柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程） 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：宜兴经创电子科技材料有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：
（单位盖章）

2024-11-27

柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：48424287.58

（大写）：肆仟捌佰肆拾贰万肆仟贰佰捌拾柒元伍角捌分

招 标 人：宜兴经创电子科技材料有限公司 （单位资质专用章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：陈骥 （签字或盖章）

法定代理人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字或盖章）

复 核 人：（签字或盖章）

编制时间：2024-11-27

复核时间：2024-11-27

总　说　明

工程名称：　柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

一、项目概况

本项目位于江苏省宜兴市，一期工程包括：生产车间一、丙类仓库一、综合楼、公用工程用房、北门卫、西门卫、事故水罐(事故提升池和事故罐基础)、初期雨水池等单体以及围墙工程；

二、编制依据

1.依据计图纸；

2. 相关规范、文件等；

3.计量计价：工程量清单执行《房屋建筑与装饰工程工程量计算规则GB50854-2013》，《通用安装工程工程量计算规范(GB 50856-2013)》，《建设工程工程量清单计价指引库2013年-江苏》；定额执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014)》，《江苏省安装工程计价定额(2014)》，《江苏省市政工程计价定额(2014)》以及配套执行的《建设工程费用定额》。

三、编制范围

根据建设单位提供的标段及界面划分，本次编制范围包括本项目如下内容，未尽事宜，可组织澄清。

1.包括的工作内容：

1）包含建筑、结构、电气、给排水、消防水、消防电、应急照明；

2）包含室外给排水、雨污水等给排水管网；

3）包含道路、围墙（含铁艺围墙）；

2.不包括的工作内容：

1）不包含综合楼涉及内墙、顶的刮腻子、内墙涂料；

2）不包含视频监控、网络、电话安装工程；

3）不包含暖通空调工程；

4）不包含室外路灯及路灯基础；不包含充电桩工程；不包含光伏工程；不包含外线供电工程；不包含绿化工程；

5）不包含地砖、墙砖及卫生洁具；

3.界面划分：

1）涉及防滑地砖、陶瓷墙砖、普通纸面石膏板吊顶、耐水纸面石膏板吊顶的界面划分：

①地面：以80厚 C20混凝土垫层为界（土建含）；

②楼面：以现浇钢筋混凝土楼板为界（土建含）；

③台阶：以80厚C20混凝土为界（土建含）；

④墙面：以聚合物水泥防水砂浆为界（土建含）；

⑤有吊顶：现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环（土建含）；

总　说　明

工程名称：　柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

⑥无吊顶：现浇钢筋混凝土楼板（土建含）；
⑦涉及与地砖、墙砖、吊顶相关的工序均含在装饰装修标段内；
2）卫生间：涉及卫生间装修的，含在装饰装修标段内。
3）综合楼：涉及内墙刮腻子、内墙涂料的，含在装修标段内，以聚合物水泥防水砂浆为界（土建含）；其他单体含在土建标段；
4）生产车间、丙类库：涉及环氧砂浆防渗地面、环氧砂浆楼面的含在净化标段内，以150厚 C30抗渗混凝土垫层(抗渗等级P8),内配Φ10@200双向钢筋为界（土建含）。
4.其他说明：
1）混凝土必须使用商品混凝土，砂浆必须使用预拌砂浆；
2）楼地面、屋面子目，有多种不同材料组成价格的，以该项目编制所列清单子目的工程量计算规则为准。投标应考充分考虑项目特征描述并计入报价内，结算不再另行增加；
3）所有模板，均包括其支撑费用。

建设项目招标报价汇总表

工程名称：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 5 页　共 836 页

序号	名称	单项工程造价	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	生产车间一（01）	23051650.62		624121.89	744410.97
2	丙类仓库（02）	6529609.9		178594.06	209992.44
3	综合楼（03）	6475525.11		175706.07	206969.77
4	公用工程房（04）	4640284.17		120081.45	143212.92
5	北门卫（05）	522858.93		12594.93	15087.91
6	西门卫（06）	303321.06		7978.39	9517.62
7	事故水罐（07）	348017.19		8054.27	9689.03
8	初期雨水池（09）	1204589.07		33833.92	39344.83
9	室外管网工程（10）	1414982.08		21592.21	32333.18
10	围墙工程（11）	1064414.5		30450.23	35114.69
11	道路工程（12）	2869034.95		44835.26	60183.83
合　计		48424287.58		1257842.68	1505857.19

表-02

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：生产车间一（01）　　第 6 页　共 836 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程（001）	21034185.35		594405.8	693910.81
2	室内消防电工程（002）	452306.2		6646.77	11295.65
3	室内消防水工程（003）	954326.15		14129.96	24012.75
4	室内消防水预留预埋工程（004）	8797.46		130.26	221.36
5	应急照明系统（005）	390747.53		5712.87	9708.57
6	给排水工程（006）	78956.53		1136.91	1932.1
7	室内雨水系统（007）	4816.35		71.31	121.19
8	防雷接地系统（008）	127515.05		1888.01	3208.54
合计		23051650.62		624121.89	744410.97

表—03

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（001）　　第 7 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	13546403.87	
1.1	人工费	3339146.94	
1.2	材料费	8643385.13	
1.3	施工机具使用费	213771.14	
1.4	企业管理费	923736.75	
1.5	利润	426363.91	
2	措施项目	5057103.07	
2.1	单价措施项目费	3884851.16	
2.2	总价措施项目费	1172251.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	594405.8	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	693910.81	—
5	税金	1736767.6	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		21,034,185.35	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（001）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		一、土石方工程					170624.64	
1	010101001002	平整场地	1.场地平整 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	3736.39	9.99	37326.54	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m内 3.机械挖土时应按围护设计要求或《地基基础设计规范》有关要求分层进行,坑底应保留200~300mm土层用人工开挖 4.排地表水、土方开挖、围护（挡土板）及拆除、基底钎探、运输、运距结合现场情况综合考虑 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	212.87	23.36	4972.64	
本页小计							42299.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 9 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m内 3.机械挖土时应按围护设计要求或《地基基础设计规范》有关要求分层进行,坑底应保留200~300mm土层用人工开挖 4.排地表水、土方开挖、围护（挡土板）及拆除、基底钎探、运输、运距结合现场情况综合考虑 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	2597.1	25.41	65992.31	
4	010103001002	回填方	1.土方回填 2.运输、回填、压实 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1605.33	22.2	35638.33	
5	010103002001	余方弃置	余方弃置，运距结合现场情况综合考虑 未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1204.64	22.16	26694.82	
		二、砌筑工程					691825.23	
本页小计							128325.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 10 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010401001002	混凝土实心砖-砖基础	1.MU20混凝土实心砖基础，Mb10水泥砂浆砌筑 2.砂浆制作、运输，砌砖，防潮层铺设，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	81.76	549.59	44934.48	
7	010401003002	蒸压加气混凝土砌块墙	1.A5.0蒸压加气混凝土砌块墙，M5专用砂浆砌筑 2.砂浆制作、运输，砌砖，刮缝，砖压顶砌筑，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1012.6	628.46	636378.6	
8	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 3.20mm厚1:2水泥砂浆粉面 4.砂浆制作、运输，砌砖，刮缝，材料运输，基层清理，抹面 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	9.75	288.18	2809.76	
本页小计							684122.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 11 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	011210006001	纤维增强水泥板墙	1.纤维增强水泥板墙（质量不大于60kg/m，纤维增强水泥板在选定生产企业后,需由生产企业提供符合设计要求的泄爆性能试验报告并做二次设计,施工做法详见14J918) 2.骨架及边框安装、隔板安装、空腔填充、嵌缝、塞口 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	38.51	200.01	7702.39	
		三、钢筋工程					3575930	
10	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300E Φ12以内 一级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎） 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	17.086	5679.06	97032.42	
本页小计							104734.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（001）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300E Φ14~Φ25 一级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.004	4936.55	19.75	
12	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12以内 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	279.327	5679.06	1586314.79	
13	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14~Φ25 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	300.582	4934.68	1483275.98	
本页小计							3069610.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 13 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25以外 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎） 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	64.346	4715.29	303410.05	
15	010516003001	直螺纹接头	1.直螺纹接头 Φ≥22 2.钢筋套丝、套筒连接 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2397	11.87	28452.39	
16	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.电渣压力焊接头 2.接头清理、焊接固定 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	968	16.35	15826.8	
17	010516002001	预埋铁件	1.预埋铁件 2.螺栓、铁件制作、运输，螺栓、铁件安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	4.353	14150.66	61597.82	
		四、混凝土工程					2839733.07	
本页小计							409287.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（001）　　第 14 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	163.86	574.89	94201.48	
19	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	41.59	551.18	22923.58	
20	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	831.51	584.1	485684.99	
本页小计							602810.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 15 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010501003002	电梯基坑底板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30P8 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	26.04	500.62	13036.14	
22	010504001001	电梯基坑侧壁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30P8 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	3.52	656.53	2310.99	
23	010503001001	地梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1.54	589.94	908.51	
本页小计							16255.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（001）　　第 16 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	010503001002	地圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	20.96	648.61	13594.87	
25	010501006001	设备基础（块体＜20m3）	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	78.91	583.33	46030.57	
26	010501006002	设备基础（块体＞20m3）	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	62.53	579.58	36241.14	
本页小计							95866.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 17 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	590.59	667.62	394289.7	
28	010504001002	女儿墙	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	113.55	665.13	75525.51	
29	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	2128.05	619.36	1318029.05	
本页小计							1787844.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（001）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	37.15	633.62	23538.98	
31	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	310.82	136.54	42439.36	
32	010505008002	复式雨棚	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	9.89	656.25	6490.31	
本页小计							72468.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（001）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	71.58	825.5	59089.29	
34	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	40.57	648.61	26314.11	
35	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	3.28	687.71	2255.69	
本页小计							87659.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（001）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	010505001002	屋面出入口反坎	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	3.28	619.36	2031.5	
37	010505001003	C30防水翻边	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	55.28	619.36	34238.22	
38	010505001004	C20防水翻边	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	4.27	584.68	2496.58	
本页小计							38766.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（001）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010507007001	C20混凝土零星构件	1.构件的类型:小型构件 2.构件规格:300*300*40，挡水门槛尺寸详见单体图纸 3.部位:承水板、门槛 4.混凝土种类:预拌 5.混凝土强度等级:C20 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.11	673.73	74.11	
40	010507001002	坡道	1.表面原浆紧光后防滑刻槽(刻槽 15宽 5深 @ 50) 2.200厚 C30细石混凝土 3.100厚碎石灌1:5水泥砂浆 4.素土夯实(夯实系数≥0.95) 5.地基夯实，铺设垫层，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，变形缝填塞 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	111.99	141.91	15892.5	
本页小计							15966.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 22 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	010507007002	C35细石砼二次浇筑	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35细石混凝土二次浇筑 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.24	716.85	172.04	
42	010508001001	C35膨胀加强带	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35膨胀加强带 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	183.46	664.58	121923.85	
		五、屋面及防水工程					1190236.68	
本页小计							122095.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 23 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010902003001	屋面1（不含防水）	(1)50厚C20细石混凝土，内配φ10@150双向(按纵横间距不大于 5m设 20mm宽分格缝,缝内钢筋切断,嵌防水油膏) (2)10厚石灰砂浆隔离层 (3)50厚挤塑聚苯保温板(XPS、B1级)(双面涂刷界面剂)(计算厚度为40mm 倒置式屋面厚度增加25%) (4)基层处理剂 (5)20厚 1:2.5水泥砂浆找平层 (6)钢筋混凝土现浇板 (7)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (8)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2985.35	165.94	495388.98	
本页小计							495388.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（001）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	010902001004	屋面1（屋面防水）	(1)1.5+1.5厚双层聚氯乙烯(PVC)卷材 (2)1.5厚双面自粘型防水卷材 (3)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (4)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	3516.75	150.03	527618	
本页小计							527618	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 25 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	010902003002	屋面2（不含防水）	(1)50厚C20细石混凝土，内配φ10@150双向(按纵横间距不大于 5m设 20mm宽分格缝,缝内钢筋切断,嵌防水油膏) (2)10厚石灰砂浆隔离层 (3)50厚挤塑聚苯保温板(XPS、B1级)(双面涂刷界面剂)(计算厚度为40mm 倒置式屋面厚度增加25%) (4)基层处理剂 (5)20厚 1:2.5水泥砂浆找平层 (6)钢筋混凝土现浇板 (7)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (8)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	389.49	165.94	64631.97	
本页小计							64631.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 26 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	010902001005	屋面2（屋面防水）	(1)1.5+1.5厚双层聚氯乙烯(PVC)卷材 (2)1.5厚双面自粘型防水卷材 (3)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (4)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	432.83	150.03	64937.48	
47	010902003003	雨棚屋面（不含卷材防水）	(1)C20细石混凝土分水线1%纵坡，最薄处20厚 (2)20厚1:3水泥砂浆找平 (3)C15细石混凝土找坡，最薄处30厚 (4)钢筋混凝土现浇板 (5)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (6)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	61.66	70.23	4330.38	
48	010902001006	雨棚屋面（屋面卷材防水）	(1)3厚SBS改性沥青防水卷材两道 (2)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (3)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	121.36	96.82	11750.08	
本页小计							81017.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 27 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011101003001	设备基础35厚细石混凝土面层	参图集12J201-1/C10 1.设备基础35厚细石混凝土面层 2.基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	355.57	24.12	8576.35	
50	010902004001	Φ100 UPVC雨水管	1.排水管品种、规格:Φ100 UPVC雨水管 2.排水管及配件安装、固定，雨水斗、山墙出水口、雨水篦子安装，接缝、嵌缝，刷漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	384.48	28.26	10865.4	
51	010902006001	Φ50 PVC雨水管	1.吐水管品种、规格:Φ50 PVC雨水管 2.吐水管长度:外伸60 3.水管及配件安装、固定，接缝、嵌缝，刷漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	36	59.39	2138.04	
		七、楼地面工程					1350106.93	
本页小计							21579.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（001）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	011101003002	地面1	7.150厚 C30混凝土垫层(抗渗等级P8,内配φ10@200双向钢筋) 8.0.2厚塑料薄膜浮铺 9.200厚砂石层 10.长丝无纺土工布保护层 11.2.0厚高密度聚乙烯(HDPE)膜 12.长丝无纺土工布保护层 13.150厚碎石夯入土中(夯实系数≥0.95) 14.基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 15.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2312.89	263.03	608359.46	
本页小计							608359.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 29 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	011101003003	地面2	1.地面表面原浆紧光后,采用混凝土密封固化剂进行表面耐磨处理 2.50厚C25细石混凝土(骨料用石灰石、白云石砂),强度达标后表面撒布NFJ-06A型不发火金属骨料,金属骨料耐磨面层厚度为3厚,随打随抹光 3.水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 4.150厚 C30抗渗混凝土垫层(抗渗等级P8),内配Φ10@200双向钢筋 5.0.2厚塑料薄膜一层 6.200厚砂石层 7.长丝无纺土工布保护层 8.2.0厚高密度聚乙烯(HDPE)膜 9.长丝无纺土工布保护层 10.150厚碎石夯入土中(夯实系数≥0.95) 11.基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 12.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	40.71	384.38	15648.11	
本页小计							15648.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 30 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	011101006001	地面3	1.表面原浆紧光后,采用混凝土密封固化剂进行地面表面耐磨处理 2.150厚C30混凝土垫层,随捣随抹 3.200厚碎石夯实 4.素土夯实(夯实系数≥0.95) 5.基层清理、抹找平层、材料运输 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	176.54	185.87	32813.49	
55	011102003001	地面4	7.100厚 C20混凝土垫层 8.120厚碎石夯入土中 9.素土夯实(夯实系数≥0.95) 10.基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 11.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	32.42	90.13	2922.01	
本页小计							35735.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 31 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	011101003004	楼面1	4.50厚C30细石混凝土(骨料用石英砂,石墨粉)强度达标后对表面做打磨或喷砂处理 5.水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 7.现浇混凝土楼板 8.基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 9.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	4775.2	34.11	162882.07	
57	010904002001	楼面1防水	5.1.5厚聚氨酯防水涂膜（两道） 8.基层清理、刷基层处理剂、铺布、喷涂防水层 9.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	5170.25	82.2	424994.55	
本页小计							587876.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 32 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	011106004001	楼面2 水泥砂浆楼梯面层	1.地面表面原浆紧光后,采用混凝土密封固化剂进行表面耐磨处理 2.10厚1:2水泥砂浆面层 3.20厚1:2水泥砂浆找平层 4.水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5.现浇混凝土楼板 6.基层清理、抹找平层、抹面层、抹防滑条、材料运输 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	378.59	211.13	79931.71	
59	011102003002	楼面3	5.最薄处 30厚C20细石混凝土找坡抹平 7.现浇混凝土板 8.基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 9.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	48.43	24.12	1168.13	
本页小计							81099.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 33 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	010904002002	楼面3防水	5.1.5厚聚氨酯防水涂膜(二道,防水层四周上翻300) 8.基层清理、刷基层处理剂、铺布、喷涂防水层 9.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	68.24	82.2	5609.33	
61	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.8厚 WP M20水泥砂浆面层压实赶光 2.10厚 WP M15水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.基层墙体 5.基础清理，底层和面层抹灰，材料运输 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1584.1	9.82	15555.86	
本页小计							21165.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 34 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	011105001002	不发火水泥砂浆踢脚线	1.6厚 WP M20水泥砂浆面层压实赶光(骨料采用白云石砂) 2.刷素水泥浆一道 3.9厚 WP M15水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.基础清理，底层和面层抹灰，材料运输 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	25.6	8.68	222.21	
		七、墙面工程					2453094.82	
63	011201001001	内墙1	3.8 厚聚合物水泥防水砂浆 4.5厚WP M20水泥砂浆抹平 5.12厚WP M15水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6.基层墙体(刷2厚界面剂一道) 7.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	9292.4	81.01	752777.32	
本页小计							752999.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 35 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	011406001001	内墙1-乳胶漆	1.白色无机涂料饰面(燃烧性能A级) 2.2厚专用面层腻子分遍刮平(包括找补腻子,砂纸打磨) 3.基层清理，刮腻子，刷防护涂料、油漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	9352.13	31.2	291786.46	
65	011202001001	内墙1-独立柱、单梁	3.8 厚聚合物水泥防水砂浆 4.5厚WP M20水泥砂浆抹平 5.12厚WP M15水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6.基层墙体(刷2厚界面剂一道) 7.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	882.24	105.27	92873.4	
本页小计							384659.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 36 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	011406001002	内墙1-独立柱、单梁乳胶漆	1.白色无机涂料饰面(燃烧性能A级) 2.2厚专用面层腻子分遍刮平(包括找补腻子,砂纸打磨) 3.基层清理，刮腻子，刷防护涂料、油漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	882.24	33.63	29669.73	
67	011204003001	内墙3	4.9厚 1:3水泥砂浆分层压实抹平 5.清理基层墙面,刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.基层墙面 7.基层清理、砂浆制作、运输、粘结层铺贴、面层安装、嵌缝、刷防护材料、磨光、酸洗、打蜡 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	277.85	40.22	11175.13	
本页小计							40844.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 37 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	011201001002	外墙1	4.6厚DP M20(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 5.1.5厚聚氨酯防水涂料 6.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 7.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 8.基层墙体,喷湿墙面(刷2厚界面剂一道) 9.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 10.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	6841.67	139.52	954549.8	
69	011406001003	外墙1-无机涂料	1.无机外墙涂料面层2道 2.墙面清理及滚涂抗碱封闭底漆涂料1道 3.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 4.基层清理，刮腻子，刷防护涂料、油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	6841.67	40.55	277429.72	
本页小计							1231979.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 38 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	010903003001	20厚防水砂浆粉面	1.电梯基坑内外壁采用20厚防水砂浆粉面 2.基层处理、挂钢丝网片、设置分隔缝、砂浆制作、运输、摊铺、养护 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	40.66	41.29	1678.85	
71	010903003002	20厚防水砂浆粉面	1.±0.00以下砖墙两侧采用20厚防水砂浆粉刷 2.基层处理、挂钢丝网片、设置分隔缝、砂浆制作、运输、摊铺、养护 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1054.16	39.04	41154.41	
		八、顶棚工程					748296.92	
本页小计							42833.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 39 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	011301001001	涂料顶棚	1.白色无机涂料饰面(耐洗刷性≥5000次的内墙涂料,燃烧性能A级) 2.2厚专用面层腻子分遍刮平(包括找补腻子、砂纸打磨) 3.5厚底基防裂腻子分遍找平 4.5厚 1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 5.清理基层墙面,刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.混凝土基层板底 7.基层清理，底层抹灰，抹面层 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	12344.06	60.62	748296.92	
		九、门窗工程					355254.75	
本页小计							748296.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 40 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	010802003001	钢质甲级防火门	1.常闭成品甲级钢制防火门采购、运输、安装，参见12J609-GFM-1523(A1.5甲级)、12J609-GFM2023-(A1.5甲级)、12J609-GFM1023-(A1.5甲级) 2.门安装，五金安装，玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	31.05	655.49	20352.96	
74	010802003002	钢质乙级防火门	1.常闭成品乙级钢制防火门采购、运输、安装，参见12J609-GFM-1023(A1.5甲级)、12J609-GFM-1523(A1.5甲级) 2.门安装，五金安装，玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	28.75	605.01	17394.04	
本页小计							37747	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 41 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	010803001001	成品电动卷帘门	1.成品钢制电动卷帘门采购、运输、安装，带手动开启装置，中装，详见12J609 88页。 2.门运输、安装，启动装置、活动小门、五金安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	25.5	637.66	16260.33	
76	010802003003	成品不锈钢钢板平开门	1.成品不锈钢钢板平开门(向外平开)，门采购、运输、安装，兼消防救援口 2.门安装，五金安装，玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	93	771.61	71759.73	
本页小计							88020.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 42 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	010802001001	铝合金平开门	1.铝合金平开门(向外平开)门采购、运输、安装，兼消防救援口，参见国标22J603-1 B-19 70系列隔热铝合金型材外平开门 2.门安装，五金安装，玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	58.65	530.93	31139.04	
78	010807001001	铝合金平开窗	1.铝合金平开窗，隔热金属型材多腔密封Kf=5.0W/(m2.K)框面积20%(6透明+12空气+6透明)平开窗,参见22J603-1,传热系数K=3.2，B-6，70系列隔热铝合金型材，外窗壁厚不小于1.8mm，内窗壁厚不小于1.4mm 2.窗安装，五金、玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	34.2	541.91	18533.32	
本页小计							49672.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 43 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	010807001002	铝合金推拉窗	1.铝合金推拉窗及铝合金推拉窗带消防救援窗，隔热金属型材多腔密封Kf=5.0W/(m2.K)框面积20%(6透明+12空气+6透明)推拉窗，参见22J603-1，传热系数K=3.2，B-8　108系列铝合金型材，双扇 2.窗安装，五金、玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	338.15	529.3	178982.8	
80	010807003001	铝合金防雨百叶窗	1.铝合金防雨百叶窗 2.窗安装，五金、玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	3	277.51	832.53	
		十、其他工程					171300.83	
81	010606008001	屋面上人梯	1. 屋面上人梯　参15J401　WT 1b-36/D3　B1/D18、C2/D19 2.拼装、安装、探伤、补刷油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.981	9249.26	9073.52	
本页小计							188888.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 44 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	010606008002	钢爬梯	1. 钢爬梯（电梯基坑内），Φ20@300 2.拼装、安装、探伤、补刷油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.012	9250.1	111	
83	011503001001	栏杆-1100	1.楼梯栏杆-1100、二层临空栏杆-1100，直径80*3不锈钢扶手，直径32*2不锈钢栏杆，每步二根（@≤110） 2.制作、运输、安装、刷防护材料 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	178.64	753.52	134608.81	
84	011503001003	吊装孔边设置活动钢栏杆-1200	1.吊装孔边设置1200高活动钢栏杆，做法详见15J401-1/B31 2.制作、运输、安装、刷防护材料 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.115	7743.47	890.5	
本页小计							135610.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 45 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	010607005001	不同墙体交接处钢丝网	1.不同墙体交接处钢丝网 2.采购、运输、安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	614.17	13.13	8064.05	
86	010902008001	屋面变形缝	1.屋面变形缝，参图集12J201-4/A16 2.清缝、填塞防水材料、止水带安装、盖缝制作安装、刷防护材料 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	42.2	62.35	2631.17	
87	010903004001	内墙变形缝	1.内墙变形缝（缝宽W=140，不锈钢面板、阻火带耐火极限F=1.0），参图集14J936-1/CN1 2.清缝、填塞防水材料、止水带安装、盖缝制作安装、刷防护材料 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	34.08	38.81	1322.64	
本页小计							12017.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 46 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
88	010902008002	顶棚变形缝	1.顶棚变形缝（缝宽W=140，不锈钢面板、阻火带耐火极限F=1.0），参图集14J936-1/CN1 2.清缝、填塞防水材料、止水带安装、盖缝制作安装、刷防护材料 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	79.9	83.49	6670.85	
89	010903004002	外墙变形缝	1.外墙变形缝（缝宽W=140，不锈钢面板），参图集14J936-1/AQ1 2.清缝、填塞防水材料、止水带安装、盖缝制作安装、刷防护材料 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	32.4	38.81	1257.44	
本页小计							7928.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 47 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	010904004001	楼面（地）变形缝	1.楼面变形缝（缝宽W=140，不锈钢面板），参图集14J936-3/CD2 2.清缝、填塞防水材料、止水带安装、盖缝制作安装、刷防护材料 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	79.9	83.49	6670.85	
		分部分项合计					13546403.87	
		措施项目					3884851.16	
		脚手架工程					697073.91	
91	011701002001	外脚手架	1.搭设高度:20m以内 2.未尽事宜详见设计及相关规范可计量清单内容，完成与之相关全部工作内容	m2	8983.5	32.53	292233.26	
92	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架，首~3层均为5.8m，机房层3.6m 2.未尽事宜详见设计及相关规范可计量清单内容，完成与之相关全部工作内容	m2	10357.35	29.92	309891.91	
本页小计							608796.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 48 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	011701006003	满堂脚手架	1.满堂脚手架，7～11轴交C～K轴，层高11.6m 2.未尽事宜详见设计及相关规范可计量清单内容，完成与之相关全部工作内容	m2	991.9	2.06	2043.31	
94	011701006002	混凝土浇捣脚手架	1.混凝土浇捣脚手架，首~3层均为5.8m，机房层3.6m 2.未尽事宜详见设计及相关规范可计量清单内容，完成与之相关全部工作内容	m2	10357.35	8.97	92905.43	
		垂直运输					214640.09	
95	011703001001	垂直运输	1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装，行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 2.未尽事宜详见设计及相关规范容容，完成与之相关全部工作内	m2	10034.6	21.39	214640.09	
		大型机械进出场费					30797.12	
本页小计							309588.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 49 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3.未尽事宜详见设计及相关规范容容，完成与之相关全部工作内	项	1	30797.12	30797.12	
		混凝土模板及支架（支撑）					2942340.04	
97	011702001001	垫层 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	155.92	90.37	14090.49	
本页小计							44887.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 50 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	011702001002	带形基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	136.71	67.69	9253.9	
99	011702001003	独立基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	622.81	76.98	47943.91	
100	011702005001	地圈梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	185.28	78.72	14585.24	
本页小计							71783.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（001）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	011702001004	设备基础 模板 单体20m3以内	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	89.65	66.66	5976.07	
102	011702001005	设备基础 模板 单体20m3以外	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	27.26	65.64	1789.35	
103	011702002001	矩形柱 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	337.43	88.34	29808.57	
本页小计							37573.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 52 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	011702002003	矩形柱（8m以内）超高 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	3073.42	128.53	395026.67	
105	011702002004	矩形柱（11.55m）超高 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	183.77	192.78	35427.18	
106	011702006001	矩形梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	115.89	96.24	11153.25	
本页小计							441607.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（001）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
107	011702006003	矩形梁（8m以内）超高 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	42.02	138.02	5799.6	
108	011702006004	矩形梁（11.55m）超高 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	161.28	207.01	33386.57	
109	011702014001	有梁板＜20cm 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1539.77	79.44	122319.33	
本页小计							161505.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（001）　　第 54 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	011702014003	有梁板＜20cm（8m以内）超高模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	13903.85	113.48	1577808.9	
111	011702014004	有梁板＜20cm（11.55m）超高模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1272.23	170.23	216571.71	
112	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	86.4	147.01	12701.66	
本页小计							1807082.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（001）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
113	011702003001	构造柱 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	881	107.61	94804.41	
114	011702008001	圈梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	451.13	78.72	35512.95	
115	011702009001	过梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	44.33	105.34	4669.72	
本页小计							134987.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 56 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
116	011702011001	女儿墙 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1407.02	63.07	88740.75	
117	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	25.48	65.48	1668.43	
118	011702024001	楼梯 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	310.82	209.15	65008	
本页小计							155417.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 57 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
119	011702030001	后浇带 模板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35膨胀加强带 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1347.63	79.45	107069.2	
120	011702025001	其他现浇构件模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	0.92	90.99	83.71	
121	011702029001	散水 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	12.62	90.37	1140.47	
122	011702801	高支模专家论证费及深基坑专家论证费	高支模专家论证费及深基坑专家论证费	项	1	10000	10000	
		单价措施合计					3884851.16	
本页小计							118293.38	
合　计							17431255.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 58 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			594405.8			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	540368.91			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	54036.89			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	8715.63			
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 59 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.125	21789.07			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	4357.81			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	287615.71			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.3	226606.32			
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	8715.63			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 60 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.115	20045.94			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　计					1172251.91			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程（001）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 61 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（002）　　第 62 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	387055.65	
1.1	人工费	93176.25	
1.2	材料费	238894.22	
1.3	施工机具使用费	907.08	
1.4	企业管理费	40993.99	
1.5	利润	13084.1	
2	措施项目	16608.52	
2.1	单价措施项目费	4753.18	
2.2	总价措施项目费	11855.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6646.77	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	11295.65	—
5	税金	37346.38	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		452,306.20	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（002）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 63 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		火灾自动报警系统					293345.16	
1	030904008003	消防端子箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	1176.59	3529.77	
2	030904008001	模块箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	138.38	138.38	
3	030411001001	明配管SC50	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	54	51.17	2763.18	
4	030411001002	明配管SC25	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	149.48	31.64	4729.55	
本页小计							11160.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（002）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 64 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030411001003	明配管SC20	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	12.47	26.03	324.59	
6	030411001004	暗配管SC20	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	17	19.75	335.75	
7	030411001005	明配管 JDG25	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1888.19	16.27	30720.85	
8	030411001006	暗配管 JDG25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	213.6	15.81	3377.02	
9	030411001007	明配管 JDG20	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	3039.36	14.84	45104.1	
本页小计							79862.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（002）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 65 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030411001008	暗配管 JDG20	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	223.8	10.92	2443.9	
11	030411001013	入户管SC25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	3.27	26.68	87.24	
12	010101002001	挖一般土方	1.挖一般土方 2.回填方 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.79	63.78	50.39	
13	030411004001	配线 WDZB2N-RYJS-2x1.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	3508.97	5.27	18492.27	
本页小计							21073.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（002）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030411004002	配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1467.3	7.94	11650.36	
15	030411004003	配线 WDZB2N-RYJYP-2x1.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1932.71	8.26	15964.18	
16	030408002001	控制电缆 WDZB2N-KVVP-2x2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	148.85	13.47	2005.01	
17	030408002002	控制电缆 WDZB2N-KVVR-2x2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	48.79	17.5	853.83	
本页小计							30473.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（002）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 67 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	030408002003	控制电缆 ZN-KVVR-3x1.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	40.62	13.56	550.81	
19	030408002004	控制电缆 ZN-KVVR-2x1.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	126.5	11.61	1468.67	
20	030408007001	控制电缆头 WDZB2N-KVVP-2x2.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	10	109.1	1091	
21	030408007002	控制电缆头 ZN-KVVR-2x1.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	23	109.1	2509.3	
22	030408007003	控制电缆头 ZN-KVVR-3x1.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	6	109.1	654.6	
23	030904008007	消防电源监控模块	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	7	342.52	2397.64	
本页小计							8672.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（002）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 68 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030904001001	带编码点型感烟感温探测器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	221.43	885.72	
25	030904001002	带编码点型光电感烟探测器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	191	221.49	42304.59	
26	030904001003	防爆型红外火焰探测器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	2605.81	2605.81	
27	030904005001	防爆型声光报警装置	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	654.29	654.29	
28	030904005003	声光报警装置	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	29	281.63	8167.27	
29	030904003001	防爆型手动报警按钮	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	532.28	532.28	
本页小计							55149.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（002）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 69 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	030904003003	手动报警按钮	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	248.35	993.4	
31	030904003004	手动报警按钮（带电话插孔）	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	28	248.35	6953.8	
32	030904007001	防爆型消防广播扬声器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	430.31	430.31	
33	030904007002	消防广播扬声器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	35	164.12	5744.2	
34	030904003002	防爆型消火栓按钮	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	310.46	310.46	
35	030904003005	消火栓按钮	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	54	248.35	13410.9	
本页小计							27843.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（002）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 70 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	030904008004	输入/输出模块	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	57	402.76	22957.32	
37	030904008005	输入模块	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	16	342.52	5480.32	
38	030904008006	总线短路隔离器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	8	395.76	3166.08	
39	030904006001	消防电话分机	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	5	149.06	745.3	
40	030507007002	单扇常闭防火门门磁开关(智能型)	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	3	229.44	688.32	
41	030507007001	双扇常闭防火门门磁开关(智能型)	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	2	444.67	889.34	
本页小计							33926.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（002）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 71 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	030411006001	接线盒	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	459	10.61	4869.99	
43	030905001001	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	20313.07	20313.07	
		气体检测系统					93710.49	
44	030904008002	气体模块箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	227.73	227.73	
45	030904001004	可燃气体检测探测器(扩散式)	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	27	2285.07	61696.89	
46	030904005002	气体区域声光警报器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	281.63	563.26	
本页小计							87670.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（002）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 72 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	030411001009	明配管 SC25	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	365.72	31.64	11571.38	
48	030411001012	暗配管 SC25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	45.9	26.68	1224.61	
49	030411001010	明配管 SC20	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	143.12	26.03	3725.41	
50	030411001011	暗配管 SC20	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	3.6	19.75	71.1	
51	030411004004	配线NH-RVVP-2x1.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	152.42	10.57	1611.08	
本页小计							18203.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（002）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	030411004005	配线NH-RVVP-4x2.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	421.22	21.14	8904.59	
53	030411006003	接线盒	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	29	10.61	307.69	
54	030905001002	气体检测系统调试	1.气体检测系统调试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	3806.75	3806.75	
		分部分项合计					387055.65	
		措施项目					4753.18	
55	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4753.18	4753.18	
		单价措施合计					4753.18	
本页小计							17772.21	
合　计							391808.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（002）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 74 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6646.77			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	5830.5			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	816.27			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	194.35			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（002）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 75 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	291.52			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	97.17			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	4275.7			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	116.61			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	233.22			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（002）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 76 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					11855.34			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内消防电工程（002）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 77 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（003）　　第 78 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	812539.09	
1.1	人工费	222154.94	
1.2	材料费	446207.49	
1.3	施工机具使用费	15343.37	
1.4	企业管理费	97748.9	
1.5	利润	31084.39	
2	措施项目	38976.74	
2.1	单价措施项目费	13774.18	
2.2	总价措施项目费	25202.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14129.96	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	24012.75	—
5	税金	78797.57	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		954,326.15	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（003）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消火栓系统					214617.07	
1	030901002001	内外壁热镀锌钢管 卡箍连接 DN125	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	458.01	136.68	62600.81	
2	030901002002	内外壁热镀锌钢管 卡箍连接 DN100	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	340.63	121.5	41386.55	
3	030901002003	内外壁热镀锌钢管 卡箍连接 DN65	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	161.93	101.62	16455.33	
4	030901002004	内外壁热镀锌钢管 螺纹连接 DN20	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1	40.47	40.47	
本页小计							120483.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（003）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 80 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030810002001	法兰DN125	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	副	1	149.62	149.62	
6	030901010001	试验消火栓（1处带2个灭火器）	1.落地式带灭火器箱组合式消防柜(甲型)安装（参考图集15S202-18;柜内设有:SNW65-I型消火栓一只,25m长DN65衬胶水带一条,Φ19多功能水枪一支、消防按钮等） 2.配件安装 3.磷酸铵盐干粉灭火器FM/ABC5放置安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	826.89	826.89	
本页小计							976.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（003）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 81 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030901010002	室内消火栓单栓（1处带2个灭火器）	1.落地式带灭火器箱组合式消防柜(甲型)安装（参考图集15S202-18;柜内设有:SNW65-I型消火栓一只,25m长DN65衬胶水带一条,Φ19多功能水枪一支、消防按钮等） 2.配件安装 3.磷酸铵盐干粉灭火器FM/ABC5放置安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	54	826.89	44652.06	
8	030901013002	磷酸铵盐干粉灭火器FM/ABC5	1.灭火器放置 2.灭火器箱安装，型号为XMDQD32(470*240*750),参考图集《灭火器箱》XF139-2009。 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	具	19	206.29	3919.51	
9	030901013003	手推式磷酸铵盐干粉灭火器FMT/ABC50	1.灭火器放置 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	具	2	801.98	1603.96	
本页小计							50175.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（003）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031003003001	蝶阀DN125	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	13	637.93	8293.09	
11	031003003002	蝶阀DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	30	513.07	15392.1	
12	031003009001	不锈钢金属波纹管DN125（软管），L=0.5m	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	562.9	2251.6	
13	031003001002	自动排气阀DN20	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	5	94.28	471.4	
14	031201001001	管道刷脂族丙烯酸聚氨酯漆	1.除锈 2.调配、涂刷 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	360.97	23.89	8623.57	
15	031002001002	管道支架	1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	kg	479.5	16.58	7950.11	
		喷淋系统					597922.02	
本页小计							42981.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（003）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 83 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030901001001	内外壁热镀锌钢管 卡箍连接 DN200	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	99.82	294.93	29439.91	
17	030901001002	内外壁热镀锌钢管 卡箍连接 DN150	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	487.48	208.14	101464.09	
18	030901001003	内外壁热镀锌钢管 卡箍连接 DN100	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	260.63	140.56	36634.15	
19	030901001004	内外壁热镀锌钢管 卡箍连接 DN80	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	192.69	122.97	23695.09	
本页小计							191233.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（003）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 84 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030901001005	内外壁热镀锌钢管 卡箍连接 DN65	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	17.7	95.31	1686.99	
21	030901001007	内外壁热镀锌钢管 螺纹连接 DN50	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	252.36	69.48	17533.97	
22	030901001008	内外壁热镀锌钢管 螺纹连接 DN40	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	625.01	64.56	40350.65	
23	030901001009	内外壁热镀锌钢管 螺纹连接 DN32	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1014.55	54.46	55252.39	
本页小计							114824	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（003）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 85 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030901001010	内外壁热镀锌钢管 螺纹连接 DN25	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1836.92	48.2	88539.54	
25	030901001011	内外壁热镀锌钢管 螺纹连接 DN20	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1.5	44.16	66.24	
26	030810002002	法兰DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	副	1	357.95	357.95	
27	030901003001	吊顶型K=80喷头 DN25	1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	272	52.58	14301.76	
28	030901003005	直立型K=80喷头 DN25	1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1023	44.27	45288.21	
本页小计							148553.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（003）　　第 86 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	030901003002	直立型K=115喷头 DN25	1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	9	44.27	398.43	
30	030901003004	吊顶型K=115喷头 DN25	1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	180	44.27	7968.6	
31	030901006001	水流指示器 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	1037.44	1037.44	
32	030901006002	水流指示器 DN150	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	722.83	1445.66	
33	030901006003	水流指示器 DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	553.1	553.1	
34	030901004001	湿式报警阀组 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	组	1	4345.2	4345.2	
本页小计							15748.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（003）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 87 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030901004002	湿式报警阀组 DN150	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	组	2	3271.55	6543.1	
36	030901007001	减压孔板53mm DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	348.13	348.13	
37	030901007002	减压孔板57mm DN150	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	296.14	296.14	
38	030901007004	减压孔板62mm DN150	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	296.14	296.14	
39	030901007003	减压孔板53mm DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	228.7	228.7	
40	030901008001	末端试水装置 DN25	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	组	3	493.08	1479.24	
本页小计							9191.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（003）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 88 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	030901004003	雨淋报警阀组 DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	组	1	2498.78	2498.78	
42	031003003003	信号阀 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	1342.66	5370.64	
43	031003003004	信号阀 DN150	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	6	972.15	5832.9	
44	031003003005	信号阀 DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	651.58	1954.74	
45	031003001001	自动排气阀DN20	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	5	94.28	471.4	
46	031003009002	不锈钢金属波纹管DN100（软管），L=0.5m	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	466.15	466.15	
本页小计							16594.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（003）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	031003009003	不锈钢金属波纹管DN150（软管），L=0.5m	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	678.43	2035.29	
48	031004014001	地漏 DN80	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	95.93	287.79	
49	031201001002	管道刷脂族丙烯酸聚氨酯漆	1.除锈 2.调配、涂刷 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	932.66	23.9	22290.57	
50	030905002001	水灭火控制装置调试	1.调试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	点	4	5880.06	23520.24	
51	031002001001	管道支架	1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	kg	2315	16.58	38382.7	
52	031002001003	抗震支架	1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	kg	1000	15.26	15260	
本页小计							101776.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（003）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计					812539.09	
		措施项目					13774.18	
53	031301017001	脚手架搭拆		项	1	13774.18	13774.18	
		单价措施合计					13774.18	
本页小计							13774.18	
合　计							826313.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（003）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 91 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			14129.96			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	12394.7			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	1735.26			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	413.16			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（003）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 92 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	619.73			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	206.58			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	9089.45			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	247.89			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	495.79			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（003）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 93 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					25202.56			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内消防水工程（003）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 94 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水预留预埋工程（004）　　第 95 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	7617.37	
1.1	人工费	3548.08	
1.2	材料费	1772.08	
1.3	施工机具使用费	239.33	
1.4	企业管理费	1561.05	
1.5	利润	496.83	
2	措施项目	232.33	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	232.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	130.26	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	221.36	—
5	税金	726.4	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		8,797.46	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（004）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 96 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消火栓预留预埋					3714.74	
1	031002003001	刚性防水套管DN125	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	107.41	214.82	
2	031002003002	刚性防水套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	102.69	205.38	
3	031002003003	刚性防水套管DN65	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	70.14	140.28	
4	031002003004	钢套管DN125	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	12	78.45	941.4	
5	031002003005	钢套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	37	57.58	2130.46	
本页小计							3632.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（004）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 97 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	031002003006	钢套管DN65	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	41.2	82.4	
		喷淋预留预埋					3902.63	
7	031002003007	刚性防水套管DN200	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	142.93	285.86	
8	031002003008	钢套管DN200	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	6	104.87	629.22	
9	031002003009	钢套管DN150	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	14	81.42	1139.88	
10	031002003010	钢套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	5	57.58	287.9	
本页小计							2425.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（004）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 98 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	031002003011	钢套管DN50	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	36.15	108.45	
12	031002003012	钢套管DN40	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	22	35.01	770.22	
13	031002003013	钢套管DN32	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	15	34.25	513.75	
14	031002003014	钢套管DN25	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	5	33.47	167.35	
		分部分项合计					7617.37	
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计							1559.77	
合　计							7617.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（004）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 99 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			130.26			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	114.26			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	16			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	3.81			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（004）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 100 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	5.71			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	1.9			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	83.79			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	2.29			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	4.57			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水预留预埋工程（004）

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					232.33			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（004）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 102 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：应急照明系统（005）　　第 103 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	335178.07	
1.1	人工费	75041.81	
1.2	材料费	218128.55	
1.3	施工机具使用费	1478.71	
1.4	企业管理费	29985.98	
1.5	利润	10543.02	
2	措施项目	13597.33	
2.1	单价措施项目费	3407.72	
2.2	总价措施项目费	10189.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5712.87	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	9708.57	—
5	税金	32263.56	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		390,747.53	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：应急照明系统（005）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		配电箱					5483.76	
1	030404017017	01ALE1 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1827.92	1827.92	
2	030404017018	01ALE2 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1827.92	1827.92	
3	030404017019	01ALE3 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1827.92	1827.92	
		灯具					119928.35	
4	030412004001	安全出口应急灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	20	142.29	2845.8	
本页小计							8329.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（005）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 105 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030412004007	防爆安全出口应急灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	321.52	321.52	
6	030412004002	楼层指示灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	14	148.7	2081.8	
7	030412004003	疏散出口指示灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	30	148.7	4461	
8	030412004004	应急疏散指示灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	222	142.29	31588.38	
9	030412004005	应急照明灯(36V) 5W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	256	142.29	36426.24	
本页小计							74878.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（005）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 106 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030412004008	防爆应急照明灯(36V) 5W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	2	321.52	643.04	
11	030412004006	应急照明灯-室外防水(36V) 5W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	15	256.95	3854.25	
12	030412004009	防爆应急照明灯-室外防水(36V) 5W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	321.52	321.52	
13	030412005001	照明应急两用LED单管洁净灯18W	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	4	198.81	795.24	
14	030412005002	照明应急两用LED双管洁净灯36W	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	126	206.93	26073.18	
本页小计							31687.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：应急照明系统（005）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030412005003	照明应急两用单管直管灯 18W	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	15	166.18	2492.7	
16	030412005004	照明应急两用双管直管灯 2X18W	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	3	200.15	600.45	
17	030411006001	接线盒	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	709	10.47	7423.23	
		配管					153934.88	
18	030411001004	暗配管 SC25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	3476.32	26.34	91566.27	
19	030411001005	明配管 SC25	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	2001.56	31.16	62368.61	
		电线					54668.81	
本页小计							164451.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（005）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 108 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030411004008	配线WDZN-RVSP-2X2.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	5499.88	9.94	54668.81	
		系统调试					1162.27	
21	030414006001	事故照明切换装置	1.事故照明切换装置调试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	1162.27	1162.27	
		分部分项合计					335178.07	
		措施项目					3407.72	
22	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3407.72	3407.72	
		单价措施合计					3407.72	
本页小计							59238.8	
合　计							338585.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（005）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 109 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5712.87			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	5011.29			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	701.58			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	167.04			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（005）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 110 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	250.56			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	83.52			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	3674.94			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	100.23			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	200.45			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（005）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 111 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					10189.61			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：应急照明系统（005）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 112 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（006）　　第 113 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	67927.09	
1.1	人工费	17293.34	
1.2	材料费	40166.55	
1.3	施工机具使用费	1127.34	
1.4	企业管理费	6917.78	
1.5	利润	2422.07	
2	措施项目	2577.99	
2.1	单价措施项目费	550.17	
2.2	总价措施项目费	2027.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1136.91	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1932.1	—
5	税金	6519.35	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		78,956.53	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（006）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 114 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给水系统					14319.83	
1	031001006001	塑料管RR-R DN 15	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	55.48	22.93	1272.16	
2	031001006002	塑料管RR-R DN 20	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	56.68	23.88	1353.52	
3	031001006003	塑料管RR-R DN 25	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	10.26	28.66	294.05	
4	031001006004	塑料管RR-R DN 32	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	23.97	32.82	786.7	
本页小计							3706.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（006）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 115 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031001006005	塑料管RR-R DN50	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	80.49	70.44	5669.72	
6	031001006016	塑料管RR-R DN65	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	5.95	79.02	470.17	
7	031003001001	截止阀 DN32	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	65.33	261.32	
8	031003001002	截止阀 DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	99.96	299.88	
9	03B001	洗眼器 X-I，自动排空型	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	1247.6	1247.6	
本页小计							7948.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（006）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 116 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031003001003	可调式减压阀DN32	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	147.53	442.59	
11	031003001004	自动排气阀DN20	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	68.19	136.38	
12	031002003001	刚性防水套管DN50	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	63.78	127.56	
13	031002003002	钢套管DN50	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	35.44	141.76	
14	031002003003	钢套管DN32	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	33.55	67.1	
本页小计							915.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（006）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 117 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	031002003004	钢套管DN25	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	32.76	32.76	
16	031002003005	钢套管DN20	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	31.9	63.8	
17	031208002001	管道泡沫橡塑保温,厚度10mm	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.06	1681.3	100.88	
18	031208007001	保温管道外包铝皮	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	8.61	58.73	505.67	
19	010101003001	管道挖填土	1.挖土 2.回填 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	30.6	34.19	1046.21	
		排水系统					12706.95	
本页小计							1749.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（006）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 118 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	031001006010	实壁塑料管PVC-U 承插粘接 DN100	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.吹扫 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	95.94	64.02	6142.08	
21	031001006008	实壁塑料管PVC-U 承插粘接 DN75	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.吹扫 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	79.32	56.31	4466.51	
22	031001006009	实壁塑料管PVC-U 承插粘接 DN50	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.吹扫 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	24.79	41.51	1029.03	
23	031004014004	不锈钢地漏DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	12	49.17	590.04	
24	031004014005	清扫口DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	26.71	80.13	
本页小计							12307.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（006）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 119 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	031004014006	清扫口DN75	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	24.34	97.36	
26	031002003006	刚性防水套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	100.6	301.8	
		室外给排水					40900.31	
27	031001006017	室外PE直壁排水管 法兰连接 DN200	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	15.8	185.77	2935.17	
28	031001006018	室外PE直壁排水管 法兰连接 DN100	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	2.88	185.75	534.96	
本页小计							3869.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（006）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 120 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	040501002001	室外钢衬PTFE管 DN100	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	2	79.21	158.42	
30	040501002002	室外钢衬PTFE管 DN65	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	6.61	65.71	434.34	
31	010101003002	管道挖填土	1.挖土 2.回填 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	10.8	34.19	369.25	
32	031003003005	闸阀DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	276.06	552.12	
33	031003003006	止回阀DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	337.41	674.82	
本页小计							2188.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（006）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 121 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	031003003007	同心异径管DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	262.73	525.46	
35	030109011001	P-0201A、B污水提升泵(液下泵) Q=20m 3/h H=30m P=4kW	1.本体安装 2.型号：Q=20M³/H，H=30M，P=4KW（液位控现场显示，现场设置启停按钮;一用或二用） 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	2	1596.31	3192.62	
36	010507006001	G1-2SF钢筋混凝土化粪池 详图集:03S702	1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	1	9133.67	9133.67	
本页小计							12851.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（006）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 122 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	040504002002	方形混凝土检查井 700×700mm 详20S515	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	6	2496.06	14976.36	
38	040504002003	钢筋混凝土水表井详图集05S502-136	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	1	5327.39	5327.39	
39	031003003008	井内蝶阀DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	314.06	628.12	
本页小计							20931.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（006）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 123 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	031003001005	井内止回阀 DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	337.41	337.41	
41	031003001006	井内软接头 DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	280.75	280.75	
42	031003013001	水表 DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	839.45	839.45	
		分部分项合计					67927.09	
		措施项目					550.17	
43	031301017001	脚手架搭拆		项	1	550.17	550.17	
		单价措施合计					550.17	
本页小计							2007.78	
合　计							68477.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（006）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 124 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1136.91			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	997.29			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	139.62			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	33.24			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（006）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 125 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	49.86			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	16.62			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	731.35			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	19.95			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	39.89			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（006）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 126 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					2027.82			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程（006）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 127 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内雨水系统（007）　　第 128 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	4106.68	
1.1	人工费	1120.8	
1.2	材料费	2369.26	
1.3	施工机具使用费	10.92	
1.4	企业管理费	448.57	
1.5	利润	157.13	
2	措施项目	190.8	
2.1	单价措施项目费	63.61	
2.2	总价措施项目费	127.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	71.31	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	121.19	—
5	税金	397.68	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		4,816.35	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内雨水系统（007）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		雨水系统					4106.68	
1	031001006001	实壁塑料雨水管 PVC-U 承插粘接 DN150	1.管道安装 2.管件安装 3.吹扫 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	64.92	59.4	3856.25	
2	031001006002	实壁塑料雨水管 PVC-U 承插粘接 DN100	1.管道安装 2.管件安装 3.吹扫 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	3.32	37.96	126.03	
3	03B001	侧卧式雨水斗DN100	1.制作安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	31.1	124.4	
		分部分项合计					4106.68	
		措施项目					63.61	
4	031301017001	脚手架搭拆		项	1	63.61	63.61	
		单价措施合计					63.61	
本页小计							4170.29	
合　计							4170.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内雨水系统（007）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 130 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			71.31			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	62.55			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	8.76			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	2.09			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内雨水系统（007）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 131 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	3.13			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	1.04			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	45.87			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	1.25			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	2.5			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内雨水系统（007）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 132 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					127.19			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内雨水系统（007）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 133 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（008）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	108039.7	
1.1	人工费	52207.26	
1.2	材料费	24136.42	
1.3	施工机具使用费	3517.22	
1.4	企业管理费	20867.67	
1.5	利润	7311.13	
2	措施项目	5738.04	
2.1	单价措施项目费	2370.53	
2.2	总价措施项目费	3367.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1888.01	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	3208.54	—
5	税金	10528.77	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		127,515.05	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（008）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		防雷接地					108039.7	
1	030409008001	等电位端子箱 MEB	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	320.09	320.09	
2	030409008002	等电位端子箱 LEB	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	9	39.46	355.14	
3	030409008003	室外接地连接板 扁钢 80X80X6	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	块	31	49.56	1536.36	
4	030409002001	接地母线 扁钢 25*4	1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	2453.48	25.45	62441.07	
5	030409002002	扁钢 40*4	1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	272.64	26.25	7156.8	
本页小计							71809.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（008）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 136 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030409005001	避雷网 Φ12	1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷（喷）油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1195	20.41	24389.95	
7	030409003001	避雷引下线	1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷）油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	462	23.55	10880.1	
8	030414011001	接地装置	1.接地电阻测试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	960.19	960.19	
		分部分项合计					108039.7	
		措施项目					2370.53	
9	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2370.53	2370.53	
		单价措施合计					2370.53	
本页小计							38600.77	
合　计							110410.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（008）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 137 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1888.01			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1656.15			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	231.86			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	55.21			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（008）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 138 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	82.81			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	27.6			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	1214.51			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	33.12			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	66.25			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（008）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 139 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					3367.51			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防雷接地系统（008）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 140 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：丙类仓库（02）　　第 141 页　共 836 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程（009）	5881588.67		168257.54	194031.66
2	钢结构工程（010）	79953.65		2287.27	2637.65
3	防火涂料工程（011）	22778.44		651.63	751.45
4	电气工程（012）	149496.94		1634.18	2777.16
5	室内消防电工程（013）	100614.74		1473.54	2504.16
6	室内消防水工程（014）	76592.2		1134.04	1927.21
7	室内消防水预留预埋工程（015）	686.08		10.16	17.26
8	应急照明系统（016）	67362.75		948.97	1612.7
9	给排水工程（017）	111492.06		1618.64	2750.76
10	防雷接地系统（018）	39044.37		578.09	982.43
合计		6529609.9		178594.06	209992.44

表—03

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（009）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3927007.89	
1.1	人工费	1055444.25	
1.2	材料费	2387455.67	
1.3	施工机具使用费	60217.77	
1.4	企业管理费	290021.17	
1.5	利润	133869.05	
2	措施项目	1274913.36	
2.1	单价措施项目费	1007230.91	
2.2	总价措施项目费	267682.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	168257.54	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	194031.66	—
5	税金	485635.76	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		5,881,588.67	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（009）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		一、土石方工程					87796.98	
1	010101001002	平整场地	1.场地平整 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1359.24	9.99	13578.81	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m内 3.机械挖土时应按围护设计要求或《地基基础设计规范》有关要求分层进行,坑底应保留200~300mm土层用人工开挖 4.排地表水、土方开挖、围护（挡土板）及拆除、基底钎探、运输、运距结合现场情况综合考虑 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	357.19	23.36	8343.96	
本页小计							21922.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 144 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m内 3.机械挖土时应按围护设计要求或《地基基础设计规范》有关要求分层进行,坑底应保留200~300mm土层用人工开挖 4.排地表水、土方开挖、围护（挡土板）及拆除、基底钎探、运输、运距结合现场情况综合考虑 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1217.22	25.41	30929.56	
4	010103001001	回填方	1.土方回填 2.运输、回填、压实 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1393.1	22.2	30926.82	
5	010103002001	余方弃置	余方弃置，运距结合现场情况综合考虑 未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	181.31	22.16	4017.83	
		二、砌筑工程					270847.07	
本页小计							65874.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 145 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010401001001	混凝土实心砖-砖基础	1.MU20混凝土实心砖基础，Mb10水泥砂浆砌筑 2.砂浆制作、运输，砌砖，防潮层铺设，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	74.28	549.59	40823.55	
7	010401003002	蒸压加气混凝土砌块墙	1.A5.0蒸压加气混凝土砌块墙，Ma5专用砂浆砌筑 2.砂浆制作、运输，砌砖，刮缝，砖压顶砌筑，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	363.26	628.46	228294.38	
8	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 3.20mm厚1:2水泥砂浆粉面 4.砂浆制作、运输，砌砖，刮缝，材料运输，基层清理，抹面 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	6	288.19	1729.14	
本页小计							270847.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 146 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		三、钢筋工程					821456.61	
9	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300E 一级Φ12以内 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.637	5679.05	3617.55	
10	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12以内 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	80.189	5679.06	455398.14	
11	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~Φ25 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	72.082	4934.68	355701.6	
12	010516003001	机械连接	1.连接方式:套筒挤压连接 2.规格:25以内 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	426	15.82	6739.32	
本页小计							821456.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 147 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		四、混凝土工程					723642.78	
13	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	44.23	574.89	25427.38	
14	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	27	551.18	14881.86	
15	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	200.32	584.1	117006.91	
本页小计							157316.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（009）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010503001001	地圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	13.11	648.61	8503.28	
17	010501006001	设备基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	12.6	583.33	7349.96	
18	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	153.1	667.62	102212.62	
本页小计							118065.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 149 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	010504001001	女儿墙	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	34.9	665.13	23213.04	
20	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	560.34	619.36	347052.18	
21	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	13.62	633.62	8629.9	
本页小计							378895.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 150 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	79.39	136.54	10839.91	
23	010505008002	复式雨棚	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	3.81	656.25	2500.31	
24	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	23.27	825.5	19209.39	
本页小计							32549.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 151 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	4.64	648.61	3009.55	
26	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	2.75	687.71	1891.2	
27	010507005001	压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.96	677.76	650.65	
本页小计							5551.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 152 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010507005002	压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	2.41	697.57	1681.14	
29	010505001002	屋面出入口反坎	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.87	619.35	538.83	
本页小计							2219.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 153 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	010507007001	C20混凝土零星构件	1.构件的类型:小型构件 2.构件规格:300*300*40，1500*200*450（高出楼面） 3.部位:承水板、门槛等 4.混凝土种类:预拌 5.混凝土强度等级:C20 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.01	672.86	6.73	
本页小计							6.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 154 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	010507001001	散水	1.60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3.素土夯实,压实系数≥93%,向外坡4% 4.散水按20-30m间距设置伸缝,散水与外墙交接处设缝,缝宽20-30mm,缝内填柔性密封材料 5.地基夯实，铺设垫层，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，变形缝填塞 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	14.01	141.74	1985.78	
本页小计							1985.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 155 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010507001002	坡道	1.60厚C20混凝土面层留出横向凹槽,深15 2.界面剂1道 3.100厚C20混凝土 4.300厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆,宽出面层500 5.压实填土,压实系数≥93% 6.地基夯实，铺设垫层，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，变形缝填塞 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	108.2	250.02	27052.16	
		五、屋面及防水工程					318217.37	
本页小计							27052.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 156 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	010902003001	屋面1（不含防水）	(1)50厚C20细石混凝土保护层,内配Φ10双向@150,设分格缝,缝宽20,内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距≤10m (2)50厚挤塑聚苯保温板(XPS、B1级)(双面涂刷界面剂)(计算厚度为40mm 倒置式屋面厚度增加25%) (3)20厚DS M15(1:3水泥砂浆)找平层 (4)钢筋混凝土现浇板,随打随抹平 (5)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (6)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1221.48	155.64	190111.15	
34	010902001004	屋面1（屋面防水）	(1)1.5+1.5厚双层自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 (2)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (3)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (4)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1322.49	69.62	92071.75	
本页小计							282182.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 157 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	010902003002	屋面2（不含防水）	(1)50厚C20细石混凝土保护层,内配Φ10双向@150,设分格缝,缝宽20,内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距≤10m (2)50厚挤塑聚苯保温板(XPS、B1级)(双面涂刷界面剂) (计算厚度为40mm 倒置式屋面厚度增加25%) (3)20厚DS M15(1:3水泥砂浆)找平层 (4)最薄30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层 (5)钢筋混凝土现浇板,随打随抹平 (6)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (7)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	114.11	178.03	20315	
本页小计							20315	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 158 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	010902001005	屋面2（屋面防水）	(1)1.5+1.5厚双层自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 (2)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (3)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (4)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	129.25	69.62	8998.39	
37	010902001006	雨棚屋面	(1)分水线1%纵坡 (2)12厚聚合物防水砂浆(复合耐碱玻纤网格布二层) (3)30厚挤塑聚苯板(XPS)保温层 (4)C15细石混凝土找坡 (5)钢筋混凝土现浇板 (6)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (7)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	18.6	205.89	3829.55	
本页小计							12827.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 159 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	010902004001	Φ100 UPVC雨水管	1.排水管品种、规格:Φ100 UPVC雨水管 2.排水管及配件安装、固定，雨水斗、山墙出水口、雨水篦子安装，接缝、嵌缝，刷漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	77.1	28.26	2178.85	
39	010902006001	Φ50 PVC雨水管	1.吐水管品种、规格:Φ50 PVC雨水管 2.吐水管长度:外伸60 3.水管及配件安装、固定，接缝、嵌缝，刷漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	12	59.39	712.68	
		六、楼地面工程					448497.98	
本页小计							2891.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 160 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	011101003001	地面1	1.混凝土固化剂2道,固化后表面磨光 2.50厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 4.界面剂1道 5.150厚 C30混凝土垫层 6.150厚碎石夯入土中(夯实系数≥0.95) 7.基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	38.08	228.53	8702.42	
41	010904002001	地面1防水	3.1.5厚聚氨酯防水涂料1道 8.基层清理、刷基层处理剂、铺布、喷涂防水层 9.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	38.08	41.09	1564.71	
本页小计							10267.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 161 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	011101003002	地面2	7.150厚 C30混凝土垫层(抗渗等级P8,内配φ10@200双向钢筋) 8.0.2厚塑料薄膜浮铺 9.200厚砂石层 10.长丝无纺土工布保护层 11.2.0厚高密度聚乙烯(HDPE)膜 12.长丝无纺土工布保护层 13.150厚碎石夯入土中(夯实系数≥0.95) 14.基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 15.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1234.52	258.95	319678.95	
43	011101003003	楼面1	1.40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3.界面剂1道 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	286.93	49.44	14185.82	
本页小计							333864.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 162 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	010904002002	楼面1防水	3.1.5厚聚氨酯防水涂料1道 8.基层清理、刷基层处理剂、铺布、喷涂防水层 9.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	286.93	41.1	11792.82	
45	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1.20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.界面剂一道 3.现浇钢筋混凝土楼板 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	79.39	137.58	10922.48	
46	011101003004	楼面2	4.30厚C30细石混凝土基层找平,强度达标后表面打磨 6.界面剂1道 7.现浇钢筋混凝土楼板 8.基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 9.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1056.19	30.15	31844.13	
本页小计							54559.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 163 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	010904002003	楼面2防水	5.1.5厚聚氨酯防水涂料1道 8.基层清理、刷基层处理剂、铺布、喷涂防水层 9.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1056.19	41.1	43409.41	
48	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 2.10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3.界面剂1道 4.蒸压加气混凝土墙面喷湿 5.基础清理，底层和面层抹灰，材料运输 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	651.45	9.82	6397.24	
		七、墙面工程					789225.58	
本页小计							49806.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 164 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011201001001	内墙1	5.4厚聚合物水泥防水砂浆 6.8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底抹平 7.界面剂1道 8.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 9.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 10.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	3170.24	68.11	215925.05	
50	011406001001	内墙1-涂料	1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.基层清理，刮腻子，刷防护材料、油漆 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	3195.05	31.2	99685.56	
本页小计							315610.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 165 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	011202001001	内墙1-独立柱装修	5.4厚聚合物水泥防水砂浆 6.8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底抹平 7.界面剂1道 8.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 9.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 10.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	189.89	90.7	17223.02	
52	011406001002	内墙1-独立柱装修涂料	1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.基层清理，刮腻子，刷防护材料、油漆 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	189.89	33.63	6386	
本页小计							23609.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 166 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	011201001002	外墙1	4.6厚DP M20(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 5.1.5厚聚氨酯防水涂料 6.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 7.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 8.基层墙体,喷湿墙面(刷2厚界面剂一道) 9.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 10.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2499.2	139.52	348688.38	
54	011406001003	外墙1-无机涂料	1.无机外墙涂料面层2道 2.墙面清理及滚涂抗碱封闭底漆涂料1道 3.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 4.基层清理，刮腻子，刷防护涂料、油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2499.2	40.54	101317.57	
		八、顶棚工程					247173.43	
本页小计							450005.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 167 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	011301001001	天棚抹灰	1.白色无机涂料饰面 2.2厚面层耐水腻子刮平 3.8厚DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石膏砂浆)抹平 4.界面剂1道 5.现浇钢筋混凝土楼板 6.基层清理，底层抹灰，抹面层 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	3682.56	67.12	247173.43	
		九、门窗工程					196181.25	
56	010802003001	钢质甲级防火门	1.常闭成品甲级钢制防火门采购、运输、安装，参见12J609-GFM-3030(A1.5甲级) 2.门安装，五金安装，玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	79.26	655.49	51954.14	
本页小计							299127.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 168 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	010803001001	钢质防火卷帘	1.钢制防火卷帘采购、运输、安装，参见12J609-GFJ2-3033(A2.0) 2.门运输、安装，启动装置、活动小门、五金安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	59.67	562.12	33541.7	
58	010802003002	成品不锈钢钢板平开门	1.成品不锈钢钢板平开门(向外平开)门采购、运输、安装，兼消防救援口,参见国标22J611-4 2.门安装，五金安装，玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	59.76	771.61	46111.41	
本页小计							79653.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 169 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.铝合金平开窗，隔热金属型材多腔密封Kf=5.0W/(m2.K)框面积20%(6透明+12空气+6透明)平开窗,参见22J603-1,传热系数K=3.2，B-6，70系列隔热铝合金型材，外窗壁厚不小于1.8mm，内窗壁厚不小于1.4mm 2.窗安装，五金、玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	119.16	541.91	64574	
		十、其他工程					23968.84	
本页小计							64574	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 170 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	010507003001	120mm厚C10混凝土明沟	参见参07J306 3/P9 1.素土夯实 2.120mm厚C10混凝土明沟 3.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.3mm厚高聚物改性沥青涂膜防水层 5.40mm厚C20细石混凝土随打随抹 6.沟顶设钢格栅板 7.挖填、运土石方，铺设垫层，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，刷防护材料 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	9.7	188.89	1832.23	
本页小计							1832.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 171 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	010507007002	集水坑	参见参07J306 2/J2 1.素土夯实 2.100mm厚C20混凝土垫层 3.150mm厚C15混凝土集水坑 4.20mm1:2.5水泥砂浆找平 5.3mm高聚物改性沥青涂膜防水 6.35mm厚C20细石混凝土随打随抹 7.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8.20mm1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 9.格栅盖板 10.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 11.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	925.99	925.99	
62	010606008001	屋面上人梯	1. 屋面上人梯 参15J401 WT 1b-36/D3 B1/D18、C2/D19 2.拼装、安装、探伤、补刷油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.226	9249.23	2090.33	
本页小计							3016.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 172 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	011503001001	楼梯栏杆-900	1.楼梯栏杆-900，参见国标22J403-1　-/2-8 2.制作、运输、安装、刷防护材料 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	39.82	376.78	15003.38	
64	010607005001	不同墙体交接处钢丝网	1.不同墙体交接处钢丝网 2.采购、运输、安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	313.55	13.13	4116.91	
		分部分项合计					3927007.89	
		措施项目					1007230.91	
		脚手架工程					178997.43	
65	011701002001	外脚手架	1.搭设高度:15m以内 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2854.03	26.21	74804.13	
66	011701006001	混凝土浇捣脚手架	1.混凝土浇捣脚手架，首层6m，其余5m以内 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2955	8.15	24083.25	
本页小计							118007.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 173 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	011701006002	满堂脚手架	1.满堂脚手架，首层6m，其余5m以内 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2955	27.11	80110.05	
		模板工程					731510.92	
68	011702001001	垫层 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	45.17	90.37	4082.01	
69	011702001002	条形基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	89.29	66.94	5977.07	
70	011702001003	独立基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	221.72	76.98	17068.01	
本页小计							107237.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 174 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	011702005001	地圈梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	108.51	78.72	8541.91	
72	011702001004	设备基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	21.48	65.9	1415.53	
73	011702002001	矩形柱 模板 8m以内	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	544.25	127.77	69538.82	
本页小计							79496.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 175 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	011702002002	矩形柱 模板 5m以内	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	350.32	107.67	37718.95	
75	011702002003	矩形柱 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	158.4	88.34	13993.06	
76	011702011001	女儿墙 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	484.36	63.07	30548.59	
本页小计							82260.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 176 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	011702014001	有梁板＜20cm 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	336.41	79.44	26724.41	
78	011702014002	有梁板 模板 8m以内	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2152.43	112.72	242621.91	
79	011702014003	有梁板 模板 5m以内	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1958.52	95.68	187391.19	
本页小计							456737.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 177 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	011702006001	矩形梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	56.02	96.24	5391.36	
81	011702006002	矩形梁 模板 5m以内	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	55.17	116.34	6418.48	
82	011702006003	矩形梁 模板 8m以内	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	19.32	137.26	2651.86	
本页小计							14461.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 178 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	011702024001	楼梯 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	79.39	209.15	16604.42	
84	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	33.24	147.01	4886.61	
85	011702003001	构造柱 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	301.48	107.61	32442.26	
本页小计							53933.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 179 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
86	011702008001	圈梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	50	78.72	3936	
87	011702009001	过梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	38.98	105.34	4106.15	
88	011702020002	压顶 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	27.14	78.04	2118.01	
本页小计							10160.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（009）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	011702014004	屋面出入口反坎 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	7.03	78.69	553.19	
90	011702029001	散水 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	25.86	90.37	2336.97	
91	011702029002	坡道 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	108.2	36.6	3960.12	
本页小计							6850.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 181 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	011702026001	电缆沟、地沟模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	6.68	72.46	484.03	
		建筑工程垂直运输					82799.1	
93	011703001001	垂直运输	1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装，行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2955	28.02	82799.1	
		大型机械进出场费					13923.46	
本页小计							83283.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（009）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
94	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	项	1	13923.46	13923.46	
		单价措施合计					1007230.91	
本页小计							13923.46	
合　计							4934238.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 183 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			168257.54			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	152961.4			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	15296.14			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	2467.12			
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 184 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.125	6167.8			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	1233.56			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	81414.94			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	2467.12			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 185 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.115	5674.37			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　计					267682.45			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程（009）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 186 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：钢结构工程（010）　　第 187 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	66630.82	
1.1	人工费	12974.65	
1.2	材料费	42167.79	
1.3	施工机具使用费	4753.33	
1.4	企业管理费	4608.32	
1.5	利润	2126.73	
2	措施项目	4083.5	
2.1	单价措施项目费	444.65	
2.2	总价措施项目费	3638.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2287.27	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	2637.65	—
5	税金	6601.68	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		79,953.65	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：钢结构工程（010）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					66630.82	
1	010604001001	钢梁	1.钢梁制作、运输、安装，安装高度:4.6m内，运距结合现场情况综合考虑 2.需经过抛丸除锈，并达到Sa2.5级 3.经除锈处理后的钢结构表面刷环氧富锌底涂料两遍、环氧云铁中间涂料一遍、环氧面涂料两遍、室内无机钢结构防火涂料 4.拼装、安装、探伤、补刷油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.942	7442.34	7010.68	
本页小计							7010.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：钢结构工程（010）　　第 189 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
2	010606001001	钢支撑	1.钢支撑制作、运输、安装，安装高度:4.6m内，运距结合现场情况综合考虑 2.需经过抛丸除锈，并达到Sa2.5级 3.经除锈处理后的钢结构表面刷环氧富锌底涂料两遍、环氧云铁中间涂料一遍、环氧面涂料两遍、室内无机钢结构防火涂料 4.拼装、安装、探伤、补刷油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	1.743	8282.77	14436.87	
本页小计							14436.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：钢结构工程（010）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010606001002	钢拉条	1.钢拉条制作、运输、安装，安装高度:4.6m内，运距结合现场情况综合考虑 2.需经过抛丸除锈，并达到Sa2.5级 3.经除锈处理后的钢结构表面刷环氧富锌底涂料两遍、环氧云铁中间涂料一遍、环氧面涂料两遍、室内无机钢结构防火涂料 4.拼装、安装、探伤、补刷油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.249	8282.73	2062.4	
本页小计							2062.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程（010）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 191 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010606002001	钢檩条	1.钢檩条制作、运输、安装，安装高度:4.6m内，运距结合现场情况综合考虑 2.需经过抛丸除锈，并达到Sa2.5级 3.经除锈处理后的钢结构表面刷环氧富锌底涂料两遍、环氧云铁中间涂料一遍、环氧面涂料两遍、室内无机钢结构防火涂料 4.拼装、安装、探伤、补刷油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	2.009	7118.65	14301.37	
5	010605001001	压型彩钢板雨棚	1.压型彩钢板雨棚，钢板厚0.6 2.拼装、安装、探伤、补刷油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	216.9	132.87	28819.5	
		分部分项合计					66630.82	
		措施项目					444.65	
6	011701002001	钢结构雨棚脚手架	1.搭设高度:5m以内 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	216.9	2.05	444.65	
本页小计							43565.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：钢结构工程（010）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		单价措施合计					444.65	
本页小计								
合　计							67075.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程（010）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 193 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2287.27			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	2079.34			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	207.93			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	33.54			
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程（010）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 194 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.125	83.84			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	16.77			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	1106.75			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	33.54			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程（010）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 195 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.115	77.14			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　计					3638.85			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钢结构工程（010）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 196 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防火涂料工程（011）　　第 197 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	19109.51	
1.1	人工费	4921.62	
1.2	材料费	10628.51	
1.3	施工机具使用费	1223.96	
1.4	企业管理费	1596.84	
1.5	利润	738.58	
2	措施项目	1036.69	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1036.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	651.63	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	751.45	—
5	税金	1880.79	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		22,778.44	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防火涂料工程（011）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 198 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					19109.51	
1	011405001001	钢梁防火涂料	1.钢梁防火涂料，耐火极限≥2小时 2.防护材料种类:膨胀型防火涂料 3.基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	30.29	88.7	2686.72	
2	011405001002	其他钢构件防火涂料	1.钢梁防火涂料，耐火极限≥1.5小时，涂层厚度3.34mm 2.防护材料种类:膨胀型防火涂料 3.基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	240.31	68.34	16422.79	
		分部分项合计					19109.51	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							19109.51	
合　计							19109.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防火涂料工程（011）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 199 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			651.63			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	592.39			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	59.24			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	9.55			
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防火涂料工程（011）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 200 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.125	23.89			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	4.78			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	315.31			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	9.55			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防火涂料工程（011）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 201 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.115	21.98			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　计					1036.69			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防火涂料工程（011）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 202 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（012）　　第 203 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	130387.18	
1.1	人工费	23685.32	
1.2	材料费	92744.55	
1.3	施工机具使用费	1161.97	
1.4	企业管理费	9473.52	
1.5	利润	3321.82	
2	措施项目	3988.82	
2.1	单价措施项目费	1074.06	
2.2	总价措施项目费	2914.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1634.18	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	2777.16	—
5	税金	12343.78	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		149,496.94	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（012）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		配电箱					41312.75	
1	030404017032	02AP1 动力配电箱	1.本体安装 1000*2200*450 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	6528.98	6528.98	
2	030404017033	02AP2 动力配电箱	1.本体安装 1000*2200*450 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	10790.86	10790.86	
3	030404017034	02AP3 动力配电箱	1.本体安装 1000*2200*450 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	10521.79	10521.79	
本页小计							27841.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（012）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 205 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030404017006	02AL 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	2	1114.66	2229.32	
5	030404017008	02APE 消防配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	3496.9	3496.9	
6	030404016001	FJKX1防火卷帘电控箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	839.38	839.38	
本页小计							6565.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（012）　　第 206 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030404016002	FJKX2防火卷帘电控箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	839.38	839.38	
8	030404016003	FJKX3防火卷帘电控箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	839.38	839.38	
9	030404016004	CU-0201BKX 风冷机组电控箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1306.69	1306.69	
本页小计							2985.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（012）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 207 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030404016005	CU-0201AKX 风冷机组电控箱（备用）	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1306.69	1306.69	
11	030404016006	CU-0202AKX 风冷机组电控箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1306.69	1306.69	
12	030404016007	CU-0202BKX 风冷机组电控箱（备用）	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1306.69	1306.69	
		桥架					18771.87	
13	030411003002	电缆桥架 200*100	1.本体安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	140.48	116.58	16377.16	
本页小计							20297.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（012）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030413001001	铁构件	1.制作 2.安装 3.补刷（喷)油漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	kg	111.33	21.51	2394.71	
		灯具					10486.63	
15	030412002001	工厂灯 LED 80w	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	49	179.44	8792.56	
16	030412005002	声控感应吸顶灯 LED 15w	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	12	79.21	950.52	
17	030412005003	双管LED灯 2*18w	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	94.41	94.41	
18	030411006001	接线盒	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	62	10.47	649.14	
		开关、插座					1527.37	
本页小计							12881.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（012）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030404034001	普通单联开关 10A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	6	25.62	153.72	
20	030404034002	普通双联开关 10A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	32.97	131.88	
21	030404034003	防水双联开关 10A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	39.08	117.24	
22	030404035001	三相5孔插座 20A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	14	27.13	379.82	
23	030904003001	防水防尘控制按钮	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	111.53	111.53	
本页小计							894.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（012）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 210 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030904003002	控制按钮 带锁	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	6	105.53	633.18	
		配管					20346.3	
25	030411001015	暗配管 SC20	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	528.31	19.47	10286.2	
26	030411001006	暗配管 SC25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	319.15	26.34	8406.41	
27	030411001008	暗配管 SC32	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	8.58	29.76	255.34	
28	030411001016	暗配管 SC40	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	8.03	42.91	344.57	
本页小计							19925.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（012）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 211 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	030411001017	入户管 SC32	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	5.48	29.76	163.08	
30	030411001018	入户管 SC150	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	4.88	142.13	693.59	
31	010101002001	挖一般土方	1.土方开挖 2.回填 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	3.17	62.18	197.11	
		电缆					37056.19	
32	030408001007	电力电缆 ZR-YJV-5*6	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	163.35	31.27	5107.95	
33	030408001015	电力电缆 ZR-YJV-5*4	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	16.09	21.84	351.41	
本页小计							6513.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（012）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 212 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	030408001014	电力电缆 ZR-YJV-5*2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1016.45	13.15	13366.32	
35	030408001009	电力电缆 ZR-YJV-4*2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	48.04	10.43	501.06	
36	030408001018	电力电缆 ZR-YJV-3*2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	615.07	9.74	5990.78	
37	030408001016	电力电缆 NH-YJV-5*2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	166.71	23.67	3946.03	
38	030408001017	电力电缆 NH-YJV-3*2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	72.99	9.54	696.32	
本页小计							24500.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（012）　　第 213 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	030408006006	电力电缆头 ZR-YJV-5*6	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	8	161.28	1290.24	
40	030408006007	电力电缆头 ZR-YJV-5*4	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	161.28	322.56	
41	030408006014	电力电缆头 ZR-YJV-5*2.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	14	161.28	2257.92	
42	030408006015	电力电缆头 ZR-YJV-3*2.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	7	161.28	1128.96	
43	030408006016	电力电缆头 NH-YJV-5*2.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	9	161.28	1451.52	
本页小计							6451.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（012）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 214 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	030408006017	电力电缆头 NH-YJV-3*2.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	161.28	645.12	
		系统调试					886.07	
45	030414002002	送配电装置系统	1.送配电装置系统 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	886.07	886.07	
		分部分项合计					130387.18	
		措施项目					1074.06	
46	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1074.06	1074.06	
		单价措施合计					1074.06	
本页小计							2605.25	
合　计							131461.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（012）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 215 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1634.18			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1433.49			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	200.69			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	47.78			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（012）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 216 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	71.67			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	23.89			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	1051.23			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	28.67			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	57.34			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（012）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 217 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					2914.76			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程（012）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 218 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（013）　　第 219 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	85833.89	
1.1	人工费	25945.06	
1.2	材料费	44522.22	
1.3	施工机具使用费	308.69	
1.4	企业管理费	11414.19	
1.5	利润	3643.73	
2	措施项目	3969.05	
2.1	单价措施项目费	1340.81	
2.2	总价措施项目费	2628.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1473.54	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	2504.16	—
5	税金	8307.64	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		100,614.74	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（013）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		火灾自动报警系统					85833.89	
1	030904008003	消防端子箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	1176.59	1176.59	
2	030411001005	明配管 JDG25	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	314.15	16.27	5111.22	
3	030411001006	暗配管 JDG25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	122.5	15.81	1936.73	
4	030411001007	明配管 JDG20	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1061.05	14.84	15745.98	
本页小计							23970.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（013）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 221 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030411001008	暗配管 JDG20	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	146.3	10.92	1597.6	
6	030411001009	入户管 SC50	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	4.37	49.51	216.36	
7	030411001010	入户管SC25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	17.46	26.68	465.83	
8	010101002001	挖一般土方	1.挖一般土方 2.回填方 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	4.76	63.78	303.59	
9	030411004001	配线 WDZB2N-RYJS-2x1.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	879.43	5.27	4634.6	
本页小计							7217.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（013）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 222 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030411004002	配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	446.65	7.94	3546.4	
11	030411004003	配线 WDZB2N-RYJYP-2x1.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	805.16	8.26	6650.62	
12	030904008007	消防电源监控模块	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	342.52	1027.56	
13	030904001002	带编码点型光电感烟探测器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	57	221.49	12624.93	
14	030904005003	声光报警装置	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	9	281.63	2534.67	
本页小计							26384.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（013）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 223 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030904003004	手动报警按钮（带电话插孔）	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	9	248.35	2235.15	
16	030904007002	消防广播扬声器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	11	164.12	1805.32	
17	030904003005	消火栓按钮	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	13	248.35	3228.55	
18	030904008004	输入/输出模块	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	402.76	1208.28	
19	030904008006	总线短路隔离器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	11	395.76	4353.36	
20	030904006001	消防电话分机	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	149.06	149.06	
本页小计							12979.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（013）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030507007001	双扇常闭防火门门磁开关(智能型)	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	2	444.67	889.34	
22	030411006001	接线盒	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	134	10.61	1421.74	
23	030905001001	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	12970.41	12970.41	
		分部分项合计					85833.89	
		措施项目					1340.81	
24	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1340.81	1340.81	
		单价措施合计					1340.81	
本页小计							16622.3	
合　计							87174.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（013）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 225 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1473.54			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1292.58			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	180.96			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	43.09			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（013）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 226 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	64.63			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	21.54			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	947.89			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	25.85			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	51.7			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（013）

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					2628.24			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内消防电工程（013）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 228 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（014）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	65620.39	
1.1	人工费	12042.06	
1.2	材料费	45371.33	
1.3	施工机具使用费	1230.07	
1.4	企业管理费	5295.55	
1.5	利润	1681.38	
2	措施项目	2720.47	
2.1	单价措施项目费	697.76	
2.2	总价措施项目费	2022.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1134.04	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1927.21	—
5	税金	6324.13	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		76,592.20	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（014）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消火栓系统					65620.39	
1	030901002005	内外壁热镀锌钢管 卡箍连接 DN150	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	124.24	186.29	23144.67	
2	030901002003	内外壁热镀锌钢管 卡箍连接 DN65	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	74.8	97.13	7265.32	
3	030901002004	内外壁热镀锌钢管 螺纹连接 DN20	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	0.6	40.46	24.28	
本页小计							30434.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（014）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 231 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030901010001	试验消火栓（1处带2个灭火器）	1.落地式带灭火器箱组合式消防柜(甲型)安装（参考图集15S202-18;柜内设有:SNW65-I型消火栓一只,25m长DN65衬胶水带一条,Φ19多功能水枪一支、消防按钮等） 2.配件安装 3.磷酸铵盐干粉灭火器FM/ABC5放置安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	826.89	826.89	
5	030901010002	室内消火栓单栓（1处带2个灭火器）	1.落地式带灭火器箱组合式消防柜(甲型)安装（参考图集15S202-18;柜内设有:SNW65-I型消火栓一只,25m长DN65衬胶水带一条,Φ19多功能水枪一支、消防按钮等） 2.配件安装 3.磷酸铵盐干粉灭火器FM/ABC5放置安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	12	826.89	9922.68	
本页小计							10749.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（014）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 232 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030901010003	室内消火栓单栓（不带灭火器）	1.落地式带灭火器箱组合式消防柜(甲型)安装（参考图集15S202-18;柜内设有:SNW65-I型消火栓一只,25m长DN65衬胶水带一条,Φ19多功能水枪一支、消防按钮等） 2.配件安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	715.44	715.44	
7	030901013002	磷酸铵盐干粉灭火器FM/ABC5	1.灭火器放置 2.灭火器箱安装，型号为XMDQD32(470*240*750),参考图集《灭火器箱》XF139-2009。 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	具	4	158.88	635.52	
8	030901013003	手推式磷酸铵盐干粉灭火器FMT/ABC20	1.灭火器放置 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	具	8	361.41	2891.28	
9	030810002001	法兰DN150	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	副	1	218.3	218.3	
本页小计							4460.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（014）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031003003001	蝶阀DN150	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	6	766.57	4599.42	
11	031003003002	蝶阀DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	316.81	950.43	
12	031003001002	自动排气阀DN20	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	94.28	94.28	
13	031201001001	管道刷脂族丙烯酸聚氨酯漆	1.除锈 2.调配、涂刷 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	82.19	5.87	482.46	
14	031002001001	管道支架	1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	kg	99	16.58	1641.42	
15	031002001002	抗震支架	1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	kg	800	15.26	12208	
本页小计							19976.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（014）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计					65620.39	
		措施项目					697.76	
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1	697.76	697.76	
		单价措施合计					697.76	
本页小计							697.76	
合　计							66318.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（014）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 235 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1134.04			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	994.77			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	139.27			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	33.16			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（014）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 236 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	49.74			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	16.58			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	729.5			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	19.9			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	39.79			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（014）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 237 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					2022.71			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内消防水工程（014）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 238 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水预留预埋工程（015）　　第 239 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	594.04	
1.1	人工费	281.97	
1.2	材料费	135.84	
1.3	施工机具使用费	12.67	
1.4	企业管理费	124.08	
1.5	利润	39.48	
2	措施项目	18.13	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	18.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10.16	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	17.26	—
5	税金	56.65	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		686.08	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水预留预埋工程（015）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消火栓预留预埋					594.04	
1	031002003001	刚性防水套管DN150	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	110.38	220.76	
2	031002003002	刚性防水套管DN65	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	70.14	210.42	
3	031002003003	钢套管DN150	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	81.43	162.86	
		分部分项合计					594.04	
		措施项目						
4	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计							594.04	
合　计							594.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（015）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 241 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			10.16			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	8.91			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	1.25			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	0.3			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（015）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 242 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	0.45			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	0.15			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	6.53			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	0.18			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	0.36			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（015）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 243 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					18.13			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（015）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 244 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：应急照明系统（016）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	57954.08	
1.1	人工费	11914.71	
1.2	材料费	39361.24	
1.3	施工机具使用费	242.37	
1.4	企业管理费	4762.41	
1.5	利润	1673.35	
2	措施项目	2233.91	
2.1	单价措施项目费	541.3	
2.2	总价措施项目费	1692.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	948.97	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1612.7	—
5	税金	5562.06	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		67,362.75	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：应急照明系统（016）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		配电箱					3655.84	
1	030404017017	02ALE1 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1827.92	1827.92	
2	030404017018	02ALE2 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1827.92	1827.92	
		灯具					24163.52	
3	030412004001	安全出口应急灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	8	142.29	1138.32	
4	030412004002	楼层指示灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	7	148.7	1040.9	
本页小计							5835.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（016）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 247 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030412004003	疏散出口指示灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	15	148.7	2230.5	
6	030412004004	应急疏散指示灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	59	142.29	8395.11	
7	030412004005	应急照明灯(36V) 5W 自带蓄电池	1.1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	49	142.29	6972.21	
8	030412004006	应急照明灯-室外防水(36V) 5W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	11	256.95	2826.45	
9	030411006001	接线盒	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	149	10.47	1560.03	
		配管					19514.39	
本页小计							21984.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：应急照明系统（016）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030411001004	暗配管 SC20	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1002.28	19.47	19514.39	
		电线					10039.2	
11	030411004008	配线WDZN-RVSP-2X2.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1009.98	9.94	10039.2	
		系统调试					581.13	
12	030414006001	事故照明切换装置	1.事故照明切换装置调试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	581.13	581.13	
		分部分项合计					57954.08	
		措施项目					541.3	
13	031301017001	脚手架搭拆		项	1	541.3	541.3	
		单价措施合计					541.3	
本页小计							30676.02	
合　计							58495.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（016）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 249 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			948.97			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	832.43			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	116.54			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	27.75			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（016）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 250 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	41.62			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	13.87			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	610.45			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	16.65			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	33.3			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（016）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 251 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					1692.61			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：应急照明系统（016）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 252 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（017）　　第 253 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	96359.56	
1.1	人工费	18005.59	
1.2	材料费	66236.8	
1.3	施工机具使用费	2393.93	
1.4	企业管理费	7202.46	
1.5	利润	2520.78	
2	措施项目	3175.97	
2.1	单价措施项目费	288.93	
2.2	总价措施项目费	2887.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1618.64	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	2750.76	—
5	税金	9205.77	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		111,492.06	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（017）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 254 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给水系统					7226.89	
1	031001006002	塑料管RR-R DN 20	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	0.3	23.41	7.02	
2	031001006003	塑料管RR-R DN 25	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	44.35	28.2	1250.67	
3	031001006004	塑料管RR-R DN 32	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	36.82	32.6	1200.33	
4	031003001001	截止阀 DN25	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	43.55	130.65	
本页小计							2588.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（017）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 255 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031003001002	减压型倒流防止器 DN32	1.安装详:12S108-1 2.一组包含（闸阀2个，倒流防止器1个，水表1个，过滤器1个） 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	组	1	507.41	507.41	
6	031003001004	微量排气阀DN20	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	68.19	68.19	
7	031003001005	喷淋洗眼器 X-I防冻型	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	组	3	1283.25	3849.75	
8	031002003001	刚性防水套管DN32	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	61.86	61.86	
9	031208002001	管道泡沫橡塑保温,厚度10mm	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.03	1681.38	50.44	
本页小计							4537.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（017）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 256 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031208007001	保温管道外包铝皮	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1.08	58.93	63.64	
11	010101003001	管道挖填土	1.挖土 2.回填 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1.08	34.19	36.93	
		排水系统					5504.07	
12	031001006010	实壁塑料管PVC-U 承插粘接 DN100	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.吹扫 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	58.58	64.02	3750.29	
13	031004014002	不锈钢地漏DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	6	111.26	667.56	
14	031002003002	刚性防水套管DN200	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	140.71	281.42	
本页小计							4799.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（017）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 257 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	031002003003	刚性防水套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	8	100.6	804.8	
		室外给排水					83628.6	
16	031001006012	室外PE直壁排水管 法兰连接 DN200	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	83.9	185.76	15585.26	
17	031001006013	室外PE直壁排水管 法兰连接 DN100	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	20.6	185.76	3826.66	
18	040501002001	室外钢衬PTFE管 DN100	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	2	79.21	158.42	
本页小计							20375.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（017）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 258 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	040501002002	室外钢衬PTFE管 DN65	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	9.73	65.71	639.36	
20	010101003002	管道挖填土	1.挖土 2.回填 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	36	34.19	1230.84	
21	031003003005	闸阀DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	276.06	552.12	
22	031003003006	止回阀DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	337.41	674.82	
23	031003003007	同心异径管DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	262.73	525.46	
本页小计							3622.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（017）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 259 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030109011001	P-0201A、B污水提升泵(液下泵) Q=20m 3/h H=30m P=4kW	1.本体安装 2.型号：Q=20M³/H，H=30M，P=4KW（液位控现场显示，现场设置启停按钮;一用或二用） 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	2	1888.37	3776.74	
25	040504002001	钢筋混凝土矩形立式闸阀井 详图集:05S502	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	2	5327.4	10654.8	
本页小计							14431.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（017）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 260 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	040504002003	方形混凝土检查井 700×700mm 详20S515	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	2	2496.07	4992.14	
27	040504002002	GSF-2钢筋混凝土水封井（水封深度不小于250mm）详图集23S519	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	6	6486.16	38916.96	
28	031003003004	井内闸阀DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	1047.51	2095.02	
		分部分项合计					96359.56	
		措施项目					288.93	
29	031301017001	脚手架搭拆		项	1	288.93	288.93	
本页小计							46293.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（017）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		单价措施合计					288.93	
本页小计								
合 计							96648.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（017）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 262 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1618.64			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1419.86			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	198.78			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	47.33			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（017）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 263 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	70.99			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	23.66			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	1041.23			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	28.4			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	56.79			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（017）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 264 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					2887.04			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程（017）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 265 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（018）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	33080.26	
1.1	人工费	16005.53	
1.2	材料费	7117.54	
1.3	施工机具使用费	1318.66	
1.4	企业管理费	6397.8	
1.5	利润	2240.73	
2	措施项目	1757.83	
2.1	单价措施项目费	726.73	
2.2	总价措施项目费	1031.1	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	578.09	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	982.43	—
5	税金	3223.85	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		39,044.37	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（018）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		防雷接地					33080.26	
1	030409008001	等电位端子箱 MEB	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	320.09	320.09	
2	030409008002	室外接地连接板 扁钢 80X80X6	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	块	16	49.56	792.96	
3	030409002001	接地母线 扁钢 25*4	1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	182.03	25.45	4632.66	
4	030409002002	扁钢 40*4	1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	498.97	26.25	13097.96	
5	030409005001	避雷网 Φ12	1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷（喷)油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	405.5	20.41	8276.26	
本页小计							27119.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（018）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030409003001	避雷引下线	1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	212.32	23.55	5000.14	
7	030414011001	接地装置	1.接地电阻测试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	960.19	960.19	
		分部分项合计					33080.26	
		措施项目					726.73	
8	031301017001	脚手架搭拆		项	1	726.73	726.73	
		单价措施合计					726.73	
本页小计							6687.06	
合　计							33806.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（018）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 269 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			578.09			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	507.1			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	70.99			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	16.9			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（018）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 270 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	25.36			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	8.45			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	371.88			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	10.14			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	20.28			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（018）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 271 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					1031.1			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防雷接地系统（018）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 272 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：综合楼（03）　　第 273 页　共 836 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程（019）	5863672.33		167745.01	193440.61
2	电气工程（020）	155321.68		1656.64	2815.32
3	室内消防电工程（021）	110702.55		1621.29	2755.25
4	室内消防水工程（022）	121363.04		1415.97	2406.34
5	室内消防水预留预埋工程（023）	2426.22		35.92	61.05
6	应急照明系统（024）	45282.96		646.27	1098.27
7	给排水工程（025）	153918.79		2246.83	3818.29
8	室内雨水系统（026）	980.54		14.52	24.67
9	防雷接地系统（027）	21857		323.62	549.97
合计		6475525.11		175706.07	206969.77

表—03

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（019）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3686638.72	
1.1	人工费	874946.62	
1.2	材料费	2370063.88	
1.3	施工机具使用费	58787	
1.4	企业管理费	270777.35	
1.5	利润	112063.87	
2	措施项目	1499436.57	
2.1	单价措施项目费	1232569.52	
2.2	总价措施项目费	266867.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	167745.01	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	193440.61	—
5	税金	484156.43	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		5,863,672.33	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（019）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		一、土石方工程					42436.54	
1	010101001002	平整场地	1.场地平整 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	607.15	10.21	6199	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m内 3.机械挖土时应按围护设计要求或《地基基础设计规范》有关要求分层进行,坑底应保留200~300mm土层用人工开挖 4.排地表水、土方开挖、围护（挡土板）及拆除、基底钎探、运输、运距结合现场情况综合考虑 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	136.76	23.86	3263.09	
本页小计							9462.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 276 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m内 3.机械挖土时应按围护设计要求或《地基基础设计规范》有关要求分层进行,坑底应保留200~300mm土层用人工开挖 4.排地表水、土方开挖、围护（挡土板）及拆除、基底钎探、运输、运距结合现场情况综合考虑 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	614.19	25.97	15950.51	
4	010103001001	回填方	1.土方回填 2.运输、回填、压实 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	448.76	22.69	10182.36	
5	010103002001	余方弃置	余方弃置，运距结合现场情况综合考虑 未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	302.19	22.64	6841.58	
		二、砌筑工程					399778.96	
本页小计							32974.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 277 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010401001001	混凝土实心砖-砖基础	1.MU20混凝土实心砖基础，Mb10水泥砂浆砌筑 2.砂浆制作、运输，砌砖，防潮层铺设，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	44.11	553.66	24421.94	
7	010401003002	蒸压加气混凝土砌块墙	1.A5.0蒸压加气混凝土砌块墙，Ma5专用砂浆砌筑 2.砂浆制作、运输，砌砖，刮缝，砖压顶砌筑，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	566.06	633.41	358548.06	
8	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 3.20mm厚1:2水泥砂浆粉面 4.砂浆制作、运输，砌砖，刮缝，材料运输，基层清理，抹面 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	4.15	290.8	1206.82	
本页小计							384176.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 278 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	01B001	砖基础垂直粉刷防潮层	1.20mm1:2水泥砂浆掺5%防水粉； 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	467.13	33.4	15602.14	
		三、钢筋工程					969521.45	
10	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300E 一级Φ12以内 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	4.655	5721.79	26634.93	
11	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12以内 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	82.36	5721.79	471246.62	
12	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12~Φ25 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	90.898	4960.83	450929.53	
本页小计							964413.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 279 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	010516003001	机械连接	1.连接方式:套筒挤压连接 2.规格:25以内 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	375	16.11	6041.25	
14	010516003002	机械连接	1.直螺纹接头Φ≥22 2.钢筋套丝、套筒连接 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	464	16.11	7475.04	
15	010516003003	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:25以内 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	344	16.11	5541.84	
16	010516002001	预埋铁件	1.预埋铁件 2.螺栓、铁件制作、运输，螺栓、铁件安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.115	14367.27	1652.24	
		四、混凝土工程					772878.65	
本页小计							20710.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 280 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	38.36	577	22133.72	
18	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	20.28	587.31	11910.65	
19	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	185.93	585.55	108871.31	
本页小计							142915.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 281 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010501003002	C30P8 电梯基坑底板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30P8 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	25.73	502.07	12918.26	
21	010503001001	地圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	12.1	651.94	7888.47	
22	010501006001	设备基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	4.56	584.79	2666.64	
本页小计							23473.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 282 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	184.81	670.92	123992.73	
24	010504001001	直形墙-200以内	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	56.52	668.52	37784.75	
25	010504001002	电梯井壁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30P8 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	3.41	661.58	2255.99	
本页小计							164033.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 283 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	566.83	621.55	352313.19	
27	010505001002	C20防水翻边	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1.37	586.87	804.01	
28	010508001001	C35微膨胀混凝土管井后浇板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35微膨胀 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	3.31	672.33	2225.41	
本页小计							355342.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 284 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	11.53	636.23	7335.73	
30	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	118.67	137.29	16292.2	
31	010505008002	复式雨棚	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1.57	659.98	1036.17	
本页小计							24664.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（019）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	58.78	832.67	48944.34	
33	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	3.34	651.94	2177.48	
34	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	2.62	691.87	1812.7	
本页小计							52934.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 286 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	010507005001	压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.27	701.54	189.42	
36	010505001003	屋面出入口反坎	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.41	621.55	254.84	
本页小计							444.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 287 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	010507007001	C20混凝土零星构件	1.构件的类型:小型构件 2.构件规格:300*300*40，1500*200*450（高出楼面） 3.部位:承水板、门槛等 4.混凝土种类:预拌 5.混凝土强度等级:C20 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.1	678.25	67.83	
38	010507001002	坡道	参见23J909　坡10/1-16 4.80厚C20混凝土 5.300厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆,宽出面层300 6.压实填土,压实系数≥93%（坡度按工程设计） 7.地基夯实，铺设垫层，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，变形缝填塞 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	9	192.41	1731.69	
本页小计							1799.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 288 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010507004001	台阶	4.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 6.压实填土,压实系数≥93% 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	30.72	236.69	7271.12	
		五、屋面及防水工程					169013.07	
本页小计							7271.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 289 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	010902003001	屋面1（不含防水）	(1)50厚C20细石混凝土保护层,内配Φ10双向@150,设分格缝,缝宽20,内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距≤10m (2)110厚挤塑聚苯保温板(XPS、B1级)(双面涂刷界面剂)(计算厚度为90mm 倒置式屋面厚度增加25%) (3)20厚DS M15(1:3水泥砂浆)找平层 (4)钢筋混凝土现浇板,随打随抹平 (5)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (6)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	532.47	192.54	102521.77	
41	010902001004	屋面1（屋面防水）	(1)1.5+1.5厚双层自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 (2)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (3)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (4)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	626.9	70.15	43977.04	
本页小计							146498.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 290 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	010902003002	屋面2（不含防水）	(1)50厚C20细石混凝土保护层,内配Φ10双向@150,设分格缝,缝宽20,内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距≤10m (2)110厚挤塑聚苯保温板(XPS、B1级)(双面涂刷界面剂) (计算厚度为90mm 倒置式屋面厚度增加25%) (3)20厚DS M15(1:3水泥砂浆)找平层 (4)最薄30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层 (5)钢筋混凝土现浇板,随打随抹平 (6)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (7)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	52.1	215.05	11204.11	
本页小计							11204.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（019）　　第 291 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010902001005	屋面2（屋面防水）	(1)1.5+1.5厚双层自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 (2)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (3)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (4)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	53.54	70.15	3755.83	
44	010902001003	雨棚屋面	(1)分水线1%纵坡 (2)12厚聚合物防水砂浆(复合耐碱玻纤网格布二层) (3)30厚挤塑聚苯板(XPS)保温层 (4)C15细石混凝土找坡 (5)钢筋混凝土现浇板 (6)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (7)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	12.72	207.54	2639.91	
本页小计							6395.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 292 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	011101003001	设备基础35厚细石混凝土面层	参图集12J201-1/C10 1.设备基础35厚细石混凝土面层 2.基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	42.3	24.29	1027.47	
46	010902004001	Φ100 UPVC雨水管	1.排水管品种、规格:Φ100 UPVC雨水管 2.排水管及配件安装、固定，雨水斗、山墙出水口、雨水篦子安装，接缝、嵌缝，刷漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	124.05	28.42	3525.5	
47	010902006001	Φ50 PVC雨水管	1.吐水管品种、规格:Φ50 PVC雨水管 2.吐水管长度:外伸60 3.水管及配件安装、固定，接缝、嵌缝，刷漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	6	60.24	361.44	
		六、保温隔热工程					299709.78	
本页小计							4914.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 293 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	011001003001	20厚匀质板保温	(1)塑料膨胀锚栓(圆盘的直径不应小于60) (2)5厚专用抗裂抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布二层 (3)20厚匀质板保温A级 (4)3厚专用粘结砂浆层 (5)基层清理，刷界面剂，安装龙骨，填贴保温材料，保温板安装，粘接面层，铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层，嵌缝，铺、刷（喷）防护材料 (6)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2669.76	99.46	265534.33	
本页小计							265534.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 294 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011001003002	20厚挤塑聚苯板（XPS、B1级）	(1)5厚专用抗裂抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布二层 (2)20厚挤塑聚苯保温板（XPS、B1级） (3)基层清理，刷界面剂，安装龙骨，填贴保温材料，保温板安装，粘接面层，铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层，嵌缝，铺、刷（喷）防护材料 (4)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	343.61	99.46	34175.45	
		七、楼地面工程					26476.04	
50	011101003002	地面1	1.80厚 C20混凝土垫层 2.素土夯实(夯实系数≥0.95) 3.基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	465.19	47.37	22036.05	
本页小计							56211.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 295 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	011101003003	地面2	1.80厚 C20混凝土垫层 2.素土夯实(夯实系数≥0.95) 3.基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	93.73	47.37	4439.99	
		八、墙面工程					680157.05	
52	011201001001	内墙1	1.8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底抹平 2.界面剂1道 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	3871.47	37.83	146457.71	
本页小计							150897.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 296 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	011202001001	内墙1-独立柱装修	1.8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底抹平 2.界面剂1道 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	23.76	48.21	1145.47	
本页小计							1145.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 297 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	011202001002	内墙2	1.8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 2.6厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底抹平 3.界面剂1道 4.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	671.47	39.84	26751.36	
55	011201001002	电梯基坑-20mm1:2水泥砂浆，掺5%防水粉	1.电梯基坑-20mm1:2水泥砂浆，掺5%防水粉 2.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	40.61	33.4	1356.37	
本页小计							28107.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 298 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	011201001003	外墙1	4.6厚DP M20(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 5.1.5厚聚氨酯防水涂料 6.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 7.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 8.基层墙体,喷湿墙面(刷2厚界面剂一道) 9.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 10.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2770.16	141.17	391063.49	
57	011406001001	外墙1-无机涂料	1.无机外墙涂料面层2道 2.墙面清理及滚涂抗碱封闭底漆涂料1道 3.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 4.基层清理，刮腻子，刷防护涂料、油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2770.16	40.93	113382.65	
		九、门窗工程					285021.55	
本页小计							504446.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 299 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	010801004001	木质乙级防火门	1.常闭成品乙级木防火门,参见12J609-M1FM-1021(A1.0乙级).防火门应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能 2.门安装，五金安装，玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	4.84	559.78	2709.34	
59	010801004002	木质丙级防火门	1.常闭成品丙级木防火门,参见12J609-M1FM-1021(A0.5丙级).防火门应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能 2.门安装，五金安装，玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	6.6	509.28	3361.25	
60	010805005001	平开全玻门	1.平开全玻门,参见16J607-1-16　1824PM 2.门安装，五金安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	18.54	630.07	11681.5	
本页小计							17752.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（019）　　第 300 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	010802001001	铝合金平开门	1.铝合金平开门，参见国标22J603-1 B-19 70系列隔热铝合金型材外平开门 2.门安装，五金安装，玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	149.05	532.57	79379.56	
62	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.铝合金平开窗，隔热金属型材多腔密封Kf=5.0W/(m2.K)框面积20%(6透明+12空气+6透明)平开窗,参见22J603-1,传热系数K=3.2，B-6，70系列隔热铝合金型材，外窗壁厚不小于1.8mm，内窗壁厚不小于1.4mm 2.窗安装，五金、玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	345.64	543.6	187889.9	
		十、其他工程					41645.63	
本页小计							267269.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 301 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	010606008001	屋面上人梯	1. 屋面上人梯 参见15J401-WT 1b-36 2.拼装、安装、探伤、补刷油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.218	9369.85	2042.63	
64	011503001001	楼梯玻璃栏板-900	1.楼梯玻璃栏板-900，参见22J403-1 -/2-28 2.制作、运输、安装、刷防护材料 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	60.75	334.35	20311.76	
65	011503001002	楼梯玻璃栏板-1100	1.楼梯玻璃栏板-1100，参见22J403-1 -/2-28 2.制作、运输、安装、刷防护材料 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	3.6	334.34	1203.62	
本页小计							23558.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 302 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	011503001003	无障碍坡道扶手	1.无障碍坡道扶手，参见12J926 1/H2 2.制作、运输、安装、刷防护材料 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	13.2	379.57	5010.32	
67	011503001004	室外露台铁艺栏杆-600	1.室外露台铁艺栏杆-600 2.制作、运输、安装、刷防护材料 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	24.05	258.87	6225.82	
68	010607005001	不同墙体交接处钢丝网	1.不同墙体交接处钢丝网 2.采购、运输、安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	502.57	13.26	6664.08	
69	010606008002	钢梯	1.电梯基坑处钢爬梯φ20@300制作、安装 2.拼装、安装、探伤、补刷油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.02	9369.79	187.4	
		分部分项合计					3686638.72	
本页小计							18087.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 303 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		措施项目					1232569.52	
		脚手架工程					313774.38	
70	011701001001	综合脚手架	1.综合脚手架，建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:21.6，层高5m内 3.场内外材料搬运，搭拆脚手架、斜道、上料平台，安全网的铺设，选择附墙点与主题链接，测试电动装置、安全锁等，拆除脚手架后材料的堆放 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2957.61	98.41	291058.4	
71	011701006001	混凝土浇捣脚手架	1.混凝土浇捣脚手架，层高5m以内 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2957.61	7.35	21738.43	
72	011701006002	混凝土浇捣脚手架	1.混凝土浇捣脚手架，过3.60m高的屋顶构架 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	133	7.35	977.55	
		模板工程					820195.31	
本页小计							313774.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（019）　　第 304 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	011702001006	垫层 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	31.41	91.85	2885.01	
74	011702001007	条形基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	65.85	67.91	4471.87	
75	011702001008	独立基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	115.49	78.18	9029.01	
本页小计							16385.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 305 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	011702001009	电梯基坑底板 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	16.76	77.42	1297.56	
77	011702005002	地圈梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	100.27	80	8021.6	
78	011702001010	设备基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	47.55	66.87	3179.67	
本页小计							12498.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 306 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	011702002002	矩形柱 模板 5m内	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1321.71	109.59	144846.2	
80	011702011001	直形墙 模板 5m内	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	347.56	76.67	26647.43	
81	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	25.94	66.53	1725.79	
本页小计							173219.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（019）　　第 307 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	011702011002	女儿墙 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	537.21	64.05	34408.3	
83	011702014004	有梁板＜20cm 模板 5m内	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	4493.81	97.33	437382.53	
84	011702030001	后浇板 模板		m2	28.15	97.33	2739.84	
85	011702014005	卫生间防水翻边 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	14.13	79.96	1129.83	
86	011702006001	矩形梁 模板 5m以内		m2	102.16	118.34	12089.61	
本页小计							487750.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 308 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	011702024001	楼梯 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	118.67	212.77	25249.42	
88	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	12.68	149.5	1895.66	
89	011702003002	构造柱 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	841.58	109.46	92119.35	
本页小计							119264.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（019）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	011702008002	圈梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	34.85	80	2788	
91	011702009002	过梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	39.74	107.15	4258.14	
92	011702020003	压顶 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	4.14	79.3	328.3	
本页小计							7374.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（019）　　第 310 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	011702014006	屋面出入口反坎 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	5.42	79.96	433.38	
94	011702029001	散水 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	19.48	91.85	1789.24	
95	011702029002	坡道 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	9	37.25	335.25	
本页小计							2557.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 311 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	011702029003	台阶 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	30.72	37.25	1144.32	
		建筑工程垂直运输					84676.37	
97	011703001001	垂直运输	1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装，行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2957.61	28.63	84676.37	
		大型机械进出场费					13923.46	
本页小计							85820.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 312 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	项	1	13923.46	13923.46	
		单价措施合计					1232569.52	
本页小计							13923.46	
合　计							4919208.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 313 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			167745.01			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	152495.46			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	15249.55			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	2459.6			
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 314 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.125	6149.01			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	1229.8			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	81166.94			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	2459.6			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 315 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.115	5657.09			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　计					266867.05			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程（019）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 316 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（020）　　第 317 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	135385.06	
1.1	人工费	29656.78	
1.2	材料费	87248.69	
1.3	施工机具使用费	2461	
1.4	企业管理费	11872.4	
1.5	利润	4146.16	
2	措施项目	4296.57	
2.1	单价措施项目费	1341.75	
2.2	总价措施项目费	2954.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1656.64	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	2815.32	—
5	税金	12824.73	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		155,321.68	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（020）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 318 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		配电箱					46575.63	
1	030404017032	03AP1 动力配电箱	1.本体安装 1000*1800*600 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	10521.84	10521.84	
2	030404017033	03AP2 动力配电箱	1.本体安装 1000*1800*600 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	9843.32	9843.32	
3	030404017006	03AL11 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1773.92	1773.92	
本页小计							22139.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（020）　　第 319 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030404017034	03AL12 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1912.92	1912.92	
5	030404017035	03AL13 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1900.92	1900.92	
6	030404017036	03AL14 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1923.92	1923.92	
本页小计							5737.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（020）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030404017037	03AL21 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1734.92	1734.92	
8	030404017038	03AL22 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1864.92	1864.92	
9	030404017039	03AL31 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1734.92	1734.92	
本页小计							5334.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（020）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030404017040	03AL32 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1854.92	1854.92	
11	030404017041	03AL41 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1869.92	1869.92	
12	030404017042	03AL42 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1734.92	1734.92	
本页小计							5459.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（020）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030404017043	03AL51 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1731.92	1731.92	
14	030404017044	03AL52 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1627.92	1627.92	
15	030404017008	03APE 消防配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1827.92	1827.92	
本页小计							5187.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（020）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 323 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030404017045	DT电梯 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1037.75	1037.75	
17	030404016002	喷淋稳压水泵控制箱D03PLBKX	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	839.38	839.38	
18	030404016003	消火栓稳压水泵控制箱D03WYBKX	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	839.38	839.38	
		桥架					11619.15	
19	030411003002	电缆桥架 200*100	1.本体安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	18.9	116.6	2203.74	
本页小计							4920.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（020）　　第 324 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030411003003	电缆桥架 300*100	1.本体安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	54.68	139.45	7625.13	
21	030413001001	铁构件	1.制作 2.安装 3.补刷（喷)油漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	kg	83.23	21.51	1790.28	
		接线盒					2847.84	
22	030411006001	接线盒	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	272	10.47	2847.84	
		配管					43771.87	
23	030411001015	暗配管 SC20	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	9.25	19.47	180.1	
24	030411001019	明配管 SC20	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	60.85	25.62	1558.98	
本页小计							14002.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（020）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 325 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	030411001006	暗配管 SC25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	39.55	26.34	1041.75	
26	030411001020	明配管 SC25	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	48.41	31.16	1508.46	
27	030411001016	明配管 SC40	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	117.64	43.77	5149.1	
28	030411001021	明配管 SC50	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	3.71	50.52	187.43	
29	030411001022	暗配管 SC50	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	29.87	48.89	1460.34	
本页小计							9347.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（020）　　第 326 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	030411001023	暗配管 SC65	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	8.62	68.11	587.11	
31	030411001024	明配管 SC65	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	2.31	70.76	163.46	
32	030411001017	暗配管 PVC20	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	2544	11.08	28187.52	
33	030411001018	暗配管 PVC32	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	92.09	17.47	1608.81	
34	030411001025	入户管SC200	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	4.7	192.3	903.81	
35	030411001026	入户管SC150	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	4.7	142.14	668.06	
36	030411001027	入户管SC40	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	9.4	42.91	403.35	
本页小计							32522.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（020）　　第 327 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	010101002001	挖一般土方	1.土方开挖 2.回填 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	2.86	57.2	163.59	
		电缆					29684.49	
38	030408001019	电力电缆 ZR-YJV-5*16	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	62.82	70.96	4457.71	
39	030408001020	电力电缆 ZR-YJV-5*10	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	51.52	47.44	2444.11	
40	030408001007	电力电缆 ZR-YJV-5*6	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	448.4	31.27	14021.47	
41	030408001009	电力电缆 ZR-YJV-4*2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	18.19	10.43	189.72	
本页小计							21276.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（020）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 328 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	030408001016	电力电缆 NH-YJV-5*2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	50.94	23.68	1206.26	
43	030408001017	电力电缆 NH-YJV-3*2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	53.34	9.55	509.4	
44	030408002001	控制电缆 ZR-KYJV-4*1.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	12.08	11.22	135.54	
45	030408007001	控制电缆头ZR-KYJV-4*1.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	107.39	107.39	
46	030408006006	电力电缆头 ZR-YJV-5*6	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	23	161.29	3709.67	
本页小计							5668.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（020）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	030408006007	电力电缆头 ZR-YJV-5*10	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	7	161.29	1129.03	
48	030408006018	电力电缆头 ZR-YJV-5*16	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	161.29	483.87	
49	030408006015	电力电缆头 ZR-YJV-4*2.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	161.29	322.58	
50	030408006016	电力电缆头 NH-YJV-5*2.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	161.29	645.16	
51	030408006017	电力电缆头 NH-YJV-3*2.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	161.29	322.58	
		系统调试					886.08	
本页小计							2903.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（020）　　第 330 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	030414002002	送配电装置系统	1.系统调试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	886.08	886.08	
		分部分项合计					135385.06	
		措施项目					1341.75	
53	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1341.75	1341.75	
		单价措施合计					1341.75	
本页小计							2227.83	
合　计							136726.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（020）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 331 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1656.64			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1453.19			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	203.45			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	48.44			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（020）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 332 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	72.66			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	24.22			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	1065.67			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	29.06			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	58.13			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（020）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 333 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					2954.82			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程（020）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 334 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（021）　　第 335 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	94405.92	
1.1	人工费	28557.5	
1.2	材料费	48864.15	
1.3	施工机具使用费	413.35	
1.4	企业管理费	12565.24	
1.5	利润	4005.67	
2	措施项目	4400.8	
2.1	单价措施项目费	1509.03	
2.2	总价措施项目费	2891.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1621.29	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	2755.25	—
5	税金	9140.58	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		110,702.55	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（021）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 336 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		火灾自动报警系统					84383.4	
1	030904008003	消防端子箱	1.消防端子箱 2..本体安装 3.接线，调试 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	1176.59	1176.59	
2	030904008001	模块箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	138.38	138.38	
3	030411001001	暗配管SC50	1.配管SC50 暗敷 2..电线管路敷设 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	17.3	49.51	856.52	
4	030411001002	明配管SC25	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	61.4	31.64	1942.7	
本页小计							4114.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（021）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 337 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030411001005	明配管 JDG25	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	239.1	16.27	3890.16	
6	030411001006	暗配管 JDG25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	52.1	15.81	823.7	
7	030411001007	明配管 JDG20	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	677.25	14.84	10050.39	
8	030411001008	暗配管 JDG20	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	152.3	10.92	1663.12	
9	030411004001	配线 WDZB2N-RYJS-2x1.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	820.21	5.27	4322.51	
本页小计							20749.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（021）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030411004002	配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	220.9	7.94	1753.95	
11	030411004003	配线 WDZB2N-RYJYP-2x1.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	268.13	8.26	2214.75	
12	030408002001	控制电缆 WDZB2N-KVVP-2x2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	48.5	13.47	653.3	
13	030408002002	控制电缆 WDZB2N-KVVR-2x2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	18.8	17.5	329	
本页小计							4951	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（021）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030408002004	控制电缆 ZN-KVVR-2x1.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	118.99	11.61	1381.47	
15	030408007001	控制电缆头 WDZB2N-KVVP-2x2.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	109.1	327.3	
16	030408007003	控制电缆头 WDZB2N-KVVR-2x2.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	109.1	109.1	
17	030408007002	控制电缆头 ZN-KVVR-2x1.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	109.1	436.4	
18	030904008008	消防电源监控模块	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	342.52	685.04	
19	030904001001	带编码点型感温探测器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	221.43	885.72	
本页小计							3825.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（021）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030904001002	带编码点型光电感烟探测器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	69	221.49	15282.81	
21	030904005003	声光报警器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	15	281.63	4224.45	
22	030904003004	手动报警按钮（带电话插孔）	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	15	248.35	3725.25	
23	030904007002	消防广播扬声器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	17	164.12	2790.04	
24	030904003005	消火栓按钮	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	21	248.35	5215.35	
25	030904008004	输入/输出模块	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	402.76	805.52	
本页小计							32043.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（021）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 341 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030904008006	总线短路隔离器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	10	395.76	3957.6	
27	030411006001	接线盒	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	167	10.61	1771.87	
28	030905001001	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	12970.41	12970.41	
		气体检测系统					10022.52	
29	030904008002	气体模块箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	227.73	227.73	
30	030904001004	可燃气体检测探测器(扩散式)	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	2285.07	2285.07	
本页小计							21212.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（021）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 342 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	030904008007	消防电源监控模块	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	342.52	685.04	
32	030411001013	明配管 JDG25	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	10.76	16.27	175.07	
33	030411001014	暗配管 JDG25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	3.9	15.81	61.66	
34	030411001015	明配管 JDG20	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	8.6	14.84	127.62	
35	030411001016	暗配管 JDG20	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	2.2	10.91	24	
本页小计							1073.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（021）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 343 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	030411001017	入户管SC50	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	3.91	49.51	193.58	
37	030411001018	入户管SC25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	15.64	26.68	417.28	
38	010101002001	挖一般土方	1.挖一般土方 2.回填方 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	3.6	63.78	229.61	
39	030411004004	配线 NH-RVVP-2x1.5	1.NH-RVVP-2x1.5 管内敷设 2.配线 3.穿管 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容与之相关全部工作内容	m	12.1	133.19	1611.6	
本页小计							2452.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（021）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	030411004005	配线 NH-RVVP-4x1.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	15.76	10.59	166.9	
41	030411006003	接线盒	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	10.61	10.61	
42	030905001002	气体检测系统调试	1.气体检测系统调试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	3806.75	3806.75	
		分部分项合计					94405.92	
		措施项目					1509.03	
43	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1509.03	1509.03	
		单价措施合计					1509.03	
本页小计							5493.29	
合　计							95914.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（021）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 345 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1621.29			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1422.18			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	199.11			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	47.41			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（021）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 346 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	71.11			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	23.7			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	1042.93			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	28.44			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	56.89			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（021）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 347 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					2891.77			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内消防电工程（021）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 348 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（022）　　第 349 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	105374.98	
1.1	人工费	17142.66	
1.2	材料费	75437.88	
1.3	施工机具使用费	2857.58	
1.4	企业管理费	7540.48	
1.5	利润	2396.36	
2	措施项目	3560.92	
2.1	单价措施项目费	1035.37	
2.2	总价措施项目费	2525.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1415.97	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	2406.34	—
5	税金	10020.8	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		121,363.04	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（022）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消火栓系统					63218.92	
1	030901002002	内外壁热镀锌钢管 卡箍连接 DN100	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	176.77	123.9	21901.8	
2	030901002003	内外壁热镀锌钢管 卡箍连接 DN65	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	17.85	190.92	3407.92	
3	030901001005	内外壁热镀锌钢管 螺纹连接 DN50	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	5.75	69.48	399.51	
4	030901002005	内外壁热镀锌钢管 螺纹连接 DN50	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	5.75	66.22	380.77	
本页小计							26090	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（022）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 351 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030901002004	内外壁热镀锌钢管 螺纹连接 DN20	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	0.4	40.48	16.19	
6	030810002001	法兰DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	副	1.5	159.48	239.22	
7	030901010001	试验消火栓（不带灭火器）	1.落地式带灭火器箱组合式消防柜(甲型)安装（参考图集15S202-18;柜内设有:SNW65-I型消火栓一只,25m长DN65衬胶水带一条,Φ19多功能水枪一支、消防按钮等） 2.配件安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	715.44	715.44	
本页小计							970.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（022）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 352 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030901010002	室内消火栓单栓（1处带2个灭火器）	1.落地式带灭火器箱组合式消防柜(甲型)安装（参考图集15S202-18;柜内设有:SNW65-I型消火栓一只,25m长DN65衬胶水带一条,Φ19多功能水枪一支、消防按钮等） 2.配件安装 3.磷酸铵盐干粉灭火器FM/ABC5放置安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	15	826.89	12403.35	
9	031003003002	蝶阀DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	9	513.07	4617.63	
10	031003001005	蝶阀DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	177.33	354.66	
11	031003001006	异径接头DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	125.15	250.3	
本页小计							17625.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（022）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	031003003014	止回阀DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	623.51	623.51	
13	031003003015	流量开关DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	219.2	219.2	
14	031003003016	安全阀DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	1100.68	1100.68	
15	031003003017	旋流防止器 DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	1582.27	1582.27	
16	031003001002	微量排气阀DN20	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	68.64	68.64	
17	031201001001	管道刷脂族丙烯酸聚氨酯漆	1.除锈 2.调配、涂刷 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	67.85	5.87	398.28	
本页小计							3992.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（022）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	031208002001	管道泡沫橡塑保温,厚度50mm	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.26	1254.09	326.06	
19	031208007001	保温管道外包铝皮	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	6.99	59.2	413.81	
20	031002001002	管道支架	1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	kg	96	16.58	1591.68	
21	031002001003	抗震支架	1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	kg	800	15.26	12208	
		喷淋系统					11565.01	
22	030901001003	内外壁热镀锌钢管 卡箍连接 DN100	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	29.21	117.99	3446.49	
本页小计							17986.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（022）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 355 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	030901001004	内外壁热镀锌钢管 螺纹连接 DN50	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	5.71	69.48	396.73	
24	030810002002	法兰DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	副	0.5	159.49	79.75	
25	031003003006	蝶阀DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	5	513.07	2565.35	
26	031003003007	蝶阀DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	316.81	316.81	
27	031003001003	蝶阀DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	177.33	354.66	
28	031003001004	异径接头DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	125.15	250.3	
本页小计							3963.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（022）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 356 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	031003003008	止回阀DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	623.51	623.51	
30	031003003009	流量开关DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	219.2	219.2	
31	031003003010	安全阀DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	1100.68	1100.68	
32	031003003011	旋流防止器 DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	1582.27	1582.27	
33	031201001002	管道刷脂族丙烯酸聚氨酯漆	1.除锈 2.调配、涂刷 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	9.34	5.87	54.83	
34	031208002002	管道泡沫橡塑保温,厚度50mm	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.13	1254.08	163.03	
本页小计							3743.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（022）　　第 357 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	031208007002	保温管道外包铝皮	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	3.31	59.21	195.99	
36	031002001001	管道支架	1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	kg	13	16.57	215.41	
		箱泵一体泵站					30591.05	
37	030109001001	消火栓增压稳压设备(一用一备)	1.本体安装 2.水泵Q=1.5L/S,H=30m,N=2.2Kw；自带φ800囊式气压罐,调节容积150L，成套控制柜 3.10#槽钢基础安装 4.单机试运转 5.补刷（喷)油漆 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	5918.2	5918.2	
本页小计							6329.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（022）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 358 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	030109001002	喷淋增压稳压设备(一用一备)	1.本体安装 2.Q=1.5L/S,H=30m,N=2.2Kw自带；Φ800囊式气压罐,调节容积150L，成套控制柜 3.10#槽钢基础安装 4.单机试运转 5.补刷（喷)油漆 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	5918.2	5918.2	
39	031006015001	一体高位水箱WXB-18-3.6-30-Ⅱ(有效容积18T)	1.制作、安装 2.附件安装（溢流管、泄空管、通气管、泵房门、爬梯、防虫网等） 3.水箱保温；泡沫橡塑保温,厚度50mm,外旬05mm铝皮 4.水箱金属基础 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	18754.65	18754.65	
		分部分项合计					105374.98	
		措施项目					1035.37	
40	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1035.37	1035.37	
		单价措施合计					1035.37	
本页小计							25708.22	
合　计							106410.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（022）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 359 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1415.97			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1242.08			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	173.89			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	41.4			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（022）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 360 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	62.1			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	20.7			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	910.86			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	24.84			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	49.68			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（022）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 361 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					2525.55			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内消防水工程（022）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 362 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水预留预埋工程（023）　　第 363 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2100.76	
1.1	人工费	1014.25	
1.2	材料费	443.85	
1.3	施工机具使用费	54.3	
1.4	企业管理费	446.34	
1.5	利润	142.02	
2	措施项目	64.08	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	64.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	35.92	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	61.05	—
5	税金	200.33	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2,426.22	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水预留预埋工程（023）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消火栓预留预埋					1690.04	
1	031002003001	刚性防水套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	102.68	410.72	
2	031002003002	刚性防水套管DN65	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	70.14	70.14	
3	031002003003	钢套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	21	57.58	1209.18	
		喷淋预留预埋					410.72	
4	031002003004	刚性防水套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	102.68	410.72	
		分部分项合计					2100.76	
		措施项目						
5	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计							2100.76	
合　计							2100.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（023）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 365 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			35.92			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	31.51			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	4.41			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	1.05			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（023）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 366 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	1.58			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	0.53			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	23.11			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	0.63			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	1.26			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（023）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 367 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					64.08			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（023）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 368 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：应急照明系统（024）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	38934.72	
1.1	人工费	7887.68	
1.2	材料费	26611.32	
1.3	施工机具使用费	175.03	
1.4	企业管理费	3153.17	
1.5	利润	1107.52	
2	措施项目	1511.01	
2.1	单价措施项目费	358.31	
2.2	总价措施项目费	1152.7	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	646.27	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1098.27	—
5	税金	3738.96	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		45,282.96	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：应急照明系统（024）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		配电箱					1827.92	
1	030404017017	03ALE1 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1827.92	1827.92	
		灯具					19351.04	
2	030412004001	安全出口应急灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	5	142.29	711.45	
3	030412004002	楼层指示灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	11	148.7	1635.7	
4	030412004003	疏散出口指示灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	11	148.7	1635.7	
5	030412004004	应急疏散指示灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	42	142.29	5976.18	
本页小计							11786.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（024）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 371 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030412004005	应急照明灯(36V) 5W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	48	142.29	6829.92	
7	030412004006	应急照明灯-室外防水(36V) 5W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	5	256.95	1284.75	
8	030411006001	接线盒	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	122	10.47	1277.34	
		配管					11319.27	
9	030411001004	暗配管 SC20	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	581.37	19.47	11319.27	
		电线					5855.36	
本页小计							20711.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：应急照明系统（024）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030411004008	配线WDZN-RVSP-2X2.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	589.07	9.94	5855.36	
		系统调试					581.13	
11	030414006001	事故照明切换装置	1.调试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	581.13	581.13	
		分部分项合计					38934.72	
		措施项目					358.31	
12	031301017001	脚手架搭拆		项	1	358.31	358.31	
		单价措施合计					358.31	
本页小计							6794.8	
合　计							39293.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（024）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 373 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			646.27			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	566.9			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	79.37			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	18.9			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（024）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 374 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	28.34			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	9.45			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	415.72			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	11.34			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	22.68			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（024）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 375 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					1152.7			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：应急照明系统（024）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 376 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（025）　　第 377 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	132427.51	
1.1	人工费	29682.39	
1.2	材料费	84712.18	
1.3	施工机具使用费	2003.67	
1.4	企业管理费	11872.95	
1.5	利润	4156.31	
2	措施项目	4964.1	
2.1	单价措施项目费	956.6	
2.2	总价措施项目费	4007.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2246.83	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	3818.29	—
5	税金	12708.89	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		153,918.79	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（025）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 378 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给水系统					23980.53	
1	031001006018	塑料管RR-R DN 15	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	137.87	24.96	3441.24	
2	031001006019	塑料管RR-R DN 20	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	0.3	75.44	22.63	
3	031001006020	塑料管RR-R DN 25	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	30.4	30.44	925.38	
4	031001006021	塑料管RR-R DN 32	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	0.37	34.49	12.76	
本页小计							4402.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（025）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 379 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031001006022	塑料管RR-R DN40	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	6.13	48.16	295.22	
6	031001006023	塑料管RR-R DN50	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	156.76	80.67	12645.83	
7	031001006024	塑料管RR-R DN65	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	7.64	85.03	649.63	
8	031003001009	截止阀 DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	104.78	104.78	
9	031003001010	可调式减压阀 DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	334.13	334.13	
本页小计							14029.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（025）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 380 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030601002001	压力仪表	1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	219.15	219.15	
11	031003001011	自动排气阀DN20	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	70.21	70.21	
12	031003001012	蝶阀 DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	181.1	724.4	
13	031003001013	止回阀 DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	177.53	710.12	
14	031003001014	闸阀 DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	84.62	169.24	
本页小计							1893.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（025）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 381 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	031003001015	液位控制阀 DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	182.8	365.6	
16	080902006001	投入式液位计	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	支	1	513.28	513.28	
17	030601002002	电接点压力表	1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	2	218.14	436.28	
18	031208002001	管道泡沫橡塑保温,厚度10mm	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.15	1771.21	265.68	
19	031208002002	管道泡沫橡塑保温,厚度50mm	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.15	1284.82	192.72	
本页小计							1773.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（025）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 382 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	031208007001	保温管道外包铝皮	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	24.45	60.9	1489.01	
21	010101003002	管道挖填土	1.挖土 2.回填 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1.08	34.19	36.93	
22	031002003001	刚性防水套管DN65	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	68.74	68.74	
23	031002003002	刚性防水套管DN50	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	69.95	69.95	
24	031002003003	钢套管DN65	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	40.42	40.42	
本页小计							1705.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（025）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 383 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	031002003004	钢套管DN50	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	5	35.44	177.2	
		排水系统					17404.05	
26	031001006025	实壁塑料管PVC-U 承插粘接 DN100	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.吹扫 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	166.45	68.43	11390.17	
27	031001006026	实壁塑料管PVC-U 承插粘接 DN75	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.吹扫 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	29.18	60.27	1758.68	
28	031001006027	实壁塑料管PVC-U 承插粘接 DN50	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.吹扫 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	50	44.42	2221	
本页小计							15547.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（025）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 384 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	031004014001	不锈钢地漏DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	20	52.22	1044.4	
30	031004014002	清扫口DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	10	28.56	285.6	
31	031002003005	刚性防水套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	7	100.6	704.2	
		室外给排水					91042.93	
32	031001006030	室外PE直壁排水管 法兰连接 DN200	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	107.28	187.07	20068.87	
本页小计							22103.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（025）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 385 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	031001006031	室外PE直壁排水管 法兰连接 DN100	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	20.34	187.07	3805	
34	040501002003	室外钢衬PTFE管 DN65	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	6.24	65.71	410.03	
35	010101003004	管道挖填土	1.挖土 2.回填 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	46.8	34.19	1600.09	
36	031003003015	闸阀DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	288.67	577.34	
37	031003003016	止回阀DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	350.02	700.04	
本页小计							7092.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（025）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 386 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	031003003017	同心异径管DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	275.34	550.68	
39	030109011002	P-0201A、B污水提升泵(液下泵) Q=20m 3/h H=30m P=4kW	1.本体安装 2.型号：Q=20M³/H，H=30M，P=4KW（液位控现场显示，现场设置启停按钮;一用或二用） 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	2	1888.37	3776.74	
40	040504002008	方形混凝土检查井 700×700mm 详20S515	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	10	2496.06	24960.6	
本页小计							29288.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（025）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 387 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	010507006005	G2-4SF钢筋混凝土化粪池 详图集:03S702	1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	1	13414.45	13414.45	
42	010507006006	GY-1SF钢筋混凝土隔油池 详图集23S519	1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	1	6643.64	6643.64	
本页小计							20058.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（025）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	040504002009	钢筋混凝土水表井详图集05S502-136	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	2	5327.4	10654.8	
44	031003003018	井内蝶阀DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	326.67	653.34	
45	031003001020	井内止回阀 DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	350.02	350.02	
46	031003001021	井内软接头 DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	293.36	293.36	
47	031003013007	水表 DN65	1.组装	个	1	859.47	859.47	
48	031003003019	井内蝶阀DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	270.42	540.84	
本页小计							13351.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（025）　　第 389 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	031003001022	井内止回阀 DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	264.76	264.76	
50	031003001023	井内软接头 DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	218.77	218.77	
51	031003013008	水表 DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	700.09	700.09	
		分部分项合计					132427.51	
		措施项目					956.6	
52	031301017001	脚手架搭拆		项	1	956.6	956.6	
		单价措施合计					956.6	
本页小计							2140.22	
合　计							133384.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（025）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 390 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2246.83			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1970.9			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	275.93			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	65.7			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（025）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 391 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	98.54			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	32.85			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	1445.32			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	39.42			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	78.84			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（025）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 392 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					4007.5			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程（025）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 393 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内雨水系统（026）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	835.52	
1.1	人工费	238.06	
1.2	材料费	465.5	
1.3	施工机具使用费	3.39	
1.4	企业管理费	95.31	
1.5	利润	33.25	
2	措施项目	39.39	
2.1	单价措施项目费	13.5	
2.2	总价措施项目费	25.89	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14.52	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	24.67	—
5	税金	80.96	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		980.54	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内雨水系统（026）　　第 395 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		雨水系统					835.52	
1	031001006001	实壁塑料雨水管 PVC-U 承插粘接 DN100	1.管道安装 2.管件安装 3.吹扫 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	21.18	37.98	804.42	
2	03B001	侧卧式雨水斗DN100	1.制作安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	31.1	31.1	
		分部分项合计					835.52	
		措施项目					13.5	
3	031301017001	脚手架搭拆		项	1	13.5	13.5	
		单价措施合计					13.5	
本页小计							849.02	
合　计							849.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内雨水系统（026）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 396 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			14.52			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	12.74			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	1.78			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	0.42			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内雨水系统（026）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 397 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	0.64			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	0.21			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	9.34			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	0.25			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	0.51			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内雨水系统（026）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 398 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					25.89			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内雨水系统（026）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 399 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（027）　　第 400 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	18509.28	
1.1	人工费	9157.97	
1.2	材料费	3329.4	
1.3	施工机具使用费	1079.63	
1.4	企业管理费	3660.69	
1.5	利润	1281.6	
2	措施项目	993.04	
2.1	单价措施项目费	415.82	
2.2	总价措施项目费	577.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	323.62	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	549.97	—
5	税金	1804.71	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		21,857.00	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（027）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		防雷接地					18509.28	
1	030409008001	等电位端子箱 MEB	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	320.09	320.09	
2	030409008002	等电位端子箱 LEB	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	4	39.47	157.88	
3	030409002001	接地母线 扁钢 25*4	1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	61.09	25.45	1554.74	
4	030409002002	扁钢 40*4	1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	217.17	26.25	5700.71	
5	030409005001	避雷网 Φ12	1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷（喷)油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	200.39	20.41	4089.96	
本页小计							11823.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（027）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030409003001	避雷引下线	1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	243.13	23.55	5725.71	
7	030414011001	接地装置	1.接地电阻测试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	960.19	960.19	
		分部分项合计					18509.28	
		措施项目					415.82	
8	031301017001	脚手架搭拆		项	1	415.82	415.82	
		单价措施合计					415.82	
本页小计							7101.72	
合　计							18925.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（027）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 403 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			323.62			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	283.88			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	39.74			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	9.46			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（027）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 404 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	14.19			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	4.73			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	208.18			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	5.68			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	11.36			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（027）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 405 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					577.22			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防雷接地系统（027）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 406 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：公用工程房（04）　　第 407 页　共 836 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程（028）	3894407.7		111409.26	128475.22
2	电气工程（029）	252620.98		2629.71	4468.97
3	室内消防电工程（030）	56029.04		813.39	1382.29
4	室内消防水工程（031）	278553.49		2966.88	5041.98
5	室内消防水预留预埋工程（032）	2401.99		35.57	60.44
6	应急照明系统（033）	59449.67		856.01	1454.73
7	给排水工程（034）	69244.22		962.32	1635.39
8	防雷接地系统（035）	27577.08		408.31	693.9
合计		4640284.17		120081.45	143212.92

表—03

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（028）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2541488.31	
1.1	人工费	723090.92	
1.2	材料费	1495696.07	
1.3	施工机具使用费	34757.7	
1.4	企业管理费	197017.23	
1.5	利润	90926.38	
2	措施项目	902887.57	
2.1	单价措施项目费	725645.56	
2.2	总价措施项目费	177242.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	111409.26	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	128475.22	—
5	税金	321556.6	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3,894,407.70	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 409 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		一、土石方工程					50694.19	
1	010101001003	平整场地	1.场地平整 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	678.01	9.99	6773.32	
2	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m内 3.机械挖土时应按围护设计要求或《地基基础设计规范》有关要求分层进行,坑底应保留200~300mm土层用人工开挖 4.排地表水、土方开挖、围护（挡土板）及拆除、基底钎探、运输、运距结合现场情况综合考虑 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	96.22	23.36	2247.7	
本页小计							9021.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（028）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m内 3.机械挖土时应按围护设计要求或《地基基础设计规范》有关要求分层进行,坑底应保留200~300mm土层用人工开挖 4.排地表水、土方开挖、围护（挡土板）及拆除、基底钎探、运输、运距结合现场情况综合考虑 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	579.92	25.41	14735.77	
4	010103001002	回填方	1.土方回填 2.运输、回填、压实 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	552.41	22.2	12263.5	
本页小计							26999.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 411 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010103001003	中粗砂垫层	1.中粗砂垫层,分层夯实,压实系数不小于0.96,厚度不小于300 mm 2.运输（运距结合现场情况综合考虑）、回填、压实 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	27.35	290.06	7933.14	
6	010103001004	沥青砂垫层回填	1.沥青砂垫层,最薄处100mm,压实系数≥0.95,中心向四周放坡,坡度1.5%，中砂与石油沥青重量配比93:7 2.运输（运距结合现场情况综合考虑）、回填、压实 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	10.05	397.9	3998.9	
7	010103002002	余方弃置	余方弃置，运距结合现场情况综合考虑 未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	123.73	22.16	2741.86	
		二、砌筑工程					193333.32	
本页小计							14673.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 412 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010401001002	混凝土实心砖-砖基础	1.MU20混凝土实心砖基础，Mb10水泥砂浆砌筑 2.砂浆制作、运输，砌砖，防潮层铺设，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	37.24	549.59	20466.73	
9	010401003003	蒸压加气混凝土砌块墙	1.A5.0蒸压加气混凝土砌块墙，Ma5专用砂浆砌筑 2.砂浆制作、运输，砌砖，刮缝，砖压顶砌筑，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	271.04	628.46	170337.8	
10	010401003002	蒸压加气混凝土砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块防火隔墙（耐火极限≥3h） 2.砂浆制作、运输，砌砖，刮缝，砖压顶砌筑，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	2.82	628.46	1772.26	
本页小计							192576.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 413 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010401001003	蒸压灰砂砖砖基础	1.MU15蒸压灰砂砖砖基础，MS10专用砂浆砌筑 2.砂浆制作、运输，砌砖，防潮层铺设，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.59	549.6	324.26	
12	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 3.20mm厚1:2水泥砂浆粉面 4.砂浆制作、运输，砌砖，刮缝，材料运输，基层清理，抹面 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1.5	288.18	432.27	
		三、钢筋工程					558418.04	
13	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300E Φ12以内 一级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	3.584	5679.06	20353.75	
本页小计							21110.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 414 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12以内 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	51.638	5679.06	293255.3	
15	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14~Φ25 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	47.257	4934.68	233198.17	
16	010516003001	直螺纹接头	1.直螺纹接头 Φ≥22 2.钢筋套丝、套筒连接 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	263	11.87	3121.81	
17	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.电渣压力焊接头 2.接头清理、焊接固定 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	231	16.35	3776.85	
本页小计							533352.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 415 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	010516002002	预埋铁件	1.预埋铁件 2.螺栓、铁件制作、运输，螺栓、铁件安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.333	14150.64	4712.16	
		四、混凝土工程					504341.88	
19	010501001002	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	33.87	574.89	19471.52	
20	010501002002	带形基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	19.5	551.18	10748.01	
本页小计							34931.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 416 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	99.39	603.92	60023.61	
22	010501006001	设备基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	17.78	583.33	10371.61	
23	010501004001	排水沟底板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30P8 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1.07	582.91	623.71	
本页小计							71018.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 417 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	010504004001	排水沟侧壁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30P8 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1.03	678.18	698.53	
25	010504004002	围堰	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30P8 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.78	558.19	435.39	
26	010504004003	环墙基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	22.45	664.16	14910.39	
本页小计							16044.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 418 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010504004004	环墙基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土后浇 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.93	664.58	618.06	
28	010503001001	地圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	11.81	648.61	7660.08	
29	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	46.87	686.86	32193.13	
本页小计							40471.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 419 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	45.54	667.62	30403.41	
31	010504001001	女儿墙	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	19.41	665.13	12910.17	
32	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	109.55	639.18	70022.17	
本页小计							113335.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 420 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	236.5	619.36	146478.64	
34	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	9.3	633.62	5892.67	
35	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	5.87	633.62	3719.35	
本页小计							156090.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 421 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	43.6	140.56	6128.42	
37	010506001002	直形楼梯	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	55.19	136.54	7535.64	
38	010505008003	复式雨棚	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	3.49	773.31	2698.85	
本页小计							16362.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 422 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010505008004	复式雨棚	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.6	656.24	393.74	
40	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	28.51	825.5	23535.01	
41	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	5.09	648.61	3301.42	
本页小计							27230.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 423 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	2.2	687.71	1512.96	
43	010507005001	压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.55	697.57	383.66	
44	010505001003	屋面出入口反坎	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.34	619.37	210.59	
本页小计							2107.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 424 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	010505001004	C30防水翻边	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	3.07	619.36	1901.44	
46	010505001005	C25防水翻边	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	21.33	599.55	12788.4	
47	010505001006	C20防水翻边	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1.49	584.68	871.17	
本页小计							15561.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 425 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	010507007001	C20混凝土零星构件	1.构件的类型:小型构件 2.构件规格:300*300*40，挡水门槛尺寸详见单体图纸 3.部位:承水板、门槛 4.混凝土种类:预拌 5.混凝土强度等级:C20 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.06	673.78	40.43	
49	010507007002	C35细石砼二次浇筑	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35细石混凝土二次浇筑 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.5	716.81	358.41	
本页小计							398.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 426 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	010507001001	散水	1.60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆,宽出面层100 3.素土夯实,压实系数≥93%,向外坡4% 4.散水按20-30m间距设置伸缝,散水与外墙交接处设缝,缝宽20-30mm,缝内填柔性密封材料 5.地基夯实，铺设垫层，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，变形缝填塞 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	7.55	141.74	1070.14	
本页小计							1070.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 427 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	010507001002	坡道	1.60厚C20混凝土面层留出横向凹槽,深15 2.界面剂1道 3.100厚C20混凝土 4.300厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆,宽出面层500 5.压实填土,压实系数≥93% 6.地基夯实，铺设垫层，混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护，变形缝填塞 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	57.72	250.02	14431.15	
		五、屋面及防水工程					145027.95	
本页小计							14431.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 428 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	010902003001	屋面1(不含防水)	(1)50厚C20细石混凝土保护层,内配Φ10双向@150,设分格缝,缝宽20,内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距≤10m (2)50厚挤塑聚苯保温板(XPS、B1级)(双面涂刷界面剂)(计算厚度为40mm 倒置式屋面厚度增加25%) (3)20厚DS M15(1:3水泥砂浆)找平层 (4)钢筋混凝土现浇板,随打随抹平 (5)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (6)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	438.73	155.64	68283.94	
53	010902001004	屋面1（屋面防水）	(1)1.5+1.5厚双层自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 (2)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (3)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (4)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	471.26	69.62	32809.12	
本页小计							101093.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 429 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	010902003002	屋面2（不含防水）	(1)50厚C20细石混凝土保护层,内配Φ10双向@150,设分格缝,缝宽20,内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距≤10m (2)50厚挤塑聚苯保温板(XPS、B1级)(双面涂刷界面剂) (计算厚度为40mm 倒置式屋面厚度增加25%) (3)20厚DS M15(1:3水泥砂浆)找平层 (4)最薄30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层 (5)钢筋混凝土现浇板,随打随抹平 (6)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (7)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	114.34	178.03	20355.95	
本页小计							20355.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 430 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	010902001002	屋面2（屋面防水）	(1)1.5+1.5厚双层自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 (2)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (3)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (4)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	132.55	69.62	9228.13	
56	010901002001	压型彩钢板屋面	(1)压型彩钢板(钢板厚0.6) (2)檩条(外刷防火隔热涂料,耐火极限1h)（计入钢结构工程） (3)檩条制作、运输、安装、屋面型材安装、接缝、嵌缝 (4)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	83.74	43.42	3635.99	
本页小计							12864.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 431 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	010901002002	单层压型彩钢板屋面天沟	(1)单层压型彩钢板屋面天沟500mm宽，具体做法参图集17J925-1　4/2-22 (2)拼装、安装、探伤、补刷油漆 (3)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	18	96.57	1738.26	
58	010902001003	雨棚屋面	(1)分水线1%纵坡 (2)12厚聚合物防水砂浆(复合耐碱玻纤网格布二层) (3)30厚挤塑聚苯板(XPS)保温层 (4)C15细石混凝土找坡 (5)钢筋混凝土现浇板 (6)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (7)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	30.8	205.89	6341.41	
本页小计							8079.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 432 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	010902004001	Φ100 UPVC雨水管	1.排水管品种、规格:Φ100 UPVC雨水管 2.排水管及配件安装、固定，雨水斗、山墙出水口、雨水篦子安装，接缝、嵌缝，刷漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	57.52	28.26	1625.52	
60	010902006001	Φ50 PVC雨水管	1.吐水管品种、规格:Φ50 PVC雨水管 2.吐水管长度:外伸60 3.水管及配件安装、固定，接缝、嵌缝，刷漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	17	59.39	1009.63	
		六、楼地面工程					91980.73	
61	011101003002	地面1	5.150厚 C30混凝土垫层 6.150厚碎石夯入土中(夯实系数≥0.95) 7.基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	474.23	127.39	60412.16	
本页小计							63047.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 433 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	011102003001	地面2	6.80厚 C20混凝土垫层 7.素土夯实(夯实系数≥0.95) 8.基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 9.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	31.12	47.17	1467.93	
63	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1.20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.界面剂1道 3.现浇钢筋混凝土楼板 4.基层清理、抹找平层、抹面层、抹防滑条、材料运输 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	165.86	134.77	22352.95	
本页小计							23820.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 434 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	011101003003	排水沟内底部	参图集08J333第136页做法3 1.环氧砂浆4~7mm 2.环氧玻璃钢3mm 3.30厚C30细石砼（用于底板） 4.钢筋混凝土底板 5.基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2.1	177.05	371.81	
本页小计							371.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 435 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	011101003004	围堰内部地面	参图集08J333第35页做法15 1.0.2厚环氧面层胶料 2.5厚环氧砂浆 3.1厚环氧玻璃钢隔离层 4.0.15厚环氧打底料2道 5.120厚C30混凝土强度达标后表面打磨或喷砂处理 6.0.2厚塑料薄膜一层 7.基土找坡夯实，夯实系数≥0.9 8.基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 9.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	3.2	229.42	734.14	
66	011101001001	设备基础侧面及顶面水泥砂浆找平	1.20厚水泥砂浆找平 2.混凝土设备基础 4.基层清理、抹找平层、抹面层、材料运输 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	14.49	22.56	326.89	
本页小计							1061.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 436 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 2.10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3.界面剂1道 4.蒸压加气混凝土墙面喷湿 5.基础清理，底层和面层抹灰，材料运输 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	643.06	9.82	6314.85	
		七、墙面工程					699116.93	
68	011201001001	内墙1	5.4厚聚合物水泥防水砂浆 6.8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底抹平 7.界面剂1道 8.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 9.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 10.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2723.92	68.11	185526.19	
本页小计							191841.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 437 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	011406001001	内墙1-涂料	1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.基层清理，刮腻子，刷防护材料、油漆 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2759.28	31.2	86089.54	
70	011202001001	内墙1-独立柱	5.4厚聚合物水泥防水砂浆 6.8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底抹平 7.界面剂1道 8.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 9.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 10.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	39.92	93.26	3722.94	
本页小计							89812.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 438 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	011406001002	内墙1-独立柱装修涂料	1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.基层清理，刮腻子，刷防护材料、油漆 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	39.92	33.63	1342.51	
72	011204003001	内墙2	3.4+4厚聚合物水泥防水砂浆 4.8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5.6厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底抹平 6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8.基层清理、砂浆制作、运输、粘结层铺贴、面层安装、嵌缝、刷防护材料、磨光、酸洗、打蜡 9.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	108.39	100.93	10939.8	
本页小计							12282.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 439 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	011201001002	外墙1	4.6厚DP M20(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 5.1.5厚聚氨酯防水涂料 6.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 7.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 8.基层墙体,喷湿墙面(刷2厚界面剂一道) 9.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 10.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2155.03	139.52	300669.79	
74	011406001003	外墙1-无机涂料	1.无机外墙涂料面层2道 2.墙面清理及滚涂抗碱封闭底漆涂料1道 3.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 4.基层清理，刮腻子，刷防护涂料、油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2155.03	40.55	87386.47	
本页小计							388056.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 440 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	011202001002	外墙1-独立柱	4.6厚DP M20(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 5.1.5厚聚氨酯防水涂料 6.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 7.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 8.基层墙体,喷湿墙面(刷2厚界面剂一道) 9.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 10.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	26.29	157.49	4140.41	
76	011406001004	外墙1-独立柱无机涂料	1.无机外墙涂料面层2道 2.墙面清理及滚涂抗碱封闭底漆涂料1道 3.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 4.基层清理，刮腻子，刷防护涂料、油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	26.29	40.55	1066.06	
本页小计							5206.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 441 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	010903003001	20厚防水砂浆粉面	1.±0.00以下砖墙两侧采用20厚防水砂浆粉刷 2.基层处理、挂钢丝网片、设置分隔缝、砂浆制作、运输、摊铺、养护 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	436.03	39.03	17018.25	
78	011002002001	排水沟内侧壁、围堰内壁	参图集08J333第136页做法3 1.环氧封面料二遍 2.环氧玻璃钢3mm 3.聚合物水泥砂浆局部找平（用于侧壁） 4.钢筋混凝土侧壁 5.基层清理、基层刷稀胶泥、砂浆制作、运输、摊铺、养护 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	10.32	117.73	1214.97	
		八、顶棚工程					150436.32	
本页小计							18233.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 442 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	011301001002	无机涂料顶棚	1.白色无机涂料饰面 2.2厚面层耐水腻子刮平 3.8厚DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石膏砂浆)抹平 4.界面剂1道 5.现浇钢筋混凝土楼板 6.基层清理，底层抹灰，抹面层 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2240.97	67.13	150436.32	
		九、门窗工程					121182.36	
80	010802003001	钢质甲级防火门	1.常闭成品甲级钢制防火门采购、运输、安装，参见12J609-GFM-2430(A1.5甲级)、12J609-GFM-1021(A1.5甲级)、12J609-GFM-1821(A1.5甲级) 2.门安装，五金安装，玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	18.42	655.49	12074.13	
本页小计							162510.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 443 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	010802003002	钢质乙级防火门	1.常闭成品乙级钢制防火门采购、运输、安装，参见12J609-GFM-1521(A1.5甲级) 2.门安装，五金安装，玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	9.68	605.01	5856.5	
82	010802001001	铝合金平开门	1.铝合金平开门采购、运输、安装，参考图集22J603-1　B-19 70系列隔热铝合金型材外平开门 2.门安装，五金安装，玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	49.7	530.93	26387.22	
本页小计							32243.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 444 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	010807001001	铝合金平开窗	1.铝合金平开窗，隔热金属型材多腔密封Kf=5.0W/(m2.K)框面积20%(6中透光Low-E+12空气+6透明)平开窗,传热系数K=1.9，参考图集22J603-1 B-6，70系列隔热铝合金型材，外窗壁厚不小于1.8mm，内窗壁厚不小于1.4mm 2.窗安装，五金、玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	141.84	541.91	76864.51	
		十、其他工程					26956.59	
84	010606008001	屋面上人梯	1. 屋面上人梯 参15J401 WT 1b-36/D3 Ab /D12、B1/D18、C2/D19 2.拼装、安装、探伤、补刷油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.414	9249.24	3829.19	
本页小计							80693.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 445 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	011503001002	楼梯栏杆-900	1.楼梯栏杆-900，参见国标22J403-1　-/2-28 2.制作、运输、安装、刷防护材料 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	52.56	330.09	17349.53	
86	01B001	钢格栅盖板	1.排水沟钢格栅盖板，型号G505/30/100WI,详见YBT4001.1-2019 2.构件运输、安装，砂浆制作、运输，接头灌缝、养护 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	3.38	425.68	1438.8	
87	010607005001	不同墙体交接处钢丝网	1.不同墙体交接处钢丝网 2.采购、运输、安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	330.47	13.13	4339.07	
		分部分项合计					2541488.31	
		措施项目					725645.56	
		脚手架工程					152883.81	
本页小计							23127.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 446 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
88	011701002001	外脚手架	1.搭设高度:20m以内 2.未尽事宜详见设计及相关规范可计量清单内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2801.09	32.53	91119.46	
89	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架，首层5.1m，2层、3层均为4.5m，机房层3.6m 2.未尽事宜详见设计及相关规范可计量清单内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1831.14	25.95	47518.08	
90	011701006002	混凝土浇捣脚手架	1.混凝土浇捣脚手架，首~3层5.8m，机房层3.6m 2.未尽事宜详见设计及相关规范可计量清单内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1831.14	7.78	14246.27	
		垂直运输					40310.95	
91	011703001001	垂直运输	1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装，行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 2.未尽事宜详见设计及相关规范容容，完成与之相关全部工作内	m2	1884.57	21.39	40310.95	
		混凝土模板及支架（支撑）					532450.8	
本页小计							193194.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 447 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	011702001004	垫层 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	49.1	90.37	4437.17	
93	011702001005	带形基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	66.18	67.69	4479.72	
94	011702001003	独立基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	81.54	76.98	6276.95	
本页小计							15193.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 448 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
95	011702005001	地圈梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	94.89	78.72	7469.74	
96	011702001006	设备基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	48.51	65.9	3196.81	
97	011702001007	排水沟底板 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	4.46	62.15	277.19	
本页小计							10943.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 449 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	011702011002	排水沟侧壁、围堰 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	21.75	82.95	1804.16	
99	011702011003	环墙基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	83.81	91.43	7662.75	
100	011702002001	矩形柱 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	84.95	88.34	7504.48	
本页小计							16971.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 450 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	011702002002	矩形柱（5m以内）超高 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	345.34	108.43	37445.22	
102	011702002003	矩形柱（8m以内）超高 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	283.54	128.53	36443.4	
103	011702006001	矩形梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	76.52	96.24	7364.28	
本页小计							81252.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 451 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	011702006002	矩形梁（5m以内）超高 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	12.13	117.1	1420.42	
105	011702006003	矩形梁（8m以内）超高 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	51.62	138.02	7124.59	
106	011702014001	有梁板＜20cm 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	481.38	79.45	38245.64	
本页小计							46790.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（028）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
107	011702014002	有梁板＜20cm（5m以内）超高模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1723.93	96.43	166238.57	
108	011702014003	有梁板＜20cm（8m以内）超高模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	858.71	113.48	97446.41	
109	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	40.92	147.01	6015.65	
本页小计							269700.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 453 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	011702003001	构造柱 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	381.6	107.61	41063.98	
111	011702008001	圈梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	56.76	78.72	4468.15	
112	011702009001	过梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	34.99	105.34	3685.85	
本页小计							49217.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 454 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
113	011702011001	女儿墙 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	313.96	63.07	19801.46	
114	011702024001	楼梯 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	98.79	209.15	20661.93	
115	011702028001	压顶 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	17.95	78.8	1414.46	
本页小计							41877.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（028）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
116	011702025001	其他现浇构件模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	0.44	90.98	40.03	
117	011702029001	散水 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	5.11	90.37	461.79	
		单价措施合计					725645.56	
本页小计							501.82	
合 计							3267133.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 456 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			111409.26			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	101281.15			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	10128.11			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	1633.57			
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 457 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.125	4083.92			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	816.78			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	53907.71			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	1633.57			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 458 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.115	3757.2			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　计					177242.01			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程（028）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 459 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（029）　　第 460 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	220892.48	
1.1	人工费	37656.54	
1.2	材料费	161207.15	
1.3	施工机具使用费	1699.35	
1.4	企业管理费	15059.46	
1.5	利润	5269.97	
2	措施项目	6400.92	
2.1	单价措施项目费	1710.5	
2.2	总价措施项目费	4690.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2629.71	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	4468.97	—
5	税金	20858.61	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		252,620.98	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（029）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 461 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		配电箱					75901.98	
1	030404017032	04APE1 消防配电柜	1.本体安装 800*800*2200 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	14070.95	14070.95	
2	030404017033	04APE2 消防配电柜	1.本体安装 800*800*2200 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	12327.05	12327.05	
3	030404017034	04APE3 消防配电柜	1.本体安装 800*800*2200 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	11820.78	11820.78	
本页小计							38218.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（029）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030404017048	04AP1 配电柜	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1627.49	1627.49	
5	030404017006	04AL01 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	2002.37	2002.37	
6	030404017036	04AL02 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	2111.34	2111.34	
本页小计							5741.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（029）　　第 463 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030404017037	04AL03 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	2127.33	2127.33	
8	030404017038	04ALC01 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	2781.12	2781.12	
9	030404017039	04ALC02 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	3039.04	3039.04	
本页小计							7947.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（029）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030404017040	04ALC03 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	2817.11	2817.11	
11	030404017041	04ALC04 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	3081.03	3081.03	
12	030404017042	04ALC05 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	3081.03	3081.03	
本页小计							8979.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（029）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 465 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030404017043	04ALC06 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	3081.03	3081.03	
14	030404017045	04AP01 消防配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	7426.23	7426.23	
15	030404017046	04ALF01 消防配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1239.62	1239.62	
本页小计							11746.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（029）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030404016004	P0401B柴油机驱动消防水泵控制柜	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1306.69	1306.69	
17	030404016005	P0402B柴油机驱动消防水泵控制柜	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1306.69	1306.69	
18	030404016006	插座检修箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	2	327.54	655.08	
		桥架					18597.39	
19	030411003002	电缆桥架 300*100	1.本体安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	18.3	139.41	2551.2	
本页小计							5819.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（029）　　第 467 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030411003003	电缆桥架 300*150	1.本体安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	44.6	186.74	8328.6	
21	030411003004	电缆桥架 300*200	1.本体安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1.6	178.11	284.98	
22	030411003005	电缆桥架 400*200	1.本体安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	5.5	210.99	1160.45	
23	030411003006	电缆桥架 800*200	1.本体安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	9.6	346.87	3329.95	
24	030413001001	铁构件	1.制作 2.安装 3.补刷（喷)油漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	kg	106.8	21.51	2297.27	
本页小计							15401.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（029）　　第 468 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	030408008001	防火堵洞400*200	1.封堵 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	处	1	322.47	322.47	
26	030408008002	防火堵洞800*200	1.封堵 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	处	1	322.47	322.47	
		灯具					10519.93	
27	030412002001	工厂灯 LED 80w	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	43	181.64	7810.52	
28	030412005002	防爆照明吸顶灯 LED 8w	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	230.71	230.71	
29	030412005004	吸顶灯 LED 12w	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	19	79.21	1504.99	
30	030411006001	接线盒	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	93	10.47	973.71	
本页小计							11164.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（029）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 469 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		开关、插座					4150.8	
31	030404034001	普通单联开关 10A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	25.62	102.48	
32	030404034002	普通双联开关 10A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	12	32.97	395.64	
33	030404034003	延时触摸开关 10A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	8	46.1	368.8	
34	030404035001	单相5孔插座 10A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	55	27.13	1492.15	
35	030404035002	单相5孔插座 10A（带保护防水盖）	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	38.62	154.48	
本页小计							2513.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（029）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 470 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	030404035003	单相柜式空调3孔插座 10A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	21.59	64.77	
37	030904003001	控制按钮	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	6	101.54	609.24	
38	030411006002	接线盒	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	92	10.47	963.24	
		配管					38896.52	
39	030411001017	明配管 JDG25	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	86.46	23.17	2003.28	
40	030411001018	暗配管 JDG25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	67.47	21.26	1434.41	
本页小计							5074.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（029）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	030411001022	明配管 SC20	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	108.12	25.62	2770.03	
42	030411001021	暗配管 SC20	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	60.92	19.47	1186.11	
43	030411001023	明配管 SC25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	30.64	31.16	954.74	
44	030411001006	暗配管 SC25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	161.74	26.34	4260.23	
45	030411001024	明配管 SC32	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	23.51	35.53	835.31	
本页小计							10006.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（029）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 472 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	030411001008	暗配管 SC32	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	43.82	29.76	1304.08	
47	030411001025	明配管 SC50	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	10.86	50.52	548.65	
48	030411001016	暗配管 SC50	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	82.58	48.89	4037.34	
49	030411001026	明配管 SC65	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	3.69	70.76	261.1	
50	030411001027	暗配管 SC65	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	24.72	68.11	1683.68	
本页小计							7834.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（029）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 473 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	030411001028	明配管 SC80	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	8.46	93.76	793.21	
52	030411001029	暗配管 SC80	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	11.19	92.46	1034.63	
53	030411001019	明配管 PVC20	1.电线管路敷设 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	646.37	15.09	9753.72	
54	030411001020	暗配管 PVC20	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	524.93	11.07	5810.98	
55	030411001030	入户管SC50	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	3	48.89	146.67	
56	010101002001	挖一般土方	1.土方开挖 2.回填 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1.26	62.18	78.35	
本页小计							17617.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（029）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		配线					12922.47	
57	030411004001	配线BV2.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	3566.68	3.08	10985.37	
58	030411004002	配线NH-BV2.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	628.93	3.08	1937.1	
		电缆					59017.32	
59	030408001025	电力电缆 RTTZ-3*95+2*50	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	64.1	303.3	19441.53	
60	030408001024	电力电缆 ZR-YJV-4*25+1*16	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	59.63	100.18	5973.73	
本页小计							38337.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（029）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 475 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	030408001019	电力电缆 ZR-YJV-5*16	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	78.24	70.94	5550.35	
62	030408001028	电力电缆 ZR-YJV-5*16	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1	113.54	113.54	
63	030408001020	电力电缆 ZR-YJV-5*10	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	90.97	47.43	4314.71	
64	030408001026	电力电缆 ZR-YJV-5*10	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	3.5	90.21	315.74	
65	030408001015	电力电缆 ZR-YJV-5*4	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	63.01	21.84	1376.14	
本页小计							11670.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（029）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 476 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	030408001027	电力电缆 ZR-YJV-5*4	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	3.5	67.29	235.52	
67	030408001009	电力电缆 ZR-YJV-4*2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	233.48	10.43	2435.2	
68	030408001018	电力电缆 ZR-YJV-3*2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	70.24	9.74	684.14	
69	030408001022	电力电缆 NH-YJV-3*50+2*25	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	14.97	154.09	2306.73	
70	030408001023	电力电缆 NH-YJV-3*35+1*16	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	12.18	113.77	1385.72	
本页小计							7047.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（029）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	030408001021	电力电缆 NH-YJV-3*4	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	48.29	13.35	644.67	
72	030408001017	电力电缆 NH-YJV-3*2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	44.4	9.54	423.58	
73	030408002001	控制电缆NH-KYJV-10*1.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	29.64	19.3	572.05	
74	030408002002	控制电缆NH-KYJV-4*1.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	126.42	11.22	1418.43	
75	030408007001	控制电缆头NH-KYJV-10*1.5	1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	161.11	322.22	
本页小计							3380.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（029）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 478 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	030408007002	控制电缆头NH-KYJV-4*1.5	1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	6	107.38	644.28	
77	030408006025	电力电缆头 RTTZ-3*95+2*50	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	8	256.8	2054.4	
78	030408006020	电力电缆头 ZR-YJV-4*25+1*16	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	161.28	645.12	
79	030408006006	电力电缆头 ZR-YJV-5*10	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	7	161.28	1128.96	
80	030408006007	电力电缆头 ZR-YJV-5*16	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	8	161.28	1290.24	
本页小计							5763	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（029）　　第 479 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	030408006018	电力电缆头 ZR-YJV-5*4	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	161.28	483.84	
82	030408006024	电力电缆头 ZR-YJV-3*4	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	161.28	645.12	
83	030408006014	电力电缆头 ZR-YJV-4*2.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	18	161.28	2903.04	
84	030408006015	电力电缆头 ZR-YJV-3*2.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	161.28	483.84	
85	030408006022	电力电缆头 NH-YJV-3*50+1*25	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	256.8	256.8	
本页小计							4772.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（029）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
86	030408006023	电力电缆头 NH-YJV-3*35+1*16	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	161.28	161.28	
87	030408006017	电力电缆头 NH-YJV-3*2.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	5	161.28	806.4	
		系统调试					886.07	
88	030414002002	送配电装置系统	1.系统调试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	886.07	886.07	
		分部分项合计					220892.48	
		措施项目					1710.5	
89	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1710.5	1710.5	
		单价措施合计					1710.5	
本页小计							3564.25	
合　计							222602.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（029）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 481 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2629.71			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2306.76			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	322.95			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	76.89			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（029）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 482 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	115.34			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	38.45			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	1691.62			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	46.14			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	92.27			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（029）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 483 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程（029）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 484 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（030）　　第 485 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	47847	
1.1	人工费	13992.67	
1.2	材料费	25563.14	
1.3	施工机具使用费	169.63	
1.4	企业管理费	6156.48	
1.5	利润	1965.07	
2	措施项目	2173.5	
2.1	单价措施项目费	722.72	
2.2	总价措施项目费	1450.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	813.39	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1382.29	—
5	税金	4626.25	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		56,029.04	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（030）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		火灾自动报警系统					47847	
1	030904008003	消防端子箱	1.消防端子箱 2..本体安装 3.接线，调试 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	1176.59	1176.59	
2	030904008001	模块箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	138.38	138.38	
3	030411001005	明配管 JDG25	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	413.07	16.27	6720.65	
4	030411001006	暗配管 JDG25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	83.7	15.81	1323.3	
本页小计							9358.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（030）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 487 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030411001007	明配管 JDG20	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	238.13	14.84	3533.85	
6	030411001008	暗配管 JDG20	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	53.4	10.92	583.13	
7	030411001009	入户管SC25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	15.64	26.68	417.28	
8	010101002001	挖一般土方	1.挖一般土方 2.回填方 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	3.81	63.78	243	
9	030411004001	配线 WDZB2N-RYJS-2x1.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	517.27	5.27	2726.01	
本页小计							7503.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（030）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 488 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030411004002	配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	195.5	7.94	1552.27	
11	030411004003	配线 WDZB2N-RYJYP-2x1.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	307.14	8.26	2536.98	
12	030904008007	消防电源监控模块	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	342.52	685.04	
13	030904001001	带编码点型感温探测器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	221.43	442.86	
14	030904001006	防爆型感温探测器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	345.65	345.65	
本页小计							5562.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（030）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 489 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030904001005	带编码点型感烟探测器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	221.49	664.47	
16	030904001002	带编码点型光电感烟探测器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	30	221.49	6644.7	
17	030904005003	声光报警器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	7	281.63	1971.41	
18	030904003003	手动报警按钮	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	248.35	745.05	
19	030904003004	手动报警按钮（带电话插孔）	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	248.35	993.4	
20	030904007002	消防广播扬声器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	11	164.12	1805.32	
本页小计							12824.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（030）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 490 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030904003005	消火栓按钮	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	8	248.35	1986.8	
22	030904008004	输入/输出模块	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	402.76	402.76	
23	030904008006	总线短路隔离器	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	395.76	791.52	
24	030904006001	消防电话分机	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	149.06	596.24	
25	030507007002	单扇常闭防火门门磁开关(智能型)	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	4	229.44	917.76	
26	030411006001	接线盒	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	86	10.61	912.46	
本页小计							5607.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（030）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	030905001001	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	6990.12	6990.12	
		分部分项合计					47847	
		措施项目					722.72	
28	031301017001	脚手架搭拆		项	1	722.72	722.72	
		单价措施合计					722.72	
本页小计							7712.84	
合　计							48569.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（030）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 492 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			813.39			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	713.5			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	99.89			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	23.78			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（030）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 493 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	35.68			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	11.89			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	523.23			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	14.27			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	28.54			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（030）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 494 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					1450.78			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内消防电工程（030）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 495 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（031）　　第 496 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	243266.09	
1.1	人工费	28047.01	
1.2	材料费	193641.72	
1.3	施工机具使用费	5315.91	
1.4	企业管理费	12338.94	
1.5	利润	3922.49	
2	措施项目	7245.59	
2.1	单价措施项目费	1953.78	
2.2	总价措施项目费	5291.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2966.88	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	5041.98	—
5	税金	22999.83	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		278,553.49	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（031）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消火栓系统					43504.35	
1	030901002006	内外壁热镀锌钢管 卡箍连接 DN100	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	71.94	124.4	8949.34	
2	030901002003	内外壁热镀锌钢管 卡箍连接 DN65	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	64.06	87.27	5590.52	
3	030901002004	内外壁热镀锌钢管 螺纹连接 DN20	1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	0.6	40.46	24.28	
本页小计							14564.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（031）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 498 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030901010001	试验消火栓（不带灭火器）	1.落地式带灭火器箱组合式消防柜(甲型)安装（参考图集15S202-18;柜内设有:SNW65-I型消火栓一只,25m长DN65衬胶水带一条,Φ19多功能水枪一支、消防按钮等） 2.配件安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	715.44	715.44	
5	030901010002	室内消火栓单栓（1处带2个灭火器）	1.落地式带灭火器箱组合式消防柜(甲型)安装（参考图集15S202-18;柜内设有:SNW65-I型消火栓一只,25m长DN65衬胶水带一条,Φ19多功能水枪一支、消防按钮等） 2.配件安装 3.磷酸铵盐干粉灭火器FM/ABC5放置安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	8	826.89	6615.12	
本页小计							7330.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（031）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030901013002	磷酸铵盐干粉灭火器FM/ABC5	1.灭火器放置 2.灭火器箱安装，型号为XMDQD32(470*240*750),参考图集《灭火器箱》XF139-2009。 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	具	22	158.88	3495.36	
7	030901013003	手提式六氟丙烷灭火器MZJ6	1.灭火器放置 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	具	4	204.58	818.32	
8	030810002001	法兰DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	副	1	159.48	159.48	
9	031003003001	蝶阀DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	5	513.07	2565.35	
10	031003003002	蝶阀DN65	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	316.81	950.43	
本页小计							7988.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（031）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	031003001003	自动排气阀DN20	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	94.28	94.28	
12	031201001002	管道刷脂族丙烯酸聚氨酯漆	1.除锈 2.调配、涂刷 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	41.01	5.87	240.73	
13	031002001002	管道支架	1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	kg	65	16.58	1077.7	
14	031002001003	抗震支架	1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	kg	800	15.26	12208	
		消防泵房					199761.74	
		消防泵房-消火栓系统					132961.56	
15	030801001001	无缝钢管 焊接 DN65	1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	5.36	57.09	306	
本页小计							13926.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（031）　　第 501 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030801001002	无缝钢管 焊接 DN150	1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	4	118.46	473.84	
17	030801001003	无缝钢管 焊接 DN200	1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	67.59	190.68	12888.06	
18	030801001004	无缝钢管 焊接 DN250	1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	7.67	348.34	2671.77	
19	030801001005	无缝钢管 焊接 DN350	1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	17.58	397.86	6994.38	
本页小计							23028.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（031）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 502 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030801001006	无缝钢管 焊接 DN400	1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	22.66	458.25	10383.95	
21	030807003001	Y型过滤器 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	931.61	931.61	
22	030807003002	电动蝶阀 DN350	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	5	2303.51	11517.55	
23	030807003003	电动闸阀 DN250	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	2245.91	8983.64	
24	030807003016	蝶阀 DN65 （防水试验阀）	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	212.95	425.9	
25	030807003004	蝶阀 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	8	669.93	5359.44	
本页小计							37602.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（031）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 503 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030807003005	蝶阀 DN250	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	954.22	3816.88	
27	030807003006	蝶阀 DN400	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	2033.83	4067.66	
28	030807003007	球阀 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	2444.3	4888.6	
29	030807003008	软接头 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	759.88	1519.76	
30	030807003009	软接头 DN250	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	1072.25	4289	
31	030807003010	软接头 DN350	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	1397.34	2794.68	
本页小计							21376.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（031）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 504 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	030807003011	软接头 DN400	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	1508.33	1508.33	
33	030207002001	消音器 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	395	395	
34	030807003012	泄压阀 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	1774.18	1774.18	
35	030807003013	止回阀 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	938.25	1876.5	
36	030807003014	异径管 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	443.21	886.42	
37	030807003015	异径管 DN250	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	5	596.51	2982.55	
本页小计							9422.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（031）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 505 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	030109001004	P0401A 消防主泵(电泵) Q=60L/s H=80m P=90KW	1.本体安装 2.Q=60L/s H=70m P=75KW含成套设备，控制柜防水等级IP55 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	18612.93	18612.93	
39	030109001003	P0401B 消防备用泵(柴油泵)Q=60L/s H=80m	1.本体安装 2.Q=60L/S,H=80m; 成套组件，燃料油箱（容积=功率*5L/KW），蓄电池、消音器，CCCF认证及控制柜等主附件 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	18612.93	18612.93	
本页小计							37225.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（031）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	03B001	X0401 手动葫芦 SC型手动单轨小车	1.本条安装，起吊重量3t，起吊高度5m，地操，配控制装置 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	4000	4000	
		消防泵房-喷淋系统					66800.18	
41	030801001007	无缝钢管 焊接 DN65	1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	6.05	57.09	345.39	
42	030801001009	无缝钢管 焊接 DN200	1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	75.75	190.68	14444.01	
43	030807003017	Y型过滤器 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	931.61	931.61	
44	030807003020	蝶阀 DN65 （防水试验阀）	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	212.95	425.9	
本页小计							20146.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（031）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	030807003021	蝶阀 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	7	669.93	4689.51	
46	030807003024	球阀 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	2444.3	4888.6	
47	030807003025	软接头 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	759.88	1519.76	
48	030207002002	消音器 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	395	395	
49	03B002	消防取水口 DN150	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	350	700	
50	030807003029	泄压阀 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	1774.18	1774.18	
本页小计							13967.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（031）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	030807003030	止回阀 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	938.25	1876.5	
52	030807003031	异径管 DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	443.21	886.42	
53	030109001001	P0402A 喷淋主泵(电泵)Q=60L/s H=70m P=75KW	1.本体安装 2.Q=60L/s H=70m P=75KW含成套设备，控制柜防水等级IP55 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	14612.93	14612.93	
本页小计							17375.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水工程（031）　　第 509 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	030109001002	P0402B 喷淋备用泵(柴油泵) Q=60L/s H=70m	1.本体安装 2.Q=60L/S,H=70m; 成套组件，燃料油箱（容积=功率*5L/KW），蓄电池、消音器，CCCF认证及控制柜等主附件 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	11232.4	11232.4	
55	031006015001	V0403不锈钢生活水箱 2x2x2m;容积8m³	1.制作、安装 2.配套水箱消毒机/微电解消毒一套 3.水箱金属基础 4.水箱保温 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	8077.97	8077.97	
		分部分项合计					243266.09	
		措施项目					1953.78	
56	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1953.78	1953.78	
		单价措施合计					1953.78	
本页小计							21264.15	
合　计							245219.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（031）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 510 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2966.88			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2602.53			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	364.35			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	86.75			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（031）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 511 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	130.13			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	43.38			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	1908.52			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	52.05			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	104.1			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水工程（031）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 512 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					5291.81			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内消防水工程（031）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 513 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水预留预埋工程（032）　　第 514 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2032.64	
1.1	人工费	823.39	
1.2	材料费	690.74	
1.3	施工机具使用费	40.95	
1.4	企业管理费	362.3	
1.5	利润	115.26	
2	措施项目	110.58	
2.1	单价措施项目费	47.14	
2.2	总价措施项目费	63.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	35.57	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	60.44	—
5	税金	198.33	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2,401.99	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水预留预埋工程（032）　　第 515 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消火栓预留预埋					1603.94	
1	031002003002	刚性防水套管DN350	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	206.98	413.96	
2	031002003003	刚性防水套管DN200	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	142.9	428.7	
3	031002003004	刚性防水套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	102.69	205.38	
4	031002003005	刚性防水套管DN65	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	70.14	210.42	
5	031002003006	钢套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	6	57.58	345.48	
		喷淋预留预埋					428.7	
本页小计							1603.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防水预留预埋工程（032）　　第 516 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	031002003007	刚性防水套管DN200	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	142.9	428.7	
		分部分项合计					2032.64	
		措施项目					47.14	
7	031301017001	脚手架搭拆		项	1	47.14	47.14	
		单价措施合计					47.14	
本页小计							475.84	
合　计							2079.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（032）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 517 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			35.57			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	31.2			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	4.37			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	1.04			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（032）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 518 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	1.56			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	0.52			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	22.88			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	0.62			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	1.25			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（032）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 519 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					63.44			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内消防水预留预埋工程（032）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 520 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：应急照明系统（033）　　第 521 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	51061.38	
1.1	人工费	10965.76	
1.2	材料费	33879.59	
1.3	施工机具使用费	289.26	
1.4	企业管理费	4383.61	
1.5	利润	1543.15	
2	措施项目	2024.87	
2.1	单价措施项目费	498.07	
2.2	总价措施项目费	1526.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	856.01	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1454.73	—
5	税金	4908.69	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		59,449.67	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：应急照明系统（033）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		配电箱					1827.92	
1	030404017017	04ALE01 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1827.92	1827.92	
		灯具					24757.14	
2	030412004001	安全出口应急灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	11	142.29	1565.19	
3	030412004002	楼层指示灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	8	148.7	1189.6	
4	030412004003	疏散出口指示灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	6	148.7	892.2	
5	030412004004	应急疏散指示灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	35	142.29	4980.15	
本页小计							10455.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（033）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 523 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030412004005	应急照明灯(36V) 5W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	57	142.29	8110.53	
7	030412004006	应急照明灯-室外防水(36V) 5W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	11	256.95	2826.45	
8	030412002001	照明应急两用工厂灯 LED 80w	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	5	191.45	957.25	
9	030412005001	照明应急两用双管LED灯 2*21w	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	14	192.62	2696.68	
10	030411006001	接线盒	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	147	10.47	1539.09	
		配管					14563.02	
本页小计							16130	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（033）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 524 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	030411001004	暗配管 JDG20	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	693.45	13.9	9638.96	
12	030411001005	明配管 JDG20	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	238.8	20.62	4924.06	
		电线					9332.17	
13	030411004008	配线WDZN-RVSP-2X2.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	938.85	9.94	9332.17	
		系统调试					581.13	
14	030414006001	事故照明切换装置	1.调试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	581.13	581.13	
		分部分项合计					51061.38	
		措施项目					498.07	
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1	498.07	498.07	
		单价措施合计					498.07	
本页小计							24974.39	
合　计							51559.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（033）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 525 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			856.01			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	750.89			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	105.12			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	25.03			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（033）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 526 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	37.54			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	12.51			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	550.65			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	15.02			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	30.04			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（033）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 527 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					1526.8			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：应急照明系统（033）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 528 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（034）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	59829.36	
1.1	人工费	12214.73	
1.2	材料费	39923.28	
1.3	施工机具使用费	1095.01	
1.4	企业管理费	4886.15	
1.5	利润	1710.18	
2	措施项目	2062.06	
2.1	单价措施项目费	345.63	
2.2	总价措施项目费	1716.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	962.32	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1635.39	—
5	税金	5717.41	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		69,244.22	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（034）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给水系统					20638.64	
1	031001006016	塑料管RR-R DN 15	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	50.62	22.85	1156.67	
2	031001006002	塑料管RR-R DN 20	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	0.81	24.78	20.07	
3	031001006003	塑料管RR-R DN 25	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	5.89	29.17	171.81	
4	031001006004	塑料管RR-R DN 40	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1.9	46.08	87.55	
本页小计							1436.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（034）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 531 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031001006017	塑料管RR-R DN50	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	24.39	76.68	1870.23	
6	031001006022	塑料管RR-R DN80	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	50.3	95.42	4799.63	
7	031001006018	塑料管RR-R DN100	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	73.3	87.91	6443.8	
8	031003003006	蝶阀DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	509.23	1527.69	
9	031003003008	浮球水位控制阀DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	1689.43	3378.86	
本页小计							18020.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（034）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 532 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031003003007	闸阀DN80	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	320.75	641.5	
11	031208002001	管道泡沫橡塑保温,厚度10mm	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.03	1681.38	50.44	
12	031208007001	保温管道外包铝皮	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	4.02	58.66	235.81	
13	010101003001	管道挖填土	1.挖土 2.回填 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	5.4	34.19	184.63	
14	031002003001	刚性防水套管DN50	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	69.95	69.95	
		排水系统					4811.84	
本页小计							1182.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（034）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 533 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	031001006010	实壁塑料管PVC-U 承插粘接 DN100	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.吹扫 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	48.78	64.02	3122.9	
16	031001006019	实壁塑料管PVC-U 承插粘接 DN75	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.吹扫 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	12.81	56.3	721.2	
17	031001006020	实壁塑料管PVC-U 承插粘接 DN50	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.吹扫 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	11.3	41.52	469.18	
18	031004014001	不锈钢地漏DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	4	49.19	196.76	
本页小计							4510.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（034）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	031002003002	刚性防水套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	100.6	301.8	
		消防泵房内给水系统					5701.05	
20	030109001001	P0403A/B/C 供水泵(两用一备) Q=10m3/h H=40m P=1.5kw	1.本体安装 2. Q=10m3/h H=40m P=1.5kw 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	3	1900.35	5701.05	
		室外给排水					28677.83	
21	031001006021	室外PE直壁排水管 法兰连接 DN200	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	7.6	185.77	1411.85	
本页小计							7414.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（034）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 535 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010101003002	管道挖填土	1.挖土 2.回填 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	2.7	34.19	92.31	
23	040504002005	方形混凝土检查井 700×700mm 详20S515	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	4	2496.06	9984.24	
24	010507006002	G1-2SF钢筋混凝土化粪池 详图集:03S702	1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	1	9133.67	9133.67	
本页小计							19210.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（034）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 536 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	040504002004	钢筋混凝土水表井 详图集05S502-136	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	1	5327.39	5327.39	
26	031003003005	井内蝶阀DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	509.23	1018.46	
27	031003001006	井内止回阀 DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	619.62	619.62	
28	031003001008	井内软接头 DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	428	428	
29	031003013001	水表 DN100	1.组装	个	1	662.29	662.29	
		分部分项合计					59829.36	
		措施项目					345.63	
30	031301017001	脚手架搭拆		项	1	345.63	345.63	
		单价措施合计					345.63	
本页小计							8401.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（034）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 537 页　共 836 页

合　计		60174.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（034）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 538 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			962.32			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	844.14			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	118.18			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	28.14			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（034）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 539 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	42.21			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	14.07			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	619.04			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	16.88			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	33.77			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（034）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 540 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					1716.43			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程（034）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 541 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（035）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	23366.38	
1.1	人工费	11265.33	
1.2	材料费	4877.11	
1.3	施工机具使用费	1143.87	
1.4	企业管理费	4503.04	
1.5	利润	1577.03	
2	措施项目	1239.79	
2.1	单价措施项目费	511.51	
2.2	总价措施项目费	728.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	408.31	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	693.9	—
5	税金	2277.01	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		27,577.08	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（035）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		防雷接地					23366.38	
1	030409008001	等电位端子箱 MEB	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	320.09	320.09	
2	030409008002	等电位端子箱 LEB	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	13	39.46	512.98	
3	030409001001	热镀锌角钢接地极L50X50X5 L=2500	1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	根	6	99.15	594.9	
4	030409002001	接地母线 扁钢 25*4	1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	192.46	25.45	4898.11	
5	030409002002	扁钢 40*4	1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	239.3	27.71	6631	
本页小计							12957.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（035）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030409005001	避雷网 Φ12	1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷（喷）油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	209.58	20.41	4277.53	
7	030409003001	避雷引下线	1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷）油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	219.6	23.55	5171.58	
8	030414011001	接地装置	1.接地电阻测试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	960.19	960.19	
		分部分项合计					23366.38	
		措施项目					511.51	
9	031301017001	脚手架搭拆		项	1	511.51	511.51	
		单价措施合计					511.51	
本页小计							10920.81	
合 计							23877.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（035）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 545 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			408.31			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	358.17			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	50.14			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	11.94			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（035）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 546 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	17.91			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	5.97			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	262.66			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	7.16			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	14.33			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（035）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 547 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					728.28			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防雷接地系统（035）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 548 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：北门卫（05）　　第 549 页　共 836 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程（036）	404197.32		11563.08	13334.33
2	电气工程（037）	24345.59		212.84	361.71
3	室内消防电工程（038）	65179.87		436.04	741.01
4	灭火器工程（039）	234.37		3.47	5.9
5	应急照明系统（040）	963.61		14.27	24.25
6	厂区智能应急照明系统（041）	6046.66		41.11	69.87
7	给排水工程（042）	11886.79		175.99	299.1
8	防雷接地系统（043）	10004.72		148.13	251.74
合计		522858.93		12594.93	15087.91

表—03

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（036）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	290258.5	
1.1	人工费	82869.8	
1.2	材料费	169525.54	
1.3	施工机具使用费	4619.04	
1.4	企业管理费	22745.61	
1.5	利润	10498.53	
2	措施项目	67230.4	
2.1	单价措施项目费	48834.58	
2.2	总价措施项目费	18395.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11563.08	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	13334.33	—
5	税金	33374.09	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		404,197.32	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 551 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		一、土石方工程					12719.85	
1	010101001002	平整场地	1.场地平整 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	67.5	9.99	674.33	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m内 3.机械挖土时应按围护设计要求或《地基基础设计规范》有关要求分层进行,坑底应保留200~300mm土层用人工开挖 4.排地表水、土方开挖、围护（挡土板）及拆除、基底钎探、运输、运距结合现场情况综合考虑 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	114.25	23.36	2668.88	
本页小计							3343.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 552 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m内 3.机械挖土时应按围护设计要求或《地基基础设计规范》有关要求分层进行,坑底应保留200~300mm土层用人工开挖 4.排地表水、土方开挖、围护（挡土板）及拆除、基底钎探、运输、运距结合现场情况综合考虑 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	140.54	25.41	3571.12	
4	010103001001	回填方	1.土方回填 2.运输、回填、压实 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	261.51	22.2	5805.52	
		二、砌筑工程					31098.57	
本页小计							9376.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 553 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010401001002	混凝土实心砖-砖基础	1.MU20混凝土实心砖基础，Mb10水泥砂浆砌筑 2.砂浆制作、运输，砌砖，防潮层铺设，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	22.07	549.59	12129.45	
6	010401003001	混凝土实心砖墙	1.混凝土实心砖墙 2.砂浆制作、运输，刮缝，砖压顶砌筑，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	9.13	620.44	5664.62	
7	010401003003	蒸压加气混凝土砌块墙	1.A5.0蒸压加气混凝土砌块墙，Ma5专用砂浆砌筑 2.砂浆制作、运输，砌砖，刮缝，砖压顶砌筑，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	21.17	628.46	13304.5	
		三、钢筋工程					41343.89	
本页小计							31098.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 554 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300E Φ12以内 一级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.2	5679.09	1135.82	
9	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12以内 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	5.032	5679.06	28577.03	
10	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14~Φ25 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	2.357	4934.68	11631.04	
		四、混凝土工程					43523.8	
本页小计							41343.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（036）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	4.1	574.89	2357.05	
12	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	9.29	551.18	5120.46	
13	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	15.14	584.1	8843.27	
本页小计							16320.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 556 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010503001001	地圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	3.73	648.61	2419.32	
15	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	6.16	667.62	4112.54	
16	010504001001	女儿墙	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	2.41	665.13	1602.96	
本页小计							8134.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 557 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	12.46	619.36	7717.23	
18	010505003001	平板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1.56	631.1	984.52	
19	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1.43	633.62	906.08	
本页小计							9607.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（036）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010505008002	复式雨棚	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	5.45	656.23	3576.45	
21	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	3.8	825.5	3136.9	
22	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.63	648.62	408.63	
本页小计							7121.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 559 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.46	687.71	316.35	
24	010507005001	压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.99	697.57	690.59	
25	010505001002	C20防水翻边	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.34	584.69	198.79	
本页小计							1205.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 560 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010507007001	C20混凝土零星构件	1.构件的类型:小型构件 2.构件规格:300*300*40，挡水门槛尺寸详见单体图纸 3.部位:承水板、门槛 4.混凝土种类:预拌 5.混凝土强度等级:C20 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.03	673.77	20.21	
27	010507004001	台阶	1.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 2.300厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3.压实填土,压实系数≥93% 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	6.3	176.58	1112.45	
		五、屋面及防水工程					26428.76	
本页小计							1132.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 561 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010902003001	屋面1（不含防水）	(1)50厚C20细石混凝土保护层,内配Φ10双向@150,设分格缝,缝宽20,内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距≤10m (2)80厚挤塑聚苯保温板(XPS、B1级)(双面涂刷界面剂)(计算厚度为65mm 倒置式屋面厚度增加25%) (3)20厚DS M15(1:3水泥砂浆)找平层 (4)最薄30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层 (5)钢筋混凝土现浇板,随打随抹平 (6)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (7)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	92.65	193.36	17914.8	
本页小计							17914.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 562 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010902001003	屋面1（屋面防水）	(1)1.5+1.5厚双层自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 (2)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (3)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (4)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	105.48	69.62	7343.52	
30	010902001002	雨棚屋面	(1)分水线1%纵坡 (2)12厚聚合物防水砂浆(复合耐碱玻纤网格布二层) (3)30厚挤塑聚苯板(XPS)保温层 (4)C15细石混凝土找坡 (5)钢筋混凝土现浇板 (6)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (7)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	3.9	205.89	802.97	
本页小计							8146.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 563 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	010902004001	Φ100 UPVC雨水管	1.排水管品种、规格:Φ100 UPVC雨水管 2.排水管及配件安装、固定，雨水斗、山墙出水口、雨水篦子安装，接缝、嵌缝，刷漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	8.8	28.26	248.69	
32	010902006001	Φ50 PVC雨水管	1.吐水管品种、规格:Φ50 PVC雨水管 2.吐水管长度:外伸60 3.水管及配件安装、固定，接缝、嵌缝，刷漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	59.39	118.78	
		六、保温隔热工程					28974.89	
本页小计							367.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 564 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	011001003001	20厚匀质板保温	(1)塑料膨胀锚栓(圆盘的直径不应小于60) (2)5厚专用抗裂抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布二层 (3)20厚匀质板保温A级 (4)3厚专用粘结砂浆层 (5)基层清理，刷界面剂，安装龙骨，填贴保温材料，保温板安装，粘接面层，铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层，嵌缝，铺、刷（喷）防护材料 (6)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	240.3	98.36	23635.91	
本页小计							23635.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 565 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	011001003002	20厚挤塑聚苯板（XPS、B1级）	(1)5厚专用抗裂抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布二层 (2)20厚挤塑聚苯保温板（XPS、B1级） (3)基层清理，刷界面剂，安装龙骨，填贴保温材料，保温板安装，粘接面层，铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层，嵌缝，铺、刷（喷）防护材料 (4)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	54.28	98.36	5338.98	
		七、楼地面工程					2986.05	
35	011102003001	地面1	5.80厚 C20混凝土垫层 6.素土夯实(夯实系数≥0.95) 7.基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	54.1	47.17	2551.9	
本页小计							7890.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 566 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	011102003002	地面2	6.80厚 C20混凝土垫层 7.素土夯实(夯实系数≥0.95) 8.基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 9.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	3.96	47.17	186.79	
37	011105003001	通体砖踢脚	3.10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.蒸压加气混凝土墙面喷湿 6.基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	5.68	43.55	247.36	
		八、墙面工程					82405.1	
本页小计							434.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 567 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	011201001001	内墙1	5.4厚聚合物水泥防水砂浆 6.8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底抹平 7.界面剂1道 8.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 9.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 10.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	114.38	68.11	7790.42	
39	011406001001	内墙1-涂料	1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.基层清理，刮腻子，刷防护材料、油漆 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	118.68	31.2	3702.82	
本页小计							11493.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 568 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	011204003001	内墙2	3.4+4厚聚合物水泥防水砂浆 4.8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5.6厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底抹平 6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8.基层清理、砂浆制作、运输、粘结层铺贴、面层安装、嵌缝、刷防护材料、磨光、酸洗、打蜡 9.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	21.08	100.93	2127.6	
本页小计							2127.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 569 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	011201001002	外墙1	4.6厚DP M20(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 5.1.5厚聚氨酯防水涂料 6.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 7.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 8.基层墙体,喷湿墙面(刷2厚界面剂一道) 9.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 10.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	310.16	139.52	43273.52	
42	011406001002	外墙1-无机涂料	1.无机外墙涂料面层2道 2.墙面清理及滚涂抗碱封闭底漆涂料1道 3.刮涂耐水腻子,干燥后打磨 4.基层清理，刮腻子，刷防护涂料、油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	310.16	40.55	12576.99	
本页小计							55850.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 570 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	011202001001	外墙1-独立柱	4.6厚DP M20(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 5.1.5厚聚氨酯防水涂料 6.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 7.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 8.基层墙体,喷湿墙面(刷2厚界面剂一道) 9.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 10.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	20.21	157.49	3182.87	
44	011406001003	外墙1-独立柱无机涂料	1.无机外墙涂料面层2道 2.墙面清理及滚涂抗碱封闭底漆涂料1道 3.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 4.基层清理，刮腻子，刷防护涂料、油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	20.21	40.54	819.31	
本页小计							4002.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 571 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	010903003001	20厚防水砂浆粉面	1.±0.00以下砖墙两侧采用20厚防水砂浆粉刷 2.基层处理、挂钢丝网片、设置分隔缝、砂浆制作、运输、摊铺、养护 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	228.78	39.04	8931.57	
		九、门窗工程					17583.8	
46	010802001001	铝合金平开门	1.铝合金平开门采购、运输、安装，参考图集22J603-1　B-19 70系列隔热铝合金型材外平开门 2.门安装，五金安装，玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	4.84	530.93	2569.7	
47	010802001002	平开全玻门	1.平开全玻门采购、运输、安装，参见16J607-1 -16 1024PM 2.门安装，五金安装，玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	6.6	530.93	3504.14	
本页小计							15005.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 572 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	010807001001	铝合金平开窗	1.铝合金平开窗，隔热金属型材多腔密封Kf=5.0W/(m2.K)框面积20%(6中透光Low-E+12空气+6透明)平开窗,传热系数K=2.4，参考图集22J603-1 B-6，70系列隔热铝合金型材，外窗壁厚不小于1.8mm，内窗壁厚不小于1.4mm 2.窗安装，五金、玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	21.24	541.9	11509.96	
		十、其他工程					3193.79	
49	010606008001	屋面上人梯	1. 屋面上人梯 参15J401 WT1b-36/D3 B1/D18、C2/D19 2.拼装、安装、探伤、补刷油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.24	9249.2	2219.81	
本页小计							13729.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 573 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	010607005001	不同墙体交接处钢丝网	1.不同墙体交接处钢丝网 2.采购、运输、安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	74.18	13.13	973.98	
		分部分项合计					290258.5	
		措施项目					48834.58	
		脚手架工程					6465.16	
51	011701001001	综合脚手架	1.综合脚手架，建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:4m 3.场内外材料搬运，搭拆脚手架、斜道、上料平台，安全网的铺设，选择附墙点与主题链接，测试电动装置、安全锁等，拆除脚手架后材料的堆放 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	67.5	88.57	5978.48	
52	011701006001	混凝土浇捣脚手架	1.混凝土浇捣脚手架，层高4m 2.未尽事宜详见设计及相关规范可计量清单内容，完成与之相关全部工作内容	m2	67.5	7.21	486.68	
		垂直运输					1459.23	
本页小计							7439.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（036）　　第 574 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	011703001001	垂直运输	1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装，行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 2.未尽事宜详见设计及相关规范容容，完成与之相关全部工作内	m2	68.22	21.39	1459.23	
		混凝土模板及支架（支撑）					40910.19	
54	011702001001	垫层 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	7.2	90.37	650.66	
55	011702001002	带形基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	30.61	67.69	2071.99	
本页小计							4181.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 575 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	011702001003	独立基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	23.72	76.98	1825.97	
57	011702005001	地圈梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	31.01	78.72	2441.11	
58	011702002001	矩形柱 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	17.28	88.34	1526.52	
本页小计							5793.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 576 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	011702002002	矩形柱（5m以内）超高 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	44.94	108.43	4872.84	
60	011702006001	矩形梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	13.79	96.24	1327.15	
61	011702014001	有梁板＜20cm 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	3.49	79.45	277.28	
本页小计							6477.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（036）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	011702014002	有梁板＜20cm（5m以内）超高模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	100.89	96.44	9729.83	
63	011702016001	平板＜10cm 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	17.87	68.64	1226.6	
64	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	25.66	147.01	3772.28	
本页小计							14728.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 578 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	011702003001	构造柱 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	41.1	107.61	4422.77	
66	011702008001	圈梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	7.14	78.72	562.06	
67	011702009001	过梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	6.75	105.34	711.05	
本页小计							5695.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 579 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	011702011001	女儿墙 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	62.02	63.07	3911.6	
69	011702028001	压顶 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	14.72	78.8	1159.94	
70	011702025001	其他现浇构件模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	0.31	90.96	28.2	
本页小计							5099.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（036）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	011702029001	散水 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1.79	90.37	161.76	
72	011702027001	台阶 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	6.3	36.6	230.58	
		单价措施合计					48834.58	
本页小计							392.34	
合 计							339093.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 581 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			11563.08			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	10511.89			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	1051.19			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	169.55			
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 582 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.125	423.87			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	84.77			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	5595.04			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	169.55			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（036）

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.115	389.96			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					18395.82			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程（036）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 584 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（037）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	21403.82	
1.1	人工费	4408.08	
1.2	材料费	14456.34	
1.3	施工机具使用费	159.28	
1.4	企业管理费	1763.04	
1.5	利润	617.08	
2	措施项目	569.87	
2.1	单价措施项目费	190.24	
2.2	总价措施项目费	379.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	212.84	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	361.71	—
5	税金	2010.19	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		24,345.59	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（037）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		配电箱					10255.46	
1	030404017044	05AL 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	3326.95	3326.95	
2	030404017008	05APE 消防配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	4266.65	4266.65	
3	030404017045	伸缩电动门配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1037.74	1037.74	
4	030411005001	伸缩电动门接线箱	1.本体安装	个	1	1624.12	1624.12	
		灯具					268.54	
本页小计							10255.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（037）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030412005001	单管LED灯 18w	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	58.19	58.19	
6	030412005002	双管LED灯 2*18w	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	94.41	94.41	
7	030412001001	吸顶灯 15W	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	84.53	84.53	
8	030411006003	接线盒	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	10.47	31.41	
		开关、插座					663.75	
9	030404034001	普通单联开关 10A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	25.62	25.62	
本页小计							294.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（037）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030404034002	普通双联开关 10A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	32.98	65.96	
11	030404034003	普通三联开关 10A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	41.49	41.49	
12	030404035001	普通5孔插座 10A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	10	27.13	271.3	
13	030404035002	空调3孔插座 16A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	27.13	81.39	
14	030411006004	接线盒	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	17	10.47	177.99	
		配管					5708.75	
本页小计							638.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（037）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 589 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030411001006	暗配管 SC25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	80.72	26.34	2126.16	
16	030411001022	暗配管 SC50	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	30.94	48.89	1512.66	
17	030411001017	暗配管 PVC20	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	79.06	11.07	875.19	
18	030411001023	入户管SC40	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	19.96	42.91	856.48	
19	010101002001	挖一般土方	1.土方开挖 2.回填 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	5.44	62.18	338.26	
		电缆					2839.95	
20	030408001017	电力电缆 NH-YJV-3*2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	92.92	9.54	886.46	
本页小计							6595.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（037）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 590 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030408001021	电力电缆 ZR-YJV-3*2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	18.42	9.74	179.41	
22	030408006017	电力电缆头 NH-YJV-3*2.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	9	161.28	1451.52	
23	030408006018	电力电缆头 ZR-YJV-3*2.5	1.制作、安装 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	161.28	322.56	
		配线					781.3	
24	030411004005	配线BV2.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	253.67	3.08	781.3	
		系统调试					886.07	
25	030414002002	送配电装置系统	1.系统调试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	886.07	886.07	
本页小计							3620.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（037）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 591 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计					21403.82	
		措施项目					190.24	
26	031301017001	脚手架搭拆		项	1	190.24	190.24	
		单价措施合计					190.24	
本页小计							190.24	
合　计							21594.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（037）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 592 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			212.84			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	186.7			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	26.14			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	6.22			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（037）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 593 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	9.34			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	3.11			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	136.92			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	3.73			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	7.47			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（037）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 594 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					379.63			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程（037）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 595 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（038）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	57478.95	
1.1	人工费	14085.56	
1.2	材料费	34077.17	
1.3	施工机具使用费	1146.43	
1.4	企业管理费	6197.69	
1.5	利润	1972.08	
2	措施项目	1578.09	
2.1	单价措施项目费	800.37	
2.2	总价措施项目费	777.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	436.04	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	741.01	—
5	税金	5381.82	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		65,179.87	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（038）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		火灾自动报警系统					57478.95	
1	030904013001	消防电源监控主机	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	9803.04	9803.04	
2	030904012001	火灾自动报警主机	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	15008.27	15008.27	
3	030904013002	消防电话主机	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	5826.08	5826.08	
本页小计							30637.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（038）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030904013003	消防广播主机	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	8994.77	8994.77	
5	030904017001	防火门监控主机	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	7624.94	7624.94	
6	030904017002	智能应急疏散照明控制器主机	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	7624.94	7624.94	
本页小计							24244.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（038）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 599 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	03B001	液位显示器	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	967	967	
8	030904008001	消防电源监控模块	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	342.52	342.52	
9	030411001001	明配管 SC25	1.电线管路敷设 2.接地 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	4.9	31.64	155.04	
10	030411001002	暗配管SC25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	6.1	26.68	162.75	
11	030411001003	入户管SC25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	19.5	26.68	520.26	
本页小计							2147.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室内消防电工程（038）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030411001004	入户管SC50	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	3.9	49.51	193.09	
13	010101002001	挖一般土方	1.挖一般土方 2.回填方 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.76	63.77	48.47	
14	030408002001	控制电缆 WDZB2N-KVVP-2x2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	12.39	16.77	207.78	
		分部分项合计					57478.95	
		措施项目					800.37	
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1	800.37	800.37	
		单价措施合计					800.37	
本页小计							1249.71	
合　计							58279.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（038）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 601 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			436.04			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	382.49			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	53.55			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	12.75			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（038）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 602 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	19.12			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	6.37			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	280.49			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	7.65			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	15.3			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防电工程（038）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 603 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					777.72			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内消防电工程（038）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 604 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：灭火器工程（039）　　第 605 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	202.94	
1.1	人工费	20.98	
1.2	材料费	170.62	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	8.4	
1.5	利润	2.94	
2	措施项目	6.18	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3.47	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	5.9	—
5	税金	19.35	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		234.37	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：灭火器工程（039）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		灭火器部分					202.94	
1	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器FM/ABC3（防冻耐低温型灭火器）	1.灭火器放置 2.灭火器箱安装，型号为XMDQD32(470*240*750),参考图集《灭火器箱》XF139-2009。 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	具	2	101.47	202.94	
		分部分项合计					202.94	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							202.94	
合　计							202.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灭火器工程（039）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 607 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3.47			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3.04			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	0.43			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	0.1			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灭火器工程（039）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 608 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	0.15			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	0.05			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	2.23			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	0.06			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	0.12			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灭火器工程（039）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 609 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					6.18			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：灭火器工程（039）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 610 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：应急照明系统（040）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	828.3	
1.1	人工费	132.96	
1.2	材料费	622.18	
1.3	施工机具使用费	1.28	
1.4	企业管理费	53.22	
1.5	利润	18.66	
2	措施项目	31.5	
2.1	单价措施项目费	6.04	
2.2	总价措施项目费	25.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14.27	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	24.25	—
5	税金	79.56	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		963.61	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：应急照明系统（040）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		灯具					572.94	
1	030412004001	安全出口应急灯(36V) 1W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	142.29	142.29	
2	030412004005	应急照明灯(36V) 5W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	142.29	142.29	
3	030412004006	应急照明灯-室外防水(36V) 5W 自带蓄电池	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	256.95	256.95	
4	030411006001	接线盒	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	10.47	31.41	
		配管					155.76	
5	030411001004	暗配管 SC20	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	8	19.47	155.76	
		电线					99.6	
本页小计							728.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（040）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 613 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030411004008	配线WDZN-RVSP-2X2.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	10	9.96	99.6	
		分部分项合计					828.3	
		措施项目					6.04	
7	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6.04	6.04	
		单价措施合计					6.04	
本页小计							105.64	
合　计							834.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（040）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 614 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			14.27			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	12.52			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	1.75			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	0.42			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（040）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 615 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	0.63			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	0.21			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	9.18			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	0.25			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	0.5			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明系统（040）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 616 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					25.46			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：应急照明系统（040）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 617 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：厂区智能应急照明系统（041）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5328.6	
1.1	人工费	1335.42	
1.2	材料费	3171.56	
1.3	施工机具使用费	100.49	
1.4	企业管理费	534.17	
1.5	利润	186.96	
2	措施项目	148.92	
2.1	单价措施项目费	75.6	
2.2	总价措施项目费	73.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	41.11	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	69.87	—
5	税金	499.27	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		6,046.66	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区智能应急照明系统（041）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 619 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		智能应急照明系统					5328.6	
1	030904013001	组合式智能控制器主机	1.安装 2.2200x600x600 3.机内带电池组，电池组供电时间为180分钟） 4.校接线 5.调试 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	4674.95	4674.95	
2	030904016001	分配电装置(含集中电池)	1.安装 800x500x200 2.配带电池组容量见各单体系统 3.电池组供电时间为90分钟 4.校接线 5.调试 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	1	598.56	598.56	
3	030411001004	暗配管 SC40	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1	42.91	42.91	
本页小计							5316.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：厂区智能应急照明系统（041）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030411004009	配线WDZN-RVSP-2x4	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1	12.18	12.18	
		分部分项合计					5328.6	
		措施项目					75.6	
5	031301017001	脚手架搭拆		项	1	75.6	75.6	
		单价措施合计					75.6	
本页小计							87.78	
合　计							5404.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区智能应急照明系统（041）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 621 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			41.11			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	36.06			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	5.05			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	1.2			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区智能应急照明系统（041）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 622 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	1.8			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	0.6			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	26.45			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	0.72			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	1.44			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区智能应急照明系统（041）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 623 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					73.32			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厂区智能应急照明系统（041）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 624 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（042）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	10245.03	
1.1	人工费	2410.3	
1.2	材料费	6313.1	
1.3	施工机具使用费	220	
1.4	企业管理费	964.15	
1.5	利润	337.48	
2	措施项目	361.18	
2.1	单价措施项目费	47.26	
2.2	总价措施项目费	313.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	175.99	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	299.1	—
5	税金	981.48	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		11,886.79	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（042）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 626 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给水系统					1011.63	
1	031001006001	塑料管RR-R DN15	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	7.33	22.76	166.83	
2	031001006002	塑料管RR-R DN20	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	18.16	23.75	431.3	
3	031003001001	截止阀 DN20	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	36.02	36.02	
4	031003001005	自动排气阀 DN20	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	93.38	93.38	
5	031208002001	管道泡沫橡塑保温,厚度10mm	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.01	1681.2	16.81	
本页小计							744.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（042）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	031208007001	保温管道外包铝皮	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	0.99	36.71	36.34	
7	010101003002	管道挖填土	1.挖土 2.回填 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	2.16	34.19	73.85	
8	031002003001	刚性防水套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	100.6	100.6	
9	031002003002	钢套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	56.5	56.5	
		排水系统					719.72	
10	031001006010	排水塑料管PVC-U 承插粘接 DN100	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.吹扫 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	6.22	64.02	398.2	
本页小计							665.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（042）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 628 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	031001006009	排水塑料管PVC-U 承插粘接 DN75	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.吹扫 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	3.05	56.31	171.75	
12	031004014002	不锈钢地漏DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	49.17	49.17	
13	031002003003	刚性防水套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	100.6	100.6	
		室外给排水					8513.68	
14	031001006014	室外PE直壁排水管 法兰连接 DN200	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1.91	185.76	354.8	
本页小计							676.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（042）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 629 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010101003003	管道挖填土	1.挖土 2.回填 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.68	34.2	23.26	
16	040504002003	方形混凝土检查井 700×700mm 详20S515	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	1	2496.07	2496.07	
17	040504002002	钢筋混凝土水表井 详图集05S502	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	1	5327.39	5327.39	
本页小计							7846.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（042）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	031003001006	止回阀 DN20	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	53.9	53.9	
19	031003001007	闸阀 DN20	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	29.86	59.72	
20	031003001008	软接头 DN20	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	64.44	64.44	
21	031003013002	水表 DN20	1.组装	个	1	134.1	134.1	
		分部分项合计					10245.03	
		措施项目					47.26	
22	031301017001	脚手架搭拆		项	1	47.26	47.26	
		单价措施合计					47.26	
本页小计							359.42	
合　计							10292.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（042）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 631 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			175.99			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	154.38			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	21.61			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	5.15			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（042）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 632 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	7.72			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	2.57			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	113.22			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	3.09			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	6.18			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（042）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 633 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					313.92			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程（042）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 634 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（043）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8474.9	
1.1	人工费	4136.01	
1.2	材料费	1724.69	
1.3	施工机具使用费	381.56	
1.4	企业管理费	1653.4	
1.5	利润	579.25	
2	措施项目	452	
2.1	单价措施项目费	187.78	
2.2	总价措施项目费	264.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	148.13	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	251.74	—
5	税金	826.08	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		10,004.72	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（043）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		防雷接地					8474.9	
1	030409008001	等电位端子箱 MEB	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	2	320.09	640.18	
2	030409008002	等电位端子箱 LEB	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	39.46	39.46	
3	030409002001	接地母线 扁钢 25*4	1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	126.89	25.45	3229.35	
4	030409002002	扁钢 40*4	1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	57.52	27.71	1593.88	
5	030409005001	避雷网 Φ12	1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷（喷)油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	49.66	20.41	1013.56	
本页小计							6516.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（043）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030409003001	避雷引下线	1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	42.39	23.55	998.28	
7	030414011001	接地装置	1.接地电阻测试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	960.19	960.19	
		分部分项合计					8474.9	
		措施项目					187.78	
8	031301017001	脚手架搭拆		项	1	187.78	187.78	
		单价措施合计					187.78	
本页小计							2146.25	
合　计							8662.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（043）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 638 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			148.13			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	129.94			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	18.19			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	4.33			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（043）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 639 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	6.5			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	2.17			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	95.29			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	2.6			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	5.2			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（043）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 640 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					264.22			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防雷接地系统（043）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 641 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：西门卫（06）　　第 642 页　共 836 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程（044）	258600.89		7397.93	8531.16
2	电气工程（045）	11467		88.11	149.74
3	给排水工程（046）	25002.29		370.19	629.11
4	灭火器工程（047）	468.74		6.94	11.8
5	防雷接地系统（048）	7782.14		115.22	195.81
合计		303321.06		7978.39	9517.62

表—03

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（044）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	185852.52	
1.1	人工费	52161.39	
1.2	材料费	109749.23	
1.3	施工机具使用费	2986.66	
1.4	企业管理费	14337.3	
1.5	利润	6617.93	
2	措施项目	42864.84	
2.1	单价措施项目费	31095.42	
2.2	总价措施项目费	11769.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7397.93	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	8531.16	—
5	税金	21352.37	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		258,600.89	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（044）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		一、土石方工程					7589.4	
1	010101001002	平整场地	1.场地平整 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	37.84	9.99	378.02	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m内 3.机械挖土时应按围护设计要求或《地基基础设计规范》有关要求分层进行,坑底应保留200~300mm土层用人工开挖 4.排地表水、土方开挖、围护（挡土板）及拆除、基底钎探、运输、运距结合现场情况综合考虑 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	29.04	23.36	678.37	
本页小计							1056.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 645 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m内 3.机械挖土时应按围护设计要求或《地基基础设计规范》有关要求分层进行,坑底应保留200~300mm土层用人工开挖 4.排地表水、土方开挖、围护（挡土板）及拆除、基底钎探、运输、运距结合现场情况综合考虑 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	121.44	25.41	3085.79	
4	010103001001	回填方	1.土方回填 2.运输、回填、压实 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	155.28	22.2	3447.22	
		二、砌筑工程					13733.58	
本页小计							6533.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 646 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010401001002	混凝土实心砖-砖基础	1.MU20混凝土实心砖基础，Mb10水泥砂浆砌筑 2.砂浆制作、运输，砌砖，防潮层铺设，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	9.54	549.59	5243.09	
6	010401003002	蒸压加气混凝土砌块墙	1.A5.0蒸压加气混凝土砌块墙，Ma5专用砂浆砌筑 2.砂浆制作、运输，砌砖，刮缝，砖压顶砌筑，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	13.51	628.46	8490.49	
		三、钢筋工程					26301.66	
7	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300E Φ12以内 一级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.125	5679.02	709.88	
本页小计							14443.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 647 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12以内 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	3.196	5679.06	18150.28	
9	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14~Φ25 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	1.508	4934.68	7441.5	
		四、混凝土工程					27734.32	
10	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	3.22	574.89	1851.15	
本页小计							27442.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（044）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	3.41	551.18	1879.52	
12	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	11.64	584.1	6798.92	
13	010503001001	地圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1.65	648.61	1070.21	
本页小计							9748.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（044）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	5.39	667.62	3598.47	
15	010504001001	女儿墙	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1.86	665.13	1237.14	
16	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	7.12	619.36	4409.84	
本页小计							9245.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 650 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.93	633.62	589.27	
18	010505008002	复式雨棚	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	4.27	656.23	2802.1	
19	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1.14	825.5	941.07	
本页小计							4332.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 651 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.41	687.72	281.97	
21	010507005001	压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.76	697.56	530.15	
22	010505001002	C20防水翻边	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.39	584.67	228.02	
本页小计							1040.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（044）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010507007001	C20混凝土零星构件	1.构件的类型:小型构件 2.构件规格:300*300*40，挡水门槛尺寸详见单体图纸 3.部位:承水板、门槛 4.混凝土种类:预拌 5.混凝土强度等级:C20 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.01	672.86	6.73	
24	010507004001	台阶	1.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 2.300厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 3.压实填土,压实系数≥93% 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	8.55	176.58	1509.76	
		五、屋面及防水工程					18058.16	
本页小计							1516.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 653 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	010902003001	屋面1（不含防水）	(1)50厚C20细石混凝土保护层,内配Φ10双向@150,设分格缝,缝宽20,内填DS M15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距≤10m (2)95厚挤塑聚苯保温板(XPS、B1级)(双面涂刷界面剂)(计算厚度为75mm 倒置式屋面厚度增加25%) (3)20厚DS M15(1:3水泥砂浆)找平层 (4)最薄30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层 (5)钢筋混凝土现浇板,随打随抹平 (6)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (7)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	57.66	203.33	11724.01	
本页小计							11724.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 654 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010902001003	屋面1（屋面防水）	(1)1.5+1.5厚双层自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 (2)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (3)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (4)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	67.55	69.62	4702.83	
27	010902001002	雨棚屋面	(1)分水线1%纵坡 (2)12厚聚合物防水砂浆(复合耐碱玻纤网格布二层) (3)30厚挤塑聚苯板(XPS)保温层 (4)C15细石混凝土找坡 (5)钢筋混凝土现浇板 (6)基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝 (7)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	5.85	205.89	1204.46	
本页小计							5907.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 655 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010902004001	Φ100 UPVC雨水管	1.排水管品种、规格:Φ100 UPVC雨水管 2.排水管及配件安装、固定，雨水斗、山墙出水口、雨水篦子安装，接缝、嵌缝，刷漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	8.8	28.26	248.69	
29	010902006001	Φ50 PVC雨水管	1.吐水管品种、规格:Φ50 PVC雨水管 2.吐水管长度:外伸60 3.水管及配件安装、固定，接缝、嵌缝，刷漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	59.39	178.17	
		六、保温隔热工程					20798.22	
本页小计							426.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 656 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	011001003001	20厚匀质板保温	(1)塑料膨胀锚栓(圆盘的直径不应小于60) (2)5厚专用抗裂抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布二层 (3)20厚匀质板保温A级 (4)3厚专用粘结砂浆层 (5)基层清理，刷界面剂，安装龙骨，填贴保温材料，保温板安装，粘接面层，铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层，嵌缝，铺、刷（喷）防护材料 (6)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	169.52	98.36	16673.99	
本页小计							16673.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 657 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	011001003002	20厚挤塑聚苯板（XPS、B1级）	(1)5厚专用抗裂抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布二层 (2)20厚挤塑聚苯保温板（XPS、B1级） (3)基层清理，刷界面剂，安装龙骨，填贴保温材料，保温板安装，粘接面层，铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层，嵌缝，铺、刷（喷）防护材料 (4)未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	41.93	98.36	4124.23	
		七、楼地面工程					1591.85	
32	011102003001	地面1	5.80厚 C20混凝土垫层 6.素土夯实(夯实系数≥0.95) 7.基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	23.2	47.17	1094.34	
本页小计							5218.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 658 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	011102003002	地面2	6.80厚 C20混凝土垫层 7.素土夯实(夯实系数≥0.95) 8.基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 9.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	8.36	47.17	394.34	
34	011105003001	通体砖踢脚	3.10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.蒸压加气混凝土墙面喷湿 6.基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2.37	43.53	103.17	
		八、墙面工程					54276.99	
本页小计							497.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 659 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	011201001001	内墙1	5.4厚聚合物水泥防水砂浆 6.8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底抹平 7.界面剂1道 8.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 9.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 10.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	42.75	68.11	2911.7	
36	011406001003	内墙1-涂料	1.涂饰第二遍面层涂料 2.涂饰第一遍面层涂料 3.涂饰底层涂料 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.基层清理，刮腻子，刷防护材料、油漆 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	44.72	31.2	1395.26	
本页小计							4306.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 660 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	011204003001	内墙2	3.4+4厚聚合物水泥防水砂浆 4.8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5.6厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底抹平 6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8.基层清理、砂浆制作、运输、粘结层铺贴、面层安装、嵌缝、刷防护材料、磨光、酸洗、打蜡 9.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	43.66	100.93	4406.6	
本页小计							4406.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 661 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	011201001002	外墙1	4.6厚DP M20(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 5.1.5厚聚氨酯防水涂料 6.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 7.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 8.基层墙体,喷湿墙面(刷2厚界面剂一道) 9.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 10.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	211.45	139.52	29501.5	
39	011406001002	外墙1-无机涂料	1.无机外墙涂料面层2道 2.墙面清理及滚涂抗碱封闭底漆涂料1道 3.刮涂耐水腻子,干燥后打磨 4.基层清理，刮腻子，刷防护涂料、油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	211.45	40.54	8572.18	
本页小计							38073.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 662 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	011202001001	外墙1-独立柱	4.6厚DP M20(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 5.1.5厚聚氨酯防水涂料 6.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 7.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平 8.基层墙体,喷湿墙面(刷2厚界面剂一道) 9.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 10.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	17.58	157.48	2768.5	
41	011406001001	外墙1-独立柱无机涂料	1.无机外墙涂料面层2道 2.墙面清理及滚涂抗碱封闭底漆涂料1道 3.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 4.基层清理，刮腻子，刷防护涂料、油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	17.58	40.55	712.87	
本页小计							3481.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 663 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	010903003001	20厚防水砂浆粉面	1.±0.00以下砖墙两侧采用20厚防水砂浆粉刷 2.基层处理、挂钢丝网片、设置分隔缝、砂浆制作、运输、摊铺、养护 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	102.7	39.03	4008.38	
		九、门窗工程					13062.19	
43	010802001001	铝合金平开门	1.铝合金平开门采购、运输、安装，参考图集22J603-1　B-19 70系列隔热铝合金型材外平开门 2.门安装，五金安装，玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	4.4	530.93	2336.09	
44	010802001002	平开全玻门	1.平开全玻门采购、运输、安装，参见16J607-1-16 1024PM 2.门安装，五金安装，玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	3.3	530.93	1752.07	
本页小计							8096.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（044）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	010807001001	铝合金平开窗	1.铝合金平开窗，隔热金属型材多腔密封Kf=5.0W/(m2.K)框面积20%(6中透光Low-E+12空气+6透明)平开窗,传热系数K=2.4，参考图集22J603-1 B-6，70系列隔热铝合金型材，外窗壁厚不小于1.8mm，内窗壁厚不小于1.4mm 2.窗安装，五金、玻璃安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	16.56	541.91	8974.03	
		十、其他工程					2706.15	
46	010606008001	屋面上人梯	1. 屋面上人梯 参15J401 WT1b-36/D3 B1/D18、C2/D19 2.拼装、安装、探伤、补刷油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.24	9249.2	2219.81	
本页小计							11193.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 665 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	010607005001	不同墙体交接处钢丝网	1.不同墙体交接处钢丝网 2.采购、运输、安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	37.04	13.13	486.34	
		分部分项合计					185852.52	
		措施项目					31095.42	
		脚手架工程					3624.32	
48	011701001001	综合脚手架	1.综合脚手架，建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:4m 3.场内外材料搬运，搭拆脚手架、斜道、上料平台，安全网的铺设，选择附墙点与主题链接，测试电动装置、安全锁等，拆除脚手架后材料的堆放 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	37.84	88.57	3351.49	
49	011701006001	混凝土浇捣脚手架	1.混凝土浇捣脚手架，层高4m 2.未尽事宜详见设计及相关规范可计量清单内容，完成与之相关全部工作内容	m2	37.84	7.21	272.83	
		垂直运输					820.52	
本页小计							4110.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（044）　　第 666 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	011703001002	垂直运输	1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装，行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 2.未尽事宜详见设计及相关规范容容，完成与之相关全部工作内	m2	38.36	21.39	820.52	
		混凝土模板及支架（支撑）					26650.58	
51	011702001001	垫层 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	6.4	90.37	578.37	
52	011702001002	带形基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	10.64	67.69	720.22	
本页小计							2119.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 667 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	011702001003	独立基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	20.88	76.98	1607.34	
54	011702005001	地圈梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	13.48	78.72	1061.15	
55	011702002001	矩形柱 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	16.13	88.34	1424.92	
本页小计							4093.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（044）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	011702002002	矩形柱（5m以内）超高 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	42.2	108.43	4575.75	
57	011702006001	矩形梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	8.76	96.24	843.06	
58	011702014001	有梁板＜20cm 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	4.56	79.45	362.29	
本页小计							5781.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（044）　　第 669 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	011702014002	有梁板＜20cm（5m以内）超高模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	60.2	96.45	5806.29	
60	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	23.04	147.01	3387.11	
61	011702003001	构造柱 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	12.32	107.61	1325.76	
本页小计							10519.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 670 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	011702009001	过梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	5.89	105.34	620.45	
63	011702011001	女儿墙 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	47.91	63.07	3021.68	
64	011702028001	压顶 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	11.39	78.8	897.53	
本页小计							4539.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（044）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	011702029001	散水 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1.17	90.37	105.73	
66	011702027001	台阶 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	8.55	36.6	312.93	
		单价措施合计					31095.42	
本页小计							418.66	
合 计							216947.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 672 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7397.93			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	6725.39			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	672.54			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	108.47			
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 673 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.125	271.18			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	54.24			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	3579.64			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	108.47			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 674 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.115	249.49			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　计					11769.42			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程（044）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 675 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（045）　　第 676 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	10122.15	
1.1	人工费	2036.1	
1.2	材料费	6884.32	
1.3	施工机具使用费	102.67	
1.4	企业管理费	814.32	
1.5	利润	284.74	
2	措施项目	248.29	
2.1	单价措施项目费	91.13	
2.2	总价措施项目费	157.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	88.11	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	149.74	—
5	税金	946.82	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		11,467.00	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（045）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 677 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		配电箱					5840.86	
1	030404017044	06AL 配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	3179	3179	
2	030404017045	伸缩电动门配电箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	1037.74	1037.74	
3	030411005001	伸缩电动门接线箱	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	1624.12	1624.12	
		灯具					396	
4	030412005001	单管LED灯 18w	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	3	58.19	174.57	
本页小计							6015.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（045）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030412001001	吸顶灯 15W	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	2	84.54	169.08	
6	030411006003	接线盒	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	5	10.47	52.35	
		开关、插座					387.36	
7	030404034001	普通单联开关 10A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	25.63	51.26	
8	030404034002	普通三联开关 10A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	41.49	41.49	
9	030404035001	普通5孔插座 10A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	6	27.13	162.78	
本页小计							476.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（045）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030404035002	空调3孔插座 16A	1.本体安装 2.接线 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	27.13	27.13	
11	030411006004	接线盒	1.本体安装 2.接线安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	10	10.47	104.7	
		配管					1941.15	
12	030411001006	暗配管 SC25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	10.15	26.34	267.35	
13	030411001022	暗配管 SC50	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	18.65	48.89	911.8	
14	030411001017	暗配管 PVC20	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	52.83	11.07	584.83	
15	030411001023	入户管SC40	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	3.1	42.91	133.02	
本页小计							2028.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（045）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 680 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010101002001	挖一般土方	1.土方开挖 2.回填 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.71	62.18	44.15	
		电缆					152.04	
17	030408001021	电力电缆 ZR-YJV-3*2.5	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	15.61	9.74	152.04	
		配线					518.67	
18	030411004005	配线BV2.5	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	168.4	3.08	518.67	
		系统调试					886.07	
19	030414002002	送配电装置系统	1.系统调试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	886.07	886.07	
		分部分项合计					10122.15	
		措施项目					91.13	
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1	91.13	91.13	
		单价措施合计					91.13	
本页小计							1692.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（045）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 681 页　共 836 页

合　计		10213.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（045）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 682 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			88.11			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	77.29			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	10.82			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	2.58			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程（045）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 683 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	3.86			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	1.29			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	56.68			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	1.55			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	3.09			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：电气工程（045）

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					157.16			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程（045）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 685 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（046）　　第 686 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	21565.9	
1.1	人工费	4978.01	
1.2	材料费	13423.69	
1.3	施工机具使用费	475.86	
1.4	企业管理费	1991.32	
1.5	利润	697.02	
2	措施项目	742.87	
2.1	单价措施项目费	82.6	
2.2	总价措施项目费	660.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	370.19	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	629.11	—
5	税金	2064.41	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		25,002.29	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（046）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给水系统					1128.32	
1	031001006001	塑料管RR-R DN15	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	14.55	22.92	333.49	
2	031001006002	塑料管RR-R DN20	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	1	29.5	29.5	
3	031001006003	塑料管RR-R DN25	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	10	28.37	283.7	
4	031003001001	截止阀 DN25	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	43.55	43.55	
本页小计							690.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（046）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 688 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031208002001	管道泡沫橡塑保温,厚度10mm	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.01	1681.2	16.81	
6	031208007001	保温管道外包铝皮	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	0.62	58.63	36.35	
7	010101003002	管道挖填土	1.挖土 2.回填 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	0.54	34.18	18.46	
8	031002003001	刚性防水套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	100.6	301.8	
9	031002003002	钢套管DN25	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	32.76	32.76	
本页小计							406.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（046）　　第 689 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031002003003	钢套管DN20	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	31.9	31.9	
		排水系统					2042.98	
11	031001006010	排水塑料管PVC-U 承插粘接 DN100	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.吹扫 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	26.6	64.02	1702.93	
12	031001006009	排水塑料管PVC-U 承插粘接 DN50	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.吹扫 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	5.82	41.52	241.65	
13	031004014002	不锈钢地漏DN50	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	49.2	98.4	
		室外给排水					18394.6	
本页小计							2074.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（046）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 690 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	031001006013	室外PE直壁排水管 法兰连接 DN200	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	5	185.77	928.85	
15	010101003001	管道挖填土	1.挖土 2.回填 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1.8	34.19	61.54	
16	010507006002	G1-2SF钢筋混凝土化粪池 详图集:03S702	1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	1	9133.67	9133.67	
本页小计							10124.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（046）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 691 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	040504002003	方形混凝土检查井 700×700mm 详20S515	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	1	2496.07	2496.07	
18	040504002002	钢筋混凝土水表井 详图集05S502	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	1	5327.39	5327.39	
19	031003001005	止回阀 DN25	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	71.06	71.06	
本页小计							7894.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（046）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 692 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	031003001006	闸阀 DN25	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	33.48	66.96	
21	031003001007	软接头 DN25	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	66.6	133.2	
22	031003013002	水表 DN25	1.组装	个	1	175.86	175.86	
		分部分项合计					21565.9	
		措施项目					82.6	
23	031301017001	脚手架搭拆		项	1	82.6	82.6	
		单价措施合计					82.6	
本页小计							458.62	
合　计							21648.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（046）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 693 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			370.19			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	324.73			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	45.46			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	10.82			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（046）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 694 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	16.24			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	5.41			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	238.13			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	6.49			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	12.99			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（046）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 695 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					660.27			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程（046）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 696 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：灭火器工程（047）　　第 697 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	405.88	
1.1	人工费	41.96	
1.2	材料费	341.24	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	16.8	
1.5	利润	5.88	
2	措施项目	12.36	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	12.36	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6.94	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	11.8	—
5	税金	38.7	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		468.74	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：灭火器工程（047）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		灭火器部分					405.88	
1	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器FM/ABC3（防冻耐低温型灭火器）	1.灭火器放置 2.灭火器箱安装，型号为XMDQD32(470*240*750),参考图集《灭火器箱》XF139-2009。 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	具	4	101.47	405.88	
		分部分项合计					405.88	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							405.88	
合　计							405.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灭火器工程（047）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 699 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6.94			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	6.09			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	0.85			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	0.2			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灭火器工程（047）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 700 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	0.3			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	0.1			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	4.46			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	0.12			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	0.24			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灭火器工程（047）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 701 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					12.36			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：灭火器工程（047）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 702 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（048）　　第 703 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	6591.99	
1.1	人工费	3221.57	
1.2	材料费	1289.38	
1.3	施工机具使用费	342.07	
1.4	企业管理费	1287.85	
1.5	利润	451.12	
2	措施项目	351.78	
2.1	单价措施项目费	146.28	
2.2	总价措施项目费	205.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	115.22	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	195.81	—
5	税金	642.56	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		7,782.14	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（048）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		防雷接地					6591.99	
1	030409008001	等电位端子箱 MEB	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	1	320.09	320.09	
2	030409008002	等电位端子箱 LEB	1.本体安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	2	39.47	78.94	
3	030409002001	接地母线 扁钢 25*4	1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	69.53	25.45	1769.54	
4	030409002002	扁钢 40*4	1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	60.2	27.71	1668.14	
5	030409005001	避雷网 Φ12	1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷（喷)油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	39.04	20.41	796.81	
本页小计							4633.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（048）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030409003001	避雷引下线	1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	42.39	23.55	998.28	
7	030414011001	接地装置	1.接地电阻测试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	960.19	960.19	
		分部分项合计					6591.99	
		措施项目					146.28	
8	031301017001	脚手架搭拆		项	1	146.28	146.28	
		单价措施合计					146.28	
本页小计							2104.75	
合　计							6738.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（048）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 706 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			115.22			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	101.07			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	14.15			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	3.37			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（048）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 707 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	5.05			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	1.68			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	74.12			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	2.02			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	4.04			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（048）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 708 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					205.5			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防雷接地系统（048）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 709 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：事故水罐（07）　　第 710 页　共 836 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程（049）	255883.72		7320.19	8441.52
2	给排水工程（050）	87874.39		671.02	1140.34
3	灭火器工程（051）	366.03		5.42	9.21
4	防雷接地系统（052）	3893.05		57.64	97.96
合计		348017.19		8054.27	9689.03

表—03

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（049）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	184953.23	
1.1	人工费	42763.18	
1.2	材料费	115524.59	
1.3	施工机具使用费	7548.46	
1.4	企业管理费	13079.01	
1.5	利润	6038	
2	措施项目	41360.96	
2.1	单价措施项目费	29715.2	
2.2	总价措施项目费	11645.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7320.19	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	8441.52	—
5	税金	21128.01	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		255,883.72	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（049）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		一、土石方工程					66878.25	
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m内 3.机械挖土时应按围护设计要求或《地基基础设计规范》有关要求分层进行,坑底应保留200~300mm土层用人工开挖 4.排地表水、土方开挖、围护（挡土板）及拆除、基底钎探、运输、运距结合现场情况综合考虑 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	475.05	19.76	9386.99	
2	010103001001	素土回填	1.素土回填 2.运输、回填、压实 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	321.51	22.2	7137.52	
本页小计							16524.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（049）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 713 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010103001004	中粗砂垫层	1.中粗砂垫层，厚度500mm，压实系数≥0.97 2.运输（运距结合现场情况综合考虑）、回填、压实 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	45.9	290.06	13313.75	
4	010103001005	砂石垫层	1.砂石垫层，厚度1100mm，压实系数≥0.97 2.天然地基 3.运输（运距结合现场情况综合考虑）、回填、压实 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	100.56	296.2	29785.87	
5	010103001003	沥青砂垫层回填	1.沥青砂垫层，最薄处100mm,压实系数≥0.95,中心向四周放坡,坡度1.5% 2.运输（运距结合现场情况综合考虑）、回填、压实 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	9.68	397.9	3851.67	
本页小计							46951.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（049）　　第 714 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010103002002	余方弃置	余方弃置，运距结合现场情况综合考虑 未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	153.54	22.16	3402.45	
		二、砌筑工程					693.2	
7	010401001002	蒸压灰砂砖-砖基础	1.MU15蒸压灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑 2.砂浆制作、运输，砌砖，防潮层铺设，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1.27	545.83	693.2	
		三、钢筋工程					43062.46	
8	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300E Φ12以内 一级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.062	5679.09	352.1	
本页小计							4447.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（049）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 715 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12以内 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.018	5679.61	102.23	
10	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14~Φ25 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	8.557	4934.68	42226.06	
11	010516002001	预埋铁件	1.预埋铁件 2.螺栓、铁件制作、运输，螺栓、铁件安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.027	14150.83	382.07	
		四、混凝土工程					49730.83	
本页小计							42710.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（049）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 716 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	6.93	574.89	3983.99	
13	010501004001	事故提升池底板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30P8 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	25.75	666.11	17152.33	
14	010504004001	事故提升池侧壁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30P8 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	24.72	680.51	16822.21	
本页小计							37958.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（049）　　第 717 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010504004002	事故水罐环墙基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30P8 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	17.3	680.48	11772.3	
		五、楼地面工程					8256.18	
16	011101003001	环氧防腐地面	1.环氧砂浆8~10厚 2.隔离层：环氧玻璃钢1厚 3.防渗做法：采用水泥基渗透结晶型防渗涂层(≥1.0mm),底板做0.5%坡度坡向集水坑 4.C30细石混凝土30厚（用于底板） 5.钢筋混凝土底板 6.基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	21.76	379.42	8256.18	
		六、墙面工程					11143.77	
本页小计							20028.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（049）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 718 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	011002002002	环氧防腐墙面	1.环氧封面料二遍 2.隔离层：环氧玻璃钢1厚 3.防渗做法：采用水泥基渗透结晶型防渗涂层(≥1.0mm) 4.聚合物水泥砂浆局部找平（用于侧壁） 5.钢筋混凝土侧壁 6.基层清理、基层刷稀胶泥、砂浆制作、运输、摊铺、养护 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	76.4	109.19	8342.12	
18	010903003001	外壁采用20厚防水砂浆抹面	1.外壁采用20厚1:2防水砂浆抹面 2.基层处理、挂钢丝网片、设置分隔缝、砂浆制作、运输、摊铺、养护 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	84.95	32.98	2801.65	
		六、其他工程					5188.54	
本页小计							11143.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（049）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 719 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	010606008001	钢爬梯	1. 钢爬梯，φ20@300，事故提升池内 2.拼装、安装、探伤、补刷油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.063	9249.35	582.71	
20	010902008001	止水钢板	1.止水钢板，300*3 2.清缝、填塞防水材料、止水带安装、盖缝制作安装、刷防护材料 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	23.2	87	2018.4	
21	011503001002	池上栏杆	1.池上栏杆，参图集15J401-B25，栏杆选型LG11a-1050，护栏门详15J401-B31，节点做法详15J401-B33-<1>，栏杆平面定位根据现场实际情况确定 2.制作、运输、安装、刷防护材料 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.28	9240.82	2587.43	
本页小计							5188.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（049）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 720 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计					184953.23	
		措施项目					29715.2	
		脚手架工程					283.39	
22	011701003001	里脚手架	1.搭设高度:3.6m以内 2.未尽事宜详见设计及相关规范可计量清单内容，完成与之相关全部工作内容	m2	20.5	2.47	50.64	
23	011701003002	里脚手架	1.内墙抹灰脚手架，无满堂可利用，层高3.6m以内 2.未尽事宜详见设计及相关规范可计量清单内容，完成与之相关全部工作内容	m2	475.01	0.49	232.75	
		垂直运输					2340.06	
24	011703001001	垂直运输	1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装，行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 2.未尽事宜详见设计及相关规范容容，完成与之相关全部工作内	项	1	2340.06	2340.06	
		混凝土模板及支架（支撑）					27091.75	
本页小计							2623.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（049）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 721 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	011702001001	垫层 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	10.59	90.37	957.02	
26	011702001002	事故提升池底板基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	18.25	160.49	2928.94	
27	011702011001	事故提升池侧壁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	8.66	75.28	651.92	
本页小计							4537.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（049）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	011702011002	事故提升池侧壁（5m以内）超高 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	146.18	97.07	14189.69	
29	011702011003	事故水罐环墙基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	70.04	119.42	8364.18	
		单价措施合计					29715.2	
本页小计							22553.87	
合 计							214668.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（049）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 723 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7320.19			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	6654.72			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	665.47			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	107.33			
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（049）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 724 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.125	268.34			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	53.67			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	3542.03			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	107.33			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（049）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 725 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.115	246.87			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　计					11645.76			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程（049）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 726 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（050）　　第 727 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	77985.02	
1.1	人工费	6310.89	
1.2	材料费	66140.65	
1.3	施工机具使用费	2125.5	
1.4	企业管理费	2524.37	
1.5	利润	883.61	
2	措施项目	1493.35	
2.1	单价措施项目费	296.51	
2.2	总价措施项目费	1196.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	671.02	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1140.34	—
5	税金	7255.68	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		87,874.39	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（050）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		排水部分					62826.78	
1	031003003001	闸阀DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	389.48	778.96	
2	031003003005	闸阀DN250	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	2412.33	4824.66	
3	031003003002	止回阀DN250	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	2278.35	4556.7	
4	031003003003	软接头DN250	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	1447.25	2894.5	
5	031003003006	同心异径管DN300*250	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	1122.54	2245.08	
6	030810002001	法兰盲板 DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	片	1	98.35	98.35	
本页小计							15398.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（050）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 729 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030810002002	法兰DN250	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	副	2	547.46	1094.92	
8	031001002001	无缝焊接钢管 D108×4	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	12	63.38	760.56	
9	031001002002	无缝焊接钢管 D273×6	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	12	238.34	2860.08	
10	031002003001	刚性防水套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	100.6	100.6	
本页小计							4816.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（050）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 730 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	031002003002	刚性防水套管DN250	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	192.84	385.68	
12	030817008001	刚性防水套管DN700	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	2064.85	2064.85	
13	030109011001	初期雨潜污泵q=400m³/h H=26m P=55KW	1.本体安装（一用一备,现场启停） 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	2	20080.92	40161.84	
		室外给排水					15158.24	
14	040501002001	室外钢衬PTFE管 dn700	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	3	1007.22	3021.66	
本页小计							45634.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（050）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 731 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	040504002002	钢筋混凝土蝶阀阀门井 详图集05S502	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	1	5327.39	5327.39	
16	031003003007	蝶阀DN700	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	5845.4	5845.4	
17	030810002003	法兰DN700	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	副	0.5	1927.58	963.79	
		分部分项合计					77985.02	
		措施项目					296.51	
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1	296.51	296.51	
		单价措施合计					296.51	
本页小计							12433.09	
合　计							78281.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（050）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 732 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			671.02			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	588.61			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	82.41			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	19.62			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（050）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 733 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	29.43			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	9.81			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	431.65			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	11.77			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	23.54			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（050）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 734 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					1196.84			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程（050）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 735 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：灭火器工程（051）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	316.92	
1.1	人工费	20.98	
1.2	材料费	284.6	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	8.4	
1.5	利润	2.94	
2	措施项目	9.68	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5.42	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	9.21	—
5	税金	30.22	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		366.03	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：灭火器工程（051）　　第 737 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		灭火器部分					316.92	
1	030901013002	磷酸铵盐干粉灭火器FM/ABC5（防冻耐低温型灭火器）	1.灭火器放置 2.灭火器箱安装，型号为XMDQD32(470*240*750),参考图集《灭火器箱》XF139-2009。 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	具	2	158.46	316.92	
		分部分项合计					316.92	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							316.92	
合　计							316.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灭火器工程（051）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 738 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5.42			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	4.75			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	0.67			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	0.16			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灭火器工程（051）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 739 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	0.24			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	0.08			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	3.49			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	0.1			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	0.19			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灭火器工程（051）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 740 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					9.68			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：灭火器工程（051）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 741 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（052）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3296.49	
1.1	人工费	1637.42	
1.2	材料费	579.2	
1.3	施工机具使用费	195.77	
1.4	企业管理费	654.68	
1.5	利润	229.42	
2	措施项目	177.16	
2.1	单价措施项目费	74.35	
2.2	总价措施项目费	102.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	57.64	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	97.96	—
5	税金	321.44	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3,893.05	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（052）　　第 743 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		接地					3296.49	
1	030409002001	扁钢 40*4	1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	70	27.71	1939.7	
2	030409001001	热镀锌角钢接地极L50X50X5　L=2500	1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	根	4	99.15	396.6	
3	030414011001	接地装置	1.接地电阻测试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	960.19	960.19	
		分部分项合计					3296.49	
		措施项目					74.35	
4	031301017001	脚手架搭拆		项	1	74.35	74.35	
		单价措施合计					74.35	
本页小计							3370.84	
合　计							3370.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（052）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 744 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			57.64			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	50.56			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	7.08			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	1.69			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（052）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 745 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	2.53			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	0.84			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	37.08			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	1.01			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	2.02			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（052）

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					102.81			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防雷接地系统（052）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 747 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：初期雨水池（09）　　第 748 页　共 836 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程（053）	1161695.01		33233.19	38323.93
2	给排水工程（054）	40450.21		564.55	959.4
3	灭火器工程（055）	732.04		10.84	18.42
4	防雷接地系统（056）	1711.81		25.34	43.08
合计		1204589.07		33833.92	39344.83

表—03

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（053）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	723899.16	
1.1	人工费	184723.43	
1.2	材料费	436413.99	
1.3	施工机具使用费	23608.91	
1.4	企业管理费	54151.4	
1.5	利润	25001.43	
2	措施项目	303552.15	
2.1	单价措施项目费	250681.15	
2.2	总价措施项目费	52871	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33233.19	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	38323.93	—
5	税金	95919.77	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1,161,695.01	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（053）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		一、土石方工程					106557.98	
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:5m内 3.机械挖土时应按围护设计要求或《地基基础设计规范》有关要求分层进行,坑底应保留200~300mm土层用人工开挖 4.排地表水、土方开挖、围护（挡土板）及拆除、基底钎探、运输、运距结合现场情况综合考虑 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	2539.71	19.76	50184.67	
2	010103001001	回填方	1.土方回填 2.运输、回填、压实 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	2333.46	22.2	51802.81	
3	010103002001	余方弃置	余方弃置，运距结合现场情况综合考虑 未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	206.25	22.16	4570.5	
		二、钢筋工程					235086.8	
本页小计							106557.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（053）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 751 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300E Φ12以内 一级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.51	5679.06	2896.32	
5	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12以内 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	1.514	5679.06	8598.1	
6	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14~Φ25 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	45.081	4934.68	222460.31	
7	010516002001	预埋铁件	1.预埋铁件 2.螺栓、铁件制作、运输，螺栓、铁件安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.08	14150.86	1132.07	
本页小计							235086.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（053）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 752 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		三、混凝土工程					219764.38	
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	40.77	574.89	23438.27	
9	010501004001	初期雨水池底板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30P8 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	242	492.68	119228.56	
10	010504004001	初期雨水池侧壁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30P8 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	142.94	539.37	77097.55	
		四、楼地面工程					90514.44	
本页小计							219764.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（053）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 753 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	011101003001	环氧防腐地面	1.环氧砂浆8~10厚 2.隔离层：环氧玻璃钢1厚 3.防渗做法：采用水泥基渗透结晶型防渗涂层(≥1.0mm),底板做0.5%坡度坡向集水坑 4.C30细石混凝土30厚（用于底板） 5.钢筋混凝土底板 6.基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	238.56	379.42	90514.44	
		五、墙面工程					50080.96	
本页小计							90514.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（053）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 754 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	011002002002	环氧防腐墙面	1.环氧封面料二遍 2.隔离层：环氧玻璃钢1厚 3.防渗做法：采用水泥基渗透结晶型防渗涂层(≥1.0mm) 4.聚合物水泥砂浆局部找平（用于侧壁） 5.钢筋混凝土侧壁 6.基层清理、基层刷稀胶泥、砂浆制作、运输、摊铺、养护 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	348.8	109.19	38085.47	
13	010903003001	外壁采用20厚防水砂浆抹面	1.外壁采用20厚1:2防水砂浆抹面 2.基层处理、挂钢丝网片、设置分隔缝、砂浆制作、运输、摊铺、养护 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	363.72	32.98	11995.49	
		六、其他工程					21894.6	
本页小计							50080.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（053）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 755 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010606008001	钢爬梯	1. 钢爬梯，φ20@300，事故提升池内 2.拼装、安装、探伤、补刷油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	0.154	9249.35	1424.4	
15	010902008001	止水钢板	1.止水钢板，300*3 2.清缝、填塞防水材料、止水带安装、盖缝制作安装、刷防护材料 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	83.4	87	7255.8	
16	011503001002	池上栏杆	1.池上栏杆，参图集15J401-B25，栏杆选型LG11a-1050，护栏门详15J401-B31，节点做法详15J401-B33-<1>，栏杆平面定位根据现场实际情况确定 2.制作、运输、安装、刷防护材料 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	1.43	9240.84	13214.4	
本页小计							21894.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（053）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 756 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计					723899.16	
		措施项目					250681.15	
		脚手架工程					13033.65	
17	011701006003	混凝土墙浇捣脚手架	1.混凝土墙浇捣脚手架，层高4.3m 2.未尽事宜详见设计及相关规范可计量清单内容，完成与之相关全部工作内容	m2	538.12	5.22	2808.99	
18	011701003001	里脚手架	1.内墙抹灰脚手架，无满堂可利用，层高3.6m以外 2.未尽事宜详见设计及相关规范可计量清单内容，完成与之相关全部工作内容	m2	712.52	14.35	10224.66	
		垂直运输					2340.06	
19	011703001002	垂直运输	1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装，行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 2.未尽事宜详见设计及相关规范容容，完成与之相关全部工作内	项	1	2340.06	2340.06	
		混凝土模板及支架（支撑）					46984.03	
本页小计							15373.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（053）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 757 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	011702001001	垫层 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	6.89	90.37	622.65	
21	011702001002	初期雨水池底板基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	43.37	61.4	2662.92	
22	011702011001	初期雨水池侧壁（5m以内）超高 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	453.68	96.32	43698.46	
		深基坑支护					175055.91	
23	010202006002	U型拉森钢板桩400*170*16，9m/根		t	140.4	1189.21	166965.08	
24	010202011001	钢支撑 Φ325		t	4.817	1679.64	8090.83	
		降排水					13267.5	
25	011706001001	成井		m	20	297.48	5949.6	
本页小计							227989.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（053）　　第 758 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	011706002001	排水、降水		昼夜	45	162.62	7317.9	
		单价措施合计					250681.15	
本页小计							7317.9	
合　计							974580.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（053）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 759 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			33233.19			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	30211.99			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	3021.2			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	487.29			
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（053）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 760 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.125	1218.23			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	243.65			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	16080.58			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	487.29			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（053）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 761 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.115	1120.77			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　计					52871			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程（053）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 762 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（054）　　第 763 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	34988.86	
1.1	人工费	4742.97	
1.2	材料费	26861.21	
1.3	施工机具使用费	823.49	
1.4	企业管理费	1897.19	
1.5	利润	664	
2	措施项目	1162.02	
2.1	单价措施项目费	155.08	
2.2	总价措施项目费	1006.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	564.55	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	959.4	—
5	税金	3339.93	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		40,450.21	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（054）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		排水部分					8707.77	
1	031003003001	闸阀DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	389.48	778.96	
2	031003003002	止回阀DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	619.62	1239.24	
3	031003003003	软接头DN100	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	428	856	
4	031001002001	无缝焊接钢管 D108×4	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	5	63.38	316.9	
5	031002003001	刚性防水套管DN100	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	100.61	201.22	
6	030817008002	刚性防水套管DN700	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1	2064.85	2064.85	
本页小计							5457.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（054）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 765 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030109011001	初期雨潜污泵q=50m³/h H=30m P=11KW	1.本体安装 2.型号：Q=50M³/H H=30M P=11KW，一用一备，现场启停 潜水泵 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	台	2	1625.3	3250.6	
		室外给排水					26281.09	
8	040501002001	室外钢衬PTFE管 dn700	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	15	1007.22	15108.3	
本页小计							18358.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：给排水工程（054）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	040504002003	钢筋混凝土蝶阀阀门井 详图集05S502	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	1	5327.39	5327.39	
10	031003003006	井内蝶阀DN700	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	5845.4	5845.4	
		分部分项合计					34988.86	
		措施项目					155.08	
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1	155.08	155.08	
		单价措施合计					155.08	
本页小计							11327.87	
合　计							35143.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（054）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 767 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			564.55			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	495.22			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	69.33			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	16.51			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（054）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 768 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	24.76			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	8.25			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	363.16			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	9.9			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	19.81			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程（054）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 769 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					1006.94			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程（054）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 770 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：灭火器工程（055）　　第 771 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	633.84	
1.1	人工费	41.96	
1.2	材料费	569.2	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	16.8	
1.5	利润	5.88	
2	措施项目	19.34	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	19.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10.84	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	18.42	—
5	税金	60.44	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		732.04	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：灭火器工程（055）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		灭火器部分					633.84	
1	030901013002	磷酸铵盐干粉灭火器FM/ABC5（防冻耐低温型灭火器）	1.灭火器放置 2.灭火器箱安装，型号为XMDQD32(470*240*750),参考图集《灭火器箱》XF139-2009。 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	具	4	158.46	633.84	
		分部分项合计					633.84	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							633.84	
合　计							633.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灭火器工程（055）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 773 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			10.84			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	9.51			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	1.33			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	0.32			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灭火器工程（055）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 774 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	0.48			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	0.16			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	6.97			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	0.19			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	0.38			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灭火器工程（055）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 775 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					19.34			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：灭火器工程（055）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 776 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（056）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1447.28	
1.1	人工费	769.12	
1.2	材料费	119.42	
1.3	施工机具使用费	143.44	
1.4	企业管理费	307.59	
1.5	利润	107.71	
2	措施项目	80.11	
2.1	单价措施项目费	34.92	
2.2	总价措施项目费	45.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25.34	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	43.08	—
5	税金	141.34	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1,711.81	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：防雷接地系统（056）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		接地					1447.28	
1	030409002001	扁钢 40*4	1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	14	27.71	387.94	
2	030409001001	热镀锌角钢接地极L50X50X5 L=2500	1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	根	1	99.15	99.15	
3	030414011001	接地装置	1.接地电阻测试 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	系统	1	960.19	960.19	
		分部分项合计					1447.28	
		措施项目					34.92	
4	031301017001	脚手架搭拆		项	1	34.92	34.92	
		单价措施合计					34.92	
本页小计							1482.2	
合 计							1482.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（056）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 779 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			25.34			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	22.23			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	3.11			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	0.74			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（056）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 780 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	1.11			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	0.37			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	16.3			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	0.44			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	0.89			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地系统（056）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 781 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					45.19			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防雷接地系统（056）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 782 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：室外管网工程（10）　　第 783 页　共 836 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	室外消防电工程（057）	2596.35		38.44	65.33
2	室外消防水工程（058）	464363.15		6875.46	11684.31
3	室外给水工程（059）	166509.82		2465.38	4189.72
4	室外雨污水工程（060）	781512.76		12212.93	16393.82
合计		1414982.08		21592.21	32333.18

表—03

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室外消防电工程（057）　　第 784 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2230.89	
1.1	人工费	1022.71	
1.2	材料费	594.57	
1.3	施工机具使用费	20.46	
1.4	企业管理费	449.97	
1.5	利润	143.17	
2	措施项目	85.75	
2.1	单价措施项目费	17.19	
2.2	总价措施项目费	68.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	38.44	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	65.33	—
5	税金	214.38	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2,596.35	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室外消防电工程（057）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					2230.89	
1	030411001001	暗配管 SC50	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	7.28	49.51	360.43	
2	030411001002	暗配管 SC25	1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	31.38	26.68	837.22	
3	010101002001	挖一般土方	1.挖一般土方 2.回填方 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	16.2	63.78	1033.24	
		分部分项合计					2230.89	
		措施项目					17.19	
4	031301017001	脚手架搭拆		项	1	17.19	17.19	
		单价措施合计					17.19	
本页小计							2248.08	
合 计							2248.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防电工程（057）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 786 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			38.44			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	33.72			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	4.72			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	1.12			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防电工程（057）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 787 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	1.69			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	0.56			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	24.73			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	0.67			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	1.35			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防电工程（057）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 788 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					68.56			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防电工程（057）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 789 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室外消防水工程（058）　　第 790 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	397838.55	
1.1	人工费	84136.11	
1.2	材料费	250132.12	
1.3	施工机具使用费	16720.98	
1.4	企业管理费	35265.81	
1.5	利润	11583.54	
2	措施项目	16498.38	
2.1	单价措施项目费	4235.13	
2.2	总价措施项目费	12263.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6875.46	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	11684.31	—
5	税金	38341.91	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		464,363.15	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室外消防水工程（058）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		室外消火栓					306816.43	
1	030901002006	无缝钢管 焊接 DN65	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	19.19	44.63	856.45	
2	030901002007	无缝钢管 焊接 DN100	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	94.2	63.88	6017.5	
3	030901002008	无缝钢管 焊接 DN125	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	7.9	86.15	680.59	
本页小计							7554.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室外消防水工程（058）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030901002009	无缝钢管 焊接 DN150	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	32.18	99.88	3214.14	
5	030901002010	无缝钢管 焊接 DN200	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	770.2	140.97	108575.09	
本页小计							111789.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室外消防水工程（058）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	031202008002	埋地管道防腐蚀	1、埋地管道防腐做法为:第1层为底漆;第2层为沥青(厚度大于等于1.5MM);第3层,玻璃布一层;第4层为沥青(厚度1.0~1.5MM);第5层,玻璃布一层;第6层为沥青(厚度1.0~1.5MM);第7层,玻璃布一层;第8层为沥青(厚度1.0~1.5MM);第9层,玻璃布一层;第10层为沥青(厚度1.0~1.5MM); 第11层为聚氯乙烯工业薄膜一层。总厚度大于等于7.0MM. 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	585.82	76.65	44903.1	
7	010101003004	管道挖土	1.挖土 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	387.66	17.53	6795.68	
8	010101003005	回填土	1.填土 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	110.76	17.53	1941.62	
本页小计							53640.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室外消防水工程（058）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	010103001001	管道中粗砂垫层	1.中粗砂垫层 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	110.76	291.25	32258.85	
10	010103001002	回填中粗砂	1.回填中粗砂 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	166.14	298.06	49519.69	
11	030901011001	室外地上式消火栓 参13S201-23、25	1.安装 2.附件安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	9	888.86	7999.74	
12	030901012002	消火栓地上式水泵接合器SQS150-A型	1.安装 2.附件安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	3	2174.36	6523.08	
13	040504002002	钢筋混凝土阀门井详参05S502	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	6	5366.62	32199.72	
本页小计							128501.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水工程（058）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 795 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	040502005003	闸阀DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	6	888.53	5331.18	
		室外喷淋					91022.12	
15	030901002002	无缝钢管 焊接 DN100	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	23.61	63.88	1508.21	
16	030901002005	无缝钢管 焊接 DN200	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	331.35	140.97	46710.41	
本页小计							53549.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水工程（058）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 796 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	031202008003	埋地管道防腐蚀	1、埋地管道防腐做法为:第1层为底漆;第2层为沥青(厚度大于等于1.5MM);第3层,玻璃布一层;第4层为沥青(厚度1.0~1.5MM);第5层,玻璃布一层;第6层为沥青(厚度1.0~1.5MM);第7层,玻璃布一层;第8层为沥青(厚度1.0~1.5MM);第9层,玻璃布一层;第10层为沥青(厚度1.0~1.5MM); 第11层为聚氯乙烯工业薄膜一层。总厚度大于等于7.0MM. 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	235.99	76.64	18086.27	
18	010101003002	管道挖土	1.挖土 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	148.68	17.53	2606.36	
19	010101003003	回填土	1.填土 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	42.48	17.53	744.67	
本页小计							21437.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水工程（058）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 797 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	03B001	管道中粗砂垫层	1.中粗砂垫层 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	42.48	52.49	2229.78	
21	03B002	回填中粗砂	1.回填中粗砂 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	63.72	52.49	3344.66	
22	030901012003	喷淋地上式水泵接合器SQS150-A型	1.安装 2.附件安装 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	套	4	2174.36	8697.44	
23	040504002001	钢筋混凝土阀门井详参05S502	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	1	5366.61	5366.61	
24	040502005001	闸阀DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	888.53	888.53	
本页小计							20527.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室外消防水工程（058）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	040502005002	信号阀DN200	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	839.18	839.18	
		分部分项合计					397838.55	
		措施项目					4235.13	
26	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4235.13	4235.13	
		单价措施合计					4235.13	
本页小计							5074.31	
合　计							402073.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水工程（058）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 799 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6875.46			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	6031.11			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	844.35			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	201.04			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水工程（058）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 800 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	301.56			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	100.52			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	4422.81			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	120.62			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	241.24			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水工程（058）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 801 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					12263.25			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防水工程（058）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 802 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室外给水工程（059）　　第 803 页　共 836 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	143972.2	
1.1	人工费	25503.79	
1.2	材料费	104364.02	
1.3	施工机具使用费	1697.1	
1.4	企业管理费	8986.38	
1.5	利润	3420.93	
2	措施项目	4599.38	
2.1	单价措施项目费	202.07	
2.2	总价措施项目费	4397.31	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2465.38	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	4189.72	—
5	税金	13748.52	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		166,509.82	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室外给水工程（059）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		室外给水工程					143972.2	
1	031001006001	PE聚乙烯塑料复合管 热熔连接 DN125	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	137.65	98.48	13555.77	
2	031001006002	PE聚乙烯塑料复合管 热熔连接 DN100	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	18.74	76.33	1430.42	
3	031001006003	PE聚乙烯塑料复合管 热熔连接 DN80	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	339.7	42.52	14444.04	
本页小计							29430.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程（059）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 805 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	031001006004	PE聚乙烯塑料复合管 热熔连接 DN65	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	16.96	42.18	715.37	
5	031001006005	PE聚乙烯塑料复合管 热熔连接 DN50	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	50.13	28.76	1441.74	
6	031001006006	PE聚乙烯塑料复合管 热熔连接 DN32	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	29.45	15.83	466.19	
本页小计							2623.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室外给水工程（059）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	031001006007	PE聚乙烯塑料复合管 热熔连接 DN25	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	10.85	10.85	117.72	
8	031001006008	PE聚乙烯塑料复合管 热熔连接 DN20	1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	8.36	10.23	85.52	
9	010101003001	管道挖土	1.挖土 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	254.94	17.09	4356.92	
10	010101003002	回填土	1.填土 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	72.84	17.09	1244.84	
11	010103001001	管道中粗砂垫层	1.中粗砂垫层 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	72.84	296.49	21596.33	
本页小计							27401.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：室外给水工程（059）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010103001002	回填中粗砂	1.回填中粗砂 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	109.26	296.49	32394.5	
13	040504002002	钢筋混凝土水表井详参05S502	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	1	5327.39	5327.39	
14	031003013001	水表 DN125	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	1	602.94	602.94	
本页小计							38324.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程（059）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 808 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	040504002003	钢筋混凝土阀门井详参05S502	1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 8.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	座	8	5327.4	42619.2	
16	040502005001	闸阀DN32	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	2	48.89	97.78	
17	040502005003	闸阀DN125	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	768.36	2305.08	
18	040502005004	闸阀DN80	1.安装 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	个	3	390.15	1170.45	
		分部分项合计					143972.2	
		措施项目					202.07	
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1	202.07	202.07	
		单价措施合计					202.07	
本页小计							46394.58	
合　计							144174.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程（059）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 809 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2465.38			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2162.61			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	302.77			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	72.09			
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程（059）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 810 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.075	108.13			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	36.04			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	1585.92			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	43.25			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.06	86.5			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程（059）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 811 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					4397.31			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水工程（059）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 812 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：围墙工程（11）　　第 813 页　共 836 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程（061）	1064414.5		30450.23	35114.69
合计		1064414.5		30450.23	35114.69

表—03

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（061）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	812473.28	
1.1	人工费	242805.49	
1.2	材料费	467461.99	
1.3	施工机具使用费	7197.49	
1.4	企业管理费	65003.22	
1.5	利润	30005.1	
2	措施项目	128939.09	
2.1	单价措施项目费	80495.55	
2.2	总价措施项目费	48443.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	30450.23	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	35114.69	—
5	税金	87887.44	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1,064,414.50	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（061）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 815 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		一、土石方工程					25288.12	
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m内 3.机械挖土时应按围护设计要求或《地基基础设计规范》有关要求分层进行,坑底应保留200~300mm土层用人工开挖 4.排地表水、土方开挖、围护（挡土板）及拆除、基底钎探、运输、运距结合现场情况综合考虑 5.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	498.44	23.36	11643.56	
2	010103001001	回填方	1.土方回填 2.运输、回填、压实 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	614.62	22.2	13644.56	
		二、砌筑工程					188493.04	
本页小计							25288.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（061）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 816 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010401001001	混凝土实心砖-砖基础	1.MU20混凝土实心砖基础，MB10专用砂浆砌筑 2.砂浆制作、运输，砌砖，防潮层铺设，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	93.41	549.59	51337.2	
4	01B001	基础防潮层	1.20mm1:2水泥砂浆掺5%防水粉； 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	169.12	24.29	4107.92	
5	010401003001	混凝土实心砖墙	1.MU15混凝土实心砖墙，MB7.5专用砂浆砌筑 2.砂浆制作、运输，砌砖，刮缝，砖压顶砌筑，材料运输 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	225.93	588.89	133047.92	
		三、钢筋工程					64395.76	
本页小计							188493.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（061）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 817 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级Φ12以内 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	2.683	5679.06	15236.92	
7	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	5.621	5679.06	31922	
8	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12~Φ25 三级钢 2.钢筋制作、运输，钢筋安装，焊接(绑扎) 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	3.493	4934.68	17236.84	
		四、混凝土工程					96601.03	
本页小计							64395.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（061）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	79.78	536.32	42787.61	
10	010503001001	地圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	45.37	648.61	29427.44	
11	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	17.35	863.96	14989.71	
本页小计							87204.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（061）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010507005001	压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	13.47	697.57	9396.27	
		五、墙面工程					364202.08	
13	011201001001	围墙外墙面	2.8厚聚合物水泥防水砂浆 3.12厚 1:3水泥砂浆找平 4.基层墙体(刷2 厚界面剂一道) 5.基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，抹装饰面，勾分隔缝 6.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2208.49	124.37	274669.9	
14	011406001001	围墙涂料	1.外墙涂料饰面 2.基层清理，刮腻子，刷防护涂料、油漆 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2208.49	40.54	89532.18	
		六、其他工程					73493.25	
本页小计							373598.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（061）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 820 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	01B002	铸铁栏杆	1.镂空围墙铸铁栏杆 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	472.96	155.39	73493.25	
		分部分项合计					812473.28	
		措施项目					80495.55	
16	011701003001	里脚手架	1.搭设高度:砌墙脚手架3.6m以内 2.未尽事宜详见设计及相关规范可计量清单内容，完成与之相关全部工作内容	m2	1104.25	2.47	2727.5	
17	011701003002	里脚手架	1.抹灰脚手架，高3.6m以内 2.未尽事宜详见设计及相关规范可计量清单内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2208.49	0.49	1082.16	
18	011702001001	带形基础 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	264.24	67.69	17886.41	
本页小计							95189.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（061）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 821 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	011702005001	地圈梁 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	378.22	78.72	29773.48	
20	011702003001	构造柱 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	173.41	107.61	18660.65	
21	011702028001	压顶 模板	1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	131.54	78.8	10365.35	
		单价措施合计					80495.55	
本页小计							58799.48	
合　计							892968.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（061）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 822 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			30450.23			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	27682.03			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	2768.2			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	446.48			
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程（061）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 823 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.125	1116.21			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.025	223.24			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	14733.99			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	446.48			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：建筑工程（061）

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.115	1026.91			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					48443.54			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程（061）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 825 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：道路工程（12）　　第 826 页　共 836 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	市政工程（062）	2869034.95		44835.26	60183.83
合计		2869034.95		44835.26	60183.83

表—03

单位工程招标控制价汇总表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：市政工程（062）

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2459750.4	
1.1	人工费	411124.55	
1.2	材料费	1776209.97	
1.3	施工机具使用费	114735.59	
1.4	企业管理费	105121.21	
1.5	利润	52559.08	
2	措施项目	112207.93	
2.1	单价措施项目费	17335.52	
2.2	总价措施项目费	94872.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	44835.26	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	60183.83	—
5	税金	236892.79	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2,869,034.95	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）

工程名称：市政工程（062）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					2459750.4	
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m内 3.排地表水、土方开挖、围护（挡土板）及拆除、基底钎探、运输、运距结合现场情况综合考虑 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1751.55	20.24	35451.37	
2	040103002001	余方弃置	余方弃置，运距结合现场情况综合考虑 未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m3	1534.51	23.83	36567.37	
3	040202001001	路床(槽）整形	1.路床碾压整形 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	10745.95	2.1	22566.5	
本页小计							94585.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程（062）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 829 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	040203007005	主要道路-混凝土面层	1.240厚C30砼,抗折强度4.5MPa(分块捣实,震捣密实,随捣随抹) 2.间隔4m设置胀缩缝，聚氯乙烯胶泥填缝 3.纵缝聚氯乙烯胶泥填缝 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2417.25	174.97	422946.23	
5	040203007008	主要道路-220厚5%水泥稳定碎石	1.220厚5%水泥稳定碎石层 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2581.88	116.56	300943.93	
6	040203007009	主要道路-150厚级配碎石垫层	1.150厚级配碎石垫层 2.压实路基,压实系数 >0.95 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2774.94	35.73	99148.61	
本页小计							823038.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程（062）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 830 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	040203007010	主要道路-传力杆	1.缩缝设传力杆Φ25@280，L=450，胀缝设滑动传力杆Φ25@240，L=450，角隅钢筋Φ14，L=1200 2.纵缝拉杆Φ16，L=650 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	7.252	5954.49	43181.96	
8	040203007006	次要道路-混凝土面层	1.200厚C30砼,抗折强度4.5MPa(分块捣实,震捣密实,随捣随抹) 2.间隔4m设置胀缩缝，聚氯乙烯胶泥填缝 3.纵缝聚氯乙烯胶泥填缝 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2620.44	148.56	389292.57	
9	040203007011	次要道路-200厚级配碎石垫层	1.200厚级配碎石垫层 2.压实路基,压实系数 >0.95 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	2854.93	45.38	129556.72	
本页小计							562031.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程（062）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 831 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	040203007012	次要道路-传力杆	1.间隔4m设置胀缩缝，缩缝设传力杆Φ25@280，L=450，胀缝设滑动传力杆Φ25@240，L=450，角隅钢筋Φ14，L=1200 2.纵缝拉杆Φ16，L=650 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	7.86	5954.49	46802.29	
11	040203007007	厂区硬化-混凝土面层	1.150厚C25混凝土，分仓缝6m*6m 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	5101.62	116.2	592808.24	
12	040203007013	厂区硬化-20厚粗砂垫层	1.20厚粗砂垫层 2.压实路基,压实系数 >0.95 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	5101.62	5.74	29283.3	
13	040203007014	厂区硬化-200厚3:7灰土	1.200厚3:7灰土 2.压实路基,压实系数 >0.95 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	5101.62	24.32	124071.4	
本页小计							792965.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程（062）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 832 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	040203007004	停车位-混凝土面层	1.200厚C30砼,抗折强度4.5MPa(分块捣实,震捣密实,随捣随抹) 2.间隔4m设置胀缩缝，聚氯乙烯胶泥填缝 3.纵缝聚氯乙烯胶泥填缝 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	606.65	155.74	94479.67	
15	040203007015	停车位-200厚级配碎石	1.200厚级配碎石垫层 2.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m2	606.65	45.38	27529.78	
16	040203007016	停车位-传力杆	1.间隔4m设置胀缩缝，缩缝设传力杆φ25@280，L=450，胀缝设滑动传力杆φ25@240，L=450，角隅钢筋φ14，L=1200，聚氯乙烯胶泥填缝 2.纵缝拉杆φ16，L=650，聚氯乙烯胶泥填缝 3.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	t	1.819	5954.49	10831.22	
本页小计							132840.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程（062）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 833 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.C25成品砼路牙石，含弧形侧石，长495mm 2.1:3水泥砂浆砌筑，1:2水泥砂浆勾缝 3.C15砼垫层 4.未尽事宜详见设计及相关规范内容，完成与之相关全部工作内容	m	576.87	94.11	54289.24	
		分部分项合计					2459750.4	
		措施项目					17335.52	
18	041106001002	大型机械设备进出场及安拆		项	1	17335.52	17335.52	
		单价措施合计					17335.52	
本页小计							71624.76	
合　计							2477085.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程（062）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 834 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			44835.26			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	37156.29			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	7678.97			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	2477.09			
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	4954.17			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.01	247.71			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程（062）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 835 页　共 836 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	40871.92			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	743.13			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	743.13			
合　　计					94872.41			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程（062）　　标段：柔性基板材料国产化厂房及其配套设施项目（建筑安装工程）　　第 836 页 共 836 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12