江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：124978425.11

（大写）：壹亿贰仟肆佰玖拾柒万捌仟肆佰贰拾伍元壹角壹分

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏希地丰华项目管理集团有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	陆任科 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	张海军 （签字或盖章）
编 制 人：	韩星星 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	蒋平 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2024-12-09	复核时间：	2024-12-13

建设项目招标报价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	名称	单项工程造价	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程	124978425.11	30000000	2120460.54	3643272.18
合 计		124978425.11	30000000	2120460.54	3643272.18

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-大型土石方工程	1920697.22		31951.81	26724.89
2	江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程	6239709.51		107929.24	86820.33
3	江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-桩基工程	3010171.06		42071.32	41884.01
4	江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程	19579843.64		556514.4	645932.56
5	江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程	66230941.75	30000000	920110.63	2184936.83
6	江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程	5374454.61		153045.63	177301.48
7	江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程	1548901.56		44107.28	51097.75
8	江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程	989244.38		28170.21	32634.84
9	江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程	2493468.73		41340.4	62740.64
10	江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程	4203356.7		49990.97	85508.06
11	江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程	12396819.8		131015.23	223449.46
12	江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程	352378.73		4863.92	8295.54
13	江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆亮化安装工程	223374.88		3295.5	5620.55
14	江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程	255315.52		3766.73	6424.24
15	江苏省宜兴中学改扩建项目二期—	43840.3		577.27	984.56

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
	宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程				
16	江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-安装拆除工程	115906.72		1710	2916.44
合计		124978425.11	30000000	2120460.54	3643272.18

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-大型土石方工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1645189.23	
1.1	人工费	347275.15	
1.2	材料费	69872.05	
1.3	施工机具使用费	1072037.48	
1.4	企业管理费	99327.34	
1.5	利润	56677.21	
2	措施项目	90193.42	
2.1	单价措施项目费	18967.51	
2.2	总价措施项目费	71225.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31951.81	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	26724.89	—
5	税金	158589.68	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1,920,697.22	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-大型土石方工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					1645189.23	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详见现场及地勘 2.场内弃土运距:自行考虑 3.场内取土运距:自行考虑 4.场地原始地坪高差较大，平整后需达到场内地坪基本在同一水平线上，以满足后续机械进场施工需求	m2	3916.72	1.04	4073.39	
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:详见现场及地勘报告,含清表土、堆积土、路面底基层、建筑垃圾、生活垃圾、树桩、原有房屋小型基础等的清理 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:场内弃土、短驳自行考虑	m3	28223.59	9.8	276591.18	
3	010101002002	挖基坑土方	1.土壤类别:详见现场及地勘报告,含清表土、堆积土、路面底基层、建筑垃圾、生活垃圾、树桩、原有房屋小型基础等的清理 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:场内弃土、短驳自行考虑	m3	247.33	10.31	2549.97	
本页小计							283214.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-大型土石方工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见现场及地勘报告,含清表土、堆积土、路面底基层、建筑垃圾、生活垃圾、树桩、原有房屋小型基础等的清理 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:场内弃土、短驳自行考虑 4.含雨水管沟（包含沿线井室体积）、盲沟等	m3	297.43	10.08	2998.09	
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求的外购土(不含土资源费) 3.填方粒径要求:符合规范要求 4.填方来源、运距:含场内短驳费 5.部位:场地、沟槽、基坑回填，含房心回填	m3	11358.65	19.46	221039.33	
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:多余土方、建筑垃圾等 2.运距:自行考虑但必须符合招标人及城乡建设管理的要求	m3	31645.19	26.11	826255.91	
本页小计							1050293.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-大型土石方工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010103002002	缺方内运	1.土质要求:符合设计和规范要求的外购土(含土资源费) 2.运输方式、运距:运距自行考虑,但必须符合业主和城乡建设相关管理要求	m3	11358.65	27.44	311681.36	
		分部分项合计					1645189.23	
		措施项目					18967.51	
8	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:综合 2.机械设备规格型号:综合	项	1	18967.51	18967.51	
		单价措施合计					18967.51	
本页小计							330648.87	
合　计							1664156.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-大型土石方工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			31951.81			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	24962.35			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.42	6989.46			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-大型土石方工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	38275.61			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.02	332.83			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-大型土石方工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	665.66			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					71225.91			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-大型土石方工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-大型土石方工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			26724.89
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1735382.65	1.3	22559.97
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1735382.65	0.24	4164.92
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1735382.65	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	1762107.54	9	158589.68
合　　计					185314.57

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-大型土石方工程　　第 1 页　共 2 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010401	三类工		工日	3123.58392	77	240515.96	111	346717.82	
2	00010401@1	三类工		工日	4.5989	77	354.12	111	510.48	
		材料								
1	31150101	水		m3	369.83302	4.57	1690.14	4.57	1690.14	
2	DLFCL@1	土源费		m3	11358.65	6	68151.9	6	68151.9	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	2651.814	82	217448.75	120	318217.68	
2	000020@1	二类工(机械二次分析用)		工日	5.36923	82	440.28	120	644.31	
3	603002	柴油		kg	54934.46672	7.74	425192.77	7.67	421347.36	
4	603002@1	柴油		kg	154.63368	7.74	1196.86	7.67	1186.04	
5	901019	安拆费及场外运输费		元	656.81395	0.9381	616.16	0.9381	616.16	
6	901058	大修理费		元	31026.32389	0.8547	26518.2	0.8547	26518.2	
7	901130	经常修理费		元	98035.56439	1	98035.56	1	98035.56	
8	901234	折旧费		元	171546.8099	0.8547	146621.06	0.8547	146621.06	
9	BC044	草袋		片	30	0.86	25.8	0.86	25.8	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-大型土石方工程　　第 2 页　共 2 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
10	BC046	镀锌铁丝	8#	kg	12	4.2	50.4	4.2	50.4	
11	BC048	回程		元	2748.90925	1	2748.91	1	2748.91	
12	BC051	橡胶板	δ3	m2	0.78	15.44	12.04	15.44	12.04	
13	BC053	枕木		m3	0.24	1071.94	257.27	2661.87	638.85	
14	J00014	其它费用		元	41739.49574	1	41739.5	1	41739.5	
15	JX000020	二类工		工日	23	82	1886	120	2760	
16	JX603030	汽油		kg	2313.07072	9.12	21095.2	9.29	21488.43	
17	JX707009	电		kW·h	4242.45586	0.76	3224.27	0.76	3224.27	
合　计									1502944.91	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	4610258.46	
1.1	人工费	749829.18	
1.2	材料费	3134401.45	
1.3	施工机具使用费	472537.25	
1.4	企业管理费	162340.57	
1.5	利润	91150.02	
2	措施项目	1027425.35	
2.1	单价措施项目费	786203.5	
2.2	总价措施项目费	241221.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	107929.24	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	86820.33	—
5	税金	515205.37	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		6,239,709.51	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一)	支护结构					2818651.98	
1	010202009001	喷射混凝土	1、厚度:100mm ，2、混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20细石砼 ，3、做法详见施工图设计	m2	1953.06	144.61	282432.01	
2	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ6@200*200 ，2、含 通长钢筋,连接加强筋等 ，3、具体详见施工图设计及相关说明	m2	1953.06	53.08	103668.42	
3	010202008001	土钉	1、地层情况:详见施工现场及地勘报告 ，2、HRB400级钢 ，Φ14@1500,L=1000 ，3、做法详见施工图设计	m	932	21.76	20280.32	
4	010503004001	冠梁	1、混凝土强度等级:C30商品砼	m3	281.95	699.16	197128.16	
5	010507007001	其他构件	1、构件的类型:钢管支撑牛腿 ，2、构件规格:详见设计 ，3、混凝土强度等级:C30商品砼	m3	2.97	735.54	2184.55	
6	010503002001	矩形梁	1、混凝土强度等级:C30商品砼 ，2、砼支撑	m3	21.84	652.76	14256.28	
7	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:HRB400 Φ12以内	t	14.52	5449.33	79124.27	
8	010515001002	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:HRB400 Φ25以内	t	27.82	4587.3	127618.69	
本页小计							826692.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	010201009001	深层搅拌桩	1、地层情况:详见施工现场及地勘报告 ， 2、空桩长度、桩长:10m,12m,具体详施工图设计 ， 3、桩截面尺寸:Φ850mm三轴搅拌桩 ， 4、水泥强度等级、掺量:水泥为P.O 42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比1.5~2.0,水泥掺量20%,每方加固体掺入5~10kg膨润土 ， 5、含空搅费用 ， 6、具体做法详见施工图设计	m	2980	348.43	1038321.4	
10	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况:详见施工现场及地勘报告 ， 2、送桩深度、桩长:桩长10M,12M ， 3、桩截面:预应力混凝土矩形桩为SPR500(宽)X375(高)(内径200) ， 4、具体做法详见施工图设计	m	2928	321.49	941322.72	
11	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型:预制桩 ， 2、具体做法详见施工图设计	根	286	43.06	12315.16	
	二)	预应力装配式钢支撑					1268902.28	
本页小计							1991959.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010201012001	搅拌成孔	1、地层情况:详见施工现场及地勘报告 ， 2、空桩长度、桩长:详见图纸 ， 3、桩截面尺寸:二重管高压旋喷桩φ600mm ， 4、水泥强度等级、掺量:P.O 42.5普通硅酸盐水泥,掺入量20%，5、具体做法详见施工图设计	m	455.2	174.7	79523.44	
13	010202011001	钢支撑	1、部位:型钢支撑、型钢围檩、托梁、盖板等 ， 2、钢材品种、规格:详图 ， 3、具体做法详见设计图纸 ， 4、含安装、拆除、租赁、运输、进退场等所有相关费用	t	280.79	2503.9	703070.08	
14	010603002001	钢柱	1、柱类型:钢柱（含止水片） ， 2、钢材品种、规格:详图 ， 3、油漆品种:防锈漆一道 ， 4、具体做法详见施工图设计	t	62.591	6913.84	432744.16	
15	010515008001	预应力钢绞线	1、钢铰线种类、规格:钢绞线φ15.2mm 1860级 ， 2、具体做法详见设计及符合相关规范要求	t	3.376	15866.29	53564.6	
	三)	其他					522704.2	
本页小计							1268902.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类:详见施工图纸 ，2、铁件尺寸:详见施工图纸 ，3、含地脚螺栓	t	5.312	12874.98	68391.89	
17	040501004001	塑料管	1、材质及规格:UPVC双壁波纹管排水沟 DN400 ，2、连接形式:胶圈 ，3、铺设深度:综合 ，4、具体做法详见施工图设计	m	382.66	233.37	89301.36	
18	010902006001	泄(吐)水管	1、吐水管品种、规格:Φ50 U-PVC@2000mm ，2、吐水管长度:0.4m ，3、UPVC管端头外裹无纺土工布,级配砂石反滤层,4、做法详见施工图设计	根	350	24.79	8676.5	
19	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、坡顶防护栏杆，具体做法详见施工图设计	m	382.66	224.13	85765.59	
本页小计							252135.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	040201022001	排水沟	1、断面尺寸:400*500mm ， 2、基础、垫层：材料品种、厚度:100mmC15商品砼垫层 ， 3、砌体材料:DMM7.5预拌砂浆砌筑120 mm MU7.5水泥砖 ， 4、其它说明:沟内壁及底板采用DPM20预拌砂浆抹面防水 ， 5、坡脚排水沟距离坑边不小于1.5m,坡顶排水沟布置于施工道路外侧 ， 6、做法详见施工图设计	m	737.32	154.75	114100.27	
21	040504001001	砌筑井	1、名称：集水井600*600*1000mm 2、垫层：100 mmC20商品砼 3、砌体材料:DMM7.5预拌砂浆砌筑240mm MU7.5水泥砖 4、其它说明:沟内壁及底板采用DPM20预拌砂浆 ， 5、做法详见施工图设计	座	18	631.05	11358.9	
本页小计							125459.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	040201023001	级配砂石	1、级配砂石填充，2、断面尺寸:详图，3、做法详见施工图设计，4、基础浇筑前级配砂石填充，坡脚的排水盲沟距离坡脚应不小1.5M，5、部位:盲沟	m	346.66	15.05	5217.23	
23	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ20mm，2、植入深度:不小于110mm，3、具体做法详见施工图设计	根	636	60.63	38560.68	
24	010501001001	垫层	1、混凝土类别:商品砼，2、混凝土强度等级:C40，3、素砼浇筑到支护桩边，4、具体做法详见施工图设计	m3	152.53	664.34	101331.78	
		分部分项合计					4610258.46	
		措施项目					786203.5	
25	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	51070.36	51070.36	
本页小计							196180.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	011706002001	排水、降水	1.1、成井方式:钻孔 ， 2、地层情况:详见设计， 3、成井直径:Φ600mm,下入φ315波纹管、L:12000mm， 4、回填中粗砂滤料，滤水段DN315波纹管外包一层80目尼龙网， 5、 降、排水需排至整个地下室主体结构施工完成。 6、具体做法及要求详见施工图纸,含装、拆、降水、排水、封井等一切费用	座	25	21228.36	530709	
27	011702008001	冠梁模板	1、混凝土强度等级:C30商品砼	m2	2348.64	69.62	163512.32	
28	011702022001	其他构件模板	1、构件的类型:钢管支撑牛腿 ， 2、构件规格:详见设计 ， 3、混凝土强度等级:C30商品砼	m2	53.46	95.75	5118.8	
29	011702010001	矩形梁模板	1、混凝土强度等级:C30商品砼 ， 2、砼支撑	m2	189.57	95.51	18105.83	
本页小计							717445.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	011702001001	排水沟模板	1、断面尺寸:400*500mm ， 2、基础、垫层：材料品种、厚度:100mmC15商品砼垫层 ， 3、砌体材料:DMM7.5预拌砂浆砌筑120 mm MU7.5水泥砖 ， 4、其它说明:沟内壁及底板采用DPM20预拌砂浆抹面防水 ， 5、坡脚排水沟距离坑边不小于1.5m,坡顶排水沟布置于施工道路外侧 ， 6、做法?	m2	44.37	93.29	4139.28	
31	011702001002	砌筑井模板	1、名称：集水井600*600*1000mm 2、垫层：100 mmC20商品砼 3、砌体材料:DMM7.5预拌砂浆砌筑120mm MU7.5水泥砖 4、其它说明:沟内壁及底板采用DPM20预拌砂浆 ， 5、做法详见施工图设计	m2	1.95	87.71	171.03	
32	011702001003	垫层模板	1、混凝土类别:商品砼 ， 2、混凝土强度等级:C30 ， 3、素砼浇筑到支护桩边 ， 4、具体做法详见施工图设计	m2	152.53	87.7	13376.88	
本页小计							17687.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		单价措施合计					786203.5	
本页小计								
合　计							5396461.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			107929.24			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.8	97136.32			
1.2	1.2	安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	10792.92			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	124118.63			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	工程按质论价:市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.02	1079.29			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	8094.69			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					241221.85			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税+其他规费			86820.33
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	5637683.81	1.3	73289.89
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	5637683.81	0.24	13530.44
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	5637683.81	0	
1.4	其他规费	5635400.19	5635400.19	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	5724504.14	9	515205.37
合　　计					602025.7

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　第 1 页　共 8 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010202	一类工 装饰工程		工日	233.4226	85	19840.92	124	28944.4	
2	00010301	二类工 建筑工程		工日	6325.68339	82	518706.04	120	759082.01	
3	00010302	二类工 装饰工程		工日	18.35203	82	1504.87	120	2202.24	
4	00010304	二类工		工日	145.26436	74	10749.56	120	17431.72	
5	00010401	三类工 建筑工程		工日	2197.04082	77	169172.14	111	243871.53	
6	00011001	综合人工（修缮加固）		工日	254.1456	111	28210.16	111	28210.16	
7	RGFTZ	人工费调整		元	3.5	1	3.5	1	3.5	
		材料								
1	0000000000	其他材料费		元	279.84	0.86	240.66	0.86	240.66	
2	01010100	钢筋	HRB400 Φ12以内	t	14.8104	3447.35	51056.63	3684	54561.51	
3	01010100@1	钢筋	HRB400 Φ25以内	t	28.3764	3447.35	97823.38	3450	97898.58	
4	01010100@2	钢筋	Φ6	t	6.30905	3447.35	21749.5	3836	24201.52	
5	01010100@3	钢筋	Φ6	t	7.87083	3447.35	27133.51	3836	30192.5	
6	01010100@4	钢筋	综合	t	4.21179	3447.35	14519.51	3652	15381.46	
7	01010901	螺旋筋		只	40.176	44.59	1791.45	44.59	1791.45	
8	01050101	钢丝绳		kg	9.47364	5.75	54.47	5.75	54.47	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　第 2 页　共 8 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
9	01070121	无粘结钢绞线	钢绞线Φ15.2mm 1860级	t	3.72895	4502.14	16788.25	5000	18644.75	
10	01090174	圆钢	Φ15~24	kg	1795.05806	3.45	6192.95	3.45	6192.95	
11	01130143	扁钢-	30*4~50*5	kg	1328.59552	3.64	4836.09	3.64	4836.09	
12	01270100	型钢		t	71.35393	3498.8	249653.13	3286	234469.01	
13	01630201	钨棒精制		kg	0.38266	557.41	213.3	557.41	213.3	
14	02050114	橡胶圈	DN400	个	78.82796	34.3	2703.8	34.3	2703.8	
15	02090101	塑料薄膜		m2	659.1643	0.69	454.82	0.69	454.82	
16	02290301	麻绳		kg	1.25182	5.75	7.2	5.75	7.2	
17	02290401	麻袋		条	6.2591	4.29	26.85	4.29	26.85	
18	03050201	带母螺栓		kg	233.0557	4.68	1090.7	4.68	1090.7	
19	03210207	砂轮片	Φ110	片	46.872	12.01	562.93	12.01	562.93	
20	03270101	砂布		张	56.55715	1.03	58.25	1.03	58.25	
21	03410205	电焊条	J422	kg	3234.18156	4.97	16073.88	5.31	17173.5	
22	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.59192	38.59	177.2	38.59	177.2	
23	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	1406.41977	7.72	10857.56	7.72	10857.56	
24	03450200	焊剂		kg	541.41215	3.43	1857.04	3.43	1857.04	
25	03510701	铁钉		kg	380.83665	3.6	1371.01	4.97	1892.76	
26	03550205	镀锌铁丝网	10*10*0.9	m2	2060.4783	8.58	17678.9	9.71	20007.24	
27	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	91.4369	4.2	384.03	5.07	463.59	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　第 3 页　共 8 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
28	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	223.295	4.72	1053.95	5.07	1132.11	
29	03590100	垫铁		kg	1786.34714	4.29	7663.43	4.29	7663.43	
30	03611101	锚具		孔	127.72	12.01	1533.92	12.01	1533.92	
31	03611107	挤压锚		孔	127.72	7.29	931.08	7.29	931.08	
32	03611122	单孔锚垫板		只	255.44	24.87	6352.79	24.87	6352.79	
33	04010132	普通硅酸盐水泥	42.5级 散装	kg	1877695.79638	0.3	563308.74	0.41	769855.28	
34	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	738.00066	0.27	199.26	0.34	250.92	
35	04010611@1	水泥	32.5级	kg	25269.44369	0.27	6822.75	0.34	8591.61	
36	04030100	黄砂		t	29.00805	71.89	2085.39	145.72	4227.05	
37	04030107	中砂		t	424.89823	67.39	28633.89	145.72	61916.17	
38	04050203	碎石	5~16mm	t	207.02436	66.06	13676.03	126.29	26145.11	
39	04050207	碎石	5~40mm	t	23.68004	60.23	1426.25	126.29	2990.55	
40	04090302	粘土		m3	10.702	24.29	259.95	24.29	259.95	
41	04090900	粉煤灰		t	35.50463	25.73	913.53	25.73	913.53	
42	04132703	混凝土实心砖	240*115*53 MU15	百块	77.5101	30.87	2392.74	54	4185.55	
43	04135500	标准砖	240*115*53	百块	479.54892	40.8	19565.6	54	25895.64	
44	04230108	防水剂		kg	1055.1564			4.29	4526.62	
45	04230703	高效减水剂		kg	1343.31467	2.44	3277.69	2.44	3277.69	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　第 4 页　共 8 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
46	04230904	速凝剂		kg	4132.67496	1.2	4959.21	1.2	4959.21	
47	04290303	预制矩形桩为500*375（200）SPR		m3	461.33568	1114.81	514301.63	1700	784270.66	
48	05030600	普通木成材		m3	4.11091	1372.08	5640.5	2661.87	10942.71	
49	0508010701	电锤钻头	28mm	支	40.068	41.16	1649.2	41.16	1649.2	
50	0609060902	结构胶（植筋胶）		kg	61.2468	25.73	1575.88	25.73	1575.88	
51	11030303	防锈漆		kg	196.37522	12.86	2525.39	15	2945.63	
52	12030107	油漆溶剂油		kg	20.11858	12.01	241.62	12.01	241.62	
53	12050303	润滑油		kg	6.92615	7.72	53.47	7.72	53.47	
54	12333545	促进剂		kg	2583.734	0.47	1214.35	0.47	1214.35	
55	12370305	氧气		m3	966.13191	2.83	2734.15	2.83	2734.15	
56	12370310	氩气		m3	13.01044	7.81	101.61	7.81	101.61	
57	12370336	乙炔气		m3	414.32962	14.05	5821.33	14.05	5821.33	
58	12413501	胶水		kg	1.82	10.72	19.51	10.72	19.51	
59	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8*1.2	m	115.94598	25.55	2962.42	25.55	2962.42	
60	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2*1.5	m	405.6196	70.75	28697.59	70.75	28697.59	
61	14310612	PVC-U排水管	dn50	m	142.8	6.29	898.21	6.29	898.21	
62	14370131	高压胶管		m	328.17745	47.17	15480.13	47.17	15480.13	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　第 5 页　共 8 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
63	14370704	橡胶水管	Φ25	m	80.46607	13.29	1069.39	13.29	1069.39	
64	14570343	喷射管	Φ50	m	60.34955	21.44	1293.89	21.44	1293.89	
65	14571106	滤水井管	Φ315波纹管	m	290	51.45	14920.5	108	31320	
66	19450308	高压风管	Φ50	m	9.96061	47.17	469.84	47.17	469.84	
67	19510302	滤网		m	220.9	4.29	947.66	4.29	947.66	
68	30410305	波纹管支架		t	0.48912	3498.8	1711.33	3498.8	1711.33	
69	31130106	其他材料费		元	24974.87702	0.86	21478.39	0.86	21478.39	
70	31130304	钢管支撑摊销费		kg	25271.1	5.66	143034.43	5.66	143034.43	
71	31130311	张拉平台摊销费		m2	102.052	8.23	839.89	8.23	839.89	
72	31130506	泵管摊销费		元	55.38981	0.86	47.64	0.86	47.64	
73	31130509	送桩器摊销		kg	68.70772	5.32	365.53	5.32	365.53	
74	31130707	挤压模摊销费		孔	124	3.26	404.24	3.26	404.24	
75	31132507	回库修理、保养费		元	11117.39659	1	11117.4	1	11117.4	
76	31150101	水		m3	7394.95985	4.57	33794.97	4.57	33794.97	
77	32010502	复合木模板	18mm	m2	602.77364	32.59	19644.39	39.48	23797.5	
78	32011305	塑料穴模		个	130.2	4.29	558.56	4.29	558.56	
79	32020115	卡具		kg	170.51312	4.18	712.74	3.76	641.13	
80	32020132	钢管支撑		kg	558.89506	3.59	2006.43	3.76	2101.45	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　第 6 页　共 8 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
81	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	67.56733	3.57	241.22	3.76	254.05	
82	32090101	周转木材		m3	17.63491	1586.47	27977.26	2661.63	46937.61	
83	32090101.1	周转木材		m3	0.39924	2661.63	1062.63	2661.63	1062.63	
84	32270103	金属校正器		kg	13.77002	4.72	64.99	4.72	64.99	
85	33030101	土工布		m2	297.64	4.55	1354.26	4.55	1354.26	
86	51350131	喷射器喷头	Φ50mm	只	2.34367	407.34	954.67	407.34	954.67	
87	51350135	快速接头		只	2.92959	128.63	376.83	128.63	376.83	
88	C0000	其他材料费		元	296750.5	1	296750.5	1	296750.5	
89	CLFTZ	材料费调整		元	-1925.95804	1	-1925.96	1	-1925.96	
90	JZC001.1	起重机械检测费		元	500	1	500	1	500	
91	变量@1	其它材料费		元	2.716	1	2.72	1	2.72	
92	80212102	预拌混凝土(泵送型)	C15	m3	47.89706	322.52	15447.76	467.26	22380.38	
93	80212105	预拌混凝土(泵送型)	C30	m3	22.2768	351.66	7833.86	530.41	11815.84	
94	80212107	预拌混凝土(泵送型)	C40	m3	154.81795	351.66	54443.28	569.27	88133.21	
95	80212114	预拌混凝土(非泵送型)	C15	m3	1.97622	313.78	620.1	447.84	885.03	
96	80212117	预拌混凝土(非泵送型)	C30	m3	290.6184	342.92	99658.86	510.98	148500.19	
97	26060701.1	UPVC双壁波纹管 DN400		m	386.4866	172	66475.7	172	66475.7	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　第 7 页　共 8 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	952.55489	82	78109.5	120	114306.59	
2	31130537	其他机械费		元	1800.69128	0.89	1602.62	0.89	1602.62	
3	603002	柴油		kg	2988.31943	7.74	23129.59	7.67	22920.41	
4	901019	安拆费及场外运输费		元	16542.70499	0.9381	15518.71	0.9381	15518.71	
5	901058	大修理费		元	19098.87045	0.8547	16323.8	0.8547	16323.8	
6	901130	经常修理费		元	59208.883318	1	59208.88	1	59208.88	
7	901167	其他材料费		元	390.84207	1	390.84	1	390.84	
8	901234	折旧费		元	115330.66856	0.8547	98573.12	0.8547	98573.12	
9	99030305	静力压桩机液压压力900kN		台班	0.5	1062.54	531.27	1157.53	578.77	
10	99030711	转盘钻孔机 孔径500mm		台班	6.025	406.34	2448.2	501.34	3020.57	
11	99090132	履带式电动起重机 提升质量5t		台班	2.925	193.47	565.9	240.97	704.84	
12	99090308	轮胎式起重机25t		台班	1	975.1	975.1	1069.17	1069.17	
13	99090503	汽车式起重机 提升质量5t		台班	10.27926	482.28	4957.48	534.67	5496.01	
14	99090504	汽车式起重机 提升质量8t		台班	1	653.09	653.09	747.52	747.52	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-基坑支护工程　　第 8 页　共 8 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
15	99090508	汽车式起重机 提升质量20t		台班	62.39824	1023.26	63849.62	1117.51	69730.66	
16	99210103@1	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.26786	23.9	6.4	23.9	6.4	
17	99410507	驳船	30t	台班	0.8988	48.34	43.45	48.34	43.45	
18	99430306	污水泵 出口直径100mm		台班	12.025	107.02	1286.92	107.02	1286.92	
19	J00014	其它费用		元	2368.40548	1	2368.41	1	2368.41	
20	J50026	电锤 1050w		台班	111.5544	11.47	1279.53	11.47	1279.53	
21	JX603030	汽油		kg	153.45615	9.12	1399.52	9.29	1425.61	
22	JX613206	水		m3	0.5	4.57	2.29	4.57	2.29	
23	JX707009	电		kW·h	299530.42292	0.76	227643.12	0.76	227643.12	
24	JXFTZ	机械费调整		元	15.49468	1	15.49	1	15.49	
25	JZC006	机械人工		工日	110.5	120	13260	120	13260	
26	JZC007	工、料具摊销费		元	3.75	60.33	226.24	60.33	226.24	
27	JZC021	镀锌铁丝D4.0		kg	5	5.07	25.35	5.07	25.35	
28	JZC022	草袋		片	20	0.86	17.2	0.86	17.2	
29	JZC025	液压油		kg	90	3.6	324	3.6	324	
30	变量	回程		元/次	5488.91	1	5488.91	1	5488.91	
合　计									5044095.25	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-桩基工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2556133.16	
1.1	人工费	136090.62	
1.2	材料费	1993530.85	
1.3	施工机具使用费	357429.73	
1.4	企业管理费	44418.43	
1.5	利润	24663.53	
2	措施项目	163607.66	
2.1	单价措施项目费	56992.14	
2.2	总价措施项目费	106615.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	42071.32	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	41884.01	—
5	税金	248546.23	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3,010,171.06	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-桩基工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					2556133.16	
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.地层情况:具体情况详见现场及地勘报告 2.桩截面:YZH-500A-7+13（试桩） 3.沉桩方法:静压式 4.接桩方式:焊接 5.混凝土强度等级:C60 6.具体做法详见施工图设计	m	60	448.19	26891.4	
2	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1.地层情况:具体情况详见现场及地勘报告 2.桩截面:YZH-500A-10+14（试桩） 3.沉桩方法:静压式 4.接桩方式:焊接 5.混凝土强度等级:C60 6.具体做法详见施工图设计	m	72	441.16	31763.52	
本页小计							58654.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-桩基工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010301001003	预制钢筋混凝土方桩	1.地层情况:具体情况详见现场及地勘报告 2.桩截面:YZH-500A-14 3.沉桩方法:静压式 4.接桩方式:焊接 5.混凝土强度等级:C60 6.具体做法详见施工图设计	m	3682	393.64	1449382.48	
4	010301001004	预制钢筋混凝土方桩	1.地层情况:具体情况详见现场及地勘报告 2.桩截面:YZH-500A-10+8 3.沉桩方法:静压式 4.接桩方式:焊接 5.混凝土强度等级:C60 6.具体做法详见施工图设计	m	972	386.46	375639.12	
本页小计							1825021.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-桩基工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010301001005	预制钢筋混凝土方桩	1.地层情况:具体情况详见现场及地勘报告 2.桩截面:YZH-400B-15S（试桩） 3.沉桩方法:静压式 4.接桩方式:焊接 5.混凝土强度等级:C60 6.具体做法详见施工图设计	m	45	343.65	15464.25	
6	010301001008	预制钢筋混凝土方桩	1.地层情况:具体情况详见现场及地勘报告 2.桩截面:YZH-400B-10S 3.沉桩方法:静压式 4.接桩方式:焊接 5.混凝土强度等级:C60 6.具体做法详见施工图设计	m	1400	322.73	451822	
本页小计							467286.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-桩基工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010301001007	预制钢筋混凝土方桩	1.地层情况:具体情况详见现场及地勘报告 2.桩截面:YZH-350B-9（试桩） 3.沉桩方法:静压式 4.接桩方式:焊接 5.混凝土强度等级:C60 6.具体做法详见施工图设计	m	45	277.83	12502.35	
8	010301001006	预制钢筋混凝土方桩	1.地层情况:具体情况详见现场及地勘报告 2.桩截面:YZH-350B-9 3.沉桩方法:静压式 4.接桩方式:焊接 5.混凝土强度等级:C60 6.具体做法详见施工图设计	m	846	227.74	192668.04	
		分部分项合计					2556133.16	
		措施项目					56992.14	
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:综合 2.机械设备规格型号:综合	项	1	56992.14	56992.14	
		单价措施合计					56992.14	
本页小计							262162.53	
合　计							2613125.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-桩基工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			42071.32			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	39196.88			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.11	2874.44			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-桩基工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	60101.88			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.02	522.63			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-桩基工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	3919.69			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					106615.52			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-桩基工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-桩基工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			41884.01
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2719740.82	1.3	35356.63
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2719740.82	0.24	6527.38
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2719740.82	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	2761624.83	9	248546.23
合　　计					290430.24

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-桩基工程　　第 1 页　共 3 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010301	二类工		工日	254.13	82	20838.66	120	30495.6	
2	00010401	三类工		工日	951.27959	77	73248.53	111	105592.03	
3	RGFTZ	人工费调整		元	-0.45713	1	-0.46	1	-0.46	
		材料								
1	01050101	钢丝绳		kg	27.66326	5.75	159.06	5.75	159.06	
2	01270100	型钢		t	6.924	3498.8	24225.69	3286	22752.26	
3	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	221.30604	4.2	929.49	5.07	1122.02	
4	03410205	电焊条	J422	kg	577	4.97	2867.69	5.31	3063.87	
5	03590100	垫铁		kg	63.47	4.29	272.29	4.29	272.29	
6	04290303@1	钢筋混凝土方桩	YZH-500A	m3	15.15	1114.81	16889.37	1167.56	17688.53	
7	04290303@2	钢筋混凝土方桩	YZH-500A	m3	18.18	1114.81	20267.25	1167.56	21226.24	
8	04290303@3	钢筋混凝土方桩	YZH-400B	m3	7.272	1114.81	8106.9	1491.63	10847.13	
9	04290303@4	钢筋混凝土方桩	YZH-400B	m3	226.24	1114.81	252214.61	1491.63	337466.37	
10	04290303@5	钢筋混凝土方桩	YZH-500A	m3	929.705	1114.81	1036444.43	1167.56	1085486.37	
11	04290303@6	钢筋混凝土方桩	YZH-500A	m3	245.43	1114.81	273607.82	1167.56	286554.25	
12	04290303@	钢筋混凝土方桩	YZH-350B	m3	110.23898	1114.81	122895.52	1332.65	146909.98	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-桩基工程　　第 2 页　共 3 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	7									
13	05030600	普通木成材		m3	13.83163	1372.08	18978.1	2661.87	36818	
14	31130509	送桩器摊销		kg	522.36808	5.32	2779	5.32	2779	
15	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	193.64279	3.57	691.3	3.76	728.1	
16	32090101	周转木材		m3	7.27141	1586.47	11535.87	2661.87	19355.55	
17	C00041	其它材料费		元	346.2	0.86	297.73	0.86	297.73	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	629.97434	82	51657.9	120	75596.92	
2	000020@1	二类工(机械二次分析用)		工日	55	82	4510	120	6600	
3	603002	柴油		kg	5685.76204	7.74	44007.8	7.67	43609.79	
4	603002@1	柴油		kg	1074.59	7.74	8317.33	7.67	8242.11	
5	901019	安拆费及场外运输费		元	410.95776	0.9381	385.52	0.9381	385.52	
6	901058	大修理费		元	28081.46714	0.8547	24001.23	0.8547	24001.23	
7	901058@1	大修理费		元	1266.47	0.8547	1082.45	0.8547	1082.45	
8	901130	经常修理费		元	106910.71885	1	106910.72	1	106910.72	
9	901234	折旧费		元	101312.5589	0.8547	86591.84	0.8547	86591.84	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-桩基工程　　第 3 页　共 3 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
10	901234@1	折旧费		元	4024.77	0.8547	3439.97	0.8547	3439.97	
11	BC044	草袋		片	20	0.86	17.2	0.86	17.2	
12	BC046	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.2	21	4.2	21	
13	BC048	回程		元	5483.8275	1	5483.83	1	5483.83	
14	BC052	液压油		kg	90	3.6	324	3.6	324	
15	J00014	其它费用		元	4584.58298	1	4584.58	1	4584.58	
16	JX000020	二类工		工日	84	82	6888	120	10080	
17	JX603030	汽油		kg	203.24627	9.12	1853.61	9.29	1888.16	
18	JX707009	电		kW·h	26117.5032	0.76	19849.3	0.76	19849.3	
19	JXFTZ	机械费调整		元	0.89417	1	0.89	1	0.89	
合　计									2528323.43	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	14264130.68	
1.1	人工费	2613391.76	
1.2	材料费	10152640.27	
1.3	施工机具使用费	302625.15	
1.4	企业管理费	845641.98	
1.5	利润	349831.45	
2	措施项目	3053096.06	
2.1	单价措施项目费	2055939.75	
2.2	总价措施项目费	997156.31	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	556514.4	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	645932.56	—
5	税金	1616684.34	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		19,579,843.64	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		拆除工程					380638.02	
1	011602002001	洗车房拆除	1.构件名称:洗车房拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详见现场实际情况 3.拆除内容:含整个洗车房地上建筑、地面及地下基础、室内设施等拆除、归堆及外运全部费用 4.拆除措施费用施工单位自行考虑 5.拆除废料由建设单位处置，施工单位配合建设单位对拆除废料进行堆放或外运处置，施工单位自行考虑该部分费用	项	1	180000	180000	
本页小计							180000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
2	011602002002	垃圾房拆除	1.构件名称:垃圾房拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详见现场实际情况 3.拆除内容:含整个垃圾房地上建筑、地面及地下基础、室内设施等拆除、归堆及外运全部费用 4.拆除措施费用施工单位自行考虑 5.拆除废料由建设单位处置，施工单位配合建设单位对拆除废料进行堆放或外运处置，施工单位自行考虑该部分费用	项	1	20000	20000	
3	041001001001	拆除路面	1.材质:砼路面、砼基层 2.厚度:200mm（厚度不同时按此厚度折算） 3.含切缝、拆除、归堆、挖渣装车等费用，场外运输、安置等在余方弃置项目中计算 4.具体要求详见施工图设计及现场实际情况	m2	3800	20.44	77672	
本页小计							97672	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	041001001002	拆除路面	1.材质:沥青砼 2.厚度:100mm（厚度不同时按此厚度折算） 3.含切缝、拆除、归堆、挖渣装车等费用，场外运输、安置等在余方弃置项目中计算 4.具体要求详见施工图设计及现场实际情况	m2	1880	10.05	18894	
5	041001005001	拆除侧石、平石	1.材质:详见现场 2.含拆除、归堆、挖渣装车等费用，场外运输、安置等在余方弃置项目中计算 3.具体要求详见施工图设计及现场实际情况	m	752	5.57	4188.64	
6	041001002001	拆除铺装	1.材质:草坪砖等铺装面层及结合层，具体详见现场 2.含拆除、归堆、挖渣装车等费用，场外运输、安置等在余方弃置项目中计算 3.具体要求详见施工图设计及现场实际情况	m2	60	4.66	279.6	
本页小计							23362.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 4 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	041001002002	拆除铺装	1.材质:块料地面等铺装面层及结合层，具体详见现场 2.含拆除、归堆、挖渣装车等费用，场外运输、安置等在余方弃置项目中计算 3.具体要求详见施工图设计及现场实际情况	m2	40	43.52	1740.8	
8	011609001001	围墙拆除	1.材质:详见现场，含围墙墙身、栏杆、墙柱、贴面、围墙门、基础等全部费用 2.含拆除、归堆、挖渣装车等费用，场外运输、安置等在余方弃置项目中计算 3.具体要求详见施工图设计及现场实际情况	m	188	193.17	36315.96	
9	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式:砼基础等 2.含拆除、归堆、挖渣装车等费用，场外运输、安置等在余方弃置项目中计算 3.具体要求详见施工图设计及现场实际情况	m3	5.76	410.35	2363.62	
10	041001010001	拆除灯杆	1.结构形式:含路灯、灯杆及基础的拆除、运输及安置费用 2.运至甲方指定地点	根	12	284.8	3417.6	
本页小计							43837.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 5 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	041001009001	拆除井	1.结构形式:雨水口、检查井等 2.含拆除、归堆、挖渣装车等费用，场外运输、安置等在余方弃置项目中计算 3.具体要求详见施工图设计及现场实际情况	座	20	115.48	2309.6	
12	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:现场不能利用的建筑垃圾等 2.运距:场外运输及安置自行考虑,但必须符合业主和城乡建设相关管理要求	m3	1143.02	29.27	33456.2	
		砌筑工程					90564.12	
13	010402001001	砌块墙	1.墙厚:200mm 2.墙体类型:B06级A5.0蒸压砂加气砼砌块 3.砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 4.部位:内墙	m3	136.69	583.35	79738.11	
14	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:台阶等 2.砖品种、规格、强度等级:MU15砼砖 3.砂浆强度等级、配合比:DMM10预拌砂浆	m3	13.6	796.03	10826.01	
		混凝土及钢筋混凝土工程					4255905.97	
本页小计							126329.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 6 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010301004003	截桩头	1.桩类型:预制砼方桩 2.桩头截面、高度:综合 3.混凝土强度等级:C60 4.有无钢筋:有筋 5.详见现场及设计图纸 6.原地基基础遗留桩的截断,施工方综合考虑处理该桩需要截断的次数，综合考虑在投标报价中，结算按照原桩根数计算	根	475	66.47	31573.25	
16	010301004004	桩与承台连接	1.桩类型:预制砼方桩 2.桩头截面、高度:综合 3.混凝土强度等级:C60 4.有无钢筋:有钢筋 5.桩头防水构造:2mm水泥基渗透结晶型涂料防水层等，具体详见图纸及参考图集10J301-P59 6.桩与承台连接具体内容详见设计图集20G361-P73	根	475	828.28	393433	
本页小计							425006.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 7 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚碎石垫层，压实系数0.97 2.部位:汽车坡道	m3	45.84	319.03	14624.34	
18	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	482.58	584.66	282145.22	
19	010501004002	满堂基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P8 3.部位:筏板基础、集水坑、排水沟、柱墩、柱帽等 4.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m3	2622.34	674.89	1769791.04	
20	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:5m以内	m3	23.19	707.61	16409.48	
21	010502001009	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:5m以内	m3	53.87	798.98	43041.05	
本页小计							2126011.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 8 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010502001012	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.周长:3.6m以内 4.支模高度:5m以内	m3	92.31	798.98	73753.84	
23	010502001010	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.周长:3.6m以内 4.支模高度:8m以内	m3	18.98	798.98	15164.64	
24	010504001018	直形墙	1.部位:地下室外墙 2.墙厚:300mm以内 3.支模高度:3.6m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 6.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m3	27.76	699.46	19417.01	
本页小计							108335.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 9 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	010504001019	直形墙	1.部位:地下室外墙 2.墙厚:300mm以内 3.支模高度:5m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 6.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m3	357.63	699.46	250147.88	
26	010504001021	直形墙	1.部位:地下室外墙 2.墙厚:300mm以内 3.支模高度:8m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 6.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m3	51.59	699.46	36085.14	
本页小计							286233.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 10 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010504001020	直形墙	1.部位:地下室外墙 2.墙厚:300mm以上 3.支模高度:5m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 6.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m3	60.62	699.46	42401.27	
28	010504001001	直形墙	1.部位:地下室外墙 2.墙厚:300mm以上 3.支模高度:8m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 6.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m3	7.11	699.46	4973.16	
本页小计							47374.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 11 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010504001017	直形墙	1.部位:地下室内墙 2.墙厚:300mm以内 3.支模高度:3.6m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8	m3	5.02	699.46	3511.29	
30	010504001025	直形墙	1.部位:地下室内墙 2.墙厚:300mm以内 3.支模高度:5m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8	m3	59.61	699.46	41694.81	
31	010504001023	直形墙	1.部位:地下室内墙 2.墙厚:300mm以内 3.支模高度:8m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8	m3	43.03	699.46	30097.76	
本页小计							75303.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 12 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010504001022	直形墙	1.部位:地下室内墙 2.墙厚:300mm以内 3.支模高度:3.6m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35	m3	16.32	659.62	10765	
33	010504001026	直形墙	1.部位:地下室内墙 2.墙厚:300mm以上 3.支模高度:3.6m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35	m3	1.93	659.62	1273.07	
34	010504001024	直形墙	1.部位:地下室内墙 2.墙厚:300mm以内 3.支模高度:5m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35	m3	210.9	659.62	139113.86	
35	010504001027	直形墙	1.部位:地下室内墙 2.墙厚:300mm以上 3.支模高度:5m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35	m3	35.13	659.62	23172.45	
本页小计							174324.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 13 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	010505001004	有梁板	1.板厚:200mm以内 2.支模高度:3.6m以内 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 5.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m3	1.58	699.24	1104.8	
37	010505001013	有梁板	1.板厚:300mm以内 2.支模高度:3.6m以内 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 5.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m3	1112.98	699.24	778240.14	
38	010505001015	有梁板	1.板厚:400mm以内 2.支模高度:3.6m以内 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 5.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m3	35.69	699.24	24955.88	
本页小计							804300.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 14 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010505001014	有梁板	1.板厚:300mm以内 2.支模高度:5m以内 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 5.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m3	104.18	699.24	72846.82	
40	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	4.19	673.84	2823.39	
41	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.含填充用聚四氯乙烯板、聚苯板等费用	m2	73.59	144.97	10668.34	
42	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.1	844.38	6839.48	
43	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.门窗抱框	m3	15.92	713.3	11355.74	
44	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.腰梁、门槛等	m3	13.39	705.53	9447.05	
本页小计							113980.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 15 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.14	770.88	1649.68	
46	010507007001	线条	1.构件规格:综合 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35	m3	8.26	686.29	5668.76	
47	010505003002	平板	1.板厚:100mm 2.混凝土种类:耐轮压钢筋砼盖板，具体要求详见施工图纸及参考图集05J927-1 3.混凝土强度等级:C35 4.部位:集水井盖板	m3	2.73	668.75	1825.69	
48	010508001001	后浇带	1.部位:筏板后浇带 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C45，抗渗等级P8 4.采用膨胀商品混凝土及抗裂纤维,膨胀添加剂等按照设计图纸要求考虑	m3	64.3	674.89	43395.43	
本页小计							52539.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 16 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	010508001002	后浇带	1.部位:墙体后浇带 2.墙厚:300mm内 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P8 5.采用膨胀商品混凝土及抗裂纤维,膨胀添加剂等按照设计图纸要求考虑	m3	19.26	718.73	13842.74	
50	010508001004	后浇带	1.部位:梁板后浇带 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P8 4.采用膨胀商品混凝土及抗裂纤维,膨胀添加剂等按照设计图纸要求考虑	m3	38.46	745.02	28653.47	
		钢筋工程					5126269.86	
51	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，Φ12mm以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	15.572	5721.14	89089.59	
本页小计							131585.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 17 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,Φ12以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求),质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑，接头（除电渣压力焊和直螺纹接头）自行考虑	t	116.009	5753.78	667490.26	
53	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,Φ25以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求),竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	488.169	4773.43	2330240.55	
54	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,Φ12以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求),竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	121.475	5660.96	687665.12	
本页小计							3685395.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 18 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,Φ25以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求),竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑,水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	185.637	4827.49	896160.76	
56	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300,Φ12内 2.部位:墙体拉结筋	t	1.067	7596.24	8105.19	
57	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:钢筋电渣压力焊接头	个	10174	8.61	87598.14	
58	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹接头 2.规格:Φ25mm	个	2159	11.73	25325.07	
59	010515003001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:Φ4、Φ6钢筋网片	t	38.17	6846.49	261330.52	
60	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.规格:详见设计图纸 3.铁件尺寸:详见设计图纸	t	2.5	14463.17	36157.93	
61	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B 2.部位:地下室铁爬梯 3.具体要求详见图纸	t	1	10131.2	10131.2	
本页小计							1324808.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 19 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	010606008002	钢梯	1.部位:地下室不锈钢爬梯 2.具体要求详见图纸	t	1	26975.53	26975.53	
		屋面及防水工程					2315162.05	
63	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚水性聚合物沥青类防水涂料 2.部位:筏板基础底部、侧面及地下室外墙外侧顶面等	m2	5443.32	31.9	173641.91	
64	010904001001	楼（地）面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚聚合物改性沥青预铺反粘防水卷材 2.部位:筏板基础底部、侧面及地下室外墙外侧顶面等	m2	5686.38	47.04	267487.32	
65	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料防水层 2.部位:生活泵房、水泵房、消防水池、集水井、排水沟等地面	m2	465.41	31.9	14846.58	
66	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料防水层 2.部位:集水坑、排水沟、电梯井内壁	m2	240.7	31.9	7678.33	
本页小计							490629.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 20 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚水性聚合物沥青类防水涂料（抗滑移） 2.部位:防水外墙	m2	2025.76	31.9	64621.74	
68	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自粘聚合物改性沥青类防水卷材（无胎） 2.部位:防水外墙	m2	2064.13	38.29	79035.54	
69	010903003002	墙面砂浆防水	1.防水层做法:10mm厚聚合物水泥防水砂浆分层抹平 2.部位:其余外墙	m2	90.51	28.1	2543.33	
70	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料防水层 2.部位:其余外墙	m2	90.51	31.9	2887.27	
71	010903003003	墙面砂浆防水	1.防水层做法:10mm厚聚合物水泥防水砂浆分层抹平 2.部位:配电间、防化通信值班室外侧、水泵房内侧墙面	m2	784.99	28.1	22058.22	
72	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料防水层 2.部位:消防水池（内侧）	m2	528.24	31.9	16850.86	
本页小计							187996.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 21 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	010903002006	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚水性聚合物沥青类防水涂料 2.部位:配电间、防化通讯值班室兼配电间	m2	211.4	31.9	6743.66	
74	010902003001	屋面刚性层	1.刚性层厚度:结构顶板随捣随抹平 2.部位:地下室种植顶板、地下室非种植顶板	m2	6067.1	13.98	84818.06	
75	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 2.增强材料种类:地下室种植顶板、地下室非种植顶板	m2	6067.1	38.41	233037.31	
76	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚聚合物改性沥青类耐根穿刺防水卷材 2.部位:地下室种植顶板	m2	445.42	47.33	21081.73	
77	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚聚合物改性沥青类防水卷材 2.部位:地下室非种植顶板	m2	5864.74	47.04	275877.37	
78	010902003005	屋面刚性层	1.刚性层厚度:10mm厚1：4石灰砂浆隔离层 2.部位:地下室种植顶板、地下室非种植顶板	m2	6067.1	10.67	64735.96	
本页小计							686294.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 22 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	010902003004	屋面刚性层	1.找坡层:LC7.5轻集料混凝土1%找坡，最薄处30mm厚 2.部位:地下室种植顶板、地下室非种植顶板	m2	6067.1	65.98	400307.26	
80	010902003002	屋面刚性层	1.刚性层厚度:70mm厚C30细石商品砼刚性保护层，分仓缝4*4m，缝宽10mm，沥青油膏嵌缝，钢筋另计 2.部位:地下室种植顶板、地下室非种植顶板	m2	6067.1	76.12	461827.65	
81	010902003006	屋面刚性层	1.疏水层:30mm厚高密度聚乙烯防排水保护板，凸点向上 2.过滤层:无纺布一层（200g/m2） 3.部位:地下室种植顶板	m2	445.42	34.32	15286.81	
82	010904004003	止水带	1.止水带材料种类:3mm厚止水钢板(宽300mm) 2.部位:地下室外墙、后浇带等	m	1198.3	82.06	98332.5	
83	010904004001	止水带	1.止水带材料种类:橡胶止水带，聚苯乙烯或沥青麻丝嵌缝 2.部位:后浇带 3.具体做法详见设计图纸	m	26.1	56.04	1462.64	
		保温隔热工程					127667.27	
本页小计							977216.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 23 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:防水外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚挤塑聚苯板外贴（密度13.5kg/m3）	m2	1969.87	64.81	127667.27	
		楼地面装饰工程					564997.14	
85	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.素水泥浆遍数:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.部位:机动车库区域、工具间等	m2	2966.35	3.19	9462.66	
86	011101003011	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:100mm厚C30细石商品砼，钢筋另计，间距6m设置20mm宽双向分隔缝，缝内用沥青嵌缝，强度达标后表面撒布金属骨料，2-3mm厚金属骨料耐磨面层，随打随抹光，集水坑1m范围内1%找坡，坡向集水坑 2.部位:机动车库区域	m2	2546.4	112.49	286444.54	
87	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM20预拌砂浆压实赶光 2.部位:工具间	m2	33.57	38.02	1276.33	
本页小计							424850.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 24 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
88	010902003007	地面刚性层	1.刚性层厚度:LC7.5轻集料混凝土回填 2.部位:暖通机房、地下非停车（无防水要求）区域、防化通讯值班室、配电间	m3	31.71	549.85	17435.74	
89	011101003012	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C30细石商品砼，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.部位:暖通机房、地下非停车（无防水要求）区域	m2	348.48	49.99	17420.52	
90	011101003013	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:100mm厚C30细石商品砼随捣随抹，最薄处50mm，最厚处100mm，坡向排水沟 2.部位:生活泵房、水泵房、消防水池地面	m2	373.81	66.53	24869.58	
91	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15防静电预拌砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 2.部位:防化通讯值班室、配电间	m2	47.62	59.46	2831.49	
本页小计							62557.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 25 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	011101001008	水泥砂浆楼地面	1.素水泥浆遍数:防静电水泥砂浆一道 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚DSM20防静电预拌砂浆 3.部位:防化通讯值班室、配电间	m2	47.62	30.68	1460.98	
93	011101003014	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石商品砼回填抹平 2.部位:汽车坡道	m3	121.56	594.72	72294.16	
94	011101003015	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C20商品砼随捣随抹平，钢筋另计 2.部位:汽车坡道	m2	374.45	47.78	17891.22	
95	011103002001	防滑面层楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:环氧无震动止滑坡道面层（A级不燃，环保型） 2.部位:汽车坡道	m2	374.45	157.24	58878.52	
本页小计							150524.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 26 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚DPM15预拌砂浆打底 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚DPM20预拌砂浆压实抹光 4.涂料层:深灰色无机防霉防潮内墙涂料两遍 5.部位:地下室涂料踢脚线（含独立柱）	m	1426.6	23.5	33525.1	
97	011101001009	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:随捣随抹平 2.部位:集水井、排水沟地面	m2	91.6	13.98	1280.57	
98	011101001010	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:刷基层处理剂一道 2.部位:集水井、排水沟地面	m2	91.6	6.07	556.01	
99	011101001011	水泥砂浆楼地面	1.面层做法要求:20mm厚DSM20预拌砂浆保护层（内掺5%防水剂） 2.部位:集水井、排水沟地面	m2	91.6	27.49	2518.08	
本页小计							37879.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 27 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
100	010401014001	排水沟	1.部位:泵房 2.沟截面尺寸:综合 3.坑底:20mm厚DSM20预拌砂浆内掺5%防水浆抹平，分水线1%纵坡，坡向集水井 4.盖板:成品铸铁盖板，盖板边预埋L35*35*5mm，含固定件及固定费用 5.结构另计，具体做法详见施工图设计	m	68.3	147.55	10077.67	
101	010401014002	排水沟	1.部位:汽车坡道 2.沟截面尺寸:综合 3.坑底:20mm厚DSM20预拌砂浆内掺5%防水浆抹平，分水线1%纵坡，坡向集水井 4.盖板:成品胶边耐轮压金属格栅板，盖板边预埋L35*35*5mm，含固定件及固定费用 5.结构另计，具体做法详见施工图设计	m	21	322.57	6773.97	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					399374.19	
本页小计							16851.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 28 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
102	011201001003	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:基层处理剂一道，20mm厚DSM20预拌砂浆保护层（内掺5%防水剂） 2.部位:集水坑、排水沟、电梯井内壁	m2	240.7	46.06	11086.64	
103	011201001022	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:界面处理剂一道 2.部位:人防口部、配电间、防化通信值班室外侧、水泵房内侧、机动车库区等	m2	5632.93	6.07	34191.89	
104	011201001023	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚DPM15预拌砂浆打底 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚DPM20预拌砂浆抹光 3.部位:人防口部	m2	1336.32	35.93	48013.98	
105	011201001024	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:5mm厚DPM20预拌砂浆抹光 2.部位:配电间、防化通信值班室外侧、水泵房内侧墙面	m2	784.99	30.24	23738.1	
106	011201001025	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚DPM15预拌砂浆压实抹平 2.部位:风机房内墙面	m2	466.21	30.16	14060.89	
本页小计							131091.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 29 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
107	011207001001	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨27*60*0.63，中距500mm，内填50mm厚超细玻璃棉袋与墙面固定 2.基层材料种类、规格:玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚穿孔硅酸钙板 4.部位:风机房内墙面	m2	466.21	182.2	84943.46	
108	011201001026	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚DPM15预拌砂浆分层抹平 2.部位:机动车库区等其余内墙面	m2	3795.54	34.57	131211.82	
109	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:界面处理剂一道 2.面层厚度、砂浆配合比:12mm厚DPM15预拌砂浆分层抹平	m2	391.85	50.97	19972.59	
110	011201001027	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚DSM20预拌砂浆保护层（内掺5%防水剂） 2.部位:消防水池（内侧）	m2	528.24	39.98	21119.04	
本页小计							257246.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 30 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
111	011201001031	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:基层界面处理剂一道 2.部位:其余外墙	m2	90.51	6.07	549.4	
112	011201001032	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:5mm厚DPM20预拌砂浆抹光 2.部位:其余外墙	m2	90.51	34.17	3092.73	
113	011201001020	墙面一般抹灰	1.装饰面材料种类:300mm宽镀锌钢丝网 2.部位:混凝土墙、柱、梁与砖砌块交接	m2	33.25	23.23	772.4	
114	011201001029	墙面一般抹灰	1.部位:楼梯间 2.底层厚度、砂浆配合比:满铺热镀锌钢丝网 3.具体要求详见施工图设计	m2	285.03	23.23	6621.25	
		天棚工程					9402.71	
115	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、材料种类:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.部位:非防空地下室	m2	527.79	2.95	1556.98	
116	011301001003	天棚抹灰	1.抹灰厚度、材料种类:20mm厚DSM20预拌砂浆保护层（内掺5%防水剂） 2.部位:消防水池	m2	208.22	37.68	7845.73	
		门窗工程					667321.94	
本页小计							20438.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 31 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
117	010802003002	甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸:JFM0822,800*2200mm 2.门框或扇外围尺寸:钢质成品甲级防火门 3.含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4.具体要求详见施工图设计	樘	5	1162.97	5814.85	
118	010802003022	甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸:JFM1022,1000*2200mm 2.门框或扇外围尺寸:钢质成品甲级防火门 3.含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4.具体要求详见施工图设计	樘	9	1453.72	13083.48	
119	010802003023	甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸:JFM1220,1200*2000mm 2.门框或扇外围尺寸:钢质成品甲级防火门 3.含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4.具体要求详见施工图设计	樘	1	1585.86	1585.86	
本页小计							20484.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 32 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
120	010802003025	甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸:JFM1322,1300*2200mm 2.门框或扇外围尺寸:钢质成品甲级防火门 3.含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4.具体要求详见施工图设计	樘	5	1889.81	9449.05	
121	010802003026	甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸:JFM1525,1500*2500mm 2.门框或扇外围尺寸:钢质成品甲级防火门 3.含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4.具体要求详见施工图设计	樘	1	2477.92	2477.92	
122	010802003027	甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸:JFM1522,1500*2200mm 2.门框或扇外围尺寸:钢质成品甲级防火门 3.含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4.具体要求详见施工图设计	樘	4	2180.57	8722.28	
本页小计							20649.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 33 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
123	010802003028	甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸:JFM1822,1800*2200mm 2.门框或扇外围尺寸:钢质成品甲级防火门 3.含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4.具体要求详见施工图设计	樘	1	2616.68	2616.68	
124	010802003029	甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸:JFM2020,2000*2000mm 2.门框或扇外围尺寸:钢质成品甲级防火门 3.含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4.具体要求详见施工图设计	樘	1	2643.11	2643.11	
125	010802003030	甲级防火门	1.门代号及洞口尺寸:JFM1522g,1500*2200mm 2.门框或扇外围尺寸:钢质成品甲级防火门 3.含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4.具体要求详见施工图设计	樘	4	2280.56	9122.24	
本页小计							14382.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 34 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
126	010803002004	防火卷帘门	1.门代号及洞口尺寸:FHJL5729，5700*2900mm 2.门材质:SWFJ双轨无机纤维复合特级防火卷帘门 3.背火面温升大于3小时 4.启动装置品种、规格:含电动装置 5.若卷帘门四周存在需要封堵的情况，由施工方自行考虑封堵措施，封堵材料符合相关要求，费用在报价中自行考虑，结算不另外增加费用 6.具体做法详见设计图纸	樘	1	13002.39	13002.39	
本页小计							13002.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 35 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
127	010803002001	防火卷帘门	1.门代号及洞口尺寸:FHJL5929，5900*2900mm 2.门材质:特级防火卷帘门 3.耐火极限3小时,符合<<门和卷帘耐火试验方法>>GB7633有关背火面温升的判定条件 4.启动装置品种、规格:含电动装置 5.若卷帘门四周存在需要封堵的情况，由施工方自行考虑封堵措施，封堵材料符合相关要求，费用在报价中自行考虑，结算不另外增加费用 6.具体做法详见设计图纸	樘	1	13353.08	13353.08	
本页小计							13353.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 36 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
128	081004001023	人防门	1.名称:GHSFM6025(6) 2.型号:钢结构活门槛双扇防护密闭门,人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008) 3.洞口尺寸:6000*2500mm,包括所有预埋及安装，注意开启方向符合图纸要求,必须有资质单位供应安装,并经人防部门验收通过 4.具体做法详见设计图纸	樘	1	107439	107439	
本页小计							107439	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 37 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
129	081004001030	人防门	1.名称:GSFMG6025(6) 2.型号:连通口双向受力双扇防护密闭门,人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008) 3.洞口尺寸:6000*2500mm,包括所有预埋及安装，注意开启方向符合图纸要求,必须有资质单位供应安装,并经人防部门验收通过 4.具体做法详见设计图纸	樘	2	106943	213886	
130	081004001031	人防门	1.名称:HFM0820(6) 2.型号:防护密闭门，含门槛,人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008) 3.洞口尺寸:800*2000mm,包括所有预埋及安装,注意开启方向符合图纸要求,必须有资质单位供应安装,并经人防部门验收通过 4.具体做法详见设计图纸	樘	3	8095	24285	
本页小计							238171	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 38 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
131	081004001032	人防门	1.名称:HFM2020(6)左开 2.型号:防护密闭门，含门槛,人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ 01-2008) 3.洞口尺寸:2000*2000mm,包括所有预埋及安装，注意开启方向符合图纸要求,必须有资质单位供应安装,并经人防部门验收通过 4.具体做法详见设计图纸	樘	1	11068	11068	
132	081004001033	人防门	1.名称:HFM0820(6)左开 2.型号:防护密闭门，含门槛,人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ 01-2008) 3.洞口尺寸:800*2000mm,包括所有预埋及安装，注意开启方向符合图纸要求,必须有资质单位供应安装,并经人防部门验收通过 4.具体做法详见设计图纸	樘	2	8095	16190	
本页小计							27258	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 39 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
133	081004001034	人防门	1.名称:HFM1220(6)左开 2.型号:防护密闭门，含门槛,人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008) 3.洞口尺寸:1200*2000mm,包括所有预埋及安装，注意开启方向符合图纸要求,必须有资质单位供应安装,并经人防部门验收通过 4.具体做法详见设计图纸	樘	1	9287	9287	
134	081004001035	人防门	1.名称:GHFM1222(5) 2.型号:钢结构活门槛单扇防护密闭门,人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008) 3.洞口尺寸:1200*2200mm,包括所有预埋及安装，注意开启方向符合图纸要求,必须有资质单位供应安装,并经人防部门验收通过 4.具体做法详见设计图纸	樘	1	22042	22042	
本页小计							31329	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 40 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
135	081004001036	人防门	1.名称:GHFM1525(6)左开 2.型号:钢结构活门槛单扇防护密闭门,人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008) 3.洞口尺寸:1500*2500mm,包括所有预埋及安装，注意开启方向符合图纸要求,必须有资质单位供应安装,并经人防部门验收通过 4.具体做法详见设计图纸	樘	2	26998	53996	
本页小计							53996	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 41 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
136	081004001038	人防门	1.名称:GHM1224左开 2.型号:钢结构活门槛单扇密闭门,人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008) 3.洞口尺寸:1200*2100mm,包括所有预埋及安装,注意开启方向符合图纸要求,必须有资质单位供应安装,并经人防部门验收通过 4.具体做法详见设计图纸	樘	1	13900	13900	
137	081004001042	人防门	1.名称:GHM1523左开 2.型号:钢结构活门槛单扇密闭门,人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008) 3.洞口尺寸:1500*2300mm,包括所有预埋及安装,注意开启方向符合图纸要求,必须有资质单位供应安装,并经人防部门验收通过 4.具体做法详见设计图纸	樘	1	21901	21901	
本页小计							35801	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 42 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
138	081004001039	人防门	1.名称:HK600(5) 2.型号:悬摆式防爆波活门,人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008) 3.洞口尺寸:620*1400mm,包括所有预埋及安装,注意开启方向符合图纸要求,必须有资质单位供应安装,并经人防部门验收通过 4.具体做法详见设计图纸	樘	4	7741	30964	
139	081004001001	人防门	1.名称:HM0820 2.型号:钢筋混凝土单扇密闭门(门槛高150),人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008) 3.洞口尺寸:800*2000mm,包括所有预埋及安装,注意开启方向符合图纸要求,必须有资质单位供应安装,并经人防部门验收通过 4.具体做法详见设计图纸	樘	1	8024	8024	
本页小计							38988	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 43 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
140	081004001002	人防门	1.名称:HM1020 2.型号:钢筋混凝土单扇密闭门(门槛高150),人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ 01-2008) 3.洞口尺寸:1000*2000mm,包括所有预埋及安装，注意开启方向符合图纸要求,必须有资质单位供应安装,并经人防部门验收通过 4.具体做法详见设计图纸	樘	1	8307	8307	
141	081004001043	人防门	1.名称:HM2020 2.型号:钢筋混凝土单扇密闭门(门槛高150),人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ 01-2008) 3.洞口尺寸:2000*2000mm,包括所有预埋及安装，注意开启方向符合图纸要求,必须有资质单位供应安装,并经人防部门验收通过 4.具体做法详见设计图纸	樘	1	10360	10360	
本页小计							18667	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 44 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
142	081004001040	人防门	1.名称:HM0820左开 2.型号:钢筋混凝土单扇密闭门(门槛高150),人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ 01-2008) 3.洞口尺寸:800*2000mm,包括所有预埋及安装,注意开启方向符合图纸要求,必须有资质单位供应安装,并经人防部门验收通过 4.具体做法详见设计图纸	樘	2	8024	16048	
143	081004001041	人防门	1.名称:HM1020左开 2.型号:钢筋混凝土单扇密闭门(门槛高150),人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ 01-2008) 3.洞口尺寸:1000*2000mm,包括所有预埋及安装,注意开启方向符合图纸要求,必须有资质单位供应安装,并经人防部门验收通过 4.具体做法详见设计图纸	樘	1	8307	8307	
本页小计							24355	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 45 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
144	081004001003	人防门	1.名称:HM1220左开 2.型号:钢筋混凝土单扇密闭门(门槛高150),人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ 01-2008) 3.洞口尺寸:1200*2000mm,包括所有预埋及安装，注意开启方向符合图纸要求,必须有资质单位供应安装,并经人防部门验收通过 4.具体做法详见设计图纸	樘	1	8602	8602	
145	010802001001	金属门	1.门代号及洞口尺寸:检修洞安装带防虫网、带锁的镂空门 2.具体要求详见施工图设计	m2	1.3	650	845	
		油漆、涂料、裱糊工程					326827.41	
146	011407001001	墙面喷刷涂料	1.腻子种类:满刮2-3mm厚柔性耐水腻子分层找平 2.涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮外墙涂料两遍，色彩同地面建筑 3.部位:其余外墙	m2	90.51	40.49	3664.75	
本页小计							13111.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 46 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
147	011407001002	墙面喷刷涂料	1.腻子种类:2mm厚柔性耐水腻子分层刮平 2.涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮内墙涂料两遍 3.部位:配电间、防化通信值班室外侧、水泵房内侧、水泵房、机动车库等内墙面，含独立柱梁面	m2	4554.74	40.49	184421.42	
148	011407001003	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮内墙涂料两遍 2.部位:风机房内墙面	m2	466.21	21.59	10065.47	
149	011407002002	天棚喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮内墙涂料两遍 2.部位:防空地下室天棚	m2	3887.62	21.59	83933.72	
150	011407002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类:3mm厚底基防裂腻子分层刮平，2mm厚面层耐水腻子刮平 2.涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮内墙涂料两遍 3.部位:非防空地下室、消防水池天棚	m2	736.01	60.79	44742.05	
		分部分项合计					14264130.68	
		措施项目					2055939.75	
本页小计							323162.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 47 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
151	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:综合 2.机械设备规格型号:综合	项	1	36578.59	36578.59	
152	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式:框架-剪力墙结构 2.层高:综合 3.檐口高度:详见设计图纸	m2	3893.41	44.2	172088.72	
153	011701006001	浇捣脚手架	1.层高:综合 2.框架柱、墙、梁板浇捣脚手架	m2	3893.41	7.36	28655.5	
154	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架-剪力墙结构 2.地下室建筑面积:详见设计图纸 3.建筑物檐口高度、层数:地下一层,檐口高度:20m以内 4.包含基础等所有费用在内	m2	3893.41	28.65	111546.2	
155	011701009001	电梯井脚手架	1.电梯井高度:搭设高度＜20m	座	2	1804.33	3608.66	
156	011702001009	垫层 模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m2	96.52	99.04	9559.34	
157	011702001008	基础 砖胎模	1.DMM10预拌砂浆砌120mm厚MU15砼砖保护墙及砖胎模 2.部位:超深防水外墙、筏板侧面、柱墩柱帽侧面、集水井侧面等	m2	1433.15	120.37	172508.27	
本页小计							534545.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 48 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
158	011702001013	基础 砖胎模	1.DMM10预拌砂浆砌240mm厚MU15砼砖保护墙 2.部位:外墙施工后浇带	m2	116.35	162.03	18852.19	
159	011702001012	基础 模板	集水井、电梯基坑内侧模板	m2	290.24	69.31	20116.53	
160	011702002001	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:5m以内	m2	185.52	115.3	21390.46	
161	011702002002	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:5m以内	m2	430.96	115.3	49689.69	
162	011702002003	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.周长:3.6m以内 4.支模高度:5m以内	m2	513.24	115.3	59176.57	
163	011702002004	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C55 3.周长:3.6m以内 4.支模高度:8m以内	m2	105.53	135.84	14335.2	
本页小计							183560.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 49 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
164	011702011001	直形墙 模板	1.部位:地下室外墙 2.墙厚:300mm以内 3.支模高度:3.6m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 6.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m2	208.76	87.11	18185.08	
165	011702011002	直形墙 模板	1.部位:地下室外墙 2.墙厚:300mm以内 3.支模高度:5m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 6.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m2	2689.38	101.54	273079.65	
本页小计							291264.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 50 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
166	011702011003	直形墙 模板	1.部位:地下室外墙 2.墙厚:300mm以内 3.支模高度:8m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 6.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m2	387.96	116	45003.36	
167	011702011004	直形墙 模板	1.部位:地下室外墙 2.墙厚:300mm以上 3.支模高度:5m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 6.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m2	248.54	101.55	25239.24	
本页小计							70242.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 51 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
168	011702011005	直形墙 模板	1.部位:地下室外墙 2.墙厚:300mm以上 3.支模高度:8m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 6.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m2	29.15	116.01	3381.69	
169	011702011006	直形墙 模板	1.部位:地下室内墙 2.墙厚:300mm以内 3.支模高度:3.6m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8	m2	37.75	73.21	2763.68	
170	011702011007	直形墙 模板	1.部位:地下室内墙 2.墙厚:300mm以内 3.支模高度:5m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8	m2	448.27	87.6	39268.45	
本页小计							45413.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 52 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
171	011702011008	直形墙 模板	1.部位:地下室内墙 2.墙厚:300mm以内 3.支模高度:8m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8	m2	323.59	102.07	33028.83	
172	011702011009	直形墙 模板	1.部位:地下室内墙 2.墙厚:300mm以内 3.支模高度:3.6m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35	m2	122.73	73.18	8981.38	
173	011702011010	直形墙 模板	1.部位:地下室内墙 2.墙厚:300mm以上 3.支模高度:3.6m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35	m2	7.91	73.22	579.17	
174	011702011011	直形墙 模板	1.部位:地下室内墙 2.墙厚:300mm以内 3.支模高度:5m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35	m2	1585.97	87.6	138930.97	
本页小计							181520.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 53 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
175	011702011012	直形墙 模板	1.部位:地下室内墙 2.墙厚:300mm以上 3.支模高度:5m以内 4.混凝土种类:商品混凝土 5.混凝土强度等级:C35	m2	144.03	87.63	12621.35	
176	011702014001	有梁板 模板	1.板厚:200mm以内 2.支模高度:3.6m以内 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 5.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m2	12.75	85.16	1085.79	
177	011702014002	有梁板 模板	1.板厚:300mm以内 2.支模高度:3.6m以内 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 5.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m2	5564.9	94.69	526940.38	
本页小计							540647.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 54 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
178	011702014003	有梁板 模板	1.板厚:400mm以内 2.支模高度:3.6m以内 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 5.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m2	178.45	111.36	19872.19	
179	011702014004	有梁板 模板	1.板厚:300mm以内 2.支模高度:5m以内 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 5.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m2	520.9	114.49	59637.84	
180	011702006001	矩形梁 模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m2	36.37	104.27	3792.3	
181	011702024001	楼梯 模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m2	73.59	222.1	16344.34	
182	011702003001	构造柱 模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m2	89.91	116.81	10502.39	
本页小计							110149.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 55 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
183	011702003002	构造柱 模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.门窗抱框	m2	192.31	111.79	21498.33	
184	011702008001	圈梁 模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.腰梁、门槛等	m2	111.54	86.16	9610.29	
185	011702009001	过梁 模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m2	25.68	114.1	2930.09	
186	011702025001	其他现浇构件模板	1.构件规格:综合 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35	m2	148.68	106.29	15803.2	
187	011702016001	平板 模板	1.板厚:100mm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.部位:集水井盖板	m2				
188	011702030001	后浇带 模板	1.部位:筏板后浇带 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C45，抗渗等级P8 4.采用膨胀商品混凝土及抗裂纤维,膨胀添加剂等按照设计图纸要求考虑	m2	33.44	69.31	2317.73	
本页小计							52159.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 56 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
189	011702030002	后浇带 模板	1.部位:墙体后浇带 2.墙厚:300mm内 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P8 5.采用膨胀商品混凝土及抗裂纤维,膨胀添加剂等按照设计图纸要求考虑	m2	144.84	101.54	14707.05	
190	011702030003	后浇带 模板	1.部位:梁板后浇带 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P8 4.采用膨胀商品混凝土及抗裂纤维,膨胀添加剂等按照设计图纸要求考虑	m2	309.22	102.61	31729.06	
		单价措施合计					2055939.75	
本页小计							46436.11	
合　计							16320070.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			556514.4			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	505922.18			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	50592.22			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	32640.14			在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	375361.62			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	8160.04			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	24480.11			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					997156.31			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			645932.56
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	17317226.74	3.2	554151.26
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	17317226.74	0.53	91781.3
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	17317226.74	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	17963159.3	9	1616684.34
合　　计					2262616.9

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　第 1 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	1444.04539	85	122743.86	124	179061.63	
2	00010301	二类工		工日	17047.53901	82	1397898.2	120	2045704.68	
3	00010302	二类工		工日	9989.75989	82	819160.31	120	1198771.19	
4	00010302-1	二类工		工日	42.42511	85	3606.13	120	5091.01	
5	00010304	二类工		工日	287.51337	74	21275.99	120	34501.6	
6	00010401	三类工		工日	210.711	77	16224.75	111	23388.92	
7	00150101	普工		工日	3.70144	85	314.62	107	396.05	
8	00150105	一般技工		工日	7.40288	153	1132.64	193	1428.76	
9	00150109	高级技工		工日	1.23381	221	272.67	278	343	
10	R000010	二类工（房屋修缮）		工日	233.68504	44	10282.14	111	25939.04	
11	SZRGR2	二类工		工日	97.80552	26	2542.94	107	10465.19	
		材料								
1	01010100	钢筋	综合	t	1.9354	3447.35	6672	3652	7068.08	
2	01010100@1	HPB300， Φ12mm以内	综合	t	15.88344	3447.35	54755.78	3652	58006.32	
3	01010100@10	HRB400级,6mm	综合	t	1.08834	3447.35	3751.89	3836	4174.87	
4	01010100@6	HRB400级钢筋,Φ12以内	综合	t	118.36315	3447.35	408039.21	3684	436049.84	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　第 2 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
5	01010100@7	HRB400级钢筋,Φ25以内	综合	t	497.93238	3447.35	1716547.19	3450	1717866.71	
6	01010100@8	HRB400E级钢筋,Φ12以内	综合	t	123.9045	3447.35	427142.18	3593	445188.87	
7	01010100@9	HRB400E级钢筋,Φ25以内	综合	t	189.34974	3447.35	652754.83	3503	663292.14	
8	01010300@1	Φ4冷拔钢丝		t	38.9334	3687.46	143565.36	3652	142184.78	
9	01090158	钢筋	Φ10以内	t	0.11502	3421.62	393.55	3684	423.73	
10	01150211	六角空心钢		kg	13.68	4.72	64.57	4.72	64.57	
11	01270100	型钢		t	3.89015	3498.8	13610.86	3286	12783.03	
12	01270100@1	3mm厚钢板		t	10.24547	3498.8	35846.85	3630	37191.06	
13	01270100@5	型钢		t	24.30847	3498.8	85050.47	3286	79877.63	
14	01270100@7	不锈钢		t	1.05	3498.8	3673.74	20000	21000	
15	01270101	型钢		kg	65.7887	3.5	230.26	3.5	230.26	
16	01290221	钢板	15以内	kg	318.5309	3.57	1137.16	3.57	1137.16	
17	02070261	橡皮垫圈		百个	11.65525	25.73	299.89	25.73	299.89	
18	02090101	塑料薄膜		m2	11877.7154	0.69	8195.62	0.69	8195.62	
19	02110301@1	挤塑聚苯板		m3	61.45994	668.89	41109.94	650	39948.96	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　第 3 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
20	02110913	塑料排水板		m2	467.691	22.3	10429.51	22.3	10429.51	
21	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	83.9178	0.26	21.82	0.26	21.82	
22	03031222	自攻螺钉	M5*25~30	十个	1608.4245	0.48	772.04	0.48	772.04	
23	03032113	塑料胀管螺钉		套	396.263	0.09	35.66	0.09	35.66	
24	03032113@1	塑料胀管螺钉		套	1396.647	0.09	125.7	0.09	125.7	
25	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	11454.58463	5.66	64832.95	5.66	64832.95	
26	03070114	膨胀螺栓	M8*80	套	1181.525	0.51	602.58	0.51	602.58	
27	03070132	膨胀螺栓	M12*110	套	70.644	0.86	60.75	0.86	60.75	
28	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	1167.54949	4.2	4903.71	5.07	5919.48	
29	03410205	电焊条	J422	kg	-1454.73454	4.97	-7230.03	5.31	-7724.64	
30	03410205@1	电焊条	J422	kg	6923.79589	4.97	34411.27	5.31	36765.36	
31	03410205@2	电焊条		kg	13.80143	4.97	68.59	5.31	73.29	
32	03410205@3	电焊条	J422	kg	1519.7088	4.97	7552.95	5.31	8069.65	
33	03450200	焊剂		kg	3184.462	3.43	10922.7	3.43	10922.7	
34	03510201	钢钉		kg	40.84575	6	245.07	6	245.07	
35	03510701	铁钉		kg	2972.19309	3.6	10699.9	4.97	14771.8	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　第 4 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
36	03512000	射钉		百个	6.99315	18.01	125.95	18.01	125.95	
37	03550101	钢丝网		m2	52.382	7.89	413.29	9.71	508.63	
38	03550101@1	钢丝网		m2	36.575	7.89	288.58	9.71	355.14	
39	03550101@2	钢丝网		m2	313.533	7.89	2473.78	9.71	3044.41	
40	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	169.29394	4.72	799.07	5.07	858.32	
41	03570237@1	镀锌铁丝	22#	kg	3395.13821	4.72	16025.05	5.07	17213.35	
42	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2202.18	3	6606.54	3	6606.54	
43	03631906	合金钎头	Φ150	个	0.06278	3344.44	209.96	3344.44	209.96	
44	03633315	合金钢钻头	一字型	根	10.88338	6.86	74.66	6.86	74.66	
45	03633315@1	合金钢钻头	一字型	根	1.62925	6.86	11.18	6.86	11.18	
46	03633315@2	合金钢钻头	一字型	根	13.96647	6.86	95.81	6.86	95.81	
47	03652401	钢锯片		片	1.222	360.17	440.13	360.17	440.13	
48	04010102	水泥	42.5级	kg	4973.1192	0.3	1491.94	0.41	2038.98	
49	04010132	水泥	42.5级	kg	10505.25	0.3	3151.58	0.41	4307.15	
50	04010611	水泥	32.5级	kg	37291.54851	0.27	10068.72	0.34	12679.13	
51	04010701	白水泥		kg	110.4015	0.6	66.24	0.6	66.24	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　第 5 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
52	04030105	细砂		t	18.2013	53.24	969.04	111.72	2033.45	
53	04030107	中砂		t	126.67901	67.39	8536.9	145.72	18459.67	
54	04030131	金刚砂		kg	7774.1592	2.43	18891.21	2.43	18891.21	
55	04030133-1	石英砂		t	1.87225	174.86	327.38	174.86	327.38	
56	04050203	碎石	5~16mm	t	5.8248	66.06	384.79	126.29	735.61	
57	04050207	碎石	5~40mm	t	120.92445	60.23	7283.28	126.29	15271.55	
58	04090602	滑石粉		kg	220.803	0.53	117.03	0.53	117.03	
59	04135500	标准砖	240*115*53	百块	980.045	40.8	39985.84	54	52922.43	
60	04135500@2	MU15标准砖	240*115*53	百块	74.256	40.8	3029.64	54	4009.82	
61	04135535	配砖	190*90*40	m3	1.77697	272	483.34	482.46	857.32	
62	04150115@2	B06级A5.0蒸压砂加气砼砌块	600*250*200	m3	132.17923	191.23	25276.63	362.43	47905.72	
63	05011200	圆木		m3	0.008	1286.32	10.29	1500	12	
64	05030600	普通木成材		m3	0.0181	1372.08	24.83	2661.87	48.18	
65	08070111@1	8mm厚穿孔硅酸钙板		m2	489.5205	21.44	10495.32	65	31818.83	
66	08310141	U型轻钢龙骨	38*25	m	659.22094	9.43	6216.45	9.43	6216.45	
67	08310144	U型轻钢龙骨	75*40	m	1284.87476	8.58	11024.23	8.58	11024.23	
68	08310145	U型轻钢龙骨	75*50	m	329.61047	9.43	3108.23	9.43	3108.23	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　第 6 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
69	09010234@2	甲级钢质防火门(含配件)		m2	70.9121	643.16	45607.83	600	42547.26	
70	09010234@4	甲级钢质防火门(含配件)隔声		m2	13.332	643.16	8574.61	630	8399.16	
71	09250513@1	防火卷帘门(特级)		m2	33.9764	300.14	10197.68	500	16988.2	
72	09493507	卷帘门电动装置	300kg提升力	套	2.02	1543.59	3118.05	2000	4040	
73	10031503	钢压条		kg	707.993	4.29	3037.29	4.29	3037.29	
74	11030303	防锈漆		kg	17.44433	12.86	224.33	15	261.66	
75	11030303@1	防锈漆		kg	56.02522	12.86	720.48	15	840.38	
76	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	15829.092	6.86	108587.57	10.86	171903.94	
77	11030740@1	2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料		kg	14561.04	6.86	99888.73	10.86	158132.89	
78	11030740@2	1.5mm厚水性聚合物沥青类防水涂料		kg	380.52	6.86	2610.37	10.86	4132.45	
79	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	2565	16.29	41783.85	10.86	27855.9	
80	11031504	高效内墙防霉涂料		kg	2984.724	15.44	46084.14	15.44	46084.14	
81	11111715	酚醛清漆		kg	20.60828	11.15	229.78	11.15	229.78	
82	11111715@1	弹性底漆		kg	603.8825	11.15	6733.29	12	7246.59	
83	11410306	环氧树脂	E44	kg	7.9344	24.44	193.92	24.44	193.92	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　第 7 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
84	11430327	大白粉		kg	220.803	0.73	161.19	0.73	161.19	
85	11450322	柔性耐水腻子		kg	5741.529	4.72	27100.02	4.72	27100.02	
86	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	1251.217	7.29	9121.37	7.29	9121.37	
87	11570552@3	4.0mm厚聚合物改性沥青预铺反粘防水卷材		m2	7107.975	21.44	152394.98	25	177699.38	
88	11570552@4	4mm厚聚合物改性沥青类防水卷材		m2	7330.925	21.44	157175.03	25	183273.13	
89	11570561@1	4mm厚聚合物改性沥青类耐根穿刺防水卷材		m2	515.06142	25.58	13175.27	30	15451.84	
90	11572103@4	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青类防水卷材（无胎）		m2	2580.1625	24.87	64168.64	18	46442.93	
91	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	6370.455	3.34	21277.32	3.34	21277.32	
92	11592505	SBS封口油膏		kg	844.1455	6	5064.87	6	5064.87	
93	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	2238.7599	7.55	16902.64	7.55	16902.64	
94	11592707@1	改性沥青嵌缝油膏		kg	26.62275	8.15	216.98	8.15	216.98	
95	11610306	橡胶止水带	300*7	m	27.405	25.73	705.13	25.73	705.13	
96	12030107	油漆溶剂油		kg	6.95877	12.01	83.57	12.01	83.57	
97	12030107@1	油漆溶剂油		kg	5.78774	12.01	69.51	12.01	69.51	
98	12310307	乙二胺		kg	0.6264	12.86	8.06	12.86	8.06	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　第 8 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
99	12310308	丙酮		kg	7.9344	5.15	40.86	5.15	40.86	
100	12330300	界面剂		kg	8317.3911	1.29	10729.43	1.29	10729.43	
101	12370305	氧气		m3	128.59687	2.83	363.93	2.83	363.93	
102	12370305@1	氧气		m3	1007.06502	2.83	2849.99	2.83	2849.99	
103	12370331	石油液化气		kg	600.65824	5.83	3501.84	5.83	3501.84	
104	12370331@1	液化石油气		kg	120.22777	5.83	700.93	5.83	700.93	
105	12370335	乙炔气		kg	1.67075	15.44	25.8	15.44	25.8	
106	12370336	乙炔气		m3	53.69903	14.05	754.47	14.05	754.47	
107	12370336@1	乙炔气		m3	437.55239	14.05	6147.61	14.05	6147.61	
108	12410121	专用粘结剂		kg	7879.48	2.74	21589.78	2.74	21589.78	
109	12410141	SBS弹性沥青防水胶		kg	128.81546	12.86	1656.57	12.86	1656.57	
110	12410142	改性沥青粘结剂		kg	732.76615	6.77	4960.83	6.77	4960.83	
111	12410703	羧甲基纤维素		kg	14.7202	2.14	31.5	2.14	31.5	
112	12413518	901胶		kg	199.84563	2.14	427.67	2.14	427.67	
113	13010303	石棉板		m2	203.48	5.15	1047.92	5.15	1047.92	
114	13070105	超细玻璃棉	厚100mm	m2	489.5205	11.15	5458.15	11.15	5458.15	
115	13070313	玻璃纤维布	1.8mm	m2	522.1552	2.23	1164.41	2.5	1305.39	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　第 9 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
116	13070313@1	无纺布一层（200g/m2）		m2	498.8704	2.23	1112.48	5	2494.35	
117	13090305@1	LC7.5轻集料混凝土		m3	812.94534	325.87	264914.5	425.33	345770.04	
118	14310106	塑料管	dn20	m	1104.15987	3.11	3433.94	3.11	3433.94	
119	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	46.55	0.18	8.38	0.18	8.38	
120	15371708@1	镀锌铁丝	U形卡	个	465.71	0.18	83.83	0.18	83.83	
121	19310305	甲苯		kg	6.264	8.15	51.05	8.15	51.05	
122	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	4100.6476	6.86	28130.44	6.86	28130.44	
123	19450306	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.95	16.29	15.48	16.29	15.48	
124	31130106	其他材料费		元	3309.88608	0.86	2846.5	0.86	2846.5	
125	31150101	水		m3	8753.8623	4.57	40005.15	4.57	40005.15	
126	31150101_SJ	水		m3	90.55096	4.57	413.82	4.57	413.82	
127	32010502	复合木模板	18mm	m2	3356.45898	32.59	109387	39.48	132513	
128	32011111	组合钢模板		kg	19.908	4.29	85.41	4.29	85.41	
129	32020115	卡具		kg	3086.83404	4.18	12902.97	4.18	12902.97	
130	32020132	钢管支撑		kg	10207.76367	3.59	36645.87	3.76	38381.19	
131	32030303	脚手钢管		kg	3709.98451	3.68	13652.74	3.76	13949.54	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　第 10 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
132	32030504	底座		个	17.9364	4.12	73.9	4.12	73.9	
133	32030513	脚手架扣件		个	605.06804	4.89	2958.78	4.89	2958.78	
134	32090101	周转木材		m3	59.2101	1586.47	93935.05	2661.87	157609.59	
135	33012315@1	铸铁箅盖		m2	34.15	514.53	17571.2	150	5122.5	
136	33012315@5	成品胶边耐轮压金属格栅板		m2	10.5	514.53	5402.57	500	5250	
137	34130187	塑料卡		元	45895.8189	0.17	7802.29	0.17	7802.29	
138	510173	合金钢钻头(一字型)		个	3.9616	9.69	38.39	9.69	38.39	
139	513159	六角空心钢		kg	6.33856	3.4	21.55	3.4	21.55	
140	80010106_GB@1	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	5.0218	164.25	824.83	361.1	1813.37	
141	80010121_GB@2	预拌砂浆DSM25[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:1)		t	87.48142	264.49	23137.96	378.84	33141.46	
142	80010123_GB	水泥砂浆 比例 1:2[干拌]	DSM20	t	0.43943	236.38	103.87	369.08	162.18	
143	80010123_GB@4	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)	DSM20	t	55.68545	236.38	13162.93	369.08	20552.39	
144	80010123_GB@5	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2	DSM20	t	28.3419	236.38	6699.46	369.08	10460.43	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　第 11 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		)								
145	80010124_GB	水泥砂浆 比例 1:2.5[干拌]		t	7.43345	227.31	1689.7	369.08	2743.54	
146	80010124_GB@3	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	19.7405	227.31	4487.21	390.37	7706.1	
147	80010124_GB@4	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	27.45116	227.31	6239.92	390.37	10716.11	
148	80010125_GB@4	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)	DPM15	t	30.55777	205.51	6279.93	380.61	11630.59	
149	80010125_GB@5	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)	DPM15	t	106.92937	205.51	21975.05	380.61	40698.39	
150	80010125_GB@6	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)	DPM15	t	8.39343	205.51	1724.93	380.61	3194.62	
151	80010125_GB@7	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)	DPM15	t	2.53338	205.51	520.63	411.67	1042.92	
152	80030106_GB@1	预拌砂浆[地面干拌](石灰砂浆 比例 1:4)		t	108.29774	144.51	15650.11	359.32	38913.54	
153	80050104_GB@3	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度		t	20.33264	165.51	3365.26	341.58	6945.22	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　第 12 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		等级 M5)								
154	80070305_GB@3	预拌砂浆DSM20[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	37.78031	355.79	13441.86	369.08	13943.96	
155	80090312	聚合物水泥防水砂浆		m3	8.9301	583.13	5207.41	583.13	5207.41	
156	901103	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.79232	19	15.05	19	15.05	
157	C0002	其他材料费		元	0.48	0.86	0.41	0.86	0.41	
158	C00040	回库修理、保养费		元	2416.28509	1	2416.29	1	2416.29	
159	C00041	其它材料费		元	35725.18629	0.86	30723.66	0.86	30723.66	
160	C00041@1	其它材料费		元	159.81356	0.86	137.44	0.86	137.44	
161	C00043	泵管摊销费		元	1443.96899	0.86	1241.81	0.86	1241.81	
162	CLFTZ	材料费调整		元	-3.67006	1	-3.67	1	-3.67	
163	DLFCL	膨胀添加剂		m3	4611.16	20	92223.2	20	92223.2	
164	DLFCL@15	HK600(5)		樘	4	7741	30964	7741	30964	
165	DLFCL@18	GHSFM6025(6)		樘	1	107439	107439	107439	107439	
166	DLFCL@23	GSFMG6025(6)		樘	2	106943	213886	106943	213886	
167	DLFCL@26	空隙封堵		樘	2	650	1300	650	1300	
168	DLFCL@3	HFM1220(6)		樘	1	9287	9287	9287	9287	
169	DLFCL@30	HM1220		樘	1	8602	8602	8602	8602	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　第 13 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
170	DLFCL@34	GHFM1222(5)		樘	1	22042	22042	22042	22042	
171	DLFCL@36	GHM1224左开		樘	1	13900	13900	13900	13900	
172	DLFCL@38	洗车房拆除		项	1	180000	180000	180000	180000	
173	DLFCL@40	GHM1523左开		樘	1	21901	21901	21901	21901	
174	DLFCL@41	HM2020		樘	1	10360	10360	10360	10360	
175	DLFCL@42	洗车房拆除		项	1	20000	20000	20000	20000	
176	DLFCL@43	GHFM1525(6)		樘	2	26998	53996	26998	53996	
177	DLFCL@44	HFM0820(6)		樘	5	8095	40475	8095	40475	
178	DLFCL@45	HM0820		樘	3	8024	24072	8024	24072	
179	DLFCL@46	HM1020		樘	2	8307	16614	8307	16614	
180	DLFCL@47	检修洞安装带防虫网、带锁的镂空门		m2	1.3	650	845	650	845	
181	DLFCL@6	HFM2020(6)		樘	1	11068	11068	11068	11068	
182	KJ990513044	扣减混凝土输送泵车费用的材料		元	-54.86734	1600.52	-87816.28	1623.02	-89050.79	
183	NTB00021	高树脂环氧面漆		kg	112.335	38.59	4335.01	38.59	4335.01	
184	NTB00022	高树脂环氧色漆		kg	112.335	38.59	4335.01	38.59	4335.01	
185	NTB00023	高树脂环氧中涂漆		kg	1011.015	30.01	30340.56	30.01	30340.56	
186	NTB00024	高树脂强渗透环氧底漆		kg	56.1675	30.01	1685.59	30.01	1685.59	
187	80212103	C20预拌混凝土(泵送)		m3	498.2439	332.23	165531.57	486.69	242490.32	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　第 14 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
188	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	434.76212	351.66	152888.45	530.41	230602.18	
189	80212106	C35预拌混凝土(泵送)		m3	304.63079	351.66	107126.46	549.84	167498.19	
190	80212110	C55预拌混凝土(泵送)		m3	163.5084	351.66	57499.36	642.13	104993.65	
191	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	130.0692	323.49	42076.09	467.26	60776.13	
192	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	40.098	333.21	13361.05	486.69	19515.3	
193	80212324	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35		m3	1886.98964	408.01	769910.64	569.84	1075282.18	
194	80212325	预拌防水混凝土P8(泵送型)C40		m3	2798.70792	408.01	1141900.82	589.27	1649194.62	
195	FB80210105	C20砼16mm32.5坍落度35~50mm(非泵送)		m3	18.94717	250.85	4752.9	467.26	8853.25	
196	FB80210108	C30砼16mm32.5坍落度35~50mm(非泵送)		m3	304.79427	284.28	86646.92	510.98	155743.78	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	960.49975	82	78760.98	120	115259.97	
2	000020@3	二类工		工日	16.1014	26	418.64	120	1932.17	
3	09493563	切割费用		元	10384.12984	1	10384.13	1	10384.13	
4	31130537	其它机械费		元	2097.40981	0.89	1866.69	0.89	1866.69	
5	603002	柴油		kg	7876.4003	7.74	60963.34	7.67	60411.99	
6	901019	安拆费及场外运输费		元	11008.7222	0.9381	10327.28	0.9381	10327.28	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　第 15 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
					3					
7	901019@1	安拆费及场外运输费		元	167.14161	1	167.14	1	167.14	
8	901058	大修理费		元	9568.50474	0.8547	8178.2	0.8547	8178.2	
9	901058@1	大修理费		元	1186.43067	0.8547	1014.04	0.8547	1014.04	
10	901058@2	大修理费		元	222.92509	0.8547	190.53	0.8547	190.53	
11	901058@3	大修理费		元	115.51742	1	115.52	1	115.52	
12	901130	经常修理费		元	35018.35534	1	35018.36	1	35018.36	
13	901167	其他材料费		元	13096.86556	1	13096.87	1	13096.87	
14	901234	折旧费		元	50546.67965	0.8547	43202.25	0.8547	43202.25	
15	901234@1	折旧费		元	4650.54254	0.8547	3974.82	0.8547	3974.82	
16	901234@2	折旧费		元	697.80932	0.8547	596.42	0.8547	596.42	
17	901234@3	折旧费		元	288.83513	1	288.84	1	288.84	
18	ACF	安拆费及场外运费		元	10.89449	0.9381	10.22	0.9381	10.22	
19	BC044	草袋		片	20	0.86	17.2	0.86	17.2	
20	BC046	镀锌铁丝	8#	kg	15	4.2	63	4.2	63	
21	BC048	回程		元	2510.5	1	2510.5	1	2510.5	
22	BC049	螺栓		套	28	0.48	13.44	0.48	13.44	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　第 16 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
23	BC050	起重机械检测费		元	450	1	450	1	450	
24	DIAN	机械用电		kwh	76.42407	0.64	48.91	0.64	48.91	
25	DXLF	大修理费		元	23.55204	0.8547	20.13	0.8547	20.13	
26	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	671.31568	0.75	503.49	0.75	503.49	
27	J00014	其它费用		元	3074.95938	1	3074.96	1	3074.96	
28	J0603010400	机械用汽油		kg	8.388	6.52	54.69	9.29	77.92	
29	JCXLF	经常修理费		元	58.23668	1	58.24	1	58.24	
30	JX000020	二类工		工日	72	82	5904	120	8640	
31	JX603002	柴油		kg	329.75667	3.28	1081.6	7.67	2529.23	
32	JX603030	汽油		kg	2079.82122	9.12	18967.97	9.29	19321.54	
33	JX707009	电		kW·h	71634.72711	0.76	54442.39	0.76	54442.39	
34	JX707009@1	电		kW·h	4743.6816	0.76	3605.2	0.76	3605.2	
35	JX707009@2	电		kW·h	50968.51361	0.76	38736.07	0.76	38736.07	
36	JXFTZ	机械费调整		元	26.71436	1	26.71	1	26.71	
37	JXRG	机械用人工		工日	3.35365	44	147.56	120	402.44	
38	QTFY	其他费用		元	45.9612	1	45.96	1	45.96	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-人防地下室土建工程　　第 17 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
39	XXJXF	小型机械费		元	34.53446	0.8547	29.52	0.8547	29.52	
40	ZJF	折旧费		元	71.28019	0.8547	60.92	0.8547	60.92	
合　计									14695104.87	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	21660037.49	
1.1	人工费	3647418.18	
1.2	材料费	16208761.42	
1.3	施工机具使用费	218358.82	
1.4	企业管理费	1121514.7	
1.5	利润	463984.34	
2	措施项目	6917357.56	
2.1	单价措施项目费	5322679.02	
2.2	总价措施项目费	1594678.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	920110.63	
3	其他项目	30000000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价	30000000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	2184936.83	—
5	税金	5468609.87	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		66,230,941.75	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		砌筑工程					632398.56	
1	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气砼砌块 2.墙厚:200mm 3.墙体类型:外墙 4.砂浆强度等级:DMM10专用砂浆 5.屋面层	m3	47.55	586.26	27876.66	
2	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气砼砌块 2.墙厚:200mm 3.墙体类型:外墙 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砂浆	m3	475.36	583.35	277301.26	
3	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B05级A3.5蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙厚:200mm 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砂浆	m3	122.65	552.47	67760.45	
本页小计							372938.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气砼砌块 2.墙厚:100mm 3.墙体类型:外墙 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砂浆	m3	95.92	618.89	59363.93	
5	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B05级A3.5蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙厚:100mm 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砂浆	m3	10.08	588.01	5927.14	
6	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20非黏土烧结普通砖（实心）240*115*53mm 2.厚度:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:WMM10预拌砂浆 4.墙体类型:与土壤接触墙体	m3	197.79	828.52	163872.97	
本页小计							229164.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20非黏土烧结普通砖（实心）240*115*53mm 2.厚度:120mm 3.砂浆强度等级、配合比:WMM10预拌砂浆 4.墙体类型:与土壤接触墙体	m3	35.02	865.11	30296.15	
		混凝土工程					7418301.39	
8	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 3.周长:1.6m以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	1.84	799.34	1470.79	
9	010502001033	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 3.周长:1.6m以内 4.支模高度:5m以内	m3	5.55	799.34	4436.34	
10	010502001018	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	29.02	799.34	23196.85	
本页小计							59400.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 4 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010502001034	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:5m以内	m3	87.54	799.34	69974.22	
12	010502001035	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:8m以内	m3	9.87	799.34	7889.49	
13	010502001019	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C50 3.周长:1.6m以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	5.76	770.48	4437.96	
14	010502001022	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C50 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	175.54	770.48	135250.06	
15	010502001024	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45 3.周长:1.6m以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	2.88	751.24	2163.57	
本页小计							219715.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 5 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010502001025	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	87.77	751.24	65936.33	
17	010502001005	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40 3.周长:1.6m以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	5.76	727.21	4188.73	
18	010502001017	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	152.93	727.21	111212.23	
19	010502001028	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.周长:1.6m以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	3.94	707.97	2789.4	
20	010502001029	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	98.3	707.97	69593.45	
本页小计							253720.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 6 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010502001036	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:5m以内	m3	3.5	707.97	2477.9	
22	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	266.56	845.53	225384.48	
23	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:门窗抱框	m3	32.13	713.3	22918.33	
24	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:腰梁、窗台梁、止水、门槛等	m3	121.36	705.53	85623.12	
25	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.支模高度:3.6m以内	m3	22.22	673.05	14955.17	
26	010503002004	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.支模高度:5m以内	m3	16.49	673.05	11098.59	
本页小计							362457.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 7 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010503002003	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.支模高度:3.6m以内	m3	14.13	653.23	9230.14	
28	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.支模高度:5m以内	m3	14.99	653.23	9791.92	
29	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含梁下挂板（弧形）	m3	51.96	770.88	40054.92	
30	010505001004	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:100mm以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	556.36	638.22	355080.08	
31	010505001008	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:200mm以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	830.84	638.22	530258.7	
本页小计							944415.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 8 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010505001009	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:200mm以内 4.支模高度:5m以内	m3	22.72	638.22	14500.36	
33	010505001010	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:100mm以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	434.94	658.04	286207.92	
34	010505001013	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:100mm以内 4.支模高度:5m以内	m3	66.88	658.04	44009.72	
35	010505001011	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:200mm以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	695	658.04	457337.8	
36	010505001012	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:200mm以内 4.支模高度:5m以内	m3	260.66	658.04	171524.71	
本页小计							973580.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 9 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	010505001014	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:200mm以内 4.支模高度:8m以内	m3	29.93	658.04	19695.14	
38	010512903001	装配式混凝土剪力墙	1.墙厚:100mm 2.墙体品种:蒸压轻质加气混凝土墙板 3.包含原图深化及构件起吊、定位、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆、检查、成品保护等所有材料及工序在内 4.具体做法详见施工图设计	m3	611.12	1400	855568	
39	010512903002	装配式混凝土剪力墙	1.墙厚:175mm 2.墙体品种:蒸压轻质加气混凝土墙板 3.包含原图深化及构件起吊、定位、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆、检查、成品保护等所有材料及工序在内 4.具体做法详见施工图设计	m3	499.95	1380	689931	
本页小计							1565194.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 10 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	010512903003	装配式混凝土剪力墙	1.墙厚:200mm 2.墙体品种:蒸压轻质加气混凝土墙板 3.包含原图深化及构件起吊、定位、安装、支撑、焊接、胶接、灌浆、检查、成品保护等所有材料及工序在内 4.具体做法详见施工图设计	m3	2068.87	1350	2792974.5	
41	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.含填充用聚四氯乙烯板、聚苯板等费用	m2	248.16	149.7	37149.55	
42	010506001002	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含填充用聚四氯乙烯板、聚苯板等费用	m2	124.08	145.68	18075.97	
43	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 3.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m3	27.46	725.01	19908.77	
44	010505003001	平板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	1.04	666.36	693.01	
本页小计							2868801.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 11 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	010505006001	栏板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.部位:女儿墙、栏板等	m3	41.75	737.52	30791.46	
46	010505006002	栏板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:女儿墙、栏板、出屋面检修孔等	m3	61.8	737.52	45578.74	
47	010507007001	其他构件	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.部位:依附于柱、梁、板、墙的各类线条（含弧形线条）、异形节点等	m3	61.93	749.4	46410.34	
48	010507007002	其他构件	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:依附于柱、梁、板、墙的各类线条（含弧形线条）、异形节点等	m3	56.53	729.58	41243.16	
49	010505007001	天沟(檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	34.22	728.07	24914.56	
50	010501006002	设备基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	19.16	645.82	12373.91	
		钢筋工程					4365320.87	
本页小计							201312.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 12 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300级钢筋,Φ12mm以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	4.778	5721.14	27335.61	
52	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,Φ12mm以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求),质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑，接头（除电渣压力焊和直螺纹接头）自行考虑	t	235.841	5753.78	1356977.23	
53	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,Φ25mm以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求),竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	9.797	4773.43	46765.29	
本页小计							1431078.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 13 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,Φ12mm以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求),竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	197.589	5660.96	1118543.43	
55	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,Φ25mm以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求),竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	301.172	4827.49	1453904.82	
56	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ12mm以内，墙体拉结筋	t	8.484	7408.56	62854.22	
57	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,Φ25mm以内	个	14453	8.61	124440.33	
58	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹接头 2.规格:Φ25mm以内	个	2346	11.73	27518.58	
59	010515003001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:Φ4钢筋网片 2.部位:刚性层	t	17.198	6846.49	117745.94	
本页小计							2905007.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 14 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.规格:详见设计图纸 3.铁件尺寸:详见设计图纸	t	1.5	14463.17	21694.76	
61	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B 2.具体做法详见图集15J401-D3/D9 3.部位:钢爬梯	t	0.8	9425.83	7540.66	
		门窗工程					3204151.24	
62	010802003017	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:JXM0610S,600*1000mm 2.门框、扇材质:空调外机检修门，保温隔声门K小于等于2.0 3.含所有五金配件 4.具体做法详见施工图设计	樘	166	396.47	65814.02	
63	010802003025	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:JXM0610X,600*1000mm 2.门框、扇材质:空调外机检修门，保温隔声门K小于等于2.0 3.含所有五金配件 4.具体做法详见施工图设计	樘	166	396.47	65814.02	
本页小计							160863.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 15 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	010802001019	金属门	1.门代号及洞口尺寸:M1224,1200*2400mm 2.门框或扇外围尺寸:75系列铝合金平开门（34mm隔热条），型材壁厚不小于2.2mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、门框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	1	4506.25	4506.25	
本页小计							4506.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 16 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	010802001023	金属门	1.门代号及洞口尺寸:M1424,1400*2400mm 2.门框或扇外围尺寸:75系列铝合金平开门（34mm隔热条），型材壁厚不小于2.2mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、门框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	2	5027.98	10055.96	
本页小计							10055.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 17 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	010802001020	金属门	1.门代号及洞口尺寸:M1624,1600*2400mm 2.门框或扇外围尺寸:75系列铝合金平开门（34mm隔热条），型材壁厚不小于2.2mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、门框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	2	5549.69	11099.38	
本页小计							11099.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 18 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	010802001021	金属门	1.门代号及洞口尺寸:MLC2427,2400*2700mm 2.门框或扇外围尺寸:75系列铝合金平开门联窗（34mm隔热条），型材壁厚不小于2.2mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边） 5.含所有五金、门窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	2	8419.16	16838.32	
本页小计							16838.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 19 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	010802001022	金属门	1.门代号及洞口尺寸:MLC4627,4600*2700mm 2.门框或扇外围尺寸:75系列铝合金平开门联窗（34mm隔热条），型材壁厚不小于2.2mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边） 5.含所有五金、门窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	2	16251.36	32502.72	
69	010802003016	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1220,1200*2000mm 2.门框、扇材质:钢质甲级防火门 3.含所有五金配件 4.具体做法详见施工图设计	樘	42	1585.86	66606.12	
本页小计							99108.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 20 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	010802003026	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1825,1800*2500mm 2.门框、扇材质:钢质甲级防火门 3.含所有五金配件 4.具体做法详见施工图设计	樘	2	2973.5	5947	
71	010802003018	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1622,1600*2200mm 2.门框、扇材质:钢质乙级防火门 3.含所有五金配件 4.具体做法详见施工图设计	樘	28	2148.17	60148.76	
72	010802003027	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1624,1600*2400mm 2.门框、扇材质:钢质乙级防火门 3.含所有五金配件 4.具体做法详见施工图设计	樘	2	2343.46	4686.92	
本页小计							70782.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 21 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	010802003028	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1222,1200*2200mm 2.门框、扇材质:钢质乙级防火门 3.含所有五金配件 4.具体做法详见施工图设计	樘	14	1611.14	22555.96	
74	010802003019	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM丙0620,600*2000mm 2.门框、扇材质:钢质丙级防火门 3.含所有五金配件 4.具体做法详见施工图设计	樘	166	671.74	111508.84	
本页小计							134064.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 22 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	010807001008	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1219,1200*1900mm 2.框、扇材质:90系列铝合金组合窗（29mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR遮阳+5高透LOW-E+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	11	2660.32	29263.52	
本页小计							29263.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 23 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	010807001049	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1224,1200*2400mm 2.框、扇材质:90系列铝合金组合窗（29mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR遮阳+5高透LOW-E+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	1	3360.42	3360.42	
本页小计							3360.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 24 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	010807001050	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1228，尺寸详见图纸 2.框、扇材质:90系列铝合金组合窗（29mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR遮阳+5高透LOW-E+9AR+5(暖边） 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	2	4243.05	8486.1	
本页小计							8486.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 25 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	010807001051	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1012,1000*1200mm 2.框、扇材质:90系列铝合金推拉窗（29mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR遮阳+5高透LOW-E+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	4	1400.18	5600.72	
本页小计							5600.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 26 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	010807001052	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2320，尺寸详见图纸 2.框、扇材质:90系列铝合金组合窗（29mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR遮阳+5高透LOW-E+9AR+5(暖边） 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	2	5250.66	10501.32	
本页小计							10501.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 27 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	010807001068	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2414,2400*1400mm 2.框、扇材质:70系列铝合金组合窗（29mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR遮阳+5高透LOW-E+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	2	3933.16	7866.32	
本页小计							7866.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 28 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	010807001053	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2324,2250*2400mm 2.框、扇材质:90系列铝合金组合窗（29mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR遮阳+5高透LOW-E+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	24	6300.79	151218.96	
本页小计							151218.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 29 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	010807001054	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2424,2400*2400mm 2.框、扇材质:70系列铝合金组合窗（29mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR遮阳+5高透LOW-E+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	24	6742.53	161820.72	
本页小计							161820.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 30 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	010807001055	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2520，尺寸详见图纸 2.框、扇材质:90系列铝合金组合窗（29mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR遮阳+5高透LOW-E+9AR+5(暖边） 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	16	5717.37	91477.92	
本页小计							91477.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 31 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	010807001056	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2524,2450*2400mm 2.框、扇材质:90系列铝合金组合窗（29mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR遮阳+5高透LOW-E+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	120	6860.84	823300.8	
本页小计							823300.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 32 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	010807001057	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2520’,2450*2000mm 2.框、扇材质:90系列铝合金组合窗（29mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR遮阳+5高透LOW-E+9AR+5(暖边） 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	2	5717.38	11434.76	
本页小计							11434.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 33 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
86	010807001058	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1817n，1800*1700mm 2.框、扇材质:90系列铝合金推拉窗（34mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	4	2982.93	11931.72	
87	010807001059	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1819n，1800*1900mm 2.框、扇材质:90系列铝合金组合窗（34mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	30	3333.86	100015.8	
本页小计							111947.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 34 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
88	010807001060	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1831n，尺寸详见图纸 2.框、扇材质:90系列铝合金组合窗（34mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	6	5975.13	35850.78	
89	010807001061	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2320n，尺寸详见图纸 2.框、扇材质:90系列铝合金组合窗（34mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	4	4386.66	17546.64	
本页小计							53397.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 35 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	010807001062	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2324n，2250*2400mm 2.框、扇材质:90系列铝合金组合窗（34mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	24	5263.99	126335.76	
91	010807001063	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2520n，尺寸详见图纸 2.框、扇材质:90系列铝合金组合窗（34mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	12	4776.57	57318.84	
本页小计							183654.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 36 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	010807001064	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2524n，2450*2400mm 2.框、扇材质:90系列铝合金组合窗（34mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	96	5731.88	550260.48	
93	010807001065	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2520n’，尺寸详见图纸 2.框、扇材质:90系列铝合金组合窗（34mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	4	4776.58	19106.32	
本页小计							569366.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 37 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
94	010807001066	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2524X，2450*2400mm 2.框、扇材质:75系列铝合金组合窗（34mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	24	5754.05	138097.2	
95	010807001067	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2520X，2450*2000mm 2.框、扇材质:75系列铝合金组合窗（34mm隔热条），型材壁厚不小于1.8mm，断桥隔热 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边) 5.含所有五金、窗框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	4	4795.06	19180.24	
本页小计							157277.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 38 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	010807003002	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:BYC1316,1300*1600mm 2.框、扇材质:固定铝合金百叶窗 3.具体要求详见施工图纸及参考图集苏J52-2017-P19	m2	599.04	412.18	246912.31	
97	010807003006	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:BYC1313,1300*1300mm 2.框、扇材质:固定铝合金百叶窗 3.具体要求详见施工图纸及参考图集苏J52-2017-P19	m2	37.18	412.19	15325.22	
98	010807003007	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:BYC1312,1300*1200mm 2.框、扇材质:固定铝合金百叶窗 3.具体要求详见施工图纸及参考图集苏J52-2017-P19	m2	34.32	412.18	14146.02	
本页小计							276383.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 39 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
99	010807003008	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:铝合金百叶窗（风井） 2.框、扇材质:铝合金框架材质厚度>3mm,固定叶片材质厚度>1.5mm，连接铝合金板材质厚度>3mm 3.内侧设置不锈钢防虫网，洞口超宽采用腰铝来加固 4.含所有五金配件 5.具体做法详见施工图设计	m2	10.23	439.97	4500.89	
100	010809003001	金属排水板	1.窗台排水板材质、规格、颜色:1.5mm厚铝合金排水板 2.含固定件及固定费用，具体做法详见施工图纸	m2	359.11	181.58	65207.19	
		屋面及防水工程					1392074.5	
101	010903003001	墙面砂浆防水	1.防水层做法:15mm厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层（严格按要求，打正底，粉两层抹灰） 2.部位:所有外墙面	m2	9556.1	31.08	297003.59	
102	010903002008	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2.部位:所有外墙面	m2	9556.1	25.1	239858.11	
本页小计							606569.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 40 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
103	010902003009	屋面刚性层	1.混凝土种类:最薄处30mm厚轻质泡沫混凝土2%找坡层 2.部位:平屋面	m2	297.16	46.47	13809.03	
104	010902003010	屋面刚性层	1.混凝土种类:20mm厚DSM15预拌砂浆找平层 2.部位:平屋面	m2	297.16	23.11	6867.37	
105	010902002003	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位:平屋面	m2	385.65	31.9	12302.24	
106	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.部位:平屋面、坡屋面	m2	5415.84	42.04	227681.91	
107	010902003011	屋面刚性层	1.混凝土种类:50mm厚C30细石商品砼，钢筋另计，四边及双向小于等于4m设10mm宽伸缩缝，聚氨酯密封胶灌缝，3mm厚SBS橡胶改性沥青卷材粘贴盖缝 2.部位:平屋面	m2	297.16	57.55	17101.56	
108	010902003015	屋面刚性层	1.刚性层厚度:20mm厚DSM20预拌砂浆保护层 2.部位:挑檐天沟内侧及沟地面	m2	356.12	27.17	9675.78	
109	010902003016	屋面刚性层	1.刚性层厚度:20mm厚DSM15预拌砂浆找平层 2.部位:挑檐天沟内侧及沟地面	m2	356.12	23.11	8229.93	
本页小计							295667.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 41 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	010902003017	屋面刚性层	1.刚性层厚度:轻质泡沫混凝土找1%坡，最薄处30mm厚 2.部位:挑檐天沟地面	m2	120.8	32.99	3985.19	
111	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.部位:挑檐天沟内侧及沟地面	m2	356.12	84.08	29942.57	
112	010902002004	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位:挑檐天沟内侧及沟地面	m2	356.12	31.9	11360.23	
113	010902003012	屋面刚性层	1.混凝土种类:20mm厚DSM20预拌砂浆找平层 2.部位:坡屋面	m2	2182.33	23.45	51175.64	
114	010902003013	屋面刚性层	1.混凝土种类:10mm厚1：4石灰砂浆隔离层 2.部位:坡屋面	m2	2182.33	10.56	23045.4	
115	010902003014	屋面刚性层	1.混凝土种类:35mmC30细石商品砼持钉层，钢筋另计，随浇随抹平 2.部位:坡屋面	m2	2182.33	40.06	87424.14	
本页小计							206933.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 42 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
116	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:水泥块瓦（所有瓦片均需固定） 2.粘结层砂浆的配合比:木质挂瓦条30*30mm，中距按瓦规格；顺水条40*20mm，中距500mm 3.含屋脊及斜天沟费用，具体要求详见施工图设计	m2	2182.33	153.85	335751.47	
117	010512008002	盖板	1.部位:屋面人孔盖板 2.种类:12mm厚企口木板，面层0.8mm厚铝板，基层30mm厚岩棉板和五夹板 3.含基座、固定件及固定费用 4.具体要求详见施工图纸及参考图集11J930 1/J24	套	4	850	3400	
118	010902003018	屋面刚性层	1.混凝土种类:20mm厚DSM20预拌砂浆加3%-5%防水剂 2.部位:风井顶板	m2	10.36	27.17	281.48	
119	010902003019	屋面刚性层	1.混凝土种类:表面压光刷素水泥浆一道 2.部位:风井顶板	m2	297.16	2.95	876.62	
本页小计							340309.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 43 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
120	010902002005	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位:风井顶板	m2	385.65	31.9	12302.24	
		保温、隔热、防腐工程					836964.14	
121	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:25mm厚石墨复合保温板（燃烧性能为A级） 2.粘结材料种类及做法:采用粘结和专用锚固件相结合的固定方法，3mm厚专用粘结砂浆 3.部位:所有外墙面	m2	9454.81	65.72	621370.11	
122	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗洞口等 2.保温隔热方式:30mm厚聚苯颗粒复合保温砂浆	m2	301.98	74.55	22512.61	
123	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:110mm厚特殊处理后的挤塑聚苯板XPS保温层（燃烧性能为B1级），保温材料吸水率<3% 2.部位:平屋面	m2	297.16	87.89	26117.39	
124	011001001005	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:85mm厚特殊处理后的挤塑聚苯板保温层 2.部位:坡屋面	m2	2182.33	70.99	154923.61	
本页小计							837225.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 44 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
125	011001001006	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30mm厚特殊处理后的挤塑聚苯板XPS保温层（燃烧性能为B1级） 2.部位:挑檐天沟内侧及沟地面	m2	356.12	33.81	12040.42	
		楼地面装饰工程					101035.02	
126	011101003012	混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:素土夯实，80mm厚C20商品砼垫层 2.部位:首层地面	m2	1999.11	50.54	101035.02	
		墙、柱面装饰工程					2752137.22	
127	011201001011	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 2.部位:所有内墙面（水管井、闷层顶除外）	m2	46333.25	6.3	291899.48	
128	011201001013	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚DPM5预拌砂浆粉刷，打底抹平 2.部位:首层宿舍宿管、二层及以上宿舍等	m2	21365.53	29.24	624728.1	
本页小计							1029703.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 45 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
129	011201001019	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚DPM5预拌砂浆打底抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚DPM20预拌砂浆分层压实抹平 3.部位:首层宿舍盥洗区、淋浴区，二层及以上宿舍内淋浴区等	m2	20263.98	32.42	656958.23	
130	011201001020	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚DPM5预拌砂浆打底扫毛或划出纹道 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚DPM15预拌砂浆（内掺防水剂）扫毛或划出纹道 3.部位:水管井、闷顶层	m2	1830.26	32.39	59282.12	
131	011201001021	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2.部位:水管井、闷顶层	m2	1830.26	2.27	4154.69	
132	011201001022	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚DPM20预拌砂浆罩面压实赶光 2.部位:水管井、闷顶层	m2	1830.26	27.99	51228.98	
133	011201001028	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚DPM5预拌砂浆粉刷打底抹平 2.部位:门厅、内走道	m2	4708.52	28.12	132403.58	
本页小计							904027.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 46 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
134	011201001018	墙面一般抹灰	1.部位:楼梯间、顶层外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:满铺热镀锌钢丝网 3.用膨胀螺钉（螺栓）固定 4.具体要求详见施工图设计	m2	3340.93	23.23	77609.8	
135	011201001016	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:耐碱玻纤网格布（100g/平方）一层 2.具体要求详见施工图设计	m2	54090.02	5.12	276940.9	
136	011201001017	墙面一般抹灰	1.部位:砼与砖墙交接处 2.底层厚度、砂浆配合比:300mm宽热镀锌钢丝网 3.具体要求详见施工图设计	m2	3819.18	23.23	88719.55	
137	011201001023	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 2.部位:所有外墙面	m2	9756.79	6.3	61467.78	
138	011201001025	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:3mm厚聚合物抗裂砂浆+3mm厚聚合物抗裂防水砂浆 2.部位:所有外墙面（除线条、异形节点外）	m2	8507.25	23.14	196857.77	
本页小计							701595.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 47 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
139	011201001029	墙面一般抹灰	1.部位:各类线条、异形节点等处 2.底层厚度、砂浆配合比:3mm厚聚合物抗裂砂浆+3mm厚聚合物抗裂防水砂浆	m2	1450.23	63.56	92176.62	
140	011204001001	石材墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚文化石，采用专用石材粘贴剂 2.含窗侧，具体要求详见施工图设计	m2	471.35	292.16	137709.62	
		油漆、涂料、裱糊工程					823557.2	
141	011407001001	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求:防水腻子两道 2.涂料品种、喷刷遍数:仿石多彩涂料面层（水包砂） 3.含窗侧，具体要求详见施工图设计及参考图集23J909　外涂10/6-24	m2	2282.25	123.76	282451.26	
142	011407001002	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求:防水腻子两道 2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆，颜色详见图纸 3.含窗侧，具体要求详见施工图设计	m2	5211.09	87.76	457325.26	
本页小计							969662.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 48 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
143	011407001003	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求:防水腻子两道 2.涂料品种、喷刷遍数:弹性涂料两道 3.含窗侧，具体要求详见施工图设计	m2	1792.1	46.75	83780.68	
		天棚工程					7065.66	
144	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:用胀管螺钉埋设吸顶吊件 2.龙骨材料种类、规格、中距:安装轻钢龙骨（次龙骨及横撑） 3.基层材料种类、规格:40mm厚岩棉板 4.面层材料品种、规格:12mm厚纸面石膏板 5.涂料:两遍腻子两遍无机涂料面层 6.具体要求详见施工图设计	m2	38.88	181.73	7065.66	
		室内电缆沟					127031.69	
145	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚MU15混凝土实心砖 2.基础类型:电缆沟壁 3.砂浆强度等级:DMM10预拌砂浆	m3	39.63	626.91	24844.44	
本页小计							115690.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 49 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
146	010503004002	圈梁或压顶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.91	705.53	6991.8	
147	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,Φ12mm以内 2.接头自行考虑，但需符合规范要求	t	1.092	5753.78	6283.13	
148	010501006003	设备基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	8	557.26	4458.08	
149	011201001030	墙面一般抹灰	1.墙体类型:沟内壁及沟底 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚DPM20预拌防水砂浆	m2	509.81	38.59	19673.57	
150	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:综合 2.规格:综合 3.含铁件、槽钢支架等	t	2.8	14457.94	40482.23	
151	010512008003	沟盖板	1.混凝土强度等级:C30预制钢筋混凝土盖板	m2	103.2	235.45	24298.44	
		分部分项合计					21660037.49	
		措施项目					5322679.02	
152	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:综合 2.机械设备规格型号:综合	项	1	36578.59	36578.59	
153	011703001001	垂直运输	1.建筑结构形式:框架结构 2.层高:综合 3.檐口高度:综合，详见施工图纸	m2	13925.78	21.22	295505.05	
本页小计							434270.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 50 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
154	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:框架结构 2.层高:综合 3.檐口高度:综合，详见施工图纸	m2	13925.78	43.79	609809.91	
155	011701006001	浇捣脚手架	1.部位:浇捣脚手架 2.搭设高度:综合，详见图纸 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建[2000]230号)等规范自行确定	m2	2113.18	7.52	15891.11	
156	011701009001	电梯井脚手架	1.电梯井高度:搭设高度＜30m	座	4	2979.51	11918.04	
157	011704001001	脚手架材料增加费	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:20m以上脚手架材料增加费 3.建筑面积按照主楼六层及以上计算	m2	5144.37	15.51	79789.18	
本页小计							717408.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 51 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
158	011704001002	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:20m以上超高费 3.建筑面积按照主楼六层及以上计算	m2	5144.37	55.68	286438.52	
159	011702002001	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 3.周长:1.6m以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	24.53	94.8	2325.44	
160	011702002002	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 3.周长:1.6m以内 4.支模高度:5m以内	m2	73.98	115.3	8529.89	
161	011702002003	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	232.16	94.8	22008.77	
162	011702002004	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:5m以内	m2	700.32	115.3	80746.9	
本页小计							400049.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 52 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
163	011702002005	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:8m以内	m2	78.96	135.84	10725.93	
164	011702002006	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C50 3.周长:1.6m以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	76.78	94.8	7278.74	
165	011702002007	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C50 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	1404.32	94.8	133129.54	
166	011702002008	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45 3.周长:1.6m以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	38.39	94.8	3639.37	
167	011702002009	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	702.16	94.8	66564.77	
本页小计							221338.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 53 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
168	011702002010	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40 3.周长:1.6m以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	76.78	94.8	7278.74	
169	011702002011	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	1223.44	94.8	115982.11	
170	011702002012	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.周长:1.6m以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	52.52	94.8	4978.9	
171	011702002013	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	786.4	94.8	74550.72	
172	011702002014	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:5m以内	m2	28	115.3	3228.4	
本页小计							206018.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 54 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
173	011702003001	构造柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m2	2958.82	116.81	345619.76	
174	011702003002	构造柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:门窗抱框	m2	388.13	111.79	43389.05	
175	011702008001	圈梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:腰梁、窗台梁、止水、门槛等	m2	1010.93	86.18	87121.95	
176	011702006001	矩形梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.支模高度:3.6m以内	m2	192.87	104.27	20110.55	
177	011702006002	矩形梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.支模高度:5m以内	m2	143.13	125.57	17972.83	
178	011702006003	矩形梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.支模高度:3.6m以内	m2	122.65	104.27	12788.72	
179	011702006004	矩形梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.支模高度:5m以内	m2	130.11	125.57	16337.91	
本页小计							543340.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 55 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
180	011702009001	过梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含梁下挂板	m2	623.52	114.1	71143.63	
181	011702014001	有梁板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:100mm以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	5953.05	74.93	446062.04	
182	011702014002	有梁板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:200mm以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	6704.88	85.14	570853.48	
183	011702014003	有梁板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:200mm以内 4.支模高度:5m以内	m2	183.35	102.5	18793.38	
184	011702014004	有梁板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:100mm以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	4653.86	74.93	348713.73	
本页小计							1455566.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 56 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
185	011702014005	有梁板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:100mm以内 4.支模高度:5m以内	m2	715.62	89.55	64083.77	
186	011702014006	有梁板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:200mm以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	5608.65	85.15	477576.55	
187	011702014007	有梁板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:200mm以内 4.支模高度:5m以内	m2	2103.53	102.48	215569.75	
188	011702014008	有梁板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:200mm以内 4.支模高度:8m以内	m2	241.54	119.87	28953.4	
189	011702024001	楼梯 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.含填充用聚四氯乙烯板、聚苯板等费用	m2	248.16	222.1	55116.34	
本页小计							841299.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 57 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
190	011702024002	楼梯 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含填充用聚四氯乙烯板、聚苯板等费用	m2	124.08	222.1	27558.17	
191	011702011001	直形墙 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P8 3.采用补偿收缩商品混凝土及抗裂纤维,具体添加剂要求详见施工图设计	m2	225.17	67.54	15207.98	
192	011702016001	平板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m2	12.54	74.93	939.62	
193	011702021001	栏板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.部位:女儿墙、栏板等	m2	1043.75	93.23	97308.81	
194	011702021002	栏板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:女儿墙、栏板、出屋面检修孔等	m2	1545	93.24	144055.8	
本页小计							285070.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 58 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
195	011702025001	其他现浇构件模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.部位:依附于柱、梁、板、墙的各类线条（含弧形线条）、异形节点等	m2	1114.74	106.29	118485.71	
196	011702025002	其他现浇构件模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:依附于柱、梁、板、墙的各类线条（含弧形线条）、异形节点等	m2	1017.54	106.29	108154.33	
197	011702020001	其他板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	855.5	93.24	79766.82	
198	011702001001	基础 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	67.06	73.45	4925.56	
199	011702008002	圈梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m2	82.55	86.18	7114.16	
200	011702001002	基础 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m2	28	73.45	2056.6	
		单价措施合计					5322679.02	
本页小计							320503.18	
合　计							26982716.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			920110.63			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	836464.21			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	83646.42			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	620602.48			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	13491.36			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	40474.07			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					1594678.54			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	30000000		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	30000000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计	30000000		

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			2184936.83
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	58577395.05	3.2	1874476.64
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	58577395.05	0.53	310460.19
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	58577395.05	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	60762331.88	9	5468609.87
合　　计					7653546.7

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　第 1 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	0000011	综合工日		工日	258.0624	75	19354.68	120	30967.49	
2	00010201	一类工		工日	1941.35725	85	165015.37	124	240728.3	
3	00010202	一类工 装饰工程		工日	204.231	85	17359.64	124	25324.64	
4	00010301	二类工		工日	8529.84222	82	699447.06	120	1023581.07	
5	00010301@1	二类工		工日	7880.47409	82	646198.88	120	945656.89	
6	00010302	二类工		工日	30133.48981	82	2470946.16	120	3616018.78	
7	00010302@1	二类工		工日	1222.66743	82	100258.73	120	146720.09	
8	00010304	二类工		工日	16.34585	74	1209.59	107	1749.01	
9	00010401	三类工		工日	56.382	77	4341.41	111	6258.4	
		材料								
1	01090101	圆钢		kg	23.79456	3.45	82.09	3.45	82.09	
2	01210315	等边角钢	∟40*4	kg	6.2208	3.4	21.15	3.4	21.15	
3	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	142.54058	5.66	806.78	5.66	806.78	
4	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	4057.25882	4.2	17040.49	5.07	20570.3	
5	03410205	电焊条	J422	kg	1377.12578	4.97	6844.32	5.31	7312.54	
6	03410205@2	电焊条	J422	kg	185.64	4.97	922.63	5.31	985.75	
7	03450200@	焊剂		kg	4523.789	3.43	15516.6	3.43	15516.6	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　第 2 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
8	03510201	钢钉		kg	18.51796	6	111.11	6	111.11	
9	03510701	铁钉		kg	8906.89606	3.6	32064.83	4.97	44267.27	
10	03510705	铁钉	70mm	kg	51.17722	3.6	184.24	4.97	254.35	
11	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	179.49075	4.72	847.2	5.07	910.02	
12	03570237@1	镀锌铁丝	22#	kg	3812.77055	4.72	17996.28	5.07	19330.75	
13	04010132@1	水泥	42.5级	kg	10505.25	0.3	3151.58	0.41	4307.15	
14	0401056	高渗透性表面底漆		kg	179.21	7.98	1430.1	7.98	1430.1	
15	04010611	水泥	32.5级	kg	1350.24332	0.27	364.57	0.34	459.08	
16	04010611@1	水泥	32.5级	kg	4.2024	0.27	1.13	0.34	1.43	
17	04010701	白水泥		kg	4049.24886	0.6	2429.55	0.6	2429.55	
18	0402012	外墙弹性乳胶涂料		kg	788.524	28.83	22733.15	28.83	22733.15	
19	0402014	弹性底涂		kg	232.973	17.15	3995.49	17.15	3995.49	
20	0404095	801胶		kg	268.815	1.67	448.92	1.67	448.92	
21	0404125	柔性腻子		kg	2215.0356	4.72	10454.97	4.72	10454.97	
22	04090602	滑石粉		kg	201.17261	0.53	106.62	0.53	106.62	
23	05250501	木柴		kg	2110.5043	0.94	1983.87	0.94	1983.87	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　第 3 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
24	0601005	白水泥		kg	537.63	0.73	392.47	0.73	392.47	
25	10031503	钢压条		kg	320.97801	4.29	1377	4.29	1377	
26	11010304	内墙乳胶漆		kg	13.33584	10.29	137.23	15	200.04	
27	11010319	仿石型外墙涂料		kg	23449.905	17.15	402165.87	12	281398.86	
28	11010319@1	仿石型外墙涂料（水包砂）		kg	10270.125	17.15	176132.64	20	205402.5	
29	11010323	水性封底漆		kg	2622.669	21.44	56230.02	21.44	56230.02	
30	11030303	防锈漆		kg	8.76413	12.86	112.71	15	131.46	
31	11030303@1	防锈漆		kg	6.84376	12.86	88.01	12.86	88.01	
32	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	2029.356	6.86	13921.38	10.86	22038.81	
33	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	17200.98	16.29	280203.96	10.86	186802.64	
34	11112512	透明罩光漆		kg	2997.336	21.44	64262.88	21.44	64262.88	
35	11430327	大白粉		kg	13.96181	0.73	10.19	0.73	10.19	
36	11550105	石油沥青	30#	kg	22313.3516	4.72	105319.02	4.72	105319.02	
37	11592505	SBS封口油膏		kg	382.70455	6	2296.23	6	2296.23	
38	12010103	汽油		kg	11156.6758	9.12	101748.88	9.12	101748.88	
39	12030107	油漆溶剂油		kg	435.52192	12.01	5230.62	12.01	5230.62	
40	12030107@1	油漆溶剂油		kg	0.707	12.01	8.49	12.01	8.49	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　第 4 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
41	12330300	界面剂		kg	96138.32856	1.29	124018.44	1.29	124018.44	
42	12370331	石油液化气		kg	2.31785	5.83	13.51	5.83	13.51	
43	12410142	改性沥青粘结剂		kg	2175.4684	6.77	14727.92	6.77	14727.92	
44	12410163	干粉型粘结剂		kg	3216.96375	4.29	13800.77	4.29	13800.77	
45	12410703	羧甲基纤维素		kg	0.95256	2.14	2.04	2.14	2.04	
46	12413518	901胶		kg	1355.37966	2.14	2900.51	2.14	2900.51	
47	12413535	万能胶		kg	2.2357	17.15	38.34	17.15	38.34	
48	13013504	石棉粉		kg	1134.5772	1.72	1951.47	1.72	1951.47	
49	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	15.82377	6.86	108.55	6.86	108.55	
50	31110301	棉纱头		kg	4.7135	5.57	26.25	5.57	26.25	
51	31150701	煤		kg	4221.00859	0.94	3967.75	0.94	3967.75	
52	32011111	组合钢模板		kg	19.908	4.29	85.41	4.29	85.41	
53	32020115	卡具		kg	8534.13297	4.18	35672.68	4.18	35672.68	
54	32020132	钢管支撑		kg	27911.73907	3.59	100203.14	3.76	104948.14	
55	32030105	工具式金属脚手		kg	1771.89	4.08	7229.31	4.08	7229.31	
56	32030303	脚手钢管		kg	27181.684839	3.68	100028.6	3.76	102203.13	
57	C00019	石油沥青	10#	kg	778.5592	4.72	3674.8	4.72	3674.8	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　第 5 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
58	11590914	硅酮密封胶		L	428.07045	68.6	29365.63	68.6	29365.63	
59	12333551	PU发泡剂		L	774.95513	25.73	19939.6	25.73	19939.6	
60	08310113	轻钢龙骨(大)	50*15*1.2	m	53.18784	5.57	296.26	5.57	296.26	
61	08310122	轻钢龙骨(中)	50*20*0.5	m	118.9728	3.43	408.08	3.43	408.08	
62	08330500	中龙骨横撑		m	129.43152	3	388.29	3	388.29	
63	10031509@1	1.5mm厚铝合金排水板		m	1467.18075	15.44	22653.27	38	55752.87	
64	14310106	塑料管	dn20	m	145.40812	3.11	452.22	3.11	452.22	
65	02090101	塑料薄膜		m2	16307.3311	0.69	11252.06	0.69	11252.06	
66	03550101	钢丝网		m2	7876.121	7.89	62142.59	9.71	76477.13	
67	04170541@1	水泥块瓦		m2	2225.9766	30.01	66801.56	120	267117.19	
68	07112130@4	30mm厚文化石		m2	480.777	214.39	103073.78	140	67308.78	
69	08010211	纸面石膏板	1200*3000*9.5	m2	42.768	10.29	440.08	12	513.22	
70	08230105	玻璃纤维网格布		m2	59499.022	1.72	102338.32	2.5	148747.56	
71	09010234@1	钢质甲级防火门		m2	110.898	643.16	71325.16	600	66538.8	
72	09010234@3	钢质乙级防火门		m2	144.632	643.16	93021.52	550	79547.6	
73	09010234@4	空调外机检修门		m2	201.192	643.16	129398.65	600	120715.2	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　第 6 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
74	090102345	钢质丙级防火门		m2	201.192	643.16	129398.65	500	100596	
75	0909050110	75系列铝合金平开门联窗	5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边)	m2	36.666	231.54	8489.65	1000	36666	
76	090905019	75系列铝合金平开门	5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边)	m2	16.7616	231.54	3880.98	1000	16761.6	
77	0909350118	75系列铝合金平开窗（34mm隔热条）	5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边)	m2	154.2912	265.84	41016.77	900	138862.08	
78	0909350119	70系列铝合金平开窗（29mm隔热条）	5高透LOW-E+19AR遮阳+5高透LOW-E+9AR+5(暖边)	m2	139.1616	265.84	36994.72	1100	153077.76	
79	090935113	90系列铝合金推拉窗（29mm隔热条）弧形	5高透LOW-E+19AR遮阳+5高透LOW-E+9AR+5(暖边)	m2	6.4512	188.66	1217.08	1200	7741.44	
80	090935114	90系列铝合金推拉窗（34mm隔热条）弧形	5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边)	m2	32.1408	188.66	6063.68	1000	32140.8	
81	090935115	90系列铝合金推拉窗（29mm隔热条）	5高透LOW-E+19AR遮阳+5高透LOW-E+9AR+5(暖边)	m2	926.5536	188.66	174803.6	1100	1019208.96	
82	090935119	90系列铝合金推拉窗（34mm隔热条）	5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边)	m2	776.5632	188.66	146506.41	900	698906.88	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　第 7 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
83	09271119@1	铝合金防雨通风百叶窗		m2	620.92004	197.24	122470.27	350	217322.01	
84	11572103@1	3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎		m2	7660.1	24.87	190506.69	21	160862.1	
85	13010303@1	石棉板		m2	289.06	5.15	1488.66	5.15	1488.66	
86	13120708@2	40mm岩棉板		m2	42.768	19.29	824.99	32	1368.58	
87	32010502	复合木模板	18mm	m2	9241.08454	32.59	301166.95	39.48	364838.02	
88	DLFCL@19	填充用聚四氯乙烯板、聚苯板费用		m2	372.24	5	1861.2	5	1861.2	
89	11570552@2	3mm厚SBS橡胶改性沥青卷材		m2	55.7175	21.44	1194.58	21	1170.07	
90	09093511@11	90系列铝合金推拉窗（34mm隔热条）	5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边）	m2	92.544	188.66	17459.35	900	83289.6	
91	09271119@2	铝合金防雨通风百叶窗-防虫网		m2	9.47298	197.24	1868.45	380	3599.73	
92	DLFCL@20	膨胀添加剂		m3	27.46	20	549.2	20	549.2	
93	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	238.02401	668.89	159211.88	650	154715.61	
94	04135535	配砖	190*90*40	m3	9.77028	272	2657.52	482.46	4713.77	
95	04150113@1	B05级A3.5蒸压粉煤灰加气砼砌块	600*250*100	m3	9.74736	191.23	1863.99	330.49	3221.41	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　第 8 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
96	04150113@2	B06级A5.0蒸压砂加气砼砌块	600*250*100	m3	92.75464	191.23	17737.47	362.43	33617.06	
97	04150115@1	B06级A5.0蒸压砂加气砼砌块	600*250*200	m3	459.67312	191.23	87903.29	362.43	166599.33	
98	04150115@3	B05级A3.5蒸压粉煤灰加气砼砌块	600*250*200	m3	118.60255	191.23	22680.37	330.49	39196.96	
99	04150115@4	B06级A5.0蒸压砂加气砼砌块	600*250*200	m3	45.98085	191.23	8792.92	362.43	16664.84	
100	05011200	圆木		m3	0.0032	1286.32	4.12	1500	4.8	
101	12370305	氧气		m3	72.86889	2.83	206.22	2.83	206.22	
102	12370305@1	氧气		m3	123.018	2.83	348.14	2.83	348.14	
103	12370336	乙炔气		m3	31.66203	14.05	444.85	14.05	444.85	
104	12370336@1	乙炔气		m3	53.4492	14.05	750.96	14.05	750.96	
105	13090305@2	轻质泡沫混凝土		m3	34.62308	325.87	11282.62	425.33	14726.23	
106	13120704@2	石墨匀质复合保温板（燃烧性能为A级）		m3	241.09766	385.9	93039.59	800	192878.13	
107	31150101	水		m3	9802.95168	4.57	44799.49	4.57	44799.49	
108	31150101@1	水		m3	26.77437	4.57	122.36	4.57	122.36	
109	31150101_S	水		m3	220.7401	4.57	1008.78	4.57	1008.78	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　第 9 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	J									
110	32090101	周转木材		m3	223.90283	1586.47	355215.12	2661.87	596000.23	
111	32090101@1	周转木材		m3	0.016	1586.47	25.38	2661.87	42.59	
112	612306_SJ	水		m3	0.43695	4.57	2	4.57	2	
113	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	10.05593	922.87	9280.32	1554.31	15630.03	
114	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	61.2385	1554.31	95183.61	1554.31	95183.61	
115	80090312	聚合物水泥防水砂浆		m3	146.20833	583.13	85258.46	583.13	85258.46	
116	DLFCL@16	100mm蒸压加气混凝土轻质墙板		m3	611.12	1400	855568	1400	855568	
117	DLFCL@17	200mm蒸压加气混凝土轻质墙板		m3	2068.87	1350	2792974.5	1350	2792974.5	
118	DLFCL@18	175mm蒸压加气混凝土轻质墙板		m3	499.95	1380	689931	1380	689931	
119	80212103	C20预拌混凝土(泵送)		m3	8.16	332.23	2711	486.69	3971.39	
120	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	1691.69136	351.66	594900.18	530.41	897290.01	
121	80212106	C35预拌混凝土(泵送)		m3	1775.86272	351.66	624499.88	549.84	976440.36	
122	80212107	C40预拌混凝土(泵送)		m3	157.1031	351.66	55246.88	569.27	89434.08	
123	80212108	C45预拌混凝土(泵送)		m3	89.7435	351.66	31559.2	593.55	53267.25	
124	80212109	C50预拌混凝土(泵送)		m3	179.487	351.66	63118.4	612.98	110021.94	
125	80212110	C55预拌混凝土(泵送)		m3	132.4818	351.66	46588.55	642.13	85070.54	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　第 10 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
126	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	162.32773	323.49	52511.4	467.26	75849.26	
127	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	483.5616	333.21	161127.56	486.69	235344.6	
128	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	20.604	342.92	7065.52	510.98	10528.23	
129	FB802101018	C30砼16mm32.5坍落度35~50mm(非泵送)		m3	92.07255	284.28	26174.38	510.98	47047.23	
130	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	10.4232	2000	20846.4	2000	20846.4	
131	80212106@2	C35预拌混凝土(泵送) P8		m3	27.24032	351.66	9579.33	569.84	15522.62	
132	01010100	钢筋	综合	t	11.01698	3447.35	37979.39	3652	40234.01	
133	01010100@1	钢筋	HRB400级钢筋,Φ25以内	t	9.99294	3447.35	34449.16	3450	34475.64	
134	01010100@2	钢筋	HRB400E级钢筋,Φ12以内	t	201.54078	3447.35	694781.61	3593	724136.02	
135	01010100@3	钢筋	HRB400E级钢筋,Φ25以内	t	307.19544	3447.35	1059010.2	3503	1076105.63	
136	01010100@4	钢筋	HPB300级钢筋	t	4.87356	3447.35	16800.87	3652	17798.24	
137	01010100@5	钢筋	HRB400级钢筋,Φ12以内	t	241.67166	3447.35	833126.8	3684	890318.4	
138	01010300	冷轧带肋钢筋		t	17.54196	3687.46	64685.28	3652	64063.24	
139	01270100	型钢		t	2.61965	3498.8	9165.63	3286	8608.17	
140	01270100@3	型钢		t	2.9694	3498.8	10389.34	3286	9757.45	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　第 11 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
141	04030107@1	中砂		t	20.69214	67.39	1394.44	145.72	3015.26	
142	04050203	碎石	5~16mm	t	0.324	66.06	21.4	126.29	40.92	
143	04050207	碎石	5~40mm	t	4.455	60.23	268.32	126.29	562.62	
144	04050207@1	碎石	5~40mm	t	40.83345	60.23	2459.4	126.29	5156.86	
145	80010106_GB	水泥砂浆 砂浆强度等级 M10[干拌]		t	2.63676	164.25	433.09	361.1	952.13	
146	80010106_GB@2	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	109.97404	164.25	18063.24	361.1	39711.63	
147	80010121_GB@3	预拌砂浆DSM25[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:1)		t	19.4773	264.49	5151.55	378.84	7378.78	
148	80010123_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	14.46088	236.38	3418.26	390.37	5645.09	
149	80010123_GB@2	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	77.14537	236.38	18235.62	369.08	28472.81	
150	80010123_GB@4	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	12.95507	236.38	3062.32	360.21	4666.55	
151	80010123_GB@5	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例		t	37.75198	236.38	8923.81	390.37	14737.24	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　第 12 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		1:2)								
152	80010124_GB@4	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	8.40197	227.31	1909.85	369.08	3101	
153	80010124_GB@5	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	233.3623	227.31	53045.58	390.37	91097.64	
154	80010125_GB@3	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	10.50461	205.51	2158.8	359.32	3774.52	
155	80010125_GB@4	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	244.33297	205.51	50212.87	380.61	92995.57	
156	80030106_GB@1	预拌砂浆[地面干拌](石灰砂浆 比例 1:4)		t	38.19078	144.51	5518.95	359.32	13722.71	
157	80050104_GB@1	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	70.7098	165.51	11703.18	341.58	24153.05	
158	80050104_GB@3	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	34.01169	165.51	5629.27	341.58	11617.71	
159	80050106_GB@2	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	7.07306	171.13	1210.41	361.1	2554.08	
160	80050125_	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干		t	381.66413	185.1	70646.03	341.58	130368.83	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　第 13 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	GB@1	拌](混合砂浆 比例 1:1:6)								
161	80070305_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	19.44925	355.79	6919.85	390.37	7592.4	
162	80010125_GB@5	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	12.58884	205.51	2587.13	359.32	4523.42	
163	09470302	执手锁		把	11.11	64.32	714.6	120	1333.2	
164	05350411	竹钉	Φ5*40mm	百个	30.72813	3.43	105.4	3.43	105.4	
165	04135500@3	标准砖	240*115*53	百块	206.8686	40.8	8440.24	54	11170.9	
166	04135500@4	MU20标准砖	240*115*53	百块	1256.2664	40.8	51255.67	83	104270.11	
167	17310707	双螺母双垫片	Φ10	副	51.55488	0.54	27.84	0.54	27.84	
168	03290200	地弹簧		个	22.22	171.51	3810.95	372.63	8279.84	
169	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2392.92	3	7178.76	3	7178.76	
170	09493560	镀锌铁脚		个	23870.194	1.46	34850.48	1.46	34850.48	
171	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	10024.154	0.18	1804.35	0.18	1804.35	
172	32030504	底座		个	76.65224	4.12	315.81	4.12	315.81	
173	32030513	脚手架扣件		个	4596.08712	4.89	22474.87	4.89	22474.87	
174	03110107	螺杆	L=250 Φ10	根	51.55488	0.34	17.53	0.34	17.53	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　第 14 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
175	03633315	合金钢钻头	一字型	根	350.84539	6.86	2406.8	6.86	2406.8	
176	03652403	合金钢切割锯片		片	12.67932	68.6	869.8	68.6	869.8	
177	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	181.5048	0.26	47.19	0.26	47.19	
178	03032113	塑料胀管螺钉		套	82824.927	0.09	7454.24	0.09	7454.24	
179	03070123	膨胀螺栓	M10*110	套	44	0.69	30.36	0.69	30.36	
180	03070132	膨胀螺栓	M12*110	套	51.55488	0.86	44.34	0.86	44.34	
181	09492718	不锈钢管拉手	φ38*600	套	22.22	188.66	4192.03	150	3333	
182	DLFCL@14	屋面人孔盖板		套	4	850	3400	850	3400	
183	1401009	其他材料费		元	734.761	0.86	631.89	0.86	631.89	
184	31130104	其它材料费		元	28.62393	1	28.62	1	28.62	
185	31130106	其他材料费		元	2653.64146	0.86	2282.13	0.86	2282.13	
186	34130187	塑料卡		元	130792.3851	0.17	22234.71	0.17	22234.71	
187	C00040	回库修理、保养费		元	6759.17202	1	6759.17	1	6759.17	
188	C00041	其它材料费		元	177559.59754	0.86	152701.25	0.86	152701.25	
189	C00043	泵管摊销费		元	993.77014	0.86	854.64	0.86	854.64	
190	CLFTZ	材料费调整		元	-47.15078	1	-47.15	1	-47.15	
191	KJ990513044	扣减混凝土输送泵车费用的材料		元	-46.33645	1600.52	-74162.41	1695.52	-78564.38	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　第 15 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
192	0701056	砂纸		张	107.526	0.43	46.24	0.43	46.24	
193	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	62.208	0.43	26.75	0.43	26.75	
194	08330111	中龙骨垂直吊件		只	155.52	0.39	60.65	0.39	60.65	
195	08330300	轻钢龙骨主接件		只	19.44	0.51	9.91	0.51	9.91	
196	08330301	轻钢龙骨次接件		只	36.936	0.6	22.16	0.6	22.16	
197	08330310	中龙骨平面连接件		只	489.888	0.43	210.65	0.43	210.65	
		机械								
1	603002	柴油		kg	3418.15026	7.74	26456.48	7.67	26217.21	
2	603002@1	柴油		kg	660.52	7.74	5112.42	7.67	5066.19	
3	BC046	镀锌铁丝	8#	kg	15	4.2	63	4.2	63	
4	JX603030	汽油		kg	4758.11966	9.12	43394.05	9.29	44202.93	
5	JX707009	电		kW·h	134733.23616	0.76	102397.26	0.76	102397.26	
6	QTJXF_(电)	电		kwh	3.23945	0.76	2.46	0.76	2.46	
7	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	1225.02325	82	100451.91	120	147002.79	
8	000020@1	二类工(机械二次分析用)		工日	408.90283	82	33530.03	120	49068.34	
9	JX000020	二类工		工日	72	82	5904	120	8640	
10	BC044	草袋		片	20	0.86	17.2	0.86	17.2	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　第 16 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
11	99430121.1	电动多级离心清水泵	出口直径 50mm停滞	台班	142.60194	4.65	663.1	4.65	663.1	
12	BC049	螺栓		套	28	0.48	13.44	0.48	13.44	
13	09493561	机械降效费		元	6654.75703	1	6654.76	1	6654.76	
14	31130537	其它机械费		元	4582.9892	0.89	4078.86	0.89	4078.86	
15	901019	安拆费及场外运输费		元	15035.07154	0.9381	14104.4	0.9381	14104.4	
16	901058	大修理费		元	14816.97018	0.8547	12664.06	0.8547	12664.06	
17	901058@1	大修理费		元	825.59951	0.8547	705.64	0.8547	705.64	
18	901130	经常修理费		元	43451.09344	1	43451.09	1	43451.09	
19	901167	其他材料费		元	11054.48688	1	11054.49	1	11054.49	
20	901234	折旧费		元	74986.91267	0.8547	64091.31	0.8547	64091.31	
21	901234@1	折旧费		元	2085.47058	0.8547	1782.45	0.8547	1782.45	
22	BC048	回程		元	2510.5	1	2510.5	1	2510.5	
23	BC050	起重机械检测费		元	450	1	450	1	450	
24	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	1636.52344	0.75	1227.39	0.75	1227.39	
25	J00014	其它费用		元	3941.43016	1	3941.43	1	3941.43	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼土建工程　　第 17 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
26	JXFTZ	机械费调整		元	-51.14654	1	-51.15	1	-51.15	
合　计									24282234.13	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	4220755.99	
1.1	人工费	917584.53	
1.2	材料费	2591068.34	
1.3	施工机具使用费	276481.18	
1.4	企业管理费	298439.6	
1.5	利润	137182.33	
2	措施项目	532634.83	
2.1	单价措施项目费	267385.66	
2.2	总价措施项目费	265249.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	153045.63	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	177301.48	—
5	税金	443762.31	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		5,374,454.61	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		土石方工程					96993.41	
1	010101001002	平整场地	1.土壤类别:详见现场及地勘 2.场内弃土运距:自行考虑 3.场内取土运距:自行考虑 4.场地原始地坪高差较大，平整后需达到场内地坪基本在同一水平线上，以满足后续机械进场施工需求	m2	1100	59.66	65626	
2	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:详见现场及地勘报告,含清表土、堆积土、路面底基层、建筑垃圾、生活垃圾、树桩、原有房屋小型基础等的清理 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:场内弃土、短驳自行考虑	m3	964.44	9.86	9509.38	
3	010103001002	回填方	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求的现场土 3.填方粒径要求:符合规范要求 4.填方来源、运距:含场内短驳费 5.部位:场地、沟槽、基坑回填	m3	773.07	19.48	15059.4	
本页小计							90194.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010301004002	截（凿）桩头	1.桩类型:灌注桩 2.混凝土强度等级:C30商品砼 3.有无钢筋:有筋 4.具体做法详见施工图设计	根	90	37.16	3344.4	
5	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:多余土方、建筑垃圾等 2.运距:自行考虑但必须符合招标人及城乡建设管理的要求	m3	191.37	18.05	3454.23	
		砌筑工程					129401.17	
6	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙厚:200mm 3.墙体类型:外墙 4.砂浆强度等级:DMM7.5专用砂浆 5.正负零以下	m3	51.5	613.04	31571.56	
7	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气砼砌块 2.墙厚:200mm 3.墙体类型:外墙 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砂浆	m3	132.61	519.66	68912.11	
本页小计							107282.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰加气砼砌块(B06,A3.5) 2.墙厚:200mm 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:DMM7.5专用砂浆	m3	38.06	558.2	21245.09	
9	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰加气砼砌块(B06,A3.5) 2.墙厚:100mm 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:DMM7.5专用砂浆	m3	1.25	592.98	741.23	
10	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:零星砌砖等 2.砖品种、规格、强度等级:MU15水泥实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:DMM7.5预拌砂浆	m3	3.85	589.66	2270.19	
本页小计							24256.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 4 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:造型门洞 2.砖品种、规格、强度等级:成品陶砖砌筑 3.砂浆强度等级、配合比:DMM7.5预拌砂浆	m3	1.84	1898.38	3493.02	
12	010904003001	地面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:室内地面垫层处设置连续的20厚DP20水泥砂浆加3~5%防水剂的水平防潮层	m2	52.73	22.15	1167.97	
		混凝土工程					217270.87	
13	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	15.32	580.51	8893.41	
14	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	82.86	627.44	51989.68	
15	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	62.51	647.56	40478.98	
16	010502001011	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.周长:3.6m以内 4.具体做法相加设计图纸、包柱脚	m3	38.85	720.7	27999.2	
本页小计							134022.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 5 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	47.88	825.6	39529.73	
18	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:门窗抱框	m3	2.33	696.97	1623.94	
19	010503002004	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.支模高度:5m以内	m3	2.23	669.57	1493.14	
20	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:腰梁、窗台梁、导墙、门槛等	m3	13.22	689.4	9113.87	
21	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.43	753.39	323.96	
22	010505002001	无梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.底部为压型钢板（不含）	m3	23.83	634.27	15114.65	
本页小计							67199.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 6 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010508001001	二次灌浆	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀细石砼 3.砼与钢柱底间由土建二次以C35微膨胀细石砼灌浆至设计标高 4.其他:具体做法详见设计图纸	m3	2.58	749.26	1933.09	
24	010502002003	混凝土包柱脚	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.内配Φ6@200抗裂钢筋（不含钢筋） 4.其他:具体做法详见设计图纸	m3	17.43	806.35	14054.68	
25	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:50mm厚、内配Φ4@200双向钢筋网（不含钢筋）	m2	32.8	143.98	4722.54	
		钢筋工程					210417.24	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,Φ12mm以内 2.接头及搭接根据设计图纸综合考虑	t	15.642	5718.35	89446.43	
本页小计							110156.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 7 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,Φ25mm以内 2.接头及搭接根据设计图纸综合考虑	t	22.71	4927.57	111905.11	
28	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ12mm以内，墙体拉结筋	t	1.225	7400.57	9065.7	
		金属结构工程					2694952.58	
29	010516002005	预埋铁件	1.钢材种类:Q345B 2.规格:详见设计图纸 3.铁件尺寸:详见设计图纸	t	6.574	14471.55	95135.97	
本页小计							216106.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 8 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	010603001001	空腹钢柱	1.柱类型:详见设计图纸 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根柱质量:综合 4.螺栓种类:综合 5.防腐要求:环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，环氧面漆2遍 6.防火要求:钢柱若采用非膨胀型防火涂料时厚度不小于15mm 7.除锈要求:在涂装前，必须将构件表面毛刺、铁锈等彻底清除干净，采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈，达到Sa2.5级 8.具体做法详见施工图设计	t	60.95	10866.61	662319.88	
本页小计							662319.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 9 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	010604001001	钢梁	1.梁类型:详见设计图纸 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根质量:综合 4.螺栓种类:综合 5.防腐要求:环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，环氧面漆2遍 6.防火要求:屋面钢梁按膨胀型防火涂料厚度不小于3mm 7.除锈要求:在涂装前，必须将构件表面毛刺、铁锈等彻底清除干净，采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈，达到Sa2.5级 8.具体做法详见施工图设计	t	99.574	10090.28	1004729.54	
本页小计							1004729.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 10 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010605001001	钢板楼板	1.钢材品种、规格:Q355B 2.钢板厚度:6mm厚花纹钢板 3.螺栓种类:详见设计图纸 4.防腐要求:环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，环氧面漆2遍 5.防火要求:钢柱若采用非膨胀型防火涂料时厚度不小于15mm 6.除锈要求:在涂装前，必须将构件表面毛刺、铁锈等彻底清除干净，采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈，达到Sa2.5级 7.含钢梁、按照投影面积计算 8.具体做法详见设计图纸	m2	132	799.45	105527.4	
本页小计							105527.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 11 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	010901002002	金属屋面	1.檩条材料品种、规格:60mm*60mm*4mm 热镀锌方钢管@1200mm 2.0.7厚热镀锌压型钢板（镀锌含量 150g/m2） 3.0.7厚镀锌找平钢板 4.0.6mm通风降噪丝网 5.面层:≥0.9厚外层压型铝镁锰合金屋面板（高锁边） 6.防腐、防火、除锈、防锈要求:详见图纸 7.侧面封板费用计入单价 8.具体要求详见施工图设计	m2	1416.68	558.98	791895.79	
34	010606011001	金属天沟	1.天沟形式:成品黑色金属檐沟，1mm厚铝合金氟碳喷涂、展开宽度500mm 2.规格及安装高度:详见图纸 3.竖向排水:采用定制铝合金金属雨水链 4.含盖板、固定等费用，具体要求详见施工图设计	m	291.65	80	23332	
本页小计							815227.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 12 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:采用定制铝合金金排水管（氟碳喷涂） 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:铝合金排水斗（氟碳喷涂） 3.具体做法详见设计图纸	m	200.2	60	12012	
		门窗工程					238279.81	
36	010801004001	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1624 2.具体做法参考国标12J609 3.含门锁拉手等五金配件 4.含门套及门套线条 5.具体做法详见设计图纸	樘	2	2753.85	5507.7	
37	010801004002	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1220 2.具体做法参考国标12J609 3.含门锁拉手等五金配件 4.含门套及门套线条 5.具体做法详见设计图纸	樘	1	2228.91	2228.91	
本页小计							19748.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 13 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	010802001001	金属门	1.门代号及洞口尺寸:M1（2100*3150mm异形） 2.门框或扇外围尺寸:隔热金属多腔密封窗框 3.铝合金外门主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.2mm,内门主型材最小实测壁厚小于2.0mm 4.铝合金门窗推拉门窗不小于90mm(型材采用90系列,隔热条宽度29mm,传热系数同设计值) 5.喷涂形式:氟碳喷涂 6.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框 7.含所有五金、门框等配件 8.具体做法详见施工图设计	樘	1	8580.54	8580.54	
本页小计							8580.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 14 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010802001002	金属门	1.门代号及洞口尺寸:M2（1800*2800mm异形） 2.门框或扇外围尺寸:隔热金属多腔密封窗框 3.铝合金外门主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.2mm,内门主型材最小实测壁厚小于2.0mm 4.铝合金门窗推拉门窗不小于90mm(型材采用90系列,隔热条宽度29mm,传热系数同设计值) 5.喷涂形式:氟碳喷涂 6.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框 7.含所有五金、门框等配件 8.具体做法详见施工图设计	樘	1	6718.85	6718.85	
本页小计							6718.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 15 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	010802001005	金属门	1.门代号及洞口尺寸:M1828 2.门框或扇外围尺寸:隔热金属多腔密封窗框 3.铝合金外门主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.2mm,内门主型材最小实测壁厚小于2.0mm 4.铝合金门窗推拉门窗不小于90mm(型材采用90系列,隔热条宽度29mm,传热系数同设计值) 5.喷涂形式:氟碳喷涂 6.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框 7.含所有五金、门框等配件 8.具体做法详见施工图设计	樘	1	6351.59	6351.59	
本页小计							6351.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 16 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	010802001006	金属门	1.门代号及洞口尺寸:M0924 2.门框或扇外围尺寸:隔热金属多腔密封窗框 3.铝合金外门主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.2mm,内门主型材最小实测壁厚小于2.0mm 4.铝合金门窗推拉门窗不小于90mm(型材采用90系列,隔热条宽度29mm,传热系数同设计值) 5.喷涂形式:氟碳喷涂 6.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框 7.含所有五金、门框等配件 8.具体做法详见施工图设计	樘	2	3715.63	7431.26	
本页小计							7431.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 17 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	010807001001	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:除C1、C2、C3、以外的窗户 2.框、扇材质:隔热金属多腔密封窗框 3.铝合金外窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.8mm,内窗主型材最小实测壁厚小于1.4mm 4.铝合金门窗推拉门窗不小于90mm(型材采用90系列,隔热条宽度29mm,传热系数同设计值) 5.喷涂形式:氟碳喷涂 6.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框 7.含所有五金、窗框等配件 8.具体做法详见施工图设计	m2	58.02	877.14	50891.66	
本页小计							50891.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 18 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	011209001001	金属（断桥）窗	1.框、扇材质:隔热金属多腔密封窗框 2.铝合金外窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.8mm,内窗主型材最小实测壁厚小于1.4mm 3.铝合金门窗推拉门窗不小于90mm(型材采用90系列,隔热条宽度29mm,传热系数同设计值) 4.喷涂形式:氟碳喷涂 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框 6.含所有五金、窗框等配件 7.具体做法详见施工图设计 8.部位:C1、C2、C3	m2	151.53	993.66	150569.3	
		屋面及防水工程					213843.83	
44	010903003001	墙面砂浆防水	1.基础处理:素水泥浆一道(内掺15%建筑胶),喷浆覆盖率不小于85% 2.防水:1厚水泥基防水涂料 3.部位:所有外墙面	m2	937.48	33.72	31611.83	
本页小计							182181.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 19 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	010903003002	墙面砂浆防水	1.防水层做法:M7.5的聚合物防水混合砂浆找平层 2.部位:所有外墙面	m2	937.48	40.67	38127.31	
46	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂膜隔汽层 2.部位:屋面	m2	1416.68	50.84	72024.01	
47	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子防水卷材防水层 2.部位:屋面	m2	1416.68	50.88	72080.68	
		保温、隔热、防腐工程					169207.23	
48	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:20mm厚石墨复合保温板（燃烧性能为A级） 2.粘结材料种类及做法:采用粘结和专用锚固件相结合的固定方法 3.部位:所有外墙面	m2	954.58	87.1	83143.92	
49	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:90MM厚岩棉板 2.部位:屋面	m2	1416.68	60.75	86063.31	
		楼地面装饰工程					123691.08	
50	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石夯入土中	m2	1200	47.55	57060	
本页小计							408499.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 20 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	011101003001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:80mm厚C20商品砼垫层 2.部位:首层地面	m2	1200	49.78	59736	
52	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:φ60*3.5mm不锈钢管扶手 2.立柱材料种类、规格:φ60*3.5mm不锈钢管立柱 3.立杆材料种类、规格:φ20*1mm不锈钢管与扶手及横杆焊牢，间距80mm 4.固定配件种类:综合，详见图纸 5.净高度:1200mm 6.部位:楼梯栏杆 7.具体做法详见施工图纸及参考图集22J403/4-7	m	12	574.59	6895.08	
		墙、柱面装饰工程					126698.77	
53	011201001001	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 2.面层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 3.部位:所有内墙面	m2	1298.63	6.21	8064.49	
本页小计							74695.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 21 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	011201001002	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚石膏砂浆粉刷，打底抹平 2.部位:所有内墙面	m2	1298.63	35	45452.05	
55	011201001008	墙面一般抹灰	1.部位:所有外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:耐碱玻纤网格布（100g/平方）一层 3.具体要求详见施工图设计	m2	1774.4	5.07	8996.21	
56	011201001009	墙面一般抹灰	1.部位:砼与砖墙交接处、楼梯间 2.底层厚度、砂浆配合比:300mm宽热镀锌钢丝网 3.具体要求详见施工图设计	m2	270.01	22.98	6204.83	
57	011201001010	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 2.部位:所有外墙面	m2	954.58	6.21	5927.94	
58	011201001011	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:3mm厚聚合物抗裂砂浆 2.部位:所有外墙面	m2	954.58	15.77	15053.73	
59	011201001013	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:3mm厚聚合物抗裂防水砂浆 2.部位:所有外墙面	m2	954.58	38.76	36999.52	
		分部分项合计					4220755.99	
本页小计							118634.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 22 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		措施项目					267385.66	
60	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	7359.06	7359.06	
61	011703001001	垂直运输		m2	1060	58.72	62243.2	
62	011701001001	综合脚手架		m2	1060	22.43	23775.8	
63	011702001001	基础 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m2	3.06	97.41	298.07	
64	011702001002	基础 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	145.83	82.77	12070.35	
65	011702005001	基础梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	638.85	61.45	39257.33	
66	011702002001	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.周长:3.6m以内 4.具体做法相加设计图纸、包柱脚	m2	310.8	83.66	26001.53	
67	011702003001	构造柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m2	531.47	103.56	55039.03	
68	011702003002	构造柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:门窗抱框	m2	28.15	109.78	3090.31	
本页小计							229134.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 23 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	011702006001	矩形梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.支模高度:5m以内	m2	19.36	92.5	1790.8	
70	011702008001	圈梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:腰梁、窗台梁、导墙、门槛等	m2	110.12	76.86	8463.82	
71	011702009001	过梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m2	5.16	101.1	521.68	
72	011702002002	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀细石砼 3.砼与钢柱底间由土建二次以C35微膨胀细石砼灌浆至设计标高 4.其他:具体做法详见设计图纸	m2	5	56.46	282.3	
73	011702003003	构造柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.内配Φ6@200抗裂钢筋（不含钢筋） 4.其他:具体做法详见设计图纸	m2	193.47	103.56	20035.75	
本页小计							31094.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 24 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	011702024001	楼梯 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:50mm厚、内配φ4@200双向钢筋网（不含钢筋）	m2	32.8	218.19	7156.63	
		单价措施合计					267385.66	
本页小计							7156.63	
合　计							4488141.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			153045.63			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	139132.39			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	13913.24			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	103227.26			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	2244.07			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	6732.21			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					265249.17			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			177301.48
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	4753390.82	3.2	152108.51
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	4753390.82	0.53	25192.97
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	4753390.82	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	4930692.3	9	443762.31
合　　计					621063.79

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　第 1 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	1191.53835	85	101280.76	124	147750.76	
2	00010201@1	一类工		工日	184.10895	85	15649.26	124	22829.51	
3	00010301	二类工		工日	5325.07619	82	436656.25	120	639009.14	
4	00010302	二类工		工日	1385.3046	82	113594.98	120	166236.55	
5	00010401	三类工		工日	133.2	77	10256.4	111	14785.2	
6	00010401@1	三类工		工日	201.2142	77	15493.49	111	22334.78	
		材料								
1	01010100	钢筋	综合	t	1.2495	3447.35	4307.46	3721	4649.39	
2	01010100@1	钢筋	HRB400级钢筋,Φ25以内	t	23.1642	3447.35	79855.1	3626	83993.39	
3	01010100@5	钢筋	HRB400级钢筋,Φ12以内	t	15.95484	3447.35	55001.92	3689.96	58872.72	
4	01050101	钢丝绳		kg	3.21048	5.75	18.46	5.75	18.46	
5	01270100	型钢		t	11.53923	3498.8	40373.46	3460	39925.74	
6	01270100@3	型钢		t	168.5502	3498.8	589723.44	3460	583183.69	
7	01270100@5	镀锌型钢		t	12.94262	3498.8	45283.64	4300	55653.27	
8	01292306@1	0.7厚热镀锌压型钢板	TX面板 Y135	m2	1473.3472	25.73	37909.22	50	73667.36	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　第 2 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
9	01292306@2	0.7厚镀锌找平钢板	TX面板 Y135	m2	1473.3472	25.73	37909.22	50	73667.36	
10	01292321	压型彩钢楼板	0.5mm	m2	137.28	30.01	4119.77	50	6864	
11	01292505@1	1mm厚铝镁锰合金直立锁边金属屋面板		m2	1831.336	58.31	106785.2	200	366267.2	
12	01295507	固定支板		只	3881.7032	3	11645.11	3	11645.11	
13	01510151	幕墙铝型材		kg	2424.48	18.44	44707.41	22	53338.56	
14	01510321	槽铝	50mm	m	591.6624	19.29	11413.17	19.29	11413.17	
15	01510505	工字铝		m	1482.6778	9	13344.1	9	13344.1	
16	01510700	角铝		m	44.0225	4.29	188.86	4.29	188.86	
17	01630201	钨棒精制		kg	0.696	557.41	387.96	557.41	387.96	
18	02090101	塑料薄膜		m2	254.5784	0.69	175.66	0.69	175.66	
19	02110301@2	90MM厚岩棉板		m3	134.5846	668.89	90022.29	500	67292.3	
20	02270105	白布		m2	26.73984	3.43	91.72	3.43	91.72	
21	02290301	麻绳		kg	4.57601	5.75	26.31	5.75	26.31	
22	02290401	麻袋		条	35.18908	4.29	150.96	4.29	150.96	
23	02310101	无纺布		m2	347.0866	0.77	267.26	0.77	267.26	
24	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	2236.343	0.26	581.45	0.26	581.45	
25	03030405	铜木螺钉	3.5*25	十个	4.8	0.6	2.88	0.6	2.88	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　第 3 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
26	03031201	自攻螺钉		十个	841.5316	0.51	429.18	0.51	429.18	
27	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	18.0729	0.26	4.7	0.26	4.7	
28	03031242	自攻螺钉	M8以内	十个	13.2	0.6	7.92	0.6	7.92	
29	03031613	不锈钢螺钉	M6*20	十个	198.5043	0.69	136.97	0.69	136.97	
30	03032113	塑料胀管螺钉		套	7153.58	0.09	643.82	0.09	643.82	
31	03050705	不锈钢螺栓	M12*35	套	83.3415	1.63	135.85	1.63	135.85	
32	03052131	不锈钢对拉螺栓	M6*100	套	477.01644	0.94	448.4	0.94	448.4	
33	03052135	不锈钢对拉螺栓	M14*120	套	83.3415	2.23	185.85	2.23	185.85	
34	03070123	膨胀螺栓	M10*110	套	16	0.69	11.04	0.69	11.04	
35	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	195.36683	4.2	820.54	4.62	902.59	
36	03070216@1	镀锌铁丝	8#	kg	264.96284	4.2	1112.84	4.62	1224.13	
37	03270202	砂纸		张	1082.96352	0.94	1017.99	0.94	1017.99	
38	03290200	地弹簧		个	8.08	171.51	1385.8	372.63	3010.85	
39	03410205	电焊条	J422	kg	798.69552	4.97	3969.52	5.31	4241.07	
40	03410205@1	电焊条	J422	kg	3874.94663	4.97	19258.48	5.31	20575.97	
41	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	1.716	38.59	66.22	38.59	66.22	
42	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	4434.50535	7.72	34234.38	7.72	34234.38	
43	03450200	焊剂		kg	1707.58952	3.43	5857.03	3.43	5857.03	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　第 4 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
44	03510201	钢钉		kg	4.25004	6	25.5	4.97	21.12	
45	03510701	铁钉		kg	430.08279	3.6	1548.3	4.97	2137.51	
46	03510705	铁钉	70mm	kg	30.72	3.6	110.59	4.97	152.68	
47	03550101	钢丝网		m2	1347.049	7.89	10628.22	9.71	13079.85	
48	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	158.89833	4.72	750	5.07	805.61	
49	03590100	垫铁		kg	2450.07991	4.29	10510.84	4.29	10510.84	
50	03590715	镀锌连接铁件		kg	393.978	7.03	2769.67	7.03	2769.67	
51	03591504	钢丸		kg	4682.0025	4.12	19289.85	4.12	19289.85	
52	03633315	合金钢钻头	一字型	根	60.00491	6.86	411.63	6.86	411.63	
53	04010611	水泥	32.5级	kg	21555.39794	0.27	5819.96	0.34	7328.84	
54	04030107	中砂		t	43.97277	67.39	2963.32	140.86	6194	
55	04030107@1	中砂		t	46.72952	67.39	3149.1	140.86	6582.32	
56	04050203	碎石	5~16mm	t	21.6	66.06	1426.9	126.29	2727.86	
57	04050207	碎石	5~40mm	t	297	60.23	17888.31	126.29	37508.13	
58	04135500	标准砖	240*115*53	百块	276.04	40.8	11262.43	54	14906.16	
59	04135500@1	标准砖	240*115*53	百块	20.482	40.8	835.67	54	1106.03	
60	04135500@2	陶砖	240*115*53	百块	9.7888	40.8	399.38	300	2936.64	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　第 5 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
61	04135535	配砖	190*90*40	m3	3.72874	272	1014.22	301.27	1123.36	
62	04150113@1	蒸压粉煤灰加气砼砌块(B06,A3.5)	600*250*100	m3	1.14375	191.23	218.72	319.69	365.65	
63	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600*250*200	m3	128.23387	191.23	24522.16	319.69	40995.09	
64	04150115@2	蒸压粉煤灰加气砼砌块(B06,A3.5)	600*250*200	m3	34.8249	191.23	6659.57	319.69	11133.17	
65	04171532	彩钢内外扣槽		m	1482.6778	3	4448.03	3	4448.03	
66	04171533	彩钢堵头		m	320.16968	9.43	3019.2	9.43	3019.2	
67	05011200	圆木		m3	0.04205	1286.32	54.09	2703	113.66	
68	05011200@1	圆木		m3	0.19915	1286.32	256.17	2703	538.3	
69	05250501	木柴		kg	373.71807	0.94	351.29	0.94	351.29	
70	05350411	竹钉	Φ5*40mm	百个	5.58429	3.43	19.15	3.43	19.15	
71	06110210@1	6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框	Low-E玻璃 6+12A+6	m2	156.0759	205.81	32121.98	300	46822.77	
72	08230105	玻璃纤维网格布		m2	1951.84	1.72	3357.16	2.5	4879.6	
73	09010234@6	乙级防火门		m2	7.7568	643.16	4988.86	600	4654.08	
74	09010234@7	甲级防火门		m2	2.6664	643.16	1714.92	700	1866.48	
75	09090501@	90系列铝合金平开门	5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5	m2	4.1904	231.54	970.25	1000	4190.4	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　第 6 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	4		(暖边）							
76	09090501@5	90系列铝合金平开门（异形）	5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边）	m2	11.30535	231.54	2617.64	1100	12435.89	
77	09090501@6	90系列铝合金平开门	5高透LOW-E+19AR+5+9AR+5(暖边）	m2	4.8888	231.54	1131.95	900	4399.92	
78	09093511@1	90系列铝合金推拉窗（29mm隔热条）	5高透LOW-E+19AR遮阳+5高透LOW-E+9AR+5(暖边）	m2	55.6992	188.66	10508.21	800	44559.36	
79	09470302	执手锁		把	8.08	64.32	519.71	120	969.6	
80	09492370	不锈钢合页		只	6.06	17.15	103.93	17.15	103.93	
81	09492718	不锈钢管拉手	Φ38*600	套	8.08	188.66	1524.37	150	1212	
82	09493560	镀锌铁脚		个	576.5445	1.46	841.75	1.46	841.75	
83	10031503	钢压条		kg	73.66736	4.29	316.03	4.29	316.03	
84	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	69.252	4.29	297.09	4.29	297.09	
85	11030303	防锈漆		kg	40.34117	12.86	518.79	15	605.12	
86	11030303@1	防锈漆		kg	547.85449	12.86	7045.41	25	13696.36	
87	11030304	红丹防锈漆		kg	488.00208	12.86	6275.71	25	12200.05	
88	11030521	防火涂料		kg	4182.108	16.29	68126.54	16.29	68126.54	
89	11030528	厚型防火涂料(粉料、黏		kg	12159	4.29	52162.11	4.29	52162.11	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　第 7 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		结胶料)								
90	11030734	聚氨酯甲料		kg	1494.5974	15.44	23076.58	8	11956.78	
91	11030735	聚氨酯乙料		kg	2338.93868	15.44	36113.21	8	18711.51	
92	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	2249.952	16.29	36651.72	10.86	24434.48	
93	11110911	环氧富锌漆		kg	1621.1028	15.44	25029.83	15.44	25029.83	
94	11112503	调和漆		kg	655.12608	11.15	7304.66	11.15	7304.66	
95	11410304	环氧树脂	δ18	kg	1.8	27.44	49.39	27.44	49.39	
96	11550105	石油沥青	30#	kg	4055.05584	4.72	19139.86	4.72	19139.86	
97	11570552@1	1.5厚合成高分子防水卷材防水层	δ3mm	m2	1770.85	21.44	37967.02	23	40729.55	
98	11590914	硅酮密封胶		L	74.95115	68.6	5141.65	68.6	5141.65	
99	11591105	玻璃胶	300mL	支	566.17166	10.55	5973.11	10.55	5973.11	
100	11592505	SBS封口油膏		kg	87.83416	6	527	6	527	
101	11610722	幕墙双面不干胶条	8*16	m	552.47838	2.14	1182.3	2.14	1182.3	
102	12010103	汽油		kg	2027.52792	9.12	18491.05	9.33	18916.84	
103	12030107	油漆溶剂油		kg	4.18294	12.01	50.24	12.01	50.24	
104	12030107@1	油漆溶剂油		kg	250.19494	12.01	3004.84	12.01	3004.84	
105	12310303	二甲苯		kg	184.1684	5.06	931.89	5.06	931.89	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　第 8 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
106	12330300	界面剂		kg	3862.00194	1.29	4981.98	1.29	4981.98	
107	12333551	PU发泡剂		L	20.74669	25.73	533.81	25.73	533.81	
108	12370305	氧气		m3	302.22669	2.83	855.3	3.75	1133.35	
109	12370305@1	氧气		m3	2280.49039	2.83	6453.79	3.75	8551.84	
110	12370310	氩气		m3	4.836	7.81	37.77	7.81	37.77	
111	12370336	乙炔气		m3	131.32009	14.05	1845.05	14.05	1845.05	
112	12370336@1	乙炔气		m3	990.34162	14.05	13914.3	14.05	13914.3	
113	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1898.3512	6.77	12851.84	6.77	12851.84	
114	12410307	耐候胶		L	15.18	68.6	1041.35	68.6	1041.35	
115	13013504	石棉粉		kg	206.18928	1.72	354.65	1.72	354.65	
116	13120704@1	石墨匀质复合保温板（燃烧性能为A级）		m3	9.45034	385.9	3646.89	600	5670.2	
117	13121504	泡沫条		m	308.66661	1.29	398.18	1.29	398.18	
118	14040915@1	镜面不锈钢管扶手	Φ60*3.5	m	12.72	25.55	325	97.52	1240.45	
119	14040922@1	镜面不锈钢管立柱	Φ60*3.5	m	15.264	56.6	863.94	97.52	1488.55	
120	14040925@1	镜面不锈钢管	Φ20*1	m	190.8	70.75	13499.1	9.38	1789.7	
121	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	1714.426	0.18	308.6	0.18	308.6	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　第 9 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
122	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	502.9214	6.86	3450.04	6.86	3450.04	
123	26250344	固定卡子	50mm	个	774.796	2.49	1929.24	2.49	1929.24	
124	31010506	橡皮密封条	20*3~4mm	m	3051.6397	3.86	11779.33	3.86	11779.33	
125	31010522	密封带	3*20mm	m	275.5318	1.8	495.96	1.8	495.96	
126	31150101	水		m3	532.93657	4.57	2435.52	4.57	2435.52	
127	31150101@1	水		m3	37.40226	4.57	170.93	4.57	170.93	
128	31150101@2	水		m3	12.05284	4.57	55.08	4.57	55.08	
129	31150101_SJ	水		m3	1.51343	4.57	6.92	4.57	6.92	
130	31150701	煤		kg	747.43614	0.94	702.59	0.94	702.59	
131	32010502	复合木模板	18mm	m2	454.65996	32.59	14817.37	39.18	17813.58	
132	32020115	卡具		kg	186.6017	4.18	780	4.18	780	
133	32020132	钢管支撑		kg	436.76739	3.59	1567.99	3.82	1668.45	
134	32020132@1	钢管支撑		kg	7.9235	3.59	28.45	3.82	30.27	
135	32030105	工具式金属脚手		kg	106	4.08	432.48	4.08	432.48	
136	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	25.68384	3.57	91.69	3.82	98.11	
137	32030303	脚手钢管		kg	487.6	3.68	1794.37	3.68	1794.37	
138	32030504	底座		个	2.12	4.12	8.73	4.12	8.73	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　第 10 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
139	32030513	脚手架扣件		个	84.8	4.89	414.67	4.89	414.67	
140	32090101	周转木材		m3	12.35703	1586.47	19604.06	2703	33401.05	
141	32090101@1	周转木材		m3	0.087	1586.47	138.02	2703	235.16	
142	32090101@2	周转木材		m3	1.94258	1586.47	3081.84	2703	5250.79	
143	32270103	金属校正器		kg	13.409	4.72	63.29	4.72	63.29	
144	80010123_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	2.59749	236.38	613.99	367.75	955.23	
145	80011117	石膏砂浆干粉		t	31.42685	398.29	12517	402.65	12654.02	
146	80050105_GB	混合砂浆 砂浆强度等级 M7.5[干拌]		t	6.53529	167.4	1094.01	473.45	3094.13	
147	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	2.9592	1554.31	4599.51	800	2367.36	
148	80071105@1	抗裂砂浆ZL+防水		m3	2.9592	1554.31	4599.51	800	2367.36	
149	80090312	聚合物面层砂浆		m3	19.78083	583.13	11534.8	900	17802.75	
150	BCCLF0	金属天沟		m	291.65	80	23332	80	23332	
151	C00009	石灰膏		m3	0.90175	209.83	189.21	209.83	189.21	
152	C00010	防水剂		kg	26.09618	4.29	111.95	4.29	111.95	
153	C00040	回库修理、保养费		元	254.84668	1	254.85	1	254.85	
154	C00041	其它材料费		元	9409.88586	0.86	8092.5	0.86	8092.5	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　第 11 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
155	C00043	泵管摊销费		元	0.5575	0.86	0.48	0.86	0.48	
156	DLFCL@1	定制铝合金金属雨水链		m	200.2	60	12012	60	12012	
157	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	2.2746	351.66	799.89	530.41	1206.47	
158	80212114	C15预拌混凝土(非泵送)		m3	15.5498	313.78	4879.22	445.89	6933.5	
159	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	114.6957	323.49	37102.91	460.46	52812.78	
160	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	63.7008	333.21	21225.74	475.04	30260.43	
161	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	126.5283	342.92	43389.08	510.98	64653.43	
162	80212117-1	C30商品混凝土(非泵送)		m3	91.3068	342.92	31310.93	494.47	45148.47	
163	80212118	C35预拌混凝土(非泵送)		m3	2.6574	342.92	911.28	513.89	1365.61	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	282.53589	82	23167.94	120	33904.31	
2	000020@1	二类工(机械二次分析用)		工日	566.85078	82	46481.76	120	68022.09	
3	31130537	其它机械费		元	5172.86181	0.89	4603.85	0.89	4603.85	
4	603002	柴油		kg	102.37	7.74	792.34	7.74	792.34	
5	603002@1	柴油		kg	3627.12684	7.74	28073.96	7.94	28799.39	
6	603002@2	柴油		kg	1147.82043	7.74	8884.13	8.43	9676.13	
7	901019	安拆费及场外运输费		元	6300.25249	0.9381	5910.27	0.9381	5910.27	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　第 12 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
8	901058	大修理费		元	11157.73448	0.8547	9536.52	0.8547	9536.52	
9	901058@1	大修理费		元	2435.61279	0.8547	2081.72	0.8547	2081.72	
10	901130	经常修理费		元	27057.906114	1	27057.91	1	27057.91	
11	901167	其他材料费		元	5.85212	1	5.85	1	5.85	
12	901234	折旧费		元	71626.30297	0.8547	61219	0.8547	61219	
13	901234@1	折旧费		元	9510.64267	0.8547	8128.75	0.8547	8128.75	
14	BC044	草袋		片	10	0.86	8.6	0.86	8.6	
15	BC046	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.2	21	4.2	21	
16	BC048	回程		元	1066.5288	1	1066.53	1	1066.53	
17	BC053	枕木		m3	0.08	1071.94	85.76	1071.94	85.76	
18	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	11.22027	0.75	8.42	0.75	8.42	
19	J00014	其它费用		元	3087.13016	1	3087.13	1	3087.13	
20	JX000020	二类工		工日	12	82	984	120	1440	
21	JX603030	汽油		kg	145.04923	9.12	1322.85	9.12	1322.85	
22	JX603030@1	汽油		kg	193.86313	9.12	1768.03	9.57	1855.27	
23	JX603030@2	汽油		kg	24.69612	9.12	225.23	10.12	249.92	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆土建工程　　第 13 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
24	JX707009	电		kW·h	81495.91621	0.76	61936.9	0.76	61936.9	
25	JX707009@1	电		kW·h	288.74173	0.76	219.44	0.76	219.44	
合　计									3995560.09	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1056120.73	
1.1	人工费	233051.52	
1.2	材料费	696914.72	
1.3	施工机具使用费	27244.65	
1.4	企业管理费	67677.22	
1.5	利润	31232.63	
2	措施项目	313792.13	
2.1	单价措施项目费	237348.14	
2.2	总价措施项目费	76443.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	44107.28	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	51097.75	—
5	税金	127890.95	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1,548,901.56	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		拆除工程					196804.82	
1	011602002001	门卫等拆除	1.构件名称:学校门卫、门卫内侧钢结构及基座、大门及门洞墙体等的拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详见现场实际情况 3.拆除内容:含地上建筑、地面及地下基础、室内设施等拆除、归堆及外运全部费用 4.拆除措施费用施工单位自行考虑 5.拆除废料由建设单位处置，施工单位配合建设单位对拆除废料进行堆放或外运处置，施工单位自行考虑该部分费用	项	1	150000	150000	
2	041001001001	拆除路面	1.材质:沥青砼 2.厚度:100mm（厚度不同时按此厚度折算） 3.含切缝、拆除、归堆、挖渣装车等费用，场外运输、安置等在余方弃置项目中计算 4.具体要求详见施工图设计及现场实际情况	m2	600	9.84	5904	
本页小计							155904	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	041001002002	拆除铺装	1.材质:铺装面层及结合层，具体详见现场 2.含拆除、归堆、挖渣装车等费用，场外运输、安置等在余方弃置项目中计算 3.具体要求详见施工图设计及现场实际情况	m2	300	42.6	12780	
4	041001001002	拆除路面	1.材质:砼路面、砼基层 2.厚度:200mm（厚度不同时按此厚度折算） 3.含切缝、拆除、归堆、挖渣装车等费用，场外运输、安置等在余方弃置项目中计算 4.具体要求详见施工图设计及现场实际情况	m2	900	19.76	17784	
5	041001005001	拆除侧石、平石	1.材质:详见现场 2.含拆除、归堆、挖渣装车等费用，场外运输、安置等在余方弃置项目中计算 3.具体要求详见施工图设计及现场实际情况	m	140	5.45	763	
本页小计							31327	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	011609001001	围墙拆除	1.材质:详见现场，含围墙墙身、栏杆、墙柱、贴面、围墙门、基础等全部费用 2.含拆除、归堆、挖渣装车等费用，场外运输、安置等在余方弃置项目中计算 3.具体要求详见施工图设计及现场实际情况	m	50	173.39	8669.5	
7	041001009001	拆除井	1.结构形式:雨水口、检查井等 2.含拆除、归堆、挖渣装车等费用，场外运输、安置等在余方弃置项目中计算 3.具体要求详见施工图设计及现场实际情况	座	8	113.04	904.32	
		土石方工程					32249.22	
8	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详见现场及地勘 2.场内弃土运距:自行考虑 3.场内取土运距:自行考虑 4.场地原始地坪高差较大，平整后需达到场内地坪基本在同一水平线上，以满足后续机械进场施工需求	m2	226.82	1.12	254.04	
本页小计							9827.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 4 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	010101002002	挖基坑土方	1.土壤类别:详见现场及地勘报告,含清表土、堆积土、路面底基层、建筑垃圾、生活垃圾、树桩、原有房屋小型基础等的清理 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:场内弃土、短驳自行考虑	m3	595.04	12.82	7628.41	
10	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见现场及地勘报告,含清表土、堆积土、路面底基层、建筑垃圾、生活垃圾、树桩、原有房屋小型基础等的清理 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:场内弃土、短驳自行考虑	m3	33.46	12.53	419.25	
11	010103001001	回填方	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求的现场土 3.填方粒径要求:符合规范要求 4.填方来源、运距:含场内短驳费 5.部位:场地、沟槽、基坑回填	m3	570.29	24.19	13795.32	
本页小计							21842.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 5 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:多余土方、建筑垃圾等 2.运距:自行考虑但必须符合招标人及城乡建设管理的要求	m3	367.7	27.61	10152.2	
		砌筑工程					45243.66	
13	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气砼砌块 2.墙厚:200mm 3.墙体类型:外墙 4.砂浆强度等级:DMM10专用砂浆	m3	19.34	582.53	11266.13	
14	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气砼砌块 2.墙厚:120mm 3.墙体类型:外墙 4.砂浆强度等级:DMM10专用砂浆	m3	2.62	617.31	1617.35	
15	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06级A5.0蒸压砂加气砼砌块 2.墙厚:200mm 3.墙体类型:外墙 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砂浆	m3	52.34	579.62	30337.31	
本页小计							53372.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 6 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5、B05级蒸压粉煤灰加气砼砌块 2.墙厚:200mm 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆	m3	3.49	579.62	2022.87	
		混凝土工程					120935.14	
17	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	12.44	582.49	7246.18	
18	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	24.45	601.03	14695.18	
19	010502001013	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.周长:1.6m以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	3.24	685.28	2220.31	
20	010502001020	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.周长:1.6m以内 4.支模高度:5m以内	m3	9.81	685.28	6722.6	
本页小计							32907.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 7 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010502001019	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	8.2	685.28	5619.3	
22	010502001018	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:5m以内	m3	7.92	685.28	5427.42	
23	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.支模高度:3.6m以内	m3	10.53	650.46	6849.34	
24	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.支模高度:5m以内	m3	0.64	650.47	416.3	
25	010503006001	弧形梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.支模高度:3.6m	m3	1.06	681.84	722.75	
本页小计							19035.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 8 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:200mm以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	15.36	635.87	9766.96	
27	010505001003	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:200mm以内 4.支模高度:5m以内	m3	43.05	635.87	27374.2	
28	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:300mm以内 4.支模高度:5m以内	m3	2.1	635.87	1335.33	
29	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:200mm	m3	1.83	682.7	1249.34	
30	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	11.38	838.36	9540.54	
31	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:门窗抱框	m3	0.42	708.85	297.72	
本页小计							49564.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 9 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:腰梁、窗台梁、圈梁、门槛等	m3	3.16	701.28	2216.04	
33	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.36	765.26	275.49	
34	010505007001	天沟(檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	23.53	723.53	17024.66	
35	010507007002	其他构件	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:线条等	m3	2.67	724.9	1935.48	
		钢筋工程					149161.61	
36	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300级钢筋,Φ12mm以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.253	5679.65	1436.95	
37	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,Φ12mm以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求),质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	6.867	5712.27	39226.16	
本页小计							62114.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 10 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,Φ25mm以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求),竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	1.2	4748.05	5697.66	
39	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,Φ12mm以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求),竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	7.865	5619.45	44196.97	
40	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,Φ25mm以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求),竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	7.854	4802.11	37715.77	
本页小计							87610.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 11 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ12mm以内，墙体拉结筋	t	0.57	7330.2	4178.21	
42	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:电渣压力焊	个	302	8.44	2548.88	
43	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹接头 2.规格:Φ25mm以内	个	4	11.53	46.12	
44	010515003001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:Φ4钢筋网片	t	1.031	6781.36	6991.58	
45	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q345B 2.规格:详见设计图纸 3.铁件尺寸:详见设计图纸	t	0.5	14246.61	7123.31	
		门窗工程					128643.84	
46	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1022,1000*2200mm 2.门框、扇材质:成品平开木门 3.含所有五金配件 4.具体做法详见施工图设计	樘	1	1338.73	1338.73	
本页小计							22226.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 12 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	010802001017	金属门	1.门代号及洞口尺寸:MLC-1,尺寸详见图纸 2.门框或扇外围尺寸:75系列铝合金平开门联窗，断桥隔热，型材壁厚不小于2.2mm 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:6高透LOW-E+12空气+6透明，玻璃为6mm钢化玻璃，隔热金属多腔密封窗框 5.含所有五金、门框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	1	45229.02	45229.02	
本页小计							45229.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 13 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	010802001018	金属门	1.门代号及洞口尺寸:MLC-2,尺寸详见图纸 2.门框或扇外围尺寸:75系列铝合金平开门联窗，断桥隔热，型材壁厚不小于2.2mm 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:6高透LOW-E+12空气+6透明，玻璃为6mm钢化玻璃，隔热金属多腔密封窗框 5.含所有五金、门框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	1	45229.02	45229.02	
本页小计							45229.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 14 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	010807001039	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2124,2100*2400mm 2.框、扇材质:70系列铝合金窗，断桥隔热，型材壁厚不小于1.8mm 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:6高透LOW-E+12空气+6透明，玻璃为6mm钢化玻璃，隔热金属多腔密封窗框 5.含所有五金、门框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	4	4197.75	16791	
本页小计							16791	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 15 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	010807001040	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C4524,450*2400mm 2.框、扇材质:70系列铝合金窗，断桥隔热，型材壁厚不小于1.8mm 3.喷涂形式:氟碳喷涂 4.玻璃品种、厚度:6高透LOW-E+12空气+6透明，玻璃为6mm钢化玻璃，隔热金属多腔密封窗框 5.含所有五金、门框、附框等配件 6.具体做法详见施工图设计	樘	20	899.52	17990.4	
51	010809003001	金属排水板	1.窗台排水板材质、规格、颜色:1.5mm厚铝合金排水板 2.含固定件及固定费用，具体做法详见施工图纸	m2	11.41	181.04	2065.67	
		屋面及防水工程					163371.34	
52	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料，四周卷起300mm 2.部位:卫生间	m2	10.51	63.28	665.07	
本页小计							20721.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 16 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0mm厚双组份聚氨酯防水涂料 2.部位:监控机房	m2	163.72	50.29	8233.48	
54	010902002008	天棚涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2mm厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆，防潮层 2.部位:门卫、卫生间、监控机房	m2	164.52	38.15	6276.44	
55	010902003001	屋面刚性层	1.混凝土种类:最薄处30mm厚轻质泡沫混凝土，2%找坡层 2.部位:平屋面	m2	198.33	57.54	11411.91	
56	010902003016	屋面刚性层	1.刚性层厚度:20mm厚DSM15预拌砂浆找平层 2.部位:平屋面	m2	198.33	22.89	4539.77	
57	010902002007	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位:平屋面	m2	267.51	34.49	9226.42	
58	010902001005	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.部位:平屋面	m2	535.01	41.77	22347.37	
本页小计							62035.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 17 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	010902003015	屋面刚性层	1.混凝土种类:50mm厚C30细石商品砼，钢筋另计，四边及双向小于等于4m设10mm宽伸缩缝，聚氨酯密封胶灌缝，3mm厚SBS橡胶改性沥青卷材粘贴盖缝） 2.部位:平屋面	m2	198.33	76.44	15160.35	
60	010903002009	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料防水层 2.部位:卫生间	m2	40.17	38.15	1532.49	
61	010903002008	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1mm厚水泥基防水涂料 2.部位:外墙面	m2	895.56	18.46	16532.04	
62	010903003001	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、配合比:15mm厚M7.5聚合物防水混合砂浆找平层 2.部位:外墙面	m2	529.02	30.61	16193.3	
63	010903003002	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、配合比:15mm厚M15聚合物防水混合砂浆找平层 2.部位:外墙面	m2	366.54	30.61	11219.79	
64	010903003003	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、配合比:3mm厚聚合物抗裂防水砂浆 2.部位:外墙面	m2	895.56	18.11	16218.59	
65	010903003004	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、配合比:3mm厚聚合物抗裂防水砂浆压入两层耐碱玻纤网格布 2.部位:外墙面(首层）	m2	617.22	28.13	17362.4	
本页小计							94218.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 18 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	010903003005	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、配合比:3mm厚聚合物抗裂防水砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 2.部位:外墙面（首层除外）	m2	278.34	23.18	6451.92	
		保温、隔热、防腐工程					98741.74	
67	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:65mm厚特殊处理后的挤塑聚苯板XPS保温层（燃烧性能为B1级） 2.部位:平屋面	m2	198.33	57.19	11342.49	
68	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:20mm厚石墨复合保温板（燃烧性能为A级） 2.粘结材料种类及做法:采用粘结和专用锚固件相结合的固定方法，3mm厚专用粘结砂浆 3.部位:外墙面	m2	868.56	97.99	85110.19	
69	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚聚苯颗粒保温砂浆 2.部位:门窗侧	m2	27	84.78	2289.06	
		楼地面装饰工程					35243.74	
70	040202011001	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm 3.部位:门卫、卫生间、监控机房	m2	137.8	46.89	6461.44	
本页小计							111655.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 19 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	011101003001	混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:80mm厚C20商品砼 2.部位:门卫、卫生间、监控机房	m2	137.8	47.73	6577.19	
72	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 2.部位:门卫、卫生间、监控机房	m2	137.8	5.98	824.04	
73	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚DSM20预拌砂浆找平层 2.部位:门卫	m2	61.16	23.23	1420.75	
74	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚DTA砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 3.部位:门卫、卫生间	m2	68.33	182.72	12485.26	
75	011101003003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30mm厚C30细石商品砼找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15预拌砂浆抹小八字角 2.部位:卫生间	m2	7.18	47.9	343.92	
本页小计							21651.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 20 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20mm厚DSM20预拌砂浆坡向地漏找1%坡 2.部位:卫生间	m2	7.18	41.47	297.75	
77	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚DSM15预拌砂浆找平层 2.部位:监控机房	m2	69.47	22.89	1590.17	
78	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚DSM15预拌砂浆保护层 2.部位:监控机房	m2	69.47	26.84	1864.57	
79	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆配合比:保护层界面剂一道 2.部位:监控机房	m2	69.47	5.98	415.43	
80	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:刷界面处理剂一道，10mm厚DPM20预拌砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚面砖（稀水泥浆擦缝）	m	87	34.06	2963.22	
		墙、柱面装饰工程					36746.34	
本页小计							7131.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 21 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	011201001001	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 2.部位:门卫、监控机房、卫生间、塔楼内侧	m2	498.29	6.21	3094.38	
82	011201001024	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚DPM5预拌砂浆粉刷，分遍抹平 2.部位:门卫、监控机房、塔楼内侧	m2	458.11	29.43	13482.18	
83	011201001025	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚DPM5预拌砂浆打底抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚DPM20预拌砂浆分层压实抹平 3.部位:卫生间	m2	40.17	32.02	1286.24	
84	011204003001	块料墙面	1.粘结层:5mm厚DTA砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝 3.部位:卫生间	m2	40.17	187.71	7540.31	
85	011201001026	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道（内掺15%建筑胶），喷浆覆盖率不小于85% 2.部位:外墙面（含挑檐、线条、门窗侧等）	m2	895.56	2.24	2006.05	
本页小计							27409.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 22 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
86	011201001027	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道 2.部位:外墙面（含挑檐、线条、门窗侧等）	m2	895.56	6.21	5561.43	
87	011201001018	墙面一般抹灰	1.部位:砼与砖墙交接处 2.底层厚度、砂浆配合比:300mm宽热镀锌钢丝网 3.具体要求详见施工图设计	m2	54.37	22.98	1249.42	
88	011201001028	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:耐碱玻纤网格布（100g/平方）一层 2.具体要求详见施工图设计	m2	498.29	5.07	2526.33	
		天棚工程					31667.95	
本页小计							9337.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 23 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ6钢筋吊杆，双向中距小于等于1200mm，吊杆上部与板底预留吊环固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距小于等于1200mm，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.基层材料种类、规格:与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距小于等于600mm 4.面层材料品种、规格:铝合金方板300*600mm与专用龙骨固定 5.部位:门卫、卫生间、监控机房	m2	164.52	170.73	28088.5	
90	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、材料种类:界面剂一道 2.部位:门卫、卫生间、监控机房	m2	164.52	5.98	983.83	
91	011301001002	天棚抹灰	1.抹灰厚度、材料种类:2-3mm厚耐水腻子刮平，无机涂料饰面2遍 2.部位:室外天棚	m2	94.01	27.61	2595.62	
本页小计							31667.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 24 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程					17311.33	
92	011406001001	抹灰面油漆	1.腻子种类:3mm厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料饰面两遍 3.部位:门卫、监控机房、塔楼内侧	m2	458.11	26.25	12025.39	
93	011407001002	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求:防水腻子两道 2.涂料品种、喷刷遍数:弹性涂料两道 3.含窗侧，具体要求详见施工图设计	m2	114.34	46.23	5285.94	
		分部分项合计					1056120.73	
		措施项目					237348.14	
94	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:综合 2.机械设备规格型号:综合	项	1	7554.85	7554.85	
95	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:综合，详见施工图纸	m2	189.12	164.55	31119.7	
本页小计							55985.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 25 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:综合，详见施工图纸 3.由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建[2000]230号)等规范自行确定	m2	189.12	128.99	24394.59	
97	011701006002	浇捣脚手架	1.部位:浇捣脚手架 2.搭设高度:详见图纸 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建[2000]230号)等规范自行确定	m2	189.12	9.53	1802.31	
98	011702001001	基础 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m2	2.49	97.49	242.75	
99	011702001002	基础 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	43.03	83.13	3577.08	
本页小计							30016.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 26 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
100	011702002001	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.周长:1.6m以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	43.19	93.31	4030.06	
101	011702002002	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.周长:1.6m以内 4.支模高度:5m以内	m2	130.77	113.38	14826.7	
102	011702002003	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	65.6	93.31	6121.14	
103	011702002004	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.周长:2.5m以内 4.支模高度:5m以内	m2	63.36	113.38	7183.76	
104	011702006001	矩形梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.支模高度:3.6m以内	m2	91.4	102.71	9387.69	
本页小计							41549.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 27 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
105	011702006002	矩形梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.支模高度:5m以内	m2	5.56	123.58	687.1	
106	011702010001	弧形、拱形梁模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.支模高度:3.6m	m2	9.2	146.69	1349.55	
107	011702014001	有梁板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:200mm以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	123.96	83.85	10394.05	
108	011702014002	有梁板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:200mm以内 4.支模高度:5m以内	m2	347.41	100.87	35043.25	
109	011702014003	有梁板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:300mm以内 4.支模高度:5m以内	m2	10.5	112.62	1182.51	
110	011702011001	直形墙 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:200mm	m2	24.94	66.56	1660.01	
本页小计							50316.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 28 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
111	011702003001	构造柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m2	126.32	114.96	14521.75	
112	011702003002	构造柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:门窗抱框	m2	5.07	110.14	558.41	
113	011702008001	圈梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:腰梁、窗台梁、圈梁、门槛等	m2	26.32	84.91	2234.83	
114	011702009001	过梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m2	4.32	112.31	485.18	
115	011702020001	其他板 模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	588.25	91.71	53948.41	
116	011702025001	其他现浇构件模板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:线条等	m2	48.06	104.92	5042.46	
		单价措施合计					237348.14	
本页小计							76791.04	
合　计							1293468.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			44107.28			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	40097.53			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	4009.75			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	29749.78			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	646.73			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	1940.2			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					76443.99			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			51097.75
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1369912.86	3.2	43837.21
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1369912.86	0.53	7260.54
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1369912.86	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	1421010.61	9	127890.95
合　　计					178988.7

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　第 1 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	0000011	综合工日		工日	83.49686	75	6262.26	120	10019.62	
2	00010201	一类工		工日	165.27551	85	14048.42	124	20494.16	
3	00010301	二类工		工日	1025.301	82	84074.68	120	123036.12	
4	00010302	二类工		工日	1196.49447	82	98112.55	120	143579.34	
5	00010304@1	二类工		工日	63.79828	74	4721.07	120	7655.79	
6	00010401	三类工		工日	114.43928	77	8811.82	111	12702.76	
7	R000010	二类工（房屋修缮）		工日	135.06792	44	5942.99	111	14992.54	
8	SZRGR2	二类工		工日	25.974	26	675.32	107	2779.22	
		材料								
1	01010100	钢筋	综合	t	0.6116	3447.35	2108.4	3652	2233.56	
2	01010100@1	钢筋	HRB400级钢筋，Φ25以内	t	1.224	3447.35	4219.56	3450	4222.8	
3	01010100@2	钢筋	HRB400E级钢筋，Φ12以内	t	8.0223	3447.35	27655.68	3593	28824.12	
4	01010100@3	钢筋	HRB400E级钢筋，Φ25以内	t	8.01108	3447.35	27617	3503	28062.81	
5	01010100@4	钢筋	HPB300级	t	0.25806	3447.35	889.62	3652	942.44	
6	01010100@5	钢筋	HRB400级钢筋，Φ12以内	t	7.00434	3447.35	24146.41	3684	25803.99	
7	01010300	冷轧带肋钢筋		t	1.05162	3687.46	3877.81	3652	3840.52	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　第 2 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
8	0103035	石膏粉		kg	39.80932	0.69	27.47	0.69	27.47	
9	01090101	圆钢		kg	36.1944	3.45	124.87	3.45	124.87	
10	01150211	六角空心钢		kg	3.24	4.72	15.29	4.72	15.29	
11	01210315	等边角钢	∟40*4	kg	26.3232	3.4	89.5	3.4	89.5	
12	01270100	型钢		t	0.53025	3498.8	1855.24	3286	1742.4	
13	01510705	角铝	∟25*25*1	m	106.27992	5.15	547.34	5.15	547.34	
14	02090101	塑料薄膜		m2	532.9095	0.69	367.71	0.69	367.71	
15	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	13.40711	668.89	8967.88	650	8714.62	
16	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	81.4076	0.26	21.17	0.26	21.17	
17	03032113	塑料胀管螺钉		套	2293.769	0.09	206.44	0.09	206.44	
18	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	11.89776	5.66	67.34	5.66	67.34	
19	03070114	膨胀螺栓	M8*80	套	218.15352	0.51	111.26	0.51	111.26	
20	03070123	膨胀螺栓	M10*110	套	4	0.69	2.76	0.69	2.76	
21	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	151.60966	4.2	636.76	5.07	768.66	
22	03110105	螺杆	L=250　Φ6	根	218.15352	0.26	56.72	0.26	56.72	
23	03290200	地弹簧		个	2.02	171.51	346.45	372.63	752.71	
24	03410205	电焊条	J422	kg	101.87158	4.97	506.3	5.31	540.94	
25	03450200@1	焊剂		kg	94.526	3.43	324.22	3.43	324.22	
26	03510201	钢钉		kg	1.69428	6	10.17	6	10.17	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　第 3 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
27	03510701	铁钉		kg	325.87948	3.6	1173.17	4.97	1619.62	
28	03550101	钢丝网		m2	59.807	7.89	471.88	9.71	580.73	
29	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	5.67719	4.72	26.8	5.07	28.78	
30	03570237@1	镀锌铁丝	22#	kg	132.57145	4.72	625.74	5.07	672.14	
31	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	4.08	3	12.24	3	12.24	
32	03631906	合金钎头	Φ150	个	0.01487	3344.44	49.73	3344.44	49.73	
33	03633315	合金钢钻头	一字型	根	2.66413	6.86	18.28	6.86	18.28	
34	03633315@1	合金钢钻头	一字型	根	2.025	6.86	13.89	6.86	13.89	
35	03652401	钢锯片		片	0.19295	360.17	69.49	360.17	69.49	
36	03652403	合金钢切割锯片		片	0.21929	68.6	15.04	68.6	15.04	
37	0401034	乳胶漆		kg	189.37716	6.77	1282.08	15	2840.66	
38	0401056	高渗透性表面底漆		kg	11.434	7.98	91.24	7.98	91.24	
39	04010611	水泥	32.5级	kg	608.39285	0.27	164.27	0.34	206.85	
40	04010701@1	白水泥		kg	21.4315	0.6	12.86	0.6	12.86	
41	0402012	外墙弹性乳胶涂料		kg	50.3096	28.83	1450.43	28.83	1450.43	
42	0402014	弹性底涂		kg	14.8642	17.15	254.92	17.15	254.92	
43	0403002	清油		kg	3.29035	16.46	54.16	16.46	54.16	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　第 4 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
44	04030105	细砂		t	0.59499	53.24	31.68	111.72	66.47	
45	0404045	羧甲基纤维素		kg	2.16223	12.36	26.73	12.36	26.73	
46	0404072	大白粉		kg	71.96074	0.3	21.59	0.3	21.59	
47	0404095	801胶		kg	185.88329	1.67	310.43	1.67	310.43	
48	0404122	普通界面剂		kg	22.3677	1.03	23.04	1.03	23.04	
49	0404125	柔性腻子		kg	141.32424	4.72	667.05	4.72	667.05	
50	04050203	碎石	5~16mm	t	2.4804	66.06	163.86	126.29	313.25	
51	04050207	碎石	5~40mm	t	34.1055	60.23	2054.17	126.29	4307.18	
52	04135535	配砖	190*90*40	m3	1.01127	272	275.07	482.46	487.9	
53	04150113@3	B06级A5.0蒸压砂加气砼砌块	600*250*100	m3	2.53354	191.23	484.49	362.43	918.23	
54	04150115@1	A5.0、B06蒸压砂加气砼砌块	600*250*200	m3	50.61278	191.23	9678.68	362.43	18343.59	
55	04150115@3	B06级A5.0蒸压砂加气砼砌块	600*250*200	m3	3.37483	191.23	645.37	362.43	1223.14	
56	04150115@4	A5.0、B06蒸压砂加气砼砌块	600*250*200	m3	18.70178	191.23	3576.34	362.43	6778.09	
57	05030600	普通木成材		m3	0.01645	1372.08	22.57	2661.87	43.79	
58	05250501	木柴		kg	431.3727	0.94	405.49	0.94	405.49	
59	05250502	锯(木)屑		m3	0.48828	47.17	23.03	47.17	23.03	
60	05350411	竹钉	Φ5*40mm	百个	5.64564	3.43	19.36	3.43	19.36	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　第 5 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
61	0601005	白水泥		kg	380.693	0.73	277.91	0.73	277.91	
62	06612145@1	陶瓷面砖	300*450	m2	41.17425	214.39	8827.35	90	3705.68	
63	06650101@1	10mm厚地砖		m2	69.6966	42.88	2988.59	90	6272.69	
64	06650101@2	同质地砖踢脚		m2	13.311	42.88	570.78	90	1197.99	
65	0701002	水		m3	0.06525	6.03	0.39	6.03	0.39	
66	0701036	滑石粉		kg	32.15142	0.51	16.4	0.51	16.4	
67	0701056	砂纸		张	6.8604	0.43	2.95	0.43	2.95	
68	08050501	铝合金方板	600*600*0.6	m2	172.746	77.18	13332.54	85	14683.41	
69	08230105	玻璃纤维网格布		m2	2181.316	1.72	3751.86	2.5	5453.29	
70	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	304.9614	2.14	652.62	2.5	762.4	
71	08310113	轻钢龙骨(大)	50*15*1.2	m	231.47964	5.57	1289.34	5.57	1289.34	
72	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	250.0704	0.43	107.53	0.43	107.53	
73	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	49.356	0.64	31.59	0.64	31.59	
74	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	98.712	0.94	92.79	0.94	92.79	
75	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	381.6864	0.51	194.66	0.51	194.66	
76	08350201	铝合金T型主龙骨		m	315.8784	4.72	1490.95	4.72	1490.95	
77	08350202	铝合金T型副龙骨		m	299.4264	3.86	1155.79	3.86	1155.79	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　第 6 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
78	09010103@1	成品平开木门		m2	2.222	154.36	342.99	550	1222.1	
79	09090501@5	75系列铝合金平开门	6高透LOW-E+12空气+6透明，玻璃为6mm钢化玻璃，隔热金属多腔密封窗框	m2	45.9101	231.54	10630.02	850	39023.59	
80	09090501@7	75系列铝合金平开门联窗	6高透LOW-E+12空气+6透明，玻璃为6mm钢化玻璃，隔热金属多腔密封窗框	m2	45.9101	231.54	10630.02	850	39023.59	
81	09093501@7	70系列铝合金窗	6高透LOW-E+12空气+6透明，玻璃为6mm钢化玻璃，隔热金属多腔密封窗框	m2	40.0896	265.84	10657.42	750	30067.2	
82	09470302	执手锁		把	2.02	64.32	129.93	120	242.4	
83	09492718	不锈钢管拉手	φ38*600	套	2.02	188.66	381.09	150	303	
84	09493560	镀锌铁脚		个	1013.678	1.46	1479.97	1.46	1479.97	
85	10031503	钢压条		kg	29.36749	4.29	125.99	4.29	125.99	
86	10031509@1	1.5mm厚铝合金排水板		m	46.61685	15.44	719.76	38	1771.44	
87	11030303	防锈漆		kg	1.2221	12.86	15.72	15	18.33	
88	11030734	聚氨酯甲料		kg	224.95128	15.44	3473.25	10.86	2442.97	
89	11030735	聚氨酯乙料		kg	348.55988	15.44	5381.76	10.86	3785.36	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　第 7 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
90	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	481.518	6.86	3303.21	10.86	5229.29	
91	11030740@2	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	491.256	6.86	3370.02	10.86	5335.04	
92	11030740@3	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	37.836	6.86	259.55	10.86	410.9	
93	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	1074.672	16.29	17506.41	10.86	11670.94	
94	11550105	石油沥青	30#	kg	4099.6032	4.72	19350.13	4.72	19350.13	
95	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	37.18688	21.44	797.29	21	780.92	
96	11572103@1	3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎		m2	668.7625	24.87	16632.12	21	14044.01	
97	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	208.2465	3.34	695.54	3.34	695.54	
98	11590914	硅酮密封胶		L	19.7809	68.6	1356.97	68.6	1356.97	
99	11592505	SBS封口油膏		kg	35.01509	6	210.09	6	210.09	
100	11592517	建筑油膏		kg	99.95832	3	299.87	3	299.87	
101	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	73.18377	7.55	552.54	7.55	552.54	
102	12010103	汽油		kg	2049.8016	9.12	18694.19	9.12	18694.19	
103	12030107	油漆溶剂油		kg	0.12625	12.01	1.52	12.01	1.52	
104	12310303	二甲苯		kg	21.2836	5.06	107.7	5.06	107.7	
105	12330300	界面剂		kg	2868.668	1.29	3700.58	1.29	3700.58	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　第 8 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
106	12333551	PU发泡剂		L	35.81026	25.73	921.4	25.73	921.4	
107	12370305	氧气		m3	21.9675	2.83	62.17	2.83	62.17	
108	12370331	石油液化气		kg	1.54697	5.83	9.02	5.83	9.02	
109	12370336	乙炔气		m3	9.5445	14.05	134.1	14.05	134.1	
110	12410142	改性沥青粘结剂		kg	189.92855	6.77	1285.82	6.77	1285.82	
111	12410163	干粉型粘结剂		kg	273.32	4.29	1172.54	4.29	1172.54	
112	12413518	901胶		kg	8.05665	2.14	17.24	2.14	17.24	
113	12413535	万能胶		kg	0.07104	17.15	1.22	17.15	1.22	
114	13010303@1	石棉板		m2	6.04	5.15	31.11	5.15	31.11	
115	13013504	石棉粉		kg	208.4544	1.72	358.54	1.72	358.54	
116	13090305@1	LC5.0轻集料混凝土		m3	22.28238	325.87	7261.16	425.33	9477.36	
117	13120704@2	石墨匀质复合保温板（燃烧性能为A级）		m3	9.03302	385.9	3485.84	800	7226.42	
118	1401009	其他材料费		元	111.47744	0.86	95.87	0.86	95.87	
119	14310106	塑料管	dn20	m	10.22659	3.11	31.8	3.11	31.8	
120	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	76.118	0.18	13.7	0.18	13.7	
121	17310705	双螺母双垫片	Φ6	副	218.15352	0.5	109.08	0.5	109.08	
122	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	10.56107	6.86	72.45	6.86	72.45	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　第 9 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
123	19450306	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.225	16.29	3.67	16.29	3.67	
124	31110301	棉纱头		kg	1.2155	5.57	6.77	5.57	6.77	
125	31130106	其他材料费		元	1.62	0.86	1.39	0.86	1.39	
126	31150101	水		m3	377.12333	4.57	1723.45	4.57	1723.45	
127	31150101@1	水		m3	1.07388	4.57	4.91	4.57	4.91	
128	31150101@2	水		m3	3.16222	4.57	14.45	4.57	14.45	
129	31150101_SJ	水		m3	6.67896	4.57	30.52	4.57	30.52	
130	31150701	煤		kg	862.7454	0.94	810.98	0.94	810.98	
131	32010502	复合木模板	18mm	m2	377.92407	32.59	12316.55	39.48	14920.44	
132	32020115	卡具		kg	298.52977	4.18	1247.85	4.18	1247.85	
133	32020132	钢管支撑		kg	968.08047	3.59	3475.41	3.76	3639.98	
134	32030303	脚手钢管		kg	602.73647	3.68	2218.07	3.76	2266.29	
135	32030504	底座		个	2.2569	4.12	9.3	4.12	9.3	
136	32030513	脚手架扣件		个	98.50144	4.89	481.67	4.89	481.67	
137	32090101	周转木材		m3	8.37633	1586.47	13288.8	2661.87	22296.7	
138	34130187	塑料卡		元	5279.2467	0.17	897.47	0.17	897.47	
139	510173	合金钢钻头(一字型)		个	1.2	9.69	11.63	9.69	11.63	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　第 10 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
140	513159	六角空心钢		kg	1.92	3.4	6.53	3.4	6.53	
141	80010121_GB@3	预拌砂浆DSM25[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:1)		t	0.06408	264.49	16.95	378.84	24.28	
142	80010123_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	2.02407	236.38	478.45	390.37	790.14	
143	80010123_GB@2	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	2.76191	236.38	652.86	369.08	1019.37	
144	80010123_GB@3	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	0.17577	236.38	41.55	390.37	68.62	
145	80010123_GB@8	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	0.09287	236.38	21.95	390.37	36.25	
146	80010124_GB@5	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	0.43022	227.31	97.79	390.37	167.94	
147	80010125_GB@5	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	2.87222	205.51	590.27	359.32	1032.05	
148	80010125_GB@6	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	0.95605	205.51	196.48	380.61	363.88	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　第 11 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
149	80010125_GB@7	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	11.92249	205.51	2450.19	359.32	4283.99	
150	80050104_GB@1	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	7.78558	165.51	1288.59	341.58	2659.4	
151	80050104_GB@2	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	0.51914	165.51	85.92	341.58	177.33	
152	80050106_GB@2	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	3.26656	171.13	559.01	361.1	1179.55	
153	80050126_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:0.1:2.5)		t	0.42881	224.13	96.11	390.37	167.39	
154	80050129_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:0.3:3)		t	7.0041	217.69	1524.72	390.37	2734.19	
155	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	0.8694	922.87	802.34	1554.31	1351.32	
156	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	5.55247	1554.31	8630.26	1554.31	8630.26	
157	80090312	聚合物面层砂浆		m3	13.70207	583.13	7990.09	583.13	7990.09	
158	901103	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.24	19	4.56	19	4.56	
159	C00040	回库修理、保养费		元	258.49537	1	258.5	1	258.5	
160	C00041	其它材料费		元	4302.98002	0.86	3700.56	0.86	3700.56	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　第 12 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
161	C00043	泵管摊销费		元	38.2875	0.86	32.93	0.86	32.93	
162	CLFTZ	材料费调整		元	-1.78624	1	-1.79	1	-1.79	
163	DLFCL@1	门卫拆除		项	1	150000	150000	150000	150000	
164	KJ990513044	扣减混凝土输送泵车费用的材料		元	-1.7967	1600.52	-2875.65	1710.1	-3072.54	
165	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	156.55146	351.66	55052.89	530.41	83036.46	
166	80212114	C15预拌混凝土(非泵送)		m3	12.6266	313.78	3961.97	447.84	5654.7	
167	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	11.18936	323.49	3619.65	467.26	5228.34	
168	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	15.285	333.21	5093.11	486.69	7439.06	
169	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	10.07516	342.92	3454.97	510.98	5148.21	
170	FB802101018	C30砼16mm32.5坍落度35~50mm(非泵送)		m3	0.345	284.28	98.08	510.98	176.29	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	201.18177	82	16496.91	120	24141.81	
2	000020@1	二类工		工日	4.1475	26	107.84	120	497.7	
3	31130537	其它机械费		元	573.7407	0.89	510.63	0.89	510.63	
4	603002	柴油		kg	1283.85726	7.74	9937.06	7.67	9847.19	
5	901019	安拆费及场外运输费		元	1074.98245	0.9381	1008.44	0.9381	1008.44	
6	901019@1	安拆费及场外运输费		元	43.0584	1	43.06	1	43.06	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　第 13 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
7	901058	大修理费		元	933.36466	0.8547	797.75	0.8547	797.75	
8	901058@1	大修理费		元	618.394	0.8547	528.54	0.8547	528.54	
9	901058@3	大修理费		元	29.75808	1	29.76	1	29.76	
10	901130	经常修理费		元	4688.72367	1	4688.72	1	4688.72	
11	901167	其他材料费		元	428.63872	1	428.64	1	428.64	
12	901234	折旧费		元	4178.9525	0.8547	3571.75	0.8547	3571.75	
13	901234@1	折旧费		元	2315.65107	0.8547	1979.19	0.8547	1979.19	
14	901234@3	折旧费		元	74.40798	1	74.41	1	74.41	
15	ACF	安拆费及场外运费		元	2.27352	0.9381	2.13	0.9381	2.13	
16	BC044	草袋		片	10	0.86	8.6	0.86	8.6	
17	BC046	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.2	21	4.2	21	
18	BC048	回程		元	1094.9049	1	1094.9	1	1094.9	
19	BC053	枕木		m3	0.08	1071.94	85.76	2661.87	212.95	
20	DIAN	机械用电		kwh	15.9486	0.64	10.21	0.64	10.21	
21	DXLF	大修理费		元	2.53045	0.8547	2.16	0.8547	2.16	
22	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	49.51618	0.75	37.14	0.75	37.14	
23	J00014	其它费用		元	596.49082	1	596.49	1	596.49	
24	JCXLF	经常修理费		元	7.21808	1	7.22	1	7.22	
25	JX000020	二类工		工日	12	82	984	120	1440	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫土建工程　　第 14 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
26	JX603002	柴油		kg	84.9408	3.28	278.61	7.67	651.5	
27	JX603030	汽油		kg	216.23841	9.12	1972.09	9.29	2008.85	
28	JX707009	电		kW·h	6551.83725	0.76	4979.4	0.76	4979.4	
29	JX707009@2	电		kW·h	213.0034	0.76	161.88	0.76	161.88	
30	JXFTZ	机械费调整		元	-1.55032	1	-1.55	1	-1.55	
31	JXRG	机械用人工		工日	0.60595	44	26.66	120	72.71	
32	XXJXF	小型机械费		元	4.5627	0.8547	3.9	0.8547	3.9	
33	ZJF	折旧费		元	10.05877	0.8547	8.6	0.8547	8.6	
合　计									1143473.58	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	687279.65	
1.1	人工费	98737.42	
1.2	材料费	541801.43	
1.3	施工机具使用费	7679.75	
1.4	企业管理费	26701.73	
1.5	利润	12359.31	
2	措施项目	187649.16	
2.1	单价措施项目费	138826.3	
2.2	总价措施项目费	48822.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28170.21	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	32634.84	—
5	税金	81680.73	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		989,244.38	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		土石方工程					306713.19	
1	011601001001	原有配电房拆除	1.拆除部位、拆除工作内容符合建设单位要求 2.保护性拆除，不得损坏相邻建筑及附属设备 3.含拆除废料外运、室内设备搬迁费用 4.拆除后的地面等按建设单位要求恢复 5.具体做法以建设单位现场指令为准	项	1	200000	200000	
2	011601001002	原有配电房拆除后相邻建筑加固	1.原有建筑拆除后相邻建筑的加固、修复 2.具体做法以建设单位现场指令为准并符合相关规范标准	项	1	100000	100000	
3	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详见地勘及现场 2.场内弃土运距:自行考虑 3.场内取土运距:自行考虑	m2	116.56	9.17	1068.86	
本页小计							301068.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010101002001	挖基坑土方	1.土壤类别:详见现场及地勘报告,含清表土、堆积土、路面底基层、桩间土、建筑垃圾、生活垃圾、树桩、原有房屋小型基础等的清理 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:场内弃土、短驳自行考虑	m3	108.14	10.32	1116	
5	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见现场及地勘报告,含清表土、堆积土、路面底基层、桩间土、建筑垃圾、生活垃圾、树桩、原有房屋小型基础等的清理 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:场内弃土、短驳自行考虑	m3	48.34	10.09	487.75	
6	010103001001	回填方	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求的现场土 3.填方粒径要求:符合规范要求 4.填方来源、运距:含场内短驳费 5.部位:沟槽、基坑回填	m3	136.11	19.46	2648.7	
本页小计							4252.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010103001002	回填方	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:符合规范要求的现场土 3.填方粒径要求:符合规范要求 4.填方来源、运距:含场内短驳费 5.部位:室内地面回填	m3	30.24	32.73	989.76	
8	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:多余土方、建筑垃圾等 2.运距:自行考虑但必须符合招标人及城乡建设管理的要求	m3	15.36	26.18	402.12	
		砌筑工程					14470.68	
9	010402001001	砌块墙	1.墙厚:200mm 2.砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 3.墙体类型:外墙 4.砂浆强度等级:DMM5.0预拌砌筑砂浆 5.具体做法详见施工图设计	m3	24.6	579.62	14258.65	
10	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比:20mm厚DSM20预拌砂浆掺5%防水剂	m2	8.56	24.77	212.03	
		混凝土工程					57298.03	
本页小计							15862.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 4 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010301004001	截（凿）桩头	1.桩类型:预制砼方桩 2.桩头截面、高度:YZH-350B 3.混凝土强度等级:C60 4.有无钢筋:有钢筋 5.具体做法详见施工图设计	根	12	43.06	516.72	
12	010301004002	桩与承台连接	1.桩类型:预制砼方桩 2.桩头截面、高度:综合 3.混凝土强度等级:C60 4.有无钢筋:有钢筋 5.桩头防水构造:2mm水泥基渗透结晶型涂料防水层等，具体详见图纸及参考图集10J301P59 6.连接具体内容详见设计图集20G361-P73	根	12	816.85	9802.2	
13	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.63	593.93	2155.97	
14	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	9.36	613.04	5738.05	
15	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.6	625.66	3503.7	
本页小计							21716.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 5 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.25	701.28	1577.88	
17	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.45	765.26	344.37	
18	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.柱周长:2.5m以内 4.支模高度:3.6m以内	m3	1.22	704.14	859.05	
19	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.柱周长:2.5m以内 4.支模高度:5m以内	m3	7.23	704.14	5090.93	
20	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.25	838.36	1886.31	
21	010505001001	有梁斜板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板厚:200mm以内 4.支模高度:5m以内	m3	2.38	656.91	1563.45	
本页小计							11321.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 6 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010505001002	有梁斜板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板厚:200mm以内 4.支模高度:8m以内	m3	21.38	656.91	14044.74	
23	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.22	664.01	146.08	
24	010505007001	天沟(檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.72	754.41	2806.41	
25	010507001001	散水	1.素土夯实 2.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100mm 3.面层厚度:60mm厚C20细石砼，随打随抹光撒1:1水泥沙子压实抹光 4.变形缝填塞材料种类:专用填缝胶，和墙面贴聚乙烯泡沫板 5.具体做法详见图集12J003-6B/A2	m2	32.48	163.4	5307.23	
本页小计							22304.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 7 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010507001002	坡道	1.填土压实，压实系数≥93% 2.垫层材料种类、厚度:150mm厚碎石垫层 3.面层厚度:100mm厚商品砼（内配Φ6mm双向钢筋） 4.混凝土种类:C20 5.具体做法详见施工图设计	m2	13	150.38	1954.94	
		钢筋工程					47307.21	
27	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300级钢筋,Φ12以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.058	5807.28	336.82	
28	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,Φ12以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求),质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	3.262	5852.26	19090.07	
本页小计							21381.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 8 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,Φ25以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求),竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	0.251	4938.82	1239.64	
30	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,Φ12以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求)	t	0.389	5810.19	2260.16	
31	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,Φ25以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求),竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	2.637	4992.34	13164.8	
32	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:12内，HRB400，墙体拉结筋	t	0.137	7758.56	1062.92	
33	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,Φ25mm以内	个	56	8.45	473.2	
本页小计							18200.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 9 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	010515003001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:Φ4钢筋网片 2.部位:刚性层钢筋网片	t	0.36	6851.77	2466.64	
35	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q345B 2.规格:详见设计图纸 3.铁件尺寸:详见设计图纸	t	0.5	14425.91	7212.96	
		屋面及防水工程					56150.09	
36	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:三遍1.8mm厚 3.部位:地面	m2	126.63	46.67	5909.82	
37	010902003001	屋面刚性层	1.刚性层厚度:20mm厚DSM15预拌砂浆找平层 2.部位:屋面（含天沟内侧）	m2	165.05	22.89	3777.99	
38	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.部位:屋面（含天沟内侧）	m2	165.05	42.44	7004.72	
39	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3+3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.防水层数:两层 3.部位:屋面（含天沟内侧）	m2	165.05	83.54	13788.28	
本页小计							40160.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 10 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	010902003002	屋面刚性层	1.刚性层厚度:50mm 2.混凝土种类:C30细石砼，随捣随抹 3.钢筋规格、型号:内配φ4@100mm双向钢筋网片（另计） 4.部位:屋面（含天沟内侧）	m2	165.05	55.45	9152.02	
41	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:混凝土瓦屋面 2.挂瓦条:40*40mm木质挂瓦条，40*20@500mm顺水条 3.具体做法详见施工图设计	m2	165.05	99.61	16440.63	
42	010904003002	楼面砂浆防水	1.防水层做法:25mm厚DSM20预拌砂浆加3-5%防水剂 2.刷素水泥浆一道 3.部位:天棚板面	m2	2.2	34.83	76.63	
		保温、隔热、防腐工程					5631.51	
43	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30mm厚复合材料保温板（燃烧性能A级） 2.部位:屋面（含天沟内侧） 3.具体做法详见施工图设计	m2	165.05	34.12	5631.51	
		楼地面装饰工程					24445.83	
本页小计							31300.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 11 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	011101003001	细石混凝土楼地面	1.素土夯实 2.100mm厚碎石 3.具体做法详见施工图设计	m2	108	32.92	3555.36	
45	011101003002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:60mm厚C20商品砼垫层	m2	108	37.74	4075.92	
46	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚DSM15预拌砂浆找平层 2.具体做法详见施工图设计	m2	108	22.89	2472.12	
47	011101003003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚C20细石砼，背面撒1:1水泥粗砂压实抹光 2.具体做法详见施工图设计	m2	108	40.93	4420.44	
48	011101005001	自流坪楼地面	1.面层材料种类:环氧树脂自流平 2.具体做法详见施工图设计	m2	108	46.33	5003.64	
49	011101005002	自流坪楼地面	1.面层材料种类:防静电漆地面 2.具体做法详见施工图设计	m2	108	41.87	4521.96	
本页小计							24049.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 12 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚DSM15预拌砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚DSM20预拌砂浆 4.具体做法详见施工图设计	m2	4.01	98.85	396.39	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					38656.22	
51	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌块墙内墙面 2.基层满甩浆 3.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚DPM15预拌砂浆，掺加CL30砂浆添加剂 4.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚DPM20预拌砂浆，掺加CL30砂浆添加剂	m2	191.8	39.73	7620.21	
52	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌块墙外墙面 2.刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚DPM5防水砂浆	m2	219.8	41.06	9024.99	
本页小计							17041.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 13 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙面（含天沟底板和外侧） 2.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚抗裂砂浆压入（孔边距12.5*12.5）镀锌金属四角网一层与@500mm射钉绑扎，钢丝网另计 3.具体做法详见施工图设计	m2	264.56	26.36	6973.8	
54	011203001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:雨篷 2.刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚DPM5防水砂浆	m2	2.2	161.95	356.29	
55	011203001002	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:天沟底板及外侧 2.刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚DPM5防水砂浆	m2	44.76	104.42	4673.84	
56	011201001004	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:镀锌金属四角网一层 2.部位:外墙、不同材质墙体交界处 3.具体做法详见施工图设计	m2	290.23	22.98	6669.49	
57	011201001005	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	191.8	4.67	895.71	
本页小计							19569.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 14 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	011201001006	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:耐碱玻纤网格布二道 2.部位:首层外墙面	m2	264.56	9.23	2441.89	
		门窗工程					12857.79	
59	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1821,1800*2100mm 2.门框、扇材质:钢质乙级防火防盗门 3.含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4.具体做法详见施工图设计	樘	1	3066.13	3066.13	
60	010802003002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1121,1100*2100mm 2.门框、扇材质:钢质乙级防火防盗门 3.含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4.具体做法详见施工图设计	樘	1	1873.74	1873.74	
本页小计							7381.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 15 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	010807001001	金属（断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1815推拉窗，1800*1500mm 2.框、扇材质:60系列氟碳喷涂铝合金，壁厚不小于1.4mm，含五金、附框、不锈钢丝网、不锈钢纱窗、防护栅栏等配件 3.玻璃品种、厚度:6+9A+6钢化玻璃 4.具体做法详见施工图设计	樘	4	1979.48	7917.92	
		油漆、涂料、裱糊工程					44657.25	
62	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:内墙 2.腻子种类:内墙专用腻子三遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料，底漆一道，面漆二道 4.具体做法详见施工图设计	m2	194.44	35.32	6867.62	
63	011406001003	抹灰面油漆	1.基层类型:室内天棚 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.腻子种类:3mm厚底基防裂腻子分遍刮平，2mm厚面层耐水腻子刮平 4.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料面层	m2	137.27	58.59	8042.65	
本页小计							22828.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 16 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	011406001002	抹灰面油漆	1.基层类型:外墙面 2.腻子种类:弹性底漆、柔性耐水腻子刮平 3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆，底层涂料一道（抗碱封闭底漆），主层涂料一道，面层涂料一道，根据设计进行分格 4.具体做法详见施工图设计	m2	268.96	110.6	29746.98	
		其他装饰工程					400	
65	011504003001	挡鼠板	1.挡鼠板详图见国标图集07J912-1 2.具体做法详见施工图设计	个	2	200	400	
		室内电缆沟					78691.85	
66	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚MU15混凝土实心砖 2.基础类型:电缆沟壁 3.砂浆强度等级:DMM10预拌砂浆	m3	26.88	622.84	16741.94	
67	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	8.05	602.2	4847.71	
68	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	16.1	609.59	9814.4	
本页小计							61551.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 17 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.柱周长:1.6m以内 4.柱高:3.6m以内	m3	1.44	702.7	1011.89	
70	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.72	722.06	4852.24	
71	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300级钢筋,Φ12以内 2.层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	1.225	5807.13	7113.73	
72	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:综合 2.规格:详见设计图纸 3.铁件尺寸:详见设计图纸	t	0.861	14425.88	12420.68	
73	010606012001	钢支架	1.钢材品种、规格:镀锌角钢 2.具体做法详见施工图设计	t	0.895	15580.78	13944.8	
74	011201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:沟内壁及沟底 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚DPM20预拌防水砂浆	m2	130.25	38.1	4962.53	
75	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.混凝土强度等级:C30预制钢筋混凝土盖板	m3	2.18	1367.86	2981.93	
		分部分项合计					687279.65	
		措施项目					138826.3	
本页小计							47287.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 18 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架结构 ， 2、檐口高度:详见设计 ， 3、由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建[2000]230号)等规范自行确定	m2	116.56	118.52	13814.69	
77	011701006001	浇捣手架	1.搭设高度:5m以内 2.框架柱、墙、梁浇捣脚手	m2	11.66	7.39	86.17	
78	011701006002	浇捣手架	1.搭设高度:8m以内 2.框架柱、墙、梁浇捣脚手	m2	104.9	9.29	974.52	
79	011703001001	垂直运输	1、 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 ， 2、 建筑物檐口高度、层数:檐口总高度20米以上	m2	116.56	505.8	58956.05	
80	011702001001	基础 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m2	0.73	97.27	71.01	
81	011702001002	基础 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	16.47	83.34	1372.61	
本页小计							75275.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 19 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	011702005001	基础梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	57.23	68.09	3896.79	
83	011702008001	圈梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m2	18.74	85.09	1594.59	
84	011702009001	过梁 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m2	5.4	112.51	607.55	
85	011702002001	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.柱周长:2.5m以内 4.支模高度:3.6m以内	m2	9.76	93.47	912.27	
86	011702002002	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.柱周长:2.5m以内 4.支模高度:5m以内	m2	57.84	113.54	6567.15	
87	011702003001	构造柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m2	24.98	115.16	2876.7	
88	011702014001	有梁板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板厚:200mm以内 4.支模高度:5m以内	m2	19.21	124.55	2392.61	
本页小计							18847.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 20 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	011702014002	有梁板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板厚:200mm以内 4.支模高度:8m以内	m2	172.54	146.74	25318.52	
90	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	2.2	118.09	259.8	
91	011702022001	天沟、檐沟 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	97.35	105.53	10273.35	
92	011702001003	基础 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m2	1.61	97.8	157.46	
93	011702001004	基础 模板		m2	8.37	68.63	574.43	
94	011702002003	矩形柱 模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.柱周长:1.6m以内 4.柱高:3.6m以内	m2	19.2	93.44	1794.05	
95	011702025001	其他现浇构件模板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m2	74.59	84.81	6325.98	
		单价措施合计					138826.3	
本页小计							44703.59	
合　计							826105.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			28170.21			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	25609.28			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	2560.93			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	19000.44			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	413.05			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	1239.16			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					48822.86			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			32634.84
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	874928.81	3.2	27997.72
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	874928.81	0.53	4637.12
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	874928.81	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	907563.65	9	81680.73
合　　计					114315.57

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　第 1 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	92.64821	85	7875.1	124	11488.38	
2	00010301	二类工		工日	471.52089	82	38664.71	120	56582.51	
3	00010302	二类工		工日	581.21489	82	47659.62	120	69745.79	
4	00010302@1	二类工		工日	13.70645	82	1123.93	120	1644.77	
5	00010304	二类工		工日	3.4529	74	255.51	120	414.35	
6	00010401	三类工		工日	9.73304	77	749.44	111	1080.37	
7	00010401@1	三类工		工日	93.42472	77	7193.7	111	10370.14	
8	RGFTZ	人工费调整		元	-0.14058	1	-0.14	1	-0.14	
		材料								
1	01010100@1	HPB300级钢筋,Φ12以内	综合	t	0.09588	3447.35	330.53	3777	362.14	
2	01010100@2	钢筋	综合	t	0.0056	3447.35	19.31	3721	20.84	
3	01010100@3	HRB400级钢筋,Φ12以内	综合	t	3.32724	3447.35	11470.16	3821.25	12714.22	
4	01010100@4	HRB400级钢筋,Φ25以内	综合	t	0.25602	3447.35	882.59	3637	931.14	
5	01010100@5	HRB400E级钢筋,Φ12以内	综合	t	0.39678	3447.35	1367.84	3780	1499.83	
6	01010100@6	HRB400E级钢筋,Φ25以内	综合	t	2.68974	3447.35	9272.48	3689.5	9923.8	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　第 2 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
7	01010100@7	HPB300级钢筋,Φ12以内	综合	t	1.30866	3447.35	4511.41	3777	4942.81	
8	01010100@8	HRB400,Φ6mm		t	0.13974	3447.35	481.73	4072	569.02	
9	01010100@9	钢筋	综合	t	0.918	3447.35	3164.67	3721	3415.88	
10	01010300@1	Φ3、Φ4冷拔钢丝		t	0.3672	3687.46	1354.04	3721	1366.35	
11	01270100@1	型钢		t	1.44334	3498.8	5049.96	3460	4993.96	
12	01270100@2	型钢		t	0.1889	3498.8	660.92	3460	653.59	
13	01270100@3	镀锌角钢		t	0.94915	3498.8	3320.89	4549	4317.68	
14	01270100@4	型钢		t	0.61403	3498.8	2148.37	3286	2017.7	
15	01430500	铜丝		kg	0.6804	54.03	36.76	54.03	36.76	
16	02090101	塑料薄膜		m2	260.6141	0.69	179.82	0.69	179.82	
17	02090101@1	塑料薄膜		m2	5.1	0.69	3.52	0.69	3.52	
18	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m3	5.14956	668.89	3444.49	668.89	3444.49	
19	02310101	无纺布		m2	31.02435	0.77	23.89	0.77	23.89	
20	03032113	塑料胀管螺钉		套	1590.607	0.09	143.15	0.09	143.15	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　第 3 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
21	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	5.76	5.66	32.6	5.66	32.6	
22	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	114.74412	4.2	481.93	5.07	581.75	
23	03070216@1	镀锌铁丝	8#	kg	0.11823	4.2	0.5	5.07	0.6	
24	03410205@1	电焊条	J422	kg	149.74764	4.97	744.25	5.31	795.16	
25	03410205@2	电焊条	J422	kg	28.5038	4.97	141.66	5.31	151.36	
26	03410205@3	电焊条	J422	kg	48.6987	4.97	242.03	5.31	258.59	
27	03450200	焊剂		kg	17.528	3.43	60.12	3.43	60.12	
28	03510201	钢钉		kg	0.9903	6	5.94	4.97	4.92	
29	03510701	铁钉		kg	142.07409	3.6	511.47	4.97	706.11	
30	03510701@1	铁钉		kg	2.4044	3.6	8.66	4.97	11.95	
31	03510705	铁钉	70mm	kg	2.69722	3.6	9.71	4.97	13.41	
32	03550101	钢丝网		m2	319.253	7.89	2518.91	9.71	3099.95	
33	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2.1693	4.72	10.24	5.07	11	
34	03570237@1	镀锌铁丝	22#	kg	6.9169	4.72	32.65	5.07	35.07	
35	03570237@2	镀锌铁丝	22#	kg	43.7135	4.72	206.33	5.07	221.63	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　第 4 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
36	03633315	合金钢钻头	一字型	根	14.22127	6.86	97.56	6.86	97.56	
37	04010132	水泥	42.5级	kg	10505.25	0.3	3151.58	0.41	4307.15	
38	04010611	水泥	32.5级	kg	4.2024	0.27	1.13	0.34	1.43	
39	04010701	白水泥		kg	400.00379	0.6	240	0.6	240	
40	04030107@1	中砂		t	20.69214	67.39	1394.44	145.72	3015.26	
41	04050203	碎石	5~16mm	t	1.53	66.06	101.07	126.29	193.22	
42	04050203@1	碎石	5~16mm	t	0.324	66.06	21.4	126.29	40.92	
43	04050207	碎石	5~40mm	t	21.0375	60.23	1267.09	126.29	2656.83	
44	04050207@1	碎石	5~40mm	t	45.28845	60.23	2727.72	126.29	5719.48	
45	04090100	生石灰		t	1.36093	316.69	430.99	539.72	734.52	
46	04090302	黏土		m3	6.46723	24.29	157.09	24.29	157.09	
47	04090602	滑石粉		kg	58.47702	0.53	30.99	0.53	30.99	
48	04090700	石英粉		kg	97.47	0.34	33.14	0.34	33.14	
49	04090701	石英粉	300目	kg	131.76	0.29	38.21	0.29	38.21	
50	04090801	石膏粉	325目	kg	27.53193	0.36	9.91	0.36	9.91	
51	04135500	标准砖	240*115*53	百块	140.3136	40.8	5724.79	54	7576.93	
52	04135535	配砖	190*90*40	m3	0.3198	272	86.99	482.46	154.29	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　第 5 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
53	04150115@2	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	23.7882	191.23	4549.02	362.43	8621.56	
54	04170401	黏土脊瓦	380*240	百块	0.95531	242.86	232.01	450	429.89	
55	05030600	普通木成材		m3	0.86921	1372.08	1192.63	2703.26	2349.7	
56	05250501	木柴		kg	8.9162	0.94	8.38	0.94	8.38	
57	05350411	竹钉	φ5*40mm	百个	0.08502	3.43	0.29	3.43	0.29	
58	08230105	玻璃纤维网格布		m2	598.229	1.72	1028.95	2.14	1280.21	
59	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	188.157	2.14	402.66	2.14	402.66	
60	09010234@3	钢质乙级防火防盗门		m2	6.1509	643.16	3956.01	750	4613.18	
61	09093511@1	60系列6+9A+6铝合金窗		m2	10.368	188.66	1956.03	650	6739.2	
62	09493560	镀锌铁脚		个	84.24	1.46	122.99	1.46	122.99	
63	10031503	钢压条		kg	17.1652	4.29	73.64	4.29	73.64	
64	11010304@1	内墙无机涂料		kg	90.02572	10.29	926.36	15	1350.39	
65	11010304@2	内墙无机涂料		kg	63.55601	10.29	653.99	15	953.34	
66	11010319	仿石型外墙涂料		kg	1210.32	17.15	20756.99	17.15	20756.99	
67	11010323	水性封底漆		kg	94.136	21.44	2018.28	21.44	2018.28	
68	11030303	防锈漆		kg	5.51412	12.86	70.91	12.86	70.91	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　第 6 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
69	11030303@1	防锈漆		kg	0.63383	12.86	8.15	12.86	8.15	
70	11030303@2	防锈漆		kg	1.41519	12.86	18.2	15	21.23	
71	11030734	聚氨酯甲料		kg	156.59066	15.44	2417.76	10.86	1700.57	
72	11030735	聚氨酯乙料		kg	242.63574	15.44	3746.3	10.86	2635.02	
73	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	495.15	6.86	3396.73	10.86	5377.33	
74	11030746@2	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	64.8	16.29	1055.59	10.86	703.73	
75	11110903	环氧清漆		kg	124.2	21.44	2662.85	21.44	2662.85	
76	11110905	封闭层环氧底漆		kg	24.0192	24.01	576.7	24.01	576.7	
77	11110907	环氧树脂色漆		kg	31.752	38.59	1225.31	38.59	1225.31	
78	11110908	环氧树脂面漆		kg	50.814	24.01	1220.04	24.01	1220.04	
79	11111715	酚醛清漆		kg	3.84356	11.15	42.86	11.15	42.86	
80	11112512	透明罩光漆		kg	107.584	21.44	2306.6	21.44	2306.6	
81	11430327	大白粉		kg	86.00895	0.73	62.79	0.73	62.79	
82	11450503	稀释剂		kg	2.7	12.01	32.43	12.01	32.43	
83	11550105	石油沥青	30#	kg	61.7376	4.72	291.4	4.72	291.4	
84	11572103@1	自粘聚脂胎乙烯膜卷材（PY）	δ3mm	m2	412.625	24.87	10261.98	21	8665.13	
85	11590914	硅酮密封胶		L	1.566	68.6	107.43	68.6	107.43	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　第 7 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
86	11592505	SBS封口油膏		kg	20.4662	6	122.8	6	122.8	
87	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	60.90345	7.55	459.82	7.55	459.82	
88	11592710	塑料油膏		kg	32.3512	3.43	110.96	3.43	110.96	
89	12010103	汽油		kg	30.8688	9.12	281.52	9.33	288.01	
90	12030107	油漆溶剂油		kg	17.13021	12.01	205.73	12.01	205.73	
91	12030107@1	油漆溶剂油		kg	0.21165	12.01	2.54	12.01	2.54	
92	12310303	二甲苯		kg	16.4619	5.06	83.3	5.06	83.3	
93	12333551	PU发泡剂		L	2.835	25.73	72.94	25.73	72.94	
94	12370305	氧气		m3	99.11737	2.83	280.5	2.83	280.5	
95	12370305@1	氧气		m3	29.94076	2.83	84.73	2.83	84.73	
96	12370336	乙炔气		m3	43.06479	14.05	605.06	14.05	605.06	
97	12370336@1	乙炔气		m3	13.00906	14.05	182.78	14.05	182.78	
98	12410142	改性沥青粘结剂		kg	117.1855	6.77	793.35	6.77	793.35	
99	12410703	羧甲基纤维素		kg	3.98083	2.14	8.52	2.14	8.52	
100	12413518	901胶		kg	176.11108	2.14	376.88	2.14	376.88	
101	13010303	石棉板		m2	1.12	5.15	5.77	5.15	5.77	
102	13013504	石棉粉		kg	3.1392	1.72	5.4	1.72	5.4	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　第 8 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
103	13120704	聚苯乙烯泡沫板		m3	0.66708	385.9	257.43	668	445.61	
104	14310106	塑料管	dn20	m	9.36	3.11	29.11	3.11	29.11	
105	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	406.322	0.18	73.14	0.18	73.14	
106	28115501	黏土瓦	400*240	百块	25.0876	242.86	6092.77	450	11289.42	
107	31130104	其它材料费		元	6.04653	1	6.05	1	6.05	
108	31130106	其他材料费		元	82.525	0.86	70.97	0.86	70.97	
109	31150101	水		m3	187.33363	4.57	856.11	4.57	856.11	
110	31150101@1	水		m3	27.42509	4.57	125.33	4.57	125.33	
111	31150101_SJ	水		m3	8.80658	4.57	40.25	4.57	40.25	
112	31150701	煤		kg	17.8324	0.94	16.76	0.94	16.76	
113	32010502	复合木模板	18mm	m2	107.64632	32.59	3508.19	39.18	4217.58	
114	32011111	组合钢模板		kg	19.908	4.29	85.41	4.29	85.41	
115	32020115	卡具		kg	99.30738	4.18	415.1	4.18	415.1	
116	32020132	钢管支撑		kg	398.93629	3.59	1432.18	3.84	1531.92	
117	32020132@1	钢管支撑		kg	6.48	3.59	23.26	3.84	24.88	
118	32030303	脚手钢管		kg	349.88674	3.68	1287.58	3.84	1343.57	
119	32030303@1	脚手钢管		kg	0.64118	3.68	2.36	3.84	2.46	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　第 9 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
120	32030504	底座		个	1.76028	4.12	7.25	3.84	6.76	
121	32030504@1	底座		个	0.00455	4.12	0.02	3.84	0.02	
122	32030513	脚手架扣件		个	57.32126	4.89	280.3	3.84	220.11	
123	32030513@1	脚手架扣件		个	0.09095	4.89	0.44	3.84	0.35	
124	32090101	周转木材		m3	4.11064	1586.47	6521.41	2703.26	11112.13	
125	32090101@1	周转木材		m3	0.01396	1586.47	22.15	2703.26	37.74	
126	32090101@2	周转木材		m3	0.17517	1586.47	277.9	2703.26	473.53	
127	34130187	塑料卡		元	1758.6417	0.17	298.97	0.17	298.97	
128	612306_SJ	水		m3	0.0923	4.57	0.42	4.57	0.42	
129	80010106_GB	水泥砂浆 砂浆强度等级 M10[干拌]		t	0.55699	164.25	91.49	361.1	201.13	
130	80010106_GB@1	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	11.38368	164.25	1869.77	361.1	4110.65	
131	80010121_GB@1	预拌砂浆DSM25[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:1)		t	2.72685	264.49	721.22	378.84	1033.04	
132	80010123_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	0.58048	236.38	137.21	390.37	226.6	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　第 10 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
133	80010123_GB@2	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	0.10526	236.38	24.88	369.08	38.85	
134	80010123_GB@3	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	0.09741	236.38	23.03	369.08	35.95	
135	80010123_GB@4	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	3.60564	236.38	852.3	390.37	1407.53	
136	80010124_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	0.46559	227.31	105.83	369.08	171.84	
137	80010124_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	0.1335	227.31	30.35	390.37	52.11	
138	80010125_GB@1	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	9.81372	205.51	2016.82	359.32	3526.27	
139	80010125_GB@2	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	5.52738	205.51	1135.93	380.61	2103.78	
140	80050104_GB@1	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	3.65925	165.51	605.64	341.58	1249.93	
141	80050125_GB@1	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例		t	8.34691	185.1	1545.01	351.34	2932.6	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　第 11 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		1:1:6)								
142	80050129_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:0.3:3)		t	0.0412	217.69	8.97	390.37	16.08	
143	80070305_GB@1	预拌砂浆DMM20[砌筑干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	0.31458	355.79	111.92	380.61	119.73	
144	80070305_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	4.96904	355.79	1767.93	390.37	1939.76	
145	80070305_GB@3	预拌砂浆DSM20[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	0.95445	355.79	339.58	369.08	352.27	
146	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	1.62704	1554.31	2528.92	1554.31	2528.92	
147	80110313_GB@1	预拌砂浆[抹灰干拌](901胶素水泥浆)		t	0.32215	450.4	145.1	450.4	145.1	
148	80110313_GB@2	预拌砂浆[地面干拌](901胶素水泥浆)		t	0.09609	450.4	43.28	450.4	43.28	
149	C00010	防水剂		kg	1.24014	4.29	5.32	4.29	5.32	
150	C00040	回库修理、保养费		元	82.32746	1	82.33	1	82.33	
151	C00041	其它材料费		元	2193.61593	0.86	1886.51	0.86	1886.51	
152	C00041@1	其它材料费		元	7.168	0.86	6.16	0.86	6.16	
153	C00043	泵管摊销费		元	15.2466	0.86	13.11	0.86	13.11	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　第 12 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
154	DLFCL@1	原有配电房拆除		项	1	200000	200000	200000	200000	
155	DLFCL@2	原有配电房拆除后相邻建筑加固		项	1	100000	100000	100000	100000	
156	DLFCL@3	挡鼠板		个	2	200	400	200	400	
157	80212103	C20预拌混凝土(泵送)		m3	3.68445	332.23	1224.08	486.69	1793.18	
158	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	60.23277	351.66	21181.46	530.41	31948.06	
159	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	14.74795	323.49	4770.81	467.26	6891.13	
160	80212115@1	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	3.29753	323.49	1066.72	467.26	1540.8	
161	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	29.6835	333.21	9890.84	486.69	14446.66	
162	FB802101055	C20砼16mm32.5坍落度35~50mm(非泵送)		m3	4.3632	250.85	1094.51	460.46	2009.08	
163	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	2.2018	1000	2201.8	1000	2201.8	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	10.59701	82	868.95	120	1271.64	
2	000020@1	二类工(机械二次分析用)		工日	75.98412	82	6230.7	120	9118.09	
3	31130537	其它机械费		元	127.70459	0.89	113.66	0.89	113.66	
4	31130537@1	其它机械费		元	20.3515	0.89	18.11	0.89	18.11	
5	603002	柴油		kg	12.71787	7.74	98.44	7.72	98.18	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　第 13 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
6	603002@1	柴油		kg	138.23478	7.74	1069.94	7.72	1067.17	
7	901019	安拆费及场外运输费		元	483.56869	0.9381	453.64	0.9381	453.64	
8	901058	大修理费		元	839.72989	0.8547	717.72	0.8547	717.72	
9	901058@1	大修理费		元	77.3359	0.8547	66.1	0.8547	66.1	
10	901058@2	大修理费		元	0.37329	0.8547	0.32	0.8547	0.32	
11	901058@3	大修理费		元	12.56496	0.8547	10.74	0.8547	10.74	
12	901130	经常修理费		元	2208.31614	1	2208.32	1	2208.32	
13	901167	其他材料费		元	153.53411	1	153.53	1	153.53	
14	901234	折旧费		元	4068.89704	0.8547	3477.69	0.8547	3477.69	
15	901234@1	折旧费		元	252.04971	0.8547	215.43	0.8547	215.43	
16	901234@2	折旧费		元	1.29528	0.8547	1.11	0.8547	1.11	
17	901234@3	折旧费		元	59.25395	0.8547	50.64	0.8547	50.64	
18	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	65.29014	0.75	48.97	0.75	48.97	
19	J00014	其它费用		元	69.86287	1	69.86	1	69.86	
20	JX603030	汽油		kg	79.2071	9.12	722.37	9.33	739	
21	JX707009	电		kW·h	4643.13567	0.76	3528.78	0.76	3528.78	
22	JX707009@1	电		kW·h	3790.97372	0.76	2881.14	0.76	2881.14	
23	JX707009@	电		kW·h	459.93922	0.76	349.55	0.76	349.55	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房土建工程　　第 14 页　共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
	2									
24	JXFTZ	机械费调整		元	0.01166	1	0.01	1	0.01	
25	QTJXF_(电)	电		kwh	0.6843	0.76	0.52	0.76	0.52	
合　计									759841.36	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2153145.6	
1.1	人工费	466173.82	
1.2	材料费	1459749.86	
1.3	施工机具使用费	29655.08	
1.4	企业管理费	136700	
1.5	利润	60866.84	
2	措施项目	71699.75	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	71699.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	41340.4	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	62740.64	—
5	税金	205882.74	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2,493,468.73	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					2153145.6	
1	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:锚板采用Q235B钢板、锚筋采用HRB400级热轧钢筋 2.规格:YMJ01/02/03/04 3.铁件尺寸:具体规格尺寸详见设计图纸	t	3.687	16273.6	60000.76	
2	011204004001	干挂石材钢骨架	1.骨架种类、规格:100*50*4mm热镀锌方管、120*80*5mm热镀锌方管、100*100*50mm、L50*4mm热镀锌角钢、L63*6镀锌角钢等镀锌钢龙骨	t	64.343	7807.85	502380.49	
3	011204001001	石材墙面	1.安装方式:干挂、含连接件、插芯、螺栓、铝合金挂件等配件 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚芝麻白石材 3.缝宽、嵌缝材料种类:硅酮密封胶&泡沫棒 4.具体做法详见设计图纸	m2	1035.2	346.06	358241.31	
本页小计							920622.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	011204001003	石材墙面	1.安装方式:不锈钢螺栓、φ12不锈钢杆、套管、垫片及其他五金配件 2.面层材料品种、规格、颜色:240*60*60红色陶砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:抗碱砂浆,专用勾缝剂勾缝 4.具体做法详见设计图纸	m2	1163.28	681.32	792565.93	
5	011204001004	石材墙面	1.安装方式:干挂、含连接件、插芯、螺栓、铝合金挂件等配件 2.面层材料品种、规格、颜色:80*100mm花岗岩线条 3.缝宽、嵌缝材料种类:硅酮密封胶&泡沫棒 4.具体做法详见设计图纸	m	45.4	39.98	1815.09	
6	011204001007	石材墙面	1.安装方式:干挂、含连接件、插芯、螺栓、铝合金挂件等配件 2.面层材料品种、规格、颜色:150*80mm花岗岩线条 3.缝宽、嵌缝材料种类:硅酮密封胶&泡沫棒 4.具体做法详见设计图纸	m	65.2	56.78	3702.06	
本页小计							798083.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	011204001005	石材墙面	1.安装方式:干挂、含连接件、插芯、螺栓、铝合金挂件等配件 2.面层材料品种、规格、颜色:150*130mm花岗岩线条 3.缝宽、嵌缝材料种类:硅酮密封胶&泡沫棒 4.具体做法详见设计图纸	m	37.6	88.28	3319.33	
8	011204001006	石材墙面	1.安装方式:干挂、含连接件、插芯、螺栓、铝合金挂件等配件 2.面层材料品种、规格、颜色:50*150mm花岗岩线条 3.缝宽、嵌缝材料种类:硅酮密封胶&泡沫棒 4.具体做法详见设计图纸	m	16	37.88	606.08	
9	011208001001	柱（梁）面装饰	1.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚木纹铝板（木纹转印） 2.具体做法详见设计图纸	m2	299.68	373.06	111798.62	
10	011208001002	柱（梁）面装饰	1.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚灰色铝板 2.具体做法详见设计图纸	m2	26.52	373.06	9893.55	
本页小计							125617.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	011210002001	金属隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:40*60*1.2mm灰色铝格栅@140mm 2.具体做法详见设计图纸	m2	27.97	260	7272.2	
12	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:含吊筋及龙骨、具体做法详见设计图纸 2.面层材料品种、规格:40*100mm铝合金格栅(木纹转印)@140 3.压条材料种类、规格:含收边条 4.投影面积计算 5.具体做法详见设计图纸	m2	368.34	330.7	121810.04	
本页小计							129082.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	011303001001	玻璃车棚	1.骨架类型:200*100*6mm、100*100*5mm、200*100*6mm、100*100*5mm钢柱钢梁 2.固定类型、固定材料品种、规格:Q235B 3.防火:薄型防火涂料(耐火极限≥1.0h) 4.油漆:氟碳喷涂 5.面层材料品种、规格:8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃 6.其他:具体做法详见设计图纸 7.展开面积计算	m2	301.14	477.32	143740.14	
14	011506003001	玻璃雨篷	1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨、氟碳漆面层、不锈钢爪件 2.玻璃材料品种、规格:8+1.52pvb+8mm钢化夹胶玻璃 3.具体做法详见07J501-1-1-P12 4.投影面积计算	m2	24	1500	36000	
		分部分项合计					2153145.6	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							179740.14	
合　计							2153145.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			41340.4			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.7	36603.48			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.22	4736.92			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.3	27990.89			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	645.94			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	1722.52			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					71699.75			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			62740.64
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2224845.35	2.4	53396.29
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2224845.35	0.42	9344.35
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2224845.35	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	2287585.99	9	205882.74
合　　计					268623.38

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程　　第 1 页　共 6 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	2051.20788	85	174352.67	144	295373.93	
2	00010201@2	一类工		工日	8.08032	85	686.83	144	1163.57	
3	00010201@3	一类工		工日	29.35296	85	2495	144	4226.83	
4	00010301	二类工		工日	855.7619	82	70172.48	144	123229.71	
5	00010301@1	二类工		工日	190.10172	82	15588.34	144	27374.65	
6	00010301@2	二类工		工日	31.82615	82	2609.74	144	4582.97	
7	00010301@3	二类工		工日	70.25156	82	5760.63	144	10116.22	
8	00010401@1	三类工		工日	0.21161	77	16.29	144	30.47	
9	00010401@2	三类工		工日	0.48617	77	37.44	144	70.01	
		材料								
1	01050101	钢丝绳		kg	0.13955	5.75	0.8	5.75	0.8	
2	01270100	型钢		t	67.56015	3498.8	236379.45	4200	283752.63	
3	01270100@1	型钢		t	3.91006	3498.8	13680.52	3549	13876.8	
4	01270100@2	型钢		t	7.3267	3498.8	25634.66	3484	25526.22	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程　　第 2 页　共 6 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
5	01291714@1	3mm厚木纹铝板（木纹转印）	1219*3048*1.2	m2	305.6736	198.35	60630.36	320	97815.55	
6	01291714@2	3mm厚灰色铝板	1219*3048*1.2	m2	27.0504	198.35	5365.45	320	8656.13	
7	02270105	白布		m2	1.00608	3.43	3.45	3.43	3.45	
8	02290301	麻绳		kg	0.18817	5.75	1.08	5.75	1.08	
9	02290401	麻袋		条	1.47565	4.29	6.33	4.29	6.33	
10	03051109	不锈钢六角螺栓	M10*40	套	10005.66	1.63	16309.23	1.63	16309.23	
11	03070216@1	镀锌铁丝	8#	kg	12.5843	4.2	52.85	4.62	58.14	
12	03070821	胀头、胀管		套	488.41884	0.43	210.02	0.43	210.02	
13	03110141	镀锌丝杆		kg	202.587	5.15	1043.32	5.15	1043.32	
14	03270202	砂纸		张	40.74624	0.94	38.3	0.94	38.3	
15	03410205	电焊条	J422	kg	1402.6221	4.97	6971.03	5.31	7447.92	
16	03410205@1	电焊条	J422	kg	156.10757	4.97	775.85	5.31	828.93	
17	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	179.51952	7.72	1385.89	7.72	1385.89	
18	03450200	焊剂		kg	69.13005	3.43	237.12	3.43	237.12	
19	03590100	垫铁		kg	91.26529	4.29	391.53	4.29	391.53	
20	03590715	镀锌连接铁件		kg	5774.548	7.03	40595.07	7.03	40595.07	
21	03591504	钢丸		kg	102.43411	4.12	422.03	4.12	422.03	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程　　第 3 页　共 6 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
22	03652403	合金钢切割锯片		片	57.74548	68.6	3961.34	68.6	3961.34	
23	04010611	水泥	32.5级	kg	456.82938	0.27	123.34	0.34	155.32	
24	05011200@1	圆木		m3	0.00972	1286.32	12.5	2703	26.27	
25	06090103	夹层玻璃	δ=5+5	m2	340.2882	188.66	64198.77	130	44237.47	
26	07112130	石材块料面板		m2	22.95	214.39	4920.25	250	5737.5	
27	07112130@3	芝麻白		m2	1055.904	214.39	226375.26	120	126708.48	
28	07112130@4	240*60*60红色陶砖		m2	1186.5456	214.39	254383.51	400	474618.24	
29	07230301	不锈钢连接件		套	10005.66	3.86	38621.85	3.86	38621.85	
30	10050507@1	石材倒角线 80*100	100*25	m	47.67	38.59	1839.59	32	1525.44	
31	10050507@2	石材倒角线 150*130	100*25	m	39.48	38.59	1523.53	78	3079.44	
32	10050507@3	石材倒角线 150*80	100*25	m	68.46	38.59	2641.87	48	3286.08	
33	10050507@4	石材倒角线 50*150	100*25	m	16.8	38.59	648.31	30	504	
34	11030303	防锈漆		kg	308.20672	12.86	3963.54	15	4623.1	
35	11030303@1	防锈漆		kg	22.24378	12.86	286.06	25	556.09	
36	11030304	红丹防锈漆		kg	18.36096	12.86	236.12	25	459.02	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程　　第 4 页　共 6 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
37	11030521	防火涂料		kg	225.792	16.29	3678.15	16.29	3678.15	
38	11030528	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)		kg	164.16	4.29	704.25	4.29	704.25	
39	11110911	环氧富锌漆		kg	60.9936	15.44	941.74	15.44	941.74	
40	11112503	调和漆		kg	24.64896	11.15	274.84	11.15	274.84	
41	11591102	玻璃胶		L	129.81738	34.3	4452.74	34.3	4452.74	
42	12030107	油漆溶剂油		kg	31.81561	12.01	382.11	12.01	382.11	
43	12030107@1	油漆溶剂油		kg	9.58189	12.01	115.08	12.01	115.08	
44	12370305	氧气		m3	1127.13335	2.83	3189.79	3.75	4226.75	
45	12370305@1	氧气		m3	95.0953	2.83	269.12	3.75	356.61	
46	12370336	乙炔气		m3	263.41014	14.05	3700.91	14.05	3700.91	
47	12370336@1	乙炔气		m3	41.29816	14.05	580.24	14.05	580.24	
48	12413528	干挂云石胶(AB胶)		kg	54.74848	9.86	539.82	9.86	539.82	
49	12413535	万能胶		kg	45.668	17.15	783.21	17.15	783.21	
50	17310706	双螺母双垫片	φ8	副	488.41884	0.51	249.09	0.51	249.09	
51	31110301	棉纱头		kg	6.0228	5.57	33.55	5.57	33.55	
52	31150101	水		m3	0.15659	4.57	0.72	4.57	0.72	
53	32020132@	钢管支撑		kg	0.27509	3.59	0.99	3.82	1.05	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程　　第 5 页　共 6 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
54	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	1.11645	3.57	3.99	3.82	4.26	
55	32090101@1	周转木材		m3	0.08712	1586.47	138.21	2703	235.49	
56	32270103	金属校正器		kg	0.46554	4.72	2.2	4.72	2.2	
57	BCCLF0	金属隔断		m2	27.97	260	7272.2	260	7272.2	
58	BCCLF1	吊顶天棚		m2	400.41	300	120123	300	120123	
59	BCCLF2	玻璃雨篷		m2	24	1500	36000	1500	36000	
60	C00041	其它材料费		元	12357.17407	0.86	10627.17	0.86	10627.17	
61	补充材料001@1	12mm不锈钢杆		m	3208.92	18	57760.56	18	57760.56	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	14.79379	82	1213.09	120	1775.25	
2	000020@1	二类工(机械二次分析用)		工日	9.65146	82	791.42	120	1158.18	
3	31130537	其它机械费		元	3189.43689	0.89	2838.6	0.89	2838.6	
4	603002@1	柴油		kg	46.82138	7.74	362.4	8.43	394.7	
5	901019	安拆费及场外运输费		元	3251.40027	0.9381	3050.14	0.9381	3050.14	
6	901058	大修理费		元	467.64932	0.8547	399.7	0.8547	399.7	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-幕墙工程　　第 6 页　共 6 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
7	901058@1	大修理费		元	53.57198	0.8547	45.79	0.8547	45.79	
8	901130	经常修理费		元	1074.20688	1	1074.21	1	1074.21	
9	901234	折旧费		元	3051.98303	0.8547	2608.53	0.8547	2608.53	
10	901234@1	折旧费		元	325.33107	0.8547	278.06	0.8547	278.06	
11	J00014	其它费用		元	55.26256	1	55.26	1	55.26	
12	JX603030@1	汽油		kg	1.07352	9.12	9.79	10.12	10.86	
13	JX707009	电		kW·h	21002.42721	0.76	15961.84	0.76	15961.84	
合　计									1955571.35	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3621135	
1.1	人工费	519614.33	
1.2	材料费	2782743.54	
1.3	施工机具使用费	38175.42	
1.4	企业管理费	207871.45	
1.5	利润	72730.2	
2	措施项目	149647.49	
2.1	单价措施项目费	40895.2	
2.2	总价措施项目费	108752.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	49990.97	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	85508.06	—
5	税金	347066.15	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		4,203,356.70	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		强电系统					1441644.64	
1	030404017001	配电箱	1.名称:2ZXF、2BXF 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.基础形式、材质、规格:槽钢基础 4.安装方式:落地安装	台	2	12239.84	24479.68	
2	030404017002	配电箱	1.名称:2ZAL 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	9438.07	9438.07	
3	030404017003	配电箱	1.名称:2CDZ 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	8462.05	8462.05	
4	030404017004	配电箱	1.名称:1RFAP、2RFAP 2.规格:带EPS，箱内配置详见设计图。 3.基础形式、材质、规格:槽钢基础 4.安装方式:落地安装	台	2	57372.59	114745.18	
本页小计							157124.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030404017005	配电箱	1.名称:1PF 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	5903.04	5903.04	
6	030404017006	配电箱	1.名称:2PF1 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	5903.04	5903.04	
7	030404017007	配电箱	1.名称:2PF2 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	5903.04	5903.04	
8	030404017008	配电箱	1.名称:2JF 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	5903.04	5903.04	
本页小计							23612.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030404017009	配电箱	1.名称:1PS1,2；2PS1,2,3；2PS4 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	6	1584.46	9506.76	
10	030404017010	配电箱	1.名称:1AL 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	2628.7	2628.7	
11	030404017011	配电箱	1.名称:2AL 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	3602.16	3602.16	
12	030404017012	配电箱	1.名称:1ALE、2ALE 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	2	5195.08	10390.16	
本页小计							26127.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 4 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030404017013	配电箱	1.名称:应急照明集中电源 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	3	3159.68	9479.04	
14	030404017014	配电箱	1.名称:F1ZAP、F1BAP 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	2	3602.16	7204.32	
15	030404017015	配电箱	1.名称:F1AL 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	3602.16	3602.16	
16	030404017016	配电箱	1.名称:SHAT 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	5195.08	5195.08	
本页小计							25480.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 5 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030404017017	配电箱	1.名称:F1PS1；F1PS2~3 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	3	1584.46	4753.38	
18	030404017018	配电箱	1.名称:XFB1 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.基础形式、材质、规格:槽钢基础 4.安装方式:落地安装	台	1	19319.49	19319.49	
19	030404017019	配电箱	1.名称:XFB2 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.基础形式、材质、规格:槽钢基础 4.安装方式:落地安装	台	1	16664.62	16664.62	
20	030404017020	配电箱	1.名称:XFB3 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.基础形式、材质、规格:槽钢基础 4.安装方式:落地安装	台	1	16664.62	16664.62	
21	030404017021	配电箱	1.名称:1ZJF；2ZJF 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	2	2894.19	5788.38	
本页小计							63190.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 6 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030404017022	配电箱	1.名称:1ZPF；2ZPF 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	2	2186.23	4372.46	
23	030404017023	配电箱	1.名称:1ZPS1,2；2ZPS1,2 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	4	1584.46	6337.84	
24	030404017024	配电箱	1.名称:1,2ZWY 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	2	1584.46	3168.92	
25	030404017025	配电箱	1.名称:1,2ZFH 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	2	1584.46	3168.92	
本页小计							17048.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 7 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030404017026	配电箱	1.名称:1,2ZTX 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	2	1584.46	3168.92	
27	030502003001	分线接线箱（盒）	1.名称:电话分线箱 2.规格:10对	个	2	190.72	381.44	
28	030404017027	配电箱	1.名称:通风方式控制装置 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	2	973.84	1947.68	
29	030411003001	桥架	1.名称:热镀锌桥架 2.型号:300*100*1.5 3.接地方式:含接地跨接线	m	145.9	167.37	24419.28	
30	030411003002	桥架	1.名称:热镀锌桥架 2.型号:200*100*1.5 3.接地方式:含接地跨接线	m	336.39	136.24	45829.77	
31	030411003003	桥架	1.名称:热镀锌桥架 2.型号:100*50*1.2 3.接地方式:含接地跨接线	m	644.6	75.63	48751.1	
本页小计							124498.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 8 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:型钢	kg	1126	21.31	23995.06	
33	030411001001	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配，含开槽刨沟及修补	m	2183.9	19.53	42651.57	
34	030411001002	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配，含开槽刨沟及修补	m	740.5	39.06	28923.93	
35	030411001003	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	55.5	28.43	1577.87	
36	030411001004	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	63.7	40.31	2567.75	
37	030411001005	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	150.63	46.26	6968.14	
38	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒、防水接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	个	459	7.61	3492.99	
39	030411006002	接线盒	1.名称:人防密闭接线盒，含连接套管。 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	个	66	56.38	3721.08	
本页小计							113898.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 9 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50	个	80	64.35	5148	
41	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80	个	38	71.57	2719.66	
42	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100	个	8	86.08	688.64	
43	030411004001	配线	1.名称:桥架、管内穿线 2.规格:BYJ-2.5mm2	m	11451.9	4.05	46380.2	
44	030411004002	配线	1.名称:桥架、管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2	m	1378.4	4.32	5954.69	
45	030411004003	配线	1.名称:桥架、管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	226.8	4.32	979.78	
46	030411004004	配线	1.名称:桥架、管内穿线 2.规格:BV-2.5mm2	m	21.5	4.05	87.08	
47	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2*2.5	m	948.7	7.42	7039.35	
本页小计							68997.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 10 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:RVVP-4*1.0	m	125.6	10.22	1283.63	
49	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:HBVV-2*1.0	m	216.5	2.31	500.12	
50	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*2.5	m	10.5	10.84	113.82	
51	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4	m	19.1	14.11	269.5	
52	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*10	m	371.5	31.97	11876.86	
53	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*16	m	62.4	47.93	2990.83	
54	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*25	m	14.8	76.43	1131.16	
本页小计							18165.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 11 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*35	m	99.22	102.77	10196.84	
56	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*50	m	115.15	150.85	17370.38	
57	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*2.5	m	90.85	13.43	1220.12	
58	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*4	m	19.1	16.05	306.56	
59	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*16	m	62.4	61.96	3866.3	
60	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*25	m	14.8	98.38	1456.02	
61	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*25+1*16	m	293.5	115.53	33908.06	
本页小计							68324.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 12 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*35	m	99.22	133.52	13247.85	
63	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*50	m	115.15	194.77	22427.77	
64	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16	m	13.6	115.61	1572.3	
65	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*2.5	m	90.85	14.97	1360.02	
66	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4	m	385.6	22.2	8560.32	
67	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*4	m	334	22.2	7414.8	
68	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6	m	121.4	32.17	3905.44	
本页小计							58488.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 13 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*6	m	330.3	32.17	10625.75	
70	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10	m	8.5	51.21	435.29	
71	030408001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16	m	14.4	77.75	1119.6	
72	030408001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*16	m	120.8	77.75	9392.2	
73	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVV-8*1.5	m	313.2	18.24	5712.77	
74	030408001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-4*25+1*16	m	76	122.87	9338.12	
75	030408001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-4*50+1*25	m	294	236.64	69572.16	
本页小计							106195.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 14 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	030408001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-4*95+1*50	m	76	429.53	32644.28	
77	030408001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV22-4*120+1*70	m	152	542.4	82444.8	
78	030408001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-4*240+1*120	m	304	1157.68	351934.72	
79	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:电缆头240mm2	个	4	373.61	1494.44	
80	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:电缆头120mm2	个	20	222.3	4446	
81	030408006003	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:电缆头35mm2	个	28	159.16	4456.48	
82	030408006004	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:16mm2以下	个	134	47.33	6342.22	
83	030412005001	荧光灯	1.名称:双管日光灯 2.规格:2*18W，LED光源	套	12	111.01	1332.12	
84	030412005002	荧光灯	1.名称:应急日光灯 2.规格:18W，LED光源	套	25	119.04	2976	
本页小计							488071.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 15 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	030412005003	荧光灯	1.名称:单管日光灯 2.规格:18W,LED光源	套	160	67.08	10732.8	
86	030412001001	普通灯具	1.名称:防水防尘灯(LED)1*22W 2.类型:吸顶安装	套	6	83.69	502.14	
87	030412001002	普通灯具	1.名称:声光控感应防水防尘(LED)1*22W 2.类型:吸顶安装	套	18	104.47	1880.46	
88	030412004001	装饰灯	1.名称:汽车坡道防水壁灯 2.规格:5W	套	8	74.6	596.8	
89	030412001003	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯具9W 2.类型:吸顶安装	套	10	104.47	1044.7	
90	030412001004	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯具5W 2.类型:吸顶安装	套	47	94.08	4421.76	
91	030412004002	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯1W 2.安装形式:按图	套	3	97.92	293.76	
92	030412004003	装饰灯	1.名称:楼层标志灯1W 2.安装形式:按图	套	3	97.92	293.76	
93	030412004004	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯1W 2.安装形式:按图	套	10	97.92	979.2	
94	030412004005	装饰灯	1.名称:方向标志灯1W 2.安装形式:按图	套	42	97.92	4112.64	
本页小计							24858.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 16 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
95	030412004006	装饰灯	1.名称:通风方式信号装置 2.安装形式:按图	套	14	467.75	6548.5	
96	030404035001	插座	1.名称:安全型防溅型3+2孔插座220V，10A 2.安装方式:暗装	个	22	35.04	770.88	
97	030502012001	信息插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:壁装	个	6	19.77	118.62	
98	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.安装方式:嵌墙安装	个	13	23.67	307.71	
99	030404034002	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.安装方式:嵌墙安装	个	7	23.67	165.69	
100	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.安装方式:嵌墙安装	个	1	29.56	29.56	
101	030404034004	照明开关	1.名称:定时开关 2.安装方式:嵌墙安装	个	5	82.85	414.25	
102	030904005001	声光报警器	1.名称:人防呼叫按钮、报警信号装置	个	2	1309.8	2619.6	
103	030414002001	送配电装置系统	1.名称:各类配电箱送配电各类调试 2.电压等级(kV):1 KV以下	项	5	4429.62	22148.1	
本页小计							33122.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 17 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	030409004001	均压环	1.名称:接地母线 2.规格:结构圈梁钢筋，不少于两根≥⌀16	m	1406.3	8.8	12375.44	
105	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:分等电位端子箱 ，2、规格:详见设计	台	30	46.26	1387.8	
106	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 ，2、规格:详见设计	台	4	348.87	1395.48	
107	030414002002	送配电装置系统	1.名称:各类配电箱送配电各类调试 2.电压等级(kV):1 KV以下	系统	5	885.92	4429.6	
108	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁铁	m	140.4	27.72	3891.89	
109	030414011001	接地装置	1.名称:接地网调试	系统	1	959.72	959.72	
		火灾报警系统					289698.3	
110	030411003004	桥架	1.名称:金属桥架 2.型号:200*100*1.5耐火桥架 3.接地方式:含接地跨接线	m	147.4	136.24	20081.78	
111	030411003005	桥架	1.名称:金属桥架 2.规格:150*100*1.5耐火桥架 3.材质:钢制 4.接地方式:含接地跨接线	m	159.34	114.04	18171.13	
本页小计							62692.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 18 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
112	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:型钢	kg	306.7	21.79	6682.99	
113	030411001006	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	2816.52	19.53	55006.64	
114	030411001007	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	429.3	28.43	12205	
115	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86型	个	229	7.61	1742.69	
116	030411006004	接线盒	1.名称:人防密闭接线盒，含连接套管。 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	个	48	56.38	2706.24	
117	030411004008	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、敷设方式：穿管	m	2306.4	4.32	9963.65	
118	030411004009	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2*1.5	m	2147.4	4.74	10178.68	
119	030411004010	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2*2.5	m	100	7.42	742	
本页小计							99227.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 19 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
120	030411004011	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	1008.87	6.51	6567.74	
121	030411004012	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJSP-4*1.5	m	93.7	10.23	958.55	
122	030411004013	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-4*1.5	m	186.25	9.47	1763.79	
123	030408001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*1.5	m	75.17	8.31	624.66	
124	030408001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*2.5	m	5656.59	11.83	66917.46	
125	030404032001	端子箱	1.名称:火灾报警接线端子箱	台	2	454.4	908.8	
126	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	17	155.39	2641.63	
127	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话 2.安装方式:壁装	个	8	73.67	589.36	
128	030904008001	模块(模块箱)	1、名称：控制模块（含模块箱）	个	47	325.18	15283.46	
本页小计							96255.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 20 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
129	030904008002	模块(模块箱)	1、名称：信号模块（含模块箱）	个	8	253.1	2024.8	
130	030904008003	模块(模块箱)	1、名称：短路隔离器（含模块箱）	个	13	248.68	3232.84	
131	030904003002	按钮	1、名称：编码手动报警按钮(带电话插孔)	个	16	161.58	2585.28	
132	030904005002	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	12	207.15	2485.8	
133	030507014001	显示设备	1、名称：火灾显示盘	台	3	964.66	2893.98	
134	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称：火灾应急广播扬声器	个	13	118.11	1535.43	
135	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器	个	114	121.88	13894.32	
136	030904001002	点型探测器	1、名称：感温火灾探测器	个	8	121.88	975.04	
137	030904001003	点型探测器	1、名称：CO探测器	个	6	276.77	1660.62	
138	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:256点以下 2.线制:总线制	系统	1	12670.08	12670.08	
139	030507001001	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关	套	7	114.29	800.03	
140	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:防火门监控模块	个	7	253.1	1771.7	
141	030503006001	传感器	1.名称:电气火灾监控探测器	台	4	399.28	1597.12	
142	030503006002	传感器	1.名称:消防电源监控模块	台	19	399.28	7586.32	
143	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播装置调试	个	13	19.13	248.69	
		报警室外管线					99709.43	
本页小计							55962.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 21 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
144	030411004014	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*2.5	m	419	9.92	4156.48	
145	030411004015	配线	1.名称:WDZN-KYJY-24*2.5 2.配线形式:管内穿线	m	838	69.54	58274.52	
146	030411004016	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJSP-4*1.5	m	419	10.23	4286.37	
147	030411004017	配线	1.名称:WDZN-KYJY-8*1.5 2.配线形式:管内穿线	m	419	19.15	8023.85	
148	030411004018	配线	1.名称:WDZN-YJY-2*4 2.配线形式:管内穿线	m	419	11.89	4981.91	
149	030411004019	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.5	m	2514	6.51	16366.14	
本页小计							96089.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 22 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
150	030411004020	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、敷设方式：穿管	m	838	4.32	3620.16	
		给、排水系统					329848.37	
151	031006015001	水箱	1.名称:生活不锈钢水箱 2.型号、规格:2000*10000*2000 3.附件:详见设计图纸。	台	2	43772.8	87545.6	
152	031006001001	变频给水设备	1.设备名称:变频给水设备 2.型号、规格:三台泵,两用一备,稳压罐等及其附件。 3.水泵主要技术参数:单泵：功率11kW，Q=64m3/h,H=0.74MPa。 4.减震装置形式:按设计要求	套	1	63893.19	63893.19	
153	031006010001	水质净化器	1.名称:水箱自洁消毒器 2.型号、规格:LS80　功率N=1.23KW　Q=80m3/h，自带控制柜	台	1	18884.36	18884.36	
本页小计							173943.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 23 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
154	030109011001	潜水泵	1.名称:排污泵 2.型号:Q=25m/h,H=15m,N=3.0kW 3.单机试运转要求:按施工规范	台	12	2732.93	32795.16	
155	030109011002	潜水泵	1.名称:排污泵 2.型号:Q=40m/h,H=15m,N=4.0kW 3.单机试运转要求:按施工规范	台	6	3308.15	19848.9	
156	031001007001	复合管	1.名称:衬塑钢管 2.介质:自来水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:丝口连接	m	22.32	50.33	1123.37	
157	031001007002	复合管	1.名称:衬塑钢管 2.介质:自来水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:丝口连接	m	57.76	61.73	3565.52	
158	031001007003	复合管	1.名称:衬塑钢管 2.介质:自来水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:丝口连接	m	57.76	67.21	3882.05	
本页小计							61215	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 24 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
159	031001007004	复合管	1.名称:衬塑钢管 2.介质:自来水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:丝口连接	m	63.1	79.42	5011.4	
160	031001007005	复合管	1.名称:衬塑钢管 2.介质:自来水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:丝口连接	m	29.67	91.29	2708.57	
161	031001007006	复合管	1.名称:衬塑钢管 2.介质:自来水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:丝口连接	m	3.58	106.32	380.63	
162	031001007007	复合管	1.名称:衬塑钢管 2.介质:自来水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:丝口连接	m	55.4	145.07	8036.88	
163	030901001001	钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:柔性铸铁排水管DN80 3.连接形式:沟槽式连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	71.2	46.1	3282.32	
本页小计							19419.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 25 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
164	030901001002	钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:柔性铸铁排水管DN150 3.连接形式:沟槽式连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	3.88	101.97	395.64	
165	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝口连接	m	94	74.71	7022.74	
166	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:卡箍连接	m	47	74.91	3520.77	
167	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	27	143.03	3861.81	
168	031003010001	软接头(软管)	1.材质:橡胶 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰	个	17	191.27	3251.59	
169	031003010002	软接头(软管)	1.材质:橡胶 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰	个	3	223.75	671.25	
170	031003010003	软接头(软管)	1.材质:橡胶 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰	个	7	270.78	1895.46	
本页小计							20619.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 26 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
171	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:明杆闸阀DN50 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	25	278.22	6955.5	
172	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:明杆闸阀DN65 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	3	280.02	840.06	
173	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:明杆闸阀DN80 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	7	352.74	2469.18	
174	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:明杆闸阀DN100 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	15	1041.56	15623.4	
175	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀DN50 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	19	278.22	5286.18	
176	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀DN80 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	7	352.74	2469.18	
177	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀DN100 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	1041.56	1041.56	
178	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	4	67.2	268.8	
本页小计							34953.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 27 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
179	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝口连接	个	2	193.62	387.24	
180	031003001003	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝口连接	个	2	141.86	283.72	
181	031003001004	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝口连接	个	1	193.62	193.62	
182	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器DN100 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	1041.56	1041.56	
183	031003001005	螺纹阀门	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝口连接	个	4	132.8	531.2	
184	031003001006	螺纹阀门	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝口连接	个	2	178.86	357.72	
185	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:电磁阀DN100 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	4	1063.6	4254.4	
186	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN15	个	4	27.79	111.16	
本页小计							7160.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 28 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
187	031003013001	水表	1.型号、规格:水表DN100，按设计要求 2.连接形式:法兰	个	1	601.54	601.54	
188	031003013002	水表	1.型号、规格:水表DN50,按设计要求 2.连接形式:螺纹连接	个	2	361.76	723.52	
189	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:人防防爆地漏 2.型号、规格:DN80	个	12	337.08	4044.96	
190	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:铸铁地漏 2.型号、规格:DN80	个	8	123.24	985.92	
191	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150	个	5	111.23	556.15	
192	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80	个	8	71.57	572.56	
193	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50	个	4	64.35	257.4	
194	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:非保温管架，按设计图纸要求	kg	433.2	16.21	7022.17	
195	031201003001	金属结构刷油	支架 防锈漆2遍+灰色漆2遍	kg	433.2	1.55	671.46	
本页小计							15435.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 29 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
196	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：丹红漆 2.涂刷遍数：2遍	m2	62.75	11.49	721	
		喷淋系统					185270.68	
197	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	151.38	174.37	26396.13	
198	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	13.1	110.41	1446.37	
199	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	65.62	104.49	6856.63	
本页小计							35420.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 30 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
200	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	52.2	89.67	4680.77	
201	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	204.25	74.92	15302.41	
202	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	165.46	69.34	11473	
203	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	414.37	59.01	24451.97	
本页小计							55908.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 31 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
204	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	663.99	53.49	35516.83	
205	030901003001	水喷淋(雾）喷头	1.安装部位:下喷 2.材质、型号、规格:K=80 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:含装饰圈，标高及点位按装修图纸。	个	407	37.75	15364.25	
206	031003001007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	1	67.2	67.2	
207	031003001008	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	1	76.14	76.14	
208	030901006001	水流指示器	1.名称：水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	1	840.03	840.03	
209	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀DN150 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	733.89	733.89	
本页小计							52598.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 32 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
210	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:减压孔板DN150 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	270.02	270.02	
211	030901006002	水流指示器	1.名称：水流指示器 2.规格、型号:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	1	585.44	585.44	
212	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀DN80 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	562.89	562.89	
213	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:减压孔板DN80 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	190.43	190.43	
214	031003001009	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝口连接	个	3	193.62	580.86	
215	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN80 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	403.18	403.18	
216	031003003015	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀，DN150 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	4	833.15	3332.6	
217	030901008001	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:按设计图纸	组	2	313.25	626.5	
本页小计							6551.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 33 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
218	031002003007	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN200	个	2	145.6	291.2	
219	031002003008	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150	个	1	111.23	111.23	
220	031002003009	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80	个	1	71.57	71.57	
221	031002003010	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50	个	1	64.35	64.35	
222	031002001002	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:非保温管架，按设计图纸要求	kg	1693.7	16.22	27471.81	
223	031201003002	金属结构刷油	支架 防锈漆2遍+灰色漆2遍	kg	1693.7	1.55	2625.24	
224	031201001002	管道刷油	1.油漆品种：丹红漆 2.涂刷遍数：2遍	m2	287.2	11.49	3299.93	
225	030905002001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试 1、名称：水灭火系统调试	项	1	1577.81	1577.81	
		消防系统					77050.55	
本页小计							35513.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 34 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
226	030901010001	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:国标15S202-15薄型带消防卷盘消防箱	套	17	957.41	16275.97	
227	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器放置箱 2.规格、型号:2具5KG灭火器	组	20	140.06	2801.2	
228	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接，含配件，4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	46.1	162.07	7471.43	
229	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接，含配件，4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	215.8	107.51	23200.66	
230	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接,含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	79.8	71.91	5738.42	
本页小计							55487.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 35 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
231	031003003016	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀，DN100 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	2	334.49	668.98	
232	031003003017	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀，DN150 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	4	478.23	1912.92	
233	031003003018	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀，DN65 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	2	339.16	678.32	
234	031003003019	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀，DN100 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	8	484.93	3879.44	
235	031003001010	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	1	67.2	67.2	
236	031003001011	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	2	76.14	152.28	
237	031002003011	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100	个	2	86.08	172.16	
238	031002003012	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150	个	7	111.23	778.61	
本页小计							8309.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 36 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
239	031002003013	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN200	个	2	145.6	291.2	
240	031002001003	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:非保温管架，按设计图纸要求	kg	655.9	16.22	10638.7	
241	031201003003	金属结构刷油	支架 防锈漆2遍+灰色漆2遍	kg	655.9	1.55	1016.65	
242	031201001003	管道刷油	1.油漆品种：丹红漆 2.涂刷遍数：2遍	m2	113.7	11.49	1306.41	
		消防泵房					266587.87	
243	030901002004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN300 3.连接形式:沟槽式连接，含配件	m	12.4	493.33	6117.29	
244	030901002005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN250 3.连接形式:沟槽式连接，含配件	m	3.54	342.03	1210.79	
245	030901002006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN200 3.连接形式:沟槽式连接，含配件	m	40.2	278.38	11190.88	
本页小计							31771.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 37 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
246	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接、含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	86.2	209.96	18098.55	
247	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接、含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	18.46	106.87	1972.82	
248	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN20 3.连接形式:螺纹连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	22.92	48.47	1110.93	
249	030901012001	消防水泵接合器	1、SQS-150地上式消防水泵接合器，含阀组 2、安装详见标准图集以及相关规范	套	6	3443.31	20659.86	
本页小计							41842.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 38 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
250	030109001001	离心式泵	1.名称:室内消火栓系统加压水泵 2.规格:XBD8/40-125L-KQ，Q=40L/s,H=80m,N=55KW 3.单机试运转要求:含检查接线、调试	台	2	14880.86	29761.72	
251	030109001002	离心式泵	1.名称:自动喷淋供水泵 2.规格:XBD9/60-150(W)，Q=60L/s,H=90m,N=75KW 3.单机试运转要求:含检查接线、调试	台	2	20190.59	40381.18	
252	030901004001	报警装置	1.型号、规格:湿式报警阀组ZSFZ150	组	2	3600.4	7200.8	
253	031003003020	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀DN150 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	4	733.89	2935.56	
254	031003003021	焊接法兰阀门	1.类型:吸水底阀DN300 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	2	2094	4188	
本页小计							84467.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 39 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
255	031003003022	焊接法兰阀门	1.类型:明杆闸阀DN300 2.材质:弹性座封闸阀Z41H-16Q 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	3	4400.96	13202.88	
256	031003003023	焊接法兰阀门	1.类型:明杆闸阀DN250 2.材质:弹性座封闸阀Z41H-16Q 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	2	2658.09	5316.18	
257	031003003024	焊接法兰阀门	1.类型:明杆闸阀DN200 2.材质:弹性座封闸阀Z41H-16Q 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	8	2357.22	18857.76	
258	031003003025	焊接法兰阀门	1.类型:明杆闸阀DN150 2.材质:弹性座封闸阀Z41H-16Q 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	8	1777.28	14218.24	
259	031003003026	焊接法兰阀门	1.类型:明杆闸阀DN65 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	4	280.02	1120.08	
本页小计							52715.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 40 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
260	031003003027	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器DN250 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	2	2658.09	5316.18	
261	031003003028	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器DN200 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	3	2357.22	7071.66	
262	031003003029	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器DN150 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	1777.28	1777.28	
263	031003010004	软接头(软管)	1.材质:橡胶 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰	个	2	791.85	1583.7	
264	031003010005	软接头(软管)	1.材质:橡胶 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰	个	4	624.55	2498.2	
265	031003010006	软接头(软管)	1.材质:橡胶 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰	个	2	511.59	1023.18	
本页小计							19270.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 41 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
266	031003003030	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀DN200 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	2	2357.22	4714.44	
267	031003003031	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀DN150 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	2	1777.28	3554.56	
268	031003003032	焊接法兰阀门	1.类型:泄压阀DN200 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	2357.22	2357.22	
269	031003003033	焊接法兰阀门	1.类型:泄压阀DN150 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	1777.28	1777.28	
270	031003003034	焊接法兰阀门	1.类型:水锤消除器DN200 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	2357.22	2357.22	
本页小计							14760.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 42 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
271	031003003035	焊接法兰阀门	1.类型:水锤消除器DN150 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	1777.28	1777.28	
272	031003003036	焊接法兰阀门	1.类型:压力开关DN200 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	2357.22	2357.22	
273	031003003037	焊接法兰阀门	1.类型:压力开关DN150 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	1777.28	1777.28	
274	030601004001	流量仪表	1.名称:流量计 2.规格:DN200	台	1	3236.51	3236.51	
275	030601004002	流量仪表	1.名称:流量计 2.规格:DN150	台	1	2493.15	2493.15	
276	030601005001	物位检测仪表	1.名称:磁耦合液位计	台	2	1327.15	2654.3	
277	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表	台	14	143.03	2002.42	
278	031002003014	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN350 4.填料材质:按规范	个	2	199.22	398.44	
本页小计							16696.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 43 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
279	031002003015	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN250 4.填料材质:按规范	个	5	172.94	864.7	
280	031002003016	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN200 4.填料材质:按规范	个	6	145.6	873.6	
281	031002003017	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:按规范	个	4	111.33	445.32	
282	031002003018	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:按规范	个	1	86.18	86.18	
283	031002003019	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:按规范	个	2	87.15	174.3	
284	031002001004	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:非保温管架，按设计图纸要求	kg	574.5	16.21	9312.65	
285	031201003004	金属结构刷油	支架 防锈漆2遍+灰色漆2遍	kg	574.5	1.55	890.48	
本页小计							12647.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 44 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
286	031201001004	管道刷油	1.油漆品种：丹红漆 2.涂刷遍数：2遍	m2	91.88	11.49	1055.7	
287	040504001001	砌筑井	1.消防泵接合器阀门井99S203,P13	座	2	2306.95	4613.9	
		通风系统					884868.94	
288	030701015001	人防过滤吸收器	1.名称:过滤吸收器 2.规格:RFP-1000型	台	5	25716.67	128583.35	
289	FC0104001001	LWP型滤尘器	1.类别:油网滤尘器 2.规格:LWP-X型	台	8	1230.18	9841.44	
290	FC0103005001	通风机	1.1名称:电动脚踏两用进风机 2.型号:DJF-1型 3.规格:电动: 清洁式启动3台 L=2033m³/h P=1204Pa 滤毒式启动3台 L=1278m³/h P=1430Pa 脚踏: 清洁式启动3台 L=2203m³/h P=840Pa 滤毒式启动3台 L=1225m³/h P=1208Pa	台	3	7543.4	22630.2	
本页小计							166724.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 45 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
291	FC0103005002	通风机	1.1名称:电动脚踏两用进风机 2.型号:DJF-1型 3.规格:电动: 清洁式启动2台 L=2421m³/h P=964Pa 滤毒式启动2台 L=1278m³/h P=1430Pa 脚踏: 清洁式启动2台 L=2470m³/h P=702Pa 滤毒式启动2台 L=1225m³/h P=1208Pa	台	2	7543.4	15086.8	
292	FC0102010001	手、电动密闭阀	1.1名称:双连杆手电动两用密闭阀门 2.型号:DMF60	个	2	10197.66	20395.32	
293	FC0102010002	手、电动密闭阀	1.1名称:双连杆手电动两用密闭阀门 2.型号:DMF50	个	2	8170.33	16340.66	
294	FC0102010003	手、电动密闭阀	1.1名称:双连杆手电动两用密闭阀门 2.型号:DMF40	个	1	7828.05	7828.05	
295	FC0102010004	手、电动密闭阀	1.1名称:双连杆手电动两用密闭阀门 2.型号:DMF30	个	1	5779.2	5779.2	
296	030703023001	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手动密闭阀门 2.型号:SMF60	个	2	8738.35	17476.7	
297	030703023002	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手动密闭阀门 2.型号:SMF50	个	2	7546.49	15092.98	
本页小计							97999.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 46 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
298	030703023003	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手动密闭阀门 2.型号:SMF40	个	2	5941.12	11882.24	
299	030703023004	人防手动密闭阀	1.名称:双连杆手动密闭阀门 2.型号:SMF30	个	12	3926.28	47115.36	
300	FC0104006001	测压装置	1.名称:测压装置 2.型号:倾斜式微压计(0~200Pa)	套	2	6365.19	12730.38	
301	FC0104006002	测压装置	1.名称:电磁风量测量装置 2.型号:RF-FL40	套	1	10854.88	10854.88	
302	FC0104006003	测压装置	1.名称:电磁风量测量装置 2.型号:RF-FL30	套	1	10854.88	10854.88	
303	030703024001	人防其他部件	1.名称:插板阀 2.规格:630X400	个	1	3227.86	3227.86	
304	030703024002	人防其他部件	1.名称:插板阀 2.规格:500X400	个	1	3050.87	3050.87	
305	030703024003	人防其他部件	1.名称:齿轮对开式多叶调节阀 2.规格:JN-1,320X320	个	11	3838.48	42223.28	
306	030703024004	人防其他部件	1.名称:齿轮对开式多叶调节阀 2.规格:JN-1,400X400	个	1	4219.01	4219.01	
307	030703022001	人防超压自动排气阀	1.名称:超压排气阀门 2.规格:FCH250	个	7	4280.07	29960.49	
308	FC0104007001	换气堵头	1.名称:换气堵头 2.直径:DN400	个	1	1287.09	1287.09	
309	FC0104007002	换气堵头	1.名称:换气堵头 2.直径:DN300	个	1	1091.88	1091.88	
本页小计							178498.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 47 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
310	030703024005	人防其他部件	1.名称:放射性监测取样管 2.规格:DN32镀锌钢管,管末端设球阀	个	2	470.04	940.08	
311	030703024006	人防其他部件	1.名称:压差测量管 2.规格:DN15镀锌钢管,管末端设球阀	个	14	431	6034	
312	030703024007	人防其他部件	1.名称:尾气监测取样管 2.规格:DN15镀锌钢管,管末端设截止阀	个	4	431	1724	
313	030703024008	人防其他部件	1.名称:增压管 2.规格:DN25镀锌钢管	个	2	470.04	940.08	
314	030703024009	人防其他部件	1.名称:测压管 2.规格:DN15镀锌钢管	个	2	431	862	
315	FC0103005003	通风机	1.1名称:柜式离心风机 2.型号:HTFC-Ⅰ-No12B-(12) 3.规格:L=5990m³/h，P=492Pa，N=1.5kW 4.减震底座形式、数量:减震吊钩	台	1	6223.96	6223.96	
316	FC0103005004	通风机	1.1名称:柜式离心风机 2.型号:HTFC-Ⅰ-No10B-(4) 3.规格:L=4620m³/h，P=420Pa，N=1.5kW 4.减震底座形式、数量:减震吊钩	台	1	6223.96	6223.96	
本页小计							22948.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 48 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
317	FC0103005005	通风机	1.1名称:壁式混流风机 2.型号:XBDZ-B-2.5型 3.规格:L=600m³/h，P=40Pa，N=25W	台	2	955.35	1910.7	
318	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口(带阀) 2.规格:600*400	个	2	362.92	725.84	
319	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口(带阀) 2.规格:500*400	个	2	336.37	672.74	
320	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火进风口 2.规格:400*320	个	2	242.56	485.12	
321	FC0102006001	消声器	1.名称:ZP100消声器 2.规格:630X400 L=1000mm	个	2	1130.9	2261.8	
322	FC0102006002	消声器	1.名称:ZP100消声器 2.规格:500X400 L=1000mm	个	3	1095.51	3286.53	
323	FC0102007001	消声弯头	1.名称:消声弯头 2.规格:630*400	个	1	987.49	987.49	
324	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 2.规格:630*400	个	5	306.59	1532.95	
325	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 2.规格:500*400	个	4	251.72	1006.88	
326	030703024010	人防其他部件	1.名称:人防密闭套管 2.规格:DN600	个	4	620.44	2481.76	
327	030703024011	人防其他部件	1.名称:人防密闭套管 2.规格:DN500	个	4	547.31	2189.24	
本页小计							17541.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 49 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
328	030703024012	人防其他部件	1.名称:人防密闭套管 2.规格:DN400	个	1	432.36	432.36	
329	030703024013	人防其他部件	1.名称:人防密闭套管 2.规格:DN300	个	1	307.78	307.78	
330	030703024014	人防其他部件	1.名称:人防密闭套管 2.规格:DN250	个	5	307.78	1538.9	
331	030703024015	人防其他部件	1.名称:人防密闭套管 2.规格:DN50	个	5	87.15	435.75	
332	FC0101001001	碳钢通风管道	1.名称:人防风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:方型 4.规格:周长 2000mm以下 5.板材厚度:δ=3mm 6.接口形式:焊接	m2	76.15	365.06	27799.32	
333	FC0101001002	碳钢通风管道	1.名称:人防风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆型 4.规格:直径 600mm以下 5.板材厚度:δ=3mm 6.接口形式:焊接	m2	69.3	430.75	29850.98	
本页小计							60365.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 50 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
334	030108001001	离心式通风机	1.名称:柜式离心排风机(效率等级II级) 2.型号:HTFC-Ⅱ-No25A 3.规格:L=34100/20280m³/h，P=888/392Pa(全压)，N=18.5/6.2kW 4.减振底座形式、数量:减震器安装	台	2	18629.28	37258.56	
335	030108001002	离心式通风机	1.名称:柜式离心排风机(效率等级II级) 2.型号:HTFC-Ⅱ-No25A 3.规格:L=31740/16000m³/h，P=824/344Pa(全压)，N=15.5/5.1kW 4.减振底座形式、数量:减震器安装	台	1	15974.41	15974.41	
336	030108003001	轴流通风机	1.名称:轴流补风机(效率等级II级) 2.型号:SWF-I No.7 3.规格:L=16000m³/h，P=370Pa(全压)，N=3kW 4.减振底座形式、数量:减震器安装	台	1	5520.99	5520.99	
本页小计							58753.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 51 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
337	030108001003	离心式通风机	1.名称:管道离心排风机(效率等级II级) 2.型号:GDF-3.0-6 3.规格:L=1300m³/h，P=200Pa(全压)，N=0.18kW-220V 4.减振底座形式、数量:减震器安装	台	1	2846.42	2846.42	
338	030108001004	离心式通风机	1.名称:管道离心排风机(效率等级II级) 2.型号:GDF-3.5-6 3.规格:L=2000m³/h，P=298Pa(全压)，N=0.37kW-380V 4.减振底座形式、数量:减震器安装	台	1	3111.91	3111.91	
339	FC0103005006	通风机	1.1名称:壁式混流风机 2.型号:XBDZ-B-2.5型 3.规格:L=600m³/h，P=40Pa，N=25W	台	10	955.35	9553.5	
本页小计							15511.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 52 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
340	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以上 5.板材厚度:δ=1.5mm 6.接口形式:咬口	m2	334.46	161.57	54038.7	
341	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以下 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:咬口	m2	67.75	134	9078.5	
342	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以下 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.接口形式:咬口	m2	232.47	126.26	29351.66	
本页小计							92468.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 53 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
343	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:排风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以下 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:咬口	m2	11.2	116.07	1299.98	
344	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:排风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000mm以下 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:咬口	m2	35.87	139.24	4994.54	
345	030702008001	柔性软风管	1.名称:软接头 2.规格:防火帆布	m2	9.3	87.55	814.22	
346	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*200	个	2	84.38	168.76	
347	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*200	个	2	94.12	188.24	
348	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*1200	个	1	403.35	403.35	
349	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:800*800	个	1	437.89	437.89	
350	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口（带阀） 2.规格:800*200	个	34	389.25	13234.5	
本页小计							21541.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 54 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
351	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 2.规格:300*250	个	1	118.98	118.98	
352	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 2.规格:400*320	个	3	175.61	526.83	
353	030703001005	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 2.规格:400*400	个	1	209.24	209.24	
354	030703001006	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 2.规格:500*400	个	2	251.72	503.44	
355	030703001007	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 2.规格:630*400	个	2	306.59	613.18	
356	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 2.规格:800*800	个	1	741.31	741.31	
357	030703001009	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:800*630	个	1	620.96	620.96	
358	030703001010	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:800*800	个	2	741.31	1482.62	
359	030703001011	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:1000*320	个	1	514.76	514.76	
360	030703001012	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:1600*320	个	2	628.04	1256.08	
361	030703001013	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:2000*320	个	1	816.42	816.42	
362	030703001014	碳钢阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:300*250	个	1	165.81	165.81	
本页小计							7569.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 55 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
363	030703001015	碳钢阀门	1.名称:蝶阀 2.规格:400*250	个	1	183.5	183.5	
364	030703001016	碳钢阀门	1.名称:对开调节阀 2.规格:800*320	个	1	269.24	269.24	
365	030703001017	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:800*630	个	1	334.57	334.57	
366	030703001018	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:800*800	个	1	364.66	364.66	
367	030703021001	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:2400*2400*800 3.材质:镀锌钢板	个	1	4464.43	4464.43	
368	030703021002	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:2500*2000*800 3.材质:镀锌钢板	个	2	3999.39	7998.78	
369	030703020001	消声器	1.名称:消声器 2.规格:320*250*1000 3.材质:镀锌钢板	个	1	302.28	302.28	
370	030703020002	消声器	1.名称:消声器 2.规格:400*250*1000 3.材质:镀锌钢板	个	1	348.78	348.78	
371	030703020003	消声器	1.名称:消声器 2.规格:800*800*1000 3.材质:镀锌钢板	个	1	1041.7	1041.7	
本页小计							15307.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 56 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
372	030703020004	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:320*250 3.材质:镀锌钢板	个	1	302.28	302.28	
373	030703020005	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:500*320 3.材质:镀锌钢板	个	1	455.72	455.72	
374	030703020006	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:800*630 3.材质:镀锌钢板	个	1	897.54	897.54	
375	030703020007	消声器	1.名称:消声器 2.规格:800*800 3.材质:镀锌钢板	个	1	1041.7	1041.7	
376	031208003001	通风管道绝热	1.名称:排烟风管绝热 2.绝热材料品种:岩棉 3.绝热厚度:50mm	m2	38.1	820.2	31249.62	
377	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:防火板 2.厚度:9mm 3.层数:一层 4.结构形式:轻钢龙骨	m2	762	133.02	101361.24	
		抗震支架及防火封堵					46456.22	
378	030413001003	铁构件	1.名称:抗震支架。包含本楼各专业、各系统所需要 2.材质:型钢	项	1	41724.1	41724.1	
本页小计							177032.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 57 页　共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
379	080807013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵。包含本楼各专业、各系统所需要.满足消防验收要求 2.部位:按消防规范需要的部分	项	1	4732.12	4732.12	
		分部分项合计					3621135	
		措施项目					40895.2	
380	031301017001	脚手架搭拆		项	1	40895.2	40895.2	
		单价措施合计					40895.2	
本页小计							45627.32	
合　计							3662030.20000001	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			49990.97			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	43851.73			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	6139.24			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	8770.35			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	1.6	46775.18			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	877.03			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	2338.76			
13	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					108752.29			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			85508.06
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3032200.86	2.4	72772.82
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3032200.86	0.42	12735.24
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3032200.86	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	3856290.55	9	347066.15
合　　计					432574.21

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 1 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	0000030	综合工日		工日	244.69663	66	16149.98	107	26182.54	
2	0000FE	人工费		元	5161.12	1	5161.12	1	5161.12	
3	00010201	一类工		工日	137.16	85	11658.6	124	17007.84	
4	00010203	一类工		工日	292.72	77	22539.44	112	32784.64	
5	00010203@5	一类工		工日	1.066	77	82.08	107	114.06	
6	00010302-1	二类工		工日	69.342	85	5894.07	107	7419.59	
7	00010303	二类工		工日	2640.40284	74	195389.81	107	282523.1	
8	00010303@1	二类工		工日	1010.23177	74	74757.15	107	108094.8	
9	00010303@1@1	二类工(安装工程)		工日	150.86539	74	11164.04	107	16142.6	
10	00010303@15	二类工		工日	206.72238	74	15297.46	107	22119.29	
11	00010303@16	二类工		工日	68.83756	74	5093.98	107	7365.62	
12	RGFTZ	人工费调整		元	3820.59545	1	3820.6	1	3820.6	
		材料								
1	0103001	中(粗)砂		t	0.146	65.09	9.5	65.09	9.5	
2	0103008	碎石 5~20		t	0.216	57.32	12.38	57.32	12.38	
3	01030106	钢丝 Φ1.6		kg	11.77074	6	70.62	5.98	70.39	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 2 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
4	01030106@1	钢丝　Φ1.6		kg	7.36112	6	44.17	5.98	44.02	
5	01030106@3	钢丝　Φ1.6		kg	2.82996	6	16.98	5.98	16.92	
6	01090166@1	圆钢　Φ5.5~9		kg	81.07658	3.42	277.28	3.98	322.68	
7	01090166@2	圆钢　Φ5.5~9		kg	15.94247	3.42	54.52	3.42	54.52	
8	01090166@4	圆钢　Φ5.5~9		kg	20.5606	3.42	70.32	3.41	70.11	
9	01090167	圆钢　Φ8~14		kg	5.376	3.42	18.39	3.98	21.4	
10	01090172@1	圆钢　Φ10~14		kg	64.33055	3.42	220.01	3.98	256.04	
11	01130141@1	扁钢 <-59		kg	138.95826	3.64	505.81	3.63	504.42	
12	01130142	扁钢 >-60		kg	180.542	3.64	657.17	3.63	655.37	
13	01130206@1	镀锌扁钢 -25*4		kg	53.7	4.55	244.34	4.54	243.8	
14	01130206@2	镀锌扁钢 -25*4		kg	3	4.55	13.65	4.5299	13.59	
15	01130206@4	镀锌扁钢 -25*4		kg	13.56	4.55	61.7	4.5299	61.43	
16	01130207	镀锌扁钢 -40*4		kg	4.6452	4.55	21.14	4.54	21.09	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 3 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
17	01130216@2	镀锌扁钢 -60*6		kg	9.9684	4.55	45.36	4.55	45.36	
18	01210101@1	角钢		kg	12	3.4	40.8	3.4	40.8	
19	01210332@1	等边角钢 ∟60*5		kg	2957.13854	3.4	10054.27	3.74	11059.7	
20	01210338@1	等边角钢 ∟63*5		kg	14.07868	3.4	47.87	3.39	47.73	
21	01270101	型钢		kg	70.87059	3.5	248.05	3.49	247.34	
22	01290108	钢板 δ1.0~1.5 Q235		kg	1.674	3.57	5.98	3.56	5.96	
23	01290109	钢板 δ1.6~1.9 Q235		kg	3.6	3.57	12.85	3.57	12.85	
24	01290109@1	钢板 δ1.6~1.9 Q235		kg	0.64	3.57	2.28	3.57	2.28	
25	01290109@2	钢板 δ1.6~1.9 Q235		kg	3	3.57	10.71	3.56	10.68	
26	01290120	钢板 δ2.0~2.5 Q235		kg	1.96	3.57	7	3.56	6.98	
27	01290121	钢板 δ2.0~6.0 Q235		kg	2.156	3.57	7.7	3.56	7.68	
28	01290124@1	钢板 δ3.0 Q235		kg	367.248	3.57	1311.08	3.56	1307.4	
29	01290124@3	钢板 δ3.0 Q235		kg	2	3.57	7.14	3.57	7.14	
30	01290128	钢板 δ3.5~4.0 Q235		kg	58.908	3.57	210.3	3.56	209.71	
31	01290143	钢板 δ8.0～15 Q235		kg	72.9345	3.57	260.38	3.57	260.38	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 4 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
32	01290154	钢板 δ12~20 Q235		kg	68.58283	3.57	244.84	3.57	244.84	
33	01290154@1	钢板 δ12～20 Q235		kg	5.31666	3.57	18.98	3.57	18.98	
34	01290436@2	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B		m2	1.28	87.01	111.37	86.78	111.08	
35	01293501@1	钢垫板		kg	8.5	3.77	32.05	3.76	31.96	
36	01370306	紫铜板 δ0.25~0.5以内		kg	0.95	55.74	52.95	55.74	52.95	
37	01550304@1	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	38.87451	8.58	333.54	8.56	332.77	
38	01550308	黑铅粉		kg	0.05	4.29	0.21	4.29	0.21	
39	02010106	橡胶板 δ1～15		kg	14.41668	7.72	111.3	7.72	111.3	
40	02010106@1	橡胶板 δ1~15		kg	9.63546	7.72	74.39	7.72	74.39	
41	02010106@2	橡胶板 δ1~15		kg	148.76546	7.72	1148.47	7.7	1145.49	
42	02010506@2	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6		kg	11.74	5.57	65.39	5.56	65.27	
43	02010506@5	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6		kg	0.35	5.57	1.95	5.57	1.95	
44	02010508	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6		kg	13.22088	11.06	146.22	11.06	146.22	
45	02010508@	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～		kg	1.30105	11.06	14.39	11.06	14.39	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 5 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1	6								
46	02010508@2	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6		kg	12.69683	11.06	140.43	9.4845	120.42	
47	02010508@3	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6		kg	2.208	11.06	24.42	11.03	24.35	
48	02010510	石棉橡胶板 中压 δ0.8~6		kg	0.8	19.38	15.5	19.33	15.46	
49	02010515	石棉橡胶板 δ1~6		kg	4.8	19.01	91.25	19.01	91.25	
50	02010705	耐酸橡胶板 δ3		kg	8.637	55.74	481.43	55.59	480.13	
51	02051505	胶圈 Φ100		个	18.334	7.72	141.54	7.72	141.54	
52	02051506	胶圈 Φ150		个	0.9991	10.29	10.28	10.29	10.28	
53	02070226@1	橡胶垫 δ2		m2	9.204	14.58	134.19	14.54	133.83	
54	02070261	橡皮垫圈		百个	19.05	25.73	490.16	25.73	490.16	
55	02070265	橡胶石棉垫圈 δ4		kg	18.41	10.29	189.44	10.29	189.44	
56	02090105	聚氯乙烯薄膜		kg	0.50736	7.72	3.92	7.7	3.91	
57	02130114@1	塑料带 20mm*40m		kg	17.064	2.14	36.52	2.13	36.35	
58	02130125	打包带		kg	0.7248	2.14	1.55	2.13	1.54	
59	02130209@1	尼龙扎带 L=100~150		根	92	0.14	12.88	0.14	12.88	
60	02190107	聚四氟乙烯带 1*30		kg	0.01	75.89	0.76	75.89	0.76	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 6 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
61	02190109	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	4.216	0.3	1.26	0.3	1.26	
62	02190109@1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	64.084	0.3	19.23	0.3	19.23	
63	02190109@2	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	1147.28554	0.3	344.19	0.3	344.19	
64	02270106@2	白布		m	15.6196	3.43	53.58	3.42	53.42	
65	02270112	帆布		m2	10.695	6.86	73.37	6.84	73.15	
66	02270131	破布		kg	10.05	6	60.3	5.98	60.1	
67	02270131@1	破布		kg	4.609	6	27.65	6	27.65	
68	02270131@2	破布		kg	65.19983	6	391.2	5.98	389.89	
69	02270131@3	破布		kg	35.65648	6	213.94	6.0028	214.04	
70	02270131@4	破布		kg	1.6833	6	10.1	5.9829	10.07	
71	02270131@5	破布		kg	0.42	6	2.52	5.98	2.51	
72	02270131@6	破布		kg	1.052	6	6.31	6	6.31	
73	02270131@7	破布		kg	2.16	6	12.96	5.98	12.92	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 7 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
74	02270403	脱脂棉		kg	0.06	12.86	0.77	12.83	0.77	
75	02290103@1	线麻		kg	0.59424	10.29	6.11	10.26	6.1	
76	02290507@1	油浸麻丝		kg	24.991	8.4	209.92	8.38	209.42	
77	02290507@3	油浸麻丝		kg	0.952	8.4	8	8.4	8	
78	03010206	镀锌铆钉 M4		kg	0.7248	5.64	4.09	5.63	4.08	
79	03010322	铝拉铆钉 LD-1		十个	137.16	0.26	35.66	0.26	35.66	
80	03011002@1	铁铆钉		kg	15.72125	5.15	80.96	5.14	80.81	
81	0302004	角钢 L60		kg	534.43865	3.24	1731.58	3.24	1731.58	
82	0303001	扁钢 <-59		kg	119.25875	3.18	379.24	3.18	379.24	
83	03030123	木螺钉 M4.5~6*15~100		十个	11.2	0.64	7.17	0.64	7.17	
84	03030216	镀锌半圆头螺钉 M10*100		十个	13.94	0.34	4.74	0.34	4.74	
85	03031208@1	自攻螺钉 M4*30		十个	1.4	0.25	0.35	0.25	0.35	
86	03031209	自攻螺钉 M4*40		十个	4.576	0.25	1.14	0.25	1.14	
87	03031209@1	自攻螺钉 M4*40		十个	75.136	0.25	18.78	0.25	18.78	
88	03031211	自攻螺钉 M4*60		十个	4.576	0.26	1.19	0.26	1.19	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 8 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
89	03031211@2	自攻螺钉 M4*60		十个	4.72	0.26	1.23	0.26	1.23	
90	03031212@3	自攻螺钉 M4*65		十个	1.8	0.27	0.49	0.27	0.49	
91	03031212@4	自攻螺钉 M4*65		十个	51.6	0.27	13.93	0.27	13.93	
92	03031232@1	自攻螺钉 M6*30		十个	1.6	0.58	0.93	0.58	0.93	
93	03031233@1	自攻螺钉 M6*35		十个	28.152	0.62	17.45	0.62	17.45	
94	03031303@2	镀锌自攻螺钉 M4~6*10~35		十个	10.56	0.59	6.23	0.59	6.23	
95	03031327@2	镀锌自攻螺钉 M6*100		十个	1.32	0.48	0.63	0.48	0.63	
96	0304001	圆钢 Φ5.5~9		kg	27.86395	3.37	93.9	3.37	93.9	
97	03050102	螺栓		套	76.63692	0.21	16.09	0.21	16.09	
98	03050135	精制螺栓 M12*20~100		套	12	0.39	4.68	0.39	4.68	
99	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	4.7	26.24	
100	03050201@1	带母螺栓		kg	14.198	4.68	66.45	4.67	66.3	
101	03050407	带母镀锌螺栓 M6*16~25		套	12.24	0.06	0.73	0.06	0.73	
102	03050507	精制带母镀锌螺栓 M6*75		套	36.5	0.56	20.44	0.56	20.44	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 9 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
103	03050510@1	精制带母镀锌螺栓 M8*30		套	167.307	0.58	97.04	0.58	97.04	
104	03050510@2	精制带母镀锌螺栓 M8*30		套	1338.0045	0.58	776.04	0.58	776.04	
105	03050516	精制带母镀锌螺栓 M10*75		套	370.24	0.67	248.06	0.67	248.06	
106	03050531	精制带母镀锌螺栓 M14*75		套	150	1.34	201	1.34	201	
107	03050537	精制带母镀锌螺栓 M16*100		套	16.48	2.73	44.99	2.72	44.83	
108	03050571@1	精制带母镀锌螺栓 M2~5*4~20		套	392	0.22	86.24	0.22	86.24	
109	03050575@1	精制带母镀锌螺栓 M8*75以下		套	3678.77051	0.64	2354.41	0.64	2354.41	
110	03050611@2	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16*65~80		套	23	1.35	31.05	1.35	31.05	
111	03050611@3	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16*65~80		套	16.48	1.35	22.25	1.35	22.25	
112	03050613@2	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16*85~140		套	27.95	1.84	51.43	1.84	51.43	
113	03050620@1	精制带母镀锌螺栓 带垫 M27*120~140		套	47.82	2.57	122.9	2.56	122.42	
114	03050643@1	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈 M20*85~100		套	148.32	4.52	670.41	4.52	670.41	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 10 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
115	03050651@1	精制带母镀锌螺栓 M8*50内2平1弹垫		套	527.24619	0.69	363.8	0.69	363.8	
116	03050652	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫		套	384.642	0.86	330.79	0.86	330.79	
117	03050652@1	精制带母镀锌螺栓 M8*100内2平1弹垫		套	596.14002	0.86	512.68	0.86	512.68	
118	03050654@2	精制带母镀锌螺栓 M10*100内2平1弹垫		套	1309.53296	1.1	1440.49	1.1	1440.49	
119	03050654@4	精制带母镀锌螺栓 M10*100内2平1弹垫		套	8.2	1.1	9.02	1.0977	9	
120	03050654@5	精制带母镀锌螺栓 M10*100内2平1弹垫		套	168.32691	1.1	185.16	1.094	184.15	
121	03050655@1	精制带母镀锌螺栓 M12*100内2平1弹垫		套	133.6	1.17	156.31	1.17	156.31	
122	03050659@1	精制带母镀锌螺栓 M16*100内2平1弹垫		套	14.04	2.32	32.57	2.32	32.57	
123	03050911	精制六角螺栓		kg	61.25138	4.82	295.23	4.82	295.23	
124	03050911@2	精制六角螺栓		kg	22.79606	4.82	109.88	4.82	109.88	
125	03050946	粗制六角螺栓 M22*180~300		套	2.472	2.77	6.85	2.76	6.82	
126	03053521	镀锌半圆头螺栓 M2~5*15~50		套	252	0.09	22.68	0.09	22.68	
127	03054106	带母玛铁螺栓 M20*100		套	79.3306	1.89	149.93	1.89	149.93	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 11 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
128	03057113@1	伞形螺栓 M6~8*150		套	567.12	0.34	192.82	0.34	192.82	
129	03070110	膨胀螺栓 M8		套	43.20664	0.3	12.96	0.3	12.96	
130	03070114	膨胀螺栓 M8*80		套	1905	0.51	971.55	0.51	971.55	
131	03070117@1	膨胀螺栓 M10		套	399.99619	0.69	276	0.69	276	
132	03070126@1	膨胀螺栓 M12		套	85.53953	1.03	88.11	1.03	88.11	
133	03070133@1	膨胀螺栓 M12*200		套	65.92	3	197.76	3	197.76	
134	03070806@2	塑料膨胀管 Φ6*50		十个	1.84	0.69	1.27	0.69	1.27	
135	03070806@3	塑料膨胀管 Φ6*50		十个	20.69	0.69	14.28	0.69	14.28	
136	03070807@1	塑料膨胀管 Φ8*50		十个	29.376	0.86	25.26	0.86	25.26	
137	03090103@2	螺母		kg	47.70724	6.17	294.35	6.17	294.35	
138	0309310	精制六角带帽螺栓 M6*75		10套	111.72956	3.23	360.89	3.23	360.89	
139	0309319	精制六角带帽螺栓 M12*75		10套	14.768	11.42	168.65	11.42	168.65	
140	0309348	膨胀螺栓 M12		套	29.09	3.22	93.67	3.22	93.67	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 12 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
141	0309373	铸铁垫板		kg	57.2	2.64	151.01	2.64	151.01	
142	0309393	电焊条 结422 Φ2.5		kg	154.007	5.4	831.64	5.4	831.64	
143	0309394	电焊条 结422 Φ3.2		kg	15.6181	5.15	80.43	5.15	80.43	
144	0309412	碳钢气焊条 <Φ2		kg	40.50325	4.46	180.64	4.46	180.64	
145	03130304@2	钢垫圈		kg	18.83446	4.97	93.61	4.97	93.61	
146	03210206@1	砂轮片 Φ100		片	0.34734	1.29	0.45	1.29	0.45	
147	03210206@2	砂轮片 Φ100		片	2.10429	1.29	2.71	1.29	2.71	
148	03210206@3	砂轮片 Φ100		片	0.582	1.29	0.75	1.29	0.75	
149	03210209	砂轮片 Φ200		片	0.54628	11.15	6.09	11.15	6.09	
150	03210209@1	砂轮片 Φ200		片	0.22132	11.15	2.47	11.12	2.46	
151	03210211@1	砂轮片 Φ400		片	59.43988	11.58	688.31	11.5769	688.13	
152	03210211@2	砂轮片 Φ400		片	3.36829	11.58	39	11.55	38.9	
153	03210211@3	砂轮片 Φ400		片	0.15934	11.58	1.85	11.58	1.85	
154	03210211@4	砂轮片 Φ400		片	0.426	11.58	4.93	11.58	4.93	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 13 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
155	03210405@1	尼龙砂轮片 Φ100*16*3		片	2.0112	3.26	6.56	3.25	6.54	
156	03210405@2	尼龙砂轮片 Φ100*16*3		片	6.67175	3.26	21.75	3.26	21.75	
157	03210405@3	尼龙砂轮片 Φ100*16*3		片	0.0885	3.26	0.29	3.26	0.29	
158	03210408@1	尼龙砂轮片 Φ400		片	4.21549	8.66	36.51	8.64	36.42	
159	03270104	铁砂布 2#		张	67	0.86	57.62	0.86	57.62	
160	03270104@1	铁砂布 2#		张	91.936	0.86	79.06	0.86	79.06	
161	03270104@2	铁砂布 2#		张	1	0.86	0.86	0.86	0.86	
162	03270104@3	铁砂布 2#		张	13.0412	0.86	11.22	0.8575	11.18	
163	03270202@1	砂纸		张	5.19	0.94	4.88	0.94	4.88	
164	03270202@3	砂纸		张	0.5	0.94	0.47	0.94	0.47	
165	03410200@1	电焊条		kg	24.8	4.97	123.26	4.96	123.01	
166	03410200@3	电焊条		kg	0.5	4.97	2.49	4.97	2.49	
167	03410206	电焊条 J422 Φ3.2		kg	4.71226	3.77	17.77	3.77	17.77	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 14 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
168	03410206@1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	151.63976	3.77	571.68	3.76	570.17	
169	03410206@11	电焊条 J422 Φ3.2		kg	0.59	3.77	2.22	3.77	2.22	
170	03410206@2	电焊条 J422 Φ3.2		kg	106.95419	3.77	403.22	3.7732	403.56	
171	03410206@5	电焊条 J422 Φ3.2		kg	27.08368	3.77	102.11	3.7732	102.19	
172	03410206@6	电焊条 J422 Φ3.2		kg	20.80799	3.77	78.45	3.76	78.24	
173	03410206@9	电焊条 J422 Φ3.2		kg	1.74	3.77	6.56	3.77	6.56	
174	03410207	电焊条 J422 Φ4		kg	47.50475	3.73	177.19	3.77	179.09	
175	03410207@2	电焊条 J422 Φ4		kg	1.304	3.73	4.86	3.73	4.86	
176	03410207@3	电焊条 J422 Φ4		kg	0.378	3.73	1.41	3.73	1.41	
177	03410900	碳钢气焊条		kg	0.2	12.86	2.57	12.86	2.57	
178	03411206@1	焊片 Φ3.5		个	21	1.03	21.63	1.03	21.63	
179	03411302	焊锡		kg	26.1572	36.87	964.42	36.77	961.8	
180	03411302@1	焊锡		kg	9.42861	36.87	347.63	36.77	346.69	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 15 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
181	03411302@4	焊锡		kg	18.2388	36.87	672.46	36.77	670.64	
182	03430900@1	焊锡丝		kg	11.35	42.88	486.69	42.77	485.44	
183	03430912@1	松香焊锡丝 Φ2.3		kg	0.07	42.88	3	42.88	3	
184	03450404	焊锡膏 瓶装50g		kg	1.30786	51.45	67.29	51.45	67.29	
185	03450404@1	焊锡膏 瓶装50g		kg	1.65836	51.45	85.32	51.45	85.32	
186	03450404@6	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.76	51.45	39.1	51.31	39	
187	03450404@7	焊锡膏 瓶装50g		kg	4.43444	51.45	228.15	51.31	227.53	
188	03510901	保温钉		个	16002	0.13	2080.26	0.13	2080.26	
189	03512000	射钉		百个	11.43	18.01	205.85	18.01	205.85	
190	03570225	镀锌铁丝 13#～17#		kg	4.19	5.15	21.58	5.15	21.58	
191	03570225@1	镀锌铁丝 13#~17#		kg	180.87792	5.15	931.52	5.14	929.71	
192	03570225@2	镀锌铁丝 13#~17#		kg	26.78971	5.15	137.97	5.15	137.97	
193	03570225@4	镀锌铁丝 13#~17#		kg	18.58903	5.15	95.73	5.15	95.73	
194	03570237	镀锌铁丝 22#		kg	0.22	4.72	1.04	4.72	1.04	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 16 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
195	03570237@1	镀锌铁丝 22#		kg	0.26	4.72	1.23	4.72	1.23	
196	03590201	斜垫铁 Q235 1#		kg	21.6	5.15	111.24	5.15	111.24	
197	03590201@1	斜垫铁 Q235 1#		kg	16.32	5.15	84.05	5.15	84.05	
198	03590201@2	斜垫铁 Q235 1#		kg	27.54	5.15	141.83	5.14	141.56	
199	03590401	平垫铁 Q235 1#		kg	32.4	4.29	139	4.29	139	
200	03590401@1	平垫铁 Q235 1#		kg	16.256	4.29	69.74	4.29	69.74	
201	03590401@2	平垫铁 Q235 1#		kg	27.432	4.29	117.68	4.29	117.68	
202	03632105@2	钻头 Φ3		根	0.66	1.2	0.79	1.2	0.79	
203	03633105@2	冲击钻头 Φ6~8		根	0.68	1.72	1.17	1.72	1.17	
204	03633105@3	冲击钻头 Φ6~8		根	8.07	1.72	13.88	1.72	13.88	
205	03633106@1	冲击钻头 Φ6~12		根	7.344	2.57	18.87	2.56	18.8	
206	03633308@1	合金钢钻头 Φ8mm~10mm		根	2.44183	6.86	16.75	6.84	16.7	
207	03652404@1	金刚石锯片 Φ114*1.8		片	30.73065	17.15	527.03	17.1	525.49	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 17 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
208	03652404@2	金刚石锯片　Φ114*1.8		片	14.63213	17.15	250.94	17.15	250.94	
209	03652421@1	锯条		根	30.9359	0.19	5.88	0.19	5.88	
210	03652421@2	锯条		根	65.517	0.19	12.45	0.19	12.45	
211	03652421@3	锯条		根	84.4956	0.19	16.05	0.19	16.05	
212	03652422	钢锯条		根	13.408	0.21	2.82	0.21	2.82	
213	03652422@1	钢锯条		根	122.82949	0.21	25.79	0.21	25.79	
214	03652422@2	钢锯条		根	29.66472	0.21	6.23	0.21	6.23	
215	04010611	水泥 32.5级		kg	693	0.27	187.11	0.27	187.11	
216	04010611@1	水泥 32.5级		kg	769.833	0.27	207.85	0.31	238.65	
217	04010611@2	水泥 32.5级		kg	771.8537	0.27	208.4	0.27	208.4	
218	04010611@4	水泥 32.5级		kg	4.667	0.27	1.26	0.27	1.26	
219	04010611@7	水泥 32.5级		kg	30.597	0.27	8.26	0.27	8.26	
220	0403008	黄干油 钙基酯		kg	0.8	6.11	4.89	6.11	4.89	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 18 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
221	0403009	黄油钙基酯		kg	9.2	9	82.8	9	82.8	
222	04030102	黄砂		m3	1.8664	120.46	224.83	120.46	224.83	
223	04030102@1	黄砂		m3	1.32005	120.46	159.01	120.46	159.01	
224	0403011	煤油		kg	1.5	7.24	10.86	7.24	10.86	
225	04050201	碎石		m3	2.066	99.09	204.72	90.27	186.5	
226	04050201@1	碎石		m3	0.432	99.09	42.81	99.09	42.81	
227	04050206@1	碎石 5~32mm		m3	0.94005	90.34	84.92	90.34	84.92	
228	0406001	橡胶板 δ1~3		kg	19.28925	7.03	135.6	7.03	135.6	
229	0406028	橡胶石棉垫圈 δ4		kg	8.94	10.29	91.99	10.29	91.99	
230	05030100	木方材		m3	0.18	1543.59	277.85	1539.53	277.12	
231	05030600@1	普通木成材		m3	0.36932	1372.08	506.74	1372.08	506.74	
232	05030700	木板材		m3	0.054	1543.59	83.35	1543.59	83.35	
233	05030700@1	木板材		m3	0.024	1543.59	37.05	1543.59	37.05	
234	05030700@2	木板材		m3	0.06	1543.59	92.62	1543.59	92.62	
235	05050111@2	胶合板 2440*1220*6		m2	0.12	10.29	1.23	10.29	1.23	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 19 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
236	05050111@3	胶合板 2440*1220*6		m2	4.18	10.29	43.01	10.26	42.89	
237	05070715	防火面板 2440*1220*1.0		m2	800.1	30.01	24011	30.01	24011	
238	0601002	水泥 32.5级		kg	54.54	0.27	14.73	0.27	14.73	
239	0701002	水		m3	0.036	6.03	0.22	6.03	0.22	
240	0701005	棉纱头		kg	0.16	8.92	1.43	8.92	1.43	
241	0701172	氧气		m3	82.336	3.09	254.42	3.09	254.42	
242	0701173	乙炔气		kg	29.39731	21.44	630.28	21.44	630.28	
243	08310141	U型轻钢龙骨 38*25		m	1077.468	9.43	10160.52	9.43	10160.52	
244	08310144	U型轻钢龙骨 75*40		m	2100.072	8.58	18018.62	8.58	18018.62	
245	08310145	U型轻钢龙骨 75*50		m	538.734	9.43	5080.26	9.43	5080.26	
246	08372504	花篮吊钩 M10*150		个	24	6.86	164.64	6.84	164.16	
247	09492103	铰链		副	2	1.29	2.58	1.29	2.58	
248	1000FE	材料费		元	15483.51	1	15483.51	1	15483.51	
249	10450304	白绸		m2	1.4496	13.72	19.89	13.68	19.83	
250	11030303	防锈漆		kg	4.71557	12.86	60.64	12.83	60.5	
251	11030305@1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	68.2166	12.86	877.27	12.83	875.22	
252	11030305@2	醇酸防锈漆 C53-1		kg	25.39849	12.86	326.62	12.86	326.62	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 20 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
253	11030306@1	酚醛防锈漆		kg	1.91208	12.86	24.59	12.86	24.59	
254	11030306@2	酚醛防锈漆		kg	14.00228	12.86	180.07	12.83	179.65	
255	11030525@2	防火涂料 A60-1		kg	0.3	16.29	4.89	16.29	4.89	
256	11030525@4	防火涂料 A60-1		kg	11.07	16.29	180.33	16.25	179.89	
257	11030704@1	沥青清漆		kg	8.04534	6	48.27	5.98	48.11	
258	11030904@1	沥青绝缘漆		kg	35.58372	15.44	549.41	15.4	547.99	
259	11111703@1	酚醛磁漆		kg	0.58	12.86	7.46	12.83	7.44	
260	11112503	调和漆		kg	3.73961	11.15	41.7	11.15	41.7	
261	11112504@1	无光调和漆		kg	16.54552	12.86	212.78	12.83	212.28	
262	11112504@2	无光调和漆		kg	0.6	12.86	7.72	12.8632	7.72	
263	11112504@3	无光调和漆		kg	6.34119	12.86	81.55	12.8205	81.3	
264	11112524@1	厚漆		kg	4.426	8.58	37.98	8.56	37.89	
265	11112524@	厚漆		kg	1.13075	8.58	9.7	8.5799	9.7	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 21 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
266	11112524@4	厚漆		kg	0.6	8.58	5.15	8.58	5.15	
267	11112524@5	厚漆		kg	3.36	8.58	28.83	8.58	28.83	
268	11112524@6	厚漆		kg	0.15	8.58	1.29	8.58	1.29	
269	11112525	铅油		kg	3.82918	14.58	55.83	14.54	55.68	
270	11430320	红丹粉		kg	0.05	6.86	0.34	6.86	0.34	
271	11452103	工业酒精 99.5%		kg	2.035	6.86	13.96	6.86	13.96	
272	11452103@1	工业酒精 99.5%		kg	0.475	6.86	3.26	6.84	3.25	
273	11452104@1	酒精		kg	0.3	9	2.7	8.98	2.69	
274	11452114@1	松香水		kg	1.10412	4.72	5.21	4.72	5.21	
275	11452114@2	松香水		kg	4.2736	4.72	20.17	4.72	20.17	
276	11590305	密封胶 KS型		kg	18.8448	12.86	242.34	12.83	241.78	
277	11591104@1	玻璃胶 310g		支	0.13	12.86	1.67	12.83	1.67	
278	12010103	汽油		kg	78.793	9.12	718.59	9.09	716.23	
279	12010103@	汽油		kg	179.07012	9.12	1633.12	9.1	1629.54	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 22 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
280	12010103@1@1	汽油		kg	9.637	9.12	87.89	9.12	87.89	
281	12010103@3	汽油		kg	62.33248	9.12	568.47	9.12	568.47	
282	12010103@4	汽油		kg	30.062	9.12	274.17	9.1	273.56	
283	12010103@5	汽油		kg	1.5934	9.12	14.53	9.094	14.49	
284	12010103@7	汽油		kg	2.88	9.12	26.27	9.09	26.18	
285	12010903	煤油		kg	10.08	4.29	43.24	4.29	43.24	
286	12010903@1	煤油		kg	5.672	4.29	24.33	4.29	24.33	
287	12010903@2	煤油		kg	20.514	4.29	88.01	4.29	88.01	
288	12030106@1	溶剂汽油		kg	17.61348	7.89	138.97	7.87	138.62	
289	12030106@2	溶剂汽油		kg	6.43442	7.89	50.77	7.89	50.77	
290	12050311	机油		kg	7.38	7.72	56.97	7.72	56.97	
291	12050311@1	机油		kg	11.78651	7.72	90.99	7.7179	90.97	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 23 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
292	12050311@2	机油		kg	15.74328	7.72	121.54	7.7	121.22	
293	12050311@3	机油		kg	3.436	7.72	26.53	7.72	26.53	
294	12050313@1	机油 6~7#		kg	8.49396	10.72	91.06	10.72	91.06	
295	12050313@2	机油 6~7#		kg	0.1	10.72	1.07	10.69	1.07	
296	12060313	熟桐油		kg	0.644	13.72	8.84	13.68	8.81	
297	12060317@1	清油		kg	5.40432	13.72	74.15	13.68	73.93	
298	12060317@2	清油		kg	1.94638	13.72	26.7	13.72	26.7	
299	12060317@4	清油		kg	0.74	13.72	10.15	13.72	10.15	
300	12070105	黄油(钙基脂)		kg	2.7	6.86	18.52	6.86	18.52	
301	12070105@1	黄油(钙基脂)		kg	0.928	6.86	6.37	6.86	6.37	
302	12070105@2	黄油(钙基脂)		kg	6.819	6.86	46.78	6.86	46.78	
303	12070109	电力复合脂		kg	1.34	17.15	22.98	17.09	22.9	
304	12070109@1	电力复合脂		kg	20.492	17.15	351.44	17.1	350.41	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 24 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
305	12300367@1	硬酯酸 一级		kg	2.41944	10.29	24.9	10.26	24.82	
306	12310331@1	漂白粉		kg	0.322	3.43	1.1	3.42	1.1	
307	12331308	洗涤剂		kg	56.32422	5.83	328.37	5.81	327.24	
308	12370305	氧气		m3	10.0196	2.83	28.36	2.83	28.36	
309	12370305@1	氧气		m3	138.29652	2.83	391.38	2.82	390	
310	12370305@2	氧气		m3	68.86636	2.83	194.89	2.83	194.89	
311	12370305@3	氧气		m3	1.62758	2.83	4.61	2.83	4.61	
312	12370314	高纯氮气 40L		m3	3	2.14	6.42	2.13	6.39	
313	12370322	丙烷		kg	6	4.55	27.3	4.55	27.3	
314	12370335	乙炔气		kg	3.34114	15.44	51.59	15.44	51.59	
315	12370335@1	乙炔气		kg	46.28737	15.44	714.68	15.4	712.83	
316	12370335@2	乙炔气		kg	23.69832	15.44	365.9	15.44	365.9	
317	12370335@3	乙炔气		kg	0.66286	15.44	10.23	15.44	10.23	
318	12370336	乙炔气		m3	8.445	14.05	118.65	14.01	118.31	
319	12413518@	901胶		kg	1.28	2.14	2.74	2.13	2.73	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 25 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
320	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	20.955	16.29	341.36	16.29	341.36	
321	12413535	万能胶		kg	248.412	17.15	4260.27	17.15	4260.27	
322	12413537@1	立时得胶		kg	0.65	12.43	8.08	12.4	8.06	
323	12430344@1	自粘橡胶带 20mm*5m		卷	56.96	12.43	708.01	12.4	706.3	
324	12430346	自粘性塑料带 20mm*20m		卷	0.06264	5.15	0.32	5.14	0.32	
325	12430346@1	自粘性塑料带 20mm×20m		卷	0.3352	5.15	1.73	5.15	1.73	
326	12430361	塑料粘胶带		盘	86.2419	3.14	270.8	3.13	269.94	
327	12430364	塑料胶布带 20mm*50m		卷	9.448	3.14	29.67	3.13	29.57	
328	12430365	塑料胶布带 25mm*10m		卷	32.6965	3.14	102.67	3.14	102.67	
329	12430365@3	塑料胶布带 25mm*10m		卷	7.861	3.14	24.68	3.13	24.6	
330	13010907	石棉编绳 Φ11~25 烧失量24%		kg	1.8	9.86	17.75	9.86	17.75	
331	13013509@1	石棉绒		kg	108.834	2.4	261.2	2.39	260.11	
332	13013509@3	石棉绒		kg	1.993	2.4	4.78	2.4	4.78	
333	1401009	其他材料费		元	11.28	0.86	9.7	0.86	9.7	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 26 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
334	14010311	焊接钢管 DN20		m	17.86296	6.73	120.22	6.73	120.22	
335	14010323@1	焊接钢管 DN50		m	43.31	20.14	872.26	20.09	870.1	
336	14010332	焊接钢管 DN80		m	16.335	33.67	550	33.58	548.53	
337	14010335	焊接钢管 DN100		m	3.05	43.42	132.43	43.31	132.1	
338	14010335@2	焊接钢管 DN100		m	0.305	43.42	13.24	43.42	13.24	
339	14010341@1	焊接钢管 DN150		m	3.965	72.88	288.97	72.69	288.22	
340	14010341@3	焊接钢管 DN150		m	1.22	72.88	88.91	72.88	88.91	
341	14010347	焊接钢管 DN250		m	3.36	196.46	660.11	196.46	660.11	
342	14030313@1	热镀锌钢管 DN15		m	4.6	6.11	28.11	6.09	28.01	
343	14030315	热镀锌钢管 DN20		m	20	7.91	158.2	7.89	157.8	
344	14030319	热镀锌钢管 DN25		m	1.2	11.62	13.94	11.62	13.94	
345	14030319@2	热镀锌钢管 DN25		m	8	11.62	92.96	11.59	92.72	
346	14030337@1	热镀锌钢管 DN80		m	4	39.07	156.28	38.97	155.88	
347	14050130	无缝钢管 Φ57*3		m	1.78729	20.86	37.28	20.86	37.28	
348	14050130@1	无缝钢管 Φ57×3		m	0.12326	20.86	2.57	20.86	2.57	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 27 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
349	14050175	无缝钢管 Φ219*6		m	3.05	163.32	498.13	162.89	496.81	
350	14050181	无缝钢管 Φ273*7		m	1.525	229.64	350.2	229.64	350.2	
351	14050188	无缝钢管 Φ325*8		m	0.61	312.77	190.79	311.95	190.29	
352	14312502@2	塑料软管		kg	9.8	15.78	154.64	15.74	154.25	
353	14350106@2	异型塑料管 dn5		m	0.3	1.17	0.35	1.17	0.35	
354	14350106@3	异型塑料管 dn5		m	30.04	1.17	35.15	1.17	35.15	
355	14370505	橡胶软管 Φ20		m	13.39722	11.75	157.42	11.75	157.42	
356	14370507	橡胶软管 Φ50		m	15.2844	26.76	409.01	26.76	409.01	
357	15020310	室内镀锌钢管接头零件 DN50		个	61.194	8.6	526.27	8.6	526.27	
358	15021107	镀锌活接头 DN25		个	9.09	7.42	67.45	7.4	67.27	
359	15021109	镀锌活接头 DN40		个	2.02	12.07	24.38	12.04	24.32	
360	15021110	镀锌活接头 DN50		个	6.06	18.6	112.72	18.55	112.41	
361	15021307	镀锌管箍 DN25		个	411.07	1.93	793.37	1.93	793.37	
362	15021309	镀锌管箍 DN40		个	4.04	3.82	15.43	3.82	15.43	
363	15021310	镀锌管箍 DN50		个	2.02	5.75	11.62	5.73	11.57	
364	15021703	镀锌丝堵 DN15		个	40.7	0.93	37.85	0.93	37.85	
365	15021917@	镀锌三通 DN20*15		个	2.02	2.52	5.09	2.51	5.07	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 28 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
366	15021918@1	镀锌三通 DN25*15		个	2.02	3.67	7.41	3.67	7.41	
367	15022305@1	镀锌弯头 DN15		个	4.04	1.18	4.77	1.18	4.77	
368	15022306	镀锌弯头 DN20		个	8.08	1.83	14.79	1.83	14.79	
369	15022307@1	镀锌弯头 DN25		个	4.04	2.7	10.91	2.69	10.87	
370	15022312@1	镀锌弯头 DN80		个	4.04	21.92	88.56	21.86	88.31	
371	15022705@1	镀锌六角外丝 DN15		个	2.02	0.95	1.92	0.95	1.92	
372	15023127@1	镀锌锁紧螺母 3*20		个	337.41255	0.13	43.86	0.1296	43.73	
373	15023127@3	镀锌锁紧螺母 3*20		个	435.15234	0.13	56.57	0.13	56.57	
374	15023128@2	镀锌锁紧螺母 3*25		个	114.40725	0.24	27.46	0.24	27.46	
375	15023129@1	镀锌锁紧螺母 3*32		个	74.9016	0.54	40.45	0.54	40.45	
376	15023130@1	镀锌锁紧螺母 3*40		个	9.84165	0.72	7.09	0.72	7.09	
377	15023131@2	镀锌锁紧螺母 3*50		个	23.27234	0.93	21.64	0.93	21.64	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 29 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
378	15023141	镀锌锁紧螺母 M15~20*3		个	1274.925	0.12	152.99	0.12	152.99	
379	15023141@1	镀锌锁紧螺母 M15~20*3		个	509.525	0.12	61.14	0.12	61.14	
380	15250332	室内镀锌钢塑复合管接头零件 DN20		个	25.71264	2.9	74.57	2.9	74.57	
381	15250333	室内镀锌钢塑复合管接头零件 DN25		个	56.48928	4.72	266.63	4.71	266.06	
382	15250334	室内镀锌钢塑复合管接头零件 DN32		个	46.38128	6.2	287.56	6.18	286.64	
383	15250335	室内镀锌钢塑复合管接头零件 DN40		个	45.1796	6.89	311.29	6.87	310.38	
384	15250336	室内镀锌钢塑复合管接头零件 DN50		个	19.31517	11.89	229.66	11.86	229.08	
385	15250337	室内镀锌钢塑复合管接头零件 DN65		个	1.5215	19.13	29.11	19.08	29.03	
386	15250339	室内镀锌钢塑复合管接头零件 DN100		个	14.8472	41	608.74	40.89	607.1	
387	15370305@1	镀锌管卡 DN12~40*1.5		个	41	1.38	56.58	1.38	56.58	
388	16010506	螺纹截止阀 J11T-16 DN20		个	4.46574	16.19	72.3	16.19	72.3	
389	16030508	螺纹闸阀 Z15T-10K DN50		个	2.02	64.73	130.75	64.73	130.75	
390	16410113	阀门 DN50 PN10		个	1.91055	92.9	177.49	92.9	177.49	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 30 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
391	17010920	平焊法兰 0.6MPa DN50		片	1.91055	20.32	38.82	20.32	38.82	
392	17010938@2	平焊法兰 1.6MPa DN50		片	34	27.54	936.36	27.47	933.98	
393	17010941	平焊法兰 1.6MPa DN65		片	6	33.94	203.64	33.85	203.1	
394	17010942	平焊法兰 1.6MPa DN80		片	14	38.32	536.48	38.22	535.08	
395	17010943@3	平焊法兰 1.6MPa DN100		片	2	42.17	84.34	42.17	84.34	
396	17010945@1	平焊法兰 1.6MPa DN150		片	10	66.54	665.4	66.54	665.4	
397	17010947@1	平焊法兰 1.6MPa DN200		片	8	93.28	746.24	93.28	746.24	
398	17010948	平焊法兰 1.6MPa DN250		片	4	123.08	492.32	122.76	491.04	
399	18810106	支撑圈 DN100		个	18.334	2.86	52.44	2.86	52.44	
400	18810107	支撑圈 DN150		个	0.9991	4.48	4.48	4.48	4.48	
401	19110104@1	管子托钩 DN20		个	3.21408	1.14	3.66	1.14	3.66	
402	19110105	管子托钩 DN25		个	6.70016	1.31	8.78	1.31	8.78	
403	19110106	管子托钩 DN32		个	6.70016	1.54	10.32	1.54	10.32	
404	19610302	其它材料费		元	135.88572	0.86	116.86	1	135.89	
405	19610302@1	其它材料费		元	1431.48498	0.86	1231.08	0.86	1231.08	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 31 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
406	19610302@3	其它材料费		元	534.5716	0.86	459.73	1	534.57	
407	19610302@4	其它材料费		元	254.54958	0.86	218.91	0.86	218.91	
408	19610308	校验材料费		元	4.64	0.8547	3.97	0.8547	3.97	
409	19610308@2	校验材料费		元	202.69	0.8547	173.24	0.8547	173.24	
410	21110103@1	压力表 0-1.6MPa		只	2	23.87	47.74	23.87	47.74	
411	21110305	弹簧压力表 Y-100 0-1.6MPa		只	2.23287	53.17	118.72	53.17	118.72	
412	21330501	光盘		张	1	2.06	2.06	2.05	2.05	
413	21590303@1	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6		个	2	7.29	14.58	7.29	14.58	
414	21590311	压力表弯管 DN15		个	2.23287	5.9	13.17	5.9	13.17	
415	24150703@3	瓷接头 双路		个	82.4	0.24	19.78	0.24	19.78	
416	24170102	黄漆布带 20mm*40m		卷	4.02	17.15	68.94	17.09	68.7	
417	24170308@1	黄腊带 20mm*10m		卷	23.08	7.86	181.41	7.84	180.95	
418	25010309@2	裸铜线 10mm2		kg	9.2	56.42	519.06	56.27	517.68	
419	25010735@	镀锡裸铜绞线 16mm2		kg	13.4	58.91	789.39	58.76	787.38	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 32 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
420	25030103@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2		m	212.962	0.97	206.57	0.97	206.57	
421	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2		m	16.786	1.5	25.18	1.5	25.18	
422	25030142@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2		m	36.648	1.65	60.47	1.65	60.47	
423	25030509@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 300V/500V6mm2		m	22.5	4.47	100.58	4.47	100.58	
424	25030511@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2		m	35.8515	7.62	273.19	7.62	273.19	
425	25030511@2	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2		m	290.71525	7.62	2215.25	7.6	2209.44	
426	25030512@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V16mm2		m	6	11.51	69.06	11.51	69.06	
427	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 1mm2		m	29.108	0.69	20.08	0.69	20.08	
428	25430323	塑料胶线 2*16/0.15		m	3	1.46	4.38	1.46	4.38	
429	26064105	塑料护口(钢管用) dn15		个	1274.925	0.1	127.49	0.1	127.49	
430	26064105@1	塑料护口(钢管用) dn15		个	509.525	0.1	50.95	0.1	50.95	
431	26064107@1	塑料护口(钢管用) dn20		个	772.56489	0.1	77.26	0.1	77.26	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 33 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
432	26064108@2	塑料护口(钢管用) dn25		个	114.40725	0.25	28.6	0.25	28.6	
433	26064110@1	塑料护口(钢管用) dn32		个	74.9016	0.25	18.73	0.25	18.73	
434	26064111@1	塑料护口(钢管用) dn40		个	9.84165	0.37	3.64	0.37	3.64	
435	26064113@2	塑料护口(钢管用) dn50		个	23.27234	0.37	8.61	0.37	8.61	
436	26065131@1	镀锌电线管接头 φ20*5		个	359.90672	0.83	298.72	0.83	298.72	
437	26065131@3	镀锌电线管接头 φ20*5		个	464.1625	0.83	385.25	0.83	385.25	
438	26065132@2	镀锌电线管接头 φ25*6		个	122.0344	1.23	150.1	1.23	150.1	
439	26065133@1	镀锌电线管接头 φ32*6		个	79.89504	1.79	143.01	1.79	143.01	
440	26065134@1	镀锌电线管接头 φ40*7		个	10.49776	2.1	22.05	2.1	22.05	
441	26065135@2	镀锌电线管接头 φ50*7		个	24.82382	3.1	76.95	3.1	76.95	
442	26066511@1	线号套管 φ3.5		只	241.5	0.09	21.74	0.09	21.74	
443	26066513@1	钢管保护管 φ40*400		根	14.04	7.55	106	7.55	106	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 34 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
444	26090309@1	铝接线端子 95mm2		个	75.2	2.57	193.26	2.56	192.51	
445	26090312	铝接线端子 185mm2		个	18.048	4.72	85.19	4.72	85.19	
446	26090503@1	铜接线端子 DT-4mm2		个	73.08	1.29	94.27	1.29	94.27	
447	26090507@1	铜接线端子 DT-10mm2		个	97.2	2.43	236.2	2.42	235.22	
448	26090508	铜接线端子 DT-16mm2		个	680.05	3.33	2264.57	3.32	2257.77	
449	26090508@2	铜接线端子 DT-16mm2		个	1338.0045	3.33	4455.55	3.32	4442.17	
450	26090508@3	铜接线端子 DT-16mm2		个	167.307	3.33	557.13	3.3162	554.82	
451	26090509@1	铜接线端子 DT-25mm2		个	59.568	4.23	251.97	4.22	251.38	
452	26091105	铜铝过渡接线端子 DTL-25mm2		个	126.336	2.14	270.36	2.14	270.36	
453	26091107@1	铜铝过渡接线端子 DTL-95mm2		个	75.2	8.58	645.22	8.56	643.71	
454	26091109	铜铝过渡接线端子 DTL-185mm2		个	18.048	15.44	278.66	15.44	278.66	
455	26250311	镀锌电缆卡子 2×35		个	294.138	1.46	429.44	1.46	429.44	
456	26250311@1	镀锌电缆卡子 2*35		个	509.4106	1.46	743.74	1.46	743.74	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 35 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
457	26250312@1	镀锌电缆卡子 3*35		个	202.6847	5.77	1169.49	5.75	1165.44	
458	26250314	镀锌电缆卡子 3*100		个	84.5728	9.3	786.53	9.3	786.53	
459	26250343@1	固定卡子 3*80		个	120.304	2.49	299.56	2.48	298.35	
460	26250703@1	电缆吊挂 3*50		套	112.50838	8.45	950.7	8.43	948.45	
461	26250704	电缆吊挂 3*100		套	24.5328	9.86	241.89	9.86	241.89	
462	31011124	橡胶石棉盘根 编制 Φ6~25 250℃		kg	0.4	14.02	5.61	14.02	5.61	
463	31011126	油浸石棉盘根 Φ6~10 250℃		kg	4.5	9.86	44.37	9.86	44.37	
464	31011126@1	油浸石棉盘根 Φ6~10 250℃		kg	2	9.86	19.72	9.86	19.72	
465	31011126@2	油浸石棉盘根 Φ6~10 250℃		kg	1.05	9.86	10.35	9.83	10.32	
466	31011141	油麻		kg	27.02	4.63	125.1	4.63	125.1	
467	31090144	打印纸 132行(381-1)		箱	0.228	91.76	20.92	91.52	20.87	
468	31110301	棉纱头		kg	27.9572	5.57	155.72	5.57	155.72	
469	31110301@1	棉纱头		kg	43.222	5.57	240.75	5.56	240.31	
470	31110301@3	棉纱头		kg	8.7268	5.57	48.61	5.56	48.52	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 36 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
471	31110301@4	棉纱头		kg	62.99496	5.57	350.88	5.57	350.88	
472	31110301@7	棉纱头		kg	0.096	5.57	0.53	5.57	0.53	
473	31110301@8	棉纱头		kg	0.06	5.57	0.33	5.57	0.33	
474	31110307@1	塑料手套		副	122.64	3.43	420.66	3.42	419.43	
475	31130106	其它材料费		元	160.1086	0.86	137.69	0.86	137.69	
476	31132508@1	电池		节	60.48	2.14	129.43	2.13	128.82	
477	31150101	水		m3	161.79192	4.57	739.39	4.57	739.39	
478	31150101@1	水		m3	439.19255	4.57	2007.11	4.57	2007.11	
479	31150101@4	水		m3	0.19824	4.57	0.91	4.57	0.91	
480	31150301@2	电		kw. h	0.215	0.76	0.16	0.76	0.16	
481	31150301@3	电		kw·h	136.967	0.76	104.09	0.86	117.79	
482	31150301@5	电		kw·h	1.29	0.76	0.98	0.76	0.98	
483	31150301@6	电		kw·h	160.7006	0.76	122.13	0.76	122.13	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 37 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
484	31150301@7	电		kw·h	22.3076	0.76	16.95	0.76	16.95	
485	31170103	标志牌		个	75.42	0.16	12.07	0.16	12.07	
486	31170103@1	标志牌		个	597.1556	0.16	95.54	0.16	95.54	
487	31170104@2	标志牌 塑料扁形		个	14	0.16	2.24	0.16	2.24	
488	31170121@1	位号牌		个	47	0.51	23.97	0.51	23.97	
489	31170126	铝牌		个	1	0.25	0.25	0.25	0.25	
490	31170126@1	铝牌		个	3	0.25	0.75	0.25	0.75	
491	80010106	水泥砂浆 M10		m3	6.33114	186.06	1177.97	186.06	1177.97	
492	80010106@1	水泥砂浆 M10		m3	9.00076	186.06	1674.68	186.06	1674.68	
493	80210143@1	C15现浇混凝土		m3	0.1	213.42	21.34	213.42	21.34	
494	CLFTZ	材料费调整		元	11574.89235	1	11574.89	1	11574.89	
495	01090172-1@2	圆钢 Φ10~14		kg	90.08	3.19	287.36	3.19	287.36	
496	01090172-1@5	圆钢 Φ10~14		kg	24.536	4.78	117.28	4.78	117.28	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 38 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
497	01130143@2	扁钢 -30*4~50*5		kg	247.72	3.19	790.23	3.19	790.23	
498	01130143@5	扁钢 -30*4~50*5		kg	67.474	4.78	322.53	4.78	322.53	
499	01210101-1@2	角钢		kg	844.5	3.19	2693.96	3.19	2693.96	
500	01210101-1@4	角钢		kg	230.025	3.19	733.78	3.19	733.78	
501	01270101-1@10	型钢		kg	3558.738	3.19	11352.37	3.19	11352.37	
502	01290453@17	热镀锌钢板 δ1.5		m2	380.61548	51.2	19487.51	51.2	19487.51	
503	01290453@18	热镀锌钢板 δ1.2		m2	77.0995	40.96	3158	40.96	3158	
504	01290453@19	热镀锌钢板 δ1.0		m2	264.55086	34.16	9037.06	34.16	9037.06	
505	01290453@20	热镀锌钢板 δ0.75		m2	12.7456	25.2	321.19	25.2	321.19	
506	01290453@21	热镀锌钢板 δ0.6		m2	40.82006	20.5	836.81	20.5	836.81	
507	01290453@22	热镀锌钢板 δ1.5		m2	83.27952	51.2	4263.91	51.2	4263.91	
508	0301040	普通钢板 δ3		m2	82.242	98.22	8077.81	98.22	8077.81	
509	0301040@1	普通钢板 δ3		m2	74.844	98.22	7351.18	98.22	7351.18	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 39 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
510	05230134	圆木台 275~350		块	85.05	0.88	74.84	0.88	74.84	
511	05230136	圆木台 63~138*22		块	388.5	0.88	341.88	0.88	341.88	
512	0804108@1	手电动密闭阀门DMF60		个	2	9050.36	18100.72	9050.36	18100.72	
513	0804108@2	手电动密闭阀门DMF50		个	2	7187.05	14374.1	7187.05	14374.1	
514	0804108@3	手电动密闭阀门DMF40		个	1	7045.08	7045.08	7045.08	7045.08	
515	0804108@4	手电动密闭阀门DMF30		个	1	5190.65	5190.65	5190.65	5190.65	
516	11030306-1@1	酚醛防锈漆		kg	192.06789	13.27	2548.74	13.27	2548.74	
517	11112503-1	调和漆		kg	26.8584	11.5	308.87	11.5	308.87	
518	12430312	铝箔胶带		m2	121.92	11.5	1402.08	11.5	1402.08	
519	13070703	离心玻璃棉板		m3	39.243	408.15	16017.03	408.15	16017.03	
520	14010305@30	焊接钢管 DN25		m	762.715	23.65	18038.21	23.65	18038.21	
521	14010305@33	焊接钢管 DN32		m	499.344	12.33	6156.91	12.33	6156.91	
522	14010305@34	焊接钢管 DN40		m	65.611	15.07	988.76	15.07	988.76	
523	14010305@37	焊接钢管 DN50		m	155.1489	19.16	2972.65	19.16	2972.65	
524	14010323@3	焊接钢管 DN50		m	2.135	94.69	202.16	94.69	202.16	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 40 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
525	14030303@16	热镀锌钢管 DN50		m	208.335	21.57	4493.79	21.57	4493.79	
526	14030303@17	热镀锌钢管 DN40		m	168.7692	17.05	2877.51	17.05	2877.51	
527	14030303@18	热镀锌钢管 DN25		m	677.2698	11	7449.97	11	7449.97	
528	14030303@19	热镀锌钢管 DN70		m	53.244	29.04	1546.21	29.04	1546.21	
529	14030303@20	热镀锌钢管 DN150		m	154.71036	79.33	12273.17	79.33	12273.17	
530	14030303@25	热镀锌钢管 DN32		m	422.6574	14.08	5951.02	14.08	5951.02	
531	14030303@26	热镀锌钢管 DN80		m	66.9324	36.03	2411.57	36.03	2411.57	
532	14030303@31	热镀锌钢管 DN100		m	233.9358	46.07	10777.42	46.07	10777.42	
533	14030303@33	热镀锌钢管 DN65		m	81.5556	29.04	2368.37	29.04	2368.37	
534	14030303@37	镀锌钢管DN250 DN250		m	3.61788	138.58	501.37	138.58	501.37	
535	14030303@39	热镀锌钢管DN65 DN65		m	18.8292	38.94	733.21	38.94	733.21	
536	14030303@40	热镀锌钢管DN20 DN20		m	23.3784	14.87	347.64	14.87	347.64	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 41 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
537	14030303@41	镀锌钢管DN150 DN150		m	88.0964	114.16	10057.09	114.16	10057.09	
538	14030303@58	热镀锌钢管 DN150		m	47.1142	79.33	3737.57	79.33	3737.57	
539	14030303@60	热镀锌钢管 DN80		m	48.034	36.03	1730.67	36.03	1730.67	
540	14030303@61	热镀锌钢管 DN300		m	12.6728	208.85	2646.71	208.85	2646.71	
541	14030303@62	热镀锌钢管 DN200		m	41.0844	105.59	4338.1	105.59	4338.1	
542	14030303-3@20	热镀锌钢管 DN20		m	5150.4326	7.61	39194.79	7.61	39194.79	
543	14030328-1	热镀锌钢管 DN50		m	95.88	21.62	2072.93	21.62	2072.93	
544	14091103@2	法兰铸铁管 DN80		m	71.2	25.11	1787.83	25.11	1787.83	
545	14091103@3	法兰铸铁管 DN150		m	3.88	70.45	273.35	70.45	273.35	
546	14210107	金属软管 Φ25		m	31.25	2.21	69.06	2.21	69.06	
547	14251507	磁浮子液位标尺用管材		m	1	567.87	567.87	567.87	567.87	
548	14550901@16	钢塑复合管 DN20		m	22.7664	11.45	260.68	11.45	260.68	
549	14550901@17	钢塑复合管 DN25		m	58.9152	16.5	972.1	16.5	972.1	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 42 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
550	14550901@18	钢塑复合管 DN32		m	58.9152	21.15	1246.06	21.15	1246.06	
551	14550901@19	钢塑复合管 DN40		m	64.362	25.62	1648.95	25.62	1648.95	
552	14550901@20	钢塑复合管 DN50		m	30.2634	33.27	1006.86	33.27	1006.86	
553	14550901@21	钢塑复合管 DN65		m	3.6516	45.4	165.78	45.4	165.78	
554	14550901@22	钢塑复合管 DN100		m	56.508	70.09	3960.65	70.09	3960.65	
555	15020301@1	镀锌钢管接头零件 DN70		个	46.5102	9.73	452.54	9.73	452.54	
556	15020301@2	镀锌钢管接头零件 DN80		个	54.20212	11.5	623.32	11.5	623.32	
557	15020301@3	镀锌钢管接头零件 DN50		个	190.56525	6.64	1265.35	6.64	1265.35	
558	15020301@4	镀锌钢管接头零件 DN40		个	202.35758	5.31	1074.52	5.31	1074.52	
559	15020301@5	镀锌钢管接头零件 DN32		个	334.39659	4.25	1421.19	4.25	1421.19	
560	15020301@6	镀锌钢管接头零件 DN25		个	480.06477	3.19	1531.41	3.19	1531.41	
561	15020301@7	镀锌钢管接头零件 DN70		个	16.44786	17.7	291.13	17.7	291.13	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 43 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
562	15020301@8	镀锌钢管接头零件 DN25		个	16.57116	1.77	29.33	1.77	29.33	
563	15130506@1	金属软管活接头 Φ25		套	36.72	0.27	9.91	0.27	9.91	
564	15130506@3	金属软管活接头 Φ25		套	14.28	0.27	3.86	0.27	3.86	
565	15410716@5	可曲挠橡胶接头 DN50		个	17	88.5	1504.5	88.5	1504.5	
566	15410717	可曲挠橡胶接头 DN65		个	3	106.19	318.57	106.19	318.57	
567	15410718	可曲挠橡胶接头 DN80		个	7	141.59	991.13	141.59	991.13	
568	15410721@3	可曲挠橡胶接头 DN150		个	2	265.49	530.98	265.49	530.98	
569	15410722@2	可曲挠橡胶接头 DN200		个	4	353.98	1415.92	353.98	1415.92	
570	15410723	可曲挠橡胶接头 DN250		个	2	442.48	884.96	442.48	884.96	
571	16150515@1	自动(防爆)FCH250 排气阀		个	7	3806.47	26645.29	3806.47	26645.29	
572	16250111@18	水表DN100 DN100		个	1	372.66	372.66	372.66	372.66	
573	16310105@7	截止阀 DN25		个	6.06	40.71	246.7	40.71	246.7	
574	16310105@8	自动排气阀 DN25		个	3.03	49.56	150.17	49.56	150.17	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 44 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
575	16310107@11	Y型过滤器 DN40		个	2.02	88.5	178.77	88.5	178.77	
576	16310108@11	截止阀 DN50		个	6.06	133.09	806.53	133.09	806.53	
577	16370507	螺纹浮球阀 DN40		个	4	88.73	354.92	88.73	354.92	
578	16370508	螺纹浮球阀 DN50		个	2	132.74	265.48	132.74	265.48	
579	16410101@2	阀门 DN25		个	4.04	39.78	160.71	39.78	160.71	
580	16413513@1	电磁阀 DN100		个	4	905.04	3620.16	905.04	3620.16	
581	16413521@100	信号阀DN80 DN80		个	1	496.88	496.88	496.88	496.88	
582	16413521@101	闸DN80 DN80		个	1	337.17	337.17	337.17	337.17	
583	16413521@102	Y型过滤器DN100 DN100		个	1	902.65	902.65	902.65	902.65	
584	16413521@103	明杆闸阀DN300 DN300		个	3	3726.62	11179.86	3726.62	11179.86	
585	16413521@104	吸水底DN300 DN300		个	2	1419.66	2839.32	1419.66	2839.32	
586	16413521@105	明杆闸阀DN200 DN200		个	8	2123.89	16991.12	2123.89	16991.12	
587	16413521@106	明杆闸阀DN250 DN250		个	2	2389.38	4778.76	2389.38	4778.76	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 45 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
588	16413521@107	压力开关DN150 DN150		个	1	1592.92	1592.92	1592.92	1592.92	
589	16413521@108	压力开关DN200 DN200		个	1	2123.89	2123.89	2123.89	2123.89	
590	16413521@109	水锤消除器DN150 DN150		个	1	1592.92	1592.92	1592.92	1592.92	
591	16413521@110	水锤消除器DN200 DN200		个	1	2123.89	2123.89	2123.89	2123.89	
592	16413521@111	泄压阀DN150 DN150		个	1	1592.92	1592.92	1592.92	1592.92	
593	16413521@112	泄压阀DN200 DN200		个	1	2123.89	2123.89	2123.89	2123.89	
594	16413521@113	止回阀DN150 DN150		个	2	1592.92	3185.84	1592.92	3185.84	
595	16413521@114	止回阀DN200 DN200		个	2	2123.89	4247.78	2123.89	4247.78	
596	16413521@115	Y型过滤器DN150 DN150		个	1	1592.92	1592.92	1592.92	1592.92	
597	16413521@116	Y型过滤器DN200 DN200		个	3	2123.89	6371.67	2123.89	6371.67	
598	16413521@117	Y型过滤器DN250 DN250		个	2	2389.38	4778.76	2389.38	4778.76	
599	16413521@53	明杆闸阀DN65 DN65		个	7	185.84	1300.88	185.84	1300.88	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 46 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
600	16413521@58	信号阀DN150 DN150		个	5	628.32	3141.6	628.32	3141.6	
601	16413521@65	蝶阀DN100 DN100		个	2	256.64	513.28	256.64	513.28	
602	16413521@67	明杆闸阀DN80 DN80		个	14	230.09	3221.26	230.09	3221.26	
603	16413521@72	明杆闸阀DN150 DN150		个	8	1592.92	12743.36	1592.92	12743.36	
604	16413521@84	明杆闸阀DN50 DN50		个	44	159.29	7008.76	159.29	7008.76	
605	16413521@85	明杆闸阀DN100 DN100		个	16	902.65	14442.4	902.65	14442.4	
606	16413521@95	蝶阀DN150 DN150		个	4	372.66	1490.64	372.66	1490.64	
607	16413521@97	闸阀DN65 DN65		个	2	275.06	550.12	275.06	550.12	
608	16413521@98	闸阀DN100 DN100		个	8	407.08	3256.64	407.08	3256.64	
609	16413521@99	闸阀DN150 DN150		个	4	727.58	2910.32	727.58	2910.32	
610	16413523@3	人防手动密闭阀SMF60		个	2	7612.95	15225.9	7612.95	15225.9	
611	16413523@4	人防手动密闭阀SMF50		个	2	6672.42	13344.84	6672.42	13344.84	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 47 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
612	16413523@5	人防手动密闭阀SMF40		个	2	5270.5	10541	5270.5	10541	
613	16413523@6	人防手动密闭阀SMF30		个	12	3416.07	40992.84	3416.07	40992.84	
614	17010901@1	平焊法兰 DN150		片	2	31.86	63.72	31.86	63.72	
615	17010901@10	平焊法兰		片	1	70.8	70.8	70.8	70.8	
616	17010901@4	平焊法兰 DN150		片	4.4	48.67	214.15	48.67	214.15	
617	17010901@6	平焊法兰 DN150		片	2	31.86	63.72	31.86	63.72	
618	17010901@7	平焊法兰 DN80		片	2.2	15.93	35.05	15.93	35.05	
619	17010901@8	平焊法兰 DN80		片	2	15.93	31.86	15.93	31.86	
620	18410301@5	洗衣机龙头		个	4.04	23.01	92.96	23.01	92.96	
621	18430306@3	铸铁地漏 DN80		个	8	61.22	489.76	61.22	489.76	
622	18430306@4	人防防爆地漏 DN80		个	12	275.06	3300.72	275.06	3300.72	
623	19410111@6	百叶风口600*1200		个	1	255.54	255.54	255.54	255.54	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 48 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
624	20010100	灭火器		个	20	70.8	1416	70.8	1416	
625	20050106@4	消防水泵接合器 地上式 150		套	6	2920.35	17522.1	2920.35	17522.1	
626	20070111	灭火器放置箱		个	20	53.1	1062	53.1	1062	
627	20130101@1	水流指示器 DN150		套	1	442.48	442.48	442.48	442.48	
628	20130101@6	水流指示器 DN80		套	1	353.45	353.45	353.45	353.45	
629	20210101@1	消防喷头（装饰圈）		个	411.07	15	6166.05	15	6166.05	
630	20290101	隔膜式气压水罐		台	1	7275.78	7275.78	7275.78	7275.78	
631	20290105@1	湿式报警装置 ZSFZ150		套	2	1946.9	3893.8	1946.9	3893.8	
632	20450315@4	减压孔板 DN80		个	1	45.13	45.13	45.13	45.13	
633	21010308	螺纹水表 DN50		只	2	169.47	338.94	169.47	338.94	
634	21590321@4	压力表		套	41	57.52	2358.32	57.52	2358.32	
635	21650101	取源部件		套	41	13.27	544.07	13.27	544.07	
636	22470111@78	应急日光灯18W		套	25.25	87.47	2208.62	87.47	2208.62	
637	22470111@79	单管日光灯18W		套	161.6	36.02	5820.83	36.02	5820.83	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 49 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
638	22470111@84	声光控感应灯(LED)1*13W		套	18.18	73.75	1340.78	73.75	1340.78	
639	22470111@85	节能吸顶灯(LED)1*25W		套	6.06	53.17	322.21	53.17	322.21	
640	22470111@86	消防应急照明灯具10W		套	10.1	73.75	744.88	73.75	744.88	
641	22470111@87	安全出口标志灯1W		套	3.03	63.46	192.28	63.46	192.28	
642	22470111@88	楼层标志灯1W		套	3.03	63.46	192.28	63.46	192.28	
643	22470111@89	疏散出口标志灯1W		套	10.1	63.46	640.95	63.46	640.95	
644	22470111@90	方向标志灯1W		套	42.42	63.46	2691.97	63.46	2691.97	
645	22470111@92	双管日光灯2*18W		套	12.12	74.34	901	74.34	901	
646	22470111@93	汽车坡道防水壁灯		套	8.08	30.01	242.48	30.01	242.48	
647	22470111@94	消防应急照明灯具5W		套	47.47	63.46	3012.45	63.46	3012.45	
648	22470111@95	通风方式信号装置		套	14.14	429.63	6074.97	429.63	6074.97	
649	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	20.4	12.3	250.92	12.3	250.92	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 50 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
650	23230131-2@2	定时开关		只	5.1	70.32	358.63	70.32	358.63	
651	23230131-4@1	三联扳式暗开关(单控)		只	1.02	16.81	17.15	16.81	17.15	
652	23310311@1	电话插座 普通型单联		个	6.12	14.2	86.9	14.2	86.9	
653	23412504@15	成套插座 安全型防溅型3+2孔插座220V，10A		套	22.44	19.47	436.91	19.47	436.91	
654	25430311@2	WDZ-BYJ-2.5mm2		m	263.088	2.51	660.35	2.51	660.35	
655	25430311@24	WDZBN-BYJ-2.5mm2		m	1598.944	2.51	4013.35	2.51	4013.35	
656	25430311@27	WDZN-BYJ-2.5		m	3647.504	2.51	9155.24	2.51	9155.24	
657	25430311@31	BYJ-2.5mm2		m	13284.204	2.28	30287.99	2.28	30287.99	
658	25430311@32	BV-2.5mm2		m	24.94	2.28	56.86	2.28	56.86	
659	25430314@44	WDZN-RYS-2*2.5 2.5mm2		m	1132.596	5.76	6523.75	5.76	6523.75	
660	25430314@44@1	WDZN-RYJSP-2*2.5		m	452.52	8.07	3651.84	8.07	3651.84	
661	25430314@45	WDZN-RYS-2*1.5 1.5mm2		m	2319.192	3.29	7630.14	3.29	7630.14	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 51 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
662	25430314@46	RVVP-4*1.0 1.0mm2		m	135.648	8.16	1106.89	8.16	1106.89	
663	25430314@47	HBVV-2*1.0 1.0mm2		m	233.82	1.06	247.85	1.06	247.85	
664	25430314@48	WDZN-RYJSP-2*1.5 1.5mm2		m	3804.6996	4.93	18757.17	4.93	18757.17	
665	25430314@49	WDZN-RYJSP-4*1.5 1.5mm2		m	553.716	8.16	4518.32	8.16	4518.32	
666	25430314@50	WDZN-RYJS-4*1.5 1.5mm2		m	201.15	7.45	1498.57	7.45	1498.57	
667	26012501@27	MR-150*100		m	160.1367	66.37	10628.27	66.37	10628.27	
668	26012501@43	200*100镀锌桥架 热镀锌钢制桥架MR-200×200设置隔板		m	486.20895	88.5	43029.49	88.5	43029.49	
669	26012501@44	300*100镀锌桥架 热镀锌钢制桥架MR-200×200设置隔板		m	146.6295	119.47	17517.83	119.47	17517.83	
670	26012501@46	100*50镀锌桥架		m	647.823	44.59	28886.43	44.59	28886.43	
671	26020312	盖板		m	647.823					
672	26093511@3	分等电位联结端子箱 LEB		个	30.6	26.55	812.43	26.55	812.43	
673	26093512@4	总等电位联结端子箱 MEB		个	4	70.8	283.2	70.8	283.2	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 52 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
674	26110101	接线盒		只	468.18	1.42	664.82	1.42	664.82	
675	26110101@4	接线盒		只	233.58	1.42	331.68	1.42	331.68	
676	26110101@5	人防密闭接线盒		只	116.28	17.7	2058.16	17.7	2058.16	
677	26210704@10	沟槽式夹箍 DN150		副	10	31.86	318.6	31.86	318.6	
678	26210704@11	沟槽式夹箍 DN100		副	20	19.47	389.4	19.47	389.4	
679	26210704@15	沟槽式夹箍 DN300		副	10	283.19	2831.9	283.19	2831.9	
680	26210704@22	沟槽式夹箍		副	116	44.25	5133	44.25	5133	
681	26210704@24	沟槽式夹箍 DN100		副	34	50	1700	50	1700	
682	26210704@25	沟槽式夹箍 DN200		副	32	88.5	2832	88.5	2832	
683	26210704@37	沟槽式夹箍 DN80		副	4	15.93	63.72	15.93	63.72	
684	26210704@40	沟槽式夹箍 DN65		副	4	15.93	63.72	15.93	63.72	
685	26210704@41	沟槽式夹箍 DN150		副	16	31.86	509.76	31.86	509.76	
686	26210704@	沟槽式夹箍 DN250		副	8	106.19	849.52	106.19	849.52	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 53 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	45									
687	26210704@6	沟槽式夹箍 DN150		副	28	70.8	1982.4	70.8	1982.4	
688	26210704@9	沟槽式夹箍 DN65		副	14	30.97	433.58	30.97	433.58	
689	30110308@1	矩形水箱 40m3		个	2	42589.91	85179.82	42589.91	85179.82	
690	30250111	减震器		台	32	27.43	877.76	27.43	877.76	
691	55090109@137	1PF		只	1	5575.22	5575.22	5575.22	5575.22	
692	55090109@138	2PF1		只	2	5575.22	11150.44	5575.22	11150.44	
693	55090109@139	2JF		只	1	5575.22	5575.22	5575.22	5575.22	
694	55090109@143	1ALE、2ALE		只	2	4867.26	9734.52	4867.26	9734.52	
695	55090109@147	SHAT		只	1	4867.26	4867.26	4867.26	4867.26	
696	BCZCF1	水泵接合器井		座	2	2306.95	4613.9	2306.95	4613.9	
697	CL000001	WDZN-KYJY-24*2.5		m	850.57	61.7	52480.17	61.7	52480.17	
698	CL000001@1	WDZN-KYJY-8*1.5		m	425.285	12.34	5248.02	12.34	5248.02	
699	NTB00061@	微穿孔板消声器630*400		个	2	902.65	1805.3	902.65	1805.3	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 54 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
700	NTB00061@2	微穿孔板消声器500*400		个	3	867.26	2601.78	867.26	2601.78	
701	NTB00062@1	消声弯头630*400		个	1	905.04	905.04	905.04	905.04	
702	NTB00065@3	换气堵头DN400		个	1	1188.97	1188.97	1188.97	1188.97	
703	NTB00065@4	换气堵头DN300		个	1	993.76	993.76	993.76	993.76	
704	X1810628@100	WDZN-YJY-3*50		m	116.3015	130.43	15169.2	130.43	15169.2	
705	X1810628@101	WDZN-YJY-4*4		m	19.291	12.35	238.24	12.35	238.24	
706	X1810628@102	WDZN-YJY-4*16		m	63.024	55.63	3506.03	55.63	3506.03	
707	X1810628@103	WDZN-YJY-4*25		m	14.948	86.95	1299.73	86.95	1299.73	
708	X1810628@104	WDZN-YJY-4*25+1*16		m	296.435	100.8	29880.65	100.8	29880.65	
709	X1810628@105	WDZN-YJY-4*35		m	100.2122	121.74	12199.83	121.74	12199.83	
710	X1810628@106	WDZN-YJY-4*50		m	116.3015	173.91	20225.99	173.91	20225.99	
711	X1810628@	WDZ-YJY-3*2.5		m	10.605	7.72	81.87	7.72	81.87	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 55 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	107									
712	X1810628@108	WDZN-YJY-5*4		m	337.34	17.39	5866.34	17.39	5866.34	
713	X1810628@109	WDZ-YJY-5*6		m	122.614	26.09	3199	26.09	3199	
714	X1810628@110	WDZN-YJY-5*6		m	333.603	26.09	8703.7	26.09	8703.7	
715	X1810628@111	WDZ-YJY-5*10		m	8.585	43.48	373.28	43.48	373.28	
716	X1810628@112	WDZN-YJY-5*16		m	122.008	69.56	8486.88	69.56	8486.88	
717	X1810628@113	ZR-YJV22-4*25+1*16		m	76.76	108.07	8295.45	108.07	8295.45	
718	X1810628@114	ZR-YJV22-4*95+1*50		m	76.76	400.65	30753.89	400.65	30753.89	
719	X1810628@114@1	ZR-YJV22-4*50+1*25		m	296.94	209.67	62259.41	209.67	62259.41	
720	X1810628@115	NH-YJV22-4*120+1*70		m	153.52	512.41	78665.18	512.41	78665.18	
721	X1810628@116	BTTRZ-4*240+1*120		m	307.04	1109.33	340608.68	1109.33	340608.68	
722	X1810628@117	WDZN-YJY-4*1.5		m	75.9217	5.22	396.31	5.22	396.31	
723	X1810628@	WDZN-YJY-4*2.5		m	5713.1559	8.7	49704.46	8.7	49704.46	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 56 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	118									
724	X1810628@83	WDZ-YJY-3*4		m	19.291	10.43	201.21	10.43	201.21	
725	X1810628@85	WDZ-YJY-4*2.5		m	91.7585	10.29	944.19	10.29	944.19	
726	X1810628@86	WDZ-YJY-4*25+1*16		m	13.736	100.88	1385.69	100.88	1385.69	
727	X1810628@89	WDZ-YJY-5*2.5		m	91.7585	10.91	1001.09	10.91	1001.09	
728	X1810628@90	WDZ-YJY-5*4		m	389.456	17.39	6772.64	17.39	6772.64	
729	X1810628@91	WDZ-YJY-5*16		m	14.544	69.56	1011.68	69.56	1011.68	
730	X1810628@95	WDZN-YJY-2*4		m	423.19	8.23	3482.85	8.23	3482.85	
731	X1810628@96	WDZ-YJY-3*10		m	375.215	26.09	9789.36	26.09	9789.36	
732	X1810628@97	WDZN-YJY-3*16		m	63.024	41.74	2630.62	41.74	2630.62	
733	X1810628@98	WDZN-YJY-3*25		m	14.948	65.22	974.91	65.22	974.91	
734	X1810628@99	WDZN-YJY-3*35		m	100.2122	91.3	9149.37	91.3	9149.37	
735	XZ911380@	镀锌扁铁 40*4		m	147.42	6.11	900.74	6.11	900.74	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 57 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	9									
736	XZC-803@1	10#槽钢		m	20.5604	32.57	669.65	32.57	669.65	
737	ZCBC0005@1	CO探测器		个	6	212.39	1274.34	212.39	1274.34	
738	ZCBC0051@4	消防电话		部	8	47.03	376.24	47.03	376.24	
739	ZCFTZ	主材费调整		元	-25.3934	1	-25.39	1	-25.39	
740	补充设备015@2	防火门门磁开关PXPM-MC		套	7	70.8	495.6	70.8	495.6	
741	补充主材001@7	消防接线端子箱安装		台	2	137.17	274.34	137.17	274.34	
742	补充主材005@6	火灾显示盘		台	3	725.66	2176.98	725.66	2176.98	
743	补充主材006@2	沟槽配件DN100		个	53.95	48.67	2625.75	48.67	2625.75	
744	补充主材007@1	插板阀630*400		个	1	3115.0442	3115.04	3115.0442	3115.04	
745	补充主材007@2	插板阀500*400		个	1	2938.0531	2938.05	2938.0531	2938.05	
746	补充主材007@3	齿轮对开式多叶调节阀320*320		个	11	3725.6637	40982.3	3725.6637	40982.3	
747	补充主材007@4	齿轮对开式多叶调节阀400*400		个	1	4106.1947	4106.19	4106.1947	4106.19	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 58 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
748	补充主材008@3	沟槽配件DN65		个	17.73332	34	602.93	34	602.93	
749	补充主材008@4	沟槽配件DN80		个	10.44443	34	355.11	34	355.11	
750	补充主材009@2	立柜式组合消防箱安装(单栓)		套	17	796.46	13539.82	796.46	13539.82	
751	补充主材010@1	ZR-KVV-8*1.5		m	313.2	11.61	3636.25	11.61	3636.25	
752	补充主材011@1	沟槽配件DN150		m	11.525	63	726.08	63	726.08	
753	补充主材012@3	喷淋沟槽配件DN100		个	3.275	33.63	110.14	33.63	110.14	
754	补充主材012@4	喷淋沟槽配件DN150		个	59.395	70.8	4205.17	70.8	4205.17	
755	补充主材013@1	成套电话组线箱(明装)10对		台	2	86.7257	173.45	86.7257	173.45	
756	补充主材014@1	抗震支架		kg	1200	28	33600	28	33600	
757	补充主材015	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN250		m	3.54	110	389.4	110	389.4	
758	补充主材016	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN300		m	12.4	165	2046	165	2046	
759	补充主材017	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN200		m	40.2	83.4	3352.68	83.4	3352.68	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 59 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
760	补充主材018@1	智能电磁流量计 DN150		台	1	1380.531	1380.53	1380.531	1380.53	
761	补充主材018@2	智能电磁流量计 DN200		台	1	2123.8938	2123.89	2123.8938	2123.89	
762	补充主材019@1	百叶风口600*400(带阀)		个	2	265.4867	530.97	265.4867	530.97	
763	补充主材019@2	百叶风口500*400(带阀)		个	2	238.9381	477.88	238.9381	477.88	
764	补充主材019@3	防火进风口400*320		个	2	145.1327	290.27	145.1327	290.27	
765	补充主材020@1	70° 防火阀630*400		个	5	267.2566	1336.28	267.2566	1336.28	
766	补充主材020@2	70° 防火阀500*400		个	4	212.3894	849.56	212.3894	849.56	
767	补充主材020@3	70° 防火阀300*250		个	1	79.646	79.65	79.646	79.65	
768	补充主材020@4	70° 防火阀400*320		个	3	136.2832	408.85	136.2832	408.85	
769	补充主材020@5	70° 防火阀400*400		个	1	169.9115	169.91	169.9115	169.91	
770	补充主材020@6	70° 防火阀500*400		个	2	212.3894	424.78	212.3894	424.78	
771	补充主材020@7	70° 防火阀630*400		个	2	267.2566	534.51	267.2566	534.51	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 60 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
772	补充主材021@1	百叶风口300*200		个	2	46.9027	93.81	46.9027	93.81	
773	补充主材021@2	百叶风口400*200		个	2	56.6372	113.27	56.6372	113.27	
774	补充主材022@1	防火泥		处	50	79.65	3982.5	79.65	3982.5	
775	补充主材024@1	双层百叶风口800*800		个	1	311.5044	311.5	311.5044	311.5	
776	补充主材026@1	单层百叶风口（带阀）800*200		个	34	322.1239	10952.21	322.1239	10952.21	
777	补充主材027@1	70° 防火阀800*800		个	1	566.3717	566.37	566.3717	566.37	
778	补充主材027@2	280° 防火阀1600*320		个	2	453.0973	906.19	453.0973	906.19	
779	补充主材027@3	280° 防火阀800*630		个	1	446.0177	446.02	446.0177	446.02	
780	补充主材027@4	280° 防火阀800*800		个	2	566.3717	1132.74	566.3717	1132.74	
781	补充主材027@5	280° 防火阀1000*320		个	1	339.823	339.82	339.823	339.82	
782	补充主材028@1	280° 防火阀2000*320		个	1	566.3717	566.37	566.3717	566.37	
783	补充主材029@1	蝶阀300*250		个	1	97.3451	97.35	97.3451	97.35	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 61 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
784	补充主材029@2	蝶阀400*250		个	1	115.0442	115.04	115.0442	115.04	
785	补充主材030@1	对开多叶调节阀安装周长800*320		个	1	198.2301	198.23	198.2301	198.23	
786	补充主材031@1	止回阀800*630		个	1	253.0973	253.1	253.0973	253.1	
787	补充主材031@2	止回阀800*800		个	1	283.1858	283.19	283.1858	283.19	
788	15310307@2	过滤吸收器 1000型		只	5	24844.11	124220.55	24844.11	124220.55	
789	20450315@3	减压孔板 DN150		个	1	53.1	53.1	53.1	53.1	
790	55090103@43	2ZXF、2BXF		只	2	11504.42	23008.84	11504.42	23008.84	
791	55090103@45	1RFAP、2RFAP		只	2	56637.17	113274.34	56637.17	113274.34	
792	55090103@46	XFB1		只	1	18584.07	18584.07	18584.07	18584.07	
793	55090103@47	XFB2		只	1	15929.2	15929.2	15929.2	15929.2	
794	55090103@48	XFB3		只	1	15929.2	15929.2	15929.2	15929.2	
795	55090109@140	1PS1,2；2PS1,2,3；2PS4		只	6	1256.64	7539.84	1256.64	7539.84	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 62 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
796	55090109@141	1AL		只	1	2300.88	2300.88	2300.88	2300.88	
797	55090109@142	2AL		只	1	3274.34	3274.34	3274.34	3274.34	
798	55090109@144	EL箱		只	3	2831.86	8495.58	2831.86	8495.58	
799	55090109@145	F1ZAP、F1BAP		只	2	3274.34	6548.68	3274.34	6548.68	
800	55090109@146	F1AL		只	1	3274.34	3274.34	3274.34	3274.34	
801	55090109@148	F1PS1；F1PS2~3		只	3	1256.64	3769.92	1256.64	3769.92	
802	55090109@149	1ZJF；2ZJF		只	2	2566.37	5132.74	2566.37	5132.74	
803	55090109@150	1ZPF；2ZPF		只	2	1858.41	3716.82	1858.41	3716.82	
804	55090109@151	1ZPS1,2；2ZPS1,2		只	4	1256.64	5026.56	1256.64	5026.56	
805	55090109@152	1,2ZWY		只	2	1256.64	2513.28	1256.64	2513.28	
806	55090109@153	1,2ZFH		只	2	1256.64	2513.28	1256.64	2513.28	
807	55090109@154	1,2ZTX		只	2	1256.64	2513.28	1256.64	2513.28	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 63 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
808	55090109@155	通风方式控制装置		只	2	646.02	1292.04	646.02	1292.04	
809	55090110@57	2ZAL 半周长在2.5以内		只	1	9050.36	9050.36	9050.36	9050.36	
810	55090110@58	2CDZ 半周长在2.5以内		只	1	8074.34	8074.34	8074.34	8074.34	
811	NTB00064@10	测压管		套	2	312.33	624.66	312.33	624.66	
812	NTB00064@4	测压装置		套	2	6246.52	12493.04	6246.52	12493.04	
813	NTB00064@5	电磁风量测量装置RF-FL40		套	2	10736.21	21472.42	10736.21	21472.42	
814	NTB00064@6	放射性监测取样管		套	2	351.37	702.74	351.37	702.74	
815	NTB00064@7	压差测量管		套	14	312.33	4372.62	312.33	4372.62	
816	NTB00064@8	尾气监测取样管		套	4	312.33	1249.32	312.33	1249.32	
817	NTB00064@9	增压管		套	2	351.37	702.74	351.37	702.74	
818	NTB00066@1	脚踏电动两用风机		台	5	7222.54	36112.7	7222.54	36112.7	
819	ZCBC0001@2	感烟探测器		个	114	61.95	7062.3	61.95	7062.3	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 64 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
820	ZCBC0002	感温探测器		个	8	61.95	495.6	61.95	495.6	
821	ZCBC0006@2	手动报警按钮		个	16	75.22	1203.52	75.22	1203.52	
822	ZCBC0006@3	消火栓按钮		个	17	69.03	1173.51	69.03	1173.51	
823	ZCBC0007@1	信号模块		个	8	75.22	601.76	75.22	601.76	
824	ZCBC0007@2	短路隔离器 单输口		个	13	70.8	920.4	70.8	920.4	
825	ZCBC0007@3	防火门监控模块		个	7	75.22	526.54	75.22	526.54	
826	ZCBC0008@2	控制模块 多输口		个	47	88.5	4159.5	88.5	4159.5	
827	ZCBC0037@1	声光报警器		个	12	88.5	1062	88.5	1062	
828	ZCBC0037@4	人防呼叫按钮、报警信号装置		个	2	1191.15	2382.3	1191.15	2382.3	
829	ZCBC0045@3	扬声器(带防火护罩)		个	13	77.88	1012.44	77.88	1012.44	
830	补充设备002@13	喷淋系统加压水泵 XBD 6.0/40G-FLG,Q=40L/S,H=60m,N=37kw		台	2	18584.07	37168.14	18584.07	37168.14	
831	补充设备002@14	消火栓系统加压水泵 XBD 6.0/15G-FLG,Q=15L/S,		台	2	13274.34	26548.68	13274.34	26548.68	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 65 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		H=60m,N=18.5kw								
832	补充设备002@15	3KW排污泵		台	12	1946.9	23362.8	1946.9	23362.8	
833	补充设备002@16	4KW排污泵		台	6	2522.12	15132.72	2522.12	15132.72	
834	补充设备004@1	11KW生活水泵		台	3	16991.1504	50973.45	16991.1504	50973.45	
835	补充设备005@1	水箱自洁消毒器		台	1	14424.7788	14424.78	14424.7788	14424.78	
836	补充设备007	LWP型油网滤尘器安装(立式)		个	8	953.9823	7631.86	953.9823	7631.86	
837	补充设备013@1	离心式通风机 8# HTFC-Ⅰ-No12B-(12)		台	2	4690.2655	9380.53	4690.2655	9380.53	
838	补充设备014@6	电气火灾监控探测器		支	23	265.49	6106.27	265.49	6106.27	
839	补充设备016@1	离心式通风机 4# XBDZ-B-2.5型		台	12	814.1593	9769.91	814.1593	9769.91	
840	补充设备018@1	柜式离心排风机 N=18.5/6.2kW		台	2	16371.6814	32743.36	16371.6814	32743.36	
841	补充设备018@2	柜式离心排风机 N=15.5/5.1kW		台	1	13716.8142	13716.81	13716.8142	13716.81	
842	补充设备019@1	轴流补风机 N=3kW		台	1	4336.2832	4336.28	4336.2832	4336.28	
843	补充设备	管道式排风机 180W		台	1	1327.4336	1327.43	1327.4336	1327.43	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 66 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	021@1									
844	补充设备021@2	管道式排风机 370W		台	1	1592.9204	1592.92	1592.9204	1592.92	
		机械								
1	0000013	人工		工日	47.50405	75	3562.8	75	3562.8	
2	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	9.50114	82	779.09	82	779.09	
3	0701001-3	电		kW.h	2325.67067	0.84	1953.56	0.84	1953.56	
4	15013	其他机械费		元	15.97848	1	15.98	1	15.98	
5	30002	其它机械费		元	11.72318	0.89	10.43	1	11.72	
6	30002@1	其它机械费		元	178.782	0.89	159.12	1	178.78	
7	30002@3	其它机械费		元	0.177	0.89	0.16	0.86	0.15	
8	31130537	其它机械费		元	83.52	0.89	74.33	0.86	71.83	
9	5601001	卷板机 2*1600		台班	0.4158	110.13	45.79	110.13	45.79	
10	603002	柴油		kg	25.15922	7.74	194.73	7.74	194.73	
11	901019	安拆费及场外运输费		元	366.18882	0.9381	343.52	0.9381	343.52	
12	901058	大修理费		元	78.43988	0.8547	67.04	0.8547	67.04	
13	901130	经常修理费		元	185.94133	1	185.94	1	185.94	
14	901234	折旧费		元	296.35988	0.8547	253.3	0.8547	253.3	
15	98030104@	交流稳压电源		台班	5.621	7.92	44.52	7.64	42.94	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 67 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
	1	JH1741/05								
16	98030112@1	直流稳压稳流电源 WYK-6005		台班	4.392	24.4	107.16	23.54	103.39	
17	98030114@1	精密交/直流稳压电源		台班	1.148	12.73	14.61	12.55	14.41	
18	98050106	数字万用表 F-87		台班	32.4	4.86	157.46	4.79	155.2	
19	98050107@1	数字万用表 PF-56		台班	1.665	3.29	5.48	3.29	5.48	
20	98050107@2	数字万用表 PF-56		台班	2.756	3.29	9.07	3.29	9.07	
21	98050107@3	数字万用表 PF-56		台班	1.188	3.29	3.91	3.17	3.77	
22	98050108@1	数字万用表 34401A		台班	3.083	16.28	50.19	16.1	49.64	
23	98050108@6	数字万用表 34401A		台班	12.9386	16.28	210.64	15.98	206.76	
24	98050108@9	数字万用表 34401A		台班	0.983	16.28	16	16.28	16	
25	98050502	数字电压表 PZ38		台班	1.716	6.46	11.09	7.23	12.41	
26	98052519@1	自耦调压器 TDJC-S-1		台班	3.041	18.65	56.71	18.47	56.17	
27	98052519@5	自耦调压器 TDJC-S-1		台班	0.738	18.65	13.76	18.35	13.54	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 68 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
28	98052521	电能校验仪		台班	16.2	44.38	718.96	43.76	708.91	
29	98052523@1	电压、电流互感升流器 HJ-12E		台班	16.2	25.3	409.86	25.3	409.86	
30	98110111	接地电阻测试仪		台班	0.277	11.23	3.11	12.58	3.48	
31	98110114@3	接地电阻测试仪 DET-3/2		台班	2.7	47.53	128.33	47.35	127.85	
32	98110116@1	绝缘电阻测试仪		台班	0.0559	7.04	0.39	6.79	0.38	
33	98270101@1	声级计 PAS5633		台班	2.6962	3.74	10.08	3.61	9.73	
34	98270103@1	精密声级计 ND2		台班	0.49	6.12	3	5.9	2.89	
35	98280109@2	活塞式压力计		台班	2.501	6.16	15.41	6.16	15.41	
36	98350102@1	电缆测试仪 JH5132		台班	16.2	21.47	347.81	21.47	347.81	
37	98470102@1	火灾探测器实验器 BHTS-1		台班	5.967	4.53	27.03	4.37	26.08	
38	99070906@4	载货汽车 装载质量4t		台班	0.00956	410	3.92	457.5	4.37	
39	99070907@1	载货汽车 装载质量5t		台班	2.8558	437.4	1249.13	480.75	1372.93	
40	99070909@2	载货汽车 装载质量8t		台班	0.57095	511.59	292.09	553.47	316	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 69 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
41	99070909@6	载货汽车 装载质量8t		台班	0.94454	511.59	483.22	553.47	522.77	
42	99070909@7	载货汽车 装载质量8t		台班	0.23901	511.59	122.28	553.47	132.28	
43	99090503@1	汽车式起重机 提升质量5t		台班	2.56798	482.28	1238.49	527.02	1353.38	
44	99090503@6	汽车式起重机 提升质量5t		台班	0.00956	482.28	4.61	529.78	5.06	
45	99090504@1	汽车式起重机 提升质量8t		台班	0.05527	653.09	36.1	737.43	40.76	
46	99090507@11	汽车式起重机 提升质量16t		台班	0.80577	922.2	743.08	1017.2	819.63	
47	99090906@3	叉式起重机 提升质量5t		台班	1.02	455.35	464.46	494.73	504.62	
48	99090906@5	叉式起重机 提升质量5t		台班	0.34	455.35	154.82	502.85	170.97	
49	99090906@6	叉式起重机 提升质量5t		台班	1.53	455.35	696.69	502.85	769.36	
50	99091924@10	电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力30kN		台班	3.29433	142.81	470.46	190.41	627.27	
51	99091924@2	电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力30kN		台班	1.87881	142.81	268.31	189.45	355.94	
52	99091924@7	电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力30kN		台班	0.0485	142.81	6.93	190.31	9.23	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 70 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
53	99091925@1	电动卷扬机 单筒慢速 牵引力50kN		台班	0.45	148.44	66.8	194.88	87.7	
54	99091925@6	电动卷扬机 单筒慢速 牵引力50kN		台班	1.4	148.44	207.82	195.94	274.32	
55	99132513@2	滚(刮)机 综合		台班	0.5931	23.09	13.69	21.77	12.91	
56	99132513@4	滚(刮)机 综合		台班	0.1596	23.09	3.69	23.09	3.69	
57	99132513@5	滚(刮)机 综合		台班	0.02124	23.09	0.49	23.09	0.49	
58	99132513@6	滚(刮)机 综合		台班	2.1035	23.09	48.57	23.11	48.61	
59	99190108@6	普通车床 工件直径*工件长度(630mm*2000mm)		台班	0.078	174.29	13.59	221.79	17.3	
60	99190108@7	普通车床 工件直径*工件长度(630mm*2000mm)		台班	0.052	174.29	9.06	221.79	11.53	
61	99190108@8	普通车床 工件直径*工件长度(630mm*2000mm)		台班	0.026	174.29	4.53	221.88	5.77	
62	99190705@13	立式钻床 钻孔直径25mm		台班	11.85997	111.08	1317.41	158.6	1880.99	
63	99190707@8	立式钻床 钻孔直径50mm		台班	0.33573	134.44	45.14	181.98	61.1	
64	99190715@10	台式钻床 钻孔直径16mm		台班	20.61353	109.2	2251	156.51	3226.22	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 71 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
65	99190715@21	台式钻床 钻孔直径16mm		台班	9.83688	109.2	1074.19	156.73	1541.73	
66	99191102@2	剪板机 厚度*宽度 6.3mm*2000mm		台班	1.88723	147.47	278.31	194.78	367.59	
67	99191705@2	管子切断机 直径60mm		台班	2.61302	14.79	38.65	14.17	37.03	
68	99191705@6	管子切断机 直径60mm		台班	0.01062	14.79	0.16	14.79	0.16	
69	99191705@7	管子切断机 直径60mm		台班	0.0798	14.79	1.18	14.79	1.18	
70	99191705@8	管子切断机 直径60mm		台班	0.70406	14.79	10.41	14.8	10.42	
71	99191706@1	管子切断机 直径150mm		台班	11.81	35.69	421.5	34.47	407.09	
72	99191706@12	管子切断机 直径150mm		台班	0.25	35.69	8.92	35.69	8.92	
73	99191706@13	管子切断机 直径150mm		台班	18.53231	35.69	661.42	35.74	662.34	
74	99191706@14	管子切断机 直径150mm		台班	0.35	35.69	12.49	35.69	12.49	
75	99191731@5	联合冲剪机 板厚16mm		台班	0.68686	165.26	113.51	211.74	145.44	
76	99191731@6	联合冲剪机 板厚16mm		台班	0.18709	165.26	30.92	211.74	39.61	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 72 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
77	99192105@2	开孔机 DK6-200		台班	0.07285	242.7	17.68	285.75	20.82	
78	99192105@4	开孔机 DK6-200		台班	0.00177	242.7	0.43	290.2	0.51	
79	99192105@5	开孔机 DK6-200		台班	0.0798	242.7	19.37	290.2	23.16	
80	99192305@2	电锤 功率520W		台班	25.81161	7.6	196.17	7.29	188.17	
81	99193111@1	管子切断套丝机 直径159mm		台班	3.38116	17.76	60.05	16.75	56.63	
82	99193111@5	管子切断套丝机 直径159mm		台班	0.892	17.76	15.84	17.76	15.84	
83	99193111@6	管子切断套丝机 直径159mm		台班	27.90928	17.76	495.67	17.77	495.95	
84	99193321@1	电动煨弯机 100以内		台班	0.77797	61.54	47.88	61.05	47.5	
85	99194501@2	咬口机 板厚1.2mm		台班	1.32915	121.86	161.97	169	224.63	
86	99194537@2	台式砂轮机 砂轮直径250mm		台班	3.4907	13.23	46.18	12.79	44.65	
87	99194537@5	台式砂轮机 砂轮直径250mm		台班	0.75142	13.23	9.94	12.79	9.61	
88	99194575@5	折方机 厚度*宽度 4mm*2000mm		台班	1.32915	33.16	44.07	32.85	43.66	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 73 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
89	99230123@6	砂轮切割机 Φ400		台班	0.096	20.14	1.93	20.14	1.93	
90	99230123@7	砂轮切割机 Φ400		台班	0.429	20.14	8.64	20.14	8.64	
91	99230123@8	砂轮切割机 Φ400		台班	9.03748	20.14	182.01	20.18	182.38	
92	99230140@2	台式砂轮机 Φ100		台班	0.50375	13.23	6.66	12.79	6.44	
93	99230140@5	台式砂轮机 Φ100		台班	0.12747	13.23	1.69	12.79	1.63	
94	99250303@1	交流弧焊机 容量21kVA		台班	24.4036	56.34	1374.9	55.77	1360.99	
95	99250303@10	交流弧焊机 容量21kVA		台班	14.63738	56.34	824.67	55.77	816.33	
96	99250303@11	交流弧焊机 容量21kVA		台班	10.09307	56.34	568.64	55.77	562.89	
97	99250303@12	交流弧焊机 容量21kVA		台班	0.2	56.34	11.27	55.96	11.19	
98	99250303@13	交流弧焊机 容量21kVA		台班	7.54827	56.34	425.27	55.77	420.97	
99	99250303@18	交流弧焊机 容量21kVA		台班	0.68	56.34	38.31	56.34	38.31	
100	99250303@20	交流弧焊机 容量21kVA		台班	1.53	56.34	86.2	56.34	86.2	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 74 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
101	99250303@21	交流弧焊机 容量21kVA		台班	0.558	56.34	31.44	56.34	31.44	
102	99250304@4	交流弧焊机 容量30kVA		台班	0.528	78.68	41.54	78.68	41.54	
103	99250304@5	交流弧焊机 容量30kVA		台班	0.35	78.68	27.54	78.68	27.54	
104	99250304@6	交流弧焊机 容量30kVA		台班	1.60484	78.68	126.27	78.96	126.72	
105	99250325@10	直流弧焊机 功率20kW		台班	3.912	72.65	284.21	71.67	280.37	
106	99250325@15	直流弧焊机 功率20kW		台班	0.27	72.65	19.62	72.65	19.62	
107	99250325@19	直流弧焊机 功率20kW		台班	61.10287	72.65	4439.12	72.88	4453.18	
108	99270913@10	电焊条烘干箱 容积60cm*50cm*75cm		台班	0.163	22.25	3.63	22.25	3.63	
109	99270913@11	电焊条烘干箱 容积60cm*50cm*75cm		台班	6.09471	22.25	135.61	22.3	135.91	
110	99270913@9	电焊条烘干箱 容积60cm*50cm*75cm		台班	0.054	22.25	1.2	22.25	1.2	
111	99430105@1	电动单级离心清水泵 出口直径50mm		台班	0.59415	25.62	15.22	25.7	15.27	
112	99433306@1	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min		台班	0.539	134.91	72.72	181.56	97.86	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-地下室安装工程　　第 75 页　共 75 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
113	99433306@8	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min		台班	1.386	134.91	186.99	182.41	252.82	
114	99453580-1	其它材料费		元	1.304	1	1.3	1	1.3	
115	J00008	其他费用		元	58.15041	1	58.15	1	58.15	
116	J00030	折旧费		元	277.63208	0.8547	237.29	0.8547	237.29	
117	J00031	大修理费		元	58.35812	0.8547	49.88	0.8547	49.88	
118	J00032	经常修理费		元	119.00545	1	119.01	1	119.01	
119	J00033	安拆、场外运输费		元	258.15307	0.9381	242.17	0.9381	242.17	
120	JX603030	汽油		kg	16.42992	9.12	149.84	9.12	149.84	
121	JX707009	电		kw·h	1638.53871	0.76	1245.29	0.76	1245.29	
122	JXFTZ	机械费调整		元	41.9669	1	41.97	1	41.97	
合　计									3376812.4	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	10817583.15	
1.1	人工费	1574688.82	
1.2	材料费	8306394.86	
1.3	施工机具使用费	86307.79	
1.4	企业管理费	630070.13	
1.5	利润	220121.5	
2	措施项目	332196.56	
2.1	单价措施项目费	70166.11	
2.2	总价措施项目费	262030.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	131015.23	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	223449.46	—
5	税金	1023590.63	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		12,396,819.80	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		强电系统					4857482.8	
1	030404017001	配电箱	1.名称:ZAL1、3 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.基础形式、材质、规格:槽钢基础 4.安装方式:落地安装	台	2	12239.84	24479.68	
2	030404017002	配电箱	1.名称:ZAL2、4 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.基础形式、材质、规格:槽钢基础 4.安装方式:落地安装	台	2	12239.84	24479.68	
3	030404017003	配电箱	1.名称:ZAP1、3 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.基础形式、材质、规格:槽钢基础 4.安装方式:落地安装	台	2	6753.12	13506.24	
4	030404017004	配电箱	1.名称:ZAP2、4 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.基础形式、材质、规格:槽钢基础 4.安装方式:落地安装	台	2	6753.12	13506.24	
本页小计							75971.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030404017005	配电箱	1.名称:DTAL 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.基础形式、材质、规格:槽钢基础 4.接线端子材质、规格:详见设计图。 5.安装方式:落地安装	台	2	6310.64	12621.28	
6	030404017006	配电箱	1.名称:SSAL 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	304	1920.74	583904.96	
7	030404017007	配电箱	1.名称:1~7XFAT1 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	7	5903.04	41321.28	
8	030404017008	配电箱	1.名称:1~7XFAT2 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	7	5903.04	41321.28	
本页小计							679168.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030404017009	配电箱	1.名称:1AL1~2 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	2	5549.06	11098.12	
10	030404017010	配电箱	1.名称:2~7AL1~2 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	12	5549.06	66588.72	
11	030404017011	配电箱	1.名称:1GAT1~2 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	2	9438.07	18876.14	
12	030404017012	配电箱	1.名称:2~7GAL1~2 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	12	7956.29	95475.48	
13	030404017013	配电箱	1.名称:RSAL 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	2	4664.1	9328.2	
本页小计							201366.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 4 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030404017014	配电箱	1.名称:DLBAC 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	2	2628.7	5257.4	
15	030404017015	配电箱	1.名称:TYNXHBAC 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	2	1035.78	2071.56	
16	030404017016	配电箱	1.名称:RSXHBAC 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	2	2628.7	5257.4	
17	030404017017	配电箱	1.名称:KQYXHBAC 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	2	2628.7	5257.4	
18	030404017018	配电箱	1.名称:BDAT 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	6699.5	6699.5	
本页小计							24543.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 5 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030404017019	配电箱	1.名称:XFWYAT 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	4044.63	4044.63	
20	030404017020	配电箱	1.名称:1~7ALD1~2应急照明集中电源 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	14	3159.68	44235.52	
21	030404018001	插座箱	1.名称:插座箱 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.安装方式:嵌墙安装	台	28	710.69	19899.32	
22	030411003001	桥架	1.名称:热镀锌桥架 2.型号:200*150*1.5 3.接地方式:含接地跨接线	m	834.2	136.24	113651.41	
23	030411003002	桥架	1.名称:防火桥架 2.型号:200*150*1.5 3.接地方式:含接地跨接线	m	60.4	136.24	8228.9	
本页小计							190059.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 6 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030411003003	桥架	1.名称:热镀锌桥架 2.型号:300*150*1.5 3.接地方式:含接地跨接线	m	98	180.7	17708.6	
25	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:型钢	kg	1168	21.31	24890.08	
26	030411001001	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DG20	m	608	20.36	12378.88	
27	030411001002	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配、吊顶内综合考虑，含开槽刨沟及修补、支架等	m	29735.2	10.55	313706.36	
28	030411001003	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配、吊顶内综合考虑，含开槽刨沟及修补、支架等	m	2515.7	15.03	37810.97	
29	030411001004	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配、吊顶内综合考虑，含开槽刨沟及修补、支架等	m	1754.5	17.63	30931.84	
30	030411001005	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配，含开槽刨沟及修补	m	454.4	19.53	8874.43	
本页小计							446301.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 7 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	030411001006	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配，含开槽刨沟及修补	m	2217.6	39.06	86619.46	
32	030411001007	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	115.1	44.51	5123.1	
33	030411001008	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	6	64.84	389.04	
34	030411001009	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	158.1	106.92	16904.05	
35	030411001010	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	8	132.62	1060.96	
36	030411001011	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC200 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	20.1	187.9	3776.79	
37	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒、防水接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	个	8544	7.61	65019.84	
38	030411004001	配线	1.名称:桥架、管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2	m	1211.1	4.32	5231.95	
本页小计							184125.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 8 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	030411004002	配线	1.名称:桥架、管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	82843.2	4.32	357882.62	
40	030411004003	配线	1.名称:桥架、管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2	m	13702.6	5.48	75090.25	
41	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BV-4mm2	m	160.1	5.35	856.54	
42	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2*2.5	m	4953.3	7.42	36753.49	
43	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-5*4	m	860.4	58.99	50755	
44	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*2.5	m	1824.8	9.63	17572.82	
45	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4	m	3985.9	14.11	56241.05	
46	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*6	m	11394.5	20.28	231080.46	
本页小计							826232.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 9 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*2.5	m	91.5	13.43	1228.85	
48	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16	m	200.3	115.61	23156.68	
49	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16	m	111.1	150.73	16746.1	
50	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25	m	322.3	222.48	71705.3	
51	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*120+1*70	m	3536	507.9	1795934.4	
52	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*240+1*120	m	48.3	985.76	47612.21	
本页小计							1956383.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 10 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*2.5	m	122.6	14.97	1835.32	
54	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4	m	997.6	22.2	22146.72	
55	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16	m	446.2	77.75	34692.05	
56	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:电缆头240mm2	个	8	373.61	2988.88	
57	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:电缆头120mm2~150mm2	个	32	222.3	7113.6	
58	030408006003	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:电缆头25mm2~95mm2	个	32	159.16	5093.12	
59	030408006004	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:16mm2以下	个	684	47.33	32373.72	
60	030412005001	荧光灯	1.名称:应急日光灯 2.规格:18W,LED光源	套	28	119.04	3333.12	
61	030412004001	装饰灯	1.名称:应急灯(LED)1*3W 2.安装形式:嵌顶安装	套	12	110.63	1327.56	
本页小计							110904.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 11 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	030412001001	普通灯具	1.名称:电梯井道灯 2.型号:18W节能灯 3.类型:壁装	套	24	41.64	999.36	
63	030412001002	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯具10W 2.类型:吸顶安装	套	175	104.47	18282.25	
64	030412004002	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯1W 2.安装形式:按图	套	11	97.92	1077.12	
65	030412004003	装饰灯	1.名称:楼层标志灯1W 2.安装形式:按图	套	58	97.92	5679.36	
66	030412004004	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯1W 2.安装形式:按图	套	26	97.92	2545.92	
67	030412004005	装饰灯	1.名称:方向标志灯1W 2.安装形式:按图	套	82	97.92	8029.44	
68	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.安装方式:嵌墙安装	个	28	23.67	662.76	
69	030404034002	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.安装方式:嵌墙安装	个	8	23.67	189.36	
70	030414002001	送配电装置系统	1.名称:各类配电箱送配电各类调试 2.电压等级(kV):1 KV以下	系统	10	885.92	8859.2	
本页小计							46324.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 12 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	030409003001	避雷引下线	1.名称:引下线 2.规格:柱内主筋，不少于两根≥⌀16 3.断接卡子、箱材质、规格:按设计及施工规范要求	m	1467.3	23.55	34554.92	
72	030409005001	避雷网	1.名称:避雷带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:⌀10	m	874.9	45.22	39562.98	
73	030409004001	均压环	1.名称:接地母线 2.规格:结构圈梁钢筋，不少于两根≥⌀16	m	1590	8.8	13992	
74	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:分等电位端子箱 ， 2、规格:详见设计	台	358	46.26	16561.08	
75	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 ， 2、规格:详见设计	台	3	348.87	1046.61	
76	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁铁	m	340.1	27.71	9424.17	
77	030414011001	接地装置	1.名称:接地网调试	系统	1	959.72	959.72	
		电梯					1133325.68	
78	030107001001	交流电梯	1.名称:电梯（技术参数详见图纸及附件) 2.层/停/门:7/7/7 4.运转调试要求:含安装调试费	部	4	283331.42	1133325.68	
		火灾报警系统					581493.18	
本页小计							1249427.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 13 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	030411003004	桥架	1.名称:金属桥架 2.规格:150*100耐火桥架 3.材质:钢制 4.接地方式:含接地跨接线	m	50.4	114.04	5747.62	
80	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:型钢	kg	51.2	21.79	1115.65	
81	030411001012	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	420	19.53	8202.6	
82	030411001013	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	92.6	26.03	2410.38	
83	030411001014	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	21.84	44.51	972.1	
84	030411001015	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配、吊顶内综合考虑，含开槽刨沟及修补、支架等	m	9763.6	10.55	103005.98	
85	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86型	个	1574	7.61	11978.14	
本页小计							133432.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 14 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
86	030411004006	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、敷设方式：穿管	m	5010	4.32	21643.2	
87	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2*1.5	m	8778.4	4.74	41609.62	
88	030411004008	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2*2.5	m	100	7.42	742	
89	030411004009	配线	1.名称:WDZN-KYJY-2*2.5 2.配线形式:管内穿线	m	123	7.93	975.39	
90	030404032001	端子箱	1.名称:火灾报警接线端子箱	台	14	454.4	6361.6	
91	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	72	155.39	11188.08	
92	030904008001	模块(模块箱)	1、名称：控制模块（含模块箱）	个	26	325.18	8454.68	
93	030904008002	模块(模块箱)	1、名称：信号模块（含模块箱）	个	35	253.1	8858.5	
94	030904008003	模块(模块箱)	1、名称：短路隔离器（含模块箱）	个	59	248.68	14672.12	
本页小计							114505.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 15 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
95	030904003002	按钮	1、名称：编码手动报警按钮(带电话插孔)	个	44	161.58	7109.52	
96	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	46	207.15	9528.9	
97	030507014001	显示设备	1、名称：火灾显示盘	台	14	964.66	13505.24	
98	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称：火灾应急广播扬声器	个	86	118.11	10157.46	
99	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器	个	1107	121.88	134921.16	
100	030904001002	点型探测器	1、名称：感温火灾探测器	个	96	121.88	11700.48	
101	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:2000点以下 2.线制:总线制	系统	1	35804.13	35804.13	
102	030904009001	区域报警控制箱	1.名称:防火门监控主机，详见设计图纸。 2.总线制:	台	1	4682.2	4682.2	
103	030507001001	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关	套	28	114.29	3200.12	
104	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称:防火门电动闭门器	台	14	331.56	4641.84	
105	030904008004	模块(模块箱)	1、名称：短路隔离器	个	2	248.68	497.36	
106	030904008005	模块(模块箱)	1.名称:防火门监控模块	个	28	253.1	7086.8	
107	030404032002	端子箱	1.名称:防火门中继箱	台	14	454.4	6361.6	
108	030904009002	区域报警控制箱	1.名称:电气火灾监控主机，详见设计图纸。 2.总线制:	台	1	4682.2	4682.2	
109	030503006001	传感器	1.名称:电气火灾监控探测器	台	8	399.28	3194.24	
本页小计							257073.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 16 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	030904009003	区域报警控制箱	1.名称:消防电源监控主机，详见设计图纸。 2.总线制:	台	1	4682.2	4682.2	
111	030503006002	传感器	1.名称:消防电源监控模块	台	15	399.28	5989.2	
112	030904009004	区域报警控制箱	1.名称:应急照明监控主机，详见设计图纸。 2.总线制:	台	1	4682.2	4682.2	
113	030904009005	区域报警控制箱	1、名称：屋顶消防水箱液位显示仪主机	台	1	1497.36	1497.36	
114	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播装置调试	个	86	19.13	1645.18	
115	030904012001	火灾报警系统控制主机	1、规格、线制:总线制 2、控制回路:3200点 3、安装方式:落地安装	台	2	15479.04	30958.08	
116	030904013001	联动控制主机	1、规格、线制:总线制（含手动控制盘）	台	1	11144.69	11144.69	
117	030904015001	火灾报警控制设备	1、名称:图形显示装置	台	1	8641.6	8641.6	
118	030904014001	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称:消防电话主机	台	1	4322.14	4322.14	
119	030904014002	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称:消防广播主机	台	1	2919.62	2919.62	
		变电所气体灭火					103906.25	
120	030904009006	区域报警控制箱	1.名称:气体灭火控制器 2.总线制:	台	1	4682.2	4682.2	
本页小计							81164.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 17 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
121	030902007001	贮存装置	1.名称:七氟丙烷气体灭火钢瓶（含药剂） 2.型号、规格:120L	套	5	19844.81	99224.05	
		报警室外管线					162994.08	
122	030411004010	配线	1.名称:WDZN-KYJY-2*2.5 2.配线形式:管内穿线	m	15480	7.93	122756.4	
123	030411004011	配线	1.名称:WDZN-KYJY-4*2.5 2.配线形式:管内穿线	m	516	12.81	6609.96	
124	030411004012	配线	1.名称:WDZN-KYJY-2*1.5 2.配线形式:管内穿线	m	2580	5.9	15222	
125	030411004013	配线	1.名称:WDZN-YJY-2*4 2.配线形式:管内穿线	m	1548	11.89	18405.72	
		给水系统					525960.53	
126	031001003001	不锈钢管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:热水 ， 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN40 ， 4、连接形式:卡压连接,含配件。 5、管道冲洗、试压	m	143.2	112.82	16155.82	
本页小计							278373.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 18 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
127	031001003002	不锈钢管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:冷水 ， 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN50 ， 4、连接形式:卡压连接,含配件。 5、管道冲洗、试压	m	368.8	135.55	49990.84	
128	031001003003	不锈钢管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:冷水 ， 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN65 ， 4、连接形式:卡压连接,含配件。 5、管道冲洗、试压	m	124.89	259.06	32354	
129	031001003004	不锈钢管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:冷水 ， 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN80 ， 4、连接形式:卡压连接,含配件。 5、管道冲洗、试压	m	42.75	295.46	12630.92	
130	031001003005	不锈钢管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:冷水 ， 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN100 ， 4、连接形式:卡压连接,含配件。 5、管道冲洗、试压	m	140.59	334.42	47016.11	
本页小计							141991.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 19 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
131	031001003006	不锈钢管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:冷水 ， 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN125 ， 4、连接形式:卡压连接,含配件。 5、管道冲洗、试压	m	115.1	448.8	51656.88	
132	031002003001	套管	1.名称、类型:一般刚套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN200 4.填料材质:按规范	个	16	190.09	3041.44	
133	031002003002	套管	1.名称、类型:一般刚套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:按规范	个	8	121.51	972.08	
134	031002003003	套管	1.名称、类型:一般刚套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:按规范	个	48	75.11	3605.28	
135	031002003004	套管	1.名称、类型:一般刚套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:按规范	个	120	75.11	9013.2	
本页小计							68288.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 20 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
136	031002003005	套管	1.名称、类型:一般刚套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.填料材质:按规范	个	24	75.11	1802.64	
137	031003013001	水表	1.型号、规格:水表DN125，按设计要求 2.连接形式:法兰	个	2	811.21	1622.42	
138	031003013002	水表	1.型号、规格:水表DN100，按设计要求 2.连接形式:法兰	个	2	601.54	1203.08	
139	031003013003	水表	1.型号、规格:水表DN80，按设计要求 2.连接形式:法兰	个	2	492.83	985.66	
140	031003013004	水表	1.型号、规格:水表DN50,按设计要求 2.连接形式:螺纹连接	个	1	361.76	361.76	
141	031003013005	水表	1.型号、规格:水表DN40,按设计要求 2.连接形式:螺纹连接	个	28	310.35	8689.8	
142	031003013006	水表	1.型号、规格:水表DN25,按设计要求 2.连接形式:螺纹连接	个	304	202.09	61435.36	
143	031003001001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀（不锈钢），2、规格、压力等级:DN125	个	2	2133.53	4267.06	
本页小计							80367.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 21 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
144	031003001002	焊接法兰阀门	1、类型:止回阀（不锈钢），2、规格、压力等级:DN125	个	2	2133.53	4267.06	
145	031003010001	软接头(软管)	1.材质:不锈钢 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接	个	6	2133.53	12801.18	
146	031003001003	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀（不锈钢），2、规格、压力等级:DN100	个	2	1564.35	3128.7	
147	031003001004	焊接法兰阀门	1、类型:止回阀（不锈钢），2、规格、压力等级:DN100	个	2	1564.35	3128.7	
148	031003010002	软接头(软管)	1.材质:不锈钢 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2	1564.35	3128.7	
149	031003001005	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀（不锈钢），2、规格、压力等级:DN80	个	2	1261.86	2523.72	
150	031003001006	焊接法兰阀门	1、类型:Y型过滤器（不锈钢），2、规格、压力等级:DN80	个	2	1261.86	2523.72	
151	031003001007	焊接法兰阀门	1、类型:防污止回阀（不锈钢），2、规格、压力等级:DN80	个	2	1261.86	2523.72	
152	031003001008	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀（不锈钢），2、规格、压力等级:DN65	个	24	1049.34	25184.16	
本页小计							59209.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 22 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
153	031003001009	螺纹阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝口连接	个	25	193.62	4840.5	
154	031003001010	螺纹阀门	1.类型:不锈钢软接头 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝口连接	个	1	193.62	193.62	
155	031003001011	螺纹阀门	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝口连接	个	1	193.62	193.62	
156	031003001012	螺纹阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝口连接	个	28	159.72	4472.16	
157	031003001013	螺纹阀门	1.类型:不锈钢软接头 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝口连接	个	28	159.72	4472.16	
158	031003001014	螺纹阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	360	93.11	33519.6	
159	031003001015	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	304	93.11	28305.44	
本页小计							75997.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 23 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
160	031003001016	螺纹阀门	1.类型:不锈钢软接头 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	304	93.11	28305.44	
161	031003001017	螺纹阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝口连接	个	56	54.82	3069.92	
162	031003001018	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	4	67.2	268.8	
163	031003001019	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	4	76.14	304.56	
164	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:非保温管架，按设计图纸要求	kg	263.9	16.21	4277.82	
165	031201003001	金属结构刷油	支架 防锈漆2遍+灰色漆2遍	kg	263.9	1.55	409.05	
166	040504001001	砌筑井	1.水表井 2.规格：水表井见苏S01-2021-84	座	2	2306.95	4613.9	
167	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN150PE管1.0Mpa 3.连接形式:电熔连接，含管件	m	333.52	84.28	28109.07	
本页小计							69358.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 24 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
168	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀，DN150 2.连接形式:法兰式连接，含配件	个	3	833.15	2499.45	
169	040504001002	砌筑井	1.阀门井 2.规格：阀门井见苏S01-2021-30	座	3	2306.95	6920.85	
170	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:自行考虑 4.回填要求：夯填 5.其他详见标准图集以及相关规范	m3	210.1	24.61	5170.56	
		排水系统					380974.46	
171	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:De110，UPVC排水管，防紫外线 4.连接形式:粘接，含配件及雨水斗。	m	678.66	66.42	45076.6	
172	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:De75，UPVC排水管，防紫外线 4.连接形式:粘接，含配件	m	604.8	48.25	29181.6	
本页小计							88849.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 25 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
173	031001006004	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:De50，UPVC排水管，防紫外线 4.连接形式:粘接，含配件	m	604.8	34.69	20980.51	
174	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:De110，UPVC排水管。 4.连接形式:粘接，含配件	m	1878.1	62.27	116949.29	
175	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:De75，UPVC排水管。 4.连接形式:粘接，含配件	m	1425.7	48.25	68790.03	
176	030901001001	钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:柔性铸铁排水管DN100 3.连接形式:沟槽式连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	142.6	59.75	8520.35	
本页小计							215240.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 26 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
177	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:De75，HTPP静音耐高温排水管。 4.连接形式:热熔承插不锈钢衬套连接，含配件	m	50	81.1	4055	
178	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:UPVC地漏 2.型号、规格:DN50	个	210	36.15	7591.5	
179	031002003006	套管	1.名称、类型:一般刚套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:按规范	个	504	121.51	61241.04	
180	031002003007	套管	1、名称、类型:刚性防水套管， 2、规格:DN150	个	52	111.23	5783.96	
181	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:自行考虑 4.回填要求：夯填 5.其他详见标准图集以及相关规范	m3	520.3	24.61	12804.58	
		热水系统					2041591.56	
本页小计							91476.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 27 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
182	031006005001	太阳能集热装置	1.名称:太阳能热水器 2.型号、规格:采光面积1.86m2，尺寸2000*1000*80 3.附件名称、规格、数量:详见设计图纸。	套	100	2960.89	296089	
183	030211003001	热泵	1.名称:循环式空气源热泵热水机组 2.型号:最大输入功率22.5W，外形尺寸：2130*1000*1735mm，制冷剂R410A，防水等级IPX4，运行温度-15~45℃，净质量580kg；额定制热量75kW，额定制热功率16kW，COP4.69； 3.附件:详见设计图纸。	台	4	73011.89	292047.56	
184	031006015001	水箱	1.名称:搪瓷盘管储热水箱 2.型号、规格:额定容量：2000L，搪瓷内胆，换热面积：6m2，工作压力0.7MPa，外形尺寸：1370*2200mm，运行重量2695kg 3.附件:详见设计图纸。	台	4	59145.67	236582.68	
本页小计							824719.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 28 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
185	031006015002	水箱	1.名称:搪瓷储热水箱 2.型号、规格:额定容量：1000L，瓷内胆，工作压力0.7MPa，外形尺寸：1080*2100mm，运行重量1400kg 3.附件:详见设计图纸。	台	4	33835.94	135343.76	
186	031006015003	水箱	1.名称:搪瓷储热水箱 2.型号、规格:额定容量：2000L，瓷内胆，工作压力0.7MPa，外形尺寸：1370*2200mm，运行重量2600kg 3.附件:详见设计图纸。	台	8	53393.46	427147.68	
187	030211003002	水泵	1.名称:太阳能集热循环泵 2.型号:Q=5m3/h，H=21m，N=0.75kW	台	4	3794.12	15176.48	
188	030211003003	水泵	1.名称:空气源热泵循环泵 2.型号:Q=5m3/h，H=21m，Q=28m3/h，H=23m，N=3kW	台	4	4599.43	18397.72	
本页小计							596065.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 29 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
189	030211003004	水泵	1.名称:热水循环泵 2.型号:Q=3m3/h，H=20.5m，N=0.55kW	台	4	2298.54	9194.16	
190	030211003005	水泵	1.名称:动力泵 2.型号:Q=6m3/h,H=21m，N=0.55kW	台	4	2643.68	10574.72	
191	030302002001	整体容器安装	1.名称:太阳能膨胀罐 2.规格:容积：100L，PN=1.0Mpa	台	2	3345.46	6690.92	
192	030302002002	整体容器安装	1.名称:热水膨胀罐 2.规格:容积：500L，PN=1.0Mpa	台	2	4729.63	9459.26	
193	031006009001	超声波灭藻设备	1.类型:ATO水体灭菌设备 2.型号、规格:处理流量11-25m3/h，功率180W	台	2	6129.17	12258.34	
194	030404016001	控制箱	1.名称:智能控制柜 2.型号:智能型嵌入式工控机，智能化全自动操作，具有自动上水，自动控温，自动循环，同时可实现手动控制。 3.附件:控制线缆等附件	台	2	10198.99	20397.98	
本页小计							68575.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 30 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
195	031001003007	不锈钢管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:热水 ， 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN15 ， 4、连接形式:卡压连接,含配件。 5、管道冲洗、试压	m	13.1	54	707.4	
196	031001003008	不锈钢管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:热水 ， 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN20 ， 4、连接形式:卡压连接,含配件。 5、管道冲洗、试压	m	187.42	62.42	11698.76	
197	031001003009	不锈钢管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:热水 ， 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN25 ， 4、连接形式:卡压连接,含配件。 5、管道冲洗、试压	m	505.57	75.78	38312.09	
198	031001003010	不锈钢管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:热水 ， 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN32 ， 4、连接形式:卡压连接,含配件。 5、管道冲洗、试压	m	160.24	99.83	15996.76	
本页小计							66715.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 31 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
199	031001003011	不锈钢管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:热水 ， 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN40 ， 4、连接形式:卡压连接,含配件。 5、管道冲洗、试压	m	288.47	112.82	32545.19	
200	031001003012	不锈钢管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:热水 ， 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN50 ， 4、连接形式:卡压连接,含配件。 5、管道冲洗、试压	m	378.98	135.55	51370.74	
201	031001003013	不锈钢管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:热水 ， 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN65 ， 4、连接形式:卡压连接,含配件。 5、管道冲洗、试压	m	388.14	259.06	100551.55	
202	031001003014	不锈钢管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:热水 ， 3、规格、压力等级:薄壁不锈钢管DN80 ， 4、连接形式:卡压连接,含配件。 5、管道冲洗、试压	m	42.05	295.46	12424.09	
本页小计							196891.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 32 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
203	031003013007	水表	1.型号、规格:水表DN80，按设计要求 2.连接形式:法兰	个	2	492.83	985.66	
204	031003013008	水表	1.型号、规格:水表DN65，按设计要求 2.连接形式:法兰	个	4	403.39	1613.56	
205	031003013009	水表	1.型号、规格:水表DN15,按设计要求 2.连接形式:螺纹连接	个	304	141.19	42921.76	
206	031003001020	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀（不锈钢），2、规格、压力等级:DN80	个	8	1261.86	10094.88	
207	031003001021	焊接法兰阀门	1、类型:防污止回阀（不锈钢），2、规格、压力等级:DN80	个	2	1261.86	2523.72	
208	031003001022	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀（不锈钢），2、规格、压力等级:DN65	个	28	1049.34	29381.52	
209	031003001023	焊接法兰阀门	1、类型:止回阀（不锈钢），2、规格、压力等级:DN65	个	6	1049.34	6296.04	
210	031003001024	焊接法兰阀门	1、类型:Y型过滤器（不锈钢），2、规格、压力等级:DN65	个	6	1049.34	6296.04	
211	031003010003	软接头(软管）	1.材质:不锈钢 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	10	1049.34	10493.4	
本页小计							110606.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 33 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
212	031003010004	软接头(软管)	1.材质:橡胶 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰	个	20	223.75	4475	
213	031003001025	螺纹阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝口连接	个	38	193.62	7357.56	
214	031003001026	螺纹阀门	1.类型:不锈钢软接头 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝口连接	个	10	193.62	1936.2	
215	031003001027	螺纹阀门	1.类型:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝口连接	个	6	193.62	1161.72	
216	031003001028	螺纹阀门	1.类型:不锈钢Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝口连接	个	6	193.62	1161.72	
217	031003010005	软接头(软管)	1.材质:橡胶 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰	个	20	182.42	3648.4	
218	031003001029	螺纹阀门	1.类型:流量平衡阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝口连接	个	2	193.62	387.24	
本页小计							20127.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 34 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
219	031003001030	螺纹阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝口连接	个	12	159.72	1916.64	
220	031003001031	螺纹阀门	1.类型:不锈钢软接头 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝口连接	个	14	159.72	2236.08	
221	031003001032	螺纹阀门	1.类型:流量平衡阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝口连接	个	2	159.72	319.44	
222	031003001033	螺纹阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝口连接	个	24	118.91	2853.84	
223	031003001034	螺纹阀门	1.类型:不锈钢软接头 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝口连接	个	4	118.91	475.64	
224	031003001035	螺纹阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	74	93.11	6890.14	
本页小计							14691.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 35 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
225	031003001036	螺纹阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝口连接	个	48	66.33	3183.84	
226	031003001037	螺纹阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝口连接	个	304	54.82	16665.28	
227	031003001038	螺纹阀门	1.类型:不锈钢软接头 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝口连接	个	304	54.82	16665.28	
228	031003001039	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝口连接	个	304	54.82	16665.28	
229	030503008001	电动、电磁阀门	1.名称:电磁阀 2.规格:DN15	个	304	136.24	41416.96	
230	031003001040	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	6	67.2	403.2	
231	031003001041	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	6	76.14	456.84	
232	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	24	143.03	3432.72	
本页小计							98889.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 36 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
233	031002003008	套管	1.名称、类型:一般刚套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:按规范	个	2	121.51	243.02	
234	031002003009	套管	1.名称、类型:一般刚套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:按规范	个	16	75.11	1201.76	
235	031002003010	套管	1.名称、类型:一般刚套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:按规范	个	6	75.11	450.66	
236	031002003011	套管	1.名称、类型:一般刚套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.填料材质:按规范	个	120	75.11	9013.2	
237	031002001002	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:非保温管架，按设计图纸要求	kg	527.8	16.22	8560.92	
238	031201003002	金属结构刷油	支架 防锈漆2遍+灰色漆2遍	kg	527.8	1.55	818.09	
239	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:40 mm	m3	14.1	1703.65	24021.47	
		喷淋系统					422564.34	
本页小计							44309.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 37 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
240	031001006008	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN200钢丝骨架PE管1.6Mpa 3.连接形式:电熔连接，含管件。	m	44.6	173.49	7737.65	
241	031001006009	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN150钢丝骨架PE管1.6Mpa 3.连接形式:电熔连接，含管件。	m	155.2	139.78	21693.86	
242	031001006010	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN100钢丝骨架PE管1.6Mpa 3.连接形式:电熔连接，含管件。	m	95.1	100	9510	
243	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	136.2	174.37	23749.19	
本页小计							62690.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 38 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
244	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	178.6	110.41	19719.23	
245	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	414.31	104.49	43291.25	
246	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	5.32	89.67	477.04	
247	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	254.64	74.92	19077.63	
本页小计							82565.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 39 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
248	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	107.6	69.34	7460.98	
249	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	143.33	59.01	8457.9	
250	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接，含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	839.4	53.49	44899.51	
251	030901003001	水喷淋(雾）喷头	1.安装部位:下喷 2.材质、型号、规格:K=80 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:含装饰圈，标高及点位按装修图纸。	个	428	37.75	16157	
252	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:流量开关，DN100 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	644.22	644.22	
本页小计							77619.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 40 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
253	031003001042	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	3	67.2	201.6	
254	031003001043	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	3	76.14	228.42	
255	031003010006	软接头(软管)	1.材质:橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰	个	1	293.92	293.92	
256	030901006001	水流指示器	1.名称：水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	14	840.03	11760.42	
257	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀DN150 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	14	733.89	10274.46	
258	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:减压孔板DN150 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	14	270.02	3780.28	
259	031003001044	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝口连接	个	14	193.62	2710.68	
本页小计							29249.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 41 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
260	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀，DN65 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	339.16	339.16	
261	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀，DN100 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	2	484.93	969.86	
262	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀，DN150 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	833.15	833.15	
263	030901008001	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:按设计图纸	组	14	313.25	4385.5	
264	031006015004	水箱	1.名称：不锈钢保温水箱，有效容积大于18立方米 2.型号：WXB-18-3.6-30-II，箱泵一体化消防稳压设备(内含流量开关)，配稳压泵4台、气压罐2台及连接管道及附件；稳压泵型号：XBD3.4/1.04-40L-160，稳压罐型号：SQL(D=600x0.6　H=1.7m),详见设计。	台	1	67995.23	67995.23	
本页小计							74522.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 42 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
265	031002003012	套管	1.名称、类型:一般刚套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:按规范	个	8	121.51	972.08	
266	031002003013	套管	1.名称、类型:一般刚套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN200 4.填料材质:按规范	个	14	190.09	2661.26	
267	031002001003	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:非保温管架，按设计图纸要求	kg	3508.7	16.21	56876.03	
268	031201003003	金属结构刷油	支架 防锈漆2遍+灰色漆2遍	kg	3508.7	1.55	5438.49	
269	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：丹红漆 2.涂刷遍数：2遍	m2	408.9	11.49	4698.26	
270	030905002001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试 1、名称：水灭火系统调试	项	1	1577.81	1577.81	
271	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:明杆闸阀DN200 2.材质:弹性座封闸阀Z41H-16Q 3.规格、压力等级:1.6MPa 4.连接形式:法兰连接，含配件	个	1	2357.22	2357.22	
272	040504001003	砌筑井	1.阀门井 2.规格：阀门井见苏S01-2021-30	座	1	2306.95	2306.95	
本页小计							76888.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 43 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
273	030901012001	消防水泵接合器	1、SQS-150地上式消防水泵接合器，含阀组 2、安装详见标准图集以及相关规范	套	3	3443.31	10329.93	
274	040504001004	砌筑井	1.消防泵接合器阀门井99S203,P13	座	1	2306.95	2306.95	
275	010101007001	管沟土方	1.土壤类别:自行勘察现场，综合考虑地形、地质情况。 2.挖沟深度:按设计要求 3.回填要求:按设计要求	m3	259.7	24.61	6391.22	
		消防系统					295779.23	
276	030901010001	室内消火栓	1.名称:室内减压稳压消火栓 2.型号、规格:国标15S202-15薄型带消防卷盘消防箱	套	32	957.41	30637.12	
277	030901010002	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:国标15S202-15薄型带消防卷盘消防箱	套	40	957.41	38296.4	
278	040502010001	试验消火栓	1、名称：试验消火栓 2、详见国标图集15S202-54	个	1	657.17	657.17	
279	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器放置箱 2.规格、型号:2具5KG灭火器	组	102	140.06	14286.12	
本页小计							102904.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 44 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
280	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接，含配件，4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	181.2	162.07	29367.08	
281	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接，含配件，4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	292.31	107.51	31426.25	
282	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接,含配件 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范要求	m	139	72.61	10092.79	
283	031001006011	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN150钢丝骨架PE管1.6Mpa 3.连接形式:电熔连接，含管件	m	452.74	129.45	58607.19	
284	031001006012	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN65钢丝骨架PE管1.6Mpa 3.连接形式:电熔连接，含管件	m	9.6	87.65	841.44	
本页小计							130334.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 45 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
285	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀，DN100 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	10	334.49	3344.9	
286	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀，DN150 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	11	478.23	5260.53	
287	031003010007	软接头(软管）	1.材质:橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰	个	1	293.92	293.92	
288	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:流量开关，DN100 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	1	644.22	644.22	
289	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀，DN65 2.连接形式:法兰连接，含配件	个	3	339.16	1017.48	
290	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀，DN100 2.连接形式:沟槽式连接，含配件	个	2	484.93	969.86	
291	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀，DN150 2.连接形式:法兰连接，含配件	个	11	833.15	9164.65	
292	031003001045	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	3	67.2	201.6	
本页小计							20897.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 46 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
293	031003001046	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	3	76.14	228.42	
294	030901012002	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:地上式SQS100-1.6 3.附件材质、规格:阀门等	套	2	2249.1	4498.2	
295	010101007002	管沟土方	1.土壤类别:自行勘察现场，综合考虑地形、地质情况。 2.挖沟深度:按设计要求 3.回填要求:按设计要求	m3	291.1	24.61	7163.97	
296	040504001005	砌筑井	1.消防泵接合器阀门井99S203,P13	座	1	2306.95	2306.95	
297	040504001006	砌筑井	1.阀门井 2.规格：阀门井见苏S01-2021-30	座	8	2306.95	18455.6	
298	031002003014	套管	1.名称、类型:一般刚套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:按规范	个	60	121.51	7290.6	
本页小计							39943.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 47 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
299	031002003015	套管	1.名称、类型:一般刚套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN200 4.填料材质:按规范	个	4	190.09	760.36	
300	031002001004	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:非保温管架，按设计图纸要求	kg	982	16.21	15918.22	
301	031201003004	金属结构刷油	支架 防锈漆2遍+灰色漆2遍	kg	982	1.55	1522.1	
302	031201001002	管道刷油	1.油漆品种：丹红漆 2.涂刷遍数：2遍	m2	219.66	11.5	2526.09	
		通风系统					232506.63	
303	030404033001	风扇	1.名称:换气扇 2.型号:BLD10-12(自带止回阀) 3.规格:风量:160CMH 全压:100Pa 功率:18W	台	608	185.4	112723.2	
304	030404033002	风扇	1.名称:换气扇 2.型号:BLD15-34(自带止回阀) 3.规格:风量:300CMH 全压:185Pa 功率:50W	台	56	265.05	14842.8	
本页小计							148292.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 48 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
305	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.板材厚度:0.5mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 5.接口形式:按图	m2	340	136.96	46566.4	
306	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7.接口形式:按图	m2	58.8	136.96	8053.25	
307	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口320×160	个	28	116.94	3274.32	
308	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 2.规格:D=100mm	个	304	102.33	31108.32	
309	010803002001	挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:不燃防火玻璃	m2	16.8	194.69	3270.79	
310	031002003016	套管	1、名称、类型:空调用过墙套管 2、材质:U-PVC管	项	1	12667.55	12667.55	
		抗震支架及防火封堵					79004.41	
本页小计							104940.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 49 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
311	030413001003	铁构件	1.名称:抗震支架。包含本楼各专业、各系统所需要 2.材质:型钢	项	1	69540.17	69540.17	
312	080807013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵。包含本楼各专业、各系统所需要.满足消防验收要求 2.部位:按消防规范需要的部分	项	1	9464.24	9464.24	
		分部分项合计					10817583.15	
		措施项目					70166.11	
313	031301017001	脚手架搭拆		项	1	70166.11	70166.11	
		单价措施合计					70166.11	
本页小计							149170.52	
合　计							10887749.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			131015.23			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	114925.64			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	16089.59			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	1.6	122587.34			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	2298.51			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	6129.37			
13	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					262030.45			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			223449.46
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	7923739.51	2.4	190169.75
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	7923739.51	0.42	33279.71
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	7923739.51	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	11373229.17	9	1023590.63
合　　计					1247040.09

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 1 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	0000FE	人工费		元	15455.1	1	15455.1	1	15455.1	
2	00010203	一类工		工日	367.06	77	28263.62	112	41110.72	
3	00010203@1	一类工(安装工程)		工日	15.96	77	1228.92	112	1787.52	
4	00010203@5	一类工		工日	7.052	77	543	107	754.56	
5	00010303	二类工		工日	9404.62285	74	695942.09	107	1006294.64	
6	00010303@1	二类工		工日	2690.89502	74	199126.23	107	287925.77	
7	00010303@1@1	二类工(安装工程)		工日	280.23674	74	20737.52	107	29985.33	
8	00010303@15	二类工		工日	276.85816	74	20487.5	107	29623.82	
9	00010303@16	二类工		工日	17.27504	74	1278.35	107	1848.43	
10	00010303@18	二类工		工日	1450.45725	74	107333.84	107	155198.93	
11	00010304	二类工		工日	64.24532	74	4754.15	107	6874.25	
12	00010304@2	二类工		工日	85.19386	74	6304.35	107	9115.74	
13	00010403	三类工(安装工程)		工日	45.9	69	3167.1	102	4681.8	
14	RGFTZ	人工费调整		元	-32.8453	1	-32.85	1	-32.85	
		材料								

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 2 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
1	01030102	钢丝 Φ0.1~0.5		kg	4	6	24	6	24	
2	01030106	钢丝 Φ1.6		kg	75.64887	6	453.89	5.98	452.38	
3	01030106@1	钢丝 Φ1.6		kg	30.47004	6	182.82	5.98	182.21	
4	01030106@3	钢丝 Φ1.6		kg	4.509	6	27.05	5.98	26.96	
5	01090166@1	圆钢 Φ5.5~9		kg	43.26304	3.42	147.96	3.98	172.19	
6	01090166@2	圆钢 Φ5.5~9		kg	169.30831	3.42	579.03	3.42	579.03	
7	01090166@4	圆钢 Φ5.5~9		kg	3.8994	3.42	13.34	3.41	13.3	
8	01090221	镀锌圆钢 Φ5.5~9		kg	263	4.46	1172.98	4.46	1172.98	
9	01130141	扁钢 <-59		kg	462.16188	3.64	1682.27	3.64	1682.27	
10	01130141@1	扁钢 <-59		kg	219.286	3.64	798.2	3.63	796.01	
11	01130141@2	扁钢 <-59		kg	17.08	3.64	62.17	3.64	62.17	
12	01130206@1	镀锌扁钢 -25*4		kg	36	4.55	163.8	4.54	163.44	
13	01130206@2	镀锌扁钢 -25*4		kg	42	4.55	191.1	4.5299	190.26	
14	01130206@	镀锌扁钢 -25*4		kg	94.716	4.55	430.96	4.5299	429.05	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 3 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	4									
15	01130207	镀锌扁钢 -40*4		kg	6.636	4.55	30.19	4.54	30.13	
16	01130216@1	镀锌扁钢 -60*6		kg	2	4.55	9.1	4.55	9.1	
17	01130216@2	镀锌扁钢 -60*6		kg	24.1471	4.55	109.87	4.55	109.87	
18	01130216@3	镀锌扁钢 -60*6		kg	1.88268	4.55	8.57	4.54	8.55	
19	01130221	镀锌扁钢 ＜-59		kg	1.41	4.55	6.42	4.55	6.42	
20	01210101@1	角钢		kg	62	3.4	210.8	3.4	210.8	
21	01210315	等边角钢 ∟40×4		kg	8.16	3.4	27.74	3.4	27.74	
22	01210332	等边角钢 ∟60*5		kg	1422.1208	3.4	4835.21	3.4	4835.21	
23	01210332@1	等边角钢 ∟60*5		kg	434.6	3.4	1477.64	3.74	1625.4	
24	01290109@2	钢板 δ1.6~1.9 Q235		kg	4	3.57	14.28	3.56	14.24	
25	01290120	钢板 δ2.0~2.5 Q235		kg	2.8	3.57	10	3.56	9.97	
26	01290124@1	钢板 δ3.0 Q235		kg	20.8	3.57	74.26	3.56	74.05	
27	01290143	钢板 δ8.0～15 Q235		kg	132.32223	3.57	472.39	3.57	472.39	
28	01290144	钢板 δ8.0~20 Q235		kg	154	3.57	549.78	3.57	549.78	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 4 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
29	01290154	钢板 δ12~20 Q235		kg	80.3384	3.57	286.81	3.57	286.81	
30	01290154@1	钢板 δ12～20 Q235		kg	13.30802	3.57	47.51	3.57	47.51	
31	01290436@2	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B		m2	12.03	87.01	1046.73	86.78	1043.96	
32	01293501@1	钢垫板		kg	571.9	3.77	2156.06	3.76	2150.34	
33	01370204	黄铜板 δ0.08~0.3		kg	2	42.88	85.76	42.88	85.76	
34	01550304@1	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	130.91408	8.58	1123.24	8.56	1120.62	
35	02010106	橡胶板 δ1～15		kg	23.60472	7.72	182.23	7.72	182.23	
36	02010106@1	橡胶板 δ1~15		kg	67.0045	7.72	517.27	7.72	517.27	
37	02010106@2	橡胶板 δ1~15		kg	133.646	7.72	1031.75	7.7	1029.07	
38	02010506@2	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6		kg	33.96	5.57	189.16	5.56	188.82	
39	02010506@5	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6		kg	0.7	5.57	3.9	5.57	3.9	
40	02010508	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6		kg	27.7188	11.06	306.57	11.06	306.57	
41	02010508@1	石棉橡胶板 低中压 δ0.8～6		kg	4.95091	11.06	54.76	11.06	54.76	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 5 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
42	02010508@2	石棉橡胶板 低中压 δ0.8~6		kg	29.48757	11.06	326.13	9.4845	279.67	
43	02051505	胶圈 Φ100		个	36.7195	7.72	283.47	7.72	283.47	
44	02070201	橡皮垫 δ2		m2	0.06	32.59	1.96	32.59	1.96	
45	02070226@1	橡胶垫 δ2		m2	40.49769	14.58	590.46	14.54	588.84	
46	02130114@1	塑料带 20mm*40m		kg	27.096	2.14	57.99	2.13	57.71	
47	02130209@1	尼龙扎带 L=100~150		根	92	0.14	12.88	0.14	12.88	
48	02130222	尼龙绳 Φ0.5~1.0		kg	0.68	53.6	36.45	53.6	36.45	
49	02190109	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	59.912	0.3	17.97	0.3	17.97	
50	02190109@1	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	120.96	0.3	36.29	0.3	36.29	
51	02190109@2	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	1379.83296	0.3	413.95	0.3	413.95	
52	02190109@3	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	1.68	0.3	0.5	0.3	0.5	
53	02270106	白布		m	2.9	3.43	9.95	3.43	9.95	
54	02270106@2	白布		m	43.8	3.43	150.23	3.42	149.8	
55	02270131	破布		kg	51.3	6	307.8	5.98	306.77	
56	02270131@	破布		kg	0.06	6	0.36	6	0.36	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 6 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
57	02270131@2	破布		kg	140.485	6	842.91	5.98	840.1	
58	02270131@3	破布		kg	48.08575	6	288.51	6.0028	288.65	
59	02270131@4	破布		kg	0.74746	6	4.48	5.9829	4.47	
60	02270131@5	破布		kg	0.7955	6	4.77	5.98	4.76	
61	02270131@9	破布		kg	68.46254	6	410.78	6	410.78	
62	02270403	脱脂棉		kg	0.28	12.86	3.6	12.83	3.59	
63	02270403@1	脱脂棉		kg	0.02	12.86	0.26	12.86	0.26	
64	02290103@1	线麻		kg	3.187	10.29	32.79	10.26	32.7	
65	02290507@1	油浸麻丝		kg	10.608	8.4	89.11	8.38	88.9	
66	03011002	铁铆钉		kg	9.5712	5.15	49.29	5.15	49.29	
67	03030216	镀锌半圆头螺钉 M10*100		十个	148.01	0.34	50.32	0.34	50.32	
68	03030217	镀锌半圆头螺钉 M6~12*12~50		十个	347.2896	0.13	45.15	0.13	45.15	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 7 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
69	03030217@1	镀锌半圆头螺钉 M6～12×12～50		十个	0.41	0.13	0.05	0.13	0.05	
70	03031208@1	自攻螺钉 M4*30		十个	4.6	0.25	1.15	0.25	1.15	
71	03031209@1	自攻螺钉 M4*40		十个	159.992	0.25	40	0.25	40	
72	03031211@2	自攻螺钉 M4*60		十个	17.24	0.26	4.48	0.26	4.48	
73	03031212@3	自攻螺钉 M4*65		十个	279.08	0.27	75.35	0.27	75.35	
74	03031212@4	自攻螺钉 M4*65		十个	390.9	0.27	105.54	0.27	105.54	
75	03031222	自攻螺钉 M5×25～30		十个	5.712	0.48	2.74	0.48	2.74	
76	03031233@1	自攻螺钉 M6*35		十个	28.152	0.62	17.45	0.62	17.45	
77	03031239	自攻螺钉 M6*100		十个	20	0.81	16.2	0.81	16.2	
78	03031241	自攻螺钉 M8×35		十个	5.712	0.87	4.97	0.87	4.97	
79	03031247	自攻螺钉 M10×30～50		十个	2.856	0.58	1.66	0.58	1.66	
80	03031303@2	镀锌自攻螺钉 M4~6*10~35		十个	37.12	0.59	21.9	0.59	21.9	
81	03031327@2	镀锌自攻螺钉 M6*100		十个	4.64	0.48	2.23	0.48	2.23	
82	03050102	螺栓		套	100.3302	0.21	21.07	0.21	21.07	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 8 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
83	03050201	带母螺栓		kg	78.148	4.68	365.73	4.7	367.3	
84	03050510@1	精制带母镀锌螺栓 M8*30		套	52.92	0.58	30.69	0.58	30.69	
85	03050510@2	精制带母镀锌螺栓 M8*30		套	1042.23	0.58	604.49	0.58	604.49	
86	03050516	精制带母镀锌螺栓 M10*75		套	80	0.67	53.6	0.67	53.6	
87	03050535	精制带母镀锌螺栓 M16*70		套	10.3	2.16	22.25	2.16	22.25	
88	03050535@1	精制带母镀锌螺栓 M16×70		套	49.44	2.16	106.79	2.16	106.79	
89	03050537	精制带母镀锌螺栓 M16*100		套	115.36	2.73	314.93	2.72	313.78	
90	03050571@2	精制带母镀锌螺栓 M2~5*4~20		套	168	0.22	36.96	0.22	36.96	
91	03050573	精制带母镀锌螺栓 M6~12*12~50		套	1789.732	0.33	590.61	0.33	590.61	
92	03050573@1	精制带母镀锌螺栓 M6~12*12~50		套	314.496	0.33	103.78	0.33	103.78	
93	03050573@2	精制带母镀锌螺栓 M6~12*12~50		套	1123.47	0.33	370.75	0.33	370.75	
94	03050575	精制带母镀锌螺栓 M8*75以下		套	3609.14	0.64	2309.85	0.64	2309.85	
95	03050575@	精制带母镀锌螺栓		套	5268	0.64	3371.52	0.64	3371.52	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 9 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1	M8*75以下								
96	03050581	精制带母镀锌螺栓 M20*80以下		套	29.512	4	118.05	3.99	117.75	
97	03050611@2	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16*65~80		套	1310.16	1.35	1768.72	1.35	1768.72	
98	03050611@3	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16*65~80		套	32.96	1.35	44.5	1.35	44.5	
99	03050613@2	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16*85~140		套	36.1	1.84	66.42	1.84	66.42	
100	03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈M8×80～120		套	20.5	3.16	64.78	3.16	64.78	
101	03050634	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈 M10*80~120		套	20.5	3.39	69.5	3.39	69.5	
102	03050643@1	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈 M20*85~100		套	74.16	4.52	335.2	4.52	335.2	
103	03050651@1	精制带母镀锌螺栓 M8*50内2平1弹垫		套	2490.84772	0.69	1718.68	0.69	1718.68	
104	03050652@1	精制带母镀锌螺栓 M8*100内2平1弹垫		套	1658.70666	0.86	1426.49	0.86	1426.49	
105	03050653@1	精制带母镀锌螺栓 M10*50内2平1弹垫		套	8.25174	0.99	8.17	0.99	8.17	
106	03050654@2	精制带母镀锌螺栓 M10*100内2平1弹垫		套	2051.3746	1.1	2256.51	1.1	2256.51	
107	03050654@	精制带母镀锌螺栓		套	114.8	1.1	126.28	1.0977	126.02	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 10 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	4	M10*100内2平1弹垫								
108	03050654@5	精制带母镀锌螺栓 M10*100内2平1弹垫		套	37.66243	1.1	41.43	1.094	41.2	
109	03050655@1	精制带母镀锌螺栓 M12*100内2平1弹垫		套	227.2	1.17	265.82	1.17	265.82	
110	03050659@1	精制带母镀锌螺栓 M16*100内2平1弹垫		套	34.01	2.32	78.9	2.32	78.9	
111	03050911	精制六角螺栓		kg	83.64509	4.82	403.17	4.82	403.17	
112	03050911@2	精制六角螺栓		kg	35.8675	4.82	172.88	4.82	172.88	
113	03051707	铆固螺栓 M12		套	280	1.29	361.2	1.29	361.2	
114	03053521	镀锌半圆头螺栓 M2~5*15~50		套	350	0.09	31.5	0.09	31.5	
115	03054106	带母玛铁螺栓 M20*100		套	146.878	1.89	277.6	1.89	277.6	
116	03057113@1	伞形螺栓 M6~8*150		套	414.12	0.34	140.8	0.34	140.8	
117	03070117@1	膨胀螺栓 M10		套	767.79144	0.69	529.78	0.69	529.78	
118	03070126	膨胀螺栓 M12		套	59.82	1.03	61.61	1.03	61.61	
119	03070130	膨胀螺栓 M12*100		套	20.6	1.84	37.9	1.84	37.9	
120	03070133@1	膨胀螺栓 M12*200		套	165.7152	3	497.15	3	497.15	
121	03070133@	膨胀螺栓 M12*200		套	657.438	3	1972.31	2.99	1965.74	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 11 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
122	03070141	膨胀螺栓 M16*200		套	1104.52032	2.74	3026.39	2.74	3026.39	
123	03070306	镀锌滚花膨胀螺栓 M10		套	24	0.69	16.56	0.69	16.56	
124	03070806@2	塑料膨胀管 Φ6*50		十个	0.08	0.69	0.06	0.69	0.06	
125	03070806@3	塑料膨胀管 Φ6*50		十个	93.64	0.69	64.61	0.69	64.61	
126	03070807@1	塑料膨胀管 Φ8*50		十个	353.5728	0.86	304.07	0.86	304.07	
127	03090103@2	螺母		kg	75.06291	6.17	463.14	6.17	463.14	
128	03130304@2	钢垫圈		kg	29.63427	4.97	147.28	4.97	147.28	
129	03130525	弹簧垫圈 M2~38		十个	18	0.3	5.4	0.3	5.4	
130	03130704	镀锌垫圈 M2~12		十个	28	0.13	3.64	0.13	3.64	
131	03210206	砂轮片 Φ100		片	0.132	1.29	0.17	1.29	0.17	
132	03210206@1	砂轮片 Φ100		片	2.6824	1.29	3.46	1.29	3.46	
133	03210206@2	砂轮片 Φ100		片	3.8886	1.29	5.02	1.29	5.02	
134	03210206@3	砂轮片 Φ100		片	0.291	1.29	0.38	1.29	0.38	
135	03210209	砂轮片 Φ200		片	0.74611	11.15	8.32	11.15	8.32	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 12 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
136	03210209@1	砂轮片 Φ200		片	0.1812	11.15	2.02	11.12	2.01	
137	03210210	砂轮片 Φ350		片	1.2665	9.86	12.49	9.83	12.45	
138	03210211	砂轮片 Φ400		片	0.114	11.58	1.32	11.58	1.32	
139	03210211@1	砂轮片 Φ400		片	85.10897	11.58	985.56	11.5769	985.3	
140	03210211@2	砂轮片 Φ400		片	6.2066	11.58	71.87	11.55	71.69	
141	03210211@3	砂轮片 Φ400		片	0.0504	11.58	0.58	11.58	0.58	
142	03210211@4	砂轮片 Φ400		片	0.213	11.58	2.47	11.58	2.47	
143	03210211@5	砂轮片 Φ400		片	0.038	11.58	0.44	11.58	0.44	
144	03210405@1	尼龙砂轮片 Φ100*16*3		片	2.1744	3.26	7.09	3.25	7.07	
145	03210405@2	尼龙砂轮片 Φ100*16*3		片	8.61276	3.26	28.08	3.26	28.08	
146	03210408@2	尼龙砂轮片 Φ400		片	33.21748	8.66	287.66	8.66	287.66	
147	03270104	铁砂布 2#		张	342	0.86	294.12	0.86	294.12	
148	03270104@1	铁砂布 2#		张	614.819	0.86	528.74	0.86	528.74	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 13 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
149	03270104@1@1	铁砂布 2#		张	1	0.86	0.86	0.86	0.86	
150	03270104@2	铁砂布 2#		张	14	0.86	12.04	0.86	12.04	
151	03270104@3	铁砂布 2#		张	3.3432	0.86	2.88	0.8575	2.87	
152	03270104@4	铁砂布 2#		张	12.6735	0.86	10.9	0.86	10.9	
153	03270104@5	铁砂布 2#		张	230.1084	0.86	197.89	0.86	197.89	
154	03270202@1	砂纸		张	379.24	0.94	356.49	0.94	356.49	
155	03270202@3	砂纸		张	1	0.94	0.94	0.94	0.94	
156	03410200@1	电焊条		kg	5.2	4.97	25.84	4.96	25.79	
157	03410206	电焊条 J422 Φ3.2		kg	7.94074	3.77	29.94	3.77	29.94	
158	03410206@1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	337.1469	3.77	1271.04	3.76	1267.67	
159	03410206@11	电焊条 J422 Φ3.2		kg	1.18	3.77	4.45	3.77	4.45	
160	03410206@2	电焊条 J422 Φ3.2		kg	230.04286	3.77	867.26	3.7732	868	
161	03410206@	电焊条 J422 Φ3.2		kg	102.59727	3.77	386.79	3.7732	387.12	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 14 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	5									
162	03410206@6	电焊条 J422 Φ3.2		kg	11.4324	3.77	43.1	3.76	42.99	
163	03410206@8	电焊条 J422 Φ3.2		kg	7.67028	3.77	28.92	3.77	28.92	
164	03410206@9	电焊条 J422 Φ3.2		kg	0.87	3.77	3.28	3.77	3.28	
165	03410207	电焊条 J422 Φ4		kg	51.675	3.73	192.75	3.77	194.81	
166	03410207@1	电焊条 J422 Φ4		kg	102.711	3.73	383.11	3.77	387.22	
167	03410207@3	电焊条 J422 Φ4		kg	2	3.73	7.46	3.73	7.46	
168	03411206@1	焊片 Φ3.5		个	84	1.03	86.52	1.03	86.52	
169	03411302	焊锡		kg	168.1086	36.87	6198.16	36.77	6181.35	
170	03411302@1	焊锡		kg	44.5856	36.87	1643.87	36.77	1639.41	
171	03411302@1@1	焊锡		kg	3.23	36.87	119.09	36.87	119.09	
172	03411302@4	焊锡		kg	53.08	36.87	1957.06	36.77	1951.75	
173	03430900@1	焊锡丝		kg	38.58	42.88	1654.31	42.77	1650.07	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 15 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
174	03430912@1	松香焊锡丝 Φ2.3		kg	0.28	42.88	12.01	42.88	12.01	
175	03450404	焊锡膏 瓶装50g		kg	9.22543	51.45	474.65	51.45	474.65	
176	03450404@1	焊锡膏 瓶装50g		kg	3.84744	51.45	197.95	51.45	197.95	
177	03450404@6	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.64	51.45	32.93	51.31	32.84	
178	03450404@7	焊锡膏 瓶装50g		kg	19.431	51.45	999.72	51.31	997	
179	03510701	铁钉		kg	14	3.6	50.4	3.6	50.4	
180	03570217	镀锌铁丝 8#~12#		kg	24	5.15	123.6	5.15	123.6	
181	03570225@1	镀锌铁丝 13#~17#		kg	913.67488	5.15	4705.43	5.14	4696.29	
182	03570225@2	镀锌铁丝 13#~17#		kg	38.084	5.15	196.13	5.15	196.13	
183	03570225@3	镀锌铁丝 13#~17#		kg	13.6	5.15	70.04	5.14	69.9	
184	03570225@4	镀锌铁丝 13#~17#		kg	3.38316	5.15	17.42	5.15	17.42	
185	03570225@7	镀锌铁丝 13#~17#		kg	40.69685	5.15	209.59	5.15	209.59	
186	03570237@1	镀锌铁丝 22#		kg	0.36	4.72	1.7	4.72	1.7	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 16 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
187	03590201@2	斜垫铁 Q235 1#		kg	24	5.15	123.6	5.14	123.36	
188	03590401@2	平垫铁 Q235 1#		kg	36	4.29	154.44	4.29	154.44	
189	03632105@2	钻头 Φ3		根	2.32	1.2	2.78	1.2	2.78	
190	03633105@2	冲击钻头 Φ6~8		根	0.03	1.72	0.05	1.72	0.05	
191	03633105@3	冲击钻头 Φ6~8		根	40.12	1.72	69.01	1.72	69.01	
192	03633106@1	冲击钻头 Φ6~12		根	39.942	2.57	102.65	2.56	102.25	
193	03633108	冲击钻头 Φ10~20		根	1.05	6	6.3	5.98	6.28	
194	03633308@1	合金钢钻头 Φ8mm~10mm		根	7.67605	6.86	52.66	6.84	52.5	
195	03652404@1	金刚石锯片 Φ114*1.8		片	321.87453	17.15	5520.15	17.1	5504.05	
196	03652404@2	金刚石锯片 Φ114*1.8		片	5.24523	17.15	89.96	17.15	89.96	
197	03652421	锯条		根	0.81	0.19	0.15	0.19	0.15	
198	03652421@1	锯条		根	51.1732	0.19	9.72	0.19	9.72	
199	03652421@2	锯条		根	20.7465	0.19	3.94	0.19	3.94	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 17 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
200	03652421@3	锯条		根	14.452	0.19	2.75	0.19	2.75	
201	03652421@5	锯条		根	1081.4144	0.19	205.47	0.19	205.47	
202	03652422@1	钢锯条		根	812.5471	0.21	170.63	0.21	170.63	
203	03652422@2	钢锯条		根	1418.7663	0.21	297.94	0.21	297.94	
204	03652422@3	钢锯条		根	0.40057	0.21	0.08	0.21	0.08	
205	03652422@5	钢锯条		根	257.49471	0.21	54.07	0.21	54.07	
206	03652906@1	钢丝刷子		把	1.2665	1.54	1.95	1.54	1.95	
207	04010611@1	水泥 32.5级		kg	1402	0.27	378.54	0.31	434.62	
208	04010611@2	水泥 32.5级		kg	868.47939	0.27	234.49	0.27	234.49	
209	04010611@4	水泥 32.5级		kg	469.22336	0.27	126.69	0.27	126.69	
210	04010611@7	水泥 32.5级		kg	243.432	0.27	65.73	0.27	65.73	
211	04030102	黄砂		m3	2.128	120.46	256.34	120.46	256.34	
212	04030102@	黄砂		m3	1.47908	120.46	178.17	120.46	178.17	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 18 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
213	04030102@3	黄砂		m3	1.19529	120.46	143.98	120.46	143.98	
214	04050201	碎石		m3	2.376	99.09	235.44	90.27	214.48	
215	04050206@1	碎石 5~32mm		m3	1.47908	90.34	133.62	90.34	133.62	
216	05030100	木方材		m3	0.288	1543.59	444.55	1539.53	443.38	
217	05030100@2	木方材		m3	0.003	1543.59	4.63	1543.59	4.63	
218	05030600@1	普通木成材		m3	0.58106	1372.08	797.26	1372.08	797.26	
219	05030700@2	木板材		m3	2.56	1543.59	3951.59	1543.59	3951.59	
220	05050111@2	胶合板 2440*1220*6		m2	0.01	10.29	0.1	10.29	0.1	
221	05050111@3	胶合板 2440*1220*6		m2	30.62	10.29	315.08	10.26	314.16	
222	09492103	铰链		副	28	1.29	36.12	1.29	36.12	
223	1000FE	材料费		元	46365.26	1	46365.26	1	46365.26	
224	10450304	白绸		m2	0.22	13.72	3.02	13.72	3.02	
225	11030305@1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	89.10692	12.86	1145.91	12.83	1143.24	
226	11030305@	醇酸防锈漆 C53-1		kg	31.27993	12.86	402.26	12.86	402.26	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 19 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
227	11030306@1	酚醛防锈漆		kg	0.6048	12.86	7.78	12.86	7.78	
228	11030306@2	酚醛防锈漆		kg	11.9112	12.86	153.18	12.83	152.82	
229	11030525@2	防火涂料 A60-1		kg	0.03	16.29	0.49	16.29	0.49	
230	11030525@4	防火涂料 A60-1		kg	76.13	16.29	1240.16	16.25	1237.11	
231	11030704@1	沥青清漆		kg	12.85402	6	77.12	5.98	76.87	
232	11030704@2	沥青清漆		kg	2.02368	6	12.14	6	12.14	
233	11030904@1	沥青绝缘漆		kg	162.80438	15.44	2513.7	15.4	2507.19	
234	11111703@1	酚醛磁漆		kg	4.08	12.86	52.47	12.83	52.35	
235	11112504@1	无光调和漆		kg	84.61536	12.86	1088.15	12.83	1085.62	
236	11112504@2	无光调和漆		kg	8.4	12.86	108.02	12.8632	108.05	
237	11112504@3	无光调和漆		kg	7.39183	12.86	95.06	12.8205	94.77	
238	11112504@	无光调和漆		kg	3.825	12.86	49.19	12.83	49.07	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 20 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	4									
239	11112524	厚漆		kg	0.8	8.58	6.86	8.58	6.86	
240	11112524@1	厚漆		kg	54.962	8.58	471.57	8.56	470.47	
241	11112524@2	厚漆		kg	8.73802	8.58	74.97	8.5799	74.97	
242	11112524@4	厚漆		kg	7.8741	8.58	67.56	8.58	67.56	
243	11112524@5	厚漆		kg	1.68	8.58	14.41	8.58	14.41	
244	11112524@6	厚漆		kg	0.3	8.58	2.57	8.58	2.57	
245	11112537	漆片胶		kg	2	15.44	30.88	15.44	30.88	
246	11452103	工业酒精 99.5%		kg	2.14	6.86	14.68	6.86	14.68	
247	11452103@1	工业酒精 99.5%		kg	0.703	6.86	4.82	6.84	4.81	
248	11452104@1	酒精		kg	1.4	9	12.6	8.98	12.57	
249	11452114@1	松香水		kg	0.18432	4.72	0.87	4.72	0.87	
250	11452114@2	松香水		kg	4.2048	4.72	19.85	4.72	19.85	
251	11452114@	松香水		kg	1.2155	4.72	5.74	4.71	5.73	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 21 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	3									
252	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	56.24872	10.72	602.99	10.72	602.99	
253	11590504@1	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	6.6528	10.72	71.32	10.72	71.32	
254	11590504@2	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	39.5295	10.72	423.76	10.69	422.57	
255	11591104@1	玻璃胶 310g		支	1.86	12.86	23.92	12.83	23.86	
256	12010103	汽油		kg	488.6715	9.12	4456.68	9.09	4442.02	
257	12010103@1	汽油		kg	629.38093	9.12	5739.95	9.1	5727.37	
258	12010103@1@1	汽油		kg	4.41	9.12	40.22	9.12	40.22	
259	12010103@3	汽油		kg	79.26432	9.12	722.89	9.12	722.89	
260	12010103@4	汽油		kg	80.62	9.12	735.25	9.1	733.64	
261	12010103@5	汽油		kg	0.504	9.12	4.6	9.094	4.58	
262	12010903@2	煤油		kg	61.6	4.29	264.26	4.29	264.26	
263	12030106@1	溶剂汽油		kg	17.09383	7.89	134.87	7.87	134.53	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 22 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
264	12030106@2	溶剂汽油		kg	3.29759	7.89	26.02	7.89	26.02	
265	12050311@1	机油		kg	13.50692	7.72	104.27	7.7179	104.25	
266	12050311@2	机油		kg	57.512	7.72	443.99	7.7	442.84	
267	12050311@5	机油		kg	33.75812	7.72	260.61	7.72	260.61	
268	12050313@1	机油 6~7#		kg	13.36447	10.72	143.27	10.72	143.27	
269	12050323	齿轮油		kg	80	12.86	1028.8	12.86	1028.8	
270	12050326	锭子油		kg	80	17.58	1406.4	17.58	1406.4	
271	12060317	清油		kg	0.16	13.72	2.2	13.72	2.2	
272	12060317@1	清油		kg	10.08076	13.72	138.31	13.68	137.9	
273	12060317@2	清油		kg	9.91773	13.72	136.07	13.72	136.07	
274	12060317@4	清油		kg	0.4	13.72	5.49	13.72	5.49	
275	12070105@2	黄油(钙基脂)		kg	16.736	6.86	114.81	6.86	114.81	
276	12070109	电力复合脂		kg	6.84	17.15	117.31	17.09	116.9	
277	12070109@	电力复合脂		kg	201.33849	17.15	3452.96	17.1	3442.89	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 23 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
278	12300367@1	硬酯酸 一级		kg	9.02298	10.29	92.85	10.26	92.58	
279	12310308	丙酮		kg	84.37308	5.15	434.52	5.15	434.52	
280	12310308@1	丙酮		kg	10.2816	5.15	52.95	5.15	52.95	
281	12310308@2	丙酮		kg	58.254	5.15	300.01	5.14	299.43	
282	12331307	清洁剂		kg	0.07	3	0.21	3	0.21	
283	12370305	氧气		m3	13.00573	2.83	36.81	2.83	36.81	
284	12370305@1	氧气		m3	1206.528	2.83	3414.47	2.82	3402.41	
285	12370305@2	氧气		m3	116.8629	2.83	330.72	2.83	330.72	
286	12370305@3	氧气		m3	0.14	2.83	0.4	2.83	0.4	
287	12370314	高纯氮气 40L		m3	10	2.14	21.4	2.13	21.3	
288	12370315	高纯氮气 40L		瓶	15	85.75	1286.25	85.75	1286.25	
289	12370335	乙炔气		kg	4.3016	15.44	66.42	15.44	66.42	
290	12370335@1	乙炔气		kg	404.53956	15.44	6246.09	15.4	6229.91	
291	12370335@2	乙炔气		kg	40.3361	15.44	622.79	15.44	622.79	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 24 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
292	12370335@3	乙炔气		kg	0.048	15.44	0.74	15.44	0.74	
293	12410101	粘结剂		kg	98.7	15.44	1523.93	15.44	1523.93	
294	12413518@2	901胶		kg	12.03	2.14	25.74	2.13	25.62	
295	12413537@1	立时得胶		kg	4.3	12.43	53.45	12.4	53.32	
296	12413550	厌氧胶 325# 200g		瓶	2	47.25	94.5	47.25	94.5	
297	12430344@1	自粘橡胶带 20mm*5m		卷	116.74	12.43	1451.08	12.4	1447.58	
298	12430361	塑料粘胶带		盘	140.84365	3.14	442.25	3.13	440.84	
299	12430364	塑料胶布带 20mm*50m		卷	17.029	3.14	53.47	3.13	53.3	
300	12430364@1	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.12	3.14	0.38	3.14	0.38	
301	12430365	塑料胶布带 25mm*10m		卷	210.13575	3.14	659.83	3.14	659.83	
302	12430365@1	塑料胶布带 25mm*10m		卷	27.7254	3.14	87.06	3.13	86.78	
303	12430365@3	塑料胶布带 25mm*10m		卷	12.525	3.14	39.33	3.13	39.2	
304	13013509@1	石棉绒		kg	22.204	2.4	53.29	2.39	53.07	
305	14010311	焊接钢管 DN20		m	27.5932	6.73	185.7	6.73	185.7	
306	14010323@	焊接钢管 DN50		m	21	20.14	422.94	20.09	421.89	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 25 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
307	14010341@1	焊接钢管 DN150		m	15.86	72.88	1155.88	72.69	1152.86	
308	14030313@1	热镀锌钢管 DN15		m	4.2	6.11	25.66	6.09	25.58	
309	14030319	热镀锌钢管 DN25		m	1	11.62	11.62	11.62	11.62	
310	14050130	无缝钢管 Φ57*3		m	2.07408	20.86	43.27	20.86	43.27	
311	14050130@1	无缝钢管 Φ57×3		m	0.30022	20.86	6.26	20.86	6.26	
312	14210121	金属软管 CP15		m	12.36	2	24.72	2	24.72	
313	14312502@2	塑料软管		kg	71.94	15.78	1135.21	15.74	1132.34	
314	14350105@1	异型塑料管 dn2.5~5		m	10	1.17	11.7	1.17	11.7	
315	14350106	异型塑料管 dn5		m	8.05	1.17	9.42	1.17	9.42	
316	14350106@2	异型塑料管 dn5		m	2.85	1.17	3.33	1.17	3.33	
317	14350106@3	异型塑料管 dn5		m	108.23	1.17	126.63	1.17	126.63	
318	14370505	橡胶软管 Φ20		m	20.6949	11.75	243.17	11.75	243.17	
319	14370507	橡胶软管 Φ50		m	18.9944	26.76	508.29	26.76	508.29	
320	15021105	镀锌活接头 DN15		个	977.68	3.89	3803.18	3.89	3803.18	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 26 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
321	15021106@1	镀锌活接头 DN20		个	352.48	4.7	1656.66	4.7	1656.66	
322	15021107	镀锌活接头 DN25		个	1084.74	7.42	8048.77	7.4	8027.08	
323	15021108	镀锌活接头 DN32		个	28.28	9.36	264.7	9.34	264.14	
324	15021109	镀锌活接头 DN40		个	84.84	12.07	1024.02	12.04	1021.47	
325	15021110	镀锌活接头 DN50		个	104.03	18.6	1934.96	18.55	1929.76	
326	15021307	镀锌管箍 DN25		个	432.28	1.93	834.3	1.93	834.3	
327	15021703	镀锌丝堵 DN15		个	42.8	0.93	39.8	0.93	39.8	
328	15021918@1	镀锌三通 DN25*15		个	14.14	3.67	51.89	3.67	51.89	
329	15022705@1	镀锌六角外丝 DN15		个	14.14	0.95	13.43	0.95	13.43	
330	15023127@1	镀锌锁紧螺母 3*20		个	70.2048	0.13	9.13	0.1296	9.1	
331	15023127@3	镀锌锁紧螺母 3*20		个	64.89	0.13	8.44	0.13	8.44	
332	15023128@2	镀锌锁紧螺母 3*25		个	342.6192	0.24	82.23	0.24	82.23	
333	15023128@3	镀锌锁紧螺母 3*25		个	14.3067	0.24	3.43	0.24	3.43	
334	15023131@2	镀锌锁紧螺母 3*50		个	21.15723	0.93	19.68	0.93	19.68	
335	15023132	镀锌锁紧螺母 3*70		个	0.927	1.47	1.36	1.47	1.36	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 27 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
336	15023134@1	镀锌锁紧螺母 3*100		个	24.42645	2	48.85	2	48.85	
337	15023141	镀锌锁紧螺母 M15~20*3		个	19010.4	0.12	2281.25	0.12	2281.25	
338	15023141@1	镀锌锁紧螺母 M15~20*3		个	3502.15	0.12	420.26	0.12	420.26	
339	15090705@1	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN15		个	21.4447	3.2	68.62	3.2	68.62	
340	15090706@1	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN20		个	215.90784	3.85	831.25	3.85	831.25	
341	15090707	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN25		个	494.44746	6.08	3006.24	6.08	3006.24	
342	15090709	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN40		个	423.80756	11.22	4755.12	11.22	4755.12	
343	15090710	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN50		个	486.80478	19.07	9283.37	19.07	9283.37	
344	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN65		个	218.03775	36.59	7978	36.59	7978	
345	15090712	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN80		个	33.1568	39.81	1319.97	39.81	1319.97	
346	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件 DN100		个	76.23662	54.8	4177.77	54.8	4177.77	
347	15130305	金属软管接头 φ15~20		个	24.72	1.37	33.87	1.37	33.87	
348	15170105	PVC塑料管接头 dn15		套	1252.48	1.4	1753.47	1.4	1753.47	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 28 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
349	15370305@1	镀锌管卡 DN12~40*1.5		个	24	1.38	33.12	1.38	33.12	
350	15370308	镀锌管卡 DN20		个	1789.952	1.16	2076.34	1.16	2076.34	
351	15370707@2	单管卡子 DN25		个	130.473	0.68	88.72	0.68	88.72	
352	15371521@1	镀锌扁钢卡子 -25*4		kg	43.745	6.17	269.91	6.17	269.91	
353	15430305@1	透气帽(铅丝球) DN50		个	15.7248	1.66	26.1	1.66	26.1	
354	15430306	透气帽(铅丝球) DN75		个	104.025	2.38	247.58	2.38	247.58	
355	15430307	透气帽(铅丝球) DN100		个	127.838	3.27	418.03	3.27	418.03	
356	16010506	螺纹截止阀 J11T-16 DN20		个	6.8983	16.19	111.68	16.19	111.68	
357	16030503	螺纹闸阀 Z15T-10K DN15		个	307.04	13.21	4056	13.21	4056	
358	16030505	螺纹闸阀 Z15T-10K DN25		个	307.04	23.19	7120.26	23.19	7120.26	
359	16030507	螺纹闸阀 Z15T-10K DN40		个	28.28	42.31	1196.53	42.2	1193.42	
360	16030508	螺纹闸阀 Z15T-10K DN50		个	1.01	64.73	65.38	64.73	65.38	
361	16270105	减压阀 GA48Y-16C DN100		个	0.1	2176.46	217.65	2176.46	217.65	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 29 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
362	16410113	阀门 DN50 PN10		个	2.3743	92.9	220.57	92.9	220.57	
363	17010920	平焊法兰 0.6MPa DN50		片	2.3743	20.32	48.25	20.32	48.25	
364	17010938@2	平焊法兰 1.6MPa DN50		片	40	27.54	1101.6	27.47	1098.8	
365	17010941	平焊法兰 1.6MPa DN65		片	196	33.94	6652.24	33.85	6634.6	
366	17010942	平焊法兰 1.6MPa DN80		片	40	38.32	1532.8	38.22	1528.8	
367	17010943	平焊法兰 1.6MPa DN100		片	2	42.17	84.34	42.17	84.34	
368	17010943@3	平焊法兰 1.6MPa DN100		片	20	42.17	843.4	42.17	843.4	
369	17010944	平焊法兰 1.6MPa DN125		片	24	51.8	1243.2	51.8	1243.2	
370	17010945@1	平焊法兰 1.6MPa DN150		片	3	66.54	199.62	66.54	199.62	
371	18810106	支撑圈 DN100		个	36.7195	2.86	105.02	2.86	105.02	
372	19110103@1	管子托钩 DN15		个	1.9126	1.01	1.93	1.01	1.93	
373	19110104@2	管子托钩 DN20		个	26.98848	1.14	30.77	1.14	30.77	
374	19110105@2	管子托钩 DN25		个	58.64612	1.31	76.83	1.31	76.83	
375	19610302	其它材料费		元	975.35436	0.86	838.8	1	975.35	
376	19610302@	其它材料费		元	3568.48548	0.86	3068.9	0.86	3068.9	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 30 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
377	19610302@3	其它材料费		元	896.2991	0.86	770.82	1	896.3	
378	19610302@4	其它材料费		元	107.42	0.86	92.38	0.86	92.38	
379	19610308	校验材料费		元	4.64	0.8547	3.97	0.8547	3.97	
380	19610308@2	校验材料费		元	61.04	0.8547	52.17	0.8547	52.17	
381	21110103@1	压力表 0-1.6MPa		只	14	23.87	334.18	23.87	334.18	
382	21110108	压力表(带弯带阀) YBS-WS 25MPa		套	0.2	222.96	44.59	222.96	44.59	
383	21110305	弹簧压力表 Y-100 0-1.6MPa		只	3.44915	53.17	183.39	53.17	183.39	
384	21330302	色带		盒	0.2	6.86	1.37	6.86	1.37	
385	21330501	光盘		张	1	2.06	2.06	2.05	2.05	
386	21590303@1	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6		个	14	7.29	102.06	7.29	102.06	
387	21590311	压力表弯管 DN15		个	3.44915	5.9	20.35	5.9	20.35	
388	24150703@3	瓷接头 双路		个	866.23	0.24	207.9	0.24	207.9	
389	24170102	黄漆布带 20mm*40m		卷	20.52	17.15	351.92	17.09	350.69	
390	25010307	裸铜线 6mm2		kg	4.76	56.42	268.56	56.27	267.85	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 31 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
391	25010309@2	裸铜线 10mm2		kg	82.34	56.42	4645.62	56.27	4633.27	
392	25010735@1	镀锡裸铜绞线 16mm2		kg	19.04	58.91	1121.65	58.76	1118.79	
393	25030103@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2		m	163.039	0.97	158.15	0.97	158.15	
394	25030104@3	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2		m	405.04	1.5	607.56	1.5	607.56	
395	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-1.5mm2		m	31.752	1.09	34.61	1.09	34.61	
396	25030142@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2		m	90.093	1.65	148.65	1.65	148.65	
397	25030509@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 300V/500V6mm2		m	268.5	4.47	1200.2	4.47	1200.2	
398	25030511@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2		m	11.34	7.62	86.41	7.62	86.41	
399	25030511@2	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2		m	223.335	7.62	1701.81	7.6	1697.35	
400	25030512@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V16mm2		m	4.5	11.51	51.8	11.51	51.8	
401	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 1mm2		m	29.108	0.69	20.08	0.69	20.08	
402	25430323	塑料胶线 2*16/0.15		m	42	1.46	61.32	1.46	61.32	
403	26064105	塑料护口(钢管用) dn15		个	19010.4	0.1	1901.04	0.1	1901.04	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 32 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
404	26064105@1	塑料护口(钢管用) dn15		个	3502.15	0.1	350.22	0.1	350.22	
405	26064107@1	塑料护口(钢管用) dn20		个	135.0948	0.1	13.51	0.1	13.51	
406	26064108@2	塑料护口(钢管用) dn25		个	342.6192	0.25	85.65	0.25	85.65	
407	26064108@3	塑料护口(钢管用) dn25		个	14.3067	0.25	3.58	0.25	3.58	
408	26064113@2	塑料护口(钢管用) dn50		个	21.15723	0.37	7.83	0.37	7.83	
409	26064114	塑料护口(钢管用) dn70		个	0.927	0.61	0.57	0.61	0.57	
410	26064117@1	塑料护口(钢管用) dn100		个	24.42645	0.98	23.94	0.98	23.94	
411	26064306@1	紧定式直管接头 Φ20		个	6916.23988	1.54	10651.01	1.54	10651.01	
412	26064307	紧定式直管接头 Φ25		个	385.40524	2.06	793.93	2.06	793.93	
413	26064308	紧定式直管接头 Φ32		个	268.7894	2.96	795.62	2.96	795.62	
414	26064334	紧定式弯管接头 Φ32		个	41.23075	4.36	179.77	4.36	179.77	
415	26065131@1	镀锌电线管接头 Φ20*5		个	74.88512	0.83	62.15	0.83	62.15	
416	26065131@3	镀锌电线管接头 Φ20*5		个	69.216	0.83	57.45	0.83	57.45	
417	26065132@	镀锌电线管接头 Φ25*6		个	365.46048	1.23	449.52	1.23	449.52	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 33 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
418	26065132@3	镀锌电线管接头 φ25*6		个	15.26048	1.23	18.77	1.23	18.77	
419	26065135@2	镀锌电线管接头 φ50*7		个	22.56771	3.1	69.96	3.1	69.96	
420	26065136	镀锌电线管接头 φ70*8		个	0.927	3.98	3.69	3.98	3.69	
421	26065138@1	镀锌电线管接头 φ100*10		个	24.42645	9.12	222.77	9.12	222.77	
422	26065140	镀锌电线管接头 φ150*10		个	2.31544	14.11	32.67	14.11	32.67	
423	26065306@1	紧定式锁母 φ20		个	7323.07752	0.9	6590.77	0.9	6590.77	
424	26065307	紧定式锁母 φ25		个	388.67565	1.29	501.39	1.29	501.39	
425	26065308	紧定式锁母 φ32		个	271.07025	1.82	493.35	1.82	493.35	
426	26066511@1	线号套管 φ3.5		只	241.5	0.09	21.74	0.09	21.74	
427	26066513@1	钢管保护管 φ40*400		根	34.01	7.55	256.78	7.55	256.78	
428	26090309@1	铝接线端子 95mm2		个	120.32	2.57	309.22	2.56	308.02	
429	26090312	铝接线端子 185mm2		个	36.096	4.72	170.37	4.72	170.37	
430	26090503@1	铜接线端子 DT-4mm2		个	191.835	1.29	247.47	1.29	247.47	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 34 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
431	26090506	钢接线端子 DT-6mm2		个	56.84	1.72	97.76	1.72	97.76	
432	26090507@1	铜接线端子 DT-10mm2		个	726.74	2.43	1765.98	2.42	1758.71	
433	26090508	铜接线端子 DT-16mm2		个	3471.3	3.33	11559.43	3.32	11524.72	
434	26090508@2	铜接线端子 DT-16mm2		个	1042.23	3.33	3470.63	3.32	3460.2	
435	26090508@3	铜接线端子 DT-16mm2		个	52.92	3.33	176.22	3.3162	175.49	
436	26090509@1	铜接线端子 DT-25mm2		个	81.6	4.23	345.17	4.22	344.35	
437	26091105	铜铝过渡接线端子 DTL-25mm2		个	144.384	2.14	308.98	2.14	308.98	
438	26091107@1	铜铝过渡接线端子 DTL-95mm2		个	120.32	8.58	1032.35	8.56	1029.94	
439	26091109	铜铝过渡接线端子 DTL-185mm2		个	36.096	15.44	557.32	15.44	557.32	
440	26110145	钢接线盒		个	12.24	2.32	28.4	2.32	28.4	
441	26173504	胶木线夹		个	16	0.54	8.64	0.54	8.64	
442	26230107@1	镀锌扁钢支架 -40*3		kg	244.972	4.72	1156.27	4.72	1156.27	
443	26250311@1	镀锌电缆卡子 2*35		个	1352.38557	1.46	1974.48	1.46	1974.48	
444	26250312@	镀锌电缆卡子 3*35		个	1118.52117	5.77	6453.87	5.75	6431.5	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 35 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
445	26250314	镀锌电缆卡子 3*100		个	13.43706	9.3	124.96	9.3	124.96	
446	26250343@1	固定卡子 3*80		个	164.8	2.49	410.35	2.48	408.7	
447	26250360	塑料线卡 Φ15以下		个	246	0.66	162.36	0.66	162.36	
448	26250703@1	电缆吊挂 3*50		套	364.83129	8.45	3082.82	8.43	3075.53	
449	26250704	电缆吊挂 3*100		套	3.89781	9.86	38.43	9.86	38.43	
450	31011126@2	油浸石棉盘根 Φ6~10 250℃		kg	5	9.86	49.3	9.83	49.15	
451	31090144	打印纸 132行(381-1)		箱	0.475	91.76	43.59	91.52	43.47	
452	31110301	棉纱头		kg	168.1846	5.57	936.79	5.57	936.79	
453	31110301@1	棉纱头		kg	214.94344	5.57	1197.23	5.56	1195.09	
454	31110301@3	棉纱头		kg	18.928	5.57	105.43	5.56	105.24	
455	31110301@4	棉纱头		kg	166.51783	5.57	927.5	5.57	927.5	
456	31110301@7	棉纱头		kg	0.048	5.57	0.27	5.57	0.27	
457	31110301@8	棉纱头		kg	0.22	5.57	1.23	5.57	1.23	
458	31110307@	塑料手套		副	168	3.43	576.24	3.42	574.56	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 36 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
459	31130106	其它材料费		元	417.701	0.86	359.22	0.86	359.22	
460	31132508@1	电池		节	466.56	2.14	998.44	2.13	993.77	
461	31150101	水		m3	398.54478	4.57	1821.35	4.57	1821.35	
462	31150101@1	水		m3	579.4504	4.57	2648.09	4.57	2648.09	
463	31150101@4	水		m3	44.64285	4.57	204.02	4.57	204.02	
464	31150301	电		kW·h	0.324	0.76	0.25	0.76	0.25	
465	31150301@2	电		kw. h	3.01	0.76	2.29	0.76	2.29	
466	31150301@3	电		kw·h	656.13	0.76	498.66	0.86	564.27	
467	31150301@5	电		kw·h	0.645	0.76	0.49	0.76	0.49	
468	31150301@6	电		kw·h	597.31	0.76	453.96	0.76	453.96	
469	31150301@7	电		kw·h	579.77024	0.76	440.63	0.76	440.63	
470	31170103@1	标志牌		个	2486.02662	0.16	397.76	0.16	397.76	
471	31170104	标志牌 塑料扁形		个	8	0.16	1.28	0.16	1.28	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 37 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
472	31170104@2	标志牌 塑料扁形		个	46	0.16	7.36	0.16	7.36	
473	31170121@1	位号牌		个	24	0.51	12.24	0.51	12.24	
474	31170126	铝牌		个	14	0.25	3.5	0.25	3.5	
475	31170126@1	铝牌		个	5	0.25	1.25	0.25	1.25	
476	32290101	台秤		个	0.05	557.41	27.87	557.41	27.87	
477	34020901	木枕		m3	0.112	1071.94	120.06	1071.94	120.06	
478	56310301	电梯用绳头卡板		套	8	15.44	123.52	15.44	123.52	
479	80010106	水泥砂浆 M10		m3	98.82423	186.06	18387.24	186.06	18387.24	
480	80010106@1	水泥砂浆 M10		m3	3.34486	186.06	622.34	186.06	622.34	
481	CLFTZ	材料费调整		元	5.2507	1	5.25	1	5.25	
482	01090172-1@2	圆钢 Φ10~14		kg	93.44	3.19	298.07	3.19	298.07	
483	01090172-1@5	圆钢 Φ10~14		kg	4.096	4.78	19.58	4.78	19.58	
484	01130143@2	扁钢 -30*4~50*5		kg	256.96	3.19	819.7	3.19	819.7	
485	01130143@5	扁钢 -30*4~50*5		kg	11.264	4.78	53.84	4.78	53.84	
486	01210101-	角钢		kg	876	3.19	2794.44	3.19	2794.44	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 38 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1@2									
487	01210101-1@4	角钢		kg	38.4	3.19	122.5	3.19	122.5	
488	01270101-1@10	型钢		kg	5599.344	3.19	17861.91	3.19	17861.91	
489	01290453@8	热镀锌钢板 δ0.6		m2	453.8344	19.65	8917.85	19.65	8917.85	
490	01650101@1	热镀锌10#槽钢		kg	892.5	3.27	2918.48	3.27	2918.48	
491	05230134	圆木台 275~350		块	183.75	0.88	161.7	0.88	161.7	
492	05230136	圆木台 63~138*22		块	58.8	0.88	51.74	0.88	51.74	
493	11030306-1@1	酚醛防锈漆		kg	242.54088	13.27	3218.52	13.27	3218.52	
494	11112503-1	调和漆		kg	42.2592	11.5	485.98	11.5	485.98	
495	12430303@4	胶带(9m/卷)		卷	112.8	5.31	598.97	5.31	598.97	
496	13120503@5	聚氨脂泡沫塑料		m3	14.523	1061.95	15422.7	1061.95	15422.7	
497	14010305@18	焊接钢管 DN150		m	8.24	61.68	508.24	61.68	508.24	
498	14010305@19	焊接钢管 DN50		m	141.0482	17.46	2462.7	17.46	2462.7	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 39 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
499	14010305@28	焊接钢管 DN70		m	6.18	26.06	161.05	26.06	161.05	
500	14010305@30	焊接钢管 DN25		m	2284.128	23.65	54019.63	23.65	54019.63	
501	14010305@36	热镀锌钢管 DN25		m	95.378	11	1049.16	11	1049.16	
502	14010344	焊接钢管 DN200		m	20.703	115.35	2388.09	115.35	2388.09	
503	14010505	碳钢管		m	285	61.95	17655.75	61.95	17655.75	
504	14030303@16	热镀锌钢管 DN50		m	259.7328	21.57	5602.44	21.57	5602.44	
505	14030303@17	热镀锌钢管 DN40		m	109.752	17.05	1871.27	17.05	1871.27	
506	14030303@18	热镀锌钢管 DN25		m	856.188	11	9418.07	11	9418.07	
507	14030303@19	热镀锌钢管 DN70		m	5.4264	29.04	157.58	29.04	157.58	
508	14030303@20	热镀锌钢管 DN150		m	139.1964	79.33	11042.45	79.33	11042.45	
509	14030303@25	热镀锌钢管 DN32		m	146.1966	14.08	2058.45	14.08	2058.45	
510	14030303@26	热镀锌钢管 DN80		m	422.5962	36.03	15226.14	36.03	15226.14	
511	14030303@31	热镀锌钢管 DN100		m	481.27002	46.07	22172.11	46.07	22172.11	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 40 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
512	14030303@33	热镀锌钢管 DN65		m	142.058	29.04	4125.36	29.04	4125.36	
513	14030303@58	热镀锌钢管 DN150		m	185.1864	79.33	14690.84	79.33	14690.84	
514	14030303-3@19	热镀锌钢管 DN100		m	162.843	46.07	7502.18	46.07	7502.18	
515	14030303-3@20	热镀锌钢管 DN20		m	900.632	7.61	6853.81	7.61	6853.81	
516	14040103@12	薄壁不锈钢管DN15 DN15		m	13.362	16.11	215.26	16.11	215.26	
517	14040103@14	薄壁不锈钢管DN20 DN20		m	191.1684	24.96	4771.56	24.96	4771.56	
518	14040103@15	薄壁不锈钢管DN25 DN25		m	515.6814	32.21	16610.1	32.21	16610.1	
519	14040103@16	薄壁不锈钢管DN32 DN32		m	163.4448	48.85	7984.28	48.85	7984.28	
520	14040103@17	薄壁不锈钢管DN50 DN50		m	762.7356	78.58	59935.76	78.58	59935.76	
521	14040103@18	薄壁不锈钢管DN80 DN80		m	86.496	229.38	19840.45	229.38	19840.45	
522	14040103@19	薄壁不锈钢管DN100 DN100		m	143.4018	263.36	37766.3	263.36	37766.3	
523	14040103@21	薄壁不锈钢管DN40 DN40		m	440.3034	61.59	27118.29	61.59	27118.29	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 41 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
524	14040103@23	薄壁不锈钢管DN65 DN65		m	523.2906	195.93	102528.33	195.93	102528.33	
525	14040103@25	薄壁不锈钢管DN125 DN100		m	117.402	359.38	42191.93	359.38	42191.93	
526	14091103@1	柔性铸铁排水管DN100		m	142.6	37.53	5351.78	37.53	5351.78	
527	14210103@1	金属软管 DN20		m	626.24	1.86	1164.81	1.86	1164.81	
528	14310102	DN100钢丝骨架PE管 DN100		m	96.5265	75.77	7313.81	75.77	7313.81	
529	14310102@1	DN200钢丝骨架PE管 DN200		m	45.269	138.42	6266.13	138.42	6266.13	
530	14310102@2	PVC套管		m	93.636	2.66	249.07	2.66	249.07	
531	14310102@5	DN150钢丝骨架PE管 DN150		m	617.0591	108.85	67166.88	108.85	67166.88	
532	14310102@5@1	PE管 DN150		m	338.5228	74	25050.69	74	25050.69	
533	14310102@6	DN65钢丝骨架PE管 DN75		m	9.744	71.18	693.58	71.18	693.58	
534	14310377@7	UPVC50，防紫外线 dn50		m	584.8416	5.77	3374.54	5.77	3374.54	
535	14310378@1	UPVC75，防紫外线 dn75		m	582.4224	7.96	4636.08	7.96	4636.08	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 42 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
536	14310378@2	UPVC75 dn75		m	1372.9491	7.96	10928.67	7.96	10928.67	
537	14310378@3	HTPP75 dn75		m	48.15	24.78	1193.16	24.78	1193.16	
538	14310379@7	UPVC110，防紫外线 De110		m	578.21832	15.04	8696.4	15.04	8696.4	
539	14310379@8	UPVC110 De110		m	1600.1412	16.81	26898.37	16.81	26898.37	
540	15020301@1	镀锌钢管接头零件 DN70		个	4.74012	9.73	46.12	9.73	46.12	
541	15020301@2	镀锌钢管接头零件 DN80		个	342.22006	11.5	3935.53	11.5	3935.53	
542	15020301@3	镀锌钢管接头零件 DN50		个	237.57912	6.64	1577.53	6.64	1577.53	
543	15020301@4	镀锌钢管接头零件 DN40		个	131.5948	5.31	698.77	5.31	698.77	
544	15020301@5	镀锌钢管接头零件 DN32		个	115.66731	4.25	491.59	4.25	491.59	
545	15020301@6	镀锌钢管接头零件 DN25		个	606.8862	3.19	1935.97	3.19	1935.97	
546	15230307@5	承插塑料排水管件 dn50		个	545.5296	3.36	1832.98	3.36	1832.98	
547	15230308@1	承插塑料排水管件 dn75		个	650.7648	4.87	3169.22	4.87	3169.22	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 43 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
548	15230308@2	排水管件 dn75		个	1534.0532	4.87	7470.84	4.87	7470.84	
549	15230308@3	排水管件HTPP75 dn75		个	53.8	20.35	1094.83	20.35	1094.83	
550	15230309@2	排水管件 dn110		个	2909.59288	7.08	20599.92	7.08	20599.92	
551	15410716@4	可曲挠橡胶接头 DN50		个	20	79.65	1593	79.65	1593	
552	15410717	可曲挠橡胶接头 DN65		个	20	106.19	2123.8	106.19	2123.8	
553	15410719@4	可曲挠橡胶接头 DN100		个	2	155.17	310.34	155.17	310.34	
554	16250109@4	闸阀（不锈钢） DN65		个	52	845.59	43970.68	845.59	43970.68	
555	16250109@5	水表DN65 DN65		个	4	234.24	936.96	234.24	936.96	
556	16250109@6	止回阀（不锈钢） DN65		个	6	845.59	5073.54	845.59	5073.54	
557	16250109@7	Y型过滤器（不锈钢） DN65		个	6	845.59	5073.54	845.59	5073.54	
558	16250109@8	软接头（不锈钢） DN65		个	10	845.59	8455.9	845.59	8455.9	
559	16250110@3	水表DN80 DN80		个	4	292.81	1171.24	292.81	1171.24	
560	16250110@	闸阀（不锈钢） DN80		个	10	1023.93	10239.3	1023.93	10239.3	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 44 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	4									
561	16250110@5	Y型过滤器（不锈钢） DN80		个	2	1023.93	2047.86	1023.93	2047.86	
562	16250110@6	防污止回阀（不锈钢） DN80		个	4	1023.93	4095.72	1023.93	4095.72	
563	16250111@18	水表DN100 DN100		个	2	372.66	745.32	372.66	745.32	
564	16250111@19	闸阀（不锈钢） DN100		个	2	1286.32	2572.64	1286.32	2572.64	
565	16250111@20	止回阀（不锈钢） DN100		个	2	1286.32	2572.64	1286.32	2572.64	
566	16250111@21	软接头（不锈钢） DN100		个	2	1286.32	2572.64	1286.32	2572.64	
567	16250112@1	水表DN125 DN125		个	2	535.92	1071.84	535.92	1071.84	
568	16250112@2	闸阀（不锈钢） DN125		个	2	1792.33	3584.66	1792.33	3584.66	
569	16250112@3	止回阀（不锈钢） DN125		个	2	1792.33	3584.66	1792.33	3584.66	
570	16250112@4	软接头（不锈钢） DN125		个	6	1792.33	10753.98	1792.33	10753.98	
571	16310103@9	不锈钢截止阀 DN15		个	977.68	33.72	32967.37	33.72	32967.37	
572	16310104@	不锈钢截止阀 DN20		个	48.48	44.25	2145.24	44.25	2145.24	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 45 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	6									
573	16310105@10	减压阀 DN25		个	307.04	66.37	20378.24	66.37	20378.24	
574	16310105@11	不锈钢软接头 DN25		个	307.04	66.37	20378.24	66.37	20378.24	
575	16310105@7	截止阀 DN25		个	16.16	40.71	657.87	40.71	657.87	
576	16310105@8	自动排气阀 DN25		个	16.16	49.56	800.89	49.56	800.89	
577	16310105@9	不锈钢截止阀 DN25		个	438.34	66.37	29092.63	66.37	29092.63	
578	16310106@7	不锈钢截止阀 DN32		个	28.28	84.96	2402.67	84.96	2402.67	
579	16310107@10	不锈钢软接头 DN40		个	42.42	106.19	4504.58	106.19	4504.58	
580	16310107@9	不锈钢截止阀 DN40		个	42.42	106.19	4504.58	106.19	4504.58	
581	16310108@11	截止阀 DN50		个	14.14	133.09	1881.89	133.09	1881.89	
582	16310108@12	不锈钢截止阀 DN50		个	77.77	133.09	10350.41	133.09	10350.41	
583	16310108@13	不锈钢软接头 DN50		个	11.11	133.09	1478.63	133.09	1478.63	
584	16310108@	浮球阀 DN50		个	1.01	133.09	134.42	133.09	134.42	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 46 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	14									
585	16410101@2	阀门 DN25		个	28.28	39.78	1124.98	39.78	1124.98	
586	16413521@105	明杆闸阀DN200 DN200		个	1	2123.89	2123.89	2123.89	2123.89	
587	16413521@58	信号阀DN150 DN150		个	14	628.32	8796.48	628.32	8796.48	
588	16413521@65	蝶阀DN100 DN100		个	10	256.64	2566.4	256.64	2566.4	
589	16413521@95	蝶阀DN150 DN150		个	11	372.66	4099.26	372.66	4099.26	
590	16413521@96	流量开关DN100 DN100		个	2	566.37	1132.74	566.37	1132.74	
591	16413521@97	闸阀DN65 DN65		个	4	275.06	1100.24	275.06	1100.24	
592	16413521@98	闸阀DN100 DN100		个	4	407.08	1628.32	407.08	1628.32	
593	16413521@99	闸阀DN150 DN150		个	15	727.58	10913.7	727.58	10913.7	
594	17010901	平焊法兰		片	4	31.86	127.44	31.86	127.44	
595	17010901@1	平焊法兰 DN150		片	28	31.86	892.08	31.86	892.08	
596	17010901@6	平焊法兰 DN150		片	28	31.86	892.08	31.86	892.08	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 47 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
597	18430305@5	UPVC地漏 DN50		个	210	8.85	1858.5	8.85	1858.5	
598	20010100	灭火器		个	102	70.8	7221.6	70.8	7221.6	
599	20030105@1	试验消火栓 单栓 65		套	1	530.97	530.97	530.97	530.97	
600	20050105	消防水泵接合器 地上式 100		套	2	1863.31	3726.62	1863.31	3726.62	
601	20050106@4	消防水泵接合器 地上式 150		套	3	2920.35	8761.05	2920.35	8761.05	
602	20070111	灭火器放置箱		个	102	53.1	5416.2	53.1	5416.2	
603	20130101@1	水流指示器 DN150		套	14	442.48	6194.72	442.48	6194.72	
604	20210101@1	消防喷头（装饰圈）		个	432.28	15	6484.2	15	6484.2	
605	21010303	螺纹水表 DN15		只	304	74.53	22657.12	74.53	22657.12	
606	21010305	螺纹水表 DN25		只	304	102.04	31020.16	102.04	31020.16	
607	21010307	螺纹水表 DN40		只	28	159.29	4460.12	159.29	4460.12	
608	21010308	螺纹水表 DN50		只	1	169.47	169.47	169.47	169.47	
609	21590321@4	压力表		套	24	57.52	1380.48	57.52	1380.48	
610	21650101	取源部件		套	24	13.27	318.48	13.27	318.48	
611	22470111@78	应急日光灯18W		套	28.28	87.47	2473.65	87.47	2473.65	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 48 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
612	22470111@81	应急筒灯(LED)1*3W		套	12.12	66.89	810.71	66.89	810.71	
613	22470111@86	消防应急照明灯具10W		套	176.75	73.75	13035.31	73.75	13035.31	
614	22470111@87	安全出口标志灯1W		套	11.11	63.46	705.04	63.46	705.04	
615	22470111@88	楼层标志灯1W		套	58.58	63.46	3717.49	63.46	3717.49	
616	22470111@89	疏散出口标志灯1W		套	26.26	63.46	1666.46	63.46	1666.46	
617	22470111@90	方向标志灯1W		套	82.82	63.46	5255.76	63.46	5255.76	
618	22470111@91	电梯井道18W节能灯		套	24.24	22.3	540.55	22.3	540.55	
619	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	36.72	12.3	451.66	12.3	451.66	
620	25430311@2	WDZ-BYJ-2.5mm2		m	96098.112	2.51	241206.26	2.51	241206.26	
621	25430311@24	WDZBN-BYJ-2.5mm2		m	1404.876	2.51	3526.24	2.51	3526.24	
622	25430311@27	WDZN-BYJ-2.5		m	5811.6	2.51	14587.12	2.51	14587.12	
623	25430311@29	WDZ-BYJ-4mm2		m	15072.86	4.04	60894.35	4.04	60894.35	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 49 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
624	25430311@30	BV-4mm2		m	176.11	3.92	690.35	3.92	690.35	
625	25430314@44	WDZN-RYS-2*2.5 2.5mm2		m	5457.564	5.76	31435.57	5.76	31435.57	
626	25430314@45	WDZN-RYS-2*1.5 1.5mm2		m	9480.672	3.29	31191.41	3.29	31191.41	
627	26012501@27	MR-150*100		m	50.652	66.37	3361.77	66.37	3361.77	
628	26012501@41	200*100防火桥架 热镀锌钢制桥架MR-200×200设置隔板		m	60.702	88.5	5372.13	88.5	5372.13	
629	26012501@43	200*100镀锌桥架 热镀锌钢制桥架MR-200×200设置隔板		m	838.371	88.5	74195.83	88.5	74195.83	
630	26012501@44	300*150镀锌桥架 热镀锌钢制桥架MR-200×200设置隔板		m	98.49	132.74	13073.56	132.74	13073.56	
631	26060351@17	紧定式镀锌电线管 DN20		m	40683.764	4.29	174533.35	4.29	174533.35	
632	26060351@18	紧定式镀锌电线管 DN25		m	2591.171	5.81	15054.7	5.81	15054.7	
633	26060351@19	紧定式镀锌电线管 DN32		m	1807.135	7.51	13571.58	7.51	13571.58	
634	26093511@3	分等电位联结端子箱 LEB		个	365.16	26.55	9695	26.55	9695	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 50 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
635	26093512@4	总等电位联结端子箱MEB		个	3	70.8	212.4	70.8	212.4	
636	26110101	接线盒		只	8714.88	1.42	12375.13	1.42	12375.13	
637	26110101@4	接线盒		只	1605.48	1.42	2279.78	1.42	2279.78	
638	26210704@10	沟槽式夹箍 DN150		副	28	31.86	892.08	31.86	892.08	
639	26210704@11	沟槽式夹箍 DN100		副	32	19.47	623.04	19.47	623.04	
640	26210704@25	沟槽式夹箍 DN200		副	2	88.5	177	88.5	177	
641	26210704@40	沟槽式夹箍 DN65		副	8	15.93	127.44	15.93	127.44	
642	26210704@41	沟槽式夹箍 DN150		副	52	31.86	1656.72	31.86	1656.72	
643	31132504	塑料圆台		个	25.2	0.89	22.43	0.89	22.43	
644	50350103@19	BLD15-3		台	56	185.84	10407.04	185.84	10407.04	
645	50350103@9	轴流排气扇BLD10-12		台	608	106.19	64563.52	106.19	64563.52	
646	510000F	防火门电动闭门器		台	14	133.09	1863.26	133.09	1863.26	
647	55090109@123	配电箱1~7XFAT1		只	7	5575.22	39026.54	5575.22	39026.54	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 51 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
648	55090109@124	配电箱1~7XFAT2		只	7	5575.22	39026.54	5575.22	39026.54	
649	55090109@127	配电箱1AL1~2		只	2	5221.24	10442.48	5221.24	10442.48	
650	55090109@128	配电箱2~7AL1~2		只	12	5221.24	62654.88	5221.24	62654.88	
651	BCZCF0	挡烟垂壁		m2	16.8	194.6903	3270.8	194.6903	3270.8	
652	BCZCF1	水泵接合器井		座	16	2306.95	36911.2	2306.95	36911.2	
653	BCZCF2	DN100雨水斗		只	32.00018	120	3840.02	120	3840.02	
654	X1810628@82	WDZ-YJY-3*2.5		m	1843.048	6.52	12016.67	6.52	12016.67	
655	X1810628@83	WDZ-YJY-3*4		m	4025.759	10.43	41988.67	10.43	41988.67	
656	X1810628@84	WDZ-YJY-3*6		m	11508.445	15.65	180107.16	15.65	180107.16	
657	X1810628@85	WDZ-YJY-4*2.5		m	92.415	10.29	950.95	10.29	950.95	
658	X1810628@86	WDZ-YJY-4*25+1*16		m	202.303	100.88	20408.33	100.88	20408.33	
659	X1810628@87	WDZ-YJY-4*35+1*16		m	112.211	135.65	15221.42	135.65	15221.42	
660	X1810628@88	WDZ-YJY-4*240+1*120		m	48.783	939.11	45812.6	939.11	45812.6	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 52 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
661	X1810628@89	WDZ-YJY-5*2.5		m	123.826	10.91	1350.94	10.91	1350.94	
662	X1810628@90	WDZ-YJY-5*4		m	1007.576	17.39	17521.75	17.39	17521.75	
663	X1810628@91	WDZ-YJY-5*16		m	450.662	69.56	31348.05	69.56	31348.05	
664	X1810628@92	WDZ-YJY-4*50+1*25		m	325.523	195.65	63688.57	195.65	63688.57	
665	X1810628@93	WDZ-YJY-4*120+1*70		m	3571.36	478.25	1708002.92	478.25	1708002.92	
666	X1810628@94	WDZN-KYJY-2*1.5		m	2605.8	3.09	8051.92	3.09	8051.92	
667	X1810628@95	WDZN-YJY-2*4		m	1563.48	8.23	12867.44	8.23	12867.44	
668	X1810629@57	电力电缆 BTTRZ-5*4		m	869.004	53.81	46761.11	53.81	46761.11	
669	X1810629@58	WDZN-KYJY-2*2.5		m	15759.03	4.84	76273.71	4.84	76273.71	
670	X1810629@59	WDZN-KYJY-4*2.5		m	521.16	9.67	5039.62	9.67	5039.62	
671	XZ911380@7	镀锌圆钢 ⌀10		m	918.645	3.14	2884.55	3.14	2884.55	
672	XZ911380@9	镀锌扁铁 40*4		m	357.105	6.11	2181.91	6.11	2181.91	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 53 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
673	XZC-803@1	10#槽钢		m	29.372	32.57	956.65	32.57	956.65	
674	ZCFTZ	主材费调整		元	-46.6384	1	-46.64	1	-46.64	
675	补充材料091@12	单层百叶风口320*160		个	28	86.73	2428.44	86.73	2428.44	
676	补充设备015@2	防火门门磁开关PXPM-MC		套	28	70.8	1982.4	70.8	1982.4	
677	补充主材001@7	消防接线端子箱安装		台	14	137.17	1920.38	137.17	1920.38	
678	补充主材001@8	防火门中继箱		台	14	137.17	1920.38	137.17	1920.38	
679	补充主材005@6	火灾显示盘		台	14	725.66	10159.24	725.66	10159.24	
680	补充主材006@2	沟槽配件DN100		个	73.0775	48.67	3556.68	48.67	3556.68	
681	补充主材007@1	两通电动阀(DN15)		个	304	98	29792	98	29792	
682	补充主材008@3	沟槽配件DN65		个	30.88886	37.17	1148.14	37.17	1148.14	
683	补充主材009@2	立柜式组合消防箱安装(单栓)		套	72	796.46	57345.12	796.46	57345.12	
684	补充主材011@1	沟槽配件DN150		m	45.3	63	2853.9	63	2853.9	
685	补充主材012@3	喷淋沟槽配件DN100		个	44.65	33.63	1501.58	33.63	1501.58	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 54 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
686	补充主材012@4	喷淋沟槽配件DN150		个	34.05	70.8	2410.74	70.8	2410.74	
687	补充主材014@1	抗震支架		kg	2000	28	56000	28	56000	
688	补充主材015@1	七氟丙烷气体灭火钢瓶（含药剂）		套	5	17940	89700	17940	89700	
689	补充主材016@1	D100 70° 防火阀		个	304	63	19152	63	19152	
690	补充主材018	插座箱安装		套	28	630	17640	630	17640	
691	补充主材022@1	防火泥		处	100	79.65	7965	79.65	7965	
692	20290101@3	太阳能膨胀罐		台	2	2076.26	4152.52	2076.26	4152.52	
693	20290101@4	热水膨胀罐		台	2	3460.43	6920.86	3460.43	6920.86	
694	20450315@3	减压孔板 DN150		个	14	53.1	743.4	53.1	743.4	
695	30110304@2	ATO水体灭菌设备 3.6m3		个	2	5536.69	11073.38	5536.69	11073.38	
696	30110307@3	箱泵一体化设备 4.0*4.0*2.5m		个	1	66371.68	66371.68	66371.68	66371.68	
697	30110307@4	搪瓷盘管储热水箱 供热不锈钢保温水箱2*3*2.5m		个	4	57522.12	230088.48	57522.12	230088.48	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 55 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
698	30110307@5	搪瓷储热水箱1000L 供热不锈钢保温水箱2*3*2.5m		个	4	32212.39	128849.56	32212.39	128849.56	
699	30110307@6	搪瓷储热水箱2000L 供热不锈钢保温水箱2*3*2.5m		个	8	51769.91	414159.28	51769.91	414159.28	
700	52010111@1	太阳能热水器		个	100	2706.23	270623	2706.23	270623	
701	55090103@40	落地式配电箱ZAP1、3		只	2	6017.7	12035.4	6017.7	12035.4	
702	55090103@41	落地式配电箱ZAP2、4		只	2	6017.7	12035.4	6017.7	12035.4	
703	55090103@42	落地式配电箱DTAL		只	2	5575.22	11150.44	5575.22	11150.44	
704	55090103@43	落地式配电箱ZAL1、3		只	2	11504.42	23008.84	11504.42	23008.84	
705	55090103@44	落地式配电箱ZAL2、4		只	2	11504.42	23008.84	11504.42	23008.84	
706	55090109@122	配电箱SSAL		只	304	1592.92	484247.68	1592.92	484247.68	
707	55090109@129	配电箱RSAL		只	2	4336.28	8672.56	4336.28	8672.56	
708	55090109@130	配电箱DLBAC		只	2	2300.88	4601.76	2300.88	4601.76	
709	55090109@	配电箱TYNXHBAC		只	2	707.96	1415.92	707.96	1415.92	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 56 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	131									
710	55090109@132	配电箱RSXHBAC		只	2	2300.88	4601.76	2300.88	4601.76	
711	55090109@133	配电箱KYQXHBAC		只	2	2300.88	4601.76	2300.88	4601.76	
712	55090109@134	配电箱BDAT		只	1	6371.68	6371.68	6371.68	6371.68	
713	55090109@135	配电箱1~7ALD1~2		只	14	2831.86	39646.04	2831.86	39646.04	
714	55090109@136	配电箱XFWYAT		只	1	3716.81	3716.81	3716.81	3716.81	
715	55090110@55	配电箱1GAT1~2 半周长在2.5以内		只	2	9050.36	18100.72	9050.36	18100.72	
716	55090110@56	配电箱2~7GAL1~2 半周长在2.5以内		只	12	7568.58	90822.96	7568.58	90822.96	
717	910000F	报警控制器安装 总线制(落地式) 1000点以上		台	2	10647.48	21294.96	10647.48	21294.96	
718	910000F@1	联动控制器安装 总线制(落地式) 200点以下		台	1	7985.61	7985.61	7985.61	7985.61	
719	910000F@2	CRT彩色显示装置安装		台	1	8300	8300	8300	8300	
720	910000F@3	消防电话主机		台	1	2839.33	2839.33	2839.33	2839.33	
721	910000F@4	火灾事故广播安装 250W功放		台	1	2839.33	2839.33	2839.33	2839.33	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 57 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
722	ZCBC0001@2	感烟探测器		个	1107	61.95	68578.65	61.95	68578.65	
723	ZCBC0002	感温探测器		个	96	61.95	5947.2	61.95	5947.2	
724	ZCBC0006@2	手动报警按钮		个	44	75.22	3309.68	75.22	3309.68	
725	ZCBC0006@3	消火栓按钮		个	72	69.03	4970.16	69.03	4970.16	
726	ZCBC0007@1	信号模块		个	35	75.22	2632.7	75.22	2632.7	
727	ZCBC0007@2	短路隔离器 单输口		个	61	70.8	4318.8	70.8	4318.8	
728	ZCBC0007@3	防火门监控模块		个	28	75.22	2106.16	75.22	2106.16	
729	ZCBC0008@2	控制模块 多输口		个	26	88.5	2301	88.5	2301	
730	ZCBC0009@1	屋顶消防水箱液位显示仪主机		个	1	1330.93	1330.93	1330.93	1330.93	
731	ZCBC0014@1	气体灭火控制器 200点以下		台	5	3016.79	15083.95	3016.79	15083.95	
732	ZCBC0037@1	声光报警器		个	46	88.5	4071	88.5	4071	
733	ZCBC0045@3	扬声器(带防火护罩)		个	86	77.88	6697.68	77.88	6697.68	
734	补充设备	智能控制柜		台	2	9893.8053	19787.61	9893.8053	19787.61	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 58 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	004@1									
735	补充设备014@6	电气火灾监控探测器		支	23	265.49	6106.27	265.49	6106.27	
736	补充设备018@5	空气源热泵（循环式）GRSX-75WAJ-1 制热量42kw，380V 额定功率8Kw 最大总功率15Kw CPO:4.39		台	4	72439.01	289756.04	72439.01	289756.04	
737	补充设备018@6	太阳能集热循环泵 Q=12.5m%%173/h，H=32m，P=3Kw		台	4	3221.24	12884.96	3221.24	12884.96	
738	补充设备018@7	空气源热泵循环泵 Q=12.5m%%173/h，H=32m，P=3Kw		台	4	4026.55	16106.2	4026.55	16106.2	
739	补充设备018@8	热水循环泵 Q=12.5m%%173/h，H=32m，P=3Kw		台	4	1725.66	6902.64	1725.66	6902.64	
740	补充设备018@9	动力泵 Q=12.5m%%173/h，H=32m，P=3Kw		台	4	2070.8	8283.2	2070.8	8283.2	
741	补充设备019@1	电梯层数7 站数7		部	4	205146.35	820585.4	205146.35	820585.4	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	3.17619	82	260.45	82	260.45	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 59 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
2	15013	其他机械费		元	426.76321	1	426.76	1	426.76	
3	30002	其它机械费		元	14.57349	0.89	12.97	1	14.57	
4	30002@1	其它机械费		元	4.7112	0.89	4.19	1	4.71	
5	31130537	其它机械费		元	1747.26	0.89	1555.06	0.89	1555.06	
6	603002	柴油		kg	10.95026	7.74	84.76	7.74	84.76	
7	901019	安拆费及场外运输费		元	1089.13214	0.9381	1021.71	0.9381	1021.71	
8	901058	大修理费		元	185.97188	0.8547	158.95	0.8547	158.95	
9	901130	经常修理费		元	496.36445	1	496.36	1	496.36	
10	901234	折旧费		元	660.00868	0.8547	564.11	0.8547	564.11	
11	98030104	交流稳压电源 JH1741/05		台班	11.434	7.92	90.56	7.95	90.9	
12	98030104@1	交流稳压电源 JH1741/05		台班	16.342	7.92	129.43	7.64	124.85	
13	98030112	直流稳压稳流电源 WYK-6005		台班	11.434	24.4	278.99	24.19	276.59	
14	98030112@1	直流稳压稳流电源 WYK-6005		台班	15.372	24.4	375.08	23.54	361.86	
15	98050106	数字万用表 F-87		台班	10.8	4.86	52.49	4.79	51.73	
16	98050107	数字万用表 PF-56		台班	5.04	3.29	16.58	3.25	16.38	
17	98050107@1	数字万用表 PF-56		台班	3.555	3.29	11.7	3.29	11.7	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 60 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
18	98050107@2	数字万用表 PF-56		台班	27.36	3.29	90.01	3.29	90.01	
19	98050107@3	数字万用表 PF-56		台班	5.544	3.29	18.24	3.17	17.57	
20	98050108@1	数字万用表 34401A		台班	16.697	16.28	271.83	16.1	268.82	
21	98050108@6	数字万用表 34401A		台班	42.3002	16.28	688.65	15.98	675.96	
22	98050108@9	数字万用表 34401A		台班	0.983	16.28	16	16.28	16	
23	98050131	数字三用表 2506A-21		台班	0.5	11.63	5.82	13.03	6.52	
24	98050302	兆欧表 3311		台班	5.472	8.18	44.76	9.16	50.12	
25	98052519@1	自耦调压器 TDJC-S-1		台班	12.103	18.65	225.72	18.47	223.54	
26	98052519@5	自耦调压器 TDJC-S-1		台班	0.738	18.65	13.76	18.35	13.54	
27	98052521	电能校验仪		台班	5.4	44.38	239.65	43.76	236.3	
28	98052523@1	电压、电流互感升流器 HJ-12E		台班	5.4	25.3	136.62	25.3	136.62	
29	98110111	接地电阻测试仪		台班	0.277	11.23	3.11	12.58	3.48	
30	98110113@1	接地电阻测试仪 GCT		台班	0.25	9.61	2.4	9.43	2.36	
31	98110114@	接地电阻测试仪 DET-3/		台班	2.7	47.53	128.33	47.35	127.85	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 61 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
	3	2								
32	98110116@1	绝缘电阻测试仪		台班	0.3698	7.04	2.6	6.79	2.51	
33	98270101@1	声级计 PAS5633		台班	17.8364	3.74	66.71	3.61	64.39	
34	98270103@1	精密声级计 ND2		台班	2.216	6.12	13.56	5.9	13.07	
35	98280109@2	活塞式压力计		台班	1.464	6.16	9.02	6.16	9.02	
36	98350102@1	电缆测试仪 JH5132		台班	5.4	21.47	115.94	21.47	115.94	
37	98470102@1	火灾探测器实验器 BHTS-1		台班	59.212	4.53	268.23	4.37	258.76	
38	99010303@4	履带式单斗挖掘机（液压） 0.6m3		台班	2.84418	656.91	1868.37	751.91	2138.57	
39	99010303@6	履带式单斗挖掘机（液压） 0.6m3		台班	2.14481	656.91	1408.95	751.91	1612.7	
40	99070106@4	履带式推土机 75kW		台班	0.71068	802.97	570.65	897.97	638.17	
41	99070106@6	履带式推土机 75kW		台班	0.53593	802.97	430.34	897.97	481.25	
42	99070907@1	载货汽车 装载质量5t		台班	7.12348	437.4	3115.81	480.75	3424.61	
43	99070907@	载货汽车 装载质量5t		台班	1.7	437.4	743.58	480.75	817.28	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 62 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
	6									
44	99070909@2	载货汽车 装载质量8t		台班	0.11408	511.59	58.36	553.47	63.14	
45	99070909@6	载货汽车 装载质量8t		台班	1.4889	511.59	761.71	553.47	824.06	
46	99070909@7	载货汽车 装载质量8t		台班	0.0756	511.59	38.68	553.47	41.84	
47	99090503@1	汽车式起重机 提升质量5t		台班	7.79721	482.28	3760.44	527.02	4109.29	
48	99090504@1	汽车式起重机 提升质量8t		台班	0.11408	653.09	74.5	737.43	84.13	
49	99090507@11	汽车式起重机 提升质量16t		台班	1.26777	922.2	1169.14	1017.2	1289.58	
50	99090906@3	叉式起重机 提升质量5t		台班	1.7	455.35	774.1	494.73	841.04	
51	99091924@10	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN		台班	4.06256	142.81	580.17	190.41	773.55	
52	99091924@2	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN		台班	1.89524	142.81	270.66	189.45	359.05	
53	99091924@9	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN		台班	6.29	142.81	898.27	189.45	1191.64	
54	99091925@1	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN		台班	8.5	148.44	1261.74	194.88	1656.48	
55	99091925@	电动卷扬机 单筒慢速		台班	0.07	148.44	10.39	195.94	13.72	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 63 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
	6	牵引力50kN								
56	99130511@1	夯实机 (电动)20~62Nm		台班	49.54303	23.48	1163.27	23.48	1163.27	
57	99130511@2	夯实机 (电动)20~62Nm		台班	37.36076	23.48	877.23	23.48	877.23	
58	99132513@2	滚(刮)机 综合		台班	0.906	23.09	20.92	21.77	19.72	
59	99132513@4	滚(刮)机 综合		台班	0.278	23.09	6.42	23.09	6.42	
60	99132513@6	滚(刮)机 综合		台班	2.56464	23.09	59.22	23.11	59.27	
61	99190108@1	普通车床 630*2000		台班	0.02	174.29	3.49	221.79	4.44	
62	99190108@6	普通车床 工件直径*工件长度(630mm*2000mm)		台班	0.039	174.29	6.8	221.79	8.65	
63	99190108@8	普通车床 工件直径*工件长度(630mm*2000mm)		台班	0.364	174.29	63.44	221.88	80.76	
64	99190705@10	立式钻床 钻孔直径25mm		台班	0.6048	111.08	67.18	158.41	95.81	
65	99190705@11	立式钻床 钻孔直径25mm		台班	2.0805	111.08	231.1	158.41	329.57	
66	99190705@12	立式钻床 钻孔直径25mm		台班	2.55676	111.08	284	158.58	405.45	
67	99190705@	立式钻床 钻孔直径25mm		台班	18.6015	111.08	2066.25	158.6	2950.2	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 64 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
	13									
68	99190707@8	立式钻床 钻孔直径50mm		台班	0.52824	134.44	71.02	181.98	96.13	
69	99190715@15	台式钻床 钻孔直径16mm		台班	0.00601	109.2	0.66	156.51	0.94	
70	99190715@16	台式钻床 钻孔直径16mm		台班	17.10852	109.2	1868.25	156.53	2678	
71	99190715@17	台式钻床 钻孔直径16mm		台班	0.91724	109.2	100.16	156.52	143.57	
72	99190715@20	台式钻床 钻孔直径16mm		台班	0.644	109.2	70.32	156.51	100.79	
73	99190715@21	台式钻床 钻孔直径16mm		台班	15.47743	109.2	1690.14	156.73	2425.78	
74	99191102@7	剪板机 厚度*宽度 6.3mm*2000mm		台班	1.15652	147.47	170.55	194.87	225.37	
75	99191102@8	剪板机 厚度*宽度 6.3mm*2000mm		台班	0.07976	147.47	11.76	194.78	15.54	
76	99191307@1	卷板机 板厚*宽度 20mm*2000mm		台班	0.102	214.95	21.92	261.49	26.67	
77	99191705@2	管子切断机 直径60mm		台班	0.47424	14.79	7.01	14.17	6.72	
78	99191705@7	管子切断机 直径60mm		台班	0.139	14.79	2.06	14.79	2.06	
79	99191705@	管子切断机 直径60mm		台班	0.74331	14.79	10.99	14.8	11	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 65 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
	8									
80	99191706@1	管子切断机 直径150mm		台班	2.6	35.69	92.79	34.47	89.62	
81	99191706@13	管子切断机 直径150mm		台班	29.15886	35.69	1040.68	35.74	1042.14	
82	99191721@1	切管机 9A151		台班	37.50356	96.01	3600.72	96.01	3600.72	
83	99191731@5	联合冲剪机 板厚16mm		台班	0.71248	165.26	117.74	211.74	150.86	
84	99191731@6	联合冲剪机 板厚16mm		台班	0.03123	165.26	5.16	211.74	6.61	
85	99191731@7	联合冲剪机 板厚16mm		台班	1.071	165.26	176.99	211.74	226.77	
86	99192105@2	开孔机 DK6-200		台班	0.0906	242.7	21.99	285.75	25.89	
87	99192105@5	开孔机 DK6-200		台班	0.139	242.7	33.74	290.2	40.34	
88	99192305@2	电锤 功率520W		台班	0.245	7.6	1.86	7.29	1.79	
89	99192305@4	电锤 功率520W		台班	0.07976	7.6	0.61	7.29	0.58	
90	99192906@1	刨边机 加工长度 12000mm		台班	1.071	535.94	573.99	626.75	671.25	
91	99193111@	管子切断套丝机 直径		台班	0.644	17.76	11.44	16.75	10.79	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 66 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
	1	159mm								
92	99193111@4	管子切断套丝机 直径159mm		台班	0.01	17.76	0.18	17.76	0.18	
93	99193111@5	管子切断套丝机 直径159mm		台班	0.72	17.76	12.79	17.76	12.79	
94	99193111@6	管子切断套丝机 直径159mm		台班	31.9356	17.76	567.18	17.77	567.5	
95	99193305@1	钢材电动煨弯机 弯曲直径500~1800mm		台班	0.2366	84.69	20.04	84.09	19.9	
96	99193321@1	电动煨弯机 100以内		台班	1.17084	61.54	72.05	61.05	71.48	
97	99193321@2	电动煨弯机 100以内		台班	0.41106	61.54	25.3	61.05	25.1	
98	99193321@5	电动煨弯机 100以内		台班	0.0426	61.54	2.62	61.05	2.6	
99	99194501@7	咬口机 板厚1.2mm		台班	1.15652	121.86	140.93	169.05	195.51	
100	99194501@8	咬口机 板厚1.2mm		台班	0.07976	121.86	9.72	169.01	13.48	
101	99194537@2	台式砂轮机 砂轮直径250mm		台班	4.0816	13.23	54	12.79	52.2	
102	99194537@5	台式砂轮机 砂轮直径250mm		台班	0.12544	13.23	1.66	12.79	1.6	
103	99194575@	折方机 厚度*宽度		台班	1.15652	33.16	38.35	32.89	38.04	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 67 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
	3	4mm*2000mm								
104	99194575@4	折方机 厚度*宽度 4mm*2000mm		台班	0.07976	33.16	2.64	32.85	2.62	
105	99230123@1	砂轮切割机 Φ400		台班	0.02	20.14	0.4	20.14	0.4	
106	99230123@6	砂轮切割机 Φ400		台班	0.055	20.14	1.11	20.14	1.11	
107	99230123@7	砂轮切割机 Φ400		台班	0.504	20.14	10.15	20.14	10.15	
108	99230123@8	砂轮切割机 Φ400		台班	10.59602	20.14	213.4	20.18	213.83	
109	99230140@2	台式砂轮机 Φ100		台班	0.79408	13.23	10.51	12.79	10.16	
110	99230140@5	台式砂轮机 Φ100		台班	0.04032	13.23	0.53	12.79	0.52	
111	99250303@1	交流弧焊机 容量21kVA		台班	24.81817	56.34	1398.26	55.77	1384.11	
112	99250303@10	交流弧焊机 容量21kVA		台班	18.27984	56.34	1029.89	55.77	1019.47	
113	99250303@11	交流弧焊机 容量21kVA		台班	94.16397	56.34	5305.2	55.77	5251.52	
114	99250303@12	交流弧焊机 容量21kVA		台班	9.1808	56.34	517.25	55.96	513.76	
115	99250303@	交流弧焊机 容量21kVA		台班	1.45896	56.34	82.2	55.77	81.37	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 68 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
	13									
116	99250303@19	交流弧焊机 容量21kVA		台班	4.318	56.34	243.28	55.77	240.81	
117	99250304@4	交流弧焊机 容量30kVA		台班	0.264	78.68	20.77	78.68	20.77	
118	99250304@6	交流弧焊机 容量30kVA		台班	4.10926	78.68	323.32	78.96	324.47	
119	99250325@10	直流弧焊机 功率20kW		台班	32.69796	72.65	2375.51	71.67	2343.46	
120	99250325@15	直流弧焊机 功率20kW		台班	0.54	72.65	39.23	72.65	39.23	
121	99250325@19	直流弧焊机 功率20kW		台班	96.13968	72.65	6984.55	72.88	7006.66	
122	99252502@1	电焊机 综合		台班	2.944	219.14	645.15	265.89	782.78	
123	99252502@7	电焊机 综合		台班	4.656	219.14	1020.32	266.64	1241.48	
124	99270913@10	电焊条烘干箱 容积60cm*50cm*75cm		台班	0.224	22.25	4.98	22.25	4.98	
125	99270913@11	电焊条烘干箱 容积60cm*50cm*75cm		台班	9.81314	22.25	218.34	22.3	218.83	
126	99270913@9	电焊条烘干箱 容积60cm*50cm*75cm		台班	0.027	22.25	0.6	22.25	0.6	
127	99390141@	液压压接工具		台班	87.44707	88.26	7718.08	88.26	7718.08	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-宿舍楼安装工程　　第 69 页　共 69 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
	1									
128	99430105@1	电动单级离心清水泵 出口直径50mm		台班	0.69473	25.62	17.8	25.7	17.85	
129	99453580-1	其它材料费		元	34.451	1	34.45	1	34.45	
130	J00008	其他费用		元	20.59142	1	20.59	1	20.59	
131	JX603030	汽油		kg	13.70824	9.12	125.02	9.12	125.02	
132	JX707009	电		kw·h	14272.17346	0.76	10846.85	0.76	10846.85	
133	JXFTZ	机械费调整		元	49.4389	1	49.44	1	49.44	
合　计									10030088.67	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	303532.75	
1.1	人工费	35615.4	
1.2	材料费	246661.2	
1.3	施工机具使用费	2015.61	
1.4	企业管理费	14250.43	
1.5	利润	4990.1	
2	措施项目	11454.95	
2.1	单价措施项目费	1727.11	
2.2	总价措施项目费	9727.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4863.92	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	8295.54	—
5	税金	29095.49	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		352,378.73	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		强电系统					205476.19	
1	030404017001	配电箱	1.名称:XSAT 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	7761.45	7761.45	
2	030404017002	配电箱	1.名称:KFAL 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	5549.06	5549.06	
3	030404017003	配电箱	1.名称:应急照明集中电源 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	3159.68	3159.68	
4	030405002001	太阳能电池	1.名称:光伏发电系统 2.规格:2KW，含光伏板、回流箱、逆变器、交流配电柜及线缆。	组	1	14609.32	14609.32	
5	030411001001	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配、吊顶内综合考虑，含开槽刨沟及修补、支架等	m	489.3	10.55	5162.12	
本页小计							36241.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030411001002	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	193.9	44.51	8630.49	
7	030411001003	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	16.82	106.92	1798.39	
8	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒、防水接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	个	41	7.61	312.01	
9	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2*2.5	m	489.3	7.42	3630.61	
10	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*95	m	370	352.85	130554.5	
11	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16	m	105.4	77.75	8194.85	
12	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:电缆头25mm2~95mm2	个	4	159.16	636.64	
13	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:16mm2以下	个	2	47.33	94.66	
14	030412005001	荧光灯	1.名称:应急日光灯 2.规格:18W,LED光源	套	1	119.04	119.04	
本页小计							153971.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030412001001	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯具10W 2.类型:吸顶安装	套	16	104.47	1671.52	
16	030412001002	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯具3W 2.类型:吸顶安装	套	5	104.47	522.35	
17	030412004001	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯1W 2.安装形式:按图	套	6	97.92	587.52	
18	030412004002	装饰灯	1.名称:楼层标志灯1W 2.安装形式:按图	套	4	97.92	391.68	
19	030412004003	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯1W 2.安装形式:按图	套	2	97.92	195.84	
20	030412004004	装饰灯	1.名称:方向标志灯1W 2.安装形式:按图	套	4	97.92	391.68	
21	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.安装方式:嵌墙安装	个	1	23.67	23.67	
22	030414002001	送配电装置系统	1.名称:各类配电箱送配电各类调试 2.电压等级(kV):1 KV以下	系统	1	885.92	885.92	
23	030409003001	避雷引下线	1.名称:引下线 2.规格:柱内主筋，不少于两根≥⌀16 3.断接卡子、箱材质、规格:按设计及施工规范要求	m	234.5	23.55	5522.48	
本页小计							10192.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030409004001	均压环	1.名称:接地母线 2.规格:结构圈梁钢筋，不少于两根≥⌀16	m	417	8.8	3669.6	
25	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:分等电位端子箱 ，2、规格:详见设计	台	2	46.26	92.52	
26	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 ，2、规格:详见设计	台	1	348.87	348.87	
27	030414011001	接地装置	1.名称:接地网调试	系统	1	959.72	959.72	
		火灾报警系统					24198.94	
28	030411001004	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	70.3	19.53	1372.96	
29	030411001005	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	53.2	26.03	1384.8	
30	030411001006	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配、吊顶内综合考虑，含开槽刨沟及修补、支架等	m	543.6	10.55	5734.98	
31	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86型	个	60	7.61	456.6	
本页小计							14020.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	030411004002	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、敷设方式：穿管	m	275	4.32	1188	
33	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2*1.5	m	481.95	4.74	2284.44	
34	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2*2.5	m	30	7.42	222.6	
35	030411004005	配线	1.名称:WDZN-KYJY-2*2.5 2.配线形式:管内穿线	m	30	7.93	237.9	
36	030404032001	端子箱	1.名称:火灾报警接线端子箱	台	2	454.4	908.8	
37	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	4	155.39	621.56	
38	030904008001	模块(模块箱)	1、名称：控制模块（含模块箱）	个	1	325.18	325.18	
39	030904008002	模块(模块箱)	1、名称：短路隔离器（含模块箱）	个	4	248.68	994.72	
40	030904003002	按钮	1、名称：编码手动报警按钮(带电话插孔)	个	6	161.58	969.48	
41	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	6	207.15	1242.9	
本页小计							8995.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称：火灾应急广播扬声器	个	8	118.11	944.88	
43	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器	个	33	121.88	4022.04	
44	030507001001	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关	套	2	114.29	228.58	
45	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:防火门监控模块	个	2	253.1	506.2	
46	030503006001	传感器	1.名称:电气火灾监控探测器	台	1	399.28	399.28	
47	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播装置调试	个	8	19.13	153.04	
		报警室外管线					10775.36	
48	030411004006	配线	1.名称:WDZN-KYJY-2*2.5 2.配线形式:管内穿线	m	906	7.93	7184.58	
49	030411004007	配线	1.名称:WDZN-YJY-2*4 2.配线形式:管内穿线	m	302	11.89	3590.78	
		给水系统					16200.82	
50	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:冷水 ， 3、材质、规格:PPR-75 ， 4、连接形式:热熔连接 ，含丝堵头等配件， 5、管道冲洗、试压，6、配置形式:敷设/墙体暗管，综合考虑，含开槽修补	m	5.99	62.52	374.49	
本页小计							17403.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.规格、压力等级:DN65镀锌钢管 4.连接形式:丝口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	12.62	87.58	1105.26	
52	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.规格、压力等级:DN25镀锌钢管 4.连接形式:丝口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	15.9	55.66	884.99	
53	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.规格、压力等级:DN20镀锌钢管 4.连接形式:丝口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	27.51	43.41	1194.21	
54	031003013001	水表	1.型号、规格:水表DN65，按设计要求 2.连接形式:法兰	个	1	403.39	403.39	
本页小计							3587.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	031003013002	水表	1.型号、规格:水表DN25,按设计要求 2.连接形式:螺纹连接	个	2	202.09	404.18	
56	031003013003	水表	1.型号、规格:水表DN20,按设计要求 2.连接形式:螺纹连接	个	2	146.33	292.66	
57	031003001001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 ， 2、规格、压力等级:DN65	个	1	496.56	496.56	
58	031003001002	焊接法兰阀门	1、类型:止回阀 ， 2、规格、压力等级:DN65	个	1	496.56	496.56	
59	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	2	67.2	134.4	
60	031003001004	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	1	67.2	67.2	
61	031003001005	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	1	93.11	93.11	
62	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝口连接	个	2	59.18	118.36	
本页小计							2103.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	031003001007	螺纹阀门	1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝口连接	个	4	59.18	236.72	
64	030901010001	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:轻便水龙	套	4	534.38	2137.52	
65	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器放置箱 2.规格、型号:2具3KG灭火器	组	6	140.06	840.36	
66	040504001001	砌筑井	1.水表井 2.规格：水表井见苏S01-2021-84	座	3	2306.95	6920.85	
		排水系统					37432.72	
67	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:110*83金属方管 4.连接形式:按设计要求，含配件及雨水斗。	m	162.4	111.91	18174.18	
68	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:De110，UPVC排水管，防紫外线 4.连接形式:粘接，含配件及雨水斗。	m	20.1	66.42	1335.04	
本页小计							29644.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	031001006004	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.名称格:成品金属沟檐	m	284.5	63	17923.5	
		空调通风系统					9448.72	
70	030404033001	风扇	1.名称:换气扇 2.型号:BF-24 3.规格:风量:240CMH ， 功率:130W	台	1	185.4	185.4	
71	030404033002	风扇	1.名称:换气扇 2.型号:BLD15-34(自带止回阀) 3.规格:风量:300CMH 全压:185Pa 功率:50W	台	3	265.05	795.15	
72	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7.接口形式:按图	m2	6.76	136.96	925.85	
73	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口320×200	个	1	116.94	116.94	
74	010803002001	挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:不燃防火玻璃	m2	31.87	220	7011.4	
75	031002003001	套管	1、名称、类型:空调用过墙套管 2、材质:U-PVC管	项	1	413.98	413.98	
本页小计							27372.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计					303532.75	
		措施项目					1727.11	
76	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1727.11	1727.11	
		单价措施合计					1727.11	
本页小计							1727.11	
合　计							305259.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			4863.92			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	4266.6			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	597.32			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	1.6	4551.04			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	85.33			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	227.55			
13	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					9727.84			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			8295.54
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	294168.04	2.4	7060.03
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	294168.04	0.42	1235.51
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	294168.04	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	323283.24	9	29095.49
合　　计					37391.03

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 1 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	0000FE	人工费		元	380.43	1	380.43	1	380.43	
2	00010203	一类工		工日	10.82	77	833.14	112	1211.84	
3	00010203@5	一类工		工日	0.656	77	50.51	107	70.19	
4	00010303	二类工		工日	232.74448	74	17223.09	107	24903.66	
5	00010303@1	二类工		工日	39.15013	74	2897.11	107	4189.06	
6	00010303@1@1	二类工(安装工程)		工日	0.67	74	49.58	107	71.69	
7	00010303@15	二类工		工日	14.30882	74	1058.85	107	1531.04	
8	00010303@18	二类工		工日	32.63964	74	2415.33	107	3492.44	
9	00010403	三类工(安装工程)		工日	1.5	69	103.5	102	153	
10	RGFTZ	人工费调整		元	-0.0599	1	-0.06	1	-0.06	
		材料								
1	01030106@1	钢丝　Φ1.6		kg	0.90113	6	5.41	5.98	5.39	
2	01030106@3	钢丝　Φ1.6		kg	0.2475	6	1.49	5.98	1.48	
3	01090166@1	圆钢　Φ5.5~9		kg	5.39042	3.42	18.44	3.98	21.45	
4	01090166@	圆钢　Φ5.5~9		kg	15.16229	3.42	51.86	3.42	51.86	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 2 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
5	01090166@4	圆钢 Φ5.5~9		kg	0.99199	3.42	3.39	3.41	3.38	
6	01130141	扁钢 <-59		kg	30.09975	3.64	109.56	3.64	109.56	
7	01130141@2	扁钢 <-59		kg	0.61	3.64	2.22	3.64	2.22	
8	01130206@2	镀锌扁钢 -25*4		kg	3	4.55	13.65	4.5299	13.59	
9	01130206@4	镀锌扁钢 -25*4		kg	2.004	4.55	9.12	4.5299	9.08	
10	01130216@3	镀锌扁钢 -60*6		kg	0.30089	4.55	1.37	4.54	1.37	
11	01210101@1	角钢		kg	6	3.4	20.4	3.4	20.4	
12	01210332	等边角钢 ∟60*5		kg	24.10616	3.4	81.96	3.4	81.96	
13	01290436@2	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B		m2	0.33	87.01	28.71	86.78	28.64	
14	01293501@1	钢垫板		kg	0.45	3.77	1.7	3.76	1.69	
15	01550304@1	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	7.37252	8.58	63.26	8.56	63.11	
16	02010106@1	橡胶板 δ1~15		kg	0.8788	7.72	6.78	7.72	6.78	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 3 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
17	02010106@2	橡胶板 δ1~15		kg	0.294	7.72	2.27	7.7	2.26	
18	02010506@2	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6		kg	0.54	5.57	3.01	5.56	3	
19	02070226@1	橡胶垫 δ2		m2	1.49968	14.58	21.87	14.54	21.81	
20	02130114@1	塑料带 20mm*40m		kg	0.672	2.14	1.44	2.13	1.43	
21	02130209@1	尼龙扎带 L=100~150		根	4	0.14	0.56	0.14	0.56	
22	02190109	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	6.72	0.3	2.02	0.3	2.02	
23	02270106@2	白布		m	1.85	3.43	6.35	3.42	6.33	
24	02270131	破布		kg	0.15	6	0.9	5.98	0.9	
25	02270131@2	破布		kg	4.74746	6	28.48	5.98	28.39	
26	02270131@3	破布		kg	0.4	6	2.4	6.0028	2.4	
27	02270131@4	破布		kg	0.2	6	1.2	5.9829	1.2	
28	02290103@1	线麻		kg	0.08661	10.29	0.89	10.26	0.89	
29	03011002	铁铆钉		kg	0.16224	5.15	0.84	5.15	0.84	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 4 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
30	03030216	镀锌半圆头螺钉 M10*100		十个	1.23	0.34	0.42	0.34	0.42	
31	03031208@1	自攻螺钉 M4*30		十个	0.6	0.25	0.15	0.25	0.15	
32	03031209@1	自攻螺钉 M4*40		十个	15.472	0.25	3.87	0.25	3.87	
33	03031211@2	自攻螺钉 M4*60		十个	2.12	0.26	0.55	0.26	0.55	
34	03031212@3	自攻螺钉 M4*65		十个	1.68	0.27	0.45	0.27	0.45	
35	03031212@4	自攻螺钉 M4*65		十个	11.3	0.27	3.05	0.27	3.05	
36	03031233@1	自攻螺钉 M6*35		十个	1.224	0.62	0.76	0.62	0.76	
37	03031303@2	镀锌自攻螺钉 M4~6*10~35		十个	3.2	0.59	1.89	0.59	1.89	
38	03031327@2	镀锌自攻螺钉 M6*100		十个	0.4	0.48	0.19	0.48	0.19	
39	03050571@2	精制带母镀锌螺栓 M2~5*4~20		套	6	0.22	1.32	0.22	1.32	
40	03050573	精制带母镀锌螺栓 M6~12*12~50		套	127.75	0.33	42.16	0.33	42.16	
41	03050575	精制带母镀锌螺栓 M8*75以下		套	61.178	0.64	39.15	0.64	39.15	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 5 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
42	03050611@2	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16*65~80		套	24.72	1.35	33.37	1.35	33.37	
43	03050651@1	精制带母镀锌螺栓 M8*50内2平1弹垫		套	84.15544	0.69	58.07	0.69	58.07	
44	03050652@1	精制带母镀锌螺栓 M8*100内2平1弹垫		套	113.22	0.86	97.37	0.86	97.37	
45	03050653@1	精制带母镀锌螺栓 M10*50内2平1弹垫		套	1.31881	0.99	1.31	0.99	1.31	
46	03050654@2	精制带母镀锌螺栓 M10*100内2平1弹垫		套	49.5	1.1	54.45	1.1	54.45	
47	03050654@4	精制带母镀锌螺栓 M10*100内2平1弹垫		套	8.2	1.1	9.02	1.0977	9	
48	03050654@5	精制带母镀锌螺栓 M10*100内2平1弹垫		套	4.1	1.1	4.51	1.094	4.49	
49	03053521	镀锌半圆头螺栓 M2~5*15~50		套	14	0.09	1.26	0.09	1.26	
50	03057113@1	伞形螺栓 M6~8*150		套	44.88	0.34	15.26	0.34	15.26	
51	03070117@1	膨胀螺栓 M10		套	51.8	0.69	35.74	0.69	35.74	
52	03070126	膨胀螺栓 M12		套	1.014	1.03	1.04	1.03	1.04	
53	03070133@1	膨胀螺栓 M12*200		套	3.56405	3	10.69	3	10.69	
54	03070141	膨胀螺栓 M16*200		套	78.84	2.74	216.02	2.74	216.02	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 6 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
55	03070806@3	塑料膨胀管 Φ6*50		十个	5.38	0.69	3.71	0.69	3.71	
56	03070807@1	塑料膨胀管 Φ8*50		十个	8.208	0.86	7.06	0.86	7.06	
57	03210211@2	砂轮片 Φ400		片	0.152	11.58	1.76	11.55	1.76	
58	03210408@1	尼龙砂轮片 Φ400		片	0.35714	8.66	3.09	8.64	3.09	
59	03270104	铁砂布 2#		张	1	0.86	0.86	0.86	0.86	
60	03270104@1	铁砂布 2#		张	3	0.86	2.58	0.86	2.58	
61	03270104@2	铁砂布 2#		张	1	0.86	0.86	0.86	0.86	
62	03270104@3	铁砂布 2#		张	0.5	0.86	0.43	0.8575	0.43	
63	03270104@5	铁砂布 2#		张	16.425	0.86	14.13	0.86	14.13	
64	03270202@1	砂纸		张	2.82	0.94	2.65	0.94	2.65	
65	03410206@1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	3.45107	3.77	13.01	3.76	12.98	
66	03410206@2	电焊条 J422 Φ3.2		kg	1.71656	3.77	6.47	3.7732	6.48	
67	03410206@	电焊条 J422 Φ3.2		kg	0.72875	3.77	2.75	3.7732	2.75	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 7 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	5									
68	03410206@6	电焊条 J422 Φ3.2		kg	0.96387	3.77	3.63	3.76	3.62	
69	03410206@8	电焊条 J422 Φ3.2		kg	0.5475	3.77	2.06	3.77	2.06	
70	03410207	电焊条 J422 Φ4		kg	13.5525	3.73	50.55	3.77	51.09	
71	03410207@1	电焊条 J422 Φ4		kg	16.415	3.73	61.23	3.77	61.88	
72	03411206@1	焊片 Φ3.5		个	6	1.03	6.18	1.03	6.18	
73	03411302@1	焊锡		kg	1.15331	36.87	42.52	36.77	42.41	
74	03411302@4	焊锡		kg	2.47	36.87	91.07	36.77	90.82	
75	03430900@1	焊锡丝		kg	0.48	42.88	20.58	42.77	20.53	
76	03430912@1	松香焊锡丝 Φ2.3		kg	0.02	42.88	0.86	42.88	0.86	
77	03450404@1	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.14813	51.45	7.62	51.45	7.62	
78	03450404@7	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.8475	51.45	43.6	51.31	43.49	
79	03570225@1	镀锌铁丝 13#~17#		kg	32.18193	5.15	165.74	5.14	165.42	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 8 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
80	03570225@2	镀锌铁丝 13#~17#		kg	1.57101	5.15	8.09	5.15	8.09	
81	03570225@4	镀锌铁丝 13#~17#		kg	0.8151	5.15	4.2	5.15	4.2	
82	03570237@1	镀锌铁丝 22#		kg	0.01	4.72	0.05	4.72	0.05	
83	03632105@2	钻头 Φ3		根	0.2	1.2	0.24	1.2	0.24	
84	03633105@3	冲击钻头 Φ6~8		根	2.07	1.72	3.56	1.72	3.56	
85	03633106@1	冲击钻头 Φ6~12		根	1.752	2.57	4.5	2.56	4.49	
86	03633308@1	合金钢钻头 Φ8mm~10mm		根	0.518	6.86	3.55	6.84	3.54	
87	03652404@1	金刚石锯片 Φ114*1.8		片	9.67848	17.15	165.99	17.1	165.5	
88	03652404@2	金刚石锯片 Φ114*1.8		片	0.23413	17.15	4.02	17.15	4.02	
89	03652421@1	锯条		根	5.817	0.19	1.11	0.19	1.11	
90	03652421@2	锯条		根	0.7569	0.19	0.14	0.19	0.14	
91	03652421@3	锯条		根	3.173	0.19	0.6	0.19	0.6	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 9 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
92	03652421@5	锯条		根	25.8225	0.19	4.91	0.19	4.91	
93	03652422@1	钢锯条		根	15.05541	0.21	3.16	0.21	3.16	
94	03652422@2	钢锯条		根	86.6525	0.21	18.2	0.21	18.2	
95	03652422@3	钢锯条		根	0.06402	0.21	0.01	0.21	0.01	
96	04010611@1	水泥 32.5级		kg	24.40887	0.27	6.59	0.31	7.57	
97	04030102	黄砂		m3	0.04846	120.46	5.84	120.46	5.84	
98	05030100	木方材		m3	0.012	1543.59	18.52	1539.53	18.47	
99	05050111@3	胶合板 2440*1220*6		m2	1.21	10.29	12.45	10.26	12.41	
100	09492103	铰链		副	2	1.29	2.58	1.29	2.58	
101	1000FE	材料费		元	1141.25	1	1141.25	1	1141.25	
102	11030305@1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	6.18928	12.86	79.59	12.83	79.41	
103	11030305@2	醇酸防锈漆 C53-1		kg	1.15614	12.86	14.87	12.86	14.87	
104	11030525@4	防火涂料 A60-1		kg	2.94	16.29	47.89	16.25	47.78	
105	11030704@	沥青清漆		kg	1.61798	6	9.71	5.98	9.68	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 10 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
106	11030704@2	沥青清漆		kg	0.2153	6	1.29	6	1.29	
107	11030904@1	沥青绝缘漆		kg	5.77586	15.44	89.18	15.4	88.95	
108	11111703@1	酚醛磁漆		kg	0.03	12.86	0.39	12.83	0.38	
109	11112504@1	无光调和漆		kg	0.09	12.86	1.16	12.83	1.15	
110	11112504@2	无光调和漆		kg	0.6	12.86	7.72	12.8632	7.72	
111	11112524@1	厚漆		kg	1.10626	8.58	9.49	8.56	9.47	
112	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	4.015	10.72	43.04	10.72	43.04	
113	11591104@1	玻璃胶 310g		支	0.08	12.86	1.03	12.83	1.03	
114	12010103	汽油		kg	0.2	9.12	1.82	9.09	1.82	
115	12010103@1	汽油		kg	20.7798	9.12	189.51	9.1	189.1	
116	12010103@4	汽油		kg	3.515	9.12	32.06	9.1	31.99	
117	12030106@1	溶剂汽油		kg	1.54114	7.89	12.16	7.87	12.13	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 11 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
118	12030106@2	溶剂汽油		kg	0.21361	7.89	1.69	7.89	1.69	
119	12050311@2	机油		kg	1.06203	7.72	8.2	7.7	8.18	
120	12060317@1	清油		kg	0.045	13.72	0.62	13.68	0.62	
121	12060317@2	清油		kg	0.3	13.72	4.12	13.72	4.12	
122	12070109	电力复合脂		kg	0.02	17.15	0.34	17.09	0.34	
123	12070109@1	电力复合脂		kg	2.4069	17.15	41.28	17.1	41.16	
124	12300367@1	硬酯酸 一级		kg	0.45142	10.29	4.65	10.26	4.63	
125	12310308	丙酮		kg	6.0225	5.15	31.02	5.15	31.02	
126	12310331@1	漂白粉		kg	0.01767	3.43	0.06	3.42	0.06	
127	12310331@2	漂白粉		kg	0.04446	3.43	0.15	3.43	0.15	
128	12370305@1	氧气		m3	0.12	2.83	0.34	2.82	0.34	
129	12370305@2	氧气		m3	0.30488	2.83	0.86	2.83	0.86	
130	12370335@1	乙炔气		kg	0.042	15.44	0.65	15.4	0.65	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 12 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
131	12370335@2	乙炔气		kg	0.10816	15.44	1.67	15.44	1.67	
132	12413518@2	901胶		kg	0.33	2.14	0.71	2.13	0.7	
133	12413537@1	立时得胶		kg	0.4	12.43	4.97	12.4	4.96	
134	12430344@1	自粘橡胶带 20mm*5m		卷	3.33	12.43	41.39	12.4	41.29	
135	12430361	塑料粘胶带		盘	10.27215	3.14	32.25	3.13	32.15	
136	12430365@3	塑料胶布带 25mm*10m		卷	0.6875	3.14	2.16	3.13	2.15	
137	14312502@2	塑料软管		kg	0.54	15.78	8.52	15.74	8.5	
138	14350106@3	异型塑料管 dn5		m	4.85	1.17	5.67	1.17	5.67	
139	15020306@1	室内镀锌钢管接头零件 DN20		个	31.69152	1.79	56.73	1.79	56.73	
140	15020307	室内镀锌钢管接头零件 DN25		个	15.5502	2.82	43.85	2.81	43.7	
141	15020311	室内镀锌钢管接头零件 DN65		个	5.3635	19.26	103.3	19.26	103.3	
142	15021106@1	镀锌活接头 DN20		个	6.06	4.7	28.48	4.7	28.48	
143	15021107	镀锌活接头 DN25		个	4.04	7.42	29.98	7.4	29.9	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 13 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
144	15023127@3	镀锌锁紧螺母 3*20		个	10.86135	0.13	1.41	0.13	1.41	
145	15023128@3	镀锌锁紧螺母 3*25		个	8.2194	0.24	1.97	0.24	1.97	
146	15023131@2	镀锌锁紧螺母 3*50		个	29.95755	0.93	27.86	0.93	27.86	
147	15023134@1	镀锌锁紧螺母 3*100		个	2.59869	2	5.2	2	5.2	
148	15023141	镀锌锁紧螺母 M15~20*3		个	91.225	0.12	10.95	0.12	10.95	
149	15023141@1	镀锌锁紧螺母 M15~20*3		个	133.5	0.12	16.02	0.12	16.02	
150	15370707	单管卡子 DN25		个	6.82419	0.68	4.64	0.68	4.64	
151	15430307	透气帽(铅丝球) DN100		个	9.125	3.27	29.84	3.27	29.84	
152	16030504	螺纹闸阀 Z15T-10K DN20		个	2.02	16.62	33.57	16.58	33.49	
153	16030505	螺纹闸阀 Z15T-10K DN25		个	2.02	23.19	46.84	23.19	46.84	
154	17010941	平焊法兰 1.6MPa DN65		片	6	33.94	203.64	33.85	203.1	
155	19110104@1	管子托钩 DN20		个	3.96144	1.14	4.52	1.14	4.52	
156	19110105	管子托钩 DN25		个	1.8444	1.31	2.42	1.31	2.42	
157	19610302	其它材料费		元	2.583	0.86	2.22	1	2.58	
158	19610302@	其它材料费		元	172.6412	0.86	148.47	0.86	148.47	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 14 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
159	19610302@3	其它材料费		元	43.1814	0.86	37.14	1	43.18	
160	19610308	校验材料费		元	4.64	0.8547	3.97	0.8547	3.97	
161	19610308@2	校验材料费		元	4.64	0.8547	3.97	0.8547	3.97	
162	24150703@3	瓷接头 双路		个	20.6	0.24	4.94	0.24	4.94	
163	24170102	黄漆布带 20mm*40m		卷	0.06	17.15	1.03	17.09	1.03	
164	25010309@2	裸铜线 10mm2		kg	0.69	56.42	38.93	56.27	38.83	
165	25010735@1	镀锡裸铜绞线 16mm2		kg	0.96	58.91	56.55	58.76	56.41	
166	25030103@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2		m	15.991	0.97	15.51	0.97	15.51	
167	25030104@3	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2		m	2.44	1.5	3.66	1.5	3.66	
168	25030142@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2		m	8.144	1.65	13.44	1.65	13.44	
169	25030509@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 300V/500V6mm2		m	1.5	4.47	6.71	4.47	6.71	
170	25030512@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V16mm2		m	1.5	11.51	17.27	11.51	17.27	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 15 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
171	25430323	塑料胶线 2*16/0.15		m	3	1.46	4.38	1.46	4.38	
172	26064105	塑料护口(钢管用) dn15		个	91.225	0.1	9.12	0.1	9.12	
173	26064105@1	塑料护口(钢管用) dn15		个	133.5	0.1	13.35	0.1	13.35	
174	26064107@1	塑料护口(钢管用) dn20		个	10.86135	0.1	1.09	0.1	1.09	
175	26064108@3	塑料护口(钢管用) dn25		个	8.2194	0.25	2.05	0.25	2.05	
176	26064113@2	塑料护口(钢管用) dn50		个	29.95755	0.37	11.08	0.37	11.08	
177	26064117@1	塑料护口(钢管用) dn100		个	2.59869	0.98	2.55	0.98	2.55	
178	26064306@1	紧定式直管接头 Φ20		个	180.86079	1.54	278.53	1.54	278.53	
179	26065131@3	镀锌电线管接头 Φ20*5		个	11.58544	0.83	9.62	0.83	9.62	
180	26065132@3	镀锌电线管接头 Φ25*6		个	8.76736	1.23	10.78	1.23	10.78	
181	26065135@2	镀锌电线管接头 Φ50*7		个	31.95472	3.1	99.06	3.1	99.06	
182	26065138@1	镀锌电线管接头 Φ100*10		个	2.59869	9.12	23.7	9.12	23.7	
183	26065306@1	紧定式锁母 Φ20		个	191.49966	0.9	172.35	0.9	172.35	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 16 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
184	26066511@1	线号套管 Φ3.5		只	10.5	0.09	0.95	0.09	0.95	
185	26090503@1	铜接线端子 DT-4mm2		个	16.24	1.29	20.95	1.29	20.95	
186	26090507@1	铜接线端子 DT-10mm2		个	6.09	2.43	14.8	2.42	14.74	
187	26090508	铜接线端子 DT-16mm2		个	10.15	3.33	33.8	3.32	33.7	
188	26090509@1	铜接线端子 DT-25mm2		个	4.896	4.23	20.71	4.22	20.66	
189	26091105	铜铝过渡接线端子 DTL-25mm2		个	18.048	2.14	38.62	2.14	38.62	
190	26250311@1	镀锌电缆卡子 2*35		个	42.49128	1.46	62.04	1.46	62.04	
191	26250312@1	镀锌电缆卡子 3*35		个	82.51	5.77	476.08	5.75	474.43	
192	26250343@1	固定卡子 3*80		个	9.888	2.49	24.62	2.48	24.52	
193	26250703@1	电缆吊挂 3*50		套	24.79	8.45	209.48	8.43	208.98	
194	31110301@1	棉纱头		kg	2.88475	5.57	16.07	5.56	16.04	
195	31110301@3	棉纱头		kg	0.55	5.57	3.06	5.56	3.06	
196	31110301@	棉纱头		kg	5.525	5.57	30.77	5.57	30.77	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 17 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	4									
197	31110307@1	塑料手套		副	10.08	3.43	34.57	3.42	34.47	
198	31130106	其它材料费		元	10.46	0.86	9	0.86	9	
199	31132508@1	电池		节	7.68	2.14	16.44	2.13	16.36	
200	31150101	水		m3	1.52902	4.57	6.99	4.57	6.99	
201	31150101@1	水		m3	5.6575	4.57	25.85	4.57	25.85	
202	31150101@4	水		m3	2.47	4.57	11.29	4.57	11.29	
203	31150301@6	电		kw·h	6.144	0.76	4.67	0.76	4.67	
204	31150301@7	电		kw·h	40.88	0.76	31.07	0.76	31.07	
205	31170103@1	标志牌		个	95.07606	0.16	15.21	0.16	15.21	
206	31170104@2	标志牌 塑料扁形		个	6	0.16	0.96	0.16	0.96	
207	80010106	水泥砂浆 M10		m3	3.04201	186.06	566	186.06	566	
208	80010106@1	水泥砂浆 M10		m3	0.49268	186.06	91.67	186.06	91.67	
209	CLFTZ	材料费调整		元	0.438	1	0.44	1	0.44	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 18 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
210	01290453@8	热镀锌钢板 δ0.6		m2	7.69288	19.65	151.17	19.65	151.17	
211	05230134	圆木台 275~350		块	22.05	0.88	19.4	0.88	19.4	
212	05230136	圆木台 63~138*22		块	2.1	0.88	1.85	0.88	1.85	
213	14010305@19	焊接钢管 DN50		m	199.717	17.46	3487.06	17.46	3487.06	
214	14010305@36	热镀锌钢管 DN25		m	54.796	11	602.76	11	602.76	
215	14030303-3@19	热镀锌钢管 DN100		m	17.3246	46.07	798.14	46.07	798.14	
216	14030303-3@20	热镀锌钢管 DN20		m	72.409	7.61	551.03	7.61	551.03	
217	14030315-1@2	热镀锌钢管 DN20		m	28.0602	7.61	213.54	7.61	213.54	
218	14030319-1	热镀锌钢管 DN25		m	16.218	12.43	201.59	12.43	201.59	
219	14030331	热镀锌钢管 DN65		m	12.8724	29.12	374.84	29.12	374.84	
220	14310102	PVC套管		m	3.06	2.66	8.14	2.66	8.14	
221	14310379@7	110*83金属方管 De110		m	138.3648	51.33	7102.27	51.33	7102.27	
222	14310379@9	UPVC110，防紫外线 De110		m	17.1252	15.04	257.56	15.04	257.56	
223	14311503@2	PP-R给水管 工程直径/管外径65/75(mm		m	6.1098	39.78	243.05	39.78	243.05	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 19 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	7	)								
224	15230309@2	排水管件 dn110		个	184.8112	20.35	3760.91	20.35	3760.91	
225	15230309@6	排水管件 dn110		个	22.8738	7.08	161.95	7.08	161.95	
226	16250109@5	水表DN65 DN65		个	1	234.24	234.24	234.24	234.24	
227	16250109@9	闸阀 DN65		个	2	292.81	585.62	292.81	585.62	
228	16310104	螺纹阀门 DN20		个	6.06	37.17	225.25	37.17	225.25	
229	16310105@10	减压阀 DN25		个	1.01	66.37	67.03	66.37	67.03	
230	16310105@7	截止阀 DN25		个	3.03	40.71	123.35	40.71	123.35	
231	20010100	灭火器		个	6	70.8	424.8	70.8	424.8	
232	20030105@2	室内消火栓轻便水龙 单栓 65		套	4	408.15	1632.6	408.15	1632.6	
233	20070111	灭火器放置箱		个	6	53.1	318.6	53.1	318.6	
234	21010304	螺纹水表 DN20		只	2	66.37	132.74	66.37	132.74	
235	21010305	螺纹水表 DN25		只	2	102.04	204.08	102.04	204.08	
236	22470111@78	应急日光灯18W		套	1.01	87.47	88.34	87.47	88.34	
237	22470111@	消防应急照明灯具10W		套	21.21	73.75	1564.24	73.75	1564.24	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 20 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	86									
238	22470111@87	安全出口标志灯1W		套	6.06	63.46	384.57	63.46	384.57	
239	22470111@88	楼层标志灯1W		套	4.04	63.46	256.38	63.46	256.38	
240	22470111@89	疏散出口标志灯1W		套	2.02	63.46	128.19	63.46	128.19	
241	22470111@90	方向标志灯1W		套	4.04	63.46	256.38	63.46	256.38	
242	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	1.02	12.3	12.55	12.3	12.55	
243	25430311@27	WDZN-BYJ-2.5		m	319	2.51	800.69	2.51	800.69	
244	25430314@44	WDZN-RYS-2*2.5 2.5mm2		m	560.844	5.76	3230.46	5.76	3230.46	
245	25430314@45	WDZN-RYS-2*1.5 1.5mm2		m	520.506	3.29	1712.46	3.29	1712.46	
246	26060351@17	紧定式镀锌电线管 DN20		m	1063.887	4.29	4564.08	4.29	4564.08	
247	26093511@3	分等电位联结端子箱 LEB		个	2.04	26.55	54.16	26.55	54.16	
248	26093512@4	总等电位联结端子箱 MEB		个	1	70.8	70.8	70.8	70.8	
249	26110101	接线盒		只	41.82	1.42	59.38	1.42	59.38	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 21 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
250	26110101@4	接线盒		只	61.2	1.42	86.9	1.42	86.9	
251	50350103@19	BLD15-3		台	3	185.84	557.52	185.84	557.52	
252	50350103@9	BF-24换气扇		台	1	106.19	106.19	106.19	106.19	
253	55090109@123	XSAT		只	1	7433.63	7433.63	7433.63	7433.63	
254	55090109@127	KFAL		只	1	5221.24	5221.24	5221.24	5221.24	
255	BCZCF0	挡烟垂壁		m2	31.87	220	7011.4	220	7011.4	
256	BCZCF1	水泵接合器井		座	3	2306.95	6920.85	2306.95	6920.85	
257	BCZCF2	DN100雨水斗		只	7.88727	120	946.47	120	946.47	
258	BCZCF3	成品屋檐沟		m	284.5	63	17923.5	63	17923.5	
259	X1810628@91	WDZ-YJY-5*16		m	106.454	69.56	7404.94	69.56	7404.94	
260	X1810628@95	WDZN-YJY-2*4		m	305.02	8.23	2510.31	8.23	2510.31	
261	X1810628@96	WDZ-YJY-4*95		m	373.7	330.43	123481.69	330.43	123481.69	
262	X1810629@58	WDZN-KYJY-2*2.5		m	945.36	4.84	4575.54	4.84	4575.54	
263	补充材料091@1	单层百叶风口320*160		个	1	86.73	86.73	86.73	86.73	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 22 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
264	补充设备015@2	防火门门磁开关PXPM-MC		套	2	70.8	141.6	70.8	141.6	
265	补充主材001@7	消防接线端子箱安装		台	2	137.17	274.34	137.17	274.34	
266	55090109@135	配电箱1~7ALD1~2		只	1	2831.86	2831.86	2831.86	2831.86	
267	55410131@3	太阳能电池		组	1	13274.34	13274.34	13274.34	13274.34	
268	ZCBC0001@2	感烟探测器		个	33	61.95	2044.35	61.95	2044.35	
269	ZCBC0006@2	手动报警按钮		个	6	75.22	451.32	75.22	451.32	
270	ZCBC0006@3	消火栓按钮		个	4	69.03	276.12	69.03	276.12	
271	ZCBC0007@2	短路隔离器 单输口		个	4	70.8	283.2	70.8	283.2	
272	ZCBC0007@3	防火门监控模块		个	2	75.22	150.44	75.22	150.44	
273	ZCBC0008@2	控制模块 多输口		个	1	88.5	88.5	88.5	88.5	
274	ZCBC0037@1	声光报警器		个	6	88.5	531	88.5	531	
275	ZCBC0045@	扬声器(带防火护罩)		个	8	77.88	623.04	77.88	623.04	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 23 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	3									
276	补充设备014@6	电气火灾监控探测器		支	1	265.49	265.49	265.49	265.49	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	0.45	82	36.9	82	36.9	
2	31130537	其它机械费		元	57.1	0.89	50.82	0.89	50.82	
3	603002	柴油		kg	17.388	7.74	134.58	7.74	134.58	
4	901019	安拆费及场外运输费		元	41.86476	0.9381	39.27	0.9381	39.27	
5	901058	大修理费		元	5.08317	0.8547	4.34	0.8547	4.34	
6	901130	经常修理费		元	16.09807	1	16.1	1	16.1	
7	901234	折旧费		元	21.06605	0.8547	18.01	0.8547	18.01	
8	98050102	数字万用表		台班	1.8	3.42	6.16	3.41	6.14	
9	98050106	数字万用表 F-87		台班	1.08	4.86	5.25	4.79	5.17	
10	98050107@1	数字万用表 PF-56		台班	0.225	3.29	0.74	3.29	0.74	
11	98050108@6	数字万用表 34401A		台班	2.7826	16.28	45.3	15.98	44.47	
12	98052521	电能校验仪		台班	0.54	44.38	23.97	43.76	23.63	
13	98052523@1	电压、电流互感升流器 HJ-12E		台班	0.54	25.3	13.66	25.3	13.66	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 24 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
14	98110114@3	接地电阻测试仪 DET-3/2		台班	2.7	47.53	128.33	47.35	127.85	
15	98110116@1	绝缘电阻测试仪		台班	0.0344	7.04	0.24	6.79	0.23	
16	98270101@1	声级计 PAS5633		台班	1.6592	3.74	6.21	3.61	5.99	
17	98270103@1	精密声级计 ND2		台班	0.244	6.12	1.49	5.9	1.44	
18	98350102@1	电缆测试仪 JH5132		台班	0.54	21.47	11.59	21.47	11.59	
19	98470102@1	火灾探测器实验器 BHTS-1		台班	0.726	4.53	3.29	4.37	3.17	
20	99070907@1	载货汽车 装载质量5t		台班	0.32387	437.4	141.66	480.75	155.7	
21	99090503@1	汽车式起重机 提升质量5t		台班	0.32387	482.28	156.2	527.02	170.69	
22	99190705@12	立式钻床 钻孔直径25mm		台班	0.1825	111.08	20.27	158.58	28.94	
23	99190715@15	台式钻床 钻孔直径16mm		台班	0.00096	109.2	0.1	156.51	0.15	
24	99190715@16	台式钻床 钻孔直径16mm		台班	0.29	109.2	31.67	156.53	45.39	
25	99190715@17	台式钻床 钻孔直径16mm		台班	0.01555	109.2	1.7	156.52	2.43	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 25 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
26	99190715@20	台式钻床 钻孔直径16mm		台班	0.023	109.2	2.51	156.51	3.6	
27	99191102@7	剪板机 厚度*宽度 6.3mm*2000mm		台班	0.0196	147.47	2.89	194.87	3.82	
28	99191102@8	剪板机 厚度*宽度 6.3mm*2000mm		台班	0.00135	147.47	0.2	194.78	0.26	
29	99191705@2	管子切断机 直径60mm		台班	0.0318	14.79	0.47	14.17	0.45	
30	99191706@1	管子切断机 直径150mm		台班	0.0631	35.69	2.25	34.47	2.18	
31	99192305@4	电锤 功率520W		台班	0.00135	7.6	0.01	7.29	0.01	
32	99193111@1	管子切断套丝机 直径159mm		台班	0.20128	17.76	3.57	16.75	3.37	
33	99193321@1	电动煨弯机 100以内		台班	0.1939	61.54	11.93	61.05	11.84	
34	99193321@2	电动煨弯机 100以内		台班	0.04373	61.54	2.69	61.05	2.67	
35	99193321@5	电动煨弯机 100以内		台班	0.02447	61.54	1.51	61.05	1.49	
36	99194501@7	咬口机 板厚1.2mm		台班	0.0196	121.86	2.39	169.05	3.31	
37	99194501@8	咬口机 板厚1.2mm		台班	0.00135	121.86	0.16	169.01	0.23	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆安装工程　　第 26 页　共 26 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
38	99194575@3	折方机 厚度*宽度 4mm*2000mm		台班	0.0196	33.16	0.65	32.89	0.64	
39	99194575@4	折方机 厚度*宽度 4mm*2000mm		台班	0.00135	33.16	0.04	32.85	0.04	
40	99250303@1	交流弧焊机 容量21kVA		台班	0.87643	56.34	49.38	55.77	48.88	
41	99250303@11	交流弧焊机 容量21kVA		台班	11.49981	56.34	647.9	55.77	641.34	
42	99250303@12	交流弧焊机 容量21kVA		台班	0.30816	56.34	17.36	55.96	17.24	
43	99250303@13	交流弧焊机 容量21kVA		台班	0.37992	56.34	21.4	55.77	21.19	
44	99250325@10	直流弧焊机 功率20kW		台班	0.69	72.65	50.13	71.67	49.45	
45	JX707009	电		kw·h	337.54194	0.76	256.53	0.76	256.53	
46	JXFTZ	机械费调整		元	-0.01	1	-0.01	1	-0.01	
合　计									285821.42	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆亮化安装工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	191757.46	
1.1	人工费	21184.41	
1.2	材料费	158855.74	
1.3	施工机具使用费	282.13	
1.4	企业管理费	8467.31	
1.5	利润	2967.87	
2	措施项目	7553.07	
2.1	单价措施项目费	962.06	
2.2	总价措施项目费	6591.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3295.5	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	5620.55	—
5	税金	18443.8	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		223,374.88	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆亮化安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		亮化工程					191757.46	
1	030404017001	配电箱	1.名称:3AL-fd 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:落地米安装	台	1	7943	7943	
2	030412004001	装饰灯	1.名称:LED洗墙灯 LX-1 2.规格:18W，3000K，DC24V,详见设计图纸。 3.安装形式:外墙安装	套	267	264.55	70634.85	
3	030412004002	装饰灯	1.名称:LED洗墙灯 LX-1a 2.规格:9W，3000K，DC24V,详见设计图纸。 3.安装形式:外墙安装	套	5	147.63	738.15	
4	030412004003	装饰灯	1.名称:LED洗墙灯 LX-1b 2.规格:6W，3000K，DC24V,详见设计图纸。 3.安装形式:外墙安装	套	6	108.65	651.9	
5	030412004004	装饰灯	1.名称:LED洗墙灯 LX-2 2.规格:12W，3000K，DC24V,详见设计图纸。 3.安装形式:外墙安装	套	143	186.6	26683.8	
本页小计							106651.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆亮化安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030412004005	装饰灯	1.名称:LED洗墙灯 LX-2a 2.规格:6W，3000K，DC24V,详见设计图纸。 3.安装形式:外墙安装	套	4	108.65	434.6	
7	030412004006	装饰灯	1.名称:LED线性地埋灯 LXM-1 2.规格:18W，3000K，AC220V,详见设计图纸。 3.安装形式:外墙安装	套	72	342.51	24660.72	
8	030412004007	装饰灯	1.名称:LED线性地埋灯 LXM-1a 2.规格:9W，3000K，AC220V,详见设计图纸。 3.安装形式:外墙安装	套	4	186.6	746.4	
9	030412004008	装饰灯	1.名称:LED线性地埋灯 LXM-1b 2.规格:6W，3000K，AC220V,详见设计图纸。 3.安装形式:外墙安装	套	3	134.64	403.92	
10	030412002001	工厂灯	1.名称:LED投光灯LT2 2.规格:10W，3000K，AC220V,详见设计图纸。 3.安装形式:外墙安装	套	27	219.57	5928.39	
本页小计							32174.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆亮化安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	030412002002	工厂灯	1.名称:LED圆型地埋灯DM1 2.规格:5W，3000K，AC220V,详见设计图纸。 3.安装形式:外墙安装	套	56	150.28	8415.68	
12	030412004009	装饰灯	1.名称:LED方形筒灯 2.规格:2*7W，3000K，AC220V,详见设计图纸。 3.安装形式:吊装	套	40	169.76	6790.4	
13	030411005001	接线箱	1.名称:不锈钢电源箱 2.规格:400*300*150	个	8	683.59	5468.72	
14	030404031001	小电器	1.名称:开关电源 2.规格:350W/24V	个	5	346.17	1730.85	
15	030404031002	小电器	1.名称:开关电源 2.规格:400W/24V	个	5	386.17	1930.85	
16	030411001001	配管	1.名称:不锈钢金属软管 2.规格:DG20	m	143	24.65	3524.95	
17	030411001002	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配、吊顶内综合考虑，含开槽刨沟及修补、支架等	m	589.2	10.55	6216.06	
本页小计							34077.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆亮化安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	030411001003	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配、吊顶内综合考虑，含开槽刨沟及修补、支架等	m	801.6	15.03	12048.05	
19	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-RVV-2*4	m	489.3	9.06	4433.06	
20	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4	m	105.4	14.11	1487.19	
21	030414002001	送配电装置系统	1.名称:各类配电箱送配电各类调试 2.电压等级(kV):1 KV以下	系统	1	885.92	885.92	
		分部分项合计					191757.46	
		措施项目					962.06	
22	031301017001	脚手架搭拆		项	1	962.06	962.06	
		单价措施合计					962.06	
本页小计							19816.28	
合　计							192719.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆亮化安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3295.5			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2890.79			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	404.71			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	1.6	3083.51			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆亮化安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	57.82			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	154.18			
13	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					6591.01			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆亮化安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆亮化安装工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			5620.55
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	199310.53	2.4	4783.45
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	199310.53	0.42	837.1
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	199310.53	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	204931.08	9	18443.8
合　　计					24064.35

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆亮化安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	0000FE	人工费		元	211.9	1	211.9	1	211.9	
2	00010203	一类工		工日	6.3	77	485.1	112	705.6	
3	00010303	二类工		工日	135.88106	74	10055.2	107	14539.27	
4	00010303@18	二类工		工日	55.57248	74	4112.36	107	5946.26	
		材料								
1	01030106@1	钢丝 Φ1.6		kg	0.44037	6	2.64	5.98	2.63	
2	01090166@1	圆钢 Φ5.5~9		kg	1.1508	3.42	3.94	3.98	4.58	
3	01130207	镀锌扁钢 -40*4		kg	0.6636	4.55	3.02	4.54	3.01	
4	01290120	钢板 δ2.0~2.5 Q235		kg	0.28	3.57	1	3.56	1	
5	01290124@1	钢板 δ3.0 Q235		kg	82.17	3.57	293.35	3.56	292.53	
6	01293501@1	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57	3.76	0.56	
7	01550304@1	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	0.09275	8.58	0.8	8.56	0.79	
8	02070226@1	橡胶垫 δ2		m2	0.09486	14.58	1.38	14.54	1.38	
9	02270131@2	破布		kg	0.1	6	0.6	5.98	0.6	
10	03030217	镀锌半圆头螺钉		十个	81.6816	0.13	10.62	0.13	10.62	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆亮化安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		M6~12*12~50								
11	03050633	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈 M10*14~70		套	338.64	3.26	1103.97	3.26	1103.97	
12	03050651@1	精制带母镀锌螺栓 M8*50内2平1弹垫		套	6.45048	0.69	4.45	0.69	4.45	
13	03050654@2	精制带母镀锌螺栓 M10*100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31	1.1	2.31	
14	03054307	地脚螺栓 M8*120		套	32.64	1.03	33.62	1.03	33.62	
15	03057113@1	伞形螺栓 M6~8*150		套	1028.16	0.34	349.57	0.34	349.57	
16	03270104@1	铁砂布 2#		张	1	0.86	0.86	0.86	0.86	
17	03410206@1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	8.4848	3.77	31.99	3.76	31.9	
18	03411302@1	焊锡		kg	0.58716	36.87	21.65	36.77	21.59	
19	03430900@1	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43	42.77	3.42	
20	03450404@1	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.04893	51.45	2.52	51.45	2.52	
21	03570225@1	镀锌铁丝 13#~17#		kg	5.92857	5.15	30.53	5.14	30.47	
22	03652404@1	金刚石锯片 Φ114*1.8		片	10.36044	17.15	177.68	17.1	177.16	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆亮化安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
23	03652421@5	锯条		根	32.3652	0.19	6.15	0.19	6.15	
24	03652422@1	钢锯条		根	1.12	0.21	0.24	0.21	0.24	
25	1000FE	材料费		元	635.73	1	635.73	1	635.73	
26	11030904@1	沥青绝缘漆		kg	0.40052	15.44	6.18	15.4	6.17	
27	11111703@1	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13	12.83	0.13	
28	11112504@1	无光调和漆		kg	0.058	12.86	0.75	12.83	0.74	
29	12010103@1	汽油		kg	3.48165	9.12	31.75	9.1	31.68	
30	12070109@1	电力复合脂		kg	1.96112	17.15	33.63	17.1	33.54	
31	12300367@1	硬酯酸 一级		kg	0.01054	10.29	0.11	10.26	0.11	
32	12430344@1	自粘橡胶带 20mm*5m		卷	0.15	12.43	1.86	12.4	1.86	
33	12430361	塑料粘胶带		盘	5.13765	3.14	16.13	3.13	16.08	
34	14210121	金属软管 CP15		m	41.2	2	82.4	2	82.4	
35	14312502@2	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84	15.74	2.83	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆亮化安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
36	15130305	金属软管接头 Φ15~20		个	82.4	1.37	112.89	1.37	112.89	
37	15170105	PVC塑料管接头 dn15		套	294.58	1.4	412.41	1.4	412.41	
38	15370308	镀锌管卡 DN20		个	420.992	1.16	488.35	1.16	488.35	
39	19610302@1	其它材料费		元	126.80088	0.86	109.05	0.86	109.05	
40	19610308@2	校验材料费		元	4.64	0.8547	3.97	0.8547	3.97	
41	25010309@2	裸铜线 10mm2		kg	0.23	56.42	12.98	56.27	12.94	
42	25030103@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2		m	359.352	0.97	348.57	0.97	348.57	
43	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-1.5mm2		m	105.84	1.09	115.37	1.09	115.37	
44	25033706	BX铜芯橡皮线 500V2.5mm2		m	169.32	2.25	380.97	2.25	380.97	
45	26064306@1	紧定式直管接头 Φ20		个	103.16892	1.54	158.88	1.54	158.88	
46	26064307	紧定式直管接头 Φ25		个	122.80512	2.06	252.98	2.06	252.98	
47	26065306@1	紧定式锁母 Φ20		个	109.23768	0.9	98.31	0.9	98.31	
48	26065307	紧定式锁母 Φ25		个	123.8472	1.29	159.76	1.29	159.76	
49	26090503@1	铜接线端子 DT-4mm2		个	40.6	1.29	52.37	1.29	52.37	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆亮化安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
50	26090507@1	铜接线端子 DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93	2.42	4.91	
51	26110145	钢接线盒		个	40.8	2.32	94.66	2.32	94.66	
52	26250311@1	镀锌电缆卡子 2*35		个	3.25686	1.46	4.76	1.46	4.76	
53	31110301@1	棉纱头		kg	1.07646	5.57	6	5.56	5.99	
54	31170103@1	标志牌		个	5.5862	0.16	0.89	0.16	0.89	
55	80010106	水泥砂浆 M10		m3	4.34712	186.06	808.83	186.06	808.83	
56	CLFTZ	材料费调整		元	-0.02	1	-0.02	1	-0.02	
57	05230136	圆木台 63~138*22		块	1058.4	0.88	931.39	0.88	931.39	
58	14210103@1	不锈钢金属软管 DN20		m	147.29	6.03	888.16	6.03	888.16	
59	22470111@100	LED线性地埋灯 LXM-1b		套	3.03	102.91	311.82	102.91	311.82	
60	22470111@101	LED投光灯LT2		套	27.27	154.36	4209.4	154.36	4209.4	
61	22470111@102	LED圆型地埋灯DM1		套	56.56	85.75	4850.02	85.75	4850.02	
62	22470111@103	LED方形筒灯		套	40.4	120.06	4850.42	120.06	4850.42	
63	22470111@9	LED洗墙灯 LX-1		套	269.67	231.54	62439.39	231.54	62439.39	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆亮化安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	3									
64	22470111@94	LED洗墙灯 LX-1a		套	5.05	115.77	584.64	115.77	584.64	
65	22470111@95	LED洗墙灯 LX-1b		套	6.06	77.18	467.71	77.18	467.71	
66	22470111@96	LED洗墙灯 LX-2		套	144.43	154.36	22294.21	154.36	22294.21	
67	22470111@97	LED洗墙灯 LX-2a		套	4.04	77.18	311.81	77.18	311.81	
68	22470111@98	LED线性地埋灯 LXM-1		套	72.72	308.72	22450.12	308.72	22450.12	
69	22470111@99	LED线性地埋灯 LXM-1a		套	4.04	154.36	623.61	154.36	623.61	
70	25430314@44	WDZ-RVV-2*4 2.5mm2		m	528.444	7.28	3847.07	7.28	3847.07	
71	26060351@17	紧定式镀锌电线管 DN20		m	606.876	4.29	2603.5	4.29	2603.5	
72	26060351@18	紧定式镀锌电线管 DN25		m	825.648	5.81	4797.01	5.81	4797.01	
73	26110301@5	不锈钢电源箱 半周长700mm		个	8	558.99	4471.92	558.99	4471.92	
74	55090109@123	3AL-fd		只	1	7433.63	7433.63	7433.63	7433.63	
75	X1810628@	WDZ-YJY-3*4		m	106.454	10.43	1110.32	10.43	1110.32	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-校史馆亮化安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	97									
76	XZC-803@1	10#槽钢		m	2.9372	32.57	95.66	32.57	95.66	
77	补充主材005@1	350W开关电源		台	5	320	1600	320	1600	
78	补充主材005@2	400W开关电源		台	5	360	1800	360	1800	
		机械								
1	98050106	数字万用表 F-87		台班	1.08	4.86	5.25	4.79	5.17	
2	98050107@2	数字万用表 PF-56		台班	0.9	3.29	2.96	3.29	2.96	
3	98052521	电能校验仪		台班	0.54	44.38	23.97	43.76	23.63	
4	98052523@1	电压、电流互感升流器 HJ-12E		台班	0.54	25.3	13.66	25.3	13.66	
5	98350102@1	电缆测试仪 JH5132		台班	0.54	21.47	11.59	21.47	11.59	
6	99070907@1	载货汽车 装载质量5t		台班	0.00949	437.4	4.15	480.75	4.56	
7	99090503@1	汽车式起重机 提升质量5t		台班	0.00949	482.28	4.58	527.02	5	
8	99250303@1	交流弧焊机 容量21kVA		台班	3.86542	56.34	217.78	55.77	215.57	
9	JXFTZ	机械费调整		元	-0.01	1	-0.01	1	-0.01	
合　计									181181.01	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	217721.64	
1.1	人工费	30211.71	
1.2	材料费	169729.47	
1.3	施工机具使用费	1469.25	
1.4	企业管理费	12084.62	
1.5	利润	4226.57	
2	措施项目	10088.54	
2.1	单价措施项目费	2555.08	
2.2	总价措施项目费	7533.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3766.73	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	6424.24	—
5	税金	21081.1	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		255,315.52	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		强电系统					201284.01	
1	030404017001	配电箱	1.名称:JKAT 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	7761.45	7761.45	
2	030404017002	配电箱	1.名称:MWAL 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	3248.17	3248.17	
3	030411001001	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配，含开槽刨沟及修补	m	241.86	19.53	4723.53	
4	030411001002	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配，含开槽刨沟及修补	m	52.42	39.06	2047.53	
5	030411001003	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	9.4	28.44	267.34	
6	030411001004	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	10.2	64.84	661.37	
本页小计							18709.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒、防水接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	个	110	7.61	837.1	
8	030411004001	配线	1.名称:桥架、管内穿线 2.规格:BV-2.5mm2	m	1084.6	4.23	4587.86	
9	030411004002	配线	1.名称:桥架、管内穿线 2.规格:BV-4mm2	m	83	5.36	444.88	
10	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*10	m	397	47.15	18718.55	
11	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*35	m	794	156	123864	
12	030412005001	荧光灯	1.名称:装饰线条灯 2.规格:8W/m,LED光源	套	24	122.51	2940.24	
13	030412004001	装饰灯	1.名称:防潮型筒灯(LED)1*6W 2.安装形式:嵌顶安装	套	3	84.64	253.92	
14	030412001001	普通灯具	1.名称:25W太阳能灯具 2.类型:壁装	套	6	119.2	715.2	
15	030412005002	荧光灯	1.名称:LED平板灯1*32W	套	33	72.91	2406.03	
16	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.安装方式:嵌墙安装	个	2	23.67	47.34	
本页小计							154815.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030404034002	照明开关	1.名称:二联单控开关 2.安装方式:嵌墙安装	个	2	27.11	54.22	
18	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.安装方式:嵌墙安装	个	4	29.56	118.24	
19	030404035001	插座	1.名称:单相二，三极组合插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装	个	21	32.33	678.93	
20	030404035002	插座	1.名称:安全型防溅型3+2孔插座220V，10A 2.安装方式:暗装	个	2	35.04	70.08	
21	030404035003	插座	1.名称:三孔带开关柜式空调插座，20A 2.安装方式:暗装	个	4	32.26	129.04	
22	030404035004	插座	1.名称:热水器插座，20A 2.安装方式:暗装	个	1	32.26	32.26	
23	030414002001	送配电装置系统	1.名称:各类配电箱送配电各类调试 2.电压等级(kV):1 KV以下	项	1	4429.62	4429.62	
本页小计							5512.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030409003001	避雷引下线	1.名称:引下线 2.规格:柱内主筋，不少于两根≥⌀16 3.断接卡子、箱材质、规格:按设计及施工规范要求	m	148.6	23.55	3499.53	
25	030409004001	均压环	1.名称:接地母线 2.规格:结构圈梁钢筋，不少于两根≥⌀16	m	131.44	8.8	1156.67	
26	030409005001	避雷网	1.名称:避雷带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:⌀10	m	349.5	45.22	15804.39	
27	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:分等电位端子箱 ， 2、规格:详见设计	台	1	46.26	46.26	
28	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 ， 2、规格:详见设计	台	2	348.87	697.74	
29	030414011001	接地装置	1.名称:接地网调试	系统	1	959.72	959.72	
30	031002003001	套管	1、名称、类型:空调用过墙套管 2、材质:U-PVC管	项	1	82.8	82.8	
		给排水					16437.63	
本页小计							22247.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:冷水 ， 3、材质、规格:PPR-20 ， 4、连接形式:热熔连接 ，含丝堵头等配件， 5、管道冲洗、试压，6、配置形式:敷设/墙体暗管，综合考虑，含开槽修补	m	10.8	24.9	268.92	
32	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:冷水 ， 3、材质、规格:PPR-25 ， 4、连接形式:热熔连接 ，含丝堵头等配件， 5、管道冲洗、试压，6、配置形式:敷设/墙体暗管，综合考虑，含开槽修补	m	2.4	29.52	70.85	
33	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:冷水 ， 3、材质、规格:PPR-32 ， 4、连接形式:热熔连接 ，含丝堵头等配件， 5、管道冲洗、试压，6、配置形式:敷设/墙体暗管，综合考虑，含开槽修补	m	13.6	30.88	419.97	
本页小计							759.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内给水管 ， 2、介质:热水 ， 3、材质、规格:PPR-20 ， 4、连接形式:热熔连接 ，含丝堵头等配件， 5、管道冲洗、试压，6、配置形式:敷设/墙体暗管，综合考虑，含开槽修补	m	10.3	24.9	256.47	
35	031001006005	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:De110，UPVC排水管，防紫外线 4.连接形式:粘接，含配件及雨水斗。	m	100.5	75.09	7546.55	
36	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:De110，UPVC排水管。 4.连接形式:粘接，含配件	m	6.2	62.27	386.07	
37	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:De50，UPVC排水管。 4.连接形式:粘接，含配件	m	6.3	35.97	226.61	
本页小计							8415.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50	个	2	55.62	111.24	
39	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器，含配件	组	1	970.66	970.66	
40	031004003001	洗脸盆	1.材质:洗手盆陶瓷 2.附件名称、数量:含杠杆式水龙头、三角阀等附件	组	1	718.11	718.11	
41	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢淋浴器	套	1	885.66	885.66	
42	031006012001	热水器、开水炉	1.能源种类:空气源热水器 2.型号、容积:3KW	台	1	4079.72	4079.72	
43	031003013001	水表	1.型号、规格:水表DN25,按设计要求 2.连接形式:螺纹连接	个	1	202.09	202.09	
44	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	2	67.2	134.4	
45	031003001002	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	1	67.2	67.2	
46	031003001003	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝口连接	个	1	93.11	93.11	
本页小计							7262.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计					217721.64	
		措施项目					2555.08	
47	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2555.08	2555.08	
		单价措施合计					2555.08	
本页小计							2555.08	
合　计							220276.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3766.73			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3304.15			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	462.58			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	1.6	3524.43			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	66.08			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	176.22			
13	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					7533.46			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			6424.24
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	227810.18	2.4	5467.44
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	227810.18	0.42	956.8
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	227810.18	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	234234.42	9	21081.1
合　　计					27505.34

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　第 1 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	0000FE	人工费		元	311.22	1	311.22	1	311.22	
2	00010203	一类工		工日	28.8	77	2217.6	112	3225.6	
3	00010303	二类工		工日	191.10064	74	14141.45	107	20447.77	
4	00010303@1	二类工		工日	5.48237	74	405.7	107	586.61	
5	00010303@1@1	二类工(安装工程)		工日	55.3567	74	4096.4	107	5923.17	
6	00010403	三类工(安装工程)		工日	0.3	69	20.7	102	30.6	
7	RGFTZ	人工费调整		元	251.70183	1	251.7	1	251.7	
		材料								
1	01030106	钢丝 Φ1.6		kg	0.97614	6	5.86	5.98	5.84	
2	01030106@1	钢丝 Φ1.6		kg	0.1079	6	0.65	5.98	0.65	
3	01090166@1	圆钢 Φ5.5~9		kg	0.996	3.42	3.41	3.98	3.96	
4	01090166@2	圆钢 Φ5.5~9		kg	10.08718	3.42	34.5	3.42	34.5	
5	01130141	扁钢 <-59		kg	17.45	3.64	63.52	3.64	63.52	
6	01130206@4	镀锌扁钢 -25*4		kg	3.252	4.55	14.8	4.5299	14.73	
7	01130216@3	镀锌扁钢 -60*6		kg	0.19068	4.55	0.87	4.54	0.87	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　第 2 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
8	01210101@1	角钢		kg	4	3.4	13.6	3.4	13.6	
9	01210332@3	等边角钢 ∟60*5		kg	0.269	3.4	0.91	3.39	0.91	
10	01293501@1	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13	3.76	1.13	
11	01550304	封铅 含铅65%含锡35%		kg	8.79752	8.58	75.48	8.58	75.48	
12	02010106@2	橡胶板 δ1~15		kg	0.141	7.72	1.09	7.7	1.09	
13	02070226	橡胶垫 δ2		m2	0.9131	14.58	13.31	14.58	13.31	
14	02270131	破布		kg	3.97	6	23.82	6	23.82	
15	02270131@2	破布		kg	0.2	6	1.2	5.98	1.2	
16	02270131@4	破布		kg	0.4	6	2.4	5.9829	2.39	
17	02290103@1	线麻		kg	0.065	10.29	0.67	10.26	0.67	
18	03030216	镀锌半圆头螺钉 M10*100		十个	1.23	0.34	0.42	0.34	0.42	
19	03031209	自攻螺钉 M4*40		十个	4.784	0.25	1.2	0.25	1.2	
20	03031209@1	自攻螺钉 M4*40		十个	5.2	0.25	1.3	0.25	1.3	
21	03031211	自攻螺钉 M4*60		十个	4.784	0.26	1.24	0.26	1.24	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　第 3 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
22	03031211@2	自攻螺钉 M4*60		十个	1.04	0.26	0.27	0.26	0.27	
23	03031236	自攻螺钉 M6*50		十个	0.728	0.76	0.55	0.76	0.55	
24	03050573	精制带母镀锌螺栓 M6~12*12~50		套	77.966	0.33	25.73	0.33	25.73	
25	03050651	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫		套	24.2964	0.69	16.76	0.69	16.76	
26	03050652	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫		套	242.964	0.86	208.95	0.86	208.95	
27	03050653@1	精制带母镀锌螺栓 M10*50内2平1弹垫		套	0.83574	0.99	0.83	0.99	0.83	
28	03050654@2	精制带母镀锌螺栓 M10*100内2平1弹垫		套	4.2	1.1	4.62	1.1	4.62	
29	03050654@5	精制带母镀锌螺栓 M10*100内2平1弹垫		套	8.2	1.1	9.02	1.094	8.97	
30	03057113@1	伞形螺栓 M6~8*150		套	157.296	0.34	53.48	0.34	53.48	
31	03070110@1	膨胀螺栓 M8		套	2.06	0.3	0.62	0.3	0.62	
32	03070117	膨胀螺栓 M10		套	128.628	0.69	88.75	0.69	88.75	
33	03070133	膨胀螺栓 M12*200		套	1.7262	3	5.18	3	5.18	
34	03070141	膨胀螺栓 M16*200		套	46.0944	2.74	126.3	2.74	126.3	
35	03070806@	塑料膨胀管 Φ6*50		十个	0.728	0.69	0.5	0.69	0.5	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　第 4 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
36	03270104@1	铁砂布 2#		张	2	0.86	1.72	0.86	1.72	
37	03270104@3	铁砂布 2#		张	1	0.86	0.86	0.8575	0.86	
38	03270104@5	铁砂布 2#		张	10.044	0.86	8.64	0.86	8.64	
39	03270202@1	砂纸		张	0.6	0.94	0.56	0.94	0.56	
40	03410206@1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	0.6951	3.77	2.62	3.76	2.61	
41	03410206@5	电焊条 J422 Φ3.2		kg	37.61883	3.77	141.82	3.7732	141.94	
42	03410206@8	电焊条 J422 Φ3.2		kg	0.3327	3.77	1.25	3.77	1.25	
43	03410207	电焊条 J422 Φ4		kg	4.2718	3.73	15.93	3.77	16.1	
44	03410207@1	电焊条 J422 Φ4		kg	10.402	3.73	38.8	3.77	39.22	
45	03411302	焊锡		kg	2.1692	36.87	79.98	36.77	79.76	
46	03411302@1	焊锡		kg	0.166	36.87	6.12	36.77	6.1	
47	03430900@1	焊锡丝		kg	0.16	42.88	6.86	42.77	6.84	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　第 5 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
48	03450404	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.10846	51.45	5.58	51.45	5.58	
49	03450404@1	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0083	51.45	0.43	51.45	0.43	
50	03570225	镀锌铁丝 13#～17#		kg	9.59946	5.15	49.44	5.15	49.44	
51	03570225@1	镀锌铁丝 13#~17#		kg	5.49133	5.15	28.28	5.14	28.23	
52	03570225@2	镀锌铁丝 13#~17#		kg	2.48138	5.15	12.78	5.15	12.78	
53	03570237	镀锌铁丝 22#		kg	0.23	4.72	1.09	4.72	1.09	
54	03570237@1	镀锌铁丝 22#		kg	0.13	4.72	0.61	4.72	0.61	
55	03633308	合金钢钻头 Φ8mm～10mm		根	1.2704	6.86	8.71	6.86	8.71	
56	03652404@1	金刚石锯片 Φ114*1.8		片	0.61288	17.15	10.51	17.1	10.48	
57	03652404@2	金刚石锯片 Φ114*1.8		片	1.62046	17.15	27.79	17.15	27.79	
58	03652421@1	锯条		根	1.5424	0.19	0.29	0.19	0.29	
59	03652421@2	锯条		根	7.2558	0.19	1.38	0.19	1.38	
60	03652422@1	钢锯条		根	1.52	0.21	0.32	0.21	0.32	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　第 6 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
61	03652422@2	钢锯条		根	121.2849	0.21	25.47	0.21	25.47	
62	03652422@3	钢锯条		根	0.14057	0.21	0.03	0.21	0.03	
63	04010611@7	水泥 32.5级		kg	1.2	0.27	0.32	0.27	0.32	
64	1000FE	材料费		元	933.69	1	933.69	1	933.69	
65	10090315	塑料角弯		个	1	4.29	4.29	4.29	4.29	
66	11030305@1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	1.16496	12.86	14.98	12.83	14.95	
67	11030305@2	醇酸防锈漆 C53-1		kg	7.86548	12.86	101.15	12.86	101.15	
68	11030704@1	沥青清漆		kg	0.4049	6	2.43	5.98	2.42	
69	11030904	沥青绝缘漆		kg	2.3026	15.44	35.55	15.44	35.55	
70	11111703@1	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26	12.83	0.26	
71	11112504@1	无光调和漆		kg	0.06	12.86	0.77	12.83	0.77	
72	11112524@1	厚漆		kg	0.17	8.58	1.46	8.56	1.46	
73	11112524@4	厚漆		kg	3.1455	8.58	26.99	8.58	26.99	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　第 7 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
74	11112525	铅油		kg	0.02	14.58	0.29	14.54	0.29	
75	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	2.4167	10.72	25.91	10.72	25.91	
76	11590914	硅酮密封胶		L	0.3	68.6	20.58	68.42	20.53	
77	11593504	油灰		kg	0.65	1.29	0.84	1.29	0.84	
78	12010103	汽油		kg	5.423	9.12	49.46	9.09	49.3	
79	12010103@1	汽油		kg	0.415	9.12	3.78	9.1	3.78	
80	12010103@1@1	汽油		kg	8.9325	9.12	81.46	9.12	81.46	
81	12030106@1	溶剂汽油		kg	0.294	7.89	2.32	7.87	2.31	
82	12030106@2	溶剂汽油		kg	0.58046	7.89	4.58	7.89	4.58	
83	12050311@2	机油		kg	0.123	7.72	0.95	7.7	0.95	
84	12060317@2	清油		kg	1.398	13.72	19.18	13.72	19.18	
85	12070109@1	电力复合脂		kg	0.82	17.15	14.06	17.1	14.02	
86	12300367	硬酯酸 一级		kg	0.46449	10.29	4.78	10.29	4.78	
87	12310308	丙酮		kg	3.6282	5.15	18.69	5.15	18.69	
88	12310331@2	漂白粉		kg	0.0144	3.43	0.05	3.43	0.05	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　第 8 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
89	12430344@1	自粘橡胶带 20mm*5m		卷	0.3	12.43	3.73	12.4	3.72	
90	12430365	塑料胶布带 25mm*10m		卷	2.7115	3.14	8.51	3.14	8.51	
91	12430365@1	塑料胶布带 25mm*10m		卷	0.166	3.14	0.52	3.13	0.52	
92	14010323@1	焊接钢管 DN50		m	0.2	20.14	4.03	20.09	4.02	
93	14030313@1	热镀锌钢管 DN15		m	2.5	6.11	15.28	6.09	15.23	
94	14210121	金属软管 CP15		m	37.08	2	74.16	2	74.16	
95	14312502@2	塑料软管		kg	0.36	15.78	5.68	15.74	5.67	
96	15021105	镀锌活接头 DN15		个	1.01	3.89	3.93	3.89	3.93	
97	15021107	镀锌活接头 DN25		个	4.04	7.42	29.98	7.4	29.9	
98	15021307@1	镀锌管箍 DN25		个	2	1.93	3.86	1.93	3.86	
99	15021905	镀锌三通 DN15		个	1.01	1.71	1.73	1.71	1.73	
100	15022305	镀锌弯头 DN15		个	3.03	1.18	3.58	1.18	3.58	
101	15023127@1	镀锌锁紧螺母 3*20		个	37.36737	0.13	4.86	0.1296	4.84	
102	15023128@2	镀锌锁紧螺母 3*25		个	8.09889	0.24	1.94	0.24	1.94	
103	15023129@	镀锌锁紧螺母 3*32		个	1.4523	0.54	0.78	0.54	0.78	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　第 9 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
104	15023132	镀锌锁紧螺母 3*70		个	1.5759	1.47	2.32	1.47	2.32	
105	15023141	镀锌锁紧螺母 M15~20*3		个	244.75	0.12	29.37	0.12	29.37	
106	15130305	金属软管接头 Φ15~20		个	74.16	1.37	101.6	1.37	101.6	
107	15370707	单管卡子 DN25		个	1.05	0.68	0.71	0.68	0.71	
108	15371521@1	镀锌扁钢卡子 -25*4		kg	17.475	6.17	107.82	6.17	107.82	
109	15430305	透气帽(铅丝球) DN50		个	0.1638	1.66	0.27	1.66	0.27	
110	15430307	透气帽(铅丝球) DN100		个	5.335	3.27	17.45	3.27	17.45	
111	16010505	螺纹截止阀 J11T-16 DN15		个	2.02	12.78	25.82	12.78	25.82	
112	16030505	螺纹闸阀 Z15T-10K DN25		个	1.01	23.19	23.42	23.19	23.42	
113	19110104@2	管子托钩 DN20		个	24.0751	1.14	27.45	1.14	27.45	
114	19110105@2	管子托钩 DN25		个	14.8	1.31	19.39	1.31	19.39	
115	19610302	其它材料费		元	13.23692	0.86	11.38	1	13.24	
116	19610302@1	其它材料费		元	11.38288	0.86	9.79	0.86	9.79	
117	19610302@3	其它材料费		元	39.20127	0.86	33.71	1	39.2	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　第 10 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
118	19610302@4	其它材料费		元	1.6456	0.86	1.42	0.86	1.42	
119	19610308	校验材料费		元	4.64	0.8547	3.97	0.8547	3.97	
120	19610308@2	校验材料费		元	23.2	0.8547	19.83	0.8547	19.83	
121	25010309@2	裸铜线 10mm2		kg	0.46	56.42	25.95	56.27	25.88	
122	25030103@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2		m	102.613	0.97	99.53	0.97	99.53	
123	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2		m	17.549	1.5	26.32	1.5	26.32	
124	25030104@3	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2		m	2.29	1.5	3.44	1.5	3.44	
125	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-1.5mm2		m	7.938	1.09	8.65	1.09	8.65	
126	25030509@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 300V/500V6mm2		m	0.75	4.47	3.35	4.47	3.35	
127	25030512@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V16mm2		m	3	11.51	34.53	11.51	34.53	
128	26064105	塑料护口(钢管用) dn15		个	244.75	0.1	24.48	0.1	24.48	
129	26064107@1	塑料护口(钢管用) dn20		个	37.36737	0.1	3.74	0.1	3.74	
130	26064108@2	塑料护口(钢管用) dn25		个	8.09889	0.25	2.02	0.25	2.02	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　第 11 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
131	26064110@1	塑料护口(钢管用) dn32		个	1.4523	0.25	0.36	0.25	0.36	
132	26064114	塑料护口(钢管用) dn70		个	1.5759	0.61	0.96	0.61	0.96	
133	26065131@1	镀锌电线管接头 Φ20*5		个	39.85853	0.83	33.08	0.83	33.08	
134	26065132@2	镀锌电线管接头 Φ25*6		个	8.63882	1.23	10.63	1.23	10.63	
135	26065133@1	镀锌电线管接头 Φ32*6		个	1.54912	1.79	2.77	1.79	2.77	
136	26065136	镀锌电线管接头 Φ70*8		个	1.5759	3.98	6.27	3.98	6.27	
137	26090503@1	铜接线端子 DT-4mm2		个	3.045	1.29	3.93	1.29	3.93	
138	26090507@1	铜接线端子 DT-10mm2		个	4.06	2.43	9.87	2.42	9.83	
139	26110145	钢接线盒		个	3.06	2.32	7.1	2.32	7.1	
140	26230107@1	镀锌扁钢支架 -40*3		kg	97.86	4.72	461.9	4.72	461.9	
141	26250311	镀锌电缆卡子 2×35		个	198.0633	1.46	289.17	1.46	289.17	
142	26250703	电缆吊挂 3×50		套	56.4534	8.45	477.03	8.45	477.03	
143	31110301	棉纱头		kg	2.1692	5.57	12.08	5.57	12.08	
144	31110301@1	棉纱头		kg	0.226	5.57	1.26	5.56	1.26	
145	31110301@	棉纱头		kg	0.0187	5.57	0.1	5.56	0.1	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　第 12 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	3									
146	31110301@4	棉纱头		kg	3.3333	5.57	18.57	5.57	18.57	
147	31130106	其它材料费		元	40.0452	0.86	34.44	0.86	34.44	
148	31130106@2	其它材料费		元	2.7368	0.86	2.35	0.86	2.35	
149	31150101@1	水		m3	3.4085	4.57	15.58	4.57	15.58	
150	31150101@4	水		m3	0.8	4.57	3.66	4.57	3.66	
151	31150301@7	电		kw·h	24.8458	0.76	18.88	0.76	18.88	
152	31170103	标志牌		个	68.681	0.16	10.99	0.16	10.99	
153	80010106	水泥砂浆 M10		m3	0.32792	186.06	61.01	186.06	61.01	
154	80010106@1	水泥砂浆 M10		m3	0.43535	186.06	81	186.06	81	
155	CLFTZ	材料费调整		元	754.64448	1	754.64	1	754.64	
156	05230134	圆木台 275~350		块	6.3	0.88	5.54	0.88	5.54	
157	05230136	圆木台 63~138*22		块	50.4	0.88	44.35	0.88	44.35	
158	14010305@28	焊接钢管 DN70		m	10.506	26.06	273.79	26.06	273.79	
159	14010305@30	焊接钢管 DN25		m	53.9926	23.65	1276.92	23.65	1276.92	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　第 13 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
160	14010305@33	焊接钢管 DN32		m	9.682	12.33	119.38	12.33	119.38	
161	14030303-3@20	热镀锌钢管 DN20		m	249.1158	7.61	1895.77	7.61	1895.77	
162	14210102	金属软管		个	1	17.7	17.7	17.7	17.7	
163	14210102@1	金属编织软管		个	2.02	22.12	44.68	22.12	44.68	
164	14310102	PVC套管		m	0.612	2.66	1.63	2.66	1.63	
165	14310377@6	UPVC50 dn50		m	6.0921	7.08	43.13	7.08	43.13	
166	14310379@8	UPVC110 De110		m	5.2824	16.81	88.8	16.81	88.8	
167	14310379@9	UPVC110，防紫外线 De110		m	85.626	15.04	1287.82	15.04	1287.82	
168	14311503@13	PPR25 25		m	2.448	7.52	18.41	7.52	18.41	
169	14311503@15	PPR32 32		m	13.872	8.85	122.77	8.85	122.77	
170	14311503@16	PPR20 20		m	21.522	6.19	133.22	6.19	133.22	
171	15230307@1	排水管件 dn50		个	5.6826	3.36	19.09	3.36	19.09	
172	15230309@6	排水管件 dn110		个	121.4246	7.08	859.69	7.08	859.69	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　第 14 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
173	16310105@10	减压阀 DN25		个	1.01	66.37	67.03	66.37	67.03	
174	16310105@7	截止阀 DN25		个	3.03	40.71	123.35	40.71	123.35	
175	16413540	角阀		个	3.03	22.12	67.02	22.12	67.02	
176	18052504	莲蓬喷头 100*15铜镀铬		个	1	734.51	734.51	734.51	734.51	
177	18090101@1	洗手池（含下水配件）		套	1.01	309.73	312.83	309.73	312.83	
178	18150321	坐便器带水箱		套	1.01	796.46	804.42	796.46	804.42	
179	18413513@1	脸盆水嘴		套	1.01	106.19	107.25	106.19	107.25	
180	18430305@1	不锈钢地漏 DN50		个	2	28.32	56.64	28.32	56.64	
181	21010305	螺纹水表 DN25		只	1	102.04	102.04	102.04	102.04	
182	22470111@80	防潮型筒灯(LED)1*6W		套	3.03	41.16	124.71	41.16	124.71	
183	22470111@83	LED平板灯1*32W		套	33.33	29.22	973.9	29.22	973.9	
184	22470111@85	25W太阳能灯具		套	6.06	88.33	535.28	88.33	535.28	
185	22470111@92	8W/m线条灯		套	24.24	90.9	2203.42	90.9	2203.42	
186	23230131-	单联扳式暗开关(单控)		只	2.04	12.3	25.09	12.3	25.09	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　第 15 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
187	23230131-3@3	双联扳式暗开关(单控)防水		只	2.04	15.04	30.68	15.04	30.68	
188	23230131-4@1	三联扳式暗开关(单控)		只	4.08	16.81	68.58	16.81	68.58	
189	23412504@15	成套插座 安全型防溅型3+2孔插座220V，10A		套	2.04	19.47	39.72	19.47	39.72	
190	23412504@18	三孔带开关挂式节能空调插座，20A 3孔单相暗		套	5.1	19.47	99.3	19.47	99.3	
191	23412504@3	成套插座 5孔单相暗		套	21.42	16.81	360.07	16.81	360.07	
192	25430311@2	BV-2.5mm2		m	1258.136	2.43	3057.27	2.43	3057.27	
193	25430311@29	BV-4mm2		m	91.3	3.93	358.81	3.93	358.81	
194	26093511@3	分等电位联结端子箱 LEB		个	1.02	26.55	27.08	26.55	27.08	
195	26093512@4	总等电位联结端子箱 MEB		个	2	70.8	141.6	70.8	141.6	
196	26110101	接线盒		只	112.2	1.42	159.32	1.42	159.32	
197	52010101@2	空气源热水器 立式 RS100型		台	1	3859.71	3859.71	3859.71	3859.71	
198	55090109@127	MWAL		只	1	2920.35	2920.35	2920.35	2920.35	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　第 16 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
199	55090109@137	JKAT		只	1	7433.63	7433.63	7433.63	7433.63	
200	BCZCF2	DN100雨水斗		只	12	120	1440	120	1440	
201	CL000001	YJV-4*10		m	400.97	41.13	16491.9	41.13	16491.9	
202	CL000001@1	YJV-4*35		m	801.94	144.01	115487.38	144.01	115487.38	
203	XZ911380@7	镀锌圆钢 ∅10		m	366.975	3.14	1152.3	3.14	1152.3	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	0.24812	82	20.35	82	20.35	
2	31130537	其它机械费		元	11.42	0.89	10.16	0.89	10.16	
3	603002	柴油		kg	3.19486	7.74	24.73	7.74	24.73	
4	901019	安拆费及场外运输费		元	11.55413	0.9381	10.84	0.9381	10.84	
5	901058	大修理费		元	4.76651	0.8547	4.07	0.8547	4.07	
6	901130	经常修理费		元	13.26601	1	13.27	1	13.27	
7	901234	折旧费		元	13.62439	0.8547	11.64	0.8547	11.64	
8	98050106	数字万用表 F-87		台班	5.4	4.86	26.24	4.79	25.87	
9	98052521	电能校验仪		台班	2.7	44.38	119.83	43.76	118.15	
10	98052523@1	电压、电流互感升流器 HJ-12E		台班	2.7	25.3	68.31	25.3	68.31	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-门卫安装工程　　第 17 页　共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
11	98110114@3	接地电阻测试仪 DET-3/2		台班	2.7	47.53	128.33	47.35	127.85	
12	98350102@1	电缆测试仪 JH5132		台班	2.7	21.47	57.97	21.47	57.97	
13	99190705@12	立式钻床 钻孔直径25mm		台班	0.113	111.08	12.55	158.58	17.92	
14	99190715@15	台式钻床 钻孔直径16mm		台班	0.00061	109.2	0.07	156.51	0.1	
15	99193321@1	电动煨弯机 100以内		台班	0.05189	61.54	3.19	61.05	3.17	
16	99250303@1	交流弧焊机 容量21kVA		台班	0.27804	56.34	15.66	55.77	15.51	
17	99250303@11	交流弧焊机 容量21kVA		台班	14.96575	56.34	843.17	55.77	834.64	
18	99250905@3	热熔焊接机 SH-63		台班	0.1484	13.38	1.99	13.38	1.99	
19	J00008	其他费用		元	3.83602	1	3.84	1	3.84	
20	JX603030	汽油		kg	2.31253	9.12	21.09	9.12	21.09	
21	JX707009	电		kw·h	106.15355	0.76	80.68	0.76	80.68	
22	JXFTZ	机械费调整		元	-0.05	1	-0.05	1	-0.05	
合　计									203671.73	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	36930.7	
1.1	人工费	7580.9	
1.2	材料费	24821.78	
1.3	施工机具使用费	438.2	
1.4	企业管理费	3033.24	
1.5	利润	1056.58	
2	措施项目	2305.2	
2.1	单价措施项目费	1150.65	
2.2	总价措施项目费	1154.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	577.27	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	984.56	—
5	税金	3619.84	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		43,840.30	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		强电系统					36930.7	
1	030404017001	配电箱	1.名称:AT 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	7761.45	7761.45	
2	030404017002	配电箱	1.名称:ZLAC 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	1259.47	1259.47	
3	030404017003	配电箱	1.名称:按钮箱 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	820.79	820.79	
4	030404017004	配电箱	1.名称:应急照明集中电源 2.规格:箱内配置详见设计图。 3.接线端子材质、规格:详见设计图 4.安装方式:距地1.5米安装	台	1	3159.68	3159.68	
5	030411001001	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配、吊顶内综合考虑，含开槽刨沟及修补、支架等	m	110	10.55	1160.5	
本页小计							14161.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030411001002	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配，含开槽刨沟及修补	m	43	19.53	839.79	
7	030411001003	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配，含开槽刨沟及修补	m	32	39.06	1249.92	
8	030411001004	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配,含开槽刨沟及修补	m	10	44.51	445.1	
9	030411004001	配线	1.名称:桥架、管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2	m	459	4.32	1982.88	
10	030411004002	配线	1.名称:桥架、管内穿线 2.规格:BV-2.5 mm2	m	459	4.21	1932.39	
11	030411004003	配线	1.名称:桥架、管内穿线 2.规格:BV-4mm2	m	200	5.3	1060	
12	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2*2.5	m	50	7.42	371	
13	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*16	m	46	77.75	3576.5	
本页小计							11457.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030412005001	荧光灯	1.名称:双管应急日光灯 2.规格:2*18W，LED光源	套	12	173.57	2082.84	
15	030412004001	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯1W 2.安装形式:按图	套	2	97.92	195.84	
16	030412001001	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯具6W 2.类型:吸顶安装	套	2	104.47	208.94	
17	030412001002	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯具3W 2.类型:吸顶安装	套	2	104.47	208.94	
18	030404034001	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.安装方式:嵌墙安装	个	1	23.67	23.67	
19	030404035001	插座	1.名称:单相二，三极组合插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装	个	4	32.33	129.32	
20	030404035002	插座	1.名称:三孔带开关柜式空调插座，16A 2.安装方式:暗装	个	2	32.26	64.52	
21	030404033001	风扇	1.名称:轴流换气扇 2.型号:	台	2	487.36	974.72	
22	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 ，2、规格:详见设计	台	1	348.87	348.87	
本页小计							4237.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	030409003001	避雷引下线	1.名称:引下线 2.规格:柱内主筋，不少于两根≥⌀16 3.断接卡子、箱材质、规格:按设计及施工规范要求	m	36	23.55	847.8	
24	030409005001	避雷网	1.名称:避雷带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:⌀10	m	88.3	45.22	3992.93	
25	030409004001	均压环	1.名称:接地母线 2.规格:结构圈梁钢筋，不少于两根≥⌀16	m	44	8.8	387.2	
26	030414002001	送配电装置系统	1.名称:各类配电箱送配电各类调试 2.电压等级(kV):1 KV以下	系统	1	885.92	885.92	
27	030414011001	接地装置	1.名称:接地网调试	系统	1	959.72	959.72	
		分部分项合计					36930.7	
		措施项目					1150.65	
28	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1150.65	1150.65	
		单价措施合计					1150.65	
本页小计							8224.22	
合　计							38081.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			577.27			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	506.38			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	70.89			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	1.6	540.14			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	10.13			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	27.01			
13	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					1154.55			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			984.56
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	34913.4	2.4	837.92
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	34913.4	0.42	146.64
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	34913.4	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	40220.46	9	3619.84
合　　计					4604.4

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　第 1 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	0000FE	人工费		元	1.88	1	1.88	1	1.88	
2	00010203	一类工		工日	9.6	77	739.2	112	1075.2	
3	00010303	二类工		工日	54.8735	74	4060.64	107	5871.46	
4	00010303@1	二类工		工日	0.02703	74	2	107	2.89	
5	00010303@1@1	二类工(安装工程)		工日	2.46	74	182.04	107	263.22	
6	00010303@18	二类工		工日	3.476	74	257.22	107	371.93	
7	RGFTZ	人工费调整		元	251.56483	1	251.56	1	251.56	
		材料								
1	01030106	钢丝　Φ1.6		kg	0.8262	6	4.96	5.98	4.94	
2	01030106@1	钢丝　Φ1.6		kg	0.045	6	0.27	5.98	0.27	
3	01030106@1@1	钢丝　Φ1.6		kg	0.26	6	1.56	6	1.56	
4	01090166@1	圆钢　Φ5.5~9		kg	0.566	3.42	1.94	3.98	2.25	
5	01090166@2	圆钢　Φ5.5~9		kg	2.3299	3.42	7.97	3.42	7.97	
6	01130206@4	镀锌扁钢　-25*4		kg	1.5	4.55	6.83	4.5299	6.79	
7	01130216@	镀锌扁钢　-60*6		kg	0.0462	4.55	0.21	4.54	0.21	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　第 2 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	3									
8	01210101@1	角钢		kg	2	3.4	6.8	3.4	6.8	
9	01293501	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57	3.77	0.57	
10	01293501@1	钢垫板		kg	0.45	3.77	1.7	3.76	1.69	
11	01550304@1	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	0.2392	8.58	2.05	8.56	2.05	
12	02070226@1	橡胶垫 δ2		m2	0.0552	14.58	0.8	14.54	0.8	
13	02270131	破布		kg	0.1	6	0.6	6	0.6	
14	02270131@2	破布		kg	0.3	6	1.8	5.98	1.79	
15	02270131@4	破布		kg	0.2	6	1.2	5.9829	1.2	
16	03030216	镀锌半圆头螺钉 M10*100		十个	0.41	0.34	0.14	0.34	0.14	
17	03031209	自攻螺钉 M4*40		十个	0.832	0.25	0.21	0.25	0.21	
18	03031209@1	自攻螺钉 M4*40		十个	3.104	0.25	0.78	0.25	0.78	
19	03031211	自攻螺钉 M4*60		十个	0.832	0.26	0.22	0.26	0.22	
20	03031211@2	自攻螺钉 M4*60		十个	0.416	0.26	0.11	0.26	0.11	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　第 3 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
21	03031212@3	自攻螺钉 M4*65		十个	0.84	0.27	0.23	0.27	0.23	
22	03050651@1	精制带母镀锌螺栓 M8*50内2平1弹垫		套	3.6616	0.69	2.53	0.69	2.53	
23	03050653@1	精制带母镀锌螺栓 M10*50内2平1弹垫		套	0.2025	0.99	0.2	0.99	0.2	
24	03050654	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31	1.1	2.31	
25	03050654@2	精制带母镀锌螺栓 M10*100内2平1弹垫		套	6.3	1.1	6.93	1.1	6.93	
26	03050654@5	精制带母镀锌螺栓 M10*100内2平1弹垫		套	4.1	1.1	4.51	1.094	4.49	
27	03057113@1	伞形螺栓 M6~8*150		套	32.64	0.34	11.1	0.34	11.1	
28	03070807@1	塑料膨胀管 Φ8*50		十个	1.656	0.86	1.42	0.86	1.42	
29	03270104	铁砂布 2#		张	0.8	0.86	0.69	0.86	0.69	
30	03270104@1	铁砂布 2#		张	3	0.86	2.58	0.86	2.58	
31	03270104@3	铁砂布 2#		张	0.5	0.86	0.43	0.8575	0.43	
32	03410206@1	电焊条 J422 Φ3.2		kg	0.401	3.77	1.51	3.76	1.51	
33	03410206@	电焊条 J422 Φ3.2		kg	9.6267	3.77	36.29	3.7732	36.32	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　第 4 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	5									
34	03410207	电焊条 J422 Φ4		kg	1.43	3.73	5.33	3.77	5.39	
35	03410207@1	电焊条 J422 Φ4		kg	2.52	3.73	9.4	3.77	9.5	
36	03411302	焊锡		kg	1.836	36.87	67.69	36.77	67.51	
37	03411302@1	焊锡		kg	0.06	36.87	2.21	36.77	2.21	
38	03411302@1@1	焊锡		kg	0.4	36.87	14.75	36.87	14.75	
39	03430900	焊锡丝		kg	0.07	42.88	3	42.88	3	
40	03430900@1	焊锡丝		kg	0.24	42.88	10.29	42.77	10.26	
41	03450404	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.1118	51.45	5.75	51.45	5.75	
42	03450404@1	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.005	51.45	0.26	51.45	0.26	
43	03570225@1	镀锌铁丝 13#~17#		kg	1.6478	5.15	8.49	5.14	8.47	
44	03570225@2	镀锌铁丝 13#~17#		kg	0.2838	5.15	1.46	5.15	1.46	
45	03570237	镀锌铁丝 22#		kg	0.04	4.72	0.19	4.72	0.19	
46	03570237@1	镀锌铁丝 22#		kg	0.03	4.72	0.14	4.72	0.14	
47	03633106@	冲击钻头 Φ6~12		根	0.264	2.57	0.68	2.56	0.68	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　第 5 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
48	03652404@1	金刚石锯片 Φ114*1.8		片	1.089	17.15	18.68	17.1	18.62	
49	03652404@2	金刚石锯片 Φ114*1.8		片	0.2881	17.15	4.94	17.15	4.94	
50	03652421@1	锯条		根	0.94	0.19	0.18	0.19	0.18	
51	03652421@2	锯条		根	1.29	0.19	0.25	0.19	0.25	
52	03652421@5	锯条		根	2.75	0.19	0.52	0.19	0.52	
53	03652422@2	钢锯条		根	19.2	0.21	4.03	0.21	4.03	
54	03652422@3	钢锯条		根	0.00983	0.21		0.21		
55	1000FE	材料费		元	5.65	1	5.65	1	5.65	
56	11030305@1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	0.6596	12.86	8.48	12.83	8.46	
57	11030305@2	醇酸防锈漆 C53-1		kg	1.817	12.86	23.37	12.86	23.37	
58	11030704@1	沥青清漆		kg	0.2268	6	1.36	5.98	1.36	
59	11030904@1	沥青绝缘漆		kg	0.2254	15.44	3.48	15.4	3.47	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　第 6 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
60	11111703@1	酚醛磁漆		kg	0.03	12.86	0.39	12.83	0.38	
61	11112504	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39	12.86	0.39	
62	11112504@1	无光调和漆		kg	0.09	12.86	1.16	12.83	1.15	
63	11112524@4	厚漆		kg	0.7947	8.58	6.82	8.58	6.82	
64	12010103	汽油		kg	4.59	9.12	41.86	9.09	41.72	
65	12010103@1	汽油		kg	0.7258	9.12	6.62	9.1	6.6	
66	12010103@1@1	汽油		kg	1	9.12	9.12	9.12	9.12	
67	12030106@1	溶剂汽油		kg	0.1644	7.89	1.3	7.87	1.29	
68	12030106@2	溶剂汽油		kg	0.1032	7.89	0.81	7.89	0.81	
69	12060317@2	清油		kg	0.3532	13.72	4.85	13.72	4.85	
70	12070109	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03	17.15	7.03	
71	12070109@1	电力复合脂		kg	1.34	17.15	22.98	17.1	22.91	
72	12300367@1	硬酯酸 一级		kg	0.0138	10.29	0.14	10.26	0.14	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　第 7 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
73	12430344	自粘橡胶带 20mm×5m		卷	0.1	12.43	1.24	12.43	1.24	
74	12430344@1	自粘橡胶带 20mm*5m		卷	0.45	12.43	5.59	12.4	5.58	
75	12430361	塑料粘胶带		盘	0.525	3.14	1.65	3.13	1.64	
76	12430365	塑料胶布带 25mm*10m		卷	2.295	3.14	7.21	3.14	7.21	
77	12430365@1	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.4	3.14	1.26	3.14	1.26	
78	14312502	塑料软管		kg	0.15	15.78	2.37	15.78	2.37	
79	14312502@2	塑料软管		kg	0.54	15.78	8.52	15.74	8.5	
80	15023127@1	镀锌锁紧螺母 3*20		个	6.6435	0.13	0.86	0.1296	0.86	
81	15023128@2	镀锌锁紧螺母 3*25		个	4.944	0.24	1.19	0.24	1.19	
82	15023131@2	镀锌锁紧螺母 3*50		个	1.545	0.93	1.44	0.93	1.44	
83	15371521@1	镀锌扁钢卡子 -25*4		kg	4.415	6.17	27.24	6.17	27.24	
84	19610302	其它材料费		元	4.8896	0.86	4.21	1	4.89	
85	19610302@1	其它材料费		元	5.4972	0.86	4.73	0.86	4.73	
86	19610302@3	其它材料费		元	4.4092	0.86	3.79	1	4.41	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　第 8 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
87	19610308	校验材料费		元	4.64	0.8547	3.97	0.8547	3.97	
88	19610308@2	校验材料费		元	4.64	0.8547	3.97	0.8547	3.97	
89	24150703@3	瓷接头 双路		个	4.12	0.24	0.99	0.24	0.99	
90	25010309	裸铜线 10mm2		kg	0.2	56.42	11.28	56.42	11.28	
91	25010309@2	裸铜线 10mm2		kg	0.69	56.42	38.93	56.27	38.83	
92	25030103@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2		m	11.713	0.97	11.36	0.97	11.36	
93	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2		m	3.052	1.5	4.58	1.5	4.58	
94	25030104@3	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2		m	2.136	1.5	3.2	1.5	3.2	
95	25030142@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2		m	1.018	1.65	1.68	1.65	1.68	
96	25030512@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V16mm2		m	1.5	11.51	17.27	11.51	17.27	
97	26064107@1	塑料护口(钢管用) dn20		个	6.6435	0.1	0.66	0.1	0.66	
98	26064108@2	塑料护口(钢管用) dn25		个	4.944	0.25	1.24	0.25	1.24	
99	26064113@2	塑料护口(钢管用) dn50		个	1.545	0.37	0.57	0.37	0.57	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　第 9 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
100	26064306@1	紧定式直管接头 Φ20		个	19.261	1.54	29.66	1.54	29.66	
101	26065131@1	镀锌电线管接头 Φ20*5		个	7.0864	0.83	5.88	0.83	5.88	
102	26065132@2	镀锌电线管接头 Φ25*6		个	5.2736	1.23	6.49	1.23	6.49	
103	26065135@2	镀锌电线管接头 Φ50*7		个	1.648	3.1	5.11	3.1	5.11	
104	26065306@1	紧定式锁母 Φ20		个	20.394	0.9	18.35	0.9	18.35	
105	26090503@1	铜接线端子 DT-4mm2		个	2.03	1.29	2.62	1.29	2.62	
106	26090507	铜接线端子 DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93	2.43	4.93	
107	26090507@1	铜接线端子 DT-10mm2		个	6.09	2.43	14.8	2.42	14.74	
108	26230107@1	镀锌扁钢支架 -40*3		kg	24.724	4.72	116.7	4.72	116.7	
109	26250311@1	镀锌电缆卡子 2*35		个	1.8492	1.46	2.7	1.46	2.7	
110	31110301	棉纱头		kg	2.236	5.57	12.45	5.57	12.45	
111	31110301@1	棉纱头		kg	0.11	5.57	0.61	5.56	0.61	
112	31130106	其它材料费		元	1.02	0.86	0.88	0.86	0.88	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　第 10 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
113	31170103@1	标志牌		个	3.1694	0.16	0.51	0.16	0.51	
114	80010106	水泥砂浆 M10		m3	0.3902	186.06	72.6	186.06	72.6	
115	80010106@1	水泥砂浆 M10		m3	0.0774	186.06	14.4	186.06	14.4	
116	CLFTZ	材料费调整		元	754.64448	1	754.64	1	754.64	
117	05230134	圆木台 275~350		块	4.2	0.88	3.7	0.88	3.7	
118	14010305@19	焊接钢管 DN50		m	10.3	17.46	179.84	17.46	179.84	
119	14010305@30	焊接钢管 DN25		m	32.96	23.65	779.5	23.65	779.5	
120	14030303-3@20	热镀锌钢管 DN20		m	44.29	7.61	337.05	7.61	337.05	
121	22470111@77	双管应急日光灯2*18W		套	12.12	136.28	1651.71	136.28	1651.71	
122	22470111@86	消防应急照明灯具10W		套	4.04	73.75	297.95	73.75	297.95	
123	22470111@87	安全出口标志灯1W		套	2.02	63.46	128.19	63.46	128.19	
124	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	1.02	12.3	12.55	12.3	12.55	
125	23412504@18	三孔带开关挂式节能空调插座，20A 3孔单相暗		套	2.04	19.47	39.72	19.47	39.72	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　第 11 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
126	23412504@3	成套插座 5孔单相暗		套	4.08	16.81	68.58	16.81	68.58	
127	25430311	BV-4mm2		m	220	3.87	851.4	3.87	851.4	
128	25430311@24	WDZBN-BYJ-2.5mm2		m	532.44	2.51	1336.42	2.51	1336.42	
129	25430311@24@1	BV-2.5mm2		m	532.44	2.41	1283.18	2.41	1283.18	
130	25430314@44	WDZN-RYS-2*2.5 2.5mm2		m	54	5.76	311.04	5.76	311.04	
131	26060351@17	紧定式镀锌电线管 DN20		m	113.3	4.29	486.06	4.29	486.06	
132	26093512@4	总等电位联结端子箱 MEB		个	1	70.8	70.8	70.8	70.8	
133	50350103@9	变电所轴流排气扇		台	2	408.15	816.3	408.15	816.3	
134	55090109@137	AT		只	1	7433.63	7433.63	7433.63	7433.63	
135	X1810628@91	WDZ-YJY-5*16		m	46.46	69.56	3231.76	69.56	3231.76	
136	XZ911380@7	镀锌圆钢 ⌀10		m	92.715	3.14	291.13	3.14	291.13	
137	410000F	按钮箱		台	1	558.99	558.99	558.99	558.99	
138	55090109@131	配电箱ZLAC		只	1	931.65	931.65	931.65	931.65	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　第 12 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
139	55090109@135	配电箱1~7ALD1~2		只	1	2831.86	2831.86	2831.86	2831.86	
		机械								
1	901019	安拆费及场外运输费		元	3.86778	0.9381	3.63	0.9381	3.63	
2	901058	大修理费		元	0.33607	0.8547	0.29	0.8547	0.29	
3	901130	经常修理费		元	1.10845	1	1.11	1	1.11	
4	901234	折旧费		元	1.38556	0.8547	1.18	0.8547	1.18	
5	98050106	数字万用表 F-87		台班	1.08	4.86	5.25	4.79	5.17	
6	98052521	电能校验仪		台班	0.54	44.38	23.97	43.76	23.63	
7	98052523@1	电压、电流互感升流器 HJ-12E		台班	0.54	25.3	13.66	25.3	13.66	
8	98110114@3	接地电阻测试仪 DET-3/2		台班	2.7	47.53	128.33	47.35	127.85	
9	98350102@1	电缆测试仪 JH5132		台班	0.54	21.47	11.59	21.47	11.59	
10	99070907@1	载货汽车 装载质量5t		台班	0.00552	437.4	2.41	480.75	2.65	
11	99090503@1	汽车式起重机 提升质量5t		台班	0.00552	482.28	2.66	527.02	2.91	
12	99190715@15	台式钻床 钻孔直径16mm		台班	0.00015	109.2	0.02	156.51	0.02	
13	99193321@1	电动煨弯机 100以内		台班	0.02472	61.54	1.52	61.05	1.51	

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-配电房安装工程　　第 13 页　共 13 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
14	99250303@1	交流弧焊机 容量21kVA		台班	0.1604	56.34	9.04	55.77	8.95	
15	99250303@11	交流弧焊机 容量21kVA		台班	3.70761	56.34	208.89	55.77	206.77	
16	JX707009	电		kw·h	35.53519	0.76	27.01	0.76	27.01	
17	JXFTZ	机械费调整		元	-0.01	1	-0.01	1	-0.01	
合　计									33859.82	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-安装拆除工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	100000	
1.1	人工费		
1.2	材料费	100000	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目	3420	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3420	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1710	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	2916.44	—
5	税金	9570.28	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		115,906.72	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-安装拆除工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					100000	
1	030404017001	拆除	1.名称:老变电所内拆除工程 2.规格:根据现场实际情况。	项	1	80000	80000	
2	030404017002	拆除	1.名称:场地内旧管线拆除工程 2.规格:根据现场实际情况。	项	1	20000	20000	
		分部分项合计					100000	
		措施项目						
3	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计							100000	
合　计							100000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-安装拆除工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1710			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1500			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	210			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	1.6	1600			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-安装拆除工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	30			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	80			
13	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					3420			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-安装拆除工程　　标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-安装拆除工程

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			2916.44
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	103420	2.4	2482.08
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	103420	0.42	434.36
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	103420	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	106336.44	9	9570.28
合　　计					12486.72

人材机汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程-安装拆除工程　　第 1 页　共 1 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
1	BCCLF0	老变电所内拆除工程		项	1	80000	80000	80000	80000	
2	BCCLF0@1	场地内旧管线拆除工程		项	1	20000	20000	20000	20000	
合　计									100000	