

丁蜀高铁嘉苑五期项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 261039787.48

(大写): 贰亿陆仟壹佰零叁万玖仟柒佰捌拾柒元肆角捌分

招 标 人: 宜兴市陶宜置业有限公司
(单位盖章)



造价咨询人: 江苏春为全过程工程咨询有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: 钱铖
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人: 蒋春卫
(签字或盖章)



编 制 人: 赵冰玉 黄俊锋
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人: 曹峰
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2026-01-02

复核时间: 2026-01-28

建设项目招标报价汇总表

工程名称：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 2 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
1	土建	198240028.32		6003196.12	6208687.22
1.1	大型土石方	4454911.7		74574.64	61986.36
1.2	桩基工程	6539341.39		124961.5	90989.46
1.3	基坑支护	6367573.8		121679.15	88599.46
1.4	地下室-非人防-土建	47224633.37		1487032.71	1557925.01
1.5	地下室-人防-土建	13764123		433411.54	454073.86
1.6	1#楼-土建	10015123.01		314171.24	330395.59
1.7	2#楼-土建	9672926.76		303436.64	319106.65
1.8	3#楼-土建	18923586.42		593626.91	624282.85
1.9	4#楼-土建	5184887.82		162648.28	171047.73
1.10	5#楼-土建	17873419.74		560683.52	589638.2
1.11	6#楼-土建	17514299.52		549418.03	577790.94
1.12	8#楼-土建	17796215.49		558261.64	587091.25
1.13	7#楼-土建	17500057.15		548971.26	577321.09
1.14	9#楼-土建	3111203.56		97967.13	102637.57
1.15	2#开闭所、4#配电房-土建	971048.68		30576.86	32034.57
1.16	3#配电房-土建	615064.44		19367.45	20290.77
1.17	门卫-土建	334936.6		10546.66	11049.45
1.18	各入口处钢结构雨棚	376675.87		11860.96	12426.41
2	安装	38691650.9		569895.99	891114.28
2.1	地库-非人防-安装	8857092.59		125434.88	196013.85
2.2	地库-人防-安装	2887685.81		35001.56	54696.03
2.3	1#楼-安装	1926715.75		27954.66	43726.4
2.4	2#楼-安装	1997955.75		30602.51	47868.16
2.5	3#楼-安装	3934400.06		60160.99	94103.25
2.6	4#楼-安装	1076555.48		15306.28	23941.93
2.7	5#楼-安装	3797972.84		57988.04	90704.33
2.8	6#楼-安装	3726723.77		56855.33	88932.55
2.9	7#楼-安装	3747079.26		57182.77	89444.74
2.10	8#楼-安装	3863677.32		58383.34	91322.66

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 2 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
2.11	9#楼-安装	335131.11		4722.25	7379.32
2.12	2#开闭所、4#配电房-安装	119503.39		1836.47	2869.81
2.13	3#配电房-安装	58551.65		898.91	1404.71
2.14	门卫-安装	47979.38		541.24	845.78
2.15	室外水电	2314626.74		37026.76	57860.76
3	装饰	5244162.49		163905.43	172640.8
3.1	外装饰	46294.67		849.96	1164.87
3.2	公共部位装饰	5197867.82		163055.47	171475.93
4	室外配套	8888699.75		145409.77	198370.64
4.1	大型土石方-市政	600221.32		10051.51	8351.57
4.2	市政	7015985.53		121920.28	147174.52
4.3	交通设施	36565.99		460.29	808.63
4.4	绿化	1235926.91		12977.69	42035.92
5	电梯	6921245.54		70691.53	110467.82
5.1	电梯工程	6921245.54		70691.53	110467.82
6	智能化设备	3054000.48		31234.73	48857.06
6.1	智能化设备安装	3054000.48		31234.73	48857.06
合计		261039787.48		6984333.57	7630137.82

单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					3812058.11	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 详见现场及地勘 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 取土运距: 自行考虑	m2	15085.17	0.85	12822.39	
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见现场及地勘报告, 含清表土、石方、堆积土、路面底基层、建筑垃圾、生活垃圾、原有房屋小型基础等的拆除清理, 详见施工现场 2. 挖土深度: 综合 3. 弃土运距: 场内弃土、短拔自行考虑	m3	111771.13	4.67	521971.18	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见现场及地勘报告, 含柱墩、柱帽、集水井、电梯井、截水沟、后浇带等 2. 挖土深度: 综合 3. 弃土运距: 场内弃土、短拔自行考虑	m3	3255.98	5.66	18428.85	
本页小计							553222.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：符合规范要求的素土 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源、运距：现场土、场内外运距自行考虑	m3	56106.72	12.92	724898.82	
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：符合规范要求的种植土 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源、运距：外购、场内外运距自行考虑 5. 备注：地库顶板范围内	m3	15378.34	34.92	537011.63	
6	010103001003	回填方（缺方内运）	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：符合规范要求的素土 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源、运距：场内外运距自行考虑	m3	56106.72	17.55	984672.94	
本页小计							2246583.39	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			74574.64			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	58261.44			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.42	16313.2			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	64087.58			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.02	776.82			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：大型土石方

第 1 页 共 2 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010401	三类工		工日	7468.16287	77	575048.54	111	828966.08	
		材料								
1	31150101	水		m3	989.23314	4.57	4520.8	2.72	2690.71	
2	DLFCL@1	土资源费		m3	15378.34	22	338323.48	22	338323.48	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	5594.86802	82	458779.18	120	671384.16	
2	603002	柴油		kg	81458.51084	7.74	630488.87	7.04	573467.92	
3	603002@1	柴油		kg	47008.46022	7.74	363845.48	7.04	330939.56	
4	901019	安拆费及场外运输费		元	2480.17416	0.9381	2326.65	0.9381	2326.65	
5	901058	大修理费		元	54193.17158	0.8547	46318.9	0.8547	46318.9	
6	901058@1	大修理费		元	27472.47452	0.8547	23480.72	0.8547	23480.72	
7	901130	经常修理费		元	232024.4906	1	232024.49	1	232024.49	
8	901234	折旧费		元	230463.55779	0.8547	196977.2	0.8547	196977.2	
9	901234@1	折旧费		元	140265.64616	0.8547	119885.05	0.8547	119885.05	
10	BC044	草袋		片	100	0.86	86	0.86	86	

人材机汇总表

工程名称：大型土石方

第 2 页 共 2 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
11	BC046	镀锌铁丝	8#	kg	50	4.2	210	5.14	257	
12	BC048	回程		元	10440.238	1	10440.24	1	10440.24	
13	BC053	枕木		m3	0.8	1071.94	857.55	1071.94	857.55	
14	J00014	其它费用		元	73672.2372 2	1	73672.24	1	73672.24	
15	JX000020	二类工		工日	120	82	9840	120	14400	
16	JX603030	汽油		kg	2638.6694	9.12	24064.66	8.58	22639.78	
17	JX603030@ 1	汽油		kg	2015.83978	9.12	18384.46	8.58	17295.91	
18	JX707009	电		kW·h	16019.8019 5	0.76	12175.05	0.89	14257.62	
合 计									3520691.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		02#					302114.26	
1	010302001001	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 静载试验桩（接长至地面检测用） 2. 地层情况：详见地勘报告 3. 空桩长度、桩长：桩长暂按16.7m计算（入岩深度≥0.6m） 4. 桩径：Φ600mm 5. 成孔方法：旋挖钻机成孔 6. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 7. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 8. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	83.5	461.75	38556.13	
2	010302001012	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-5.70m, 桩长3.2~12.9m（桩长暂按11m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	319	606.89	193597.91	
本页小计							232154.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010302001002	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-7.20m，桩长3.2~12.9m（桩长暂按11m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	66	636.19	41988.54	
4	010302001003	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-6.70m，桩长3.2~12.9m（桩长暂按11m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	33	626.44	20672.52	
本页小计							62661.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010302001004	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-8.60m，桩长3.2~12.9m（桩长暂按11m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	11	663.56	7299.16	
		03#					635494.58	
6	010302001013	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 静载试验桩（接长至地面检测用） 2. 地层情况：详见地勘报告 3. 空桩长度、桩长：桩长暂按18.8m计算 4. 桩径：Φ600mm 5. 成孔方法：旋挖钻机成孔 6. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 7. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 8. 含成孔后的土方等外运弃置	m	112.8	456	51436.8	
本页小计							58735.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010302001005	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-5.80m, 桩长13.0m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	650	578.26	375869	
8	010302001006	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-7.30m, 桩长13.0m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	130	603.07	78399.1	
本页小计							454268.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	010302001007	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-7.20m, 桩长13.0m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	13	601.41	7818.33	
10	010302001008	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-8.70m, 桩长13.0m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	13	619.59	8054.67	
本页小计							15873	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010302001019	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 静载试验桩（接长至地面检测用） 2. 地层情况：详见地勘报告 3. 空桩长度、桩长：桩长暂按12.3m计算（入岩深度≥0.6m） 4. 桩径：Φ600mm 5. 成孔方法：旋挖钻机成孔 6. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 7. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 8. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	12.3	478.01	5879.52	
12	010302001009	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-5.80m，桩长4.8~7.5m（桩长暂按6.5m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	110.5	742.13	82005.37	
本页小计							87884.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	010302001010	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-7.30m，桩长4.8~7.5m（桩长暂按6.5m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	26	791.72	20584.72	
14	010302001011	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-8.70m，桩长4.8~7.5m（桩长暂按6.5m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	6.5	838.01	5447.07	
		05#					373008.54	
本页小计							26031.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010302001014	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 静载试验桩（接长至地面检测用） 2. 地层情况：详见地勘报告 3. 空桩长度、桩长：桩长暂按11.2m计算（入岩深度≥0.6m） 4. 桩径：Φ600mm 5. 成孔方法：旋挖钻机成孔 6. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 7. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 8. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	89.6	484.05	43370.88	
16	010302001015	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-5.70m，桩长5.1~6.3m（桩长暂按5.5m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	330	797.46	263161.8	
本页小计							306532.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010302001016	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-7.20m，桩长5.1~6.3m（桩长暂按5.5m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	55	856.07	47083.85	
18	010302001017	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-7.10m，桩长5.1~6.3m（桩长暂按5.5m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	11	852.15	9373.65	
本页小计							56457.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	010302001018	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-8.60m，桩长5.1~6.3m（桩长暂按5.5m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	11	910.76	10018.36	
		06#					358628.87	
20	010302001031	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 静载试验桩（接长至地面检测用） 2. 地层情况：详见地勘报告 3. 空桩长度、桩长：桩长暂按11.0m计算（入岩深度≥0.6m） 4. 桩径：Φ600mm 5. 成孔方法：旋挖钻机成孔 6. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 7. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 8. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	88	485.29	42705.52	
本页小计							52723.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010302001032	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-6.00m，桩长3.6~5.5m（桩长暂按5.0m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	285	848.47	241813.95	
22	010302001033	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-7.50m，桩长3.6~5.5m（桩长暂按5.0m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	50	912.94	45647	
本页小计							287460.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010302001034	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-7.40m，桩长3.6~5.5m（桩长暂按5.0m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	5	908.63	4543.15	
24	010302001035	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-8.90m，桩长3.6~5.5m（桩长暂按5.0m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	20	973.1	19462	
本页小计							24005.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	010302001036	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-7.00m，桩长3.6~5.5m（桩长暂按5.0m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	5	891.45	4457.25	
		07#					505161.04	
26	010302001020	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 静载试验桩（接长至地面检测用） 2. 地层情况：详见地勘报告 3. 空桩长度、桩长：桩长18.1m 4. 桩径：Φ600mm 5. 成孔方法：旋挖钻机成孔 6. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 7. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 8. 含成孔后的土方等外运弃置	m	36.2	466.89	16901.42	
本页小计							21358.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010302001021	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-6.10m, 桩长12.0m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	228	595.96	135878.88	
28	010302001022	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-7.50m, 桩长12.0m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	36	621.03	22357.08	
本页小计							158235.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010302001023	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 静载试验桩（接长至地面检测用） 2. 地层情况：详见地勘报告 3. 空桩长度、桩长：桩长暂按13.6m计算（入岩深度≥0.6m） 4. 桩径：Φ600mm 5. 成孔方法：旋挖钻机成孔 6. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 7. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 8. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	68	472.11	32103.48	
30	010302001024	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-6.10m，桩长4.0~8.7m（桩长暂按7.5m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	277.5	705.4	195748.5	
本页小计							227851.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	010302001050	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-7.60m，桩长4.0~8.7m（桩长暂按7.5m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	82.5	748.39	61742.18	
32	010302001025	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-7.50m，桩长4.0~8.7m（桩长暂按7.5m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	22.5	745.52	16774.2	
本页小计							78516.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	010302001026	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-9.00m，桩长4.0~8.7m（桩长暂按7.5m计算，入岩深度≥0.6m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	30	788.51	23655.3	
		08#					505798.14	
34	010302001027	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 静载试验桩（接长至地面检测用） 2. 地层情况：详见地勘报告 3. 空桩长度、桩长：桩长17.0m 4. 桩径：Φ600mm 5. 成孔方法：旋挖钻机成孔 6. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 7. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 8. 含成孔后的土方等外运弃置	m	136	460.21	62588.56	
本页小计							86243.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	010302001028	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-6.00m, 桩长11.0m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	572	613.56	350956.32	
36	010302001029	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-7.50m, 桩长11.0m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	121	640.92	77551.32	
本页小计							428507.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	010302001030	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-8.90m, 桩长11.0m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	22	668.27	14701.94	
		地库					2024120.66	
38	010302001037	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-5.60m, 桩长7.5m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	337.5	694.51	234397.13	
本页小计							249099.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010302001038	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-5.65m，桩长7.5m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	240	695.95	167028	
40	010302001039	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-5.70m，桩长7.5m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	45	697.39	31382.55	
本页小计							198410.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	010302001040	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-6.60m, 桩长7.5m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	15	723.16	10847.4	
42	010302001041	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-7.00m, 桩长7.5m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	7.5	734.64	5509.8	
本页小计							16357.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010302001042	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-5.60m, 桩长8.5m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	365.5	661.8	241887.9	
44	010302001043	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-5.65m, 桩长8.5m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	102	663.06	67632.12	
本页小计							309520.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	010302001044	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-5.70m, 桩长8.5m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	59.5	664.33	39527.64	
46	010302001045	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-6.00m, 桩长8.5m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	8.5	671.92	5711.32	
本页小计							45238.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	010302001046	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-6.10m, 桩长8.5m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	17	674.43	11465.31	
48	010302001047	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-5.60m, 桩长9.5m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	142.5	635.95	90622.88	
本页小计							102088.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	010302001048	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-5.60m, 桩长10.5m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	147	615.03	90409.41	
50	010302001049	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-5.65m, 桩长10.5m 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方等外运弃置	m	105	616.06	64686.3	
本页小计							155095.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	010302001051	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-5.60m，桩长5.5~12.0m（桩长暂按10m计算，入岩深度2.0m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	1080	629.13	679460.4	
52	010302001052	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-5.65m，桩长5.5~12.0m（桩长暂按10m计算，入岩深度2.0m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	370	630.21	233177.7	
本页小计							912638.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	010302001053	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-5.70m，桩长5.5~12.0m（桩长暂按10m计算，入岩深度2.0m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	40	631.27	25250.8	
54	010302001054	旋挖钻机成孔灌注桩	1. 地层情况：详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长：桩顶标高-5.60m，桩长5.5~12.0m（桩长暂按10m计算，入岩深度1.5m） 3. 桩径：Φ600mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔 5. 护筒类型、长度：符合设计及施工规范要求 6. 混凝土种类、强度等级：水下商品砼C40 7. 含成孔后的土方、岩石等外运弃置	m	40	628.1	25124	
		钢筋工程					965100.37	
本页小计							50374.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			124961.5			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.8	102241.22			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	11360.14			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	11360.14			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	93721.12			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.02	1136.01			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 桩基工程

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：桩基工程

第 1 页 共 3 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010301	二类工		工日	2093.28344	82	171649.24	120	251194.01	
2	00010304	二类工		工日	3217.536	74	238097.66	107	344276.35	
3	00010401	三类工		工日	5001.0232	77	385078.79	111	555113.58	
		材料								
1	01010100	钢筋HRB400	综合	t	202.06506	3447.35	696588.98	3280	662773.4	
2	03410205	电焊条	J422	kg	9355.34052	4.97	46496.04	5.3	49583.3	
3	03515100	圆钉		kg	1.596	4.97	7.93	5.01	8	
4	03515121	铁扒钉		kg	49.476	3.94	194.94	3.94	194.94	
5	03590700	铁件		kg	307.0613	5.66	1737.97	5.15	1581.37	
6	05011200	圆木		m3	0.4788	1286.32	615.89	1597.12	764.7	
7	05030100	枋木		m3	0.3192	1543.59	492.71	2552.12	814.64	
8	05030600	普通木成材		m3	0.1596	1372.08	218.98	2552.12	407.32	
9	14370131	高压胶管		m	590.5025	47.17	27854	47.17	27854	
10	30412503	钢护筒		t	3.5112	3858.97	13549.62	3858.97	13549.62	
11	31130104	其它材料费		元	786.9598	1	786.96	1	786.96	
12	31130501	导管、护筒及料斗摊销		kg	4960.221	4.46	22122.59	4.46	22122.59	
13	31150101	水		m3	3084.65664	4.57	14096.88	2.72	8390.27	
14	C00043	泵管摊销费		元	654.21381	0.86	562.62	0.86	562.62	
15	80212107@1	C40预拌混凝土(泵送)水下		m3	2666.43647	351.66	937679.05	530.69	1415051.17	

人材机汇总表

工程名称：桩基工程

第 2 页 共 3 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	2678.04758	82	219599.9	120	321365.71	
2	603002	柴油		kg	53942.17254	7.74	417512.42	7.04	379752.89	
3	603002@1	柴油		kg	2999.42072	7.74	23215.52	7.04	21115.92	
4	901019	安拆费及场外运输费		元	6778.08418	0.9381	6358.52	0.9381	6358.52	
5	901058	大修理费		元	42913.25758	0.8547	36677.96	0.8547	36677.96	
6	901130	经常修理费		元	93745.42723	1	93745.43	1	93745.43	
7	901167	其他材料费		元	4179.20723	1	4179.21	1	4179.21	
8	901234	折旧费		元	794716.05177	0.8547	679243.81	0.8547	679243.81	
9	BC044	草袋		片	5	0.86	4.3	0.86	4.3	
10	BC046	镀锌铁丝	8#	kg	2	4.2	8.4	5.14	10.28	
11	BC047	工、料具摊销费		元	2.5	58.61	146.53	58.61	146.53	
12	BC048	回程		元	721.7975	1	721.8	1	721.8	
13	J00014	其它费用		元	2158.7607	1	2158.76	1	2158.76	
14	JX000020	二类工		工日	35	82	2870	120	4200	
15	JX603030	汽油		kg	81.55	9.12	743.74	8.58	699.7	
16	JX603030@1	汽油		kg	117.57737	9.12	1072.31	8.58	1008.81	

人材机汇总表

工程名称: 桩基工程

第 3 页 共 3 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
17	JX707009	电		kW • h	165306.164 75	0.76	125632.69	0.89	147122.49	
合 计									5053540.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					5061616.56	
1	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:详见岩土工程勘察报告 2. 空桩长度、桩长:空桩长度详见施工图设计, 桩长10m 3. 桩径: Φ800mm 4. 成孔方法:机械成孔 5. 混凝土种类、强度等级:水下商品砼C30	m	2510	642.45	1612549.5	
2	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:详见岩土工程勘察报告 2. 空桩长度、桩长:空桩长度详见施工图设计, 桩长11m 3. 桩径: Φ800mm 4. 成孔方法:机械成孔 5. 混凝土种类、强度等级:水下商品砼C30	m	77	635.38	48924.26	
3	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:详见岩土工程勘察报告 2. 空桩长度、桩长:空桩长度详见施工图设计, 桩长12m 3. 桩径: Φ800mm 4. 成孔方法:机械成孔 5. 混凝土种类、强度等级:水下商品砼C30	m	444	629.51	279502.44	
本页小计							1940976.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010201012002	单轴Φ800高压旋喷桩	1. 地层情况：详见岩土工程勘察报告 2. 空桩长度、桩长：空桩长度详见施工图设计，桩长7.05m 3. 桩截面：Φ800mm 4. 注浆类型、方法：单重管 5. 水泥强度等级：P.042.5级普通硅酸盐水泥 6. 水泥掺入量30%，水灰比0.7，旋喷搅拌的压力为20~30MPa，详见施工图设计要求	m	1022.25	209.27	213926.26	
5	010201012001	单轴Φ800高压旋喷桩	1. 地层情况：详见岩土工程勘察报告 2. 空桩长度、桩长：空桩长度详见施工图设计，桩长7.3m 3. 桩截面：Φ800mm 4. 注浆类型、方法：单重管 5. 水泥强度等级：P.042.5级普通硅酸盐水泥 6. 水泥掺入量30%，水灰比0.7，旋喷搅拌的压力为20~30MPa，详见施工图设计要求	m	927.1	209	193763.9	
本页小计							407690.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010201012004	单轴Φ800高压旋喷桩	1. 地层情况: 详见岩土工程勘察报告 2. 空桩长度、桩长: 空桩长度详见施工图设计, 桩长7.65m 3. 桩截面: Φ800mm 4. 注浆类型、方法: 单重管 5. 水泥强度等级: P.042.5级普通硅酸盐水泥 6. 水泥掺入量30%, 水灰比0.7, 旋喷搅拌的压力为20~30MPa, 详见施工图设计要求	m	61.2	208.67	12770.6	
7	010201012003	单轴Φ800高压旋喷桩	1. 地层情况: 详见岩土工程勘察报告 2. 空桩长度、桩长: 空桩长度详见施工图设计, 桩长8.40m 3. 桩截面: Φ800mm 4. 注浆类型、方法: 单重管 5. 水泥强度等级: P.042.5级普通硅酸盐水泥 6. 水泥掺入量30%, 水灰比0.7, 旋喷搅拌的压力为20~30MPa, 详见施工图设计要求	m	117.6	208.01	24461.98	
本页小计							37232.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010202006001	钢板桩	1. 地层情况：详见岩土工程勘察报告 2. 桩长：9m 3. 板桩厚度：400*170*15.5mmIV型拉森板桩 4. 自行考虑拆除费用，钢材拆除后由施工单位自行处理，施工期内一次性包干	t	392.482	1675.84	657737.03	
9	010202011001	钢支撑	1. 部位：接原有地库处 2. 钢材品种、规格：HW400*400*13*21钢支撑、围檩 3. 自行考虑拆除费用，钢材拆除后由施工单位自行处理，施工期内一次性包干	t	5.204	1576.35	8203.33	
10	010202008001	土钉	1. 地层情况：详见岩土工程勘察报告 2. 置入方法：击入式 3. 杆体材料品种、规格、数量：1根Φ16HRB400钢筋，L=1.0m@1500	m	610	21.36	13029.6	
11	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 厚度：60mm 2. 混凝土（砂浆）类别、强度等级：C20细石砼，水泥采用42.5级MPa硅酸盐水泥	m2	3332.24	120.61	401901.47	
本页小计							1080871.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 部位：桩间土连续防护 2. 厚度：60mm 3. 混凝土（砂浆）类别、强度等级：C20细石砼，水泥采用42.5级MPa硅酸盐水泥	m2	1320.42	120.61	159255.86	
13	010902006001	泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格：Φ70UPVC管，水平及竖向间距@1500 2. 吐水管长度：300mm，外倾5% 3. 滤水层要求：绿豆砂金属篱网包裹	根	1108	15.4	17063.2	
14	010503001001	基础梁	1. 灌注桩桩顶冠梁 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30	m3	335.72	580.86	195006.32	
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400，Φ12mm以内	t	11.717	5094.28	59689.68	
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400，Φ25mm以内	t	36.129	4323.57	156206.26	
17	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格：HPB300，Φ6@300双向钢筋网片	m2	3332.24	9.4	31323.06	
18	010515003002	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格：HPB300，Φ8@200双向钢筋网片	m2	1320.42	17.69	23358.23	
19	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：HRB400，综合	t	181.151	4871.71	882515.14	
本页小计							1524417.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:120厚MU10混凝土实心砖 2. 沟截面尺寸:内净尺寸300*300mm 3. 垫层材料种类、厚度:C15商品砼100mm厚 4. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5. 沟内侧20厚1:2水泥砂浆抹面	m	748.92	94.04	70428.44	
		分部分项合计					5061616.56	
		措施项目					469253.82	
21	011702001001	基础 模板	1. 砖品种、规格、强度等级:120厚MU10混凝土实心砖 2. 沟截面尺寸:内净尺寸300*300mm 3. 垫层材料种类、厚度:C15商品砼100mm厚 4. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5. 沟内侧20厚1:2水泥砂浆抹面	m2	40.44	88.76	3589.45	
22	011702005001	基础梁 模板	1. 灌注桩桩顶冠梁 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30	m2	839.3	77.24	64827.53	
本页小计							138845.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称：综合 2. 机械设备规格型号：综合	项	1	11780.68	11780.68	
24	011706001001	降水管井（回灌井）	1. 成井方式：机械钻孔 2. 地层情况：详见岩土工程勘察报告 3. 成井直径：Φ600mm 4. 成井井深：12.85m 5. 井（滤）管类型、直径：下部设长3.0m沉砂管，中间设Φ300mm长2.5m波纹过滤管，上部设Φ300mm长7.45m波纹管 6. 过滤波纹管开Φ50圆孔，呈梅花状布置，滤管用80目尼龙滤网双层包扎绑牢固 7. 管底用沙石铺地，粗砂灌填井管外部空隙，井口500mm高度范围用粘土封口	m	552.55	225.33	124506.09	
本页小计							136286.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	011706001002	管井封井	1. 下部管井内采用铅丝挂干水泥包、速凝砼浇筑 2. 底板部位设置Φ300mm钢管厚6mm，外侧环形止水钢板厚6mm两道，上设10mm厚止水钢板与钢管满焊，内灌与底板同强度砼 3. 具体做法详见施工图设计及规范要求	座	37	903.78	33439.86	
26	011706002001	管井降水	1. 部位：降水管井（回灌井） 2. 机械规格型号：综合 3. 降排水管规格：综合 4. 投标人应根据岩土工程勘察报告结合实际施工现场情况酌情报价，一次性包干，结算时不作调整	项	1	231110.21	231110.21	
		单价措施合计					469253.82	
本页小计							264550.07	
合 计							5530870.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 基坑支护

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：基坑支护

第 1 页 共 6 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010301	二类工		工日	4809.67046	82	394392.98	120	577160.46	
2	00010302@1	二类工		工日	1615.04566	82	132433.74	120	193805.48	
3	00010304	二类工		工日	40.94091	74	3029.63	107	4380.68	
4	00010401	三类工		工日	4728.34377	77	364082.47	111	524846.16	
		材料								
1	01010100@1	钢筋HRB400	综合	t	184.77402	3447.35	636980.72	3280	606058.79	
2	01010100@2	钢筋HRB400	Φ16	t	0.9821	3447.35	3385.64	3157	3100.49	
3	01010100@3	钢筋HPB300	Φ6	t	5.13165	3447.35	17690.59	3280	16831.81	
4	01010100@4	钢筋HPB300	Φ8	t	7.18514	3447.35	24769.69	3311	23790	
5	01010100@5	钢筋HRB400	Φ12	t	0.70645	3447.35	2435.38	3226	2279.01	
6	01010100@7	钢筋HRB400	Φ16~25	t	36.85158	3447.35	127040.29	3157	116340.44	
7	01010100@8	钢筋HRB400	Φ10	t	9.38094	3447.35	32339.38	3290	30863.29	
8	01050101	钢丝绳		kg	28.2587	5.75	162.49	5.75	162.49	
9	01270100@1	钢板		t	2.19588	3498.8	7682.94	3170	6960.94	

人材机汇总表

工程名称：基坑支护

第 2 页 共 6 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
10	01690200	钢板桩		t	27.47374	4716.52	129580.44	4716.52	129580.44	
11	02090101	塑料薄膜		m2	385.03163	0.69	265.67	0.69	265.67	
12	03050201	带母螺栓		kg	4.31932	4.68	20.21	4.68	20.21	
13	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	50.2377	4.2	211	5.14	258.22	
14	03410205	电焊条	J422	kg	8648.96116	4.97	42985.34	5.3	45839.49	
15	03510701	铁钉		kg	135.70148	3.6	488.53	5.01	679.86	
16	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	205.81496	4.72	971.45	5.14	1057.89	
17	04010132	水泥	42.5级	kg	514231.9297	0.3	154269.58	0.28	143984.94	
18	04010611	水泥	32.5级	kg	8846.40618	0.27	2388.53	0.25	2211.6	
19	04030107	中(粗)砂		t	537.62378	67.39	36230.47	140.86	75729.69	
20	04030107@1	绿豆砂		t	23.37437	67.39	1575.2	171.36	4005.43	
21	04030107@2	中砂		t	16.57781	67.39	1117.18	140.86	2335.15	
22	04050203	碎石	5~16mm	t	295.90917	66.06	19547.76	140.86	41681.77	
23	04090302	黏土		m3	51.383	24.29	1248.09	24.29	1248.09	
24	04090900	粉煤灰		t	244.84279	25.73	6299.8	25.73	6299.8	
25	04135500@1	MU10混凝土实心砖	240*115*53	百块	292.25778	40.8	11924.12	54	15781.92	
26	04230703	高效减水剂		kg	1919.68751	2.44	4684.04	2.44	4684.04	

人材机汇总表

工程名称：基坑支护

第 3 页 共 6 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
27	04230904	速凝剂		kg	5907.01713	1.2	7088.42	1.2	7088.42	
28	05030615	硬木成材		m3	1.96241	2229.63	4375.45	2552.12	5008.31	
29	11030303	防锈漆		kg	5.06097	12.86	65.08	12	60.73	
30	12030107	油漆溶剂油		kg	0.52283	12.01	6.28	12.01	6.28	
31	12333545	促进剂		kg	17821.13391	0.47	8375.93	0.47	8375.93	
32	12370305	氧气		m3	95.86375	2.83	271.29	2.83	271.29	
33	12370336	乙炔气		m3	41.55532	14.05	583.85	14.05	583.85	
34	14310715@1	UPVC管	dn70	m	339.048	41.94	14219.67	12.83	4349.99	
35	14370131	高压胶管		m	129.41825	47.17	6104.66	47.17	6104.66	
36	14370704	橡胶水管	Φ25	m	191.68959	13.29	2547.55	13.29	2547.55	
37	14570343	喷射管	Φ50	m	143.7672	21.44	3082.37	21.44	3082.37	
38	14571106	钢筋混凝土滤水井管	Φ400	m	576.61	51.45	29666.58	51.45	29666.58	
39	19450308	高压风管	Φ50	m	23.72856	47.17	1119.28	47.17	1119.28	
40	19510302	滤网		m	428.0783	4.29	1836.46	4.29	1836.46	
41	31130104	其它材料费		元	16.72812	1	16.73	1	16.73	
42	31130304	钢管支撑摊销费		kg	468.36	5.66	2650.92	5.66	2650.92	
43	31130501	导管、护筒及料斗摊销		kg	998.36933	4.46	4452.73	4.46	4452.73	
44	31130523	钻头摊销		个	3.69766	3666.03	13555.73	3666.03	13555.73	

人材机汇总表

工程名称：基坑支护

第 4 页 共 6 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
45	31130527	泥浆罐摊销		kg	739.53284	3.43	2536.6	3.43	2536.6	
46	31150101	水		m3	15452.15781	4.57	70616.36	2.72	42029.87	
47	32010502	复合木模板	18mm	m2	193.54315	32.59	6307.57	38.54	7459.15	
48	32020115	卡具		kg	63.8494	4.18	266.89	4.18	266.89	
49	32020132	钢管支撑		kg	190.42001	3.59	683.61	3.34	636	
50	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	37.67827	3.57	134.51	3.57	134.51	
51	32090101	周转木材		m3	10.50469	1586.47	16665.38	2552.12	26809.23	
52	33030101@1	镀锌铁丝网		m2	345.97965	4.55	1574.21	9.67	3345.62	
53	34130187	塑料卡		元	2639.2248	0.17	448.67	0.17	448.67	
54	51350131	喷射器喷头	φ 50mm	只	5.58319	407.34	2274.26	407.34	2274.26	
55	51350135	快速接头		只	6.97899	128.63	897.71	128.63	897.71	
56	C00040	回库修理、保养费		元	294.40547	1	294.41	1	294.41	
57	C00041	其它材料费		元	14545.84157	0.86	12509.42	0.86	12509.42	
58	C00043	泵管摊销费		元	492.40221	0.86	423.47	0.86	423.47	
59	CLFTZ	材料费调整		元	1.84526	1	1.85	1	1.85	
60	80212105@1	C30预拌混凝土(泵送)水下		m3	2009.00102	351.66	706485.3	491.84	988107.06	
61	80212114	C15预拌混凝土(非泵送)		m3	41.04822	313.78	12880.11	399.26	16388.91	

人材机汇总表

工程名称：基坑支护

第 5 页 共 6 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
62	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	342.4344	342.92	117427.6	462.41	158345.09	
63	80212354	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C35		m3	8.84697	408.01	3609.65	491.84	4351.29	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	3074.88544	82	252140.61	120	368986.25	
2	31130537	其它机械费		元	84.27979	0.89	75.01	0.89	75.01	
3	603002	柴油		kg	14223.15196	7.74	110087.2	7.04	100130.99	
4	901019	安拆费及场外运输费		元	14226.80689	0.9381	13346.17	0.9381	13346.17	
5	901058	大修理费		元	22790.29543	0.8547	19478.87	0.8547	19478.87	
6	901130	经常修理费		元	65459.7089	1	65459.71	1	65459.71	
7	901167	其他材料费		元	3132.59826	1	3132.6	1	3132.6	
8	901234	折旧费		元	139207.80099	0.8547	118980.91	0.8547	118980.91	
9	BC044	草袋		片	5	0.86	4.3	0.86	4.3	
10	BC046	镀锌铁丝	8#	kg	2	4.2	8.4	5.14	10.28	
11	BC048	回程		元	908.115	1	908.12	1	908.12	
12	BC049	螺栓		套	20	0.48	9.6	0.48	9.6	
13	J00014	其它费用		元	4029.47795	1	4029.48	1	4029.48	

人材机汇总表

工程名称：基坑支护

第 6 页 共 6 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
14	JX000020	二类工		工日	35	82	2870	120	4200	
15	JX603030	汽油		kg	5966.29188	9.12	54412.58	8.58	51190.78	
16	JX707009	电		kW·h	359030.42434	0.76	272863.12	0.89	319537.08	
17	JXFTZ	机械费调整		元	-0.46	1	-0.46	1	-0.46	
合 计									5009761.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 1 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		地下室顶板以下（除主楼以外）					24605876.24	
		桩基工程					23138.78	
1	010301004001	截（凿）桩头	1. 桩类型：灌注桩 2. 桩头截面、高度：Φ600mm 3. 混凝土强度等级：C40 4. 有无钢筋：有钢筋 5. 具体做法详见施工图设计	根	343	67.46	23138.78	
		砌筑工程					418880.65	
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	714.85	585.97	418880.65	
		混凝土工程					7322067.04	
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	992.57	535.34	531362.42	
4	010501001035	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 备注：基坑支护与筏板垫层外侧区域	m3	54.52	557.5	30394.9	
本页小计							1003776.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010501001036	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 备注：基坑支护与筏板外侧区域	m3	252.88	621.6	157190.21	
6	010501001037	垫层	1. 混凝土种类：细石砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 备注：机动车及非机动车坡道引坡段	m3	27.16	557.5	15141.7	
7	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：工程量包括集水井、柱墩、桩承台、电梯井、截水沟、排水沟等加深部位	m3	5308.06	573.34	3043323.12	
8	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m3	344.64	652.65	224929.3	
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 备注：含门窗框等	m3	41.65	795.11	33116.33	
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用	m3	22.62	632.69	14311.45	
本页小计							3488012.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	25.15	657.22	16529.08	
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.68	723.52	1939.03	
13	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：地下室外墙	m3	430.28	614.15	264256.46	
14	010504001032	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：坡道隔（侧）墙、风井侧墙	m3	118.91	614.15	73028.58	
15	010504001038	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：非机动车道落地砼墙	m3	60.24	614.15	36996.4	
16	010504001055	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：机动车坡道侧墙	m3	6.77	614.15	4157.8	
本页小计							396907.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010504001133	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：集水井内隔墙	m3	0.76	614.17	466.77	
18	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用	m3	3427.31	616.28	2112182.61	
19	010505001074	有梁斜板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：（非）机动车坡道板	m3	87.93	616.28	54189.5	
20	010505001095	有梁斜板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：（非）机动车坡道板及顶板	m3	19.98	616.28	12313.27	
21	010505001094	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 备注：风井盖板	m3	0.56	606.08	339.4	
22	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 备注：集水井盖板	m3	6.3	607.12	3824.86	
本页小计							2183316.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40补偿收缩混凝土、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：筏板后浇带	m3	352.57	593.15	209126.9	
24	010508001002	后浇带	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40补偿收缩混凝土、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：地下室外墙后浇带	m3	13.05	762.2	9946.71	
25	010508001003	后浇带	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40补偿收缩混凝土、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：地下室顶板（含主、次梁等）后浇带	m3	235.78	687.92	162197.78	
26	010501006012	设备基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 备注：风机房	m3	11.04	572.02	6315.1	
27	010501006011	设备基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 备注：主楼和地下室顶板高差位置	m3	510.2	596.8	304487.36	
		钢筋工程					5535010.54	
本页小计							692073.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 6 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300、 ϕ 12mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	3.611	5421.71	19577.79	
29	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 12mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	563.709	5481.89	3090190.73	
30	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	139.869	4518.62	632014.86	
31	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 ϕ 12mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	72.45	5396.72	390992.36	
本页小计							4132775.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 ϕ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	225.861	4543.61	1026224.3	
33	010515001096	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 12mm以内 2. 备注:砌体加固筋	t	4.24	5481.89	23243.21	
34	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:HPB300、 ϕ 4@100*100 2. 备注:机动车库、机动车汽车坡道	t	23.361	6535.94	152686.09	
35	010515003002	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:HPB300、 ϕ 4@150*150 2. 备注:地库顶板	t	15.133	6535.94	98908.38	
36	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格: ϕ 16~22mm 2. 备注:柱、剪力墙	个	4199	9.09	38168.91	
37	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹接头 2. 规格: ϕ 16mm以外 3. 备注:梁、板	个	998	11.92	11896.16	
38	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹接头 2. 规格: ϕ 25mm以外 3. 备注:柱、剪力墙	个	100	17.81	1781	
本页小计							1352908.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：热镀锌电焊钢丝网、丝径不小于0.9mm、宽度300mm 2. 备注：不同材料交接处	m2	406.87	17.43	7091.74	
40	010607006001	后浇带金属网	1. 材料品种、规格：钢丝网	m2	1523.08	27.73	42235.01	
		门窗工程					499259.25	
41	010802003042	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲1524、1500*2400mm 2. 门框、扇材质：钢制 3. 备注：含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	2	2244.03	4488.06	
42	010802003032	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲1123、1100*2300mm 2. 门框、扇材质：钢制 3. 备注：含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	17	1577.06	26810.02	
本页小计							80624.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010802003031	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1223、1200*2300mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器、电子对讲器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	25	1720.42	43010.5	
44	010802003043	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1123a、1100*2300mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	1	1577.06	1577.06	
45	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1522（隔声）、1500*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	1	2392.87	2392.87	
本页小计							46980.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1523、1500*2300mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	58	2150.53	124730.74	
47	010802003033	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1823、1800*2300mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	1	2580.64	2580.64	
48	010802003044	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1823（防盗）、1800*2300mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	1	2803.24	2803.24	
本页小计							130114.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	010802003045	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲2023、2000*2300mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	2	2867.37	5734.74	
50	010802003034	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822、800*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制、甲级 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	11	1097.08	12067.88	
51	010802003035	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1123、1100*2300mm 2. 门框、扇材质:钢制、甲级 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	16	1577.06	25232.96	
本页小计							43035.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:FHJL5625C、5600*2500mm 2. 门材质:特级防火卷帘(耐火极限3小时)、符合《门和卷帘耐火实验方法》GB 7633 3. 启动装置品种、规格:详见设计及规范要求 4. 备注:含五金配件等费用 5. 具体做法详见施工图设计	樘	2	11616. 96	23233. 92	
53	010803002002	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:FHJL5725C、5750*2500mm 2. 门材质:特级防火卷帘(耐火极限3小时)、符合《门和卷帘耐火实验方法》GB 7633 3. 启动装置品种、规格:详见设计及规范要求 4. 备注:含五金配件等费用 5. 具体做法详见施工图设计	樘	1	11875. 66	11875. 66	
本页小计							35109. 58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	010803002016	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:FHJL5725、5750*2500mm 2. 门材质:特级防火卷帘(耐火极限3小时)、符合《门和卷帘耐火实验方法》GB 7633 3. 启动装置品种、规格:详见设计及规范要求 4. 备注:含五金配件等费用 5. 具体做法详见施工图设计	樘	1	11875.66	11875.66	
55	010803002004	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:FHJL5925、5900*2500mm 2. 门材质:特级防火卷帘(耐火极限3小时)、符合《门和卷帘耐火实验方法》GB 7633 3. 启动装置品种、规格:详见设计及规范要求 4. 备注:含五金配件等费用 5. 具体做法详见施工图设计	樘	3	12134.37	36403.11	
本页小计							48278.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	010803002005	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:FHJL5925a、5950*2500mm 2. 门材质:特级防火卷帘(耐火极限3小时)、符合《门和卷帘耐火实验方法》GB 7633 3. 启动装置品种、规格:详见设计及规范要求 4. 备注:含五金配件等费用 5. 具体做法详见施工图设计	樘	3	12220. 59	36661. 77	
57	010803002006	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:FHJL6025、6000*2500mm 2. 门材质:特级防火卷帘(耐火极限3小时)、符合《门和卷帘耐火实验方法》GB 7633 3. 启动装置品种、规格:详见设计及规范要求 4. 备注:含五金配件等费用 5. 具体做法详见施工图设计	樘	7	12306. 85	86147. 95	
本页小计							122809. 72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	010803002007	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:FHJL6025a、6050*2500mm 2. 门材质:特级防火卷帘(耐火极限3小时)、符合《门和卷帘耐火实验方法》GB 7633 3. 启动装置品种、规格:详见设计及规范要求 4. 备注:含五金配件等费用 5. 具体做法详见施工图设计	樘	2	12393.09	24786.18	
59	010803002013	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:FHJL7225、7200*2500mm 2. 门材质:特级防火卷帘(耐火极限3小时)、符合《门和卷帘耐火实验方法》GB 7633 3. 启动装置品种、规格:详见设计及规范要求 4. 备注:含五金配件等费用 5. 具体做法详见施工图设计	樘	1	14376.54	14376.54	
60	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BY2106、2100*600mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 铝合金防雨防虫百叶窗、内衬10×10热镀锌钢丝网 4. 具体做法详见施工图设计及图集05J624-1	樘	2	362.7	725.4	
本页小计							39888.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BY3006、3000*600mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 铝合金防雨防虫百叶窗、内衬10×10热镀锌钢丝网 4. 具体做法详见施工图设计及图集05J624-1	樘	1	518.12	518.12	
62	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BY0806、800*600mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 铝合金防雨防虫百叶窗、内衬10×10热镀锌钢丝网 4. 具体做法详见施工图设计及图集05J624-1	樘	2	138.17	276.34	
63	010807003004	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BY5506、5500*600mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 铝合金防雨防虫百叶窗、内衬10×10热镀锌钢丝网 4. 具体做法详见施工图设计及图集05J624-1	樘	1	949.89	949.89	
		屋面及防水工程					6853016.4	
本页小计							1744.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	010903004001	墙面变形缝	1. 止水带材料种类:Q235B、3mm钢板（宽400mm） 2. 备注:地下室外墙 3. 具体做法详见施工图设计	m	443.89	87.97	39049	
65	010904004001	楼（地）面变形缝	1. 止水带材料种类:Q235B、3mm钢板（宽400mm） 2. 备注:施工/沉降后浇带（地下室筏板、顶板） 3. 具体做法详见施工图设计	m	4389.99	87.97	386187.42	
66	010904004003	楼（地）面变形缝	1. 嵌缝材料种类:聚苯乙烯 2. 止水带材料种类:300mm宽、橡胶止水带 3. 备注:沉降后浇带（地下室筏板、外墙） 4. 具体做法详见施工图设计	m	1782.09	125.11	222957.28	
67	010904004004	楼（地）面变形缝	1. 止水带材料种类:柔性止水带（预留） 2. 具体做法详见施工图设计	m	22.8	125.11	2852.51	
68	010904002042	楼（地）面涂膜防水	1. 部位:桩顶防水 2. 详见图集10J301-P59-节点一 3. 具体做法详见施工图设计	根	343	19.92	6832.56	
本页小计							657878.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥基防水涂料（每平方米不少于1.5kg） 2. 涂膜厚度、遍数：2.0厚 3. 备注：筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	11401.29	26.96	307378.78	
70	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚、反粘防水卷材（高分子膜基） 2. 防水层数：1层 3. 备注：筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 含附加层 5. 具体做法详见施工图设计	m2	11401.29	45.99	524345.33	
71	010904001023	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：2.0厚200mm宽反应粘结型高分子湿铺防水卷材（双面粘贴） 2. 备注：顶板后浇带 3. 具体做法详见施工图设计	m2	469.93	85.05	39967.55	
本页小计							871691.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料（每平方米不少于1.5kg） 2. 涂膜厚度、遍数：1.0厚 3. 备注：集水坑、消防水池、汽车坡道 4. 具体做法详见施工图设计	m2	554.33	16.31	9041.12	
73	010904002010	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料（每平方米不少于1.5kg） 2. 涂膜厚度、遍数：1.0厚 3. 反边高度：300mm 4. 备注：配电间、电信机房、广电机房、排风及补风机房、泵房 5. 具体做法详见施工图设计	m2	1651.7	16.31	26939.23	
74	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水材料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm 3. 备注：地下室外墙 4. 具体做法详见施工图设计	m2	1651.7	33.34	55067.68	
本页小计							91048.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	010904001022	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2.0厚200mm宽反应粘结型高分子湿铺防水卷材（双面粘贴） 2. 备注:顶板后浇带 3. 具体做法详见施工图设计	m2	15788.44	85.05	1342806.82	
76	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型) 2. 防水层数:单层 3. 防水层做法:热熔 4. 500mm（上翻至室外地坪标高） 5. 备注:地下室外墙 6. 具体做法详见施工图设计	m2	1873.65	49.32	92408.42	
77	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 3. 备注:坡道墙面外侧、地下室楼梯墙面外侧及外露部位、地下车库、设备用房 4. 具体做法详见施工图设计	m2	15692.19	21.64	339578.99	
本页小计							1774794.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	010903002007	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg) 2. 涂膜厚度、遍数：1.0厚 3. 备注：消防水池 4. 具体做法详见施工图设计	m2	314.15	16.31	5123.79	
79	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度：30厚(最薄处) 2. 混凝土种类：LC5.0轻骨料混凝土、坡度0.5% 3. 备注：地库顶板（种植、非种植） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	11493.41	50.88	584784.7	
80	010902003002	屋面刚性层	1. 找平层厚度：20厚DSM15 砂浆(1:3水泥砂浆) 2. 备注：地库顶板（种植、非种植） 3. 具体做法详见施工图设计	m2	11493.41	22.06	253544.62	
81	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水材料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm 3. 备注：地库顶板（种植、非种植） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	11493.41	33.34	383190.29	
本页小计							1226643.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基) 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:热熔 4. 翻边高度:遇墙上翻500mm 5. 备注:地库顶板(种植屋面) 6. 具体做法详见施工图设计	m2	3601.08	69.29	249518.83	
83	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:热熔 4. 翻边高度:遇墙上翻500mm 5. 备注:地库顶板(非种植屋面) 6. 具体做法详见施工图设计	m2	8402.53	47.1	395759.16	
84	010902003003	屋面刚性层	1. 找平层厚度:20厚DSM15 砂浆(1:3水泥砂浆) 2. 备注:地库顶板(种植、非种植) 3. 具体做法详见施工图设计	m2	11493.41	22.06	253544.62	
本页小计							898822.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	010902003008	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:70mm 2. 混凝土种类:C20细石砼 3. 嵌缝材料种类:防水油膏、每隔间距4m设缝、缝宽20mm 4. 钢筋规格、型号:双向Φ4@150钢筋网片、另计 5. 备注:地库顶板（种植、非种植） 6. 具体做法详见施工图设计	m2	11493.41	73.28	842237.08	
86	011003001002	隔离层	1. 隔离层材料品种:20高凹凸型排（蓄）水板 2. 备注:地库顶板（种植屋面） 3. 具体做法详见施工图设计	m2	3448.02	12.85	44307.06	
87	011003001001	隔离层	1. 隔离层材料品种:聚酯无纺土工布 2. 单位面积质量不小于 200g/m2, 搭接宽度200mm 3. 沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致 4. 备注:地库顶板（种植屋面） 5. 具体做法详见施工图设计	m2	3448.02	4.46	15378.17	
本页小计							901922.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 24 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
88	040601025002	排水盲沟	1. 盲沟净尺寸:120*100mm、坡度1% 2. 砌筑材料:MU15水泥实心砖、M10水泥砂浆砌筑 3. 混凝土强度、等级:C20商品砼 4. 滤料品种:卵石 5. 滤料规格:0.5~2卵石60厚; 5~32卵石80厚; 30~70卵石100厚 6. 盖板:240*400*50mm预制混凝土板 7. 垂直格栅360宽80高中距800网面再贴一层玻纤布, 面加铝板网 8. 备注:地库顶板(车库顶板 种植屋面)	m	1077.37	399.32	430215.39	
		保温、隔热、防腐工程					124901.55	
89	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:地下室外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚加强型 XPS (B1级) 3. 具体做法详见施工图设计	m2	1651.7	75.62	124901.55	
		楼地面装饰工程					1430942.14	
本页小计							555116.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	011101003010	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:C25细石混凝土（最薄处45mm、最厚处95mm） 2. 每隔6米为一道15宽分仓缝，内嵌防水油膏，随浇随抹平，排水沟或集水井附近1m范围找0.5%坡 3. 内配Φ4@100双向钢筋、另计 4. 备注：机动车库、非机动车车库 5. 具体做法详见施工图设计	m2	11719.5	48.07	563356.37	
91	011101003011	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:5厚金钢砂耐磨面层(面层燃烧性能等级应为A级) 2. 备注：机动车库、非机动车车库 3. 具体做法详见施工图设计	m2	11719.5	63.55	744774.23	
92	011101003012	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土 2. 向排水沟找1%坡，随打随抹平 3. 备注：泵房 4. 具体做法详见施工图设计	m2	138.87	14.55	2020.56	
本页小计							1310151.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	011101003014	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:60mm、C20细石混凝土 2. 备注:配电间、电信机房、广电机房、排风及补风机房 3. 具体做法详见施工图设计	m2	1007.57	39.92	40222.19	
94	011101003013	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40mm、C25细石混凝土 2. 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3. 备注:泵房 4. 具体做法详见施工图设计	m2	138.87	26.55	3687	
95	011101003015	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40mm、C25细石混凝土 2. 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3. 备注:配电间、电信机房、广电机房、排风及补风机房 4. 具体做法详见施工图设计	m2	1007.57	26.55	26750.98	
96	011101003016	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:80mm、C30细石混凝土 2. 随捣随抹光 3. 内配Φ4@100双向钢筋、另计 4. 备注:汽车坡道 5. 具体做法详见施工图设计	m2	135.67	52.09	7067.05	
本页小计							77727.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
97	011101003017	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:20mm、C30细石混凝土 2. 备注:非机动车坡道 3. 具体做法详见施工图设计	m2	164.55	6.97	1146.91	
98	011101001012	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2. 面层做法要求:表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 备注:集水坑 4. 具体做法详见施工图设计	m2	131.77	26.47	3487.95	
99	011101001013	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:机械磨光,表面聚合物砂浆修补,粗颗粒防滑坡道(无震动止滑坡道) 2. 备注:汽车坡道 3. 具体做法详见施工图设计	m2	135.67	120	16280.4	
100	011101001014	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆) 2. 面层做法要求:抹深锯齿形礅磋 3. 备注:非机动车坡道 4. 具体做法详见施工图设计	m2	164.55	57.85	9519.22	
本页小计							30434.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	011105001003	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 4. 界面剂一道 5. 备注:对应涂料内墙房间 6. 具体做法详见施工图设计	m	853.33	14.8	12629.28	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					692535.56	
102	011201001060	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2. 界面剂一道 3. 备注:坡道墙面外侧、地下室楼梯墙面外侧及外露部位 4. 具体做法详见施工图设计	m2	403.77	38.72	15633.97	
103	011201001061	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 备注:坡道墙面外侧、地下室楼梯墙面外侧及外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	403.77	43.52	17572.07	
本页小计							45835.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	011201001062	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物抗裂砂浆 2. 备注:坡道墙面外侧、地下室楼梯墙面外侧及外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	403.77	19.1	7712.01	
105	011201001063	墙面一般抹灰	1. 耐碱玻纤网格布、一层 2. 备注:坡道墙面外侧、地下室楼梯墙面外侧及外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	807.53	4.92	3973.05	
106	011201001064	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 2. 界面剂一道 3. 备注:地下车库、设备用房 4. 具体做法详见施工图设计	m2	15288.73	37.99	580818.85	
107	011201001067	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 界面剂一道 3. 备注:消防水池 4. 具体做法详见施工图设计	m2	313.84	46.4	14562.18	
本页小计							607066.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
108	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 2. 界面剂一道 3. 具体做法详见施工图设计	m2	1057.75	49.41	52263.43	
		天棚工程					21377.19	
109	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ6 钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型主龙骨,间距600,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 隔音材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 4. 面层材料品种、规格:600*600、A级防火硅酸钙多孔吸音板 5. 备注:泵房 6. 具体做法详见施工图设计	m2	153.97	138.84	21377.19	
		油漆、涂料、裱糊工程					1420107.3	
本页小计							73640.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:3厚耐水腻子、分遍找平 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs 含量的涂料） 3. 备注:地下车库、设备用房 4. 具体做法详见施工图设计	m2	15288.73	44.52	680654.26	
111	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:普通外墙弹性涂料(2面1底) 5. 备注:坡道墙面外侧、地下室楼梯墙面外侧及外露部位 6. 具体做法详见施工图设计	m2	403.77	33.01	13328.45	
112	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数:无机防霉防潮涂料（一底两面）、A级燃烧性能 3. 备注:地下车库、设备用房 4. 具体做法详见施工图设计	m2	15338.5	47.34	726124.59	
		其他装饰工程					264639.84	
本页小计							1420107.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
113	011503001023	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆、高900mm 2. 楼梯栏杆（梯段处） 3. 具体参见图集22J403-1-B1/2-7	m	16.97	384.71	6528.53	
114	011503001024	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆、高1200mm 2. 楼梯栏杆（水平段） 3. 具体参见图集22J403-1-B1/2-7	m	1.48	384.71	569.37	
115	011503001025	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢靠墙扶手 2. 具体参见图集22J403-1-1/5-3	m	31.44	159.27	5007.45	
116	011502001001	护角	1. 线条材料品种、规格、颜色:L75*6mm、镀锌角钢、L=1000mm 2. 防护材料种类:防锈漆2遍、调和漆2遍 3. 备注:框柱阳角处 4. 具体做法详见施工图设计	m	1324	41.32	54707.68	
本页小计							66813.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
117	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称:成品铸钢盖板(安全密闭型) 2. 盖板尺寸:1100*1900*50mm 3. 盖板四周铺设角铁L50*50mm、采用Φ8mm铁脚锚固(L=150、@250mm) 4. 备注:用于2000*1200*1500(深)集水井 5. 具体做法详见施工图设计	套	2	2561.61	5123.22	
118	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称:成品铸钢盖板(安全密闭型) 2. 盖板尺寸:1300*1900*50mm 3. 盖板四周铺设角铁L50*50*5mm、采用Φ8mm铁脚锚固(L=150mm、@250mm) 4. 备注:用于2000*1500*1500(深)集水井 5. 具体做法详见施工图设计	套	3	3006.95	9020.85	
本页小计							14144.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
119	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称:成品铸钢盖板(安全密闭型) 2. 盖板尺寸:1000*1700*50mm 3. 盖板四周铺设角铁L50*50*5mm、采用Φ8mm铁脚锚固(L=150mm、@250mm) 4. 备注:用于1800*1200*1500(深)集水井 5. 具体做法详见施工图设计	套	19	2113.7	40160.3	
120	010512008006	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称:成品金属盖板 2. 盖板尺寸:500*374*50mm 3. 盖板四周铺设角铁L50*50*5mm、采用Φ8mm铁脚锚固(L=150mm、@250mm) 4. 备注:排水沟 5. 具体做法详见施工图设计	套	54	191.88	10361.52	
121	040205007001	标记	1. 材料品种:热熔型涂料(1.8mm)、表面撒反光玻璃珠 2. 类型:直行标志 3. 规格尺寸:3m 4. 具体做法详见施工图设计	个	79	216.42	17097.18	
本页小计							67619	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
122	040205007002	标记	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 类型:向左向右转弯标志 3. 规格尺寸:3m 4. 具体做法详见施工图设计	个	12	417.41	5008.92	
123	040205007003	标记	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 类型:直行向右分流标志 3. 规格尺寸:3m 4. 具体做法详见施工图设计	个	8	213.57	1708.56	
124	040205007007	标记	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 类型:直行向左分流标志 3. 规格尺寸:3m 4. 具体做法详见施工图设计	个	10	213.57	2135.7	
125	040205007005	标记	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 类型:右转弯标志 3. 规格尺寸:3m 4. 具体做法详见施工图设计	个	6	208.71	1252.26	
本页小计							10105.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
126	040205007006	标记	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 类型:左转弯标志 3. 规格尺寸:3m 4. 具体做法详见施工图设计	个	6	208.71	1252.26	
127	040205007008	标记	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 类型:掉头标志 3. 规格尺寸:3m 4. 具体做法详见施工图设计	个	3	219.36	658.08	
128	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 线型:150mm 3. 具体做法详见施工图设计	m	919	5.03	4622.57	
129	040205006002	标线	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 尺寸:2500*5500mm 3. 线型:150mm 4. 备注:普通车位 5. 具体做法详见施工图设计	个	291	90	26190	
本页小计							32722.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
130	040205006003	标线	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 尺寸:2500*11000mm 3. 线型:150mm 4. 备注:子母车位 5. 具体做法详见施工图设计	个	8	180	1440	
131	040205006004	标线	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 线型:150mm 3. 备注:无障碍车位 4. 具体做法详见施工图设计	个	4	150	600	
132	040205019001	减速垄	1. 名称:成品橡胶减速挡 2. 采用Φ12*100mm膨胀螺栓固定、间距300mm、拧紧后抹防水油膏再用通长橡胶条固定 3. 具体做法详见施工图设计	m	66.2	60.16	3982.59	
133	080505003001	车挡	1. 类型:成品停车档 2. 具体做法详见施工图设计及图集17J927-1第3-5页	处	622	104	64688	
134	040205005001	视线诱导器	广角镜	只	10	252.48	2524.8	
		1#楼【±0.000以下】					1544020.57	
		砌筑工程					47562.12	
本页小计							73235.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
135	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	3.55	663.05	2353.83	
136	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	68.85	656.62	45208.29	
		混凝土工程					668512.65	
137	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	84.42	535.34	45193.4	
138	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注:工程量包括集水井、电梯井等加深部位	m3	702.53	573.34	402788.55	
139	010502001018	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	12.47	652.65	8138.55	
本页小计							503682.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
140	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 备注：含门窗框等	m3	5.74	795.11	4563.93	
141	010503002004	矩形梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m3	1	622.49	622.49	
142	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.09	657.22	1373.59	
143	010503005002	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.19	723.48	137.46	
144	010504001043	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 备注：地下室内墙	m3	94.25	604.23	56948.68	
145	010504001012	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：地下室外墙	m3	100	614.15	61415	
146	010504001056	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：主楼与地库顶板高差处	m3	11.37	614.15	6982.89	
本页小计							132044.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
147	010504001135	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：风井侧墙	m3	6.9	614.15	4237.64	
148	010504001134	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：楼梯侧墙	m3	12.16	594.87	7233.62	
149	010505001008	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m3	99.47	606.08	60286.78	
150	010505002002	无梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 备注：集水井盖板	m3	1.19	607.12	722.47	
151	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m2	58.43	134.65	7867.6	
		钢筋工程					541566.45	
152	010515001041	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300、Φ12mm以内 2. 备注：层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.222	5421.71	1203.62	
本页小计							81551.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 41 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
153	010515001042	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 12mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	24.646	5481.89	135106.66	
154	010515001043	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	42.88	4518.62	193758.43	
155	010515001044	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 Φ 12mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	13.975	5396.72	75419.16	
156	010515001045	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 Φ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	22.871	4543.61	103916.9	
本页小计							508201.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 42 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
157	010515001097	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 12mm以内 2. 备注:砌体加固筋	t	0.45	5481.88	2466.85	
158	010516004023	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格: Φ 16~22mm 2. 备注:柱、剪力墙	个	744	9.09	6762.96	
159	010516003026	机械连接	1. 连接方式:直螺纹接头 2. 规格: Φ 16mm以外 3. 备注:梁、板	个	2	11.93	23.86	
160	010516003027	机械连接	1. 连接方式:直螺纹接头 2. 规格: Φ 25mm以外 3. 备注:柱、剪力墙	个	98	17.81	1745.38	
161	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌电焊钢丝网、丝径不小于0.9mm、宽度300mm 2. 备注:不同材料交接处	m2	108.17	17.43	1885.4	
162	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌电焊钢丝网（钢丝网可采用 Φ 4@200*200mm或丝径不小于1.5mm、网孔尺寸不大于25*25mm） 2. 备注:楼梯间及人流通道	m2	816.14	23.62	19277.23	
		门窗工程					12117.78	
本页小计							32161.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 43 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
163	010802003007	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1224、1200*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器、电子对讲器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	4	1795.23	7180.92	
164	010802003008	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1124、1100*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制、甲级 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	3	1645.62	4936.86	
		屋面及防水工程					142348.02	
165	010903004002	墙面变形缝	1. 止水带材料种类:Q235B、3mm钢板（宽400mm） 2. 备注:地下室外墙、楼梯侧墙 3. 具体做法详见施工图设计	m	105.05	87.97	9241.25	
本页小计							21359.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 44 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
166	010904002014	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥基防水涂料（每平方米不少于1.5kg） 2. 涂膜厚度、遍数：2.0厚 3. 备注：筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	883.31	26.96	23814.04	
167	010904001005	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚、反粘防水卷材（高分子膜基） 2. 防水层数：1层 3. 备注：筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	883.31	81.13	71662.94	
168	010903002008	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水材料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm 3. 备注：地下室外墙 4. 具体做法详见施工图设计	m2	332.24	33.34	11076.88	
本页小计							106553.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 45 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
169	010903001002	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型) 2. 防水层数:单层 3. 防水层做法:热熔 4. 备注:地下室外墙 5. 具体做法详见施工图设计	m2	332.24	49.32	16386.08	
170	010904002013	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg) 2. 涂膜厚度、遍数:1.0厚 3. 备注:电梯基坑、集水坑 4. 具体做法详见施工图设计	m2	136.56	16.31	2227.29	
171	010903002011	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg) 2. 涂膜厚度、遍数:1.0厚 3. 备注:电梯厅 4. 具体做法详见施工图设计	m2	486.79	16.31	7939.54	
		保温、隔热、防腐工程					25123.99	
172	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:地下室外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚加强型 XPS (B1级) 3. 具体做法详见施工图设计	m2	332.24	75.62	25123.99	
本页小计							51676.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 46 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		楼地面装饰工程					15085.73	
173	011101001015	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆） 2. 面层做法要求:表面撒水泥粉 3. 备注:地下室楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	40.68	48.85	1987.22	
174	011106004004	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆） 2. 防滑条材料种类、规格:水泥面踏步防滑条、两道半圆凹槽φ10@25 3. 备注:地下室楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	58.43	141.81	8285.96	
175	011101001016	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2. 面层做法要求:表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 备注:电梯基坑、集水坑 4. 具体做法详见施工图设计	m2	25.38	26.47	671.81	
本页小计							10944.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 47 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
176	011105001004	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 4. 界面剂一道 5. 备注:楼梯间 6. 具体做法详见施工图设计	m	279.78	14.8	4140.74	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					53523.75	
177	011201001068	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2. 界面剂一道 3. 备注:外露部位 4. 具体做法详见施工图设计	m2	193.64	38.72	7497.74	
178	011201001069	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	193.64	43.52	8427.21	
179	011201001070	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物抗裂砂浆 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	193.64	19.1	3698.52	
本页小计							23764.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 48 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
180	011201001071	墙面一般抹灰	1. 耐碱玻纤网格布、一层 2. 备注：外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	193.64	4.92	952.71	
181	011201001073	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2. 界面剂一道 3. 备注：楼梯间、电梯厅 4. 具体做法详见施工图设计	m2	816.14	40.37	32947.57	
		油漆、涂料、裱糊工程					25321.95	
182	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子要求：2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2面1底) 5. 备注：外露部位 6. 具体做法详见施工图设计	m2	193.64	33.01	6392.06	
本页小计							40292.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 49 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
183	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:3厚耐水腻子、分遍找平 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料） 3. 备注:楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	329.35	44.52	14662.66	
184	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料） 3. 备注:楼梯间（含梯段、平台等） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	90.14	47.34	4267.23	
		其他装饰工程					12858.13	
本页小计							18929.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 50 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
185	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 2. 立柱材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3. 栏板材料种类、规格、颜色：Φ28*3mm镀锌钢管 4. 备注：楼梯栏杆 5. 具体参见图集22J403-1-A1/2-7	m	7.13	193.1	1376.8	
186	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ60*2mm不锈钢管 2. 横杆材料种类、规格：Φ40*2mm不锈钢管、间距600mm 3. 备注：靠墙扶手栏杆 4. 具体参见图集22J403-1-4/5-4	m	23.28	163.08	3796.5	
187	010512008030	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称：成品铸钢盖板（安全密闭型） 2. 盖板尺寸：1100*1900*50mm 3. 盖板四周铺设角铁L50*50mm、采用Φ8mm铁脚锚固（L=150、@250mm） 4. 备注：用于2000*1200*1500（深）集水井 5. 具体做法详见施工图设计	套	3	2561.61	7684.83	
本页小计							12858.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 51 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		3#楼【±0.000以下】					1390381.34	
		桩基工程					6309.28	
188	010301004002	截（凿）桩头	1. 桩类型：灌注桩 2. 桩头截面、高度：Φ600mm 3. 混凝土强度等级：C40 4. 有无钢筋：有钢筋 5. 具体做法详见施工图设计	根	94	67.12	6309.28	
		砌筑工程					24044.55	
189	010402001009	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	3.9	663.05	2585.9	
190	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	30.64	656.62	20118.84	
本页小计							29014.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 52 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
191	010401003019	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	2.02	663.27	1339.81	
		混凝土工程					615583.67	
192	010501001017	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	77.91	535.34	41708.34	
193	010501004004	满堂基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注:工程量包括集水井、电梯井等加深部位	m3	704.35	573.34	403832.03	
194	010502001057	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C40	m3	14.23	681.78	9701.73	
195	010502002006	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 备注:含门窗框等	m3	2.09	795.11	1661.78	
196	010503002038	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 支模高度:5.0m内	m3	3.61	622.49	2247.19	
197	010503004015	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.48	657.22	972.69	
本页小计							461463.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 53 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
198	010503005014	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.22	723.51	159.17	
199	010504001112	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 备注：地下室内墙	m3	95.76	623.49	59705.4	
200	010504001064	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：地下室外墙	m3	26.05	633.41	16500.33	
201	010504001136	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：主楼与地库顶板高差处	m3	28.03	633.41	17754.48	
202	010504001138	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：风井侧墙	m3	2.88	633.41	1824.22	
203	010504001063	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：楼梯侧墙	m3	7.05	633.41	4465.54	
本页小计							100409.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 54 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
204	010505001054	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m3	80.36	606.08	48704.59	
205	010505002004	无梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 备注：集水井盖板	m3	0.86	607.13	522.13	
206	010506001014	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m2	43.25	134.66	5824.05	
		钢筋工程					544828.7	
207	010515001104	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300、Φ12mm以内 2. 备注：层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.164	5421.7	889.16	
208	010515001105	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、Φ12mm以内 2. 备注：层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	21.383	5481.89	117219.25	
本页小计							173159.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 55 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
209	010515001106	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	60.876	4518.62	275075.51	
210	010515001107	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 ϕ 12mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	9.568	5396.72	51635.82	
211	010515001108	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 ϕ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	17.325	4543.61	78718.04	
212	010515001109	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 12mm以内 2. 备注:砌体加固筋	t	0.25	5481.9	1370.48	
213	010516004025	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格: ϕ 16~22mm 2. 备注:柱、剪力墙	个	788	9.09	7162.92	
本页小计							413962.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 56 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
214	010516003031	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹接头 2. 规格: Φ 25mm 以外 3. 备注:柱、剪 力墙	个	88	17.81	1567.28	
215	010607005007	砌块墙钢丝网加 固	1. 材料品种、规 格:热镀锌电焊钢 丝网、丝径不小 于0.9mm、宽度3 00mm 2. 备注:不同材 料交接处	m2	46.51	17.43	810.67	
216	010607005008	砌块墙钢丝网加 固	1. 材料品种、规 格:热镀锌电焊钢 丝网（钢丝网可 采用 Φ 4@200*20 0mm或丝径不小 于1.5mm、网孔 尺寸不大于25*2 5mm） 2. 备注:楼梯间 及人流通	m2	439.44	23.62	10379.57	
		门窗工程					12666.34	
217	010802003011	钢质防火门	1. 门代号及洞口 尺寸:FM甲1224 、1200*2400mm 2. 门框、扇材质 :钢制 3. 备注:含油漆 及不锈钢门锁、 闭门器、电子对 讲器等配套五金 件 4. 具体做法详见 施工图设计	樘	4	1795.23	7180.92	
本页小计							19938.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 57 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
218	010802003012	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822、800*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制、甲级 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	2	1097.08	2194.16	
219	010802003036	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1124、1100*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制、甲级 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	2	1645.63	3291.26	
		屋面及防水工程					103405.81	
220	010903004004	墙面变形缝	1. 止水带材料种类:Q235B、3mm钢板（宽400mm） 2. 备注:地下室外墙 3. 具体做法详见施工图设计	m	14.65	87.97	1288.76	
221	010904002017	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥基防水涂料（每平方米不少于1.5kg） 2. 涂膜厚度、遍数:2.0厚 3. 备注:筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	825.69	26.96	22260.6	
本页小计							29034.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 58 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
222	010904001008	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚、反粘防水卷材（高分子膜基） 2. 防水层数:1层 3. 备注:筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	825.69	81.13	66988.23	
223	010904002041	楼（地）面涂膜防水	1. 部位:桩顶防水 2. 详见图集10J301-P50-节点一 3. 具体做法详见施工图设计	根	94	18.07	1698.58	
224	010903002015	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:非固化橡胶沥青防水材料 2. 涂膜厚度、遍数:2.0mm 3. 备注:地下室外墙 4. 具体做法详见施工图设计	m2	76.17	33.34	2539.51	
225	010903001004	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型) 2. 防水层数:单层 3. 防水层做法:热熔 4. 备注:地下室外墙 5. 具体做法详见施工图设计	m2	76.17	49.32	3756.7	
本页小计							74983.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 59 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
226	010904002018	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg) 2. 涂膜厚度、遍数：1.0厚 3. 备注：电梯基坑、集水坑 4. 具体做法详见施工图设计	m2	123.48	16.31	2013.96	
227	010903002017	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg) 2. 涂膜厚度、遍数：1.0厚 3. 备注：电梯厅 4. 具体做法详见施工图设计	m2	175.32	16.31	2859.47	
		保温、隔热、防腐工程					5759.98	
228	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：地下室外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚加强型 XPS (B1级) 3. 具体做法详见施工图设计	m2	76.17	75.62	5759.98	
		楼地面装饰工程					10356.88	
本页小计							10633.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 60 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
229	011101001019	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆） 2. 面层做法要求:表面撒水泥粉 3. 备注:地下室楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	26.68	48.85	1303.32	
230	011106004006	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 2. 防滑条材料种类、规格:水泥面踏步防滑条、两道半圆凹槽φ10@25 3. 备注:地下室楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	43.25	141.81	6133.28	
231	011101001020	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2. 面层做法要求:表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 备注:电梯基坑、集水坑 4. 具体做法详见施工图设计	m2	25.76	26.47	681.87	
本页小计							8118.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 61 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
232	011105001006	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 4. 界面剂一道 5. 备注:楼梯间 6. 具体做法详见施工图设计	m	151.04	14.82	2238.41	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					37138.25	
233	011201001079	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2. 界面剂一道 3. 备注:外露部位 4. 具体做法详见施工图设计	m2	170.44	38.72	6599.44	
234	011201001080	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	170.44	43.52	7417.55	
235	011201001081	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物抗裂砂浆 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	170.44	19.1	3255.4	
本页小计							19510.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 62 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
236	011201001082	墙面一般抹灰	1. 耐碱玻纤网格布、一层 2. 备注：外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	170.44	4.92	838.56	
237	011201001083	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2. 界面剂一道 3. 备注：楼梯间、电梯厅 4. 具体做法详见施工图设计	m2	439.44	40.37	17740.19	
238	011201001131	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 2. 界面剂一道 3. 备注：管道井 4. 具体做法详见施工图设计	m2	31.18	41.28	1287.11	
		油漆、涂料、裱糊工程					19991.36	
239	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子要求：2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2面1底) 5. 备注：外露部位 6. 具体做法详见施工图设计	m2	170.44	33.01	5626.22	
本页小计							25492.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 63 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
240	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:3厚耐水腻子、分遍找平 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) 3. 备注:楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	264.13	44.52	11759.07	
241	011407002010	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) 3. 备注:楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	55.05	47.34	2606.07	
		其他装饰工程					10296.52	
242	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:Φ60*3mm镀锌钢管 2. 立柱材料种类、规格:Φ60*3mm镀锌钢管 3. 栏板材料种类、规格、颜色:Φ28*3mm镀锌钢管 4. 备注:楼梯栏杆 5. 具体参见图集22J403-1-A1/2-7	m	7.13	193.1	1376.8	
本页小计							15741.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 64 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
243	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ60*2mm不锈钢管 2. 横杆材料种类、规格：Φ40*2mm不锈钢管、间距600mm 3. 备注：靠墙扶手栏杆 4. 具体参见图集22J403-1-4/5-4	m	23.28	163.08	3796.5	
244	010512008031	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称：成品铸钢盖板（安全密闭型） 2. 盖板尺寸：1100*1900*50mm 3. 盖板四周铺设角铁L50*50mm、采用Φ8mm铁脚锚固（L=150、@250mm） 4. 备注：用于2000*1200*1500（深）集水井 5. 具体做法详见施工图设计	套	2	2561.61	5123.22	
		4#楼【±0.000以下】					992857.06	
		砌筑工程					31178.43	
245	010402001027	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m ³	2.37	663.05	1571.43	
本页小计							10491.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 65 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
246	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	45.09	656.62	29607	
		混凝土工程					434792.1	
247	010501001027	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	56.58	535.34	30289.54	
248	010501004014	满堂基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注:工程量包括集水井、电梯井等加深部位	m3	458.68	573.34	262979.59	
249	010502001059	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	8.32	652.65	5430.05	
250	010502002017	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 备注:含门窗框等	m3	4.27	795.11	3395.12	
251	010503002039	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	1.18	622.49	734.54	
本页小计							332435.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 66 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
252	010503004016	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.31	657.22	860.96	
253	010503005015	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.14	723.59	101.3	
254	010504001114	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 备注：地下室内墙	m3	51.45	604.23	31087.63	
255	010504001130	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：地下室外墙	m3	74.63	614.15	45834.01	
256	010504001067	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：主楼与地库顶板高差处	m3	8.34	614.15	5122.01	
257	010504001139	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：风井侧墙	m3	3.69	614.15	2266.21	
本页小计							85272.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 67 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
258	010504001140	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：楼梯侧墙	m3	8.12	614.15	4986.9	
259	010505001055	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m3	59.7	606.08	36182.98	
260	010505002005	无梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 备注：集水井盖板	m3	0.5	607.13	303.57	
261	010506001015	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m2	38.75	134.65	5217.69	
		钢筋工程					329460.93	
262	010515001110	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300、Φ12mm以内 2. 备注：层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.16	5421.73	867.48	
263	010515001111	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、Φ12mm以内 2. 备注：层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	12.014	5481.89	65859.43	
本页小计							113418.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 68 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
264	010515001112	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	27.622	4518.62	124813.32	
265	010515001113	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 ϕ 12mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	9.887	5396.72	53357.37	
266	010515001114	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 ϕ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	14.853	4543.61	67486.24	
267	010515001115	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 12mm以内 2. 备注:砌体加固筋	t	0.301	5481.94	1650.06	
268	010516004026	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格: ϕ 16~22mm 2. 备注:柱、剪力墙	个	164	9.09	1490.76	
本页小计							248797.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 69 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
269	010516003032	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹接头 2. 规格: ϕ 16mm 以外 3. 备注:梁、板	个	2	11.93	23.86	
270	010516003033	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹接头 2. 规格: ϕ 25mm 以外 3. 备注:柱、剪 力墙	个	14	17.81	249.34	
271	010607005009	砌块墙钢丝网加 固	1. 材料品种、规 格:热镀锌电焊钢 丝网、丝径不小 于0.9mm、宽度3 00mm 2. 备注:不同材 料交接处	m2	69.78	17.43	1216.27	
272	010607005010	砌块墙钢丝网加 固	1. 材料品种、规 格:热镀锌电焊钢 丝网（钢丝网可 采用 ϕ 4@200*20 0mm或丝径不小 于1.5mm、网孔 尺寸不大于25*2 5mm） 2. 备注:楼梯间 及人流通道	m2	526.96	23.62	12446.8	
		门窗工程					8676.95	
273	010802003013	钢质防火门	1. 门代号及洞口 尺寸:FM甲1224 、1200*2400mm 2. 门框、扇材质 :钢制 3. 备注:含油漆 及不锈钢门锁、 闭门器、电子对 讲器等配套五金 件 4. 具体做法详见 施工图设计	樘	3	1795.23	5385.69	
本页小计							19321.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 70 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
274	010802003014	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1124、1100*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制、甲级 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	2	1645.63	3291.26	
		屋面及防水工程					97589.98	
275	010903004005	墙面变形缝	1. 止水带材料种类:Q235B、3mm钢板（宽400mm） 2. 备注:地下室外墙、楼梯侧墙 3. 具体做法详见施工图设计	m	74.6	87.97	6562.56	
276	010904002019	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥基防水涂料（每平方米不少于1.5kg） 2. 涂膜厚度、遍数:2.0厚 3. 备注:筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	594.63	26.96	16031.22	
277	010904001010	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚、反粘防水卷材（高分子膜基） 2. 防水层数:1层 3. 备注:筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	594.63	81.13	48242.33	
本页小计							74127.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 71 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
278	010903002041	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水材料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm 3. 备注：地下室外墙 4. 具体做法详见施工图设计	m2	247.67	33.34	8257.32	
279	010903001011	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型) 2. 防水层数：单层 3. 防水层做法：热熔 4. 备注：地下室外墙 5. 具体做法详见施工图设计	m2	247.67	49.32	12215.08	
280	010904002020	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料（每平方米不少于1.5kg） 2. 涂膜厚度、遍数：1.0厚 3. 备注：电梯基坑、集水坑 4. 具体做法详见施工图设计	m2	76.96	16.31	1255.22	
281	010903002020	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料（每平方米不少于1.5kg） 2. 涂膜厚度、遍数：1.0厚 3. 备注：电梯厅 4. 具体做法详见施工图设计	m2	308.17	16.31	5026.25	
		保温、隔热、防腐工程					18728.81	
本页小计							26753.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 72 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
282	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：地下室外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚加强型 XPS (B1级) 3. 具体做法详见施工图设计	m2	247.67	75.62	18728.81	
		楼地面装饰工程					9815.33	
283	011101001021	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比：30厚 DSM15砂浆（1：3 干硬性水泥砂浆） 2. 面层做法要求：表面撒水泥粉 3. 备注：地下室楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	27.12	48.85	1324.81	
284	011106004007	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比：30厚 DSM15砂浆（1：3 干硬性水泥砂浆） 结合层，表面撒水泥粉 2. 防滑条材料种类、规格：水泥面踏步防滑条、两道半圆凹槽Φ10@25 3. 备注：地下室楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	38.75	141.81	5495.14	
本页小计							25548.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 73 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
285	011101001022	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2. 面层做法要求:表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 备注:电梯基坑、集水坑 4. 具体做法详见施工图设计	m2	14.04	26.47	371.64	
286	011105001007	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 4. 界面剂一道 5. 备注:楼梯间 6. 具体做法详见施工图设计	m	177.28	14.8	2623.74	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					35296.51	
287	011201001084	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2. 界面剂一道 3. 备注:外露部位 4. 具体做法详见施工图设计	m2	131.97	38.72	5109.88	
本页小计							8105.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 74 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
288	011201001085	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	131.97	43.52	5743.33	
289	011201001086	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物抗裂砂浆 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	131.97	19.1	2520.63	
290	011201001087	墙面一般抹灰	1. 耐碱玻纤网格布、一层 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	131.97	4.92	649.29	
291	011201001088	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2. 界面剂一道 3. 备注:楼梯间、电梯厅 4. 具体做法详见施工图设计	m2	526.96	40.37	21273.38	
		油漆、涂料、裱糊工程					17021.5	
本页小计							30186.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 75 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
292	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子要求：2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2面1底) 5. 备注：外露部位 6. 具体做法详见施工图设计	m2	131.97	33.01	4356.33	
293	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：3厚耐水腻子、分遍找平 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机防霉防潮涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料） 3. 备注：楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	218.8	44.52	9740.98	
294	011407002011	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：3厚面层耐水腻子刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机防霉防潮涂料(一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) 3. 备注：楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	61.77	47.34	2924.19	
		其他装饰工程					10296.52	
本页小计							17021.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 76 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
295	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 2. 立柱材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3. 栏板材料种类、规格、颜色：Φ28*3mm镀锌钢管 4. 备注：楼梯栏杆 5. 具体参见图集22J403-1-A1/2-7	m	7.13	193.1	1376.8	
296	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ60*2mm不锈钢管 2. 横杆材料种类、规格：Φ40*2mm不锈钢管、间距600mm 3. 备注：靠墙扶手栏杆 4. 具体参见图集22J403-1-4/5-4	m	23.28	163.08	3796.5	
297	010512008032	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称：成品铸钢盖板（安全密闭型） 2. 盖板尺寸：1100*1900*50mm 3. 盖板四周铺设角铁L50*50mm、采用Φ8mm铁脚锚固（L=150、@250mm） 4. 备注：用于2000*1200*1500（深）集水井 5. 具体做法详见施工图设计	套	2	2561.61	5123.22	
本页小计							10296.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 77 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		5#楼【±0.000以下】					1240230.88	
		桩基工程					5638.08	
298	010301004003	截（凿）桩头	1. 桩类型：灌注桩 2. 桩头截面、高度：Φ600mm 3. 混凝土强度等级：C40 4. 有无钢筋：有钢筋 5. 具体做法详见施工图设计	根	84	67.12	5638.08	
		砌筑工程					15298.26	
299	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	3.77	663.05	2499.7	
300	010402001014	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	17.34	656.62	11385.79	
本页小计							19523.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 78 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
301	010401003017	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	2.13	663.27	1412.77	
		混凝土工程					555009.29	
302	010501001028	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	71.41	535.34	38228.63	
303	010501004015	满堂基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注:工程量包括集水井、电梯井等加深部位	m3	600.01	573.34	344009.73	
304	010502001061	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C40	m3	8.54	681.78	5822.4	
305	010502002018	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 备注:含门窗框等	m3	1.5	795.11	1192.67	
306	010503002048	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 支模高度:3.6m内	m3	4.98	622.49	3100	
307	010503004017	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.26	657.22	828.1	
本页小计							394594.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 79 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
308	010503005016	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.11	723.53	79.59	
309	010504001116	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 备注：地下室内墙	m3	74.58	623.49	46499.88	
310	010504001132	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：地下室外墙	m3	79.14	633.41	50128.07	
311	010504001141	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：主楼与地库顶板高差处	m3	14.85	633.41	9406.14	
312	010504001142	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：风井侧墙	m3	1.41	633.41	893.11	
313	010504001144	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：楼梯侧墙	m3	6.48	633.41	4104.5	
本页小计							111111.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 80 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
314	010505001085	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m3	72.6	606.08	44001.41	
315	010505002006	无梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 备注：集水井盖板	m3	0.63	607.1	382.47	
316	010506001016	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m2	47.03	134.65	6332.59	
		钢筋工程					447504.87	
317	010515001116	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300、Φ12mm以内 2. 备注：层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.182	5421.73	986.75	
318	010515001117	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、Φ12mm以内 2. 备注：层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	17.08	5481.89	93630.68	
本页小计							145333.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 81 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
319	010515001118	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	42.868	4518.62	193704.2	
320	010515001119	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 ϕ 12mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	10.695	5396.72	57717.92	
321	010515001120	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 ϕ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	18.48	4543.61	83965.91	
322	010515001121	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 12mm以内 2. 备注:砌体加固筋	t	0.178	5481.92	975.78	
323	010516004027	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格: ϕ 16~22mm 2. 备注:柱、剪力墙	个	662	9.09	6017.58	
本页小计							342381.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 82 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
324	010516003034	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹接头 2. 规格: ϕ 16mm 以外 3. 备注:梁、板	个	2	11.93	23.86	
325	010607005011	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌电焊钢丝网、丝径不小于0.9mm、宽度300mm 2. 备注:不同材料交接处	m2	37.95	17.43	661.47	
326	010607005012	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌电焊钢丝网（钢丝网可采用 ϕ 4@200*200mm或丝径不小于1.5mm、网孔尺寸不大于25*25mm） 2. 备注:楼梯间及人流通道的	m2	415.78	23.62	9820.72	
		门窗工程					6333.16	
327	010802003015	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1224、1200*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器、电子对讲器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	2	1795.23	3590.46	
本页小计							14096.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 83 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
328	010802003016	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822、800*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制、甲级 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	1	1097.08	1097.08	
329	010802003041	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1124、1100*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制、甲级 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	1	1645.62	1645.62	
		屋面及防水工程					118197.03	
330	010903004006	墙面变形缝	1. 止水带材料种类:Q235B、3mm钢板（宽400mm） 2. 备注:地下室外墙 3. 具体做法详见施工图设计	m	57.78	87.97	5082.91	
331	010904002021	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥基防水涂料（每平方米不少于1.5kg） 2. 涂膜厚度、遍数:2.0厚 3. 备注:筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	773.94	26.96	20865.42	
本页小计							28691.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 84 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
332	010904001011	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚、反粘防水卷材（高分子膜基） 2. 防水层数:1层 3. 备注:筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	773.94	81.13	62789.75	
333	010904002040	楼（地）面涂膜防水	1. 部位:桩顶防水 2. 详见图集10J301-P50-节点一 3. 具体做法详见施工图设计	根	84	18.07	1517.88	
334	010903002040	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:非固化橡胶沥青防水材料 2. 涂膜厚度、遍数:2.0mm 3. 备注:地下室外墙 4. 具体做法详见施工图设计	m2	277.34	33.34	9246.52	
335	010903001010	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型) 2. 防水层数:单层 3. 防水层做法:热熔 4. 备注:地下室外墙 5. 具体做法详见施工图设计	m2	277.34	49.32	13678.41	
本页小计							87232.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 85 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
336	010904002022	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg) 2. 涂膜厚度、遍数：1.0厚 3. 备注：电梯基坑、集水坑 4. 具体做法详见施工图设计	m2	123.48	16.31	2013.96	
337	010903002022	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg) 2. 涂膜厚度、遍数：1.0厚 3. 备注：电梯厅 4. 具体做法详见施工图设计	m2	184.07	16.31	3002.18	
		保温、隔热、防腐工程					20972.45	
338	011001003006	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：地下室外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚加强型 XPS (B1级) 3. 具体做法详见施工图设计	m2	277.34	75.62	20972.45	
		楼地面装饰工程					11318.79	
本页小计							25988.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 86 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
339	011101001023	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆） 2. 面层做法要求:表面撒水泥粉 3. 备注:地下室楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	30.92	48.85	1510.44	
340	011106004008	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 2. 防滑条材料种类、规格:水泥面踏步防滑条、两道半圆凹槽φ10@25 3. 备注:地下室楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	47.03	141.81	6669.32	
341	011101001024	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2. 面层做法要求:表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 备注:电梯基坑、集水坑 4. 具体做法详见施工图设计	m2	25.76	26.47	681.87	
本页小计							8861.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 87 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
342	011105001008	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 4. 界面剂一道 5. 备注:楼梯间 6. 具体做法详见施工图设计	m	165.8	14.82	2457.16	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					31807.02	
343	011201001089	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2. 界面剂一道 3. 备注:外露部位 4. 具体做法详见施工图设计	m2	141.37	38.72	5473.85	
344	011201001090	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	141.37	43.52	6152.42	
345	011201001091	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物抗裂砂浆 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	141.37	19.1	2700.17	
本页小计							16783.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 88 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
346	011201001092	墙面一般抹灰	1.耐碱玻纤网格布、一层 2.备注：外露部位 3.具体做法详见施工图设计	m2	141.37	4.92	695.54	
347	011201001093	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2.界面剂一道 3.备注：楼梯间、电梯厅 4.具体做法详见施工图设计	m2	415.78	40.37	16785.04	
		油漆、涂料、裱糊工程					17855.41	
348	011407001015	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：外墙 2.腻子种类：耐水腻子 3.刮腻子要求：2遍 4.涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2面1底) 5.备注：外露部位 6.具体做法详见施工图设计	m2	141.37	33.01	4666.62	
本页小计							22147.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 89 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
349	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:3厚耐水腻子、分遍找平 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) 3. 备注:楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	231.71	44.52	10315.73	
350	011407002012	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) 3. 备注:楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	60.69	47.34	2873.06	
		其他装饰工程					10296.52	
351	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:Φ60*3mm镀锌钢管 2. 立柱材料种类、规格:Φ60*3mm镀锌钢管 3. 栏板材料种类、规格、颜色:Φ28*3mm镀锌钢管 4. 备注:楼梯栏杆 5. 具体参见图集22J403-1-A1/2-7	m	7.13	193.1	1376.8	
本页小计							14565.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 90 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
352	011503001010	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ60*2mm不锈钢管 2. 横杆材料种类、规格：Φ40*2mm不锈钢管、间距600mm 3. 备注：靠墙扶手栏杆 4. 具体参见图集22J403-1-4/5-4	m	23.28	163.08	3796.5	
353	010512008033	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称：成品铸钢盖板（安全密闭型） 2. 盖板尺寸：1100*1900*50mm 3. 盖板四周铺设角铁L50*50mm、采用Φ8mm铁脚锚固（L=150、@250mm） 4. 备注：用于2000*1200*1500（深）集水井 5. 具体做法详见施工图设计	套	2	2561.61	5123.22	
		6#楼【±0.000以下】					994334.87	
		桩基工程					5638.08	
354	010301004004	截（凿）桩头	1. 桩类型：灌注桩 2. 桩头截面、高度：Φ600mm 3. 混凝土强度等级：C40 4. 有无钢筋：有钢筋 5. 具体做法详见施工图设计	根	84	67.12	5638.08	
		砌筑工程					21681.93	
本页小计							14557.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 91 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
355	010402001015	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	4.09	663.05	2711.87	
356	010402001016	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	26.85	656.62	17630.25	
357	010401003018	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	2.02	663.27	1339.81	
		混凝土工程					519776.31	
358	010501001029	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	72.87	535.34	39010.23	
本页小计							60692.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 92 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
359	010501004016	满堂基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：工程量包括集水井、电梯井等加深部位	m3	604.14	573.34	346377.63	
360	010502001064	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40	m3	10.89	681.78	7424.58	
361	010502002019	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 备注：含门窗框等	m3	3.07	795.11	2440.99	
362	010503002042	矩形梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m3	6.49	622.49	4039.96	
363	010503004018	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.31	657.22	860.96	
364	010503005017	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.22	723.51	159.17	
365	010504001118	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 备注：地下室内墙	m3	87.42	633.41	55372.7	
本页小计							416675.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 93 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
366	010504001148	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：主楼与地库顶板高差处	m3	33.35	633.41	21124.22	
367	010504001147	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：风井侧墙	m3	2.61	633.41	1653.2	
368	010504001146	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：楼梯侧墙	m3	7.14	633.41	4522.55	
369	010505001088	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 板厚：100mm以内 4. 支模高度：3.6m以内	m3	49.43	606.08	29958.53	
370	010505002007	无梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 备注：集水井盖板	m3	0.66	607.13	400.71	
371	010506001017	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m2	47.76	134.65	6430.88	
		钢筋工程					248149.79	
本页小计							64090.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 94 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
372	010515001122	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300、 ϕ 12mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.159	5421.63	862.04	
373	010515001123	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 12mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	15.456	5481.89	84728.09	
374	010515001124	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	8.89	4518.62	40170.53	
375	010515001125	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 ϕ 12mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	9.758	5396.72	52661.19	
本页小计							178421.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 95 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
376	010515001126	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 ϕ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	10.852	4543.61	49307.26	
377	010515001127	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 12mm以内 2. 备注:砌体加固筋	t	0.237	5481.87	1299.2	
378	010516004028	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格: ϕ 16~22mm 2. 备注:柱、剪力墙	个	719	9.09	6535.71	
379	010607005013	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌电焊钢丝网、丝径不小于0.9mm、宽度300mm 2. 备注:不同材料交接处	m2	45.05	17.43	785.22	
380	010607005014	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌电焊钢丝网（钢丝网可采用 ϕ 4@200*200mm或丝径不小于1.5mm、网孔尺寸不大于25*25mm） 2. 备注:楼梯间及人流通道	m2	499.6	23.62	11800.55	
		门窗工程					12666.34	
本页小计							69727.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 96 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
381	010802003017	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1224、1200*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器、电子对讲器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	4	1795.23	7180.92	
382	010802003040	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822、800*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制、甲级 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	2	1097.08	2194.16	
383	010802003018	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1124、1100*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制、甲级 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	2	1645.63	3291.26	
		屋面及防水工程					95206.71	
本页小计							12666.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 97 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
384	010904002023	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥基防水涂料（每平方米不少于1.5kg） 2. 涂膜厚度、遍数：2.0厚 3. 备注：筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	813.37	26.96	21928.46	
385	010904001012	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚、反粘防水卷材（高分子膜基） 2. 防水层数：1层 3. 备注：筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	813.27	81.13	65980.6	
386	010904002039	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：桩顶防水 2. 详见图集10J301-P50-节点一 3. 具体做法详见施工图设计	根	84	18.07	1517.88	
387	010904002024	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料（每平方米不少于1.5kg） 2. 涂膜厚度、遍数：1.0厚 3. 备注：电梯基坑、集水坑 4. 具体做法详见施工图设计	m2	122.97	16.31	2005.64	
本页小计							91432.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 98 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
388	010903002024	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg) 2. 涂膜厚度、遍数：1.0厚 3. 备注：电梯厅 4. 具体做法详见施工图设计	m2	231.4	16.31	3774.13	
		楼地面装饰工程					10416.26	
389	011101001025	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比：30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆） 2. 面层做法要求：表面撒水泥粉 3. 备注：地下室楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	26.54	48.85	1296.48	
390	011106004009	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比：30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆） 结合层，表面撒水泥粉 2. 防滑条材料种类、规格：水泥面踏步防滑条、两道半圆凹槽Φ10@25 3. 备注：地下室楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	47.76	141.81	6772.85	
本页小计							11843.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 99 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
391	011101001026	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2. 面层做法要求:表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 备注:电梯基坑、集水坑 4. 具体做法详见施工图设计	m2	25.55	26.47	676.31	
392	011105001009	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 4. 界面剂一道 5. 备注:楼梯间 6. 具体做法详见施工图设计	m	112.88	14.8	1670.62	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					49155.52	
393	011201001094	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2. 界面剂一道 3. 备注:外露部位 4. 具体做法详见施工图设计	m2	272.79	38.72	10562.43	
本页小计							12909.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 100 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
394	011201001095	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	272.79	43.52	11871.82	
395	011201001096	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物抗裂砂浆 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	272.79	19.1	5210.29	
396	011201001097	墙面一般抹灰	1. 耐碱玻纤网格布、一层 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	272.79	4.92	1342.13	
397	011201001098	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2. 界面剂一道 3. 备注:楼梯间、电梯厅 4. 具体做法详见施工图设计	m2	499.6	40.37	20168.85	
		油漆、涂料、裱糊工程					23909.02	
本页小计							38593.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 101 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
398	011407001017	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子要求：2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2面1底) 5. 备注：外露部位 6. 具体做法详见施工图设计	m2	272.79	33.01	9004.8	
399	011407001018	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：3厚耐水腻子、分遍找平 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机防霉防潮涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料） 3. 备注：楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	268.2	44.52	11940.26	
400	011407002013	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：3厚面层耐水腻子刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机防霉防潮涂料(一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) 3. 备注：楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	62.61	47.34	2963.96	
		其他装饰工程					7734.91	
本页小计							23909.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 102 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
401	011503001011	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 2. 立柱材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3. 栏板材料种类、规格、颜色：Φ28*3mm镀锌钢管 4. 备注：楼梯栏杆 5. 具体参见图集22J403-1-A1/2-7	m	7.13	193.1	1376.8	
402	011503001012	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ60*2mm不锈钢管 2. 横杆材料种类、规格：Φ40*2mm不锈钢管、间距600mm 3. 备注：靠墙扶手栏杆 4. 具体参见图集22J403-1-4/5-4	m	23.28	163.08	3796.5	
403	010512008034	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称：成品铸钢盖板（安全密闭型） 2. 盖板尺寸：1100*1900*50mm 3. 盖板四周铺设角铁L50*50mm、采用Φ8mm铁脚锚固（L=150、@250mm） 4. 备注：用于2000*1200*1500（深）集水井 5. 具体做法详见施工图设计	套	1	2561.61	2561.61	
本页小计							7734.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 103 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		7#楼【±0.000以下】					1340352.17	
		桩基工程					5772.32	
404	010301004005	截（凿）桩头	1. 桩类型：灌注桩 2. 桩头截面、高度：Φ600mm 3. 混凝土强度等级：C40 4. 有无钢筋：有钢筋 5. 具体做法详见施工图设计	根	86	67.12	5772.32	
		砌筑工程					24004.71	
405	010402001017	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	4.04	663.05	2678.72	
406	010402001018	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	30.64	656.62	20118.84	
本页小计							28569.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 104 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
407	010401003016	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	1.82	663.27	1207.15	
		混凝土工程					573208.09	
408	010501001030	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	67.84	535.34	36317.47	
409	010501004017	满堂基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注:工程量包括集水井、电梯井等加深部位	m3	649.06	573.34	372132.06	
410	010502001099	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C40	m3	14.46	681.78	9858.54	
411	010502002020	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 备注:含门窗框等	m3	2.4	795.11	1908.26	
412	010503002031	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	m3	6.5	622.49	4046.19	
413	010503004019	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.45	657.22	952.97	
本页小计							426422.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 105 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
414	010503005018	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.22	723.51	159.17	
415	010504001152	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 备注：地下室内墙	m3	114.59	633.41	72582.45	
416	010504001150	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：主楼与地库顶板高差处	m3	30.15	633.41	19097.31	
417	010504001151	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：风井侧墙	m3	2.65	633.41	1678.54	
418	010504001149	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：楼梯侧墙	m3	3.09	633.41	1957.24	
419	010504001085	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：楼梯侧墙	m3	3.98	633.41	2520.97	
本页小计							97995.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 106 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
420	010505001090	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m3	70.91	606.08	42977.13	
421	010505002008	无梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 备注：集水井盖板	m3	0.97	607.12	588.91	
422	010506001018	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m2	47.76	134.65	6430.88	
		钢筋工程					553663.36	
423	010515001128	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300、Φ12mm以内 2. 备注：层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.172	5421.63	932.52	
424	010515001129	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、Φ12mm以内 2. 备注：层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	19.402	5481.89	106359.63	
本页小计							157289.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 107 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
425	010515001130	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	67.169	4518.62	303511.19	
426	010515001131	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 ϕ 12mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	9.859	5396.72	53206.26	
427	010515001132	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 ϕ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	15.143	4543.61	68803.89	
428	010515001133	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 12mm以内 2. 备注:砌体加固筋	t	0.257	5481.87	1408.84	
429	010516004029	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格: ϕ 16~22mm 2. 备注:柱、剪力墙	个	906	9.09	8235.54	
本页小计							435165.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 108 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
430	010516003038	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹接头 2. 规格: ϕ 16mm 以外 3. 备注:梁、板	个	9	11.92	107.28	
431	010607005015	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌电焊钢丝网、丝径不小于0.9mm、宽度300mm 2. 备注:不同材料交接处	m2	16.58	17.43	288.99	
432	010607005016	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌电焊钢丝网（钢丝网可采用 ϕ 4@200*200mm或丝径不小于1.5mm、网孔尺寸不大于25*25mm） 2. 备注:楼梯间及人流通道的	m2	457.63	23.62	10809.22	
		门窗工程					13464.24	
433	010802003039	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1124、1100*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器、电子对讲器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	4	1645.63	6582.52	
本页小计							17788.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 109 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
434	010802003019	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1224、1200*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器、电子对讲器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	2	1795.23	3590.46	
435	010802003020	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1124、1100*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制、甲级 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	2	1645.63	3291.26	
		屋面及防水工程					89347.03	
436	010904002025	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥基防水涂料(每平方米不少于1.5kg) 2. 涂膜厚度、遍数:2.0厚 3. 备注:筏板基础下部(含筏板侧面、外墙外侧顶面) 4. 具体做法详见施工图设计	m2	762.54	26.96	20558.08	
本页小计							27439.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 110 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
437	010904001013	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚、反粘防水卷材（高分子膜基） 2. 防水层数:1层 3. 备注:筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	762.54	81.13	61864.87	
438	010904002038	楼（地）面涂膜防水	1. 部位:桩顶防水 2. 详见图集10J301-P50-节点一 3. 具体做法详见施工图设计	根	86	18.07	1554.02	
439	010904002026	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg) 2. 涂膜厚度、遍数:1.0厚 3. 备注:电梯基坑、集水坑 4. 具体做法详见施工图设计	m2	141.72	16.31	2311.45	
440	010903002026	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg) 2. 涂膜厚度、遍数:1.0厚 3. 备注:电梯厅 4. 具体做法详见施工图设计	m2	187.53	16.31	3058.61	
		楼地面装饰工程					11204.64	
本页小计							68788.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 111 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
441	011101001027	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆） 2. 面层做法要求:表面撒水泥粉 3. 备注:地下室楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	26.54	48.85	1296.48	
442	011106004010	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 2. 防滑条材料种类、规格:水泥面踏步防滑条、两道半圆凹槽φ10@25 3. 备注:地下室楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	47.76	141.81	6772.85	
443	011101001028	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2. 面层做法要求:表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 备注:电梯基坑、集水坑 4. 具体做法详见施工图设计	m2	29.83	26.47	789.6	
本页小计							8858.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 112 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
444	011105001010	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 4. 界面剂一道 5. 备注:楼梯间 6. 具体做法详见施工图设计	m	158.28	14.82	2345.71	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					40284.39	
445	011201001099	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2. 界面剂一道 3. 备注:外露部位 4. 具体做法详见施工图设计	m2	205.25	38.72	7947.28	
446	011201001100	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	205.25	43.52	8932.48	
447	011201001101	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物抗裂砂浆 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	205.25	19.1	3920.28	
本页小计							23145.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 113 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
448	011201001102	墙面一般抹灰	1.耐碱玻纤网格布、一层 2.备注：外露部位 3.具体做法详见施工图设计	m2	205.25	4.92	1009.83	
449	011201001103	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2.界面剂一道 3.备注：楼梯间、电梯厅 4.具体做法详见施工图设计	m2	457.63	40.37	18474.52	
		油漆、涂料、裱糊工程					21668.48	
450	011407001019	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：外墙 2.腻子种类：耐水腻子 3.刮腻子要求：2遍 4.涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2面1底) 5.备注：外露部位 6.具体做法详见施工图设计	m2	205.25	33.01	6775.3	
本页小计							26259.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 114 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
451	011407001020	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:3厚耐水腻子、分遍找平 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) 3. 备注:楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	270.1	44.52	12024.85	
452	011407002014	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮涂料(一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) 3. 备注:楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	60.59	47.34	2868.33	
		其他装饰工程					7734.91	
453	011503001013	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:Φ60*3mm镀锌钢管 2. 立柱材料种类、规格:Φ60*3mm镀锌钢管 3. 栏板材料种类、规格、颜色:Φ28*3mm镀锌钢管 4. 备注:楼梯栏杆 5. 具体参见图集22J403-1-A1/2-7	m	7.13	193.1	1376.8	
本页小计							16269.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 115 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
454	011503001014	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ60*2mm不锈钢管 2. 横杆材料种类、规格：Φ40*2mm不锈钢管、间距600mm 3. 备注：靠墙扶手栏杆 4. 具体参见图集22J403-1-4/5-4	m	23.28	163.08	3796.5	
455	010512008035	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称：成品铸钢盖板（安全密闭型） 2. 盖板尺寸：1100*1900*50mm 3. 盖板四周铺设角铁L50*50mm、采用Φ8mm铁脚锚固（L=150、@250mm） 4. 备注：用于2000*1200*1500（深）集水井 5. 具体做法详见施工图设计	套	1	2561.61	2561.61	
		8#楼【±0.000以下】					1285308.94	
		桩基工程					5168.24	
456	010301004006	截（凿）桩头	1. 桩类型：灌注桩 2. 桩头截面、高度：Φ600mm 3. 混凝土强度等级：C40 4. 有无钢筋：有钢筋 5. 具体做法详见施工图设计	根	77	67.12	5168.24	
		砌筑工程					28470.78	
本页小计							11526.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 116 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
457	010402001025	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	4.04	663.05	2678.72	
458	010402001026	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	37.28	656.62	24478.79	
459	010401003015	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	1.98	663.27	1313.27	
		混凝土工程					563976.56	
460	010501001034	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	73.51	535.34	39352.84	
本页小计							67823.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 117 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
461	010501004021	满堂基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：工程量包括集水井、电梯井等加深部位	m3	590.95	573.34	338815.27	
462	010502001100	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面周长：1.6m以内 4. 支模高度：8.0m内	m3	1.31	681.78	893.13	
463	010502001091	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面周长：2.5m以内 4. 支模高度：8.0m内	m3	5.25	681.78	3579.35	
464	010502002024	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 备注：含门窗框等	m3	3.05	795.11	2425.09	
465	010503002050	矩形梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 支模高度：3.6m内	m3	1.28	622.49	796.79	
466	010503002036	矩形梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 支模高度：5.0m内	m3	4.45	622.49	2770.08	
本页小计							349279.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 118 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
467	010503002043	矩形梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 支模高度：8.0 m内	m3	2.13	622.49	1325.9	
468	010503004023	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.6	657.22	1051.55	
469	010503005022	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.19	723.48	137.46	
470	010504001128	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 墙厚：200mm以内 4. 支模高度：8.0 m以内	m3	15.88	633.41	10058.55	
471	010504001106	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 墙厚：300mm以内 4. 支模高度：5.0 m以内	m3	5.04	633.41	3192.39	
472	010504001129	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 墙厚：300mm以内 4. 支模高度：8.0 m以内	m3	85.87	633.41	54390.92	
本页小计							70156.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 119 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
473	010504001154	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：地下室外墙	m3	11.13	633.41	7049.85	
474	010504001105	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：消防水池隔墙	m3	23.45	633.41	14853.46	
475	010504001155	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：主楼与地库顶板高差处	m3	32.86	633.41	20813.85	
476	010504001156	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：风井侧墙	m3	2.05	633.41	1298.49	
477	010504001153	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：楼梯侧墙	m3	3.37	633.41	2134.59	
本页小计							46150.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 120 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
478	010504001104	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：楼梯侧墙	m3	5.17	633.41	3274.73	
479	010505001092	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m3	80.85	606.08	49001.57	
480	010505002012	无梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 备注：集水井盖板	m3	0.66	607.13	400.71	
481	010506001022	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m2	47.23	134.66	6359.99	
		钢筋工程					486442.79	
482	010515001152	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300、Φ12mm以内 2. 备注：层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.18	5421.67	975.9	
483	010515001153	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、Φ12mm以内 2. 备注：层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	19.941	5481.89	109314.37	
本页小计							169327.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 121 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
484	010515001154	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	48.755	4518.62	220305.32	
485	010515001155	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 Φ 12mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	12.761	5396.72	68867.54	
486	010515001156	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 Φ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	14.511	4543.61	65932.32	
487	010515001157	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 12mm以内 2. 备注:砌体加固筋	t	0.298	5481.92	1633.61	
488	010516004033	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格: Φ 16~22mm 2. 备注:柱、剪力墙	个	822	9.09	7471.98	
本页小计							364210.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 122 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
489	010607005023	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：热镀锌电焊钢丝网、丝径不小于0.9mm、宽度300mm 2. 备注：不同材料交接处	m2	17.18	17.43	299.45	
490	010607005024	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：热镀锌电焊钢丝网（钢丝网可采用Φ4@200*200mm或丝径不小于1.5mm、网孔尺寸不大于25*25mm） 2. 备注：楼梯间及人流通道	m2	492.9	23.62	11642.3	
		门窗工程					10721.5	
491	010802003027	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲1124、1100*2400mm 2. 门框、扇材质：钢制 3. 备注：含油漆及不锈钢门锁、闭门器、电子对讲器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	1	1645.62	1645.62	
492	010802003037	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲1224、1200*2400mm 2. 门框、扇材质：钢制 3. 备注：含油漆及不锈钢门锁、闭门器、电子对讲器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	2	1795.23	3590.46	
本页小计							17177.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 123 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
493	010802003028	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822、800*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制、甲级 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	2	1097.08	2194.16	
494	010802003038	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1124、1100*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制、甲级 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	2	1645.63	3291.26	
		屋面及防水工程					102954.2	
495	010903004007	墙面变形缝	1. 止水带材料种类:Q235B、3mm钢板（宽400mm） 2. 备注:地下室外墙、楼梯侧墙 3. 具体做法详见施工图设计	m	64.72	87.97	5693.42	
496	010904002033	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥基防水涂料（每平方米不少于1.5kg） 2. 涂膜厚度、遍数:2.0厚 3. 备注:筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	812.96	26.96	21917.4	
本页小计							33096.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 124 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
497	010904001021	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚、反粘防水卷材（高分子膜基） 2. 防水层数:1层 3. 备注:筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	812.96	81.13	65955.44	
498	010904002037	楼（地）面涂膜防水	1. 部位:桩顶防水 2. 详见图集10J301-P50-节点一 3. 具体做法详见施工图设计	根	77	18.07	1391.39	
499	010903002037	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:非固化橡胶沥青防水材料 2. 涂膜厚度、遍数:2.0mm 3. 备注:地下室外墙 4. 具体做法详见施工图设计	m2	25.2	33.34	840.17	
500	010903001009	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型) 2. 防水层数:单层 3. 防水层做法:热熔 4. 备注:地下室外墙 5. 具体做法详见施工图设计	m2	25.2	49.32	1242.86	
本页小计							69429.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 125 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
501	010904002034	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg) 2. 涂膜厚度、遍数：1.0厚 3. 备注：电梯基坑、集水坑 4. 具体做法详见施工图设计	m2	124.92	16.31	2037.45	
502	010903002039	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg) 2. 涂膜厚度、遍数：1.0厚 3. 备注：电梯厅 4. 具体做法详见施工图设计	m2	237.65	16.31	3876.07	
		保温、隔热、防腐工程					1905.62	
503	011001003007	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：地下室外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚加强型 XPS (B1级) 3. 具体做法详见施工图设计	m2	25.2	75.62	1905.62	
		楼地面装饰工程					11105.45	
本页小计							7819.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 126 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
504	011101001035	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆） 2. 面层做法要求:表面撒水泥粉 3. 备注:地下室楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	26.54	48.85	1296.48	
505	011106004014	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 2. 防滑条材料种类、规格:水泥面踏步防滑条、两道半圆凹槽φ10@25 3. 备注:地下室楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	47.23	141.81	6697.69	
506	011101001036	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2. 面层做法要求:表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 备注:电梯基坑、集水坑 4. 具体做法详见施工图设计	m2	26	26.47	688.22	
本页小计							8682.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 127 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
507	011105001014	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 4. 界面剂一道 5. 备注:楼梯间 6. 具体做法详见施工图设计	m	163.72	14.8	2423.06	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					44237.24	
508	011201001119	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2. 界面剂一道 3. 备注:外露部位 4. 具体做法详见施工图设计	m2	229.05	38.72	8868.82	
509	011201001120	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	229.05	43.52	9968.26	
510	011201001121	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物抗裂砂浆 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	229.05	19.1	4374.86	
本页小计							25635	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 128 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
511	011201001122	墙面一般抹灰	1.耐碱玻纤网格布、一层 2.备注：外露部位 3.具体做法详见施工图设计	m2	229.05	4.92	1126.93	
512	011201001123	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2.界面剂一道 3.备注：楼梯间、电梯厅 4.具体做法详见施工图设计	m2	492.9	40.37	19898.37	
		油漆、涂料、裱糊工程					22591.65	
513	011407001027	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：外墙 2.腻子种类：耐水腻子 3.刮腻子要求：2遍 4.涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2面1底) 5.备注：外露部位 6.具体做法详见施工图设计	m2	229.05	33.01	7560.94	
本页小计							28586.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 129 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
514	011407001028	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:3厚耐水腻子、分遍找平 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) 3. 备注:楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	255.24	44.52	11363.28	
515	011407002018	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮涂料(一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) 3. 备注:楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	77.47	47.34	3667.43	
		其他装饰工程					7734.91	
516	011503001021	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:Φ60*3mm镀锌钢管 2. 立柱材料种类、规格:Φ60*3mm镀锌钢管 3. 栏板材料种类、规格、颜色:Φ28*3mm镀锌钢管 4. 备注:楼梯栏杆 5. 具体参见图集22J403-1-A1/2-7	m	7.13	193.1	1376.8	
本页小计							16407.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 130 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
517	011503001022	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ60*2mm不锈钢管 2. 横杆材料种类、规格：Φ40*2mm不锈钢管、间距600mm 3. 备注：靠墙扶手栏杆 4. 具体参见图集22J403-1-4/5-4	m	23.28	163.08	3796.5	
518	010512008036	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称：成品铸钢盖板（安全密闭型） 2. 盖板尺寸：1100*1900*50mm 3. 盖板四周铺设角铁L50*50mm、采用Φ8mm铁脚锚固（L=150、@250mm） 4. 备注：用于2000*1200*1500（深）集水井 5. 具体做法详见施工图设计	套	1	2561.61	2561.61	
		分部分项合计					33393362.07	
		措施项目					6155380.2	
		脚手架工程					1642661.67	
本页小计							6358.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 131 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
519	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架-剪力墙结构 2. 檐口高度：详见设计 3. 脚手架材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工盘扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ/T231-2021等规范自行确定 4. 备注：层高5m内框架-剪力墙结构（地下室）	m2	11328.54	46.4	525644.26	
520	011701006001	满堂脚手架	1. 地库框架浇捣脚手架 2. 搭设高度：5.0 m以内 3. 脚手架材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工盘扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ/T231-2021等规范自行确定	m2	9173.3	7.6	69717.08	
521	011701006002	满堂脚手架	1. 主楼地库框架浇捣脚手架 2. 搭设高度：8.0 m以内 3. 脚手架材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工盘扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ/T231-2021等规范自行确定	m2	5911.87	9.53	56340.12	
本页小计							651701.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 132 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
522	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架-剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 一层 3. 含塔吊基础	m2	15085.17	22.83	344394.43	
523	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 塔吊 2. 机械设备规格型号: 综合	项	1	646565.78	646565.78	
		模板工程					4512718.53	
524	011702025001	砖胎膜	1. 砖强度、品种: 240厚MU20水泥实心砖 2. 砂浆强度: M10 水泥砂浆砌筑 3. 部位: 集水坑、电梯井基坑、承台等斜面	m2	185.48	162.15	30075.58	
525	011702001020	基础 模板	1. 基础类型: 垫层 2. 模板材料: 复合模板 3. 支架材料: 承插型盘扣式支架	m2	193.33	99.59	19253.73	
526	011702001021	基础 模板	1. 基础类型: 筏板 2. 模板材料: 复合模板 3. 支架材料: 承插型盘扣式支架 4. 包括集水井、截水沟、排水沟等加深部位	m2	2066.71	92.65	191480.68	
527	011702002018	矩形柱 模板	1. 支模高度: 3.6 m以内 2. 截面周长: 3.6 m以内 3. 模板材料: 复合模板 4. 支架材料: 承插型盘扣式支架	m2	1678.97	95.43	160224.11	
本页小计							1391994.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 133 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
528	011702002019	矩形柱 模板	1. 支模高度:5.0 m以内 2. 截面周长:3.6 m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	479.42	116.35	55780.52	
529	011702002022	矩形柱 模板	1. 支模高度:5.0 m以内 2. 截面周长:3.6 m以外 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	204.59	120.57	24667.42	
530	011702002020	矩形柱 模板	1. 支模高度:8.0 m以内 2. 截面周长:3.6 m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	234.68	137.3	32221.56	
531	011702002021	矩形柱 模板	1. 支模高度:8.0 m以内 2. 截面周长:3.6 m以外 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	304.5	141.53	43095.89	
532	011702003009	构造柱 模板	1. 模板材料:复合模板 2. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	786.64	117.71	92595.39	
533	011702006019	矩形梁 模板	1. 支模高度:3.6 m以内 2. 模板材料:复合模板 3. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	173.62	104.62	18164.12	
本页小计							266524.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 134 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
534	011702006017	矩形梁 模板	1. 支模高度:5.0 m以内 2. 模板材料:复合模板 3. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	219.6	126.33	27742.07	
535	011702006018	矩形梁 模板	1. 支模高度:8.0 m以内 2. 模板材料:复合模板 3. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	98	148.1	14513.8	
536	011702008009	圈梁 模板	1. 模板材料:复合模板 2. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	416.43	86.59	36058.67	
537	011702009009	过梁 模板	1. 模板材料:复合模板 2. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	17.21	115.02	1979.49	
538	011702011062	直形墙 模板	1. 部位:内墙(含坡道起坡坎、集水井内隔墙) 2. 支撑高度:3.6 m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	168.92	73.64	12439.27	
539	011702011063	直形墙 模板	1. 部位:地下室内墙 2. 支撑高度:5.0 m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	2396.89	88.37	211813.17	
本页小计							304546.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 135 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
540	011702011064	直形墙 模板	1. 部位：地下室 内墙 2. 支撑高度：8.0 m以内 3. 模板材料：复 合模板 4. 支架材料：承 插型盘扣式支架	m2	2125.04	103.11	219112.87	
541	011702011056	直形墙 模板	1. 部位：地下室 外墙 2. 支撑高度：3.6 m以内 3. 模板材料：复 合模板 4. 支架材料：承 插型盘扣式支架	m2	125.05	87.65	10960.63	
542	011702011057	直形墙 模板	1. 部位：地下室 外墙 2. 支撑高度：5.0 m以内 3. 模板材料：复 合模板 4. 支架材料：承 插型盘扣式支架	m2	5055.51	63.16	319306.01	
543	011702011065	直形墙 模板	1. 部位：地下室 外墙 2. 支撑高度：8.0 m以内 3. 模板材料：复 合模板 4. 支架材料：承 插型盘扣式支架	m2	70.32	5194.03	365244.19	
544	011702011058	直形墙 模板	1. 部位：坡道隔 （侧）墙、风井 侧墙、楼梯侧墙 2. 支撑高度：3.6 m以内 3. 模板材料：复 合模板 4. 支架材料：承 插型盘扣式支架	m2	1085.57	87.66	95161.07	
本页小计							1009784.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 136 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
545	011702011067	直形墙 模板	1. 部位：坡道隔（侧）墙、风井侧墙、楼梯侧墙 2. 支撑高度：5.0 m以内 3. 模板材料：复合模板 4. 支架材料：承插型盘扣式支架	m2	564.91	102.38	57835.49	
546	011702011068	直形墙 模板	1. 部位：坡道隔（侧）墙、风井侧墙、楼梯侧墙 2. 支撑高度：8.0 m以内 3. 模板材料：复合模板 4. 支架材料：承插型盘扣式支架	m2	280.66	117.14	32876.51	
547	011702011066	直形墙 模板	1. 部位：主楼与地库顶板高差处 2. 支撑高度：3.6 m以内 3. 模板材料：复合模板 4. 支架材料：承插型盘扣式支架	m2	1142.81	87.65	100167.3	
548	011702014032	有梁板 模板	1. 板厚度：100mm 2. 支撑高度：3.6 m以内 3. 模板材料：复合模板 4. 支架材料：承插型盘扣式支架	m2	26.73	74.51	1991.65	
549	011702014040	有梁板 模板	1. 板厚度：100mm 2. 支撑高度：5.0 m以内 3. 模板材料：复合模板 4. 支架材料：承插型盘扣式支架	m2	140.14	89.42	12531.32	
本页小计							205402.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 137 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
550	011702014041	有梁板 模板	1. 板厚度:100mm 2. 支撑高度:8.0m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	60.97	104.37	6363.44	
551	011702014042	有梁板 模板	1. 板厚度:120mm 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	30.06	85.41	2567.42	
552	011702014043	有梁板 模板	1. 板厚度:180mm 2. 支撑高度:5.0m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	1620.49	103.1	167072.52	
553	011702014044	有梁板 模板	1. 板厚度:180mm 2. 支撑高度:8.0m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	1155.41	120.82	139596.64	
554	011702014045	有梁板 模板	1. 板厚度:250mm 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	12291.23	95.02	1167912.67	
555	011702014046	有梁板 模板	1. 板厚度:300mm 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	2343.73	95.02	222701.22	
本页小计							1706213.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 138 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
556	011702014047	有梁板 模板	1. 板厚度:350mm 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	56.24	95.02	5343.92	
557	011702014036	有梁斜板 模板	1. 部位:（非）机动车坡道板及顶板 2. 板厚度:150mm 3. 支撑高度:3.6m以内 4. 模板材料:复合模板 5. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	79.79	104.33	8324.49	
558	011702014048	有梁斜板 模板	1. 部位:（非）机动车坡道板及顶板 2. 板厚度:250mm 3. 支撑高度:3.6m以内 4. 模板材料:复合模板 5. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	107.47	104.33	11212.35	
559	011702014049	有梁斜板 模板	1. 部位:（非）机动车坡道板及顶板 2. 板厚度:300mm 3. 支撑高度:3.6m以内 4. 模板材料:复合模板 5. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	187.86	104.33	19599.43	
本页小计							44480.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 139 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
560	011702014039	有梁板 模板	1. 部位：风井盖板 2. 板厚度：100mm 3. 支撑高度：5.0m以内 4. 模板材料：复合模板 5. 支架材料：承插型盘扣式支架	m2	9.8	89.42	876.32	
561	011702015009	无梁板 模板	1. 部位：集水井 2. 模板材料：复合模板 3. 支架材料：承插型盘扣式支架	m2	124.58	90.81	11313.11	
562	011702024001	楼梯 模板	1. 模板材料：复合模板 2. 支架材料：承插型盘扣式支架	m2	580.87	224.35	130318.18	
563	011702001025	后浇带 模板	1. 后浇带部位：筏板 2. 模板材料：复合模板 3. 支架材料：承插型盘扣式支架	m2	3.76	69.37	260.83	
564	011702030001	后浇带 模板	1. 后浇带部位：板、梁后浇带 2. 模板材料：复合模板 3. 支架材料：承插型盘扣式支架	m2	939.85	257.25	241776.41	
565	011702030002	后浇带 模板	1. 后浇带部位：墙 2. 支模高度：5.0m以内 3. 模板材料：复合模板 4. 支架材料：承插型盘扣式支架	m2	69.99	81.61	5711.88	
566	011702025002	其他现浇构件 模板	1. 模板材料：复合模板 2. 支架材料：承插型盘扣式支架	m2	11.13	106.1	1180.89	
本页小计							391437.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1487032.71			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	1226011.01			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.35	138420.6			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	122601.1			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-非人防-土建 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	652554.25			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	19774.37			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 地下室-非人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			1557925.01
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	41767426.71	3.2	1336557.65
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	41767426.71	0.53	221367.36
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	41767426.71	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	43325351.72	9	3899281.65
合 计					5457206.66

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 1 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	6198.19988	85	526846.99	124	768576.79	
2	00010301	二类工		工日	37388.16015	82	3065829.13	120	4486579.22	
3	00010302	二类工		工日	26843.45486	82	2201163.3	120	3221214.58	
4	00010304	二类工		工日	195.50835	74	14467.62	107	20919.39	
5	00010401	三类工		工日	539.07665	77	41508.9	111	59837.51	
6	SZRGR2	二类工		工日	1314.41085	26	34174.68	107	140641.96	
		材料								
1	01010100	钢筋HRB400	综合	t	0.9004	3447.35	3103.99	3280	2953.31	
2	01010100@1	钢筋HPB300	Φ12以内	t	4.947	3447.35	17054.04	3311	16379.52	
3	01010100@2	钢筋HRB400	Φ12以内	t	713.83884	3447.35	2460852.33	3370	2405636.89	
4	01010100@3	钢筋HRB400	Φ25以内	t	447.70758	3447.35	1543404.73	3164	1416546.78	
5	01010100@4	钢筋HRB400E	Φ12以内	t	151.93206	3447.35	523762.99	3286.5	499324.72	
6	01010100@5	钢筋HRB400E	Φ25以内	t	346.69392	3447.35	1195175.29	3188.5	1105433.56	
7	01010100@6	钢筋HRB400	Φ12以内	t	4.59	3447.35	15823.34	3370	15468.3	
8	01010300@	HPB300、Φ4@100*100		t	39.26388	3687.46	144783.99	3280	128785.53	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 2 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
9	01270100	型钢		t	60.97359	3498.8	213334.4	3137	191274.15	
10	01270100@1	镀锌钢管		t	0.00539	3498.8	18.86	4291.77	23.13	
11	01270100@2	型钢		t	0.94448	3498.8	3304.55	3137	2962.83	
12	01510705	角铝	L 25*25*1	m	99.46462	5.15	512.24	5.15	512.24	
13	01530101	铝合金型材		kg	67.23288	18.44	1239.77	18.44	1239.77	
14	01630201	钨棒精制		kg	1.0701	557.41	596.48	557.41	596.48	
15	01630201@1	钨棒精制		kg	0.1944	557.41	108.36	557.41	108.36	
16	02090101	塑料薄膜		m2	41199.3496	0.69	28427.55	0.69	28427.55	
17	02090101@1	塑料薄膜		m2	25.5	0.69	17.6	0.69	17.6	
18	02090101@2	塑料薄膜		m2	76.2778	0.69	52.63	0.69	52.63	
19	02330104	草袋		m2	40.31475	1.29	52.01	1.29	52.01	
20	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	19.4766	0.26	5.06	0.26	5.06	
21	03032113	塑料胀管螺钉		套	7804.98	0.09	702.45	0.09	702.45	
22	03051106@1	不锈钢六角螺栓	M5*30	套	213.84	0.51	109.06	0.51	109.06	
23	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	28967.0294	5.66	163953.39	5.66	163953.39	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 3 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
					6					
24	03052109@1	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	28.8	5.66	163.01	5.66	163.01	
25	03070108	膨胀螺栓	M6*50	套	1268.88	1.54	1954.08	1.54	1954.08	
26	03070108@1	膨胀螺栓	M12*100	套	399.848	1.54	615.77	1.54	615.77	
27	03070114	膨胀螺栓	M8*80	套	2588.6948	0.51	1320.23	0.51	1320.23	
28	03070123	膨胀螺栓	M10*110	套	3648.45	0.69	2517.43	0.69	2517.43	
29	03070132	膨胀螺栓	M12*110	套	778.2705	0.86	669.31	0.86	669.31	
30	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	4332.34148	4.2	18195.83	5.14	22268.24	
31	03070821	胀头、胀管		套	204.16422	0.43	87.79	0.43	87.79	
32	03110141	镀锌丝杆		kg	47.57673	5.15	245.02	5.15	245.02	
33	03270202	砂纸		张	104.8968	0.94	98.6	0.94	98.6	
34	03410205@2	电焊条	J422	kg	8357.92153	4.97	41538.87	5.3	44296.98	
35	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	2.63835	38.59	101.81	38.59	101.81	
36	03430205@1	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	2.3328	38.59	90.02	38.59	90.02	
37	03450200	焊剂		kg	2818.252	3.43	9666.6	3.43	9666.6	
38	03510201	钢钉		kg	108.90358	6	653.42	6	653.42	
39	03510701	铁钉		kg	9147.23068	3.6	32930.03	5.01	45827.63	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 4 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
40	03510701@3	铁钉		kg	12.022	3.6	43.28	5.01	60.23	
41	03510705	铁钉	70mm	kg	0.92382	3.6	3.33	5.01	4.63	
42	03515121	扒钉		kg	145.938	3.94	575	3.94	575	
43	03550101	镀锌钢丝网	10*10*0.9	m2	822.899	7.89	6492.67	9.67	7957.43	
44	03550120	热镀锌钢丝网		m2	1675.388	6.43	10772.74	9.67	16201	
45	03550205	镀锌铁丝网	10*10*0.9	m2	4013.295	8.58	34434.07	9.67	38808.56	
46	03550411@1	钢板网	δ 0.8	m2	616.77656	6.15	3793.18	9.67	5964.23	
47	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	8035.17622	4.72	37926.03	5.14	41300.81	
48	03570237@2	镀锌铁丝	22#	kg	31.365	4.72	148.04	5.14	161.22	
49	03590704	L型铁件	L100*40*1.0	块	200.928	0.81	162.75	0.81	162.75	
50	03590706	L型铁件	L150*80*1.5	块	1001.091	1.03	1031.12	1.03	1031.12	
51	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	1033.26	3	3099.78	3	3099.78	
52	03610208	直螺纹套筒接头	Φ25以外	个	306	4.29	1312.74	4.29	1312.74	
53	03652713	风镐凿子		根	0.44	4.72	2.08	4.72	2.08	
54	04010102@1	水泥	42.5级	kg	45776.367	0.3	13732.91	0.28	12817.38	
55	04010611	水泥	32.5级	kg	63310.23719	0.27	17093.76	0.25	15827.56	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 5 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
56	04010611@1	水泥	32.5级	kg	2.991	0.27	0.81	0.25	0.75	
57	04010701@1	白水泥		kg	6917.41084	0.6	4150.45	0.6	4150.45	
58	04030105	细砂		t	34.48023	53.24	1835.73	106.86	3684.56	
59	04030107	中(粗)砂		t	121.97377	67.39	8219.81	140.86	17181.23	
60	04030107@2	中砂		t	0.51075	67.39	34.42	140.86	71.94	
61	04030131@1	金刚砂		kg	71559.267	2.43	173889.02	6.5	465135.24	
62	04050203	碎石	5~16mm	t	1.62	66.06	107.02	140.86	228.19	
63	04050204@1	碎石	5~20	t	0.15951	68	10.85	140.86	22.47	
64	04050207@1	碎石	5~40mm	t	22.275	60.23	1341.62	140.86	3137.66	
65	04051400@1	卵石杂色		t	94.94645	43.72	4151.06	136.35	12945.95	
66	04090801	石膏粉	325目	kg	789.82544	0.36	284.34	0.36	284.34	
67	04135500	砼标准砖	240*115*53	百块	153.5984	40.8	6266.81	54	8294.31	
68	04135535@1	配砖	190*90*40	m3	36.45735	272	9916.4	482.46	17589.21	
69	04150115@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	654.08775	191.23	125081.2	362.43	237061.02	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 6 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
70	04150153@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*100	m3	26.84192	221.25	5938.77	362.43	9728.32	
71	04150156@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	267.47098	221.25	59177.95	362.43	96939.51	
72	05250501	木柴		kg	2409.29352	0.94	2264.74	0.94	2264.74	
73	05350411@1	竹钉	Φ5*40mm	百个	10.18025	3.43	34.92	3.43	34.92	
74	08230101	纤维网格布		m	-122.5071	0.84	-102.91	2.27	-278.09	
75	08230105	玻璃纤维网格布		m2	2556.86112	1.72	4397.8	2.27	5804.07	
76	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	136.91971	2.14	293.01	2.27	310.81	
77	08310113	轻钢龙骨(大)	50*15*1.2	m	205.85789	5.57	1146.63	5.57	1146.63	
78	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	230.955	0.43	99.31	0.43	99.31	
79	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	46.191	0.64	29.56	0.64	29.56	
80	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	92.382	0.94	86.84	0.94	86.84	
81	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	354.131	0.51	180.61	0.51	180.61	
82	08350201	铝合金T型主龙骨		m	291.61918	4.72	1376.44	4.72	1376.44	
83	08350202	铝合金T型副龙骨		m	280.2254	3.86	1081.67	3.86	1081.67	
84	09113505@1	成品钢制防火门(甲级)		m2	497.2608	240.11	119397.29	535	266034.53	
85	09113505@4	成品钢制防火门(甲级、隔声)		m2	3.168	240.11	760.67	641.01	2030.72	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 7 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
86	09113505@5	成品钢制防火门(甲级、防盗)		m2	3.9744	240.11	954.29	591.01	2348.91	
87	09250513	防火卷帘门(甲级)		m2	374.31105	300.14	112345.72	450	168439.97	
88	09493507	卷帘门电动装置	300kg提升力	套	20.2	1543.59	31180.52	1596.98	32259	
89	09493560	镀锌铁脚		个	3902.49	1.46	5697.64	1.46	5697.64	
90	10031503	钢压条		kg	1727.353	4.29	7410.34	4.29	7410.34	
91	10031509@1	镀锌角钢	L75*6mm	m	1390.2	15.44	21464.69	32.78	45570.76	
92	101022@1	中(粗)砂		t	116.4908	38	4426.65	140.86	16408.89	
93	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	106.47495	4.29	456.78	4.29	456.78	
94	10230906@1	不锈钢盖	Φ63	只	215.784	4.29	925.71	4.29	925.71	
95	11010304@2	白色无机防霉防潮涂料		kg	15248.01604	10.29	156902.09	20	304960.32	
96	11010366	外墙溶剂涂料(底涂)		kg	279.7248	12.86	3597.26	13	3636.42	
97	11010367	外墙溶剂涂料(面涂)		kg	559.4496	15.44	8637.9	13	7272.84	
98	11030303	防锈漆		kg	13.96256	12.86	179.56	12	167.55	
99	11030734	聚氨酯甲料		kg	2172.471	15.44	33542.95	11.16	24244.78	
100	11030735	聚氨酯乙料		kg	4735.98678	15.44	73123.64	11.16	52853.61	
101	11030740@3	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	360.315	6.86	2471.76	8.87	3195.99	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 8 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
102	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	6217.44	16.29	101282.1	8.87	55148.69	
103	11030746@2	聚合物水泥防水涂料		kg	28245.942	16.29	460126.4	8.87	250541.51	
104	11030746@4	非固化橡胶沥青防水材料		kg	33848.952	16.29	551399.43	11.53	390278.42	
105	11030746@5	JS-II型聚合物水泥基防水涂料		kg	41003.44032	16.29	667946.04	8.87	363700.52	
106	11070305	热熔标线涂料		kg	1245.44257	3.69	4595.68	4.08	5081.41	
107	11070306	底漆		kg	45.7075	3.09	141.24	3.52	160.89	
108	11410304	环氧树脂	δ 18	kg	2.7675	27.44	75.94	27.44	75.94	
109	11410306@1	环氧树脂	E44	kg	54.1467	24.44	1323.35	24.44	1323.35	
110	11410329	乙酸乙脂		kg	1107.96021	6.69	7412.25	6.69	7412.25	
111	11430327	大白粉		kg	789.82544	0.73	576.57	0.73	576.57	
112	11450345@2	耐水腻子		kg	58958.312	7.29	429806.09	4.98	293612.39	
113	11550105	石油沥青	30#	kg	7392.42624	4.72	34892.25	5.32	39327.71	
114	11570552@1	SBS改性沥青防水卷材(PYII型)	δ 4mm	m2	3540.3375	21.44	75904.84	26.62	94243.78	
115	11570552@2	SBS改性沥青防水卷材(PY) 聚酯胎	δ 3mm	m2	10503.1625	21.44	225187.8	24.84	260898.56	
116	11570552@	SBS改性沥青耐根穿刺防	δ 4mm	m2	4501.35	21.44	96508.94	42.59	191712.5	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 9 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	3	水卷材(复合铜胎基)								
117	11570722@3	1.5厚、反粘防水卷材（高分子膜基）		m2	6789.19428	18.87	128112.1	24.84	168643.59	
118	11570722@4	2.0厚200mm宽反应粘结型高分子湿铺防水卷材（双面粘贴）		m2	20192.89554	18.87	381039.94	28	565401.08	
119	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	12068.0805	3.34	40307.39	3.34	40307.39	
120	11573505@2	1.5厚、反粘防水卷材（高分子膜基）		m2	13282.50285	3.34	44363.56	38	504735.11	
121	11590914	硅酮密封胶		L	77.43	68.6	5311.7	68.6	5311.7	
122	11592505	SBS封口油膏		kg	919.82456	6	5518.95	6	5518.95	
123	11592517@1	建筑油膏		kg	3225.6	3	9676.8	3	9676.8	
124	11592704	CSPE嵌缝油膏		kg	2135.53899	7.55	16123.32	8.62	18408.35	
125	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	4241.06829	7.55	32020.07	7.55	32020.07	
126	11610306@1	橡胶止水带	300*7	m	1895.1345	25.73	48761.81	100	189513.45	
127	12010103	汽油		kg	1357.40592	9.12	12379.54	8.58	11646.54	
128	12010103@1	汽油		kg	2338.8072	9.12	21329.92	8.58	20066.97	
129	12030107	油漆溶剂油		kg	1.1137	12.01	13.38	12.01	13.38	
130	12030107@	油漆溶剂油		kg	0.32723	12.01	3.93	12.01	3.93	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 10 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
131	12310303	二甲苯		kg	5865.6717	5.06	29680.3	5.06	29680.3	
132	12310307	乙二胺		kg	3.60978	12.86	46.42	12.86	46.42	
133	12310308@1	丙酮		kg	54.1467	5.15	278.86	5.15	278.86	
134	12330300	界面剂		kg	28493.8167	1.29	36757.02	1.29	36757.02	
135	12333551	PU发泡剂		L	140.17501	25.73	3606.7	25.73	3606.7	
136	12370305	氧气		m3	75.38975	2.83	213.35	2.83	213.35	
137	12370310	氩气		m3	14.04495	7.81	109.69	7.81	109.69	
138	12370331	石油液化气		kg	771.46576	5.83	4497.65	5.83	4497.65	
139	12370336	乙炔气		m3	22.97631	14.05	322.82	14.05	322.82	
140	12370336@1	乙炔气		m3	9.78265	14.05	137.45	14.05	137.45	
141	12413518	901胶		kg	3550.41113	2.14	7597.88	2.14	7597.88	
142	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	13882.08969	16.29	226139.24	16.29	226139.24	
143	12413535	万能胶		kg	2.1184	17.15	36.33	17.15	36.33	
144	13010303	石棉板		m2	180.08	5.15	927.41	5.15	927.41	
145	13013504	石棉粉		kg	138.04128	1.72	237.43	1.72	237.43	
146	13013504@1	石棉粉		kg	237.8448	1.72	409.09	1.72	409.09	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 11 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
147	13050321@1	矿棉板	600*600*1.2	m2	161.6685	24.44	3951.18	20	3233.37	
148	13070105	超细玻璃棉	厚100mm	m2	161.6685	11.15	1802.6	22.39	3619.76	
149	13070313@1	土工布	1.8mm	m2	3861.7824	2.23	8611.77	2.27	8766.25	
150	13070313@2	20高凹凸型排（蓄）水板		m2	3861.7824	2.23	8611.77	9.76	37691	
151	13090305@1	LC5.0轻骨料混凝土		m3	1106.81538	325.87	360677.93	436.51	483135.98	
152	13120704@1	30mm厚加强型 XPS (B1级)		m3	79.87578	385.9	30824.06	644.61	51488.73	
153	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8*1.2	m	9.52632	25.55	243.4	15.49	147.56	
154	14040915@1	不锈钢管	Φ40*2	m	37.96968	25.55	970.13	32.05	1216.93	
155	14040915@2	不锈钢管	Φ31.8*1.2	m	105.03585	25.55	2683.67	15.49	1627.01	
156	14040921@1	不锈钢管	Φ60*2	m	172.7376	47.95	8282.77	48.93	8452.05	
157	14040921@2	镜面不锈钢管	Φ63.5*1.2	m	33.3264	47.95	1598	47.95	1598	
158	14040922	不锈钢管	Φ63.5*1.5	m	19.557	56.6	1106.93	39.23	767.22	
159	14040925	不锈钢管	Φ76.2*1.5	m	19.557	70.75	1383.66	47.25	924.07	
160	14310106	塑料管	dn20	m	3096.13405	3.11	9628.98	3.11	9628.98	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 12 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
161	14310106@1	塑料管	dn20	m	46.8	3.11	145.55	3.11	145.55	
162	17310705	双螺母双垫片	Φ6	副	204.16422	0.5	102.08	0.5	102.08	
163	19310305@1	甲苯		kg	43.31736	8.15	353.04	8.15	353.04	
164	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	5266.7374	6.86	36129.82	6.86	36129.82	
165	201019@1	机砖		千块	6.11661	210	1284.49	540	3302.97	
166	301024	水泥	32.5级	kg	43314.62515	0.28	12128.1	0.25	10828.66	
167	31130104	其它材料费		元	194.18922	1	194.19	1	194.19	
168	31130106	其它材料费		元	23629.80644	0.86	20321.63	0.86	20321.63	
169	31150101	水		m3	27156.08499	4.57	124103.31	2.72	73864.55	
170	31150101_SJ	水		m3	232.12185	4.57	1060.8	2.72	631.37	
171	31150701	煤		kg	4818.58704	0.94	4529.47	0.94	4529.47	
172	32010502	复合木模板	18mm	m2	13330.87936	32.59	434453.36	38.54	513772.09	
173	32011111@1	组合钢模板		kg	99.54	4.29	427.03	4.29	427.03	
174	32020115	卡具		kg	3097.19744	4.18	12946.29	4.18	12946.29	
175	32020115@	卡具		kg	26.46	4.18	110.6	4.18	110.6	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 13 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
176	32020115@2	卡具		kg	5218.29441	4.18	21812.47	4.18	21812.47	
177	32020132	钢管支撑		kg	42281.04006	3.59	151788.93	3.34	141218.67	
178	32020132@1	钢管支撑		kg	32.4	3.59	116.32	3.34	108.22	
179	32020132@2	钢管支撑		kg	422.8527	3.59	1518.04	3.34	1412.33	
180	32030303	脚手钢管		kg	13739.80208	3.68	50562.47	3.34	45890.94	
181	32030504	底座		个	59.16728	4.12	243.77	4.12	243.77	
182	32030513	脚手架扣件		个	2253.29372	4.89	11018.61	4.89	11018.61	
183	32090101	周转木材		m3	97.44099	1586.47	154587.21	2552.12	248681.1	
184	32090101@2	周转木材		m3	0.87585	1586.47	1389.51	2552.12	2235.27	
185	32090101@3	周转木材		m3	82.35524	1586.47	130654.12	2552.12	210180.46	
186	33012315-1@1	成品铸钢盖板(安全密闭型)		m2	68.97	385.9	26615.52	1100	75867	
187	33012315-1@2	成品金属盖板		m2	9.9858	385.9	3853.52	800	7988.64	
188	33212503	反光材料	(玻璃珠)	kg	87.89628	3.26	286.54	3.45	303.24	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 14 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
189	34130187	塑料卡		元	128531.3916	0.17	21850.34	0.17	21850.34	
190	613206	水		m3	25.10638	2.8	70.3	2.72	68.29	
191	80010106_GB@1	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	4.08272	164.25	670.59	325.61	1329.37	
192	80010124_GB@4	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	33.84523	227.31	7693.36	333.59	11290.43	
193	80010124_GB@5	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	19.1779	227.31	4359.33	372.63	7146.26	
194	80010125_GB@1	预拌砂浆DMM15[砌筑干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	4.44861	205.51	914.23	335.37	1491.93	
195	80010125_GB@10	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	77.25593	205.51	15876.87	345.13	26663.34	
196	80010125_GB@7	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	812.58408	205.51	166994.15	323.83	263139.1	
197	80010125_GB@8	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	56.27888	205.51	11565.87	323.83	18224.79	
198	80010125_	预拌砂浆DPM15[抹灰干		t	27.84137	205.51	5721.68	345.13	9608.89	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 15 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	GB@9	拌](水泥砂浆 比例 1:3)								
199	80050104_GB@1	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	118.84381	165.51	19669.84	306.09	36376.9	
200	80050125_GB@4	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	245.56951	185.1	45454.92	315.85	77563.13	
201	80050125_GB@5	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	0.82393	185.1	152.51	315.85	260.24	
202	80071105@1	抗裂砂浆ZL		m3	14.33589	1554.31	22282.42	637.17	9134.4	
203	80090303@1	M5.0专用砂浆		m3	4.80165	932.59	4477.97	1549.07	7438.09	
204	80090312@1	聚合物面层砂浆		m3	37.64234	583.13	21950.38	685.84	25816.62	
205	901168	其他材料费		元	612.18392	1	612.18	1	612.18	
206	C00040	回库修理、保养费		元	6792.18053	1	6792.18	1	6792.18	
207	C00041	其它材料费		元	110396.20783	0.86	94940.74	0.86	94940.74	
208	C00041@1	其它材料费		元	8369.12099	0.86	7197.44	0.86	7197.44	
209	C00041@2	其它材料费		元	145.42394	0.86	125.06	0.86	125.06	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 16 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
210	CLFTZ	材料费调整		元	-67.35909	1	-67.36	1	-67.36	
211	DLFCL@2	普通车位		个	291	90	26190	90	26190	
212	DLFCL@4	无障碍车位		个	4	150	600	150	600	
213	DLFCL@5	子母车位		个	8	180	1440	180	1440	
214	DLFCL@6	机械磨光,表面聚合物砂浆修补,粗颗粒防滑坡道(无震动止滑坡道)		m2	135.67	120	16280.4	120	16280.4	
215	DLFCL@7	格栅(含铝板网)		m	1077.37	150	161605.5	150	161605.5	
216	KJ99051304	扣减混凝土输送泵车费用的材料		元	-150.98485	1600.52	-241654.27	1695.52	-255997.83	
217	80212103	C20预拌混凝土(泵送)		m3	1433.88035	332.23	476378.07	438.12	628211.66	
218	80212103@1	C20预拌混凝土(泵送)		m3	85.6863	332.23	28467.56	438.12	37540.88	
219	80212106	C35预拌混凝土(泵送)		m3	1131.07357	351.66	397753.33	501.27	566973.25	
220	80212107	C40预拌混凝土(泵送)水下		m3	395.09352	351.66	138938.59	530.69	209672.18	
221	80212107@1	C40预拌混凝土(泵送)		m3	168.97728	351.66	59422.55	520.69	87984.78	
222	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	901.23599	323.49	291540.83	418.69	377338.5	
223	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	114.8055	333.21	38254.34	438.12	50298.59	
224	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	520.404	342.92	178456.94	462.41	240640.01	
225	80212118	C35预拌混凝土(非泵送)		m3	268.6786	342.92	92135.27	481.84	129460.1	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 17 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
226	80212323	预拌防水混凝土P8(泵送型)C30		m3	12.06272	408.01	4921.71	491.84	5932.93	
227	80212324	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35		m3	14262.50232	408.01	5819243.57	511.27	7291989.56	
228	80212325	预拌防水混凝土P8(泵送型)C40		m3	649.26556	408.01	264906.84	530.69	344558.74	
229	80212355	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C40		m3	253.8066	408.01	103555.63	511.27	129763.7	
230	FB80210105	C20砼16mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	4.38827	250.85	1100.8	418.69	1837.32	
231	FB80210105@1	C20砼16mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	61.26026	250.85	15367.14	418.69	25649.06	
232	FB80210106	C25砼16mm32.5坍落度35~50mm(非泵送)		m3	878.40068	266.15	233786.34	438.12	384844.91	
233	FB80210109	C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	14.3074	269.29	3852.84	462.41	6615.88	
234	FB80210148	C30砼40mm42.5坍落度35~50mm(非泵送)		m3	152.25	244.65	37247.96	462.41	70401.92	
235	FB80212704	C25砼16mm32.5厂坍落度10~30mm(非泵送)		m3	13.18701	259.62	3423.61	438.12	5777.49	
236	33211315@1	广角镜		块	10	180	1800	180	1800	
237	33350304	减速板		块	66.2	45	2979	45	2979	
238	33350304@	成品车档		块	622	95	59090	95	59090	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 18 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
1										
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	1840.07764	82	150886.37	120	220809.32	
2	000020@1	二类工(机械二次分析用)		工日	410.08786	82	33627.2	120	49210.54	
3	09493563	切割费用		元	26420.20416	1	26420.2	1	26420.2	
4	31130537	其它机械费		元	21233.08729	0.89	18897.45	0.89	18897.45	
5	31130537@1	其它机械费		元	29.4904	0.89	26.25	0.89	26.25	
6	603002	柴油		kg	11423.06822	7.74	88414.55	7.04	80418.4	
7	603002@1	柴油		kg	118.4895	7.74	917.11	7.04	834.17	
8	603002@2	柴油		kg	6735.4	7.74	52132	7.04	47417.22	
9	603002@3	柴油		kg	3788.04	7.74	29319.43	7.04	26667.8	
10	603002@4	柴油		kg	5.06731	7.74	39.22	7.04	35.67	
11	901019	安拆费及场外运输费		元	18164.10644	0.9381	17039.75	0.9381	17039.75	
12	901058	大修理费		元	40096.64382	0.8547	34270.6	0.8547	34270.6	
13	901058@1	大修理费		元	802.72715	0.8547	686.09	0.8547	686.09	

人材机汇总表

工程名称：地下室-非人防-土建

第 19 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
14	901130	经常修理费		元	114709.20384	1	114709.2	1	114709.2	
15	901167	其他材料费		元	36020.45566	1	36020.46	1	36020.46	
16	901234	折旧费		元	171542.27414	0.8547	146617.18	0.8547	146617.18	
17	901234@1	折旧费		元	3586.30763	0.8547	3065.22	0.8547	3065.22	
18	99451502	自行式热溶划线车		台班	0.61573	104.4	64.28	104.4	64.28	
19	99451503	手推式热溶划线车		台班	6.05573	79.05	478.71	79.05	478.71	
20	99451504	热溶釜溶解车		台班	11.49573	248.24	2853.7	248.24	2853.7	
21	BC044	草袋		片	289	0.86	248.54	0.86	248.54	
22	BC045	电梯检测费		元	4000	1	4000	1	4000	
23	BC046	镀锌铁丝	8#	kg	420	4.2	1764	5.14	2158.8	
24	BC048	回程		元	45836.6145	1	45836.61	1	45836.61	
25	BC049	螺栓		套	512	0.48	245.76	0.48	245.76	
26	BC050	起重机械检测费		元	3750	1	3750	1	3750	
27	BC053@1	枕木		m3	0.03	1071.94	32.16	1071.94	32.16	
28	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	1720.92201	0.75	1290.69	0.89	1531.62	
29	J00004-1	其它费用		元	198.79052	1	198.79	1	198.79	
30	J00014	其它费用		元	15020.7845	1	15020.78	1	15020.78	

人材机汇总表

工程名称: 地下室-非人防-土建

第 20 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
					6					
31	JX000020	二类工		工日	1312	82	107584	120	157440	
32	JX603030	汽油		kg	6575.52246	9.12	59968.76	8.58	56417.98	
33	JX603030@ 1	汽油		kg	17.83548	9.12	162.66	8.58	153.03	
34	JX603030@ 2	汽油		kg	559.2	9.12	5099.9	8.58	4797.94	
35	JX707009	电		kW·h	152812.143 83	0.76	116137.23	0.89	136002.81	
36	JX707009@ 1	电		kW·h	3469.80303	0.76	2637.05	0.89	3088.12	
37	JX707009@ 2	电		kW·h	17757.7028 3	0.76	13495.85	0.89	15804.36	
38	JXFTZ	机械费调整		元	-11.50122	1	-11.5	1	-11.5	
合 计									35189719.96	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	10347612.94	
1.1	人工费	1705470.81	
1.2	材料费	7637721.21	
1.3	施工机具使用费	176416.51	
1.4	企业管理费	602169.37	
1.5	利润	225835.04	
2	措施项目	1825948.98	
2.1	单价措施项目费	1179289.75	
2.2	总价措施项目费	646659.23	
2.2.1	其中: 安全文明施工措施费	433411.54	
3	其他项目		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 专业工程暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
4	规费	454073.86	—
5	税金	1136487.22	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		13,764,123.00	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 1 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		地下室顶板以下（主楼以外）					9826398.22	
		桩基工程					7622.98	
1	010301004003	截（凿）桩头	1. 桩类型：灌注桩 2. 桩头截面、高度：Φ600mm 3. 混凝土强度等级：C40 4. 有无钢筋：有钢筋 5. 具体做法详见施工图设计	根	113	67.46	7622.98	
		砌筑工程					52307.95	
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙200mm 3. 砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	88.94	585.97	52116.17	
3	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：踏步 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑	m2	0.81	236.77	191.78	
		混凝土工程					2914165.57	
4	010501001009	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	406.65	535.34	217696.01	
本页小计							277626.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：工程量包括集水井、柱墩、桩承台、电梯井、截水沟、排水沟等加深部位	m3	1906.02	573.34	1092797.51	
6	010502001025	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m3	137.56	652.65	89778.53	
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 备注：含门窗框等	m3	4.86	795.11	3864.23	
8	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m3	4.47	622.49	2782.53	
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.21	657.22	2109.68	
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.71	723.5	513.69	
11	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 备注：地下室内墙	m3	64.34	604.23	38876.16	
本页小计							1230722.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010504001045	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 备注：主楼投影范围内地下室内墙	m3	273.83	623.49	170730.27	
13	010504001046	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 备注：人防门框墙	m3	41.34	604.23	24978.87	
14	010504001047	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 备注：主楼投影范围内人防门框墙	m3	31.06	633.41	19673.71	
15	010504001004	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：地下室外墙	m3	130.2	614.15	79962.33	
16	010504001017	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 备注：风井、防爆波电缆井、楼梯侧墙（外墙）	m3	34.85	614.15	21403.13	
本页小计							316748.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 板厚：300mm以内 5. 支模高度：3.6m以内	m3	327.33	616.28	201726.93	
18	010505001024	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用	m3	1257.74	616.28	775120.01	
19	010505001016	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 备注：风井盖板	m3	1.51	640.08	966.52	
20	010505002003	无梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 备注：集水井、染毒井、污水井盖板	m3	1.8	607.12	1092.82	
21	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m2	21.19	134.66	2853.45	
22	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40补偿收缩混凝土、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：筏板后浇带	m3	94.57	593.15	56094.2	
本页小计							1037853.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010508001002	后浇带	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40补偿收缩混凝土、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：地下室外墙后浇带	m3	60.26	762.2	45930.17	
24	010508001003	后浇带	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40补偿收缩混凝土、P8 3. 含抗裂纤维和添加剂的费用 4. 备注：地下室顶板（含主、次梁）后浇带	m3	94.8	687.92	65214.82	
		钢筋工程					2777203.7	
25	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300、Φ12mm以内 2. 备注：层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	7.294	5421.71	39545.95	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、Φ12mm以内 2. 备注：层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	119.452	5481.89	654822.72	
本页小计							805513.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	256.001	4518.62	1156771.24	
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 Φ 12mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	46.989	5396.72	253586.48	
29	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 Φ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	130.884	4543.61	594685.85	
30	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 12mm以内 2. 备注:砌体加固筋	t	0.462	5481.88	2532.63	
31	010515003002	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:HPB300、 Φ 4@150*150 2. 备注:地库顶板	t	4.713	6535.94	30803.89	
本页小计							2038380.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格：Φ16~22mm 2. 备注：柱、剪力墙	个	2250	9.09	20452.5	
33	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹接头 2. 规格：Φ16mm 以外 3. 备注：梁、板	个	270	11.92	3218.4	
34	010516003002	机械连接	1. 连接方式：直螺纹接头 2. 规格：Φ25mm 以内 3. 备注：柱、剪力墙	个	240	11.92	2860.8	
35	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：热镀锌电焊钢丝网、丝径不小于0.9mm、宽度300mm 2. 备注：不同材料交接处	m2	65.42	17.43	1140.27	
36	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：热镀锌电焊钢丝网（钢丝网可采用Φ4@200*200mm或丝径不小于1.5mm、网孔尺寸不大于25*25mm） 2. 备注：楼梯间及人流通道	m2	105.94	23.62	2502.3	
37	010607006001	后浇带金属网	1. 材料品种、规格：钢丝网	m2	514.99	27.73	14280.67	
		门窗工程					1349341.19	
本页小计							44454.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 8 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	010802003017	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1524、1500*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	3	2244.02	6732.06	
39	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:JFM0822、800*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	5	1097.08	5485.4	
40	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:JFM1020、1000*2000mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	2	1246.7	2493.4	
41	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:JFM1122、1100*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	4	1508.5	6034	
本页小计							20744.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:JFM1220、1200*2000mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	3	1496	4488	
43	010802003014	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:JFM1522、1500*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	9	2057.03	18513.27	
44	010802003015	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:JFM1525、1500*2500mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	3	2337.53	7012.59	
本页小计							30013.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:JFM1522g (隔声)、1500*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	4	2392.87	9571.48	
46	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 名称:SWFJ双轨无机纤维复合特级防火卷帘(侧装) 2. 门代号及洞口尺寸:TJLM5025、5000*2500mm 3. 启动装置品种、规格:详见设计及规范要求 4. 耐火要求:背火面温升大于3H 5. 含五金配件等费用 6. 具体做法详见施工图设计、参见图集12J609-SWFJ1	樘	1	13713.09	13713.09	
本页小计							23284.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	010803002006	防火卷帘(闸)门	1. 名称:SWFJ双轨无机纤维复合特级防火卷帘(侧装) 2. 门代号及洞口尺寸:TJLM5525、5500*2500mm 3. 启动装置品种、规格:详见设计及规范要求 4. 耐火要求:背火面温升大于3H 5. 含五金配件等费用 6. 具体做法详见施工图设计、参见图集12J609-SWFJ1	樘	8	14888.57	119108.56	
48	010803002004	防火卷帘(闸)门	1. 名称:SWFJ双轨无机纤维复合特级防火卷帘(中装) 2. 门代号及洞口尺寸:TJLM5525z、5500*2500mm 3. 启动装置品种、规格:详见设计及规范要求 4. 耐火要求:背火面温升大于3H 5. 含五金配件等费用 6. 具体做法详见施工图设计、参见图集12J609-SWFJ1	樘	3	14888.57	44665.71	
本页小计							163774.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1510、1500*1000mm 2. 框、扇材质：铝合金 3. 百叶窗铝合金框架材质/厚度>3mm 4. 连接铝合金板材质/厚度>3mm 5. 洞口超过1.2m时，需要加17*34mm的腰铝(即加强筋)用来加固 6. 铝合金百叶窗内侧设置不锈钢网，网孔12×12，丝径1mm 7. 具体做法详见施工图设计及图集05J624-1	樘	1	431.78	431.78	
50	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1518、1500*1800mm 2. 框、扇材质：铝合金 3. 百叶窗铝合金框架材质/厚度>3mm 4. 连接铝合金板材质/厚度>3mm 5. 洞口超过1.2m时，需要加17*34mm的腰铝(即加强筋)用来加固 6. 铝合金百叶窗内侧设置不锈钢网，网孔12×12，丝径1mm 7. 具体做法详见施工图设计及图集05J624-1	樘	1	777.17	777.17	
本页小计							1208.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC2712、2700*1200mm 2. 框、扇材质：铝合金 3. 百叶窗铝合金框架材质/厚度>3mm 4. 连接铝合金板材质/厚度>3mm 5. 洞口超过1.2m时，需要加17*34mm的腰铝(即加强筋)用来加固 6. 铝合金百叶窗内侧设置不锈钢网，网孔12×12，丝径1mm 7. 具体做法详见施工图设计及图集05J624-1	樘	1	932.63	932.63	
52	010804007001	特种门	1. 名称:钢结构活门槛单扇防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:GHFM1525(6)、1500*2500mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	2	17713.41	35426.82	
本页小计							36359.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	010804007003	特种门	1. 名称:钢结构活门槛单扇防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:GHFM1222(6)左开、1200*2200mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	1	16231.97	16231.97	
54	010804007029	特种门	1. 名称:钢结构活门槛单扇防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:GHFM1525(6)左开、1500*2500mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	2	17713.41	35426.82	
55	010804007028	特种门	1. 名称:钢结构单扇密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:GM1021、1000*2100mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	1	13819.89	13819.89	
56	010804007027	特种门	1. 名称:钢结构单扇密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:GM1221（左开）、1200*2100mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	1	15990.38	15990.38	
本页小计							81469.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	010804007007	特种门	1. 名称:钢结构活门槛双扇防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:GHSFM5025(6)、5000*2500mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	1	64409.07	64409.07	
58	010804007030	特种门	1. 名称:钢结构活门槛双扇防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:GHSFM6025(6)、6000*2500mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	6	76697.41	460184.46	
59	010804007031	特种门	1. 名称:钢结构活门槛双扇防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:GHSFM6028(6)、6000*2800mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	1	85545.01	85545.01	
60	010804007010	特种门	1. 名称:连通口双向受力双扇防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:GSFMG5525(6)、5500*2500mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	2	81747.41	163494.82	
本页小计							773633.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	010804007011	特种门	1. 名称:钢筋砼结构固定门槛防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:HFM0820(6)、800*2000mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	3	9734. 41	29203. 23	
62	010804007012	特种门	1. 名称:钢筋砼结构固定门槛防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:HFM1020(6)、1000*2000mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	1	11451. 41	11451. 41	
63	010804007032	特种门	1. 名称:钢筋砼结构固定门槛防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:HFM1220(6)、1200*2000mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	1	13067. 41	13067. 41	
64	010804007014	特种门	1. 名称:钢筋砼结构固定门槛防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:HFM0820(6)左开、800*2000mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	1	9734. 41	9734. 41	
本页小计							63456. 46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 17 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	010804007015	特种门	1. 名称:钢筋砼结构固定门槛防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:HFM1020(6)左开、1000*2000mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	1	11451.41	11451.41	
66	010804007018	特种门	1. 名称:悬摆式防爆波活门 2. 门代号及洞口尺寸:HK600(5)、620*1400mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	4	13022.72	52090.88	
67	010804007020	特种门	1. 名称:钢筋砼结构固定门槛密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:HM0820、800*2000mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	1	8752.05	8752.05	
68	010804007021	特种门	1. 名称:钢筋砼结构固定门槛密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:HM1020、1000*2000mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	2	9349.18	18698.36	
本页小计							90992.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	010804007022	特种门	1. 名称:钢筋砼结构固定门槛密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:HM1220、1200*2000mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	2	9599.44	19198.88	
70	010804007023	特种门	1. 名称:钢筋砼结构固定门槛密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:HM0820(左开)、800*2000mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	3	8752.05	26256.15	
71	010804007025	特种门	1. 名称:钢筋砼结构固定门槛密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:HM1020(左开)、1000*2000mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	1	9349.18	9349.18	
72	010804007033	特种门	1. 名称:钢筋砼结构固定门槛密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:HM1220(左开)、1200*2000mm 3. 具体做法详见施工图设计及图集RFJ01-2008	樘	1	9599.44	9599.44	
		屋面及防水工程					1510866.45	
本页小计							64403.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 19 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	010903004001	墙面变形缝	1. 止水带材料种类:Q235B、3mm钢板（宽400mm） 2. 备注:地下室外墙 3. 具体做法详见施工图设计	m	137.56	87.97	12101.15	
74	010904004001	楼（地）面变形缝	1. 止水带材料种类:Q235B、3mm钢板（宽400mm） 2. 备注:施工/沉降后浇带（地下室筏板、顶板） 3. 具体做法详见施工图设计	m	1152.05	87.97	101345.84	
75	010904004004	楼（地）面变形缝	1. 止水带材料种类:柔性止水带（预留） 2. 具体做法详见施工图设计	m	25.8	125.11	3227.84	
76	010904004003	楼（地）面变形缝	1. 嵌缝材料种类:聚苯乙烯 2. 止水带材料种类:300mm宽、橡胶止水带 3. 备注:沉降后浇带（地下室筏板） 4. 具体做法详见施工图设计	m	273.02	143.11	39071.89	
77	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:水性聚合物沥青类防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 3. 备注:筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	4216.19	24.84	104730.16	
本页小计							260476.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚、聚合物改性沥青反粘防水卷材 2. 防水层数:1层 3. 备注:筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 含附加层 5. 具体做法详见施工图设计	m2	4216.19	70.17	295850.05	
79	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1. 部位:桩顶防水 2. 详见图集10J301-P59-节点一 3. 具体做法详见施工图设计	根	113	19.92	2250.96	
80	010904001004	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2.0厚200mm宽反应粘结型高分子湿铺防水卷材（双面粘贴） 2. 备注:顶板后浇带 3. 具体做法详见施工图设计	m2	120.09	51.06	6131.8	
81	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:水性聚合物沥青类防水涂料（抗滑移） 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 3. 备注:地下室外墙 4. 具体做法详见施工图设计	m2	517.85	82.46	42701.91	
本页小计							346934.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚、聚合物改性沥青类防水卷材(无胎) 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:自粘 4. 备注:地下室外墙 5. 具体做法详见施工图设计	m2	517.85	38.25	19807.76	
83	010902002002	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:非固化橡胶沥青防水材料 2. 涂膜厚度、遍数:2.0mm 3. 备注:地库顶板(种植、非种植) 4. 具体做法详见施工图设计	m2	3579.17	33.34	119329.53	
84	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚、聚合物改性沥青类防水卷材 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:热熔 4. 备注:地库顶板(非种植) 5. 具体做法详见施工图设计	m2	1073.75	49.32	52957.35	
本页小计							192094.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚、聚合物改性沥青类防水卷材（耐穿刺） 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:热熔 4. 备注:地库顶板（种植屋面） 5. 具体做法详见施工图设计	m2	2531.54	69.29	175410.41	
86	011003001004	隔离层	1. 隔离层材料品种:10mm厚1:4石灰砂浆 2. 备注:地库顶板（种植、非种植） 3. 具体做法详见施工图设计	m2	3579.17	8.24	29492.36	
87	010902003006	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:30厚(最薄处) 2. 混凝土种类:LC7.5轻骨料混凝土、坡度1% 3. 备注:地库顶板（种植、非种植） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	3579.17	52.58	188192.76	
本页小计							393095.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
88	010902003009	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:70mm 2. 混凝土种类:C30细石砼 3. 嵌缝材料种类:分仓缝4*4m设缝、缝宽10mm、沥青油膏嵌缝 4. 钢筋规格、型号:双向Φ4@150钢筋网片、另计 5. 备注:地库顶板（种植、非种植） 6. 具体做法详见施工图设计	m2	3579.17	76.4	273448.59	
89	011003001005	隔离层	1. 隔离层材料品种:30厚高密度聚乙烯防排水保护板 2. 备注:地库顶板（种植屋面） 3. 具体做法详见施工图设计	m2	1073.75	36.7	39406.63	
90	011003001003	隔离层	1. 隔离层材料品种:聚酯无纺土工布 2. 单位面积质量不小于 200g/m,搭接宽度200mm 3. 沿种植挡墙向上铺设至种植土高度一致 4. 备注:地库顶板（种植屋面） 5. 具体做法详见施工图设计	m2	1073.75	4.46	4788.93	
91	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 素水泥浆一道 3. 备注:风井盖板	m2	14.09	21.64	304.91	
本页小计							317949.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	010902003005	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:20厚1:2水泥砂浆、加3%-5%防水剂 2. 备注:风井盖板	m2	14.09	22.4	315.62	
		保温、隔热、防腐工程					39159.82	
93	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:地下室外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚加强型 XPS (B1级) 3. 具体做法详见施工图设计	m2	517.85	75.62	39159.82	
		楼地面装饰工程					541555.05	
94	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100mm、C25细石混凝土 2. 每隔6米为一道20宽双向分格缝,沥青嵌缝,随浇随抹平,集水坑1m范围找1%坡(最薄处50mm)坡向集水坑 3. 内配Φ4@100双向钢筋、另计 4. 备注:机动车库 5. 具体做法详见施工图设计	m2	3266.32	65.17	212866.07	
本页小计							252341.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
95	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:2~3厚金钢砂砼耐磨面层(面层燃烧性能等级应为A级) 2. 备注:机动车库 3. 具体做法详见施工图设计	m2	3266.32	62.87	205353.54	
96	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆遍数:一道(内掺建筑胶) 2. 面层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆压实赶光(梯级边缘钢筋压坑三道) 3. 踏步处两条通长8*8压槽作为防滑条 4. 踏步阳角预埋Φ8护角钢筋 5. 备注:楼梯梯段及平台 6. 具体做法详见施工图设计	m2	21.19	285.47	6049.11	
97	011101003008	轻质混凝土	1. 面层厚度、混凝土强度等级:LC7.5轻集料混凝土 2. 备注:其他房间 3. 具体做法详见施工图设计	m3	447.22	214.25	95816.89	
本页小计							307219.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 26 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	011101003005	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:50mm、C25细石混凝土 2. 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3. 备注:其他房间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	447.22	32.45	14512.29	
99	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 4. 界面剂一道 5. 备注:地下室 6. 具体做法详见施工图设计	m	663.43	9.51	6309.22	
100	011105001004	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:12厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 4. 界面剂一道 5. 备注:楼梯间 6. 具体做法详见施工图设计	m	70.89	9.14	647.93	
本页小计							21469.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					250362.02	
101	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 4. 界面剂一道 5. 备注:人防口部(防毒通道,密闭通道,除尘滤毒室,洗消间,竖井,扩散室) 6. 具体做法详见施工图设计	m2	413.18	40.17	16597.44	
102	011201001015	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物水泥防水砂浆分层抹平 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 4. 界面剂一道 5. 备注:配电间、防化通信值班室外侧 6. 具体做法详见施工图设计	m2	335	41.5	13902.5	
本页小计							30499.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
103	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)压实抹平 3. 界面剂一道 4. 备注：风机房 5. 具体做法详见施工图设计	m2	426.84	36.98	15784.54	
104	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨27*60*0.63mm, 中距500mm 2. 隔离层材料种类、规格：玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面、内填50厚超细玻璃棉袋与墙面固定 3. 面层材料品种、规格、颜色：8厚穿孔硅酸钙板 4. 备注：风机房 5. 具体做法详见施工图设计	m2	426.84	164.55	70236.52	
105	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 3. 界面剂一道 4. 备注：机动车库区、非机动车库区及余房 5. 具体做法详见施工图设计	m2	2797.69	40.83	114229.68	
本页小计							200250.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
106	011201001017	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:5厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2. 界面剂一道 3. 备注:地下室外墙以外外墙面 4. 具体做法详见施工图设计	m2	97.63	36.11	3525.42	
107	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 2. 界面剂一道 3. 具体做法详见施工图设计	m2	325.56	49.41	16085.92	
		油漆、涂料、裱糊工程					242155.24	
108	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:2厚耐水腻子刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮内墙涂料 4. 备注:人防口部及风机房以外 5. 具体做法详见施工图设计	m2	3453.25	44.52	153738.69	
109	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉防潮内墙涂料 3. 备注:风机房 4. 具体做法详见施工图设计	m2	426.84	20.83	8891.08	
本页小计							182241.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 厚度：2~3mm 4. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机防霉防潮外墙涂料两遍 5. 备注：地下室外墙以外外墙面 6. 具体做法详见施工图设计	m2	97.63	33.01	3222.77	
111	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：3厚面层耐水腻子刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机防霉防潮内墙涂料 3. 备注：防空地下室 4. 具体做法详见施工图设计	m2	4028.89	14.35	57814.57	
112	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：2厚耐水腻子刮平+3厚抗裂腻子 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机防霉防潮内墙涂料 3. 备注：非防空地下室 4. 具体做法详见施工图设计	m2	246.64	74.96	18488.13	
		其他装饰工程					69177.58	
本页小计							79525.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
113	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:不锈钢栏杆、高度900mm 2. 扶手材料种类、规格:φ50*2mm不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格:φ25*2mm不锈钢管立杆、间距135mm 4. 含预埋铁件等费用 5. 备注:楼梯栏杆（梯段处） 6. 具体做法详见施工图设计	m	19.95	384.71	7674.96	
114	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:不锈钢栏杆、高度1000mm 2. 扶手材料种类、规格:φ50*2mm不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格:φ25*2mm不锈钢管立杆、间距135mm 4. 含预埋铁件等费用 5. 备注:楼梯栏杆（水平段） 6. 具体做法详见施工图设计	m	3	384.71	1154.13	
本页小计							8829.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
115	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称：不锈钢栏杆、高度1000mm 2. 扶手材料种类、规格：Φ50*2mm不锈钢管 3. 横杆材料种类、规格：Φ25*2mm不锈钢管、间距不少于3个踏步 4. 含预埋铁件、墙面开孔、C20细石砼填实等费用 5. 备注：靠墙扶手 6. 具体做法详见施工图设计	m	43.65	125.17	5463.67	
116	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：15mm防撞板、L=600mm 2. 备注：框柱阳角处 3. 具体做法详见施工图设计	m	312	41.32	12891.84	
117	010512008008	沟盖板	1. 名称：成品胶边耐轮压金属格栅板 2. 盖板尺寸：宽430mm 3. 含预埋铁件等费用 4. 备注：截水沟 5. 具体做法详见施工图设计	m	8	440.28	3522.24	
本页小计							21877.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
118	010512008009	井盖板	1. 名称:钢筋混凝土预制板 2. 规格:1080*270*120mm 3. 单件体积:1m以内 4. 安装高度:3.6m以内 5. 备注:油头井 6. 具体做法详见施工图设计	套	4	55.29	221.16	
119	010512008010	井盖板	1. 名称:钢筋混凝土预制板 2. 规格:880*210*100mm 3. 单件体积:1m以内 4. 安装高度:3.6m以内 5. 备注:油头井 6. 具体做法详见施工图设计	套	4	29.51	118.04	
120	040205007006	标记	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 类型:直行标志 3. 规格尺寸:3m 4. 具体做法详见施工图设计	个	23	216.42	4977.66	
121	040205007001	标记	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 类型:向左向右转弯标志 3. 规格尺寸:3m 4. 具体做法详见施工图设计	个	6	417.41	2504.46	
本页小计							7821.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
122	040205007002	标记	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 类型:直行向右分流标志 3. 规格尺寸:3m 4. 具体做法详见施工图设计	个	2	213.57	427.14	
123	040205007003	标记	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 类型:直行向左分流标志 3. 规格尺寸:3m 4. 具体做法详见施工图设计	个	2	213.57	427.14	
124	040205007004	标记	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 类型:右转弯标志 3. 规格尺寸:3m 4. 具体做法详见施工图设计	个	1	208.71	208.71	
125	040205007005	标记	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 类型:左转弯标志 3. 规格尺寸:3m 4. 具体做法详见施工图设计	个	1	208.71	208.71	
本页小计							1271.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
126	040205007009	标记	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 类型:掉头标志 3. 规格尺寸:3m 4. 具体做法详见施工图设计	个	1	219.36	219.36	
127	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 线型:150mm 3. 具体做法详见施工图设计	m	287.15	5.03	1444.36	
128	040205006003	标线	1. 材料品种:热熔型涂料（1.8mm）、表面撒反光玻璃珠 2. 尺寸:2500*5500mm 3. 线型:150mm 4. 备注:普通车位 5. 具体做法详见施工图设计	个	93	90	8370	
129	080505003001	车挡	1. 类型:成品停车档 2. 规格:500*150mm 3. 采用M16螺栓拧紧后抹防水油膏 4. 具体做法详见施工图设计及图集17J927-1第3-5页	处	186	104	19344	
		标识标牌					72480.67	
		管理标识					1984.28	
本页小计							29377.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
130	040205004001	标志板	1. 类型:示意图标识牌 2. 规格尺寸:1300*800mm 3. 材质:5mm双面亚克力板 4. 字体要求:黑色、国标黑体 5. 具体详见施工图设计	块	1	836.64	836.64	
131	040205004002	标志板	1. 类型:维护管理制度标识牌 2. 规格尺寸:600*800mm 3. 材质:5mm双面亚克力板 4. 字体要求:黑色、国标黑体 5. 具体详见施工图设计	块	1	573.82	573.82	
132	040205004003	标志板	1. 类型:平时使用须知标识牌 2. 规格尺寸:600*800mm 3. 材质:5mm双面亚克力板 4. 字体要求:黑色、国标黑体 5. 具体详见施工图设计	块	1	573.82	573.82	
		导引标识					38575.73	
本页小计							1984.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
133	040205004004	标志板	1. 类型：出入口标识牌 2. 规格尺寸：500*300mm 3. 材质：2mm铝合金板 4. 板面反光要求：面层工程级反光材料、图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上 5. 字体要求：微软雅黑、加粗 6. 具体详见施工图设计	块	1	493.82	493.82	
134	040205004005	标志板	1. 类型：出入口标识牌 2. 规格尺寸：700*450mm 3. 材质：2mm铝合金板 4. 板面反光要求：面层工程级反光材料、图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上 5. 字体要求：微软雅黑、加粗 6. 具体详见施工图设计	块	1	513.82	513.82	
本页小计							1007.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
135	040205004006	标志板	1. 类型: 出入口标识牌 2. 规格尺寸: 900*600mm 3. 材质: 2mm铝合金板 4. 板面反光要求: 面层工程级反光材料、图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上 5. 字体要求: 微软雅黑、加粗 6. 具体详见施工图设计	块	1	543.82	543.82	
本页小计							543.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
136	040205004007	标志板	1. 类型：外部导引识牌 2. 规格尺寸：950*400mm 3. 材质：2mm铝合金板 4. 板面反光要求：面层工程级反光材料、图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上 5. 字体要求：微软雅黑、加粗 6. 指示牌安装采用柱式安装、柱式标杆、预埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽耐久时间应在10年以上，立柱与基础预埋件和指示牌的连接应牢固紧密 7. 具体详见施工图设计	块	2	523.82	1047.64	
本页小计							1047.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
137	040205004008	标志板	1. 类型：人员隐蔽导引标识牌 2. 规格尺寸：800*540mm 3. 材质：5mm双面亚克力板、UV打印 4. 字体要求：标题字体采用国标黑体、字高50mm；正文字体为微软雅黑，字高10mm；右侧标注字体为微软雅黑，字高30mm 5. 具体详见施工图设计	块	2	563.82	1127.64	
138	040205004009	标志板	1. 类型：本楼栋地下不能直通人防工程的标识牌 2. 规格尺寸：800*540mm 3. 材质：5mm双面亚克力板、UV打印 4. 字体要求：标题字体采用国标黑体、字高50mm；正文字体为微软雅黑，字高10mm；右侧标注字体为微软雅黑，字高30mm 5. 具体详见施工图设计	块	4	563.82	2255.28	
本页小计							3382.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 41 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
139	040205004010	标志板	1. 类型:战时主要出入口口部标识牌 2. 规格尺寸:500*170mm 3. 材质:5mm双面亚克力板、彩喷 4. 字体要求:国标黑体 5. 黑色图形符号、边框、文字背面丝印 6. 具体详见施工图设计	块	2	478.82	957.64	
140	040205004011	标志板	1. 类型:战时次要出入口口部标识牌 2. 规格尺寸:500*170mm 3. 材质:5mm双面亚克力板、彩喷 4. 字体要求:国标黑体 5. 黑色图形符号、边框、文字背面丝印 6. 具体详见施工图设计	块	5	478.82	2394.1	
141	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:机动车坡道出入口墙体涂刷标识 2. 涂料品种、喷刷遍数:防霉涂料、颜色以建设单位要求为准 3. 具体做法详见施工图设计	m2	50.4	20.83	1049.83	
本页小计							4401.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 42 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
142	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：临空墙机动车出入口墙体涂刷标识 2. 涂料品种、喷刷遍数：防霉涂料、颜色以建设单位要求为准 3. 具体做法详见施工图设计	m2	134.1	20.83	2793.3	
143	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：应配建区柱体涂刷色带标识 2. 字体要求：国标黑体、高度宜为140mm、颜色为白色 3. 涂料品种、喷刷遍数：防霉涂料、颜色以建设单位要求为准 4. 具体做法详见施工图设计	m2	951.3	20.83	19815.58	
144	040205007007	标记	1. 材料品种：常温冷漆、0.12~0.15mm 2. 类型：人防 3. 规格尺寸：216*230mm 4. 耐日晒温差、不变色 5. 具体做法详见施工图设计	个	404	6.88	2779.52	
145	040205007008	标记	1. 材料品种：常温冷漆、0.12~0.15mm 2. 类型：车位编号 3. 规格尺寸：133*230mm 4. 耐日晒温差、不变色 5. 具体做法详见施工图设计	个	507	4.24	2149.68	
本页小计							27538.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 43 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
146	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：密闭通道、防毒通道墙体色带标识 2. 字体要求：国标黑体、高度宜为140mm、颜色为白色 3. 涂料品种、喷刷遍数：防霉涂料、颜色以建设单位要求为准 4. 具体做法详见施工图设计	m2	31.4	20.83	654.06	
		设施标识					31920.66	
147	040205004013	标志板	1. 类型：防毒通道标识牌 2. 规格尺寸：500*170mm 3. 材质：5mm亚克力板、UV打印 4. 字体要求：国标黑体、字母为Times New Roman字体 5. 黑色图形符号、边框、文字背面丝印 6. 详见GB/T20501.2-2013 7. 具体详见施工图设计	块	6	463.82	2782.92	
本页小计							3436.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 44 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
148	040205004014	标志板	1. 类型:密闭通道标识牌 2. 规格尺寸:500*170mm 3. 材质:5mm亚克力板、UV打印 4. 字体要求:国标黑体、字母为Times New Roman字体 5. 黑色图形符号、边框、文字背面丝印 6. 详见GB/T20501.2-2013 7. 具体详见施工图设计	块	10	463.82	4638.2	
149	040205004015	标志板	1. 类型:进风机房标识牌 2. 规格尺寸:500*170mm 3. 材质:5mm亚克力板、UV打印 4. 字体要求:国标黑体、字母为Times New Roman字体 5. 黑色图形符号、边框、文字背面丝印 6. 详见GB/T20501.2-2013 7. 具体详见施工图设计	块	6	463.82	2782.92	
本页小计							7421.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 45 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
150	040205004016	标志板	1. 类型:排风机房标识牌 2. 规格尺寸:500*170mm 3. 材质:5mm亚克力板、UV打印 4. 字体要求:国标黑体、字母为Times New Roman字体 5. 黑色图形符号、边框、文字背面丝印 6. 详见GB/T20501.2-2013 7. 具体详见施工图设计	块	6	463.82	2782.92	
151	040205004017	标志板	1. 类型:滤毒室标识牌 2. 规格尺寸:500*170mm 3. 材质:5mm亚克力板、UV打印 4. 字体要求:国标黑体、字母为Times New Roman字体 5. 黑色图形符号、边框、文字背面丝印 6. 详见GB/T20501.2-2013 7. 具体详见施工图设计	块	5	463.82	2319.1	
本页小计							5102.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 46 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
152	040205004018	标志板	1. 类型:扩散室标识牌 2. 规格尺寸:500*170mm 3. 材质:5mm亚克力板、UV打印 4. 字体要求:国标黑体、字母为Times New Roman字体 5. 黑色图形符号、边框、文字背面丝印 6. 详见GB/T20501.2-2013 7. 具体详见施工图设计	块	13	463.82	6029.66	
153	040205004019	标志板	1. 类型:防化通信值班室标识牌 2. 规格尺寸:500*170mm 3. 材质:5mm亚克力板、UV打印 4. 字体要求:国标黑体、字母为Times New Roman字体 5. 黑色图形符号、边框、文字背面丝印 6. 详见GB/T20501.2-2013 7. 具体详见施工图设计	块	5	463.82	2319.1	
本页小计							8348.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 47 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
154	040205004020	标志板	1. 类型:储油间标识牌 2. 规格尺寸:500*170mm 3. 材质:5mm亚克力板、UV打印 4. 字体要求:国标黑体、字母为Times New Roman字体 5. 黑色图形符号、边框、文字背面丝印 6. 详见GB/T20501.2-2013 7. 具体详见施工图设计	块	1	463.82	463.82	
155	040205004021	标志板	1. 类型:柴油电站标识牌 2. 规格尺寸:500*170mm 3. 材质:5mm亚克力板、UV打印 4. 字体要求:国标黑体、字母为Times New Roman字体 5. 黑色图形符号、边框、文字背面丝印 6. 详见GB/T20501.2-2013 7. 具体详见施工图设计	块	1	463.82	463.82	
本页小计							927.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 48 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
156	040205004022	标志板	1. 类型:下厕平战转换标识牌 2. 规格尺寸:1200*800mm 3. 材质:5mm双面亚克力板、UV打印 4. 字体要求:标题字体为黑体、字高50mm、正文字体为微软雅黑、字高10mm、图名字体为微软雅黑、字高30mm 5. 具体详见施工图设计	块	5	733.82	3669.1	
157	040205004023	标志板	1. 类型:水箱平战转换标识牌 2. 规格尺寸:1200*800mm 3. 材质:5mm双面亚克力板、UV打印 4. 字体要求:标题字体为黑体、字高50mm、正文字体为微软雅黑、字高10mm、图名字体为微软雅黑、字高30mm 5. 具体详见施工图设计	块	5	733.82	3669.1	
		外部设施标识						
		2#楼【±0.000以下】					521214.72	
		桩基工程					3154.64	
本页小计							7338.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 49 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
158	010301004002	截（凿）桩头	1. 桩类型：砼方桩 2. 桩头截面、高度：YZH-500B 3. 混凝土强度等级：C60 4. 有无钢筋：有钢筋 5. 具体做法详见施工图设计	根	47	67.12	3154.64	
		砌筑工程					8332.92	
159	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	1.98	663.05	1312.84	
160	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	9.57	656.62	6283.85	
161	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑	m3	1.11	663.27	736.23	
本页小计							11487.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 50 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		混凝土工程					294985.5	
162	010501001012	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	46.44	535.34	24861.19	
163	010501004004	满堂基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35、P8 3. 备注：工程量包括集水井、电梯井等加深部位	m3	377.22	573.34	216275.31	
164	010502001016	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40	m3	2.25	681.78	1534.01	
165	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 备注：含门窗框等	m3	0.8	795.13	636.1	
166	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m3	1.5	622.49	933.74	
167	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.45	657.22	295.75	
168	010503005004	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.08	723.58	57.89	
169	010504001033	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 备注：地下室内墙	m3	21.79	633.41	13802	
本页小计							258395.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 51 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
170	010504001034	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 备注：主楼与地库顶板高差处	m3	22.07	633.41	13979.36	
171	010504001035	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40、P8 3. 备注：风井侧墙、楼梯侧墙	m3	5.06	633.41	3205.05	
172	010505001018	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m3	25.4	606.08	15394.43	
173	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 备注：集水井盖板	m3	0.23	607.12	139.64	
174	010506001004	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m2	20.8	134.65	2800.72	
175	010508001006	后浇带	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40补偿收缩混凝土、P8 3. 备注：地下室外墙后浇带	m3	0.61	762.2	464.94	
176	010508001007	后浇带	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40补偿收缩混凝土、P8 3. 备注：地下室顶板后浇带（含主、次梁）	m3	0.88	687.92	605.37	
		钢筋工程					101791.84	
本页小计							36589.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 52 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
177	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300、 ϕ 12mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.061	5421.94	330.74	
178	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 12mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	6.22	5481.89	34097.36	
179	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	3.858	4518.62	17432.84	
180	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 ϕ 12mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	5.116	5396.72	27609.62	
本页小计							79470.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 53 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
181	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E、 ϕ 25mm以内 2. 备注:层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	2.814	4543.61	12785.72	
182	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 12mm以内 2. 备注:砌体加固筋	t	0.096	5481.95	526.27	
183	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格: ϕ 16~22mm 2. 备注:柱、剪力墙	个	246	9.09	2236.14	
184	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌电焊钢丝网、丝径不小于0.9mm、宽度300mm 2. 备注:不同材料交接处	m2	25.51	17.43	444.64	
185	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌电焊钢丝网（钢丝网可采用 ϕ 4@200*200mm或丝径不小于1.5mm、网孔尺寸不大于25*25mm） 2. 备注:楼梯间及人流通道	m2	267.93	23.62	6328.51	
		门窗工程					4537.93	
本页小计							22321.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 54 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
186	010802003009	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1224、1200*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器、电子对讲器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	1	1795.23	1795.23	
187	010802003016	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822、800*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制、甲级 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	1	1097.08	1097.08	
188	010802003010	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1124、1100*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制、甲级 3. 备注:含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件 4. 具体做法详见施工图设计	樘	1	1645.62	1645.62	
		屋面及防水工程					55177.25	
189	010904004005	楼（地）面变形缝	1. 止水带材料种类:Q235B、3mm钢板（宽400mm） 2. 备注:施工/沉降后浇带（顶板） 3. 具体做法详见施工图设计	m	12.6	87.97	1108.42	
本页小计							5646.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 55 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
190	010904001005	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2.0厚200mm宽反应粘结型高分子湿铺防水卷材（双面粘贴） 2. 备注:顶板后浇带 3. 具体做法详见施工图设计	m2	2.52	85.05	214.33	
191	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥基防水涂料（每平方米不少于1.5kg） 2. 涂膜厚度、遍数:2.0厚 3. 备注:筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	461.24	26.96	12435.03	
192	010904001003	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚、反粘防水卷材（高分子膜基） 2. 防水层数:1层 3. 备注:筏板基础下部（含筏板侧面、外墙外侧顶面） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	461.24	81.13	37420.4	
本页小计							50069.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 56 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
193	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg) 2. 涂膜厚度、遍数：1.0厚 3. 备注：电梯基坑、集水坑 4. 具体做法详见施工图设计	m2	56.46	16.31	920.86	
194	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：桩顶防水 2. 详见图集10J301-P50-节点一 3. 具体做法详见施工图设计	根	47	18.07	849.29	
195	010903002007	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg) 2. 涂膜厚度、遍数：1.0厚 3. 备注：电梯厅 4. 具体做法详见施工图设计	m2	136.66	16.31	2228.92	
		楼地面装饰工程					4867.96	
196	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比：30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆） 2. 面层做法要求：表面撒水泥粉 3. 备注：地下室楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	13.34	48.85	651.66	
本页小计							4650.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 57 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
197	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 2. 防滑条材料种类、规格:水泥面踏步防滑条、两道半圆凹槽φ10@25 3. 备注:地下室楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	20.8	141.81	2949.65	
198	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 2. 面层做法要求:表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 备注:电梯基坑、集水坑 4. 具体做法详见施工图设计	m2	11.8	26.47	312.35	
199	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 4. 界面剂一道 5. 备注:楼梯间 6. 具体做法详见施工图设计	m	64.48	14.8	954.3	
本页小计							4216.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 58 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					28130.33	
200	011201001019	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2. 界面剂一道 3. 备注:外露部位 4. 具体做法详见施工图设计	m2	162.94	38.72	6309.04	
201	011201001020	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	162.94	43.52	7091.15	
202	011201001021	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物抗裂砂浆 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	162.94	19.1	3112.15	
203	011201001022	墙面一般抹灰	1. 耐碱玻纤网格布、一层 2. 备注:外露部位 3. 具体做法详见施工图设计	m2	162.94	4.92	801.66	
204	011201001023	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2. 界面剂一道 3. 备注:楼梯间、电梯厅 4. 具体做法详见施工图设计	m2	267.93	40.37	10816.33	
		油漆、涂料、裱糊工程					12501.44	
本页小计							28130.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 59 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
205	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子要求：2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料(2面1底) 5. 备注：外露部位 6. 具体做法详见施工图设计	m2	162.94	33.01	5378.65	
206	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：3厚耐水腻子、分遍找平 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机防霉防潮涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料） 3. 备注：楼梯间 4. 具体做法详见施工图设计	m2	131.27	44.52	5844.14	
207	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：3厚面层耐水腻子刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机防霉防潮涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料） 3. 备注：楼梯间（含梯段、平台等） 4. 具体做法详见施工图设计	m2	27.01	47.34	1278.65	
		其他装饰工程					7734.91	
本页小计							12501.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 60 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
208	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 2. 立柱材料种类、规格：Φ60*3mm镀锌钢管 3. 栏板材料种类、规格、颜色：Φ28*3mm镀锌钢管 4. 备注：楼梯栏杆 5. 具体参见图集22J403-1-A1/2-7	m	7.13	193.1	1376.8	
209	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ60*2mm不锈钢管 2. 横杆材料种类、规格：Φ40*2mm不锈钢管、间距600mm 3. 备注：靠墙扶手栏杆 4. 具体参见图集22J403-1-4/5-4	m	23.28	163.08	3796.5	
210	010512008013	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称：成品铸钢盖板（安全密闭型） 2. 盖板尺寸：1100*1900*50mm 3. 盖板四周铺设角铁L50*50mm、采用Φ8mm铁脚锚固（L=150、@250mm） 4. 备注：用于2000*1200*1500（深）集水井 5. 具体做法详见施工图设计	套	1	2561.61	2561.61	
本页小计							7734.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 61 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计					10347612.94	
		措施项目					1179289.75	
		脚手架工程					203079.29	
211	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架-剪力墙结构 2. 檐口高度：详见设计 3. 脚手架材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工盘扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ/T231-2021等规范自行确定 4. 备注：层高5m内框架-剪力墙结构（地下室）	m2	3756.63	46.4	174307.63	
212	011701006001	满堂脚手架	1. 地下室柱、梁、墙、板浇筑脚手架 2. 搭设高度：5.0m以内 3. 脚手架材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工盘扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ/T231-2021等规范自行确定	m2	3641.98	7.6	27679.05	
本页小计							201986.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 62 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
213	011701006002	满堂脚手架	1. 主楼地库框架 浇捣脚手架 2. 搭设高度:8.0 m以内 3. 脚手架材质: 由投标人根据工程 实际情况按照 国家现行标准《 建筑施工盘扣件 式钢管脚手架安 全技术规范》 JGJ/T231-2021 等规范自行确定	m2	114.65	9.53	1092.61	
		模板工程					976210.46	
214	011702025001	砖胎膜	1. 砖强度、品种 :240厚MU20水泥 实心砖 2. 砂浆强度:M10 水泥砂浆砌筑 3. 部位:集水坑 、电梯井基坑、 承台等斜面	m2	16.85	162.15	2732.23	
215	011702001009	基础 模板	1. 基础类型:垫 层 2. 模板材料:复 合模板 3. 支架材料:承 插型盘扣式支架	m2	22.31	99.07	2210.25	
216	011702001010	基础 模板	1. 基础类型:筏 板 2. 模板材料:复 合模板 3. 支架材料:承 插型盘扣式支架 4. 包括集水井、 截水沟、排水沟 等加深部位	m2	221.01	75.71	16732.67	
本页小计							22767.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 63 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
217	011702002009	矩形柱 模板	1. 支模高度:3.6m以内 2. 截面周长:3.6m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	519.88	95.43	49612.15	
218	011702002011	矩形柱 模板	1. 支模高度:3.6m以内 2. 截面周长:3.6m以外 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	95.41	99.65	9507.61	
219	011702002010	矩形柱 模板	1. 支模高度:5.0m以内 2. 截面周长:3.6m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	16.17	116.35	1881.38	
220	011702003004	构造柱 模板	1. 模板材料:复合模板 2. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	66.63	117.71	7843.02	
221	011702006006	矩形梁 模板	1. 支撑高度:3.6m以内 2. 模板材料:复合模板 3. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	15.7	104.62	1642.53	
222	011702006007	矩形梁 模板	1. 支撑高度:5.0m以内 2. 模板材料:复合模板 3. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	22.81	126.33	2881.59	
本页小计							73368.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 64 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
223	011702006008	矩形梁 模板	1. 支撑高度:8.0 m以内 2. 模板材料:复合模板 3. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	1.62	148.1	239.92	
224	011702008004	圈梁 模板	1. 模板材料:复合模板 2. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	52.55	86.59	4550.3	
225	011702009004	过梁 模板	1. 模板材料:复合模板 2. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	1.27	115	146.05	
226	011702011037	直形墙 模板	1. 部位:地下室 内墙（含人防门框墙） 2. 支撑高度:3.6 m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	1436.42	73.65	105792.33	
227	011702011038	直形墙 模板	1. 部位:地下室 内墙（含人防门框墙） 2. 支撑高度:5.0 m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	1459.91	88.37	129012.25	
228	011702011040	直形墙 模板	1. 部位:地下室 外墙 2. 支撑高度:5.0 m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	959.49	102.38	98232.59	
本页小计							337973.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 65 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
229	011702011041	直形墙 模板	1. 部位:主楼与地库顶板高差处 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	198.66	87.66	17414.54	
230	011702011042	直形墙 模板	1. 部位:风井、楼梯、防爆波电缆井侧墙 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	281.75	87.66	24698.21	
231	011702014013	有梁板 模板	1. 板厚:180mm 2. 支模高度:5.0m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	55.33	103.09	5703.97	
232	011702014017	有梁板 模板	1. 板厚:250mm 2. 支模高度:3.6m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	254.12	95.02	24146.48	
233	011702014018	有梁板 模板	1. 板厚:300mm 2. 支模高度:3.6m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	1072.57	95.02	101915.6	
本页小计							173878.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 66 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
234	011702014014	有梁板 模板	1. 板厚:460mm 2. 支模高度:3.6m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	2972.12	95.02	282410.84	
235	011702014015	有梁板 模板	1. 部位:风井盖板 2. 板厚:120mm 3. 支撑高度:5.0m以内 4. 模板材料:复合模板 5. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	9.37	106.8	1000.72	
236	011702014016	有梁板 模板	1. 部位:风井盖板 2. 板厚:120mm 3. 支撑高度:8.0m以内 4. 模板材料:复合模板 5. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	11.42	122.92	1403.75	
237	011702015004	无梁板 模板	1. 部位:各类井 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 模板材料:复合模板 4. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	24.04	90.81	2183.07	
238	011702024004	楼梯 模板	1. 模板材料:复合模板 2. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	71.84	224.35	16117.3	
239	011702001011	后浇带 模板	1. 后浇带部位:筏板 2. 模板材料:复合模板 3. 支架材料:承插型盘扣式支架	m2	3.08	69.37	213.66	
本页小计							303329.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			433411.54			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	357333.98			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.35	40344.16			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	35733.4			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-人防-土建 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	190193.89			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	5763.45			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 地下室-人防-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 1 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	1889.38952	85	160598.11	124	234284.3	
2	00010301	二类工		工日	10725.7945	82	879515.15	120	1287095.34	
3	00010302	二类工		工日	5779.28342	82	473901.24	120	693514.01	
4	00010304	二类工		工日	95.40357	74	7059.86	107	10208.18	
5	00010401	三类工		工日	59.8877	77	4611.35	111	6647.53	
		材料								
1	01010100	钢筋HRB400	综合	t	0.2496	3447.35	860.46	3280	818.69	
2	01010100@1	钢筋HPB300	Φ12以内	t	7.5021	3447.35	25862.36	3311	24839.45	
3	01010100@2	钢筋HRB400	Φ12以内	t	128.7546	3447.35	443862.17	3370	433903	
4	01010100@3	钢筋HRB400	Φ25以内	t	265.05618	3447.35	913741.42	3164	838637.75	
5	01010100@4	钢筋HRB400E	Φ12以内	t	53.1471	3447.35	183216.66	3286.5	174667.94	
6	01010100@5	钢筋HRB400E	Φ25以内	t	136.37196	3447.35	470121.88	3188.5	434821.99	
7	01010300@1	HPB300、Φ4@100*100		t	4.80726	3687.46	17726.58	3280	15767.81	
8	01130143	扁钢-	30*4~50*5	kg	6.41655	3.64	23.36	3.2	20.53	
9	01130143-1	扁铁		kg	15.75866	3.64	57.36	3.2	50.43	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 2 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
10	01270100	型钢		t	15.10517	3498.8	52849.97	3137	47384.92	
11	01270100@2	镀锌钢管		t	0.00077	3498.8	2.69	4291.77	3.3	
12	01270101	型钢		kg	138.29616	3.5	484.04	3.14	434.25	
13	01530101	铝合金型材		kg	58.29984	18.44	1075.05	18.44	1075.05	
14	01630201	钨棒精制		kg	1.37475	557.41	766.3	557.41	766.3	
15	01630201@1	钨棒精制		kg	0.02328	557.41	12.98	557.41	12.98	
16	02070261	橡皮垫圈		百个	10.671	25.73	274.56	25.73	274.56	
17	02090101	塑料薄膜		m2	13237.1638	0.69	9133.64	0.69	9133.64	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	76.8312	0.26	19.98	0.26	19.98	
19	03030115	木螺钉	M4*30	十个	29.2455	0.26	7.6	0.26	7.6	
20	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	16.8888	0.26	4.39	0.26	4.39	
21	03031222	自攻螺钉	M5*25~30	十个	1472.598	0.48	706.85	0.48	706.85	
22	03032113	塑料胀管螺钉		套	1603.95	0.09	144.36	0.09	144.36	
23	03032116	塑料胀管铜螺钉		套	266.8806	0.17	45.37	0.17	45.37	
24	03051106	不锈钢六角螺栓	M5*30	套	48.015	0.51	24.49	0.51	24.49	
25	03051106@1	不锈钢六角螺栓	M5*30	套	25.608	0.51	13.06	0.51	13.06	
26	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	5729.09445	5.66	32426.67	5.66	32426.67	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 3 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
27	03070108	膨胀螺栓	M6*50	套	379.44	1.54	584.34	1.54	584.34	
28	03070114	膨胀螺栓	M8*80	套	1269.7164	0.51	647.56	0.51	647.56	
29	03070123	膨胀螺栓	M10*110	套	373.87	0.69	257.97	0.69	257.97	
30	03070132	膨胀螺栓	M12*110	套	426.405	0.86	366.71	0.86	366.71	
31	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	1418.96676	4.2	5959.66	5.14	7293.49	
32	03270202	砂纸		张	15.6342	0.94	14.7	0.94	14.7	
33	03410205	电焊条	J422	kg	3876.75678	4.97	19267.48	5.3	20546.81	
34	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	3.80565	38.59	146.86	38.59	146.86	
35	03430205@1	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.27936	38.59	10.78	38.59	10.78	
36	03450200	焊剂		kg	781.248	3.43	2679.68	3.43	2679.68	
37	03510201	钢钉		kg	15.84298	6	95.06	6	95.06	
38	03510201@1	钢钉		kg	1.91382	6	11.48	6	11.48	
39	03510701	铁钉		kg	1899.55483	3.6	6838.4	5.01	9516.77	
40	03510705	铁钉	70mm	kg	2.56104	3.6	9.22	5.01	12.83	
41	03512000	射钉		百个	6.4026	18.01	115.31	18.01	115.31	
42	03515121	扒钉		kg	14.9548	3.94	58.92	3.94	58.92	
43	03550101	镀锌钢丝网	10*10*0.9	m2	100.023	7.89	789.18	9.67	967.22	
44	03550120	热镀锌钢丝网		m2	566.489	6.43	3642.52	9.67	5477.95	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 4 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
45	03550205	镀锌铁丝网	10*10*0.9	m2	411.257	8.58	3528.59	9.67	3976.86	
46	03550411	钢板网	δ 0.8	m2	157.61487	6.15	969.33	9.67	1524.14	
47	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2131.97617	4.72	10062.93	5.14	10958.36	
48	03590704	L型铁件	L100*40*1.0	块	15.444	0.81	12.51	0.81	12.51	
49	03590706	L型铁件	L150*80*1.5	块	37.323	1.03	38.44	1.03	38.44	
50	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	520.2	3	1560.6	3	1560.6	
51	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.31772	6.86	2.18	6.86	2.18	
52	04010102	水泥	42.5级	kg	12758.2459 2	0.3	3827.47	0.28	3572.31	
53	04010611	水泥	32.5级	kg	176213.811 29	0.27	47577.73	0.25	44053.45	
54	04010701	白水泥		kg	1965.35768	0.6	1179.21	0.6	1179.21	
55	04010701@ 1	白水泥		kg	30.46416	0.6	18.28	0.6	18.28	
56	04030105	细砂		t	10.73751	53.24	571.67	106.86	1147.41	
57	04030107	中(粗)砂		t	83.33001	67.39	5615.61	140.86	11737.87	
58	04030107@ 1	中砂		t	11.62573	67.39	783.46	140.86	1637.6	
59	04030131	金刚砂		kg	19944.1499 2	2.43	48464.28	6.5	129636.97	
60	04090801	石膏粉	325目	kg	236.60694	0.36	85.18	0.36	85.18	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 5 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
61	04135500	矸标准砖	240*115*53	百块	7.7316	40.8	315.45	54	417.51	
62	04135500@1	MU15矸标准砖	240*115*53	百块	9.099	40.8	371.24	54	491.35	
63	04135535	配砖	190*90*40	m3	4.53594	272	1233.78	482.46	2188.41	
64	04150115@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	81.3801	191.23	15562.32	362.43	29494.59	
65	04150153@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*100	m3	2.06316	221.25	456.47	362.43	747.75	
66	04150156@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	9.97194	221.25	2206.29	362.43	3614.13	
67	05250501	木柴		kg	542.85885	0.94	510.29	0.94	510.29	
68	05350411	竹钉	Φ 5*40mm	百个	2.01962	3.43	6.93	3.43	6.93	
69	08070111@1	8厚穿孔硅酸钙板	50*50穿孔	m2	448.182	21.44	9609.02	29.63	13279.63	
70	08230101	纤维网格布		m	-13.54784	0.84	-11.38	2.27	-30.75	
71	08230105	玻璃纤维网格布		m2	648.758	1.72	1115.86	2.27	1472.68	
72	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	15.14171	2.14	32.4	2.27	34.37	
73	08310142	U型轻钢龙骨	50*20	m	1611.74784	9.43	15198.78	9.43	15198.78	
74	08310151	卡式轻钢龙骨	25*20	m	763.18992	7.72	5891.83	7.72	5891.83	
75	08310155	边龙骨	30*20	m	108.8442	7.72	840.28	7.72	840.28	
76	09070151@1	钢结构活门槛单扇防护密闭门	GHFM1222(6)左开	套	1.01	102905.98	103935.04	13133.23	13264.56	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 6 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
77	09070151@14	钢筋砼结构固定门槛防护密闭门	HFM0820(6)	套	3.03	102905.98	311805.12	6700	20301	
78	09070151@15	钢筋砼结构固定门槛防护密闭门	HFM1020(6)	套	1.01	102905.98	103935.04	8400	8484	
79	09070151@17	钢筋砼结构固定门槛防护密闭门	HFM0820(6)左开	套	1.01	102905.98	103935.04	6700	6767	
80	09070151@18	钢筋砼结构固定门槛防护密闭门	HFM1020(6)左开	套	1.01	102905.98	103935.04	8400	8484	
81	09070151@20	悬摆式防爆波活门	HK600(5)	套	4.04	102905.98	415740.16	9955.75	40221.23	
82	09070151@21	钢筋砼结构固定门槛密闭门	HM0820	套	1.01	102905.98	103935.04	5727.37	5784.64	
83	09070151@22	钢筋砼结构固定门槛密闭门	HM1020	套	2.02	102905.98	207870.08	6318.58	12763.53	
84	09070151@23	钢筋砼结构固定门槛密闭门	HM1220	套	2.02	102905.98	207870.08	6566.37	13264.07	
85	09070151@24	钢筋砼结构固定门槛密闭门	HM0820(左开)	套	3.03	102905.98	311805.12	5727.37	17353.93	
86	09070151@26	钢筋砼结构固定门槛密闭门	HM1220(左开)	套	1.01	102905.98	103935.04	6566.37	6632.03	
87	09070151@27	钢结构单扇密闭门	GM1221	套	1.01	102905.98	103935.04	12894.03	13022.97	
88	09070151@28	钢结构单扇密闭门	GM1021	套	1.01	102905.98	103935.04	10745.03	10852.48	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 7 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
89	09070151@29	钢结构活门槛双扇防护密闭门	GHSFM5025(6)	套	1.01	102905.98	103935.04	60833.33	61441.66	
90	09070151@3	钢结构活门槛双扇防护密闭门	GHSFM6025(6)	套	6.06	102905.98	623610.24	73000	442380	
91	09070151@30	钢结构活门槛双扇防护密闭门	GHSFM6028(6)	套	1.01	102905.98	103935.04	81760	82577.6	
92	09070151@31	钢筋砼结构固定门槛防护密闭门	HFM1220(6)	套	1.01	102905.98	103935.04	10000	10100	
93	09070151@32	钢筋砼结构固定门槛密闭门	HM1020(左开)	套	1.01	102905.98	103935.04	6318.58	6381.77	
94	09070151@5	连通口双向受力双扇防护密闭门	GSFMG5525(6)	套	2.02	102905.98	207870.08	78000	157560	
95	09070151@9	钢结构活门槛单扇防护密闭门	GHFM1525(6)	套	4.04	102905.98	415740.16	14600	58984	
96	09113505@1	成品钢制防火门(甲级)		m2	85.1616	240.11	20448.15	535	45561.46	
97	09113505@2	成品钢制防火门(甲级、隔声)		m2	12.672	240.11	3042.67	641.01	8122.88	
98	09250513@3	SWFJ双轨无机纤维复合特级防火卷帘(侧装)		m2	153.419	300.14	46047.18	650	99722.35	
99	09250513@4	SWFJ双轨无机纤维复合特级防火卷帘(中装)		m2	51.6615	300.14	15505.68	650	33579.98	
100	09493507	卷帘门电动装置	300kg提升力	套	12.12	1543.59	18708.31	1596.98	19355.4	
101	09493560	镀锌铁脚		个	801.975	1.46	1170.88	1.46	1170.88	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 8 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
102	10031503	钢压条		kg	234.80872	4.29	1007.33	4.29	1007.33	
103	10031503@1	钢压条		kg	33.17288	4.29	142.31	4.29	142.31	
104	10031509@1	镀锌角钢	L75*6mm	m	327.6	15.44	5058.14	32.78	10738.73	
105	10170306	防滑铜条	3*40*1	m	64.81386	34.3	2223.12	34.3	2223.12	
106	10230305	柳桉扶手	50*80	m	46.269	55.74	2579.03	58.84	2722.47	
107	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	180.89595	4.29	776.04	4.29	776.04	
108	10230906@1	不锈钢盖	Φ63	只	25.8408	4.29	110.86	4.29	110.86	
109	11010304	内墙乳胶漆		kg	1865.37607	10.29	19194.72	7	13057.63	
110	11010304@1	无机涂料		kg	114.19432	10.29	1175.06	20	2283.89	
111	11010304@2	白色无机防霉防潮内墙涂料		kg	2336.89527	10.29	24046.65	20	46737.91	
112	11010304@4	白色无机防霉防潮涂料		kg	73.28364	10.29	754.09	20	1465.67	
113	11010366	外墙溶剂涂料(底涂)		kg	41.6912	12.86	536.15	13	541.99	
114	11010367	外墙溶剂涂料(面涂)		kg	83.3824	15.44	1287.42	13	1083.97	
115	11030303	防锈漆		kg	1.39838	12.86	17.98	12	16.78	
116	11030734	聚氨酯甲料		kg	467.995	15.44	7225.84	11.16	5222.82	
117	11030735	聚氨酯乙料		kg	1020.2291	15.44	15752.34	11.16	11385.76	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 9 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
118	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	39.8466	6.86	273.35	8.87	353.44	
119	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	231.744	16.29	3775.11	8.87	2055.57	
120	11030746@2	聚合物水泥防水涂料		kg	25.362	16.29	413.15	8.87	224.96	
121	11030746@4	非固化橡胶沥青防水材料		kg	8590.008	16.29	139931.23	11.53	99042.79	
122	11030746@5	JS-II型聚合物水泥基防水涂料		kg	1215.4944	16.29	19800.4	8.87	10781.44	
123	11030746@6	水性聚合物沥青类防水涂料		kg	7589.142	16.29	123627.12	10.65	80824.36	
124	11030746@7	水性聚合物沥青类防水涂料（抗滑移）	1.5厚	kg	932.13	16.29	15184.4	10.65	9927.18	
125	11070303	氯化橡胶标线漆		kg	43.87078	3.52	154.43	3.52	154.43	
126	11070305	热熔标线涂料		kg	383.16264	3.69	1413.87	4.08	1563.3	
127	11070306	底漆		kg	14.04933	3.09	43.41	3.52	49.45	
128	11410304	环氧树脂	δ 18	kg	3.4425	27.44	94.46	27.44	94.46	
129	11410306	环氧树脂	E44	kg	8.9646	24.44	219.09	24.44	219.09	
130	11410329	乙酸乙脂		kg	23.65176	6.69	158.23	6.69	158.23	
131	11430327	大白粉		kg	236.60694	0.73	172.72	0.73	172.72	
132	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	419.288	7.29	3056.61	7.29	3056.61	
133	11450345@	耐水腻子		kg	6455.784	7.29	47062.67	4.98	32149.8	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 10 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
134	11450345@3	耐水腻子		kg	546.074	7.29	3980.88	4.98	2719.45	
135	11450503	稀释剂		kg	1.48249	12.01	17.8	12.01	17.8	
136	11452113	松香		kg	86.67124	8.23	713.3	8.23	713.3	
137	11550105	石油沥青	30#	kg	1466.5512	4.72	6922.12	5.32	7802.05	
138	11570552@2	聚合物改性沥青类防水卷材	δ 4mm	m2	1342.1875	21.44	28776.5	26.62	35729.03	
139	11570552@3	聚合物改性沥青类防水卷材（耐穿刺）	δ 4mm	m2	3164.425	21.44	67845.27	42.59	134772.86	
140	11570722@3	1.5厚、反粘防水卷材（高分子膜基）		m2	572.86008	18.87	10809.87	24.84	14229.84	
141	11570722@4	聚合物改性沥青反粘防水卷材	4.0厚	m2	5236.50798	18.87	98812.91	26.62	139395.84	
142	11570722@5	2.0厚200mm宽反应粘结型高分子湿铺防水卷材（双面粘贴）		m2	3.12984	18.87	59.06	28	87.64	
143	11572103	自粘聚脂胎乙烯膜卷材	δ 2mm	m2	595.5275	24.87	14810.77	24.87	14810.77	
144	11572103@1	聚合物改性沥青类防水卷材（无胎）	δ 1.5mm	m2	647.3125	24.87	16098.66	17.75	11489.8	
145	11572103@2	2.0厚200mm宽反应粘结型高分子湿铺防水卷材（双面粘贴）	δ 2mm	m2	150.1125	24.87	3733.3	28	4203.15	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 11 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
146	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	3758.1285	3.34	12552.15	3.34	12552.15	
147	11590914	硅酮密封胶		L	15.85575	68.6	1087.7	68.6	1087.7	
148	11592505	SBS封口油膏		kg	255.63468	6	1533.81	6	1533.81	
149	11592505@1	SBS封口油膏		kg	39.55228	6	237.31	6	237.31	
150	11592517	建筑油膏		kg	761.04	3	2283.12	3	2283.12	
151	11592704	CSPE嵌缝油膏		kg	45.58761	7.55	344.19	8.62	392.97	
152	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	1320.71373	7.55	9971.39	7.55	9971.39	
153	11610306	橡胶止水带	300*7	m	313.761	25.73	8073.07	100	31376.1	
154	12010103	汽油		kg	733.2756	9.12	6687.47	8.58	6291.5	
155	12030107	油漆溶剂油		kg	0.14427	12.01	1.73	12.01	1.73	
156	12310303	二甲苯		kg	125.2152	5.06	633.59	5.06	633.59	
157	12310307	乙二胺		kg	0.59764	12.86	7.69	12.86	7.69	
158	12310308	丙酮		kg	8.9646	5.15	46.17	5.15	46.17	
159	12330300	界面剂		kg	6226.5333	1.29	8032.23	1.29	8032.23	
160	12333551	PU发泡剂		L	28.70438	25.73	738.56	25.73	738.56	
161	12370305	氧气		m3	4.9738	2.83	14.08	2.83	14.08	
162	12370310	氩气		m3	11.52447	7.81	90.01	7.81	90.01	
163	12370331	石油液化气		kg	187.47508	5.83	1092.98	5.83	1092.98	
164	12370336	乙炔气		m3	2.16129	14.05	30.37	14.05	30.37	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 12 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
165	12410142	改性沥青粘结剂		kg	183.83675	6.77	1244.57	6.77	1244.57	
166	12410142@1	改性沥青粘结剂		kg	226.4687	6.77	1533.19	6.77	1533.19	
167	12413518	901胶		kg	997.05131	2.14	2133.69	2.14	2133.69	
168	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	296.34264	16.29	4827.42	16.29	4827.42	
169	12413535	万能胶		kg	0.4992	17.15	8.56	17.15	8.56	
170	13010303	石棉板		m2	49.92	5.15	257.09	5.15	257.09	
171	13013504	石棉粉		kg	74.5704	1.72	128.26	1.72	128.26	
172	13070105	超细玻璃棉	厚100mm	m2	448.182	11.15	4997.23	22.39	10034.79	
173	13070313@1	土工布	1.8mm	m2	1202.6	2.23	2681.8	2.27	2729.9	
174	13070313@2	30厚高密度聚乙烯防排水保护板		m2	1202.6	2.23	2681.8	31.06	37352.76	
175	13090305@2	LC7.5轻骨料混凝土		m3	344.67407	325.87	112318.94	454.25	156568.2	
176	13120704@1	30mm厚加强型 XPS (B1级)		m3	15.84621	385.9	6115.05	644.61	10214.63	
177	14040915	不锈钢管	Φ31.8*1.2	m	143.8803	25.55	3676.14	15.49	2228.71	
178	14040915@1	不锈钢管	Φ40*2	m	5.42424	25.55	138.59	32.05	173.85	
179	14040921@1	不锈钢管	Φ60*2	m	24.6768	47.95	1183.25	48.93	1207.44	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 13 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
180	14040922	不锈钢管	Φ63.5*1.5	m	24.327	56.6	1376.91	39.23	954.35	
181	14040925	不锈钢管	Φ76.2*1.5	m	24.327	70.75	1721.14	47.25	1149.45	
182	14310106	塑料管	dn20	m	1208.5939	3.11	3758.73	3.11	3758.73	
183	19310305	甲苯		kg	7.17168	8.15	58.45	8.15	58.45	
184	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	1279.87795	6.86	8779.96	6.86	8779.96	
185	31090131	牛皮纸		m2	145.24664	1.72	249.82	1.72	249.82	
186	31130106	其它材料费		元	8411.64398	0.86	7234.01	0.86	7234.01	
187	31130106@1	其他材料费		元	51.785	0.86	44.54	0.86	44.54	
188	31150101	水		m3	8421.47851	4.57	38486.16	2.72	22906.42	
189	31150101_SJ	水		m3	20.44358	4.57	93.43	2.72	55.61	
190	31150701	煤		kg	1085.7177	0.94	1020.57	0.94	1020.57	
191	32010502	复合木模板	18mm	m2	3138.12729	32.59	102271.57	38.54	120943.43	
192	32020115	卡具		kg	1474.60232	4.18	6163.84	4.18	6163.84	
193	32020115@1	卡具		kg	529.44873	4.18	2213.1	4.18	2213.1	
194	32020132	钢管支撑		kg	10471.30409	3.59	37591.98	3.34	34974.16	
195	32030303	脚手钢管		kg	4462.52554	3.68	16422.09	3.34	14904.84	
196	32030504	底座		个	18.41464	4.12	75.87	4.12	75.87	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 14 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
197	32030513	脚手架扣件		个	733.89341	4.89	3588.74	4.89	3588.74	
198	32090101	周转木材		m3	31.06419	1586.47	49282.41	2552.12	79279.54	
199	32090101@2	周转木材		m3	8.51746	1586.47	13512.69	2552.12	21737.58	
200	33012315-1@1	成品铸钢盖板(安全密闭型)		m2	2.09	385.9	806.53	1100	2299	
201	33012315-1@3	成品胶边耐轮压金属格栅板		m2	3.44	385.9	1327.5	800	2752	
202	33012315-1@4	钢筋混凝土预制板	120mm	m2	1.1664	385.9	450.11	180	209.95	
203	33012315-1@5	钢筋混凝土预制板	100mm	m2	0.7392	385.9	285.26	150	110.88	
204	33212503	反光材料	(玻璃珠)	kg	26.98753	3.26	87.98	3.45	93.11	
205	34130187	塑料卡		元	29623.89	0.17	5036.06	0.17	5036.06	
206	80010106_GB@1	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	0.45455	164.25	74.66	325.61	148.01	
207	80010123_GB@3	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	0.49808	236.38	117.74	333.59	166.15	
208	80010124_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	1.13931	227.31	258.98	333.59	380.06	
209	80010124_	预拌砂浆DSM20[地面干		t	1.7415	227.31	395.86	333.59	580.95	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 15 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	GB@4	拌](水泥砂浆 比例 1:2 . 5)								
210	80010124_ GB@5	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2 . 5)		t	6.67751	227.31	1517.86	372.63	2488.24	
211	80010124_ GB@7	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2 . 5)		t	2.33589	227.31	530.97	372.63	870.42	
212	80010125_ GB@10	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	2.59482	205.51	533.26	345.13	895.55	
213	80010125_ GB@11	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	2.81215	205.51	577.92	323.83	910.66	
214	80010125_ GB@5	预拌砂浆DMM15[砌筑干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	0.18192	205.51	37.39	335.37	61.01	
215	80010125_ GB@6	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	1.6254	205.51	334.04	323.83	526.35	
216	80010125_ GB@7	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	78.00281	205.51	16030.36	345.13	26921.11	
217	80010125_ GB@9	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	5.67342	205.51	1165.94	345.13	1958.07	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 16 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		)								
218	80050104_GB@1	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	14.78628	165.51	2447.28	306.09	4525.93	
219	80050125_GB@3	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	4.84271	185.1	896.39	315.85	1529.57	
220	80071105@1	抗裂砂浆ZL		m3	1.33611	1554.31	2076.73	637.17	851.33	
221	80090303@1	M5.0专用砂浆		m3	0.19635	932.59	183.11	1549.07	304.16	
222	80090312	聚合物面层砂浆		m3	4.06845	583.13	2372.44	685.84	2790.31	
223	80090312@1	聚合物面层砂浆		m3	3.32398	583.13	1938.31	685.84	2279.72	
224	80152501	聚氯乙烯胶泥		kg	227.42566	3.86	877.86	3.86	877.86	
225	C00006	水胶		kg	159.65754	3.67	585.94	3.67	585.94	
226	C00007	氢氧化钠		kg	31.93151	6.86	219.05	6.86	219.05	
227	C00009	石灰膏		m3	8.94793	209.83	1877.54	385.38	3448.35	
228	C00040	回库修理、保养费		元	1578.98675	1	1578.99	1	1578.99	
229	C00041	其它材料费		元	38370.37617	0.86	32998.52	0.86	32998.52	
230	C00041@1	其它材料费		元	155.64156	0.86	133.85	0.86	133.85	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 17 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
231	CLFTZ	材料费调整		元	-17.0422	1	-17.04	1	-17.04	
232	DLFCL@2	普通车位		个	93	90	8370	90	8370	
233	KJ99051304	扣减混凝土输送泵车费用的材料		元	-46.16035	1600.52	-73880.56	1695.52	-78265.8	
234	80212103	C20预拌混凝土(泵送)		m3	459.88635	332.23	152788.04	438.12	201485.41	
235	80212106	C35预拌混凝土(泵送)		m3	283.24849	351.66	99607.16	501.27	141983.97	
236	80212107	C40预拌混凝土(泵送)水下		m3	54.6547	351.66	19219.87	530.69	29004.7	
237	80212107@1	C40预拌混凝土(泵送)		m3	271.63936	351.66	95524.7	520.69	141439.9	
238	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	10.1424	333.21	3379.55	438.12	4443.59	
239	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	254.8369	342.92	87388.67	462.41	117839.13	
240	80212118@1	C35预拌混凝土(非泵送)		m3	2.0706	342.92	710.05	481.84	997.7	
241	80212324	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35		m3	4109.4058	408.01	1676678.66	511.27	2101015.9	
242	80212325	预拌防水混凝土P8(泵送型)C40		m3	123.37436	408.01	50337.97	530.69	65473.54	
243	80212355	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C40		m3	159.681	408.01	65151.44	511.27	81640.1	
244	FB80210105	C20砼16mm32.5坍落度35~50mm(非泵送)		m3	0.06693	250.85	16.79	418.69	28.02	
245	FB8021010	C25砼16mm32.5坍落度		m3	354.48744	266.15	94346.83	438.12	155308.04	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 18 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	6	35~50mm[非泵送]								
246	32071101	紧固件		套	172	4.44	763.68	4.44	763.68	
247	33211303@1	平时使用须知标识牌、5mm双面亚克力板	1m2以内	块	1	320	320	320	320	
248	33211303@10	战时主要出入口口部标识牌、5mm双面亚克力板	1m2以内	块	2	225	450	225	450	
249	33211303@11	战时次要出入口口部标识牌、5mm双面亚克力板	1m2以内	块	5	225	1125	225	1125	
250	33211303@12	防毒通道标识牌、5mm亚克力板	1m2以内	块	6	210	1260	210	1260	
251	33211303@13	密闭通道标识牌、5mm亚克力板	1m2以内	块	10	210	2100	210	2100	
252	33211303@14	进风机房标识牌、5mm亚克力板	1m2以内	块	6	210	1260	210	1260	
253	33211303@15	排风机房标识牌、5mm亚克力板	1m2以内	块	6	210	1260	210	1260	
254	33211303@16	滤毒室标识牌、5mm亚克力板	1m2以内	块	5	210	1050	210	1050	
255	33211303@17	扩散室标识牌、5mm亚克力板	1m2以内	块	13	210	2730	210	2730	
256	33211303@18	防化通信值班室标识牌、5mm亚克力板	1m2以内	块	5	210	1050	210	1050	
257	33211303@19	储油间标识牌、5mm亚克力板	1m2以内	块	1	210	210	210	210	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 19 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
258	33211303@2	维护管理制度标识牌、5mm双面亚克力板	1m2以内	块	1	320	320	320	320	
259	33211303@20	柴油电站标识牌、5mm亚克力板	1m2以内	块	1	210	210	210	210	
260	33211303@21	下厕平战转换标识牌、5mm双面亚克力板	1m2以内	块	5	480	2400	480	2400	
261	33211303@22	水箱平战转换标识牌、5mm双面亚克力板	1m2以内	块	5	480	2400	480	2400	
262	33211303@4	出入口标识牌、2mm铝合金板500*300mm	1m2以内	块	1	240	240	240	240	
263	33211303@5	出入口标识牌、2mm铝合金板750*400mm	1m2以内	块	1	260	260	260	260	
264	33211303@6	出入口标识牌、2mm铝合金板900*600mm	1m2以内	块	1	290	290	290	290	
265	33211303@7	外部导引标识牌、2mm铝合金板	1m2以内	块	2	270	540	270	540	
266	33211303@8	人员隐蔽导引标识牌、5mm双面亚克力板	1m2以内	块	2	310	620	310	620	
267	33211303@9	本楼栋地下不能直通人防工程的标识牌、5mm双面亚克力板	1m2以内	块	4	310	1240	310	1240	
268	33211304@1	示意图标识牌、5mm双面亚克力板	2m2以内	块	1	460	460	460	460	
269	33350304@1	成品车档		块	186	95	17670	95	17670	

人材机汇总表

工程名称：地下室-人防-土建

第 20 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	271.27063	82	22244.19	120	32552.48	
2	000020@1	二类工(机械二次分析用)		工日	131.70345	82	10799.68	120	15804.41	
3	09493563	切割费用		元	4031.72	1	4031.72	1	4031.72	
4	31130537	其它机械费		元	4930.51147	0.89	4388.16	0.89	4388.16	
5	603002	柴油		kg	3771.73833	7.74	29193.25	7.04	26553.04	
6	901019	安拆费及场外运输费		元	5921.87716	0.9381	5555.31	0.9381	5555.31	
7	901058	大修理费		元	5236.44042	0.8547	4475.59	0.8547	4475.59	
8	901130	经常修理费		元	18382.68913	1	18382.69	1	18382.69	
9	901167	其他材料费		元	11012.4747	1	11012.47	1	11012.47	
10	901234	折旧费		元	31261.81055	0.8547	26719.47	0.8547	26719.47	
11	99451501	划线车		台班	0.43926	303.85	133.47	303.85	133.47	
12	99451502	自行式热溶划线车		台班	0.19239	104.4	20.09	104.4	20.09	
13	99451503	手推式热溶划线车		台班	1.87239	79.05	148.01	79.05	148.01	
14	99451504	热溶釜溶解车		台班	3.55239	248.24	881.85	248.24	881.85	
15	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	151.56437	0.75	113.67	0.89	134.89	
16	J00004-1	其它费用		元	216.41026	1	216.41	1	216.41	

人材机汇总表

工程名称:地下室-人防-土建

第 21 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
17	J00014	其它费用		元	1116.16366	1	1116.16	1	1116.16	
18	JX603030	汽油		kg	1896.03056	9.12	17291.8	8.58	16267.94	
19	JX707009	电		kW·h	49462.81134	0.76	37591.74	0.89	44021.9	
20	JXFTZ	机械费调整		元	-3.90536	1	-3.91	1	-3.91	
合 计									10451377.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 4	砌筑工程					220572.77	
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	29.18	617.78	18026.82	
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	249.86	582.25	145480.99	
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm以上 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	16.28	561.59	9142.69	
4	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	5.11	617.78	3156.86	
本页小计							175807.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	68.7	582.25	40000.58	
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2. 基础类型:一层隔墙基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	7.79	611.66	4764.83	
	A.5	混凝土工程					991869.66	
7	010501006001	设备基础	1. 部位:屋面栏杆基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.24	549.65	131.92	
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面尺寸:周长1.6m以内 4. 支模高度:3.6m内	m3	21.69	636.65	13808.94	
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	84.04	794.46	66766.42	
10	010502002002	构造柱	1. 部位:抱框柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	33.05	661.14	21850.68	
本页小计							147323.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
11	010502003001	异形柱	1. 柱形状:L、T、十型柱 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 截面尺寸: 每边宽在500mm以外 5. 支模高度: 3.6m内	m3	2.38	658.92	1568.23	
12	010502003002	异形柱	1. 柱形状:L、T、十型柱 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 截面尺寸: 每边宽在500mm以内 5. 支模高度: 3.6m内	m3	5.89	658.92	3881.04	
13	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 支模高度: 3.6m内	m3	19.03	600.08	11419.52	
14	010503004001	圈梁	1. 部位: 门槛、止水坎 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	12.88	633.15	8154.97	
15	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.44	652.97	6164.04	
本页小计							31187.8	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
16	010503004003	圈梁	1. 部位: 顶层楼梯 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m3	0.26	677.76	176.22	
17	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙厚: 200mm内 4. 支模高度: 3.6m内	m3	293.91	631.75	185677.64	
18	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙厚: 200mm外 4. 支模高度: 3.6m内	m3	6.25	613.38	3833.63	
19	010504001003	直形墙	1. 部位: 电梯井壁 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 墙厚: 200mm内 5. 支模高度: 3.6m内	m3	124.64	707.31	88159.12	
20	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板厚: 100mm以内 4. 支模高度: 3.6m内	m3	197.72	584.08	115484.3	
本页小计							393330.91	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	466.28	584.08	272344.82	
22	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 板厚：100mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	4.93	603.9	2977.23	
23	010505003001	平板	1. 部位：强电井、水井出屋面顶板、送风井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	1.55	587.97	911.35	
24	010505003002	平板	1. 部位：电梯井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：200mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	2.32	595.52	1381.61	
25	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	40.26	682.2	27465.37	
本页小计							305080.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
26	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 部位:挑檐底板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	15.79	689.32	10884.36	
27	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 部位:挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	3.08	672.9	2072.53	
28	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:雨篷(复式) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.9	637.4	573.66	
29	010505003003	平板	1. 部位:空调板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 板厚:100mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m3	6.13	587.97	3604.26	
30	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:飘窗板(二次浇筑) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	5.11	640.92	3275.1	
31	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:外墙装饰悬挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	3.62	636.99	2305.9	
32	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	224.45	143.08	32114.31	
本页小计							54830.12	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
33	010507001001	坡道	1. 面层材料种类、厚度: 面层计入装饰 2. 找平层材料种类、厚度: 100厚C15商品混凝土 3. 垫层材料种类、厚度: 150厚碎石 4. 素土夯实, 压实系数不小于0.94	m2	54	105.66	5705.64	
34	010507001002	散水	1. 面层厚度: 250~300厚回填土或种植土(回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层) 2. 找平层材料种类、厚度: 80厚C20商品混凝土 3. 垫层材料种类、厚度: 150厚粒径10-40砾石灌DMM5预拌砂浆或150厚3:7灰土夯实, 宽出面层100 4. 压实填土, 向外坡3%~5%	m2	88.03	127.09	11187.73	
35	010507004001	台阶	1. 部位: 屋面伸缩缝台阶、出屋面台阶 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	0.45	599.76	269.89	
36	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.34	671.32	1570.89	
本页小计							18734.15	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：线条 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	61.86	675.65	41795.71	
38	010514001001	烟道	1. 部位：厨房 2. 截面尺寸：350*400mm 3. 混凝土制品 4. 含防火止回阀 5. 做法参见23J916-1、A-PC-18	m	144	156.44	22527.36	
39	010514001002	通风道	1. 部位：卫生间 2. 截面尺寸：300*300mm 3. 混凝土制品 4. 含防火止回阀 5. 做法参见23J916-1、A-PW-20	m	144	149.34	21504.96	
40	010514002002	其他构件	1. 构件的类型：水簸箕 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土	套	9	35.59	320.31	
		装配式工程					483479.15	
41	010508902001	水平后浇混凝土	1. 后浇部位：叠合板上部现浇层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	105.98	623.65	66094.43	
本页小计							152242.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
42	010508902002	水平后浇混凝土	1. 后浇部位: 叠合板板间后浇带 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 板厚: 200mm以内 5. 支模高度: 3.6m内	m3	10.65	609.14	6487.34	
43	010512902001	装配式混凝土叠合板	1. 板类型(非预应力或预应力板): 桁架钢筋叠合楼板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板厚: 60mm 4. 含深化设计及构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、钢筋调直和焊接等	m3	51.12	2567.75	131263.38	
44	010512907001	混凝土轻质条形隔墙	1. 墙板类型: 蒸压加气混凝土板(ALC) 2. 厚度: 200mm 3. 工程量计算时须扣除门窗洞口尺寸 4. 含构件场内运输、就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫等 5. 详见施工图设计及规范要求	m3	283.18	700	198226	
本页小计							335976.72	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建
 标段: 丁蜀高铁嘉苑五期项目
 第 10 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
45	010512907002	混凝土轻质条形隔墙	1. 墙板类型: 蒸压加气混凝土板(ALC) 2. 厚度: 100mm 3. 工程量计算时须扣除门窗洞口尺寸 4. 含构件场内运输、就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫等 5. 详见施工图设计及规范要求	m3	101.76	800	81408	
	A. 5	钢筋工程					1135321.6	
46	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300, Φ12 以内 2. 层高超高自行考虑(符合设计及规范要求), 质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	1.045	5380.06	5622.16	
47	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400, Φ12 以内 2. 层高超高自行考虑(符合设计及规范要求), 质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	84.931	5440.24	462045.02	
本页小计							549075.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
48	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑(符合设计及规范要求), 竖向接头除电渣压力焊(另列清单)外自行考虑, 水平向接头除直螺纹接头(另列清单)外自行考虑	t	16.2	4493	72786.6	
49	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑(符合设计及规范要求), 质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	38.472	5355.07	206020.25	
50	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑(符合设计及规范要求), 质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	54.275	4517.99	245213.91	
51	010515001006	现浇构件钢筋	1. 砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12以内	t	2.733	7123.96	19469.78	
本页小计							543490.54	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	010515001007	现浇构件钢筋	1. 叠合板板缝钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12 以内 3. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.344	5988.46	2060.03	
53	010515001008	现浇构件钢筋	1. 叠合板上部现浇层钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12 以内 3. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	6.035	5988.45	36140.3	
54	010515003001	钢筋网片	1. 部位:屋面W1、W2、楼面L1、L2、L3、L4 2. 钢筋种类、规格:Φ4@150、Φ4@100双向钢筋网片	t	4.952	6470.75	32043.15	
55	010516002001	预埋铁件	1. 规格:详见设计图纸 2. 铁件尺寸:详见设计图纸	t	1.491	14506.65	21629.42	
56	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹接头 2. 规格:Φ25 以内	个	327	11.72	3832.44	
57	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ25 以内	个	3194	8.91	28458.54	
		金属结构工程					5423.24	
58	010512008001	沟盖板	1. 成品金属盖板 2. 尺寸:500*374*12mm 3. 沟盖两侧预埋角铁另计 4. 具体详见设计图纸	m2	6.73	805.83	5423.24	
本页小计							129587.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
		门窗工程					1174979.54	
59	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1122, 1100*2200mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6 4. 含横扶把手(内外均设) 5. 含防撞警示条 6. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	3	2022.14	6066.42	
60	010802001002	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1325, 1250*2500mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6 4. 含横扶把手(内外均设) 5. 含防撞警示条 6. 含350高铝合金护门板(内外均设) 7. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	3	2611.26	7833.78	
本页小计							13900.2	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	010802001003	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM1624, 1600*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5+12Ar+5+12Ar+5 (暖边间隔条) 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	48	3022. 47	145078. 56	
62	010802001004	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM2424, 2400*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6 (暖边间隔条) 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	48	4533. 7	217617. 6	
本页小计							362696. 16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	010802001005	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0611, 600*1100mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 钢质保温隔声门, 内填32厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	84	380.91	31996.44	
64	010802003001	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0611, 600*1100mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 钢质保温隔声门, 耐火完整性不低于1.00h 4. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	42	432.51	18165.42	
65	010802003002	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1115, 1100*1500mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	6	1009.97	6059.82	
66	010801004001	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1122, 1100*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件	樘	54	1220.24	65892.96	
本页小计							122114.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
67	010802003003	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:HM乙1124, 1100*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 安全防卫防火保温门, 钢板空腔内填20厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	39	1615.95	63022.05	
68	010802003004	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:HM乙1224, 1200*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 安全防卫防火保温门, 钢板空腔内填20厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	9	1762.86	15865.74	
69	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0916, 900*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 开启角度30度 5. 含所有五金配件	樘	48	1012.12	48581.76	
本页小计							127469.55	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
70	010807001002	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1516, 1500*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 开启角度30度 5. 含所有五金配件	樘	48	1686.88	80970.24	
71	010807001003	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1321, 1300*2100mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low+9Ar+5(暖边) 4. 含所有五金配件	樘	48	2153.6	103372.8	
本页小计							184343.04	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	010807001004	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1716, 1700*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗 (29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 含消防救援窗 5. 含所有五金配件	樘	21	1669. 65	35062. 65	
73	010807001005	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C5521, 5450*2100mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金推拉窗 (29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5 (暖边) 4. 内置遮阳百叶 5. 含所有五金配件	樘	48	5572. 85	267496. 8	
本页小计							302559. 45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
74	010802001006	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC3025, 3000*2500mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开玻璃门联窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃,6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6 4. 含横扶把手(内外均设), 开启外门 5. 含防撞警示条 6. 含350高铝合金护门板(内外均设) 7. 含所有五金配件	樘	3	5220.82	15662.46	
75	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0921, 900*2100mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	16	539.7	8635.2	
本页小计							24297.66	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1121, 1100*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载 $\geq 1.0\text{KN/m}$ 4. 含所有五金配件	樘	40	659.63	26385.2	
77	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1021, 1000*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载 $\geq 1.0\text{KN/m}$ 4. 含所有五金配件	樘	16	599.66	9594.56	
78	010807003004	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1815, 1800*1500mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 铝合金防雨防虫百叶窗, 内衬10*10热镀锌钢丝网 4. 含所有五金配件	樘	1	770.98	770.98	
本页小计							36750.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
79	010807003005	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC2711, 2700*1100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 铝合金防雨防虫百叶窗, 内衬10*10热镀锌钢丝网 4. 含所有五金配件	樘	1	848.1	848.1	
		屋面及防水工程					561866.54	
80	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位: 屋面W1、W2、W3 2. 卷材品种、规格、厚度: 3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数: 2层	m2	833.71	78.82	65713.02	
81	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位: 屋面W1、W2 2. 卷材品种、规格、厚度: 3厚SBS改性沥青防水卷材热铺盖缝 3. 防水层数: 1层 4. 宽度: 300mm	m	446.1	12.5	5576.25	
82	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位: 屋面W1、W2、W3 2. 防水膜品种: 非固化橡胶沥青防水材料 3. 涂膜厚度、遍数: 2厚	m2	833.71	33.22	27695.85	
本页小计							99833.22	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
83	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位: 雨篷 2. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料(II型) 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚 4. 反边高度: 四周有墙处翻起300, 防水层沿雨篷外侧下沿至滴水处	m2	10.63	21.01	223.34	
84	010902003001	屋面刚性层	1. 部位: 屋面W1、W2 2. 刚性层厚度: 50厚 3. 混凝土种类: 商品细石混凝土 4. 混凝土强度等级: C30 5. 每立方米水泥用量不得少于330kg, 粉煤灰掺量不大于15% 6. 设分格缝缝20, 纵横间距≤4m, 与女儿墙间留缝宽 30, 缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料, 嵌密封防水油膏 7. 钢筋规格、型号: 冷拔Φ4双向@100(另计)	m2	560.67	43.04	24131.24	
85	010902003002	屋面刚性层	1. 部位: 屋面W1、W2、管道井W3 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)	m2	585.68	23.36	13681.48	
本页小计							38036.06	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
86	010902003003	屋面刚性层	1. 部位: 屋面W1、W2 2. 刚性层厚度: 最薄处30厚 3. 混凝土种类: 轻集料混凝土 4. 混凝土强度等级: LC5.0	m2	560.67	42.13	23621.03	
87	010902003004	屋面刚性层	1. 部位: 管道井屋面W3、雨篷 2. 厚度、砂浆配合比: 最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂) 3. 遇墙上翻300, 表面压实抹光 4. 与外墙交接及下水管根部做小圆角	m2	43.52	23.9	1040.13	
88	010902008001	铝合金排水板	1. 部位: 外窗底部 2. 1.5厚铝合金板 3. 展开宽度约300mm, 具体尺寸及做法详设计图纸	m	441.6	43.2	19077.12	
89	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位: 外墙WQ1、WQ3、内墙NQ2、NQ4 2. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料(II型) 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚	m2	7261.47	21.01	152563.48	
90	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位: 外墙WQ1、WQ3 2. 砂浆厚度、配合比: 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	4062.25	31.81	129220.17	
本页小计							325521.93	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：楼面L2、L3、L4 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5+1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300	m2	1428.1	42.01	59994.48	
92	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：楼面L5、L6（水井） 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300	m2	433.73	21.01	9112.67	
93	010904002003	天棚涂膜防水	1. 部位：顶棚DP1、DP3 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.0厚	m2	1309.06	15.17	19858.44	
94	010904003001	天棚砂浆防水	1. 部位：天棚DP6 2. 砂浆厚度、配合比：6厚聚合物胶粉防水砂浆 3. 内置耐碱玻璃纤维网布一道，用锚栓辅助固定	m2	200.12	39.99	8002.8	
95	01B001	无动力风帽	1. 型号：A-FM-BPS400圆柱形 2. 直径：600mm 3. 高度：530mm 4. 含相应基座 5. 详见图纸及图集23J916-1-31	组	6	190	1140	
本页小计							98108.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	010902008002	屋面变形缝	1. 部位：屋面伸缩缝节点一 2. 止水带材料种类：1厚不锈钢盖板	m	1.3	101.42	131.85	
97	010902008003	屋面变形缝	1. 部位：屋面伸缩缝节点二 2. 嵌缝材料种类：岩棉 3. 止水带材料种类：1厚铝合金盖板（用水泥钉或射钉固定≤@900） 4. 盖缝材料：砼盖板现浇	m	6.4	91.05	582.72	
98	010903003002	墙面砂浆防水	1. 部位：排水沟 2. 砂浆厚度、配合比：防水砂浆粉光20厚	m2	10.8	33.85	365.58	
99	010904003002	楼（地）面砂浆防水	1. 部位：排水沟 2. 砂浆厚度、配合比：防水砂浆粉光20厚	m2	5.4	24.98	134.89	
		保温、隔热、防腐工程					430505.34	
100	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：屋面W1、W2 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：110厚XPS挤塑聚苯板（ $\rho=25$ ，030级，燃烧性能B1级），干密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$	m2	568.22	87.27	49588.56	
101	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位：管道井屋面W3 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料，向外找坡	m2	25.01	33.23	831.08	
本页小计							51634.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
102	011001002001	保温隔热天棚	1. 部位: 顶棚DP6 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料 3. 钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净	m2	192.71	54.66	10533.53	
103	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 内墙NQ1 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 10厚石膏保温砂浆	m2	669.01	22.63	15139.7	
104	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 内墙NQ2 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	101.42	22.63	2295.13	
105	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙WQ1 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 40厚发泡陶瓷保温板($\rho=150$, 燃烧性能A级), 干密度 $\geq 150\text{kg/m}^3$ 3. 粘结材料种类及做法: 3厚专用粘结砂浆	m2	2292.67	103.99	238414.75	
本页小计							266383.11	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
106	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外窗 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 15厚防火矿物棉, 容重不得低于80kg/m ³ , 熔点不应低于1000℃ 3. 铝抽芯铆钉固定, 防火胶密封 4. 1.5厚镀锌钢板承托, 2厚镀锌钢板, 背面粉末喷涂, 颜色同窗框 5. 矿物棉外露表面均应全部满涂防火密封漆, 防火密封漆的弹性变形能力不应小于50%, 防火密封漆的涂覆厚度不应小于3mm且干厚度不应小于2mm, 防火密封漆的搭接宽度不应小于20mm	m ²	57.12	340.87	19470.49	
107	011001005001	保温隔热楼地面	1. 部位: 楼面L5、雨篷 2. 保温隔热部位: 25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m ²	327.18	27.7	9062.89	
108	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位: 楼面L1、L3、L4 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 20厚浮筑楼板保温隔声系统(I型石墨EPS, 燃烧性能为B1级)	m ²	2758.46	27.47	75774.9	
本页小计							104308.28	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
109	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位: 外窗四周 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	219.75	42.75	9394.31	
		楼地面装饰工程					173776.94	
110	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位: 地面D1 2. 垫层厚度、混凝土配合比: 80厚C20混凝土 3. 钢筋网片另计	m2	24.06	46.45	1117.59	
111	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位: 楼面L6 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 15厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)	m2	49.5	17.26	854.37	
112	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位: 楼面L1、L2、L3、L4 2. 找平层厚度、混凝土配合比: 40厚C20细石商品混凝土, 表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光 3. 钢筋网片另计	m2	2946.59	39.18	115447.4	
113	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 部位: 楼面L2 2. 找平层厚度、混凝土配合比: 30厚轻质泡沫混凝土(容重≤10N/m³)找坡, 坡向地漏1%	m2	188.13	12.32	2317.76	
114	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 部位: 楼面L5 2. 找平层厚度、混凝土配合比: 最薄处30厚C30细石混凝土找坡, 1%坡向地漏, 抹平(阴阳角处倒圆角)	m2	327.18	21.24	6949.3	
本页小计							136080.73	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
115	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 部位: 一层±0.000~1.500标高楼梯面层 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 3. 界面剂1道	m2	5.37	134.35	721.46	
116	011106002001	块料楼梯面层	1. 部位: 一层±0.000~1.500标高楼梯面层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚防滑地砖 3. 粘结层厚度、材料种类: 20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 4. 防滑条材料种类、规格: 参见图集22J403-1-1/5-7 5. 勾缝材料种类: DTG砂浆擦缝	m2	5.37	285.74	1534.42	
117	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	1. 部位: 1.500米标高以上楼梯面层 2. 面层厚度、砂浆配合比: 50厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 3. 界面剂1道	m2	219.08	149.31	32710.83	
本页小计							34966.71	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
118	011102001001	石材楼地面	1. 部位: 坡道 2. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚花岗岩(粗麻面) 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 嵌缝材料种类: 水泥浆擦缝 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	54	222.91	12037.14	
119	011101003005	细石混凝土楼地面	1. 部位: 排水沟 2. 找平层厚度、混凝土配合比: 最薄处20厚C15细石混凝土找坡, 纵坡0.5%	m2	5.4	16.05	86.67	
		墙、柱面装饰工程					707638.11	
120	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型: 砌块墙 3. 界面剂1道	m2	3618.04	6.07	21961.5	
121	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ7 2. 墙体类型: 钢筋混凝土墙 3. 素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	2281.14	2.23	5086.94	
122	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ7 2. 墙体类型: 轻质板墙 3. 素水泥浆一道	m2	5666.29	2.21	12522.5	
本页小计							51694.75	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
123	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙NQ2 2. 面层厚度、砂浆配合比: 4厚抹面抗裂砂浆, 压入一层网格布 3. 抗裂面层的玻纤网外侧应采用塑料锚栓锚固, 且塑料锚栓的数量每平方米不应少于5个	m2	101.42	21.06	2135.91	
124	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙NQ3 2. 墙体类型: 钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比: 10厚石膏砂浆	m2	1646.9	29.58	48715.3	
125	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙NQ3 2. 墙体类型: 轻质板墙 3. 面层厚度、砂浆配合比: 10厚石膏砂浆	m2	3822.04	29.59	113094.16	
126	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙NQ4 2. 墙体类型: 钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比: 12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	2350.11	31.89	74945.01	
127	011201001008	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙NQ4 2. 墙体类型: 轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比: 12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	747.68	30.16	22550.03	
本页小计							261440.41	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
128	011201001009	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙NQ5 2. 墙体类型: 钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比: 8厚 DPM15砂浆(1:3 水泥砂浆) 4. 面层厚度、砂浆配合比: 7厚 DPM15砂浆(1:3 水泥砂浆)	m2	795.64	33.67	26789.2	
129	011201001010	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙NQ5 2. 墙体类型: 轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比: 8厚 DPM15砂浆(1:3 水泥砂浆) 4. 面层厚度、砂浆配合比: 7厚 DPM15砂浆(1:3 水泥砂浆)	m2	222.21	32.03	7117.39	
130	011201001011	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙NQ6 2. 墙体类型: 钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比: 12厚 DPM15砂浆(1:3 水泥砂浆) 打底找平(压入10*10*0.9钢丝网一道)	m2	137.13	55.09	7554.49	
131	011201001012	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙NQ6 2. 墙体类型: 轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比: 12厚 DPM15砂浆(1:3 水泥砂浆) 打底找平(压入10*10*0.9钢丝网一道)	m2	518.88	53.36	27687.44	
本页小计							69148.52	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
132	011201001013	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙NQ7 2. 墙体类型: 钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)	m2	198.96	30.83	6133.94	
133	011201001014	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙NQ7 2. 墙体类型: 轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)	m2	355.48	31.03	11030.54	
134	011201001015	墙面一般抹灰	1. 部位: 外墙WQ1、WQ3钢筋混凝土梁与墙体交接处 2. 300宽镀锌钢丝网(网格10*10)	m2	1873.03	23.2	43454.3	
135	011201001016	墙面一般抹灰	1. 部位: 外墙WQ1、WQ3 2. 墙体类型: 钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比: 9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)	m2	4062.25	34.24	139091.44	
136	011201001017	墙面一般抹灰	1. 部位: 外墙WQ1、WQ3 2. 墙体类型: 钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比: 8厚聚合物抗裂砂浆	m2	4062.25	22.39	90953.78	
本页小计							290664	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
137	011201001018	墙面一般抹灰	1. 部位: 外墙WQ1、WQ3(首层) 2. 两层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	500.68	9.61	4811.53	
138	011201001019	墙面一般抹灰	1. 部位: 外墙WQ1、WQ3(除首层) 2. 一层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	3561.57	4.87	17344.85	
139	011201001020	墙面一般抹灰	1. 部位: 外墙WQ1、WQ3 2. 墙体类型: 钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 专用界面剂处理剂甩毛	m2	4062.25	6.07	24657.86	
		天棚工程					14879.18	
140	011301001001	天棚抹灰	1. 部位: 顶棚DP2、DP3 2. 基层类型: 钢筋混凝土现浇板 3. 界面剂一道 4. 钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净	m2	2455.31	6.06	14879.18	
		油漆、涂料、裱糊工程					583090.78	
141	011406003001	满刮腻子	1. 部位: 顶棚DP2 2. 基层类型: 钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求: 腻子刮白二道, 下挂30	m2	2406.14	25.01	60177.56	
本页小计							121870.98	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
142	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙WQ1、WQ3 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子要求：刮涂第一遍耐水腻子，压入耐碱玻纤网格布一层；刮涂第二遍耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数：水包砂（罩面漆2道、面涂2道、主涂2遍、底涂（抗碱封闭底漆）1道），分格详见立面图	m2	4062.25	114.02	463177.75	
143	011407001002	屋面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：管道井屋面W3、雨篷 2. 涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料，颜色同外墙面	m2	31.73	33.46	1061.69	
144	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP3 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：腻子刮白二道 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底一面	m2	375.7	28.9	10857.73	
本页小计							475097.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
145	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP5、DP6 2. 腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面	m2	200.12	41.65	8335	
146	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙NQ5 2. 腻子种类：专用内墙腻子 3. 刮腻子要求：两遍批平，一遍压光 4. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料（燃烧性能为A级）一底两面	m2	1017.86	38.22	38902.61	
147	011406002001	抹灰线条油漆	1. 部位：踢脚线TJ2 2. 线条宽度、道数：120mm高 3. 油漆品种、刷漆遍数：灰色无机涂料（燃烧性能为A级）	m	556.19	1.04	578.44	
		其他装饰工程					253547.09	
本页小计							47816.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
148	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位: 飘窗护栏杆 2. 高度: 600mm 3. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 $\phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 4. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢管 $\phi 20 \times 1.5\text{mm} @ 100$ 5. 构造做法详图纸及图集 22J403-1-HC7/4-24	m	54.6	299.55	16355.43	
149	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位: 飘窗护栏杆 2. 高度: 900mm 3. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 $\phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 4. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢管 $\phi 20 \times 1.5\text{mm} @ 100$ 5. 构造做法详图纸及图集 22J403-1-HC7/4-24	m	7.8	335	2613	
150	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位: 阳台护栏杆 2. 高度: 400mm 3. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 $\phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 4. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢管 $\phi 20 \times 1.5\text{mm} @ 100$ 5. 构造做法详图纸及图集 22J403-1-HC7/4-24	m	231	275.92	63737.52	
本页小计							82705.95	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
151	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：阳台护栏栏杆 2. 高度：700mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ20*1.5mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC7/4-24	m	33	311.37	10275.21	
152	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：屋面 2. 高度：1200mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管 Φ30*1.5mm@100 6. 构造做法详图纸及图集22J403-PB33/3-45	m	63	449.66	28328.58	
本页小计							38603.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
153	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位: 屋面不锈钢栏杆 2. 高度: 700mm 3. 扶手材料种类、规格: 不锈钢扁钢60*10mm 4. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢扁钢60*10mm@1200 立柱, 不锈钢管φ20*1.5mm@100 栏杆 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC7/PB36	m	59.9	377.34	22602.67	
154	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位: 楼梯梯段 2. 高度: 900mm 3. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管φ60*2mm 4. 立柱材料种类、规格: 不锈钢管φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格: 不锈钢管φ38*2mm@100 6. 1.2厚不锈钢钢管球焊在有立柱处的扶手上 7. 防锈漆一度, 刮腻子、磨光, 调和漆二度 8. 构造做法详图纸及图集22J403-1-A1/2-7	m	154.09	570.35	87885.23	
本页小计							110487.9	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
155	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：顶层楼梯休息平台 2. 高度：1100mm 3. 扶手材料种类、规格：镀锌钢管 φ 60*2mm 4. 立柱材料种类、规格：镀锌钢管 φ 60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管 φ 38*2mm@100 6. 1.2厚不锈钢管球焊在有立柱处的扶手上 7. 防锈漆一度，刮腻子、磨光，调和漆二度 8. 构造做法详图纸及图集22J403-1-A1/2-7	m	4.23	733.28	3101.77	
本页小计							3101.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 41 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
156	011503008001	玻璃栏板	1. 部位: 屋面700mm高玻璃栏板 2. 高度: 700mm 3. 扶手材料种类、规格: 铝合金面管70*50*2mm 4. 立柱材料种类、规格: 镀锌方管40*40*3mm, 间距不大于1000 5. 铝合金U型槽(通长)35*30*35*4mm 6. 铁角码20*20*3mm, L=40mm 7. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色: 夹胶钢化玻璃6+1.14PVB+6 8. 固定方式: 凹槽管固定	m	6	335.38	2012.28	
157	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式: 胶粘 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 方管50*4、方管80*5, 详见设计图纸 3. 玻璃材料品种、规格: 双层钢化夹层玻璃, 8+0.76PVB+8 4. 详见图集07J501-1、JP1-C1215a	m2	19.41	486.11	9435.4	
158	011507004001	信报箱	1. 户数: 16 2. 构造做法详见图集苏J/T47-2013-14	组	3	2400	7200	
		分部分项合计					6736949.94	
本页小计							18647.68	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 42 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		措施项目					1618668.07	
159	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：剪力墙结构 2. 檐口高度：30m以内 3. 层高在3.6m内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	4554.36	32.68	148836.48	
160	011701009001	电梯井脚手架	1. 电梯井高度：30m以内 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	座	3	2933.09	8799.27	
161	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数：30m以内	m2	4549.88	26.01	118342.38	
本页小计							275978.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 43 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
162	011702001001	基础 模板	1. 部位：屋面栏杆基础 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m2	4.8	72.74	349.15	
163	011702002001	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	219.65	93.94	20633.92	
164	011702003001	构造柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	1059.17	115.86	122715.44	
165	011702003002	构造柱 模板	1. 部位：抱框柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m2	571.1	122.98	70233.88	
166	011702004001	异形柱 模板	1. 柱形状：L、T、十型柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 截面尺寸：每边宽在500mm以外 5. 支模高度：3.6m内	m2	24.96	149.21	3724.28	
167	011702006001	矩形梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 支模高度：3.6m内	m2	230.63	103.07	23771.03	
本页小计							241427.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 44 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
168	011702008001	圈梁 模板	1. 部位: 门槛、止水坎 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C20	m2	160.88	85.31	13724.67	
169	011702008002	圈梁 模板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m2	108.61	85.31	9265.52	
170	011702008003	圈梁 模板	1. 部位: 顶层楼梯 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m2	3.3	85.31	281.52	
171	011702011001	直形墙 模板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙厚: 200mm内 4. 支模高度: 3.6m内	m2	3061.66	66.98	205069.99	
172	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 部位: 电梯井壁 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 墙厚: 200mm内 5. 支模高度: 3.6m内	m2	1248.53	69.22	86423.25	
173	011702014001	有梁板 模板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板厚: 100mm以内 4. 支模高度: 3.6m内	m2	2013.47	79.2	159466.82	
本页小计							474231.77	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 45 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
174	011702014002	有梁板 模板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板厚: 200mm 以内 4. 支模高度: 3.6 m 内	m2	3597.17	89.38	321515.05	
175	011702016001	平板 模板	1. 部位: 强电井、水井出屋面顶板、送风井顶板 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 板厚: 100mm 以内 5. 支模高度: 3.6 m 内	m2	25.16	79.2	1992.67	
176	011702020001	其他板 模板	1. 部位: 挑檐底板 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m2	204.08	123.99	25303.88	
177	011702020002	其他板 模板	1. 部位: 挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m2	61.62	92.53	5701.7	
178	011702021001	栏板 模板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m2	386.26	92.53	35740.64	
179	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位: 雨篷(复式) 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m2	11.89	160.7	1910.72	
本页小计							392164.66	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 46 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
180	011702024001	楼梯 模板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m2	224.45	251.41	56428.97	
181	011702025001	其他现浇构件 模板	1. 构件的类型: 线条 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m2	867.97	104.73	90902.5	
182	011702028001	压顶 模板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m2	23.77	84.96	2019.5	
183	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位: 飘窗板(二次浇筑) 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m2	76.16	123.99	9443.08	
184	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位: 外墙装饰悬挑板 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m2	41.63	123.99	5161.7	
185	011702016002	平板 模板	1. 部位: 电梯井顶板 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 板厚: 200mm以内 5. 支模高度: 3.6m内	m2	18.49	89.38	1652.64	
186	011702011002	直形墙 模板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙厚: 200mm外 4. 支模高度: 3.6m内	m2	54.75	66.98	3667.16	
本页小计							169275.55	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 47 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
187	011702004002	异形柱 模板	1. 柱形状:L、T、十型柱 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 截面尺寸: 每边宽在500mm以内 5. 支模高度: 3.6m内	m2	70.39	149.21	10502.89	
188	011702016003	平板 模板	1. 部位: 空调板 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 板厚: 100mm以内 5. 支模高度: 3.6m内	m2	101.76	79.2	8059.39	
189	011702016004	水平后浇混凝土模板	1. 后浇部位: 叠合板上部现浇层 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 板厚: 100mm以内 5. 支模高度: 3.6m内	m2	445.3	79.2	35267.76	
190	011702030001	后浇带 模板	1. 后浇部位: 叠合板板间后浇带 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 板厚: 200mm以内 5. 支模高度: 3.6m内	m2	81.9	84.14	6891.07	
本页小计							60721.11	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			314171.24			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	259024.16			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.35	29244.66			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	25902.42			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	137867.7			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.4	33422.47			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	4177.81			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			330395.59
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	8857790.66	3.2	283449.3
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	8857790.66	0.53	46946.29
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	8857790.66	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	9188186.25	9	826936.76
合 计					1157332.35

人材机汇总表

工程名称：1#楼-土建

第 1 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	1794.86028	85	152563.12	124	222562.67	
2	00010202	一类工		工日	320.01662	85	27201.41	124	39682.06	
3	00010301	二类工		工日	6114.38753	82	501379.78	120	733726.5	
4	00010302	二类工		工日	9548.10234	82	782944.39	120	1145772.28	
5	00010401	三类工		工日	3.62105	77	278.82	111	401.94	
		材料								
1	01010100	钢筋HRB400	综合	t	0.0864	3447.35	297.85	3280	283.39	
2	01010100@1	钢筋HPB300	Φ12以内	t	1.0659	3447.35	3674.53	3311	3529.19	
3	01010100@2	钢筋HRB400	Φ12以内	t	95.92386	3447.35	330683.12	3370	323263.41	
4	01010100@3	钢筋HRB400	Φ25以内	t	16.8434	3447.35	58065.09	3164	53292.52	
5	01010100@4	钢筋HRB400E	Φ12以内	t	39.24144	3447.35	135278.98	3286.5	128966.99	
6	01010100@8	钢筋HRB400E	Φ25以内	t	55.3605	3447.35	190847.02	3188.5	176516.95	
7	01010300	冷轧带肋钢筋		t	5.05104	3687.46	18625.51	3280	16567.41	
8	01210313@2	等边角钢	└20*3	kg	5.8674	3.4	19.95	3.26	19.13	
9	01270100	型钢		t	1.58121	3498.8	5532.34	3137	4960.26	
10	01270100@	方钢管	Q235B	t	0.3159	3498.8	1105.27	3287.75	1038.6	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-土建

第 2 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
3										
11	01290115	镀锌钢板	δ 1.5 Q235	t	0.06526	3498.8	228.33	4012.14	261.83	
12	01290115@1	镀锌钢板	δ 2.0 Q235	t	1.17703	3498.8	4118.19	4012.14	4722.41	
13	01291706	8K不锈钢镜面板	1219*2438*0.8	m2	1.092	149.39	163.13	98.86	107.96	
14	01530101	铝合金型材		kg	1268.72676	18.44	23395.32	18.44	23395.32	
15	01530135@2	U型铝合金	35*30*35*4	kg	6.48	18.44	119.49	18.44	119.49	
16	01590211	镀锌铁皮	δ 1.2	m2	3.882	37.92	147.21	37.92	147.21	
17	01630201	钨棒精制		kg	35.24196	557.41	19644.22	557.41	19644.22	
18	02090101	塑料薄膜		m2	4928.12326	0.69	3400.41	0.69	3400.41	
19	02110301@1	浮筑楼板保温隔声系统(I型石墨EPS, 燃烧性能为B1级)		m3	57.37597	668.89	38378.21	670	38441.9	
20	02110301@11	XPS聚苯乙烯挤塑板	ρ =25, 030级, 燃烧性能B1级	m3	65.00437	668.89	43480.77	644.61	41902.47	
21	02110301@4	发泡陶瓷保温板	ρ =150, 燃烧性能A级	m3	93.99947	668.89	62875.31	1150.44	108140.75	
22	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	357.648	0.26	92.99	0.26	92.99	
23	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	957.3774	0.26	248.92	0.26	248.92	
24	03032113	塑料胀管螺钉		套	40466.989	0.09	3642.03	0.09	3642.03	
25	03050708	不锈钢螺栓	M12*110	套	25.78813	1.96	50.54	1.96	50.54	

人材机汇总表

工程名称：1#楼-土建

第 3 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
26	03050806	带母不锈钢螺栓	M12*45	套	25.78813	1.97	50.8	1.97	50.8	
27	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	1979.93159	5.66	11206.41	5.66	11206.41	
28	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	956.4156	4.2	4016.95	5.14	4915.98	
29	03270202	砂纸		张	13.911	0.94	13.08	0.94	13.08	
30	03410200	电焊条		kg	9.54972	4.97	47.46	5.3	50.61	
31	03410205	电焊条	J422	kg	562.55804	4.97	2795.91	5.3	2981.56	
32	03410205-1	电焊条		kg	31.1832	4.97	154.98	5.3	165.27	
33	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	86.91436	38.59	3354.03	38.59	3354.03	
34	03450200	焊剂		kg	999.722	3.43	3429.05	3.43	3429.05	
35	03510201	钢钉		kg	2.66283	6	15.98	6	15.98	
36	03510701	铁钉		kg	3093.9765	3.6	11138.32	5.01	15500.82	
37	03510705@1	铁钉	70mm	kg	0.61594	3.6	2.22	5.01	3.09	
38	03510911	塑料保温螺钉		套	16048.69	1.46	23431.09	1.46	23431.09	
39	03550101@2	镀锌钢丝网	10*10*0.9	m2	2781.944	7.89	21949.54	9.67	26901.4	
40	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1138.70528	4.72	5374.69	5.14	5852.95	
41	03590100	垫铁		kg	15.8472	4.29	67.98	4.29	67.98	
42	03590715	镀锌连接铁件		kg	39.5207	7.03	277.83	7.03	277.83	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-土建

第 4 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
43	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	333.54	3	1000.62	3	1000.62	
44	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	176.53559	13.03	2300.26	13.03	2300.26	
45	03633315	合金钢钻头	一字型	根	123.92296	6.86	850.11	6.86	850.11	
46	03652403	合金钢切割锯片		片	0.27941	68.6	19.17	68.6	19.17	
47	04010611	水泥	32.5级	kg	5152.66866	0.27	1391.22	0.25	1288.17	
48	04010701	白水泥		kg	3083.04873	0.6	1849.83	0.6	1849.83	
49	04050203	碎石	5~16mm	t	0.972	66.06	64.21	140.86	136.92	
50	04050207	碎石	5~40mm	t	34.62425	60.23	2085.42	140.86	4877.17	
51	04090801	石膏粉	325目	kg	103.00655	0.36	37.08	0.36	37.08	
52	04135500@1	砼标准砖	240*115*53	百块	48.8038	40.8	1991.2	54	2635.41	
53	04135535	配砖	190*90*40	m3	17.99535	272	4894.74	482.46	8682.04	
54	04150111@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*240*150	m3	14.01708	191.23	2680.49	362.43	5080.21	
55	04150113@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*100	m3	31.37535	191.23	5999.91	362.43	11371.37	
56	04150115@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	291.4824	191.23	55740.18	362.43	105641.97	
57	04291405@1	桁架钢筋叠合楼板		m3	51.12	1969.03	100656.81	1969.03	100656.81	
58	05030600	普通木成材		m3	0.81245	1372.08	1114.75	2552.12	2073.47	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-土建

第 5 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
59	05250402	木砖与拉条		m3	0.05313	1286.32	68.34	1286.32	68.34	
60	05250502	锯(木)屑		m3	0.35907	47.17	16.94	47.17	16.94	
61	06090704@3	钢化夹胶玻璃	6+1.14PVB+6	m2	2.796	205.81	575.44	186.39	521.15	
62	06090705@1	钢化夹胶玻璃	8+0.76PVB+8	m2	19.9923	300.14	6000.49	206.24	4123.21	
63	06650101@4	防滑地砖	10厚	m2	6.41803	42.88	275.21	75	481.35	
64	07112130@1	花岗岩(粗麻面)	30厚	m2	55.08	214.39	11808.6	135	7435.8	
65	08050406	铝合金条板	1.0mm	m2	2.016	107.19	216.1	70	141.12	
66	08050406@1	铝合金条板	1.5mm	m2	140.4288	107.19	15052.56	105	14745.02	
67	08230105	玻璃纤维网格布		m2	857.408	1.72	1474.74	2.27	1946.32	
68	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	8936.95	2.14	19125.07	2.27	20286.88	
69	09010234@3	钢制保温隔声平开门	钢板空腔内填32厚岩棉	m2	55.9944	643.16	36013.36	450	25197.48	
70	09010234@5	木制平开防火门	乙级	m2	131.9868	643.16	84888.63	445	58734.13	
71	09090813@10	110系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	10.9125	274.42	2994.61	700	7638.75	
72	09090813@	110系列隔热铝合金平开	钢化玻璃, 6高透	m2	16.13595	274.42	4428.03	750	12101.96	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-土建

第 6 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	11	门	Low-E+12Ar+6+12Ar+6							
73	09090813@9	铝合金推拉门(腔体填充保温材料)	钢化玻璃, 5+12Ar+5+12Ar+5(暖边间隔条)	m2	446.976	274.42	122659.15	700	312883.2	
74	09092100@15	110系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	10.8	188.66	2037.53	550	5940	
75	09092100@21	70系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	52.0704	188.66	9823.6	450	23431.68	
76	09092100@22	70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)	m2	56.9088	188.66	10736.41	720	40974.34	
77	09092100@6	70系列铝合金固定窗	钢化玻璃, 6+9A+6	m2	278.3232	188.66	52508.45	330	91846.66	
78	09092100@8	70系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	27.648	188.66	5216.07	450	12441.6	
79	09093501@10	70系列隔热铝合金内平开窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	19.3536	265.84	5144.96	720	13934.59	
80	09093501@2	70系列隔热铝合金上悬窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+	m2	49.7664	265.84	13229.9	680	33841.15	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-土建

第 7 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
			5							
81	09093501@21	70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)	m2	68.8896	265.84	18313.61	720	49600.51	
82	09093501@7	70系列隔热铝合金上悬窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	82.944	265.84	22049.83	680	56401.92	
83	09093511@1	70系列铝合金推拉窗	钢化玻璃, 6+9A+6	m2	249.0624	188.66	46988.11	500	124531.2	
84	09113505@2	钢制平开防火门	乙级	m2	133.2288	240.11	31989.57	525	69945.12	
85	09113505@3	钢制隔声平开防火门	乙级	m2	26.6112	240.11	6389.62	570	15168.38	
86	09493560	镀锌铁脚		个	14037.3465	1.46	20494.53	1.46	20494.53	
87	10031503	钢压条		kg	43.35292	4.29	185.98	4.29	185.98	
88	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	3506.57502	4.29	15043.21	4.29	15043.21	
89	11010304@1	无机涂料		kg	600.13428	10.29	6175.38	20	12002.69	
90	11010304@4	无机涂料		kg	9.0659	10.29	93.29	20	181.32	
91	11010319@1	仿石型外墙涂料	水包砂	kg	12186.75	17.15	209002.76	25	304668.75	
92	11010323	水性封底漆		kg	1421.7875	21.44	30483.12	13	18483.24	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-土建

第 8 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
93	11010361	外墙弹性乳胶漆涂料		kg	40.024	25.73	1029.82	16	640.38	
94	11010362	外墙弹性乳胶漆涂料(中涂)		kg	139.11	21.44	2982.52	16	2225.76	
95	11010363	外墙弹性乳胶漆涂料(面涂)		kg	46.37	25.73	1193.1	16	741.92	
96	11030303	防锈漆		kg	6.50747	12.86	83.69	12	78.09	
97	11030304	红丹防锈漆		kg	1.90994	12.86	24.56	12	22.92	
98	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	21241.5335	6.86	145716.92	8.87	188412.4	
99	11030746@3	非固化橡胶沥青防水材料		kg	2000.904	16.29	32594.73	11.53	23070.42	
100	11112505	高渗透性表面底漆		kg	27.822	30.01	834.94	36	1001.59	
101	11112512	透明罩光漆		kg	1624.9	21.44	34837.86	21.58	35065.34	
102	11410304	环氧树脂	δ 18	kg	91.143	27.44	2500.96	27.44	2500.96	
103	11430327	大白粉		kg	103.00655	0.73	75.19	0.73	75.19	
104	11450345@1	耐水腻子		kg	5114.844	7.29	37287.21	4.98	25471.92	
105	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	2109.1081	21.44	45219.28	24.84	52390.25	
106	11590914	硅酮密封胶		L	261.94742	68.6	17969.59	68.6	17969.59	
107	11591102	玻璃胶		L	49.68	34.3	1704.02	34.3	1704.02	
108	11591105	玻璃胶	300mL	支	0.3584	10.55	3.78	10.55	3.78	
109	11592505	SBS封口油膏		kg	91.7081	6	550.25	6	550.25	

人材机汇总表

工程名称：1#楼-土建

第 9 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
110	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	206.88723	7.55	1562	7.55	1562	
111	12030107	油漆溶剂油		kg	236.28277	12.01	2837.76	12.01	2837.76	
112	12060334	防腐油		kg	0.847	5.15	4.36	5.15	4.36	
113	12330300	界面剂		kg	13483.86393	1.29	17394.18	1.29	17394.18	
114	12333551	PU发泡剂		L	459.42358	25.73	11820.97	25.73	11820.97	
115	12370305	氧气		m3	120.64174	2.83	341.42	2.83	341.42	
116	12370310	氩气		m3	244.87086	7.81	1912.44	7.81	1912.44	
117	12370331	石油液化气		kg	105.44204	5.83	614.73	5.83	614.73	
118	12370335	乙炔气		kg	1.43246	15.44	22.12	15.44	22.12	
119	12370336	乙炔气		m3	50.82286	14.05	714.06	14.05	714.06	
120	12410121	专用粘结剂		kg	9170.68	2.74	25127.66	2.74	25127.66	
121	12410142	改性沥青粘结剂		kg	33.9036	6.77	229.53	6.77	229.53	
122	12413518	901胶		kg	1200.16059	2.14	2568.34	2.14	2568.34	
123	13010303	石棉板		m2	63.88	5.15	328.98	5.15	328.98	
124	13030322	防火岩棉		m3	0.26022	257.26	66.94	271.55	70.66	
125	13050304@1	防火矿物棉	厚15mm	m2	59.976	20.58	1234.31	10.09	605.16	
126	13090305@1	LC5.0轻骨料混凝土		m3	44.99377	325.87	14662.12	436.51	19640.23	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-土建

第 10 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
127	13121504	泡沫条		m	49.3771	1.29	63.7	1.29	63.7	
128	14040915@3	不锈钢管	Φ30*1.5	m	598.122	25.55	15282.02	18.03	10784.14	
129	14040915@7	不锈钢管	Φ20*1.5	m	1796.7395	25.55	45906.69	11.7	21021.85	
130	14040915@9	不锈钢管	Φ28*3	m	1418.31894	25.55	36238.05	33.49	47499.5	
131	14040922@4	不锈钢管	Φ60*3	m	66.78	56.6	3779.75	72.12	4816.17	
132	14040922@6	不锈钢管	Φ50*1.5	m	345.984	56.6	19582.69	30.68	10614.79	
133	14040922@7	不锈钢扁钢	60*10	m	104.23798	56.6	5899.87	56.6	5899.87	
134	14040922@8	不锈钢管	Φ60*2	m	167.8192	56.6	9498.57	48.93	8211.39	
135	14040925@2	不锈钢管	Φ60*3	m	45.60049	70.75	3226.23	72.12	3288.71	
136	14070921@1	镀锌方管	40*40*3	kg	12.648	5.21	65.9	4.36	55.15	
137	14250331@1	铝合金扁管	70*50*2	kg	7.776	24.44	190.05	25	194.4	
138	14310106	塑料管	dn20	m	1535.88475	3.11	4776.6	3.11	4776.6	
139	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	3540.656	0.18	637.32	0.18	637.32	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-土建

第 11 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
140	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	295.96705	6.86	2030.33	6.86	2030.33	
141	31110301	棉纱头		kg	0.59845	5.57	3.33	5.57	3.33	
142	31130106	其它材料费		元	1443.42369	0.86	1241.34	0.86	1241.34	
143	31150101	水		m3	3848.262	4.57	17586.56	2.72	10467.27	
144	31150101_SJ	水		m3	68.38889	4.57	312.54	2.72	186.02	
145	32010502	复合木模板	18mm	m2	3210.29489	32.59	104623.51	38.54	123724.77	
146	32011111	组合钢模板		kg	0.702	4.29	3.01	4.29	3.01	
147	32020115	卡具		kg	1702.13652	4.18	7114.93	4.18	7114.93	
148	32020115@2	卡具		kg	959.9182	4.18	4012.46	4.18	4012.46	
149	32020115-1	零星卡具		kg	286.11864	4.18	1195.98	4.18	1195.98	
150	32020130	支撑杆件		套	20.9592	68.6	1437.8	68.6	1437.8	
151	32020132	钢管支撑		kg	8328.90642	3.59	29900.77	3.34	27818.55	
152	32030105	工具式金属脚手		kg	683.154	4.08	2787.27	3.34	2281.73	
153	32030303	脚手钢管		kg	5436.8004	3.68	20007.43	3.34	18158.91	
154	32030504	底座		个	14.41308	4.12	59.38	4.12	59.38	
155	32030513	脚手架扣件		个	917.7402	4.89	4487.75	4.89	4487.75	
156	32090101	周转木材		m3	54.61274	1586.47	86641.47	2552.12	139378.27	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-土建

第 12 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
157	32090101@2	周转木材		m3	15.21308	1586.47	24135.1	2552.12	38825.61	
158	33012315@1	成品金属盖板	500*374*12mm	m2	6.73	514.53	3462.79	800	5384	
159	34021701	垫木		m3	0.46008	1543.59	710.17	1543.59	710.17	
160	34130187	塑料卡		元	45186.21	0.17	7681.66	0.17	7681.66	
161	80010106_GB@2	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	3.29907	164.25	541.87	325.61	1074.21	
162	80010121_GB@1	预拌砂浆DSM25[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:1)		t	26.29832	264.49	6955.64	343.35	9029.53	
163	80010123_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	27.42591	236.38	6482.94	372.63	10219.72	
164	80010123_GB@6	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	0.31719	236.38	74.98	372.63	118.19	
165	80010124_GB@5	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	1.43833	227.31	326.95	372.63	535.96	
166	80010124_GB@6	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	1.30804	227.31	297.33	333.59	436.35	
167	80010125_	预拌砂浆DSM15[地面干		t	24.39132	205.51	5012.66	323.83	7898.64	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-土建

第 13 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	GB@2	拌](水泥砂浆 比例 1:3)								
168	80010125_GB@5	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	20.70379	205.51	4254.84	323.83	6704.51	
169	80010125_GB@6	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	114.92407	205.51	23618.05	345.13	39663.74	
170	80010125_GB@7	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	71.97901	205.51	14792.41	345.13	24842.12	
171	80010161_GB@2	预拌砂浆DSM15[地面干拌](干硬性水泥砂浆)		t	2.86335	191.89	549.45	323.83	927.24	
172	80011117	石膏砂浆干粉		t	52.22838	398.29	20802.04	500	26114.19	
173	80050104_GB@3	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	7.39452	165.51	1223.87	306.09	2263.39	
174	80050104_GB@4	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	62.25107	165.51	10303.17	306.09	19054.43	
175	80050125_GB@2	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	15.76573	185.1	2918.24	315.85	4979.61	
176	80070305_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](防水砂浆 比例		t	1.72932	355.79	615.27	333.59	576.88	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-土建

第 14 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		1:2)								
177	80070305-GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	0.39879	355.79	141.89	372.63	148.6	
178	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	19.15419	922.87	17676.83	920.35	17628.56	
179	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	33.72627	1554.31	52421.08	637.17	21489.37	
180	80090311	聚合物胶粉防水砂浆		kg	2171.302	1.07	2323.29	1.19	2583.85	
181	80090311@2	聚合物水泥防水砂浆(干粉型)		kg	37498.62975	1.07	40123.53	1.19	44623.37	
182	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	1454.53223	351.66	511500.8	481.84	700851.81	
183	80212106	C35预拌混凝土(泵送)		m3	5.0286	351.66	1768.36	501.27	2520.69	
184	80212114	C15预拌混凝土(非泵送)		m3	5.61103	313.78	1760.63	399.26	2240.26	
185	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	141.69159	323.49	45835.81	418.69	59324.85	
186	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	137.21032	333.21	45719.85	438.12	60114.59	
187	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	39.5778	342.92	13572.02	462.41	18301.17	
188	C00040	回库修理、保养费		元	2148.69391	1	2148.69	1	2148.69	
189	C00041	其它材料费		元	38449.732	0.86	33066.77	0.86	33066.77	
190	CLFTZ	材料费调整		元	45.67366	1	45.67	1	45.67	
191	DLFCL@1	蒸压加气混凝土板 (ALC)	200mm	m3	283.18	700	198226	700	198226	
192	DLFCL@2	蒸压加气混凝土板 (ALC)	100mm	m3	101.76	800	81408	800	81408	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-土建

第 15 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		)								
193	FB80230304	泡沫混凝土400kg/m3(非泵送)		m3	5.75678	108.87	626.74	315.53	1816.44	
194	KJ99051304	扣减混凝土输送泵车费用的材料		元	-20.4564	1600.52	-32740.88	1695.52	-34684.24	
195	NTB00010	无机轻集料保温砂浆		m3	1.05477	557.41	587.94	873.9	921.76	
196	NTB00010@3	石膏保温砂浆		m3	6.9577	557.41	3878.29	873.9	6080.33	
197	ZPCL5002@1	耐火烟气道A-PW-20(2900)	300*300mm	节	51.12	663.9	33938.57	230	11757.6	
198	ZPCL5002@2	耐火烟气道A-PC-18(2900)	350*400mm	节	51.12	663.9	33938.57	250	12780	
199	ZPCL5004	防火止回阀		套	99.36	128.14	12731.99	95.71	9509.75	
200	补充材料003	信报箱		户	48	150	7200	150	7200	
201	补充材料006	圆柱形无动力风帽	A-FM-BPS400	组	6	190	1140	190	1140	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	569.79442	82	46723.14	120	68375.33	
2	31130537	其它机械费		元	4413.82957	0.89	3928.31	0.89	3928.31	
3	603002	柴油		kg	1490.30135	7.74	11534.93	7.04	10491.72	
4	603002@1	柴油		kg	1.929	7.74	14.93	7.04	13.58	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-土建

第 16 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
5	901019	安拆费及场外运输费		元	7364.11972	0.9381	6908.28	0.9381	6908.28	
6	901058	大修理费		元	6682.10356	0.8547	5711.19	0.8547	5711.19	
7	901130	经常修理费		元	17395.88938	1	17395.89	1	17395.89	
8	901167	其他材料费		元	4866.93297	1	4866.93	1	4866.93	
9	901167@1	其他材料费		元	13.35038	1	13.35	1	13.35	
10	901234	折旧费		元	34971.25235	0.8547	29889.93	0.8547	29889.93	
11	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	507.00153	0.75	380.25	0.89	451.23	
12	J00014	其它费用		元	996.66647	1	996.67	1	996.67	
13	JX603030	汽油		kg	1404.14563	9.12	12805.81	8.58	12047.57	
14	JX707009	电		kW·h	52303.41312	0.76	39750.59	0.89	46550.04	
15	JXFTZ	机械费调整		元	-0.57299	1	-0.57	1	-0.57	
合 计									7392167.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 4	砌筑工程					248273.55	
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	3.46	763.04	2640.12	
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	20.69	617.78	12781.87	
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	215.95	582.25	125736.89	
4	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm以上 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	84.14	561.59	47252.18	
本页小计							188411.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	24.62	617.78	15209.74	
6	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	76.69	582.25	44652.75	
	A.5	混凝土工程					827619.93	
7	010501006001	设备基础	1. 部位:屋面栏杆基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.06	549.59	32.98	
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面尺寸:周长1.6m以内 4. 支模高度:3.6m内	m3	3.6	636.65	2291.94	
9	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 截面尺寸:周长1.6m以内 4. 支模高度:3.6m内	m3	1.16	685.02	794.62	
本页小计							62982.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	19.04	636.65	12121.82	
11	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	3.36	655.89	2203.79	
12	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	4.6	685.02	3151.09	
13	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：5m内	m3	0.94	685.04	643.94	
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	69.41	794.46	55143.47	
15	010502002002	构造柱	1. 部位：抱框柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	13.15	661.14	8693.99	
本页小计							81958.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010502003001	异形柱	1. 柱形状:L、T、十型柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 截面尺寸:每边宽在500mm以外 5. 支模高度:3.6m内	m3	1.67	658.92	1100.4	
17	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 支模高度:3.6m内	m3	27.03	600.08	16220.16	
18	010503004001	圈梁	1. 部位:门槛、止水坎 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	10.02	633.15	6344.16	
19	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.67	652.97	3049.37	
20	010503004003	圈梁	1. 部位:顶层楼梯 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.03	677.74	20.33	
21	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.44	717.9	315.88	
本页小计							27050.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m3	237.78	631.75	150217.52	
23	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m3	43.46	651.02	28293.33	
24	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m3	69.44	680.21	47233.78	
25	010504001004	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m3	68.55	707.31	48486.1	
26	010504001005	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：5m内	m3	7.58	707.31	5361.41	
本页小计							279592.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010504001006	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m3	11.31	726.58	8217.62	
28	010504001007	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m3	18.26	755.77	13800.36	
29	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：100mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	219.24	584.08	128053.7	
30	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	294.3	584.08	171894.74	
31	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：5m内	m3	7.83	584.08	4573.35	
本页小计							326539.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010505003001	平板	1. 部位：强电井、水井出屋面顶板、送风井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	0.53	588	311.64	
33	010505003002	平板	1. 部位：电梯井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：200mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	1.35	595.52	803.95	
34	010505003003	平板	1. 部位：空调板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	4.59	587.97	2698.78	
35	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	27.7	682.2	18896.94	
36	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 部位：挑檐底板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	4.22	640.2	2701.64	
本页小计							25412.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 部位:挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	1.37	672.9	921.87	
38	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:雨篷(复式) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.92	637.6	586.59	
39	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:飘窗板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.94	638.12	1876.07	
40	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:飘窗板(二次浇筑) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	4.55	639.17	2908.22	
41	010505008004	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:外墙装饰悬挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	5.87	636.96	3738.96	
42	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	144.25	147.12	21222.06	
本页小计							31253.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010507001001	散水	1. 面层厚度:250~300厚回填土或种植土(回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层) 2. 找平层材料种类、厚度:80厚C20商品混凝土 3. 垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40砾石灌DMM5预拌砂浆或150厚3:7灰土夯实, 宽出面层100 4. 压实填土, 向外坡3%~5%	m2	51.26	127.09	6514.63	
44	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.98	671.32	3343.17	
45	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:线条 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	19.99	675.65	13506.24	
46	010514001001	烟道	1. 部位:厨房 2. 截面尺寸:350*400mm 3. 混凝土制品 4. 含止回阀 5. 做法参见23J916-1、A-PC-18	m	95.8	156.44	14986.95	
47	010514001002	通风道	1. 部位:卫生间 2. 截面尺寸:300*300mm 3. 混凝土制品 4. 含止回阀 5. 做法参见23J916-1、A-PW-20	m	95.8	149.34	14306.77	
本页小计							52657.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	010514002002	其他构件	1. 构件的类型：水簸箕 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土	套	1	35.6	35.6	
		装配式工程					404628.67	
49	010505003004	平板	1. 部位：叠合板现浇层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	84.56	623.65	52735.84	
50	010508001001	后浇带	1. 后浇部位：叠合板间后浇板带 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：200mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	7.72	609.14	4702.56	
51	010512902001	装配式混凝土叠合板	1. 板类型（非预应力或预应力板）：桁架钢筋叠合楼板 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：60mm 4. 含深化设计及构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、钢筋调直和焊接等	m3	41.48	2567.75	106510.27	
本页小计							163984.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	010512907001	混凝土轻质条形隔墙	1. 墙板类型：蒸压加气混凝土板（ALC） 2. 厚度：200mm 3. 工程量计算时须扣除门窗洞口尺寸 4. 含构件场内运输、就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫等 5. 详见施工图设计及规范要求	m3	134.48	700	94136	
53	010512907002	混凝土轻质条形隔墙	1. 墙板类型：蒸压加气混凝土板（ALC） 2. 厚度：100mm 3. 工程量计算时须扣除门窗洞口尺寸 4. 含构件场内运输、就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫等 5. 详见施工图设计及规范要求	m3	183.18	800	146544	
	A. 5	钢筋工程					1141691.91	
54	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300, Φ12 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	1.079	5380.06	5805.08	
本页小计							246485.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	121.255	5440.24	659656.3	
56	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	27.646	4493	124213.48	
57	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	8.442	5355.07	45207.5	
本页小计							829077.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	38.748	4517.99	175063.08	
59	010515001006	现浇构件钢筋	1. 砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ12以内	t	3.797	7123.96	27049.68	
60	010515001007	现浇构件钢筋	1. 叠合板板缝钢筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ12以内 3. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.249	5988.47	1491.13	
61	010515001008	现浇构件钢筋	1. 叠合板上部现浇层钢筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ12以内 3. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	4.762	5988.45	28517	
62	010515003001	钢筋网片	1. 部位：屋面W1、楼面L1、L2、L3、L4 2. 钢筋种类、规格：Φ4@150、Φ4@100双向钢筋网片	t	4.096	6470.75	26504.19	
本页小计							258625.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	010516002001	预埋铁件	1. 规格: 详见设计图纸 2. 铁件尺寸: 详见设计图纸	t	0.419	14506.68	6078.3	
64	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹接头 2. 规格: Φ25以内	个	14	11.72	164.08	
65	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格: HRB400, Φ25以内	个	2649	8.91	23602.59	
66	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 热镀锌电焊钢丝网、丝径不小于0.9mm、宽度300mm 2. 备注: 不同材料交接处	m2	1060.7	17.29	18339.5	
		金属结构工程					2987.93	
67	010512008001	沟盖板	1. 成品金属盖板 2. 尺寸: 500*374*12mm 3. 沟盖两侧预埋角铁另计 4. 具体详见设计图纸	m2	0.56	805.83	451.26	
68	010606008001	钢梯	1. 部位: 屋面 2. 钢梯形式: 踏步式 3. 含防护栏杆 4. 做法详见图集15J401、A10	t	0.25	10146.66	2536.67	
		门窗工程					953411.38	
本页小计							51172.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1124, 1100*2400mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	15	1331.17	19967.55	
70	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0622, 600*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	16	665.58	10649.28	
71	010801004003	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822, 800*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	15	887.44	13311.6	
72	010801004004	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022, 1000*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	16	1109.31	17748.96	
本页小计							61677.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	010801004005	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1222, 1200*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	1	1331.17	1331.17	
74	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1122, 1100*2200mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6高透Low-E+12Ar+6(暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	1	2022.14	2022.14	
本页小计							3353.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	010802001002	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM2830, 2800*3000mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含横扶把手(内外均设) 6. 含防撞警示条 7. 含350高铝合金护门板(内外均设) 8. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	1	5869.15	5869.15	
本页小计							5869.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	010802001003	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1224, 1200*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6高透Low-E+12Ar+6(暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含横扶把手(内外均设) 6. 含防撞警示条 7. 含350高铝合金护门板(内外均设) 8. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	1	2406.54	2406.54	
77	010802001004	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM1824, 1800*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6(暖边间隔条) 4. 含防撞警示条 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	32	3609.81	115513.92	
本页小计							117920.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	010802001005	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM2824, 2800*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6 (暖边间隔条) 4. 含防撞警示条 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	32	5615.24	179687.68	
79	010802001006	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0611', 550*1100mm 2. 门框、扇材质:70系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 (暖边) 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	30	505.53	15165.9	
本页小计							194853.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	010802001007	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0611, 600*1100mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 钢质保温隔声门, 内填32厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	86	380.91	32758.26	
81	010802001008	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0610, 600*1000mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 钢质保温隔声门, 内填32厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	4	346.28	1385.12	
82	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:YFHM1124, 1100*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 安全防卫防火保温门, 钢板空腔内填20厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	32	1615.95	51710.4	
本页小计							85853.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022, 1000*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	1346.64	2693.28	
84	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0615, 600*1500mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	1	550.88	550.88	
85	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822, 800*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	1	1077.3	1077.3	
86	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1015, 1000*1500 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	1	918.16	918.16	
本页小计							5239.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0916, 900*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 仅做外侧单面磨砂玻璃 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	32	1012.12	32387.84	
88	010807001002	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1218, 1200*1800mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4. 含所有五金配件	樘	32	1509.17	48293.44	
本页小计							80681.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	010807001003	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1521, 1500*2100mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗 (29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5 (暖边) 4. 内置遮阳百叶 5. 含所有五金配件	樘	32	2206. 31	70601. 92	
90	010807001004	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215, 1200*1500mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗 (29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 开启角度30度 5. 含所有五金配件	樘	15	1381. 39	20720. 85	
本页小计							91322. 77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	010807001005	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0916, 900*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4. 内置遮阳百叶 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	2	1053. 59	2107. 18	
92	010807001006	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1016, 1000*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 开启角度30度 5. 含所有五金配件	樘	32	1124. 59	35986. 88	
本页小计							38094. 06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	010807001007	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C5921, 5950*2100mm 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+9A+6 4. 含所有五金配件	樘	32	6676.82	213658.24	
94	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0921, 900*2100mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	16	539.7	8635.2	
95	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BY1020, 1000*2000mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	1	571.11	571.11	
本页小计							222864.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BY1021, 1000*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	15	599.66	8994.9	
97	010807003004	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1121, 1100*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	18	659.63	11873.34	
98	010807003005	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1125, 1100*2500mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	30	785.27	23558.1	
本页小计							44426.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
99	010807003006	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC2710, 2700*950mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 内衬10X10热镀锌钢丝网 4. 通透率应大于70% 5. 含所有五金配件	樘	1	791.95	791.95	
100	010807003007	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1510, 1500*1000mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 内衬10X10热镀锌钢丝网 4. 通透率应大于70% 5. 含所有五金配件	樘	1	463.14	463.14	
		屋面及防水工程					455412.09	
101	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面W1、W2 2. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数:2层	m ²	338.98	78.82	26718.4	
102	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:屋面W1 2. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材热铺盖缝 3. 防水层数:1层 4. 宽度:300mm	m	106.14	12.5	1326.75	
本页小计							29300.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
103	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位：屋面W1、W2 2. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水材料 3. 涂膜厚度、遍数：2厚	m2	338.98	33.22	11260.92	
104	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位：屋面W3 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300，防水层沿雨篷外侧下沿至滴水处	m2	62.89	21.01	1321.32	
105	010902003001	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1 2. 刚性层厚度：50厚 3. 混凝土种类：商品细石混凝土 4. 混凝土强度等级：C30 5. 每立方米水泥用量不得少于330kg，粉煤灰掺量不大于15% 6. 设分格缝缝20，纵横间距≤4m，与女儿墙间留缝宽 30，缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料，嵌密封防水油膏 7. 钢筋规格、型号：冷拔Φ4双向@100（另计）	m2	212.28	43.04	9136.53	
本页小计							21718.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
106	010902003002	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1、W2 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	274.03	23.36	6401.34	
107	010902003003	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1 2. 刚性层厚度：最薄处30厚 3. 混凝土种类：轻集料混凝土 4. 混凝土强度等级：LC5.0	m2	212.28	42.13	8943.36	
108	010902003004	屋面刚性层	1. 部位：屋面W2、W3 2. 厚度、砂浆配合比：最薄20厚DSM20防水砂浆（掺5%防水剂） 3. 遇墙上翻300，表面压实抹光 4. 与外墙交接及下水管根部做小圆角	m2	110.92	23.9	2650.99	
109	010902008001	铝合金排水板	1. 部位：外窗底部 2. 1.5厚铝合金板 3. 展开宽度约300mm，具体尺寸及做法详设计图纸	m	443.3	43.2	19150.56	
110	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：外墙WQ1、WQ2、内墙NQ2、NQ4 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	7814.56	21.01	164183.91	
本页小计							201330.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
111	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 砂浆厚度、配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）	m2	4554.38	31.81	144874.83	
112	010903003002	墙面砂浆防水	1. 部位：排水沟 2. 砂浆厚度、配合比：20厚DPM20防水砂浆粉光	m2	0.9	33.85	30.47	
113	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：楼面L2、L3、L4 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5+1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300	m2	835.36	42.01	35093.47	
114	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：楼面L5、L6 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300	m2	164.99	21.01	3466.44	
115	010904002003	天棚涂膜防水	1. 部位：顶棚DP1、DP3 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.0厚	m2	859.6	15.17	13040.13	
本页小计							196505.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
116	010904003001	天棚砂浆防水	1. 部位:天棚DP6 2. 砂浆厚度、配合比:6厚聚合物胶粉防水砂浆 3. 内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定	m2	176.58	39.99	7061.43	
117	010904003002	楼（地）面砂浆防水	1. 部位:排水沟 2. 砂浆厚度、配合比:20厚DSM20防水砂浆粉光	m2	0.45	24.97	11.24	
118	01B001	无动力风帽	1. 型号:A-FM-BPS400圆柱形 2. 直径:600mm 3. 高度:530mm 4. 含相应基座 5. 详见图纸及图集23J916-1-31	组	2	190	380	
119	01B002	无动力风帽	1. 型号:A-FM-BPS300圆柱形 2. 直径:500mm 3. 高度:450mm 4. 含相应基座 5. 详见图纸及图集23J916-1-31	组	2	180	360	
		保温、隔热、防腐工程					489720.76	
120	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:屋面W1 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:110厚XPS挤塑聚苯板(ρ=25,030级,燃烧性能B1级),干密度≥25kg/m3	m2	212.28	87.27	18525.68	
本页小计							26338.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
121	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位：屋面W2、W3 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	110.92	22.17	2459.1	
122	011001002001	保温隔热天棚	1. 部位：顶棚DP6 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料 3. 钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	166.34	54.67	9093.81	
123	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：内墙NQ1 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：10厚石膏保温砂浆	m2	339.51	22.63	7683.11	
124	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙WQ1 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（ $\rho=150$ ，燃烧性能A级），干密度 $\geq 150\text{kg/m}^3$ 3. 粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆	m2	3408.63	103.99	354463.43	
本页小计							373699.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
125	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外窗 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚防火矿物棉，容重不得小于80kg/m3，熔点不应低于1000℃ 3. 铝抽芯铆钉固定，防火胶密封 4. 1.5厚镀锌钢板承托，背面粉末喷涂，颜色同窗框 5. 矿物棉外露表面均应全部满涂防火密封漆，防火密封漆的弹性变形能力不应小于50%，防火密封漆的涂覆厚度不应小于3mm且干厚度不应小于2mm，防火密封漆的搭接宽度不应小于20mm	m2	67.26	276.24	18579.9	
126	011001005001	保温隔热楼地面	1. 部位：楼面L5 2. 保温隔热部位：25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	111.25	27.7	3081.63	
127	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：楼面L1、L3、L4 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚浮筑楼板保温隔声系统（I型石墨EPS，燃烧性能为B1级）	m2	2466.55	27.47	67756.13	
本页小计							89417.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
128	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：外窗四周 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	188.87	42.77	8077.97	
		楼地面装饰工程					143308.86	
129	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：楼面L6 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）	m2	56.76	17.26	979.68	
130	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L1、L2、L3、L4 2. 找平层厚度、混凝土配合比：40厚C20细石商品混凝土，表面撒1：1水泥砂浆干粉压实抹光 3. 钢筋网片另计	m2	2784.16	38.29	106605.49	
131	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L2 2. 找平层厚度、混凝土配合比：40厚LC5.0轻集料混凝土（容重≤10N/m）找坡，坡向地漏1%	m2	317.6	16.44	5221.34	
132	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L5 2. 找平层厚度、混凝土配合比：最薄处30厚C30细石混凝土找坡，1%坡向地漏，抹平（阴阳角处倒圆角）	m2	111.25	21.25	2364.06	
133	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 部位：排水沟 2. 找平层厚度、混凝土配合比：最薄处20厚C15细石混凝土找坡，纵坡0.5%	m2	0.45	16.05	7.22	
本页小计							123255.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
134	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 2. 表面撒水泥粉 3. 界面剂1道	m2	211.99	132.7	28131.07	
		墙、柱面装饰工程					695528.61	
135	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型:砌块墙 3. 界面剂1道	m2	3002.2	6.07	18223.35	
136	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型:钢筋混凝土墙 3. 素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	2498.93	2.23	5572.61	
137	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型:轻质板墙 3. 素水泥浆一道	m2	5364.69	2.21	11855.96	
138	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ3 2. 墙体类型:钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比:10厚石膏砂浆	m2	2278.21	29.59	67412.23	
本页小计							131195.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
139	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ3 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆	m2	2803.05	29.59	82942.25	
140	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ4 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	1853.2	31.89	59098.55	
141	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ4 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	1406.98	30.16	42434.52	
142	011201001008	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ5 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆) 4. 面层厚度、砂浆配合比：7厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)	m2	631.15	33.67	21250.82	
本页小计							205726.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
143	011201001009	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ5 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆) 4. 面层厚度、砂浆配合比：7厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)	m2	240.57	32.03	7705.46	
144	011201001010	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ6 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平（压入10*10*0.9钢丝网一道）	m2	334.28	55.09	18415.49	
145	011201001011	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ6 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平（压入10*10*0.9钢丝网一道）	m2	481.69	53.36	25702.98	
146	011201001012	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ7 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)	m2	64.79	30.83	1997.48	
本页小计							53821.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
147	011201001013	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ7 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石膏砂浆）	m2	432.41	31.03	13417.68	
148	011201001014	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2钢筋混凝土梁与墙体交接处 2. 300宽镀锌钢丝网（网格10*10）	m2	458.8	23.2	10644.16	
149	011201001015	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	4554.38	34.24	155941.97	
150	011201001016	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆	m2	4554.38	22.39	101972.57	
151	011201001017	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2（首层） 2. 两层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	235.36	9.61	2261.81	
本页小计							284238.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
152	011201001018	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2(除首层) 2. 一层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	4319.02	4.87	21033.63	
153	011201001019	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 专用界面剂处理剂甩毛	m2	4554.38	6.07	27645.09	
		天棚工程					14444.41	
154	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：顶棚DP2、DP3 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 界面剂一道 4. 钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	2379.64	6.07	14444.41	
		油漆、涂料、裱糊工程					649040.13	
155	011406002001	抹灰线条油漆	1. 部位：踢脚线TJ2 2. 线条宽度、道数：120mm高 3. 油漆品种、刷漆遍数：灰色无机涂料（燃烧性能为A级）	m	378.35	1.04	393.48	
156	011406003001	满刮腻子	1. 部位：顶棚DP2 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：腻子刮白二道，下挂30	m2	2252.17	25.01	56326.77	
本页小计							119843.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
157	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙WQ1、WQ2 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子要求：刮涂第一遍耐水腻子，压入耐碱玻纤网格布一层；刮涂第二遍耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数：水包砂（罩面漆2道、面涂2道、主涂2遍、底涂（抗碱封闭底漆）1道），分格详见立面图	m2	4742.21	114.02	540706.78	
158	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙NQ5 2. 腻子种类：专用内墙腻子 3. 刮腻子要求：两遍批平，一遍压光 4. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料（燃烧性能为A级）一底两面	m2	871.72	38.22	33317.14	
159	011407001003	屋面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：屋面W2、W3 2. 涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料，颜色同外墙面	m2	114.35	33.46	3826.15	
本页小计							577850.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 41 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
160	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP3 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：腻子刮白二道 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底一面	m2	231.01	28.9	6676.19	
161	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP5 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：专用柔性耐水腻子两道 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机白色外墙涂料一底二面	m2	11.64	37.72	439.06	
162	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP6 2. 腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面	m2	176.58	41.65	7354.56	
		其他装饰工程					182573.94	
本页小计							14469.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 42 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
163	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：飘窗护栏栏杆 2. 高度：600mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC8/4-24	m	95.4	363.55	34682.67	
164	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：飘窗护栏栏杆 2. 高度：900mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC8/4-24	m	3.8	433.9	1648.82	
165	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：阳台护栏栏杆 2. 高度：400mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC8/4-24	m	178.5	316.64	56520.24	
本页小计							92851.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 43 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
166	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：阳台护栏栏杆 2. 高度：700mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC8/4-24	m	11.9	283.3	3371.27	
167	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：屋面 2. 高度：1200mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管 Φ30*1.5mm@100 6. 构造做法详图纸及图集22J403-PB33/3-45	m	9.13	449.66	4105.4	
本页小计							7476.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 44 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
168	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：楼梯梯段 2. 高度：900mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管Φ38*2mm@100 6. 1.2厚不锈钢管球焊在有立柱处的扶手上 7. 构造做法详图纸及图集22J403-1-B1/2-7	m	74.12	458.51	33984.76	
169	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：顶层楼梯休息平台 2. 高度：1100mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管Φ38*2mm@100 6. 1.2厚不锈钢管球焊在有立柱处的扶手上 7. 构造做法详图纸及图集22J403-1-B1/2-7	m	1.4	509.92	713.89	
本页小计							34698.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 45 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
170	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：送风井 2. 高度：950mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管φ60*3mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管φ30*1.5mm@100 6. 构造做法详图纸及图集22J403-1-PB33/3-45	m	3.7	437.35	1618.2	
171	011503008001	玻璃栏板	1. 高度：700mm 2. 扶手材料种类、规格：铝合金面管70*50*2mm 3. 立柱材料种类、规格：镀锌方管40*40*3mm, 间距不大于1000 4. 铝合金U型槽（通长）35*30*35*4mm 5. 铁角码20*20*3mm, L=40mm 6. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色：夹胶钢化玻璃6+1.14PVB+6 7. 固定方式：凹槽管固定	m	41.95	335.38	14069.19	
本页小计							15687.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 46 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
172	011503008002	玻璃栏板	1. 高度:900mm 2. 扶手材料种类、规格: 铝合金面管70*50*2mm 3. 立柱材料种类、规格: 镀锌方管40*40*3mm, 间距不大于1000 4. 铝合金U型槽(通长)35*30*35*4mm 5. 铁角码20*20*3mm, L=40mm 6. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色: 夹胶钢化玻璃6+1.14PVB+6 7. 固定方式: 凹槽管固定	m	64.4	376.42	24241.45	
173	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式: 胶粘 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 方管50*4、方管80*5, 详见设计图纸 3. 玻璃材料品种、规格: 双层钢化夹层玻璃, 8+0.76PVB+8 4. 详见图集07J501-1、JP1-C1215a	m2	5.18	486.11	2518.05	
174	011507004001	信报箱	1. 户数: 34 2. 构造做法详见图集苏J/T47-2013-14	组	1	5100	5100	
		分部分项合计					6208642.17	
		措施项目					1861481.49	
本页小计							31859.5	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 47 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
175	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：剪力墙结构 2. 檐口高度：50m以内 3. 层高在3.6m内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	4055.86	40.52	164343.45	
176	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：剪力墙结构 2. 檐口高度：50m以内 3. 层高在5m内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	51.6	117.58	6067.13	
本页小计							170410.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 48 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
177	011701006001	浇捣脚手架	1. 高度5m内框架有梁板浇捣脚手架增加费 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	51.6	7.46	384.94	
178	011701009001	电梯井脚手架	1. 电梯井高度:60m以内 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	座	2	9381.89	18763.78	
179	011702001001	基础 模板	1. 部位:屋面栏杆基础 2. 模板材料:投标人自行考虑	m2	1.12	72.74	81.47	
180	011702002001	矩形柱 模板	1. 支模高度:3.6m内 2. 截面周长:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	282.3	93.94	26519.26	
本页小计							45749.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 49 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
181	011702002006	矩形柱 模板	1. 支模高度:5m内 2. 截面周长:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	13.65	114.43	1561.97	
182	011702003001	构造柱 模板	1. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料:投标人自行考虑	m2	756.14	115.86	87606.38	
183	011702003002	构造柱 模板	1. 抱框柱 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	266.06	122.98	32720.06	
184	011702004001	异形柱 模板	1. 柱形状:L、T、十型柱 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	17.66	149.21	2635.05	
185	011702006001	矩形梁 模板	1. 支模高度:3.6m内 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	275.72	103.07	28418.46	
本页小计							152941.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 50 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
186	011702008001	圈梁 模板	1. 门槛、止水坎、水平系梁、窗台板带等 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑	m2	165.99	85.31	14160.61	
187	011702009001	过梁 模板	1. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料：投标人自行考虑	m2	8.3	113.21	939.64	
188	011702011001	直形墙 模板	1. 支模高度：3.6m内 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑	m2	3463.85	67	232077.95	
189	011702011002	直形墙 模板	1. 支模高度：5m内 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑	m2	179.22	80.35	14400.33	
190	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 电梯井壁 2. 支模高度：3.6m内 3. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料：投标人自行考虑	m2	1025.23	69.19	70935.66	
191	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 电梯井壁 2. 支模高度：5m内 3. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料：投标人自行考虑	m2	83.01	83.72	6949.6	
本页小计							339463.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 51 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
192	011702014001	有梁板 模板	1. 板厚:100mm以内 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	2202.19	79.2	174413.45	
193	011702014002	有梁板 模板	1. 板厚:200mm以内 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	2529.05	89.38	226046.49	
194	011702014003	有梁板 模板	1. 板厚:200mm以内 2. 支模高度:5m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	70.01	106.7	7470.07	
195	011702016001	平板 模板	1. 板厚:100mm以内 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	93.83	79.2	7431.34	
本页小计							415361.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 52 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
196	011702016002	平板 模板	1. 板厚:200mm以内 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	90.23	89.38	8064.76	
197	011702020001	其他板 模板	1. 部位:挑檐底板 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	40.73	123.99	5050.11	
198	011702020002	其他板 模板	1. 部位:挑檐竖向挑板 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	26.03	92.53	2408.56	
199	011702021001	栏板 模板	1. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料:投标人自行考虑	m2	133.86	92.53	12386.07	
200	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位:雨篷(复式) 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	9.79	160.71	1573.35	
201	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位:飘窗板 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	39.6	123.99	4910	
本页小计							34392.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 53 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
202	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：飘窗板（二次浇筑） 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑	m2	56.35	123.99	6986.84	
203	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：外墙装饰悬挑板 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑	m2	359.19	123.99	44535.97	
204	011702024001	楼梯 模板	1. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料：投标人自行考虑	m2	144.25	251.41	36265.89	
205	011702025001	其他现浇构件 模板	1. 构件的类型：线条 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑	m2	5.16	104.73	540.41	
206	011702028001	压顶 模板	1. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料：投标人自行考虑	m2	73.22	84.96	6220.77	
207	011702030001	后浇带 模板	1. 后浇部位：叠合板间后浇板带 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑 4. 支模高度：3.6m内	m2	59.4	111.5	6623.1	
本页小计							101172.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			303436.64			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	250173.83			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.35	28245.43			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	25017.38			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	133157.04			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.4	32280.49			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	4035.06			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计			

人材机汇总表

工程名称：2#楼-土建

第 1 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	1550.7429	85	131813.15	124	192292.12	
2	00010202	一类工		工日	299.53861	85	25460.78	124	37142.79	
3	00010301	二类工		工日	6078.81682	82	498462.98	120	729458.02	
4	00010302	二类工		工日	9433.88948	82	773578.94	120	1132066.74	
5	00010401	三类工		工日	1.8191	77	140.07	111	201.92	
		材料								
1	01010100	钢筋HRB400	综合	t	0.05748	3447.35	198.15	3280	188.53	
2	01010100@1	钢筋HPB300	Φ12以内	t	1.10058	3447.35	3794.08	3311	3644.02	
3	01010100@2	钢筋HRB400	Φ12以内	t	132.66426	3447.35	457340.14	3370	447078.56	
4	01010100@3	钢筋HRB400	Φ25以内	t	28.46382	3447.35	98124.75	3164	90059.53	
5	01010100@4	钢筋HRB400E	Φ12以内	t	8.61084	3447.35	29684.58	3286.5	28299.53	
6	01010100@5	钢筋HRB400E	Φ25以内	t	39.52296	3447.35	136249.48	3188.5	126018.96	
7	01010300	冷轧带肋钢筋		t	4.17792	3687.46	15405.91	3280	13703.58	
8	01050101	钢丝绳		kg	0.005	5.75	0.03	5.75	0.03	
9	01210313@1	等边角钢	└ 20*3	kg	103.99967	3.4	353.6	3.26	339.04	
10	01270100	型钢		t	0.70685	3498.8	2473.13	3137	2217.39	

人材机汇总表

工程名称: 2#楼-土建

第 2 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
11	01270100@3	方钢管	Q235B	t	0.0843	3498.8	294.95	3287.75	277.16	
12	01290115	镀锌钢板	δ 1.5 Q235	t	1.04988	3498.8	3673.32	4012.14	4212.27	
13	01530101	铝合金型材		kg	1503.61086	18.44	27726.58	18.44	27726.58	
14	01530135@1	U型铝合金	35*30*35*4	kg	114.858	18.44	2117.98	18.44	2117.98	
15	01590211	镀锌铁皮	δ 1.2	m2	1.036	37.92	39.29	37.92	39.29	
16	01630201	钨棒精制		kg	21.9211	557.41	12219.04	557.41	12219.04	
17	02090101	塑料薄膜		m2	3855.52067	0.69	2660.31	0.69	2660.31	
18	02110301@1	浮筑楼板保温隔声系统(I型石墨EPS, 燃烧性能为B1级)		m3	51.30424	668.89	34316.89	670	34373.84	
19	02110301@10	XPS聚苯乙烯挤塑板	ρ =25, 030级, 燃烧性能B1级	m3	24.28483	668.89	16243.88	644.61	15654.24	
20	02110301@4	发泡陶瓷保温板	ρ =150, 燃烧性能A级	m3	139.75383	668.89	93479.94	1150.44	160778.4	
21	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	545.712	0.26	141.89	0.26	141.89	
22	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	850.32615	0.26	221.08	0.26	221.08	
23	03032113	塑料胀管螺钉		套	28366.1875	0.09	2552.96	0.09	2552.96	
24	03050708	不锈钢螺栓	M12*110	套	6.88215	1.96	13.49	1.96	13.49	
25	03050806	带母不锈钢螺栓	M12*45	套	6.88215	1.97	13.56	1.97	13.56	
26	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	2174.73703	5.66	12309.01	5.66	12309.01	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-土建

第 3 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
27	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	890.85732	4.2	3741.6	5.14	4579.01	
28	03270202	砂纸		张	17.4558	0.94	16.41	0.94	16.41	
29	03410200	电焊条		kg	2.54856	4.97	12.67	5.3	13.51	
30	03410205	电焊条	J422	kg	589.04748	4.97	2927.57	5.3	3121.95	
31	03410205-1	电焊条		kg	25.3028	4.97	125.75	5.3	134.1	
32	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	54.04685	38.59	2085.67	38.59	2085.67	
33	03450200	焊剂		kg	829.137	3.43	2843.94	3.43	2843.94	
34	03510201	钢钉		kg	30.71654	6	184.3	6	184.3	
35	03510701	铁钉		kg	2555.08902	3.6	9198.32	5.01	12801	
36	03510911	塑料保温螺钉		套	23860.41	1.46	34836.2	1.46	34836.2	
37	03550101@2	镀锌钢丝网	10*10*0.9	m2	2573.4885	7.89	20304.82	9.67	24885.63	
38	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1147.82125	4.72	5417.72	5.14	5899.8	
39	03590100	垫铁		kg	12.8588	4.29	55.16	4.29	55.16	
40	03590715	镀锌连接铁件		kg	10.547	7.03	74.15	7.03	74.15	
41	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	14.28	3	42.84	3	42.84	
42	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	262.46451	13.03	3419.91	13.03	3419.91	
43	03633315	合金钢钻头	一字型	根	62.66292	6.86	429.87	6.86	429.87	
44	04010611	水泥	32.5级	kg	15634.0509	0.27	4221.19	0.25	3908.51	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-土建

第 4 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
					5					
45	04010701	白水泥		kg	2794.56585	0.6	1676.74	0.6	1676.74	
46	04030107	中(粗)砂		t	14.29861	67.39	963.58	140.86	2014.1	
47	04050207	碎石	5~40mm	t	12.37929	60.23	745.6	140.86	1743.75	
48	04090801	石膏粉	325目	kg	23.14624	0.36	8.33	0.36	8.33	
49	04135500@1	MU20混凝土实心砖	240*115*53	百块	18.0612	40.8	736.9	83	1499.08	
50	04135500@2	砼标准砖	240*115*53	百块	42.07	40.8	1716.46	54	2271.78	
51	04135535@1	配砖	190*90*40	m3	17.23545	272	4688.04	482.46	8315.42	
52	04150111@2	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*240*150	m3	72.44454	191.23	13853.57	362.43	26256.07	
53	04150113@2	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*100	m3	41.45865	191.23	7928.14	362.43	15025.86	
54	04150115@2	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	267.7656	191.23	51204.82	362.43	97046.29	
55	04291405@1	桁架钢筋叠合楼板		m3	41.48	1969.03	81675.36	1969.03	81675.36	
56	05011200	圆木		m3	0.001	1286.32	1.29	1597.12	1.6	
57	05030600	普通木成材		m3	0.91088	1372.08	1249.8	2552.12	2324.68	
58	06090704@2	钢化夹胶玻璃	6+1.14PVB+6	m2	62.4391	205.81	12850.59	186.39	11638.02	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-土建

第 5 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
59	06090705@1	钢化夹胶玻璃	8+0.76PVB+8	m2	5.3354	300.14	1601.37	206.24	1100.37	
60	08050406@1	铝合金条板	1.5mm	m2	140.9694	107.19	15110.51	105	14801.79	
61	08230105	玻璃纤维网格布		m2	441.366	1.72	759.15	2.27	1001.9	
62	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	10226.249	2.14	21884.17	2.27	23213.59	
63	09010234@1	木制平开防火门	乙级	m2	126.2096	643.16	81172.97	445	56163.27	
64	09010234@3	钢制保温隔声平开门	钢板空腔内填32厚岩棉	m2	59.7516	643.16	38429.84	450	26888.22	
65	09090813@10	110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料)	钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6(暖边间隔条)	m2	342.6816	274.42	94038.68	750	257011.2	
66	09090813@11	70系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	17.6055	274.42	4831.3	750	13204.13	
67	09090813@8	110系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6高透Low-E+12Ar+6(暖边)	m2	5.141	274.42	1410.79	750	3855.75	
68	09090813@9	110系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)	m2	4.1904	274.42	1149.93	700	2933.28	
69	09092100@18	110系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)	m2	3.9168	188.66	738.94	550	2154.24	

人材机汇总表

工程名称: 2#楼-土建

第 6 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
70	09092100@6	90系列铝合金固定窗	钢化玻璃, 6+9A+6	m2	203.6736	188.66	38425.06	380	77395.97	
71	09092100@8	70系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	47.3088	188.66	8925.28	450	21288.96	
72	09092100@9	70系列隔热铝合金固定窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	44.4672	188.66	8389.18	480	21344.26	
73	09093501@15	70系列隔热铝合金内平开窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	42.3936	265.84	11269.91	720	30523.39	
74	09093501@7	70系列隔热铝合金上悬窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	95.9616	265.84	25510.43	680	65253.89	
75	09093501@8	70系列隔热铝合金上悬窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	2.0736	265.84	551.25	710	1472.26	
76	09093501@9	70系列隔热铝合金内平开窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	52.992	265.84	14087.39	750	39744	
77	09093511@1	90系列铝合金推拉窗	钢化玻璃, 6+9A+6	m2	180.1728	188.66	33991.4	550	99095.04	
78	09113505@2	钢制平开防火门	乙级	m2	89.3184	240.11	21446.24	525	46892.16	
79	09493560	镀锌铁脚		个	11049.948	1.46	16132.92	1.46	16132.92	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-土建

第 7 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
80	10031503	钢压条		kg	17.62696	4.29	75.62	4.29	75.62	
81	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	2181.14945	4.29	9357.13	4.29	9357.13	
82	11010304@1	无机涂料		kg	494.39922	10.29	5087.37	20	9887.98	
83	11010319@1	仿石型外墙涂料	水包砂	kg	14226.63	17.15	243986.7	25	355665.75	
84	11010323	水性封底漆		kg	1659.7735	21.44	35585.54	13	21577.06	
85	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	35.316	25.73	908.68	16	565.06	
86	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	174.558	21.44	3742.52	16	2792.93	
87	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	58.186	25.73	1497.13	16	930.98	
88	11030303	防锈漆		kg	4.72383	12.86	60.75	12	56.69	
89	11030304	红丹防锈漆		kg	0.50971	12.86	6.55	12	6.12	
90	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	19086.826	6.86	130935.63	8.87	169300.15	
91	11030746@3	非固化橡胶沥青防水材料		kg	813.552	16.29	13252.76	11.53	9380.25	
92	11112505	高渗透性表面底漆		kg	34.9116	30.01	1047.7	36	1256.82	
93	11112512	透明罩光漆		kg	1896.884	21.44	40669.19	21.58	40934.76	
94	11410304	环氧树脂	δ18	kg	56.6925	27.44	1555.64	27.44	1555.64	
95	11430327	大白粉		kg	23.14624	0.73	16.9	0.73	16.9	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-土建

第 8 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
96	11450345@1	耐水腻子		kg	5916.516	7.29	43131.4	4.98	29464.25	
97	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	832.26604	21.44	17843.78	24.84	20673.49	
98	11590914	硅酮密封胶		L	201.05181	68.6	13792.15	68.6	13792.15	
99	11591102	玻璃胶		L	49.87125	34.3	1710.58	34.3	1710.58	
100	11592505	SBS封口油膏		kg	37.2878	6	223.73	6	223.73	
101	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	78.33132	7.55	591.4	7.55	591.4	
102	12030107	油漆溶剂油		kg	275.53646	12.01	3309.19	12.01	3309.19	
103	12330300	界面剂		kg	13091.1909	1.29	16887.64	1.29	16887.64	
104	12333551	PU发泡剂		L	358.83094	25.73	9232.72	25.73	9232.72	
105	12370305	氧气		m3	64.42257	2.83	182.32	2.83	182.32	
106	12370310	氩气		m3	152.31385	7.81	1189.57	7.81	1189.57	
107	12370331	石油液化气		kg	39.7118	5.83	231.52	5.83	231.52	
108	12370335	乙炔气		kg	0.38228	15.44	5.9	15.44	5.9	
109	12370336	乙炔气		m3	27.56602	14.05	387.3	14.05	387.3	
110	12410121	专用粘结剂		kg	13634.52	2.74	37358.58	2.74	37358.58	
111	12410142	改性沥青粘结剂		kg	8.06664	6.77	54.61	6.77	54.61	
112	12413518	901胶		kg	1013.49151	2.14	2168.87	2.14	2168.87	
113	13010303	石棉板		m2	52.98	5.15	272.85	5.15	272.85	
114	13050304	防火矿物棉	厚50mm	m2	70.623	20.58	1453.42	33.63	2375.05	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-土建

第 9 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
115	13090305@1	LC5.0轻骨料混凝土		m3	17.03547	325.87	5551.35	436.51	7436.15	
116	13121504	泡沫条		m	13.1774	1.29	17	1.29	17	
117	14040915@10	不锈钢管	Φ28*2	m	1271.691	25.55	32491.71	23.22	29528.67	
118	14040915@6	不锈钢管	Φ38*2	m	482.54498	25.55	12329.02	32.17	15523.47	
119	14040915@9	不锈钢管	Φ30*1.5	m	119.28092	25.55	3047.63	18.03	2150.63	
120	14040922@6	不锈钢管	Φ50*1.5	m	306.976	56.6	17374.84	30.68	9418.02	
121	14040922@7	不锈钢管	Φ60*3	m	13.5998	56.6	769.75	72.12	980.82	
122	14040925@1	不锈钢管	Φ60*2	m	80.0512	70.75	5663.62	48.93	3916.91	
123	14070921@1	镀锌方管	40*40*3	kg	279.76062	5.21	1457.55	4.36	1219.76	
124	14250331@1	铝合金扁管	70*50*2	kg	137.8296	24.44	3368.56	25	3445.74	
125	14310106	塑料管	dn20	m	1721.3631	3.11	5353.44	3.11	5353.44	
126	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	1790.369	0.18	322.27	0.18	322.27	
127	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	120.3379	6.86	825.52	6.86	825.52	
128	31130106	其它材料费		元	1155.97237	0.86	994.14	0.86	994.14	

人材机汇总表

工程名称: 2#楼-土建

第 10 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
129	31150101	水		m3	3379.31985	4.57	15443.49	2.72	9191.75	
130	31150101_SJ	水		m3	65.83294	4.57	300.86	2.72	179.07	
131	32010502	复合木模板	18mm	m2	2917.82469	32.59	95091.91	38.54	112452.96	
132	32020115	卡具		kg	1076.68847	4.18	4500.56	4.18	4500.56	
133	32020115@2	卡具		kg	1366.22189	4.18	5710.81	4.18	5710.81	
134	32020115-1	零星卡具		kg	232.16356	4.18	970.44	4.18	970.44	
135	32020130	支撑杆件		套	17.0068	68.6	1166.67	68.6	1166.67	
136	32020132	钢管支撑		kg	7363.67749	3.59	26435.6	3.34	24594.68	
137	32030105	工具式金属脚手		kg	608.379	4.08	2482.19	3.34	2031.99	
138	32030303	脚手钢管		kg	9434.59667	3.68	34719.32	3.34	31511.55	
139	32030504	底座		个	25.54769	4.12	105.26	4.12	105.26	
140	32030513	脚手架扣件		个	1614.24327	4.89	7893.65	4.89	7893.65	
141	32090101	周转木材		m3	28.3611	1586.47	44994.03	2552.12	72380.93	
142	32090101@2	周转木材		m3	21.06966	1586.47	33426.38	2552.12	53772.3	
143	33012315@1	成品金属盖板	500*374*12mm	m2	0.56	514.53	288.14	800	448	
144	34021701	垫木		m3	0.37332	1543.59	576.25	1543.59	576.25	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-土建

第 11 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
145	34130187	塑料卡		元	38857.71	0.17	6605.81	0.17	6605.81	
146	80010106_GB@2	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	1.46531	164.25	240.68	325.61	477.12	
147	80010123_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	28.79137	236.38	6805.7	372.63	10728.53	
148	80010124_GB@5	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2 .5)		t	1.33637	227.31	303.77	372.63	497.97	
149	80010124_GB@6	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2 .5)		t	1.49988	227.31	340.94	333.59	500.34	
150	80010125_GB@1	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	199.38612	205.51	40975.84	345.13	68814.13	
151	80010125_GB@5	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	23.52461	205.51	4834.54	323.83	7617.97	
152	80011117	石膏砂浆干粉		t	48.52604	398.29	19327.44	500	24263.02	
153	80050104_GB@3	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	79.0429	165.51	13082.39	306.09	24194.24	
154	80050125_GB@2	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例		t	14.27728	185.1	2642.72	315.85	4509.48	

人材机汇总表

工程名称: 2#楼-土建

第 12 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		1:1:6)								
155	80070305_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	3.93693	355.79	1400.72	333.59	1313.32	
156	80070305_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	0.03323	355.79	11.82	372.63	12.38	
157	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	13.75273	922.87	12691.98	920.35	12657.33	
158	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	37.34592	1554.31	58047.14	637.17	23795.7	
159	80090311	聚合物胶粉防水砂浆		kg	43957.37478	1.07	47034.39	1.19	52309.28	
160	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	1092.72729	351.66	384268.48	481.84	526519.72	
161	80212106	C35预拌混凝土(泵送)		m3	57.65824	351.66	20276.1	501.27	28902.35	
162	80212107	C40预拌混凝土(泵送)水下		m3	93.6314	351.66	32926.42	530.69	49689.25	
163	80212114	C15预拌混凝土(非泵送)		m3	0.01084	313.78	3.4	399.26	4.33	
164	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	126.94233	323.49	41064.57	418.69	53149.48	
165	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	97.6431	333.21	32535.66	438.12	42779.39	
166	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	14.61486	342.92	5011.73	462.41	6758.06	
167	C00040	回库修理、保养费		元	1936.36576	1	1936.37	1	1936.37	
168	C00041	其它材料费		元	53173.1787	0.86	45728.93	0.86	45728.93	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-土建

第 13 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
169	CLFTZ	材料费调整		元	40.83362	1	40.83	1	40.83	
170	DLFCL@1	蒸压加气混凝土板 (ALC)	200mm	m3	134.48	700	94136	700	94136	
171	DLFCL@2	蒸压加气混凝土板 (ALC)	100mm	m3	183.18	800	146544	800	146544	
172	FB80230304	泡沫混凝土400kg/m3 (非泵送)		m3	12.95808	108.87	1410.75	315.53	4088.66	
173	KJ99051304	扣减混凝土输送泵车费用的材料		元	-17.76167	1600.52	-28427.91	1695.52	-30115.27	
174	NTB00010@1	石膏保温砂浆		m3	3.5309	557.41	1968.16	873.9	3085.65	
175	ZPCL5002	耐火烟气道A-PW-20 (2900)	300*300mm	节	34.009	663.9	22578.58	230	7822.07	
176	ZPCL5002@1	耐火烟气道A-PC-18 (2900)	350*400mm	节	34.009	663.9	22578.58	250	8502.25	
177	ZPCL5004	防火止回阀		套	66.102	128.14	8470.31	95.71	6326.62	
178	补充材料002	圆柱形无动力风帽	A-FM-BPS300	组	2	180	360	180	360	
179	补充材料003	信报箱		户	34	150	5100	150	5100	
180	补充材料006	圆柱形无动力风帽	A-FM-BPS400	组	2	190	380	190	380	
		机械								

人材机汇总表

工程名称: 2#楼-土建

第 14 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	1324.59198	82	108616.54	120	158951.04	
2	09493561	机械降效费		元	4993.7745	1	4993.77	1	4993.77	
3	31130537	其它机械费		元	4081.46058	0.89	3632.5	0.89	3632.5	
4	603002	柴油		kg	1295.84187	7.74	10029.82	7.04	9122.73	
5	901019	安拆费及场外运输费		元	6703.95289	0.9381	6288.98	0.9381	6288.98	
6	901058	大修理费		元	16670.6847	0.8547	14248.43	0.8547	14248.43	
7	901130	经常修理费		元	37045.33277	1	37045.33	1	37045.33	
8	901167	其他材料费		元	4237.40161	1	4237.4	1	4237.4	
9	901234	折旧费		元	73403.30005	0.8547	62737.8	0.8547	62737.8	
10	99430122.1	电动多级离心清水泵	出口直径 100mm, 扬程 120m以下停滞	台班	43.53547	8.7	378.76	8.7	378.76	
11	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	488.05104	0.75	366.04	0.89	434.37	
12	J00014	其它费用		元	874.29889	1	874.3	1	874.3	
13	JX603030	汽油		kg	1229.03266	9.12	11208.78	8.58	10545.1	
14	JX707009	电		kW·h	86132.29712	0.76	65460.55	0.89	76657.74	
15	JXFTZ	机械费调整		元	-0.33996	1	-0.34	1	-0.34	
合 计									7052595.68	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	12215731.79	
1.1	人工费	2635221.29	
1.2	材料费	8269487.68	
1.3	施工机具使用费	163616.43	
1.4	企业管理费	811586.66	
1.5	利润	335819.74	
2	措施项目	4521073.82	
2.1	单价措施项目费	3572218.05	
2.2	总价措施项目费	948855.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	593626.91	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	624282.85	—
5	税金	1562497.96	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		18,923,586.42	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 4	砌筑工程					439928.24	
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	7.38	763.04	5631.24	
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	21.97	617.78	13572.63	
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	339.6	582.25	197732.1	
4	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm以上 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	88.14	561.59	49498.54	
本页小计							266434.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	70.65	617.78	43646.16	
6	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	223.01	582.25	129847.57	
	A.5	混凝土工程					1644444.87	
7	010501006001	设备基础	1. 部位:屋面栏杆基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.18	549.66	98.94	
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面尺寸:周长1.6m以内 4. 支模高度:3.6m内	m3	33.6	636.65	21391.44	
9	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 截面尺寸:周长1.6m以内 4. 支模高度:3.6m内	m3	4.32	655.89	2833.44	
本页小计							197817.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	6.48	685.02	4438.93	
11	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：5m内	m3	1.47	685.02	1006.98	
12	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	15.52	636.65	9880.81	
13	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	2.4	655.89	1574.14	
14	010502001007	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	3.23	685.02	2212.61	
本页小计							19113.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	116.03	794.46	92181.19	
16	010502002002	构造柱	1. 部位：抱框柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	26.87	661.14	17764.83	
17	010502003001	异形柱	1. 柱形状：L、T、十型柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 截面尺寸：每边宽在500mm以外 5. 支模高度：3.6m内	m3	1.94	658.92	1278.3	
18	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 支模高度：3.6m内	m3	59.33	600.08	35602.75	
19	010503004001	圈梁	1. 部位：门槛、止水坎 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	13.73	633.15	8693.15	
20	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	10.42	652.97	6803.95	
21	010503004003	圈梁	1. 部位：顶层楼梯 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	0.05	677.94	33.9	
本页小计							162358.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 5 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.95	717.9	682.01	
23	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m3	489.24	631.75	309077.37	
24	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m3	84.81	651.02	55213.01	
25	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m3	124.79	680.21	84883.41	
26	010504001004	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m3	147.14	707.31	104073.59	
27	010504001005	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：5m内	m3	15.88	707.31	11232.08	
本页小计							565161.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010504001006	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m3	19.98	726.58	14517.07	
29	010504001007	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m3	33.08	755.77	25000.87	
30	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：100mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	439.53	584.08	256720.68	
31	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	581.08	584.08	339397.21	
32	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：5m内	m3	17.53	584.08	10238.92	
本页小计							645874.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	010505003001	平板	1. 部位：强电井、水井出屋面顶板、送风井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	1.24	587.97	729.08	
34	010505003002	平板	1. 部位：电梯井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：200mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	2.89	595.52	1721.05	
35	010505003003	平板	1. 部位：空调板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	11.24	587.97	6608.78	
36	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	56.36	682.2	38448.79	
37	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 部位：挑檐底板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	7.97	640.2	5102.39	
本页小计							52610.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 部位:挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.2	672.9	1480.38	
39	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:雨篷(复式) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	1.83	641.09	1173.19	
40	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:飘窗板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	10.85	637.25	6914.16	
41	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:飘窗板(二次浇筑) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	9.73	637.42	6202.1	
42	010505008004	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:外墙装饰悬挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	3.1	637.37	1975.85	
43	010505008005	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:外墙装饰悬挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35	m3	0.68	652.88	443.96	
44	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	306.47	146.92	45026.57	
本页小计							63216.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	010507001001	散水	1. 面层厚度:250~300厚回填土或种植土(回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层) 2. 找平层材料种类、厚度:80厚C20商品混凝土 3. 垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40砾石灌DMM5预拌砂浆或150厚3:7灰土夯实, 宽出面层100 4. 压实填土, 向外坡3%~5%	m2	76.79	127.09	9759.24	
46	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13.81	671.32	9270.93	
47	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:线条 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	44.75	675.65	30235.34	
48	010514001001	烟道	1. 部位:厨房 2. 截面尺寸:350*400mm 3. 混凝土制品 4. 含止回阀 5. 做法参见23J916-1、A-PC-18	m	204	156.44	31913.76	
49	010514001002	通风道	1. 部位:卫生间 2. 截面尺寸:300*300mm 3. 混凝土制品 4. 含止回阀 5. 做法参见23J916-1、A-PW-20	m	204	149.34	30465.36	
本页小计							111644.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	010514002002	其他构件	1. 构件的类型：水簸箕 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土	套	4	35.59	142.36	
		装配式工程					904167.05	
51	010505003004	平板	1. 后浇部位：叠合板现浇层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	194.66	623.65	121399.71	
52	010508001001	后浇带	1. 后浇部位：叠合板间后浇板带 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：200mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	21.39	609.14	13029.5	
53	010512902001	装配式混凝土叠合板	1. 板类型（非预应力或预应力板）：桁架钢筋叠合楼板 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：60mm 4. 含深化设计及构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、钢筋调直和焊接等	m3	99.54	2567.75	255593.84	
本页小计							390165.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	010512907001	混凝土轻质条形隔墙	1. 墙板类型：蒸压加气混凝土板（ALC） 2. 厚度：200mm 3. 工程量计算时须扣除门窗洞口尺寸 4. 含构件场内运输、就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫等 5. 详见施工图设计及规范要求	m3	282.32	700	197624	
55	010512907002	混凝土轻质条形隔墙	1. 墙板类型：蒸压加气混凝土板（ALC） 2. 厚度：100mm 3. 工程量计算时须扣除门窗洞口尺寸 4. 含构件场内运输、就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫等 5. 详见施工图设计及规范要求	m3	395.65	800	316520	
	A. 5	钢筋工程					2256598.16	
56	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300, Φ12 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	1.901	5380.06	10227.49	
本页小计							524371.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	243.61	5440.24	1325296.87	
58	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	61.756	4493	277469.71	
59	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	14.264	5355.07	76384.72	
本页小计							1679151.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	64.074	4517.99	289485.69	
61	010515001006	现浇构件钢筋	1. 砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12以内	t	7.161	7123.96	51014.68	
62	010515001007	现浇构件钢筋	1. 叠合板板缝钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12以内 3. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.598	5988.45	3581.09	
63	010515001008	现浇构件钢筋	1. 叠合板上部现浇层钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12以内 3. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	10.146	5988.45	60758.81	
64	010515003001	钢筋网片	1. 部位:屋面W1、楼面L1、L2、L3、L4 2. 钢筋种类、规格:Φ4@150、Φ4@100双向钢筋网片	t	8.624	6470.75	55803.75	
本页小计							460644.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	010516002001	预埋铁件	1. 规格: 详见设计图纸 2. 铁件尺寸: 详见设计图纸	t	0.839	14506.65	12171.08	
66	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹接头 2. 规格: $\Phi 25$ 以内	个	31	11.72	363.32	
67	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格: HRB400, $\Phi 25$ 以内	个	5070	8.91	45173.7	
68	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 热镀锌电焊钢丝网、丝径不小于 0.9mm、宽度 300mm 2. 备注: 不同材料交接处	m ²	2826.33	17.29	48867.25	
		金属结构工程					5975.86	
69	010512008001	沟盖板	1. 成品金属盖板 2. 尺寸: 500*374*12mm 3. 沟盖两侧预埋角铁另计 4. 具体详见设计图纸	m ²	1.12	805.83	902.53	
70	010606008001	钢梯	1. 部位: 屋面 2. 钢梯形式: 踏步式 3. 含防护栏杆 4. 做法详见图集 15J401、A10	t	0.5	10146.66	5073.33	
		门窗工程					2040075.43	
本页小计							112551.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1124, 1100*2400mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	32	1331.17	42597.44	
72	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0622, 600*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	34	665.58	22629.72	
73	010801004003	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822, 800*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	32	887.44	28398.08	
74	010801004004	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022, 1000*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	34	1109.31	37716.54	
本页小计							131341.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	010801004005	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1222, 1200*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	1331.17	2662.34	
76	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1122, 1100*2200mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6高透Low-E+12Ar+6(暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	2022.19	4044.38	
本页小计							6706.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	010802001002	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM2830, 2800*3000mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含横扶把手(内外均设) 6. 含防撞警示条 7. 含350高铝合金护门板(内外均设) 8. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	5869.15	11738.3	
本页小计							11738.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	010802001003	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1224, 1200*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6高透Low-E+12Ar+6(暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含横扶把手(内外均设) 6. 含防撞警示条 7. 含350高铝合金护门板(内外均设) 8. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	2406.54	4813.08	
79	010802001004	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM1824, 1800*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6(暖边间隔条) 4. 含防撞警示条 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	68	3609.81	245467.08	
本页小计							250280.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	010802001005	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM2824, 2800*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6 (暖边间隔条) 4. 含防撞警示条 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	68	5615.24	381836.32	
81	010802001006	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0510, 500*1000mm 2. 门框、扇材质:70系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 (暖边) 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	32	417.8	13369.6	
本页小计							395205.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	010802001007	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0611 ² , 550*1100mm 2. 门框、扇材质:70系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	32	505.53	16176.96	
83	010802001008	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0611, 600*1100mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 钢质保温隔声门, 内填32厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	184	380.91	70087.44	
84	010802001009	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0610, 600*1000mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 钢质保温隔声门, 内填32厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	8	346.28	2770.24	
本页小计							89034.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:YFHM1124, 1100*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 安全防卫防火保温门, 钢板空腔内填20厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	68	1615.95	109884.6	
86	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022, 1000*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	4	1346.64	5386.56	
87	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0615, 600*1500mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	550.9	1101.8	
88	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822, 800*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	1077.31	2154.62	
本页小计							118527.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1015, 1000*1500 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	918.16	1836.32	
90	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0916, 900*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 仅做外侧单面磨砂玻璃 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	72	1012.12	72872.64	
91	010807001002	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1218, 1200*1800mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4. 含所有五金配件	樘	34	1509.17	51311.78	
本页小计							126020.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	010807001003	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1518, 1500*1800mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4. 含所有五金配件	樘	34	1886.47	64139.98	
93	010807001004	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1521, 1500*2100mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4. 内置遮阳百叶 5. 含所有五金配件	樘	68	2206.31	150029.08	
本页小计							214169.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
94	010807001005	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215, 1200*1500mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 开启角度30度 5. 含所有五金配件	樘	32	1381. 39	44204. 48	
95	010807001006	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0916, 900*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4. 内置遮阳百叶 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	4	1053. 59	4214. 36	
本页小计							48418. 84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	010807001007	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1016, 1000*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 开启角度30度 5. 含所有五金配件	樘	68	1124. 59	76472. 12	
97	010807001008	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C6121, 6150*2100mm 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+9A+6 4. 含所有五金配件	樘	68	6930. 35	471263. 8	
98	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0821, 800*2100mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1. 0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	34	479. 73	16310. 82	
本页小计							564046. 74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
99	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0921, 900*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	18	539.7	9714.6	
100	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1121, 1100*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	19	659.63	12532.97	
101	010807003004	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1221, 1200*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	34	719.6	24466.4	
本页小计							46713.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
102	010807003005	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0925, 900*2500mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	16	642.5	10280	
103	010807003006	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1125, 1100*2500mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	32	785.27	25128.64	
104	010807003007	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC3716, 3700*1650mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 内衬10X10热镀锌钢丝网 4. 通透率应大于70% 5. 含所有五金配件	樘	1	1884.96	1884.96	
本页小计							37293.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
105	010807003008	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1711, 1700*1100mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 内衬10X10热镀锌钢丝网 4. 通透率应大于70% 5. 含所有五金配件	樘	1	577.38	577.38	
		屋面及防水工程					866580.78	
106	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面W1、W2 2. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数:2层	m2	678.1	78.82	53447.84	
107	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:屋面W1 2. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材热铺盖缝 3. 防水层数:1层 4. 宽度:300mm	m	213.37	12.5	2667.13	
108	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位:屋面W1、W2 2. 防水膜品种:非固化橡胶沥青防水材料 3. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	678.1	33.22	22526.48	
本页小计							79218.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
109	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位：屋面W3 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300，防水层沿雨篷外侧下沿至滴水处	m2	115.95	21.01	2436.11	
110	010902003001	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1 2. 刚性层厚度：50厚 3. 混凝土种类：商品细石混凝土 4. 混凝土强度等级：C30 5. 每立方米水泥用量不得少于330kg，粉煤灰掺量不大于15% 6. 设分格缝缝20，纵横间距≤4m，与女儿墙间留缝宽30，缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料，嵌密封防水油膏 7. 钢筋规格、型号：冷拔Φ4双向@100（另计）	m2	426.74	43.04	18366.89	
111	010902003002	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1、W2 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	559.2	23.36	13062.91	
本页小计							33865.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
112	010902003003	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1 2. 刚性层厚度：最薄处30厚 3. 混凝土种类：轻集料混凝土 4. 混凝土强度等级：LC5.0	m2	426.74	42.13	17978.56	
113	010902003004	屋面刚性层	1. 部位：屋面W2、W3 2. 厚度、砂浆配合比：最薄20厚DSM20防水砂浆（掺5%防水剂） 3. 遇墙上翻300，表面压实抹光 4. 与外墙交接及下水管根部做小圆角	m2	221.82	23.9	5301.5	
114	010902008001	铝合金排水板	1. 部位：外窗底部 2. 1.5厚铝合金板 3. 展开宽度约300mm，具体尺寸及做法详设计图纸	m	943.3	43.2	40750.56	
115	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：外墙WQ1、WQ3、内墙NQ2、NQ4 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	14468.22	21.01	303977.3	
116	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位：外墙WQ1、WQ3 2. 砂浆厚度、配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）	m2	7584.42	31.81	241260.4	
本页小计							609268.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
117	010903003002	墙面砂浆防水	1. 部位:排水沟 2. 砂浆厚度、配合比:20厚DPM20 防水砂浆粉光	m2	1.8	33.85	60.93	
118	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位:楼面L2、L3、L4 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3. 涂膜厚度、遍数:1.5+1.5厚 4. 反边高度:四周有墙处翻起300	m2	1897.81	42.01	79727	
119	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 部位:楼面L5、L6 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 4. 反边高度:四周有墙处翻起300	m2	941.07	21.01	19771.88	
120	010904002003	天棚涂膜防水	1. 部位:顶棚DP1、DP3 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3. 涂膜厚度、遍数:1.0厚	m2	1975.59	15.17	29969.7	
121	010904003001	天棚砂浆防水	1. 部位:天棚DP6 2. 砂浆厚度、配合比:6厚聚合物胶粉防水砂浆 3. 内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定	m2	344.5	39.98	13773.11	
122	010904003002	楼（地）面砂浆防水	1. 部位:排水沟 2. 砂浆厚度、配合比:20厚DSM20 防水砂浆粉光	m2	0.9	24.98	22.48	
本页小计							143325.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
123	01B001	无动力风帽	1. 型号:A-FM-BPS400圆柱形 2. 直径:600mm 3. 高度:530mm 4. 含相应基座 5. 详见图纸及图集23J916-1-31	组	4	190	760	
124	01B002	无动力风帽	1. 型号:A-FM-BPS300圆柱形 2. 直径:500mm 3. 高度:450mm 4. 含相应基座 5. 详见图纸及图集23J916-1-31	组	4	180	720	
		保温、隔热、防腐工程					901906.79	
125	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:屋面W1 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:110厚XPS挤塑聚苯板(ρ=25,030级,燃烧性能B1级),干密度≥25kg/m3	m2	426.74	87.27	37241.6	
126	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位:屋面W2、W3 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	221.82	22.17	4917.75	
127	011001002001	保温隔热天棚	1. 部位:顶棚DP6 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料 3. 钢筋混凝土楼板,表面清扫干净	m2	326.39	54.67	17843.74	
本页小计							61483.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
128	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：内墙NQ1 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：10厚石膏保温砂浆	m2	1456.46	22.63	32959.69	
129	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：内墙NQ2 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	305.54	22.63	6914.37	
130	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙WQ1 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（ $\rho=150$ ，燃烧性能A级），干密度 $\geq 150\text{kg/m}^3$ 3. 粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆	m2	5731	103.99	595966.69	
本页小计							635840.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
131	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外窗 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚防火矿物棉，容重不得小于80kg/m3，熔点不应低于1000℃ 3. 铝抽芯铆钉固定，防火胶密封 4. 1.5厚镀锌钢板承托，背面粉末喷涂，颜色同窗框 5. 矿物棉外露表面均应全部满涂防火密封漆，防火密封漆的弹性变形能力不应小于50%，防火密封漆的涂覆厚度不应小于3mm且干厚度不应小于2mm，防火密封漆的搭接宽度不应小于20mm	m2	128.64	276.24	35535.51	
132	011001005001	保温隔热楼地面	1. 部位：楼面L5 2. 保温隔热部位：25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	366.34	27.7	10147.62	
133	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：楼面L1、L3、L4 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚浮筑楼板保温隔声系统（I型石墨EPS，燃烧性能为B1级）	m2	5225.99	27.47	143557.95	
本页小计							189241.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
134	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：外窗四周 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	393.31	42.77	16821.87	
		楼地面装饰工程					309879.75	
135	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：楼面L6 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）	m2	118.59	17.26	2046.86	
136	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L1、L2、L3、L4 2. 找平层厚度、混凝土配合比：40厚C20细石商品混凝土，表面撒1：1水泥砂浆干粉压实抹光 3. 钢筋网片另计	m2	5892.56	38.29	225626.12	
137	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L2 2. 找平层厚度、混凝土配合比：40厚LC5.0轻集料混凝土（容重≤10N/m）找坡，坡向地漏1%	m2	666.57	16.44	10958.41	
138	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L5 2. 找平层厚度、混凝土配合比：最薄处30厚C30细石混凝土找坡，1%坡向地漏，抹平（阴阳角处倒圆角）	m2	366.34	21.25	7784.73	
139	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 部位：排水沟 2. 找平层厚度、混凝土配合比：最薄处20厚C15细石混凝土找坡，纵坡0.5%	m2	0.9	16.06	14.45	
本页小计							263252.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
140	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 2. 表面撒水泥粉 3. 界面剂1道	m2	478.14	132.7	63449.18	
		墙、柱面装饰工程					1303676.52	
141	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型:砌块墙 3. 界面剂1道	m2	6086.52	6.06	36884.31	
142	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型:钢筋混凝土墙 3. 素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	5367.87	2.23	11970.35	
143	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型:轻质板墙 3. 素水泥浆一道	m2	11489.06	2.21	25390.82	
144	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ2 2. 面层厚度、砂浆配合比:4厚抹面抗裂砂浆,压入一层网格布 3. 抗裂面层的玻纤网外侧应采用塑料锚栓锚固,且塑料锚栓的数量每平方米不应少于5个	m2	305.54	21.06	6434.67	
本页小计							144129.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
145	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ3 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆	m2	3951.78	29.59	116933.17	
146	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ3 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆	m2	6031.15	29.59	178461.73	
147	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ4 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	3553.9	31.89	113333.87	
148	011201001008	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ4 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	3024.37	30.16	91215	
149	011201001009	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ5 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆) 4. 面层厚度、砂浆配合比：7厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)	m2	1338.91	33.68	45094.49	
本页小计							545038.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
150	011201001010	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ5 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：8厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆） 4. 面层厚度、砂浆配合比：7厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	496.68	32.02	15903.69	
151	011201001011	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ6 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平（压入10*10*0.9钢丝网一道）	m2	714.33	55.09	39352.44	
152	011201001012	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ6 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平（压入10*10*0.9钢丝网一道）	m2	1011.55	53.36	53976.31	
153	011201001013	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ7 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石膏砂浆）	m2	133.48	30.83	4115.19	
本页小计							113347.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
154	011201001014	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ7 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石膏砂浆）	m2	925.32	31.03	28712.68	
155	011201001015	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2钢筋混凝土梁与墙体交接处 2. 300宽镀锌钢丝网（网格10*10）	m2	933	23.2	21645.6	
156	011201001016	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	7584.42	34.24	259690.54	
157	011201001017	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆	m2	7584.42	22.39	169815.16	
158	011201001018	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2（首层） 2. 两层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	390.04	9.61	3748.28	
本页小计							483612.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
159	011201001019	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2(除首层) 2. 一层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	7194.38	4.87	35036.63	
160	011201001020	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 专用界面剂处理剂甩毛	m2	7584.42	6.06	45961.59	
		天棚工程					29783	
161	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：顶棚DP2、DP3 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 界面剂一道 4. 钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	4906.59	6.07	29783	
		油漆、涂料、裱糊工程					1132014.74	
162	011406002001	抹灰线条油漆	1. 部位：踢脚线TJ2 2. 线条宽度、道数：120mm高 3. 油漆品种、刷漆遍数：灰色无机涂料（燃烧性能为A级）	m	705.26	1.04	733.47	
163	011406003001	满刮腻子	1. 部位：顶棚DP2 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：腻子刮白二道，下挂30	m2	4633.65	25.01	115887.59	
本页小计							227402.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 41 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
164	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙WQ1、WQ2 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子要求：刮涂第一遍耐水腻子，压入耐碱玻纤网格布一层；刮涂第二遍耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数：水包砂（罩面漆2道、面涂2道、主涂2遍、底涂（抗碱封闭底漆）1道），分格详见立面图	m2	7978.58	114.02	909717.69	
165	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙NQ5 2. 腻子种类：专用内墙腻子 3. 刮腻子要求：两遍批平，一遍压光 4. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料（燃烧性能为A级）一底两面	m2	1835.59	38.22	70156.25	
166	011407001003	屋面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：屋面W2、W3 2. 涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料，颜色同外墙面	m2	372.56	33.46	12465.86	
本页小计							992339.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 42 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
167	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP3 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：腻子刮白二道 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底一面	m2	272.93	28.9	7887.68	
168	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP5 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：专用柔性耐水腻子两道 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机白色外墙涂料一底二面	m2	21.68	37.72	817.77	
169	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP6 2. 腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面	m2	344.5	41.65	14348.43	
		其他装饰工程					380700.6	
本页小计							23053.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 43 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
170	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：飘窗护栏杆 2. 高度：600mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC8/4-24	m	207	363.55	75254.85	
171	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：飘窗护栏杆 2. 高度：900mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC8/4-24	m	6	433.9	2603.4	
172	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：阳台护栏杆 2. 高度：400mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC8/4-24	m	393.6	316.64	124629.5	
本页小计							202487.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 44 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
173	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：阳台护栏栏杆 2. 高度：700mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC8/4-24	m	24.6	387	9520.2	
174	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：屋面 2. 高度：1200mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管 Φ30*1.5mm@100 6. 构造做法详图纸及图集22J403-PB33/3-45	m	43.88	449.66	19731.08	
本页小计							29251.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 45 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
175	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：楼梯梯段 2. 高度：900mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管Φ38*2mm@100 6. 1.2厚不锈钢管球焊在有立柱处的扶手上 7. 构造做法详图纸及图集22J403-1-B1/2-7	m	168.02	458.51	77038.85	
176	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：顶层楼梯休息平台 2. 高度：1100mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管Φ38*2mm@100 6. 1.2厚不锈钢管球焊在有立柱处的扶手上 7. 构造做法详图纸及图集22J403-1-B1/2-7	m	2.7	509.92	1376.78	
本页小计							78415.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 46 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
177	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：送风井 2. 高度：1200mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管 Φ30*1.5mm@100 6. 构造做法详图 纸及图集22J403-1-PB33/3-45	m	2.7	481.96	1301.29	
178	011503008001	玻璃栏板	1. 高度：700mm 2. 扶手材料种类、规格：铝合金面管 70*50*2mm 3. 立柱材料种类、规格：镀锌方管 40*40*3mm, 间距不大于1000 4. 铝合金U型槽（通长）35*30*35*4mm 5. 铁角码20*20*3mm, L=40mm 6. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色：夹胶钢化玻璃6+1.14PVB+6 7. 固定方式：凹槽管固定	m	6.15	335.38	2062.59	
本页小计							3363.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 47 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
179	011503008002	玻璃栏板	1. 高度:900mm 2. 扶手材料种类、规格: 铝合金面管70*50*2mm 3. 立柱材料种类、规格: 镀锌方管40*40*3mm, 间距不大于1000 4. 铝合金U型槽(通长)35*30*35*4mm 5. 铁角码20*20*3mm, L=40mm 6. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色: 夹胶钢化玻璃6+1.14PVB+6 7. 固定方式: 凹槽管固定	m	138	376.42	51945.96	
180	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式: 胶粘 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 方管50*4、方管80*5, 详见设计图纸 3. 玻璃材料品种、规格: 双层钢化夹层玻璃, 8+0.76PVB+8 4. 详见图集07J501-1、JP1-C1215a	m2	10.36	486.11	5036.1	
181	011507004001	信报箱	1. 户数: 34 2. 构造做法详见图集苏J/T47-2013-14	组	2	5100	10200	
		分部分项合计					12215731.79	
		措施项目					3572218.05	
本页小计							67182.06	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 48 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
182	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：剪力墙结构 2. 檐口高度：60m以内 3. 层高在3.6m内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	8570.88	41.65	356977.15	
183	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：剪力墙结构 2. 檐口高度：60m以内 3. 层高在5m内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	103.19	117.58	12133.08	
本页小计							369110.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 49 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
184	011701006001	浇捣脚手架	1. 高度5m内框架有梁板浇捣脚手架增加费 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	103.19	7.46	769.8	
185	011701009001	电梯井脚手架	1. 电梯井高度:60m以内 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	座	4	9381.89	37527.56	
186	011702001001	基础 模板	1. 部位:屋面栏杆基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m2	0.63	72.71	45.81	
187	011702002001	矩形柱 模板	1. 支模高度:3.6m内 2. 截面周长:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	617.55	93.94	58012.65	
本页小计							96355.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 50 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
188	011702003001	构造柱 模板	1. 支架材料: 采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料: 投标人自行考虑	m2	1531.23	115.86	177408.31	
189	011702003002	构造柱 模板	1. 抱框柱 2. 支架材料: 采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料: 投标人自行考虑	m2	530.8	122.99	65283.09	
190	011702004001	异形柱 模板	1. 柱形状: L、T、十型柱 2. 支模高度: 3.6m 内 3. 支架材料: 采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料: 投标人自行考虑	m2	20.87	149.21	3114.01	
191	011702006001	矩形梁 模板	1. 支模高度: 3.6m 内 2. 支架材料: 采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料: 投标人自行考虑	m2	607.17	103.07	62581.01	
192	011702008001	圈梁 模板	1. 门槛、止水坎、水平系梁、窗台板带等 2. 支架材料: 采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料: 投标人自行考虑	m2	177.46	85.31	15139.11	
193	011702009001	过梁 模板	1. 支架材料: 采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料: 投标人自行考虑	m2	17.64	113.21	1997.02	
本页小计							325522.55	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 51 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
194	011702011001	直形墙 模板	1. 支模高度:3.6m内 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	7194.9	67	482058.3	
195	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 电梯井壁 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	1894.89	69.19	131107.44	
196	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 电梯井壁 2. 支模高度:5m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	160.98	83.71	13475.64	
197	011702014001	有梁板 模板	1. 板厚:100mm以内 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	4232.75	79.2	335233.8	
198	011702014002	有梁板 模板	1. 板厚:200mm以内 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	4970.76	89.38	444286.53	
本页小计							1406161.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 52 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
199	011702014003	有梁板 模板	1. 板厚:200mm以内 2. 支模高度:5m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	156.7	106.7	16719.89	
200	011702016001	平板 模板	1. 板厚:100mm以内 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	228.72	79.2	18114.62	
201	011702016002	平板 模板	1. 板厚:200mm以内 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	11.91	89.38	1064.52	
202	011702020001	其他板 模板	1. 部位:挑檐底板 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	76.73	123.99	9513.75	
203	011702020002	其他板 模板	1. 部位:挑檐竖向挑板 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	45.52	92.53	4211.97	
本页小计							49624.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 53 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
204	011702021001	栏板 模板	1. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料:投标人自行考虑	m2	400.46	92.53	37054.56	
205	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位:雨篷(复式) 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	19.58	160.71	3146.7	
206	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位:飘窗板 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	135.67	123.99	16821.72	
207	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位:飘窗板(二次浇筑) 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	123.21	123.99	15276.81	
208	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位:外墙装饰悬挑板 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	761.61	123.99	94432.02	
209	011702024001	楼梯 模板	1. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料:投标人自行考虑	m2	306.47	251.41	77049.62	
本页小计							243781.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 54 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
210	011702025001	其他现浇构件模板	1. 构件的类型：线条 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑	m2	769.74	104.73	80614.87	
211	011702028001	压顶 模板	1. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料：投标人自行考虑	m2	175.15	84.96	14880.74	
212	011702030001	后浇带 模板	1. 后浇部位：叠合板间后浇板带 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑 4. 支模高度：3.6m内	m2	142.55	111.5	15894.33	
213	011702016003	水平后浇混凝土模板	1. 后浇部位：叠合板现浇层 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑 4. 支模高度：3.6m内	m2	741.17	73.95	54809.52	
214	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数：60m以内	m2	8674.07	43.23	374980.05	
215	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数：60m以内	m2	5597.37	96.56	540482.05	
		单价措施合计					3572218.05	
本页小计							1081661.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 55 页 共 55 页

合 计	15787949.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			593626.91			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	489426.45			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.35	55257.82			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	48942.64			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	260501.17			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.4	63151.8			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	7893.97			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计			

序号	编码	名称	规格	单位	数量	单价	合价	厂家	产地
1	00010201	一类工		工日	3111.908 ₂₅	124	385876.6 ₂		
2	00010202	一类工		工日	616.2754 ₅	124	76418.16		
3	00010301	二类工		工日	11611.46 ₆₂₈	120	1393375. ₉₅		
4	00010302	二类工		工日	19699.23 ₂₂₃	120	2363907. ₈₇		
5	00010401	三类工		工日	2.73765	111	303.88		
6	01010100	钢筋HRB400	综合	t	0.1224	3280	401.47		
7	01010100 @1	钢筋HPB300	Φ12以内	t	1.93902	3311	6420.1		
8	01010100 @2	钢筋HRB400	Φ12以内	t	266.7453	3370	898931.6 ₆		
9	01010100 @3	钢筋HRB400	Φ25以内	t	63.49812	3164	200908.0 ₅		
10	01010100 @4	钢筋HRB400E	Φ12以内	t	14.54928	3286.5	47816.21		
11	01010100 @5	钢筋HRB400E	Φ25以内	t	65.35548	3188.5	208385.9 ₅		
12	01010300	冷轧带肋钢筋		t	8.79648	3280	28852.45		
13	01050101	钢丝绳		kg	0.01	5.75	0.06		
14	01210313 @1	等边角钢	└20*3	kg	140.9642 ₉	3.26	459.54		
15	01270100	型钢		t	1.41476	3137	4438.1		
16	01270100 @3	方钢管	Q235B	t	0.16861	3287.75	554.35		
17	01290115	镀锌钢板	δ 1.5 Q235	t	2.00797	4012.14	8056.26		
18	01530101	铝合金型材		kg	2763.639 ₆₆	18.44	50961.52		
19	01530135 @1	U型铝合金	35*30*35*4	kg	155.682	18.44	2870.78		
20	01590211	镀锌铁皮	δ 1.2	m2	2.072	37.92	78.57		
21	01630201	钨棒精制		kg	49.213	557.41	27431.82		
22	02090101	塑料薄膜		m2	7914.323 ₀₂	0.69	5460.88		
23	02110301 @1	浮筑楼板保温隔声系统(I型石墨EPS, 燃烧性能为B1级)		m3	108.7005 ₉	670	72829.4		
24	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑	ρ	m3	48.81906	644.61	31469.25		

序号	编码	名称	规格	单位	数量	单价	合价	厂家	产地
	@10	板	=25, 030 级, 燃烧 性能B1级						
25	02110301 @4	发泡陶瓷保温板	$\rho=150$, 燃烧性能 A级	m3	234.971	1150.44	270320.04	郑州登电 科诚新材 料有限公司 江苏办 事处	
26	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	1006.776	0.26	261.76		
27	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	1698.650 85	0.26	441.65		
28	03032113	塑料胀管螺钉		套	60001.71 75	0.09	5400.15		
29	03050708	不锈钢螺栓	M12*110	套	13.7643	1.96	26.98		
30	03050806	带母不锈钢螺栓	M12*45	套	13.7643	1.97	27.12		
31	03052109	对拉螺栓(止水螺 栓)		kg	4242.174 75	5.66	24010.71		
32	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	1878.130 8	5.14	9653.59		
33	03270202	砂纸		张	43.0236	0.94	40.44		
34	03410200	电焊条		kg	5.09712	5.3	27.01		
35	03410205	电焊条	J422	kg	1137.467 26	5.3	6028.58		
36	03410205 -1	电焊条		kg	60.7194	5.3	321.81		
37	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9 Ti	kg	121.3355	38.59	4682.34		
38	03450200	焊剂		kg	1586.91	3.43	5443.1		
39	03510201	钢钉		kg	81.17154	6	487.03		
40	03510701	铁钉		kg	5298.867 71	5.01	26547.33		
41	03510911	塑料保温螺钉		套	40117	1.46	58570.82		
42	03550101 @2	镀锌钢丝网	10*10*0. 9	m2	6042.503 5	9.67	58431.01		
43	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2280.508 66	5.14	11721.81		
44	03590100	垫铁		kg	30.8574	4.29	132.38		
45	03590715	镀锌连接铁件		kg	21.094	7.03	148.29		
46	03610207	直螺纹套筒接头	$\Phi 25$ 以内	个	31.62	3	94.86		
47	03633307	合金钢钻头	$\Phi 20$	根	441.287	13.03	5749.97		

序号	编码	名称	规格	单位	数量	单价	合价	厂家	产地
48	03633315	合金钢钻头	一字型	根	130.6759	6.86	896.44		
49	04010611	水泥	32.5级	kg	33218.60 799	0.25	8304.65		
50	04010701	白水泥		kg	5724.917 36	0.6	3434.95		
51	04030107	中(粗)砂		t	30.26242	140.86	4262.76		
52	04050207	碎石	5~40mm	t	18.54479	140.86	2612.22		
53	04090801	石膏粉	325目	kg	154.3749 7	0.36	55.57		
54	04135500 @1	MU20混凝土实心砖	240*115* 53	百块	38.5236	83	3197.46		
55	04135500 @2	砼标准砖	240*115* 53	百块	44.07	54	2379.78		
56	04135535 @1	配砖	190*90*4 0	m3	33.41673	482.46	16122.24		
57	04150111 @2	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*240* 150	m3	75.88854	362.43	27504.28		
58	04150113 @2	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250* 100	m3	84.7473	362.43	30714.96		
59	04150115 @2	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250* 200	m3	514.7881 5	362.43	186574.6 7		
60	05011200	圆木		m3	0.002	1597.12	3.19		
61	05030600	普通木成材		m3	1.51688	2552.12	3871.26		
62	06090704 @2	钢化夹胶玻璃	6+1.14 PVB+6	m2	94.7739	186.39	17664.91		
63	06090705 @1	钢化夹胶玻璃	8+0.76 PVB+8	m2	10.6708	206.24	2200.75		
64	08050406 @1	铝合金条板	1.5mm	m2	299.9694	105	31496.79		
65	08230105	玻璃纤维网格布		m2	1124.586	2.27	2552.81		
66	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	17119.3	2.27	38860.81		
67	09010234 @1	木制平开防火门	乙级	m2	268.4176	445	119445.8 3		
68	09010234 @3	钢制保温隔声平开门	钢板空腔 内填32厚 岩棉	m2	127.5024	450	57376.08		
69	09090813 @10	110系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃, 6高透 Low-E+12 Ar+6高透 Low-E+12 Ar+6(暖	m2	10.282	750	7711.5		

序号	编码	名称	规格	单位	数量	单价	合价	厂家	产地
			边)						
70	09090813@11	110系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)	m2	8.3808	700	5866.56		
71	09090813@8	110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料)	钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6(暖边间隔条)	m2	728.1984	750	546148.8		
72	09090813@9	70系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	34.2992	750	25724.4		
73	09092100@18	110系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)	m2	7.8336	550	4308.48		
74	09092100@6	90系列铝合金固定窗	钢化玻璃, 6+9A+6	m2	437.7024	380	166326.91	南京一尔装饰材料有限公司	
75	09092100@8	70系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	108.2784	450	48725.28		
76	09092100@9	70系列隔热铝合金固定窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	94.4064	480	45315.07		
77	09093501@15	70系列隔热铝合金内平开窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	101.3472	720	72969.98		

序号	编码	名称	规格	单位	数量	单价	合价	厂家	产地
78	09093501@7	70系列隔热铝合金上悬窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	208.2816	680	141631.49		
79	09093501@8	70系列隔热铝合金上悬窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	4.1472	710	2944.51		
80	09093501@9	70系列隔热铝合金内平开窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	112.608	750	84456		
81	09093511@1	90系列铝合金推拉窗	钢化玻璃, 6+9A+6	m2	405.3888	550	222963.84	南京一尔装饰材料有限公司	
82	09113505@2	钢制平开防火门	乙级	m2	188.7744	525	99106.56		
83	09493560	镀锌铁脚		个	23467.064	1.46	34261.91		
84	10031503	钢压条		kg	35.2612	4.29	151.27		
85	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4896.6935	4.29	21006.82		
86	11010304@1	无机涂料		kg	965.02674	20	19300.53		
87	11010319@1	仿石型外墙涂料	水包砂	kg	23935.74	25	598393.5		
88	11010323	水性封底漆		kg	2792.503	13	36302.54		
89	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	68.9	16	1102.4		
90	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	430.236	16	6883.78		
91	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	143.412	16	2294.59		
92	11030303	防锈漆		kg	9.23857	12	110.86		
93	11030304	红丹防锈漆		kg	1.01942	12	12.23		
94	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	38311.858	8.87	339826.18		
95	11030746@3	非固化橡胶沥青防水材料		kg	1627.44	11.53	18764.38		

序号	编码	名称	规格	单位	数量	单价	合价	厂家	产地
96	11112505	高渗透性表面底漆		kg	86.0472	36	3097.7		
97	11112512	透明罩光漆		kg	3191.432	21.58	68871.1		
98	11410304	环氧树脂	δ 18	kg	127.275	27.44	3492.43		
99	11430327	大白粉		kg	154.3749 7	0.73	112.69		
100	11450345 @1	耐水腻子		kg	10013.71 2	4.98	49868.29		
101	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜 卷材	δ 3mm	m2	1665.227 32	24.84	41364.25		
102	11590914	硅酮密封胶		L	425.2132 2	68.6	29169.63		
103	11591102	玻璃胶		L	106.1212 5	34.3	3639.96		
104	11592505	SBS封口油膏		kg	74.591	6	447.55		
105	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	157.4670 6	7.55	1188.88		
106	12030107	油漆溶剂油		kg	463.7125 8	12.01	5569.19		
107	12330300	界面剂		kg	24581.81 43	1.29	31710.54		
108	12333551	PU发泡剂		L	760.2800 8	25.73	19562.01		
109	12370305	氧气		m3	125.0867 4	2.83	354		
110	12370310	氩气		m3	341.9455	7.81	2670.59		
111	12370331	石油液化气		kg	79.48394	5.83	463.39		
112	12370335	乙炔气		kg	0.76457	15.44	11.8		
113	12370336	乙炔气		m3	53.49909	14.05	751.66		
114	12410121	专用粘结剂		kg	22924	2.74	62811.76		
115	12410142	改性沥青粘结剂		kg	16.21612	6.77	109.78		
116	12413518	901胶		kg	2210.004 54	2.14	4729.41		
117	13010303	石棉板		m2	101.4	5.15	522.21		
118	13050304	防火矿物棉	厚50mm	m2	135.072	33.63	4542.47		
119	13090305 @1	LC5.0轻骨料混凝土		m3	34.24589	436.51	14948.67		
120	13121504	泡沫条		m	26.3548	1.29	34		
121	14040915 @3	不锈钢管	Φ 30*1.5	m	447.0689 2	18.03	8060.65		
122	14040915	不锈钢管	Φ 38*2	m	1090.094	32.17	35068.35		

序号	编码	名称	规格	单位	数量	单价	合价	厂家	产地
	@6				92				
123	14040915@8	不锈钢管	Φ 28*2	m	2754.27	23.22	63954.15		
124	14040922@4	不锈钢管	Φ 60*3	m	49.3748	72.12	3560.91		
125	14040922@6	不锈钢管	Φ 50*1.5	m	669.072	30.68	20527.13		
126	14040925@1	不锈钢管	Φ 60*2	m	180.9632	48.93	8854.53		
127	14070921@1	镀锌方管	40*40*3	kg	422.95709	4.36	1844.09		
128	14250331@1	铝合金扁管	70*50*2	kg	186.8184	25	4670.46		
129	14310106	塑料管	dn20	m	3371.65215	3.11	10485.84		
130	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	3733.597	0.18	672.05		
131	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	240.7255	6.86	1651.38		
132	31130106	其它材料费		元	2489.58745	0.86	2141.05		
133	31150101	水		m3	6809.21864	2.72	18521.07		
134	31150101_SJ	水		m3	122.84943	2.72	334.15		
135	32010502	复合木模板	18mm	m2	5724.09013	38.54	220606.43		
136	32020115	卡具		kg	2219.38357	4.18	9277.02		
137	32020115@2	卡具		kg	2546.20295	4.18	10643.13		
138	32020115-1	零星卡具		kg	557.12538	4.18	2328.78		
139	32020130	支撑杆件		套	40.8114	68.6	2799.66		
140	32020132	钢管支撑		kg	14488.31796	3.34	48390.98		
141	32030105	工具式金属脚手		kg	1285.632	3.34	4294.01		
142	32030303	脚手钢管		kg	21879.70679	3.34	73078.22		
143	32030504	底座		个	54.52137	4.12	224.63		
144	32030513	脚手架扣件		个	3675.08147	4.89	17971.15		
145	32090101	周转木材		m3	69.3065	2552.12	176878.5		

序号	编码	名称	规格	单位	数量	单价	合价	厂家	产地
146	32090101@2	周转木材		m3	39.64796	2552.12	101186.35		
147	33012315@1	成品金属盖板	500*374*12mm	m2	1.12	800	896		
148	34021701	垫木		m3	0.89586	1543.59	1382.84		
149	34130187	塑料卡		元	78329.52	0.17	13316.02		
150	80010106_GB@2	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆砂浆强度等级 M10)		t	3.12543	325.61	1017.67		
151	80010123_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆比例 1:2)		t	56.46792	372.63	21041.64		
152	80010124_GB@5	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆比例 1:2.5)		t	2.62551	372.63	978.34		
153	80010124_GB@6	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆比例 1:2.5)		t	3.13374	333.59	1045.38		
154	80010125_GB@5	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆比例 1:3)		t	50.97831	323.83	16508.31		
155	80010125_GB@6	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆比例 1:3)		t	378.05356	345.13	130477.63		
156	80011117	石膏砂浆干粉		t	95.33698	500	47668.49		
157	80050104_GB@3	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	134.81721	306.09	41266.2		
158	80050125_GB@2	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	30.40934	315.85	9604.79		
159	80070305_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](防水砂浆比例 1:2)		t	7.87316	333.59	2626.41		
160	80070305_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](防水砂		t	0.06647	372.63	24.77		

序号	编码	名称	规格	单位	数量	单价	合价	厂家	产地
		浆 比例 1:2)							
161	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	31.35222	920.35	28855.02		
162	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	63.44495	637.17	40425.22		
163	80090311	聚合物胶粉防水砂浆		kg	73749.60 602	1.19	87762.03		
164	C00040	回库修理、保养费		元	3794.455 71	1	3794.46		
165	C00041	其它材料费		元	112416.1 9065	0.86	96677.92		
166	CLFTZ	材料费调整		元	138.3146 7	1	138.31		
167	DLFCL@1	蒸压加气混凝土板 (ALC)	200mm	m3	282.32	700	197624		
168	DLFCL@2	蒸压加气混凝土板 (ALC)	100mm	m3	395.65	800	316520		
169	KJ990513 04	扣减混凝土输送泵 车费用的材料		元	-36.119	1695.52	-61240.4 9		
170	NTB00010	无机轻集料保温砂 浆		m3	3.17762	873.9	2776.92		
171	NTB00010 @1	石膏保温砂浆		m3	15.14718	873.9	13237.12		
172	ZPCL5002	耐火烟气道A-PW-2 0(2900)	300*300 mm	节	72.42	230	16656.6		
173	ZPCL5002 @1	耐火烟气道A-PC-1 8(2900)	350*400 mm	节	72.42	250	18105		
174	ZPCL5004	防火止回阀		套	140.76	95.71	13472.14		
175	补充材料 002	圆柱形无动力风帽	A-FM-BPS 300	组	4	180	720		
176	补充材料 003	信报箱		户	68	150	10200		
177	补充材料 006	圆柱形无动力风帽	A-FM-BPS 400	组	4	190	760		
178	80212105	C30预拌混凝土(泵 送)		m3	2251.005 32	481.84	1084624. 4		
179	80212106	C35预拌混凝土(泵 送)		m3	111.2823 2	501.27	55782.49		
180	80212107	C40预拌混凝土(泵 送)水下		m3	167.6752 4	530.69	88983.57		
181	80212114	C15预拌混凝土(非 泵送)		m3	0.02167	399.26	8.65		
182	80212115	C20预拌混凝土(非 泵送)		m3	258.5564 1	418.69	108254.9 8		

序号	编码	名称	规格	单位	数量	单价	合价	厂家	产地
183	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	180.6903	438.12	79164.03		
184	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	33.73126	462.41	15597.67		
185	FB80230304	泡沫混凝土400kg/m3(非泵送)		m3	27.19606	315.53	8581.17		
186	04291405@1	桁架钢筋叠合楼板		m3	99.54	1969.03	195997.25		
187	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	1551.6121	120	186193.45		
188	09493561	机械降效费		元	13657.5828	1	13657.58		
189	31130537	其它机械费		元	7931.3752	0.89	7058.92		
190	603002	柴油		kg	2635.17262	7.04	18551.62		
191	901019	安拆费及场外运输费		元	13051.50334	0.9381	12243.62		
192	901058	大修理费		元	19843.75139	0.8547	16960.45		
193	901130	经常修理费		元	46254.30662	1	46254.31		
194	901167	其他材料费		元	8616.90983	1	8616.91		
195	901234	折旧费		元	89930.35077	0.8547	76863.47		
196	99430122.1	电动多级离心清水泵	出口直径100mm,扬程120m以下停滞	台班	95.15529	8.7	827.85		
197	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	910.73908	0.89	810.56		
198	J00014	其它费用		元	1771.43447	1	1771.43		
199	JX603030	汽油		kg	2496.48295	8.58	21419.82		
200	JX707009	电		kW·h	120710.75979	0.89	107432.58		
201	JXFTZ	机械费调整		元	-1.15182	1	-1.15		
202	03017	汽车式起重机	提升质量5t	台班	28.8088	517.2	14899.91		

序号	编码	名称	规格	单位	数量	单价	合价	厂家	产地
203	99050503	灰浆搅拌机	拌筒容量 200L	台班	20.35786	169.26	3445.77		
204	99051304	混凝土输送泵车	输送量60 m ³ /h	台班	36.119	1644.46	59396.25		
205	99052107	混凝土振捣器	插入式	台班	237.8830 7	11.67	2776.1		
206	99052108	混凝土振捣器	平板式	台班	185.0617 4	14.37	2659.34		
207	99070906	载货汽车	装载质量 4t	台班	71.62998	443.74	31785.09		
208	99071903	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	0.02358	222.89	5.26		
209	99073123	轨道平车	装载质量 5t	台班	0.14	12.35	1.73		
210	99091305	自升式塔式起重机	起重力矩 800kN· m	台班	197.5562	700.04	138297.2 4		
211	99091925	电动卷扬机(单筒 慢速)	牵引力 5 0kN	台班	102.7238 9	200.31	20576.62		
212	99092313	双笼施工电梯	提升质量 2*1t, 提 升高度 1 00m	台班	235.17	542.96	127687.9		
213	99130511	夯实机(电动) 夯击 能力	20~62N· m	台班	0.77558	25.64	19.89		
214	99170307	钢筋调直机	直径40mm	台班	1.59862	31.37	50.15		
215	99170507	钢筋切断机	直径40mm	台班	45.32894	42.67	1934.19		
216	99170707	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	149.3796 6	22.96	3429.76		
217	99190726	摇臂钻床	钻孔直径 50mm	台班	0.07	188.72	13.21		
218	99191111	剪板机	厚度40mm *宽度310 0mm	台班	0.01	579.35	5.79		
219	99191507	多辊板料校平机	厚度16mm *宽度250 0mm	台班	0.01	1146.41	11.46		
220	99191706	管子切断机	直径150 mm	台班	90.698	37.37	3389.38		
221	99191741	型钢剪断	机剪断宽 度500mm	台班	0.03554	249.98	8.88		
222	99192305	电锤	功率520W	台班	1188.184 81	7.78	9244.08		

序号	编码	名称	规格	单位	数量	单价	合价	厂家	产地
223	99192906	刨边机	加工长度 12000mm	台班	0.015	640.81	9.61		
224	99193107	钢筋直螺纹剥肋滚 丝机		台班	1.023	25.37	25.95		
225	99194545	型钢校正机		台班	0.02	283.92	5.68		
226	99210103	木工圆锯机	直径500 mm	台班	314.5535 7	27.02	8499.24		
227	99230127	石料切割机		台班	3.92644	13.84	54.34		
228	99231127	抛光机		台班	59.395	15.02	892.11		
229	99250304	交流弧焊机	容量30 kVA	台班	78.64578	90.02	7079.69		
230	99250305	交流弧焊机	容量32 kVA	台班	5.77332	97.68	563.94		
231	99250306	交流弧焊机	容量40 kVA	台班	16.98376	134.37	2282.11		
232	99250342	自动埋弧焊机电流	1200A	台班	65.91	210.86	13897.78		
233	99250365	氩弧焊机电流	500A	台班	59.395	106.02	6297.06		
234	99250707	对焊机容量	75kVA	台班	11.75254	130.01	1527.95		
235	99270911	电焊条烘干箱容积	45cm*35 cm*45cm	台班	0.445	12.73	5.66		
236	99430192	电动多级离心清水 泵	出口直径 100mm, 扬 程 120m 以下	台班	95.15529	186.31	17728.38		
237	99433306	电动空气压缩机	排气量0. 6m ³ /min	台班	79.7858	185.56	14805.05		
238	99433309	电动空气压缩机	排气量6m 3/min	台班	0.05036	386.71	19.47		
239	99451901	对讲机		台班	447.7896	4	1791.16		
240	99453572	运输机械	II、III类 构件	台班	0.02	551	11.02		
241	99453575	装卸机械	II、III类 构件	台班	0.013	666.44	8.66		
242	99453577	HVLP喷枪		台班	79.7858	14.42	1150.51		
243	80010121	水泥砂浆 比例 1: 1		m ³	30.05206	333.91	10034.68		
244	80110303	素水泥浆		m ³	4.59562	380.67	1749.41		
245	80110313	901胶素水泥浆		m ³	2.14715	425.61	913.85		
246	GLF	管理费		元	825950.8 6398	1	825950.8 6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 4	砌筑工程					115206.92	
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	14.36	617.78	8871.32	
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	102.62	582.25	59750.5	
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm以上 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	18.79	561.59	10552.28	
4	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	3.86	617.78	2384.63	
本页小计							81558.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	52.8	582.25	30742.8	
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2. 基础类型:一层隔墙基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	4.75	611.66	2905.39	
	A.5	混凝土工程					483368.15	
7	010501006001	设备基础	1. 部位:屋面栏杆基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.12	549.59	65.95	
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面尺寸:周长1.6m以内 4. 支模高度:3.6m内	m3	16.52	636.65	10517.46	
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	44.45	794.46	35313.75	
10	010502002002	构造柱	1. 部位:抱框柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	13.95	661.14	9222.9	
本页小计							88768.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010502003001	异形柱	1. 柱形状:L、T、十型柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 截面尺寸:每边宽在500mm以外 5. 支模高度:3.6m内	m3	2.01	658.92	1324.43	
12	010502003002	异形柱	1. 柱形状:L、T、十型柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 截面尺寸:每边宽在500mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m3	1.98	658.92	1304.66	
13	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 支模高度:3.6m内	m3	5.41	600.08	3246.43	
14	010503004001	圈梁	1. 部位:门槛、止水坎 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	6.7	633.15	4242.11	
15	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.65	652.97	3036.31	
本页小计							13153.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010503004003	圈梁	1. 部位：顶层楼梯 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	0.18	677.72	121.99	
17	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m3	141.96	631.75	89683.23	
18	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙厚：200mm外 4. 支模高度：3.6m内	m3	3.76	613.38	2306.31	
19	010504001003	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m3	59.89	707.31	42360.8	
20	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：100mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	100.83	584.08	58892.79	
本页小计							193365.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	187.88	584.08	109736.95	
22	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 板厚：100mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	3.39	603.9	2047.22	
23	010505003001	平板	1. 部位：强电井、水井出屋面顶板、送风井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	0.72	587.96	423.33	
24	010505003002	平板	1. 部位：电梯井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：200mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	1.5	595.52	893.28	
25	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	23.6	682.2	16099.92	
本页小计							129200.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 部位:挑檐底板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	10.76	689.32	7417.08	
27	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 部位:挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.05	672.9	1379.45	
28	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:雨篷(复式) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.6	637.41	382.45	
29	010505003003	平板	1. 部位:空调板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 板厚:100mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m3	3.17	587.97	1863.86	
30	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:飘窗板(二次浇筑) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.39	641.35	1532.83	
31	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:外墙装饰悬挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	3.39	636.95	2159.26	
32	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	112.61	140.4	15810.44	
本页小计							30545.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
33	010507001001	坡道	1. 面层材料种类、厚度: 面层计入装饰 2. 找平层材料种类、厚度: 100厚C15商品混凝土 3. 垫层材料种类、厚度: 150厚碎石 4. 素土夯实, 压实系数不小于0.94	m2	36	105.66	3803.76	
34	010507001002	散水	1. 面层厚度: 250~300厚回填土或种植土(回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层) 2. 找平层材料种类、厚度: 80厚C20商品混凝土 3. 垫层材料种类、厚度: 150厚粒径10-40砾石灌DMM5预拌砂浆或150厚3:7灰土夯实, 宽出面层100 4. 压实填土, 向外坡3%~5%	m2	63.12	127.09	8021.92	
35	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.13	671.32	2772.55	
36	010507007001	其他构件	1. 构件的类型: 线条 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m3	31.8	675.65	21485.67	
本页小计							36083.9	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	010514001001	烟道	1. 部位:厨房 2. 截面尺寸:350*400mm 3. 混凝土制品 4. 含防火止回阀 5. 做法参见23J916-1、A-PC-18	m	84	156.44	13140.96	
38	010514001002	通风道	1. 部位:卫生间 2. 截面尺寸:300*300mm 3. 混凝土制品 4. 含防火止回阀 5. 做法参见23J916-1、A-PW-20	m	84	149.34	12544.56	
39	010514002002	其他构件	1. 构件的类型:水簸箕 2. 混凝土强度等级:C20细石混凝土	套	6	35.59	213.54	
		装配式工程					238280.07	
40	010508902001	水平后浇混凝土	1. 后浇部位:叠合板上部现浇层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 板厚:100mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m3	50.6	623.65	31556.69	
41	010508902002	水平后浇混凝土	1. 后浇部位:叠合板板间后浇带 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 板厚:200mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m3	5.07	609.14	3088.34	
本页小计							60544.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	010512902001	装配式混凝土叠合板	1. 板类型（非预应力或预应力板）：桁架钢筋叠合楼板 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：60mm 4. 含深化设计及构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、钢筋调直和焊接等	m3	24.34	2567.75	62499.04	
43	010512907001	混凝土轻质条形隔墙	1. 墙板类型：蒸压加气混凝土板（ALC） 2. 厚度：200mm 3. 工程量计算时须扣除门窗洞口尺寸 4. 含构件场内运输、就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫等 5. 详见施工图设计及规范要求	m3	142.4	700	99680	
44	010512907002	混凝土轻质条形隔墙	1. 墙板类型：蒸压加气混凝土板（ALC） 2. 厚度：100mm 3. 工程量计算时须扣除门窗洞口尺寸 4. 含构件场内运输、就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫等 5. 详见施工图设计及规范要求	m3	51.82	800	41456	
	A.5	钢筋工程					563993.52	
本页小计							203635.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	0.527	5380.05	2835.29	
46	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	60.857	5440.24	331076.69	
47	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	33.852	4493	152097.04	
48	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	0.621	5355.09	3325.51	
本页小计							489334.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	010515001005	现浇构件钢筋	1. 砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12以内	t	1.384	7123.96	9859.56	
50	010515001006	现浇构件钢筋	1. 叠合板板缝钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12以内 3. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.164	5988.5	982.11	
51	010515001007	现浇构件钢筋	1. 叠合板上部现浇层钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12以内 3. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	2.691	5988.45	16114.92	
52	010515003001	钢筋网片	1. 部位:屋面W1、W2、楼面L1、L2、L3、L4 2. 钢筋种类、规格:Φ4@150、Φ4@100双向钢筋网片	t	2.801	6470.75	18124.57	
53	010516002001	预埋铁件	1. 规格:详见设计图纸 2. 铁件尺寸:详见设计图纸	t	1.108	14506.65	16073.37	
54	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹接头 2. 规格:Φ25以内	个	205	11.72	2402.6	
55	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ25以内	个	1246	8.91	11101.86	
		金属结构工程					3618.18	
本页小计							74658.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	010512008001	沟盖板	1. 成品金属盖板 2. 尺寸:500*374*12mm 3. 沟盖两侧预埋角铁另计 4. 具体详见设计图纸	m2	4. 49	805. 83	3618. 18	
		门窗工程					591244. 63	
57	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1122, 1100*2200mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6 4. 含横扶把手(内外均设) 5. 含防撞警示条 6. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	2022. 19	4044. 38	
本页小计							7662. 56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	010802001002	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1325, 1250*2500mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6 4. 含横扶把手(内外均设) 5. 含防撞警示条 6. 含350高铝合金护门板(内外均设) 7. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	2611. 27	5222. 54	
59	010802001003	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM1624, 1600*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5+12Ar+5+12Ar+5(暖边间隔条) 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	24	3022. 47	72539. 28	
本页小计							77761. 82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	010802001004	金属门	1. 门代号及洞口尺寸：TLM2424, 2400*2400mm 2. 门框、扇材质：110系列铝合金推拉门（腔体填充保温材料） 3. 玻璃品种、厚度：钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6（暖边间隔条） 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	24	4533.7	108808.8	
61	010802001005	金属门	1. 门代号及洞口尺寸：M0611, 600*1100mm 2. 门框、扇材质：钢制平开门 3. 钢质保温隔声门, 内填32厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	40	380.91	15236.4	
62	010802003001	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙0611, 600*1100mm 2. 门框、扇材质：钢制平开门 3. 钢质保温隔声门, 耐火完整性不低于1.00h 4. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	20	432.51	8650.2	
本页小计							132695.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	010802003002	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1115, 1100*1500mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	4	1009.97	4039.88	
64	010801004001	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1122, 1100*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件	樘	28	1220.24	34166.72	
65	010802003003	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:HM乙1124, 1100*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 安全防卫防火保温门, 钢板空腔内填20厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	24	1615.95	38782.8	
本页小计							76989.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0916, 900*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 开启角度30度 5. 含所有五金配件	樘	24	1012.12	24290.88	
67	010807001002	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1516, 1500*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 开启角度30度 5. 含所有五金配件	樘	24	1686.88	40485.12	
本页小计							64776	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	010807001003	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1321, 1300*2100mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low+9Ar+5(暖边) 4. 含所有五金配件	樘	24	2153.6	51686.4	
69	010807001004	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1716, 1700*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 含消防救援窗 5. 含所有五金配件	樘	10	1669.66	16696.6	
本页小计							68383	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	010807001005	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C5521, 5450*2100mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金推拉窗（29mm隔热条） 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5（暖边） 4. 内置遮阳百叶 5. 含所有五金配件	樘	24	5572.85	133748.4	
71	010802001006	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC3025, 3000*2500mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开玻璃门联窗（29mm隔热条） 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6 4. 含横扶把手（内外均设），开启外门 5. 含防撞警示条 6. 含350高铝合金护门板（内外均设） 7. 含所有五金配件	樘	2	5220.83	10441.66	
本页小计							144190.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0921, 900*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	6	539.7	3238.2	
73	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1121, 1100*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	18	659.63	11873.34	
74	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0821, 800*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	6	479.73	2878.38	
本页小计							17989.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	010807003004	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1021, 1000*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	6	599.66	3597.96	
76	010807003005	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC2213, 2200*1300mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 铝合金防雨防虫百叶窗, 内衬10*10热镀锌钢丝网 4. 含所有五金配件	樘	1	816.69	816.69	
		屋面及防水工程					321161.13	
77	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面W1、W2、W3 2. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数:2层	m ²	553.73	78.82	43645	
78	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:屋面W1、W2 2. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材热铺盖缝 3. 防水层数:1层 4. 宽度:300mm	m	296.6	12.5	3707.5	
本页小计							51767.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位：屋面W1、W2、W3 2. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水材料 3. 涂膜厚度、遍数：2厚	m2	553.73	33.22	18394.91	
80	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位：雨篷 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300，防水层沿雨篷外侧下沿至滴水处	m2	7.47	21.01	156.94	
81	010902003001	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1、W2 2. 刚性层厚度：50厚 3. 混凝土种类：商品细石混凝土 4. 混凝土强度等级：C30 5. 每立方米水泥用量不得少于330kg，粉煤灰掺量不大于15% 6. 设分格缝缝20，纵横间距≤4m，与女儿墙间留缝宽 30，缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料，嵌密封防水油膏 7. 钢筋规格、型号：冷拔Φ4双向@100（另计）	m2	380.43	43.04	16373.71	
本页小计							34925.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	010902003002	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1、W2、管道井W3 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	391.49	23.36	9145.21	
83	010902003003	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1、W2 2. 刚性层厚度：最薄处30厚 3. 混凝土种类：轻集料混凝土 4. 混凝土强度等级：LC5.0	m2	380.43	42.13	16027.52	
84	010902003004	屋面刚性层	1. 部位：管道井屋面W3、雨篷 2. 厚度、砂浆配合比：最薄20厚防水砂浆（掺5%防水剂） 3. 遇墙上翻300，表面压实抹光 4. 与外墙交接及下水管根部做小圆角	m2	26.42	23.9	631.44	
85	010902008001	铝合金排水板	1. 部位：外窗底部 2. 1.5厚铝合金板 3. 展开宽度约300mm，具体尺寸及做法详设计图纸	m	220.8	43.2	9538.56	
86	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：外墙WQ1、WQ3、内墙NQ2、NQ4 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	3909.67	21.01	82142.17	
本页小计							117484.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位：外墙WQ1、WQ3 2. 砂浆厚度、配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）	m2	2288.87	31.81	72808.95	
88	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：楼面L2、L3、L4 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5+1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300	m2	715.82	42.01	30071.6	
89	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：楼面L5、L6（水井） 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300	m2	216.68	21.01	4552.45	
90	010904002003	天棚涂膜防水	1. 部位：顶棚DP1、DP3 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.0厚	m2	625.63	15.17	9490.81	
91	010904003001	天棚砂浆防水	1. 部位：天棚DP6 2. 砂浆厚度、配合比：6厚聚合物胶粉防水砂浆 3. 内置耐碱玻璃纤维网布一道，用锚栓辅助固定	m2	84.56	39.98	3380.71	
本页小计							120304.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	01B001	无动力风帽	1. 型号:A-FM-BPS400圆柱形 2. 直径:600mm 3. 高度:530mm 4. 含相应基座 5. 详见图纸及图集23J916-1-31	组	4	190	760	
93	010903003002	墙面砂浆防水	1. 部位:排水沟 2. 砂浆厚度、配合比:防水砂浆粉光20厚	m2	7.2	33.85	243.72	
94	010904003002	楼（地）面砂浆防水	1. 部位:排水沟 2. 砂浆厚度、配合比:防水砂浆粉光20厚	m2	3.6	24.98	89.93	
		保温、隔热、防腐工程					232861.41	
95	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:屋面W1、W2 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:110厚XPS挤塑聚苯板(ρ=25,030级,燃烧性能B1级),干密度≥25kg/m3	m2	380.43	87.27	33200.13	
96	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位:管道井屋面W3 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料,向外找坡	m2	11.06	33.23	367.52	
本页小计							34661.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
97	011001002001	保温隔热天棚	1. 部位：顶棚DP6 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料 3. 钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	81.34	54.66	4446.04	
98	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：内墙NQ1 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：10厚石膏保温砂浆	m2	402.72	22.63	9113.55	
99	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：内墙NQ2 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	66.04	22.63	1494.49	
100	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙WQ1 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（ $\rho=150$ ，燃烧性能A级），干密度 $\geq 150\text{kg/m}^3$ 3. 粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆	m2	1204.62	103.99	125268.43	
本页小计							140322.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外窗 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：15厚防火矿物棉，容重不得低于80kg/m ³ ，熔点不应低于1000℃ 3. 铝抽芯铆钉固定，防火胶密封 4. 1.5厚镀锌钢板承托，2厚镀锌钢板，背面粉末喷涂，颜色同窗框 5. 矿物棉外露表面均应全部满涂防火密封漆，防火密封漆的弹性变形能力不应小于50%，防火密封漆的涂覆厚度不应小于3mm且干厚度不应小于2mm，防火密封漆的搭接宽度不应小于20mm	m ²	27.2	340.87	9271.66	
102	011001005001	保温隔热楼地面	1. 部位：楼面L5、雨篷 2. 保温隔热部位：25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m ²	156.08	27.7	4323.42	
103	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：楼面L1、L3、L4 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚浮筑楼板保温隔声系统（I型石墨EPS，燃烧性能为B1级）	m ²	1481.73	27.47	40703.12	
本页小计							54298.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：外窗四周 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	109.26	42.77	4673.05	
		楼地面装饰工程					91432.98	
105	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位：地面D1 2. 垫层厚度、混凝土配合比：80厚C20混凝土 3. 钢筋网片另计	m2	15.93	46.45	739.95	
106	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：楼面L6 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）	m2	24.24	17.26	418.38	
107	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L1、L2、L3、L4 2. 找平层厚度、混凝土配合比：40厚C20细石商品混凝土，表面撒1：1水泥砂浆干粉压实抹光 3. 钢筋网片另计	m2	1569.46	38.29	60094.62	
108	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L2 2. 找平层厚度、混凝土配合比：30厚轻质泡沫混凝土（容重≤10N/m ³ ）找坡，坡向地漏1%	m2	87.73	12.32	1080.83	
109	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L5 2. 找平层厚度、混凝土配合比：最薄处30厚C30细石混凝土找坡，1%坡向地漏，抹平（阴阳角处倒圆角）	m2	152.16	21.25	3233.4	
本页小计							70240.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 部位：一层±0.000~1.500标高楼梯面层 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 3. 界面剂1道	m2	3.58	134.35	480.97	
111	011106002001	块料楼梯面层	1. 部位：一层±0.000~1.500标高楼梯面层 2. 面层材料品种、规格、颜色：10厚防滑地砖 3. 粘结层厚度、材料种类：20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 4. 防滑条材料种类、规格：参见图集22J403-1-1/5-7 5. 勾缝材料种类：DTG砂浆擦缝	m2	3.58	285.76	1023.02	
112	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	1. 部位：1.500米标高以上楼梯面层 2. 面层厚度、砂浆配合比：50厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 3. 界面剂1道	m2	109.03	149.31	16279.27	
本页小计							17783.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
113	011102001001	石材楼地面	1. 部位: 坡道 2. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚花岗岩(粗麻面) 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 嵌缝材料种类: 水泥浆擦缝 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	36	222.91	8024.76	
114	011101003005	细石混凝土楼地面	1. 部位: 排水沟 2. 找平层厚度、混凝土配合比: 最薄处20厚C15细石混凝土找坡, 纵坡0.5%	m2	3.6	16.05	57.78	
		墙、柱面装饰工程					382173.37	
115	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型: 砌块墙 3. 界面剂1道	m2	2381.38	6.06	14431.16	
116	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ7 2. 墙体类型: 钢筋混凝土墙 3. 素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	614.23	2.23	1369.73	
117	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ7 2. 墙体类型: 轻质板墙 3. 素水泥浆一道	m2	2894.27	2.21	6396.34	
本页小计							30279.77	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
118	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ2 2. 面层厚度、砂浆配合比：4厚抹面抗裂砂浆，压入一层网格布 3. 抗裂面层的玻纤网外侧应采用塑料锚栓锚固，且塑料锚栓的数量每平方米不应少于5个	m2	66.04	21.06	1390.8	
119	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ3 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆	m2	742.18	29.58	21953.68	
120	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ3 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆	m2	1968.66	29.6	58272.34	
121	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ4 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	1330.23	31.89	42421.03	
122	011201001008	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ4 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	370.35	30.16	11169.76	
本页小计							135207.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
123	011201001009	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ5 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：8厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆） 4. 面层厚度、砂浆配合比：7厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	347.28	33.67	11692.92	
124	011201001010	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ5 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：8厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆） 4. 面层厚度、砂浆配合比：7厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	124.96	32.05	4004.97	
125	011201001011	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ6 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平（压入10*10*0.9钢丝网一道）	m2	164.87	55.09	9082.69	
126	011201001012	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ6 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平（压入10*10*0.9钢丝网一道）	m2	250.33	53.36	13357.61	
本页小计							38138.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
127	011201001013	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ7 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石膏砂浆）	m2	88.1	30.83	2716.12	
128	011201001014	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ7 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石膏砂浆）	m2	179.97	31.03	5584.47	
129	011201001015	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ3钢筋混凝土梁与墙体交接处 2. 300宽镀锌钢丝网（网格10*10）	m2	947.32	23.2	21977.82	
130	011201001016	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ3 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	2288.87	34.24	78370.91	
131	011201001017	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ3 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆	m2	2288.87	22.39	51247.8	
本页小计							159897.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
132	011201001018	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ3(首层) 2. 两层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	357.17	9.61	3432.4	
133	011201001019	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ3(除首层) 2. 一层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	1931.7	4.87	9407.38	
134	011201001020	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ3 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 专用界面剂处理剂甩毛	m2	2288.87	6.07	13893.44	
		天棚工程					8351.05	
135	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：顶棚DP2、DP3 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 界面剂一道 4. 钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	1375.79	6.07	8351.05	
		油漆、涂料、裱糊工程					318381.73	
136	011406003001	满刮腻子	1. 部位：顶棚DP2 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：腻子刮白二道，下挂30	m2	1212.71	25.01	30329.88	
本页小计							65414.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
137	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙WQ1、WQ3 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子要求: 刮涂第一遍耐水腻子, 压入耐碱玻纤网格布一层; 刮涂第二遍耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 水包砂(罩面漆2道、面涂2道、主涂2遍、底涂(抗碱封闭底漆)1道), 分格详见立面图	m2	2288.87	114.02	260976.96	
138	011407001002	屋面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 管道井屋面W3、雨篷 2. 涂料品种、喷刷遍数: 普通外墙弹性涂料, 颜色同外墙面	m2	14.98	33.46	501.23	
139	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 顶棚DP3 2. 基层类型: 钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求: 腻子刮白二道 4. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料一底一面	m2	163.07	28.9	4712.72	
本页小计							266190.91	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
140	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP5、DP6 2. 腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面	m2	84.56	41.65	3521.92	
141	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙NQ5 2. 腻子种类：专用内墙腻子 3. 刮腻子要求：两遍批平，一遍压光 4. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料（燃烧性能为A级）一底两面	m2	472.24	38.22	18049.01	
142	011406002001	抹灰线条油漆	1. 部位：踢脚线TJ2 2. 线条宽度、道数：120mm高 3. 油漆品种、刷漆遍数：灰色无机涂料（燃烧性能为A级）	m	278.86	1.04	290.01	
		其他装饰工程					135290.76	
本页小计							21860.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
143	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：飘窗护栏栏杆 2. 高度：600mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管Φ20*1.5mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC7/4-24	m	26	299.55	7788.3	
144	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：飘窗护栏栏杆 2. 高度：900mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管Φ20*1.5mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC7/4-24	m	5.2	335	1742	
145	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：阳台护栏栏杆 2. 高度：400mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管Φ20*1.5mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC7/4-24	m	110	275.92	30351.2	
本页小计							39881.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
146	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：阳台护栏栏杆 2. 高度：700mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ20*1.5mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC7/4-24	m	22	311.37	6850.14	
147	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：屋面 2. 高度：1200mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管 Φ30*1.5mm@100 6. 构造做法详图纸及图集22J403-PB33/3-45	m	35.2	449.66	15828.03	
本页小计							22678.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
148	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：屋面不锈钢栏杆 2. 高度：700mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢扁钢60*10mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢扁钢60*10mm@1200 立柱，不锈钢管φ20*1.5mm@100 栏杆 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC7/PB36	m	40.4	377.35	15244.94	
149	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：楼梯梯段 2. 高度：900mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管φ60*2mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管φ38*2mm@100 6. 1.2厚不锈钢钢管球焊在有立柱处的扶手上 7. 防锈漆一度，刮腻子、磨光，调和漆二度 8. 构造做法详图纸及图集22J403-1-A1/2-7	m	76.62	570.35	43700.22	
本页小计							58945.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
150	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：顶层楼梯休息平台 2. 高度：1100mm 3. 扶手材料种类、规格：镀锌钢管 φ 60*2mm 4. 立柱材料种类、规格：镀锌钢管 φ 60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管 φ 38*2mm@100 6. 1.2厚不锈钢管球焊在有立柱处的扶手上 7. 防锈漆一度，刮腻子、磨光，调和漆二度 8. 构造做法详图纸及图集22J403-1-A1/2-7	m	2.82	733.28	2067.85	
本页小计							2067.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
151	011503008001	玻璃栏板	1. 部位:屋面700mm高玻璃栏板 2. 高度:700mm 3. 扶手材料种类、规格:铝合金面管70*50*2mm 4. 立柱材料种类、规格:镀锌方管40*40*3mm, 间距不大于1000 5. 铝合金U型槽(通长)35*30*35*4mm 6. 铁角码20*20*3mm, L=40mm 7. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:夹胶钢化玻璃6+1.14PVB+6 8. 固定方式:凹槽管固定	m	5.45	335.38	1827.82	
152	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式:胶粘 2. 龙骨材料种类、规格、中距:方管50*4、方管80*5, 详见设计图纸 3. 玻璃材料品种、规格:双层钢化夹层玻璃, 8+0.76PVB+8 4. 详见图集07J501-1、JP1-C1215a	m2	12.94	486.11	6290.26	
153	011507004001	信报箱	1. 户数:12 2. 构造做法详见图集苏J/T47-2013-14	组	2	1800	3600	
		分部分项合计					3485363.9	
本页小计							11718.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 41 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		措施项目					840388.48	
154	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：剪力墙结构 2. 檐口高度：30m以内 3. 层高在3.6m内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	2306.32	32.68	75370.54	
155	011701009001	电梯井脚手架	1. 电梯井高度：20m以内 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	座	2	1783.29	3566.58	
156	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数：20m以内	m2	2306.32	41.82	96450.3	
本页小计							175387.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 42 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
157	011702001001	基础 模板	1. 部位:屋面栏杆基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m2	2.4	72.72	174.53	
158	011702002001	矩形柱 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面尺寸:周长1.6m以内 4. 支模高度:3.6m内	m2	181.9	93.94	17087.69	
159	011702003001	构造柱 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m2	579.22	115.86	67108.43	
160	011702003002	构造柱 模板	1. 部位:抱框柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m2	248.53	122.99	30566.7	
161	011702004001	异形柱 模板	1. 柱形状:L、T、十型柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 截面尺寸:每边宽在500mm以外 5. 支模高度:3.6m内	m2	21.3	149.21	3178.17	
162	011702006001	矩形梁 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 支模高度:3.6m内	m2	64.33	103.07	6630.49	
本页小计							124746.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 43 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
163	011702008001	圈梁 模板	1. 部位：门槛、止水坎 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m2	87.32	85.31	7449.27	
164	011702008002	圈梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	47.2	85.31	4026.63	
165	011702008003	圈梁 模板	1. 部位：顶层楼梯 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	2.2	85.31	187.68	
166	011702011001	直形墙 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m2	1438.05	67	96349.35	
167	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m2	615.52	69.19	42587.83	
168	011702014001	有梁板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：100mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	1032.01	79.2	81735.19	
本页小计							232335.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 44 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
169	011702014002	有梁板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	1642.3	89.38	146788.77	
170	011702016001	平板 模板	1. 部位：强电井、水井出屋面顶板、送风井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m2	13.57	79.2	1074.74	
171	011702020001	其他板 模板	1. 部位：挑檐底板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	139.67	123.99	17317.68	
172	011702020002	其他板 模板	1. 部位：挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	41	92.53	3793.73	
173	011702021001	栏板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	235.77	92.53	21815.8	
174	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：雨篷(复式) 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	7.96	160.7	1279.17	
本页小计							192069.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 45 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
175	011702024001	楼梯 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	112.61	251.41	28311.28	
176	011702025001	其他现浇构件模板	1. 构件的类型：线条 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	386.36	104.73	40463.48	
177	011702028001	压顶 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	55.6	84.96	4723.78	
178	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：飘窗板（二次浇筑） 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	36	123.99	4463.64	
179	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：外墙装饰悬挑板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	38.97	123.99	4831.89	
180	011702011002	直形墙 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙厚：200mm外 4. 支模高度：3.6m内	m2	29.33	67	1965.11	
本页小计							84759.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 46 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
181	011702004002	异形柱 模板	1. 柱形状:L、T、十型柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 截面尺寸:每边宽在500mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m2	23.76	149.21	3545.23	
182	011702014003	有梁板 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 板厚:100mm以内 4. 支模高度:3.6m内	m2	42.32	79.2	3351.74	
183	011702016002	平板 模板	1. 部位:电梯井顶板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 板厚:200mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m2	12.33	89.38	1102.06	
184	011702016003	平板 模板	1. 部位:空调板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 板厚:100mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m2	51.94	79.2	4113.65	
本页小计							12112.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 47 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
185	011702016004	水平后浇混凝土模板	1. 后浇部位:叠合板上部现浇层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 板厚:100mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m2	212.25	73.95	15695.89	
186	011702030001	后浇带 模板	1. 后浇部位:叠合板板间后浇带 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 板厚:200mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m2	39	84.14	3281.46	
		单价措施合计					840388.48	
本页小计							18977.35	
合 计							4325752.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			162648.28			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	134098.32			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.35	15140.13			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	13409.83			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	71374.91			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.4	17303.01			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	2162.88			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计			

人材机汇总表

工程名称：4#楼-土建

第 1 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	920.2321	85	78219.73	124	114108.78	
2	00010202	一类工		工日	161.29043	85	13709.69	124	20000.01	
3	00010301	二类工		工日	3155.49146	82	258750.3	120	378658.98	
4	00010301@1	二类工		工日	17.82794	82	1461.89	120	2139.35	
5	00010302	二类工		工日	4893.54372	82	401270.59	120	587225.25	
6	00010401	三类工		工日	2.5692	77	197.83	111	285.18	
		材料								
1	01010100	钢筋HRB400	综合	t	0.0504	3447.35	173.75	3280	165.31	
2	01010100@1	钢筋HPB300	Φ12以内	t	0.53754	3447.35	1853.09	3311	1779.79	
3	01010100@2	钢筋HRB400	Φ12以内	t	66.39792	3447.35	228896.87	3370	223760.99	
4	01010100@3	钢筋HRB400	Φ25以内	t	34.65364	3447.35	119463.23	3164	109644.12	
5	01010100@4	钢筋HRB400E	Φ12以内	t	0.63342	3447.35	2183.62	3286.5	2081.73	
6	01010300	冷轧带肋钢筋		t	2.85702	3687.46	10535.15	3280	9371.03	
7	01210313@2	等边角钢	L 20*3	kg	5.32956	3.4	18.12	3.26	17.37	
8	01270100	型钢		t	1.17503	3498.8	4111.19	3137	3686.07	
9	01270100@	方钢管	Q235B	t	0.2106	3498.8	736.85	3287.75	692.4	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-土建

第 2 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	3									
10	01290115	镀锌钢板	δ 1.5 Q235	t	0.03108	3498.8	108.74	4012.14	124.7	
11	01290115@1	镀锌钢板	δ 2.0 Q235	t	0.56049	3498.8	1961.04	4012.14	2248.76	
12	01530101	铝合金型材		kg	614.81256	18.44	11337.14	18.44	11337.14	
13	01530135@2	U型铝合金	35*30*35*4	kg	5.886	18.44	108.54	18.44	108.54	
14	01590211	镀锌铁皮	δ 1.2	m2	2.588	37.92	98.14	37.92	98.14	
15	01630201	钨棒精制		kg	18.45792	557.41	10288.63	557.41	10288.63	
16	02090101	塑料薄膜		m2	2272.29325	0.69	1567.88	0.69	1567.88	
17	02110301@1	浮筑楼板保温隔声系统(I型石墨EPS, 燃烧性能为B1级)		m3	30.81998	668.89	20615.18	670	20649.39	
18	02110301@11	XPS聚苯乙烯挤塑板	ρ =25, 030级, 燃烧性能B1级	m3	43.52119	668.89	29110.89	644.61	28054.19	
19	02110301@4	发泡陶瓷保温板	ρ =150, 燃烧性能A级	m3	49.38942	668.89	33036.09	1150.44	56819.56	
20	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	182.47	0.26	47.44	0.26	47.44	
21	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	474.3484	0.26	123.33	0.26	123.33	
22	03032113	塑料胀管螺钉		套	20746.37	0.09	1867.17	0.09	1867.17	
23	03050708	不锈钢螺栓	M12*110	套	17.19208	1.96	33.7	1.96	33.7	
24	03050806	带母不锈钢螺栓	M12*45	套	17.19208	1.97	33.87	1.97	33.87	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-土建

第 3 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
25	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	943.19674	5.66	5338.49	5.66	5338.49	
26	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	484.3272	4.2	2034.17	5.14	2489.44	
27	03270202	砂纸		张	5.9724	0.94	5.61	0.94	5.61	
28	03410200	电焊条		kg	6.36648	4.97	31.64	5.3	33.74	
29	03410205	电焊条	J422	kg	335.38376	4.97	1666.86	5.3	1777.53	
30	03410205-1	电焊条		kg	14.8474	4.97	73.79	5.3	78.69	
31	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	45.50832	38.59	1756.17	38.59	1756.17	
32	03450200	焊剂		kg	389.998	3.43	1337.69	3.43	1337.69	
33	03510201	钢钉		kg	1.66119	6	9.97	6	9.97	
34	03510701	铁钉		kg	1528.347	3.6	5502.05	5.01	7657.02	
35	03510705@1	铁钉	70mm	kg	0.40781	3.6	1.47	5.01	2.04	
36	03510911	塑料保温螺钉		套	8432.34	1.46	12311.22	1.46	12311.22	
37	03550101@2	镀锌钢丝网	10*10*0.9	m2	1498.772	7.89	11825.31	9.67	14493.13	
38	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	566.45913	4.72	2673.69	5.14	2911.6	
39	03590100	垫铁		kg	7.5454	4.29	32.37	4.29	32.37	
40	03590715	镀锌连接铁件		kg	26.34713	7.03	185.22	7.03	185.22	
41	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	209.1	3	627.3	3	627.3	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-土建

第 4 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
42	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	92.75574	13.03	1208.61	13.03	1208.61	
43	03633315	合金钢钻头	一字型	根	66.76348	6.86	458	6.86	458	
44	03652403	合金钢切割锯片		片	0.18627	68.6	12.78	68.6	12.78	
45	04010611	水泥	32.5级	kg	8472.31305	0.27	2287.52	0.25	2118.08	
46	04010701	白水泥		kg	1517.8134	0.6	910.69	0.6	910.69	
47	04030107	中(粗)砂		t	8.06028	67.39	543.18	140.86	1135.37	
48	04050203	碎石	5~16mm	t	0.648	66.06	42.81	140.86	91.28	
49	04050207	碎石	5~40mm	t	24.15348	60.23	1454.76	140.86	3402.26	
50	04090801	石膏粉	325目	kg	32.59429	0.36	11.73	0.36	11.73	
51	04135500	砼标准砖	240*115*53	百块	34.19	40.8	1394.95	54	1846.26	
52	04135535	配砖	190*90*40	m3	8.85564	272	2408.73	482.46	4272.49	
53	04150111@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*240*150	m3	16.17819	191.23	3093.76	362.43	5863.46	
54	04150113@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*100	m3	16.6713	191.23	3188.05	362.43	6042.18	
55	04150115@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	142.2093	191.23	27194.68	362.43	51540.92	
56	04291405@1	桁架钢筋叠合楼板		m3	24.34	1969.03	47926.19	1969.03	47926.19	
57	05030600	普通木成材		m3	0.45777	1372.08	628.1	2552.12	1168.28	
58	05250502	锯(木)屑		m3	0.23938	47.17	11.29	47.17	11.29	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-土建

第 5 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
59	06090704@3	钢化夹胶玻璃	6+1. 14PVB+6	m2	2. 5397	205. 81	522. 7	186. 39	473. 37	
60	06090705@1	钢化夹胶玻璃	8+0. 76PVB+8	m2	13. 3282	300. 14	4000. 33	206. 24	2748. 81	
61	06650101@4	防滑地砖	10厚	m2	4. 27869	42. 88	183. 47	75	320. 9	
62	07112130@1	花岗岩(粗麻面)	30厚	m2	36. 72	214. 39	7872. 4	135	4957. 2	
63	08050406@1	铝合金条板	1. 5mm	m2	70. 2144	107. 19	7526. 28	105	7372. 51	
64	08230105	玻璃纤维网格布		m2	540. 6885	1. 72	929. 98	2. 27	1227. 36	
65	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	5035. 514	2. 14	10776	2. 27	11430. 62	
66	09010234@3	钢制保温隔声平开门	钢板空腔内填32厚岩棉	m2	26. 664	643. 16	17149. 22	450	11998. 8	
67	09010234@5	木制平开防火门	乙级	m2	68. 4376	643. 16	44016. 33	445	30454. 73	
68	09090813@10	110系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	7. 275	274. 42	1996. 41	700	5092. 5	
69	09090813@11	110系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6+12Ar+6	m2	10. 7573	274. 42	2952. 02	750	8067. 98	
70	09090813@9	铝合金推拉门(腔体填充保温材料)	钢化玻璃, 5+12Ar+5+12Ar+5(暖边间隔条	m2	223. 488	274. 42	61329. 58	700	156441. 6	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-土建

第 6 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
			)							
71	09092100@15	110系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	7.2	188.66	1358.35	550	3960	
72	09092100@21	70系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	39.0144	188.66	7360.46	450	17556.48	
73	09092100@22	70系列隔热铝合金内平开窗 (29mm隔热条)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5 (暖边)	m2	28.4544	188.66	5368.21	720	20487.17	
74	09092100@23	70系列铝合金固定窗	钢化玻璃, 6+9A+6	m2	139.1616	188.66	26254.23	330	45923.33	
75	09093501@10	70系列隔热铝合金内平开窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	9.216	265.84	2449.98	720	6635.52	
76	09093501@2	70系列隔热铝合金上悬窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	66.3552	265.84	17639.87	680	45121.54	
77	09093501@21	70系列隔热铝合金内平开窗 (29mm隔热条)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5 (暖边)	m2	34.4448	265.84	9156.81	720	24800.26	
78	09093511@2	70系列铝合金推拉窗	钢化玻璃, 6+9A+6	m2	124.5312	188.66	23494.06	500	62265.6	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-土建

第 7 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
79	09113505@ 2	钢制平开防火门	乙级	m2	67.1616	240.11	16126.17	525	35259.84	
80	09113505@ 3	钢制隔声平开防火门	乙级	m2	12.672	240.11	3042.67	570	7223.04	
81	09493560	镀锌铁脚		个	7035.011	1.46	10271.12	1.46	10271.12	
82	10031503	钢压条		kg	28.79396	4.29	123.53	4.29	123.53	
83	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	1836.56304	4.29	7878.86	4.29	7878.86	
84	11010304@ 1	无机涂料		kg	274.58013	10.29	2825.43	20	5491.6	
85	11010304@ 4	无机涂料		kg	4.54542	10.29	46.77	20	90.91	
86	11010319@ 1	仿石型外墙涂料	水包砂	kg	6866.61	17.15	117762.36	25	171665.25	
87	11010323	水性封底漆		kg	801.1045	21.44	17175.68	13	10414.36	
88	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	16.912	25.73	435.15	16	270.59	
89	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	59.724	21.44	1280.48	16	955.58	
90	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	19.908	25.73	512.23	16	318.53	
91	11030303	防锈漆		kg	4.0716	12.86	52.36	12	48.86	
92	11030304	红丹防锈漆		kg	1.2733	12.86	16.37	12	15.28	
93	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	11109.42	6.86	76210.62	8.87	98540.56	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-土建

第 8 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
94	11030746@3	非固化橡胶沥青防水材料		kg	1328.952	16.29	21648.63	11.53	15322.82	
95	11112505	高渗透性表面底漆		kg	11.9448	30.01	358.46	36	430.01	
96	11112512	透明罩光漆		kg	915.548	21.44	19629.35	21.58	19757.53	
97	11410304	环氧树脂	δ 18	kg	47.736	27.44	1309.88	27.44	1309.88	
98	11430327	大白粉		kg	32.59429	0.73	23.79	0.73	23.79	
99	11450345@1	耐水腻子		kg	2848.116	7.29	20762.77	4.98	14183.62	
100	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	1400.9231	21.44	30035.79	24.84	34798.93	
101	11590914	硅酮密封胶		L	132.71835	68.6	9104.48	68.6	9104.48	
102	11591102	玻璃胶		L	24.84	34.3	852.01	34.3	852.01	
103	11592505	SBS封口油膏		kg	60.9103	6	365.46	6	365.46	
104	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	140.37867	7.55	1059.86	7.55	1059.86	
105	12030107	油漆溶剂油		kg	133.17509	12.01	1599.43	12.01	1599.43	
106	12330300	界面剂		kg	8004.39273	1.29	10325.67	1.29	10325.67	
107	12333551	PU发泡剂		L	230.38838	25.73	5927.89	25.73	5927.89	
108	12370305	氧气		m3	75.63354	2.83	214.04	2.83	214.04	
109	12370310	氩气		m3	128.25072	7.81	1001.64	7.81	1001.64	
110	12370331	石油液化气		kg	70.04512	5.83	408.36	5.83	408.36	
111	12370335	乙炔气		kg	0.95497	15.44	14.74	15.44	14.74	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-土建

第 9 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
112	12370336	乙炔气		m3	31.79887	14.05	446.77	14.05	446.77	
113	12410121	专用粘结剂		kg	4818.48	2.74	13202.64	2.74	13202.64	
114	12410142	改性沥青粘结剂		kg	22.5416	6.77	152.61	6.77	152.61	
115	12413518	901胶		kg	564.38096	2.14	1207.78	2.14	1207.78	
116	13010303	石棉板		m2	24.92	5.15	128.34	5.15	128.34	
117	13050304@1	防火矿物棉	厚15mm	m2	28.56	20.58	587.76	10.09	288.17	
118	13090305@1	LC5.0轻骨料混凝土		m3	30.52951	325.87	9948.65	436.51	13326.44	
119	13121504	泡沫条		m	32.91807	1.29	42.46	1.29	42.46	
120	14040915@3	不锈钢管	Φ30*1.5	m	334.1888	25.55	8538.52	18.03	6025.42	
121	14040915@7	不锈钢管	Φ20*1.5	m	987.578	25.55	25232.62	11.7	11554.66	
122	14040915@9	不锈钢管	Φ28*3	m	713.0922	25.55	18219.51	33.49	23881.46	
123	14040922@4	不锈钢管	Φ60*3	m	37.312	56.6	2111.86	72.12	2690.94	
124	14040922@6	不锈钢管	Φ50*1.5	m	172.992	56.6	9791.35	30.68	5307.39	
125	14040922@7	不锈钢扁钢	60*10	m	70.30408	56.6	3979.21	56.6	3979.21	
126	14040922@	不锈钢管	Φ60*2	m	84.2064	56.6	4766.08	48.93	4120.22	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-土建

第 10 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	8									
127	14040925@2	不锈钢管	Φ60*3	m	23.79534	70.75	1683.52	72.12	1716.12	
128	14070921@1	镀锌方管	40*40*3	kg	11.4886	5.21	59.86	4.36	50.09	
129	14250331@1	铝合金扁管	70*50*2	kg	7.0632	24.44	172.62	25	176.58	
130	14310106	塑料管	dn20	m	728.9114	3.11	2266.91	3.11	2266.91	
131	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	1907.528	0.18	343.36	0.18	343.36	
132	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	196.57415	6.86	1348.5	6.86	1348.5	
133	31110301	棉纱头		kg	0.39897	5.57	2.22	5.57	2.22	
134	31130106	其它材料费		元	801.20946	0.86	689.04	0.86	689.04	
135	31150101	水		m3	1880.50237	4.57	8593.9	2.72	5114.97	
136	31150101_SJ	水		m3	35.18147	4.57	160.78	2.72	95.69	
137	32010502	复合木模板	18mm	m2	1598.86859	32.59	52107.13	38.54	61620.4	
138	32020115	卡具		kg	811.62414	4.18	3392.59	4.18	3392.59	
139	32020115@2	卡具		kg	494.64208	4.18	2067.6	4.18	2067.6	
140	32020115-1	零星卡具		kg	136.23098	4.18	569.45	4.18	569.45	
141	32020130	支撑杆件		套	9.9794	68.6	684.59	68.6	684.59	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-土建

第 11 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
142	32020132	钢管支撑		kg	4050.2196	3.59	14540.29	3.34	13527.73	
143	32030105	工具式金属脚手		kg	345.948	4.08	1411.47	3.34	1155.47	
144	32030303	脚手钢管		kg	2701.7248	3.68	9942.35	3.34	9023.76	
145	32030504	底座		个	7.29896	4.12	30.07	4.12	30.07	
146	32030513	脚手架扣件		个	459.8124	4.89	2248.48	4.89	2248.48	
147	32090101	周转木材		m3	26.37759	1586.47	41847.26	2552.12	67318.77	
148	32090101@2	周转木材		m3	7.83944	1586.47	12437.04	2552.12	20007.19	
149	33012315@1	成品金属盖板	500*374*12mm	m2	4.49	514.53	2310.24	800	3592	
150	34021701	垫木		m3	0.21906	1543.59	338.14	1543.59	338.14	
151	34130187	塑料卡		元	22322.16	0.17	3794.77	0.17	3794.77	
152	80010106_GB@2	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	2.01163	164.25	330.41	325.61	655.01	
153	80010123_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	13.76797	236.38	3254.47	372.63	5130.36	
154	80010123_GB@6	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	0.19082	236.38	45.11	372.63	71.11	
155	80010124_GB@5	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例		t	0.71295	227.31	162.06	372.63	265.67	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-土建

第 12 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		1:2.5)								
156	80010124_GB@6	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	0.64054	227.31	145.6	333.59	213.68	
157	80010125_GB@2	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	12.23302	205.51	2514.01	323.83	3961.42	
158	80010125_GB@5	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	13.83917	205.51	2844.09	323.83	4481.54	
159	80010125_GB@6	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	61.82398	205.51	12705.45	345.13	21337.31	
160	80010125_GB@7	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	40.55649	205.51	8334.76	345.13	13997.26	
161	80010161_GB@2	预拌砂浆DSM15[地面干拌](干硬性水泥砂浆)		t	1.9089	191.89	366.3	323.83	618.16	
162	80011117	石膏砂浆干粉		t	25.88852	398.29	10311.14	500	12944.26	
163	80050104_GB@3	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	7.68943	165.51	1272.68	306.09	2353.66	
164	80050104_GB@4	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	30.62351	165.51	5068.5	306.09	9373.55	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-土建

第 13 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
165	80050125_GB@2	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	7.6326	185.1	1412.79	315.85	2410.76	
166	80070305_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	1.06121	355.79	377.57	333.59	354.01	
167	80070305_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	0.26586	355.79	94.59	372.63	99.07	
168	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	8.92676	922.87	8238.24	920.35	8215.74	
169	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	19.03949	1554.31	29593.27	637.17	12131.39	
170	80090311	聚合物胶粉防水砂浆		kg	917.476	1.07	981.7	1.19	1091.8	
171	80090311@2	聚合物水泥防水砂浆(干粉型)		kg	21128.55897	1.07	22607.56	1.19	25142.99	
172	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	684.57194	351.66	240736.57	481.84	329854.14	
173	80212106	C35预拌混凝土(泵送)		m3	3.4578	351.66	1215.97	501.27	1733.29	
174	80212114	C15预拌混凝土(非泵送)		m3	3.74069	313.78	1173.75	399.26	1493.51	
175	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	76.8916	323.49	24873.66	418.69	32193.74	
176	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	71.1579	333.21	23710.52	438.12	31175.7	
177	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	24.49108	342.92	8398.48	462.41	11324.92	
178	C00040	回库修理、保养费		元	1062.55467	1	1062.55	1	1062.55	
179	C00041	其它材料费		元	19178.8800	0.86	16493.84	0.86	16493.84	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-土建

第 14 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
					7					
180	CLFTZ	材料费调整		元	23.07312	1	23.07	1	23.07	
181	DLFCL@1	蒸压加气混凝土板（ALC）	200mm	m3	142.4	700	99680	700	99680	
182	DLFCL@2	蒸压加气混凝土板（ALC）	100mm	m3	51.82	800	41456	800	41456	
183	FB80230304	泡沫混凝土400kg/m3（非泵送）		m3	2.68454	108.87	292.27	315.53	847.05	
184	KJ99051304	扣减混凝土输送泵车费用的材料		元	-9.78232	1600.52	-15656.8	1695.52	-16586.12	
185	NTB00010	无机轻集料保温砂浆		m3	0.68682	557.41	382.84	873.9	600.21	
186	NTB00010@3	石膏保温砂浆		m3	4.18829	557.41	2334.59	873.9	3660.15	
187	ZPCL5002@1	耐火烟气道A-PW-20（2900）	300*300mm	节	29.82	663.9	19797.5	230	6858.6	
188	ZPCL5002@2	耐火烟气道A-PC-18（2900）	350*400mm	节	29.82	663.9	19797.5	250	7455	
189	ZPCL5004	防火止回阀		套	57.96	128.14	7426.99	95.71	5547.35	
190	补充材料003	信报箱		户	24	150	3600	150	3600	
191	补充材料006	圆柱形无动力风帽	A-FM-BPS400	组	4	190	760	190	760	
		机械								

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-土建

第 15 页 共 15 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	11519570.3	
1.1	人工费	2470466.2	
1.2	材料费	7822347.01	
1.3	施工机具使用费	151752.3	
1.4	企业管理费	760382.67	
1.5	利润	314622.11	
2	措施项目	4288424.29	
2.1	单价措施项目费	3392225.37	
2.2	总价措施项目费	896198.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	560683.52	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	589638.2	—
5	税金	1475786.95	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		17,873,419.74	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 4	砌筑工程					436433.13	
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	6.52	763.04	4975.02	
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	26.68	617.78	16482.37	
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	322.76	582.25	187927.01	
4	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm以上 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	87.02	561.59	48869.56	
本页小计							258253.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	71.75	617.78	44325.72	
6	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	229.89	582.25	133853.45	
	A. 5	混凝土工程					1564790.94	
7	010501006001	设备基础	1. 部位:屋面栏杆基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.18	549.66	98.94	
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面尺寸:周长1.6m以内 4. 支模高度:3.6m内	m3	8.35	636.65	5316.03	
9	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面尺寸:周长2.5m以内 4. 支模高度:3.6m内	m3	15.52	636.65	9880.81	
本页小计							193474.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	2.4	655.89	1574.14	
11	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	1.46	685.02	1000.13	
12	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	1.76	685.02	1205.64	
13	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：5m内	m3	2.45	685.02	1678.3	
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	117.58	794.46	93412.61	
15	010502002002	构造柱	1. 部位：抱框柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	35.73	661.14	23622.53	
本页小计							122493.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010502003001	异形柱	1. 柱形状:L、T、十型柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 截面尺寸:每边宽在500mm以外 5. 支模高度:3.6m内	m3	2.28	658.92	1502.34	
17	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 支模高度:3.6m内	m3	24.6	600.08	14761.97	
18	010503004001	圈梁	1. 部位:门槛、止水坎 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	14.13	633.15	8946.41	
19	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13.26	652.97	8658.38	
20	010503004003	圈梁	1. 部位:顶层楼梯 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.05	677.94	33.9	
21	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.33	717.9	236.91	
本页小计							34139.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m3	498.55	631.75	314958.96	
23	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m3	79.02	651.02	51443.6	
24	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m3	122.26	680.21	83162.47	
25	010504001004	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：5m内	m3	2.74	680.21	1863.78	
26	010504001005	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m3	154.28	707.31	109123.79	
本页小计							560552.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010504001006	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m3	25.6	726.58	18600.45	
28	010504001007	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m3	37.18	755.77	28099.53	
29	010504001008	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：5m内	m3	1.04	755.77	786	
30	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：100mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	397.38	584.08	232101.71	
31	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	584.19	584.08	341213.7	
本页小计							620801.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：5m内	m3	12.73	584.08	7435.34	
33	010505003001	平板	1. 部位：强电井、水井出屋面顶板、送风井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	0.26	587.98	152.87	
34	010505003002	平板	1. 部位：电梯井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：200mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	2.69	595.52	1601.95	
35	010505003003	平板	1. 部位：空调板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	12.06	587.97	7090.92	
36	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	59.98	682.2	40918.36	
本页小计							57199.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 部位:挑檐底板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	1.77	640.2	1133.15	
38	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 部位:挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	1.1	672.9	740.19	
39	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:雨篷(复式) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	1.83	641.09	1173.19	
40	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:飘窗板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	12.37	638.78	7901.71	
41	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:飘窗板(二次浇筑) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	7.78	639.31	4973.83	
42	010505008004	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:外墙装饰悬挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	3.1	637.57	1976.47	
43	010505008005	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:外墙装饰悬挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35	m3	0.68	652.59	443.76	
本页小计							18342.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	305.97	140.77	43071.4	
45	010507001001	散水	1. 面层厚度：250~300厚回填土或种植土（回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层） 2. 找平层材料种类、厚度：80厚C20商品混凝土 3. 垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40砾石灌DMM5预拌砂浆或150厚3：7灰土夯实，宽出面层100 4. 压实填土，向外坡3%~5%	m2	82.02	127.09	10423.92	
46	010507005001	压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	9.14	671.32	6135.86	
47	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：线条 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	42.99	675.65	29046.19	
48	010514001001	烟道	1. 部位：厨房 2. 截面尺寸：350*400mm 3. 混凝土制品 4. 含止回阀 5. 做法参见23J916-1、A-PC-18	m	204	156.44	31913.76	
本页小计							120591.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	010514001002	通风道	1. 部位：卫生间 2. 截面尺寸：300*300mm 3. 混凝土制品 4. 含止回阀 5. 做法参见23J916-1、A-PW-20	m	102	149.34	15232.68	
50	010514002002	其他构件	1. 构件的类型：水簸箕 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土	套	4	35.59	142.36	
		装配式工程					787403.78	
51	010505003004	平板	1. 后浇部位：叠合板现浇层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	172.35	623.65	107486.08	
52	010508001001	后浇带	1. 后浇部位：叠合板间后浇板带 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：200mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	18.44	609.14	11232.54	
本页小计							134093.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
53	010512902001	装配式混凝土叠合板	1. 板类型(非预应力或预应力板): 桁架钢筋叠合楼板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板厚: 60mm 4. 含深化设计及构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、钢筋调直和焊接等	m3	87.22	2567.75	223959.16	
54	010512907001	混凝土轻质条形隔墙	1. 墙板类型: 蒸压加气混凝土板(ALC) 2. 厚度: 200mm 3. 工程量计算时须扣除门窗洞口尺寸 4. 含构件场内运输、就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫等 5. 详见施工图设计及规范要求	m3	326.58	700	228606	
55	010512907002	混凝土轻质条形隔墙	1. 墙板类型: 蒸压加气混凝土板(ALC) 2. 厚度: 100mm 3. 工程量计算时须扣除门窗洞口尺寸 4. 含构件场内运输、就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫等 5. 详见施工图设计及规范要求	m3	270.15	800	216120	
	A.5	钢筋工程					1980909.91	
本页小计							668685.16	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300, Φ12 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	1.266	5380.06	6811.16	
57	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	226.196	5440.24	1230560.53	
58	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ25 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	37.141	4493	166874.51	
59	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E, Φ12 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	9.282	5355.07	49705.76	
本页小计							1453951.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	56.912	4517.99	257127.85	
61	010515001006	现浇构件钢筋	1. 砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ12以内	t	7.426	7123.96	52902.53	
62	010515001007	现浇构件钢筋	1. 叠合板板缝钢筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ12以内 3. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.595	5988.46	3563.13	
63	010515001008	现浇构件钢筋	1. 叠合板上部现浇层钢筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ12以内 3. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	9.414	5988.45	56375.27	
64	010515003001	钢筋网片	1. 部位：屋面W1、W2、地面D4、楼面L1、L2、L3、L4 2. 钢筋种类、规格：Φ4@150、Φ4@100双向钢筋网片	t	7.957	6470.75	51487.76	
本页小计							421456.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	010516002001	预埋铁件	1. 规格:详见设计图纸 2. 铁件尺寸:详见设计图纸	t	1.686	14506.65	24458.21	
66	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹接头 2. 规格:Φ25以内	个	372	11.72	4359.84	
67	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ25以内	个	2992	8.91	26658.72	
68	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌电焊钢丝网、丝径不小于0.9mm、宽度300mm 2. 备注:不同材料交接处	m2	2893.27	17.29	50024.64	
		金属结构工程					5073.33	
69	010606008001	钢梯	1. 部位:屋面 2. 钢梯形式:踏步式 3. 含防护栏杆 4. 做法详见图集15J401、A10	t	0.5	10146.66	5073.33	
		门窗工程					2026467.75	
70	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1122, 1100*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	1	864.25	864.25	
本页小计							111438.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1124, 1100*2400mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	32	1331.17	42597.44	
72	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0622, 600*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	34	665.58	22629.72	
73	010801004003	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822, 800*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	32	887.44	28398.08	
74	010801004004	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022, 1000*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	34	1109.31	37716.54	
本页小计							131341.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	010801004005	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1222, 1200*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	1331.17	2662.34	
76	010801006001	门锁安装	1、门代号:成品木门 2、锁品种:执手锁 3、锁规格:详见设计及甲方要求	套	1	145.62	145.62	
77	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1122, 1100*2200mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6高透Low-E+12Ar+6(暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	2022.19	4044.38	
本页小计							6852.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	010802001002	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM2830, 2800*3000mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含横扶把手(内外均设) 6. 含防撞警示条 7. 含350高铝合金护门板(内外均设) 8. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	5869.15	11738.3	
本页小计							11738.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
79	010802001003	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1224, 1200*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6高透Low-E+12Ar+6(暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含横扶把手(内外均设) 6. 含防撞警示条 7. 含350高铝合金护门板(内外均设) 8. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	2406.54	4813.08	
80	010802001004	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM1824, 1800*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6(暖边间隔条) 4. 含防撞警示条 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	68	3609.81	245467.08	
本页小计							250280.16	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	010802001005	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM2124, 2100*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6 (暖边间隔条) 4. 含防撞警示条 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	34	4211.43	143188.62	
82	010802001006	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM2724, 2700*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6 (暖边间隔条) 4. 含防撞警示条 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	34	5414.71	184100.14	
本页小计							327288.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	010802001007	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0510, 500*1000mm 2. 门框、扇材质:70系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	64	417.8	26739.2	
84	010802001008	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0611, 600*1100mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 钢质保温隔声门,内填32厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	184	380.91	70087.44	
85	010802001009	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0610, 600*1000mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 钢质保温隔声门,内填32厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	8	346.28	2770.24	
本页小计							99596.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
86	010802001010	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1525, 1500*2500mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+0.76PVB+5+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	2951.64	5903.28	
87	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:YFHM1124, 1100*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 安全防卫防火保温门, 钢板空腔内填20厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	67	1615.95	108268.65	
88	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022, 1000*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	4	1346.64	5386.56	
本页小计							119558.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0615, 600*1500mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	550.9	1101.8	
90	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822, 800*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	1077.31	2154.62	
91	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1015, 1000*1500 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	918.16	1836.32	
本页小计							5092.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0616, 600*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 仅做外侧单面磨砂玻璃 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	38	674. 75	25640. 5	
93	010807001002	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1818, 1800*1800mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4. 含所有五金配件	樘	34	2005. 93	68201. 62	
本页小计							93842. 12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
94	010807001003	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1521, 1500*2100mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗 (29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5 (暖边) 4. 内置遮阳百叶 5. 含所有五金配件	樘	34	2206. 31	75014. 54	
95	010807001004	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1216, 1200*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗 (29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 开启角度30度 5. 含所有五金配件	樘	67	1349. 5	90416. 5	
本页小计							165431. 04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 25 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	010807001005	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215, 1200*1500mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 开启角度30度 5. 含所有五金配件	樘	32	1381. 39	44204. 48	
97	010807001006	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0916, 900*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4. 内置遮阳百叶 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	4	1053. 59	4214. 36	
本页小计							48418. 84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	010807001007	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0816, 750*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 仅做外侧单面磨砂玻璃 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	30	843.43	25302.9	
99	010807001008	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1318, 1350*1800mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4. 含所有五金配件	樘	33	1697.83	56028.39	
本页小计							81331.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
100	010807001009	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1418, 1400*1800mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4. 含所有五金配件	樘	33	1760.71	58103.43	
101	010807001010	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1321, 1300*2100mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4. 内置遮阳百叶 5. 含所有五金配件	樘	34	1912.12	65012.08	
本页小计							123115.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
102	010807001011	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C5721, 5750*2100mm 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+9A+6 4. 含所有五金配件	樘	17	6457.23	109772.91	
103	010807001012	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C5821, 5850*2100mm 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+9A+6 4. 含所有五金配件	樘	17	6550.04	111350.68	
104	010807001013	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C6421, 6450*2100mm 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+9A+6 4. 含所有五金配件	樘	34	7208.76	245097.84	
本页小计							466221.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
105	010807001014	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1416, 1400*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 含所有五金配件	樘	2	1805.11	3610.22	
106	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0921, 900*2100mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	34	539.7	18349.8	
107	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1021, 1000*2100mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	17	599.66	10194.22	
本页小计							32154.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
108	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1121, 1100*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	51	659.63	33641.13	
109	010807003004	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1225, 1200*2500mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	32	856.67	27413.44	
110	010807003005	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1221, 1200*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	1	719.6	719.6	
本页小计							61774.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
111	010807003006	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC2619, 2600*1950mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 内衬10X10热镀锌钢丝网 4. 通透率应大于70% 5. 含所有五金配件	樘	1	1565.41	1565.41	
		屋面及防水工程					832574.56	
112	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面W1、W2、管道井屋面W3 2. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数:2层	m2	679.58	78.82	53564.5	
113	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:屋面W1、W2 2. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材热铺盖缝 3. 防水层数:1层	m	263.8	12.5	3297.5	
114	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位:屋面W1、W2、管道井屋面W3 2. 防水膜品种:非固化橡胶沥青防水材料 3. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	679.58	33.22	22575.65	
本页小计							81003.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
115	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位：雨篷 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300，防水层沿雨篷外侧下沿至滴水处	m2	119.92	21.01	2519.52	
116	010902003001	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1、W2 2. 刚性层厚度：50厚 3. 混凝土种类：商品细石混凝土 4. 混凝土强度等级：C30 5. 每立方米水泥用量不得少于330kg，粉煤灰掺量不大于15% 6. 设分格缝缝20，纵横间距≤4m，与女儿墙间留缝宽30，缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料，嵌密封防水油膏 7. 钢筋规格、型号：冷拔Φ4双向@100（另计）	m2	527.59	43.04	22707.47	
117	010902003002	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1、W2、管道井屋面W3 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	539.79	23.36	12609.49	
本页小计							37836.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
118	010902003003	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1、W2 2. 刚性层厚度：最薄处30厚 3. 混凝土种类：轻集料混凝土 4. 混凝土强度等级：LC5.0	m2	527.59	42.13	22227.37	
119	010902003004	屋面刚性层	1. 部位：管道井屋面W3、雨篷 2. 厚度、砂浆配合比：最薄20厚DSM20防水砂浆（掺5%防水剂） 3. 遇墙上翻300，表面压实抹光 4. 与外墙交接及下水管根部做小圆角	m2	109.81	23.9	2624.46	
120	010902008001	铝合金排水板	1. 部位：外窗底部 2. 1.5厚铝合金板 3. 展开宽度约300mm，具体尺寸及做法详设计图纸	m	957.55	43.2	41366.16	
121	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：外墙WQ1、WQ2、内墙NQ2、NQ4 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	13244.91	21.01	278275.56	
122	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 砂浆厚度、配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）	m2	7128.43	31.81	226755.36	
本页小计							571248.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
123	010903003002	墙面砂浆防水	1. 部位:排水沟 2. 砂浆厚度、配合比:20厚DPM20防水砂浆粉光	m2	1.8	33.85	60.93	
124	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位:地面D4、楼面L2、L3、L4 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3. 涂膜厚度、遍数:1.5+1.5厚 4. 反边高度:四周有墙处翻起300	m2	1921.09	42.01	80704.99	
125	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 部位:楼面L5、L6 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 4. 反边高度:四周有墙处翻起300	m2	1018.97	21.01	21408.56	
126	010904002003	天棚涂膜防水	1. 部位:顶棚DP1、DP3 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3. 涂膜厚度、遍数:1.0厚	m2	1836.77	15.17	27863.8	
127	010904003001	天棚砂浆防水	1. 部位:天棚DP6 2. 砂浆厚度、配合比:6厚聚合物胶粉防水砂浆 3. 内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定	m2	321.93	39.98	12870.76	
128	010904003002	楼（地）面砂浆防水	1. 部位:排水沟 2. 砂浆厚度、配合比:20厚DSM20防水砂浆粉光	m2	0.9	24.98	22.48	
本页小计							142931.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
129	01B001	无动力风帽	1. 型号:A-FM-BPS400圆柱形 2. 直径:600mm 3. 高度:530mm 4. 含相应基座 5. 详见图纸及图集23J916-1-31	组	4	190	760	
130	01B002	无动力风帽	1. 型号:A-FM-BPS300圆柱形 2. 直径:500mm 3. 高度:450mm 4. 含相应基座 5. 详见图纸及图集23J916-1-31	组	2	180	360	
		保温、隔热、防腐工程					893126.82	
131	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:屋面W1、W2 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:110厚XPS挤塑聚苯板(ρ=25,030级,燃烧性能B1级),干密度≥25kg/m3	m2	527.59	87.27	46042.78	
132	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位:管道井屋面W3、雨篷 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	109.81	22.17	2434.49	
133	011001002001	保温隔热天棚	1. 部位:顶棚DP6 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料 3. 钢筋混凝土楼板,表面清扫干净	m2	306.97	54.67	16782.05	
本页小计							66379.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
134	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：内墙NQ1 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：10厚石膏保温砂浆	m2	1005.63	22.63	22757.41	
135	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：内墙NQ2 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	256.26	22.63	5799.16	
136	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙WQ1 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（ $\rho=150$ ，燃烧性能A级），干密度 $\geq 150\text{kg/m}^3$ 3. 粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆	m2	5858.27	103.99	609201.5	
本页小计							637758.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
137	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外窗 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚防火矿物棉，容重不得小于80kg/m ³ ，熔点不应低于1000℃ 3. 铝抽芯铆钉固定，防火胶密封 4. 1.5厚镀锌钢板承托，背面粉末喷涂，颜色同窗框 5. 矿物棉外露表面均应全部满涂防火密封漆，防火密封漆的弹性变形能力不应小于50%，防火密封漆的涂覆厚度不应小于3mm且干厚度不应小于2mm，防火密封漆的搭接宽度不应小于20mm	m ²	157.78	255.05	40241.79	
138	011001005001	保温隔热楼地面	1. 部位：楼面L5 2. 保温隔热部位：25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m ²	396.86	27.7	10993.02	
139	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：楼面L1、L3、L4 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚浮筑楼板保温隔声系统（I型石墨EPS，燃烧性能为B1级）	m ²	4667.81	27.47	128224.74	
本页小计							179459.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
140	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：外窗四周 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	249.12	42.75	10649.88	
		楼地面装饰工程					301838.58	
141	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：楼面L6 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）	m2	124.93	17.26	2156.29	
142	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位：地面D4、楼面L1、L2、L3、L4 2. 找平层厚度、混凝土配合比：40厚C20细石商品混凝土，表面撒1：1水泥砂浆干粉压实抹光 3. 钢筋网片另计	m2	5235.84	38.29	200480.31	
143	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L2 2. 找平层厚度、混凝土配合比：40厚LC5.0轻集料混凝土（容重≤10N/m）找坡，坡向地漏1%	m2	558.8	16.44	9186.67	
144	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L5 2. 找平层厚度、混凝土配合比：最薄处30厚C30细石混凝土找坡，1%坡向地漏，抹平（阴阳角处倒圆角）	m2	396.86	21.25	8433.28	
本页小计							230906.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
145	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 部位：排水沟 2. 找平层厚度、混凝土配合比：最薄处20厚C15细石混凝土找坡，纵坡0.5%	m2	0.9	16.06	14.45	
146	011102003001	块料楼地面	1. 部位：地面D4 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖600*600*10 3. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆) 4. 嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m2	9.25	152.9	1414.33	
147	011102003002	块料楼地面	1. 部位：居家养老用房 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖600*600*10 3. 结合层厚度、砂浆配合比：40厚DSM15(1:3干硬性水泥砂浆) 4. 嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m2	105.4	158.11	16664.79	
148	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 2. 表面撒水泥粉 3. 界面剂1道	m2	478.4	132.71	63488.46	
		墙、柱面装饰工程					1213122.01	
本页小计							81582.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
149	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型：加气块墙 3. 界面剂1道	m2	6471.53	6.06	39217.47	
150	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙 3. 素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	5228.67	2.23	11659.93	
151	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 素水泥浆一道	m2	8893.83	2.21	19655.36	
152	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ2 2. 面层厚度、砂浆配合比：4厚抹面抗裂砂浆，压入一层网格布 3. 抗裂面层的玻纤网外侧应采用塑料锚栓锚固，且塑料锚栓的数量每平方米不应少于5个	m2	256.26	21.06	5396.84	
153	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ3 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆	m2	4442.41	29.58	131406.49	
本页小计							207336.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 41 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
154	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ3 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆	m2	4478.39	29.59	132515.56	
155	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ4 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	3902.16	31.89	124439.88	
156	011201001008	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ4 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	1958.06	30.16	59055.09	
157	011201001009	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ5 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆) 4. 面层厚度、砂浆配合比：7厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)	m2	1382.57	33.67	46551.13	
本页小计							362561.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 42 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
158	011201001010	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ5 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：8厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆） 4. 面层厚度、砂浆配合比：7厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	567.07	32.05	18174.59	
159	011201001011	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ6 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平（压入10*10*0.9钢丝网一道）	m2	574.57	55.09	31653.06	
160	011201001012	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ6 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平（压入10*10*0.9钢丝网一道）	m2	966.29	53.36	51561.23	
161	011201001013	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ7 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石膏砂浆）	m2	136.6	30.83	4211.38	
本页小计							105600.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 43 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
162	011201001014	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ7 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石膏砂浆）	m2	924.03	31.02	28663.41	
163	011201001015	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2钢筋混凝土梁与墙体交接处 2. 300宽镀锌钢丝网（网格10*10）	m2	820.33	23.2	19031.66	
164	011201001016	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	7128.43	34.24	244077.44	
165	011201001017	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆	m2	7128.43	22.39	159605.55	
166	011201001018	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2（首层） 2. 两层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	503.69	9.61	4840.46	
本页小计							456218.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 44 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
167	011201001019	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2(除首层) 2. 一层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	6624.75	4.87	32262.53	
168	011201001020	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 专用界面剂处理剂甩毛	m2	7128.43	6.06	43198.29	
169	011204003001	块料墙面	1. 部位：居家养老用房卫生间 2. 面层材料品种、规格、颜色：5~7厚釉面砖300*300mm 3. 安装方式：专用胶粘结 4. 缝宽、嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝	m2	31.88	186.47	5944.66	
		天棚工程					37791.26	
170	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：顶棚DP2、DP3 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 界面剂一道 4. 钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	4353.34	6.06	26381.24	
本页小计							107786.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 45 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
171	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:居家养老用房(除卫生间) 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全镀锌丝杆吊筋 3. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列吊顶轻钢龙骨,主龙骨壁厚1.2mm,主龙骨间距≤1200mm 4. 面层材料品种、规格:单层9.5厚石膏板 5. 含开筒灯孔	m2	99.56	98.34	9790.73	
本页小计							9790.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼-土建 标段: 丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 46 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
172	011302001002	吊顶天棚	1. 部位: 居家养老用房(卫生间) 2. 面层材料品种、规格: 铝合金条板与配套专用龙骨固定 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 与铝合金条板配套的专用龙骨 4. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 6$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5. 现浇混凝土板内预留 $\Phi 8$ 钢筋吊环(勾), 或在板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距 ≤ 1200 (预制混凝土板在板终内预留吊环) 6. 做法参见23J909/8-15棚86	m ²	8.6	188.29	1619.29	
		油漆、涂料、裱糊工程					1094394.78	
173	011406002001	抹灰线条油漆	1. 部位: 踢脚线 TJ2 2. 线条宽度、道数: 120mm 高 3. 油漆品种、刷漆遍数: 灰色无机涂料 (燃烧性能为 A 级)	m	768.99	1.04	799.75	
本页小计							2419.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 47 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
174	011406003001	满刮腻子	1. 部位：顶棚DP2 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：腻子刮白二道，下挂30	m2	4077.14	25	101928.5	
175	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙WQ1、WQ2 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子要求：刮涂第一遍耐水腻子，压入耐碱玻纤网格布一层；刮涂第二遍耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数：水包砂（罩面漆2道、面涂2道、主涂2遍、底涂（抗碱封闭底漆）1道），分格详见立面图	m2	7717.68	114.02	879969.87	
176	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙NQ5 2. 腻子种类：专用内墙腻子 3. 刮腻子要求：两遍批平，一遍压光 4. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料（燃烧性能为A级）一底两面	m2	1949.63	38.22	74514.86	
177	011407001003	屋面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：管道井屋面W3、雨篷 2. 涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料，颜色同外墙面	m2	344.9	33.46	11540.35	
本页小计							1067953.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 48 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
178	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP3 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：腻子刮白二道 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底一面	m2	276.21	28.9	7982.47	
179	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP5 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：专用柔性耐水腻子两道 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机白色外墙涂料一底二面	m2	21.68	37.72	817.77	
180	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP6 2. 腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面	m2	321.93	41.65	13408.38	
181	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：居家养老用房 2. 基层类型：纸面石膏板 3. 刮腻子要求：腻子刮白二道 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底二面	m2	99.56	34.48	3432.83	
		其他装饰工程					345643.45	
本页小计							25641.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 49 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
182	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：飘窗护栏杆 2. 高度：600mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC8/4-24	m	270.45	363.55	98322.1	
183	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：飘窗护栏杆 2. 高度：900mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC8/4-24	m	7.2	433.9	3124.08	
184	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：阳台护栏杆 2. 高度：400mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC8/4-24	m	392	316.64	124122.88	
本页小计							225569.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 50 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
185	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：阳台护栏栏杆 2. 高度：700mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC8/4-24	m	24.5	387	9481.5	
186	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：屋面 2. 高度：1200mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管 Φ30*1.5mm@100 6. 构造做法详图纸及图集22J403-PB33/3-45	m	30.6	449.66	13759.6	
本页小计							23241.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 51 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
187	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：楼梯梯段 2. 高度：900mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管Φ38*2mm@100 6. 1.2厚不锈钢管球焊在有立柱处的扶手上 7. 构造做法详图纸及图集22J403-1-B1/2-7	m	168.02	458.51	77038.85	
188	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：顶层楼梯休息平台 2. 高度：1100mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管Φ38*2mm@100 6. 1.2厚不锈钢管球焊在有立柱处的扶手上 7. 构造做法详图纸及图集22J403-1-B1/2-7	m	2.7	509.92	1376.78	
本页小计							78415.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 52 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
189	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：送风井 2. 高度：1200mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管 Φ30*1.5mm@100 6. 构造做法详图 纸及图集22J403-1-PB33/3-45	m	2.6	481.97	1253.12	
190	011503008001	玻璃栏板	1. 高度：700mm 2. 扶手材料种类、规格：铝合金面管 70*50*2mm 3. 立柱材料种类、规格：镀锌方管 40*40*3mm, 间距不大于1000 4. 铝合金U型槽（通长）35*30*35*4mm 5. 铁角码20*20*3mm, L=40mm 6. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色：夹胶钢化玻璃6+1.14PVB+6 7. 固定方式：凹槽管固定	m	5.75	335.38	1928.44	
本页小计							3181.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 53 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
191	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式:胶粘 2. 龙骨材料种类、规格、中距:方管50*4、方管80*5, 详见设计图纸 3. 玻璃材料品种、规格: 双层钢化夹层玻璃, 8+0.76PVB+8 4. 详见图集07J501-1、JP1-C1215a	m2	10.36	486.11	5036.1	
192	011507004001	信报箱	1. 户数:34 2. 构造做法详见图集苏J/T47-2013-14	组	2	5100	10200	
		分部分项合计					11519570.3	
		措施项目					3392225.37	
193	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:剪力墙结构 2. 檐口高度:60m以内 3. 层高在3.6m内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建[2000]230号)等规范自行确定	m2	7987.79	41.63	332531.7	
本页小计							347767.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 54 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
194	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：剪力墙结构 2. 檐口高度：60m以内 3. 层高在5m内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	68.9	117.58	8101.26	
195	011701006001	浇捣脚手架	1. 高度5m内框架有梁板浇捣脚手架增加费 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	68.9	7.46	513.99	
本页小计							8615.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 55 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
196	011701009001	电梯井脚手架	1. 电梯井高度:60m以内 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建[2000]230号)等规范自行确定	座	4	9381.89	37527.56	
197	011702001001	基础 模板	1. 部位:屋面栏杆基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m2	3.52	72.72	255.97	
198	011702002001	矩形柱 模板	1. 支模高度:3.6m内 2. 截面周长:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	313.87	93.94	29484.95	
199	011702003001	构造柱 模板	1. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料:投标人自行考虑	m2	1517.83	115.86	175855.78	
200	011702003002	构造柱 模板	1. 抱框柱 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	679.74	122.99	83601.22	
本页小计							326725.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 56 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
201	011702004001	异形柱 模板	1. 柱形状:L、T、十型柱 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	24.61	149.21	3672.06	
202	011702006001	矩形梁 模板	1. 支模高度:3.6m内 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	296.96	103.07	30607.67	
203	011702008001	圈梁 模板	1. 门槛、止水坎、水平系梁、窗台板带等 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	320.64	85.31	27353.8	
204	011702009001	过梁 模板	1. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料:投标人自行考虑	m2	5.11	113.21	578.5	
205	011702011001	直形墙 模板	1. 支模高度:3.6m内 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	7351.04	66.98	492372.66	
206	011702011002	直形墙 模板	1. 支模高度:5m内 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	25.36	80.35	2037.68	
本页小计							556622.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 57 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
207	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 电梯井壁 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	2216.89	69.19	153386.62	
208	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 电梯井壁 2. 支模高度:5m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	9.93	83.72	831.34	
209	011702014001	有梁板 模板	1. 板厚:100mm以内 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	3891.57	79.2	308212.34	
210	011702014002	有梁板 模板	1. 板厚:200mm以内 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	5011.37	89.38	447916.25	
211	011702014003	有梁板 模板	1. 板厚:200mm以内 2. 支模高度:5m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	111.67	106.7	11915.19	
本页小计							922261.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 58 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
212	011702016001	平板 模板	1. 板厚:100mm以内 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	505.1	79.2	40003.92	
213	011702016002	平板 模板	1. 板厚:200mm以内 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	19.81	89.38	1770.62	
214	011702020001	其他板 模板	1. 部位:挑檐底板 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	17.68	123.99	2192.14	
215	011702020002	其他板 模板	1. 部位:挑檐竖向挑板 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	11.01	92.53	1018.76	
216	011702021001	栏板 模板	1. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料:投标人自行考虑	m2	495.26	92.53	45826.41	
本页小计							90811.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 59 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
217	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：雨篷(复式) 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑	m2	19.58	160.71	3146.7	
218	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：飘窗板 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑	m2	162.83	123.99	20189.29	
219	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：飘窗板(二次浇筑) 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑	m2	114.69	123.99	14220.41	
220	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：外墙装饰悬挑板 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑	m2	48.09	123.99	5962.68	
221	011702024001	楼梯 模板	1. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料：投标人自行考虑	m2	305.97	251.41	76923.92	
222	011702025001	其他现浇构件 模板	1. 构件的类型：线条 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑	m2	767.61	104.73	80391.8	
本页小计							200834.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 60 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
223	011702028001	压顶 模板	1. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料:投标人自行考虑	m2	141.49	84.96	12020.99	
224	011702030001	后浇带 模板	1. 后浇部位:叠合板间后浇板带 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑 4. 支模高度:3.6m内	m2	141.84	111.5	15815.16	
225	011702016003	水平后浇混凝土模板	1. 后浇部位:叠合板现浇层 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑 4. 支模高度:3.6m内	m2	638.32	73.95	47203.76	
226	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数:60m以内	m2	8109.21	46.25	375050.96	
227	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数:60m以内	m2	5216.77	96.56	503731.31	
		单价措施合计					3392225.37	
本页小计							953822.18	
合 计							14911795.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			560683.52			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	462265.67			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.35	52191.28			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	46226.57			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	246044.63			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.4	59647.18			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	7455.9			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：5#楼-土建

第 1 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	3040.92378	85	258478.52	124	377074.55	
2	00010202	一类工		工日	542.25962	85	46092.07	124	67240.19	
3	00010301	二类工		工日	10931.87322	82	896413.6	120	1311824.79	
4	00010302	二类工		工日	18360.26458	82	1505541.7	120	2203231.75	
5	00010401	三类工		工日	2.9207	77	224.89	111	324.2	
		材料								
1	01010100	钢筋HRB400	综合	t	0.0918	3447.35	316.47	3280	301.1	
2	01010100@1	钢筋HPB300	Φ12以内	t	1.29132	3447.35	4451.63	3311	4275.56	
3	01010100@2	钢筋HRB400	Φ12以内	t	248.50362	3447.35	856678.95	3370	837457.2	
4	01010100@3	钢筋HRB400	Φ25以内	t	38.18302	3447.35	131630.23	3164	120811.08	
5	01010100@4	钢筋HRB400E	Φ12以内	t	9.46764	3447.35	32638.27	3286.5	31115.4	
6	01010100@5	钢筋HRB400E	Φ25以内	t	58.05024	3447.35	200119.49	3188.5	185093.19	
7	01010300	冷轧带肋钢筋		t	8.11614	3687.46	29927.94	3280	26620.94	
8	01050101	钢丝绳		kg	0.01	5.75	0.06	5.75	0.06	
9	01210313@1	等边角钢	└ 20*3	kg	5.62293	3.4	19.12	3.26	18.33	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-土建

第 2 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
10	01270100	型钢		t	2.313	3498.8	8092.72	3137	7255.88	
11	01270100@3	方钢管	Q235B	t	0.16861	3498.8	589.93	3287.75	554.35	
12	01290115	镀锌钢板	δ 1.5 Q235	t	2.46282	3498.8	8616.91	4012.14	9881.18	
13	01530101	铝合金型材		kg	2518.17696	18.44	46435.18	18.44	46435.18	
14	01530135@1	U型铝合金	35*30*35*4	kg	6.21	18.44	114.51	18.44	114.51	
15	01590211	镀锌铁皮	δ 1.2	m2	2.072	37.92	78.57	37.92	78.57	
16	01630201	钨棒精制		kg	52.08806	557.41	29034.41	557.41	29034.41	
17	02090101	塑料薄膜		m2	7430.3147	0.69	5126.92	0.69	5126.92	
18	02110301@1	浮筑楼板保温隔声系统(I型石墨EPS, 燃烧性能为B1级)		m3	97.09045	668.89	64942.83	670	65050.6	
19	02110301@10	XPS聚苯乙烯挤塑板	ρ =25, 030级, 燃烧性能B1级	m3	60.3563	668.89	40371.73	644.61	38906.27	
20	02110301@4	发泡陶瓷保温板	ρ =150, 燃烧性能A级	m3	240.18907	668.89	160660.07	1150.44	276323.11	
21	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	757.699	0.26	197	0.26	197	
22	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	2065.93724	0.26	537.14	0.26	537.14	
23	03032113	塑料胀管螺钉		套	58596.7575	0.09	5273.71	0.09	5273.71	
24	03050708	不锈钢螺栓	M12*110	套	13.7643	1.96	26.98	1.96	26.98	
25	03050806	带母不锈钢螺栓	M12*45	套	13.7643	1.97	27.12	1.97	27.12	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-土建

第 3 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
26	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	4396.99756	5.66	24887.01	5.66	24887.01	
27	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	1730.13105	4.2	7266.55	5.14	8892.87	
28	03070821	胀头、胀管		套	132.01656	0.43	56.77	0.43	56.77	
29	03110141	镀锌丝杆		kg	54.758	5.15	282	5.15	282	
30	03270202	砂纸		张	40.0098	0.94	37.61	0.94	37.61	
31	03410200	电焊条		kg	5.09712	4.97	25.33	5.3	27.01	
32	03410205	电焊条	J422	kg	1130.69596	4.97	5619.56	5.3	5992.69	
33	03410205-1	电焊条		kg	53.2042	4.97	264.42	5.3	281.98	
34	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	128.42401	38.59	4955.88	38.59	4955.88	
35	03450200	焊剂		kg	936.496	3.43	3212.18	3.43	3212.18	
36	03510201	钢钉		kg	83.0503	6	498.3	6	498.3	
37	03510701	铁钉		kg	4997.81963	3.6	17992.15	5.01	25039.08	
38	03510911	塑料保温螺钉		套	41007.89	1.46	59871.52	1.46	59871.52	
39	03550101@2	镀锌钢丝网	10*10*0.9	m2	5785.483	7.89	45647.46	9.67	55945.62	
40	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2045.29965	4.72	9653.81	5.14	10512.84	
41	03590100	垫铁		kg	27.0382	4.29	115.99	4.29	115.99	
42	03590715	镀锌连接铁件		kg	21.094	7.03	148.29	7.03	148.29	
43	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	379.44	3	1138.32	3	1138.32	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-土建

第 4 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
44	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	451.08679	13.03	5877.66	13.03	5877.66	
45	03633315	合金钢钻头	一字型	根	115.94674	6.86	795.39	6.86	795.39	
46	03652403	合金钢切割锯片		片	0.30956	68.6	21.24	68.6	21.24	
47	04010611	水泥	32.5级	kg	29698.1298	0.27	8018.5	0.25	7424.53	
48	04010701	白水泥		kg	5350.433	0.6	3210.26	0.6	3210.26	
49	04030107	中(粗)砂		t	26.8897	67.39	1812.1	140.86	3787.68	
50	04050207	碎石	5~40mm	t	19.80783	60.23	1193.03	140.86	2790.13	
51	04090801	石膏粉	325目	kg	125.62826	0.36	45.23	0.36	45.23	
52	04135500@1	MU20混凝土实心砖	240*115*53	百块	34.0344	40.8	1388.6	83	2824.86	
53	04135500@2	砼标准砖	240*115*53	百块	43.51	40.8	1775.21	54	2349.54	
54	04135535@1	配砖	190*90*40	m3	33.20508	272	9031.78	482.46	16020.12	
55	04150111@2	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*240*150	m3	74.92422	191.23	14327.76	362.43	27154.79	
56	04150113@2	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*100	m3	90.06345	191.23	17222.83	362.43	32641.7	
57	04150115@2	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	505.67475	191.23	96700.18	362.43	183271.7	
58	04291405@1	桁架钢筋叠合楼板		m3	87.22	1969.03	171738.8	1969.03	171738.8	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-土建

第 5 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
59	05011200	圆木		m3	0.002	1286.32	2.57	1597.12	3.19	
60	05030600	普通木成材		m3	1.42569	1372.08	1956.16	2552.12	3638.53	
61	05250502	锯(木)屑		m3	0.6879	47.17	32.45	47.17	32.45	
62	06090704@2	钢化夹胶玻璃	6+1.14PVB+6	m2	2.6795	205.81	551.47	186.39	499.43	
63	06090705@1	钢化夹胶玻璃	8+0.76PVB+8	m2	10.6708	300.14	3202.73	206.24	2200.75	
64	06612145@1	釉面砖	300*300	m2	32.677	214.39	7005.62	70	2287.39	
65	06650101	防滑地砖	600*600*10	m2	116.943	42.88	5014.52	75	8770.73	
66	08010211	纸面石膏板	1200*3000*9.5	m2	109.516	10.29	1126.92	8.06	882.7	
67	08050106	铝合金扣板	1.0mm	m2	7.5594	107.19	810.29	70	529.16	
68	08050406	铝合金条板	1.0mm	m2	2.5112	107.19	269.18	70	175.78	
69	08050406@1	铝合金条板	1.5mm	m2	304.5009	107.19	32639.45	105	31972.59	
70	08052111	铝合金插缝板	δ 0.8mm	m2	3.698	77.18	285.41	77.18	285.41	
71	08230105	玻璃纤维网格布		m2	1164.8835	1.72	2003.6	2.27	2644.29	
72	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	16330.732	2.14	34947.77	2.27	37070.76	
73	08310113	轻钢龙骨(大)	50*15*1.2	m	136.19808	5.57	758.62	5.57	758.62	
74	08310122	轻钢龙骨(中)	50*20*0.5	m	249.3978	3.43	855.43	3.43	855.43	
75	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	159.296	0.43	68.5	0.43	68.5	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-土建

第 6 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
76	08330111	中龙骨垂直吊件		只	306.6448	0.39	119.59	0.39	119.59	
77	08330131	铝合金条板龙骨垂直吊件		只	12.1948	0.47	5.73	0.47	5.73	
78	08330300	轻钢龙骨主接件		只	49.78	0.51	25.39	0.51	25.39	
79	08330301	轻钢龙骨次接件		只	89.604	0.6	53.76	0.6	53.76	
80	08330310	中龙骨平面连接件		只	965.732	0.43	415.26	0.43	415.26	
81	08330500	中龙骨横撑		m	254.97316	3	764.92	3	764.92	
82	08350501	铝合金条板龙骨		m	8.1184	12.86	104.4	12.86	104.4	
83	08350503	铝合金条板龙骨	L形周边	m	3.44	10.29	35.4	10.29	35.4	
84	09010103@2	木制平开门		m2	2.4442	154.36	377.29	300	733.26	
85	09010234@1	木制平开防火门	乙级	m2	268.4176	643.16	172635.46	445	119445.83	
86	09010234@3	钢制保温隔声平开门	钢板空腔内填32厚岩棉	m2	127.5024	643.16	82004.44	450	57376.08	
87	09090813@10	110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料)	钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6(暖边间隔条)	m2	664.8768	274.42	182455.49	750	498657.6	
88	09090813@11	70系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	31.04	274.42	8518	750	23280	
89	09090813@7	110系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃, 5高透Low-E+0.76PVB+5+12	m2	7.275	274.42	1996.41	700	5092.5	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-土建

第 7 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
			Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)							
90	09090813@8	110系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6高透Low-E+12Ar+6(暖边)	m2	10.282	274.42	2821.59	750	7711.5	
91	09090813@9	110系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)	m2	8.3808	274.42	2299.86	700	5866.56	
92	09092100@18	110系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)	m2	7.8336	188.66	1477.89	550	4308.48	
93	09092100@6	90系列铝合金固定窗	钢化玻璃, 6+9A+6	m2	451.1664	188.66	85117.05	380	171443.23	
94	09092100@8	70系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	169.524	188.66	31982.4	450	76285.8	
95	09092100@9	70系列隔热铝合金固定窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	88.2048	188.66	16640.72	480	42338.3	
96	09093501@10	70系列隔热铝合金内平开窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	130.764	265.84	34762.3	720	94150.08	
97	09093501@2	70系列隔热铝合金上悬窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	4.1472	265.84	1102.49	710	2944.51	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-土建

第 8 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
98	09093501@7	70系列隔热铝合金上悬窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	214.9536	265.84	57143.27	680	146168.45	
99	09093501@9	70系列隔热铝合金内平开窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	105.1008	265.84	27940	750	78825.6	
100	09093511@1	90系列铝合金推拉窗	钢化玻璃, 6+9A+6	m2	388.4976	188.66	73293.96	550	213673.68	
101	09113505@2	钢制平开防火门	乙级	m2	186.24	240.11	44718.09	525	97776	
102	09470302@1	执手锁		把	1.01	64.32	64.96	114.07	115.21	
103	09493560	镀锌铁脚		个	23501.04175	1.46	34311.52	1.46	34311.52	
104	10031503	钢压条		kg	35.33816	4.29	151.6	4.29	151.6	
105	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	5182.76197	4.29	22234.05	4.29	22234.05	
106	11010304@1	无机涂料		kg	1066.08738	10.29	10970.04	20	21321.75	
107	11010319@1	仿石型外墙涂料	水包砂	kg	23153.04	17.15	397074.64	25	578826	
108	11010323	水性封底漆		kg	2701.188	21.44	57913.47	13	35115.44	
109	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	64.386	25.73	1656.65	16	1030.18	
110	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	400.098	21.44	8578.1	16	6401.57	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-土建

第 9 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
111	11010363	外墙弹性乳胶漆涂料(面涂)		kg	133.366	25.73	3431.51	16	2133.86	
112	11030303	防锈漆		kg	12.35712	12.86	158.91	12	148.29	
113	11030304	红丹防锈漆		kg	1.01942	12.86	13.11	12	12.23	
114	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	36105.864	6.86	247686.23	8.87	320259.01	
115	11030746@3	非固化橡胶沥青防水材料		kg	1630.992	16.29	26568.86	11.53	18805.34	
116	11112505	高渗透性表面底漆		kg	80.0196	30.01	2401.39	36	2880.71	
117	11112512	透明罩光漆		kg	3087.072	21.44	66186.82	21.58	66619.01	
118	11410304	环氧树脂	δ 18	kg	134.7105	27.44	3696.46	27.44	3696.46	
119	11430327	大白粉		kg	125.62826	0.73	91.71	0.73	91.71	
120	11450345@1	耐水腻子		kg	9673.548	7.29	70520.16	4.98	48174.27	
121	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	1685.6498	21.44	36140.33	24.84	41871.54	
122	11590914	硅酮密封胶		L	422.66436	68.6	28994.78	68.6	28994.78	
123	11591102	玻璃胶		L	107.72438	34.3	3694.95	34.3	3694.95	
124	11592505	SBS封口油膏		kg	74.7538	6	448.52	6	448.52	
125	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	194.68071	7.55	1469.84	7.55	1469.84	
126	12030107	油漆溶剂油		kg	448.90255	12.01	5391.32	12.01	5391.32	
127	12330300	界面剂		kg	23776.893	1.29	30672.19	1.29	30672.19	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-土建

第 10 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
128	12333551	PU发泡剂		L	757.2443	25.73	19483.9	25.73	19483.9	
129	12370305	氧气		m3	181.14344	2.83	512.64	2.83	512.64	
130	12370310	氩气		m3	361.92221	7.81	2826.61	7.81	2826.61	
131	12370331	石油液化气		kg	81.75592	5.83	476.64	5.83	476.64	
132	12370335	乙炔气		kg	0.76457	15.44	11.8	15.44	11.8	
133	12370336	乙炔气		m3	77.85476	14.05	1093.86	14.05	1093.86	
134	12410121	专用粘结剂		kg	23433.08	2.74	64206.64	2.74	64206.64	
135	12410142	改性沥青粘结剂		kg	20.0488	6.77	135.73	6.77	135.73	
136	12410163	干粉型粘结剂		kg	133.896	4.29	574.41	4.29	574.41	
137	12413518	901胶		kg	2040.32948	2.14	4366.31	2.14	4366.31	
138	13010303	石棉板		m2	59.84	5.15	308.18	5.15	308.18	
139	13050304	防火矿物棉	厚20mm	m2	165.669	20.58	3409.47	13.45	2228.25	
140	13090305@1	LC5.0轻骨料混凝土		m3	42.3391	325.87	13797.04	436.51	18481.44	
141	13121504	泡沫条		m	26.3548	1.29	34	1.29	34	
142	14040915@3	不锈钢管	Φ30*1.5	m	319.86	25.55	8172.42	18.03	5767.08	
143	14040915@6	不锈钢管	Φ38*2	m	1090.09492	25.55	27851.93	32.17	35068.35	
144	14040915@8	不锈钢管	Φ28*2	m	3110.72425	25.55	79479	23.22	72231.02	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-土建

第 11 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
145	14040922@4	不锈钢管	Φ60*3	m	35.192	56.6	1991.87	72.12	2538.05	
146	14040922@6	不锈钢管	Φ50*1.5	m	735.799	56.6	41646.22	30.68	22574.31	
147	14040925@1	不锈钢管	Φ60*2	m	180.9632	70.75	12803.15	48.93	8854.53	
148	14070921@1	镀锌方管	40*40*3	kg	12.121	5.21	63.15	4.36	52.85	
149	14250331@1	铝合金扁管	70*50*2	kg	7.452	24.44	182.13	25	186.3	
150	14310106	塑料管	dn20	m	3482.4413	3.11	10830.39	3.11	10830.39	
151	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	3312.764	0.18	596.3	0.18	596.3	
152	17310706	双螺母双垫片	Φ8	副	132.01656	0.51	67.33	0.51	67.33	
153	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	241.2509	6.86	1654.98	6.86	1654.98	
154	31110301	棉纱头		kg	1.4653	5.57	8.16	5.57	8.16	
155	31130106	其它材料费		元	1992.19089	0.86	1713.28	0.86	1713.28	
156	31150101	水		m3	6467.37671	4.57	29555.91	2.72	17591.26	
157	31150101_SJ	水		m3	118.03776	4.57	539.43	2.72	321.06	
158	32010502	复合木模板	18mm	m2	5496.80923	32.59	179141.01	38.54	211847.03	
159	32020115	卡具		kg	2127.22909	4.18	8891.82	4.18	8891.82	
160	32020115@	卡具		kg	2445.86137	4.18	10223.7	4.18	10223.7	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-土建

第 12 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
161	32020115-1	零星卡具		kg	488.17034	4.18	2040.55	4.18	2040.55	
162	32020130	支撑杆件		套	35.7602	68.6	2453.15	68.6	2453.15	
163	32020132	钢管支撑		kg	13742.97793	3.59	49337.29	3.34	45901.55	
164	32030105	工具式金属脚手		kg	1198.1685	4.08	4888.53	3.34	4001.88	
165	32030303	脚手钢管		kg	20332.69667	3.68	74824.32	3.34	67911.21	
166	32030504	底座		个	50.6795	4.12	208.8	4.12	208.8	
167	32030513	脚手架扣件		个	3414.80643	4.89	16698.4	4.89	16698.4	
168	32090101	周转木材		m3	66.46752	1586.47	105448.73	2552.12	169633.09	
169	32090101@2	周转木材		m3	38.10014	1586.47	60444.73	2552.12	97236.13	
170	34021701	垫木		m3	0.78498	1543.59	1211.69	1543.59	1211.69	
171	34130186	接插件		个	29.756	0.51	15.18	0.51	15.18	
172	34130187	塑料卡		元	75678.378	0.17	12865.32	0.17	12865.32	
173	80010106_GB@2	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	2.76122	164.25	453.53	325.61	899.08	
174	80010123_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	54.95918	236.38	12991.25	372.63	20479.44	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-土建

第 13 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		)								
175	80010124_GB@5	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2 .5)		t	2.34617	227.31	533.31	372.63	874.25	
176	80010124_GB@6	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2 .5)		t	3.30128	227.31	750.41	333.59	1101.27	
177	80010125_GB@1	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	352.59688	205.51	72462.18	345.13	121691.76	
178	80010125_GB@5	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	50.30914	205.51	10339.03	323.83	16291.61	
179	80010161_GB@2	预拌砂浆DSM15[地面干拌](干硬性水泥砂浆)		t	7.94226	191.89	1524.04	323.83	2571.94	
180	80011117	石膏砂浆干粉		t	85.19364	398.29	33931.77	500	42596.82	
181	80050104_GB@3	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	134.31964	165.51	22231.24	306.09	41113.9	
182	80050125_GB@2	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1 :6)		t	30.45836	185.1	5637.84	315.85	9620.27	
183	80070305_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	3.9136	355.79	1392.42	333.59	1305.54	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-土建

第 14 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
184	80070305_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	0.06647	355.79	23.65	372.63	24.77	
185	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	26.11153	922.87	24097.55	920.35	24031.75	
186	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	59.5038	1554.31	92487.35	637.17	37914.04	
187	80090311	聚合物胶粉防水砂浆		kg	69295.47783	1.07	74146.16	1.19	82461.62	
188	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	2111.81934	351.66	742642.39	481.84	1017559.03	
189	80212106	C35预拌混凝土(泵送)		m3	106.83657	351.66	37570.15	501.27	53553.97	
190	80212107	C40预拌混凝土(泵送)水下		m3	167.52754	351.66	58912.73	530.69	88905.19	
191	80212114	C15预拌混凝土(非泵送)		m3	0.02167	313.78	6.8	399.26	8.65	
192	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	232.8576	323.49	75327.11	418.69	97495.15	
193	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	188.5998	333.21	62843.34	438.12	82629.34	
194	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	39.54154	342.92	13559.58	462.41	18284.4	
195	C00040	回库修理、保养费		元	3621.16918	1	3621.17	1	3621.17	
196	C00041	其它材料费		元	105489.79366	0.86	90721.22	0.86	90721.22	
197	CLFTZ	材料费调整		元	128.07011	1	128.07	1	128.07	
198	DLFCL@1	蒸压加气混凝土板 (ALC)	200mm	m3	326.58	700	228606	700	228606	
199	DLFCL@2	蒸压加气混凝土板 (ALC)	100mm	m3	270.15	800	216120	800	216120	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-土建

第 15 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		)								
200	FB80230304	泡沫混凝土400kg/m3(非泵送)		m3	22.79904	108.87	2482.13	315.53	7193.78	
201	KJ99051304	扣减混凝土输送泵车费用的材料		元	-34.45939	1600.52	-55152.94	1695.52	-58426.58	
202	NTB00010	无机轻集料保温砂浆		m3	2.6651	557.41	1485.55	873.9	2329.03	
203	NTB00010@1	石膏保温砂浆		m3	10.45855	557.41	5829.7	873.9	9139.73	
204	ZPCL5002	耐火烟气道A-PW-20(2900)	300*300mm	节	36.21	663.9	24039.82	230	8328.3	
205	ZPCL5002@1	耐火烟气道A-PC-18(2900)	350*400mm	节	72.42	663.9	48079.64	250	18105	
206	ZPCL5004	防火止回阀		套	105.57	128.14	13527.74	95.71	10104.1	
207	补充材料002	圆柱形无动力风帽	A-FM-BPS300	组	2	180	360	180	360	
208	补充材料003	信报箱		户	68	150	10200	150	10200	
209	补充材料006	圆柱形无动力风帽	A-FM-BPS400	组	4	190	760	190	760	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	1518.85514	82	124546.12	120	182262.62	
2	09493561	机械降效费		元	12728.9188	1	12728.92	1	12728.92	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-土建

第 16 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
3	31130537	其它机械费		元	7677.5605	0.89	6833.03	0.89	6833.03	
4	603002	柴油		kg	2514.13726	7.74	19459.42	7.04	17699.53	
5	901019	安拆费及场外运输费		元	12703.9281 ₂	0.9381	11917.55	0.9381	11917.55	
6	901058	大修理费		元	19486.6516 ₁	0.8547	16655.24	0.8547	16655.24	
7	901130	经常修理费		元	45040.0102 ₆	1	45040.01	1	45040.01	
8	901167	其他材料费		元	8220.97667	1	8220.98	1	8220.98	
9	901234	折旧费		元	87918.1265 ₆	0.8547	75143.62	0.8547	75143.62	
10	99430122. ₁	电动多级离心清水泵	出口直径 100mm, 扬程 120m以下停滞	台班	88.68509	8.7	771.56	8.7	771.56	
11	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	875.07303	0.75	656.3	0.89	778.81	
12	J00014	其它费用		元	1669.4668	1	1669.47	1	1669.47	
13	JX603030	汽油		kg	2351.9937	9.12	21450.18	8.58	20180.11	
14	JX707009	电		kW·h	113736.737 ₄₃	0.76	86439.92	0.89	101225.7	
15	JXFTZ	机械费调整		元	-0.75027	1	-0.75	1	-0.75	
合 计									13082975	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 4	砌筑工程					447927.74	
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	68.01	617.78	42015.22	
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	427.15	582.25	248708.09	
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm以上 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	89.91	561.59	50492.56	
4	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	1.98	617.78	1223.2	
本页小计							342439.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	173.6	582.25	101078.6	
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2. 基础类型:一层隔墙基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	7.21	611.66	4410.07	
	A.5	混凝土工程					1568767.7	
7	010501006001	设备基础	1. 部位:屋面栏杆基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.15	549.6	82.44	
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面尺寸:周长1.6m以内 4. 支模高度:3.6m内	m3	21.06	636.65	13407.85	
9	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面尺寸:周长2.5m以内 4. 支模高度:3.6m内	m3	12.96	636.65	8250.98	
本页小计							127229.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	1.92	655.89	1259.31	
11	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	2.16	655.89	1416.72	
12	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	1.41	685.02	965.88	
13	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	3.24	685.02	2219.46	
14	010502001007	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：5m内	m3	2.94	685.02	2013.96	
本页小计							7875.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	120.64	794.46	95843.65	
16	010502002002	构造柱	1. 部位：抱框柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	32.64	661.14	21579.61	
17	010502003001	异形柱	1. 柱形状：L、T、十型柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 截面尺寸：每边宽在500mm以外 5. 支模高度：3.6m内	m3	2.04	658.92	1344.2	
18	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 支模高度：3.6m内	m3	26.76	600.08	16058.14	
19	010503004001	圈梁	1. 部位：门槛、止水坎 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	7.48	633.15	4735.96	
20	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	28.04	652.97	18309.28	
21	010503004003	圈梁	1. 部位：顶层楼梯 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	0.06	677.57	40.65	
本页小计							157911.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼-土建
 标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 5 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
22	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.8	717.9	574.32	
23	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙厚: 200mm内 4. 支模高度: 3.6m内	m3	455.04	631.75	287471.52	
24	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 墙厚: 200mm内 4. 支模高度: 3.6m内	m3	75.08	651.02	48878.58	
25	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 墙厚: 200mm内 4. 支模高度: 3.6m内	m3	107.96	680.21	73435.47	
26	010504001004	直形墙	1. 部位: 电梯井壁 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 墙厚: 200mm内 5. 支模高度: 3.6m内	m3	153.72	707.31	108727.69	
27	010504001005	直形墙	1. 部位: 电梯井壁 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C35 4. 墙厚: 200mm内 5. 支模高度: 3.6m内	m3	25.19	726.58	18302.55	
本页小计							537390.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010504001006	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m3	43.05	755.77	32535.9	
29	010504001007	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：5m内	m3	14.6	707.31	10326.73	
30	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：100mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	393.75	584.08	229981.5	
31	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	543.75	584.08	317593.5	
32	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：5m内	m3	14	584.08	8177.12	
本页小计							598614.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	010505003001	平板	1. 部位：强电井、水井出屋面顶板、送风井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	1.11	587.97	652.65	
34	010505003002	平板	1. 部位：电梯井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：200mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	2.52	595.52	1500.71	
35	010505003003	平板	1. 部位：空调板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	16.18	587.97	9513.35	
36	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	52.47	682.2	35795.03	
37	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 部位：挑檐底板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	6.8	640.2	4353.36	
本页小计							51815.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 部位:挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.17	672.9	1460.19	
39	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:雨篷(复式) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	1.84	639.56	1176.79	
40	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:飘窗板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	10.36	663.07	6869.41	
41	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:飘窗板(二次浇筑) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	8.88	638.98	5674.14	
42	010505008004	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:外墙装饰悬挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	10.54	638.37	6728.42	
43	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	307.37	139.98	43025.65	
本页小计							64934.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	010507001001	散水	1. 面层厚度:250~300厚回填土或种植土(回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层) 2. 找平层材料种类、厚度:80厚C20商品混凝土 3. 垫层材料种类、厚度:150厚粒径10~40砾石灌DMM5预拌砂浆或150厚3:7灰土夯实,宽出面层100 4. 压实填土,向外坡3%~5%	m2	82.94	127.09	10540.84	
45	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.72	671.32	6525.23	
46	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:线条 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	81.26	675.65	54903.32	
47	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:线条 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35	m3	13.01	695.47	9048.06	
48	010507004001	台阶	1. 部位:出屋面台阶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.18	597.8	107.6	
本页小计							81125.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 10 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	010514001001	烟道	1. 部位:厨房 2. 截面尺寸:350*400mm 3. 混凝土制品 4. 含防火止回阀 5. 做法参见23J916-1、A-PC-18	m	204	156.44	31913.76	
50	010514001002	通风道	1. 部位:卫生间 2. 截面尺寸:300*300mm 3. 混凝土制品 4. 含防火止回阀 5. 做法参见23J916-1、A-PW-20	m	102	149.34	15232.68	
51	010514002002	其他构件	1. 构件的类型:水簸箕 2. 混凝土强度等级:C20细石混凝土	套	6	35.59	213.54	
		装配式工程					717044.29	
52	010508902001	水平后浇混凝土	1. 后浇部位:叠合板现浇层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 板厚:100mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m3	150.37	623.65	93778.25	
53	010508902002	水平后浇混凝土	1. 后浇部位:叠合板间后浇板带 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 板厚:200mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m3	14.74	609.14	8978.72	
本页小计							150116.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	010512902001	装配式混凝土叠合板	1. 板类型（非预应力或预应力板）：桁架钢筋叠合楼板 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：60mm 4. 含深化设计及构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、钢筋调直和焊接等	m3	75.68	2567.75	194327.32	
55	010512907001	混凝土轻质条形隔墙	1. 墙板类型：蒸压加气混凝土板（ALC） 2. 厚度：200mm 3. 工程量计算时须扣除门窗洞口尺寸 4. 含构件场内运输、就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫等 5. 详见施工图设计及规范要求	m3	244	700	170800	
56	010512907002	混凝土轻质条形隔墙	1. 墙板类型：蒸压加气混凝土板（ALC） 2. 厚度：100mm 3. 工程量计算时须扣除门窗洞口尺寸 4. 含构件场内运输、就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫等 5. 详见施工图设计及规范要求	m3	311.45	800	249160	
	A. 5	钢筋工程					2074145.13	
本页小计							614287.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300, Φ12 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	1.518	5380.06	8166.93	
58	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	241.205	5440.24	1312213.09	
59	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ25 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	106.836	4493	480014.15	
60	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E, Φ12 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	1.823	5355.07	9762.29	
本页小计							1810156.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	6.138	4517.99	27731.42	
62	010515001006	现浇构件钢筋	1. 砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ12以内	t	8.977	7123.96	63951.79	
63	010515001007	现浇构件钢筋	1. 叠合板板缝钢筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ12以内 3. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.476	5988.45	2850.5	
64	010515001008	现浇构件钢筋	1. 叠合板上部现浇层钢筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ12以内 3. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	8.645	5988.45	51770.15	
65	010515003001	钢筋网片	1. 部位：屋面W1、地面D4、楼面L1、L2、L3、L4 2. 钢筋种类、规格：Φ4@150、Φ4@100双向钢筋网片	t	7.695	6470.75	49792.42	
本页小计							196096.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	010516002001	预埋铁件	1. 规格: 详见设计图纸 2. 铁件尺寸: 详见设计图纸	t	1.686	14506.65	24458.21	
67	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹接头 2. 规格: Φ25以内	个	180	11.72	2109.6	
68	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格: HRB400, Φ25以内	个	4638	8.91	41324.58	
		金属结构工程					5073.33	
69	010606008001	钢梯	1. 部位: 屋面 2. 钢梯形式: 踏步式 3. 含防护栏杆 4. 做法详见图集15J401、A10	t	0.5	10146.66	5073.33	
		门窗工程					1926594.77	
70	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸: BLM1122, 1100*2200mm 2. 门框、扇材质: 110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6高透Low-E+12Ar+6 (暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含防撞警示条 6. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	2022.19	4044.38	
本页小计							77010.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	010802001002	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM2830, 2800*3000mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+0.76PVB+5+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含横扶把手(内外均设) 6. 含防撞警示条 7. 含350高铝合金护门板(内外均设) 8. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	5869.15	11738.3	
本页小计							11738.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	010802001003	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1224, 1200*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6高透Low-E+12Ar+6 (暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含横扶把手(内外均设) 6. 含防撞警示条 7. 含350高铝合金护门板(内外均设) 8. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	2406.54	4813.08	
73	010802001004	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM1824, 1800*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6 (暖边间隔条) 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	68	3609.81	245467.08	
本页小计							250280.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	010802001005	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM2124, 2100*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5+12Ar+5+12Ar+5 (暖边间隔条) 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	34	3966. 99	134877. 66	
75	010802001006	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM2824, 2800*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6 (暖边间隔条) 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	34	5615. 24	190918. 16	
本页小计							325795. 82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	010802003001	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:YFHM1124, 1100*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 安全防卫防火保温门, 钢板空腔内填20厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	68	1615.95	109884.6	
77	010802001007	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0611', 550*1100mm 2. 门框、扇材质:70系列铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5 (暖边) 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	32	505.53	16176.96	
78	010802001008	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0611, 600*1100mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 钢质保温隔声门, 内填32厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	184	380.91	70087.44	
本页小计							196149	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	010802001009	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0610, 600*1000mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 钢质保温隔声门, 内填32厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	8	346.28	2770.24	
80	010802003002	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022, 1000*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	4	1346.64	5386.56	
81	010801004001	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1124, 1100*2400mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	32	1331.17	42597.44	
82	010801004002	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0622, 600*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	34	665.58	22629.72	
本页小计							73383.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	010801004003	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822, 800*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	32	887.44	28398.08	
84	010801004004	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022, 1000*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	34	1109.31	37716.54	
85	010802003003	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0615, 600*1500mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	550.9	1101.8	
86	010802003004	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822, 800*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	1077.31	2154.62	
本页小计							69371.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	010802003005	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1015, 1000*1500 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	918.16	1836.32	
88	010801004005	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1222, 1200*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	1331.17	2662.34	
89	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0916, 900*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 仅做外侧单面磨砂玻璃 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	34	1012.12	34412.08	
本页小计							38910.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	010807001002	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1218, 1200*1800mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4. 含所有五金配件	樘	34	1509.17	51311.78	
91	010807001003	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1818, 1800*1800mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4. 含所有五金配件	樘	34	2005.93	68201.62	
本页小计							119513.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	010807001004	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1521, 1500*2100mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边) 4. 内置遮阳百叶 5. 含所有五金配件	樘	34	2206.31	75014.54	
93	010807001005	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1216, 1200*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 开启角度30度 5. 含所有五金配件	樘	34	1349.5	45883	
本页小计							120897.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
94	010807001006	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215, 1200*1500mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 含所有五金配件	樘	32	1381.39	44204.48	
95	010807001007	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0916(电梯机房), 900*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4. 内置遮阳百叶 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	4	1053.59	4214.36	
本页小计							48418.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	010807001008	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0816, 750*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 仅做外侧单面磨砂玻璃 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	34	843. 43	28676. 62	
97	010807001009	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1016, 1000*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 仅做外侧单面磨砂玻璃 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	34	1124. 59	38236. 06	
本页小计							66912. 68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	010807001010	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1321, 1300*2100mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边) 4. 内置遮阳百叶 5. 含所有五金配件	樘	34	1912. 12	65012. 08	
99	010807001011	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C6021, 6000*2100mm 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+9A+6 4. 含所有五金配件	樘	34	6757. 18	229744. 12	
100	010807001012	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C5621, 5600*2100mm 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+9A+6 4. 含所有五金配件	樘	34	6284. 06	213658. 04	
本页小计							508414. 24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0821, 800*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	17	479.73	8155.41	
102	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0921, 900*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	17	539.7	9174.9	
103	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1021, 1000*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	17	599.66	10194.22	
本页小计							27524.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	010807003004	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1121, 1100*2100mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	51	659.63	33641.13	
105	010807003005	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1225, 1200*2500mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	32	856.67	27413.44	
106	010807003006	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1221, 1200*2100mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	2	719.6	1439.2	
本页小计							62493.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
107	010807003007	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC2713, 2700*1350mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 内衬10X10热镀锌钢丝网 4. 通透率应大于70% 5. 含所有五金配件	樘	1	1125.41	1125.41	
108	010807003008	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1715, 1700*1500mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 内衬10X10热镀锌钢丝网 4. 通透率应大于70% 5. 含所有五金配件	樘	1	787.33	787.33	
109	010807003009	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1518, 1500*1800mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 人防风井外装百叶 4. 内衬10X10热镀锌钢丝网 5. 通透率应大于70% 6. 含所有五金配件	樘	1	833.63	833.63	
		屋面及防水工程					816057.22	
本页小计							2746.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位：屋面W1、管道井屋面W2 2. 卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数：2层	m2	644.82	78.82	50824.71	
111	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位：屋面W1 2. 卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材热铺盖缝 3. 防水层数：1层 4. 300mm宽	m	242	12.5	3025	
112	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位：屋面W1、管道井屋面W2 2. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水材料 3. 涂膜厚度、遍数：2厚	m2	644.82	33.22	21420.92	
113	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位：雨篷W3 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300，防水层沿雨篷外侧下沿至滴水处	m2	115.04	21.01	2416.99	
本页小计							77687.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
114	010902003001	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1 2. 刚性层厚度：50厚 3. 混凝土种类：商品细石混凝土 4. 混凝土强度等级：C30 5. 每立方米水泥用量不得少于330kg，粉煤灰掺量不大于15% 6. 设分格缝缝20，纵横间距≤4m，与女儿墙间留缝宽 30，缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料，嵌密封防水油膏 7. 钢筋规格、型号：冷拔Φ4双向@100(另计)	m2	498.59	43.04	21459.31	
115	010902003002	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1、管道井屋面W2 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15砂浆(1：3水泥砂浆)	m2	513.48	23.36	11994.89	
116	010902003003	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1 2. 刚性层厚度：最薄处30厚 3. 混凝土种类：轻集料混凝土 4. 混凝土强度等级：LC5.0	m2	498.59	42.13	21005.6	
本页小计							54459.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
117	010902003004	屋面刚性层	1. 部位: 管道井屋面W2、雨篷W3 2. 厚度、砂浆配合比: 最薄20厚DSM20防水砂浆(掺5%防水剂) 3. 遇墙上翻300, 表面压实抹光 4. 与外墙交接及下水管根部做小圆角	m2	41.69	23.9	996.39	
118	010902008001	铝合金排水板	1. 部位: 外窗底部 2. 1.5厚铝合金板 3. 展开宽度约300mm, 具体尺寸及做法详设计图纸	m	922.58	43.2	39855.46	
119	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位: 外墙WQ1、WQ3、内墙NQ2、NQ4 2. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料(II型) 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚	m2	13448.87	21.01	282560.76	
120	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位: 外墙WQ1、WQ3 2. 砂浆厚度、配合比: 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	7235.36	31.81	230156.8	
121	010903003002	墙面砂浆防水	1. 部位: 排水沟 2. 砂浆厚度、配合比: 20厚DPM20防水砂浆粉光	m2	1.8	33.85	60.93	
本页小计							553630.34	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
122	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：地面D3、D4、楼面L2、L3、L4 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5+1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300	m2	1820.04	42.01	76459.88	
123	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：楼面L5、L6 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300	m2	339.51	21.01	7133.11	
124	010904002003	天棚涂膜防水	1. 部位：顶棚DP1、DP3 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.0厚	m2	1928.89	15.17	29261.26	
125	010904003001	天棚砂浆防水	1. 部位：天棚DP6 2. 砂浆厚度、配合比：6厚聚合物胶粉防水砂浆 3. 内置耐碱玻璃纤维网布一道，用锚栓辅助固定	m2	407.17	39.99	16282.73	
126	010904003002	楼（地）面砂浆防水	1. 部位：排水沟 2. 砂浆厚度、配合比：20厚DSM20防水砂浆粉光	m2	0.9	24.98	22.48	
本页小计							129159.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
127	01B001	无动力风帽	1. 型号:A-FM-BPS400圆柱形 2. 直径:600mm 3. 高度:530mm 4. 含相应基座 5. 详见图纸及图集23J916-1-31	组	4	190	760	
128	01B002	无动力风帽	1. 型号:A-FM-BPS300圆柱形 2. 直径:500mm 3. 高度:450mm 4. 含相应基座 5. 详见图纸及图集23J916-1-31	组	2	180	360	
		保温、隔热、防腐工程					799181.52	
129	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:屋面W1 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:110厚XPS挤塑聚苯板(ρ=25,030级,燃烧性能B1级),干密度≥25kg/m ³	m ²	498.59	87.27	43511.95	
130	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位:管道井屋面W2、雨篷W3 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m ²	30.89	22.17	684.83	
131	011001002001	保温隔热天棚	1. 部位:顶棚DP6 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料 3. 钢筋混凝土楼板,表面清扫干净	m ²	380.5	54.66	20798.13	
本页小计							66114.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
132	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：内墙NQ1 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：10厚石膏保温砂浆	m2	1133.69	22.63	25655.4	
133	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：内墙NQ2 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	374.29	22.63	8470.18	
134	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙WQ1 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（ $\rho=150$ ，燃烧性能A级），干密度 $\geq 150\text{kg/m}^3$ 3. 粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆	m2	5040.02	103.99	524111.68	
135	011001005001	保温隔热楼地面	1. 部位：楼面L5 2. 保温隔热部位：25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	215.6	27.7	5972.12	
136	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：楼面L1、L3、L4 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚浮筑楼板保温隔声系统（I型石墨EPS，燃烧性能为B1级）	m2	4431.71	27.47	121739.07	
本页小计							685948.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
137	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外窗 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚防火矿物棉，容重不得低于80kg/m ³ ，熔点不应低于1000℃ 3. 铝抽芯铆钉固定，防火胶密封 4. 1.5厚镀锌钢板承托，1.5厚镀锌钢板，背面粉末喷涂，颜色同窗框 5. 矿物棉外露表面均应全部满涂防火密封漆，防火密封漆的弹性变形能力不应小于50%，防火密封漆的涂覆厚度不应小于3mm且干厚度不应小于2mm，防火密封漆的搭接宽度不应小于20mm	m ²	92.16	340.87	31414.58	
138	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：外窗四周 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m ²	393.35	42.77	16823.58	
		楼地面装饰工程					282503.35	
139	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位：地面D3、D5 2. 垫层厚度、混凝土配合比：80厚C20细石混凝土 3. 钢筋网片另计	m ²	129.92	46.45	6034.78	
本页小计							54272.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
140	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：楼面L6 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）	m2	128.83	17.26	2223.61	
141	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位：地面D4、楼面L1、L2、L3、L4 2. 找平层厚度、混凝土配合比：40厚C20细石商品混凝土，表面撒1：1水泥砂浆干粉压实抹光 3. 钢筋网片另计	m2	5022.3	39.18	196773.71	
142	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L2 2. 找平层厚度、混凝土配合比：40厚LC5.0轻集料混凝土（容重≤10N/m）找坡，坡向地漏1%	m2	590.59	16.44	9709.3	
143	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L5 2. 找平层厚度、混凝土配合比：最薄处30厚C30细石混凝土找坡，1%坡向地漏，抹平（阴阳角处倒圆角）	m2	215.6	21.25	4581.5	
144	011101003005	细石混凝土楼地面	1. 部位：排水沟 2. 找平层厚度、混凝土配合比：最薄处20厚C15细石混凝土找坡，纵坡0.5%	m2	0.9	16.06	14.45	
本页小计							213302.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
145	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 2. 表面撒水泥粉 3. 界面剂1道	m2	470.16	134.35	63166	
		墙、柱面装饰工程					1210751.23	
146	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型:加气块墙 3. 界面剂1道	m2	6744.65	6.07	40940.03	
147	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型:钢筋混凝土墙 3. 素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	4924.87	2.23	10982.46	
148	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型:轻质板墙 3. 素水泥浆一道	m2	8870.28	2.21	19603.32	
149	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ2 2. 面层厚度、砂浆配合比:4厚抹面抗裂砂浆,压入一层网格布 3. 抗裂面层的玻纤网外侧应采用塑料锚栓锚固,且塑料锚栓的数量每平方米不应少于5个	m2	374.29	21.06	7882.55	
本页小计							142574.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
150	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ3 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆	m2	3478.79	29.59	102937.4	
151	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ3 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆	m2	4965.8	29.6	146987.68	
152	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ4 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	3510.24	31.89	111941.55	
153	011201001008	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ4 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	2328.98	30.16	70242.04	
154	011201001009	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ5 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆) 4. 面层厚度、砂浆配合比：7厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)	m2	1378.35	33.67	46409.04	
本页小计							478517.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
155	011201001010	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ5 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆) 4. 面层厚度、砂浆配合比：7厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)	m2	496.86	32.03	15914.43	
156	011201001011	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ6 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平（压入10*10*0.9钢丝网一道）	m2	661.95	55.09	36466.83	
157	011201001012	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ6 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平（压入10*10*0.9钢丝网一道）	m2	1117.43	53.36	59626.06	
158	011201001013	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ7 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)	m2	152.12	30.83	4689.86	
本页小计							116697.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 41 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
159	011201001014	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ7 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石膏砂浆）	m2	941.31	31.03	29208.85	
160	011201001015	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2钢筋混凝土梁与墙体交接处 2. 300宽镀锌钢丝网（网格10*10）	m2	711.75	23.2	16512.6	
161	011201001016	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	7235.36	34.24	247738.73	
162	011201001017	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆	m2	7235.36	22.39	161999.71	
163	011201001018	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2（首层） 2. 两层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	319.25	9.61	3067.99	
本页小计							458527.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 42 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
164	011201001019	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2(除首层) 2. 一层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	6916.11	4.87	33681.46	
165	011201001020	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 专用界面剂处理剂甩毛	m2	7235.36	6.07	43918.64	
		天棚工程					26000.18	
166	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：顶棚DP2、DP3 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 界面剂一道 4. 钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	4283.39	6.07	26000.18	
		油漆、涂料、裱糊工程					1037496.07	
167	011406003001	满刮腻子	1. 部位：顶棚DP2 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：腻子刮白二道，下挂30	m2	3980.79	25.01	99559.56	
本页小计							203159.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 43 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
168	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙WQ1、WQ3 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子要求：刮涂第一遍耐水腻子，压入耐碱玻纤网格布一层；刮涂第二遍耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数：水包砂（罩面漆2道、面涂2道、主涂2遍、底涂（抗碱封闭底漆）1道），分格详见立面图	m2	7235.36	114.02	824975.75	
169	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙NQ5 2. 腻子种类：专用内墙腻子 3. 刮腻子要求：两遍批平，一遍压光 4. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料（燃烧性能为A级）一底两面	m2	1875.21	38.22	71670.53	
170	011407001003	屋面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：管道井屋面W2、雨篷W3 2. 涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料，颜色同外墙面	m2	41.69	33.46	1394.95	
本页小计							898041.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 44 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
171	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP3 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：腻子刮白二道 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底一面	m2	765.21	28.9	22114.57	
172	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP6 2. 腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面	m2	407.17	41.65	16958.63	
173	011406002001	抹灰线条油漆	1. 部位：踢脚线TJ2 2. 线条宽度、道数：120mm高 3. 油漆品种、刷漆遍数：灰色无机涂料（燃烧性能为A级）	m	790.46	1.04	822.08	
		其他装饰工程					328464.5	
174	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：飘窗护窗栏杆 2. 高度：600mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC7/4-24	m	191.6	259.85	49787.26	
本页小计							89682.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 45 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
175	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：飘窗护栏栏杆 2. 高度：900mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC7/4-24	m	5.6	330.2	1849.12	
176	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：阳台护栏栏杆 2. 高度：400mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC7/4-24	m	371.2	212.94	79043.33	
177	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：阳台护栏栏杆 2. 高度：700mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC7/4-24	m	23.2	283.3	6572.56	
本页小计							87465.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 46 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
178	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：屋面 2. 高度：1200mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管 Φ30*1.5mm@100 6. 构造做法详图纸及图集22J403-PB33/3-45	m	51.95	449.66	23359.84	
179	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：楼梯梯段 2. 高度：900mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*2mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管 Φ38*2mm@100 6. 1.2厚不锈钢管球焊在有立柱处的扶手上 7. 防锈漆一度，刮腻子、磨光，调和漆二度 8. 构造做法详图纸及图集22J403-1-A1/2-7	m	219.42	558.59	122565.82	
本页小计							145925.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 47 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
180	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：顶层楼梯休息平台 2. 高度：1350mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管Φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管Φ38*2mm@100 6. 1.2厚不锈钢管球焊在有立柱处的扶手上 7. 防锈漆一度，刮腻子、磨光，调和漆二度 8. 构造做法详图纸及图集22J403-1-A1/2-7	m	2.8	718.82	2012.7	
181	011503008001	玻璃栏板	1. 高度：700mm 2. 扶手材料种类、规格：铝合金面管70*50*2mm 3. 立柱材料种类、规格：镀锌方管40*40*3mm，间距不大于1000 4. 铝合金U型槽（通长）35*30*35*4mm 5. 铁角码20*20*3mm，L=40mm 6. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色：夹胶钢化玻璃6+1.14PVB+6 7. 固定方式：凹槽管固定	m	83.6	335.38	28037.77	
本页小计							30050.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 48 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
182	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式:胶粘 2. 龙骨材料种类、规格、中距:方管50*4、方管80*5, 详见设计图纸 3. 玻璃材料品种、规格: 双层钢化夹层玻璃, 8+0.76PVB+8 4. 详见图集07J501-1、JP1-C1215a	m2	10.36	486.11	5036.1	
183	011507004001	信报箱	1. 户数:34 2. 构造做法详见图集苏J/T47-2013-14	组	2	5100	10200	
		分部分项合计					11240007.03	
		措施项目					3372174.61	
184	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:剪力墙结构 2. 檐口高度:60m以内 3. 层高在3.6m内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建[2000]230号)等规范自行确定	m2	7772.99	41.88	325532.82	
本页小计							340768.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 49 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
185	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：剪力墙结构 2. 檐口高度：60m以内 3. 层高在5m内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	79.82	117.58	9385.24	
186	011701006001	浇捣脚手架	1. 高度5m内框架有梁板浇捣脚手架增加费 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	79.82	7.46	595.46	
本页小计							9980.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 50 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
187	011701009001	电梯井脚手架	1. 电梯井高度:60m以内 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建[2000]230号)等规范自行确定	座	4	9381.89	37527.56	
188	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数:60m以内	m2	7852.81	47.75	374971.68	
189	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数:60m以内	m2	5066.95	96.56	489264.69	
190	011702001001	基础 模板	1. 部位:屋面栏杆基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m2	4.28	72.72	311.24	
191	011702002001	矩形柱 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面尺寸:周长1.6m以内 4. 支模高度:3.6m内	m2	230.85	93.94	21686.05	
本页小计							923761.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 51 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
192	011702002002	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	113.45	93.94	10657.49	
193	011702002007	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	18.08	93.94	1698.44	
194	011702002003	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	18.91	93.94	1776.41	
195	011702002004	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	13.38	93.94	1256.92	
196	011702002005	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	28.37	93.94	2665.08	
本页小计							18054.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 52 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
197	011702002006	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：5m内	m2	27.7	114.43	3169.71	
198	011702003001	构造柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	1499.01	115.86	173675.3	
199	011702003002	构造柱 模板	1. 部位：抱框柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m2	594.52	122.98	73114.07	
200	011702004001	异形柱 模板	1. 柱形状：L、T、十型柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 截面尺寸：每边宽在500mm以外 5. 支模高度：3.6m内	m2	20.93	149.21	3122.97	
201	011702006001	矩形梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 支模高度：3.6m内	m2	310.84	103.07	32038.28	
202	011702008001	圈梁 模板	1. 部位：门槛、止水坎 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m2	128.13	85.31	10930.77	
本页小计							296051.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 53 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
203	011702008002	圈梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	295.83	85.31	25237.26	
204	011702008003	圈梁 模板	1. 部位：顶层楼梯 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	1.37	85.31	116.87	
205	011702009001	过梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	11.06	113.21	1252.1	
206	011702011001	直形墙 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m2	4832.9	67	323804.3	
207	011702011002	直形墙 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m2	799.72	66.98	53565.25	
208	011702011003	直形墙 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m2	1103.1	66.98	73885.64	
本页小计							477861.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 54 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
209	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m2	1460.81	69.22	101117.27	
210	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m2	236.94	69.19	16393.88	
211	011702013003	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m2	451.13	69.22	31227.22	
212	011702013004	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：5m内	m2	138.13	83.71	11562.86	
213	011702014001	有梁板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：100mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	4024.93	79.2	318774.46	
本页小计							479075.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 55 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
214	011702014002	有梁板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	4675.05	89.38	417855.97	
215	011702014003	有梁板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：5m内	m2	70	106.7	7469	
216	011702016001	平板 模板	1. 部位：强电井、水井出屋面顶板、送风井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m2	19.25	79.2	1524.6	
217	011702016002	平板 模板	1. 部位：电梯井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：200mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m2	21.22	89.38	1896.64	
本页小计							428746.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 56 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
218	011702016003	平板 模板	1. 部位:空调板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 板厚:100mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m2	247.97	79.2	19639.22	
219	011702021001	栏板 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	536.9	92.53	49679.36	
220	011702020001	其他板 模板	1. 部位:挑檐底板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m2	128.35	123.99	15914.12	
221	011702020002	其他板 模板	1. 部位:挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m2	43.44	92.53	4019.5	
222	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位:雨篷(复式) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m2	18	160.71	2892.78	
223	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位:飘窗板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m2	133.67	123.99	16573.74	
224	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位:飘窗板(二次浇筑) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m2	125.8	123.99	15597.94	
本页小计							124316.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 57 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
225	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：外墙装饰悬挑板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	116.87	123.99	14490.71	
226	011702024001	楼梯 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	307.37	251.41	77275.89	
227	011702028001	压顶 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	233.91	84.96	19872.99	
228	011702025001	其他现浇构件 模板	1. 构件的类型：线条 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	1034.41	104.73	108333.76	
229	011702025002	其他现浇构件 模板	1. 构件的类型：线条 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35	m2	158.5	104.73	16599.71	
230	011702016004	水平后浇混凝土 模板	1. 后浇部位：叠合板现浇层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m2	576.76	73.95	42651.4	
本页小计							279224.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 58 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
231	011702030001	水平后浇混凝土模板	1. 后浇部位:叠合板间后浇板带 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 板厚:200mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m2	113.4	84.14	9541.48	
232	011702027001	台阶 模板	1. 部位:出屋面台阶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m2	0.73	39.06	28.51	
		单价措施合计					3372174.61	
本页小计							9569.99	
合 计							14612181.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			549418.03			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	452977.63			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.35	51142.64			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	45297.76			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	241101			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.4	58448.73			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	7306.09			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 6#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计			

人材机汇总表

工程名称：6#楼-土建

第 1 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	2560.16276	85	217613.83	124	317460.18	
2	00010202	一类工		工日	529.44507	85	45002.83	124	65651.19	
3	00010301	二类工		工日	10841.00184	82	888962.15	120	1300920.22	
4	00010302	二类工		工日	18333.49857	82	1503346.88	120	2200019.83	
5	00010401	三类工		工日	2.9529	77	227.37	111	327.77	
		材料								
1	01010100	钢筋HRB400	综合	t	0.0918	3447.35	316.47	3280	301.1	
2	01010100@1	钢筋HPB300	Φ12以内	t	1.54836	3447.35	5337.74	3311	5126.62	
3	01010100@2	钢筋HRB400	Φ12以内	t	264.48906	3447.35	911786.36	3370	891328.13	
4	01010100@3	钢筋HRB400	Φ25以内	t	109.43652	3447.35	377265.99	3164	346257.15	
5	01010100@4	钢筋HRB400E	Φ12以内	t	1.85946	3447.35	6410.21	3286.5	6111.12	
6	01010100@5	钢筋HRB400E	Φ25以内	t	6.26076	3447.35	21583.03	3188.5	19962.43	
7	01010300	冷轧带肋钢筋		t	7.8489	3687.46	28942.5	3280	25744.39	
8	01050101	钢丝绳		kg	0.01	5.75	0.06	5.75	0.06	
9	01210313@1	等边角钢	└ 20*3	kg	81.75244	3.4	277.96	3.26	266.51	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-土建

第 2 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
10	01270100	型钢		t	2.313	3498.8	8092.72	3137	7255.88	
11	01270100@3	方钢管	Q235B	t	0.16861	3498.8	589.93	3287.75	554.35	
12	01290115	镀锌钢板	δ 1.5 Q235	t	0.10531	3498.8	368.46	4012.14	422.52	
13	01290115@1	镀锌钢板	δ 2.0 Q235	t	1.89907	3498.8	6644.47	4012.14	7619.33	
14	01530101	铝合金型材		kg	2539.92186	18.44	46836.16	18.44	46836.16	
15	01530135@1	U型铝合金	35*30*35*4	kg	90.288	18.44	1664.91	18.44	1664.91	
16	01590211	镀锌铁皮	δ 1.2	m2	2.072	37.92	78.57	37.92	78.57	
17	01630201	钨棒精制		kg	50.21466	557.41	27990.15	557.41	27990.15	
18	02090101	塑料薄膜		m2	7330.60928	0.69	5058.12	0.69	5058.12	
19	02110301@1	浮筑楼板保温隔声系统(I型石墨EPS, 燃烧性能为B1级)		m3	92.17957	668.89	61657.99	670	61760.31	
20	02110301@10	XPS聚苯乙烯挤塑板	ρ =25, 030级, 燃烧性能B1级	m3	57.0387	668.89	38152.62	644.61	36767.72	
21	02110301@4	发泡陶瓷保温板	ρ =150, 燃烧性能A级	m3	206.64082	668.89	138219.98	1150.44	237727.86	
22	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	876.7804	0.26	227.96	0.26	227.96	
23	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	1642.2147	0.26	426.98	0.26	426.98	
24	03032113	塑料胀管螺钉		套	56747.2125	0.09	5107.25	0.09	5107.25	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-土建

第 3 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
25	03050708	不锈钢螺栓	M12*110	套	13.7643	1.96	26.98	1.96	26.98	
26	03050806	带母不锈钢螺栓	M12*45	套	13.7643	1.97	27.12	1.97	27.12	
27	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	4115.3429	5.66	23292.84	5.66	23292.84	
28	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	1693.15997	4.2	7111.27	5.14	8702.84	
29	03270202	砂纸		张	26.9316	0.94	25.32	0.94	25.32	
30	03410200	电焊条		kg	5.09712	4.97	25.33	5.3	27.01	
31	03410205	电焊条	J422	kg	1079.47328	4.97	5364.98	5.3	5721.21	
32	03410205-1	电焊条		kg	46.1648	4.97	229.44	5.3	244.67	
33	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	123.80511	38.59	4777.64	38.59	4777.64	
34	03450200	焊剂		kg	1451.694	3.43	4979.31	3.43	4979.31	
35	03510201	钢钉		kg	1.93446	6	11.61	6	11.61	
36	03510701	铁钉		kg	5025.08404	3.6	18090.3	5.01	25175.67	
37	03510705@1	铁钉	70mm	kg	3.32595	3.6	11.97	5.01	16.66	
38	03510911	塑料保温螺钉		套	35280.14	1.46	51509	1.46	51509	
39	03550101@2	镀锌钢丝网	10*10*0.9	m2	2750.0275	7.89	21697.72	9.67	26592.77	
40	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2125.65591	4.72	10033.1	5.14	10925.87	
41	03590100	垫铁		kg	23.4608	4.29	100.65	4.29	100.65	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-土建

第 4 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
42	03590715	镀锌连接铁件		kg	21.094	7.03	148.29	7.03	148.29	
43	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	183.6	3	550.8	3	550.8	
44	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	388.08154	13.03	5056.7	13.03	5056.7	
45	03633315	合金钢钻头	一字型	根	122.50123	6.86	840.36	6.86	840.36	
46	04010611	水泥	32.5级	kg	8370.89702	0.27	2260.14	0.25	2092.72	
47	04010701	白水泥		kg	5271.38159	0.6	3162.83	0.6	3162.83	
48	04050207	碎石	5~40mm	t	20.03001	60.23	1206.41	140.86	2821.43	
49	04090801	石膏粉	325目	kg	156.82769	0.36	56.46	0.36	56.46	
50	04135500	砼标准砖	240*115*53	百块	82.5912	40.8	3369.72	54	4459.92	
51	04135535	配砖	190*90*40	m3	34.20774	272	9304.51	482.46	16503.87	
52	04150111@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*240*150	m3	77.41251	191.23	14803.59	362.43	28056.62	
53	04150113@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*100	m3	64.04085	191.23	12246.53	362.43	23210.33	
54	04150115@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	549.68625	191.23	105116.5	362.43	199222.79	
55	04291405@1	桁架钢筋叠合楼板		m3	75.68	1969.03	149016.19	1969.03	149016.19	
56	05011200	圆木		m3	0.002	1286.32	2.57	1597.12	3.19	
57	05030600	普通木成材		m3	1.44707	1372.08	1985.5	2552.12	3693.1	
58	06090704@	钢化夹胶玻璃	6+1.14PVB+6	m2	38.9576	205.81	8017.86	186.39	7261.31	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-土建

第 5 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
59	06090705@1	钢化夹胶玻璃	8+0.76PVB+8	m2	10.6708	300.14	3202.73	206.24	2200.75	
60	08050406@1	铝合金条板	1.5mm	m2	293.38044	107.19	31447.45	105	30804.95	
61	08230105	玻璃纤维网格布		m2	1194.8185	1.72	2055.09	2.27	2712.24	
62	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	15917.792	2.14	34064.07	2.27	36133.39	
63	09010234@1	木制平开防火门	乙级	m2	268.4176	643.16	172635.46	445	119445.83	
64	09010234@3	钢制保温隔声平开门	钢板空腔内填32厚岩棉	m2	127.5024	643.16	82004.44	450	57376.08	
65	09090813@11	70系列铝合金平开门(29mm隔热条)	5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)	m2	18.7792	274.42	5153.39	750	14084.4	
66	09090813@4	110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料)	钢化玻璃,5+12Ar+5+12Ar+5(暖边间隔条)	m2	166.2192	274.42	45613.87	700	116353.44	
67	09090813@7	110系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃,5高透Low-E+0.76PVB+5+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)	m2	8.3808	274.42	2299.86	700	5866.56	
68	09090813@8	110系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃,6高透Low-E+12Ar+6高透Low-E+12Ar+6(暖边)	m2	10.282	274.42	2821.59	750	7711.5	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-土建

第 6 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
			边)							
69	09090813@9	110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料)	钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6(暖边间隔条)	m2	506.5728	274.42	139013.71	750	379929.6	
70	09092100	110系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+0.76PVB+5+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)	m2	7.8336	188.66	1477.89	550	4308.48	
71	09092100@17	70系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	90.0864	188.66	16995.7	450	40538.88	
72	09092100@18	70系列隔热铝合金固定窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)	m2	46.512	188.66	8774.95	480	22325.76	
73	09092100@19	70系列隔热铝合金固定窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)	m2	40.3104	188.66	7604.96	480	19348.99	
74	09092100@6	90系列铝合金固定窗	钢化玻璃, 6+9A+6	m2	417.8736	188.66	78836.03	380	158791.97	
75	09092100@8	70系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	50.2656	188.66	9483.11	450	22619.52	
76	09092100@	70系列隔热铝合金固定	钢化玻璃, 5高透	m2	1.3824	188.66	260.8	480	663.55	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-土建

第 7 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	9	窗(内置遮阳百叶)	Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)							
77	09093501@15	70系列隔热铝合金内平开窗	钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	71.3184	265.84	18959.28	720	51349.25	
78	09093501@16	70系列隔热铝合金上悬窗	钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	14.8512	265.84	3948.04	680	10098.82	
79	09093501@17	70系列隔热铝合金内平开窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)	m2	56.304	265.84	14967.86	750	42228	
80	09093501@19	70系列隔热铝合金内平开窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)	m2	48.7968	265.84	12972.14	750	36597.6	
81	09093501@2	70系列隔热铝合金上悬窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	4.1472	265.84	1102.49	710	2944.51	
82	09093501@7	70系列隔热铝合金上悬窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	206.0928	265.84	54787.71	680	140143.1	
83	09093511@1	90系列铝合金推拉窗	钢化玻璃, 6+9A+6	m2	377.2368	188.66	71169.49	550	207480.24	
84	09113505@	钢制平开防火门	乙级	m2	180.3264	240.11	43298.17	525	94671.36	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-土建

第 8 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
85	09113505@3	钢制平开防火门	乙级	m2	8.448	240.11	2028.45	525	4435.2	
86	09493560	镀锌铁脚		个	22248.545	1.46	32482.88	1.46	32482.88	
87	10031503	钢压条		kg	33.53064	4.29	143.85	4.29	143.85	
88	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4996.35867	4.29	21434.38	4.29	21434.38	
89	11010304@1	无机涂料		kg	1143.57376	10.29	11767.37	20	22871.48	
90	11010319@1	仿石型外墙涂料	水包砂	kg	21706.08	17.15	372259.27	25	542652	
91	11010323	水性封底漆		kg	2532.376	21.44	54294.14	13	32920.89	
92	11010361	外墙弹性乳胶漆涂料		kg	81.434	25.73	2095.3	16	1302.94	
93	11010362	外墙弹性乳胶漆涂料(中涂)		kg	269.316	21.44	5774.14	16	4309.06	
94	11010363	外墙弹性乳胶漆涂料(面涂)		kg	89.772	25.73	2309.83	16	1436.35	
95	11030303	防锈漆		kg	11.30053	12.86	145.32	12	135.61	
96	11030304	红丹防锈漆		kg	1.01942	12.86	13.11	12	12.23	
97	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	34963.032	6.86	239846.4	8.87	310122.09	
98	11030746@3	非固化橡胶沥青防水材料		kg	1547.568	16.29	25209.88	11.53	17843.46	
99	11112505	高渗透性表面底漆		kg	53.8632	30.01	1616.43	36	1939.08	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-土建

第 9 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
100	11112512	透明罩光漆		kg	2894.144	21.44	62050.45	21.58	62455.63	
101	11410304	环氧树脂	δ 18	kg	129.8655	27.44	3563.51	27.44	3563.51	
102	11430327	大白粉		kg	156.82769	0.73	114.48	0.73	114.48	
103	11450345@1	耐水腻子		kg	9171.036	7.29	66856.85	4.98	45671.76	
104	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	1596.639	21.44	34231.94	24.84	39660.51	
105	11590914	硅酮密封胶		L	402.99331	68.6	27645.34	68.6	27645.34	
106	11591102	玻璃胶		L	103.79025	34.3	3560.01	34.3	3560.01	
107	11592505	SBS封口油膏		kg	70.9302	6	425.58	6	425.58	
108	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	183.97971	7.55	1389.05	7.55	1389.05	
109	12030107	油漆溶剂油		kg	420.81884	12.01	5054.03	12.01	5054.03	
110	12330300	界面剂		kg	24329.49494	1.29	31385.05	1.29	31385.05	
111	12333551	PU发泡剂		L	720.74498	25.73	18544.77	25.73	18544.77	
112	12370305	氧气		m3	162.15091	2.83	458.89	2.83	458.89	
113	12370310	氩气		m3	348.90531	7.81	2724.95	7.81	2724.95	
114	12370331	石油液化气		kg	77.22528	5.83	450.22	5.83	450.22	
115	12370335	乙炔气		kg	0.76457	15.44	11.8	15.44	11.8	
116	12370336	乙炔气		m3	69.60283	14.05	977.92	14.05	977.92	
117	12410121	专用粘结剂		kg	20160.08	2.74	55238.62	2.74	55238.62	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-土建

第 10 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
118	12410142	改性沥青粘结剂		kg	18.392	6.77	124.51	6.77	124.51	
119	12413518	901胶		kg	2042.03525	2.14	4369.96	2.14	4369.96	
120	13010303	石棉板		m2	92.76	5.15	477.71	5.15	477.71	
121	13050304@1	防火矿物棉	厚15mm	m2	96.768	20.58	1991.49	10.09	976.39	
122	13090305@1	LC5.0轻骨料混凝土		m3	40.01185	325.87	13038.66	436.51	17465.57	
123	13121504	泡沫条		m	26.3548	1.29	34	1.29	34	
124	14040915@10	不锈钢管	Φ28*2	m	2576.914	25.55	65840.15	23.22	59835.94	
125	14040915@3	不锈钢管	Φ30*1.5	m	493.2133	25.55	12601.6	18.03	8892.64	
126	14040915@9	不锈钢管	Φ38*2	m	1984.36448	25.55	50700.51	32.17	63837.01	
127	14040922@4	不锈钢管	Φ60*3	m	55.067	56.6	3116.79	72.12	3971.43	
128	14040922@6	不锈钢管	Φ50*1.5	m	627.096	56.6	35493.63	30.68	19239.31	
129	14040922@7	不锈钢管	Φ60*2	m	235.5532	56.6	13332.31	48.93	11525.62	
130	14040925@2	不锈钢管	Φ60*3	m	59.89246	70.75	4237.39	72.12	4319.44	
131	14070921@	镀锌方管	40*40*3	kg	176.2288	5.21	918.15	4.36	768.36	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-土建

第 11 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
132	14250331@1	铝合金扁管	70*50*2	kg	108.3456	24.44	2647.97	25	2708.64	
133	14310106	塑料管	dn20	m	3232.45105	3.11	10052.92	3.11	10052.92	
134	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	3500.035	0.18	630.01	0.18	630.01	
135	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	228.9111	6.86	1570.33	6.86	1570.33	
136	31130106	其它材料费		元	1995.23682	0.86	1715.9	0.86	1715.9	
137	31150101	水		m3	6331.35818	4.57	28934.31	2.72	17221.29	
138	31150101_SJ	水		m3	125.1665	4.57	572.01	2.72	340.45	
139	32010502	复合木模板	18mm	m2	5344.45879	32.59	174175.91	38.54	205975.44	
140	32011111	组合钢模板		kg	0.23725	4.29	1.02	4.29	1.02	
141	32020115	卡具		kg	2938.51578	4.18	12283	4.18	12283	
142	32020115@2	卡具		kg	1460.4253	4.18	6104.58	4.18	6104.58	
143	32020115-1	零星卡具		kg	423.58096	4.18	1770.57	4.18	1770.57	
144	32020130	支撑杆件		套	31.0288	68.6	2128.58	68.6	2128.58	
145	32020132	钢管支撑		kg	13144.36703	3.59	47188.28	3.34	43902.19	
146	32030105	工具式金属脚手		kg	1165.9485	4.08	4757.07	3.34	3894.27	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-土建

第 12 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
147	32030303	脚手钢管		kg	20146.20725	3.68	74138.04	3.34	67288.33	
148	32030504	底座		个	50.19562	4.12	206.81	4.12	206.81	
149	32030513	脚手架扣件		个	3382.49946	4.89	16540.42	4.89	16540.42	
150	32090101	周转木材		m3	85.86303	1586.47	136219.12	2552.12	219132.76	
151	32090101@2	周转木材		m3	23.05393	1586.47	36574.37	2552.12	58836.4	
152	34021701	垫木		m3	0.68112	1543.59	1051.37	1543.59	1051.37	
153	34130187	塑料卡		元	74775.72	0.17	12711.87	0.17	12711.87	
154	80010106_GB@2	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	3.05344	164.25	501.53	325.61	994.23	
155	80010121_GB@1	预拌砂浆DSM25[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:1)		t	44.82403	264.49	11855.51	343.35	15390.33	
156	80010123_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	53.4179	236.38	12626.92	372.63	19905.11	
157	80010123_GB@5	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	0.10416	236.38	24.62	372.63	38.81	
158	80010124_GB@5	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	2.22093	227.31	504.84	372.63	827.59	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-土建

第 13 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
159	80010124_GB@6	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	3.40433	227.31	773.84	333.59	1135.65	
160	80010125_GB@1	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	169.42881	205.51	34819.31	345.13	58474.97	
161	80010125_GB@5	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	18.15152	205.51	3730.32	323.83	5878.01	
162	80010125_GB@6	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	187.52462	205.51	38538.18	345.13	64720.37	
163	80010125_GB@7	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	30.68969	205.51	6307.04	323.83	9938.24	
164	80011117	石膏砂浆干粉		t	80.64583	398.29	32120.43	500	40322.92	
165	80050104_GB@3	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	6.96696	165.51	1153.1	306.09	2132.52	
166	80050104_GB@4	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	131.33569	165.51	21737.37	306.09	40200.54	
167	80050125_GB@2	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	31.38645	185.1	5809.63	315.85	9913.41	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-土建

第 14 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
168	80070305_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	1.50556	355.79	535.66	333.59	502.24	
169	80070305_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	0.06647	355.79	23.65	372.63	24.77	
170	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	25.05902	922.87	23126.22	920.35	23063.07	
171	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	60.86454	1554.31	94602.36	637.17	38781.06	
172	80090311	聚合物胶粉防水砂浆		kg	4417.7945	1.07	4727.04	1.19	5257.18	
173	80090311@2	聚合物水泥防水砂浆(干粉型)		kg	66789.60816	1.07	71464.88	1.19	79479.63	
174	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	2068.98372	351.66	727578.81	481.84	996919.12	
175	80212106	C35预拌混凝土(泵送)		m3	116.77724	351.66	41065.88	501.27	58536.93	
176	80212107	C40预拌混凝土(泵送)水下		m3	157.31602	351.66	55321.75	530.69	83486.04	
177	80212114	C15预拌混凝土(非泵送)		m3	0.02167	313.78	6.8	399.26	8.65	
178	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	228.07791	323.49	73780.92	418.69	95493.94	
179	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	209.87375	333.21	69932.03	438.12	91949.89	
180	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	32.60449	342.92	11180.73	462.41	15076.64	
181	C00040	回库修理、保养费		元	3507.82637	1	3507.83	1	3507.83	
182	C00041	其它材料费		元	104280.25	0.86	89681.02	0.86	89681.02	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-土建

第 15 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
183	CLFTZ	材料费调整		元	126.40273	1	126.4	1	126.4	
184	DLFCL@1	蒸压加气混凝土板（ALC）	200mm	m3	244	700	170800	700	170800	
185	DLFCL@2	蒸压加气混凝土板（ALC）	100mm	m3	311.45	800	249160	800	249160	
186	FB80230304	泡沫混凝土400kg/m3（非泵送）		m3	24.09607	108.87	2623.34	315.53	7603.03	
187	KJ99051304	扣减混凝土输送泵车费用的材料		元	-33.98978	1600.52	-54401.32	1695.52	-57630.35	
188	NTB00010	无机轻集料保温砂浆		m3	3.89262	557.41	2169.79	873.9	3401.76	
189	NTB00010@1	石膏保温砂浆		m3	11.79038	557.41	6572.08	873.9	10303.61	
190	ZPCL5002@1	耐火烟气道A-PC-18（2900）	350*400mm	节	72.42	663.9	48079.64	250	18105	
191	ZPCL5002@2	耐火烟气道A-PW-20（2900）	300*300mm	节	36.21	663.9	24039.82	230	8328.3	
192	ZPCL5004	防火止回阀		套	105.57	128.14	13527.74	95.71	10104.1	
193	补充材料002	圆柱形无动力风帽	A-FM-BPS300	组	2	180	360	180	360	
194	补充材料003	信报箱		户	68	150	10200	150	10200	
195	补充材料006	圆柱形无动力风帽	A-FM-BPS400	组	4	190	760	190	760	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-土建

第 16 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	1512.15209	82	123996.47	120	181458.25	
2	09493561	机械降效费		元	12363.358	1	12363.36	1	12363.36	
3	31130537	其它机械费		元	7259.57641	0.89	6461.02	0.89	6461.02	
4	603002	柴油		kg	2470.83106	7.74	19124.23	7.04	17394.65	
5	603002@1	柴油		kg	9.03384	7.74	69.92	7.04	63.6	
6	901019	安拆费及场外运输费		元	12174.74412	0.9381	11421.13	0.9381	11421.13	
7	901058	大修理费		元	19454.89754	0.8547	16628.1	0.8547	16628.1	
8	901130	经常修理费		元	45085.03663	1	45085.04	1	45085.04	
9	901167	其他材料费		元	8108.68178	1	8108.68	1	8108.68	
10	901167@1	其他材料费		元	0.26004	1	0.26	1	0.26	
11	901234	折旧费		元	87904.62868	0.8547	75132.09	0.8547	75132.09	
12	99430122.1	电动多级离心清水泵	出口直径 100mm, 扬程 120m以下停滞	台班	86.13815	8.7	749.4	8.7	749.4	
13	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	927.92418	0.75	695.94	0.89	825.85	
14	J00014	其它费用		元	1639.51775	1	1639.52	1	1639.52	
15	JX603030	汽油		kg	2310.12791	9.12	21068.37	8.58	19820.9	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-土建

第 17 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
16	JX603030@1	汽油		kg	1.46434	9.12	13.35	8.58	12.56	
17	JX707009	电		kW·h	116893.83031	0.76	88839.31	0.89	104035.51	
18	JXFTZ	机械费调整		元	-0.7603	1	-0.76	1	-0.76	
合 计									12813758	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	11476702.23	
1.1	人工费	2460899.13	
1.2	材料费	7793271.37	
1.3	施工机具使用费	151550.68	
1.4	企业管理费	757535.26	
1.5	利润	313445.74	
2	措施项目	4263009.72	
2.1	单价措施项目费	3370681.93	
2.2	总价措施项目费	892327.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	558261.64	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	587091.25	—
5	税金	1469412.29	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		17,796,215.49	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 4	砌筑工程					439353.55	
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	6.43	763.04	4906.35	
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	26.77	617.78	16537.97	
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	324.65	582.25	189027.46	
4	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm以上 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	87.02	561.59	48869.56	
本页小计							259341.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	72.54	617.78	44813.76	
6	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	232.2	582.25	135198.45	
	A. 5	混凝土工程					1561155.12	
7	010501006001	设备基础	1. 部位:屋面栏杆基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.18	549.66	98.94	
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面尺寸:周长1.6m以内 4. 支模高度:3.6m内	m3	8.64	636.65	5500.66	
9	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面尺寸:周长2.5m以内 4. 支模高度:3.6m内	m3	15.52	636.65	9880.81	
本页小计							195492.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	2.4	655.89	1574.14	
11	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	1.76	685.02	1205.64	
12	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：5m内	m3	2.45	685.02	1678.3	
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	118.31	794.46	93992.56	
14	010502002002	构造柱	1. 部位：抱框柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	35.12	661.14	23219.24	
本页小计							121669.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010502003001	异形柱	1. 柱形状:L、T、十型柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 截面尺寸:每边宽在500mm以外 5. 支模高度:3.6m内	m3	2.28	658.92	1502.34	
16	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 支模高度:3.6m内	m3	26.41	600.08	15848.11	
17	010503004001	圈梁	1. 部位:门槛、止水坎 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	14.14	633.15	8952.74	
18	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13.08	652.97	8540.85	
19	010503004003	圈梁	1. 部位:顶层楼梯 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.05	677.94	33.9	
20	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.29	717.91	208.19	
本页小计							35086.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m3	495.67	631.75	313139.52	
22	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m3	78.54	651.02	51131.11	
23	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m3	119.69	680.21	81414.33	
24	010504001004	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：5m内	m3	3.32	680.21	2258.3	
25	010504001005	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m3	154.28	707.31	109123.79	
本页小计							557067.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010504001006	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m3	25.6	726.58	18600.45	
27	010504001007	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m3	37.76	755.77	28537.88	
28	010504001008	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：5m内	m3	0.74	755.77	559.27	
29	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：100mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	433.01	584.08	252912.48	
30	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	545.42	584.08	318568.91	
本页小计							619178.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：5m内	m3	13.09	584.08	7645.61	
32	010505003001	平板	1. 部位：强电井、水井出屋面顶板、送风井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	0.89	587.97	523.29	
33	010505003002	平板	1. 部位：电梯井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：200mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	2.69	595.52	1601.95	
34	010505003003	平板	1. 部位：空调板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	12.13	587.97	7132.08	
35	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	60.04	682.2	40959.29	
本页小计							57862.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 部位:挑檐底板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	1.77	640.2	1133.15	
37	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 部位:挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	1.1	672.9	740.19	
38	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:雨篷(复式) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	1.83	641.09	1173.19	
39	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:飘窗板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	12.37	638.78	7901.71	
40	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:飘窗板(二次浇筑) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	7.78	639.31	4973.83	
41	010505008004	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:外墙装饰悬挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	3.1	637.57	1976.47	
42	010505008005	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:外墙装饰悬挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35	m3	0.68	652.59	443.76	
本页小计							18342.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	305.97	142.47	43591.55	
44	010507001001	散水	1. 面层厚度：250~300厚回填土或种植土（回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层） 2. 找平层材料种类、厚度：80厚C20商品混凝土 3. 垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40砾石灌DMM5预拌砂浆或150厚3：7灰土夯实，宽出面层100 4. 压实填土，向外坡3%~5%	m2	81.56	127.09	10365.46	
45	010507005001	压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	9.2	671.32	6176.14	
46	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：线条 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	42.99	675.65	29046.19	
47	010514001001	烟道	1. 部位：厨房 2. 截面尺寸：350*400mm 3. 混凝土制品 4. 含止回阀 5. 做法参见23J916-1、A-PC-18	m	204	156.44	31913.76	
本页小计							121093.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	010514001002	通风道	1. 部位：卫生间 2. 截面尺寸：300*300mm 3. 混凝土制品 4. 含止回阀 5. 做法参见23J916-1、A-PW-20	m	102	149.34	15232.68	
49	010514002002	其他构件	1. 构件的类型：水簸箕 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土	套	4	35.59	142.36	
		装配式工程					788756.38	
50	010505003004	平板	1. 后浇部位：叠合板现浇层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	172.46	623.65	107554.68	
51	010508001001	后浇带	1. 后浇部位：叠合板间后浇板带 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：200mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	18.44	609.14	11232.54	
本页小计							134162.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	010512902001	装配式混凝土叠合板	1. 板类型（非预应力或预应力板）：桁架钢筋叠合楼板 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：60mm 4. 含深化设计及构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、钢筋调直和焊接等	m3	87.22	2567.75	223959.16	
53	010512907001	混凝土轻质条形隔墙	1. 墙板类型：蒸压加气混凝土板（ALC） 2. 厚度：200mm 3. 工程量计算时须扣除门窗洞口尺寸 4. 含构件场内运输、就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫等 5. 详见施工图设计及规范要求	m3	325.98	700	228186	
54	010512907002	混凝土轻质条形隔墙	1. 墙板类型：蒸压加气混凝土板（ALC） 2. 厚度：100mm 3. 工程量计算时须扣除门窗洞口尺寸 4. 含构件场内运输、就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫等 5. 详见施工图设计及规范要求	m3	272.28	800	217824	
	A. 5	钢筋工程					1976241.56	
本页小计							669969.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300, Φ12 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	1.267	5380.06	6816.54	
56	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	232.086	5440.24	1262603.54	
57	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ25 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	89.726	4493	403138.92	
58	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E, Φ12 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	2.395	5355.07	12825.39	
本页小计							1685384.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	4.407	4517.99	19910.78	
60	010515001006	现浇构件钢筋	1. 砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ12以内	t	7.467	7123.96	53194.61	
61	010515001007	现浇构件钢筋	1. 叠合板板缝钢筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ12以内 3. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.595	5988.46	3563.13	
62	010515001008	现浇构件钢筋	1. 叠合板上部现浇层钢筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ12以内 3. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	9.414	5988.45	56375.27	
63	010515003001	钢筋网片	1. 部位：屋面W1、W2、楼面L1、L2、L3、L4 2. 钢筋种类、规格：Φ4@150、Φ4@100双向钢筋网片	t	7.999	6470.75	51759.53	
本页小计							184803.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	010516002001	预埋铁件	1. 规格: 详见设计图纸 2. 铁件尺寸: 详见设计图纸	t	1.686	14506.65	24458.21	
65	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹接头 2. 规格: $\Phi 25$ 以内	个	372	11.72	4359.84	
66	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格: HRB400, $\Phi 25$ 以内	个	2996	8.91	26694.36	
67	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 热镀锌电焊钢丝网、丝径不小于 0.9mm、宽度 300mm 2. 备注: 不同材料交接处	m ²	2923.16	17.29	50541.44	
		金属结构工程					5073.33	
68	010606008001	钢梯	1. 部位: 屋面 2. 钢梯形式: 踏步式 3. 含防护栏杆 4. 做法详见图集 15J401、A10	t	0.5	10146.66	5073.33	
		门窗工程					2023600.56	
69	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1124, 1100*2400mm 2. 门框、扇材质: 木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	32	1331.17	42597.44	
本页小计							153724.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0622, 600*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	34	665.58	22629.72	
71	010801004003	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822, 800*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	32	887.44	28398.08	
72	010801004004	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022, 1000*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	34	1109.31	37716.54	
73	010801004005	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1222, 1200*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	1331.17	2662.34	
本页小计							91406.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1122, 1100*2200mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6高透Low-E+12Ar+6(暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	2022. 19	4044. 38	
本页小计							4044. 38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	010802001002	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM2830, 2800*3000mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含横扶把手(内外均设) 6. 含防撞警示条 7. 含350高铝合金护门板(内外均设) 8. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	5869.15	11738.3	
本页小计							11738.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	010802001003	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1224, 1200*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6高透Low-E+12Ar+6(暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含横扶把手(内外均设) 6. 含防撞警示条 7. 含350高铝合金护门板(内外均设) 8. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	2406.54	4813.08	
77	010802001004	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM1824, 1800*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6(暖边间隔条) 4. 含防撞警示条 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	68	3609.81	245467.08	
本页小计							250280.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	010802001005	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM2124, 2100*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6 (暖边间隔条) 4. 含防撞警示条 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	34	4211.43	143188.62	
79	010802001006	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM2724, 2700*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6 (暖边间隔条) 4. 含防撞警示条 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	34	5414.71	184100.14	
本页小计							327288.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	010802001007	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0510, 500*1000mm 2. 门框、扇材质:70系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	64	417.8	26739.2	
81	010802001008	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0611, 600*1100mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 钢质保温隔声门,内填32厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	184	380.91	70087.44	
82	010802001009	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0610, 600*1000mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 钢质保温隔声门,内填32厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	8	346.28	2770.24	
本页小计							99596.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:YFHM1124, 1100*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 安全防卫防火保温门, 钢板空腔内填20厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	68	1615.95	109884.6	
84	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022, 1000*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	4	1346.64	5386.56	
85	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0615, 600*1500mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	550.9	1101.8	
86	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822, 800*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	1077.31	2154.62	
本页小计							118527.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1015, 1000*1500 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	918.16	1836.32	
88	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0616, 600*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 仅做外侧单面磨砂玻璃 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	34	674.75	22941.5	
89	010807001002	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1818, 1800*1800mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4. 含所有五金配件	樘	34	2005.93	68201.62	
本页小计							92979.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	010807001003	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1521, 1500*2100mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗 (29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5 (暖边) 4. 内置遮阳百叶 5. 含所有五金配件	樘	34	2206. 31	75014. 54	
91	010807001004	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1216, 1200*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗 (29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 开启角度30度 5. 含所有五金配件	樘	68	1349. 5	91766	
本页小计							166780. 54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	010807001005	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215, 1200*1500mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 开启角度30度 5. 含所有五金配件	樘	32	1381. 39	44204. 48	
93	010807001006	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0916, 900*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4. 内置遮阳百叶 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	4	1053. 59	4214. 36	
本页小计							48418. 84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
94	010807001007	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0816, 750*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 仅做外侧单面磨砂玻璃 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	34	843.43	28676.62	
95	010807001008	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1318, 1350*1800mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4. 含所有五金配件	樘	34	1697.83	57726.22	
本页小计							86402.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	010807001009	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1418, 1400*1800mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4. 含所有五金配件	樘	34	1760.71	59864.14	
97	010807001010	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1321, 1300*2100mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4. 内置遮阳百叶 5. 含所有五金配件	樘	34	1912.12	65012.08	
本页小计							124876.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	010807001011	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C5721, 5750*2100mm 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+9A+6 4. 含所有五金配件	樘	17	6457.23	109772.91	
99	010807001012	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C5821, 5850*2100mm 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+9A+6 4. 含所有五金配件	樘	17	6550.04	111350.68	
100	010807001013	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C6421, 6450*2100mm 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+9A+6 4. 含所有五金配件	樘	34	7208.76	245097.84	
本页小计							466221.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0921, 900*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	34	539.7	18349.8	
102	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1021, 1000*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	17	599.66	10194.22	
103	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1121, 1100*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	51	659.63	33641.13	
本页小计							62185.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	010807003004	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1225, 1200*2500mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	32	856.67	27413.44	
105	010807003005	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1221, 1200*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	2	719.6	1439.2	
106	010807003006	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC2715, 2700*1550mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 内衬10X10热镀锌钢丝网 4. 通透率应大于70% 5. 含所有五金配件	樘	1	1292.12	1292.12	
本页小计							30144.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
107	010807003007	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0606, 600*600mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 内衬10X10热镀锌钢丝网 4. 通透率应大于70% 5. 含所有五金配件	樘	1	111.16	111.16	
		屋面及防水工程					826836.25	
108	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面W1、W2、管道井屋面W3 2. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数:2层	m2	645.53	78.82	50880.67	
109	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:屋面W1、W2 2. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材热铺盖缝 3. 防水层数:1层	m	249.65	12.5	3120.63	
110	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位:屋面W1、W2、管道井屋面W3 2. 防水膜品种:非固化橡胶沥青防水材料 3. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	645.53	33.22	21444.51	
本页小计							75556.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
111	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位：雨篷 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300，防水层沿雨篷外侧下沿至滴水处	m2	119.92	21.01	2519.52	
112	010902003001	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1、W2 2. 刚性层厚度：50厚 3. 混凝土种类：商品细石混凝土 4. 混凝土强度等级：C30 5. 每立方米水泥用量不得少于330kg，粉煤灰掺量不大于15% 6. 设分格缝缝20，纵横间距≤4m，与女儿墙间留缝宽30，缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料，嵌密封防水油膏 7. 钢筋规格、型号：冷拔Φ4双向@100（另计）	m2	499.3	43.04	21489.87	
113	010902003002	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1、W2、管道井屋面W3 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	512.34	23.36	11968.26	
本页小计							35977.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
114	010902003003	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1、W2 2. 刚性层厚度：最薄处30厚 3. 混凝土种类：轻集料混凝土 4. 混凝土强度等级：LC5.0	m2	499.3	42.13	21035.51	
115	010902003004	屋面刚性层	1. 部位：管道井屋面W3、雨篷 2. 厚度、砂浆配合比：最薄20厚DSM20防水砂浆（掺5%防水剂） 3. 遇墙上翻300，表面压实抹光 4. 与外墙交接及下水管根部做小圆角	m2	110.65	23.9	2644.54	
116	010902008001	铝合金排水板	1. 部位：外窗底部 2. 1.5厚铝合金板 3. 展开宽度约300mm，具体尺寸及做法详设计图纸	m	954.9	43.2	41251.68	
117	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：外墙WQ1、WQ3、内墙NQ2、NQ4 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	13276.7	21.01	278943.47	
118	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位：外墙WQ1、WQ3 2. 砂浆厚度、配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）	m2	7120.53	31.81	226504.06	
本页小计							570379.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
119	010903003002	墙面砂浆防水	1. 部位:排水沟 2. 砂浆厚度、配合比:20厚DPM20防水砂浆粉光	m2	1.8	33.85	60.93	
120	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位:地面D4、楼面L2、L3、L4 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 涂膜厚度、遍数:1.5+1.5厚 4. 反边高度:四周有墙处翻起300	m2	1930.49	42.01	81099.88	
121	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 部位:楼面L5、L6 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 4. 反边高度:四周有墙处翻起300	m2	1026.91	21.01	21575.38	
122	010904002003	天棚涂膜防水	1. 部位:顶棚DP1、DP3 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 涂膜厚度、遍数:1.0厚	m2	1852.48	15.17	28102.12	
123	010904003001	天棚砂浆防水	1. 部位:天棚DP6 2. 砂浆厚度、配合比:6厚聚合物胶粉防水砂浆 3. 内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定	m2	326.4	39.99	13052.74	
124	010904003002	楼（地）面砂浆防水	1. 部位:排水沟 2. 砂浆厚度、配合比:20厚DSM20防水砂浆粉光	m2	0.9	24.98	22.48	
本页小计							143913.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
125	01B001	无动力风帽	1. 型号:A-FM-BPS400圆柱形 2. 直径:600mm 3. 高度:530mm 4. 含相应基座 5. 详见图纸及图集23J916-1-31	组	4	190	760	
126	01B002	无动力风帽	1. 型号:A-FM-BPS300圆柱形 2. 直径:500mm 3. 高度:450mm 4. 含相应基座 5. 详见图纸及图集23J916-1-31	组	2	180	360	
		保温、隔热、防腐工程					892922.36	
127	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:屋面W1、W2 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:110厚XPS挤塑聚苯板(ρ=25,030级,燃烧性能B1级),干密度≥25kg/m3	m2	499.3	87.27	43573.91	
128	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位:管道井屋面W3、雨篷 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	110.65	22.17	2453.11	
129	011001002001	保温隔热天棚	1. 部位:顶棚DP6 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料 3. 钢筋混凝土楼板,表面清扫干净	m2	311.49	54.66	17026.04	
本页小计							64173.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
130	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：内墙NQ1 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：10厚石膏保温砂浆	m2	1006.22	22.63	22770.76	
131	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：内墙NQ2 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	256.26	22.63	5799.16	
132	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙WQ1 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（ $\rho=150$ ，燃烧性能A级），干密度 $\geq 150\text{kg/m}^3$ 3. 粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆	m2	5857.07	103.99	609076.71	
本页小计							637646.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
133	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外窗 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚防火矿物棉，容重不得小于80kg/m ³ ，熔点不应低于1000℃ 3. 铝抽芯铆钉固定，防火胶密封 4. 1.5厚镀锌钢板承托，背面粉末喷涂，颜色同窗框 5. 矿物棉外露表面均应全部满涂防火密封漆，防火密封漆的弹性变形能力不应小于50%，防火密封漆的涂覆厚度不应小于3mm且干厚度不应小于2mm，防火密封漆的搭接宽度不应小于20mm	m ²	157.84	255.05	40257.09	
134	011001005001	保温隔热楼地面	1. 部位：楼面L5 2. 保温隔热部位：25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m ²	396.96	27.7	10995.79	
135	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：楼面L1、L3、L4 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚浮筑楼板保温隔声系统（I型石墨EPS，燃烧性能为B1级）	m ²	4742.12	27.47	130266.04	
本页小计							181518.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
136	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：外窗四周 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	250.38	42.75	10703.75	
		楼地面装饰工程					284922.18	
137	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：楼面L6 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）	m2	124.98	17.26	2157.15	
138	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位：地面D4、楼面L1、L2、L3、L4 2. 找平层厚度、混凝土配合比：40厚C20细石商品混凝土，表面撒1：1水泥砂浆干粉压实抹光 3. 钢筋网片另计	m2	5309.92	38.29	203316.84	
139	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L2 2. 找平层厚度、混凝土配合比：40厚LC5.0轻集料混凝土（容重≤10N/m）找坡，坡向地漏1%	m2	567.8	16.44	9334.63	
140	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L5 2. 找平层厚度、混凝土配合比：最薄处30厚C30细石混凝土找坡，1%坡向地漏，抹平（阴阳角处倒圆角）	m2	396.96	21.24	8431.43	
本页小计							233943.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
141	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 部位：排水沟 2. 找平层厚度、混凝土配合比：最薄处20厚C15细石混凝土找坡，纵坡0.5%	m2	0.9	16.06	14.45	
142	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比：30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 2. 表面撒水泥粉 3. 界面剂1道	m2	464.68	132.71	61667.68	
		墙、柱面装饰工程					1219339.36	
143	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型：加气块墙 3. 界面剂1道	m2	6555.29	6.06	39725.06	
144	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙 3. 素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	5233.7	2.23	11671.15	
145	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 素水泥浆一道	m2	9037.79	2.21	19973.52	
本页小计							133051.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
146	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ2 2. 面层厚度、砂浆配合比：4厚抹面抗裂砂浆，压入一层网格布 3. 抗裂面层的玻纤网外侧应采用塑料锚栓锚固，且塑料锚栓的数量每平方米不应少于5个	m2	256.26	21.06	5396.84	
147	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ3 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆	m2	4531.85	29.58	134052.12	
148	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ3 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆	m2	4564.56	29.6	135110.98	
149	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ4 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	3924.43	31.89	125150.07	
150	011201001008	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ4 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	1975.48	30.16	59580.48	
本页小计							459290.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 40 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
151	011201001009	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ5 2. 墙体类型:钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆) 4. 面层厚度、砂浆配合比:7厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)	m2	1257.39	33.67	42336.32	
152	011201001010	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ5 2. 墙体类型:轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆) 4. 面层厚度、砂浆配合比:7厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)	m2	504.63	32.05	16173.39	
153	011201001011	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ6 2. 墙体类型:钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平(压入10*10*0.9钢丝网一道)	m2	678.71	55.09	37390.13	
154	011201001012	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ6 2. 墙体类型:轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平(压入10*10*0.9钢丝网一道)	m2	1069.08	53.36	57046.11	
本页小计							152945.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 41 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
155	011201001013	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ7 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石膏砂浆）	m2	134.14	30.83	4135.54	
156	011201001014	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ7 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石膏砂浆）	m2	924.03	31.02	28663.41	
157	011201001015	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2钢筋混凝土梁与墙体交接处 2. 300宽镀锌钢丝网（网格10*10）	m2	838.13	23.2	19444.62	
158	011201001016	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	7120.53	34.24	243806.95	
159	011201001017	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆	m2	7120.53	22.39	159428.67	
本页小计							455479.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 42 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
160	011201001018	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2(首层) 2. 两层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	496.93	9.61	4775.5	
161	011201001019	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2(除首层) 2. 一层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	6623.59	4.87	32256.88	
162	011201001020	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 专用界面剂处理剂甩毛	m2	7120.53	6.07	43221.62	
		天棚工程					26827.86	
163	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：顶棚DP2、DP3 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 界面剂一道 4. 钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	4427.04	6.06	26827.86	
		油漆、涂料、裱糊工程					1084945.98	
164	011406002001	抹灰线条油漆	1. 部位：踢脚线TJ2 2. 线条宽度、道数：120mm高 3. 油漆品种、刷漆遍数：灰色无机涂料（燃烧性能为A级）	m	768.19	1.04	798.92	
本页小计							107880.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 43 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
165	011406003001	满刮腻子	1. 部位：顶棚DP2 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：腻子刮白二道，下挂30	m2	4151.05	25	103776.25	
166	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙WQ1、WQ2 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子要求：刮涂第一遍耐水腻子，压入耐碱玻纤网格布一层；刮涂第二遍耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数：水包砂（罩面漆2道、面涂2道、主涂2遍、底涂（抗碱封闭底漆）1道），分格详见立面图	m2	7709.78	114.02	879069.12	
167	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙NQ5 2. 腻子种类：专用内墙腻子 3. 刮腻子要求：两遍批平，一遍压光 4. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料（燃烧性能为A级）一底两面	m2	1762.03	38.22	67344.79	
168	011407001003	屋面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：管道井屋面W3、雨篷 2. 涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料，颜色同外墙面	m2	345.74	33.46	11568.46	
本页小计							1061758.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 44 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
169	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP3 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：腻子刮白二道 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底一面	m2	275.99	28.9	7976.11	
170	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP5 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：专用柔性耐水腻子两道 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机白色外墙涂料一底二面	m2	21.68	37.72	817.77	
171	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP6 2. 腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面	m2	326.4	41.65	13594.56	
		其他装饰工程					346727.74	
本页小计							22388.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 45 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
172	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：飘窗护栏栏杆 2. 高度：600mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC8/4-24	m	273.3	363.55	99358.22	
173	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：飘窗护栏栏杆 2. 高度：900mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC8/4-24	m	7.2	433.9	3124.08	
174	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：阳台护栏栏杆 2. 高度：400mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC8/4-24	m	392	316.64	124122.88	
本页小计							226605.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 46 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
175	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：阳台护栏栏杆 2. 高度：700mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC8/4-24	m	24.5	387	9481.5	
176	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：屋面 2. 高度：1200mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管 Φ30*1.5mm@100 6. 构造做法详图纸及图集22J403-PB33/3-45	m	30.6	449.66	13759.6	
本页小计							23241.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 47 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
177	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：楼梯梯段 2. 高度：900mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管Φ38*2mm@100 6. 1.2厚不锈钢管球焊在有立柱处的扶手上 7. 构造做法详图纸及图集22J403-1-B1/2-7	m	168.02	458.51	77038.85	
178	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：顶层楼梯休息平台 2. 高度：1100mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管Φ38*2mm@100 6. 1.2厚不锈钢管球焊在有立柱处的扶手上 7. 构造做法详图纸及图集22J403-1-B1/2-7	m	2.7	509.92	1376.78	
本页小计							78415.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 48 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
179	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：送风井 2. 高度：1200mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管 Φ30*1.5mm@100 6. 构造做法详图 纸及图集22J403-1-PB33/3-45	m	2.7	481.96	1301.29	
180	011503008001	玻璃栏板	1. 高度：700mm 2. 扶手材料种类、规格：铝合金面管 70*50*2mm 3. 立柱材料种类、规格：镀锌方管 40*40*3mm, 间距不大于1000 4. 铝合金U型槽（通长）35*30*35*4mm 5. 铁角码20*20*3mm, L=40mm 6. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色：夹胶钢化玻璃6+1.14PVB+6 7. 固定方式：凹槽管固定	m	5.75	335.38	1928.44	
本页小计							3229.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 49 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
181	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式:胶粘 2. 龙骨材料种类、规格、中距:方管50*4、方管80*5, 详见设计图纸 3. 玻璃材料品种、规格: 双层钢化夹层玻璃, 8+0.76PVB+8 4. 详见图集07J501-1、JP1-C1215a	m2	10.36	486.11	5036.1	
182	011507004001	信报箱	1. 户数:34 2. 构造做法详见图集苏J/T47-2013-14	组	2	5100	10200	
		分部分项合计					11476702.23	
		措施项目					3370681.93	
183	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:剪力墙结构 2. 檐口高度:60m以内 3. 层高在3.6m内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建[2000]230号)等规范自行确定	m2	7957.08	41.67	331571.52	
本页小计							346807.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 50 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
184	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：剪力墙结构 2. 檐口高度：60m以内 3. 层高在5m内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	68.9	117.58	8101.26	
185	011701006001	浇捣脚手架	1. 高度5m内框架有梁板浇捣脚手架增加费 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	68.9	7.46	513.99	
本页小计							8615.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 51 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
186	011701009001	电梯井脚手架	1. 电梯井高度:60m以内 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建[2000]230号)等规范自行确定	座	4	9381.89	37527.56	
187	011702001001	基础 模板	1. 部位:屋面栏杆基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m2	3.52	72.72	255.97	
188	011702002001	矩形柱 模板	1. 支模高度:3.6m内 2. 截面周长:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	304.25	93.94	28581.25	
189	011702003001	构造柱 模板	1. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料:投标人自行考虑	m2	1530.26	115.86	177295.92	
190	011702003002	构造柱 模板	1. 抱框柱 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	669.93	122.99	82394.69	
本页小计							326055.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 52 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
191	011702004001	异形柱 模板	1. 柱形状:L、T、十型柱 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	24.61	149.21	3672.06	
192	011702006001	矩形梁 模板	1. 支模高度:3.6m内 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	319.17	103.07	32896.85	
193	011702008001	圈梁 模板	1. 门槛、止水坎、水平系梁、窗台板带等 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	317.95	85.31	27124.31	
194	011702009001	过梁 模板	1. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料:投标人自行考虑	m2	4.46	113.21	504.92	
195	011702011001	直形墙 模板	1. 支模高度:3.6m内 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	7286.87	66.98	488074.55	
196	011702011002	直形墙 模板	1. 支模高度:5m内 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	31.22	80.35	2508.53	
本页小计							554781.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 53 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
197	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 电梯井壁 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	2221.02	69.22	153739	
198	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 电梯井壁 2. 支模高度:5m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	7.27	83.71	608.57	
199	011702014001	有梁板 模板	1. 板厚:100mm以内 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	4211.29	79.2	333534.17	
200	011702014002	有梁板 模板	1. 板厚:200mm以内 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	4665.54	89.38	417005.97	
201	011702014003	有梁板 模板	1. 板厚:200mm以内 2. 支模高度:5m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	115.71	106.7	12346.26	
本页小计							917233.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 54 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
202	011702016001	平板 模板	1. 板厚:100mm以内 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	231.24	79.2	18314.21	
203	011702016002	平板 模板	1. 板厚:200mm以内 2. 支模高度:3.6m内 3. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 4. 模板材料:投标人自行考虑	m2	19.81	89.38	1770.62	
204	011702020001	其他板 模板	1. 部位:挑檐底板 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	17.68	123.99	2192.14	
205	011702020002	其他板 模板	1. 部位:挑檐竖向挑板 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑	m2	11.01	92.53	1018.76	
206	011702021001	栏板 模板	1. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料:投标人自行考虑	m2	500.11	92.53	46275.18	
本页小计							69570.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 55 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
207	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：雨篷(复式) 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑	m2	19.58	160.71	3146.7	
208	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：飘窗板 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑	m2	162.83	123.99	20189.29	
209	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：飘窗板(二次浇筑) 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑	m2	114.69	123.99	14220.41	
210	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：外墙装饰悬挑板 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑	m2	48.08	123.99	5961.44	
211	011702024001	楼梯 模板	1. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料：投标人自行考虑	m2	305.97	251.41	76923.92	
212	011702025001	其他现浇构件 模板	1. 构件的类型：线条 2. 支架材料：采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料：投标人自行考虑	m2	767.61	104.73	80391.8	
本页小计							200833.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 56 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
213	011702028001	压顶 模板	1. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 2. 模板材料:投标人自行考虑	m2	235.89	84.96	20041.21	
214	011702030001	后浇带 模板	1. 后浇部位:叠合板间后浇板带 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑 4. 支模高度:3.6m内	m2	141.84	111.5	15815.16	
215	011702016003	水平后浇混凝土模板	1. 后浇部位:叠合板现浇层 2. 支架材料:采用承插型盘扣式支架 3. 模板材料:投标人自行考虑 4. 支模高度:3.6m内	m2	640.58	73.95	47370.89	
216	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数:60m以内	m2	8078	46.43	375061.54	
217	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数:60m以内	m2	5216.77	96.56	503731.31	
		单价措施合计					3370681.93	
本页小计							962020.11	
合 计							14847384.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			558261.64			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	460268.91			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.35	51965.84			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	46026.89			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	244981.84			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.4	59389.54			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	7423.69			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 8#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：8#楼-土建

第 1 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	2913.06003	85	247610.1	124	361219.44	
2	00010202	一类工		工日	552.08965	85	46927.62	124	68459.12	
3	00010301	二类工		工日	10922.2253 2	82	895622.48	120	1310667.04	
4	00010302	二类工		工日	18323.0835 2	82	1502492.85	120	2198770.02	
5	00010401	三类工		工日	2.9046	77	223.65	111	322.41	
		材料								
1	01010100	钢筋HRB400	综合	t	0.0918	3447.35	316.47	3280	301.1	
2	01010100@ 1	钢筋HPB300	Φ12以内	t	1.29234	3447.35	4455.15	3311	4278.94	
3	01010100@ 2	钢筋HRB400	Φ12以内	t	254.55324	3447.35	877534.11	3370	857844.42	
4	01010100@ 3	钢筋HRB400	Φ25以内	t	91.82012	3447.35	316536.09	3164	290518.86	
5	01010100@ 4	钢筋HRB400E	Φ12以内	t	2.4429	3447.35	8421.53	3286.5	8028.59	
6	01010100@ 5	钢筋HRB400E	Φ25以内	t	4.49514	3447.35	15496.32	3188.5	14332.75	
7	01010300	冷轧带肋钢筋		t	8.15898	3687.46	30085.91	3280	26761.45	
8	01050101	钢丝绳		kg	0.01	5.75	0.06	5.75	0.06	
9	01210313@ 1	等边角钢	└ 20*3	kg	5.62293	3.4	19.12	3.26	18.33	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-土建

第 2 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
10	01270100	型钢		t	2.313	3498.8	8092.72	3137	7255.88	
11	01270100@3	方钢管	Q235B	t	0.16861	3498.8	589.93	3287.75	554.35	
12	01290115	镀锌钢板	δ 1.5 Q235	t	2.46376	3498.8	8620.2	4012.14	9884.95	
13	01530101	铝合金型材		kg	2533.80978	18.44	46723.45	18.44	46723.45	
14	01530135@1	U型铝合金	35*30*35*4	kg	6.21	18.44	114.51	18.44	114.51	
15	01590211	镀锌铁皮	δ 1.2	m2	2.072	37.92	78.57	37.92	78.57	
16	01630201	钨棒精制		kg	52.25916	557.41	29129.78	557.41	29129.78	
17	02090101	塑料薄膜		m2	7419.7805	0.69	5119.65	0.69	5119.65	
18	02110301@1	浮筑楼板保温隔声系统(I型石墨EPS, 燃烧性能为B1级)		m3	98.6361	668.89	65976.7	670	66086.19	
19	02110301@10	XPS聚苯乙烯挤塑板	ρ =25, 030级, 燃烧性能B1级	m3	57.11992	668.89	38206.94	644.61	36820.07	
20	02110301@4	发泡陶瓷保温板	ρ =150, 燃烧性能A级	m3	240.13987	668.89	160627.16	1150.44	276266.51	
21	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	755.632	0.26	196.46	0.26	196.46	
22	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	1730.31886	0.26	449.88	0.26	449.88	
23	03032113	塑料胀管螺钉		套	59713.0115	0.09	5374.17	0.09	5374.17	
24	03050708	不锈钢螺栓	M12*110	套	13.7643	1.96	26.98	1.96	26.98	
25	03050806	带母不锈钢螺栓	M12*45	套	13.7643	1.97	27.12	1.97	27.12	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-土建

第 3 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
26	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	4369.76287	5.66	24732.86	5.66	24732.86	
27	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	1723.68195	4.2	7239.46	5.14	8859.73	
28	03270202	砂纸		张	40.3284	0.94	37.91	0.94	37.91	
29	03410200	电焊条		kg	5.09712	4.97	25.33	5.3	27.01	
30	03410205	电焊条	J422	kg	1129.06804	4.97	5611.47	5.3	5984.06	
31	03410205-1	电焊条		kg	53.2042	4.97	264.42	5.3	281.98	
32	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	128.84586	38.59	4972.16	38.59	4972.16	
33	03450200	焊剂		kg	937.748	3.43	3216.48	3.43	3216.48	
34	03510201	钢钉		kg	83.78507	6	502.71	6	502.71	
35	03510701	铁钉		kg	4957.83964	3.6	17848.22	5.01	24838.78	
36	03510911	塑料保温螺钉		套	40999.49	1.46	59859.26	1.46	59859.26	
37	03550101@2	镀锌钢丝网	10*10*0.9	m2	6064.9875	7.89	47852.75	9.67	58648.43	
38	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2038.41196	4.72	9621.3	5.14	10477.44	
39	03590100	垫铁		kg	27.0382	4.29	115.99	4.29	115.99	
40	03590715	镀锌连接铁件		kg	21.094	7.03	148.29	7.03	148.29	
41	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	379.44	3	1138.32	3	1138.32	
42	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	450.99439	13.03	5876.46	13.03	5876.46	
43	03633315	合金钢钻头	一字型	根	126.93279	6.86	870.76	6.86	870.76	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-土建

第 4 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
44	04010611	水泥	32.5级	kg	29376.5975 5	0.27	7931.68	0.25	7344.15	
45	04010701	白水泥		kg	5224.72427	0.6	3134.83	0.6	3134.83	
46	04030107	中(粗)砂		t	27.27015	67.39	1837.74	140.86	3841.27	
47	04050207	碎石	5~40mm	t	19.69674	60.23	1186.33	140.86	2774.48	
48	04090801	石膏粉	325目	kg	112.75768	0.36	40.59	0.36	40.59	
49	04135500@ 1	MU20混凝土实心砖	240*115*53	百块	33.5646	40.8	1369.44	83	2785.86	
50	04135500@ 2	砼标准砖	240*115*53	百块	43.51	40.8	1775.21	54	2349.54	
51	04135535@ 1	配砖	190*90*40	m3	33.46416	272	9102.25	482.46	16145.12	
52	04150111@ 2	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*240*150	m3	74.92422	191.23	14327.76	362.43	27154.79	
53	04150113@ 2	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*100	m3	90.86865	191.23	17376.81	362.43	32933.52	
54	04150115@ 2	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	509.51775	191.23	97435.08	362.43	184664.52	
55	04291405@ 1	桁架钢筋叠合楼板		m3	87.22	1969.03	171738.8	1969.03	171738.8	
56	05011200	圆木		m3	0.002	1286.32	2.57	1597.12	3.19	
57	05030600	普通木成材		m3	1.42411	1372.08	1953.99	2552.12	3634.5	
58	06090704@	钢化夹胶玻璃	6+1.14PVB+6	m2	2.6795	205.81	551.47	186.39	499.43	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-土建

第 5 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
59	06090705@1	钢化夹胶玻璃	8+0.76PVB+8	m2	10.6708	300.14	3202.73	206.24	2200.75	
60	08050406@1	铝合金条板	1.5mm	m2	303.6582	107.19	32549.12	105	31884.11	
61	08230105	玻璃纤维网格布		m2	1162.7025	1.72	1999.85	2.27	2639.33	
62	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	16313.33	2.14	34910.53	2.27	37031.26	
63	09010234@1	木制平开防火门	乙级	m2	268.4176	643.16	172635.46	445	119445.83	
64	09010234@3	钢制保温隔声平开门	钢板空腔内填32厚岩棉	m2	127.5024	643.16	82004.44	450	57376.08	
65	09090813@10	110系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6高透Low-E+12Ar+6(暖边)	m2	10.282	274.42	2821.59	750	7711.5	
66	09090813@11	110系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)	m2	8.3808	274.42	2299.86	700	5866.56	
67	09090813@8	110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料)	钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6(暖边间隔条)	m2	664.8768	274.42	182455.49	750	498657.6	
68	09090813@9	70系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	31.04	274.42	8518	750	23280	
69	09092100@	70系列隔热铝合金固定	钢化玻璃, 5高透	m2	171.9312	188.66	32436.54	450	77369.04	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-土建

第 6 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	17	窗	Low-E+12Ar+5+12Ar+5							
70	09092100@18	110系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)	m2	7.8336	188.66	1477.89	550	4308.48	
71	09092100@6	90系列铝合金固定窗	钢化玻璃, 6+9A+6	m2	451.1664	188.66	85117.05	380	171443.23	
72	09092100@9	70系列隔热铝合金固定窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	88.2048	188.66	16640.72	480	42338.3	
73	09093501@15	70系列隔热铝合金内平开窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	129.4992	265.84	34426.07	720	93239.42	
74	09093501@2	70系列隔热铝合金上悬窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	4.1472	265.84	1102.49	710	2944.51	
75	09093501@7	70系列隔热铝合金上悬窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	217.0272	265.84	57694.51	680	147578.5	
76	09093501@9	70系列隔热铝合金内平开窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	105.1008	265.84	27940	750	78825.6	
77	09093511@1	90系列铝合金推拉窗	钢化玻璃, 6+9A+6	m2	388.4976	188.66	73293.96	550	213673.68	
78	09113505@	钢制平开防火门	乙级	m2	188.7744	240.11	45326.62	525	99106.56	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-土建

第 7 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
79	09493560	镀锌铁脚		个	23509.8665	1.46	34324.41	1.46	34324.41	
80	10031503	钢压条		kg	33.56756	4.29	144	4.29	144	
81	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	5199.78642	4.29	22307.08	4.29	22307.08	
82	11010304@1	无机涂料		kg	933.0438	10.29	9601.02	20	18660.88	
83	11010319@1	仿石型外墙涂料	水包砂	kg	23129.34	17.15	396668.18	25	578233.5	
84	11010323	水性封底漆		kg	2698.423	21.44	57854.19	13	35079.5	
85	11010361	外墙弹性乳胶漆涂料		kg	65.28	25.73	1679.65	16	1044.48	
86	11010362	外墙弹性乳胶漆涂料(中涂)		kg	403.284	21.44	8646.41	16	6452.54	
87	11010363	外墙弹性乳胶漆涂料(面涂)		kg	134.428	25.73	3458.83	16	2150.85	
88	11030303	防锈漆		kg	12.35931	12.86	158.94	12	148.31	
89	11030304	红丹防锈漆		kg	1.01942	12.86	13.11	12	12.23	
90	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	36234.5675	6.86	248569.13	8.87	321400.61	
91	11030746@3	非固化橡胶沥青防水材料		kg	1549.272	16.29	25237.64	11.53	17863.11	
92	11112505	高渗透性表面底漆		kg	80.6568	30.01	2420.51	36	2903.64	
93	11112512	透明罩光漆		kg	3083.912	21.44	66119.07	21.58	66550.82	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-土建

第 8 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
94	11410304	环氧树脂	δ 18	kg	135.153	27.44	3708.6	27.44	3708.6	
95	11430327	大白粉		kg	112.75768	0.73	82.31	0.73	82.31	
96	11450345@1	耐水腻子		kg	9669.432	7.29	70490.16	4.98	48153.77	
97	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	1600.8779	21.44	34322.82	24.84	39765.81	
98	11590914	硅酮密封胶		L	422.7347	68.6	28999.6	68.6	28999.6	
99	11591102	玻璃胶		L	107.42625	34.3	3684.72	34.3	3684.72	
100	11592505	SBS封口油膏		kg	71.0083	6	426.05	6	426.05	
101	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	184.2417	7.55	1391.02	7.55	1391.02	
102	12030107	油漆溶剂油		kg	448.44457	12.01	5385.82	12.01	5385.82	
103	12330300	界面剂		kg	23952.1266	1.29	30898.24	1.29	30898.24	
104	12333551	PU发泡剂		L	757.3716	25.73	19487.17	25.73	19487.17	
105	12370305	氧气		m3	181.1826	2.83	512.75	2.83	512.75	
106	12370310	氩气		m3	363.11106	7.81	2835.9	7.81	2835.9	
107	12370331	石油液化气		kg	77.62042	5.83	452.53	5.83	452.53	
108	12370335	乙炔气		kg	0.76457	15.44	11.8	15.44	11.8	
109	12370336	乙炔气		m3	77.87177	14.05	1094.1	14.05	1094.1	
110	12410121	专用粘结剂		kg	23428.28	2.74	64193.49	2.74	64193.49	
111	12410142	改性沥青粘结剂		kg	18.9734	6.77	128.45	6.77	128.45	
112	12413518	901胶		kg	1987.482	2.14	4253.21	2.14	4253.21	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-土建

第 9 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
113	13010303	石棉板		m2	59.92	5.15	308.59	5.15	308.59	
114	13050304	防火矿物棉	厚20mm	m2	165.732	20.58	3410.76	13.45	2229.1	
115	13090305@1	LC5.0轻骨料混凝土		m3	40.06883	325.87	13057.23	436.51	17490.44	
116	13121504	泡沫条		m	26.3548	1.29	34	1.29	34	
117	14040915@3	不锈钢管	Φ30*1.5	m	320.9886	25.55	8201.26	18.03	5787.42	
118	14040915@6	不锈钢管	Φ38*2	m	1090.09492	25.55	27851.93	32.17	35068.35	
119	14040915@8	不锈钢管	Φ28*2	m	3126.556	25.55	79883.51	23.22	72598.63	
120	14040922@4	不锈钢管	Φ60*3	m	35.298	56.6	1997.87	72.12	2545.69	
121	14040922@6	不锈钢管	Φ50*1.5	m	738.82	56.6	41817.21	30.68	22667	
122	14040925@1	不锈钢管	Φ60*2	m	180.9632	70.75	12803.15	48.93	8854.53	
123	14070921@1	镀锌方管	40*40*3	kg	12.121	5.21	63.15	4.36	52.85	
124	14250331@1	铝合金扁管	70*50*2	kg	7.452	24.44	182.13	25	186.3	
125	14310106	塑料管	dn20	m	3458.83555	3.11	10756.98	3.11	10756.98	
126	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	3626.651	0.18	652.8	0.18	652.8	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-土建

第 10 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
127	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	229.16315	6.86	1572.06	6.86	1572.06	
128	31130106	其它材料费		元	2006.89726	0.86	1725.93	0.86	1725.93	
129	31150101	水		m3	6455.29562	4.57	29500.7	2.72	17558.4	
130	31150101_SJ	水		m3	116.39356	4.57	531.92	2.72	316.59	
131	32010502	复合木模板	18mm	m2	5444.14079	32.59	177424.55	38.54	209817.19	
132	32020115	卡具		kg	2065.30949	4.18	8632.99	4.18	8632.99	
133	32020115@2	卡具		kg	2442.30182	4.18	10208.82	4.18	10208.82	
134	32020115-1	零星卡具		kg	488.17034	4.18	2040.55	4.18	2040.55	
135	32020130	支撑杆件		套	35.7602	68.6	2453.15	68.6	2453.15	
136	32020132	钢管支撑		kg	13502.49303	3.59	48473.95	3.34	45098.33	
137	32030105	工具式金属脚手		kg	1193.562	4.08	4869.73	3.34	3986.5	
138	32030303	脚手钢管		kg	20297.68727	3.68	74695.49	3.34	67794.28	
139	32030504	底座		个	50.58737	4.12	208.42	4.12	208.42	
140	32030513	脚手架扣件		个	3408.81798	4.89	16669.12	4.89	16669.12	
141	32090101	周转木材		m3	65.89451	1586.47	104539.66	2552.12	168170.7	
142	32090101@2	周转木材		m3	38.03938	1586.47	60348.34	2552.12	97081.06	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-土建

第 11 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
143	34021701	垫木		m3	0.78498	1543.59	1211.69	1543.59	1211.69	
144	34130187	塑料卡		元	74960.178	0.17	12743.23	0.17	12743.23	
145	80010106_GB@2	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	2.72311	164.25	447.27	325.61	886.67	
146	80010123_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	54.67799	236.38	12924.78	372.63	20374.66	
147	80010124_GB@5	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	2.39236	227.31	543.81	372.63	891.47	
148	80010124_GB@6	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	3.3026	227.31	750.71	333.59	1101.71	
149	80010125_GB@1	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	352.01102	205.51	72341.78	345.13	121489.56	
150	80010125_GB@5	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	48.44321	205.51	9955.56	323.83	15687.36	
151	80011117	石膏砂浆干粉		t	86.87072	398.29	34599.74	500	43435.36	
152	80050104_GB@3	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	135.12555	165.51	22364.63	306.09	41360.58	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-土建

第 12 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
153	80050125_GB@2	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	30.39034	185.1	5625.25	315.85	9598.79	
154	80070305_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	3.9433	355.79	1402.99	333.59	1315.45	
155	80070305_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	0.06647	355.79	23.65	372.63	24.77	
156	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	26.27999	922.87	24253.01	920.35	24186.79	
157	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	59.43902	1554.31	92386.66	637.17	37872.76	
158	80090311	聚合物胶粉防水砂浆		kg	69271.05243	1.07	74120.03	1.19	82432.55	
159	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	2109.25517	351.66	741740.67	481.84	1016323.51	
160	80212106	C35预拌混凝土(泵送)		m3	106.36041	351.66	37402.7	501.27	53315.28	
161	80212107	C40预拌混凝土(泵送)水下		m3	164.38582	351.66	57807.92	530.69	87237.91	
162	80212114	C15预拌混凝土(非泵送)		m3	0.02167	313.78	6.8	399.26	8.65	
163	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	235.82328	323.49	76286.47	418.69	98736.85	
164	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	189.2511	333.21	63060.36	438.12	82914.69	
165	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	38.10743	342.92	13067.8	462.41	17621.26	
166	C00040	回库修理、保养费		元	3575.40226	1	3575.4	1	3575.4	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-土建

第 13 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
167	C00041	其它材料费		元	104949.96354	0.86	90256.97	0.86	90256.97	
168	CLFTZ	材料费调整		元	127.85424	1	127.85	1	127.85	
169	DLFCL@1	蒸压加气混凝土板（ALC）	200mm	m3	325.98	700	228186	700	228186	
170	DLFCL@2	蒸压加气混凝土板（ALC）	100mm	m3	272.28	800	217824	800	217824	
171	FB80230304	泡沫混凝土400kg/m3（非泵送）		m3	23.16624	108.87	2522.11	315.53	7309.64	
172	KJ99051304	扣减混凝土输送泵车费用的材料		元	-34.36196	1600.52	-54997	1695.52	-58261.39	
173	NTB00010	无机轻集料保温砂浆		m3	2.6651	557.41	1485.55	873.9	2329.03	
174	NTB00010@1	石膏保温砂浆		m3	10.46469	557.41	5833.12	873.9	9145.09	
175	ZPCL5002	耐火烟气道A-PW-20(2900)	300*300mm	节	36.21	663.9	24039.82	230	8328.3	
176	ZPCL5002@1	耐火烟气道A-PC-18(2900)	350*400mm	节	72.42	663.9	48079.64	250	18105	
177	ZPCL5004	防火止回阀		套	105.57	128.14	13527.74	95.71	10104.1	
178	补充材料002	圆柱形无动力风帽	A-FM-BPS300	组	2	180	360	180	360	
179	补充材料003	信报箱		户	68	150	10200	150	10200	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-土建

第 14 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
180	补充材料006	圆柱形无动力风帽	A-FM-BPS400	组	4	190	760	190	760	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	1517.02974	82	124396.44	120	182043.57	
2	09493561	机械降效费		元	12728.9188	1	12728.92	1	12728.92	
3	31130537	其它机械费		元	7635.48531	0.89	6795.58	0.89	6795.58	
4	603002	柴油		kg	2507.03169	7.74	19404.43	7.04	17649.5	
5	901019	安拆费及场外运输费		元	12732.16471	0.9381	11944.04	0.9381	11944.04	
6	901058	大修理费		元	19464.76542	0.8547	16636.54	0.8547	16636.54	
7	901130	经常修理费		元	44977.79137	1	44977.79	1	44977.79	
8	901167	其他材料费		元	8197.7328	1	8197.73	1	8197.73	
9	901234	折旧费		元	87833.03436	0.8547	75070.89	0.8547	75070.89	
10	99430122.1	电动多级离心清水泵	出口直径 100mm, 扬程 120m以下停滞	台班	88.68509	8.7	771.56	8.7	771.56	
11	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	862.88231	0.75	647.16	0.89	767.97	
12	J00014	其它费用		元	1651.21782	1	1651.22	1	1651.22	
13	JX603030	汽油		kg	2326.71218	9.12	21219.62	8.58	19963.19	

人材机汇总表

工程名称: 8#楼-土建

第 15 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
14	JX707009	电		kW • h	113639.5209	0.76	86366.04	0.89	101139.17	
15	JXFTZ	机械费调整		元	-0.75086	1	-0.75	1	-0.75	
合 计									13026951.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A. 4	砌筑工程					448020.9	
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	68.01	617.78	42015.22	
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	427.32	582.25	248807.07	
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm以上 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	89.91	561.59	50492.56	
4	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	1.98	617.78	1223.2	
本页小计							342538.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	173.59	582.25	101072.78	
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2. 基础类型:一层隔墙基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	7.21	611.66	4410.07	
	A.5	混凝土工程					1563830.25	
7	010501006001	设备基础	1. 部位:屋面栏杆基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.15	549.6	82.44	
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面尺寸:周长1.6m以内 4. 支模高度:3.6m内	m3	21.06	636.65	13407.85	
9	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面尺寸:周长2.5m以内 4. 支模高度:3.6m内	m3	12.96	636.65	8250.98	
本页小计							127224.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	1.92	655.89	1259.31	
11	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	2.16	655.89	1416.72	
12	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	1.41	685.02	965.88	
13	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	3.24	685.02	2219.46	
14	010502001007	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：5m内	m3	2.94	685.02	2013.96	
本页小计							7875.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	120.98	794.46	96113.77	
16	010502002002	构造柱	1. 部位：抱框柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	32.58	661.14	21539.94	
17	010502003001	异形柱	1. 柱形状：L、T、十型柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 截面尺寸：每边宽在500mm以外 5. 支模高度：3.6m内	m3	2.04	658.92	1344.2	
18	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 支模高度：3.6m内	m3	26.66	600.08	15998.13	
19	010503004001	圈梁	1. 部位：门槛、止水坎 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	7.55	633.15	4780.28	
20	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	20.57	652.97	13431.59	
21	010503004003	圈梁	1. 部位：顶层楼梯槛 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	0.06	677.57	40.65	
本页小计							153248.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.8	717.9	574.32	
23	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m3	455.04	631.75	287471.52	
24	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m3	75.08	651.02	48878.58	
25	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m3	107.96	680.21	73435.47	
26	010504001004	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m3	153.72	707.31	108727.69	
27	010504001005	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m3	25.19	726.58	18302.55	
本页小计							537390.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010504001006	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m3	43.05	755.77	32535.9	
29	010504001007	直形墙	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：5m内	m3	14.6	707.31	10326.73	
30	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：100mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	395.32	584.08	230898.51	
31	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	543.75	584.08	317593.5	
32	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：5m内	m3	13.91	584.08	8124.55	
本页小计							599479.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	010505003001	平板	1. 部位：强电井、水井出屋面顶板、送风井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	1.1	587.97	646.77	
34	010505003002	平板	1. 部位：电梯井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：200mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	2.52	595.52	1500.71	
35	010505003003	平板	1. 部位：空调板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m3	16.18	587.97	9513.35	
36	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	52.47	682.2	35795.03	
37	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 部位：挑檐底板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	6.8	640.2	4353.36	
本页小计							51809.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 部位:挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.17	672.9	1460.19	
39	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:雨篷(复式) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	1.84	639.56	1176.79	
40	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:飘窗板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	10.36	556.03	5760.47	
41	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:飘窗板(二次浇筑) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	8.88	638.98	5674.14	
42	010505008004	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:外墙装饰悬挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	10.54	638.37	6728.42	
43	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	307.37	139.98	43025.65	
本页小计							63825.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	010507001001	散水	1. 面层厚度:250~300厚回填土或种植土(回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层) 2. 找平层材料种类、厚度:80厚C20商品混凝土 3. 垫层材料种类、厚度:150厚粒径10~40砾石灌DMM5预拌砂浆或150厚3:7灰土夯实,宽出面层100 4. 压实填土,向外坡3%~5%	m2	82.75	127.09	10516.7	
45	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.72	671.32	6525.23	
46	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:线条 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	81.26	675.65	54903.32	
47	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:线条 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35	m3	13.01	695.47	9048.06	
48	010507004001	台阶	1. 部位:出屋面台阶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.18	597.8	107.6	
本页小计							81100.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	010514001001	烟道	1. 部位:厨房 2. 截面尺寸:350*400mm 3. 混凝土制品 4. 含防火止回阀 5. 做法参见23J916-1、A-PC-18	m	204	156.44	31913.76	
50	010514001002	通风道	1. 部位:卫生间 2. 截面尺寸:300*300mm 3. 混凝土制品 4. 含防火止回阀 5. 做法参见23J916-1、A-PW-20	m	102	149.34	15232.68	
51	010514002002	其他构件	1. 构件的类型:水簸箕 2. 混凝土强度等级:C20细石混凝土	套	6	35.59	213.54	
		装配式工程					717044.29	
52	010508902001	水平后浇混凝土	1. 后浇部位:叠合板现浇层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 板厚:100mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m3	150.37	623.65	93778.25	
53	010508902002	水平后浇混凝土	1. 后浇部位:叠合板间后浇板带 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 板厚:200mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m3	14.74	609.14	8978.72	
本页小计							150116.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	010512902001	装配式混凝土叠合板	1. 板类型（非预应力或预应力板）：桁架钢筋叠合楼板 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：60mm 4. 含深化设计及构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、钢筋调直和焊接等	m3	75.68	2567.75	194327.32	
55	010512907001	混凝土轻质条形隔墙	1. 墙板类型：蒸压加气混凝土板（ALC） 2. 厚度：200mm 3. 工程量计算时须扣除门窗洞口尺寸 4. 含构件场内运输、就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫等 5. 详见施工图设计及规范要求	m3	244	700	170800	
56	010512907002	混凝土轻质条形隔墙	1. 墙板类型：蒸压加气混凝土板（ALC） 2. 厚度：100mm 3. 工程量计算时须扣除门窗洞口尺寸 4. 含构件场内运输、就位堆放、切割、安装校正、固定、修整、座浆、勾缝、打胶、板面清扫等 5. 详见施工图设计及规范要求	m3	311.45	800	249160	
	A. 5	钢筋工程					2071269.61	
本页小计							614287.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300, Φ12 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	1.22	5380.06	6563.67	
58	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	241.854	5440.24	1315743.8	
59	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ25 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	106.053	4493	476496.13	
60	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E, Φ12 以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	1.823	5355.07	9762.29	
本页小计							1808565.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	6.136	4517.99	27722.39	
62	010515001006	现浇构件钢筋	1. 砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ12以内	t	8.978	7123.96	63958.91	
63	010515001007	现浇构件钢筋	1. 叠合板板缝钢筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ12以内 3. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.476	5988.45	2850.5	
64	010515001008	现浇构件钢筋	1. 叠合板上部现浇层钢筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ12以内 3. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	8.645	5988.45	51770.15	
65	010515003001	钢筋网片	1. 部位：屋面W1、地面D4、楼面L1、L2、L3、L4 2. 钢筋种类、规格：Φ4@150、Φ4@100双向钢筋网片	t	7.695	6470.75	49792.42	
本页小计							196094.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	010516002001	预埋铁件	1. 规格: 详见设计图纸 2. 铁件尺寸: 详见设计图纸	t	1.686	14506.65	24458.21	
67	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹接头 2. 规格: Φ25以内	个	180	11.72	2109.6	
68	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格: HRB400, Φ25以内	个	4494	8.91	40041.54	
		金属结构工程					5073.33	
69	010606008001	钢梯	1. 部位: 屋面 2. 钢梯形式: 踏步式 3. 含防护栏杆 4. 做法详见图集15J401、A10	t	0.5	10146.66	5073.33	
		门窗工程					1926550.02	
70	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸: BLM1122, 1100*2200mm 2. 门框、扇材质: 110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6高透Low-E+12Ar+6 (暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含防撞警示条 6. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	2022.19	4044.38	
本页小计							75727.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	010802001002	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM2830, 2800*3000mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+0.76PVB+5+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含横扶把手(内外均设) 6. 含防撞警示条 7. 含350高铝合金护门板(内外均设) 8. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	5869.15	11738.3	
本页小计							11738.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	010802001003	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1224, 1200*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6高透Low-E+12Ar+6高透Low-E+12Ar+6 (暖边) 4. 开启外门外侧为夹胶玻璃 5. 含横扶把手(内外均设) 6. 含防撞警示条 7. 含350高铝合金护门板(内外均设) 8. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	2406.54	4813.08	
73	010802001004	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM1824, 1800*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6 (暖边间隔条) 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	68	3609.81	245467.08	
本页小计							250280.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	010802001005	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM2124, 2100*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5+12Ar+5+12Ar+5 (暖边间隔条) 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	34	3966. 99	134877. 66	
75	010802001006	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM2824, 2800*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6 (暖边间隔条) 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	34	5615. 24	190918. 16	
本页小计							325795. 82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	010802003001	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:YFHM1124, 1100*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 安全防卫防火保温门, 钢板空腔内填20厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	68	1615.95	109884.6	
77	010802001007	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0611', 550*1100mm 2. 门框、扇材质:70系列铝合金平开门(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5 (暖边) 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	32	505.53	16176.96	
78	010802001008	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0611, 600*1100mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 钢质保温隔声门, 内填32厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	184	380.91	70087.44	
本页小计							196149	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	010802001009	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M0610, 600*1000mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 钢质保温隔声门, 内填32厚岩棉 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	8	346.28	2770.24	
80	010802003002	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022, 1000*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	4	1346.64	5386.56	
81	010801004001	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1124, 1100*2400mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	32	1331.17	42597.44	
82	010801004002	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0622, 600*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	34	665.58	22629.72	
本页小计							73383.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	010801004003	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822, 800*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	32	887.44	28398.08	
84	010801004004	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022, 1000*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	34	1109.31	37716.54	
85	010802003003	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0615, 600*1500mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	550.9	1101.8	
86	010802003004	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0822, 800*2200mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	1077.31	2154.62	
本页小计							69371.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 21 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	010802003005	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1015, 1000*1500 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	918.16	1836.32	
88	010801004005	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1222, 1200*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	1331.17	2662.34	
89	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0916, 900*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 仅做外侧单面磨砂玻璃 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	34	1012.12	34412.08	
本页小计							38910.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	010807001002	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1218, 1200*1800mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4. 含所有五金配件	樘	34	1509.17	51311.78	
91	010807001003	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1818, 1800*1800mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4. 含所有五金配件	樘	34	2005.93	68201.62	
本页小计							119513.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	010807001004	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1521, 1500*2100mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边) 4. 内置遮阳百叶 5. 含所有五金配件	樘	34	2206.31	75014.54	
93	010807001005	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1216, 1200*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 开启角度30度 5. 含所有五金配件	樘	34	1349.5	45883	
本页小计							120897.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
94	010807001006	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215, 1200*1500mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 含所有五金配件	樘	32	1381.39	44204.48	
95	010807001007	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0916(电梯机房), 900*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4. 内置遮阳百叶 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	4	1053.59	4214.36	
本页小计							48418.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	010807001008	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0816, 750*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 仅做外侧单面磨砂玻璃 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	34	843. 43	28676. 62	
97	010807001009	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1016, 1000*1600mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金上悬窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 4. 仅做外侧单面磨砂玻璃 5. 开启角度30度 6. 含所有五金配件	樘	34	1124. 59	38236. 06	
本页小计							66912. 68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	010807001010	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1321, 1300*2100mm 2. 框、扇材质:70系列隔热铝合金内平开窗(29mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边) 4. 内置遮阳百叶 5. 含所有五金配件	樘	34	1912.12	65012.08	
99	010807001011	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C6021, 6000*2100mm 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+9A+6 4. 含所有五金配件	樘	34	6757.18	229744.12	
100	010807001012	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C5621, 5600*2100mm 2. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6+9A+6 4. 含所有五金配件	樘	34	6284.06	213658.04	
本页小计							508414.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0821, 800*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	17	479.73	8155.41	
102	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0921, 900*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	17	539.7	9174.9	
103	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1021, 1000*2100mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	17	599.66	10194.22	
本页小计							27524.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	010807003004	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1121, 1100*2100mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	51	659.63	33641.13	
105	010807003005	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1225, 1200*2500mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	32	856.67	27413.44	
106	010807003006	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1221, 1200*2100mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 通透率应大于70%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0KN/m 4. 含所有五金配件	樘	2	719.6	1439.2	
本页小计							62493.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
107	010807003007	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1715, 1700*1500mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 内衬10X10热镀锌钢丝网 4. 通透率应大于70% 5. 含所有五金配件	樘	1	787.33	787.33	
108	010807003008	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC4015, 4000*1550mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 内衬10X10热镀锌钢丝网 4. 通透率应大于70% 5. 含所有五金配件	樘	1	1914.29	1914.29	
		屋面及防水工程					816347.42	
109	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面W1、管道井屋面W2 2. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数:2层	m ²	646.69	78.82	50972.11	
110	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:屋面W1 2. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材热铺盖缝 3. 防水层数:1层 4. 300mm宽	m	242	12.5	3025	
本页小计							56698.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
111	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位：屋面W1、管道井屋面W2 2. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水材料 3. 涂膜厚度、遍数：2厚	m2	646.69	33.22	21483.04	
112	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位：雨篷W3 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300，防水层沿雨篷外侧下沿至滴水处	m2	115.04	21.01	2416.99	
113	010902003001	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1 2. 刚性层厚度：50厚 3. 混凝土种类：商品细石混凝土 4. 混凝土强度等级：C30 5. 每立方米水泥用量不得少于330kg，粉煤灰掺量不大于15% 6. 设分格缝缝20，纵横间距≤4m，与女儿墙间留缝宽 30，缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料，嵌密封防水油膏 7. 钢筋规格、型号：冷拔Φ4双向@100（另计）	m2	498.59	43.04	21459.31	
本页小计							45359.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
114	010902003002	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1、管道井屋面W2 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	515.35	23.36	12038.58	
115	010902003003	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1 2. 刚性层厚度：最薄处30厚 3. 混凝土种类：轻集料混凝土 4. 混凝土强度等级：LC5.0	m2	498.59	42.13	21005.6	
116	010902003004	屋面刚性层	1. 部位：管道井屋面W2、雨篷W3 2. 厚度、砂浆配合比：最薄20厚DSM20防水砂浆（掺5%防水剂） 3. 遇墙上翻300，表面压实抹光 4. 与外墙交接及下水管根部做小圆角	m2	43.56	23.9	1041.08	
117	010902008001	铝合金排水板	1. 部位：外窗底部 2. 1.5厚铝合金板 3. 展开宽度约300mm，具体尺寸及做法详设计图纸	m	919.88	43.2	39738.82	
118	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：外墙WQ1、WQ3、内墙NQ2、NQ4 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	13450.94	21.01	282604.25	
本页小计							356428.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
119	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位：外墙WQ1、WQ3 2. 砂浆厚度、配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）	m2	7237.43	31.81	230222.65	
120	010903003002	墙面砂浆防水	1. 部位：排水沟 2. 砂浆厚度、配合比：20厚DPM20防水砂浆粉光	m2	1.8	33.85	60.93	
121	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：地面D4、楼面L2、L3、L4 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5+1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300	m2	1820.04	42.01	76459.88	
122	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：楼面L5、L6 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300	m2	339.51	21.01	7133.11	
123	010904002003	天棚涂膜防水	1. 部位：顶棚DP1、DP3 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.0厚	m2	1928.89	15.17	29261.26	
本页小计							343137.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
124	010904003001	天棚砂浆防水	1. 部位:天棚DP6 2. 砂浆厚度、配合比:6厚聚合物胶粉防水砂浆 3. 内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定	m2	407.16	39.99	16282.33	
125	010904003002	楼（地）面砂浆防水	1. 部位:排水沟 2. 砂浆厚度、配合比:20厚DSM20防水砂浆粉光	m2	0.9	24.98	22.48	
126	01B001	无动力风帽	1. 型号:A-FM-BPS400圆柱形 2. 直径:600mm 3. 高度:530mm 4. 含相应基座 5. 详见图纸及图集23J916-1-31	组	4	190	760	
127	01B002	无动力风帽	1. 型号:A-FM-BPS300圆柱形 2. 直径:500mm 3. 高度:450mm 4. 含相应基座 5. 详见图纸及图集23J916-1-31	组	2	180	360	
		保温、隔热、防腐工程					802556.7	
128	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:屋面W1 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:110厚XPS挤塑聚苯板(ρ=25,030级,燃烧性能B1级),干密度≥25kg/m3	m2	498.59	87.27	43511.95	
本页小计							60936.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
129	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位：管道井屋面W2、雨篷W3 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	32.76	22.17	726.29	
130	011001002001	保温隔热天棚	1. 部位：顶棚DP6 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料 3. 钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	380.49	54.67	20801.39	
131	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：内墙NQ1 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：10厚石膏保温砂浆	m2	1133.69	22.63	25655.4	
132	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：内墙NQ2 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆	m2	374.29	22.63	8470.18	
133	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙WQ1 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚发泡陶瓷保温板（ $\rho=150$ ，燃烧性能A级），干密度 $\geq 150\text{kg/m}^3$ 3. 粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆	m2	5039.59	103.99	524066.96	
134	011001005001	保温隔热楼地面	1. 部位：楼面L5 2. 保温隔热部位：25厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	215.6	27.7	5972.12	
本页小计							585692.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
135	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：楼面L1、L3、L4 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚浮筑楼板保温隔声系统（I型石墨EPS，燃烧性能为B1级）	m2	4556.14	27.47	125157.17	
136	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外窗 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚防火矿物棉，容重不得低于80kg/m3，熔点不应低于1000℃ 3. 铝抽芯铆钉固定，防火胶密封 4. 1.5厚镀锌钢板承托，1.5厚镀锌钢板，背面粉末喷涂，颜色同窗框 5. 矿物棉外露表面均应全部满涂防火密封漆，防火密封漆的弹性变形能力不应小于50%，防火密封漆的涂覆厚度不应小于3mm且干厚度不应小于2mm，防火密封漆的搭接宽度不应小于20mm	m2	92.16	340.87	31414.58	
137	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：外窗四周 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	392.53	42.75	16780.66	
		楼地面装饰工程					281648.15	
本页小计							173352.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
138	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：楼面L6 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）	m2	128.83	17.26	2223.61	
139	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位：地面D4、楼面L1、L2、L3、L4 2. 找平层厚度、混凝土配合比：40厚C20细石商品混凝土，表面撒1：1水泥砂浆干粉压实抹光 3. 钢筋网片另计	m2	5152.2	39.18	201863.2	
140	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L2 2. 找平层厚度、混凝土配合比：40厚LC5.0轻集料混凝土（容重≤10N/m）找坡，坡向地漏1%	m2	596.07	16.44	9799.39	
141	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L5 2. 找平层厚度、混凝土配合比：最薄处30厚C30细石混凝土找坡，1%坡向地漏，抹平（阴阳角处倒圆角）	m2	215.6	21.25	4581.5	
142	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 部位：排水沟 2. 找平层厚度、混凝土配合比：最薄处20厚C15细石混凝土找坡，纵坡0.5%	m2	0.9	16.06	14.45	
本页小计							218482.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
143	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 2. 表面撒水泥粉 3. 界面剂1道	m2	470.16	134.35	63166	
		墙、柱面装饰工程					1210687.19	
144	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型:加气块墙 3. 界面剂1道	m2	6743.54	6.07	40933.29	
145	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型:钢筋混凝土墙 3. 素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	4924.87	2.23	10982.46	
146	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5、NQ6、NQ7 2. 墙体类型:轻质板墙 3. 素水泥浆一道	m2	8870.28	2.21	19603.32	
147	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙NQ2 2. 面层厚度、砂浆配合比:4厚抹面抗裂砂浆,压入一层网格布 3. 抗裂面层的玻纤网外侧应采用塑料锚栓锚固,且塑料锚栓的数量每平方米不应少于5个	m2	374.29	21.06	7882.55	
本页小计							142567.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
148	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ3 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆	m2	3478.79	29.59	102937.4	
149	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ3 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚石膏砂浆	m2	4965.8	29.6	146987.68	
150	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ4 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	3510.24	31.89	111941.55	
151	011201001008	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ4 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	2328.98	30.16	70242.04	
152	011201001009	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ5 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆) 4. 面层厚度、砂浆配合比：7厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)	m2	1378.17	33.67	46402.98	
本页小计							478511.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
153	011201001010	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ5 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆) 4. 面层厚度、砂浆配合比：7厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)	m2	496.86	32.03	15914.43	
154	011201001011	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ6 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平（压入10*10*0.9钢丝网一道）	m2	661.02	55.09	36415.59	
155	011201001012	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ6 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平（压入10*10*0.9钢丝网一道）	m2	1117.43	53.36	59626.06	
156	011201001013	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ7 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)	m2	152.12	30.83	4689.86	
本页小计							116645.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
157	011201001014	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ7 2. 墙体类型：轻质板墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石膏砂浆）	m2	941.31	31.03	29208.85	
158	011201001015	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2钢筋混凝土梁与墙体交接处 2. 300宽镀锌钢丝网（网格10*10）	m2	711.75	23.2	16512.6	
159	011201001016	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	7235.36	34.24	247738.73	
160	011201001017	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆	m2	7235.36	22.39	161999.71	
161	011201001018	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2（首层） 2. 两层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	319.25	9.61	3067.99	
本页小计							458527.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 41 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
162	011201001019	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2(除首层) 2. 一层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	6916.11	4.87	33681.46	
163	011201001020	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：钢筋混凝土墙、加气块墙 3. 专用界面剂处理剂甩毛	m2	7235.36	6.07	43918.64	
		天棚工程					26000.18	
164	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：顶棚DP2、DP3 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 界面剂一道 4. 钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	4283.39	6.07	26000.18	
		油漆、涂料、裱糊工程					1037787.36	
165	011406002001	抹灰线条油漆	1. 部位：踢脚线TJ2 2. 线条宽度、道数：120mm高 3. 油漆品种、刷漆遍数：灰色无机涂料（燃烧性能为A级）	m	790.46	1.04	822.08	
166	011406003001	满刮腻子	1. 部位：顶棚DP2 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：腻子刮白二道，下挂30	m2	3980.79	25.01	99559.56	
本页小计							203981.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 42 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
167	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙WQ1、WQ3 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子要求：刮涂第一遍耐水腻子，压入耐碱玻纤网格布一层；刮涂第二遍耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数：水包砂（罩面漆2道、面涂2道、主涂2遍、底涂（抗碱封闭底漆）1道），分格详见立面图	m2	7237.43	114.02	825211.77	
168	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙NQ5 2. 腻子种类：专用内墙腻子 3. 刮腻子要求：两遍批平，一遍压光 4. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料（燃烧性能为A级）一底两面	m2	1875.03	38.22	71663.65	
169	011407001003	屋面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：管道井屋面W2、雨篷W3 2. 涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料，颜色同外墙面	m2	43.56	33.46	1457.52	
本页小计							898332.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 43 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
170	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP3 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：腻子刮白二道 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底一面	m2	765.21	28.9	22114.57	
171	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP6 2. 腻子种类：刮专用柔性耐水腻子两道 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷（刷）外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面	m2	407.16	41.65	16958.21	
		其他装饰工程					328464.5	
172	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：飘窗护栏栏杆 2. 高度：600mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC7/4-24	m	191.6	259.85	49787.26	
本页小计							88860.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 44 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
173	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：飘窗护栏栏杆 2. 高度：900mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC7/4-24	m	5.6	330.2	1849.12	
174	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：阳台护栏栏杆 2. 高度：400mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC7/4-24	m	371.2	212.94	79043.33	
175	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：阳台护栏栏杆 2. 高度：700mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格：不锈钢管Φ28*2.0mm@100 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC7/4-24	m	23.2	283.3	6572.56	
本页小计							87465.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 45 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
176	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：屋面 2. 高度：1200mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管 Φ30*1.5mm@100 6. 构造做法详图纸及图集22J403-PB33/3-45	m	51.95	449.66	23359.84	
177	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：楼梯梯段 2. 高度：900mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*2mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管 Φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管 Φ38*2mm@100 6. 1.2厚不锈钢管球焊在有立柱处的扶手上 7. 防锈漆一度，刮腻子、磨光，调和漆二度 8. 构造做法详图纸及图集22J403-1-A1/2-7	m	219.42	558.59	122565.82	
本页小计							145925.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 46 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
178	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：顶层楼梯休息平台 2. 高度：1350mm 3. 扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ60*2mm 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢管Φ60*3mm 5. 栏板材料种类、规格：不锈钢管Φ38*2mm@100 6. 1.2厚不锈钢管球焊在有立柱处的扶手上 7. 防锈漆一度，刮腻子、磨光，调和漆二度 8. 构造做法详图纸及图集22J403-1-A1/2-7	m	2.8	718.82	2012.7	
179	011503008001	玻璃栏板	1. 高度：700mm 2. 扶手材料种类、规格：铝合金面管70*50*2mm 3. 立柱材料种类、规格：镀锌方管40*40*3mm，间距不大于1000 4. 铝合金U型槽（通长）35*30*35*4mm 5. 铁角码20*20*3mm，L=40mm 6. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色：夹胶钢化玻璃6+1.14PVB+6 7. 固定方式：凹槽管固定	m	83.6	335.38	28037.77	
本页小计							30050.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 47 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
180	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式: 胶粘 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 方管50*4、方管80*5, 详见设计图纸 3. 玻璃材料品种、规格: 双层钢化夹层玻璃, 8+0.76PVB+8 4. 详见图集07J501-1、JP1-C1215a	m2	10.36	486.11	5036.1	
181	011507004001	信报箱	1. 户数: 34 2. 构造做法详见图集苏J/T47-2013-14	组	2	5100	10200	
		分部分项合计					11235279.9	
		措施项目					3365019.31	
182	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 剪力墙结构 2. 檐口高度: 60m 以内 3. 层高在3.6m内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建[2000]230号)等规范自行确定	m2	7772.99	41.88	325532.82	
本页小计							340768.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 48 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
183	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：剪力墙结构 2. 檐口高度：60m以内 3. 层高在5m内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	79.82	117.58	9385.24	
184	011701006001	浇捣脚手架	1. 高度5m内框架有梁板浇捣脚手架增加费 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	79.82	7.46	595.46	
本页小计							9980.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 49 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
185	011701009001	电梯井脚手架	1. 电梯井高度:60m以内 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建[2000]230号)等规范自行确定	座	4	9381.89	37527.56	
186	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数:60m以内	m2	7852.81	47.75	374971.68	
187	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数:60m以内	m2	5066.95	96.56	489264.69	
188	011702001001	基础 模板	1. 部位:屋面栏杆基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m2	4.28	72.72	311.24	
189	011702002001	矩形柱 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面尺寸:周长1.6m以内 4. 支模高度:3.6m内	m2	230.85	93.94	21686.05	
本页小计							923761.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 50 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
190	011702002002	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	113.45	93.94	10657.49	
191	011702002007	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	18.08	93.94	1698.44	
192	011702002003	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	18.91	93.94	1776.41	
193	011702002004	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	13.38	93.94	1256.92	
194	011702002005	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	28.37	93.94	2665.08	
本页小计							18054.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 51 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
195	011702002006	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：5m内	m2	27.7	114.43	3169.71	
196	011702003001	构造柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	1499.01	115.86	173675.3	
197	011702003002	构造柱 模板	1. 部位：抱框柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m2	593.59	122.99	73005.63	
198	011702004001	异形柱 模板	1. 柱形状：L、T、十型柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 截面尺寸：每边宽在500mm以外 5. 支模高度：3.6m内	m2	20.93	149.21	3122.97	
199	011702006001	矩形梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 支模高度：3.6m内	m2	301.23	103.07	31047.78	
200	011702008001	圈梁 模板	1. 部位：门槛、止水坎 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m2	127.2	85.31	10851.43	
本页小计							294872.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 52 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
201	011702008002	圈梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	211.43	85.31	18037.09	
202	011702008003	圈梁 模板	1. 部位：顶层楼梯 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	1.37	85.31	116.87	
203	011702009001	过梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	11.06	113.21	1252.1	
204	011702011001	直形墙 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m2	4832.9	67	323804.3	
205	011702011002	直形墙 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m2	799.72	66.98	53565.25	
206	011702011003	直形墙 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 墙厚：200mm内 4. 支模高度：3.6m内	m2	1103.1	66.98	73885.64	
本页小计							470661.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 53 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
207	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m2	1460.81	69.22	101117.27	
208	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m2	236.94	69.19	16393.88	
209	011702013003	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：3.6m内	m2	451.13	69.22	31227.22	
210	011702013004	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 部位：电梯井壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 墙厚：200mm内 5. 支模高度：5m内	m2	138.13	83.71	11562.86	
211	011702014001	有梁板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：100mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	4040.98	79.2	320045.62	
本页小计							480346.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 54 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
212	011702014002	有梁板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	4675.05	89.38	417855.97	
213	011702014003	有梁板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：5m内	m2	69.55	106.7	7420.99	
214	011702016001	平板 模板	1. 部位：强电井、水井出屋面顶板、送风井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m2	19.25	79.2	1524.6	
215	011702016002	平板 模板	1. 部位：电梯井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：200mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m2	21.22	89.38	1896.64	
本页小计							428698.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 55 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
216	011702016003	平板 模板	1. 部位:空调板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 板厚:100mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m2	247.97	79.2	19639.22	
217	011702021001	栏板 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	536.9	92.53	49679.36	
218	011702020001	其他板 模板	1. 部位:挑檐底板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m2	128.35	123.99	15914.12	
219	011702020002	其他板 模板	1. 部位:挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m2	43.44	92.53	4019.5	
220	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位:雨篷(复式) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m2	18	160.71	2892.78	
221	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位:飘窗板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m2	133.67	123.99	16573.74	
222	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位:飘窗板(二次浇筑) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m2	125.8	123.99	15597.94	
本页小计							124316.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 56 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
223	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：外墙装饰悬挑板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	116.87	123.99	14490.71	
224	011702024001	楼梯 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	307.37	251.41	77275.89	
225	011702028001	压顶 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	233.91	84.96	19872.99	
226	011702025001	其他现浇构件 模板	1. 构件的类型：线条 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	1034.41	104.73	108333.76	
227	011702025002	其他现浇构件 模板	1. 构件的类型：线条 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35	m2	158.5	104.73	16599.71	
228	011702016004	水平后浇混凝土 模板	1. 后浇部位：叠合板现浇层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 板厚：100mm以内 5. 支模高度：3.6m内	m2	576.76	73.95	42651.4	
本页小计							279224.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 57 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
229	011702030001	水平后浇混凝土模板	1. 后浇部位:叠合板间后浇板带 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 板厚:200mm以内 5. 支模高度:3.6m内	m2	113.4	84.14	9541.48	
230	011702027001	台阶 模板	1. 部位:出屋面台阶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m2	0.73	39.06	28.51	
		单价措施合计					3365019.31	
本页小计							9569.99	
合 计							14600299.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			548971.26			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	452609.28			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.35	51101.05			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	45260.93			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	240904.94			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.4	58401.2			在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	7300.15			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 7#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：7#楼-土建

第 1 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	2560.35326	85	217630.03	124	317483.8	
2	00010202	一类工		工日	529.44507	85	45002.83	124	65651.19	
3	00010301	二类工		工日	10752.90459	82	881738.18	120	1290348.55	
4	00010301@1	二类工		工日	84.43442	82	6923.62	120	10132.13	
5	00010302	二类工		工日	18310.35013	82	1501448.71	120	2197242.02	
6	00010401	三类工		工日	2.94625	77	226.86	111	327.03	
		材料								
1	01010100	钢筋HRB400	综合	t	0.0918	3447.35	316.47	3280	301.1	
2	01010100@1	钢筋HPB300	Φ12以内	t	1.2444	3447.35	4289.88	3311	4120.21	
3	01010100@2	钢筋HRB400	Φ12以内	t	265.15206	3447.35	914071.95	3370	893562.44	
4	01010100@3	钢筋HRB400	Φ25以内	t	108.62346	3447.35	374463.08	3164	343684.63	
5	01010100@4	钢筋HRB400E	Φ12以内	t	1.85946	3447.35	6410.21	3286.5	6111.12	
6	01010100@5	钢筋HRB400E	Φ25以内	t	6.25872	3447.35	21576	3188.5	19955.93	
7	01010300	冷轧带肋钢筋		t	7.8489	3687.46	28942.5	3280	25744.39	
8	01050101	钢丝绳		kg	0.01	5.75	0.06	5.75	0.06	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-土建

第 2 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
9	01210313@1	等边角钢	└ 20*3	kg	81.75244	3.4	277.96	3.26	266.51	
10	01270100	型钢		t	2.313	3498.8	8092.72	3137	7255.88	
11	01270100@3	方钢管	Q235B	t	0.16861	3498.8	589.93	3287.75	554.35	
12	01290115	镀锌钢板	δ 1.5 Q235	t	0.10531	3498.8	368.46	4012.14	422.52	
13	01290115@1	镀锌钢板	δ 2.0 Q235	t	1.89907	3498.8	6644.47	4012.14	7619.33	
14	01530101	铝合金型材		kg	2538.78564	18.44	46815.21	18.44	46815.21	
15	01530135@1	U型铝合金	35*30*35*4	kg	90.288	18.44	1664.91	18.44	1664.91	
16	01590211	镀锌铁皮	δ 1.2	m2	2.072	37.92	78.57	37.92	78.57	
17	01630201	钨棒精制		kg	50.21466	557.41	27990.15	557.41	27990.15	
18	02090101	塑料薄膜		m2	7296.32442	0.69	5034.46	0.69	5034.46	
19	02110301@1	浮筑楼板保温隔声系统(I型石墨EPS, 燃烧性能为B1级)		m3	94.76771	668.89	63389.17	670	63494.37	
20	02110301@10	XPS聚苯乙烯挤塑板	ρ =25, 030级, 燃烧性能B1级	m3	57.0387	668.89	38152.62	644.61	36767.72	
21	02110301@4	发泡陶瓷保温板	ρ =150, 燃烧性能A级	m3	206.62319	668.89	138208.19	1150.44	237707.58	
22	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	874.6744	0.26	227.42	0.26	227.42	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-土建

第 3 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
23	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	1641.88555	0.26	426.89	0.26	426.89	
24	03032113	塑料胀管螺钉		套	56739.683	0.09	5106.57	0.09	5106.57	
25	03050708	不锈钢螺栓	M12*110	套	13.7643	1.96	26.98	1.96	26.98	
26	03050806	带母不锈钢螺栓	M12*45	套	13.7643	1.97	27.12	1.97	27.12	
27	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	4115.3429	5.66	23292.84	5.66	23292.84	
28	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	1693.15997	4.2	7111.27	5.14	8702.84	
29	03270202	砂纸		张	27.0432	0.94	25.42	0.94	25.42	
30	03410200	电焊条		kg	5.09712	4.97	25.33	5.3	27.01	
31	03410205	电焊条	J422	kg	1094.31844	4.97	5438.76	5.3	5799.89	
32	03410205-1	电焊条		kg	46.1648	4.97	229.44	5.3	244.67	
33	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	123.80511	38.59	4777.64	38.59	4777.64	
34	03450200	焊剂		kg	1406.622	3.43	4824.71	3.43	4824.71	
35	03510201	钢钉		kg	1.94007	6	11.64	6	11.64	
36	03510701	铁钉		kg	5015.26502	3.6	18054.95	5.01	25126.48	
37	03510911	塑料保温螺钉		套	35277.13	1.46	51504.61	1.46	51504.61	
38	03550101@2	镀锌钢丝网	10*10*0.9	m2	2748.845	7.89	21688.39	9.67	26581.33	
39	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2126.20337	4.72	10035.68	5.14	10928.69	
40	03590100	垫铁		kg	23.4608	4.29	100.65	4.29	100.65	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-土建

第 4 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
41	03590715	镀锌连接铁件		kg	21.094	7.03	148.29	7.03	148.29	
42	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	183.6	3	550.8	3	550.8	
43	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	388.04843	13.03	5056.27	13.03	5056.27	
44	03633315	合金钢钻头	一字型	根	122.44855	6.86	840	6.86	840	
45	04010611	水泥	32.5级	kg	8370.89702	0.27	2260.14	0.25	2092.72	
46	04010701	白水泥		kg	5271.82311	0.6	3163.09	0.6	3163.09	
47	04050207	碎石	5~40mm	t	19.98413	60.23	1203.64	140.86	2814.96	
48	04090801	石膏粉	325目	kg	156.68091	0.36	56.41	0.36	56.41	
49	04135500	砼标准砖	240*115*53	百块	82.5912	40.8	3369.72	54	4459.92	
50	04135535	配砖	190*90*40	m3	34.2159	272	9306.72	482.46	16507.8	
51	04150111@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*240*150	m3	77.41251	191.23	14803.59	362.43	28056.62	
52	04150113@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*100	m3	64.04085	191.23	12246.53	362.43	23210.33	
53	04150115@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	549.83265	191.23	105144.5	362.43	199275.85	
54	04291405@1	桁架钢筋叠合楼板		m3	75.68	1969.03	149016.19	1969.03	149016.19	
55	05011200	圆木		m3	0.002	1286.32	2.57	1597.12	3.19	
56	05030600	普通木成材		m3	1.44707	1372.08	1985.5	2552.12	3693.1	
57	06090704@	钢化夹胶玻璃	6+1.14PVB+6	m2	38.9576	205.81	8017.86	186.39	7261.31	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-土建

第 5 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
58	06090705@1	钢化夹胶玻璃	8+0.76PVB+8	m2	10.6708	300.14	3202.73	206.24	2200.75	
59	08050406@1	铝合金条板	1.5mm	m2	292.52184	107.19	31355.42	105	30714.79	
60	08230105	玻璃纤维网格布		m2	1194.8075	1.72	2055.07	2.27	2712.21	
61	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	15920.069	2.14	34068.95	2.27	36138.56	
62	09010234@1	木制平开防火门	乙级	m2	268.4176	643.16	172635.46	445	119445.83	
63	09010234@3	钢制保温隔声平开门	钢板空腔内填32厚岩棉	m2	127.5024	643.16	82004.44	450	57376.08	
64	09090813@11	70系列铝合金平开门(29mm隔热条)	5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)	m2	18.7792	274.42	5153.39	750	14084.4	
65	09090813@4	110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料)	钢化玻璃,5+12Ar+5+12Ar+5(暖边间隔条)	m2	166.2192	274.42	45613.87	700	116353.44	
66	09090813@7	110系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃,5高透Low-E+0.76PVB+5+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)	m2	8.3808	274.42	2299.86	700	5866.56	
67	09090813@8	110系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃,6高透Low-E+12Ar+6高透Low-E+12Ar+6(暖边)	m2	10.282	274.42	2821.59	750	7711.5	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-土建

第 6 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
			边)							
68	09090813@9	110系列铝合金推拉门(腔体填充保温材料)	钢化玻璃, 6+12Ar+6+12Ar+6(暖边间隔条)	m2	506.5728	274.42	139013.71	750	379929.6	
69	09092100	110系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+0.76PVB+5+12Ar+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)	m2	7.8336	188.66	1477.89	550	4308.48	
70	09092100@17	70系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	90.0864	188.66	16995.7	450	40538.88	
71	09092100@18	70系列隔热铝合金固定窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)	m2	46.512	188.66	8774.95	480	22325.76	
72	09092100@19	70系列隔热铝合金固定窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)	m2	40.3104	188.66	7604.96	480	19348.99	
73	09092100@6	90系列铝合金固定窗	钢化玻璃, 6+9A+6	m2	417.8736	188.66	78836.03	380	158791.97	
74	09092100@8	70系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	50.2656	188.66	9483.11	450	22619.52	
75	09092100@	70系列隔热铝合金固定	钢化玻璃, 5高透	m2	1.3824	188.66	260.8	480	663.55	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-土建

第 7 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	9	窗(内置遮阳百叶)	Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)							
76	09093501@15	70系列隔热铝合金内平开窗	钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	71.3184	265.84	18959.28	720	51349.25	
77	09093501@16	70系列隔热铝合金上悬窗	钢化玻璃, 5高透双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)	m2	14.8512	265.84	3948.04	680	10098.82	
78	09093501@17	70系列隔热铝合金内平开窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)	m2	56.304	265.84	14967.86	750	42228	
79	09093501@19	70系列隔热铝合金内平开窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+9Ar+5(暖边)	m2	48.7968	265.84	12972.14	750	36597.6	
80	09093501@2	70系列隔热铝合金上悬窗(内置遮阳百叶)	钢化玻璃, 5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)	m2	4.1472	265.84	1102.49	710	2944.51	
81	09093501@7	70系列隔热铝合金上悬窗	钢化玻璃, 5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5	m2	206.0928	265.84	54787.71	680	140143.1	
82	09093511@1	90系列铝合金推拉窗	钢化玻璃, 6+9A+6	m2	377.2368	188.66	71169.49	550	207480.24	
83	09113505@	钢制平开防火门	乙级	m2	180.3264	240.11	43298.17	525	94671.36	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-土建

第 8 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
84	09113505@3	钢制平开防火门	乙级	m2	8.448	240.11	2028.45	525	4435.2	
85	09493560	镀锌铁脚		个	22247.414	1.46	32481.22	1.46	32481.22	
86	10031503	钢压条		kg	33.62788	4.29	144.26	4.29	144.26	
87	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	4996.35867	4.29	21434.38	4.29	21434.38	
88	11010304@1	无机涂料		kg	1143.49042	10.29	11766.52	20	22869.81	
89	11010319@1	仿石型外墙涂料	水包砂	kg	21712.29	17.15	372365.77	25	542807.25	
90	11010323	水性封底漆		kg	2533.1005	21.44	54309.67	13	32930.31	
91	11010361	外墙弹性乳胶漆涂料		kg	81.432	25.73	2095.25	16	1302.91	
92	11010362	外墙弹性乳胶漆涂料(中涂)		kg	270.432	21.44	5798.06	16	4326.91	
93	11010363	外墙弹性乳胶漆涂料(面涂)		kg	90.144	25.73	2319.41	16	1442.3	
94	11030303	防锈漆		kg	11.30053	12.86	145.32	12	135.61	
95	11030304	红丹防锈漆		kg	1.01942	12.86	13.11	12	12.23	
96	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	34966.8615	6.86	239872.67	8.87	310156.06	
97	11030746@3	非固化橡胶沥青防水材料		kg	1552.056	16.29	25282.99	11.53	17895.21	
98	11112505	高渗透性表面底漆		kg	54.0864	30.01	1623.13	36	1947.11	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-土建

第 9 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
99	11112512	透明罩光漆		kg	2894.972	21.44	62068.2	21.58	62473.5	
100	11410304	环氧树脂	δ 18	kg	129.8655	27.44	3563.51	27.44	3563.51	
101	11430327	大白粉		kg	156.68091	0.73	114.38	0.73	114.38	
102	11450345@1	耐水腻子		kg	9173.508	7.29	66874.87	4.98	45684.07	
103	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	1601.0335	21.44	34326.16	24.84	39769.67	
104	11590914	硅酮密封胶		L	402.97228	68.6	27643.9	68.6	27643.9	
105	11591102	玻璃胶		L	103.4865	34.3	3549.59	34.3	3549.59	
106	11592505	SBS封口油膏		kg	71.1359	6	426.82	6	426.82	
107	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	183.97971	7.55	1389.05	7.55	1389.05	
108	12030107	油漆溶剂油		kg	420.9389	12.01	5055.48	12.01	5055.48	
109	12330300	界面剂		kg	24328.06304	1.29	31383.2	1.29	31383.2	
110	12333551	PU发泡剂		L	720.70692	25.73	18543.79	25.73	18543.79	
111	12370305	氧气		m3	162.15091	2.83	458.89	2.83	458.89	
112	12370310	氩气		m3	348.90531	7.81	2724.95	7.81	2724.95	
113	12370331	石油液化气		kg	77.41976	5.83	451.36	5.83	451.36	
114	12370335	乙炔气		kg	0.76457	15.44	11.8	15.44	11.8	
115	12370336	乙炔气		m3	69.60283	14.05	977.92	14.05	977.92	
116	12410121	专用粘结剂		kg	20158.36	2.74	55233.91	2.74	55233.91	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-土建

第 10 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
117	12410142	改性沥青粘结剂		kg	18.392	6.77	124.51	6.77	124.51	
118	12413518	901胶		kg	2042.10179	2.14	4370.1	2.14	4370.1	
119	13010303	石棉板		m2	89.88	5.15	462.88	5.15	462.88	
120	13050304@1	防火矿物棉	厚15mm	m2	96.768	20.58	1991.49	10.09	976.39	
121	13090305@1	LC5.0轻骨料混凝土		m3	40.01185	325.87	13038.66	436.51	17465.57	
122	13121504	泡沫条		m	26.3548	1.29	34	1.29	34	
123	14040915@3	不锈钢管	Φ30*1.5	m	493.2133	25.55	12601.6	18.03	8892.64	
124	14040915@8	不锈钢管	Φ38*2	m	1984.36448	25.55	50700.51	32.17	63837.01	
125	14040915@9	不锈钢管	Φ28*2	m	2576.914	25.55	65840.15	23.22	59835.94	
126	14040922@4	不锈钢管	Φ60*3	m	55.067	56.6	3116.79	72.12	3971.43	
127	14040922@6	不锈钢管	Φ50*1.5	m	627.096	56.6	35493.63	30.68	19239.31	
128	14040922@7	不锈钢管	Φ60*2	m	235.5532	56.6	13332.31	48.93	11525.62	
129	14040925@2	不锈钢管	Φ60*3	m	59.89246	70.75	4237.39	72.12	4319.44	
130	14070921@	镀锌方管	40*40*3	kg	176.2288	5.21	918.15	4.36	768.36	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-土建

第 11 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
131	14250331@1	铝合金扁管	70*50*2	kg	108.3456	24.44	2647.97	25	2708.64	
132	14310106	塑料管	dn20	m	3232.45105	3.11	10052.92	3.11	10052.92	
133	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	3498.53	0.18	629.74	0.18	629.74	
134	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	229.57495	6.86	1574.88	6.86	1574.88	
135	31130106	其它材料费		元	1997.73739	0.86	1718.05	0.86	1718.05	
136	31150101	水		m3	6315.49352	4.57	28861.81	2.72	17178.14	
137	31150101_SJ	水		m3	125.38419	4.57	573.01	2.72	341.04	
138	32010502	复合木模板	18mm	m2	5326.79939	32.59	173600.39	38.54	205294.85	
139	32011111	组合钢模板		kg	0.23725	4.29	1.02	4.29	1.02	
140	32020115	卡具		kg	2933.64437	4.18	12262.63	4.18	12262.63	
141	32020115@2	卡具		kg	1460.312	4.18	6104.1	4.18	6104.1	
142	32020115-1	零星卡具		kg	423.58096	4.18	1770.57	4.18	1770.57	
143	32020130	支撑杆件		套	31.0288	68.6	2128.58	68.6	2128.58	
144	32020132	钢管支撑		kg	13128.64185	3.59	47131.82	3.34	43849.66	
145	32030105	工具式金属脚手		kg	1165.9485	4.08	4757.07	3.34	3894.27	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-土建

第 12 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
146	32030303	脚手钢管		kg	20146.20725	3.68	74138.04	3.34	67288.33	
147	32030504	底座		个	50.19562	4.12	206.81	4.12	206.81	
148	32030513	脚手架扣件		个	3382.49946	4.89	16540.42	4.89	16540.42	
149	32090101	周转木材		m3	85.3357	1586.47	135382.53	2552.12	217786.95	
150	32090101@2	周转木材		m3	23.05231	1586.47	36571.8	2552.12	58832.26	
151	34021701	垫木		m3	0.68112	1543.59	1051.37	1543.59	1051.37	
152	34130187	塑料卡		元	74534.91	0.17	12670.93	0.17	12670.93	
153	80010106_GB@2	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	3.05344	164.25	501.53	325.61	994.23	
154	80010121_GB@1	预拌砂浆DSM25[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:1)		t	45.98339	264.49	12162.15	343.35	15788.4	
155	80010123_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	53.43635	236.38	12631.28	372.63	19911.99	
156	80010123_GB@5	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	0.10416	236.38	24.62	372.63	38.81	
157	80010124_GB@5	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	2.22093	227.31	504.84	372.63	827.59	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-土建

第 13 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
158	80010124_GB@6	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	3.40433	227.31	773.84	333.59	1135.65	
159	80010125_GB@1	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	169.40782	205.51	34815	345.13	58467.72	
160	80010125_GB@5	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	18.21762	205.51	3743.9	323.83	5899.41	
161	80010125_GB@6	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	187.51954	205.51	38537.14	345.13	64718.62	
162	80010125_GB@7	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	30.68969	205.51	6307.04	323.83	9938.24	
163	80011117	石膏砂浆干粉		t	80.64583	398.29	32120.43	500	40322.92	
164	80050104_GB@3	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	18.25766	165.51	3021.83	306.09	5588.49	
165	80050104_GB@4	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	120.05563	165.51	19870.41	306.09	36747.83	
166	80050125_GB@2	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	31.38645	185.1	5809.63	315.85	9913.41	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-土建

第 14 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
167	80070305_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	1.57167	355.79	559.18	333.59	524.29	
168	80070305_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	0.06647	355.79	23.65	372.63	24.77	
169	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	25.0786	922.87	23144.29	920.35	23081.09	
170	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	60.86454	1554.31	94602.36	637.17	38781.06	
171	80090311	聚合物胶粉防水砂浆		kg	4417.686	1.07	4726.92	1.19	5257.05	
172	80090311@2	聚合物水泥防水砂浆(干粉型)		kg	66808.71633	1.07	71485.33	1.19	79502.37	
173	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	2068.71615	351.66	727484.72	481.84	996790.19	
174	80212106	C35预拌混凝土(泵送)		m3	116.77724	351.66	41065.88	501.27	58536.93	
175	80212107	C40预拌混凝土(泵送)水下		m3	157.31602	351.66	55321.75	530.69	83486.04	
176	80212114	C15预拌混凝土(非泵送)		m3	0.02167	313.78	6.8	399.26	8.65	
177	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	222.83234	323.49	72084.03	418.69	93297.67	
178	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	202.51955	333.21	67481.54	438.12	88727.87	
179	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	32.60449	342.92	11180.73	462.41	15076.64	
180	C00040	回库修理、保养费		元	3499.45252	1	3499.45	1	3499.45	
181	C00041	其它材料费		元	104185.81571	0.86	89599.8	0.86	89599.8	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-土建

第 15 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
182	CLFTZ	材料费调整		元	126.40316	1	126.4	1	126.4	
183	DLFCL@1	蒸压加气混凝土板 (ALC)	200mm	m3	244	700	170800	700	170800	
184	DLFCL@2	蒸压加气混凝土板 (ALC)	100mm	m3	311.45	800	249160	800	249160	
185	FB80230304	泡沫混凝土400kg/m3 (非泵送)		m3	24.31966	108.87	2647.68	315.53	7673.58	
186	KJ99051304	扣减混凝土输送泵车费用的材料		元	-33.97247	1600.52	-54373.62	1695.52	-57601	
187	NTB00010	无机轻集料保温砂浆		m3	3.89262	557.41	2169.79	873.9	3401.76	
188	NTB00010@1	石膏保温砂浆		m3	11.79038	557.41	6572.08	873.9	10303.61	
189	ZPCL5002@1	耐火烟气道A-PC-18 (2900)	350*400mm	节	72.42	663.9	48079.64	250	18105	
190	ZPCL5002@2	耐火烟气道A-PW-20 (2900)	300*300mm	节	36.21	663.9	24039.82	230	8328.3	
191	ZPCL5004	防火止回阀		套	105.57	128.14	13527.74	95.71	10104.1	
192	补充材料002	圆柱形无动力风帽	A-FM-BPS300	组	2	180	360	180	360	
193	补充材料003	信报箱		户	68	150	10200	150	10200	
194	补充材料006	圆柱形无动力风帽	A-FM-BPS400	组	4	190	760	190	760	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-土建

第 16 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	1511.98635	82	123982.88	120	181438.36	
2	09493561	机械降效费		元	12363.358	1	12363.36	1	12363.36	
3	31130537	其它机械费		元	7260.63091	0.89	6461.96	0.89	6461.96	
4	603002	柴油		kg	2469.56864	7.74	19114.46	7.04	17385.76	
5	603002@1	柴油		kg	9.03384	7.74	69.92	7.04	63.6	
6	901019	安拆费及场外运输费		元	12161.02959	0.9381	11408.26	0.9381	11408.26	
7	901058	大修理费		元	19447.09913	0.8547	16621.44	0.8547	16621.44	
8	901130	经常修理费		元	45051.24931	1	45051.25	1	45051.25	
9	901167	其他材料费		元	8104.55213	1	8104.55	1	8104.55	
10	901167@1	其他材料费		元	0.26004	1	0.26	1	0.26	
11	901234	折旧费		元	87847.28648	0.8547	75083.08	0.8547	75083.08	
12	99430122.1	电动多级离心清水泵	出口直径 100mm, 扬程 120m以下停滞	台班	86.13815	8.7	749.4	8.7	749.4	
13	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	929.53798	0.75	697.15	0.89	827.29	
14	J00014	其它费用		元	1637.17412	1	1637.17	1	1637.17	
15	JX603030	汽油		kg	2306.92318	9.12	21039.14	8.58	19793.4	

人材机汇总表

工程名称: 7#楼-土建

第 17 页 共 17 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
16	JX603030@1	汽油		kg	1.46434	9.12	13.35	8.58	12.56	
17	JX707009	电		kW·h	116549.93694	0.76	88577.95	0.89	103729.44	
18	JXFTZ	机械费调整		元	-0.7603	1	-0.76	1	-0.76	
合 计									12803375.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		土石方工程					18557.1	
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：详见施工图、地质报告及现场实际情况，含地上青苗等附着物的清理，且含建筑垃圾等的拆除清理等 2. 挖土深度：具体详见设计 3. 弃土运距：场内运距自行考虑	m3	653.52	14.97	9783.19	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：利用原有挖出的符合设计要求的土源 3. 填方来源、运距：场内运距自行考虑	m3	554.34	15.21	8431.51	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：现场挖出多余土及废料等 2. 运距：自行考虑，但必须满足甲方及城乡建设管理相关规定	m3	16.03	21.36	342.4	
		砌筑工程					128745.4	
4	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2. 墙体类型：基础墙 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑	m3	32.16	607.59	19540.09	
本页小计							38097.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	77.69	578.53	44946	
6	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	8.21	613.3	5035.19	
7	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆	m3	102.37	578.53	59224.12	
		混凝土工程					307936.86	
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.02	531.13	2666.27	
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	10.66	569.17	6067.35	
10	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	9.79	560.67	5488.96	
本页小计							123427.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	1.94	633.36	1228.72	
12	010502001011	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	0.94	652.62	613.46	
13	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	28.2	633.36	17860.75	
14	010502001012	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	8.55	652.6	5579.73	
15	010502001009	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长3.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	1.44	633.36	912.04	
本页小计							26194.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010502001013	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长3.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	1.13	652.6	737.44	
17	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：5m内	m3	4.88	652.6	3184.69	
18	010502001008	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：5m内	m3	28.47	652.6	18579.52	
19	010502001010	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长3.6m以内 4. 支模高度：5m内	m3	1.86	652.6	1213.84	
20	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	13.98	787.29	11006.31	
21	010502002002	构造柱	1. 部位：抱框柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	8.48	656.68	5568.65	
本页小计							40290.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 支模高度：3.6m内	m3	5.08	597.48	3035.2	
23	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 支模高度：3.6m内	m3	10.33	617.29	6376.61	
24	010503004001	圈梁	1. 部位：门槛、止水坎 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	12.29	628.9	7729.18	
25	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	15.5	648.72	10055.16	
26	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.48	712.28	1054.17	
27	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙厚：200mm外 4. 支模高度：3.6m内	m3	0.82	629.89	516.51	
28	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙厚：200mm外 4. 支模高度：5m内	m3	1.89	605.68	1144.74	
本页小计							29911.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	145.91	581.91	84906.49	
30	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：5m内	m3	99.03	601.73	59589.32	
31	010505006003	栏板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	9.38	697.47	6542.27	
32	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 部位：挑檐水平挑板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	21.54	634.87	13675.1	
33	010505007003	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 部位：挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35	m3	22.33	688.46	15373.31	
34	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位：雨篷(复式) 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	0.18	636.69	114.6	
35	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	53.68	139.4	7482.99	
本页小计							187684.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	010507001004	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚 粒径10~40卵石 灌M2.5混合砂浆 碎石垫层 2. 面层厚度:60mm厚 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20细石混凝土, 撒1:1水泥沙子压实赶光 5. 含素土夯实, 向外坡3%~5%	m2	41.42	125.02	5178.33	
37	010507001003	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:素土夯实(夯实系数≥0.95), 60mm厚碎石夯入土中 2. 找平层材料种类、厚度:60mm厚C15混凝土 3. 面层厚度:花岗岩面层另计	m2	71.5	53.55	3828.83	
38	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:二次灌浆 2. 部位:钢柱脚 3. 混凝土种类:无收缩水泥灌浆料	m3	0.16	572.74	91.64	
39	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:柱接头 2. 部位:钢柱脚 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C15	m3	0.68	786.3	534.68	
		钢筋工程					385888.96	
本页小计							9633.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	31.702	5398.59	171146.1	
41	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	6.678	4467.37	29833.1	
42	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	2.288	5313.42	12157.1	
本页小计							213136.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	25.207	4492.36	113238.92	
44	010515001006	现浇构件钢筋	1. 砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12以内	t	1.458	7045.52	10272.37	
45	010515003001	钢筋网片	1. 部位:屋面W1、地面D1、D2、D3、D4、D5、楼面L4 2. 钢筋种类、规格:Φ4@100、Φ4@150*150、Φ4@200*200双向钢筋网片	t	2.328	6405.56	14912.14	
46	010516002001	预埋铁件	1. 规格:详见设计图纸 2. 铁件尺寸:详见设计图纸	t	0.646	14285.59	9228.49	
47	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹接头 2. 规格:Φ25以内	个	360	11.52	4147.2	
48	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ25以内	个	705	8.74	6161.7	
49	040901008001	植筋	1. 材料种类:HRB400E 2. 材料规格:Φ16~Φ25梁柱钢筋	根	281	52.64	14791.84	
		金属结构工程					61491.39	
本页小计							172752.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:HW200*200*8*12 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:1t以内 4. 部位:室外钢楼梯	t	2.237	7847.4	17554.63	
51	010604001001	钢梁	1. 梁类型:HN250*125*6*9 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根质量:1t以内 4. 部位:室外钢楼梯	t	0.793	7427.04	5889.64	
52	010604001002	钢梁	1. 梁类型:HN300*150*6.5*9 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根质量:1t以内 4. 部位:室外钢楼梯	t	0.623	7427.05	4627.05	
53	010604001005	钢梁	1. 梁类型:20a槽钢 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根质量:1t以内 4. 部位:室外钢楼梯	t	0.561	7427.03	4166.56	
本页小计							32237.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：150*5@≤500 钢龙骨 2. 单根质量：0.3t以内 3. 安装高度：具体详见设计	t	0.777	6833.49	5309.62	
55	010606006001	钢平台	1. 钢材品种、规格：4.5mm厚扁豆型花纹钢板	t	0.674	8760.52	5904.59	
56	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格：4.5mm厚扁豆型花纹钢板	t	0.479	10008.45	4794.05	
57	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：立柱Φ76*3.0不锈钢管，立柱间距不大于1000，扶手采用Φ76*3.0不锈钢管，Φ20圆钢竖杆 2. 具体详见15J401/B18-LG4	t	0.557	23779.62	13245.25	
		门窗工程					178862.99	
58	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M0922, 900*2200mm 2. 门框、扇材质：木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	4	704.9	2819.6	
本页小计							32073.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1122, 1100*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	10	861.55	8615.5	
60	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1222, 1200*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	2	939.88	1879.76	
61	010801004002	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0622, 600*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	6	664.09	3984.54	
62	010801004001	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1122, 1100*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	1217.5	2435	
本页小计							16914.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	010801004003	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1124, 1050*2400mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	1538.37	3076.74	
64	010801004005	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1222, 1200*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	1328.18	2656.36	
65	010801004006	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1522, 1500*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	1	1660.21	1660.21	
66	010801004007	甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1524, 1500*2400mm 2. 门框、扇材质:木制平开防盗门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	1	1847.51	1847.51	
67	010801006001	门锁安装	1、门代号:成品木门 2、锁品种:执手锁 3、锁规格:详见设计及甲方要求	套	16	144.99	2319.84	
本页小计							11560.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1522, 1500*2200mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明 4. 含防撞警示条 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	1	2271.95	2271.95	
69	010802001002	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1524, 1500*2400mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明 4. 含防撞警示条 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	1	2478.47	2478.47	
本页小计							4750.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	010802001003	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1531, 1500*3100mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明 4. 含防撞警示条 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	1	2911.26	2911.26	
71	010802001011	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1531a, 1500*3100mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明 4. 含防撞警示条 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	1	2911.26	2911.26	
本页小计							5822.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	010802001012	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1622, 1600*2200mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明 4. 含防撞警示条 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	1	2423.41	2423.41	
73	010802001013	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM2031, 2000*3100mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金平开门 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明 4. 含防撞警示条 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	1	3881.67	3881.67	
本页小计							6305.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	010802001004	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM1222, 1200*2200mm 2. 门框、扇材质:110系列铝合金推拉门 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明 4. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	1	2073.63	2073.63	
75	010802001014	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC6031, 6000*3100mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金门联窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明（消防救援窗6厚安全钢化易碎玻璃，室内室外侧设置明显永久标志） 4. 含防撞警示条 5. 含350高铝合金护门板（内外均设） 6. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	1	12476.44	12476.44	
本页小计							14550.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	010802001015	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC-1, (15850+5636+5487) 3100mm 2. 门框、扇材质:110系列隔热铝合金门联窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃,6中透Low-E+12氩气+6透明(消防救援窗6厚安全钢化易碎玻璃,室内室外侧设置明显永久标志,上悬窗离地1.3-1.5m,设手动开启装置,开启角度70°) 4. 含防撞警示条 5. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	1	41148.38	41148.38	
77	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0921,900*2100mm 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金上悬窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃,6中透Low-E+12氩气+6透明 4. 离地1.3~1.5m,设手动开启装置,开启角度70度 5. 含所有五金配件	樘	1	1302.11	1302.11	
本页小计							42450.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	010807001018	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0923, 900*2300mm 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金上悬窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明 4. 含所有五金配件	樘	1	1386.39	1386.39	
79	010807001015	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1020, 1000*2000mm 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金上悬窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明 4. 含所有五金配件	樘	16	1333.76	21340.16	
本页小计							22726.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	010807001016	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1021, 1000*2100mm 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金上悬窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明 4. 离地1.3~1.5m, 设手动开启装置, 开启角度70度 5. 含所有五金配件	樘	4	1446.8	5787.2	
81	010807001017	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1023, 1000*2300mm 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金上悬窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明 4. 含所有五金配件	樘	3	1540.43	4621.29	
本页小计							10408.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	010807001019	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1023a, 1000*2300mm 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金上悬窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明 4. 开启角度70度 5. 含所有五金配件	樘	1	1522.04	1522.04	
83	010807001020	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1023b, 1000*2300mm 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金上悬窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明 4. 离地1.3~1.5m, 设手动开启装置, 开启角度70度 5. 含所有五金配件	樘	2	1562.53	3125.06	
本页小计							4647.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	010807001021	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1120, 1100*2000mm 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金上悬窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明 4. 消防救援窗6厚安全钢化易碎玻璃 5. 含所有五金配件	樘	2	1491.42	2982.84	
85	010807001022	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C4031, 4000*3100mm 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金上悬窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明 4. 消防救援窗6厚安全钢化易碎玻璃, 上悬窗离地1.3-1.5m, 设手动开启装置, 开启角度70° 5. 含防撞警示条 6. 含所有五金配件	樘	1	8189.84	8189.84	
本页小计							11172.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
86	010807001023	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C4031a, 4000*3100mm 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金上悬窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明 4. 上悬窗离地1.3-1.5m, 设手动开启装置, 开启角度70° 5. 含防撞警示条 6. 含所有五金配件	樘	1	8189.84	8189.84	
87	010807001024	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C11123, 11000*2300mm 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金上悬窗 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明（上悬窗开启角度70°） 4. 含所有五金配件	樘	1	16544.69	16544.69	
		屋面及防水工程					184285.1	
88	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位:屋面W1 2. 防水膜品种:非固化橡胶沥青防水材料 3. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	454.81	33.1	15054.21	
本页小计							39788.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位：屋面W1 2. 卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 3. 防水层数：2层	m2	454.81	78.47	35688.94	
90	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位：雨篷 2. 防水膜品种：JS-II型防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚、2遍 4. 反边高度：四周有墙处翻起300, 防水层沿雨篷外侧下沿至滴水处	m2	13.24	41.82	553.7	
91	010902003001	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1 2. 刚性层厚度：40厚 3. 混凝土种类：商品细石混凝土 4. 混凝土强度等级：C30 5. 每立方米水泥用量不得少于330kg, 粉煤灰掺量不大于15% 6. 设分格缝缝20, 内填DSM15(1:3水泥砂浆), 纵横间距≤6m, 与女儿墙间留缝宽 30, 缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料, 嵌密封防水油膏 7. 钢筋规格、型号：冷拔Φ4双向@100(另计)	m2	454.81	35.64	16209.43	
本页小计							52452.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	010902003003	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15砂浆（1：3水泥砂浆）	m2	454.81	23.11	10510.66	
93	010902003002	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1 2. 刚性层厚度：最薄处30厚 3. 混凝土种类：轻集料混凝土 4. 混凝土强度等级：LC5.0	m2	454.81	41.98	19092.92	
94	010902003004	屋面刚性层	1. 部位：雨篷 2. 厚度、砂浆配合比：30mm厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）兼1%找坡	m2	13.24	35.86	474.79	
95	010902008001	铝合金排水板	1. 部位：外窗底部 2. 1.5厚铝合金板 3. 展开宽度约300mm，具体尺寸及做法详设计图纸	m	50.1	43.08	2158.31	
96	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：外墙WQ1、内墙NQ1 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	965.28	20.91	20184	
97	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位：内墙NQ5 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 涂膜厚度、遍数：2.0厚、2遍	m2	57.83	26.72	1545.22	
本页小计							53965.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位：外墙WQ1 2. 砂浆厚度、配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）	m2	692.65	31.37	21728.43	
99	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 部位：楼面L5 2. 卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 3. 防水层数：一层	m2	53.22	46.58	2478.99	
100	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：楼面L5 2. 防水膜品种：APP防水涂膜 3. 涂膜厚度、遍数：2.0厚、一遍	m2	53.22	27.94	1486.97	
101	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：地面D2、D4、楼面L2 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5+1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起至底板	m2	683.08	41.82	28566.41	
102	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：地面D3、D5、楼面L6 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 4. 反边高度：四周有墙处翻起300	m2	270.56	20.91	5657.41	
本页小计							59918.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
103	010904002004	天棚涂膜防水	1. 部位：顶棚DP1 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	129.35	20.91	2704.71	
104	01B001	无动力风帽	1. 型号：A-FM-BPS400圆柱形 2. 直径：600mm 3. 高度：530mm 4. 含相应基座 5. 详见图纸及图集23J916-1-31	组	1	190	190	
		保温、隔热、防腐工程					102619.03	
105	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：屋面W1 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：115厚XPS挤塑聚苯板（B1级）	m2	454.81	90.35	41092.08	
106	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位：雨篷 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	13.24	22.08	292.34	
107	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙WQ1 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：45厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3. 粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆	m2	530.56	109.03	57846.96	
108	011001005001	保温隔热楼地面	1. 部位：楼面L6 2. 保温隔热部位：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m2	4.49	22.09	99.18	
本页小计							102225.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
109	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外窗 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚防火矿物棉，容重不得小于80kg/m ³ ，熔点不应低于1000℃ 3. 铝抽芯铆钉固定，防火胶密封 4. 1.5厚镀锌钢板承托，背面粉末喷涂，颜色同窗框 5. 矿物棉外露表面均应全部满涂防火密封漆，防火密封漆的弹性变形能力不应小于50%，防火密封漆的涂覆厚度不应小于3mm且干厚度不应小于2mm，防火密封漆的搭接宽度不应小于20mm	m ²	7.81	251.48	1964.06	
110	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：外窗四周 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料	m ²	31.31	42.3	1324.41	
		楼地面装饰工程					107628.4	
本页小计							3288.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
111	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位：地面D1、D2、D3、D4、D5 2. 回填土分层夯实，压实系数不小于0.94 3. 找平层厚度、砂浆配合比：100mm厚C20混凝土，内配Φ4@200*200双向钢筋网（钢筋网另计）	m2	371.34	56.27	20895.3	
112	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位：地面D2、楼面L2 2. 界面剂一道 3. 找平层厚度、混凝土配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡，向地漏找1%，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15砂浆（或1:3水泥砂浆）抹小八字角	m2	80.57	27.06	2180.22	
113	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L4 2. 找平层厚度、混凝土配合比：40厚C20细石商品混凝土，表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光 3. 钢筋网片另计	m2	589.36	37.88	22324.96	
114	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 部位：楼面L5 2. 界面剂一道 3. 找坡层厚度、混凝土配合比：最薄处30mm厚LC5.0轻集料混凝土找坡	m2	53.22	18.25	971.27	
本页小计							46371.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
115	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地面D3、D4、楼面L1、L5 2. 界面剂一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）	m2	192.05	27.6	5300.58	
116	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地面D3 2. 素水泥浆遍数：1:3水泥砂浆一道 3. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5不发火水泥砂浆（用白云石砂）	m2	1.02	28.83	29.41	
117	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地面D4 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）保护层 3. 保护层界面剂一道	m2	37.8	27.61	1043.66	
118	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地面D5 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）	m2	232.18	21.97	5100.99	
119	011101001009	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地面D5 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆），压入10*10*0.9钢丝网	m2	232.18	44.92	10429.53	
本页小计							21904.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
120	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. 部位：楼面L3 2. 界面剂一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆找平层	m2	2.43	27.95	67.92	
121	011101001008	水泥砂浆楼地面	1. 部位：楼面L6 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）兼2%找坡，表面撒水泥粉	m2	4.14	31.25	129.38	
122	011102003001	块料楼地面	1. 部位：楼面L4 2. 界面剂一道 3. 5mm厚减震隔声垫板	m2	589.36	26	15323.36	
123	011104004001	防静电活动地板	1. 部位：地面D4 2. 支架高度、材料种类：200mm高架空600*600*35mm防静电活动地面（金属面板）	m2	37.8	294.27	11123.41	
124	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位：坡道 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 贴结合层厚度、材料种类：20mm厚DSM15（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，撒素水泥面 4. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚600*600粗麻面花岗岩，水泥浆灌缝	m2	71.5	177.74	12708.41	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					164578.5	
本页小计							39352.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
125	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1 2. 墙体类型：加气块墙 3. 界面剂一道	m2	969.42	5.98	5797.13	
126	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1 钢筋混凝土梁与墙体交接处 2. 300宽镀锌钢丝网(网格10*10)	m2	339.62	22.96	7797.68	
127	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1 2. 墙体类型：砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)（平整度≤3mm/m2）	m2	969.42	33.66	32630.68	
128	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1 2. 墙体类型：砌块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物抗裂砂浆	m2	969.42	22.02	21346.63	
129	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1 2. 两层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	969.42	9.51	9219.18	
130	011201001008	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ1、NQ2、NQ3、NQ4、NQ5 2. 墙体类型：加气块墙 3. 界面剂1道	m2	2181.26	5.97	13022.12	
本页小计							89813.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
131	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ1 2. 墙体类型：加气块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）拉毛（掺5%防水剂）	m2	279.96	33.55	9392.66	
132	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ2、NQ3 2. 墙体类型：加气块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）拉毛	m2	1253.26	33.55	42046.87	
133	011201001009	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ4 2. 墙体类型：加气块墙 3. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4. 底层厚度、砂浆配合比：6mm厚DP（DCA）M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）分层压实抹平， 5. 面层厚度、砂浆配合比：6mm厚DP（DCA）M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）分层压实抹平，压入一层耐碱玻纤网格布	m2	578.67	36.86	21329.78	
本页小计							72769.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
134	011201001010	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ5 2. 墙体类型：砖墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4. 面层厚度、砂浆配合比：8mm厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆）打底抹平	m2	69.37	28.77	1995.77	
		油漆、涂料、裱糊工程					287613.44	
135	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙WQ1 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子要求：刮涂第一遍耐水腻子，压入耐碱玻纤网格布一层；刮涂第二遍耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数：水包砂（罩面漆2道、面涂2道、主涂2道、底涂（抗碱封闭底漆）1道），分格详见立面图	m2	969.42	113.66	110184.28	
本页小计							112180.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
136	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙NQ2 2. 腻子种类：专用内墙腻子 3. 刮腻子要求：两遍批平，一遍压光 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳白色无机涂料需耐擦洗（涂料必须使用低（无）VOCs含量的涂料）	m2	1195.85	37.63	44999.84	
137	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙NQ5 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子要求：3mm厚分遍找平 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低（无）VOCs含量的涂料）	m2	1195.85	42.27	50548.58	
138	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP2 2. 基层类型：钢筋混凝土楼板 3. 腻子种类：防水腻子 4. 刮腻子要求：两遍批平 5. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料2遍（涂料必须使用低（无）VOCs含量的涂料）	m2	1368.2	39.13	53537.67	
本页小计							149086.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
139	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：雨蓬 2. 基层类型：钢筋混凝土楼板 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 刮腻子要求：2mm厚面层刮平 5. 涂料品种、喷刷遍数：普通外墙弹性涂料（2面1底），颜色同外墙面	m2	3.67	41.31	151.61	
140	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称：HW200*200*8*12钢柱 2. 油漆品种、刷漆遍数：底漆采用两道环氧富锌底漆，中间漆采用两道云铁环氧中间涂料，面漆采用两道环氧面涂料	m2	54.16	78.28	4239.64	
141	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称：HN250*125*6*9钢梁 2. 油漆品种、刷漆遍数：底漆采用两道环氧富锌底漆，中间漆采用两道云铁环氧中间涂料，面漆采用两道环氧面涂料	m2	27.77	78.28	2173.84	
本页小计							6565.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
142	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称:HN300*150*6.5*9钢梁 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆采用两道环氧富锌底漆,中间漆采用两道云铁环氧中间涂料,面漆采用两道环氧面涂料	m2	20.67	78.28	1618.05	
143	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称:20a槽钢钢梁 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆采用两道环氧富锌底漆,中间漆采用两道云铁环氧中间涂料,面漆采用两道环氧面涂料	m2	77.48	78.28	6065.13	
144	011405001005	金属面油漆	1. 构件名称:150*5@≤500钢龙骨 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆采用两道环氧富锌底漆,中间漆采用两道云铁环氧中间涂料,面漆采用两道环氧面涂料	m2	13.48	78.28	1055.21	
145	011405001006	金属面油漆	1. 构件名称:钢平台及踏步 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆采用两道环氧富锌底漆,中间漆采用两道云铁环氧中间涂料,面漆采用两道环氧面涂料	m2	44.82	78.28	3508.51	
本页小计							12246.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
146	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:HW200*200*8*12钢柱、HN250*125*6*9钢梁、HN300*150*6.5*9钢梁、钢平台 2. 防火等级要求:耐火极限1.0小时 3. 涂料品种、喷刷遍数:薄型防火涂料（厚度3~7mm）	m2	139.65	44.04	6150.19	
147	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:梯段板及梯段斜梁 2. 防火等级要求:耐火极限0.25小时 3. 涂料品种、喷刷遍数:薄型防火涂料（厚度3~7mm）	m2	117.27	28.83	3380.89	
		其他装饰工程					65581.01	
148	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:护窗栏杆 2. 高度:900mm 3. 扶手材料种类、规格:不锈钢管φ50*1.5mm 4. 栏杆材料种类、规格:不锈钢管φ20*1.5mm@110 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-HC8/4-24	m	54.16	240.27	13013.02	
本页小计							22544.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
149	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：楼梯梯段 2. 高度：900mm 3. 扶手材料种类、规格：镀锌钢管 $\phi 60 \times 2\text{mm}$ 4. 立柱材料种类、规格：镀锌钢管 $\phi 38 \times 2\text{mm}$ 5. 栏板材料种类、规格：镀锌钢管 $\phi 28 \times 2\text{mm} @ 100$ 6. 构造做法详图纸及图集22J403-1-B1/2-7	m	14.78	276.82	4091.4	
150	011503005002	金属靠墙扶手	1. 一层楼梯靠墙扶手 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 $\phi 40 \times 2\text{mm}$ 、不锈钢管 $\phi 30 \times 2\text{mm}$ 3. 固定配件种类：不锈钢管 $\phi 25 \times 2\text{mm}$ 、不锈钢管 $\phi 20 \times 2\text{mm}$ 4. 构造做法详图纸及图集12J926-F8-C	m	8.11	265.65	2154.42	
151	011503005001	金属靠墙扶手	1. 部位：其余楼层靠墙扶手 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 $\phi 40 \times 2\text{mm}$ 抛光 3. 固定配件种类：不锈钢管 $\phi 30 \times 2\text{mm} @ 1000\text{mm}$ 4. 不锈钢法兰用粘结剂粘牢 5. 构造做法详图纸及图集22J403-1-4/5-4	m	25.53	137.57	3512.16	
本页小计							9757.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 9#楼-土建

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
152	011503008001	玻璃栏板	1. 高度:600mm 2. 扶手材料种类、规格: 铝合金面管70*50*2mm 3. 立柱材料种类、规格: 镀锌方管40*40*3mm, 间距不大于1000 4. 铝合金U型槽(通长)35*30*35*4mm 5. 铁角码20*20*3mm, L=40mm 6. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色: 夹胶钢化玻璃6+1.14PVB+6 7. 固定方式: 凹槽管固定	m	72.72	331.49	24105.95	
153	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式: 胶粘 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 方管50*4、方管80*5, 详见设计图纸 3. 玻璃材料品种、规格: 双层钢化夹层玻璃, 8+0.76PVB+8 4. 详见图集07J501-1	m2	38.74	482.81	18704.06	
		分部分项合计					1993788.18	
		措施项目					611720.41	
本页小计							42810.01	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 41 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
154	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：12m以内 3. 层高在3.6m以内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	827.69	27.55	22802.86	
155	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：12m以内 3. 层高在5m以内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	450.58	90.1	40597.26	
本页小计							63400.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 42 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
156	011701006001	浇捣脚手架	1. 高度5m内框架有梁板浇捣脚手架增加费 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	450.58	7.33	3302.75	
157	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：综合考虑 2. 机械设备规格型号：综合考虑	项	1	7203.78	7203.78	
158	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：20m(6层)以内	m2	1278.27	75.47	96471.04	
159	011702001001	垫层基础 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m2	7.44	96.63	718.93	
160	011702001002	独立基础 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m2	13.44	82.24	1105.31	
161	011702001003	满堂基础 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m2	14.59	67.58	985.99	
本页小计							109787.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 43 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
162	011702002001	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	24.01	92.45	2219.72	
163	011702002002	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	9.41	92.45	869.95	
164	011702002003	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	225.6	92.45	20856.72	
165	011702002004	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	68.4	92.45	6323.58	
166	011702002005	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长3.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	8.01	92.45	740.52	
本页小计							31010.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 44 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
167	011702002006	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长3.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	6.28	92.45	580.59	
168	011702002007	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：5m内	m2	65.05	112.51	7318.78	
169	011702002008	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：5m内	m2	227.76	112.51	25625.28	
170	011702002009	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 截面尺寸：周长3.6m以内 4. 支模高度：5m内	m2	10.38	112.51	1167.85	
171	011702003001	构造柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	163.17	114.01	18603.01	
172	011702003002	构造柱 模板	1. 部位：抱框柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m2	161.52	121.02	19547.15	
本页小计							72842.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 45 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
173	011702006001	矩形梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 支模高度：3.6m内	m2	47.79	101.51	4851.16	
174	011702006002	矩形梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 支模高度：3.6m内	m2	88.65	101.51	8998.86	
175	011702008001	圈梁 模板	1. 部位：门槛、止水坎 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m2	134.4	84.04	11294.98	
176	011702008002	圈梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	163.87	84.04	13771.63	
177	011702009001	过梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	25.36	111.39	2824.85	
178	011702011001	直形墙 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙厚：200mm外 4. 支模高度：3.6m内	m2	5.08	66.02	335.38	
179	011702011002	直形墙 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙厚：200mm外 4. 支模高度：5m内	m2	15.52	85.39	1325.25	
本页小计							43402.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 46 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
180	011702014001	有梁板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	1151.23	82.86	95390.92	
181	011702014002	有梁板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：5m内	m2	767.83	99.82	76644.79	
182	011702021001	栏板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m2	234.5	91	21339.5	
183	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：挑檐水平挑板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	182.38	117.36	21404.12	
184	011702020001	其他板 模板	1. 部位：挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35	m2	558.25	91	50800.75	
185	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：雨篷（复式） 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	1.74	153.64	267.33	
186	011702024001	楼梯 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	98.36	242.04	23807.05	
本页小计							289654.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			97967.13			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	80770.77			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.35	9119.28			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	8077.08			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	42990.89			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	1302.75			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 9#楼-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计			

人材机汇总表

工程名称：9#楼-土建

第 1 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	876.68749	85	74518.44	124	108709.25	
2	00010202	一类工		工日	181.9706	85	15467.5	124	22564.35	
3	00010301	二类工		工日	2029.89358	82	166451.27	120	243587.23	
4	00010302	二类工		工日	3012.52122	82	247026.74	120	361502.55	
5	00010401	三类工		工日	92.82991	77	7147.9	111	10304.12	
		材料								
1	01010100@2	钢筋HRB400	Φ12以内	t	33.8232	3447.35	116600.41	3370	113984.18	
2	01010100@3	钢筋HRB400	Φ25以内	t	6.88206	3447.35	23724.87	3164	21774.84	
3	01010100@4	钢筋HRB400E	Φ12以内	t	2.33376	3447.35	8045.29	3286.5	7669.9	
4	01010100@5	钢筋HRB400E	Φ25以内	t	25.71114	3447.35	88635.3	3188.5	81979.97	
5	01010300	冷轧带肋钢筋		t	2.37456	3687.46	8756.1	3280	7788.56	
6	01050101	钢丝绳		kg	0.12288	5.75	0.71	5.75	0.71	
7	01210313@1	等边角钢	L 20*3	kg	71.11289	3.4	241.78	3.26	231.83	
8	01270100	型钢		t	7.13921	3498.8	24978.67	3137	22395.7	
9	01270100@1	方钢管	Q235B	t	0.63049	3498.8	2205.96	3287.75	2072.89	
10	01290115	镀锌钢板	δ 1.5 Q235	t	0.12191	3498.8	426.54	4012.14	489.12	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-土建

第 2 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
11	01530135@1	U型铝合金	35*30*35*4	kg	78.5376	18.44	1448.23	18.44	1448.23	
12	01590211	镀锌铁皮	δ 1.2	m2	7.748	37.92	293.8	37.92	293.8	
13	01630201	钨棒精制		kg	3.99852	557.41	2228.82	557.41	2228.82	
14	01630201@1	钨棒精制		kg	0.04175	557.41	23.27	557.41	23.27	
15	02090101	塑料薄膜		m2	1664.71335	0.69	1148.65	0.69	1148.65	
16	02090101@1	塑料薄膜		m2	0.0544	0.69	0.04	0.69	0.04	
17	02110301@3	XPS聚苯乙烯挤塑板	ρ =25, 030级, 燃烧性能B1级	m3	54.39528	668.89	36384.46	644.61	35063.74	
18	02110301@5	发泡陶瓷保温板	ρ =150, 燃烧性能A级	m3	24.40576	668.89	16324.77	1150.44	28077.36	
19	02110301@6	减震隔声垫板	5mm厚	m3	3.06467	668.89	2049.93	1301.36	3988.24	
20	02290301	麻绳		kg	0.1429	5.75	0.82	5.75	0.82	
21	02290401	麻袋		条	0.73772	4.29	3.16	4.29	3.16	
22	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	175.7916	0.26	45.71	0.26	45.71	
23	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	169.84087	0.26	44.16	0.26	44.16	
24	03032113	塑料胀管螺钉		套	6667.41584	0.09	600.07	0.09	600.07	
25	03050708	不锈钢螺栓	M12*110	套	51.46996	1.96	100.88	1.96	100.88	
26	03050806	带母不锈钢螺栓	M12*45	套	51.46996	1.97	101.4	1.97	101.4	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-土建

第 3 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
27	03051106@1	不锈钢六角螺栓	M5*30	套	45.925	0.51	23.42	0.51	23.42	
28	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	43.1942	5.66	244.48	5.66	244.48	
29	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	515.19433	4.2	2163.82	5.14	2648.1	
30	03070216@1	镀锌铁丝	8#	kg	4.56888	4.2	19.19	5.14	23.48	
31	03070216@2	镀锌铁丝	8#	kg	0.08555	4.2	0.36	5.14	0.44	
32	03270202	砂纸		张	0.2202	0.94	0.21	0.94	0.21	
33	03410200	电焊条		kg	19.06008	4.97	94.73	5.3	101.02	
34	03410205	电焊条	J422	kg	447.60113	4.97	2224.58	5.3	2372.29	
35	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	9.85842	38.59	380.44	38.59	380.44	
36	03430205@1	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.501	38.59	19.33	38.59	19.33	
37	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	107.01436	7.72	826.15	7.72	826.15	
38	03450200	焊剂		kg	261.86703	3.43	898.2	3.43	898.2	
39	03510201	钢钉		kg	1.52409	6	9.14	6	9.14	
40	03510701	铁钉		kg	870.85727	3.6	3135.09	5.01	4362.99	
41	03510911	塑料保温螺钉		套	3713.92	1.46	5422.32	1.46	5422.32	
42	03550101@1	镀锌钢丝网	10*10*0.9	m2	628.98	7.89	4962.65	9.67	6082.24	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-土建

第 4 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
43	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	14.64898	4.72	69.14	5.14	75.3	
44	03570237@1	镀锌铁丝	22#	kg	322.71045	4.72	1523.19	5.14	1658.73	
45	03590100	垫铁		kg	80.28293	4.29	344.41	4.29	344.41	
46	03590715	镀锌连接铁件		kg	78.87851	7.03	554.52	7.03	554.52	
47	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	367.2	3	1101.6	3	1101.6	
48	03632314	电锤钻头	Φ32	根	18.827	47.17	888.07	47.17	888.07	
49	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	40.85312	13.03	532.32	13.03	532.32	
50	03633315	合金钢钻头	一字型	根	28.0182	6.86	192.2	6.86	192.2	
51	03652403	合金钢切割锯片		片	0.3003	68.6	20.6	68.6	20.6	
52	04010611	水泥	32.5级	kg	2691.54788	0.27	726.72	0.25	672.89	
53	04010611@1	水泥	32.5级	kg	110.01284	0.27	29.7	0.25	27.5	
54	04010701	白水泥		kg	-308.9522	0.6	-185.37	0.6	-185.37	
55	04010701@1	白水泥		kg	2341.07651	0.6	1404.65	0.6	1404.65	
56	04030107	中(粗)砂		t	3.02678	67.39	203.97	140.86	426.35	
57	04050203	碎石	5~16mm	t	0.5148	66.06	34.01	140.86	72.51	
58	04050207	碎石	5~40mm	t	17.08143	60.23	1028.81	140.86	2406.09	
59	04090801	石膏粉	325目	kg	182.14381	0.36	65.57	0.36	65.57	

人材机汇总表

工程名称: 9#楼-土建

第 5 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
60	04135500	砼标准砖	240*115*53	百块	167.8752	40.8	6849.31	54	9065.26	
61	04135535	配砖	190*90*40	m3	9.60177	272	2611.68	482.46	4632.47	
62	04150113@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*100	m3	7.51215	191.23	1436.55	362.43	2722.63	
63	04150115@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	164.7549	191.23	31506.08	362.43	59712.12	
64	05011200	圆木		m3	0.00936	1286.32	12.04	1597.12	14.95	
65	05030600	普通木成材		m3	0.19388	1372.08	266.02	2552.12	494.81	
66	05250502	锯(木)屑		m3	0.429	47.17	20.24	47.17	20.24	
67	06090704@1	钢化夹胶玻璃	6+1.14PVB+6	m2	33.88752	205.81	6974.39	186.39	6316.29	
68	06090705@1	钢化夹胶玻璃	8+0.76PVB+8	m2	39.9022	300.14	11976.25	206.24	8229.43	
69	07112130@1	粗麻面花岗岩	600*600*20mm	m2	72.93	214.39	15635.46	90	6563.7	
70	07530120	抗静电活动地砖		m2	38.556	514.53	19838.22	191.23	7373.06	
71	08050406@1	铝合金条板	1.5mm	m2	15.9318	107.19	1707.73	105	1672.84	
72	08230105	玻璃纤维网格布		m2	1017.891	1.72	1750.77	2.27	2310.61	
73	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	2774.5666	2.14	5937.57	2.27	6298.27	
74	09010103@1	木制平开门		m2	37.774	154.36	5830.79	300	11332.2	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-土建

第 6 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
75	09010234@1	木制平开防火门	乙级	m2	21.5534	643.16	13862.28	445	9591.26	
76	09010234@4	木制平开防火防盗门	甲级	m2	3.636	643.16	2338.53	455	1654.38	
77	09090813@1	110系列铝合金推拉门	钢化玻璃, 5+12Ar+5+12Ar+5 (暖边间隔条)	m2	2.5608	274.42	702.73	700	1792.56	
78	09090813@3	110系列隔热铝合金平开门	钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明	m2	21.7474	274.42	5967.92	600	13048.44	
79	09090813@6	110系列隔热铝合金推拉门	钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明	m2	9.8164	274.42	2693.82	600	5889.84	
80	09092100@10	65系列隔热铝合金上悬窗	钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明	m2	68.52384	188.66	12927.71	600	41114.3	
81	09092100@5	铝合金固定窗	钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明	m2	3.36	188.66	633.9	350	1176	
82	09092100@9	110系列隔热铝合金固定窗	钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明	m2	50.70806	188.66	9566.58	600	30424.84	
83	09093501@10	110系列隔热铝合金全玻平开窗	钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明	m2	17.01312	265.84	4522.77	600	10207.87	
84	09093501@11	65系列隔热铝合金上悬窗	钢化玻璃, 6中透Low-E+12氩气+6透明	m2	39.62976	265.84	10535.18	600	23777.86	
85	09113505@2	钢制平开防火门	乙级	m2	4.8384	240.11	1161.75	525	2540.16	
86	09470302@1	执手锁		把	16.16	64.32	1039.41	114.07	1843.37	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-土建

第 7 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
87	09493560	镀锌铁脚		个	1932.79792	1.46	2821.88	1.46	2821.88	
88	10031503	钢压条		kg	26.41756	4.29	113.33	4.29	113.33	
89	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	397.85274	4.29	1706.79	4.29	1706.79	
90	10230906@1	不锈钢盖	Φ63	只	46.3425	4.29	198.81	4.29	198.81	
91	11010304@1	无机涂料		kg	1576.6497	10.29	16223.73	20	31532.99	
92	11010319@2	水包砂		kg	2908.26	17.15	49876.66	25	72706.5	
93	11010323	水性封底漆		kg	339.297	21.44	7274.53	13	4410.86	
94	11010361	外墙弹性乳胶涂料		kg	0.734	25.73	18.89	16	11.74	
95	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	2.202	21.44	47.21	16	35.23	
96	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	0.734	25.73	18.89	16	11.74	
97	11030303	防锈漆		kg	27.66312	12.86	355.75	12	331.96	
98	11030304	红丹防锈漆		kg	3.81202	12.86	49.02	12	45.74	
99	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	59.595	24.01	1430.88	12	715.14	
100	11030521	防火涂料		kg	249.8391	16.29	4069.88	16.29	4069.88	
101	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	5240.7775	6.86	35951.73	8.87	46485.7	
102	11030746@1	非固化橡胶沥青防水材料		kg	1091.544	16.29	17781.25	11.53	12585.5	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-土建

第 8 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
103	11030759	高强APP-841冷胶涂料		kg	162.8532	5.57	907.09	8.59	1398.91	
104	11110908	环氧树脂面漆		kg	119.19	24.01	2861.75	23.81	2837.91	
105	11110912	环氧富锌底漆		kg	71.514	22.3	1594.76	32	2288.45	
106	11112505	高渗透性表面底漆		kg	0.4404	30.01	13.22	36	15.85	
107	11112512	透明罩光漆		kg	387.768	21.44	8313.75	21.58	8368.03	
108	11410304	环氧树脂	δ 18	kg	10.341	27.44	283.76	27.44	283.76	
109	11430327	大白粉		kg	182.14381	0.73	132.96	0.73	132.96	
110	11450322	柔性耐水腻子		kg	3200.653	4.72	15107.08	4.98	15939.25	
111	11450503	稀释剂		kg	76.2816	12.01	916.14	12.01	916.14	
112	11570552@1	SBS聚脂胎乙烯膜卷材（PY）聚酯胎	δ 3mm	m2	1135.3285	21.44	24341.44	24.84	28201.56	
113	11590914	硅酮密封胶		L	49.59403	68.6	3402.15	68.6	3402.15	
114	11591102	玻璃胶		L	5.63625	34.3	193.32	34.3	193.32	
115	11592505	SBS封口油膏		kg	53.32874	6	319.97	6	319.97	
116	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	167.82489	7.55	1267.08	7.55	1267.08	
117	12030107	油漆溶剂油		kg	59.07523	12.01	709.49	12.01	709.49	
118	12330300	界面剂		kg	5296.8819	1.29	6832.98	1.29	6832.98	
119	12333551	PU发泡剂		L	59.56729	25.73	1532.67	25.73	1532.67	
120	12370305	氧气		m3	103.4615	2.83	292.8	2.83	292.8	
121	12370310	氩气		m3	29.20232	7.81	228.07	7.81	228.07	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-土建

第 9 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
122	12370331	石油液化气		kg	50.06768	5.83	291.89	5.83	291.89	
123	12370335	乙炔气		kg	2.85901	15.44	44.14	15.44	44.14	
124	12370336	乙炔气		m3	39.57098	14.05	555.97	14.05	555.97	
125	12370336@1	乙炔气		m3	2.1943	14.05	30.83	14.05	30.83	
126	12410121	专用粘结剂		kg	2122.24	2.74	5814.94	2.74	5814.94	
127	12410310	强力植筋胶		mL	36305.481	0.05	1815.27	0.05	1815.27	
128	12413518	901胶		kg	904.61585	2.14	1935.88	2.14	1935.88	
129	13010303	石棉板		m2	14.1	5.15	72.62	5.15	72.62	
130	13050304	防火矿物棉	厚20mm	m2	8.2005	20.58	168.77	13.45	110.3	
131	13090305@1	LC5.0轻骨料混凝土		m3	36.49856	325.87	11893.79	436.51	15931.99	
132	13121504	泡沫条		m	98.55069	1.29	127.13	1.29	127.13	
133	14040101@1	不锈钢管	Φ76*3	t	0.58485	22296.3	13039.99	16929.2	9901.04	
134	14040101-1@1	不锈钢管	Φ76*3	t	3E-5	13720.8	0.41	16929.2	0.51	
135	14040915@1	不锈钢管	Φ20*1.5	m	39.42848	25.55	1007.4	11.7	461.31	
136	14040915@6	不锈钢管	Φ25*2	m	1.26849	25.55	32.41	20.55	26.07	
137	14040915@	不锈钢管	Φ20*2	m	1.26849	25.55	32.41	16.08	20.4	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-土建

第 10 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	7									
138	14040915@8	不锈钢管	Φ 30*2	m	3.97094	25.55	101.46	25.01	99.31	
139	14040915@9	不锈钢管	Φ 38*2	m	2.6604	25.55	67.97	32.17	85.59	
140	14040921@1	不锈钢管	Φ 40*2	m	35.6584	47.95	1709.82	32.05	1142.85	
141	14040921@2	不锈钢管	Φ 30*2	m	8.5966	47.95	412.21	25.01	215	
142	14040922@1	不锈钢管	Φ 50*1.5	m	57.4096	56.6	3249.38	30.68	1761.33	
143	14040922@5	不锈钢管	Φ 28*2	m	12.69011	56.6	718.26	23.22	294.66	
144	14040925@4	不锈钢管	Φ 60*2	m	15.6668	70.75	1108.43	48.93	766.58	
145	14070921@1	镀锌方管	40*40*3	kg	153.29376	5.21	798.66	4.36	668.36	
146	14250331@1	铝合金扁管	70*50*2	kg	94.24512	24.44	2303.35	25	2356.13	
147	14310106	塑料管	dn20	m	2.0828	3.11	6.48	3.11	6.48	
148	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	800.52	0.18	144.09	0.18	144.09	
149	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	180.35065	6.86	1237.21	6.86	1237.21	
150	31110301	棉纱头		kg	1.093	5.57	6.09	5.57	6.09	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-土建

第 11 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
151	31130106	其它材料费		元	191.548	0.86	164.73	0.86	164.73	
152	31130106@1	其他材料费		元	18.21721	0.86	15.67	0.86	15.67	
153	31150101	水		m3	1069.39274	4.57	4887.12	2.72	2908.75	
154	31150101_SJ	水		m3	30.18907	4.57	137.96	2.72	82.11	
155	32010502	复合木模板	18mm	m2	1025.59292	32.59	33424.07	38.54	39526.35	
156	32020115	卡具		kg	863.36085	4.18	3608.85	4.18	3608.85	
157	32020115@1	卡具		kg	0.04901	4.18	0.2	4.18	0.2	
158	32020132	钢管支撑		kg	2904.53659	3.59	10427.29	3.34	9701.15	
159	32030105	工具式金属脚手		kg	124.1535	4.08	506.55	3.34	414.67	
160	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	0.67424	3.57	2.41	3.57	2.41	
161	32030303	脚手钢管		kg	1591.6698	3.68	5857.34	3.34	5316.18	
162	32030303@1	脚手钢管		kg	24.77739	3.68	91.18	3.34	82.76	
163	32030504	底座		个	6.71402	4.12	27.66	4.12	27.66	
164	32030513	脚手架扣件		个	271.80482	4.89	1329.13	4.89	1329.13	
165	32090101	周转木材		m3	21.1344	1586.47	33529.09	2552.12	53937.52	
166	32090101@1	周转木材		m3	0.08786	1586.47	139.39	2552.12	224.23	

人材机汇总表

工程名称: 9#楼-土建

第 12 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
167	32090101@2	周转木材		m3	0.00812	1586.47	12.88	2552.12	20.72	
168	32270103	金属校正器		kg	0.49214	4.72	2.32	4.72	2.32	
169	34130187	塑料卡		元	13444.41	0.17	2285.55	0.17	2285.55	
170	80010106_GB@1	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	13.61976	164.25	2237.05	325.61	4434.73	
171	80010121_GB@1	预拌砂浆DSM25[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:1)		t	0.36967	264.49	97.77	343.35	126.93	
172	80010123_GB@3	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	0.0859	236.38	20.31	333.59	28.66	
173	80010123_GB@4	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	5.09547	236.38	1204.47	372.63	1898.72	
174	80010124_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2 .5)		t	0.03606	227.31	8.2	333.59	12.03	
175	80010124_GB@2	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2 .5)		t	16.41512	227.31	3731.32	333.59	5475.92	
176	80010124_GB@3	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2 .5)		t	13.1144	227.31	2981.03	372.63	4886.82	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-土建

第 13 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
177	80010125_GB@1	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	16.07753	205.51	3304.09	323.83	5206.39	
178	80010125_GB@2	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	8.1252	205.51	1669.81	323.83	2631.18	
179	80010125_GB@3	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	17.17715	205.51	3530.08	345.13	5928.35	
180	80010125_GB@4	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	36.84584	205.51	7572.19	345.13	12716.6	
181	80010161_GB@1	预拌砂浆DSM15[地面干拌](干硬性水泥砂浆)		t	0.92462	191.89	177.43	323.83	299.42	
182	80010161_GB@2	预拌砂浆DSM15[地面干拌](干硬性水泥砂浆)		t	3.79129	191.89	727.51	323.83	1227.73	
183	80050103_GB@1	预拌砂浆DSM5.0[地面干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M2.5)		t	3.47928	161.77	562.84	306.09	1064.97	
184	80050104_GB@1	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	31.29988	165.51	5180.44	306.09	9580.58	
185	80050125_GB@1	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	1.09258	185.1	202.24	315.85	345.09	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-土建

第 14 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
186	80070306_GB@1	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](防水砂浆 比例 1:2 .5)		t	8.23082	332.36	2735.6	345.13	2840.7	
187	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	1.05991	922.87	978.16	920.35	975.49	
188	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	7.94924	1554.31	12355.58	637.17	5065.02	
189	80090311	聚合物砂浆		kg	2122.24	1.07	2270.8	1.2	2546.69	
190	80090311@1	聚合物砂浆		kg	-2122.24	1.07	-2270.8	1.2	-2546.69	
191	80090311@2	聚合物水泥防水砂浆(干粉型)		kg	6393.85215	1.07	6841.42	1.19	7608.68	
192	80110343	回灌浆料		m3	0.1648	343.02	56.53	343.02	56.53	
193	C00040	回库修理、保养费		元	722.81897	1	722.82	1	722.82	
194	C00041	其它材料费		元	11384.54979	0.86	9790.71	0.86	9790.71	
195	C00041@1	其它材料费		元	1011.20166	0.86	869.63	0.86	869.63	
196	CLFTZ	材料费调整		元	-0.53056	1	-0.53	1	-0.53	
197	KJ99051304	扣减混凝土输送泵车费用的材料		元	-5.10799	1600.52	-8175.44	1695.52	-8660.7	
198	补充材料006	圆柱形无动力风帽	A-FM-BPS400	组	1	190	190	190	190	
199	80212103	C20预拌混凝土(泵送)		m3	5.0953	332.23	1692.81	438.12	2232.35	
200	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	219.014	351.66	77018.46	481.84	105529.71	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-土建

第 15 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
201	80212106	C35预拌混凝土(泵送)		m3	212.81042	351.66	74836.91	501.27	106675.48	
202	80212114	C15预拌混凝土(非泵送)		m3	4.35435	313.78	1366.31	399.26	1738.52	
203	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	77.25303	323.49	24990.58	418.69	32345.07	
204	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	39.8094	333.21	13264.89	438.12	17441.29	
205	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	20.8985	342.92	7166.51	462.41	9663.68	
206	FB80210105	C20砼16mm32.5坍落度35~50mm(非泵送)		m3	0.04175	250.85	10.47	418.69	17.48	
207	FB80230304	泡沫混凝土400kg/m3(非泵送)		m3	1.62853	108.87	177.3	315.53	513.85	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	504.92418	82	41403.78	120	60590.9	
2	09493563	切割费用		元	43.456	1	43.46	1	43.46	
3	31130537	其它机械费		元	1427.96642	0.89	1270.89	0.89	1270.89	
4	603002	柴油		kg	383.32041	7.74	2966.9	7.04	2698.58	
5	603002@1	柴油		kg	372.52571	7.74	2883.35	7.04	2622.58	
6	901019	安拆费及场外运输费		元	3652.07221	0.9381	3426.01	0.9381	3426.01	
7	901058	大修理费		元	3061.53611	0.8547	2616.69	0.8547	2616.69	
8	901130	经常修理费		元	8957.92271	1	8957.92	1	8957.92	
9	901167	其他材料费		元	1218.61317	1	1218.61	1	1218.61	

人材机汇总表

工程名称: 9#楼-土建

第 16 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
10	901234	折旧费		元	13545.7188 ₄	0.8547	11577.53	0.8547	11577.53	
11	BC044	草袋		片	10	0.86	8.6	0.86	8.6	
12	BC046	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.2	21	5.14	25.7	
13	BC048	回程		元	1044.0238	1	1044.02	1	1044.02	
14	BC053	枕木		m3	0.08	1071.94	85.76	1071.94	85.76	
15	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	223.81419	0.75	167.86	0.89	199.19	
16	J00014	其它费用		元	575.67715	1	575.68	1	575.68	
17	JX000020	二类工		工日	12	82	984	120	1440	
18	JX603030	汽油		kg	535.74526	9.12	4886	8.58	4596.69	
19	JX603030@1	汽油		kg	8.26622	9.12	75.39	8.58	70.92	
20	JX707009	电		kW·h	22686.7338 ₄	0.76	17241.92	0.89	20191.19	
21	JXFTZ	机械费调整		元	-0.00414	1		1		
合 计									2274976.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		砌筑工程					34817.26	
1	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚MU20水泥实心砖 2. 墙体类型:室内地坪以下 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	2.35	613.3	1441.26	
2	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用干粉砂浆	m3	4.51	613.3	2765.98	
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用干粉砂浆	m3	43.34	578.53	25073.49	
4	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用干粉砂浆	m3	9.57	578.53	5536.53	
		混凝土工程					96000.59	
本页小计							34817.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：8m内	m3	15.24	633.36	9652.41	
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.14	787.29	4833.96	
7	010502002002	构造柱	1. 部位：抱框柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	3.13	656.68	2055.41	
8	010503004001	圈梁	1. 部位：门槛、止水坎 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	3.27	628.9	2056.5	
9	010503004002	圈梁	1. 部位：水平系梁兼做窗台 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	1.75	648.72	1135.26	
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.65	712.25	462.96	
11	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙厚：200mm外 4. 支模高度：3.6m内	m3	28.95	629.88	18235.03	
本页小计							38431.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：5m内	m3	68.81	581.91	40041.23	
13	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.26	677.65	853.84	
14	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 部位：挑檐底板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	4.4	633.12	2785.73	
15	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 部位：挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	5.37	668.64	3590.6	
16	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位：雨篷（复式） 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	1.67	634.51	1059.63	
本页小计							48331.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚 粒径10~40卵石 灌M2.5混合砂浆 碎石垫层 2. 面层厚度:60mm厚 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20细石混凝土, 撒1:1水泥沙子压实赶光 5. 含素土夯实, 向外坡3%~5%	m2	41.59	125.02	5199.58	
18	010507004001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:素土夯实(压实系数≥0.94), ,300厚粒径10~40碎石灌DMM5预拌砂浆, 宽出面层100 2. 找平层材料种类、厚度:80厚C20商品砼, 面向外坡1% 3. 面层厚度:花岗岩面层另计	m2	23.04	175.28	4038.45	
		钢筋工程					102996.38	
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑(符合设计及规范要求), 质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构钢筋连接方式自行考虑	t	11.632	5398.59	62796.4	
本页小计							72034.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	0.625	4467.39	2792.12	
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构钢筋连接方式自行考虑	t	0.68	5313.42	3613.13	
22	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	5.554	4492.36	24950.57	
23	010515001006	现浇构件钢筋	1. 砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12以内	t	0.363	7045.56	2557.54	
24	010515003001	钢筋网片	1. 部位:屋面W1 2. 钢筋种类、规格:Φ4@150双向钢筋网片	t	0.699	6405.58	4477.5	
本页小计							38390.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹接头 2. 规格: Φ25以 内	个	66	11.52	760.32	
26	010516004001	钢筋电渣压力焊 接头	1. 钢筋种类、规 格:HRB400, Φ25 以内	个	120	8.74	1048.8	
		门窗工程					31398.57	
27	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口 尺寸:FM甲2030, 2000*3000mm 2. 门框、扇材质 :钢质甲级防火门 , 隔音防盗门, 门框粘贴防火条 3. 含油漆及不锈 钢门锁、闭门器 等配套五金件	樘	4	3720.4	14881.6	
28	010807001001	金属（塑钢、断 桥）窗	1. 窗代号及洞口 尺寸:C1522, 150 0*2200mm 2. 框、扇材质:8 0系列铝合金固定 窗（壁厚1.8mm 厚）、外置防虫 网 3. 玻璃品种、厚 度:6+12A+6中空 白玻 4. 含所有五金配 件	樘	11	1455.19	16007.09	
本页小计							32697.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1506, 1500*600mm 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 通透率为60%, 叶片空隙间距不应小于50mm, 抗水平荷载≥1.0 KN/m, 带防虫网 4. 含所有五金配件	樘	2	254.94	509.88	
		屋面及防水工程					121035.79	
30	010901001001	瓦屋面	1. 部位: 屋面W1 2. 瓦品种、规格: 木顺水条30*30, @500、木挂瓦条30*30, 中距400, 块瓦400*240	m2	338.89	80.91	27419.59	
31	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位: 屋面W1、檐沟 2. 卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚反应粘结高分子膜基防水卷材 3. 防水层数: 两层 4. 防水层做法: 湿铺	m2	461.9	80.03	36965.86	
32	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位: 檐沟 2. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚	m2	94.34	20.91	1972.65	
本页小计							66867.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位:雨棚 2. 防水膜品种:JS-II型防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、两遍	m2	21.16	41.82	884.91	
34	010902003001	屋面刚性层	1. 部位:屋面W1 2. 刚性层厚度:20mm厚DSM15预拌砂浆（1:3水泥砂浆）找平层	m2	338.89	23.11	7831.75	
35	010902003002	屋面刚性层	1. 部位:屋面W1 2. 刚性层厚度:40mm厚 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20细石混凝土 5. 钢筋规格、型号:内配双向Φ4@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑扎（本清单钢筋另计）	m2	338.89	51.94	17601.95	
36	010902003003	屋面刚性层	1. 部位:檐沟 2. 基层做法:最薄处30mm厚LC5.0轻骨料混凝土	m2	29.33	26.93	789.86	
37	010902003004	屋面刚性层	1. 部位:檐沟 2. 刚性层厚度:20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	29.33	23.11	677.82	
38	010902003005	屋面刚性层	1. 部位:檐沟 2. 刚性层厚度:25mm厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	82.07	28.36	2327.51	
本页小计							30113.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010902003006	屋面刚性层	1. 部位：雨棚 2. 刚性层厚度：30mm厚DSM15预拌砂浆（1：3干硬性砂浆）兼1%找坡	m2	9.72	32.74	318.23	
40	010902008001	铝合金排水板	1. 部位：外窗底部 2. 1.5厚铝合金板 3. 展开宽度约300mm，具体尺寸及做法详设计图纸	m	18	43.08	775.44	
41	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：外墙WQ1 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚	m2	425.36	20.91	8894.28	
42	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：地面D1 2. 防水膜品种：JS-II防水层 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、两道 4. 反边高度：四周有墙处翻起至饰面层上300	m2	348.54	41.82	14575.94	
		保温、隔热、防腐工程					14208.16	
43	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：40mm厚XPS挤塑聚苯板（B1级） 2. 部位：屋面W1	m2	338.89	40.07	13579.32	
44	011001002001	保温隔热天棚	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm胶粉聚苯颗粒贴砌浆料 2. 部位：雨棚天棚	m2	14.38	43.73	628.84	
本页小计							38772.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		楼地面装饰工程					54811.48	
45	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地面D1 2. 界面剂一道 3. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5不发火水泥砂浆（用白云石砂）	m2	287.62	25.86	7437.85	
46	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地面D1 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM15预拌砂浆（1:3水泥砂浆）抹平层	m2	287.62	21.62	6218.34	
47	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地面D1 2. 界面剂一道 3. 找坡层：最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层，随打随抹平	m2	287.62	25.76	7409.09	
48	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地面D1 2. 垫层：80mm厚C20混凝土垫层	m2	287.62	43.68	12563.24	
49	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地面D1 2. 垫层：150mm厚碎石夯入土中	m2	287.62	50.77	14602.47	
50	011107001001	石材台阶面	1. 界面剂一道 2. 粘结材料种类：20mm厚DSM15预拌砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面（撒适量清水） 3. 面层材料品种、规格、颜色：30厚600*600mm芝麻灰荔枝面花岗岩，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝	m2	26.88	244.81	6580.49	
本页小计							54811.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					54527.06	
51	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ1 2. 墙体类型：加气块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4. 界面剂一道 5. 面层厚度、砂浆配合比：8mm厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底抹平	m2	532.18	33.58	17870.6	
52	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1 2. 墙体类型：加气块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平	m2	425.36	28.26	12020.67	
53	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1 2. 墙体类型：加气块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）	m2	425.36	17.35	7380	
54	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1 2. 墙体类型：加气块墙 3. 喷湿墙体，界面剂一道 4. 底层厚度、砂浆配合比：9mm厚DPM15预拌砂浆（1:3水泥砂浆）抹平	m2	425.36	40.16	17082.46	
本页小计							54353.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：混凝土矩形柱 2. 面层厚度、砂浆配合比：1:2.5 水泥砂浆每边宽2000护角线	m2	4.8	36.11	173.33	
		油漆、涂料、裱糊工程					70318.44	
56	011406003002	满刮腻子	1. 部位：雨蓬顶棚 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：5mm厚粉刷石膏，内压中碱玻纤网格布一层	m2	12.6	29.32	369.43	
57	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰层 2. 喷刷涂料部位：外墙WQ1 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 刮腻子要求：刮涂耐水腻子，干燥后打磨 5. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆（面涂1道、主涂1遍，底涂（抗裂封闭底漆）1道）	m2	425.36	65.34	27793.02	
本页小计							28335.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰层 2. 喷刷涂料部位:内墙NQ1 3. 腻子种类:3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳白色无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低（无）VOCs含量的涂料）	m2	532.18	42.27	22495.25	
59	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土 2. 喷刷涂料部位:顶棚DP1 3. 腻子种类:耐水腻子 4. 刮腻子要求:3mm厚 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低（无）VOCs含量的涂料）	m2	414.8	42.27	17533.6	
60	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:混凝土 2. 喷刷涂料部位:顶棚DP2 3. 腻子种类:耐水腻子 4. 刮腻子要求:3mm厚 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低（无）VOCs含量的涂料）	m2	54.5	39.03	2127.14	
本页小计							42155.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计					580113.73	
		措施项目					233100.72	
61	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：12m以内 3. 层高8m内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	308.78	119.63	36939.35	
62	011701006001	浇捣脚手架	1. 高度5m内框架有梁板浇捣脚手架增加费 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	308.78	7.33	2263.36	
本页小计							39202.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	011702002001	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：8m内	m2	129.3	132.59	17143.89	
64	011702003001	构造柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	73.92	114.01	8427.62	
65	011702003002	构造柱 模板	1. 部位：抱框柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m2	49.8	121.01	6026.3	
66	011702008001	圈梁 模板	1. 部位：门槛、止水坎 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m2	31.58	84.04	2653.98	
67	011702008002	圈梁 模板	1. 部位：水平系梁兼做窗台 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m2	18.85	84.04	1584.15	
68	011702009001	过梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	11.19	111.39	1246.45	
69	011702011001	直形墙 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙厚：200mm外 4. 支模高度：3.6m内	m2	218.84	66.02	14447.82	
本页小计							51530.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	011702014001	有梁板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：5m内	m2	567.57	99.82	56654.84	
71	011702021001	栏板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	21.3	91	1938.3	
72	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：挑檐底板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	41.9	117.36	4917.38	
73	011702020001	其他板 模板	1. 部位：挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	97.91	91	8909.81	
74	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：雨篷(复式) 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	25.66	153.65	3942.66	
75	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：20m(6层)以内	m2	308.78	213.76	66004.81	
		单价措施合计					233100.72	
本页小计							142367.8	
合 计							813214.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			30576.86			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	25209.65			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.35	2846.25			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	2520.96			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	13418.04			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	406.61			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#开闭所、4#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2#开闭所、4#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			32034.57
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	858835.78	3.2	27482.74
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	858835.78	0.53	4551.83
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	858835.78	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	890870.35	9	80178.33
合 计					112212.9

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

第 1 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	204.40912	85	17374.78	124	25346.73	
2	00010202	一类工		工日	1.6758	85	142.44	124	207.8	
3	00010301	二类工		工日	599.09425	82	49125.73	120	71891.31	
4	00010302	二类工		工日	1088.23151	82	89234.98	120	130587.78	
5	00010401	三类工		工日	0.6463	77	49.77	111	71.74	
		材料								
1	01010100@2	钢筋HRB400	Φ12以内	t	12.2349	3447.35	42177.98	3370	41231.61	
2	01010100@3	钢筋HRB400	Φ25以内	t	0.6495	3447.35	2239.05	3164	2055.02	
3	01010100@4	钢筋HRB400E	Φ12以内	t	0.6936	3447.35	2391.08	3286.5	2279.52	
4	01010100@5	钢筋HRB400E	Φ25以内	t	5.66508	3447.35	19529.51	3188.5	18063.11	
5	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.71298	3687.46	2629.09	3280	2338.57	
6	01530101	铝合金型材		kg	14.1048	18.44	260.09	18.44	260.09	
7	02090101	塑料薄膜		m2	439.23842	0.69	303.07	0.69	303.07	
8	02110301@1	XPS聚苯乙烯挤塑板	ρ=25,030级,燃烧性能B1级	m3	14.09782	668.89	9429.89	644.61	9087.6	
9	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	14.04	0.26	3.65	0.26	3.65	
10	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	52.365	0.26	13.61	0.26	13.61	

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

第 2 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
11	03032113	塑料胀管螺钉		套	944.76	0.09	85.03	0.09	85.03	
12	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	104.38668	5.66	590.83	5.66	590.83	
13	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	308.82323	4.2	1297.06	5.14	1587.35	
14	03410205	电焊条	J422	kg	53.5303	4.97	266.05	5.3	283.71	
15	03450200	焊剂		kg	37.56	3.43	128.83	3.43	128.83	
16	03510201	钢钉		kg	2.7714	6	16.63	6	16.63	
17	03510701	铁钉		kg	249.07397	3.6	896.67	5.01	1247.86	
18	03510701@1	铁钉		kg	1.69445	3.6	6.1	5.01	8.49	
19	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	108.6439	4.72	512.8	5.14	558.43	
20	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	67.32	3	201.96	3	201.96	
21	03652403	合金钢切割锯片		片	2.00626	68.6	137.63	68.6	137.63	
22	04010611@1	水泥	32.5级	kg	3249.97756	0.27	877.49	0.25	812.49	
23	04010701	白水泥		kg	14.78096	0.6	8.87	0.6	8.87	
24	04030105	细砂		t	1.01667	53.24	54.13	106.86	108.64	
25	04050203	碎石	5~16mm	t	5.17716	66.06	342	140.86	729.25	
26	04050207	碎石	5~40mm	t	92.63474	60.23	5579.39	140.86	13048.53	
27	04090801	石膏粉	325目	kg	-25.81184	0.36	-9.29	0.36	-9.29	
28	04135535	配砖	190*90*40	m3	3.04827	272	829.13	482.46	1470.67	

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

第 3 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
29	04150113@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*100	m3	6.2769	191.23	1200.33	362.43	2274.94	
30	04150115@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	48.41265	191.23	9257.95	362.43	17546.2	
31	04170302@1	琉璃平瓦	400*240	百块	49.22377	235.83	11608.44	341.61	16815.33	
32	04170413@2	琉璃脊瓦	432*228	百块	1.96478	458.79	901.42	430.34	845.52	
33	05030600	普通木成材		m3	0.08507	1372.08	116.72	2552.12	217.11	
34	05250502	锯(木)屑		m3	0.16128	47.17	7.61	47.17	7.61	
35	07112130@1	芝麻灰荔枝面花岗岩	600*600*30mm	m2	27.4176	214.39	5878.06	135	3701.38	
36	08050406@1	铝合金条板	1.5mm	m2	5.724	107.19	613.56	105	601.02	
37	08230105	玻璃纤维网格布		m2	13.86	1.72	23.84	2.27	31.46	
38	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	585.398	2.14	1252.75	2.27	1328.85	
39	09092100@1	80系列铝合金固定窗	6+12A+6中空白玻	m2	34.848	188.66	6574.42	380	13242.24	
40	09113505@1	钢制平开防火门	甲级	m2	23.04	240.11	5532.13	535	12326.4	
41	09493560	镀锌铁脚		个	472.38	1.46	689.67	1.46	689.67	
42	10031503	钢压条		kg	48.0376	4.29	206.08	4.29	206.08	
43	11010304@	无机涂料		kg	192.0524	10.29	1976.22	20	3841.05	

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

第 4 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
44	11010304@2	外墙涂料		kg	25.2335	10.29	259.65	13	328.04	
45	11010304@3	乳白色无机涂料		kg	246.39934	10.29	2535.45	20	4927.99	
46	11010319	真石漆		kg	1914.12	17.15	32827.16	7	13398.84	
47	11010323	水性封底漆		kg	148.876	21.44	3191.9	13	1935.39	
48	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	2329.335	6.86	15979.24	8.87	20661.2	
49	11112512	透明罩光漆		kg	170.144	21.44	3647.89	21.58	3671.71	
50	11430317	氧化铁红		kg	1.21283	5.57	6.76	5.57	6.76	
51	11430327	大白粉		kg	-25.81184	0.73	-18.84	0.73	-18.84	
52	11450345@1	耐水腻子		kg	2212.948	7.29	16132.39	4.98	11020.48	
53	11572303@1	反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	δ 1.5mm	m2	1142.7406	12.86	14695.64	24.84	28385.68	
54	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	355.8345	3.34	1188.49	3.34	1188.49	
55	11590914	硅酮密封胶		L	9.0045	68.6	617.71	68.6	617.71	
56	11591102	玻璃胶		L	2.025	34.3	69.46	34.3	69.46	
57	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	125.05041	7.55	944.13	7.55	944.13	
58	12030107	油漆溶剂油		kg	24.67088	12.01	296.3	12.01	296.3	
59	12330300	界面剂		kg	1134.77204	1.29	1463.86	1.29	1463.86	

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

第 5 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
60	12333551	PU发泡剂		L	16.30125	25.73	419.43	25.73	419.43	
61	12413518	901胶		kg	298.02432	2.14	637.77	2.14	637.77	
62	13010303	石棉板		m2	2.4	5.15	12.36	5.15	12.36	
63	13090305@1	LC5.0轻骨料混凝土		m3	1.50956	325.87	491.92	436.51	658.94	
64	14310106	塑料管	dn20	m	89.7244	3.11	279.04	3.11	279.04	
65	28111309	双向圆脊	L-D	块	1.53199	58.29	89.3	58.29	89.3	
66	28111311	三向圆脊	M-D	块	1.53199	48.57	74.41	48.57	74.41	
67	28115509	圆脊封	T-D	块	1.53199	17.49	26.79	17.49	26.79	
68	28115510	圆脊斜封	S-D	块	3.06398	19.43	59.53	19.43	59.53	
69	31110301	棉纱头		kg	0.2688	5.57	1.5	5.57	1.5	
70	31130106	其它材料费		元	2.3392	0.86	2.01	0.86	2.01	
71	31150101	水		m3	339.81182	4.57	1552.94	2.72	924.29	
72	31150101_SJ	水		m3	13.60277	4.57	62.16	2.72	37	
73	32010502	复合木模板	18mm	m2	289.11564	32.59	9422.28	38.54	11142.52	
74	32020115	卡具		kg	254.37512	4.18	1063.29	4.18	1063.29	
75	32020132	钢管支撑		kg	813.74349	3.59	2921.34	3.34	2717.9	
76	32030303	脚手钢管		kg	947.95151	3.68	3488.46	3.34	3166.16	
77	32030504	底座		个	4.75212	4.12	19.58	4.12	19.58	

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

第 6 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
78	32030513	脚手架扣件		个	155.25458	4.89	759.19	4.89	759.19	
79	32090101	周转木材		m3	6.24676	1586.47	9910.3	2552.12	15942.48	
80	32090101@1	周转木材		m3	0.03389	1586.47	53.77	2552.12	86.49	
81	34130187	塑料卡		元	3863.46	0.17	656.79	0.17	656.79	
82	80010104_GB@1	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	1.83859	154.68	284.39	306.09	562.77	
83	80010121_GB@1	预拌砂浆DSM25[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:1)		t	0.37119	264.49	98.18	343.35	127.45	
84	80010123_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	0.3331	236.38	78.74	372.63	124.12	
85	80010123_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	2.29598	236.38	542.72	372.63	855.55	
86	80010124_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2 .5)		t	13.80102	227.31	3137.11	333.59	4603.88	
87	80010124_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2 .5)		t	5.12259	227.31	1164.42	372.63	1908.83	
88	80010124_GB@	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例		t	3.4558	227.31	785.54	333.59	1152.82	

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

第 7 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	3	1:2.5)								
89	80010125_GB@1	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	23.18395	205.51	4764.53	323.83	7507.66	
90	80010125_GB@2	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	7.92786	205.51	1629.25	345.13	2736.14	
91	80010161_GB@1	预拌砂浆DSM15[地面干拌](干硬性水泥砂浆)		t	1.94241	191.89	372.73	323.83	629.01	
92	80050103_GB@1	预拌砂浆DSM5.0[地面干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M2.5)		t	3.49356	161.77	565.15	306.09	1069.34	
93	80050104_GB@1	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	9.93677	165.51	1644.63	306.09	3041.55	
94	80050125_GB@1	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	8.38184	185.1	1551.48	315.85	2647.4	
95	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	0.30486	922.87	281.35	920.35	280.58	
96	80071105@1	聚合物水泥防水砂浆		m3	2.17997	1554.31	3388.35	792.04	1726.62	
97	C00040	回库修理、保养费		元	199.78981	1	199.79	1	199.79	
98	C00041	其它材料费		元	5207.97999	0.86	4478.86	0.86	4478.86	
99	CLFTZ	材料费调整		元	0.28762	1	0.29	1	0.29	

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-土建

第 8 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
100	KJ99051304	扣减混凝土输送泵车费用的材料		元	-1.47284	1600.52	-2357.31	1695.52	-2497.23	
101	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	98.11624	351.66	34503.56	481.84	47276.33	
102	80212106	C35预拌混凝土(泵送)		m3	28.7184	351.66	10099.11	501.27	14395.67	
103	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	53.53887	323.49	17319.29	418.69	22416.19	
104	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	11.7192	333.21	3904.95	438.12	5134.42	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	295.76793	82	24252.97	120	35492.15	
2	31130537	其它机械费		元	367.281	0.89	326.88	0.89	326.88	
3	603002	柴油		kg	107.41422	7.74	831.39	7.04	756.2	
4	901019	安拆费及场外运输费		元	1327.27876	0.9381	1245.12	0.9381	1245.12	
5	901058	大修理费		元	1356.27866	0.8547	1159.21	0.8547	1159.21	
6	901130	经常修理费		元	4004.59736	1	4004.6	1	4004.6	
7	901167	其他材料费		元	351.37544	1	351.38	1	351.38	
8	901234	折旧费		元	5717.4192	0.8547	4886.68	0.8547	4886.68	
9	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	100.84679	0.75	75.64	0.89	89.75	
10	J00014	其它费用		元	130.19706	1	130.2	1	130.2	
11	JX603030	汽油		kg	187.32349	9.12	1708.39	8.58	1607.24	

人材机汇总表

工程名称: 2#开闭所、4#配电房-土建

第 9 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
12	JX707009	电		kW • h	8926.87369	0.76	6784.42	0.89	7944.92	
合 计									704478.32	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	357979.46	
1.1	人工费	87898.17	
1.2	材料费	231232.9	
1.3	施工机具使用费	3944.48	
1.4	企业管理费	23881.43	
1.5	利润	11022.47	
2	措施项目	186009.07	
2.1	单价措施项目费	157112.41	
2.2	总价措施项目费	28896.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19367.45	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	20290.77	—
5	税金	50785.14	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		615,064.44	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		砌筑工程					19178.35	
1	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用干粉砂浆	m3	3.33	613.3	2042.29	
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用干粉砂浆	m3	29.62	578.53	17136.06	
		混凝土工程					61954.35	
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面尺寸:周长2.5m以内 4. 支模高度:8m内	m3	8.32	633.36	5269.56	
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.65	787.29	4448.19	
5	010502002002	构造柱	1. 部位:抱框柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.17	656.68	768.32	
本页小计							29664.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010503004001	圈梁	1. 部位：门槛、止水坎 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	2.04	628.9	1282.96	
7	010503004002	圈梁	1. 部位：水平系梁兼做窗台 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	1.13	648.72	733.05	
8	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.46	712.28	327.65	
9	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙厚：200mm外 4. 支模高度：3.6m内	m3	19.89	629.88	12528.31	
10	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：5m内	m3	43.29	581.91	25190.88	
11	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.87	677.65	589.56	
12	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 部位：挑檐底板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	3.09	633.13	1956.37	
本页小计							42608.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 部位:挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	3.79	668.64	2534.15	
14	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 部位:雨篷(复式) 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.74	635.52	470.28	
15	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆碎石垫层 2. 面层厚度:60mm厚 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20细石混凝土,撒1:1水泥沙子压实赶光 5. 含素土夯实,向外坡3%~5%	m2	30.68	125.02	3835.61	
16	010507004001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:素土夯实(压实系数≥0.94),300厚粒径10~40碎石灌DMM5预拌砂浆,宽出面层100 2. 找平层材料种类、厚度:80厚C20商品砼,面向外坡1% 3. 面层厚度:花岗岩面层另计	m2	11.52	175.3	2019.46	
		钢筋工程					60757.61	
本页小计							8859.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	6.475	5398.59	34955.87	
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	0.624	4467.36	2787.63	
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	0.427	5313.41	2268.83	
本页小计							40012.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400E, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	3.377	4492.36	15170.7	
21	010515001006	现浇构件钢筋	1. 砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ12以内	t	0.242	7045.53	1705.02	
22	010515003001	钢筋网片	1. 部位：屋面W1 2. 钢筋种类、规格：Φ4@150双向钢筋网片	t	0.423	6405.57	2709.56	
23	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹接头 2. 规格：Φ25以内	个	40	11.52	460.8	
24	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ25以内	个	80	8.74	699.2	
		门窗工程					19082.32	
25	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲2030, 2000*3000mm 2. 门框、扇材质：钢质甲级防火门，隔音防盗门，门框粘贴防火条 3. 含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	3720.4	7440.8	
本页小计							28186.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1522, 1500*2200mm 2. 框、扇材质:80系列铝合金固定窗（壁厚1.8mm厚）、外置防虫网 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空白玻 4. 含所有五金配件	樘	8	1455.19	11641.52	
		屋面及防水工程					75638.84	
27	010901001001	瓦屋面	1. 部位:屋面W1 2. 瓦品种、规格:木顺水条30*30, @500、木挂瓦条30*30, 中距400, 块瓦400*240	m2	204.83	80.87	16564.6	
28	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面W1、檐沟 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚反应粘结高分子膜基防水卷材 3. 防水层数:两层 4. 防水层做法:湿铺	m2	291.08	80.03	23295.13	
29	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位:檐沟 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	63.54	20.91	1328.62	
本页小计							52829.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位:雨棚 2. 防水膜品种:JS-II型防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、两遍	m2	10.4	41.82	434.93	
31	010902003001	屋面刚性层	1. 部位:屋面W1 2. 刚性层厚度:20mm厚DSM15预拌砂浆（1:3水泥砂浆）找平层	m2	204.83	23.11	4733.62	
32	010902003002	屋面刚性层	1. 部位:屋面W1 2. 刚性层厚度:40mm厚 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20细石混凝土 5. 钢筋规格、型号:内配双向Φ4@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢（本清单钢筋另计）	m2	204.83	51.94	10638.87	
33	010902003003	屋面刚性层	1. 部位:檐沟 2. 基层做法:最薄处30mm厚LC5.0轻骨料混凝土	m2	20.58	38.38	789.86	
34	010902003004	屋面刚性层	1. 部位:檐沟 2. 刚性层厚度:20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	20.58	23.11	475.6	
35	010902003005	屋面刚性层	1. 部位:檐沟 2. 刚性层厚度:25mm厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	57.88	28.36	1641.48	
本页小计							18714.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	010902003006	屋面刚性层	1. 部位：雨棚 2. 刚性层厚度：30mm厚DSM15预拌砂浆（1：3干硬性砂浆）兼1%找坡	m2	7.02	32.74	229.83	
37	010902008001	铝合金排水板	1. 部位：外窗底部 2. 1.5厚铝合金板 3. 展开宽度约300mm，具体尺寸及做法详设计图纸	m	12	43.08	516.96	
38	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：外墙WQ1 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚	m2	300.69	20.91	6287.43	
39	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：地面D1 2. 防水膜品种：JS-II防水层 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、两道 4. 反边高度：四周有墙处翻起至饰面层上300	m2	208.08	41.82	8701.91	
		保温、隔热、防腐工程					8483.04	
40	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：40mm厚XPS挤塑聚苯板（B1级） 2. 部位：屋面W1	m2	204.83	40.07	8207.54	
41	011001002001	保温隔热天棚	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm胶粉聚苯颗粒贴砌浆料 2. 部位：雨棚天棚	m2	6.3	43.73	275.5	
本页小计							24219.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		楼地面装饰工程					32401.1	
42	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地面D1 2. 界面剂一道 3. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5不发火水泥砂浆（用白云石砂）	m2	173.6	25.86	4489.3	
43	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地面D1 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM15预拌砂浆（1:3水泥砂浆）抹平层	m2	173.6	21.62	3753.23	
44	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地面D1 2. 界面剂一道 3. 找坡层：最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层，随打随抹平	m2	173.6	25.76	4471.94	
45	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地面D1 2. 垫层：80mm厚C20混凝土垫层	m2	173.6	43.68	7582.85	
46	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地面D1 2. 垫层：150mm厚碎石夯入土中	m2	173.6	50.77	8813.67	
47	011107001001	石材台阶面	1. 界面剂一道 2. 粘结材料种类：20mm厚DSM15预拌砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面（撒适量清水） 3. 面层材料品种、规格、颜色：30厚600*600mm芝麻灰荔枝面花岗岩，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝	m2	13.44	244.8	3290.11	
本页小计							32401.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					35744.66	
48	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ1 2. 墙体类型：加气块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4. 界面剂一道 5. 面层厚度、砂浆配合比：8mm厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底抹平	m2	295.24	33.58	9914.16	
49	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1 2. 墙体类型：加气块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平	m2	300.69	28.25	8494.49	
50	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1 2. 墙体类型：加气块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）	m2	300.69	17.35	5216.97	
51	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1 2. 墙体类型：加气块墙 3. 喷湿墙体，界面剂一道 4. 底层厚度、砂浆配合比：9mm厚DPM15预拌砂浆（1:3水泥砂浆）抹平	m2	300.69	40.16	12075.71	
本页小计							35701.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：混凝土矩形柱 2. 面层厚度、砂浆配合比：1:2.5 水泥砂浆每边宽2000护角线	m2	1.2	36.11	43.33	
		油漆、涂料、裱糊工程					44739.19	
53	011406003002	满刮腻子	1. 部位：雨蓬顶棚 2. 基层类型：钢筋混凝土现浇板 3. 刮腻子要求：5mm厚粉刷石膏，内压中碱玻纤网格布一层	m2	6.3	29.32	184.72	
54	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰层 2. 喷刷涂料部位：外墙WQ1 3. 刮腻子要求：刮耐水腻子，干燥后打磨 4. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆（面涂1道、主涂1遍，底涂（抗裂封闭底漆）1道）	m2	300.69	65.34	19647.08	
55	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰层 2. 喷刷涂料部位：内墙NQ1 3. 腻子种类：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳白色无机涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低（无）VOCs含量的涂料）	m2	295.24	42.27	12479.79	
本页小计							32354.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：混凝土 2. 喷刷涂料部位：顶棚DP1 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 刮腻子要求：3mm厚 5. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低（无）VOCs含量的涂料）	m2	261.18	42.27	11040.08	
57	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：混凝土 2. 喷刷涂料部位：顶棚DP2 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 刮腻子要求：3mm厚 5. 涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低（无）VOCs含量的涂料）	m2	35.55	39.03	1387.52	
		分部分项合计					357979.46	
		措施项目					157112.41	
本页小计							12427.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：12m以内 3. 层高8m内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	186.78	119.63	22344.49	
59	011701006001	浇捣脚手架	1. 高度5m内框架有梁板浇捣脚手架增加费 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	186.78	7.33	1369.1	
60	011702002001	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：8m内	m2	70.54	132.59	9352.9	
本页小计							33066.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	011702003001	构造柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	66.25	114.01	7553.16	
62	011702003002	构造柱 模板	1. 部位：抱框柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m2	19.28	121.01	2333.07	
63	011702008001	圈梁 模板	1. 部位：门槛、止水坎 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m2	19.56	84.04	1643.82	
64	011702008002	圈梁 模板	1. 部位：水平系梁兼做窗台 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m2	10.87	84.04	913.51	
65	011702009001	过梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	7.51	111.39	836.54	
66	011702011001	直形墙 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙厚：200mm外 4. 支模高度：3.6m内	m2	149.31	66.02	9857.45	
67	011702014001	有梁板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：5m内	m2	356.29	99.82	35564.87	
本页小计							58702.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	011702021001	栏板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	14.51	91	1320.41	
69	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：挑檐底板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	29.4	117.36	3450.38	
70	011702020001	其他板 模板	1. 部位：挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	69.06	91	6284.46	
71	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：雨篷（复式） 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	11.76	153.64	1806.81	
72	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：20m（6层）以内	m2	186.78	280.98	52481.44	
		单价措施合计					157112.41	
本页小计							65343.5	
合 计							515091.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			19367.45			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	15967.85			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.35	1802.82			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	1596.78			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	8499.02			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	257.55			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 3#配电房-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-土建

第 1 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	122.61097	85	10421.93	124	15203.76	
2	00010202	一类工		工日	0.8379	85	71.22	124	103.9	
3	00010301	二类工		工日	363.78011	82	29829.97	120	43653.61	
4	00010302	二类工		工日	687.00774	82	56334.63	120	82440.93	
5	00010401	三类工		工日	0.422	77	32.49	111	46.84	
		材料								
1	01010100@2	钢筋HRB400	Φ12以内	t	6.85134	3447.35	23618.97	3370	23089.02	
2	01010100@3	钢筋HRB400	Φ25以内	t	0.64448	3447.35	2221.75	3164	2039.13	
3	01010100@4	钢筋HRB400E	Φ12以内	t	0.43554	3447.35	1501.46	3286.5	1431.4	
4	01010100@5	钢筋HRB400E	Φ25以内	t	3.44454	3447.35	11874.53	3188.5	10982.92	
5	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.43146	3687.46	1590.99	3280	1415.19	
6	02090101	塑料薄膜		m2	279.8236	0.69	193.08	0.69	193.08	
7	02110301@1	XPS聚苯乙烯挤塑板	ρ=25,030级,燃烧性能B1级	m3	8.52093	668.89	5699.56	644.61	5492.68	
8	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	9.36	0.26	2.43	0.26	2.43	
9	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	35.112	0.26	9.13	0.26	9.13	
10	03032113	塑料胀管螺钉		套	587.04	0.09	52.83	0.09	52.83	

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-土建

第 2 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
11	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	71.22087	5.66	403.11	5.66	403.11	
12	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	186.80615	4.2	784.59	5.14	960.18	
13	03410205	电焊条	J422	kg	32.76734	4.97	162.85	5.3	173.67	
14	03450200	焊剂		kg	25.04	3.43	85.89	3.43	85.89	
15	03510201	钢钉		kg	1.74648	6	10.48	6	10.48	
16	03510701	铁钉		kg	158.93631	3.6	572.17	5.01	796.27	
17	03510701@1	铁钉		kg	1.02415	3.6	3.69	5.01	5.13	
18	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	62.62956	4.72	295.61	5.14	321.92	
19	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	40.8	3	122.4	3	122.4	
20	03652403	合金钢切割锯片		片	1.18005	68.6	80.95	68.6	80.95	
21	04010611@1	水泥	32.5级	kg	2025.56824	0.27	546.9	0.25	506.39	
22	04010701	白水泥		kg	7.47849	0.6	4.49	0.6	4.49	
23	04030105	细砂		t	0.61449	53.24	32.72	106.86	65.66	
24	04050203	碎石	5~16mm	t	3.1248	66.06	206.42	140.86	440.16	
25	04050207	碎石	5~40mm	t	56.07762	60.23	3377.56	140.86	7899.09	
26	04090801	石膏粉	325目	kg	-18.53856	0.36	-6.67	0.36	-6.67	
27	04135535	配砖	190*90*40	m3	1.68045	272	457.08	482.46	810.75	
28	04150113@	B06A5.0蒸压砂加气混凝	600*250*100	m3	3.04695	191.23	582.67	362.43	1104.31	

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-土建

第 3 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1	土砌块								
29	04150115@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	27.1023	191.23	5182.77	362.43	9822.69	
30	04170302@1	琉璃平瓦	400*240	百块	29.75156	235.83	7016.31	341.61	10163.43	
31	04170413@2	琉璃脊瓦	432*228	百块	1.18121	458.79	541.93	430.34	508.32	
32	05030600	普通木成材		m3	0.06014	1372.08	82.52	2552.12	153.48	
33	05250502	锯(木)屑		m3	0.08064	47.17	3.8	47.17	3.8	
34	07112130@1	芝麻灰荔枝面花岗岩	600*600*30mm	m2	13.7088	214.39	2939.03	135	1850.69	
35	08050406@1	铝合金条板	1.5mm	m2	3.816	107.19	409.04	105	400.68	
36	08230105	玻璃纤维网格布		m2	6.93	1.72	11.92	2.27	15.73	
37	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	324.764	2.14	694.99	2.27	737.21	
38	09092100@1	80系列铝合金固定窗	6+12A+6中空白玻	m2	25.344	188.66	4781.4	380	9630.72	
39	09113505@1	钢制平开防火门	甲级	m2	11.52	240.11	2766.07	535	6163.2	
40	09493560	镀锌铁脚		个	293.52	1.46	428.54	1.46	428.54	
41	10031503	钢压条		kg	30.27232	4.29	129.87	4.29	129.87	
42	11010304@1	无机涂料		kg	120.92634	10.29	1244.33	20	2418.53	

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-土建

第 4 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
43	11010304@ 2	外墙涂料		kg	16.45965	10.29	169.37	13	213.98	
44	11010304@ 3	乳白色无机涂料		kg	136.69612	10.29	1406.6	20	2733.92	
45	11010319	真石漆		kg	1353.105	17.15	23205.75	7	9471.74	
46	11010323	水性封底漆		kg	105.2415	21.44	2256.38	13	1368.14	
47	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	1482.2015	6.86	10167.9	8.87	13147.13	
48	11112512	透明罩光漆		kg	120.276	21.44	2578.72	21.58	2595.56	
49	11430317	氧化铁红		kg	0.72914	5.57	4.06	5.57	4.06	
50	11430327	大白粉		kg	-18.53856	0.73	-13.53	0.73	-13.53	
51	11450345@ 1	耐水腻子		kg	1367.177	7.29	9966.72	4.98	6808.54	
52	11572303@ 1	反应粘结型高分子膜基湿 铺防水卷材	δ 1.5mm	m2	720.13192	12.86	9260.9	24.84	17888.08	
53	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	215.0715	3.34	718.34	3.34	718.34	
54	11590914	硅酮密封胶		L	5.568	68.6	381.96	68.6	381.96	
55	11591102	玻璃胶		L	1.35	34.3	46.31	34.3	46.31	
56	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	75.58227	7.55	570.65	7.55	570.65	
57	12030107	油漆溶剂油		kg	17.44002	12.01	209.45	12.01	209.45	
58	12330300	界面剂		kg	756.66426	1.29	976.1	1.29	976.1	
59	12333551	PU发泡剂		L	10.08	25.73	259.36	25.73	259.36	

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-土建

第 5 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
60	12413518	901胶		kg	184.61259	2.14	395.07	2.14	395.07	
61	13010303	石棉板		m2	1.6	5.15	8.24	5.15	8.24	
62	13090305@1	LC5.0轻骨料混凝土		m3	1.50956	325.87	491.92	436.51	658.94	
63	14310106	塑料管	dn20	m	61.2171	3.11	190.39	3.11	190.39	
64	28111309	双向圆脊	L-D	块	0.92102	58.29	53.69	58.29	53.69	
65	28111311	三向圆脊	M-D	块	0.92102	48.57	44.73	48.57	44.73	
66	28115509	圆脊封	T-D	块	0.92102	17.49	16.11	17.49	16.11	
67	28115510	圆脊斜封	S-D	块	1.84205	19.43	35.79	19.43	35.79	
68	31110301	棉纱头		kg	0.1344	5.57	0.75	5.57	0.75	
69	31130106	其它材料费		元	1.134	0.86	0.98	0.86	0.98	
70	31150101	水		m3	215.46313	4.57	984.67	2.72	586.06	
71	31150101_SJ	水		m3	8.41923	4.57	38.48	2.72	22.9	
72	32010502	复合木模板	18mm	m2	184.45944	32.59	6011.53	38.54	7109.07	
73	32020115	卡具		kg	158.6595	4.18	663.2	4.18	663.2	
74	32020132	钢管支撑		kg	507.1792	3.59	1820.77	3.34	1693.98	
75	32030303	脚手钢管		kg	573.41273	3.68	2110.16	3.34	1915.2	
76	32030504	底座		个	2.87454	4.12	11.84	4.12	11.84	
77	32030513	脚手架扣件		个	93.91298	4.89	459.23	4.89	459.23	

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-土建

第 6 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
78	32090101	周转木材		m3	3.92044	1586.47	6219.66	2552.12	10005.43	
79	32090101@1	周转木材		m3	0.02048	1586.47	32.49	2552.12	52.27	
80	34130187	塑料卡		元	2473.02	0.17	420.41	0.17	420.41	
81	80010104_GB@1	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	0.9193	154.68	142.2	306.09	281.39	
82	80010121_GB@1	预拌砂浆DSM25[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:1)		t	0.27382	264.49	72.42	343.35	94.02	
83	80010123_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	0.30651	236.38	72.45	372.63	114.21	
84	80010123_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	1.46078	236.38	345.3	372.63	544.33	
85	80010124_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2 .5)		t	8.6994	227.31	1977.46	333.59	2902.03	
86	80010124_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2 .5)		t	3.5594	227.31	809.09	372.63	1326.34	
87	80010124_GB@3	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2 .5)		t	2.08524	227.31	474	333.59	695.62	

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-土建

第 7 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
88	80010125_GB@1	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	14.105	205.51	2898.72	323.83	4567.62	
89	80010125_GB@2	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	5.60426	205.51	1151.73	345.13	1934.2	
90	80010161_GB@1	预拌砂浆DSM15[地面干拌](干硬性水泥砂浆)		t	1.08612	191.89	208.42	323.83	351.72	
91	80050103_GB@1	预拌砂浆DSM5.0[地面干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M2.5)		t	2.57712	161.77	416.9	306.09	788.83	
92	80050104_GB@1	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	5.47794	165.51	906.65	306.09	1676.74	
93	80050125_GB@1	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	4.65003	185.1	860.72	315.85	1468.71	
94	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	0.13356	922.87	123.26	920.35	122.92	
95	80071105@1	聚合物水泥防水砂浆		m3	1.54104	1554.31	2395.25	792.04	1220.57	
96	C00040	回库修理、保养费		元	126.36461	1	126.36	1	126.36	
97	C00041	其它材料费		元	3195.82383	0.86	2748.41	0.86	2748.41	
98	CLFTZ	材料费调整		元	0.1736	1	0.17	1	0.17	
99	KJ9905130	扣减混凝土输送泵车费		元	-0.9402	1600.52	-1504.81	1695.52	-1594.13	

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-土建

第 8 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	4	用的材料								
100	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	60.98196	351.66	21444.92	481.84	29383.55	
101	80212106	C35预拌混凝土(泵送)		m3	19.73088	351.66	6938.56	501.27	9890.5	
102	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	32.53977	323.49	10526.29	418.69	13624.08	
103	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	8.4087	333.21	2801.86	438.12	3684.02	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	199.274	82	16340.47	120	23912.88	
2	31130537	其它机械费		元	232.3451	0.89	206.79	0.89	206.79	
3	603002	柴油		kg	68.56879	7.74	530.72	7.04	482.72	
4	901019	安拆费及场外运输费		元	523.06151	0.9381	490.68	0.9381	490.68	
5	901058	大修理费		元	1365.35721	0.8547	1166.97	0.8547	1166.97	
6	901130	经常修理费		元	3330.71451	1	3330.71	1	3330.71	
7	901167	其他材料费		元	224.30351	1	224.3	1	224.3	
8	901234	折旧费		元	6399.4483	0.8547	5469.61	0.8547	5469.61	
9	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	62.41745	0.75	46.81	0.89	55.55	
10	J00014	其它费用		元	80.37251	1	80.37	1	80.37	
11	JX603030	汽油		kg	115.52687	9.12	1053.61	8.58	991.22	
12	JX707009	电		kW·h	8990.76549	0.76	6832.98	0.89	8001.78	

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-土建

第 9 页 共 9 页

合 计	444457.78	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	228824.17	
1.1	人工费	45492.8	
1.2	材料费	161116.35	
1.3	施工机具使用费	3572.46	
1.4	企业管理费	12757.18	
1.5	利润	5885.39	
2	措施项目	67407.66	
2.1	单价措施项目费	51671.83	
2.2	总价措施项目费	15735.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10546.66	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	11049.45	—
5	税金	27655.32	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		334,936.60	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		砌筑工程					9918.71	
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20水泥实心砖 2. 基础类型:基础墙 3. 砂浆强度等级:DMM10.0预拌砂浆	m3	4.93	607.59	2995.42	
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用干粉砂浆	m3	1.64	613.3	1005.81	
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用干粉砂浆	m3	5.95	578.53	3442.25	
4	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm以上 3. 砂浆强度等级:M5.0专用干粉砂浆	m3	1.52	558.3	848.62	
本页小计							8292.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用干粉砂浆	m3	0.36	613.29	220.78	
6	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用干粉砂浆	m3	2.43	578.53	1405.83	
		混凝土工程					46012.07	
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.19	552.03	3417.07	
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.54	548.87	1943	
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.54	592.21	10387.36	
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面尺寸:周长1.6m以内 4. 支模高度:3.6m内	m3	1.37	633.36	867.7	
本页小计							18241.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m3	4.6	633.36	2913.46	
12	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：8m内	m3	1.5	633.36	950.04	
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.81	787.29	1424.99	
14	010502002002	构造柱	1. 部位：抱框柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	0.61	656.68	400.57	
15	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.35	594.58	208.1	
16	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 支模高度：3.6m内	m3	0.27	597.47	161.32	
17	010503004001	圈梁	1. 部位：门槛、止水坎 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	1.02	628.9	641.48	
本页小计							6699.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	010503004002	圈梁	1. 部位：水平系梁兼做窗台梁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	0.7	648.72	454.1	
19	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.09	712.3	64.11	
20	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：5m内	m3	21.48	581.91	12499.43	
21	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.81	677.65	1904.2	
22	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 部位：挑檐底板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	3.96	634.75	2513.61	
23	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 部位：挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	3.96	668.64	2647.81	
本页小计							20083.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度：素土夯实，150mm卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 2. 混凝土强度等级：60mmC20细石混凝土，撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 含素土夯实等费用 4. 具体详见设计及规范要求	m2	16.04	129.32	2074.29	
25	010507001002	坡道	1. 部位：入口坡道 2. 素土夯实，压实系数不小于0.94 3. 垫层材料种类、厚度：300mm厚粒径10-40碎石灌M2.5砂浆（M5混合砂浆），宽出面层100 4. 面层厚度：花岗岩面层另计 5. 混凝土种类：80mm厚商品砼 6. 混凝土强度等级：C20	m2	2.7	199.79	539.43	
		钢筋工程					46815.8	
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构钢筋连接方式自行考虑	t	4.669	5398.59	25206.02	
本页小计							27819.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	0.449	4467.36	2005.84	
28	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构钢筋连接方式自行考虑	t	0.082	5313.46	435.7	
29	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	3.487	4492.36	15664.86	
30	010515001005	现浇构件钢筋	1. 砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ12以内	t	0.11	7045.57	775.01	
本页小计							18881.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	010515003001	钢筋网片	1. 部位：地面D1、D2、屋面W1、W2 2. 钢筋种类、规格：Φ4@200、Φ4@100双向钢筋网片	t	0.208	6405.63	1332.37	
32	010516003001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹接头 2. 规格：Φ25以内	个	18	11.52	207.36	
33	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格：HRB400, Φ25以内	个	136	8.74	1188.64	
		门窗工程					20138.86	
34	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M0722, 700*2200mm 2. 门框、扇材质：木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	1	548.26	548.26	
35	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M0822, 800*2200mm 2. 门框、扇材质：木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	1	626.58	626.58	
本页小计							3903.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	010801004001	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1122, 1100*2200mm 2. 门框、扇材质:木制平开门 3. 含门套、油漆、门锁、闭门器等配套五金件	樘	1	1217.5	1217.5	
37	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM1224, 1200*2400mm 2. 门框、扇材质:65系列隔热铝合金平开门(34mm隔热条) 3. 玻璃品种、厚度:中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含防撞警示条 5. 消防救援口6mm厚安全钢化易碎玻璃,室内室外侧设置明显永久标志 6. 含门套、油漆、门锁等配套五金件	樘	1	2122.47	2122.47	
本页小计							3339.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0615, 600*1500mm 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金上悬窗（开启角度30°） 3. 玻璃品种、厚度:中透光Low-E+12氩气+6透明 4. 含所有五金配件	樘	2	551.42	1102.84	
39	010807001002	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0624, 600*2400mm 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金固定窗 3. 玻璃品种、厚度:中透光Low-E+12氩气+6透明 4. 含所有五金配件	樘	1	662.63	662.63	
本页小计							1765.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	010807001003	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1, (1900+3800+1900)*2700mm 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:中透光Low-E+12氩气+6透明 4. 消防救援口6mm厚安全钢化易碎玻璃,室内室外侧设置明显永久标志 5. 含所有五金配件	樘	1	11346.09	11346.09	
41	010807001004	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2, (2000+3800+2000)*700mm 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金固定窗 3. 玻璃品种、厚度:中透光Low-E+12氩气+6透明 4. 含所有五金配件	樘	1	2512.49	2512.49	
		屋面及防水工程					45541.34	
本页小计							13858.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	010902003001	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1、W2 2. 刚性层厚度：50厚 3. 混凝土种类：商品细石混凝土 4. 混凝土强度等级：C30 5. 设分格缝缝20，纵横间距≤4m，与女儿墙间留缝宽 30，嵌密封防水油膏 6. 钢筋规格、型号：冷拔Φ4双向@100(另计)	m2	87.04	42.69	3715.74	
43	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位：屋面W1、W2 2. 卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数：2层	m2	214.93	78.47	16865.56	
44	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位：屋面W1、W2 2. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水材料 3. 涂膜厚度、遍数：2厚	m2	214.93	33.1	7114.18	
45	010902003002	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1、W2 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平	m2	87.04	23.11	2011.49	
本页小计							29706.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	010902003003	屋面刚性层	1. 部位：屋面W1、W2 2. 刚性层厚度：最薄处30厚 3. 混凝土种类：轻集料混凝土 4. 混凝土强度等级：LC5.0	m2	87.04	41.98	3653.94	
47	010902008001	铝合金排水板	1. 部位：外窗底部 2. 1.5厚铝合金板 3. 展开宽度约300mm，具体尺寸及做法详设计图纸	m	18.4	43.08	792.67	
48	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（II型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	188.54	20.91	3942.37	
49	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位：内墙NQ2 2. 防水膜品种：JS-II型防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：2.0厚、一遍 4. 具体详见设计及规范要求	m2	31.97	26.72	854.24	
50	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 砂浆厚度、配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）	m2	188.54	31.37	5914.5	
本页小计							15157.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：地面D1 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5+1.5厚 4. 反边高度：墙角及有垂直管道处上翻至板底	m2	13.78	41.82	576.28	
52	010904002002	天棚涂膜防水	1. 部位：顶棚DP3 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	4.8	20.91	100.37	
		保温、隔热、防腐工程					9355.59	
53	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：屋面W1 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：75厚XPS挤塑聚苯板（B1级）	m2	32.67	63.53	2075.53	
54	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙WQ1 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚发泡陶瓷保温板（燃烧性能A级） 3. 粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆	m2	79.39	91.7	7280.06	
		楼地面装饰工程					2882.59	
本页小计							10032.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位：地面D1、D2 2. 素土夯实，压实系数不小于0.94 3. 找平层厚度、混凝土配合比：100mm厚C20混凝土，内配Φ4@200*200双向钢筋网（钢筋网另计）	m2	30.77	54.59	1679.73	
56	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位：地面D1 2. 界面剂一道 3. 找平层厚度、混凝土配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡，1%坡向地漏，随打随抹平，地漏四周及管根部用DSM15（1：3水泥砂浆）抹小八字角	m2	5.6	25.76	144.26	
57	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地面D2 2. 界面剂一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平	m2	25.17	27.95	703.5	
本页小计							2527.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm高 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处贴耐碱玻纤网格布 3. 界面剂一道 4. 底层厚度、砂浆配合比:8mm厚DPM15（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 5. 面层厚度、砂浆配合比:8mm厚DPM20（1:2.5水泥砂浆）抹光	m	41.1	8.64	355.1	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					18824.89	
59	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型:加气块墙 3. 界面剂一道	m2	188.54	5.97	1125.58	
60	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:外墙WQ1、WQ2钢筋混凝土梁与墙体交接处 2. 300宽镀锌钢丝网(网格10*10)	m2	34.46	22.96	791.2	
61	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型:砌块墙 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物抗裂砂浆	m2	188.54	22.02	4151.65	
本页小计							6423.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 墙体类型：砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比：9厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）抹平	m2	188.54	33.66	6346.26	
63	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙WQ1、WQ2 2. 两层耐碱玻纤网格布 3. 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	188.54	9.51	1793.02	
64	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙NQ1、NQ2 2. 墙体类型：加气块墙 3. 界面剂一道 4. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5. 底层厚度、砂浆配合比：6mm厚DP（DCA）M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）分层压实抹平 6. 面层厚度、砂浆配合比：6mm厚DP（DCA）M5砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆）罩面，压入一层耐碱玻纤网布	m2	109.36	42.22	4617.18	
		油漆、涂料、裱糊工程					29334.32	
本页小计							12756.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙WQ1 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子要求：刮涂第一遍耐水腻子，压入耐碱玻纤网格布一层；刮涂第二遍耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数：水包砂（罩面漆2道、面涂2道、主涂2道、底涂（抗碱封闭底漆）1道），分格详见立面图	m2	188.54	113.66	21429.46	
66	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：踢脚线 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子要求：3mm分遍找平 4. 涂料品种、喷刷遍数：120mm高深灰色无机涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低（无）VOCs含量的涂料）	m2	4.93	42.27	208.39	
本页小计							21637.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP1 2. 基层类型：钢筋混凝土楼板 3. 腻子种类：3厚面层耐水腻子刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆（、面涂1道、主涂1道、底涂（抗碱封闭底漆）1道），分格详见立面图	m2	94.87	65.34	6198.81	
68	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚DP2 2. 基层类型：钢筋混凝土楼板 3. 腻子种类：3厚面层耐水腻子刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料（一底两面，需耐擦洗）	m2	34.62	43.26	1497.66	
		分部分项合计					228824.17	
		措施项目					51671.83	
本页小计							7696.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：12m以内 3. 层高在5m以内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	9.7	90.1	873.97	
70	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：12m以内 3. 层高在5m以内 4. 含脚手架材料增加费 5. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	28.82	90.1	2596.68	
本页小计							3470.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	011701006001	浇捣脚手架	1. 高度5m内框架有梁板浇捣脚手架增加费 2. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号）等规范自行确定	m2	28.82	7.33	211.25	
72	011702001001	垫层 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m2	10.6	96.13	1018.98	
73	011702001002	带形基础 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m2	11.32	80.7	913.52	
74	011702001003	独立基础 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	25.44	90.52	2302.83	
75	011702002001	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长1.6m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	17.26	92.45	1595.69	
76	011702002002	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：3.6m内	m2	42.01	92.45	3883.82	
本页小计							9926.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	011702002003	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面尺寸：周长2.5m以内 4. 支模高度：8m内	m2	12.14	132.59	1609.64	
78	011702003001	构造柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	20.11	114.01	2292.74	
79	011702003002	构造柱 模板	1. 部位：抱框柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m2	12.26	121.01	1483.58	
80	011702005001	基础梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	3	67.18	201.54	
81	011702006001	矩形梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 支模高度：3.6m内	m2	2.4	101.51	243.62	
82	011702008001	圈梁 模板	1. 部位：门槛、止水坎 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m2	10.52	84.04	884.1	
83	011702008002	圈梁 模板	1. 部位：水平系梁兼做窗台梁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m2	7.57	84.04	636.18	
84	011702009001	过梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	1.76	111.39	196.05	
本页小计							7547.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	011702014001	有梁板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板厚：200mm以内 4. 支模高度：5m内	m2	176.2	99.83	17590.05	
86	011702021001	栏板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	49.83	91	4534.53	
87	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 部位：挑檐底板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	33	117.36	3872.88	
88	011702020001	其他板 模板	1. 部位：挑檐竖向挑板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	51.98	91	4730.18	
		单价措施合计					51671.83	
本页小计							30727.64	
合 计							280496	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			10546.66			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	8695.38			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.35	981.74			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	869.54			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	4628.18			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	140.25			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 门卫-土建

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：门卫-土建

第 1 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	36.02734	85	3062.32	124	4467.39	
2	00010301	二类工		工日	254.94237	82	20905.27	120	30593.08	
3	00010302	二类工		工日	310.62883	82	25471.56	120	37275.46	
4	00010401	三类工		工日	2.00152	77	154.12	111	222.17	
		材料								
1	01010100@ 2	钢筋HRB400	Φ12以内	t	4.87458	3447.35	16804.38	3370	16427.33	
2	01010100@ 3	钢筋HRB400	Φ25以内	t	0.47158	3447.35	1625.7	3164	1492.08	
3	01010100@ 4	钢筋HRB400E	Φ12以内	t	0.08364	3447.35	288.34	3286.5	274.88	
4	01010100@ 5	钢筋HRB400E	Φ25以内	t	3.55674	3447.35	12261.33	3188.5	11340.67	
5	01010300	冷轧带肋钢筋		t	0.21216	3687.46	782.33	3280	695.88	
6	02090101	塑料薄膜		m2	183.0238	0.69	126.29	0.69	126.29	
7	02110301@ 2	XPS聚苯乙烯挤塑板	ρ=25,030级,燃烧性能B1级	m3	2.54826	668.89	1704.51	644.61	1642.63	
8	02110301@ 4	发泡陶瓷保温板	ρ=150,燃烧性能A级	m3	2.46109	668.89	1646.2	1150.44	2831.34	
9	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	14.352	0.26	3.73	0.26	3.73	
10	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	26.201	0.26	6.81	0.26	6.81	
11	03032113	塑料胀管螺钉		套	725.758	0.09	65.32	0.09	65.32	

人材机汇总表

工程名称：门卫-土建

第 2 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
12	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	29.81316	4.2	125.22	5.14	153.24	
13	03070216@1	镀锌铁丝	8#	kg	0.29223	4.2	1.23	5.14	1.5	
14	03410205	电焊条	J422	kg	23.24918	4.97	115.55	5.3	123.22	
15	03450200	焊剂		kg	42.568	3.43	146.01	3.43	146.01	
16	03510201	钢钉		kg	0.64479	6	3.87	6	3.87	
17	03510701	铁钉		kg	97.70181	3.6	351.73	5.01	489.49	
18	03510701@1	铁钉		kg	0.4352	3.6	1.57	5.01	2.18	
19	03510911	塑料保温螺钉		套	555.73	1.46	811.37	1.46	811.37	
20	03550101@1	镀锌钢丝网	10*10*0.9	m2	37.906	7.89	299.08	9.67	366.55	
21	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.92493	4.72	9.09	5.14	9.89	
22	03570237@1	镀锌铁丝	22#	kg	42.69475	4.72	201.52	5.14	219.45	
23	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	18.36	3	55.08	3	55.08	
24	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	6.11303	13.03	79.65	13.03	79.65	
25	03633315	合金钢钻头	一字型	根	1.68854	6.86	11.58	6.86	11.58	
26	04010701	白水泥		kg	-3.2033	0.6	-1.92	0.6	-1.92	
27	04010701@1	白水泥		kg	3.48671	0.6	2.09	0.6	2.09	

人材机汇总表

工程名称：门卫-土建

第 3 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
28	04050207	碎石	5~40mm	t	5.17776	60.23	311.86	140.86	729.34	
29	04090801	石膏粉	325目	kg	-18.13824	0.36	-6.53	0.36	-6.53	
30	04135500	砼标准砖	240*115*53	百块	26.4946	40.8	1080.98	54	1430.71	
31	04135535	配砖	190*90*40	m3	0.52938	272	143.99	482.46	255.4	
32	04150111@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*240*150	m3	1.30872	191.23	250.27	362.43	474.32	
33	04150113@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*100	m3	1.83	191.23	349.95	362.43	663.25	
34	04150115@1	B06A5.0蒸压砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	7.6677	191.23	1466.29	362.43	2779	
35	05030600	普通木成材		m3	0.03771	1372.08	51.74	2552.12	96.24	
36	08050406@1	铝合金条板	1.5mm	m2	5.8512	107.19	627.19	105	614.38	
37	08230105	玻璃纤维网格布		m2	197.967	1.72	340.5	2.27	449.39	
38	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	533.4962	2.14	1141.68	2.27	1211.04	
39	09010103@1	木制平开门		m2	3.333	154.36	514.48	300	999.9	
40	09010234@1	木制平开防火门	乙级	m2	2.4442	643.16	1572.01	445	1087.67	
41	09090813@4	65系列隔热铝合金平开门	中透光Low-E+12空气+6透明	m2	2.7936	274.42	766.62	650	1815.84	
42	09092100@3	65系列隔热铝合金固定窗	中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	1.9584	188.66	369.47	400	783.36	

人材机汇总表

工程名称：门卫-土建

第 4 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
43	09092100@5	65系列隔热铝合金固定窗	中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	16.9536	188.66	3198.47	400	6781.44	
44	09093501@2	65系列隔热铝合金上悬窗	中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	1.152	265.84	306.25	600	691.2	
45	09093501@3	65系列隔热铝合金全玻平开窗	中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	7.9872	265.84	2123.32	600	4792.32	
46	09493560	镀锌铁脚		个	278.452	1.46	406.54	1.46	406.54	
47	10031503	钢压条		kg	11.17636	4.29	47.95	4.29	47.95	
48	11010304@1	无机涂料		kg	18.31165	10.29	188.43	20	366.23	
49	11010319	真石漆		kg	426.915	17.15	7321.59	7	2988.41	
50	11010319@3	水包砂		kg	565.62	17.15	9700.38	25	14140.5	
51	11010323	水性封底漆		kg	99.1935	21.44	2126.71	13	1289.52	
52	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	485.393	6.86	3329.8	8.87	4305.44	
53	11030746@1	非固化橡胶沥青防水材料		kg	515.832	16.29	8402.9	11.53	5947.54	
54	11112512	透明罩光漆		kg	113.364	21.44	2430.52	21.58	2446.4	
55	11430327	大白粉		kg	-18.13824	0.73	-13.24	0.73	-13.24	
56	11450322	柔性耐水腻子		kg	234.629	4.72	1107.45	4.98	1168.45	
57	11450345@1	耐水腻子		kg	172.698	7.29	1258.97	4.98	860.04	

人材机汇总表

工程名称：门卫-土建

第 5 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
58	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	505.0855	21.44	10829.03	24.84	12546.32	
59	11590914	硅酮密封胶		L	4.6545	68.6	319.3	68.6	319.3	
60	11591102	玻璃胶		L	2.07	34.3	71	34.3	71	
61	11592505	SBS封口油膏		kg	23.6423	6	141.85	6	141.85	
62	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	32.11776	7.55	242.49	7.55	242.49	
63	12030107	油漆溶剂油		kg	16.43778	12.01	197.42	12.01	197.42	
64	12330300	界面剂		kg	39.6933	1.29	51.2	1.29	51.2	
65	12330300@1	界面剂		kg	384.291	1.29	495.74	1.29	495.74	
66	12333551	PU发泡剂		L	8.42625	25.73	216.81	25.73	216.81	
67	12370331	石油液化气		kg	22.35272	5.83	130.32	5.83	130.32	
68	12410121	专用粘结剂		kg	317.56	2.74	870.11	2.74	870.11	
69	12413518	901胶		kg	-21.25575	2.14	-45.49	2.14	-45.49	
70	13010303	石棉板		m2	2.72	5.15	14.01	5.15	14.01	
71	13090305@1	LC5.0轻骨料混凝土		m3	6.98496	325.87	2276.19	436.51	3049	
72	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	48.244	0.18	8.68	0.18	8.68	
73	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	76.30015	6.86	523.42	6.86	523.42	
74	31150101	水		m3	129.96288	4.57	593.93	2.72	353.5	
75	31150101_	水		m3	3.02372	4.57	13.82	2.72	8.22	

人材机汇总表

工程名称：门卫-土建

第 6 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	SJ									
76	32010502	复合木模板	18mm	m2	108.68	32.59	3541.88	38.54	4188.53	
77	32020115	卡具		kg	84.2781	4.18	352.28	4.18	352.28	
78	32020132	钢管支撑		kg	286.82357	3.59	1029.7	3.34	957.99	
79	32030303	脚手钢管		kg	87.2478	3.68	321.07	3.34	291.41	
80	32030303@1	脚手钢管		kg	1.58481	3.68	5.83	3.34	5.29	
81	32030504	底座		个	0.35792	4.12	1.47	4.12	1.47	
82	32030513	脚手架扣件		个	14.6698	4.89	71.74	4.89	71.74	
83	32090101	周转木材		m3	2.09378	1586.47	3321.72	2552.12	5343.58	
84	32090101@1	周转木材		m3	0.01432	1586.47	22.72	2552.12	36.55	
85	34130187	塑料卡		元	1430.4	0.17	243.17	0.17	243.17	
86	80010106_GB@1	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	2.08786	164.25	342.93	325.61	679.83	
87	80010121_GB@1	预拌砂浆DSM25[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:1)		t	0.14316	264.49	37.86	343.35	49.15	
88	80010123_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	0.17251	236.38	40.78	372.63	64.28	

人材机汇总表

工程名称：门卫-土建

第 7 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
89	80010123_GB@3	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	0.33093	236.38	78.23	372.63	123.31	
90	80010124_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	0.88976	227.31	202.25	333.59	296.82	
91	80010124_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	1.36755	227.31	310.86	372.63	509.59	
92	80010125_GB@1	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	3.07686	205.51	632.33	323.83	996.38	
93	80010125_GB@2	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	3.34074	205.51	686.56	345.13	1152.99	
94	80010125_GB@3	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	0.05754	205.51	11.83	345.13	19.86	
95	80050103_GB@1	预拌砂浆DSM5.0[地面干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M2.5)		t	0.4536	161.77	73.38	306.09	138.84	
96	80050103_GB@2	预拌砂浆DSM5.0[地面干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M2.5)		t	1.34736	161.77	217.96	306.09	412.41	
97	80050104_GB@1	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度		t	2.06084	165.51	341.09	306.09	630.8	

人材机汇总表

工程名称：门卫-土建

第 8 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		等级 M5)								
98	80050125_GB@1	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	1.17704	185.1	217.87	315.85	371.77	
99	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	1.54603	1554.31	2403.01	637.17	985.08	
100	80090311	聚合物砂浆		kg	317.56	1.07	339.79	1.2	381.07	
101	80090311@1	聚合物砂浆		kg	-317.56	1.07	-339.79	1.2	-381.07	
102	80090311@2	聚合物水泥防水砂浆(干粉型)		kg	1740.41274	1.07	1862.24	1.19	2071.09	
103	C00040	回库修理、保养费		元	74.15526	1	74.16	1	74.16	
104	C00041	其它材料费		元	617.35859	0.86	530.93	0.86	530.93	
105	C00041@1	其它材料费		元	321.71111	0.86	276.67	0.86	276.67	
106	CLFTZ	材料费调整		元	0.0056	1	0.01	1	0.01	
107	KJ99051304	扣减混凝土输送泵车费用的材料		元	-0.51607	1600.52	-825.98	1695.52	-875.01	
108	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	40.45034	351.66	14224.77	481.84	19490.59	
109	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	15.25168	323.49	4933.77	418.69	6385.73	
110	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	3.2199	333.21	1072.9	438.12	1410.7	
111	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	22.66943	342.92	7773.8	462.41	10482.57	
112	FB80210105	C20砼16mm32.5坍落度35~50mm(非泵送)		m3	0.16912	250.85	42.42	418.69	70.81	

人材机汇总表

工程名称: 门卫-土建

第 9 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	13.34579	82	1094.35	120	1601.49	
2	31130537	其它机械费		元	174.35405	0.89	155.18	0.89	155.18	
3	603002	柴油		kg	54.56519	7.74	422.33	7.04	384.14	
4	901019	安拆费及场外运输费		元	215.81084	0.9381	202.45	0.9381	202.45	
5	901058	大修理费		元	93.17661	0.8547	79.64	0.8547	79.64	
6	901130	经常修理费		元	310.64891	1	310.65	1	310.65	
7	901167	其他材料费		元	123.11882	1	123.12	1	123.12	
8	901234	折旧费		元	503.5743	0.8547	430.4	0.8547	430.4	
9	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	22.41672	0.75	16.81	0.89	19.95	
10	J00014	其它费用		元	31.12286	1	31.12	1	31.12	
11	JX603030	汽油		kg	42.92837	9.12	391.51	8.58	368.33	
12	JX603030@1	汽油		kg	0.52871	9.12	4.82	8.58	4.54	
13	JX707009	电		kW·h	999.68488	0.76	759.76	0.89	889.72	
合 计									251176.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：各入口处钢结构雨棚
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		机动车坡道一					182556.02	
1	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235、钢板 2. 规格:240*240*16mm 3. 铁件尺寸:详见施工图设计 4. 备注:含锚固钢筋等	t	0.246	14285.65	3514.27	
2	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235、镀锌方管150*150*6mm 2. 单根柱质量:1t以内 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 油漆要求:防锈漆2遍、氟碳面漆 5. 备注:含封头钢板等 6. 具体做法详见施工图设计	t	1.643	10934.53	17965.43	
3	010604001001	钢梁	1. 梁类型:ZL 2. 钢材品种、规格:Q235、镀锌方管250*150*6mm 3. 单根质量:1t以内 4. 安装高度:3.6m以内 5. 探伤要求:符合设计及规范要求 6. 油漆要求:防锈漆2遍、氟碳面漆 7. 具体做法详见施工图设计	t	4.112	9689.64	39843.8	
本页小计							61323.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：各入口处钢结构雨棚

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010604001002	钢梁	1. 梁类型:FL 2. 钢材品种、规格:Q235、镀锌方管80*80*5mm 3. 单根质量:1t以内 4. 安装高度:3.6m以内 5. 探伤要求:符合设计及规范要求 6. 油漆要求:防锈漆2遍、氟碳面漆 7. 具体做法详见施工图设计	t	2.274	10203.33	23202.37	
5	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:55系列铝合金型材、型材壁厚1.2mm 2. 玻璃品种、厚度:8Low-E+1.14宝蓝胶片+8钢化夹胶玻璃 3. 具体做法详见施工图设计	m2	90.72	460.15	41744.81	
6	011506003004	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格:8Low-E+1.14宝蓝胶片+8钢化夹胶玻璃 2. 嵌缝材料种类:透明耐候胶 3. 含铝合金附框等费用 4. 具体做法详见施工图设计	m2	186.4	301.96	56285.34	
		非机动车坡道一					65750.3	
本页小计							121232.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：各入口处钢结构雨棚

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235、钢板 2. 规格:220*220*15mm 3. 铁件尺寸:详见施工图设计 4. 备注:含锚固钢筋等	t	0.181	14285.59	2585.69	
8	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235、镀锌方管100*100*5mm 2. 单根柱质量:1t以内 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 油漆要求:防锈漆2遍、氟碳面漆 5. 备注:含封头钢板等 6. 具体做法详见施工图设计	t	0.507	11390.77	5775.12	
9	010604001005	钢梁	1. 梁类型:ZL 2. 钢材品种、规格:Q235、镀锌方管100*100*5mm 3. 单根质量:1t以内 4. 安装高度:3.6m以内 5. 探伤要求:符合设计及规范要求 6. 油漆要求:防锈漆2遍、氟碳面漆 7. 具体做法详见施工图设计	t	0.403	10168	4097.7	
本页小计							12458.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：各入口处钢结构雨棚

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010604001006	钢梁	1. 梁类型:FL 2. 钢材品种、规格:Q235、镀锌方管80*80*5mm 3. 单根质量:1t以内 4. 安装高度:3.6m以内 5. 探伤要求:符合设计及规范要求 6. 油漆要求:防锈漆2遍、氟碳面漆 7. 具体做法详见施工图设计	t	1.194	10204.17	12183.78	
11	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:55系列铝合金型材、型材壁厚1.2mm 2. 玻璃品种、厚度:8Low-E+1.14宝蓝胶片+8钢化夹胶玻璃 3. 具体做法详见施工图设计	m2	53.25	460.15	24502.99	
12	011506003003	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格:8Low-E+1.14宝蓝胶片+8钢化夹胶玻璃 2. 嵌缝材料种类:透明耐候胶 3. 含铝合金附框等费用 4. 具体做法详见施工图设计	m2	54.86	302.68	16605.02	
		非机动车坡道二					67144.65	
本页小计							53291.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：各入口处钢结构雨棚

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235、钢板 2. 规格:220*220*15mm 3. 铁件尺寸:详见施工图设计 4. 备注:含锚固钢筋等	t	0.195	14285.63	2785.7	
14	010603003004	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235、镀锌方管100*100*5mm 2. 单根柱质量:1t以内 3. 探伤要求:符合设计及规范要求 4. 油漆要求:防锈漆2遍、氟碳面漆 5. 备注:含封头钢板等 6. 具体做法详见施工图设计	t	0.548	11391.04	6242.29	
15	010604001007	钢梁	1. 梁类型:ZL 2. 钢材品种、规格:Q235、镀锌方管100*100*5mm 3. 单根质量:1t以内 4. 安装高度:3.6m以内 5. 探伤要求:符合设计及规范要求 6. 油漆要求:防锈漆2遍、氟碳面漆 7. 具体做法详见施工图设计	t	0.436	10171.45	4434.75	
本页小计							13462.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：各入口处钢结构雨棚

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010604001008	钢梁	1. 梁类型:FL 2. 钢材品种、规格:Q235、镀锌方管80*80*5mm 3. 单根质量:1t以内 4. 安装高度:3.6m以内 5. 探伤要求:符合设计及规范要求 6. 油漆要求:防锈漆2遍、氟碳面漆 7. 具体做法详见施工图设计	t	1.206	10082.86	12159.93	
17	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:55系列铝合金型材、型材壁厚1.2mm 2. 玻璃品种、厚度:8Low-E+1.14宝蓝胶片+8钢化夹胶玻璃 3. 具体做法详见施工图设计	m2	53.83	460.15	24769.87	
18	011506003006	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格:8Low-E+1.14宝蓝胶片+8钢化夹胶玻璃 2. 嵌缝材料种类:透明耐候胶 3. 含铝合金附框等费用 4. 具体做法详见施工图设计	m2	55.41	302.33	16752.11	
		分部分项合计					315450.97	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							53681.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：各入口处钢结构雨棚		标段：丁蜀高铁嘉苑 五期项目	第 7 页 共 7 页
合 计		315450.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：各入口处钢结构雨棚

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			11860.96			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	9778.98			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.35	1104.08			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	977.9			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：各入口处钢结构雨棚

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	5204.94			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	157.73			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 各入口处钢结构雨棚

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：各入口处钢结构雨棚

第 1 页 共 4 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	218.68174	85	18587.95	124	27116.54	
2	00010202	一类工		工日	24.6	85	2091	124	3050.4	
3	00010301	二类工		工日	188.01385	82	15417.14	120	22561.66	
4	00010401	三类工		工日	0.73938	77	56.93	111	82.07	
		材料								
1	01050101	钢丝绳		kg	0.24646	5.75	1.42	5.75	1.42	
2	01270100	型钢		t	0.65963	3498.8	2307.91	3137	2069.26	
3	01270100@1	薄壁方钢管		t	10.10625	3498.8	35359.75	3287.75	33226.82	
4	01270100@2	镀锌方管		t	2.8329	3498.8	9911.75	4291.77	12158.16	
5	02270105	白布		m2	0.30409	3.43	1.04	3.43	1.04	
6	02290301	麻绳		kg	0.34271	5.75	1.97	5.75	1.97	
7	02290401	麻袋		条	2.7723	4.29	11.89	4.29	11.89	
8	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	263.074	0.26	68.4	0.26	68.4	
9	03032113	塑料胀管螺钉		套	3085.68	0.09	277.71	0.09	277.71	
10	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	24.30243	4.2	102.07	5.14	124.91	
11	03410205	电焊条	J422	kg	311.43017	4.97	1547.81	5.3	1650.58	
12	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	312.48333	7.72	2412.37	7.72	2412.37	
13	03450200	焊剂		kg	120.3577	3.43	412.83	3.43	412.83	

人材机汇总表

工程名称：各入口处钢结构雨棚

第 2 页 共 4 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
14	03590100	垫铁		kg	138.11967	4.29	592.53	4.29	592.53	
15	05011200	圆木		m3	0.01925	1286.32	24.76	1597.12	30.74	
16	06050108@3	钢化夹胶玻璃	8Low-E+1.14宝蓝胶片+8	m2	305.5701	102.91	31446.22	206.24	63020.78	
17	09092100@1	铝合金固定窗	8Low-E+1.14宝蓝胶片+8钢化夹胶玻璃	m2	189.888	188.66	35824.27	400	75955.2	
18	09493560	镀锌铁脚		个	1542.84	1.46	2252.55	1.46	2252.55	
19	11030303	防锈漆		kg	41.18793	12.86	529.68	12	494.26	
20	11030304	红丹防锈漆		kg	38.92243	12.86	500.54	12	467.07	
21	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	90.7464	21.44	1945.6	12	1088.96	
22	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	75.622	24.01	1815.68	12	907.46	
23	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	151.244	68.6	10375.34	62.1	9392.25	
24	11450503	稀释剂		kg	96.79616	12.01	1162.52	12.01	1162.52	
25	11590914	硅酮密封胶		L	28.681	68.6	1967.52	68.6	1967.52	
26	11591102	玻璃胶		L	13.35015	34.3	457.91	34.3	457.91	
27	12030107	油漆溶剂油		kg	14.27364	12.01	171.43	12.01	171.43	
28	12333551	PU发泡剂		L	51.92251	25.73	1335.97	25.73	1335.97	
29	12370305	氧气		m3	204.4231	2.83	578.52	2.83	578.52	
30	12370336	乙炔气		m3	88.78686	14.05	1247.46	14.05	1247.46	
31	31130106	其它材料费		元	184.5	0.86	158.67	0.86	158.67	

人材机汇总表

工程名称：各入口处钢结构雨棚

第 3 页 共 4 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
32	32020132	钢管支撑		kg	0.35074	3.59	1.26	3.34	1.17	
33	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	1.97168	3.57	7.04	3.57	7.04	
34	32090101	周转木材		m3	0.15903	1586.47	252.3	2552.12	405.86	
35	32270103	金属校正器		kg	0.59356	4.72	2.8	4.72	2.8	
36	C00041	其它材料费		元	1034.33315	0.86	889.53	0.86	889.53	
37	NTB00041	固定片		片	567.85	1.29	732.53	1.29	732.53	
38	NTB00042	拐角链接件		个	164	2.16	354.24	2.16	354.24	
39	NTB00043	节能塑木附框料		m	215.25	18.01	3876.65	18.01	3876.65	
40	NTB00044	射钉弹		个	1135.7	0.13	147.64	0.13	147.64	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	35.50723	82	2911.59	120	4260.87	
2	31130537	其它机械费		元	938.59316	0.89	835.35	0.89	835.35	
3	603002	柴油		kg	75.61956	7.74	585.3	7.04	532.36	
4	901019	安拆费及场外运输费		元	571.23529	0.9381	535.88	0.9381	535.88	
5	901058	大修理费		元	741.58889	0.8547	633.84	0.8547	633.84	
6	901130	经常修理费		元	1062.61785	1	1062.62	1	1062.62	
7	901234	折旧费		元	4067.4839	0.8547	3476.48	0.8547	3476.48	
8	J00014	其它费用		元	86.24582	1	86.25	1	86.25	
9	JX603030	汽油		kg	1.23653	9.12	11.28	8.58	10.61	

人材机汇总表

工程名称：各入口处钢结构雨棚

第 4 页 共 4 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
10	JX707009	电		kW • h	5436.88435	0.76	4132.03	0.89	4838.83	
合 计									289200.38	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一)	电气工程					1890621.23	
1	030404017001	配电箱	1、名称:低压配电箱A1 2、型号:GGD改 3、安装方式:落地安装 4、含接线端子,内置电气按图纸要求 5、0.2m素砼基础安装 6、本体安装及调试	套	1	5567.49	5567.49	
2	030404017002	配电箱	1、名称:低压配电箱A2、A5 2、型号:GGD改 3、安装方式:落地安装 4、含接线端子,内置电气按图纸要求 5、0.2m素砼基础安装 6、本体安装及调试	台	2	5567.49	11134.98	
3	030404017003	配电箱	1、名称:低压配电箱A3、A6 2、型号:GGD改 3、安装方式:落地安装 4、含接线端子,内置电气按图纸要求 5、0.2m素砼基础安装 6、本体安装及调试	台	2	5567.49	11134.98	
本页小计							27837.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030404017004	配电箱	1、名称：低压配电柜A4 2、型号：GGD改 3、安装方式：落地安装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、0.2m素砼基础安装 6、本体安装及调试	台	1	3577.6	3577.6	
5	030404017006	配电箱	1、名称：低压配电柜A1L、A1E 2、型号：XGL-4 3、安装方式：落地安装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3867.49	7734.98	
6	030404017026	配电箱	1、名称：低压配电柜A2L、A2E 2、型号：XGL-4 3、安装方式：落地安装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	4067.49	8134.98	
7	030404017029	配电箱	1、名称：低压配电柜B1L、B1E 2、型号：XGL-4 3、安装方式：落地安装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	4067.49	8134.98	
本页小计							27582.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030404017034	配电箱	1、名称：低压配电柜B2L、B2E 2、型号：XGL-4 3、安装方式：落地安装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	4067.49	8134.98	
9	030404017037	配电箱	1、名称：低压配电柜FL、FE 2、型号：XGL-4 3、安装方式：落地安装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3577.6	7155.2	
10	030404017038	配电箱	1、名称：低压配电柜JL、JE 2、型号：XGL-4 3、安装方式：落地安装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3577.6	7155.2	
11	030404017027	配电箱	1、名称：双电源切换箱A1P1、A2P1 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3835.47	7670.94	
本页小计							30116.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030404017030	配电箱	1、名称：双电源切换箱B1P1 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	3835.47	3835.47	
13	030404017032	配电箱	1、名称：双电源切换箱B2P1 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	3835.47	3835.47	
14	030404017036	配电箱	1、名称：双电源切换箱FP1、JP1 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3835.47	7670.94	
15	030404017028	配电箱	1、名称：照明配电箱A1L1、A2L1、B1L1 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	3	3835.47	11506.41	
本页小计							26848.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030404017031	配电箱	1、名称：照明配电箱B2L1 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	3835.47	3835.47	
17	030404017035	配电箱	1、名称：照明配电箱FL1、JL1 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3835.47	7670.94	
18	030404017015	配电箱	1、名称：双电源切换箱PYJ1~4 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	8	3835.47	30683.76	
19	030404017016	配电箱	1、名称：双电源切换箱BFJ1~4 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	10	3835.47	38354.7	
本页小计							80544.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030404017024	配电箱	1、名称：双电源切换箱ZYFJ 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	10	3835.47	38354.7	
21	030404017017	配电箱	1、名称：双电源切换箱JF1、JF2 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3835.47	7670.94	
22	030404017018	配电箱	1、名称：动力控制箱PS1 2、型号：XKP 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	21	2467.71	51821.91	
23	030404017019	配电箱	1、名称：动力控制箱PS2 2、型号：XKP 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	10	2467.71	24677.1	
本页小计							122524.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030404017020	配电箱	1、名称：配电箱 CDP 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3835.47	7670.94	
25	030404017021	配电箱	1、名称：配电箱 GSB1~2 2、型号：XKG 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	2267.71	4535.42	
26	030404017033	配电箱	1、名称：配电箱 YSB 2、型号：XKG 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	1117.71	2235.42	
27	030404017022	配电箱	1、名称：配电箱 BSB、WYB 2、型号：XKG 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	1467.71	2935.42	
本页小计							17377.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	030404017023	配电箱	1、名称：配电箱 SHB 2、型号：XGL-4 3、安装方式：落地安装 4、0.2m素砼基础安装 5、本体安装及调试	台	1	3577.6	3577.6	
29	030414002001	送配电装置系统	1、电压等级（kV）：1KV 2、类型：综合	系统	50	904.06	45203	
30	030414006001	事故照明切换装置	1. 名称：双电源切换调整 2. 类型：综合	系统	17	592.03	10064.51	
31	030406006001	低压交流异步电动机	1. 名称：电机检查接线 2. 容量(kW)：30kW以内	台	20	617.22	12344.4	
32	030406006002	低压交流异步电动机	1. 名称：电机检查接线 2. 容量(kW)：13kW以内	台	50	399.01	19950.5	
33	030406006003	低压交流异步电动机	1. 名称：电机检查接线 2. 容量(kW)：3kW以内	台	6	222.16	1332.96	
34	030406006004	低压交流异步电动机	1. 名称：电机检查接线 2. 容量(kW)：0.75kW以内	台	77	130.24	10028.48	
35	030411003002	桥架	1、名称：耐火槽式桥架 2、规格：400*200 3、含接地及桥架盖板	m	1347.46	229.77	309605.88	
本页小计							412107.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	030411003003	桥架	1、名称：耐火槽式桥架 2、规格：400*150 3、含接地及桥架盖板	m	216.44	191.58	41465.58	
37	030411003005	桥架	1、名称：耐火槽式桥架 2、规格：300*100 3、含接地及桥架盖板	m	896.25	143.82	128898.68	
38	030411003006	桥架	1、名称：耐火槽式桥架 2、规格：200*100 3、含接地及桥架盖板	m	530.96	93.57	49681.93	
39	030411003007	桥架	1、名称：耐火槽式桥架 2、规格：100*80 3、含接地及桥架盖板	m	396.85	83.52	33144.91	
40	030413001008	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	2898.65	22.02	63828.27	
41	030411001001	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	100	108.24	10824	
42	030411001002	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	280	93.6	26208	
本页小计							354051.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	030411001003	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	320	69.03	22089.6	
44	030411001004	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	80	49.66	3972.8	
45	030411001005	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	80	26.72	2137.6	
46	030411001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	10	86.34	863.4	
47	030411001007	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	90.5	62.91	5693.36	
48	030411001008	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	326.6	45.11	14732.93	
49	030411001009	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	461.8	39.69	18328.84	
本页小计							67818.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装
 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目
 第 11 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	030411001010	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1143.9	27.68	31663.15	
51	030411001011	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	325	24.15	7848.75	
52	030411001012	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	3987.3	17.97	71651.78	
53	030411004001	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZC-BYJ-4mm ² 3、材质：铜芯	m	198	5.84	1156.32	
54	030411004002	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	11781.9	3.99	47009.78	
55	030411004003	配线	1、名称：线槽配线 2、规格：WDZC-BYJ-4mm ² 3、材质：铜芯	m	155	6.21	962.55	
本页小计							160292.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	030411004005	配线	1、名称：线槽配线 2、规格：WDZC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	1932.5	3.56	6879.7	
57	030408001023	电力电缆	1、规格：WDZNB-YJY-7*10 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以内 5、含压铜接线端子	m	40	101.58	4063.2	
58	030408001001	电力电缆	1、规格：WDZNB-YJY-5*16 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以内 5、含压铜接线端子	m	535.11	97.11	51964.53	
59	030408001018	电力电缆	1、规格：WDZNB-YJY-5*10 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以内 5、含压铜接线端子	m	244.09	66.63	16263.72	
本页小计							79171.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	030408001002	电力电缆	1、规格:WDZNB-YJY-5*6 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	2451.16	41.79	102433.98	
61	030408001003	电力电缆	1、规格:WDZNB-YJY-5*4 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	5523.4	30.28	167248.55	
62	030408001007	电力电缆	1、规格:WDZNB-YJY-4*50+25 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	48.28	255.26	12323.95	
本页小计							282006.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	030408001021	电力电缆	1、规格:WDZNB-YJY-4*35+16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	33.83	176.23	5961.86	
64	030408001022	电力电缆	1、规格:WDZNB-YJY-4*25+16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	350.45	141.28	49511.58	
65	030408001030	电力电缆	1、规格:WDZNB-YJY-4*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	60	77.6	4656	
本页小计							60129.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	030408001031	电力电缆	1、规格:WDZNB-YJY-4*10 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	45	53.25	2396.25	
67	030408001028	电力电缆	1、规格:WDZNB-YJY-4*6 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	30	33.7	1011	
68	030408001025	电力电缆	1、规格:WDZNB-YJY-3*70+2*35 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	20	297.83	5956.6	
本页小计							9363.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 16 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	030408001026	电力电缆	1、规格:WDZNB-YJY-3*35 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	20	126.76	2535.2	
70	030408001027	电力电缆	1、规格:WDZNB-YJY-3*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	60	59.68	3580.8	
71	030408001032	电力电缆	1、规格:WDZNB-YJY-3*10 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	45	41.59	1871.55	
本页小计							7987.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	030408001029	电力电缆	1、规格:WDZNB-YJY-3*6 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	30	26.97	809.1	
73	030408001035	电力电缆	1、规格:WDZB-YJY-5*10 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	17.43	66.63	1161.36	
74	030408001033	电力电缆	1、规格:WDZB-YJY-5*6 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	75.13	41.79	3139.68	
本页小计							5110.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	030408001034	电力电缆	1、规格:WDZB-YJY-4*25+16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	25.11	141.28	3547.54	
76	030408006001	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*50+25 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	6	270.36	1622.16	
77	030408006009	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*35+16 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	4	161.25	645	
78	030408006010	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*25+16 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	10	161.25	1612.5	
79	030408006011	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:3*70+2*35 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	4	270.36	1081.44	
本页小计							8508.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	030408006012	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:3*35 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	2	161.25	322.5	
81	030408006008	电力电缆头	1、压铜接线端子 2、规格:16mm2以内 3、材质:铜芯 4、电压等级(kV):1KV以内	个	941	9.62	9052.42	
82	030411006008	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	828	8.13	6731.64	
83	030412001001	普通灯具	1、名称:圆形LED灯（雷达感应款） 2、规格:PAK-LED-D07-18S-LD 18W 3、吸顶安装	套	109	130.69	14245.21	
84	030412005005	荧光灯	1、名称:单管LED灯（雷达感应款） 2、规格:PAK-LED-A03-22B-LD 22W 3、吸顶安装	套	473	130.56	61754.88	
85	030412005006	荧光灯	1、名称:双管LED灯（带蓄电池） 2、规格:PAK-LED-A02-236 2*16W 3、吸顶安装	套	84	137.83	11577.72	
本页小计							103684.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
86	030412001002	普通灯具	1、名称：圆形防潮LED灯 2、规格：PAK-LED-D07-18S 18W 3、吸顶安装	套	9	130.69	1176.21	
87	030412001003	普通灯具	1、名称：自带红外感应开关防水防尘坡道壁灯 2、规格：LED 6W 3、嵌墙安装	套	35	93.07	3257.45	
88	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：86型 3、安装方式：暗装	个	48	23.64	1134.72	
89	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：86型 3、安装方式：暗装	个	27	24.81	669.87	
90	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：86型 3、安装方式：暗装	个	2	28.02	56.04	
91	030404035001	插座	1、名称：单相二、三极组合插座 2、A86Z223A-10（安全密闭型） 3、嵌墙安装	个	41	30.84	1264.44	
	二)	防雷接地系统					85183.07	
92	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、明暗敷综合考虑	m	1268.62	28.07	35610.16	
本页小计							43168.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、明暗敷综合考虑	m	65	25.77	1675.05	
94	030409004001	均压环	1、名称：接地母线 2、规格：采用建筑物基础底板钢筋及桩基钢筋作接地极	m	2904.01	9.15	26571.69	
95	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、利用柱内两根大于Φ16主筋引下与基础钢筋可靠焊接	m	129.88	24.43	3172.97	
96	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位接线箱 2、材质：ME 3、安装方式：距地0.30米	台	28	360.34	10089.52	
97	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位接线箱 2、安装方式：距地0.30米	台	68	45.04	3062.72	
98	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、要求：接地电阻要求不大于1欧姆	系统	1	968.96	968.96	
99	030411001015	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC32 3、配置形式：暗配	m	100	15.25	1525	
100	030411004004	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：BVR-25mm ² 3、材质：铜芯	m	100	25.07	2507	
本页小计							49572.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	三)	集水井					446125.44	
101	031001003001	不锈钢管	1、不锈钢管 2、DN150 壁厚6mm 3、卡压式连接 4、消防电梯坑底敷设	m	41	202.45	8300.45	
102	031001002001	钢管	1、热浸镀锌钢管 2、DN100 3、卡箍连接 4、集水井、末端	m	236.8	86.85	20566.08	
103	031001002002	钢管	1、热浸镀锌钢管 2、DN80 3、卡箍连接 4、集水井、末端	m	388	67.02	26003.76	
104	030109001001	离心式泵	1、名称：潜水泵 2、型号：JYWQ80-40-15-1600-4C 3、规格：Q=40m ³ /h、H=15m、N=4KW 4、减振底座形式、数量：按图纸设计要求 5、含浮球阀、液位计、减振垫、基础制作安装等	台	2	3212.51	6425.02	
本页小计							61295.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
105	030109001004	离心式泵	1、名称：潜水泵 2、型号：JYWQ65-30-16-1400-4 3、规格：Q=30m ³ /h、H=16m、N=4KW 4、减振底座形式、数量：按图纸设计要求 5、含浮球阀、液位计、减振垫、基础制作安装等	台	40	3212.51	128500.4	
106	030109001002	离心式泵	1、名称：潜水泵 2、型号：JYWQ65-25-13-1400-2.2 3、规格：Q=25m ³ /h、H=13m、N=2.2kW 4、减振底座形式、数量：按图纸设计要求 5、含浮球阀、液位计、减振垫、基础制作安装等	台	40	2242.51	89700.4	
107	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100 0~1.0MPa 3、满足设计及规范要求	台	82	89.64	7350.48	
108	031003002001	螺纹法兰阀门	1、类型：带锁具暗杆闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	82	924.34	75795.88	
本页小计							301347.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
109	031003002002	螺纹法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	82	496.38	40703.16	
110	031003010001	软接头	1、规格：DN80 2、连接形式：法兰连接	个	82	300.47	24638.54	
111	030804001001	低压碳钢管件	1、大小头 2、材质：碳钢 3、规格：DN80 4、连接方式：焊接	个	82	97.06	7958.92	
112	031002003020	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	41	138.83	5692.03	
113	031002003018	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	41	109.52	4490.32	
	四)	泵房生活给水					155928.46	
114	031001007001	复合管	1、复合衬塑热浸镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、介质：水 4、材质、规格：DN200 5、连接形式：卡箍连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	35	208.61	7301.35	
本页小计							90784.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
115	031001007005	复合管	1、复合衬塑热浸镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、介质：水 4、材质、规格：DN150 5、连接形式：卡箍连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	25	179.99	4499.75	
116	031001007002	复合管	1、复合衬塑热浸镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、介质：水 4、材质、规格：DN100 5、连接形式：卡箍连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	25	94.36	2359	
117	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	7	722.49	5057.43	
118	031002001005	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	85	17.19	1461.15	
119	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	20	722.49	14449.8	
本页小计							27827.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
120	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	8	598.45	4787.6	
121	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	2	858.98	1717.96	
122	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：水锤消除器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	2	1285.53	2571.06	
123	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	2	711.13	1422.26	
124	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：FWVX-10 DN100 3、连接形式：卡箍连接	个	2	722.49	1444.98	
125	031003010002	软接头	1、规格：DN100 2、连接形式：法兰连接	个	12	329.91	3958.92	
126	030109001003	离心式泵	1、名称：生活给水泵 2、型号：P=15KW 3、不锈钢材质 4、减振底座形式、数量：按图纸设计要求	台	6	14062.51	84375.06	
本页小计							100277.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
127	030902007001	贮存装置	1、名称：隔膜式气压水罐 2、型号：SQL800X0.6 3、规格：H=2.50M 调节容积0.15m3 4、按图纸设计要求	套	2	10261.07	20522.14	
	五)	室内外给水系统					391461.82	
128	031001007006	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN150， 4、连接形式：卡箍连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	16.6	236.42	3924.57	
129	031001007007	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN100， 4、连接形式：卡箍连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	2029.4	181.27	367869.34	
本页小计							392316.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
130	031001007008	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN70， 4、连接形式：卡箍连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	45.3	112.04	5075.41	
131	031003003062	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	3	1326.07	3978.21	
132	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	9	722.49	6502.41	
133	031002003021	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	2	138.83	277.66	
134	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：详见设计	个	44	85.67	3769.48	
本页小计							19603.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
135	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：详见设计	个	1	64.74	64.74	
	一)	应急照明					224592.6	
136	030404017039	配电箱	1、名称：应急照明配电箱A1E1、A2E1、B1E1、B2E1、FE1、JE1 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求，5、本体安装及调试	台	6	3535.47	21212.82	
137	030404016001	控制箱	1、名称：应急照明电源分配电箱YF1~3、YF4-1~2、YF5、YF6 2、型号：HZ-D-0.2KVA 36V 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求，5、本体安装及调试	台	7	3467.71	24273.97	
138	030411001016	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：RC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4040.8	19.88	80331.1	
本页小计							125882.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
139	030411004006	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：ZNC-BV-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	8171.6	3.99	32604.68	
140	030412004001	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、规格：HZ-ZFJC-E5W（DC36V） 3、吸顶安装	套	273	116.33	31758.09	
141	030412004002	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、规格：HZ-ZFJC-E5W（DC36V） 3、挂壁明装	套	7	115.42	807.94	
142	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯（A型、中型） 2、规格：HZ-BLJC-II 1LR0E1W（DC36V）平时常亮 3、挂壁明装	套	55	100.27	5514.85	
143	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯（A型、中型） 2、规格：HZ-BLJC-II 1LR0E1W（DC36V）平时常亮 3、挂壁明装	套	152	100.27	15241.04	
本页小计							85926.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
144	030412004005	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯（单向）（A型、中型） 2、规格：HZ-BLJC-II 2LROE1W（DC36V）平时常亮 3、吊装	套	67	100.27	6718.09	
145	030412004006	装饰灯	1、名称：楼层标志灯（A型、中型） 2、规格：HZ-BLJC-II 10E1W（DC36V）平时常亮 3、挂壁明装	套	15	100.27	1504.05	
146	030411006009	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	569	8.13	4625.97	
	二)	消防报警					677046.59	
147	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线端子箱 2、规格：HJ-1701 400*300*80 3、安装形式：距地1.5m安装	个	7	225.32	1577.24	
148	030411001017	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	96	49.66	4767.36	
本页小计							19192.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 32 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
149	030411001026	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	393.2	24.15	9495.78	
150	030411001024	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6766.5	17.97	121594.01	
151	030411004007	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	5510.8	4.68	25790.54	
152	030411004008	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-KYJY-4*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	2800	10.64	29792	
153	030411004009	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-KYJY-3*2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	11635.6	12.28	142885.17	
154	030411004010	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-KYJY-2*2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	5600	9.1	50960	
本页小计							380517.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
155	030411004011	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-BYJ-1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	14156.6	2.78	39355.35	
156	030904001001	点型探测器	1、名称：点型光电感烟探测器 2、线制：总线制 3、JTY-GD-9002 4、类型：吸顶安装	个	491	137.99	67753.09	
157	030904001002	点型探测器	1、名称：点型感温探测器 2、线制：总线制 3、JTW-BCD-9005 4、类型：吸顶安装	个	92	137.93	12689.56	
158	030904001003	点型探测器	1、名称：CO探测器 2、线制：总线制 3、类型：壁挂式安装	个	52	185.91	9667.32	
159	030904007001	消防广播	1、名称：消防广播 2、BGY-3,3W 3、安装方式：壁挂式安装	个	85	146.37	12441.45	
160	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话 2、HY5716B 3、距地1.5m安装	部	46	147.21	6771.66	
161	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、J-SAP-M-9201 3、距地1.5m安装	个	42	162.29	6816.18	
本页小计							155494.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
162	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、ZD9204A 3、距地2.3m安装	个	42	218.13	9161.46	
163	030904015001	火灾显示盘	1、火灾显示盘 2、JB-YX-9601 3、安装方式：距地1.5m安装	台	7	2478.11	17346.77	
164	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、消防箱内安装	个	75	162.29	12171.75	
165	030904008001	模块	1、名称：总线隔离器 2、消防接线端子箱内安装	个	37	268.8	9945.6	
166	030904008002	模块	1、名称：CO控制模块（浓度传感器） 2、装于风机箱内	个	26	253.24	6584.24	
167	030904008003	模块	1、名称：输入模块 2、HJ-9502 3、装于专门金属模块箱内	个	26	253.24	6584.24	
168	030904008004	模块	1、名称：输入输出模块 2、HJ-9501 3、装于专门金属模块箱内	个	159	313.38	49827.42	
169	030904008005	模块	1、名称：中继模块 2、HJ-9506 3、装于专门金属模块箱内	个	30	253.24	7597.2	
170	030904008006	模块	1、名称：卷帘门模块 2、HJ-9509 3、装于专门金属模块箱内	个	20	253.24	5064.8	
本页小计							124283.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
171	030411006010	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	1280	8.13	10406.4	
	三)	信号监测					343784.16	
172	030411003008	桥架	1、名称：耐火封闭电缆桥架 2、规格：200*100 3、含接地及桥架盖板	m	806.5	93.56	75456.14	
173	030411003009	桥架	1、名称：耐火封闭电缆桥架 2、规格：60*40 3、含接地及桥架盖板	m	806.5	56.56	45615.64	
174	030413001009	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	878.46	22.02	19343.69	
175	030411001027	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	972	24.15	23473.8	
176	030411001025	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	830.8	17.97	14929.48	
177	030411004012	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS 2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	14898.2	4.68	69723.58	
本页小计							258948.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
178	030411004013	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质:铜芯	m	15157.8	3.99	60479.62	
179	030904008007	模块	1、名称:防火门控制器 2、门框上方安装 3、含门磁开关及管线	个	63	253.24	15954.12	
180	030904008008	模块	1、名称:消防电源监控传感器 2、配电箱内安装	个	36	253.24	9116.64	
181	030904008009	模块	1、名称:火灾监测探测器（组合式） 2、配电箱内安装	个	34	253.24	8610.16	
182	030411006011	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	133	8.13	1081.29	
	四)	喷淋系统(含稳压管ZPH及消防水箱补水管)					966112.43	
183	030901001001	水喷淋钢管	1、热镀锌钢管 2、DN150 3、卡箍连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	2058.53	141.48	291240.82	
184	030901001002	水喷淋钢管	1、热镀锌钢管 2、DN100 3、卡箍连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	545.3	98.31	53608.44	
本页小计							440091.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
185	030901001003	水喷淋钢管	1、热镀锌钢管 2、DN80 3、螺纹连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	132.1	91.95	12146.6	
186	030901001004	水喷淋钢管	1、热镀锌钢管 2、DN65 3、螺纹连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	453.6	78.46	35589.46	
187	030901001005	水喷淋钢管	1、热镀锌钢管 2、DN50 3、螺纹连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	500.16	66.78	33400.68	
188	030901001006	水喷淋钢管	1、热镀锌钢管 2、DN40 3、螺纹连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	692.3	62.92	43559.52	
189	030901001007	水喷淋钢管	1、热镀锌钢管 2、DN32 3、螺纹连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	1041.2	53.06	55246.07	
190	030901001008	水喷淋钢管	1、热镀锌钢管 2、DN25 3、螺纹连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	2971.82	48.13	143033.7	
191	031003003021	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	7	1163.6	8145.2	
本页小计							331121.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
192	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接	个	7	760.92	5326.44	
193	031003003069	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	4	243.85	975.4	
194	031003003066	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	2	175.85	351.7	
195	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 2、连接形式：法兰 3、 $\leq \phi 75$	个	7	306.51	2145.57	
196	031003003061	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	1	598.45	598.45	
197	080902007002	流量计	1、名称：流量开关 2、规格：WFS-1003H (DN100)	台	1	640.53	640.53	
198	030901008001	末端试水装置	1、含试水接头、排水漏斗	组	7	479.6	3357.2	
199	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、材质、型号、规格：喷淋头 2、连接形式：丝扣连接	个	1917	41.06	78712.02	
200	031002001006	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	7295.6	17.19	125411.36	
本页小计							217518.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
201	031202003001	一般钢结构防腐 蚀	1、除锈级别：微锈 2、涂刷（喷）品种：红丹防锈漆2道，银粉漆2道	Kg	7295.6	2.69	19625.16	
202	031201001005	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆二道打底，外刷二道红色调和漆，用图例字母每5~10m标注一个。	m2	2055.2	22.28	45789.86	
203	030905002001	水灭火系统控制装置调试	1、系统形式：50点以下	系统	1	1618.56	1618.56	
204	030901012002	消防水泵接合器	1、地上式消防泵接合器 2、SQS150-C（低区消火栓系统用） 3、99S203, P24	套	3	1863.23	5589.69	
	五)	室内消火栓系统					523314.09	
205	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	1851.72	141.48	261981.35	
206	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	363.6	93.3	33923.88	
本页小计							368528.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
207	030901002003	消防栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	185.6	62.49	11598.14	
208	031003003070	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	57	277.13	15796.41	
209	031003003067	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	20	209.13	4182.6	
210	031003003031	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	4	152.66	610.64	
本页小计							32187.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 41 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
211	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘灭火器箱消防组合柜 2、型号、规格：700*1800*160 3、附件材质、规格：箱内设JPS1.6-19消防软管卷盘一组、DN19长L=30m软管一根、DN65水枪1支、DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根、Φ19*65直流水枪1支 4、详15S202, P21 5、消火栓选型详见图纸	套	80	1105.72	88457.6	
212	031002003022	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	6	138.83	832.98	
213	031002003019	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	15	109.52	1642.8	
214	031002003010	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：详见设计	个	3	85.67	257.01	
本页小计							91190.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 42 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
215	031002001007	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	3645.3	17.19	62662.71	
216	031202003002	一般钢结构防腐 蚀	1、除锈级别：微锈 2、涂刷（喷）品种：红丹防锈漆2道，银粉漆2道	Kg	3645.3	2.69	9805.86	
217	031201001004	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆二道打底，外刷二道红色调和漆，用图例字母每5~10m标注一个。	m2	1082.1	22.28	24109.19	
218	030901012001	消防水泵接合器	1、地上式消防泵接合器 2、SQS150-C（低区消火栓系统用） 3、99S203, P24	套	4	1863.23	7452.92	
	七)	泵房消防给水					368290.44	
219	031001003002	不锈钢管	1、给水无缝不锈钢管 2、DN200 壁厚10mm 3、含管道冲洗及水压试验	m	10	987.65	9876.5	
220	030901001009	钢管	1、热镀锌钢管 2、DN250 3、卡箍连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	11	278.92	3068.12	
221	030901001010	钢管	1、热镀锌钢管 2、DN200 3、卡箍连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	3	169.65	508.95	
本页小计							117484.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 43 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
222	030901001011	钢管	1、热镀锌钢管 2、DN150 3、卡箍连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	152.3	136.78	20831.59	
223	030901001012	钢管	1、热镀锌钢管 2、DN100 3、卡箍连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	18	88.18	1587.24	
224	030901001013	钢管	1、热镀锌钢管 2、DN50 3、卡箍连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	6	49.5	297	
225	030901001014	钢管	1、热镀锌钢管 2、DN20 3、卡箍连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	84.3	29.72	2505.4	
226	031002001008	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	500	17.19	8595	
227	031202003003	一般钢结构防腐 蚀	1、除锈级别：微锈 2、涂刷（喷）品种：红丹防锈漆2道，银粉漆2道	Kg	500	2.67	1335	
228	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：红色标志调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m2	175.9	11.94	2100.25	
229	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀组 2、型号、规格：ZSFZ-150 3、详20S206, P8, 9	组	5	2765.27	13826.35	
本页小计							51077.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 44 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
230	030901004002	报警装置	1、名称：水力警铃 2、满足设计及规范要求	个	5	121.89	609.45	
231	031003003032	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰	个	12	1165.44	13985.28	
232	031003001001	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹连接 3、名称：截止阀	个	5	46.95	234.75	
233	031003001002	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹连接 3、名称：自动排气阀	个	5	136.57	682.85	
234	031002003011	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：Φ325*8 3、填料材质：按设计要求	个	2	159.13	318.26	
235	031002003012	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：Φ265*6 3、填料材质：按设计要求	个	3	135.51	406.53	
236	031002003013	套管	1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：Φ95*4 3、填料材质：按设计要求	个	4	42.83	171.32	
本页小计							16408.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 45 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
237	031002003014	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：Φ219*6 3、填料材质：按设计要求	个	5	138.83	694.15	
238	031003003033	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	2	204.6	409.2	
239	031003003034	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	9	276.87	2491.83	
240	031003003035	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	15	1679.99	25199.85	
241	031003003036	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	3	1723.98	5171.94	
242	031003003037	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN250 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	3	2882.69	8648.07	
243	031003003038	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	2	228.45	456.9	
244	031003003039	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	2	308.81	617.62	
本页小计							43689.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 46 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
245	031003003040	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	2	598.45	1196.9	
246	031003003041	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	4	1139.99	4559.96	
247	031003003042	焊接法兰阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：AX416, PN=1.6MPa, DN100 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	2	1166.24	2332.48	
248	031003003043	焊接法兰阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：AX416, PN=1.6MPa, DN150 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	6	2279.99	13679.94	
249	031003003044	焊接法兰阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：KR200X型 DN200 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	1	2577.19	2577.19	
250	031003003046	焊接法兰阀门	1、类型：水锤消除器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	2	679.75	1359.5	
本页小计							25705.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 47 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
251	031003003047	焊接法兰阀门	1、类型：水锤消除器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	4	1285.53	5142.12	
252	031003003048	焊接法兰阀门	1、类型：水锤消除器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	4	1029.99	4119.96	
253	031003003049	焊接法兰阀门	1、类型：多功能水泵控制阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	4	1629.99	6519.96	
254	031003003050	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	2	305.25	610.5	
255	031003003051	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	2	711.13	1422.26	
256	031003003052	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	8	1038.67	8309.36	
257	031003003053	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	2	2028.19	4056.38	
本页小计							30180.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 48 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
258	080902007001	流量计	1、名称：流量计 2、规格：HQLDD-150 电池供电消防专用电磁流量计	台	3	2079.99	6239.97	
259	080902006001	液位计	1、名称：水位标尺 2、规格：蓄水池浮漂水位标尺，长度3.0m	组	1	200	200	
260	031003003071	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	18	277.13	4988.34	
261	031003003068	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	6	209.13	1254.78	
262	031003003056	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN80 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	2	168.78	337.56	
263	031003003057	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN50 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	1	135.93	135.93	
264	031003003058	焊接法兰阀门	1、类型：常闭试验阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽式卡箍连接	个	5	1679.99	8399.95	
265	031003010003	软接头	1、规格：DN250 2、连接形式：法兰连接	个	2	882.89	1765.78	
本页小计							23322.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 49 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
266	031003010004	软接头	1、规格:DN200 2、连接形式:法兰连接	个	2	640.41	1280.82	
267	031003010005	软接头	1、规格:DN150 2、连接形式:法兰连接	个	8	484.74	3877.92	
268	031003010006	软接头	1、规格:DN50 2、连接形式:法兰连接	个	6	180.56	1083.36	
269	031003010007	软接头	1、规格:DN40 2、连接形式:法兰连接	个	2	174.27	348.54	
270	030804001002	低压碳钢管件	1、大小头 2、材质:碳钢 3、规格:DN600 4、连接方式:焊接	个	2	1116.06	2232.12	
271	030804001003	低压碳钢管件	1、泵吸水管喇叭口 2、规格:DN50~DN300 3、含泵吸水管支座	组	10	469.69	4696.9	
272	030804001004	低压碳钢管件	1、异径管 2、材质:碳钢 3、规格:DN250 4、连接方式:焊接	个	2	447.19	894.38	
273	030804001005	低压碳钢管件	1、异径管 2、材质:碳钢 3、规格:DN200 4、连接方式:焊接	个	2	295.79	591.58	
274	030804001006	低压碳钢管件	1、异径管 2、材质:碳钢 3、规格:DN150 4、连接方式:焊接	个	4	220.36	881.44	
本页小计							15887.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 50 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
275	030804001007	低压碳钢管件	1、异径管 2、材质：碳钢 3、规格：DN50 4、连接方式：焊接	个	6	63.38	380.28	
276	030804001008	低压碳钢管件	1、异径管 2、材质：碳钢 3、规格：DN40 4、连接方式：焊接	个	2	55.1	110.2	
277	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、Y-100, PN=0~5.0MPa	台	7	89.64	627.48	
278	030601002003	压力仪表	1、名称：真空表 2、Z-100, -0.1~0MPa	台	10	99.11	991.1	
279	030109001005	离心式泵	1、名称：室内消火栓给水系统给水主泵 2、型号：XBD10.8/25G-FLG 3、规格：Q=25L/s, H=108M, n=2960r/min, P=55KW 4、材质：进口机械密封 5、减振底座形式、数量：按图纸设计要求	台	2	19062.51	38125.02	
本页小计							40234.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 51 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
280	030109001006	离心式泵	1、名称:室外消火栓给水系统给水主泵 2、型号:XBD5.1/25G-FLG 3、规格:Q=25L/s, H=51M, n=2900r/min, P=22KW 4、材质:进口机械密封 5、减振底座形式、数量:按图纸设计要求	台	2	15562.51	31125.02	
281	030109001009	离心式泵	1、名称:自动喷淋系统给水泵 2、型号:XBD8.8/45G-FLG 3、规格:Q=45L/s, H=88M, n=2900r/min, P=75KW 4、材质:进口机械密封 5、减振底座形式、数量:按图纸设计要求	台	2	26562.51	53125.02	
282	030109001007	离心式泵	1、名称:消防水箱补水泵 2、型号:SR10/9 3、规格:Q=2.5L/s, H=80M, n=2960r/min, P=3KW 4、减振底座形式、数量:按图纸设计要求	台	2	2562.51	5125.02	
本页小计							89375.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 52 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
283	030109001008	离心式泵	1、名称：室内消火栓给水系统稳压泵 2、型号：ADL3-29 3、规格：Q=1L/s，H=109M，n=2900r/min，P=2.2KW，U=380V 4、减振底座形式、数量：按图纸设计要求	台	2	2212.51	4425.02	
284	030902007002	贮存装置	1、名称：隔膜式气压水罐 2、型号：SQL800X0.6 3、规格：H=2.500M 调节容积0.15m³ 4、按图纸设计要求	套	1	10261.07	10261.07	
285	030601002004	压力仪表	1、名称：压力开关(远传压力表) 2、YT2-150, PN=1.6MPa	台	7	609.99	4269.93	
		排烟					1422350.74	
本页小计							18956.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 53 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
286	030108001001	离心式通风机	1、名称:PY/F-A1-1、PY/F-A2-1、PY/F-A2-2、PY/F-B1-1、PY/F-B2-1、PY/F-B2-2 2、型号:HTFC-25-II 3、规格:风量31000/21000m3/h，全压754/340Pa，功率15.5/5.1kw 4、减振底座形式、数量:25mm厚胶橡胶隔振胶垫（器） 5、具体要求详见设计	台	6	30153.18	180919.08	
287	030108001002	离心式通风机	1、名称:PY/F-A1-2、PY/F-B1-2 2、型号:HTFC-22-II 3、规格:风量31000/21000m3/h，全压687/283Pa，功率12/4kw 4、减振底座形式、数量:25mm厚胶橡胶隔振胶垫（器） 5、具体要求详见设计	台	2	24153.18	48306.36	
本页小计							229225.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 54 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
288	030108001003	离心式通风机	1、名称:PY/F-Z 1 2、型号:HTFC-2 2-II 3、规格:风量29 600/11000m3/h , 全压578/244 Pa, 功率8/2.8 kw 4、减振底座形式 、数量:25mm厚 胶橡胶隔振胶垫 (器) 5、具体要求详见 设计	台	1	24153.18	24153.18	
289	030108001004	离心式通风机	1、名称:PY/F-Z 2 2、型号:HTFC-2 2-II 3、规格:风量33 264/12000m3/h , 全压673/283 Pa, 功率12/4kw 4、减振底座形式 、数量:25mm厚 胶橡胶隔振胶垫 (器) 5、具体要求详见 设计	台	1	24153.18	24153.18	
本页小计							48306.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 55 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
290	030108001005	离心式通风机	1、名称:BF-A1-1、BF-A2-1、BF-A2-2、BF-B1-1、BF-B2-1、BF-B2-2、BF-Z2 2、型号:HTFC-20A 3、规格:风量16800m ³ /h，全压475Pa，功率5.5kw， 4、减振底座形式、数量:25mm厚胶橡胶隔振胶垫（器） 5、具体要求详见设计	台	7	16011.65	112081.55	
291	030108001006	离心式通风机	1、名称:BF-A1-2 2、型号:HTFC-20A-II 3、规格:风量15500/10000m ³ /h，全压613/272Pa，功率8/2.8kw， 4、减振底座形式、数量:25mm厚胶橡胶隔振胶垫（器） 5、具体要求详见设计	台	1	16011.65	16011.65	
本页小计							128093.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 56 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
292	030108001007	离心式通风机	1、名称:BF-Z1 2、型号:HTFC-20A 3、规格:风量14800m3/h，全压342Pa，功率2.2kw 4、减振底座形式、数量:25mm厚胶橡胶隔振胶垫（器） 5、具体要求详见设计	台	1	23011.65	23011.65	
293	030108001008	离心式通风机	1、名称:PF-1 2、型号:JSF-400 3、规格:风量3200m3/h，全压295Pa，功率0.55kw 4、减振底座形式、数量:25mm厚胶橡胶隔振胶垫（器） 5、具体要求详见设计	台	1	2132.29	2132.29	
294	030108001009	离心式通风机	1、名称:PF-2 2、型号:BFT15-34A 3、规格:风量265m3/h，全压160Pa，功率0.036kw 4、减振底座形式、数量:25mm厚胶橡胶隔振胶垫（器） 5、具体要求详见设计	台	1	992.29	992.29	
本页小计							26136.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 57 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
295	030108003001	轴流通风机	1、名称:PF-3 2、型号:DZ-11-2.2C 3、规格:风量400m3/h, 功率0.025kw 4、自带防火阀,具体要求详见设计	台	72	700.1	50407.2	
296	030108003002	轴流通风机	1、名称:PF-4 2、型号:DFBZ-2.5 3、规格:风量800m3/h, 功率0.025kw 4、自带防火阀,具体要求详见设计	台	4	700.1	2800.4	
297	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:消防补风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:周长4000mm以下 5、板材厚度: δ 1.0mm	m2	204.1	124.52	25414.53	
298	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:消防补风风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:周长4000mm以下 5、板材厚度: δ 0.75mm	m2	792.54	115.55	91578	
本页小计							170200.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 58 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
299	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ 1.5mm	m2	1594.39	142.44	227104.91	
300	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ 1.2mm	m2	510.02	131.69	67164.53	
301	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：δ 1.0mm	m2	860.61	124.52	107163.16	
302	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ 1.0mm	m2	34.66	153.7	5327.24	
本页小计							406759.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 59 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
303	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm	m2	1.11	191.63	212.71	
304	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：绝热岩棉，外侧复合耐水阻燃FFR贴面， 2、绝热厚度：40mm	m3	159.89	1322.86	211512.09	
305	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：人工除轻锈 2、结构类型：一般型钢 3、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两道，调和漆两道	kg	692.64	2.71	1877.05	
306	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀FD 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：1250*500	个	1	759.06	759.06	
307	030703001002	碳钢阀门	1、名称：防火阀FD 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：1250*400	个	7	734.06	5138.42	
308	030703001003	碳钢阀门	1、名称：防火阀FD 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：1000*500	个	1	679.06	679.06	
本页小计							220178.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 60 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
309	030703001004	碳钢阀门	1、名称:防火阀 FD 2、型号:常开, 70℃熔断关闭 3、规格:1000*320	个	16	615.57	9849.12	
310	030703001005	碳钢阀门	1、名称:防火阀 FD 2、型号:常开, 70℃熔断关闭 3、规格:800*800	个	9	479.06	4311.54	
311	030703001006	碳钢阀门	1、名称:防火阀 FD 2、型号:常开, 70℃熔断关闭 3、规格:800*360	个	1	449.06	449.06	
312	030703001007	碳钢阀门	1、名称:防火阀 FD 2、型号:常开, 70℃熔断关闭 3、规格:800*320	个	2	449.06	898.12	
313	030703001008	碳钢阀门	1、名称:防火阀 FD 2、型号:常开, 70℃熔断关闭 3、规格:500*320	个	1	295.01	295.01	
314	030703001009	碳钢阀门	1、名称:防火阀 FD 2、型号:常开, 70℃熔断关闭 3、规格:400*200	个	1	190.01	190.01	
315	030703001010	碳钢阀门	1、名称:防火阀 FD 2、型号:常开, 70℃熔断关闭 3、规格:160*120	个	1	105.01	105.01	
本页小计							16097.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 61 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
316	030703001011	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀FDSH 2、型号：常开，280℃熔断关闭，阀体动作信号反馈 3、规格：1800*360	个	2	1306.01	2612.02	
317	030703001012	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀FDSH 2、型号：常开，280℃熔断关闭，阀体动作信号反馈 3、规格：1600*400	个	5	1084.06	5420.3	
318	030703001013	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀FDSH 2、型号：常开，280℃熔断关闭，阀体动作信号反馈 3、规格：1600*360	个	1	1084.06	1084.06	
319	030703001014	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀FDSH 2、型号：常开，280℃熔断关闭，阀体动作信号反馈 3、规格：1600*320	个	15	1084.06	16260.9	
320	030703001015	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀FDSH 2、型号：常开，280℃熔断关闭，阀体动作信号反馈 3、规格：1250*400	个	1	999.06	999.06	
本页小计							26376.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 62 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
321	030703001016	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀FDSH 2、型号：常开，280℃熔断关闭，阀体动作信号反馈 3、规格：1250*360	个	1	994.06	994.06	
322	030703001017	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀FDSH 2、型号：常开，280℃熔断关闭，阀体动作信号反馈 3、规格：1250*320	个	1	989.06	989.06	
323	030703001018	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀FDSH 2、型号：常开，280℃熔断关闭，阀体动作信号反馈 3、规格：1000*250	个	1	935.06	935.06	
324	030703001019	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀FDSH 2、型号：常开，280℃熔断关闭，阀体动作信号反馈 3、规格：800*800	个	10	864.06	8640.6	
325	030703001020	碳钢阀门	1、名称：电动防火阀MEE 2、型号：常开，风量调节，70℃熔断关，电动控制反复动作，阀体动作信号反馈 3、规格：1000*320	个	12	669.06	8028.72	
本页小计							19587.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 63 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
326	030703001021	碳钢阀门	1、名称:电动排烟防火阀MEEH 2、型号:常开,280℃熔断关,电动控制反复动作,阀体动作信号反馈 3、规格:1600*320	个	11	1329.06	14619.66	
327	030703001022	碳钢阀门	1、名称:电动排烟防火阀MEEH 2、型号:常开,280℃熔断关,电动控制反复动作,阀体动作信号反馈 3、规格:1250*320	个	1	1179.06	1179.06	
328	030703001023	碳钢阀门	1、名称:电动排烟防火阀MEEH 2、型号:常开,280℃熔断关,电动控制反复动作,阀体动作信号反馈 3、规格:1000*250	个	1	1129.06	1129.06	
329	030703001024	碳钢阀门	1、名称:风管止回阀 2、规格:800*800	个	17	443.15	7533.55	
330	030703001025	碳钢阀门	1、名称:风管止回阀 2、规格:500*320	个	1	253.75	253.75	
331	030703001026	碳钢阀门	1、名称:手动对开多叶调节阀 2、规格:400*200	个	1	232.52	232.52	
332	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶风口 2、规格:1250*500	个	1	288.69	288.69	
本页小计							25236.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 64 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
333	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*800	个	14	294.35	4120.9	
334	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*200	个	137	179.69	24617.53	
335	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：500*320	个	1	138.66	138.66	
336	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：400*250	个	1	133.66	133.66	
337	030703019001	柔性接口	1、名称：软接头 2、材质：不燃材料，280° C的环境下连续工作不小于30min	m2	25	89.16	2229	
338	030703020001	消声器	1、名称：消音器 2、规格：L=1000 800*800 3、具体参数及要求详见设计	个	10	4029.27	40292.7	
339	030703020002	消声器	1、名称：消音器 2、规格：L=1000 500*320 3、具体参数及要求详见设计	个	1	2609.16	2609.16	
340	030704001001	通风工程检测、调试	1. 风管工程量：通风工程	系统	1	32011.54	32011.54	
	十)	智能化预埋					61955.98	
341	030411003010	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	76	143.82	10930.32	
本页小计							117083.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 65 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
342	030411003011	桥架	1、名称:封闭式金属桥架 2、规格:200*100 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	108	93.58	10106.64	
343	030411003012	桥架	1、名称:封闭式金属桥架 2、规格:100*50 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	112	66.63	7462.56	
344	030413001010	铁构件	1、名称:桥架支架制作安装 2、材质:型钢 3、含除锈刷漆	kg	358.16	22.02	7886.68	
345	030413001011	铁构件	1、名称:成品抗震支架 2、材质:型钢 3、规格:满足设计和规范要求	套	25	450	11250	
346	030411001022	配管	1、材质:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	150	26.5	3975	
347	030411001023	配管	1、材质:镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	486	19.78	9613.08	
348	030411006012	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	90	8.13	731.7	
	九)	其他					117600	
本页小计							51025.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			125434.88			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	101157.16			
1.2	1.2	安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	10115.72			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	14162			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	74181.92			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价:市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	2023.14			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	5395.05			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					207034.99			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 地库-非人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 1 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	382.176	77	29427.55	112	42803.71	
2	00010303	二类工		工日	14562.1056 2	74	1077595.82	107	1558145.3	
3	RGFTZ	人工费调整		元	17541.7967 8	1	17541.8	1	17541.8	
		材料								
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	81.07925	6	486.48	6	486.48	
2	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	806.40378	3.42	2757.9	3.23	2604.68	
3	01090166@ 1	圆钢	Φ 5.5~9	kg	4.8978	3.42	16.75	3.23	15.82	
4	01090167	圆钢	Φ 8~14	kg	1.05	3.42	3.59	3.23	3.39	
5	01130141	扁钢	<-59	kg	696.45792	3.64	2535.11	3.64	2535.11	
6	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	87.636	4.55	398.74	4.55	398.74	
7	01130206@ 1	镀锌扁钢	-25*4	kg	177	4.55	805.35	4.55	805.35	
8	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	94.68702	4.55	430.83	4.55	430.83	
9	01210101	角钢		kg	56	3.4	190.4	3.26	182.56	
10	01210332	等边角钢	└ 60*5	kg	14012.9908 2	3.4	47644.17	3.26	45682.35	
11	01210338	等边角钢	└ 63*5	kg	63.38656	3.4	215.51	3.23	204.74	
12	01290108	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	4.5	3.57	16.07	3.57	16.07	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 2 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
13	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	9.8	3.57	34.99	3.57	34.99	
14	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	63.2	3.57	225.62	3.57	225.62	
15	01290128	钢板	δ 3.5~4.0 Q235	kg	0.21	3.57	0.75	3.57	0.75	
16	01290154	钢板	δ 12~20 Q235	kg	238.97376	3.57	853.14	3.57	853.14	
17	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m2	6.35	87.01	552.51	87.01	552.51	
18	01293501	钢垫板		kg	19.8	3.77	74.65	3.77	74.65	
19	01293539	铸铁垫板		kg	270.6	4.72	1277.23	4.72	1277.23	
20	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	23.19883	8.58	199.05	8.58	199.05	
21	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	479.2721	7.72	3699.98	7.72	3699.98	
22	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	135.44	5.57	754.4	5.57	754.4	
23	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	61.43143	11.06	679.43	11.06	679.43	
24	02010705	耐酸橡胶板	δ 3	kg	11.96	55.74	666.65	55.74	666.65	
25	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	11.3545	14.58	165.55	14.58	165.55	
26	02130114	塑料带	20mm*40m	kg	8.088	2.14	17.31	2.14	17.31	
27	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	4570.62492	0.3	1371.19	0.3	1371.19	
28	02270106	白布		m	53.27	3.43	182.72	3.43	182.72	
29	02270112@1	帆布		m2	28.75	6.86	197.23	6.86	197.23	
30	02270131	破布		kg	241.03421	6	1446.21	6	1446.21	
31	02270131@	破布		kg	72.8784	6	437.27	6	437.27	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 3 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
32	02270131@3	破布		kg	27.30958	6	163.86	6	163.86	
33	02290103	线麻		kg	0.015	10.29	0.15	10.29	0.15	
34	02290507	油浸麻丝		kg	32.898	8.4	276.34	8.4	276.34	
35	03011002	铁铆钉		kg	89.7862	5.15	462.4	5.15	462.4	
36	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10*100	十个	39.36	0.34	13.38	0.34	13.38	
37	03031208	自攻螺钉	M4*30	十个	4.8	0.25	1.2	0.25	1.2	
38	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	223.52	0.25	55.88	0.25	55.88	
39	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	39.178	0.26	10.19	0.26	10.19	
40	03031212	自攻螺钉	M4*65	十个	276.7	0.27	74.71	0.27	74.71	
41	03031232	自攻螺钉	M6*30	十个	9.2	0.58	5.34	0.58	5.34	
42	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	37.44	0.59	22.09	0.59	22.09	
43	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	4.68	0.48	2.25	0.48	2.25	
44	03050102	螺栓		套	214.53586	0.21	45.05	0.21	45.05	
45	03050134	精制螺栓	M10*20~50	套	356	0.3	106.8	0.3	106.8	
46	03050201	带母螺栓		kg	66.989	4.68	313.51	4.68	313.51	
47	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6*75	套	18.759	0.56	10.51	0.56	10.51	
48	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	5251.008	0.58	3045.58	0.58	3045.58	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 4 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
49	03050510@1	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	310.8	0.58	180.26	0.58	180.26	
50	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16*100	套	28.84	2.73	78.73	2.73	78.73	
51	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	1753.6	0.22	385.79	0.22	385.79	
52	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	20211.311	0.64	12935.24	0.64	12935.24	
53	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	3287.76	1.35	4438.48	1.35	4438.48	
54	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*85~140	套	176.5	1.84	324.76	1.84	324.76	
55	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20*85~100	套	1384.32	2.02	2796.33	2.02	2796.33	
56	03050618	精制带母镀锌螺栓	带垫 M22*90~120	套	74.16	2.06	152.77	2.06	152.77	
57	03050620	精制带母镀锌螺栓	带垫 M27*120~140	套	141.88	2.57	364.63	2.57	364.63	
58	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M8*80~120	套	28.7	3.16	90.69	3.16	90.69	
59	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M20*85~100	套	173.04	4.52	782.14	4.52	782.14	
60	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	723.87508	0.69	499.47	0.69	499.47	
61	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	197.97312	0.86	170.26	0.86	170.26	
62	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	648.9	1.1	713.79	1.1	713.79	
63	03050654@2	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	2048.44735	1.1	2253.29	1.1	2253.29	
64	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12*100内2平1弹垫	套	60	1.17	70.2	1.17	70.2	
65	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16*100内2平1弹垫	套	133.362	2.32	309.4	2.32	309.4	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 5 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
66	03050911	精制六角螺栓		kg	78.26086	4.82	377.22	4.82	377.22	
67	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	882	0.09	79.38	0.09	79.38	
68	03057113	伞形螺栓	M6~8*150	套	1377	0.34	468.18	0.34	468.18	
69	03070117	膨胀螺栓	M10	套	659.7765	0.69	455.25	0.69	455.25	
70	03070126	膨胀螺栓	M12	套	599.67002	1.03	617.66	1.03	617.66	
71	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	28	0.6	16.8	0.6	16.8	
72	03070806	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	119.62	0.69	82.54	0.69	82.54	
73	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	135.503	0.86	116.53	0.86	116.53	
74	03090103	螺母		kg	163.78304	6.17	1010.54	6.17	1010.54	
75	03090207	精制六角螺母	M8	十个	1.03	0.6	0.62	0.6	0.62	
76	03130304	钢垫圈		kg	64.66031	4.97	321.36	4.97	321.36	
77	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	1.03	0.01	0.01	0.01	0.01	
78	03210206	砂轮片	Φ100	片	10.59586	1.29	13.67	1.29	13.67	
79	03210209	砂轮片	Φ200	片	6.04915	11.15	67.45	11.15	67.45	
80	03210211	砂轮片	Φ400	片	227.03393	11.58	2629.05	11.58	2629.05	
81	03210405	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	88.29826	3.26	287.85	3.26	287.85	
82	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	44.8236	8.66	388.17	8.66	388.17	
83	03210409@1	尼龙砂轮片	Φ500*25*4	片	0.1984	10.55	2.09	10.55	2.09	
84	03270104	铁砂布	2#	张	344.55559	0.86	296.32	0.86	296.32	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 6 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
85	03270104@2	铁砂布	2#	张	148.86972	0.86	128.03	0.86	128.03	
86	03270202	砂纸		张	163.65	0.94	153.83	0.94	153.83	
87	03410200	电焊条		kg	15.8	4.97	78.53	5.3	83.74	
88	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	1105.73448	3.77	4168.62	5.3	5860.39	
89	03410206@2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	101.01661	3.77	380.83	5.3	535.39	
90	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	125.03193	3.73	466.37	5.3	662.67	
91	03411302	焊锡		kg	197.52484	36.87	7282.74	36.87	7282.74	
92	03430900	焊锡丝		kg	12.09	42.88	518.42	42.88	518.42	
93	03430900@1	焊锡丝		kg	15.33	42.88	657.35	42.88	657.35	
94	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	32.42017	51.45	1668.02	51.45	1668.02	
95	03450404@1	焊锡膏	瓶装50g	kg	3.19	51.45	164.13	51.45	164.13	
96	03510901	保温钉		个	83142.8	0.13	10808.56	0.13	10808.56	
97	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	396.9491	5.15	2044.29	5.14	2040.32	
98	03570225@1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	14.775	5.15	76.09	5.14	75.94	
99	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.42	4.72	6.7	5.14	7.3	
100	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	218.54	5.15	1125.48	5.15	1125.48	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 7 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
101	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	249.9	4.29	1072.07	4.29	1072.07	
102	03632105	钻头	Φ3	根	2.34	1.2	2.81	1.2	2.81	
103	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	46.37	1.72	79.76	1.72	79.76	
104	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	46.005	2.57	118.23	2.57	118.23	
105	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	1.02599	6.86	7.04	6.86	7.04	
106	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	152.03522	17.15	2607.4	17.15	2607.4	
107	03652421	锯条		根	604.421	0.19	114.84	0.19	114.84	
108	03652422	钢锯条		根	173.9302	0.21	36.53	0.21	36.53	
109	03652422@2	钢锯条		根	89.32182	0.21	18.76	0.21	18.76	
110	03652906	钢丝刷子		把	18.20031	1.54	28.03	1.54	28.03	
111	04010611@1	水泥	32.5级	kg	4513.73063	0.27	1218.71	0.25	1128.43	
112	04010611@2	水泥	32.5级	kg	209.0319	0.27	56.44	0.25	52.26	
113	04030102	黄沙		m3	6.66545	120.46	802.92	210.8	1405.08	
114	04030102@1	黄沙		m3	0.42732	120.46	51.47	210.8	90.08	
115	04030107@2	中砂		t	2.39858	67.39	161.64	140.86	337.86	
116	04050201	碎石		m3	4.214	99.09	417.57	202.06	851.48	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 8 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
117	04050206	碎石	5~32mm	m3	3.22725	90.34	291.55	202.06	652.1	
118	05030100	木方材		m3	0.24	1543.59	370.46	2552.12	612.51	
119	05030600	普通木成材		m3	1.26785	1372.08	1739.59	2552.12	3235.71	
120	05030700	木板材		m3	0.196	1543.59	302.54	2552.12	500.22	
121	05050111	胶合板	2440*1220*6	m2	18.65	10.29	191.91	10.29	191.91	
122	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	240.16625	12.86	3088.54	12.86	3088.54	
123	11030305@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	6.4884	12.86	83.44	12.86	83.44	
124	11030305@3	醇酸防锈漆	C53-1	kg	61.61552	12.86	792.38	12.86	792.38	
125	11030306	酚醛防锈漆		kg	63.09022	12.86	811.34	12.86	811.34	
126	11030306@1	酚醛防锈漆		kg	3.328	12.86	42.8	12.86	42.8	
127	11030525	防火涂料	A60-1	kg	51.94	16.29	846.1	17.77	922.97	
128	11030703	沥青漆		kg	0.518	10.29	5.33	10.29	5.33	
129	11030704	沥青清漆		kg	29.66284	6	177.98	6	177.98	
130	11030704@1	沥青清漆		kg	0.735	6	4.41	6	4.41	
131	11030904	沥青绝缘漆		kg	45.26374	15.44	698.87	15.44	698.87	
132	11111703	酚醛磁漆		kg	0.88	12.86	11.32	12.86	11.32	
133	11112504	无光调和漆		kg	30.4424	12.86	391.49	12.86	391.49	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 9 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
134	11112504@ 2	无光调和漆		kg	47.63831	12.86	612.63	12.86	612.63	
135	11112521	银粉漆		kg	16.01726	13.72	219.76	13.72	219.76	
136	11112524	厚漆		kg	71.68441	8.58	615.05	8.58	615.05	
137	11452103	工业酒精	99.5%	kg	9.623	6.86	66.01	6.86	66.01	
138	11452114@ 2	松香水		kg	14.88698	4.72	70.27	4.72	70.27	
139	11591104	玻璃胶	310g	支	1.4	12.86	18	12.86	18	
140	12010103	汽油		kg	1298.014	9.12	11837.89	8.58	11136.96	
141	12010903	煤油		kg	100.15	4.29	429.64	4.29	429.64	
142	12030106	溶剂汽油		kg	62.59841	7.89	493.9	7.89	493.9	
143	12030106@ 1	溶剂汽油		kg	16.08621	7.89	126.92	7.89	126.92	
144	12050311	机油		kg	84.35804	7.72	651.24	7.72	651.24	
145	12050311@ 1	机油		kg	8.7729	7.72	67.73	7.72	67.73	
146	12050313	机油	6~7#	kg	29.16053	10.72	312.6	10.72	312.6	
147	12060317	清油		kg	9.10655	13.72	124.94	13.72	124.94	
148	12060317@ 1	清油		kg	17.86437	13.72	245.1	13.72	245.1	
149	12070105	黄油(钙基脂)		kg	23.3	6.86	159.84	6.86	159.84	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 10 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
150	12070109	电力复合脂		kg	42.548	17.15	729.7	17.15	729.7	
151	12070109@1	电力复合脂		kg	3.19	17.15	54.71	17.15	54.71	
152	12300367	硬酯酸	一级	kg	1.7016	10.29	17.51	10.29	17.51	
153	12310331	漂白粉		kg	16.70574	3.43	57.3	3.43	57.3	
154	12310331@1	漂白粉		kg	2.90424	3.43	9.96	3.43	9.96	
155	12310331@2	漂白粉		kg	0.06342	3.43	0.22	3.43	0.22	
156	12370305	氧气		m3	686.50381	2.83	1942.81	2.83	1942.81	
157	12370314	高纯氮气	40L	m3	7.5	2.14	16.05	2.14	16.05	
158	12370322	丙烷		kg	52	4.55	236.6	4.55	236.6	
159	12370335	乙炔气		kg	243.06727	15.44	3752.96	15.44	3752.96	
160	12413518	901胶		kg	6.35	2.14	13.59	2.14	13.59	
161	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	110.3241	16.29	1797.18	16.29	1797.18	
162	12413542	胶合剂		kg	0.1	8.56	0.86	8.56	0.86	
163	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	36.82	12.43	457.67	12.43	457.67	
164	12430344@1	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	47.2	12.43	586.7	12.43	586.7	
165	12430361	塑料粘胶带		盘	485.93248	3.14	1525.83	3.14	1525.83	
166	12430363	塑料胶布带	20mm*10m	卷	2.784	1.8	5.01	1.8	5.01	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 11 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
167	12430364	塑料胶布带	20mm*50m	卷	1.05	3.14	3.3	3.14	3.3	
168	12430365	塑料胶布带	25mm*10m	卷	123.16975	3.14	386.75	3.14	386.75	
169	13013509	石棉绒		kg	68.892	2.4	165.34	2.4	165.34	
170	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.305	20.14	6.14	16.45	5.02	
171	14010332	焊接钢管	DN80	m	1.22	33.67	41.08	27.93	34.07	
172	14010335	焊接钢管	DN100	m	14.335	43.42	622.43	35.91	514.77	
173	14010341	焊接钢管	DN150	m	17.08	72.88	1244.79	59.81	1021.55	
174	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	12.1	6.11	73.93	5.78	69.94	
175	14030315	热镀锌钢管	DN20	m	50	7.91	395.5	7.38	369	
176	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	21.4	11.62	248.67	10.67	228.34	
177	14030337	热镀锌钢管	DN80	m	10	39.07	390.7	34.98	349.8	
178	14050130	无缝钢管	Φ57*3	m	6.33648	20.86	132.18	16.07	101.83	
179	14050175	无缝钢管	Φ219*6	m	16.47	163.32	2689.88	132.76	2186.56	
180	14050181	无缝钢管	Φ273*7	m	0.915	229.64	210.12	192.21	175.87	
181	14050188	无缝钢管	Φ325*8	m	0.61	312.77	190.79	268.43	163.74	
182	14312502	塑料软管		kg	21.3	15.78	336.11	15.78	336.11	
183	14350106	异型塑料管	dn5	m	143.46	1.17	167.85	1.17	167.85	
184	14370507	橡胶软管	Φ50	m	50.69184	26.76	1356.51	26.76	1356.51	
185	14373523	医用胶管		m	89	1.72	153.08	1.72	153.08	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 12 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
186	15021107	镀锌活接头	DN25	个	5.05	7.42	37.47	7.42	37.47	
187	15021307	镀锌管箍	DN25	个	1946.27	1.93	3756.3	1.93	3756.3	
188	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	191.7	0.93	178.28	0.93	178.28	
189	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	5.05	1.66	8.38	1.66	8.38	
190	15021917	镀锌三通	DN20*15	个	5.05	2.52	12.73	2.52	12.73	
191	15021918	镀锌三通	DN25*15	个	7.07	3.67	25.95	3.67	25.95	
192	15022305	镀锌弯头	DN15	个	10.1	1.18	11.92	1.18	11.92	
193	15022306	镀锌弯头	DN20	个	20.2	1.83	36.97	1.83	36.97	
194	15022307	镀锌弯头	DN25	个	15.15	2.7	40.91	2.7	40.91	
195	15022312	镀锌弯头	DN80	个	10.1	21.92	221.39	21.92	221.39	
196	15022705	镀锌六角外丝	DN15	个	7.07	0.95	6.72	0.95	6.72	
197	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	2414.1243	0.13	313.84	0.13	313.84	
198	15023127@1	镀锌锁紧螺母	3*20	个	75.087	0.13	9.76	0.13	9.76	
199	15023128	镀锌锁紧螺母	3*25	个	296.6709	0.24	71.2	0.24	71.2	
200	15023129	镀锌锁紧螺母	3*32	个	176.73255	0.54	95.44	0.54	95.44	
201	15023130	镀锌锁紧螺母	3*40	个	71.3481	0.72	51.37	0.72	51.37	
202	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	77.6517	0.93	72.22	0.93	72.22	
203	15023132	镀锌锁紧螺母	3*70	个	63.42225	1.47	93.23	1.47	93.23	
204	15023133	镀锌锁紧螺母	3*80	个	44.805	1.78	79.75	1.78	79.75	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 13 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
205	15023134	镀锌锁紧螺母	3*100	个	15.45	2	30.9	2	30.9	
206	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	6452.5	0.12	774.3	0.12	774.3	
207	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN65	个	19.2525	36.59	704.45	36.59	704.45	
208	15090713	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	10.988	54.8	602.14	54.8	602.14	
209	15090713@1	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN100	个	548.328	54.8	30048.37	54.8	30048.37	
210	15271914	管接头	FST32	个	14.7	0.59	8.67	0.59	8.67	
211	15370305	镀锌管卡	DN12~40*1.5	个	10	1.38	13.8	1.38	13.8	
212	16410113	阀门	DN50 PN10	个	6.33648	92.9	588.66	92.9	588.66	
213	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	6.33648	20.32	128.76	20.32	128.76	
214	17010937	平焊法兰	1.6MPa DN40	片	12	23.07	276.84	23.07	276.84	
215	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	42	27.54	1156.68	27.54	1156.68	
216	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	492	38.32	18853.44	38.32	18853.44	
217	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	76	42.17	3204.92	42.17	3204.92	
218	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	173	66.54	11511.42	66.54	11511.42	
219	17010947	平焊法兰	1.6MPa DN200	片	16	93.28	1492.48	93.28	1492.48	
220	17010948	平焊法兰	1.6MPa DN250	片	10	123.08	1230.8	123.08	1230.8	
221	19610302	其它材料费		元	2676.59716	0.86	2301.87	0.86	2301.87	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 14 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
222	19610302@1	其它材料费		元	116.72	0.86	100.38	0.86	100.38	
223	19610308	校验材料费		元	236.64	0.8547	202.26	0.8547	202.26	
224	19610308@1	校验材料费		元	47.43	0.8547	40.54	0.8547	40.54	
225	21110103	压力表	0-1.6MPa	只	7	23.87	167.09	23.87	167.09	
226	21590303	压力表气门	QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	7	7.29	51.03	7.29	51.03	
227	24150703	瓷接头	双路	个	586.07	0.24	140.66	0.24	140.66	
228	24170102	黄漆布带	20mm*40m	卷	5.646	17.15	96.83	17.15	96.83	
229	24170308	黄腊带	20mm*10m	卷	137.9	7.86	1083.89	7.86	1083.89	
230	25010309	裸铜线	10mm2	kg	20.3	56.42	1145.33	56.42	1145.33	
231	25010733	镀锡铜绞线	6~10mm2	kg	23.1	58.91	1360.82	58.91	1360.82	
232	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	6.84	58.91	402.94	58.91	402.94	
233	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	520.178	0.97	504.57	0.97	504.57	
234	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	31.283	1.5	46.92	1.5	46.92	
235	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	289.621	1.65	477.87	1.65	477.87	
236	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	51	4.47	227.97	4.47	227.97	
237	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	1191.816	7.62	9081.64	7.62	9081.64	
238	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软	450V/750V16mm2	m	42	11.51	483.42	11.51	483.42	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 15 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		线								
239	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm2	m	14.554	0.69	10.04	0.69	10.04	
240	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	6252.25	0.1	625.23	0.1	625.23	
241	26064105@1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	200.25	0.1	20.03	0.1	20.03	
242	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	2414.1243	0.1	241.41	0.1	241.41	
243	26064107@1	塑料护口(钢管用)	dn20	个	75.087	0.1	7.51	0.1	7.51	
244	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	296.6709	0.25	74.17	0.25	74.17	
245	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	176.73255	0.25	44.18	0.25	44.18	
246	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	71.3481	0.37	26.4	0.37	26.4	
247	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	77.6517	0.37	28.73	0.37	28.73	
248	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	63.42225	0.61	38.69	0.61	38.69	
249	26064116	塑料护口(钢管用)	dn80	个	44.805	0.65	29.12	0.65	29.12	
250	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	15.45	0.98	15.14	0.98	15.14	
251	26065131	镀锌电线管接头	Φ 20*5	个	2655.15872	0.83	2203.78	0.83	2203.78	
252	26065132	镀锌电线管接头	Φ 25*6	个	291.72896	1.23	358.83	1.23	358.83	
253	26065132@1	镀锌电线管接头	Φ 25*6	个	24.72	1.23	30.41	1.23	30.41	
254	26065133	镀锌电线管接头	Φ 32*6	个	188.51472	1.79	337.44	1.79	337.44	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 16 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
255	26065134	镀锌电线管接头	Φ 40*7	个	76.10464	2.1	159.82	2.1	159.82	
256	26065135	镀锌电线管接头	Φ 50*7	个	82.82848	3.1	256.77	3.1	256.77	
257	26065136	镀锌电线管接头	Φ 70*8	个	63.42225	3.98	252.42	3.98	252.42	
258	26065137	镀锌电线管接头	Φ 80*8	个	44.805	4.74	212.38	4.74	212.38	
259	26065138	镀锌电线管接头	Φ 100*10	个	15.45	9.12	140.9	9.12	140.9	
260	26066513	钢管保护管	Φ 40*400	根	133.362	7.55	1006.88	7.55	1006.88	
261	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	45.12	2.57	115.96	2.57	115.96	
262	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	577.535	1.29	745.02	1.29	745.02	
263	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	282.82	2.43	687.25	2.43	687.25	
264	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	6516.923	3.33	21701.35	3.33	21701.35	
265	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	31.824	4.23	134.62	4.23	134.62	
266	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm ²	个	72.192	2.14	154.49	2.14	154.49	
267	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm ²	个	45.12	8.58	387.13	8.58	387.13	
268	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	496.19351	1.46	724.44	1.46	724.44	
269	26250312	镀锌电缆卡子	3*35	个	19.79437	5.77	114.21	5.77	114.21	
270	26250343	固定卡子	3*80	个	64.272	2.49	160.04	2.49	160.04	
271	26250360	塑料线卡	Φ 15以下	个	49	0.66	32.34	0.66	32.34	
272	26250703	电缆吊挂	3*50	套	45.62282	8.45	385.51	8.45	385.51	
273	31011126	油浸石棉盘根	Φ 6~10 250℃	kg	19.6	9.86	193.26	9.86	193.26	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 17 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
274	31110301	棉纱头		kg	504.4301	5.57	2809.68	5.57	2809.68	
275	31110307	塑料手套		副	65.52	3.43	224.73	3.43	224.73	
276	31130106	其它材料费		元	2307.82865	0.86	1984.73	0.86	1984.73	
277	31130106@1	其它材料费		元	28.05	0.86	24.12	0.86	24.12	
278	31130108	校验材料费		元	6.1	1	6.1	1	6.1	
279	31150101	水		m3	2068.26541	4.57	9451.97	2.72	5625.68	
280	31150101@1	水		m3	233.8694	4.57	1068.78	2.72	636.12	
281	31150301	电		kW·h	1389.8825	0.76	1056.31	0.89	1237	
282	31170103	标志牌		个	665.39571	0.16	106.46	0.16	106.46	
283	31170104	标志牌	塑料扁形	个	179.25	0.16	28.68	0.16	28.68	
284	31170121	位号牌		个	99	0.51	50.49	0.51	50.49	
285	31170126	铝牌		个	12	0.25	3	0.25	3	
286	80010106	水泥砂浆	M10	m3	52.36002	186.06	9742.11	344.24	18024.41	
287	CLFTZ	材料费调整		元	29079.75133	1	29079.75	1	29079.75	
288	80212114	C15预拌砼[非泵送]		m3	1.35	313.78	423.6	399.26	539	
289	01090172-1	圆钢	Φ10~14	kg	330.8216	3.37	1114.87	3.37	1114.87	
290	01130143@	扁钢	-30*4~50*5	kg	909.7594	3.22	2929.43	3.22	2929.43	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 18 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
291	01210101-1	角钢		kg	3101.4525	3.4	10544.94	3.4	10544.94	
292	01270101.1	型钢		kg	620.1	3.5	2170.35	3.5	2170.35	
293	01270101-1@1	型钢		kg	11597.354	3.5	40590.74	3.5	40590.74	
294	01290453@1	热镀锌钢板	δ 1.0	m2	1211.63998	32.6	39499.46	32.6	39499.46	
295	01290453@2	热镀锌钢板	δ 0.75	m2	903.1737	24.72	22326.45	24.72	22326.45	
296	01290453@3	热镀锌钢板	δ 1.5	m2	1814.41582	48.35	87727	48.35	87727	
297	01290453@4	热镀锌钢板	δ 1.2	m2	580.40276	38.9	22577.67	38.9	22577.67	
298	01290453@5	热镀锌钢板	δ 1.0mm	m2	39.44308	32.6	1285.84	32.6	1285.84	
299	11030305.1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	10.55	12.86	135.67	12.86	135.67	
300	11030305.1@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	48.7243	12.86	626.59	12.86	626.59	
301	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1114.49979	12.86	14332.47	12.86	14332.47	
302	11111715	酚醛清漆		kg	52.51632	12.33	647.53	12.33	647.53	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 19 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
303	11111715.1	酚醛清漆		kg	2.4	12.33	29.59	12.33	29.59	
304	11112503-1@1	调和漆		kg	631.575	11.15	7042.06	11.15	7042.06	
305	12430312	铝箔胶带		m2	634.7633	8.83	5604.96	8.83	5604.96	
306	13070703@1	岩棉FFR贴面		m3	164.6867	800	131749.36	800	131749.36	
307	14010305@12	焊接钢管	SC20	m	4106.919	5.52	22670.19	5.52	22670.19	
308	14010305@13	热镀锌钢管	DN25	m	82.4	10.67	879.21	10.67	879.21	
309	14010305@14	热镀锌钢管	DN100	m	103	44.57	4590.71	44.57	4590.71	
310	14010305@15	热镀锌钢管	DN80	m	288.4	34.98	10088.23	34.98	10088.23	
311	14010305@16	热镀锌钢管	DN65	m	329.6	28.09	9258.46	28.09	9258.46	
312	14010305@17	热镀锌钢管	DN50	m	82.4	20.86	1718.86	20.86	1718.86	
313	14010305@18	焊接钢管	SC80	m	10.3	27.93	287.68	27.93	287.68	
314	14010305@19	焊接钢管	SC65	m	93.215	22.16	2065.64	22.16	2065.64	
315	14010305@	焊接钢管	SC50	m	336.398	16.45	5533.75	16.45	5533.75	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 20 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	20									
316	14010305@21	焊接钢管	SC40	m	475.654	12.92	6145.45	12.92	6145.45	
317	14010305@22	焊接钢管	SC32	m	1178.217	10.58	12465.54	10.58	12465.54	
318	14010305@23	焊接钢管	SC25	m	334.75	8.17	2734.91	8.17	2734.91	
319	14010305@24	焊接钢管	SC20	m	7825.219	5.52	43195.21	5.52	43195.21	
320	14010305@26	焊接钢管	SC25	m	1406.156	8.17	11488.29	8.17	11488.29	
321	14010305@27	热镀锌钢管	DN50	m	98.88	20.86	2062.64	20.86	2062.64	
322	14010305@28	热镀锌钢管	DN20	m	500.58	7.38	3694.28	7.38	3694.28	
323	14010305@29	热镀锌钢管	DN25	m	154.5	10.67	1648.52	10.67	1648.52	
324	14010344	给水无缝不锈钢管 DN20 0 壁厚10mm		m	10.2	865	8823	865	8823	
325	14030303	热镀锌钢管	DN100	m	242.0096	44.57	10786.37	44.57	10786.37	
326	14030303@1	热镀锌钢管	DN80	m	396.536	34.98	13870.83	34.98	13870.83	
327	14030303@10	热镀锌钢管	DN100	m	557.2966	44.57	24838.71	44.57	24838.71	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 21 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
328	14030303@11	热镀锌钢管	DN80	m	134.742	34.98	4713.28	34.98	4713.28	
329	14030303@12	热镀锌钢管	DN40	m	706.146	16.53	11672.59	16.53	11672.59	
330	14030303@13	热镀锌钢管	DN32	m	1062.024	13.71	14560.35	13.71	14560.35	
331	14030303@14	热镀锌钢管	DN25	m	3031.2564	10.67	32343.51	10.67	32343.51	
332	14030303@15	热镀锌钢管	DN65	m	462.672	28.09	12996.46	28.09	12996.46	
333	14030303@16	热镀锌钢管	DN200	m	3.066	100.32	307.58	100.32	307.58	
334	14030303@17	热镀锌钢管	DN20	m	86.1546	7.38	635.82	7.38	635.82	
335	14030303@18	热镀锌钢管	DN250	m	11.242	193.35	2173.64	193.35	2173.64	
336	14030303@19	热镀锌钢管	DN50	m	6.132	20.86	127.91	20.86	127.91	
337	14030303@2	复合衬塑热浸镀锌钢管 DN100		m	25.55	50.62	1293.34	50.62	1293.34	
338	14030303@21	复合衬塑热浸镀锌钢管 DN200		m	35.77	138.46	4952.71	138.46	4952.71	
339	14030303@3	复合衬塑热浸镀锌钢管 DN150		m	25.55	118.58	3029.72	118.58	3029.72	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 22 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
340	14030303@6	热镀锌钢管	DN100	m	18.396	44.57	819.91	44.57	819.91	
341	14030303@7	热镀锌钢管	DN150	m	4151.9261	76.3	316791.96	76.3	316791.96	
342	14030303@8	热镀锌钢管	DN50	m	510.1632	20.86	10642	20.86	10642	
343	14030303-3@1	热镀锌钢管	DN20	m	4162.024	7.38	30715.74	7.38	30715.74	
344	14030331	热镀锌钢管	DN65	m	189.6832	28.09	5328.2	28.09	5328.2	
345	14030340	热镀锌钢管	DN100	m	371.5992	44.57	16562.18	44.57	16562.18	
346	14040103@1	镀锌钢管内衬不锈钢管	DN100	m	2069.988	110.51	228754.37	110.51	228754.37	
347	14040103@2	镀锌钢管内衬不锈钢管	DN150	m	16.932	163.92	2775.49	163.92	2775.49	
348	14040103@3	镀锌钢管内衬不锈钢管	DN70	m	46.206	49.19	2272.87	49.19	2272.87	
349	14040103@4	不锈钢管 DN150		m	41.82	132.56	5543.66	132.56	5543.66	
350	14210106@1	金属软管	Φ20	m	96.25	3.98	383.08	3.98	383.08	
351	14210107	金属软管	Φ25	m	70	4.31	301.7	4.31	301.7	
352	14210109	金属软管	Φ40	m	25	11.12	278	11.12	278	
353	15020301	镀锌钢管接头零件		个	4815.47864	6.37	30674.6	6.37	30674.6	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 23 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
354	15130505@1	金属软管活接头	Φ20	套	157.08	0.5	78.54	0.5	78.54	
355	15130506	金属软管活接头	Φ25	套	114.24	0.59	67.4	0.59	67.4	
356	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	40.8	0.85	34.68	0.85	34.68	
357	15130905	大小头 DN80		个	82	8.1	664.2	8.1	664.2	
358	15130905@1	泵吸水管喇叭口 DN50~DN300		个	10	125	1250	125	1250	
359	15130905@2	大小头 DN600		个	2	381.35	762.7	381.35	762.7	
360	15130905@3	异径管 DN150		个	4	40.57	162.28	40.57	162.28	
361	15130905@4	异径管 DN200		个	2	53.11	106.22	53.11	106.22	
362	15130905@5	异径管 DN250		个	2	102.5	205	102.5	205	
363	15130905@6	异径管 DN40		个	2	9.5	19	9.5	19	
364	15130905@7	异径管 DN50		个	6	8.1	48.6	8.1	48.6	
365	15410715	可曲挠橡胶接头 DN40		个	2	65	130	65	130	
366	15410716	可曲挠橡胶接头 DN50		个	6	75.42	452.52	75.42	452.52	
367	15410718	可曲挠橡胶接头 DN80		个	82	168.59	13824.38	168.59	13824.38	
368	15410719	可曲挠橡胶接头 DN100		个	12	188.5	2262	188.5	2262	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 24 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
369	15410721	可曲挠橡胶接头 DN150		个	8	235	1880	235	1880	
370	15410722	可曲挠橡胶接头 DN200		个	2	365	730	365	730	
371	15410723	可曲挠橡胶接头 DN250		个	2	525	1050	525	1050	
372	16150505	自动排气阀 DN25		个	5	80.71	403.55	80.71	403.55	
373	16250107@1	闸阀 DN40		个	2	69.6	139.2	69.6	139.2	
374	16250107@2	止回阀 DN40		个	2	93.45	186.9	93.45	186.9	
375	16250108.1	Y型过滤器 DN50		个	2	145.5	291	145.5	291	
376	16250108.1@1	水锤消除器 DN50		个	2	520	1040	520	1040	
377	16250108.1@2	闸阀 DN50		个	9	117.12	1054.08	117.12	1054.08	
378	16250108.1@3	止回阀 DN50		个	2	149.06	298.12	149.06	298.12	
379	16250110.1	带锁具暗杆闸阀 DN80		个	82	680	55760	680	55760	
380	16250110.1@1	止回阀 DN80		个	82	252.04	20667.28	252.04	20667.28	
381	16250111.1	Y型过滤器 DN100		个	4	425.6	1702.4	425.6	1702.4	
382	16250111.1@	电磁阀 DN100		个	2	573.45	1146.9	573.45	1146.9	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 25 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
383	16250111.1@2	水锤消除器 DN100		个	6	1000	6000	1000	6000	
384	16250111.1@3	止回阀 DN100		个	11	312.92	3442.12	312.92	3442.12	
385	16250111.1@4	减压阀 DN100		个	2	880.71	1761.42	880.71	1761.42	
386	16250111@1	流量开关	DN100	个	1	355	355	355	355	
387	16250113.1	Y型过滤器 DN150		个	8	608.68	4869.44	608.68	4869.44	
388	16250113.1@1	常闭试验阀门 DN150		个	5	1250	6250	1250	6250	
389	16250113.1@2	电磁流量计 DN150		个	3	1650	4950	1650	4950	
390	16250113.1@3	多功能水泵控制阀 DN150		个	4	1200	4800	1200	4800	
391	16250113.1@4	水锤消除器 DN150		个	4	600	2400	600	2400	
392	16250113.1@5	减压阀 DN150		个	6	1850	11100	1850	11100	
393	16250113.1@6	信号阀 DN150		个	12	735.45	8825.4	735.45	8825.4	
394	16250113.	压力开关 DN150		个	7	180	1260	180	1260	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 26 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1@7									
395	16250113.1@8	闸阀 DN150		个	15	1250	18750	1250	18750	
396	16250113.1@9	止回阀 DN150		个	4	710	2840	710	2840	
397	16250113@1	信号阀	DN150	个	7	733.6	5135.2	733.6	5135.2	
398	16250114	Y型过滤器 DN200		个	2	1386	2772	1386	2772	
399	16250114@1	法兰阀门 DN200		个	3	1081.79	3245.37	1081.79	3245.37	
400	16250114@2	减压阀 DN200		个	1	1935	1935	1935	1935	
401	16250115	闸阀 DN250		个	3	2050	6150	2050	6150	
402	16310105@2	截止阀 DN25		个	5.05	20.18	101.91	20.18	101.91	
403	16410101@1	末端试水装置		个	14.14	119.68	1692.28	119.68	1692.28	
404	16413521@1	低阻力倒流防止器 DN100		个	2	650	1300	650	1300	
405	16413521@12	蝶阀 D65		个	4	86.37	345.48	86.37	345.48	
406	16413521@13	蝶阀 DN100		个	26	136.64	3552.64	136.64	3552.64	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 27 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
407	16413521@14	蝶阀 DN150		个	75	201.06	15079.5	201.06	15079.5	
408	16413521@15	蝶阀 DN50		个	1	71.5	71.5	71.5	71.5	
409	16413521@16	蝶阀 DN80		个	2	100.53	201.06	100.53	201.06	
410	16413521@21	蝶阀	DN100	个	2	136.64	273.28	136.64	273.28	
411	16413521@22	蝶阀	DN150	个	4	201.06	804.24	201.06	804.24	
412	16413521@5	闸阀 DN100		个	36	650	23400	650	23400	
413	16413521@6	闸阀 DN150		个	3	1250	3750	1250	3750	
414	17010901	平焊法兰 DN800		片	2	1636.95	3273.9	1636.95	3273.9	
415	17010901@1	平焊法兰 DN150		片	11	47.89	526.79	47.89	526.79	
416	17010901@2	平焊法兰 DN800		片	1	1636.95	1636.95	1636.95	1636.95	
417	17010901@3	平焊法兰		片	29.4	66.08	1942.75	66.08	1942.75	
418	20030105	薄型单栓带消防软管卷盘 灭火器箱消防组合柜		套	80	973.45	77876	973.45	77876	
419	20050106	消防水泵接合器 地上式		套	7	1330.93	9316.51	1330.93	9316.51	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 28 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		150								
420	20130101@1	水流指示器		套	7	270	1890	270	1890	
421	20210101@1	消防喷头		个	1936.17	17.75	34367.02	17.75	34367.02	
422	20290101	隔膜式气压水罐		台	3	7358.48	22075.44	7358.48	22075.44	
423	20290105	湿式报警装置		套	5	1096.69	5483.45	1096.69	5483.45	
424	20450315@1	减压孔板	≤φ75	个	7	84.29	590.03	84.29	590.03	
425	21650101	压力表		套	89	25	2225	25	2225	
426	21650101@1	真空表		套	10	25	250	25	250	
427	22470111@10	圆形防潮LED灯	18W	套	9.09	100	909	100	909	
428	22470111@11	双面方向标志灯（单向）（A型、中型）	1W	套	67.67	65	4398.55	65	4398.55	
429	22470111@12	方向标志灯（A型、中型）	1W	套	153.52	65	9978.8	65	9978.8	
430	22470111@14	集中电源疏散照明灯（A型）	5W	套	282.8	80	22624	80	22624	
431	22470111@16	疏散出口标志灯（A型、中型）	1W	套	55.55	65	3610.75	65	3610.75	
432	22470111@	楼层标志灯（A型、中	1W	套	15.15	65	984.75	65	984.75	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 29 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	17	型)								
433	22470111@6	自带红外感应开关防水防尘坡道壁灯	6W	套	35.35	65	2297.75	65	2297.75	
434	22470111@7	圆形LED灯 (雷达感应款)	18W	套	110.09	100	11009	100	11009	
435	22470111@8	单管LED灯 (雷达感应款)	22W	套	477.73	100	47773	100	47773	
436	22470111@9	双管LED灯 (带蓄电池)	2*16W	套	84.84	100	8484	100	8484	
437	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	48.96	12	587.52	12	587.52	
438	23230131-3	双联扳式暗开关(单控)		只	27.54	12.5	344.25	12.5	344.25	
439	23230131-4	三联扳式暗开关(单控)		只	2.04	15	30.6	15	30.6	
440	23412504@1	成套插座	5孔	套	41.82	15	627.3	15	627.3	
441	25430311@10	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5mm2	m	13667.004	2.2	30067.41	2.2	30067.41	
442	25430311@3	绝缘导线	WDZC-BYJ-4mm2	m	158.1	4.5	711.45	4.5	711.45	
443	25430311@4	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5mm2	m	1971.15	2.2	4336.53	2.2	4336.53	
444	25430311@	绝缘导线	ZNC-BV-2.5mm2	m	9479.056	2.2	20853.92	2.2	20853.92	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 30 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	5									
445	25430311@6	绝缘导线	WDZNC-BYJ-1.5mm2	m	16421.656	1.2	19705.99	1.2	19705.99	
446	25430311@8	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	17583.048	2.2	38682.71	2.2	38682.71	
447	25430314@2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-KYJY-3*2.5mm2	m	12566.448	10	125664.48	10	125664.48	
448	25430314@3	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	5951.664	3.2	19045.32	3.2	19045.32	
449	25430314@4	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-KYJY-4*1.5mm2	m	3024	8.5	25704	8.5	25704	
450	25430314@5	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-KYJY-2*2.5mm2	m	6048	7.3	44150.4	7.3	44150.4	
451	25430314@6	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS 2*1.5mm2	m	16090.056	3.2	51488.18	3.2	51488.18	
452	25430315@1	铜芯绝缘导线	BVR-25mm2	m	105	22	2310	22	2310	
453	25430315@2	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-4mm2	m	207.9	4.5	935.55	4.5	935.55	
454	26012501@10	桥架	300*100	m	900.73125	95	85569.47	95	85569.47	
455	26012501@11	桥架	200*100	m	1344.1473	45	60486.63	45	60486.63	
456	26012501@	桥架	60*40	m	810.5325	25	20263.31	25	20263.31	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 31 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	12									
457	26012501@13	弱电桥架100*50		m	112.56	35	3939.6	35	3939.6	
458	26012501@14	弱电桥架200*100		m	108.54	45	4884.3	45	4884.3	
459	26012501@15	弱电桥架300*100		m	76.38	95	7256.1	95	7256.1	
460	26012501@7	桥架	100*80	m	398.83425	35	13959.2	35	13959.2	
461	26012501@8	桥架	400*200	m	1354.1973	155	209900.58	155	209900.58	
462	26012501@9	桥架	400*150	m	217.5222	117	25450.1	117	25450.1	
463	26060121@1	刚性阻燃管	PC32	m	110	2.5	275	2.5	275	
464	26093511	分等电位联结端子箱		个	69.36	25	1734	25	1734	
465	26093512	总等电位联结端子箱		个	28	75	2100	75	2100	
466	26110101	接线盒		只	2866.2	1.8	5159.16	1.8	5159.16	
467	26110101@1	接线盒		只	91.8	1.8	165.24	1.8	165.24	
468	26110301@1	接线箱		个	7	87.43	612.01	87.43	612.01	
469	26210704	沟槽式夹箍 D65		副	8	16.64	133.12	16.64	133.12	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 32 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
470	26210704@1	沟槽式夹箍 DN100		副	128	16.64	2129.92	16.64	2129.92	
471	26210704@2	沟槽式夹箍 DN150		副	156	16.64	2595.84	16.64	2595.84	
472	26210704@3	沟槽式夹箍 DN50		副	2	16.64	33.28	16.64	33.28	
473	26210704@5	沟槽式夹箍		副	4	16.64	66.56	16.64	66.56	
474	50290103@1	PY/F-A1-1、PY/F-A2-1、PY/F-A2-2、PY/F-B1-1、PY/F-B2-1、PY/F-B2-2风机	HTFC-25-II	台	6	28000	168000	28000	168000	
475	50290103@2	PY/F-A1-2、PY/F-B1-2风机	HTFC-22-II	台	2	22000	44000	22000	44000	
476	50290103@3	PY/F-Z1风机	HTFC-22-II	台	1	22000	22000	22000	22000	
477	50290103@4	PY/F-Z2风机	HTFC-22-II	台	1	22000	22000	22000	22000	
478	50290103@5	BF-A1-1、BF-A2-1、BF-A2-2、BF-B1-1、BF-B2-1、BF-B2-2、BF-Z2风机	HTFC-20A	台	7	15000	105000	15000	105000	
479	50290103@6	BF-A1-2风机	HTFC-20A-II	台	1	15000	15000	15000	15000	
480	50290103@	BF-Z1风机	HTFC-20A	台	1	22000	22000	22000	22000	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 33 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	7									
481	50290103@8	PF-1 风机	JSF-400	台	1	2000	2000	2000	2000	
482	50290103@9	PF-2 风机	BFT15-34A	台	1	860	860	860	860	
483	55090108@6	应急照明电源分配电箱	HZ-D-0.2KVA 36V	只	7	3200	22400	3200	22400	
484	55090109@1	配电箱CDP	XL-3	只	2	3500	7000	3500	7000	
485	55090109@14	应急照明配电箱A1E1、A2E1、B1E1、B2E1、FE1、JE1	XL-3	只	6	3200	19200	3200	19200	
486	55090109@7	照明配电箱A1L1、A2L1、B1L1	XL-3	只	3	3500	10500	3500	10500	
487	55090109@8	照明配电箱B2L1	XL-3	只	1	3500	3500	3500	3500	
488	55090109@9	照明配电箱FL1、JL1	XL-3	只	2	3500	7000	3500	7000	
489	9F0000	沟槽管件 DN100		个	90.9	20.44	1858	20.44	1858	
490	9F0000@1	沟槽管件 DN65		个	46.4	20.44	948.42	20.44	948.42	
491	9F0000@2	沟槽管件 DN150		个	899.3575	20.44	18382.87	20.44	18382.87	
492	9F0000@3	沟槽管件 DN100		m	146.6857	20.44	2998.26	20.44	2998.26	
493	CD@1	蓄水池浮漂水位标尺		组	1	200	200	200	200	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 34 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
494	NTB00061@1	消声器	800*800	个	10	3729.2	37292	3729.2	37292	
495	NTB00061@2	消声器	500*320	个	1	2500	2500	2500	2500	
496	X1810628@1	铜芯电缆	WDZB-YJY-4*25+16	m	25.3611	126	3195.5	126	3195.5	
497	X1810628@10	铜芯电缆	WDZNB-YJY-4*25+16	m	353.9545	126	44598.27	126	44598.27	
498	X1810628@11	铜芯电缆	WDZNB-YJY-4*16	m	60.6	70.98	4301.39	70.98	4301.39	
499	X1810628@12	铜芯电缆	WDZNB-YJY-4*10	m	45.45	47.03	2137.51	47.03	2137.51	
500	X1810628@13	铜芯电缆	WDZNB-YJY-4*6	m	30.3	28.84	873.85	28.84	873.85	
501	X1810628@14	铜芯电缆	WDZNB-YJY-3*70+2*35	m	20.2	269.74	5448.75	269.74	5448.75	
502	X1810628@15	铜芯电缆	WDZNB-YJY-3*35	m	20.2	111.62	2254.72	111.62	2254.72	
503	X1810628@16	铜芯电缆	WDZNB-YJY-3*16	m	60.6	53.24	3226.34	53.24	3226.34	
504	X1810628@17	铜芯电缆	WDZNB-YJY-3*10	m	45.45	35.49	1613.02	35.49	1613.02	
505	X1810628@18	铜芯电缆	WDZNB-YJY-3*6	m	30.3	22.18	672.05	22.18	672.05	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 35 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
506	X1810628@19	铜芯电缆	WDZB-YJY-5*6	m	75.8813	35.49	2693.03	35.49	2693.03	
507	X1810628@2	铜芯电缆	WDZNB-YJY-7*10	m	40.4	93.17	3764.07	93.17	3764.07	
508	X1810628@3	铜芯电缆	WDZNB-YJY-5*16	m	540.4611	88.55	47857.83	88.55	47857.83	
509	X1810628@4	铜芯电缆	WDZNB-YJY-5*10	m	246.5309	58.56	14436.85	58.56	14436.85	
510	X1810628@5	铜芯电缆	WDZNB-YJY-5*6	m	2475.6716	35.49	87861.59	35.49	87861.59	
511	X1810628@6	铜芯电缆	WDZNB-YJY-5*4	m	5578.634	25.29	141083.65	25.29	141083.65	
512	X1810628@7	铜芯电缆	WDZB-YJY-5*10	m	17.6043	58.56	1030.91	58.56	1030.91	
513	X1810628@8	铜芯电缆	WDZNB-YJY-4*50+25	m	48.7628	227.59	11097.93	227.59	11097.93	
514	X1810628@9	铜芯电缆	WDZNB-YJY-4*35+16	m	34.1683	160.6	5487.43	160.6	5487.43	
515	XZ911379@1	镀锌扁钢	-40*4	m	1332.051	5.89	7845.78	5.89	7845.78	
516	XZ911379@2	镀锌扁钢	-25*4	m	68.25	3.69	251.84	3.69	251.84	
517	ZCFTZ	主材费调整		元	5	1	5	1	5	
518	补充主材	防火阀FD	1250*500	个	1	580	580	580	580	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 36 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	001@1									
519	补充主材001@2	防火阀FD	1250*400	个	7	555	3885	555	3885	
520	补充主材001@3	防火阀FD	1000*500	个	1	500	500	500	500	
521	补充主材001@4	防火阀FD	1000*320	个	16	436.51	6984.16	436.51	6984.16	
522	补充主材001@5	防火阀FD	800*800	个	9	300	2700	300	2700	
523	补充主材001@6	防火阀FD	800*360	个	1	270	270	270	270	
524	补充主材001@7	防火阀FD	800*320	个	2	270	540	270	540	
525	补充主材002	防火封堵		处	75	200	15000	200	15000	
526	补充主材002@1	防火阀FD	500*320	个	1	255	255	255	255	
527	补充主材002@2	防火阀FD	400*200	个	1	150	150	150	150	
528	补充主材002@3	防火阀FD	160*120	个	1	65	65	65	65	
529	补充主材003@1	风管止回阀	800*800	个	17	360	6120	360	6120	
530	补充主材	风管止回阀	500*320	个	1	185	185	185	185	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 37 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	003@2									
531	补充主材004@1	手动对开多叶调节阀	400*200	个	1	160	160	160	160	
532	补充主材005@1	单层百叶风口	1250*500	个	1	189	189	189	189	
533	补充主材005@2	单层百叶风口	400*250	个	1	65	65	65	65	
534	补充主材005@3	单层百叶风口	500*320	个	1	70	70	70	70	
535	补充主材005@4	单层百叶风口	800*200	个	137	80	10960	80	10960	
536	补充主材005@5	单层百叶风口	800*800	个	14	165	2310	165	2310	
537	50290105@1	轴流式通风机PF-4	DFBZ-2.5	台	4	500	2000	500	2000	
538	50290105@2	轴流式通风机PF-3	DZ-11-2.2C	台	72	500	36000	500	36000	
539	55090103@1	低压配电柜A4	GGD	只	1	3010.11	3010.11	3010.11	3010.11	
540	55090103@10	低压配电柜FL、FE	XGL-4	只	2	3010.11	6020.22	3010.11	6020.22	
541	55090103@11	低压配电柜JL、JE	XGL-4	只	2	3010.11	6020.22	3010.11	6020.22	
542	55090103@	配电箱SHB	XGL-4	只	1	3010.11	3010.11	3010.11	3010.11	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 38 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
543	55090103@3	低压配电柜A1	GGD	只	1	5000	5000	5000	5000	
544	55090103@4	低压配电柜A2、A5	GGD	只	2	5000	10000	5000	10000	
545	55090103@5	低压配电柜A3、A6	GGD	只	2	5000	10000	5000	10000	
546	55090103@6	低压配电柜A1L、A1E	XGL-4	只	2	3300	6600	3300	6600	
547	55090103@7	低压配电柜A2L、A2E	XGL-4	只	2	3500	7000	3500	7000	
548	55090103@8	低压配电柜B1L、B1E	XGL-4	只	2	3500	7000	3500	7000	
549	55090103@9	低压配电柜B2L、B2E	XGL-4	只	2	3500	7000	3500	7000	
550	55090108@1	动力控制箱PS2	XKP	只	10	2200	22000	2200	22000	
551	55090108@2	配电箱BSB、WYB	XKG	只	2	1200	2400	1200	2400	
552	55090108@3	动力控制箱PS1	XKP	只	21	2200	46200	2200	46200	
553	55090108@4	配电箱GSB1~2	XKG	只	2	2000	4000	2000	4000	
554	55090108@	配电箱YSB	XKG	只	2	850	1700	850	1700	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 39 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	5									
555	55090109@10	双电源切换箱PYJ1~4	XL-3	只	8	3500	28000	3500	28000	
556	55090109@11	双电源切换箱BFJ1~4	XL-3	只	10	3500	35000	3500	35000	
557	55090109@12	双电源切换箱ZYFJ	XL-3	只	10	3500	35000	3500	35000	
558	55090109@13	双电源切换箱JF1、JF2	XL-3	只	2	3500	7000	3500	7000	
559	55090109@3	双电源切换箱A1P1、A2P1	XL-3	只	2	3500	7000	3500	7000	
560	55090109@4	双电源切换箱B1P1	XL-3	只	1	3500	3500	3500	3500	
561	55090109@5	双电源切换箱B2P1	XL-3	只	1	3500	3500	3500	3500	
562	55090109@6	双电源切换箱FP1、JP1	XL-3	只	2	3500	7000	3500	7000	
563	CD@2	成品抗震支架		套	25	450	11250	450	11250	
564	CZ	不锈钢生活给水泵 7.5 KW		台	6	13500	81000	13500	81000	
565	CZ@19	潜水泵 JYWQ65-25-13-1400-2.2		台	40	1680	67200	1680	67200	
566	CZ@20	潜水泵		台	42	2650	111300	2650	111300	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 40 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		JYWQ65-30-16-1400-4								
567	CZ@21	喷淋水泵 75KW		台	2	26000	52000	26000	52000	
568	CZ@22	消防水泵 55KW		台	2	18500	37000	18500	37000	
569	CZ@23	消防水箱补水泵 3KW		台	2	2000	4000	2000	4000	
570	CZ@24	消防稳压泵 2.2KW		台	2	1650	3300	1650	3300	
571	CZ@25	消防水泵 22KW		台	2	15000	30000	15000	30000	
572	ZCBC0001	感烟探测器		个	491	76.54	37581.14	76.54	37581.14	
573	ZCBC0002	感温探测器		个	92	76.54	7041.68	76.54	7041.68	
574	ZCBC0005	可燃气体探测器		个	52	120	6240	120	6240	
575	ZCBC0006	消防按钮		个	75	73.8	5535	73.8	5535	
576	ZCBC0006@1	手动报警按钮（带电话插孔）		个	42	73.8	3099.6	73.8	3099.6	
577	ZCBC0007	控制模块(接口)	单输口	个	133	70.98	9440.34	70.98	9440.34	
578	ZCBC0007@1	总线隔离器	单输口	个	37	86.54	3201.98	86.54	3201.98	
579	ZCBC0007@2	卷帘门模块	单输口	个	20	70.98	1419.6	70.98	1419.6	
580	ZCBC0007@3	中继模块	单输口	个	30	70.98	2129.4	70.98	2129.4	
581	ZCBC0007@4	输入模块	单输口	个	26	70.98	1845.48	70.98	1845.48	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 41 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
582	ZCBC0007@5	C0控制模块（浓度传感器）	单输口	个	26	70.98	1845.48	70.98	1845.48	
583	ZCBC0008@1	输入输出模块	多输口	个	159	70.98	11285.82	70.98	11285.82	
584	ZCBC0036	重复显示器		台	7	904.96	6334.72	904.96	6334.72	
585	ZCBC0037	声光报警		个	42	96.47	4051.74	96.47	4051.74	
586	ZCBC0046@1	消防广播		个	85	115.35	9804.75	115.35	9804.75	
587	ZCBC0051	电话分机		部	46	120	5520	120	5520	
588	补充设备001@1	排烟防火阀FDSH	1800*360	个	2	1050	2100	1050	2100	
589	补充设备001@10	电动防火阀MEE	1000*320	个	12	490	5880	490	5880	
590	补充设备001@11	电动排烟防火阀MEEH	1000*250	个	1	950	950	950	950	
591	补充设备001@12	排烟防火阀FDSH	1600*400	个	5	905	4525	905	4525	
592	补充设备001@13	排烟防火阀FDSH	1600*360	个	1	905	905	905	905	
593	补充设备001@2	排烟防火阀FDSH	1600*320	个	15	905	13575	905	13575	
594	补充设备001@3	排烟防火阀FDSH	1250*400	个	1	820	820	820	820	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 42 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
595	补充设备001@4	排烟防火阀FDSH	1250*360	个	1	815	815	815	815	
596	补充设备001@5	排烟防火阀FDSH	1250*320	个	1	810	810	810	810	
597	补充设备001@6	排烟防火阀FDSH	1000*250	个	1	756	756	756	756	
598	补充设备001@7	排烟防火阀FDSH	800*800	个	10	685	6850	685	6850	
599	补充设备001@8	电动排烟防火阀MEEH	1600*320	个	11	1150	12650	1150	12650	
600	补充设备001@9	电动排烟防火阀MEEH	1250*320	个	1	1000	1000	1000	1000	
601	补充设备002@1	水力警铃		个	5	58	290	58	290	
602	补充主材001	成品抗震支架		套	228	450	102600	450	102600	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	381.12631	82	31252.36	120	45735.16	
2	15013	其他机械费		元	1839.73118	1	1839.73	0.89	1637.36	
3	30002	其它机械费		元	71.5231	0.89	63.66	0.89	63.66	
4	31130537	其他机械费		元	120.116	0.89	106.9	0.89	106.9	
5	31130537@	其它机械费		元	22.05	0.89	19.62	0.89	19.62	

人材机汇总表

工程名称：地库-非人防-安装

第 43 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
	1									
6	603002	柴油		kg	525.10299	7.74	4064.3	7.04	3696.73	
7	603002@1	柴油		kg	12.97514	7.74	100.43	7.04	91.34	
8	901019	安拆费及场外运输费		元	5428.90088	0.9381	5092.85	0.9381	5092.85	
9	901058	大修理费		元	2433.17607	0.8547	2079.64	0.8547	2079.64	
10	901058@1	大修理费		元	338.60557	0.8547	289.41	0.8547	289.41	
11	901130	经常修理费		元	6937.5651	1	6937.57	1	6937.57	
12	901234	折旧费		元	7599.17891	0.8547	6495.02	0.8547	6495.02	
13	901234@1	折旧费		元	2114.83932	0.8547	1807.55	0.8547	1807.55	
14	98030104	交流稳压电源 JH1741/05		台班	1.474	7.92	11.67	7.92	11.67	
15	98030104@1	交流稳压电源	JH1741/05	台班	1.512	7.92	11.98	7.92	11.98	
16	98030112	直流稳压稳流电源 WYK-6005		台班	1.152	24.4	28.11	24.4	28.11	
17	98030112@1	直流稳压稳流电源	WYK-6005	台班	1.512	24.4	36.89	24.4	36.89	
18	98050106@1	数字万用表	F-87	台班	54	4.86	262.44	3.42	184.68	
19	98050106@2	数字万用表	F-87	台班	27.54	4.86	133.84	3.42	94.19	
20	98050501	电压电流表	各种量程	台班	18.36	18.12	332.68	18.12	332.68	

人材机汇总表

工程名称: 地库-非人防-安装

第 44 页 共 44 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
21	98052521	电能校验仪		台班	27	44.38	1198.26	44.38	1198.26	
22	98110102	继电保护测试仪		台班	18.36	44.11	809.86	44.11	809.86	
23	98110111	接地电阻测试仪		台班	0.138	11.23	1.55	11.23	1.55	
24	98130115	数字毫秒计		台班	18.36	6.71	123.2	6.71	123.2	
25	98270103	精密声级计 ND2		台班	0.07	6.12	0.43	6.12	0.43	
26	98270103@1	精密声级计	ND2	台班	2.114	6.12	12.94	6.12	12.94	
27	98280109	活塞式压力计		台班	0.61	6.16	3.76	6.16	3.76	
28	98470102@1	火灾探测器实验器	BHTS-1	台班	10.802	4.53	48.93	4.53	48.93	
29	99453580-1	其它材料费		元	117.686	1	117.69	1	117.69	
30	J00008	其他费用		元	522.44503	1	522.45	1	522.45	
31	JX603030	汽油		kg	99.06999	9.12	903.52	8.58	850.02	
32	JX707009	电		kw·h	47156.61372	0.76	35839.03	0.89	41969.39	
33	JXFTZ	机械费调整		元	23564.63	1	23564.63	1	23564.63	
合 计									6785071.2	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一)	电气					616274.24	
1	030404017001	配电箱	1、名称:低压配电柜:1ZXF、1BXF 2、型号:XL-21型 3、基础形式、材质、规格:10#槽钢 4、安装方式:落地安装 5、含接线端子,内置电气按图纸要求 6、本体安装及调试	台	2	11214.98	22429.96	
2	030404017002	配电箱	1、名称:配电柜:1、2RFAP 2、型号:XL-21型 3、基础形式、材质、规格:10#槽钢 4、安装方式:落地安装 5、含接线端子,内置电气按图纸要求 6、本体安装及调试	台	2	7843.28	15686.56	
3	030404017003	配电箱	1、名称:配电柜:1ZAL 2、型号:XL-21型 3、基础形式、材质、规格:10#槽钢 4、安装方式:落地安装 5、含接线端子,内置电气按图纸要求 6、本体安装及调试	台	1	2874.45	2874.45	
本页小计							40990.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 ： ZFH 2、型号:XL-3 3、安装方式:下 沿距地1.5米明 装 4、含接线端子， 内置电气按图纸 要求 5、本体安装及调 试	台	1	1648.66	1648.66	
5	030404017005	配电箱	1、名称:1、2AL 配电箱 2、型号:XL-3 3、安装方式:下 沿距地1.5米明 装 4、含接线端子， 内置电气按图纸 要求 5、本体安装及调 试	台	2	3335.47	6670.94	
6	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱 ： 1、2PF 2、规格:600*80 0*250 3、安装方式:下 沿距地1.2米明 装 4、含接线端子， 内置电气按图纸 要求 5、本体安装及调 试	台	2	1932.59	3865.18	
本页小计							12184.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030404017007	配电箱	1、名称:配电箱 ：1、2JF 2、规格:500*600*250 3、安装方式:下沿距地1.2米明装 4、含接线端子,内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	1932.59	3865.18	
8	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 :1PS2 2、型号:XL-3 3、安装方式:下沿距地1.5米明装 4、含接线端子,内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	1737.39	1737.39	
9	030404017009	配电箱	1、名称:配电箱 :1PS1、1PS3、2PS1 2、型号:XL-3 3、安装方式:下沿距地1.5米明装 4、含接线端子,内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	4	1737.39	6949.56	
本页小计							12552.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030404017010	配电箱	1、名称:配电箱 ：1、2ZPF 2、型号:XL-3 3、安装方式:下沿距地1.2米明装 4、含接线端子,内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	1932.59	3865.18	
11	030404017011	配电箱	1、名称:配电箱 DZJF 2、型号:XL-3 3、安装方式:下沿距地1.2米明装 4、含接线端子,内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	1932.59	1932.59	
12	030404017012	配电箱	1、名称:配电箱 1、2ZWY 2、型号:XL-3 3、安装方式:下沿距地1.5米明装 4、含接线端子,内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	1755.13	3510.26	
13	030404016002	控制箱	1、名称:动力控制箱（卷帘） 2、型号:JL 3、安装方式:距地1.5m明装 4、厂家配套（仅预留箱体）	台	11	312.79	3440.69	
14	030414002001	送配电装置系统	1、电压等级（kV）:1KV 2、类型:综合	系统	4	904.74	3618.96	
本页小计							16367.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030411003001	桥架	1、名称:消防封闭式电缆槽盒 2、规格:300*100 3、含接地及桥架盖板	m	200	169.48	33896	
16	030411003002	桥架	1、名称:消防封闭式电缆槽盒 2、规格:400*100 3、含接地及桥架盖板	m	355	187.57	66587.35	
17	030411003003	桥架	1、名称:非消防封闭式电缆槽盒 2、规格:300*100 3、含接地及桥架盖板	m	776.6	169.47	131610.4	
18	030411003004	桥架	1、名称:非消防封闭式电缆槽盒 2、规格:200*100 3、含接地及桥架盖板	m	192	93.57	17965.44	
19	030411003005	桥架	1、名称:耐火槽式桥架 2、规格:100*70 3、含接地及桥架盖板	m	122	83.52	10189.44	
20	030413001011	铁构件	1、名称:桥架支架制作安装 2、材质:型钢 3、含除锈刷漆	kg	2424.12	22.02	53379.12	
21	030411001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	235	27.46	6453.1	
本页小计							320080.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030411001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	408.3	23.93	9770.62	
23	030411001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	198.9	17.87	3554.34	
24	030408001003	电力电缆	1、规格：WDZ-YJY-5*6 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以内 5、含压铜接线端子	m	172.2	40.71	7010.26	
25	030408001004	电力电缆	1、规格：WDZ-YJY-5*4 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以内 5、含压铜接线端子	m	694.95	28.76	19986.76	
本页小计							40321.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030408001005	电力电缆	1、规格:WDZ-YJY-5*2.5 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	69.7	19.62	1367.51	
27	030408001006	电力电缆	1、规格:WDZ-YJY-3*2.5 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	128.13	11.98	1535	
28	030408001007	电力电缆	1、规格:WDZN-YJY-4*25+1*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	254.2	130.87	33267.15	
本页小计							36169.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	030408001008	电力电缆	1、规格:WDZN-YJY-4*4 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	88.15	23	2027.45	
30	030408001009	电力电缆	1、规格:WDZN-YJY-4*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	36.9	66.34	2447.95	
31	030408001010	电力电缆	1、规格:WDZN-YJY-3*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	36.9	53.71	1981.9	
本页小计							6457.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	030408001011	电力电缆	1、规格:WDZN-YJY-5*6 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	741.08	40.71	30169.37	
33	030408001012	电力电缆	1、规格:WDZN-YJY-5*4 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	807.7	28.76	23229.45	
34	030408001013	电力电缆	1、规格:WDZN-YJY-5*2.5 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	653.95	19.62	12830.5	
本页小计							66229.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030408001014	电力电缆	1、规格:YZW-4*2.5mm ² 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内 5、含压铜接线端子	m	182.66	15.61	2851.32	
36	030408006002	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*25+1*16 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	8	161.26	1290.08	
37	030408006003	电力电缆头	1、压铜接线端子 2、规格:16mm ² 以内 3、材质:铜芯 4、电压等级(kV):1KV以内	个	124	9.62	1192.88	
38	030411004001	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BYJ-2.5mm ² 3、材质:铜芯	m	722.01	3.99	2880.82	
39	030411004002	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3、材质:铜芯	m	1479.5	3.99	5903.21	
40	030411004003	配线	1、名称:桥架敷设 2、规格:BYJ-2.5mm ² 3、材质:铜芯	m	7985.01	3.56	28426.64	
本页小计							42544.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZN-KVV-4*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内/桥架敷设 5. 电压等级(kV):1KV以内 6. 含压铜接线端子	m	110.88	11.39	1262.92	
42	030411006006	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	201	8.13	1634.13	
43	030412005001	荧光灯	1、名称:单管防水灯 2、规格:T5LED 18W 3、吸顶安装	套	143	110.36	15781.48	
44	030412001001	普通灯具	1、名称:防水防尘灯 2、规格:22W 3、吸顶安装	套	15	155.94	2339.1	
45	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关 2、规格:86型 3、安装方式:暗装	个	4	23.64	94.56	
46	030404035001	插座	1、名称:单相二、三极防潮插座 2、A86Z223AF-10（安全密闭防潮型） 3、嵌墙安装	个	39	32.37	1262.43	
	二)	防雷接地及套管预埋					87846.55	
本页小计							22374.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、明暗敷综合考虑	m	1300.31	55.75	72492.28	
48	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、明暗敷综合考虑	m	20	25.77	515.4	
49	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位接线箱 2、材质：MEB 3、安装方式：距地0.30米	台	4	360.36	1441.44	
50	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位接线箱 2、安装方式：距地0.30米	台	13	45.04	585.52	
51	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：充电车位、机械车位专用局部等电位端子箱 2、安装方式：距地0.30米	台	56	45.04	2522.24	
52	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：通信专用局部等电位端子箱 2、安装方式：距地0.30米	台	2	45.04	90.08	
53	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、要求：接地电阻要求不大于1欧姆	系统	1	969.63	969.63	
本页小计							78616.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	031002003001	套管	1、名称、类型：人防热镀锌套管（带密闭肋） 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：详见设计	个	8	88.31	706.48	
55	031002003002	套管	1、名称、类型：人防热镀锌套管（带密闭肋） 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：详见设计	个	44	73.57	3237.08	
56	031002003003	套管	1、名称、类型：人防热镀锌套管（带密闭肋） 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：详见设计	个	80	66.08	5286.4	
	三)	集水井排水					46558.7	
57	031001002001	钢管	1、热浸镀锌钢管 2、DN80 3、丝接 4、集水井、末端	m	55.22	96.49	5328.18	
58	031001002002	钢管	1、热浸镀锌钢管 2、DN65 3、丝接 4、集水井、末端	m	24.75	86.32	2136.42	
59	031001002003	钢管	1、热浸镀锌钢管 2、DN50 3、丝接 4、集水井、末端	m	54.67	75.14	4107.9	
本页小计							20802.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	030109001001	离心式泵	1、名称：潜污泵 2、型号：50XWQ25-15-3.0 3、规格：Q=25m ³ /h、H=15m、N=3.0KW 4、减振底座形式、数量：按图纸设计要求	台	4	2362.51	9450.04	
61	030109001002	离心式泵	1、名称：潜污泵 2、型号：50XWQ15-15-1.5 3、规格：Q=15m ³ /h、H=15m、N=1.5KW 4、减振底座形式、数量：按图纸设计要求	台	8	1562.51	12500.08	
62	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100 0~1.0MPa 3、满足设计及规范要求	台	12	89.64	1075.68	
63	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：丝接	个	4	286.53	1146.12	
64	031003001002	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50C 3、连接形式：丝接	个	8	178.57	1428.56	
本页小计							25600.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	031003001003	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：丝接	个	4	279.86	1119.44	
66	031003001004	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：丝接	个	8	210.83	1686.64	
67	031003010001	软接头	1、规格：DN65 2、连接形式：丝接 3、可曲挠橡胶接头	个	4	253.24	1012.96	
68	031003010002	软接头	1、规格：DN50 2、连接形式：丝接 3、可曲挠橡胶接头	个	8	180.56	1444.48	
69	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：详见设计	个	2	85.67	171.34	
70	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	4	109.52	438.08	
71	031002001006	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	49.37	17.19	848.67	
72	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m2	15.69	10.34	162.23	
本页小计							6883.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 16 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	031004014001	给、排水附(配)件	1、材质:不锈钢 防爆地漏 2、型号、规格: DN50	组	2	72.57	145.14	
74	031004014002	给、排水附(配)件	1、材质:不锈钢 防爆地漏 2、型号、规格: DN80	组	18	130.93	2356.74	
	四)	战时给水					467532.33	
75	031001007001	复合管	1、钢塑复合管 2、安装部位:室内 3、介质:水 4、材质、规格: DN50 5、连接形式:螺纹连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	64.52	93.44	6028.75	
76	031001007002	复合管	1、钢塑复合管 2、安装部位:室内 3、介质:水 4、材质、规格: DN32 5、连接形式:螺纹连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	63.75	67.1	4277.63	
本页小计							12808.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	031001007003	复合管	1、钢塑复合管 2、安装部位：室内 3、介质：水 4、材质、规格：DN25 5、连接形式：螺纹连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	128.8	63.01	8115.69	
78	031002001007	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	166.5	17.19	2862.14	
79	030109001003	离心式泵	1、名称：给水泵 2、型号：25FL4-11X3给水泵 P=1.1KW 3、不锈钢材质 4、减振底座形式、数量：按图纸设计要求	台	2	4062.51	8125.02	
80	030902007001	贮存装置	1、名称：气压罐 2、型号：Φ600、调节容积150L 3、按图纸设计要求	套	2	4102.59	8205.18	
81	031006015001	水箱	1、生活水箱 2、48t组合式不锈钢板水箱 3、含内置自洁消毒、水箱保温、透气管、防虫网罩、溢流口等	套	1	91210.42	91210.42	
82	031006015002	水箱	1、生活水箱 2、55t组合式不锈钢板水箱 3、含内置自洁消毒、水箱保温、透气管、防虫网罩、溢流口等	套	1	104335.42	104335.42	
本页小计							222853.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	031006015003	水箱	1、生活水箱 2、56t组合式不锈钢板水箱 3、含内置自洁消毒、水箱保温、透气管、防虫网罩、溢流口等	套	1	106210.42	106210.42	
84	031006015004	水箱	1、生活水箱 2、65t组合式不锈钢板水箱 3、含内置自洁消毒、水箱保温、透气管、防虫网罩、溢流口等	套	1	123085.42	123085.42	
85	031003001005	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：闸阀	个	8	178.57	1428.56	
86	031003001006	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN32 2、连接形式：螺纹 3、名称：闸阀	个	2	67.16	134.32	
87	031003001007	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：闸阀	个	4	49.99	199.96	
88	031003001008	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：丝接	个	1	210.83	210.83	
89	031003001009	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN32 2、连接形式：螺纹法兰 3、名称：蝶阀	个	4	219.46	877.84	
本页小计							232147.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	031003001010	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：Y型过滤器	个	2	207.24	414.48	
91	031003001011	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN32 2、连接形式：螺纹 3、名称：铜球阀	个	2	92.3	184.6	
92	031003001012	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：铜球阀	个	2	51.82	103.64	
93	031004014003	给、排水附(配件)	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN25 3、安装方式：丝口连接	个	2	38.35	76.7	
94	031003010003	软接头	1、规格：DN32 2、连接形式：丝接	个	4	174.27	697.08	
95	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：LXL-50 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	1	346.43	346.43	
96	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：详见设计	个	2	71.42	142.84	
本页小计							1965.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 20 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
97	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN50 4、填料材质：详见设计	个	4	64.74	258.96	
	一)	应急照明					77030.89	
98	030404017013	配电箱	1、名称：应急照明配电箱1ALE、2ALE 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3467.71	6935.42	
99	030404016003	控制箱	1、名称：应急照明电源配电箱 2、型号：HZ-D-0.2KVA 36V 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3535.47	7070.94	
100	030411001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	437.64	17.87	7820.63	
本页小计							22085.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 21 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	030411001005	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：RC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1175.79	19.78	23257.13	
102	030411004005	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	1348.92	3.99	5382.19	
103	030411004006	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZN-RYJS 2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	1190.79	4.68	5572.9	
104	030412004001	装饰灯	1、名称：方向标志灯（A型） 2、规格：HZ-BLJC-II 1LROE1W（DC36V）平时常亮 3、距地0.5m挂壁或2.5m吊装	套	60	100.27	6016.2	
105	030412004002	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、规格：HZ-ZFJC-E5W、9W（DC36V） 3、吸顶或2.5m吊装	套	63	116.33	7328.79	
本页小计							47557.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 22 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
106	030412004003	装饰灯	1、名称：出口标志灯（A型） 2、规格：HZ-BLJC-II 1LROE1W（DC36V）平时常亮 3、挂壁明装	套	11	100.27	1102.97	
107	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层标志灯（A型） 2、规格：HZ-BLJC-II 1LROE1W（DC36V）平时常亮 3、2.5m挂壁明装	套	1	100.27	100.27	
108	030412005002	荧光灯	1、名称：单管防水灯 2、规格：T5LED 18W 3、2.6m壁装	套	15	110.36	1655.4	
109	030412005003	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、规格：T5LED 2*18W 3、吸顶安装	套	6	163.08	978.48	
110	030412005004	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、规格：T5LED 18W 3、吸顶安装	套	11	108.22	1190.42	
111	030412001002	普通灯具	1、名称：防水防尘灯 2、规格：22W 3、吸顶安装	套	4	155.94	623.76	
112	030404034002	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：86型 3、安装方式：暗装	个	2	23.64	47.28	
本页小计							5698.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
113	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：86型 3、安装方式：暗装	个	12	24.81	297.72	
114	030411006007	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	203	8.13	1650.39	
	二)	消防报警					187188.75	
115	030411003006	桥架	1、名称：消防封闭式电缆槽盒 2、规格：200*100 3、含接地及桥架盖板	m	208.8	93.58	19539.5	
116	030413001012	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	281.27	22.02	6193.57	
117	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线端子箱 2、规格：JBF-11A/X 3、安装形式：距地1.5m安装	个	2	437.89	875.78	
118	030411001010	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2420.7	17.87	43257.91	
119	030411004007	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZN-RYJS 2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	1084	4.68	5073.12	
本页小计							76887.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
120	030411004008	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZN-RYJS 2*2.5mm ² 3、材质:铜芯	m	1797.5	6.63	11917.43	
121	030411004009	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZN-RYJS 4*1.5mm ² 3、材质:铜芯	m	190	10.64	2021.6	
122	030411004010	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3、材质:铜芯	m	3000.8	3.99	11973.19	
123	030411004011	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZN-KYJY 4*2.5mm ² 3、材质:铜芯	m	130	14.98	1947.4	
124	030904001001	点型探测器	1、名称:点型光电感烟探测器 2、线制:总线制 3、JBF-4101 4、类型:吸顶安装	个	158	137.99	21802.42	
125	030904001002	点型探测器	1、名称:点型感温探测器 2、线制:总线制 3、JBF-4111 4、类型:吸顶安装	个	32	136.81	4377.92	
126	030904007001	消防广播	1、名称:消防广播 2、WY-XD5-6(3W) 3、安装方式:吸顶安装	个	23	156.59	3601.57	
本页小计							57641.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
127	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话 2、HY5716B 3、距地1.5m安装	部	8	147.22	1177.76	
128	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、JBF-4121-P 3、距地1.5m安装	个	17	244.37	4154.29	
129	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、JBF-4372E 3、距地2.3m安装	个	26	218.13	5671.38	
130	030904015001	火灾显示盘	1、火灾显示盘 2、JBF-VDP3061B 3、安装方式：距地1.5m安装	台	2	2423.14	4846.28	
131	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、消防箱内安装	个	17	162.28	2758.76	
132	030904008001	模块	1、名称：总线隔离器 2、消防接线端子箱内安装	个	2	268.8	537.6	
133	030904008002	模块	1、名称：输入模块 2、JBF-4131 3、装于专门金属模块箱内	个	14	253.24	3545.36	
134	030904008003	模块	1、名称：输入输出模块 2、JBF-4141 3、装于专门金属模块箱内	个	35	253.24	8863.4	
本页小计							31554.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
135	030411006008	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	332	8.13	2699.16	
136	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：500点以内	系统	1	20353.35	20353.35	
	三)	信号监测					40918.21	
137	030411001011	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1364	17.87	24374.68	
138	030411004012	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZN-RYJS 2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	850.3	4.68	3979.4	
139	030411004013	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZN-RYJSP 2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	347.16	4.68	1624.71	
140	030411004014	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	1388.64	3.99	5540.67	
141	030502005001	双绞线缆	1、名称：五类线 2、规格：UTP5-4*2*0.5 3、敷设方式：穿管敷设	m	305	3.5	1067.5	
本页小计							59639.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
142	030904008004	模块	1、名称：防火门控制器 2、PXPm-FD-01 3、暗装	个	8	532.26	4258.08	
143	030411006009	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	9	8.13	73.17	
	四)	三防通信					46570.37	
144	030411003007	桥架	1、名称：消防封闭式电缆槽盒 2、规格：200*100 3、含接地及桥架盖板	m	147.8	93.57	13829.65	
145	030413001013	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	377.42	22.02	8310.79	
146	030411001013	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	221.2	23.93	5293.32	
147	030411001012	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	65	17.87	1161.55	
148	030411004015	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：HYA-2*0.5mm ² 3、材质：铜芯	m	422	4.91	2072.02	
本页小计							34998.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
149	030411004016	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：HYA-20*2*0.5mm ² 3、材质：铜芯	m	148	6.95	1028.6	
150	030411004017	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZR-KVV-4*1.0mm ² 3、材质：铜芯	m	18	11.39	205.02	
151	030411004018	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZR-KVV-10*1.0mm ² 3、材质：铜芯	m	208.8	27.07	5652.22	
152	030904003003	按钮	1、名称：防护型人防呼叫按钮 2、壁装	个	2	223.48	446.96	
153	030904005002	声光报警器	1、名称：音响报警信号装置 2、壁装	个	2	221.66	443.32	
154	030904003004	按钮	1、名称：通风方式信号装置 2、门框上方安装	个	17	413.48	7029.16	
155	030904006002	消防报警电话	1、名称：通信电话插座及通信电话分机 2、86ZTD 3、距地1.5m安装	部	8	137.22	1097.76	
	五)	喷淋系统					195278.03	
本页小计							15903.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
156	030901001001	水喷淋钢管	1、热镀锌钢管 2、DN150 3、卡箍连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	155.7	141.48	22028.44	
157	030901001002	水喷淋钢管	1、热镀锌钢管 2、DN100 3、卡箍连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	30.2	98.31	2968.96	
158	030901001003	水喷淋钢管	1、热镀锌钢管 2、DN80 3、丝扣连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	69.2	87.84	6078.53	
159	030901001004	水喷淋钢管	1、热镀锌钢管 2、DN65 3、丝扣连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	28.8	74.62	2149.06	
160	030901001005	水喷淋钢管	1、热镀锌钢管 2、DN50 3、丝扣连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	152	63.22	9609.44	
161	030901001006	水喷淋钢管	1、热镀锌钢管 2、DN40 3、丝扣连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	385.7	59.34	22887.44	
162	030901001007	水喷淋钢管	1、热镀锌钢管 2、DN32 3、丝扣连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	286.5	49.48	14176.02	
本页小计							79897.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
163	030901001008	水喷淋钢管	1、热镀锌钢管 2、DN25 3、丝扣连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	705.2	44.57	31430.76	
164	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	1165.44	1165.44	
165	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀（带锁具） 2、规格、压力等级：DN150 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	3	1326.07	3978.21	
166	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀（带锁具） 2、规格、压力等级：DN80 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	1	744.34	744.34	
167	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀（带锁具） 2、规格、压力等级：DN65 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	1	260.98	260.98	
168	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接	个	1	720.88	720.88	
169	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：不锈钢减压孔板 2、连接形式：法兰，3、≤Φ75	个	1	251.27	251.27	
170	030901008001	末端试水装置	1、含试水接头、排水漏斗	组	1	479.6	479.6	
本页小计							39031.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
171	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、材质、型号、规格：喷淋头 2、连接形式：丝扣连接	个	471	47.62	22429.02	
172	031002003008	套管	1、名称、类型：人防穿墙套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	2	138.83	277.66	
173	031002003009	套管	1、名称、类型：人防穿墙套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 4、填料材质：详见设计	个	1	85.67	85.67	
174	031002003010	套管	1、名称、类型：人防穿墙套管 2、材质：钢制 3、规格：DN80 4、填料材质：详见设计	个	1	71.42	71.42	
175	031002001008	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	1323.25	17.19	22746.67	
176	031202003001	一般钢结构防腐	1、除锈级别：微锈 2、涂刷（喷）品种：红丹防锈漆2道，银粉漆2道	Kg	1323.25	2.67	3533.08	
177	031201001005	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆二道打底，外刷二道红色调和漆，用图例字母每5~10m标注一个。	m2	316.5	22.28	7051.62	
178	030905002001	水灭火系统控制装置调试	1、系统形式：500点以下	系统	1	20153.52	20153.52	
本页小计							76348.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	六)	消火栓系统					74976.68	
179	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	242.2	93.3	22597.26	
180	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	139.5	62.49	8717.36	
181	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	8	722.49	5779.92	
182	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	2	209.13	418.26	
本页小计							37512.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
183	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘灭火器箱消防组合柜 2、型号、规格：700*1800*160 3、附件材质、规格：箱内设JPS1.6-19消防软管卷盘一组、DN19长L=30m软管一根、DN65水枪1支、DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根、Φ19*65直流水枪1支 4、详15S202, P21 5、消火栓选型详见图纸	套	17	1105.72	18797.24	
184	030901013001	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：2*MF/ABC5 3、含灭火器箱	组	25	275.31	6882.75	
185	031002003011	套管	1、名称、类型：人防穿墙套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	5	109.52	547.6	
186	031201001004	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆二道打底，外刷二道红色调和漆，用图例字母每5~10m标注一个。	m2	119.77	22.28	2668.48	
187	031002001009	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	430.76	17.19	7404.76	
本页小计							36300.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
188	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	430.76	2.7	1163.05	
		人防排烟					416206.15	
189	030108001001	离心式通风机	1、名称：柜式离心排风机（效率等级II级） 2、型号：HTFC-II-No25A 3、规格：L=31740/23370m ³ /h，P=824/366Pa（全压）N=15.5/5.1kW 4、减振底座形式、数量：型钢支架，胶橡胶隔振胶垫（器）	台	2	8551.9	17103.8	
190	030108001002	离心式通风机	1、名称：柜式离心排风机（效率等级II级） 2、型号：HTFC-I-No22A 3、规格：L=18560m ³ /h，P=354Pa（全压）N=4kW 4、减振底座形式、数量：型钢支架，胶橡胶隔振胶垫（器）	台	2	6511.31	13022.62	
本页小计							31289.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
191	030108003001	轴流通风机	1、名称：方型壁式混流风机 2、型号：XBDZ-B-2.5型，3、规格：600m3/h 40Pa 0.025Kw 70℃	台	4	779.75	3119	
192	030703001001	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：800*800	个	2	442.47	884.94	
193	030703001002	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、型号：常开，70℃熔断关闭， 3、规格：1250*320	个	5	729.13	3645.65	
194	030703001003	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀 2、型号：常开，280℃熔断关闭， 3、规格：800*800	个	2	864.06	1728.12	
195	030703001004	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀 2、型号：常开，280℃熔断关闭， 3、规格：1600*320	个	5	1161.01	5805.05	
196	030703001005	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀 2、型号：常开，280℃熔断关闭， 3、规格：1800*350	个	1	1306.01	1306.01	
197	030703001006	碳钢阀门	1、名称：电动调节阀 2、规格：1250*320，平时常开，火灾时联动关闭非着火单元调节阀	个	4	671.21	2684.84	
本页小计							19173.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
198	030703001007	碳钢阀门	1、名称：电动调节阀 2、规格：1600*320，平时常开，火灾时联动关闭非着火单元调节阀	个	4	1232.6	4930.4	
199	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*800	个	4	340.58	1362.32	
200	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶风口（带阀） 2、规格：800*200	个	40	257.68	10307.2	
201	030703020001	消声器	1、名称：消音器 2、规格：800*630 3、具体参数及要求详见设计	个	1	2305.51	2305.51	
202	030703020002	消声器	1、名称：消音器 2、规格：800*800 3、具体参数及要求详见设计	个	4	2747.14	10988.56	
203	030703021001	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、形式：40公斤/立方米玻璃棉板，外包玻璃布，用铝板网固定，铁皮静压箱内壁要求作吸音处理，吸音材料采用50mm厚A级防火不燃玻璃棉毡 3、材质：镀锌铁皮 4、支架形式、材质：型钢 5、具体要求详见设计	m2	43.36	265.72	11521.62	
本页小计							41415.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
204	030702001001	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长4000mm以下 4、板材厚度：δ 1.2mm 5、排烟风管	m2	502.68	131.69	66197.93	
205	030702001002	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长4000mm以下 4、板材厚度：δ 1.0mm 5、排烟风管	m2	460.46	124.52	57336.48	
206	030702001003	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长4000mm以下 4、板材厚度：δ 0.75mm 5、排烟风管	m2	374.27	115.55	43246.9	
207	030702001004	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长2000mm以下 4、板材厚度：δ 0.75mm 5、排烟风管	m2	143.73	144.73	20802.04	
208	030702001005	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：圆形 3、规格：直径1120mm以下 4、板材厚度：δ 0.75mm	m2	33.35	139.56	4654.33	
本页小计							192237.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
209	030702001006	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：圆形 3、规格：直径500mm以下 4、板材厚度：δ0.75mm	m2	77.72	172.53	13409.03	
210	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：绝热岩棉，外侧复合耐水阻燃FFR贴面 2、绝热厚度：50mm	m3	79.61	1238.64	98608.13	
211	031002001005	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：风管成品抗震支架	套	45	450	20250	
212	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：人工除轻锈 2、结构类型：一般型钢 3、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两道，调和漆两道	kg	366.42	2.69	985.67	
	一)	战时通风设备					209222.58	
213	030701010001	过滤器	1、名称：过滤吸收器 2、型号：RFP-1000型 3、具体参数及要求详见设计	台	6	9890.31	59341.86	
214	030701010002	过滤器	1、名称：油网滤尘器 2、型号：LWP-X型 3、具体参数及要求详见设计	台	8	3080.79	24646.32	
215	030703023001	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手电动两用密闭阀门 2、型号：DMF60	个	2	1598.52	3197.04	
本页小计							220438.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
216	030703023002	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手电动两用密闭阀门 2、型号：DMF50	个	2	1262.03	2524.06	
217	030703023003	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手电动两用密闭阀门 2、型号：DMF40	个	2	994.59	1989.18	
218	030703023004	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手动密闭阀门 2、型号：SMF60	个	2	1528.52	3057.04	
219	030703023005	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手动密闭阀门 2、型号：SMF50	个	3	1202.03	3606.09	
220	030703023006	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手动密闭阀门 2、型号：SMF40	个	3	934.59	2803.77	
221	030703023007	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手动密闭阀门 2、型号：SMF30	个	12	730.83	8769.96	
222	030703024001	人防其他部件	1、名称：穿密闭墙预埋管 2、规格：DN600	个	4	638.05	2552.2	
223	030703024002	人防其他部件	1、名称：穿密闭墙预埋管 2、规格：DN500	个	4	562.85	2251.4	
224	030703024003	人防其他部件	1、名称：穿密闭墙预埋管 2、规格：DN400	个	2	444.82	889.64	
225	030703024004	人防其他部件	1、名称：穿密闭墙预埋管 2、规格：DN250	个	8	317.21	2537.68	
226	030703024005	人防其他部件	1、名称：气密测量管，两端丝堵 2、规格：DN50	个	14	77.49	1084.86	
227	030404031001	小电器	1、名称：测压装置 2、规格：倾斜式微压计(0~200Pa)	台	2	885.58	1771.16	
本页小计							33837.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
228	030404031002	小电器	1、名称:电磁风量测量装置 2、规格:RF-FL40	台	2	648.88	1297.76	
229	030703001008	碳钢阀门	1、名称:齿轮对开式多叶调节阀 2、规格:JN-1,500X400	个	2	254.52	509.04	
230	030703001009	碳钢阀门	1、名称:齿轮对开式多叶调节阀 2、规格:JN-1,400X320	个	4	216.52	866.08	
231	030703001010	碳钢阀门	1、名称:防火阀 2、规格:630*320	个	3	314.33	942.99	
232	030703001011	碳钢阀门	1、名称:防火阀 2、规格:630*400	个	4	454.06	1816.24	
233	030703022001	人防超压自动排气阀	1、名称:防爆超压排气阀门 2、规格:FCH250	个	8	643.83	5150.64	
234	030703001012	碳钢阀门	1、名称:插板阀 2、规格:630X320	个	1	290.14	290.14	
235	030703001013	碳钢阀门	1、名称:插板阀 2、规格:630X400	个	1	290.14	290.14	
本页小计							11163.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 41 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
236	030108001003	离心式通风机	1、名称:离心式通风机(滤毒式) 2、型号:T4-72-No3.5A 右旋 3、规格:L=3516 m3/h, P=1440Pa N=2.2kW 4、减振底座形式、数量:型钢支架, 胶橡胶隔振胶垫（器）	台	1	2616.13	2616.13	
237	030108001004	离心式通风机	1、名称:离心式通风机(清洁式) 2、型号:T4-72-No3.5A 右旋 3、规格:L=3516 m3/h, P=1440Pa N=2.2kW 4、减振底座形式、数量:型钢支架, 胶橡胶隔振胶垫（器）	台	1	2616.13	2616.13	
238	030108001005	离心式通风机	1、名称:离心式通风机(滤毒式) 2、型号:T4-79-No5A 右旋 3、规格:L=5630 m3/h, P=804Pa N=2.2kW 4、减振底座形式、数量:型钢支架, 胶橡胶隔振胶垫（器）	台	1	3769.51	3769.51	
本页小计							9001.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 42 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
239	030108001006	离心式通风机	1、名称：离心式通风机（清洁式） 2、型号：T4-79-No5A 左旋 3、规格：L=6180 m3/h，P=775Pa N=2.2kW 4、减振底座形式、数量：型钢支架，胶橡胶隔振胶垫（器）	台	1	3769.51	3769.51	
240	030108001007	离心式通风机	1、名称：柜式离心风机 2、型号：HTFC-I-No12B-(7) 3、规格：L=5450 m3/h P=407Pa N=1.5kW 4、减振底座形式、数量：型钢支架，胶橡胶隔振胶垫（器）	台	1	4491.94	4491.94	
241	030108001008	离心式通风机	1、名称：柜式离心风机 2、型号：HTFC-I-No12B-(6) 3、规格：L=5990 m3/h P=505Pa N=1.5kW 4、减振底座形式、数量：型钢支架，胶橡胶隔振胶垫（器）	台	1	4923.94	4923.94	
242	030703024006	人防其他部件	1、名称：换气堵头 2、规格：DN400	个	2	455.26	910.52	
本页小计							14095.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 43 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
243	030703024007	人防其他部件	1、名称：消声器、消声弯头 2、规格：630*320	个	3	384.08	1152.24	
244	030703024008	人防其他部件	1、名称：消声器、消声弯头 2、规格：630*400	个	3	440.84	1322.52	
245	030703019001	柔性接口	1、名称：软接头C 2、材质：不燃材料，280° C的环境下连续工作不小于30min	m2	30.21	89.16	2693.52	
246	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口（带阀） 2、规格：300*300	个	2	136.28	272.56	
247	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口（带阀） 2、规格：600*320	个	2	277.68	555.36	
248	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口（带阀） 2、规格：500*320	个	2	220.66	441.32	
249	030703020003	消声器	1、名称：消音器 2、规格：630*320 L=600 3、具体参数及要求详见设计	个	3	1492.61	4477.83	
250	030703020004	消声器	1、名称：消音器 2、规格：630*400 L=600 3、具体参数及要求详见设计	个	3	1630.7	4892.1	
本页小计							15807.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 44 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
251	031001001001	镀锌钢管	1、名称:放射性监测取样管 2、规格、压力等级:DN32 3、管末端设球阀 4、具体参数及要求详见设计	m	30	74.96	2248.8	
252	031001001002	镀锌钢管	1、名称:压差测量管 2、规格、压力等级:DN15 3、管末端设球阀 4、具体参数及要求详见设计	m	240	49.24	11817.6	
253	031001001003	镀锌钢管	1、名称:尾气监测取样管 2、规格、压力等级:DN15 3、管末端设截止阀 4、具体参数及要求详见设计	m	60	48.17	2890.2	
254	031001001004	镀锌钢管	1、名称:增压管 2、规格、压力等级:DN25 3、具体参数及要求详见设计	m	30	53.89	1616.7	
255	031001001005	镀锌钢管	1、名称:测压管 2、规格、压力等级:DN15 3、具体参数及要求详见设计	m	76	41.28	3137.28	
256	030704001001	通风工程检测、调试	风管工程量:通风工程	系统	1	16421.58	16421.58	
	七)	其他					60425	
257	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、名称:防火封堵 2、材质:不燃材料 3、详见设计	处	9	200	1800	
本页小计							39932.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			35001.56			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	28227.06			
1.2	1.2	安全文明施工省级标化增加费：一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	2822.71			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	3951.79			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	20699.84			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	564.54			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	1505.44			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					57771.38			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 地库-人防-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税+其他规费			54696.03
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1939575.28	2.4	46549.81
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1939575.28	0.42	8146.22
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1939575.28	0	
1.4	其他规费	2532170.97	2532170.97	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	2649253.04	9	238432.77
合 计					293128.8

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 1 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	256.0886	77	19718.82	112	28681.92	
2	00010303	二类工		工日	4534.06572	74	335520.86	107	485145.03	
3	RGFTZ	人工费调整		元	5913.2793	1	5913.28	1	5913.28	
		材料								
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	12.55646	6	75.34	6	75.34	
2	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	293.54681	3.42	1003.93	3.23	948.16	
3	01090167	圆钢	Φ 8~14	kg	5.376	3.42	18.39	3.23	17.36	
4	01090172	圆钢	Φ 10~14	kg	9.64569	3.42	32.99	3.23	31.16	
5	01130141	扁钢	<-59	kg	305.04229	3.64	1110.35	3.64	1110.35	
6	01130142	扁钢	>-60	kg	309.074	3.64	1125.03	3.64	1125.03	
7	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	31.392	4.55	142.83	4.55	142.83	
8	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	104.74201	4.55	476.58	4.55	476.58	
9	01210101	角钢		kg	8	3.4	27.2	3.26	26.08	
10	01210332	等边角钢	└ 60*5	kg	5789.05449	3.4	19682.79	3.26	18872.32	
11	01210338	等边角钢	└ 63*5	kg	29.17245	3.4	99.19	3.23	94.23	
12	01270101	型钢		kg	56.893	3.5	199.13	3.14	178.64	
13	01290108	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	623.87649	3.57	2227.24	3.57	2227.24	
14	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	1.4	3.57	5	3.57	5	
15	01290120	钢板	δ 2.0~2.5 Q235	kg	67.76	3.57	241.9	3.57	241.9	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 2 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
16	01290121	钢板	δ 2.0~6.0 Q235	kg	0.154	3.57	0.55	3.57	0.55	
17	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	374.412	3.57	1336.65	3.57	1336.65	
18	01290128	钢板	δ 3.5~4.0 Q235	kg	56.404	3.57	201.36	3.57	201.36	
19	01290131	钢板	δ 4.1~7.0 Q235	kg	2.8	3.57	10	3.57	10	
20	01290154	钢板	δ 12~20 Q235	kg	1.2382	3.57	4.42	3.57	4.42	
21	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m2	1.9	87.01	165.32	87.01	165.32	
22	01293501	钢垫板		kg	5.75	3.77	21.68	3.77	21.68	
23	01293539	铸铁垫板		kg	44.2	4.72	208.62	4.72	208.62	
24	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	9.03416	8.58	77.51	8.58	77.51	
25	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	311.35144	7.72	2403.63	7.72	2403.63	
26	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	3.41	5.57	18.99	5.57	18.99	
27	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	2.2609	11.06	25.01	11.06	25.01	
28	02010510	石棉橡胶板	中压 δ 0.8~6	kg	0.8	19.38	15.5	19.38	15.5	
29	02010705	耐酸橡胶板	δ 3	kg	5.64111	55.74	314.44	55.74	314.44	
30	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	4.40699	14.58	64.25	14.58	64.25	
31	02070265	橡胶石棉垫圈	δ 4	kg	14.24	10.29	146.53	10.29	146.53	
32	02090105	聚氯乙烯薄膜		kg	0.30352	7.72	2.34	7.72	2.34	
33	02130114	塑料带	20mm*40m	kg	4.644	2.14	9.94	2.14	9.94	
34	02130125	打包带		kg	0.4336	2.14	0.93	2.14	0.93	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 3 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
35	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	1378.42553	0.3	413.53	0.3	413.53	
36	02270106	白布		m	11.2572	3.43	38.61	3.43	38.61	
37	02270112	不燃材料		m2	34.7415	6.86	238.33	6.86	238.33	
38	02270131	破布		kg	75.76146	6	454.57	6	454.57	
39	02270131@1	破布		kg	8.87848	6	53.27	6	53.27	
40	02290103	线麻		kg	1.31187	10.29	13.5	10.29	13.5	
41	02290507	油浸麻丝		kg	14.985	8.4	125.87	8.4	125.87	
42	02350202	人造革		m2	2.69811	12.86	34.7	12.86	34.7	
43	03010206	镀锌铆钉	M4	kg	0.4336	5.64	2.45	5.64	2.45	
44	03011002	铁铆钉		kg	38.45122	5.15	198.02	5.15	198.02	
45	03030123	木螺钉	M4.5~6*15~100	十个	0.8	0.64	0.51	0.64	0.51	
46	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10*100	十个	30.75	0.34	10.46	0.34	10.46	
47	03031205	自攻螺钉	M4*12	十个	122.53491	0.22	26.96	0.22	26.96	
48	03031208	自攻螺钉	M4*30	十个	2.8	0.25	0.7	0.25	0.7	
49	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	58.288	0.25	14.57	0.25	14.57	
50	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	17.432	0.26	4.53	0.26	4.53	
51	03031212	自攻螺钉	M4*65	十个	72.2	0.27	19.49	0.27	19.49	
52	03031223	自攻螺钉	M5*26	十个	44.55965	0.46	20.5	0.46	20.5	
53	03031232	自攻螺钉	M6*30	十个	3.2	0.58	1.86	0.58	1.86	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 4 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
54	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	11.52	0.59	6.8	0.59	6.8	
55	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.44	0.48	0.69	0.48	0.69	
56	03050102	螺栓		套	1.4194	0.21	0.3	0.21	0.3	
57	03050134	精制螺栓	M10*20~50	套	48	0.3	14.4	0.3	14.4	
58	03050201	带母螺栓		kg	5.582	4.68	26.12	4.68	26.12	
59	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6*75	套	573.02701	0.56	320.9	0.56	320.9	
60	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	2102.31	0.58	1219.34	0.58	1219.34	
61	03050516	精制带母镀锌螺栓	M10*75	套	555.84	0.67	372.41	0.67	372.41	
62	03050531	精制带母镀锌螺栓	M14*75	套	185.51609	1.34	248.59	1.34	248.59	
63	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16*100	套	8.24	2.73	22.5	2.73	22.5	
64	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	553	0.22	121.66	0.22	121.66	
65	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	8187.64572	0.64	5240.09	0.64	5240.09	
66	03050582	精制带母镀锌螺栓	M20*101~150	套	2.7562	4.18	11.52	4.18	11.52	
67	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	95.44	1.35	128.84	1.35	128.84	
68	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*85~140	套	42.8	1.84	78.75	1.84	78.75	
69	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20*85~100	套	16.48	2.02	33.29	2.02	33.29	
70	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M8*80~120	套	8.2	3.16	25.91	3.16	25.91	
71	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	274.3257	0.69	189.28	0.69	189.28	
72	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	227.03364	0.86	195.25	0.86	195.25	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 5 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
73	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	222.5	1.1	244.75	1.1	244.75	
74	03050654@1	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	1527.10076	1.1	1679.81	1.1	1679.81	
75	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16*100内2平1弹垫	套	132.031	2.32	306.31	2.32	306.31	
76	03050911	精制六角螺栓		kg	13.37546	4.82	64.47	4.82	64.47	
77	03050946	粗制六角螺栓	M22*180~300	套	2.472	2.77	6.85	2.77	6.85	
78	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	152	0.09	13.68	0.09	13.68	
79	03057113	伞形螺栓	M6~8*150	套	373.32	0.34	126.93	0.34	126.93	
80	03070110	膨胀螺栓	M8	套	61.78775	0.3	18.54	0.3	18.54	
81	03070117	膨胀螺栓	M10	套	294.44312	0.69	203.17	0.69	203.17	
82	03070126	膨胀螺栓	M12	套	242.71753	1.03	250	1.03	250	
83	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	8	0.6	4.8	0.6	4.8	
84	03070806	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	31.4	0.69	21.67	0.69	21.67	
85	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	34.007	0.86	29.25	0.86	29.25	
86	03090103	螺母		kg	27.99192	6.17	172.71	6.17	172.71	
87	03130304	钢垫圈		kg	11.05098	4.97	54.92	4.97	54.92	
88	03210206	砂轮片	Φ100	片	3.7538	1.29	4.84	1.29	4.84	
89	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.5676	11.15	6.33	11.15	6.33	
90	03210211	砂轮片	Φ400	片	59.47429	11.58	688.71	11.58	688.71	
91	03210405	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	5.77103	3.26	18.81	3.26	18.81	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 6 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
92	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	4.75472	8.66	41.18	8.66	41.18	
93	03270104	铁砂布	2#	张	63.31269	0.86	54.45	0.86	54.45	
94	03270104@1	铁砂布	2#	张	110.98116	0.86	95.44	0.86	95.44	
95	03270202	砂纸		张	21.47001	0.94	20.18	0.94	20.18	
96	03410200	电焊条		kg	16.5	4.97	82.01	5.3	87.45	
97	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	368.31546	3.77	1388.55	5.3	1952.07	
98	03410206@1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	71.02794	3.77	267.78	5.3	376.45	
99	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	4.59224	3.73	17.13	5.3	24.34	
100	03411302	焊锡		kg	33.70722	36.87	1242.79	36.87	1242.79	
101	03430900	焊锡丝		kg	2.95	42.88	126.5	42.88	126.5	
102	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	6.07616	51.45	312.62	51.45	312.62	
103	03510701	铁钉		kg	13.32702	3.6	47.98	5.01	66.77	
104	03510703	铁钉	20mm	kg	1.30818	3.86	5.05	5.01	6.55	
105	03510901	保温钉		个	33436.2	0.13	4346.71	0.13	4346.71	
106	03511606	泡钉	20	kg	1.30818	6	7.85	6	7.85	
107	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	0.61	5.15	3.14	5.14	3.14	
108	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	157.44914	5.15	810.86	5.14	809.29	
109	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.57	4.72	2.69	5.14	2.93	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 7 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
110	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	31.22	5.15	160.78	5.15	160.78	
111	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	35.7	4.29	153.15	4.29	153.15	
112	03632105	钻头	Φ3	根	0.72	1.2	0.86	1.2	0.86	
113	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	12.16	1.72	20.92	1.72	20.92	
114	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	11.125	2.57	28.59	2.57	28.59	
115	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	0.6519	6.86	4.47	6.86	4.47	
116	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	44.8516	17.15	769.2	17.15	769.2	
117	03652421	锯条		根	187.1509	0.19	35.56	0.19	35.56	
118	03652422	钢锯条		根	386.59183	0.21	81.18	0.21	81.18	
119	03652422@1	钢锯条		根	66.58869	0.21	13.98	0.21	13.98	
120	03652906	钢丝刷子		把	3.18065	1.54	4.9	1.54	4.9	
121	04010611	水泥	32.5级	kg	4489.60646	0.27	1212.19	0.25	1122.4	
122	04030102	黄砂		m3	1.51502	120.46	182.5	210.8	319.37	
123	04030107	中砂		t	22.30499	67.39	1503.13	140.86	3141.88	
124	04050201	碎石		m3	0.602	99.09	59.65	202.06	121.64	
125	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.55156	90.34	49.83	202.06	111.45	
126	04050207	碎石	5~40mm	t	0.27588	60.23	16.62	140.86	38.86	
127	05030100	木方材		m3	0.46779	1543.59	722.08	2552.12	1193.86	
128	05030600	普通木成材		m3	0.21668	1372.08	297.3	2552.12	552.99	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 8 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
129	05030700	木板材		m3	0.028	1543.59	43.22	2552.12	71.46	
130	05050111	胶合板	2440*1220*6	m2	6.12	10.29	62.97	10.29	62.97	
131	08372504	花篮吊钩	M10*150	个	40	6.86	274.4	6.86	274.4	
132	10450304	白绸		m2	0.8672	13.72	11.9	13.72	11.9	
133	11030303	防锈漆		kg	4.4112	12.86	56.73	12	52.93	
134	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	65.08769	12.86	837.03	12.86	837.03	
135	11030305@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	45.93387	12.86	590.71	12.86	590.71	
136	11030306	酚醛防锈漆		kg	28.0212	12.86	360.35	12.86	360.35	
137	11030525	防火涂料	A60-1	kg	15.57	16.29	253.64	17.77	276.68	
138	11030703	沥青漆		kg	0.148	10.29	1.52	10.29	1.52	
139	11030704	沥青清漆		kg	4.54155	6	27.25	6	27.25	
140	11030904	沥青绝缘漆		kg	17.30418	15.44	267.18	15.44	267.18	
141	11111703	酚醛磁漆		kg	0.4	12.86	5.14	12.86	5.14	
142	11112503	调和漆		kg	0.44986	11.15	5.02	11.15	5.02	
143	11112504	无光调和漆		kg	27.6162	12.86	355.14	12.86	355.14	
144	11112504@1	无光调和漆		kg	35.51396	12.86	456.71	12.86	456.71	
145	11112521	银粉漆		kg	1.85255	13.72	25.42	13.72	25.42	
146	11112524	厚漆		kg	12.70389	8.58	109	8.58	109	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 9 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
147	11112525	铅油		kg	3.34268	14.58	48.74	14.58	48.74	
148	11452103	工业酒精	99.5%	kg	2.887	6.86	19.8	6.86	19.8	
149	11452104	酒精		kg	0.24	9	2.16	9	2.16	
150	11452114@1	松香水		kg	11.09811	4.72	52.38	4.72	52.38	
151	11590305	密封胶	KS型	kg	11.2736	12.86	144.98	12.86	144.98	
152	11591104	玻璃胶	310g	支	0.63	12.86	8.1	12.86	8.1	
153	12010103	汽油		kg	237.53483	9.12	2166.32	8.58	2038.05	
154	12010903	煤油		kg	14.2	4.29	60.92	4.29	60.92	
155	12030106	溶剂汽油		kg	16.56678	7.89	130.71	7.89	130.71	
156	12030106@1	溶剂汽油		kg	11.99213	7.89	94.62	7.89	94.62	
157	12050311	机油		kg	37.80018	7.72	291.82	7.72	291.82	
158	12050313	机油	6~7#	kg	4.98379	10.72	53.43	10.72	53.43	
159	12060313	熟桐油		kg	0.046	13.72	0.63	13.72	0.63	
160	12060317	清油		kg	0.4432	13.72	6.08	13.72	6.08	
161	12060317@1	清油		kg	13.31774	13.72	182.72	13.72	182.72	
162	12070105	黄油(钙基脂)		kg	9.3	6.86	63.8	6.86	63.8	
163	12070109	电力复合脂		kg	9.416	17.15	161.48	17.15	161.48	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 10 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
164	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.66004	10.29	6.79	10.29	6.79	
165	12310331	漂白粉		kg	2.87107	3.43	9.85	3.43	9.85	
166	12331308	洗涤剂		kg	33.69506	5.83	196.44	5.83	196.44	
167	12370305	氧气		m3	184.68965	2.83	522.67	2.83	522.67	
168	12370314	高纯氮气	40L	m3	5	2.14	10.7	2.14	10.7	
169	12370335	乙炔气		kg	59.25397	15.44	914.88	15.44	914.88	
170	12370336	乙炔气		m3	9.838	14.05	138.22	14.05	138.22	
171	12413518	901胶		kg	1.9	2.14	4.07	2.14	4.07	
172	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	43.7855	16.29	713.27	16.29	713.27	
173	12413537	立时得胶		kg	1.15	12.43	14.29	12.43	14.29	
174	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	9.81	12.43	121.94	12.43	121.94	
175	12430346	自粘性塑料带	20mm*20m	卷	0.05465	5.15	0.28	5.15	0.28	
176	12430361	塑料粘胶带		盘	61.66525	3.14	193.63	3.14	193.63	
177	12430364	塑料胶布带	20mm*50m	卷	14.833	3.14	46.58	3.14	46.58	
178	12430365	塑料胶布带	25mm*10m	卷	19.84968	3.14	62.33	3.14	62.33	
179	13013509	石棉绒		kg	96.014	2.4	230.43	2.4	230.43	
180	13070304	玻璃布	δ 0.2	m2	85.03122	3.6	306.11	3.6	306.11	
181	13070503	超细玻璃棉毡		kg	24.11942	8.15	196.57	8.15	196.57	
182	14010323	焊接钢管	DN50	m	1.42	20.14	28.6	16.45	23.36	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 11 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
183	14010332	焊接钢管	DN80	m	2.715	33.67	91.41	27.93	75.83	
184	14010335	焊接钢管	DN100	m	0.915	43.42	39.73	35.91	32.86	
185	14010341	焊接钢管	DN150	m	2.745	72.88	200.06	59.81	164.18	
186	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	6.11	1.83	5.78	1.73	
187	14030315	热镀锌钢管	DN20	m	7.28	7.91	57.58	7.38	53.73	
188	14030328	热镀锌钢管	DN50	m	24.4	24.11	588.28	20.86	508.98	
189	14030337	热镀锌钢管	DN80	m	13.42	39.07	524.32	34.98	469.43	
190	14030340	热镀锌钢管 DN100		m	2.44			44.57	108.75	
191	14050130	无缝钢管	Φ57*3	m	0.0302	20.86	0.63	16.07	0.49	
192	14050175	无缝钢管	Φ219*6	m	0.61	163.32	99.63	132.76	80.98	
193	14312501	塑料软管		m	7	2.07	14.49	2.07	14.49	
194	14312502	塑料软管		kg	10.72	15.78	169.16	15.78	169.16	
195	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	55.2	1.17	64.58	1.17	64.58	
196	14350106	异型塑料管	dn5	m	27.68	1.17	32.39	1.17	32.39	
197	14370507	橡胶软管	Φ50	m	0.2416	26.76	6.47	26.76	6.47	
198	14373523	医用胶管		m	12	1.72	20.64	1.72	20.64	
199	15020305	室内镀锌钢管接头零件	DN15	个	615.512	1.25	769.39	1.25	769.39	
200	15020307	室内镀锌钢管接头零件	DN25	个	29.34	2.82	82.74	2.82	82.74	
201	15020308	室内镀锌钢管接头零件	DN32	个	24.09	4.19	100.94	4.19	100.94	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 12 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
202	15020310	室内镀锌钢管接头零件	DN50	个	35.59017	8.6	306.08	8.6	306.08	
203	15020311	室内镀锌钢管接头零件	DN65	个	10.51875	19.26	202.59	19.26	202.59	
204	15020312	室内镀锌钢管接头零件	DN80	个	21.59102	21.64	467.23	21.64	467.23	
205	15021105	镀锌活接头	DN15	个	50.5001	3.89	196.45	3.89	196.45	
206	15021107	镀锌活接头	DN25	个	6.06	7.42	44.97	7.42	44.97	
207	15021108	镀锌活接头	DN32	个	9.09	9.36	85.08	9.36	85.08	
208	15021110	镀锌活接头	DN50	个	27.27	18.6	507.22	18.6	507.22	
209	15021111	镀锌活接头	DN65	个	8.08	29.27	236.5	29.27	236.5	
210	15021307	镀锌管箍	DN25	个	475.71	1.93	918.12	1.93	918.12	
211	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	47.1	0.93	43.8	0.93	43.8	
212	15021918	镀锌三通	DN25*15	个	1.01	3.67	3.71	3.67	3.71	
213	15022306	镀锌弯头	DN20	个	14	1.83	25.62	1.83	25.62	
214	15022307	镀锌弯头	DN25	个	285.426	2.7	770.65	2.7	770.65	
215	15022705	镀锌六角外丝	DN15	个	1.01	0.95	0.96	0.95	0.96	
216	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	874.78364	0.13	113.72	0.13	113.72	
217	15023128	镀锌锁紧螺母	3*25	个	97.25775	0.24	23.34	0.24	23.34	
218	15023129	镀锌锁紧螺母	3*32	个	36.3075	0.54	19.61	0.54	19.61	
219	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	1657.625	0.12	198.92	0.12	198.92	
220	15250333	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN25	个	125.9664	4.72	594.56	4.72	594.56	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 13 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
221	15250334	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN32	个	51.19125	6.2	317.39	6.2	317.39	
222	15250336	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN50	个	42.00252	11.89	499.41	11.89	499.41	
223	15370707	单管卡子	DN25	个	67.844	0.68	46.13	0.68	46.13	
224	15370710	单管卡子	DN50	个	6.18	1.24	7.66	1.24	7.66	
225	16010506	螺纹截止阀	J11T-16 DN20	个	14	16.19	226.66	12.21	170.94	
226	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38	56.95	57.52	
227	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.0302	92.9	2.81	92.9	2.81	
228	17010706	螺纹法兰	0.6MPa DN32	片	8	23.67	189.36	23.67	189.36	
229	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.0302	20.32	0.61	20.32	0.61	
230	17010937	平焊法兰	1.6MPa DN40	片	8	23.07	184.56	23.07	184.56	
231	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	16	27.54	440.64	27.54	440.64	
232	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	8	33.94	271.52	33.94	271.52	
233	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64	38.32	76.64	
234	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08	66.54	133.08	
235	19110103	管子托钩	DN15	个	54.896	1.01	55.44	1.01	55.44	
236	19110105	管子托钩	DN25	个	21.9008	1.31	28.69	1.31	28.69	
237	19110106	管子托钩	DN32	个	7.395	1.54	11.39	1.54	11.39	
238	19610302	其它材料费		元	34.0952	0.86	29.32	0.86	29.32	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 14 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
239	21110103	压力表	0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87	23.87	23.87	
240	21330501	光盘		张	1	2.06	2.06	2.06	2.06	
241	21590303	压力表气门	QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个	1	7.29	7.29	7.29	7.29	
242	24150703	瓷接头	双路	个	139.05	0.24	33.37	0.24	33.37	
243	24170102	黄漆布带	20mm*40m	卷	0.744	17.15	12.76	17.15	12.76	
244	25010309	裸铜线	10mm2	kg	4.77	56.42	269.12	56.42	269.12	
245	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	1.92	58.91	113.11	58.91	113.11	
246	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	141.16	0.97	136.93	0.97	136.93	
247	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	29.757	1.5	44.64	1.5	44.64	
248	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	68.715	1.65	113.38	1.65	113.38	
249	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	53.25	4.47	238.03	4.47	238.03	
250	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	450.495	7.62	3432.77	7.62	3432.77	
251	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	6	11.51	69.06	11.51	69.06	
252	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm2	m	23.746	0.69	16.38	0.69	16.38	
253	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	1657.625	0.1	165.76	0.1	165.76	
254	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	874.78364	0.1	87.48	0.1	87.48	
255	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	97.25775	0.25	24.31	0.25	24.31	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 15 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
256	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	36.3075	0.25	9.08	0.25	9.08	
257	26065131	镀锌电线管接头	Φ20*5	个	933.10254	0.83	774.48	0.83	774.48	
258	26065132	镀锌电线管接头	Φ25*6	个	103.7416	1.23	127.6	1.23	127.6	
259	26065133	镀锌电线管接头	Φ32*6	个	38.728	1.79	69.32	1.79	69.32	
260	26066513	钢管保护管	Φ40*400	根	132.031	7.55	996.83	7.55	996.83	
261	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	137.025	1.29	176.76	1.29	176.76	
262	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	74.63	2.43	181.35	2.43	181.35	
263	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	2228.17	3.33	7419.81	3.33	7419.81	
264	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	9.792	4.23	41.42	4.23	41.42	
265	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	36.096	2.14	77.25	2.14	77.25	
266	26173504	胶木线夹		个	88	0.54	47.52	0.54	47.52	
267	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	312.15233	1.46	455.74	1.46	455.74	
268	26250343	固定卡子	3*80	个	19.776	2.49	49.24	2.49	49.24	
269	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	14	0.66	9.24	0.66	9.24	
270	26250703	电缆吊挂	3*50	套	28.73526	8.45	242.81	8.45	242.81	
271	31011126	油浸石棉盘根	Φ6~10 250℃	kg	2.8	9.86	27.61	9.86	27.61	
272	31011141	油麻		kg	30.88	4.63	142.97	4.63	142.97	
273	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.304	91.76	27.9	91.76	27.9	
274	31110301	棉纱头		kg	140.17414	5.57	780.77	5.57	780.77	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 16 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
275	31110307	塑料手套		副	20.16	3.43	69.15	3.43	69.15	
276	31130106	其它材料费		元	1240.22535	0.86	1066.59	0.86	1066.59	
277	31130108	校验材料费		元	23.2	1	23.2	1	23.2	
278	31132508	电池		节	96	2.14	205.44	2.14	205.44	
279	31150101	水		m3	221.81232	4.57	1013.68	2.72	603.33	
280	31150301	电		kW·h	621.7544	0.76	472.53	0.89	553.36	
281	31170103	标志牌		个	281.97729	0.16	45.12	0.16	45.12	
282	31170104	标志牌	塑料扁形	个	509.1006	0.16	81.46	0.16	81.46	
283	31170121	位号牌		个	12	0.51	6.12	0.51	6.12	
284	31170126	铝牌		个	1	0.25	0.25	0.25	0.25	
285	CLFTZ	材料费调整		元	906.10647	1	906.11	1	906.11	
286	01090172-1	圆钢	Φ10~14	kg	246.6248	3.37	831.13	3.37	831.13	
287	01130143@1	扁钢	-30*4~50*5	kg	678.2182	3.22	2183.86	3.22	2183.86	
288	01210101-1	角钢		kg	2312.1075	3.4	7861.17	3.4	7861.17	
289	01270101.1	型钢		kg	2279.16332	3.5	7977.07	3.5	7977.07	
290	01290453	热镀锌钢板 δ 0.75		m2	715.88166	24.72	17696.59	24.72	17696.59	
291	01290453@	热镀锌钢板 δ 1.0		m2	524.00348	32.599	17081.99	32.599	17081.99	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 17 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
292	01290453@2	热镀锌钢板 δ 1.2		m2	621.87048	38.898	24189.52	38.898	24189.52	
293	07250303031063292310	配电柜:1、2RFAP		台	2	7275.78	14551.56	7275.78	14551.56	
294	11030305.1@1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	44.74108	12.86	575.37	12.86	575.37	
295	11030305-1@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	120.84679	12.86	1554.09	12.86	1554.09	
296	11111715.1	酚醛清漆		kg	6.35161	12.33	78.32	12.33	78.32	
297	11112503.1	调和漆		kg	11.9577	11.15	133.33	11.15	133.33	
298	11112503-1@1	调和漆		kg	89.48808	11.15	997.79	11.15	997.79	
299	12430312	铝箔胶带		m2	395.6617	8.83	3493.69	8.83	3493.69	
300	13070703	岩棉FFR贴面		m3	81.9983	800	65598.64	800	65598.64	
301	14010305	焊接钢管	SC20	m	204.867	5.52	1130.87	5.52	1130.87	
302	14010305@1	焊接钢管	SC25	m	648.385	8.17	5297.31	8.17	5297.31	
303	14010305@2	焊接钢管	SC32	m	242.05	10.58	2560.89	10.58	2560.89	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 18 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
304	14010305@ 3	热镀锌钢管	DN20	m	1211.0637	7.38	8937.65	7.38	8937.65	
305	14010305@ 4	焊接钢管	SC20	m	4415.9602	5.52	24376.1	5.52	24376.1	
306	14030303@ 1	热镀锌钢管	DN150	m	159.1254	76.3	12141.27	76.3	12141.27	
307	14030303@ 10	热镀锌钢管	DN100	m	30.8644	44.57	1375.63	44.57	1375.63	
308	14030313. 1	热镀锌钢管	DN15	m	383.52	5.78	2216.75	5.78	2216.75	
309	14030319. 1	热镀锌钢管	DN25	m	30.6	10.67	326.5	10.67	326.5	
310	14030319- 1	热镀锌钢管	DN25	m	719.304	10.67	7674.97	10.67	7674.97	
311	14030322. 1	热镀锌钢管	DN32	m	30.6	13.71	419.53	13.71	419.53	
312	14030322- 1	热镀锌钢管	DN32	m	292.23	13.71	4006.47	13.71	4006.47	
313	14030325	热镀锌钢管	DN40	m	393.414	16.53	6503.13	16.53	6503.13	
314	14030328. 1	热镀锌钢管	DN50	m	55.7634	20.86	1163.22	20.86	1163.22	
315	14030328- 1	热镀锌钢管	DN50	m	155.04	20.86	3234.13	20.86	3234.13	
316	14030331	热镀锌钢管	DN65	m	54.621	28.09	1534.3	28.09	1534.3	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 19 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
317	14030331@1	热镀锌钢管	DN65	m	142.569	28.09	4004.76	28.09	4004.76	
318	14030337.1	热镀锌钢管	DN80	m	56.3244	34.98	1970.23	34.98	1970.23	
319	14030337-1	热镀锌钢管	DN80	m	70.584	34.98	2469.03	34.98	2469.03	
320	14030340@1	热镀锌钢管	DN100	m	247.5284	44.57	11032.34	44.57	11032.34	
321	14550901	钢塑复合管 DN25		m	131.376	16.85	2213.69	16.85	2213.69	
322	14550901@1	钢塑复合管 DN32		m	65.025	20.11	1307.65	20.11	1307.65	
323	14550901@2	钢塑复合管 DN50		m	65.8104	34.25	2254.01	34.25	2254.01	
324	15020301	镀锌钢管接头零件		个	1437.4122	6.37	9156.32	6.37	9156.32	
325	15310303@1	油网滤尘器		台	8	2800	22400	2800	22400	
326	15310307@2	过滤吸收器	RFP-1000型	只	6	9000	54000	9000	54000	
327	15410715	可曲挠橡胶接头 DN32		个	4	65	260	65	260	
328	15410716	可曲挠橡胶接头 DN50		个	8	75.42	603.36	75.42	603.36	
329	15410717	可曲挠橡胶接头 DN65		个	4	133.09	532.36	133.09	532.36	
330	16150515	FCH250		个	8	230	1840	230	1840	
331	16250106	蝶阀 DN32		个	4	111.5	446	111.5	446	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 20 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
332	16250110.1	闸阀 DN80		个	1	500	500	500	500	
333	16250113.1	信号阀 DN150		个	1	735.45	735.45	735.45	735.45	
334	16310103	截止阀 DN15		个	10.10002	20	202	20	202	
335	16310103@1	球阀 DN15		个	40.40008	26.32	1063.33	26.32	1063.33	
336	16310105	铜球阀 DN25		个	2.02	25	50.5	25	50.5	
337	16310105@1	闸阀 DN25		个	4.04	23.19	93.69	23.19	93.69	
338	16310106	铜球阀 DN32		个	2.02	58	117.16	58	117.16	
339	16310106@1	闸阀 DN32		个	2.02	33.11	66.88	33.11	66.88	
340	16310106@2	球阀 DN32		个	5.05	69.95	353.25	69.95	353.25	
341	16310108	Y型过滤器 DN50		个	2.02	145.5	293.91	145.5	293.91	
342	16310108@1	闸阀 DN50		个	16.16	117.12	1892.66	117.12	1892.66	
343	16310108@2	止回阀 DN50		个	9.09	149.06	1354.96	149.06	1354.96	
344	16310109	螺纹闸阀 DN65		个	4.04	194.69	786.55	194.69	786.55	
345	16310109@1	螺纹止回阀 DN65		个	4.04	188.09	759.88	188.09	759.88	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 21 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
346	16410101@1	末端试水装置		个	2.02	119.68	241.75	119.68	241.75	
347	16413521	蝶阀 DN100		个	2	136.64	273.28	136.64	273.28	
348	16413521@1	闸阀 DN65		个	1	194.69	194.69	194.69	194.69	
349	16413521@2	闸阀 DN100		个	8	650	5200	650	5200	
350	16413521@3	闸阀 DN150		个	3	1250	3750	1250	3750	
351	16413523	双连杆手电动两用密闭阀门DMF40		个	2	310	620	310	620	
352	16413523@1	双连杆手电动两用密闭阀门DMF50		个	2	370	740	370	740	
353	16413523@2	双连杆手电动两用密闭阀门DMF60		个	2	450	900	450	900	
354	16413523@3	双连杆手动密闭阀门SMF30		个	12	210	2520	210	2520	
355	16413523@4	双连杆手动密闭阀门SMF40		个	3	250	750	250	750	
356	16413523@5	双连杆手动密闭阀门SMF50		个	3	310	930	310	930	
357	16413523@6	双连杆手动密闭阀门SMF60		个	2	380	760	380	760	
358	165468378	防火封堵		处	9	200	1800	200	1800	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 22 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	519654730									
359	17010901	平焊法兰 DN800		片	2	1636.95	3273.9	1636.95	3273.9	
360	17010901@1	平焊法兰 DN150		片	2.2	47.89	105.36	47.89	105.36	
361	17010901@2	平焊法兰 DN80		片	2	24.63	49.26	24.63	49.26	
362	18410301	水嘴 DN25		个	2.02	32	64.64	32	64.64	
363	18430305	防爆地漏 DN50		个	2	45	90	45	90	
364	18430306	防爆地漏 DN80		个	18	68	1224	68	1224	
365	19410111	单层百叶风口 1000*800		个	4	189.27	757.08	189.27	757.08	
366	20010100	灭火器MF/ABC5		个	50	94.88	4744	94.88	4744	
367	20030105	薄型单栓带消防软管卷盘 灭火器箱消防组合柜		套	17	973.45	16548.65	973.45	16548.65	
368	20070111	灭火器放置箱		个	25	68.97	1724.25	68.97	1724.25	
369	20130101	水流指示器 DN150		套	1	270	270	270	270	
370	20210101	消防喷头 DN15		个	475.71	17.75	8443.85	17.75	8443.85	
371	20290101	气压罐 Φ600		台	2	1200	2400	1200	2400	
372	20450315	减压孔板 DN80		个	1	84.29	84.29	84.29	84.29	
373	21010308	螺纹水表 DN50		只	1	158.73	158.73	158.73	158.73	
374	21650101	压力表		套	12	25	300	25	300	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 23 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
375	22470111	单管防水灯 T5LED 18W (地库)		套	170.69	80	13655.2	80	13655.2	
376	22470111@1	防水防尘灯 22W		套	19.19	125	2398.75	125	2398.75	
377	22470111@2	方向标志灯 (A型、中型) 1W		套	60.6	65	3939	65	3939	
378	22470111@3	集中电源疏散照明灯 (A 型) 5W		套	63.63	80	5090.4	80	5090.4	
379	22470111@4	疏散出口标志灯 (A型、 中型) 1W		套	12.12	65	787.8	65	787.8	
380	22470111@5	双管防水灯 T5LED 2*18 W		套	6.06	125	757.5	125	757.5	
381	23230131	扳式暗开关(单控) 单联 86K11-10		只	6.12	12	73.44	12	73.44	
382	23230131@1	扳式暗开关(单控) 双联		只	12.24	12.5	153	12.5	153	
383	23412504	五孔防潮插座		套	39.78	16.5	656.37	16.5	656.37	
384	25430101	电缆 HYA-20*2*0.5mm2		m	150.96	3.5	528.36	3.5	528.36	
385	25430311	绝缘导线 BYJ-2.5mm2		m	8982.2418	2.2	19760.93	2.2	19760.93	
386	25430311@1	WDZ-BYJ-2.5mm2		m	1716.22	2.2	3775.68	2.2	3775.68	
387	25430311@2	绝缘导线 WDN-BYJ-2.5 mm2		m	1564.7472	2.2	3442.44	2.2	3442.44	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 24 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
388	25430311@4	WDZN-BYJ-2.5mm2		m	5091.7504	2.2	11201.85	2.2	11201.85	
389	25430314	铜线 HYA-2*0.5mm2		m	455.76	3.5	1595.16	3.5	1595.16	
390	25430314@1	铜线 WDZN-KYJY 4*2.5mm2		m	140.4	12.5	1755	12.5	1755	
391	25430314@2	铜芯线 WDZN-RYJS 2*1.5mm2		m	3375.0972	3.2	10800.31	3.2	10800.31	
392	25430314@3	铜芯线 WDZN-RYJS 2*2.5mm2		m	1941.3	5	9706.5	5	9706.5	
393	25430314@4	铜芯线 WDZN-RYJS 4*1.5mm2		m	205.2	8.5	1744.2	8.5	1744.2	
394	25430314@5	WDZN-RYJSP 2*1.5mm2		m	374.9328	3.2	1199.78	3.2	1199.78	
395	25430507	双绞线缆 UTP5-4*2*0.5		m	311.1	1.86	578.65	1.86	578.65	
396	26012501	非消防封闭式电缆槽盒 200*100		m	192.96	45	8683.2	45	8683.2	
397	26012501@1	非消防封闭式电缆槽盒 300*100		m	780.483	95	74145.89	95	74145.89	
398	26012501@2	耐火封闭电缆桥架 100*70		m	122.61	35	4291.35	35	4291.35	
399	26012501@3	热镀锌桥架 400*100		m	356.775	113	40315.58	113	40315.58	
400	26012501@	消防封闭式电缆槽盒		m	201	95	19095	95	19095	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 25 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	4	300*100								
401	26012501@5	消防封闭式电缆槽盒 200*100		m	358.383	45	16127.24	45	16127.24	
402	26093511	分等电位联结端子箱		个	72.42	25	1810.5	25	1810.5	
403	26093512	总等电位联结端子箱		个	4	75	300	75	300	
404	26110101	接线盒		只	759.9	1.8	1367.82	1.8	1367.82	
405	26110301	消防接线端子箱		个	2	300	600	300	600	
406	26210704	沟槽式夹箍 D65		副	2	16.64	33.28	16.64	33.28	
407	26210704@1	沟槽式夹箍 DN100		副	20	16.64	332.8	16.64	332.8	
408	26210704@2	沟槽式夹箍 DN150		副	6	16.64	99.84	16.64	99.84	
409	9F0000	沟槽管件 DN100		个	60.55	20.44	1237.64	20.44	1237.64	
410	9F0000@1	沟槽管件 DN65		个	34.875	20.44	712.85	20.44	712.85	
411	9F0000@2	沟槽管件 DN150		个	35.811	20.44	731.98	20.44	731.98	
412	9F0000@3	沟槽管件 DN100		m	8.1238	20.44	166.05	20.44	166.05	
413	CL000001	不锈钢扁铁 40*4		m	1365.3255	32.25	44031.75	32.25	44031.75	
414	CL000001@1	电缆 ZN-KVV-4*1.5mm2		m	112.5432	5.25	590.85	5.25	590.85	
415	CL000001@10	铜芯电缆 WDZN-YJY-4*16		m	37.269	55	2049.8	55	2049.8	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 26 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
416	CL000001@11	铜芯电缆 WDZN-YJY-4*4		m	89.0315	19.16	1705.84	19.16	1705.84	
417	CL000001@12	铜芯电缆 WDZN-YJY-5*4		m	815.777	23.78	19399.18	23.78	19399.18	
418	CL000001@13	铜芯电缆 WDZN-YJY-5*6		m	748.4908	34.42	25763.05	34.42	25763.05	
419	CL000001@14	铜芯电缆 YZW-4*2.5mm2		m	184.4866	12.4	2287.63	12.4	2287.63	
420	CL000001@15	电缆 ZR-KVV-10*1.0mm2		m	211.932	20	4238.64	20	4238.64	
421	CL000001@16	电缆 ZR-KVV-4*1.0mm2		m	18.27	5.25	95.92	5.25	95.92	
422	CL000001@17	WDZN-YJY-5*2.5		m	660.4895	15.44	10197.96	15.44	10197.96	
423	CL000001@3	铜芯电缆 WDZ-YJY-3*2.5mm2		m	129.4113	8.8	1138.82	8.8	1138.82	
424	CL000001@4	WDZN-YJY-4*25+1*16		m	256.742	115.69	29702.48	115.69	29702.48	
425	CL000001@6	铜芯电缆 WDZ-YJY-5*2.5		m	70.397	15.44	1086.93	15.44	1086.93	
426	CL000001@7	铜芯电缆 WDZ-YJY-5*4		m	701.8995	23.78	16691.17	23.78	16691.17	
427	CL000001@8	铜芯电缆 WDZ-YJY-5*6		m	173.922	34.42	5986.4	34.42	5986.4	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 27 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
428	CL000001@9	铜芯电缆 WDN-YJY-3*16		m	37.269	42.5	1583.93	42.5	1583.93	
429	CZ	1、2AL配电箱		台	2	3000	6000	3000	6000	
430	CZ@18	应急照明电源分配箱		台	2	3200	6400	3200	6400	
431	CZ@19	应急照明配电箱1ALE1~2、2ALE1~2、3ALE1~2、4ALE1~2、5ALE1~2		台	2	3200	6400	3200	6400	
432	CZ@21	双层百叶风口(带阀) 800*200		个	40	158	6320	158	6320	
433	CZ@22	止回阀 800*800		个	2	359.32	718.64	359.32	718.64	
434	CZ@23	插板阀630*400		个	1	247.22	247.22	247.22	247.22	
435	CZ@24	齿轮对开式多叶调节阀 JN-1, 400X320		个	4	144	576	144	576	
436	CZ@25	齿轮对开式多叶调节阀 JN-1, 500X400		个	2	182	364	182	364	
437	CZ@26	单层百叶风口(带阀) 500*320		个	2	152	304	152	304	
438	CZ@27	单层百叶风口(带阀) 300*300		个	2	98	196	98	196	
439	CZ@28	单层百叶风口(带阀) 600*320		个	2	178	356	178	356	
440	CZ@29	电动调节阀1250*320		个	4	492.15	1968.6	492.15	1968.6	
441	CZ@30	RF-FL30		个	2	580	1160	580	1160	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 28 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
442	CZ@31	电动调节阀1600*320		个	4	976.59	3906.36	976.59	3906.36	
443	CZ@32	插板阀630*320		个	1	247.22	247.22	247.22	247.22	
444	CZ@33	防火阀1250*320		个	5	550.07	2750.35	550.07	2750.35	
445	CZ@34	防火阀630*320		个	3	274.32	822.96	274.32	822.96	
446	CZ@35	防火阀630*400		个	4	275	1100	275	1100	
447	CZ@36	排烟防火阀 1600*320		个	5	905	4525	905	4525	
448	CZ@37	排烟防火阀1800*350		个	1	1050	1050	1050	1050	
449	CZ@38	排烟防火阀800*800		个	2	685	1370	685	1370	
450	NTB00062@1	消声弯头630*400		个	3	283.91	851.73	283.91	851.73	
451	NTB00062@2	消声弯头 630*320		个	3	283.91	851.73	283.91	851.73	
452	NTB00064@1	倾斜式微压计(0~200Pa)		套	2	760	1520	760	1520	
453	NTB00065@1	换气堵头	DN400	个	2	354.88	709.76	354.88	709.76	
454	XZ911379@2	镀锌扁钢	-25*4	m	21	3.69	77.49	3.69	77.49	
455	ZCFTZ@1	主材费调整		元	17.9737	1	17.97	1	17.97	
456	30110308	生活水箱 48t		个	1	90000	90000	90000	90000	
457	30110308@1	生活水箱 55t		个	1	103125	103125	103125	103125	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 29 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
458	30110308@2	生活水箱 56t		个	1	105000	105000	105000	105000	
459	30110308@3	生活水箱 65t		个	1	121875	121875	121875	121875	
460	50290103	HTFC-I-No12B-(7)		台	1	4360	4360	4360	4360	
461	50290103@1	HTFC-I-No22A		台	2	5500.71	11001.42	5500.71	11001.42	
462	50290103@2	HTFC-II-No25A		台	2	7541.3	15082.6	7541.3	15082.6	
463	50290103@3	HTFC- I -No12B-(6)		台	1	4792	4792	4792	4792	
464	50290103@4	T4-72-No3.5A 右旋		台	2	2484.19	4968.38	2484.19	4968.38	
465	50290103@5	T4-79-No5A 右旋		台	2	3637.57	7275.14	3637.57	7275.14	
466	50290105	方型壁式混流风机 XBDZ-B-2.5型		台	4	580	2320	580	2320	
467	CD	点型感温探测器		个	32	75.42	2413.44	75.42	2413.44	
468	CD@1	点型光电感烟探测器		个	158	76.54	12093.32	76.54	12093.32	
469	CD@12	防护型人防呼叫按钮		个	2	135	270	135	270	
470	CD@14	火灾显示盘		个	2	850	1700	850	1700	
471	CD@15	抗震支架		个	175	335	58625	335	58625	
472	CD@16	声光报警器		个	26	96.47	2508.22	96.47	2508.22	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 30 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
473	CD@17	手动报警按钮（带电话插孔）		个	17	73.8	1254.6	73.8	1254.6	
474	CD@18	输入模块		个	14	70.98	993.72	70.98	993.72	
475	CD@19	输入输出模块		个	35	70.98	2484.3	70.98	2484.3	
476	CD@2	通风方式信号装置		个	17	325	5525	325	5525	
477	CD@20	双扇常闭防火门现场控制器（含门磁开关）		个	8	350	2800	350	2800	
478	CD@3	通信电话插座及通信电话分机		个	8	110	880	110	880	
479	CD@4	消防电话		个	8	120	960	120	960	
480	CD@5	消防广播		个	23	115.35	2653.05	115.35	2653.05	
481	CD@6	消火栓按钮		个	17	73.8	1254.6	73.8	1254.6	
482	CD@7	音响报警信号装置		个	2	100	200	100	200	
483	CD@8	总线隔离器		个	2	86.54	173.08	86.54	173.08	
484	CD@9	风管成品抗震支架		套	45	450	20250	450	20250	
485	CZ@1	不锈钢生活给水泵 1.1 KW		台	2	3500	7000	3500	7000	
486	CZ@10	配电箱:1PS1、1PS3、2 PS1、2		台	4	1401.92	5607.68	1401.92	5607.68	
487	CZ@11	配电箱:1PS2		台	1	1401.92	1401.92	1401.92	1401.92	
488	CZ@12	配电箱: 1、2JF		台	2	1597.12	3194.24	1597.12	3194.24	

人材机汇总表

工程名称：地库-人防-安装

第 31 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
489	CZ@13	配电箱：1、2PF		台	2	1597.12	3194.24	1597.12	3194.24	
490	CZ@14	配电箱：1、2ZPF		台	2	1597.12	3194.24	1597.12	3194.24	
491	CZ@15	配电箱：ZFH		台	1	1313.19	1313.19	1313.19	1313.19	
492	CZ@16	潜污泵 50XWQ15-15-1.5		台	8	1000	8000	1000	8000	
493	CZ@17	潜污泵 50XWQ25-15-3.0		台	4	1800	7200	1800	7200	
494	CZ@4	低压配电柜：1ZXF、1BXF		套	2	10647.48	21294.96	10647.48	21294.96	
495	CZ@5	配电柜：1ZAL		台	1	2306.95	2306.95	2306.95	2306.95	
496	CZ@8	配电箱1、2ZJF		台	1	1597.12	1597.12	1597.12	1597.12	
497	CZ@9	配电箱1、2ZWY		台	2	1419.66	2839.32	1419.66	2839.32	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	118.3223	82	9702.43	120	14198.68	
2	15013	其他机械费		元	528.86214	1	528.86	0.89	470.69	
3	30002	其它机械费		元	7.2681	0.89	6.47	0.89	6.47	
4	31130537	其他机械费		元	273.7902	0.89	243.67	0.89	243.67	
5	31130537@1	其它机械费		元	16.55	0.89	14.73	0.89	14.73	
6	603002	柴油		kg	207.97155	7.74	1609.7	7.04	1464.12	
7	901019	安拆费及场外运输费		元	1315.67099	0.9381	1234.23	0.9381	1234.23	

人材机汇总表

工程名称: 地库-人防-安装

第 32 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
8	901058	大修理费		元	623.39417	0.8547	532.81	0.8547	532.81	
9	901130	经常修理费		元	1577.38564	1	1577.39	1	1577.39	
10	901234	折旧费		元	1981.40174	0.8547	1693.5	0.8547	1693.5	
11	98030104	交流稳压电源 JH1741/05		台班	11.63	7.92	92.11	7.92	92.11	
12	98030112	直流稳压稳流电源 WYK-6005		台班	8.208	24.4	200.28	24.4	200.28	
13	98050106	数字万用表 F-87		台班	4.32	4.86	21	3.42	14.77	
14	98050107	数字万用表 PF-56		台班	0.2745	3.29	0.9	3.29	0.9	
15	98052521	电能校验仪		台班	2.16	44.38	95.86	44.38	95.86	
16	98110111	接地电阻测试仪		台班	0.139	11.23	1.56	11.23	1.56	
17	98270103	精密声级计 ND2		台班	0.938	6.12	5.74	6.12	5.74	
18	98470102	火灾探测器实验器 BHTS-1		台班	9.783	4.53	44.32	4.53	44.32	
19	99453580-1	其它材料费		元	34.192	1	34.19	1	34.19	
20	J00008	其他费用		元	198.10962	1	198.11	1	198.11	
21	JX603030	汽油		kg	53.31297	9.12	486.21	8.58	457.43	
22	JX707009	电		kw·h	9223.22209	0.76	7009.65	0.89	8208.67	
23	JXFTZ	机械费调整		元	16885.5393	1	16885.54	1	16885.54	
合 计									2235601.04	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 1#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	1572193.3	
1.1	人工费	387814.61	
1.2	材料费	962953.14	
1.3	施工机具使用费	10290.84	
1.4	企业管理费	156900.74	
1.5	利润	54233.97	
2	措施项目	151709.43	
2.1	单价措施项目费	104066.28	
2.2	总价措施项目费	47643.15	
2.2.1	其中: 安全文明施工措施费	27954.66	
3	其他项目		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 专业工程暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
4	规费	43726.4	—
5	税金	159086.62	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1,926,715.75	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		电气工程					566180.71	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:3#住宅计量箱AW1 2. 型号:箱体由当地供电部门提供 3. 安装方式:距地1.2m明装 4. 含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5. 本体安装及调试	台	3	388.66	1165.98	
2	030404017015	配电箱	1. 名称:3#住宅计量箱AW1 2. 型号:箱体由当地供电部门提供 3. 安装方式:距地1.2m明装 4. 含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5. 本体安装及调试	台	3	388.66	1165.98	
3	030404017018	配电箱	1、名称:1#配电箱AP 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.2m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	3	3327.94	9983.82	
本页小计							12315.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030404017012	配电箱	1、名称：1#配电箱PF 2、型号：PZ-30 3、安装方式：距地1.8m暗装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	48	811.8	38966.4	
5	030404017021	配电箱	1、名称：配电箱APK 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	3	3261.8	9785.4	
6	030414002001	送配电装置系统	1、名称：低压送配电系统调试， 2、电压等级（kV）：1kV 以下交流， 3、类型：综合	系统	6	176.51	1059.06	
7	030411003001	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、含接地及桥架盖板	m	134.1	142.78	19146.8	
8	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	135	21.6	2916	
本页小计							71873.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030411001009	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	48	97.91	4699.68	
10	030411001020	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	141	44.49	6273.09	
11	030411001008	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	24	23.81	571.44	
12	030411001004	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	710.4	14.97	10634.69	
13	030411001007	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	9515.22	12.23	116371.14	
14	030411001005	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	84	14.47	1215.48	
15	030411001017	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	231.6	9.93	2299.79	
16	030411004001	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：BV-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	21141.18	3.96	83719.07	
本页小计							225784.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
17	030411004007	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:ZC-BV-2.5mm ² 3、材质:铜芯	m	1155.3	3.86	4459.46	
18	030411004005	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-4mm ² 3、材质:铜芯	m	9348.48	5.81	54314.67	
19	030411004006	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-10mm ² 3、材质:铜芯	m	2347.2	8.2	19247.04	
20	030411004008	配线	1、名称:线槽配线 2、规格:BV-10mm ² 3、材质:铜芯	m	2260.8	8.57	19375.06	
21	030408001001	电力电缆	1、规格:YJV-5*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	75.34	66.1	4979.97	
22	030408001002	电力电缆	1、规格:YJV-5*10 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	30	44.96	1348.8	
本页小计							103725	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
23	030408006007	电力电缆头	1、压铜接线端子 2、规格:16mm ² 以内 3、材质:铜芯 4、电压等级(kV):1KV以内	个	60	9.48	568.8	
24	030412001001	普通灯具	1、名称:声光感应灯(带光控声控延时开关) 2、规格:LED, 18W 3、吸顶安装	套	60	175.05	10503	
25	030412001007	普通灯具	1、名称:防水声光感应灯(带光控声控延时开关) 2、规格:LED, 18W 3、吸顶安装	套	3	129.98	389.94	
26	030412001003	普通灯具	1、名称:节能吸顶灯 2、规格:LED, 18W 3、吸顶安装	套	360	154.85	55746	
27	030412001004	普通灯具	1、名称:防水型节能吸顶灯(卫生间及厨房内采用) 2、规格:LED, 18W(防护等级为IP54) 3、吸顶安装	套	48	154.85	7432.8	
28	030412001005	普通灯具	1、名称:电气井道灯(带防护罩) 2、规格:LED, 11W 3、壁装, 含支架	套	30	62.11	1863.3	
本页小计							76503.84	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
29	030412001006	普通灯具	1、名称: 井道照明灯 2、防潮, 防爆节能灯, 灯具加防护罩, 1*18W 3、壁装, 含支架	套	15	62.11	931.65	
30	030404034001	照明开关	1、名称: 单联单控开关 2、规格: 250V, 10A 3、安装方式: 暗装	个	390	23.36	9110.4	
31	030404034002	照明开关	1、名称: 单联双控开关 2、规格: 250V, 10A 3、安装方式: 暗装	个	6	23.36	140.16	
32	030404035001	插座	1、名称: 单相暗插座 2、单相二, 三极安全插座, 250V, 10A 3、嵌墙安装	个	522	30.48	15910.56	
33	030404035002	插座	1、名称: 防溅单相暗插座 2、单相二, 三极安全插座, 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	144	30.48	4389.12	
34	030404035003	插座	1、名称: 厨房排油烟机插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	48	27.7	1329.6	
本页小计							31811.49	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030404035004	插座	1、名称:厨房操作台上方插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	96	27.7	2659.2	
36	030404035005	插座	1、名称:燃气热水器插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	48	27.7	1329.6	
37	030404035006	插座	1、名称:冰箱插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	48	27.7	1329.6	
38	030404035007	插座	1、名称:洗衣机插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	48	27.7	1329.6	
39	030404035008	插座	1、名称:太阳能热水控制器插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	48	27.7	1329.6	
本页小计							7977.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
40	030404035009	插座	1、名称: 壁挂空调插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 16A 3、嵌墙安装	个	100	27.7	2770	
41	030404035010	插座	1、名称: 起居室柜式空调插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 20A 3、嵌墙安装	个	48	30.24	1451.52	
42	030404035011	插座	1、名称: 夜灯插座 2、单相二, 三极安全插座, 250V, 10A 3、嵌墙安装	个	96	30.48	2926.08	
43	030404035012	插座	1、名称: 坐便器插座 2、单相二, 三极安全插座, 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	48	30.48	1463.04	
44	030404035013	插座	1、名称: 单相暗插座(带USB口) 2、单相二, 三极安全插座(带USB口), 250V, 10A 3、嵌墙安装	个	144	30.48	4389.12	
45	030404031001	小电器	1、名称: 无障碍设施求助呼叫按钮 2、规格: 内附220V/36V变压器	个	30	115.93	3477.9	
46	030404031002	小电器	1、名称: 无障碍设施呼叫器 2、门上0.15m挂壁安装	个	6	107.86	647.16	
本页小计							17124.82	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
47	030411006004	接线盒	1、名称: 开关盒、接线盒 2、规格: 86型 3、材质: 金属 4、安装形式: 暗装	个	2386	7.99	19064.14	
		防雷接地					46492.63	
48	030409002001	接地母线	1、名称: 接地母线 2、材质: 镀锌扁钢 3、规格: -40*4 4、明暗敷综合考虑	m	271.83	27.58	7497.07	
49	030409002002	接地母线	1、名称: 接地母线 2、材质: 镀锌扁钢 3、规格: -25*4 4、明暗敷综合考虑	m	20	25.27	505.4	
50	030409004001	均压环	1、名称: 均压环 2、安装形式: 圈梁外侧二根水平大于Φ16 主钢筋连成均压环, 45m上的外墙金属栏杆金属门窗等暴露的金属物直接或通过埋铁与均压环连接, 选做均压环的钢筋应采用焊接	m	423.91	8.95	3793.99	
51	030409005001	避雷网	1、名称: 屋面避雷带 2、材质: 镀锌圆钢 3、规格: Φ10 4、屋面明敷	m	419.88	45.46	19087.74	
本页小计							49948.34	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
52	030409006001	避雷针	1. 名称: 避雷针 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 20$ 4. 安装形式、高度: 伸出灯具最高点1.5m	根	4	265.46	1061.84	
53	030409003001	避雷引下线	1、名称: 避雷引下线 2、利用柱内两根大于 $\Phi 16$ 主筋引下与基础钢筋可靠焊接	m	400	23.91	9564	
54	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称: 总等电位接线箱 2、材质: MEB 3、安装方式: 距地0.30米	台	3	354.31	1062.93	
55	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称: 局部等电位接线箱 2、安装方式: 距地0.30米	台	51	44.66	2277.66	
56	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称: 接地端子板 2、材质: 热镀锌钢板 3、规格: 100*100*6 4、下沿距地0.5m嵌墙暗装	块	1	495.5	495.5	
57	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称: 测试卡 2、材质: 不锈钢 3、外围四角柱内做接地检测点, 距地0.6M	块	4	49.76	199.04	
58	040807003001	接地装置调试	1、名称: 接地装置调试 2、要求: 接地电阻要求不大于1欧姆	系统	1	947.46	947.46	
		给水系统					128114.9	
本页小计							15608.43	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	031001007008	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN70， 4、连接形式：卡箍连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	93	110.99	10322.07	
60	031001007009	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN50， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	9	105.97	953.73	
61	031001007010	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN40， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	6	82.34	494.04	
本页小计							11769.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	031001007011	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN25， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	9	59.55	535.95	
63	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De32 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	622.56	28.71	17873.7	
64	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De25 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	58.08	26.02	1511.24	
本页小计							19920.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De20 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	1668.08	23.93	39917.15	
66	031003001001	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：自动排气阀	个	42	69.86	2934.12	
67	031003001002	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	120	40.96	4915.2	
68	031003001003	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	108	46.49	5020.92	
69	031003001007	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 (Y13X-6T) 2、连接形式：螺纹 3、名称：可调式减压稳压阀	个	30	404.86	12145.8	
本页小计							64933.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
70	031003001012	螺纹阀门	1、规格、压力等级: DN15 2、连接形式: 螺纹 3、名称: 止回阀	个	78	42.93	3348.54	
71	031003001013	螺纹阀门	1、规格、压力等级: DN25 2、连接形式: 螺纹 3、名称: 止回阀	个	30	61.46	1843.8	
72	031003001014	螺纹阀门	1、规格、压力等级: DN70 2、连接形式: 卡箍连接 3、名称: 止回阀	个	6	253.61	1521.66	
73	031003001025	螺纹阀门	1、规格、压力等级: DN70 2、连接形式: 卡箍连接 3、名称: 闸阀	个	6	260.21	1561.26	
74	031003013001	水表	1、安装部位(室内外): 室外 2、型号、规格: LXL-70 3、连接形式: 螺纹连接 4、含表前阀	组	6	546.47	3278.82	
75	031003013003	水表	1、安装部位(室内外): 管井 2、型号、规格: DN20 3、连接形式: 螺纹连接 4、含表前阀	组	78	132.44	10330.32	
本页小计							21884.4	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
76	031208002001	管道绝热	1、绝热厚度:50mm 2、管道外径:Φ57mm以下 3、材质:B1级橡塑管壳	m3	0.51	1843.34	940.1	
77	031208002004	管道绝热	1、绝热厚度:20mm 2、管道外径:Φ133mm以下 3、材质:B1级橡塑管壳	m3	0.1	1990.61	199.06	
78	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:铝皮 2、厚度:0.3mm 3、对象:管道保温层	m2	3.04	28.41	86.37	
79	031002001001	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架	kg	352.11	16.95	5968.26	
80	031202003001	一般钢结构防腐	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:刷红丹二度,灰漆二度	kg	352.11	2.79	982.39	
81	031004014015	给水、排水附(配)件	1、名称:水龙头 2、材质:铜质 3、型号、规格:DN15	组	48	29.8	1430.4	
		热水系统					279808.6	
本页小计							9606.58	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R热水管 De20 S3.2（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	1864.88	24.64	45950.64	
83	031001003002	不锈钢管	1、不锈钢管 2、安装部位：室内 3、介质：水 4、规格、压力等级：DN15 连接形式：丝扣连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	105.6	45.36	4790.02	
84	031003001020	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15（A21H-16C） 2、连接形式：螺纹 3、名称：安全阀	个	36	60.98	2195.28	
85	031003001021	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：不锈钢截止阀	个	120	60.98	7317.6	
86	031003001022	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：不锈钢止回阀	个	36	42.93	1545.48	
本页小计							61799.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
87	031003013004	水表	1、安装部位(室内、外):管井 2、型号、规格:DN20 3、连接形式:螺纹连接 4、含表前阀	组	36	132.44	4767.84	
88	031208002003	管道绝热	1、绝热厚度:50mm 2、管道外径:Φ57mm以下 3、材质:B1级橡塑管壳	m3	5.86	1843.36	10802.09	
89	031208007003	防潮层、保护层	1、材料:铝皮 2、厚度:0.3mm 3、对象:管道保温层	m2	35.13	28.4	997.69	
90	031006005001	太阳能集热装置	1、名称:太阳能热水器 2、型号、规格:MGQBCD58/2000/18-175/2.55 3、含配套控制系统、基础支架等附件,详见设计图纸	套	36	4038.45	145384.2	
91	030211003001	循环水泵	1、名称:增压泵 2、型号:PB-H169EA 3、规格:Q=22L/min,H=10.0m,P=0.29kw,U=220v,G=7kg 4、含检查接线,详见设计图纸	台	36	1557.16	56057.76	
		污水					105439.04	
本页小计							218009.58	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管De160（含管件） 4、连接形式：压盖式柔性承插粘接	m	94.4	101.3	9562.72	
93	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管De110（含管件） 4、连接形式：压盖式柔性承插粘接	m	156	80.7	12589.2	
94	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De110 4、连接形式：热熔承插粘接	m	126.6	49.75	6298.35	
95	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De75 4、连接形式：热熔承插粘接	m	129.6	33.35	4322.16	
本页小计							32772.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
96	031001006020	塑料管	1、安装部位: 室内 2、介质: 污水 3、材质、规格: HDPE单层排水管De50 4、连接形式: 热熔承插粘接	m	211.2	32.81	6929.47	
97	031001006011	塑料管	1、安装部位: 室内 2、介质: 污水 3、材质、规格: 加强型UPVC排水管De160 4、连接形式: 承插粘接	m	57.6	92.3	5316.48	
98	031001006023	塑料管	1、安装部位: 室内 2、介质: 污水 3、材质、规格: 加强型UPVC排水管De110*3.2 4、连接形式: 承插粘接	m	424.8	68.32	29022.34	
99	031001006012	塑料管	1、安装部位: 室内 2、介质: 污水 3、材质、规格: 加强型UPVC排水管De75*2.3 4、连接形式: 承插粘接	m	36.6	54.46	1993.24	
100	031001006024	塑料管	1、安装部位: 室内 2、介质: 污水 3、材质、规格: 加强型UPVC排水管De50*2 4、连接形式: 承插粘接	m	148.8	35.22	5240.74	
本页小计							48502.27	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	031002003017	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	12	107.44	1289.28	
102	031002003019	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	24	136.61	3278.64	
103	031004014010	给、排水附(配件)	1、洗菜盆预留口 2、型号、规格：DN50带存水弯	组	48	48.31	2318.88	
104	031004014013	给、排水附(配件)	1、材质：大便器、清扫口预留， 2、型号、规格：DN100	个	48	64.05	3074.4	
105	031004014014	给、排水附(配件)	1、材质：洗脸盆、小便斗、地漏预留， 2、型号、规格：DN50	个	294	48.31	14203.14	
		雨凝水					45288.17	
106	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨凝水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De160，含管配件 4、连接形式：粘接	m	121.8	59.1	7198.38	
本页小计							31362.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
107	031001006014	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De110,含管配件 4、连接形式:粘接	m	314.1	42.75	13427.78	
108	031001006015	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De75,含管配件 4、连接形式:粘接	m	216	33.71	7281.36	
109	031001006016	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De50,含管配件 4、连接形式:粘接	m	67.5	22.48	1517.4	
110	031001006021	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De25,含管配件 4、连接形式:粘接	m	72	20.45	1472.4	
111	031004014008	给、排水附(配件)	1、规格: DN100 2、名称: 雨水斗(含落水头)	组	24	90.61	2174.64	
本页小计							25873.58	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
112	031004014016	给、排水附(配)件	1、材质:带网框地漏 2、型号、规格:DN150	个	3	152.62	457.86	
113	031004014017	给、排水附(配)件	1、材质:不锈钢地漏 2、型号、规格:DN50	个	135	71.92	9709.2	
114	031002003020	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:钢制 3、规格:DN200 4、填料材质:详见设计	个	15	136.61	2049.15	
		暖通					151630.74	
115	030108006001	其他风机	1、名称:墙式新风机XF-1 2、规格:风量:60m3/h;功率:12W,单相;机外静压:40Pa,带PM2.5过滤器,综合净化效率不低于80% 3、安装方式:预留孔Φ120,中心距上层楼层标高580	台	42	989.51	41559.42	
本页小计							53775.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
116	030108006002	其他风机	1、名称:墙式新风机XF-1 2、规格:风量:60m3/h;功率:12W, 单相;机外静压:40Pa, 带PM2.5过滤器, 综合净化效率不低于80% 3、安装方式:预留孔Φ120, 中心距上层楼层标高310	台	84	989.51	83118.84	
117	031002003022	套管	1. 名称、类型:成品穿墙套管 2. 规格: Φ120 3. 填料材质:阻燃材料和防水油膏	个	240	60.63	14551.2	
118	031002003023	套管	1. 名称、类型:成品穿墙套管 2. 规格: Φ110 3. 填料材质:阻燃材料和防水油膏	个	48	56.18	2696.64	
119	031002003024	套管	1. 名称、类型:成品穿墙套管 2. 规格: Φ100 3. 填料材质:阻燃材料和防水油膏	个	48	56.18	2696.64	
120	030413003001	打洞 (孔)	1. 名称:穿墙预留孔 2. 规格: Φ100	个	240	29.2	7008	
		应急照明					43657.49	
本页小计							110071.32	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
121	030404016001	控制箱	1、名称: 应急照明电源分配电箱 YJD 2、型号: A-D-1 KVA-A200FP 3、安装方式: 距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等, 内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	3	3467.71	10403.13	
122	030411001018	配管	1、名称: 紧定管 2、规格: JDG20 3、配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	760.17	9.93	7548.49	
123	030411004009	配线	1、名称: 管内穿线 2、规格: ZNC-BV-2.5mm ² 3、材质: 铜芯	m	1547.34	3.99	6173.89	
124	030412004001	装饰灯	1、名称: 安全出口标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401 (DC36V) 3、壁挂式安装	套	6	100.27	601.62	
125	030412004002	装饰灯	1、名称: 疏散出口标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401 (DC36V) 室外防护等级不应低于IP67 3、壁挂式安装	套	6	100.27	601.62	
本页小计							25328.75	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
126	030412004003	装饰灯	1、名称: 楼层标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401F (DC36V) 3、壁挂式安装	套	30	100.27	3008.1	
127	030412004004	装饰灯	1、名称: 方向标志灯 2、A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR/A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR (DC36V) 3、壁挂式安装	套	24	100.27	2406.48	
128	030412004005	装饰灯	1、名称: 集中电源疏散照明灯 (A型) 2、A-ZFJC-E9W-A631 (DC36V) 光通量 $\geq 720\text{Lm}$ 3、吸顶安装	套	81	121.38	9831.78	
129	030412004006	装饰灯	1、名称: 集中电源疏散照明灯 (A型) 2、A-ZFJC-E6W-A631 (DC36V) 光通量 $\geq 480\text{Lm}$ 防护等级不应低于 IP67 3、吸顶安装	套	3	121.38	364.14	
130	030412004007	装饰灯	1、名称: 集中电源疏散照明灯 (A型) 2、A-ZFJC-E9W-A631 (DC36V) 光通量 $\geq 720\text{Lm}$ 3、壁挂式安装	套	6	160.87	965.22	
本页小计							16575.72	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
131	030412004008	装饰灯	1、名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2、A-ZFJC-E6W-A631(DC36V) 光通量≥480Lm 防护等级不应低于IP67 3、壁挂式安装	套	3	160.87	482.61	
132	030411006005	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	159	7.99	1270.41	
		消防报警、联动控制					39843.02	
133	030411003002	桥架	1、名称:耐火封闭电缆桥架(内设隔板) 2、规格:100*100 3、含接地及桥架盖板	m	64.9	86.53	5615.8	
134	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支架制作安装 2、材质:型钢 3、含除锈刷漆	kg	60	21.6	1296	
135	030411001012	配管	1、名称:紧定管 2、规格:JDG25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	918	14.67	13467.06	
136	030411001019	配管	1、名称:紧定管 2、规格:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	115.8	9.93	1149.89	
本页小计							23281.77	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
137	030411004010	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZNC-RYJS-2*2.5mm ² 3、材质:铜芯	m	115.8	6.63	767.75	
138	030411004011	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZC-RYJS-4*1.5mm ² 3、材质:铜芯	m	918	10.64	9767.52	
139	030904003001	按钮	1、名称:消火栓按钮 2、J-SAM-M-GST9122B 3、消防箱内安装	个	27	162.29	4381.83	
140	030904008001	模块	1、名称:总线隔离器 2、GST-LD-8313A 3、消防接线端子箱内安装	个	3	268.8	806.4	
141	030904008002	模块	1、名称:总线联动控制模块 2、GST-LD-8362H, GST-LD-8361H (电梯) 3、装于专门金属模块箱内	个	9	253.24	2279.16	
142	030411006006	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	39	7.99	311.61	
		消火栓系统					49649.89	
本页小计							18314.27	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
143	030901002001	消防栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	122.9	93.3	11466.57	
144	030901002002	消防栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	59	62.49	3686.91	
145	031003003061	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	3	208.23	624.69	
146	031003001023	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：自动排气阀	个	1	136.57	136.57	
147	031003001024	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	1	46.96	46.96	
本页小计							15961.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
148	030901010001	室内消火栓	1、名称: 薄型单栓带消防软管卷盘灭火器箱消防组合柜 2、型号、规格: 700*1800*160 3、附件材质、规格: 箱内设JPS1.6-19消防软管卷盘一组、DN19长L=30m软管一根、DN65水枪1支、DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根、Φ19*65直流水枪1支 4、详15S202, P21 5、消火栓选型详见图纸	套	25	1105.73	27643.25	
149	031201001001	管道刷油	1、油漆品种: 防锈漆二道打底, 外刷二道红色调和漆, 用图例字母每5~10m标注一个。	m2	57.98	22.28	1291.79	
150	031002001002	管道支架	1、材质: 型钢 2、管架形式: 管道支架	Kg	134.97	17.19	2320.13	
151	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别: 轻锈 2、油漆品种: 刷樟丹二道, 灰色调和漆二道	kg	134.97	2.71	365.77	
152	030601002001	压力仪表	1、名称: 压力表 2、Y-100, PN=0~5.0MPa	台	1	76.48	76.48	
本页小计							31697.42	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
153	031002003018	套管	1、名称、类型: 刚性防水套管 2、材质: 钢制 3、规格: DN150 4、填料材质: 详见设计	个	3	107.44	322.32	
154	031002003021	套管	1、名称、类型: 过墙过楼板套管 2、材质: 钢制 3、规格: DN150 4、填料材质: 详见设计	个	21	79.45	1668.45	
	一)	智能化预埋					61274.13	
155	030411003003	桥架	1、名称: 封闭式金属桥架 2、规格: 200*100 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	94.2	93.58	8815.24	
156	030413001003	铁构件	1、名称: 桥架支架制作安装 2、材质: 型钢 3、含除锈刷漆	kg	113.98	22.02	2509.84	
157	030411001014	配管	1、材质: 紧定式镀锌钢导管 2、规格: JDG20 3、配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	1695.8	9.98	16924.08	
158	030411001015	配管	1、材质: 紧定式镀锌钢导管 2、规格: JDG25 3、配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	1895	14.45	27382.75	
本页小计							57622.68	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
159	030411006007	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	694	8.13	5642.22	
		其他					19800	
160	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、名称：防火封堵 2、材质：不燃材料 3、详见设计	处	72	200	14400	
161	031002001003	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：成品抗震支架	套	12	450	5400	
		亮化					35013.98	
162	030404017022	配电箱	1、名称：照明控制箱， 2、规格：含“三遥”控制， 3、安装方式：落地安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及要求详见设计图	台	1	3807.69	3807.69	
163	030404017023	配电箱	1、名称：开关电源箱， 2、规格：定制， 3、安装方式：落地安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及要求详见设计图	台	1	3340.92	3340.92	
164	031101001001	开关电源设备	1、名称：LED开关电源， 2、规格：350W 220V/24V	台	5	106.16	530.8	
本页小计							33121.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
165	030412005001	荧光灯	1、名称:LED直条灯, 2、规格:9W/m 24V 色温3000K 1米/套	套	152	106.16	16136.32	
166	030408001003	电力电缆	1、型号:YJV-1KV, 2、规格:5*4, 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	30	25.11	753.3	
167	030408001004	电力电缆	1、型号:YJV-1KV, 2、规格:3*4, 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	50	15.02	751	
168	030411002001	线槽	1、名称:铝合金线槽(喷塑外观), 2、规格:MR30*25,沿墙敷设, 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	110	26.64	2930.4	
169	030411002002	线槽	1、名称:铝合金线槽(喷塑外观), 2、规格:MR50*25,沿墙敷设, 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	90	31.1	2799	
170	030411001016	配管	1、材质:焊接钢管, 2、规格:SC25, 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	30	23.81	714.3	
本页小计							24084.32	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			27954.66			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	22544.08			
1.2	1.2	安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	2254.41			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	3156.17			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	16532.32			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1502.94			
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	450.88			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	1202.35			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					47643.15			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：1#楼-安装

第 1 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	13.95	77	1074.15	112	1562.4	
2	00010301@1	二类工		工日	5.304	82	434.93	107	567.53	
3	00010303	二类工		工日	3570.7805	74	264237.76	107	382073.51	
4	00010403	三类工		工日	36	69	2484	102	3672	
5	RGFTZ	人工费调整		元	26211.30229	1	26211.3	1	26211.3	
		材料								
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	34.7897	6	208.74	6	208.74	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	28.8746	3.42	98.75	3.23	93.26	
3	01090167	圆钢	Φ8~14	kg	9.03	3.42	30.88	3.23	29.17	
4	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5~9	kg	94.68	4.46	422.27	4.46	422.27	
5	01130141	扁钢	<-59	kg	196.6585	3.64	715.84	3.64	715.84	
6	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	26.352	4.55	119.9	4.55	119.9	
7	01130206@1	镀锌扁钢	-25*4	kg	3	4.55	13.65	4.55	13.65	
8	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	22.59993	4.55	102.83	4.55	102.83	
9	01210101	角钢		kg	6	3.4	20.4	3.26	19.56	
10	01210332	等边角钢	└60*5	kg	423.95	3.4	1441.43	3.26	1382.08	
11	01270101@1	型钢		kg	2.385	3.5	8.35	3.14	7.49	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 2 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
12	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	7.2	3.57	25.7	3.57	25.7	
13	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	21.6	3.57	77.11	3.57	77.11	
14	01293501	钢垫板		kg	188.19	3.77	709.48	3.77	709.48	
15	01293539	铸铁垫板		kg	491.4	4.72	2319.41	4.72	2319.41	
16	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.50477	8.58	4.33	8.58	4.33	
17	01550304@1	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.11572	8.58	0.99	8.58	0.99	
18	02010106@1	橡胶板	δ 1~15	kg	9.69392	7.72	74.84	7.72	74.84	
19	02051002	橡皮护套圈	Φ6~32	只	30	0.69	20.7	0.69	20.7	
20	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.17141	14.58	2.5	14.58	2.5	
21	02070226@1	橡胶垫	δ 2	m2	0.1206	14.58	1.76	14.58	1.76	
22	02190109@1	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	42	0.3	12.6	0.3	12.6	
23	02270106	白布		m	1.95	3.43	6.69	3.43	6.69	
24	02270131	破布		kg	24.49385	6	146.96	6	146.96	
25	02270131@1	破布		kg	2.804	6	16.82	6	16.82	
26	02270131@3	破布		kg	0.88986	6	5.34	6	5.34	
27	02290103	线麻		kg	0.747	10.29	7.69	10.29	7.69	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 3 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
28	02290103@1	线麻		kg	0.0789	10.29	0.81	10.29	0.81	
29	02290507	油浸麻丝		kg	16.86	8.4	141.62	8.4	141.62	
30	02290507@1	油浸麻丝		kg	45.696	8.4	383.85	8.4	383.85	
31	03010101	铆钉		十个	20.9935	0.3	6.3	0.3	6.3	
32	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10*100	十个	22.14	0.34	7.53	0.34	7.53	
33	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	696.64	0.25	174.16	0.25	174.16	
34	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	301.024	0.26	78.27	0.26	78.27	
35	03031212@1	自攻螺钉	M4*65	十个	2.4	0.27	0.65	0.27	0.65	
36	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	8.64	0.59	5.1	0.59	5.1	
37	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.08	0.48	0.52	0.48	0.52	
38	03050134@1	精制螺栓	M10*20~50	套	4	0.3	1.2	0.3	1.2	
39	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	208.95	0.58	121.19	0.58	121.19	
40	03050510@1	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	98.91	0.58	57.37	0.58	57.37	
41	03050510@2	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	210	0.58	121.8	0.58	121.8	
42	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	1003.8605	0.33	331.27	0.33	331.27	
43	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	14.832	1.35	20.02	1.35	20.02	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 4 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
44	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	11.44506	0.69	7.9	0.69	7.9	
45	03050651@1	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	8.1408	0.69	5.62	0.69	5.62	
46	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	0.99	8.16	
47	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	297.6	1.1	327.36	1.1	327.36	
48	03050654@2	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42	1.1	13.42	
49	03050654@3	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	153.05633	1.1	168.36	1.1	168.36	
50	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16*100内2平1弹垫	套	29.183	2.32	67.7	2.32	67.7	
51	03050911	精制六角螺栓		kg	3.30727	4.82	15.94	4.82	15.94	
52	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	24	0.09	2.16	0.09	2.16	
53	03054317	地脚螺栓	M16*230	套	16.48	3	49.44	3	49.44	
54	03057113	伞形螺栓	M6~8*150	套	960.84	0.34	326.69	0.34	326.69	
55	03057113@1	伞形螺栓	M6~8*150	套	310.08	0.34	105.43	0.34	105.43	
56	03070110@1	膨胀螺栓	M8	套	2.745	0.3	0.82	0.3	0.82	
57	03070117@1	膨胀螺栓	M10	套	171.36	0.69	118.24	0.69	118.24	
58	03070117@2	膨胀螺栓	M10	套	7.875	0.69	5.43	0.69	5.43	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 5 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
59	03070133	膨胀螺栓	M12*200	套	231.9678	3	695.9	3	695.9	
60	03070141	膨胀螺栓	M16*200	套	386.5968	2.74	1059.28	2.74	1059.28	
61	03070145	膨胀螺栓	M18*200	套	141.1356	3.43	484.1	3.43	484.1	
62	03070806	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	5.55	0.69	3.83	0.69	3.83	
63	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	49.545	0.86	42.61	0.86	42.61	
64	03090103	螺母		kg	6.92141	6.17	42.71	6.17	42.71	
65	03090207	精制六角螺母	M8	十个	8.858	0.6	5.31	0.6	5.31	
66	03130304	钢垫圈		kg	2.73253	4.97	13.58	4.97	13.58	
67	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	8.858	0.01	0.09	0.01	0.09	
68	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.2932	1.29	0.38	1.29	0.38	
69	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.1819	11.15	2.03	11.15	2.03	
70	03210211@1	砂轮片	Φ400	片	5.15932	11.58	59.74	11.58	59.74	
71	03210405@1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	1.55639	3.26	5.07	3.26	5.07	
72	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.4224	8.66	3.66	8.66	3.66	
73	03210408@1	尼龙砂轮片	Φ400	片	2.256	8.66	19.54	8.66	19.54	
74	03270104@1	铁砂布	2#	张	202.63717	0.86	174.27	0.86	174.27	
75	03270104@	铁砂布	2#	张	2	0.86	1.72	0.86	1.72	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 6 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
76	03270104@3	铁砂布	2#	张	11.12328	0.86	9.57	0.86	9.57	
77	03270202	砂纸		张	64.35	0.94	60.49	0.94	60.49	
78	03270202@1	砂纸		张	40	0.94	37.6	0.94	37.6	
79	03410200	电焊条		kg	5.4	4.97	26.84	5.3	28.62	
80	03410206@1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	87.76989	3.77	330.89	5.3	465.18	
81	03410206@2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.186	3.77	0.7	5.3	0.99	
82	03410206@4	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.57	3.77	2.15	5.3	3.02	
83	03410206@5	电焊条	J422 Φ3.2	kg	7.1189	3.77	26.84	5.3	37.73	
84	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	47.61708	3.73	177.61	5.3	252.37	
85	03411302	焊锡		kg	63.04894	36.87	2324.61	36.87	2324.61	
86	03430900	焊锡丝		kg	6.6	42.88	283.01	42.88	283.01	
87	03430900@1	焊锡丝		kg	0.3	42.88	12.86	42.88	12.86	
88	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	5.06832	51.45	260.77	51.45	260.77	
89	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	58.85314	5.15	303.09	5.14	302.51	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 7 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
90	03570225@1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1.35648	5.15	6.99	5.14	6.97	
91	03570225@2	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.93	5.15	4.79	5.14	4.78	
92	03570225@3	镀锌铁丝	13#~17#	kg	2.56232	5.15	13.2	5.14	13.17	
93	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	41.92997	4.72	197.91	5.14	215.52	
94	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	43.2	5.15	222.48	5.15	222.48	
95	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	64.8	4.29	277.99	4.29	277.99	
96	03632105	钻头	Φ3	根	0.54	1.2	0.65	1.2	0.65	
97	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	1.98	1.72	3.41	1.72	3.41	
98	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	13.194	2.57	33.91	2.57	33.91	
99	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	113.60751	17.15	1948.37	17.15	1948.37	
100	03652404@1	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	0.24	17.15	4.12	17.15	4.12	
101	03652421	锯条		根	242.94445	0.19	46.16	0.19	46.16	
102	03652421@1	锯条		根	0.6	0.19	0.11	0.19	0.11	
103	03652422	钢锯条		根	709.6163	0.21	149.02	0.21	149.02	
104	03652422@1	钢锯条		根	5.094	0.21	1.07	0.21	1.07	
105	03652422@	钢锯条		根	6.67397	0.21	1.4	0.21	1.4	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 8 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	3									
106	03652906	钢丝刷子		把	0.73063	1.54	1.13	1.54	1.13	
107	04010132	水泥	42.5级	kg	124.2	0.3	37.26	0.28	34.78	
108	04010611@1	水泥	32.5级	kg	4426.94164	0.27	1195.27	0.25	1106.74	
109	04010611@2	水泥	32.5级	kg	13.299	0.27	3.59	0.25	3.32	
110	04010611@3	水泥	32.5级	kg	224.112	0.27	60.51	0.25	56.03	
111	04030102	黄砂		m3	2.11638	120.46	254.94	210.8	446.13	
112	04030102@1	黄砂		m3	0.0372	120.46	4.48	210.8	7.84	
113	04030107@1	中砂		t	17.42333	67.39	1174.16	140.86	2454.25	
114	04050201	碎石		m3	2.232	99.09	221.17	202.06	451	
115	04050206@1	碎石	5~32mm	m3	0.09859	90.34	8.91	202.06	19.92	
116	04050206@2	碎石	5~32mm	m3	0.03779	90.34	3.41	202.06	7.64	
117	05030100	木方材		m3	0.075	1543.59	115.77	2552.12	191.41	
118	05030600	普通木成材		m3	0.05358	1372.08	73.52	2552.12	136.74	
119	05030700	木板材		m3	0.108	1543.59	166.71	2552.12	275.63	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 9 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
120	05050111	胶合板	2440*1220*6	m2	0.39	10.29	4.01	10.29	4.01	
121	05110103	空心木板	350*450*25	块	6.3	5.57	35.09	5.57	35.09	
122	11030303	防锈漆		kg	0.093	12.86	1.2	12	1.12	
123	11030305@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	13.37748	12.86	172.03	12.86	172.03	
124	11030305@3	醇酸防锈漆	C53-1	kg	4.60381	12.86	59.2	12.86	59.2	
125	11030306	酚醛防锈漆		kg	2.388	12.86	30.71	12.86	30.71	
126	11030306@1	酚醛防锈漆		kg	1.1304	12.86	14.54	12.86	14.54	
127	11030525	防火涂料	A60-1	kg	1.71	16.29	27.86	17.77	30.39	
128	11030704	沥青清漆		kg	1.866	6	11.2	6	11.2	
129	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.21037	15.44	18.69	15.44	18.69	
130	11111703	酚醛磁漆		kg	0.19	12.86	2.44	12.86	2.44	
131	11112503	调和漆		kg	0.054	11.15	0.6	11.15	0.6	
132	11112504	无光调和漆		kg	7.9466	12.86	102.19	12.86	102.19	
133	11112504@2	无光调和漆		kg	3.55945	12.86	45.77	12.86	45.77	
134	11112524	厚漆		kg	12.40573	8.58	106.44	8.58	106.44	
135	11112524@1	厚漆		kg	0.48	8.58	4.12	8.58	4.12	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 10 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
136	11112525	铅油		kg	1.1616	14.58	16.94	14.58	16.94	
137	11112525@1	铅油		kg	0.327	14.58	4.77	14.58	4.77	
138	11452114@2	松香水		kg	1.11233	4.72	5.25	4.72	5.25	
139	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	34.3595	10.72	368.33	10.72	368.33	
140	12010103	汽油		kg	215.69189	9.12	1967.11	8.58	1850.64	
141	12010103@1	汽油		kg	1.038	9.12	9.47	8.58	8.91	
142	12010903	煤油		kg	20.16	4.29	86.49	4.29	86.49	
143	12030106	溶剂汽油		kg	1.5606	7.89	12.31	7.89	12.31	
144	12030106@1	溶剂汽油		kg	0.096	7.89	0.76	7.89	0.76	
145	12030106@2	溶剂汽油		kg	1.20194	7.89	9.48	7.89	9.48	
146	12050311	机油		kg	25.725	7.72	198.6	7.72	198.6	
147	12050311@1	机油		kg	1.662	7.72	12.83	7.72	12.83	
148	12050313@1	机油	6~7#	kg	0.89084	10.72	9.55	10.72	9.55	
149	12050313@2	机油	6~7#	kg	0.34147	10.72	3.66	10.72	3.66	
150	12060317	清油		kg	1.70874	13.72	23.44	13.72	23.44	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 11 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
151	12060317@1	清油		kg	1.33479	13.72	18.31	13.72	18.31	
152	12070105	黄油(钙基脂)		kg	5.4	6.86	37.04	6.86	37.04	
153	12070109	电力复合脂		kg	32.58977	17.15	558.91	17.15	558.91	
154	12070109@1	电力复合脂		kg	0.1	17.15	1.72	17.15	1.72	
155	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.0336	10.29	0.35	10.29	0.35	
156	12300367@1	硬酯酸	一级	kg	0.0124	10.29	0.13	10.29	0.13	
157	12310308	丙酮		kg	51.4202	5.15	264.81	5.15	264.81	
158	12310331	漂白粉		kg	4.14193	3.43	14.21	3.43	14.21	
159	12310331@1	漂白粉		kg	0.1518	3.43	0.52	3.43	0.52	
160	12370305	氧气		m3	51.91358	2.83	146.92	2.83	146.92	
161	12370305@1	氧气		m3	0.093	2.83	0.26	2.83	0.26	
162	12370335	乙炔气		kg	19.06579	15.44	294.38	15.44	294.38	
163	12370335@1	乙炔气		kg	0.039	15.44	0.6	15.44	0.6	
164	12410101	粘结剂		kg	45.98	15.44	709.93	15.44	709.93	
165	12413501	胶水		kg	0.648	10.72	6.95	10.72	6.95	
166	12413542	胶合剂		kg	8.32258	8.56	71.24	8.56	71.24	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 12 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
167	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	14.25	12.43	177.13	12.43	177.13	
168	12430344@1	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	0.4	12.43	4.97	12.43	4.97	
169	12430361	塑料粘胶带		盘	14.9859	3.14	47.06	3.14	47.06	
170	12430363	塑料胶布带	20mm*10m	卷	98.25984	1.8	176.87	1.8	176.87	
171	12430365	塑料胶布带	25mm*10m	卷	55.7412	3.14	175.03	3.14	175.03	
172	12430365@1	塑料胶布带	25mm*10m	卷	3.86835	3.14	12.15	3.14	12.15	
173	13013509	石棉绒		kg	131.061	2.4	314.55	2.4	314.55	
174	14010323	焊接钢管	DN50	m	13.5	20.14	271.89	16.45	222.08	
175	14010335@1	焊接钢管	Φ110	m	14.64	43.42	635.67	35.91	525.72	
176	14010335@3	焊接钢管	Φ100	m	14.64	43.42	635.67	35.91	525.72	
177	14010338-1@1	焊接钢管	Φ120	m	73.2	60.63	4438.12	50.51	3697.33	
178	14010341	焊接钢管	DN150	m	11.28	72.88	822.09	59.81	674.66	
179	14050175	无缝钢管	Φ219*6	m	11.895	163.32	1942.69	132.76	1579.18	
180	14312502	塑料软管		kg	11.64	15.78	183.68	15.78	183.68	
181	14312502@1	塑料软管		kg	0.6	15.78	9.47	15.78	9.47	
182	14350106	异型塑料管	dn5	m	5.31	1.17	6.21	1.17	6.21	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 13 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
183	14373523@1	医用胶管		m	1	1.72	1.72	1.72	1.72	
184	15021105	镀锌活接头	DN15	个	393.9	3.89	1532.27	3.89	1532.27	
185	15021107	镀锌活接头	DN25	个	170.69	7.42	1266.52	7.42	1266.52	
186	15021305	镀锌管箍	DN15	个	84.84	0.94	79.75	0.94	79.75	
187	15021307@1	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.9	1.93	3.9	
188	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	42.42	0.93	39.45	0.93	39.45	
189	15021705@1	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	1.66	1.68	
190	15022305	镀锌弯头	DN15	个	42.42	1.18	50.06	1.18	50.06	
191	15022307@1	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.7	2.73	2.7	2.73	
192	15023128	镀锌锁紧螺母	3*25	个	3.708	0.24	0.89	0.24	0.89	
193	15023128@1	镀锌锁紧螺母	3*25	个	4.635	0.24	1.11	0.24	1.11	
194	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	21.7845	0.93	20.26	0.93	20.26	
195	15023134	镀锌锁紧螺母	3*100	个	7.416	2	14.83	2	14.83	
196	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	7293.55	0.12	875.23	0.12	875.23	
197	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	172.8672	4.12	712.21	4.12	712.21	
198	15090553	室内镀锌管内衬不锈钢	DN25	个	8.802	5.82	51.23	5.82	51.23	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 14 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		管接头零件								
199	15090555	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN40	个	4.296	10.97	47.13	10.97	47.13	
200	15090556	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN50	个	5.859	16.7	97.85	16.7	97.85	
201	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN65	个	39.525	36.59	1446.22	36.59	1446.22	
202	15170308	PVC塑料管束节	dn110	个	24.48	5.88	143.94	5.88	143.94	
203	15271912	管接头	FST20	个	1398.73734	0.25	349.68	0.25	349.68	
204	15271914	管接头	FST32	个	104.4288	0.59	61.61	0.59	61.61	
205	15370707	单管卡子	DN25	个	17.3184	0.68	11.78	0.68	11.78	
206	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	20.994	6.17	129.53	6.17	129.53	
207	15372507	PVC塑料抱箍	Φ110	副	24.48	4.29	105.02	4.29	105.02	
208	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	3.8688	1.66	6.42	1.66	6.42	
209	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	1.83	2.38	4.36	2.38	4.36	
210	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	29.04	3.27	94.96	3.27	94.96	
211	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	4.56	5.11	23.3	5.11	23.3	
212	16030504	螺纹闸阀	Z15T-10K DN20	个	115.14	16.62	1913.63	12.62	1453.07	
213	16030509	螺纹闸阀	Z15T-10K DN80	个	6.06	149.92	908.52	112.92	684.3	
214	19110103	管子托钩	DN15	个	4611.79856	1.01	4657.92	1.01	4657.92	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 15 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
215	19110104	管子托钩	DN20	个	66.26928	1.14	75.55	1.14	75.55	
216	19110105	管子托钩	DN25	个	575.868	1.31	754.39	1.31	754.39	
217	19110105@1	管子托钩	DN25	个	1.044	1.31	1.37	1.31	1.37	
218	19110107	管子托钩	DN40	个	161.1456	1.89	304.57	1.89	304.57	
219	19610302	其它材料费		元	2029.8278	0.86	1745.65	0.86	1745.65	
220	19610302@1	其它材料费		元	5.841	0.86	5.02	0.86	5.02	
221	19610302@2	其它材料费		元	41.057	0.86	35.31	0.86	35.31	
222	19610308	校验材料费		元	10.208	0.8547	8.72	0.8547	8.72	
223	24050144	钢板底座	300*300*6	kg	18	4.72	84.96	4.72	84.96	
224	24150703@1	瓷接头	双路	个	163.77	0.24	39.3	0.24	39.3	
225	24153503	瓷管头	Φ10~16*25	个	12.36	0.2	2.47	0.2	2.47	
226	24170102	黄漆布带	20mm*40m	卷	0.36	17.15	6.17	17.15	6.17	
227	24170308	黄腊带	20mm*10m	卷	10.8	7.86	84.89	7.86	84.89	
228	25010307	裸铜线	6mm ²	kg	0.6	56.42	33.85	56.42	33.85	
229	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	11.49	56.42	648.27	56.42	648.27	
230	25010733	镀锡铜绞线	6~10mm ²	kg	10.8	58.91	636.23	58.91	636.23	
231	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	279.384	0.97	271	0.97	271	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 16 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
232	25030103@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	108.376	0.97	105.12	0.97	105.12	
233	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	927.59	1.5	1391.39	1.5	1391.39	
234	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm2	m	21.984	2.4	52.76	2.4	52.76	
235	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	80.931	1.65	133.54	1.65	133.54	
236	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	38.25	4.47	170.98	4.47	170.98	
237	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	65.97	7.62	502.69	7.62	502.69	
238	25030511@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	20	7.62	152.4	7.62	152.4	
239	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	4.5	11.51	51.8	11.51	51.8	
240	26062305	铝压接管	4mm2	个	187.62072	0.12	22.51	0.12	22.51	
241	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	5749.4	0.1	574.94	0.1	574.94	
242	26064105@1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	1544.15	0.1	154.42	0.1	154.42	
243	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	3.708	0.25	0.93	0.25	0.93	
244	26064108@1	塑料护口(钢管用)	dn25	个	4.635	0.25	1.16	0.25	1.16	
245	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	21.7845	0.37	8.06	0.37	8.06	
246	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	7.416	0.98	7.27	0.98	7.27	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 17 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
247	26064306	紧定式直管接头	Φ 20	个	490.87009	1.54	755.94	1.54	755.94	
248	26064307	紧定式直管接头	Φ 25	个	153.5064	2.06	316.22	2.06	316.22	
249	26064307@1	紧定式直管接头	Φ 25	个	290.314	2.06	598.05	2.06	598.05	
250	26065132	镀锌电线管接头	Φ 25*6	个	3.9552	1.23	4.86	1.23	4.86	
251	26065132@1	镀锌电线管接头	Φ 25*6	个	4.944	1.23	6.08	1.23	6.08	
252	26065135	镀锌电线管接头	Φ 50*7	个	23.2368	3.1	72.03	3.1	72.03	
253	26065138	镀锌电线管接头	Φ 100*10	个	7.416	9.12	67.63	9.12	67.63	
254	26065306	紧定式锁母	Φ 20	个	519.7448	0.9	467.77	0.9	467.77	
255	26065307	紧定式锁母	Φ 25	个	154.809	1.29	199.7	1.29	199.7	
256	26065307@1	紧定式锁母	Φ 25	个	292.7775	1.29	377.68	1.29	377.68	
257	26066513	钢管保护管	Φ 40*400	根	29.183	7.55	220.33	7.55	220.33	
258	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	161.385	1.29	208.19	1.29	208.19	
259	26090506	铜接线端子	DT-6mm ²	个	60.9	1.72	104.75	1.72	104.75	
260	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	115.71	2.43	281.18	2.43	281.18	
261	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	368.76	3.33	1227.97	3.33	1227.97	
262	26090508@1	铜接线端子	DT-16mm ²	个	210	3.33	699.3	3.33	699.3	
263	26230107	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	117.5664	4.72	554.91	4.72	554.91	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 18 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
264	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	5.77967	1.46	8.44	1.46	8.44	
265	26250311@1	镀锌电缆卡子	2*35	个	4.1106	1.46	6	1.46	6	
266	30090307	PVC塑料落水斗	Φ110	只	24.48	21.44	524.85	21.44	524.85	
267	30090505	铸铁落水口(带罩)	Φ100	套	24.24	21.44	519.71	21.44	519.71	
268	31011126	油浸石棉盘根	Φ6~10 250℃	kg	9	9.86	88.74	9.86	88.74	
269	31110301	棉纱头		kg	154.42128	5.57	860.13	5.57	860.13	
270	31110301@1	棉纱头		kg	5.652	5.57	31.48	5.57	31.48	
271	31110301@2	棉纱头		kg	0.45	5.57	2.51	5.57	2.51	
272	31130106	其它材料费		元	90.5286	0.86	77.85	0.86	77.85	
273	31130106@1	其它材料费		元	44.31	0.86	38.11	0.86	38.11	
274	31150101	水		m3	285.89846	4.57	1306.56	2.72	777.64	
275	31150101@1	水		m3	10.608	4.57	48.48	2.72	28.85	
276	31150301	电		kW·h	417.0412	0.76	316.95	0.89	371.17	
277	31170103	标志牌		个	9.90793	0.16	1.59	0.16	1.59	
278	31170103@1	标志牌		个	28.049	0.16	4.49	0.16	4.49	
279	31170104	标志牌	塑料扁形	个	135.648	0.16	21.7	0.16	21.7	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 19 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
280	31170121@1	位号牌		个	1	0.51	0.51	0.51	0.51	
281	32092503	钢板	δ 6	kg	16.64	3.26	54.25	3.26	54.25	
282	80010106	水泥砂浆	M10	m3	27.52277	186.06	5120.89	344.24	9474.44	
283	80010106@1	水泥砂浆	M10	m3	0.123	186.06	22.89	344.24	42.34	
284	CLFTZ	材料费调整		元	12619.00238	1	12619	1	12619	
285	80212114	C15预拌砼[非泵送]		m3	1.26	313.78	395.36	399.26	503.07	
286	01090172-1	圆钢	Φ 10~14	kg	24.7184	3.37	83.3	3.37	83.3	
287	01130143@2	扁钢	-30*4~50*5	kg	67.9756	3.22	218.88	3.22	218.88	
288	01210101-1	角钢		kg	231.735	3.4	787.9	3.4	787.9	
289	01270101-1	型钢		kg	516.3048	3.5	1807.07	3.5	1807.07	
290	01290106@2	铝皮	δ 0.3	m2	45.804	19.27	882.64	19.27	882.64	
291	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	26.33786	12.86	338.7	12.86	338.7	
292	11112503-1	调和漆		kg	18.78624	11.15	209.47	11.15	209.47	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 20 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
293	12430303@1	胶带(9m/卷)		卷	52.41	5	262.05	5	262.05	
294	13120503	橡塑保温板		m3	6.6641	1200	7996.92	1200	7996.92	
295	14010305@3	焊接钢管	SC100	m	49.44	35.91	1775.39	35.91	1775.39	
296	14010305@4	焊接钢管	SC50	m	145.23	16.45	2389.03	16.45	2389.03	
297	14010305@5	焊接钢管	SC25	m	24.72	8.17	201.96	8.17	201.96	
298	14010305@6	焊接钢管SC25		m	30.9	8.17	252.45	8.17	252.45	
299	14030331	热镀锌钢管	DN65	m	60.298	28.09	1693.77	28.09	1693.77	
300	14030340	热镀锌钢管	DN100	m	125.6038	44.57	5598.16	44.57	5598.16	
301	14040103@1	不锈钢管	DN15	m	107.712	3.9	420.08	3.9	420.08	
302	14040103@2	镀锌钢管内衬不锈钢管	DN70	m	94.86	49.19	4666.16	49.19	4666.16	
303	14310375@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	De25	m	70.848	3.99	282.68	3.99	282.68	
304	14310377@2	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn50	m	66.42	7.9	524.72	7.9	524.72	
305	14310377@3	承插塑料排水管	dn50	m	143.8896	7.9	1136.73	7.9	1136.73	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 21 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
306	14310378@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn75	m	212.112	12.19	2585.65	12.19	2585.65	
307	14310378@2	承插塑料排水管	dn75	m	35.2458	12.19	429.65	12.19	429.65	
308	14310379@2	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn110	m	298.7091	19.14	5717.29	19.14	5717.29	
309	14310379@3	承插塑料排水管	dn110	m	361.9296	19.14	6927.33	19.14	6927.33	
310	14310379@4	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管	dn110	m	132.912	33.71	4480.46	33.71	4480.46	
311	14310380@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn160	m	119.364	26.13	3118.98	26.13	3118.98	
312	14310380@2	承插塑料排水管	dn160	m	54.5472	26.13	1425.32	26.13	1425.32	
313	14310380@3	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管	dn160	m	89.3968	35	3128.89	35	3128.89	
314	14311503@10	PP-R给水管	De25	m	59.2416	6.35	376.18	6.35	376.18	
315	14311503@11	HDPE单层排水管	De110	m	129.132	25	3228.3	25	3228.3	
316	14311503@13	HDPE单层排水管	De75	m	132.192	12.19	1611.42	12.19	1611.42	
317	14311503@14	HDPE单层排水管	De50	m	215.424	7.9	1701.85	7.9	1701.85	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 22 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
318	14311503@15	PP-R热水管	De20	m	1902.1776	5	9510.89	5	9510.89	
319	14311503@8	PP-R给水管	De20	m	1701.4416	4.3	7316.2	4.3	7316.2	
320	14311503@9	PP-R给水管	De32	m	635.0112	6.8	4318.08	6.8	4318.08	
321	14550533	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN25	m	9.18	13.4	123.01	13.4	123.01	
322	14550535	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN40	m	6.12	25.69	157.22	25.69	157.22	
323	14550536	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN50	m	9.18	44.67	410.07	44.67	410.07	
324	15230305@1	承插塑料排水管件	De25	个	32.544	1.36	44.26	1.36	44.26	
325	15230307@1	承插塑料排水管件	dn50	个	164.7276	1.72	283.33	1.72	283.33	
326	15230308@1	承插塑料排水管件	dn75	个	155.5896	6.87	1068.9	6.87	1068.9	
327	15230309@1	承插塑料排水管件	dn110	个	604.3509	10.7	6466.55	10.7	6466.55	
328	15230309@2	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管管件	dn110	个	177.528	10.67	1894.22	10.67	1894.22	
329	15230310@1	承插塑料排水管件	dn160	个	71.8728	18.6	1336.83	18.6	1336.83	
330	15230310@2	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管管件	dn160	个	65.8912	19.46	1282.24	19.46	1282.24	

人材机汇总表

工程名称：1#楼-安装

第 23 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
331	16150503	自动排气阀	DN15	个	42	36.11	1516.62	36.11	1516.62	
332	16150505@2	自动排气阀	DN25	个	1	80.71	80.71	80.71	80.71	
333	16310103@3	止回阀	DN15	个	78.78	21.95	1729.22	21.95	1729.22	
334	16310103@4	截止阀	DN15	个	121.2	20	2424	20	2424	
335	16310103@5	安全阀	DN15	个	36.36	39.82	1447.86	39.82	1447.86	
336	16310103@6	不锈钢截止阀	DN15	个	121.2	39.82	4826.18	39.82	4826.18	
337	16310103@7	不锈钢止回阀	DN15	个	36.36	21.95	798.1	21.95	798.1	
338	16310105@3	止回阀	DN25	个	30.3	35	1060.5	35	1060.5	
339	16310105@4	截止阀	DN25	个	110.09	20.18	2221.62	20.18	2221.62	
340	16310105@5	可调式减压稳压阀	DN25	个	30.3	375	11362.5	375	11362.5	
341	16413521@1	蝶阀	DN100	个	3	136.64	409.92	136.64	409.92	
342	16413521@4	闸阀	DN70	个	6	194.69	1168.14	194.69	1168.14	
343	16413521@	止回阀	DN70	个	6	188.09	1128.54	188.09	1128.54	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 24 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	5									
344	18410301@2	水嘴 DN15		个	48.48	25	1212	25	1212	
345	18430305@2	普通地漏	DN50	个	135	45	6075	45	6075	
346	18430308	普通地漏	DN150	个	3	54.46	163.38	54.46	163.38	
347	18450306@1	普通存水弯	Φ 50	个	48.24	20	964.8	20	964.8	
348	18450306@2	普通存水弯 Φ 50		个	295.47	20	5909.4	20	5909.4	
349	18450308@1	普通存水弯 Φ 100		个	48.24	30	1447.2	30	1447.2	
350	20030105@1	室内消火栓	单栓 65	套	25	973.45	24336.25	973.45	24336.25	
351	21010304@1	螺纹水表	LXL-20	只	114	56.5	6441	56.5	6441	
352	21010309@1	螺纹水表	LXL-70	只	6	265.49	1592.94	265.49	1592.94	
353	21650101@2	取源部件		套	1	11.84	11.84	11.84	11.84	
354	22470111@10	电气井道灯（带防护罩）	LED, 11W	套	30.3	35	1060.5	35	1060.5	
355	22470111@13	防水声光感应灯（带光控声控延时开关）	LED, 18W	套	3.03	100	303	100	303	

人材机汇总表

工程名称：1#楼-安装

第 25 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
356	22470111@14	方向标志灯	1W	套	24.24	65	1575.6	65	1575.6	
357	22470111@15	楼层标志灯	1W	套	30.3	65	1969.5	65	1969.5	
358	22470111@16	集中电源疏散照明灯（A型）		套	9.09	125	1136.25	125	1136.25	
359	22470111@17	安全出口标志灯	1W	套	6.06	65	393.9	65	393.9	
360	22470111@18	疏散出口标志灯	1W	套	6.06	65	393.9	65	393.9	
361	22470111@20	集中电源疏散照明灯（A型）	9W	套	84.84	85	7211.4	85	7211.4	
362	22470111@21	节能吸顶灯	LED，18W	套	363.6	125	45450	125	45450	
363	22470111@22	声光感应灯（带光控声控延时开关）	LED，18W	套	60.6	145	8787	145	8787	
364	22470111@23	防水型节能吸顶灯	LED，18W	套	48.48	125	6060	125	6060	
365	22470111@24	LED直条灯		套	153.52	76.54	11750.42	76.54	11750.42	
366	22470111@9	井道照明灯	1*18W	套	15.15	35	530.25	35	530.25	
367	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	403.92	12	4847.04	12	4847.04	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 26 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
368	23412504@10	厨房排油烟机插座	三孔	套	48.96	15	734.4	15	734.4	
369	23412504@11	厨房操作台上方插座	三孔	套	97.92	15	1468.8	15	1468.8	
370	23412504@12	燃气热水器插座	三孔	套	48.96	15	734.4	15	734.4	
371	23412504@13	冰箱插座	三孔	套	48.96	15	734.4	15	734.4	
372	23412504@14	洗衣机插座	三孔	套	97.92	15	1468.8	15	1468.8	
373	23412504@15	壁挂空调插座	三孔	套	102	15	1530	15	1530	
374	23412504@4	单相暗插座（带USB口）	五孔	套	146.88	15	2203.2	15	2203.2	
375	23412504@5	坐便器插座	五孔	套	48.96	15	734.4	15	734.4	
376	23412504@6	夜灯插座	五孔	套	97.92	15	1468.8	15	1468.8	
377	23412504@7	起居室柜式空调插座	三孔	套	48.96	15	734.4	15	734.4	
378	23412504@8	单相暗插座	五孔	套	532.44	15	7986.6	15	7986.6	
379	23412504@9	防溅单相暗插座	五孔	套	146.88	15	2203.2	15	2203.2	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 27 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
380	25430311@3	绝缘导线	BV-2.5mm2	m	24523.7688	2.2	53952.29	2.2	53952.29	
381	25430311@5	绝缘导线	BV10	m	2306.016	6.5	14989.1	6.5	14989.1	
382	25430311@7	绝缘导线	ZNC-BV-2.5mm2	m	1794.9144	2.2	3948.81	2.2	3948.81	
383	25430311@8	绝缘导线	ZC-BV-2.5mm2	m	1340.148	2.2	2948.33	2.2	2948.33	
384	25430314@1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	991.44	8.5	8427.24	8.5	8427.24	
385	25430314@2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5mm2	m	125.064	5	625.32	5	625.32	
386	25430315@7	铜芯绝缘导线	BV-4mm2	m	9815.904	4.5	44171.57	4.5	44171.57	
387	25430315@8	铜芯绝缘导线	BV-10mm2	m	2464.56	6.5	16019.64	6.5	16019.64	
388	26012501@4	封闭式金属桥架	300*100	m	134.7705	95	12803.2	95	12803.2	
389	26012501@6	耐火封闭电缆桥架（内设隔板）	100*100	m	65.2245	38	2478.53	38	2478.53	
390	26012501@7	弱电桥架200*100		m	94.671	45	4260.2	45	4260.2	
391	26012501@8	铝合金线槽MR50*25		m	90.45	15.97	1444.49	15.97	1444.49	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 28 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
392	26012501@9	铝合金线槽MR30*25		m	110.55	11.53	1274.64	11.53	1274.64	
393	26020312	盖板		m	201					
394	26060121@1	刚性阻燃管	PC20	m	10466.742	1.9	19886.81	1.9	19886.81	
395	26060121@2	刚性阻燃管	PC32	m	781.44	2.5	1953.6	2.5	1953.6	
396	26060351@2	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	1032.06	4.63	4778.44	4.63	4778.44	
397	26060351@3	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	1140.7971	3.42	3901.53	3.42	3901.53	
398	26060351@4	JDG20		m	1746.674	3.42	5973.63	3.42	5973.63	
399	26060351@5	JDG25		m	1951.85	4.63	9037.07	4.63	9037.07	
400	26093511	分等电位联结端子箱		个	52.02	25	1300.5	25	1300.5	
401	26093512	总等电位联结端子箱		个	3	75	225	75	225	
402	26110101	接线盒		只	2635.68	1.8	4744.22	1.8	4744.22	
403	26110101@1	接线盒		只	707.88	1.8	1274.18	1.8	1274.18	
404	26210704	沟槽式夹箍		副	24	16.64	399.36	16.64	399.36	
405	26210704@1	沟槽式夹箍	DN100	副	6	16.64	99.84	16.64	99.84	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 29 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
406	50290103@2	墙式新风机		台	126	860	108360	860	108360	
407	55090103@2	照明控制箱		只	1	3252.1	3252.1	3252.1	3252.1	
408	55090103@3	开关电源箱		只	1	2785.33	2785.33	2785.33	2785.33	
409	55090108@4	配电箱PF	PZ-30	只	48	550	26400	550	26400	
410	55090108@5	配电箱APK	XL-3	只	3	3000	9000	3000	9000	
411	55090108@6	应急照明电源分配电箱YJ1~3	A-D-1KVA-A200FP	只	3	3200	9600	3200	9600	
412	55090109@1	1#配电箱AP	XL-3	只	3	3000	9000	3000	9000	
413	9F0000	沟槽管件 DN100		个	30.725	20.44	628.02	20.44	628.02	
414	9F0000@1	沟槽管件 DN65		个	14.75	20.44	301.49	20.44	301.49	
415	X1810628@1	铜芯电缆	YJV-5*10	m	30.3	37.29	1129.89	37.29	1129.89	
416	X1810628@10	RVV-2*4		m	111.1	9.87	1096.56	9.87	1096.56	
417	X1810628@11	RVV-2*6		m	126.25	14.4	1818	14.4	1818	
418	X1810628@12	YJV-1KV-3*4		m	50.5	11.34	572.67	11.34	572.67	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 30 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
419	X1810628@7	全塑铜芯电缆	YJV-5*16	m	76.0934	58.03	4415.7	58.03	4415.7	
420	X1810628@8	YJV-1KV-5*4		m	30.3	20.28	614.48	20.28	614.48	
421	XZ911379@1	镀锌扁钢	-40*4	m	285.4215	5.89	1681.13	5.89	1681.13	
422	XZ911379@2	镀锌扁钢	-25*4	m	21	3.69	77.49	3.69	77.49	
423	XZ911380@1	镀锌圆钢	Φ 10	m	440.874	3.07	1353.48	3.07	1353.48	
424	补充主材002@1	无障碍设施呼叫器		个	6	65	390	65	390	
425	补充主材002@2	防火封堵		处	72	200	14400	200	14400	
426	补充主材003@1	Φ 热镀锌圆钢避雷针		根	4	50	200	50	200	
427	52010111@1	太阳能热水器	MGQBCD58/2000/18-175/2.55	个	36	3680	132480	3680	132480	
428	ZCBC0006@1	消火栓按钮		个	27	73.8	1992.6	73.8	1992.6	
429	ZCBC0007@1	总线联动控制模块	单输口	个	9	70.98	638.82	70.98	638.82	
430	ZCBC0007@2	总线隔离器	单输口	个	3	86.54	259.62	86.54	259.62	

人材机汇总表

工程名称：1#楼-安装

第 31 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
431	补充材料001@1	增压泵	PB-H169EA	台	36	850	30600	850	30600	
432	补充主材001@1	无障碍设施求助呼叫按钮		个	30	65	1950	65	1950	
433	补充主材001@2	成品抗震支架		套	12	450	5400	450	5400	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	13.80027	82	1131.62	120	1656.03	
2	15013	其他机械费		元	166.7823	1	166.78	0.89	148.44	
3	30002	其它机械费		元	1374.8873	0.89	1223.65	0.89	1223.65	
4	603002	柴油		kg	102.05334	7.74	789.89	7.04	718.46	
5	603002@1	柴油		kg	5.01474	7.74	38.81	7.04	35.3	
6	603002@2	柴油		kg	0.38821	7.74	3	7.04	2.73	
7	901019	安拆费及场外运输费		元	529.07216	0.9381	496.32	0.9381	496.32	
8	901058	大修理费		元	295.4806	0.8547	252.55	0.8547	252.55	
9	901058@1	大修理费		元	27.40258	0.8547	23.42	0.8547	23.42	
10	901130	经常修理费		元	759.1467	1	759.15	1	759.15	
11	901234	折旧费		元	989.80089	0.8547	845.98	0.8547	845.98	
12	901234@1	折旧费		元	136.54124	0.8547	116.7	0.8547	116.7	
13	98050106	数字万用表	F-87	台班	1.296	4.86	6.3	3.42	4.43	

人材机汇总表

工程名称: 1#楼-安装

第 32 页 共 32 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
14	98052521	电能校验仪		台班	0.648	44.38	28.76	44.38	28.76	
15	99453580- 1	其它材料费		元	6.294	1	6.29	1	6.29	
16	J00008	其他费用		元	24.78855	1	24.79	1	24.79	
17	JX603030	汽油		kg	6.61272	9.12	60.31	8.58	56.74	
18	JX707009	电		kw·h	4343.17063	0.76	3300.81	0.89	3865.42	
19	JXFTZ	机械费调整		元	51082.8165 4	1	51082.82	1	51082.82	
合 计									1451022.25	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	1635756	
1.1	人工费	368061.5	
1.2	材料费	1043942.84	
1.3	施工机具使用费	10240.12	
1.4	企业管理费	161983.75	
1.5	利润	51527.84	
2	措施项目	149362.77	
2.1	单价措施项目费	97206.87	
2.2	总价措施项目费	52155.9	
2.2.1	其中: 安全文明施工措施费	30602.51	
3	其他项目		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 专业工程暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
4	规费	47868.16	—
5	税金	164968.82	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1,997,955.75	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一)	电气工程					708677.72	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:2#住宅计量箱AW1 2. 型号:箱体由当地供电部门提供 3. 安装方式:距地1.2m明装 4. 含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5. 本体安装及调试	台	3	397.82	1193.46	
2	030404017015	配电箱	1. 名称:2#住宅计量箱AW2 2. 型号:箱体由当地供电部门提供 3. 安装方式:距地1.2m明装 4. 含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5. 本体安装及调试	台	2	397.82	795.64	
3	030404017004	配电箱	1、名称:2#低压配电柜1AP、1BP 2、型号:XL-21 3、安装方式:落地安装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、0.2m素砼基础安装，6、本体安装及调试	台	2	4067.49	8134.98	
本页小计							10124.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030404017018	配电箱	1、名称：2#配电箱AL1 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含接线端子，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	2835.47	2835.47	
5	030404017019	配电箱	1、名称：2#配电箱AL2 2、型号：PZ-30 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	1335.47	1335.47	
6	030404017012	配电箱	1、名称：2#配电箱PF1 2、型号：PZ-30 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	32	867.71	27766.72	
7	030404017020	配电箱	1、名称：配电箱ALL 2、型号：PZ-30 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	1067.71	1067.71	
本页小计							33005.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱ALH 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	2267.71	2267.71	
9	030404017017	配电箱	1、名称:配电箱APX 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	3267.71	3267.71	
10	030404017021	配电箱	1、名称:配电箱APK 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	3267.71	3267.71	
11	030414002001	送配电装置系统	1、名称:低压送配电系统调试， 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流， 3、类型:综合	系统	7	180.81	1265.67	
本页小计							10068.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030411003001	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、含接地及桥架盖板	m	60	191.59	11495.4	
13	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	50	22.02	1101	
14	030411001022	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	20	45.11	902.2	
15	030411001008	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6.6	39.69	261.95	
16	030411001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	10.3	27.68	285.1	
17	030411001009	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	16	17.97	287.52	
18	030411001019	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	360.6	15.25	5499.15	
本页小计							19832.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030411001020	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	7915.6	12.47	98707.53	
20	030411001021	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2186.3	10.07	22016.04	
21	030411004001	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：BV-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	14786.4	3.99	58997.74	
22	030411004005	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：BV-4mm ² 3、材质：铜芯	m	17751.6	5.84	103669.34	
23	030411004004	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	2944.8	3.99	11749.75	
24	030411004003	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	816.3	3.99	3257.04	
25	030411004002	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZC-BYJ-16mm ² 3、材质：铜芯	m	1369.8	15.78	21615.44	
本页小计							320012.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030408001001	电力电缆	1、规格:WDZNC-YJY-5*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	20	97.11	1942.2	
27	030408001005	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-4*95+1*50 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	126.9	451.96	57353.72	
28	030408001006	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-4*70+1*35 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	138.6	340.84	47240.42	
29	030408001002	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-5*10 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	41.62	66.63	2773.14	
本页小计							109309.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	030408001007	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-5*4 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷 4、电压等级(kV):1KV以内	m	158.16	30.28	4789.08	
31	030408001003	电力电缆	1、规格:RTTZ-4*25+1*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷 4、电压等级(kV):1KV以内	m	305.86	166.37	50885.93	
32	030408001004	电力电缆	1、规格:RTTZ-5*6 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷 4、电压等级(kV):1KV以内	m	177.33	48.97	8683.85	
33	030408006006	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*95+1*50 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	6	270.36	1622.16	
34	030408006008	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*70+1*35 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	4	270.36	1081.44	
本页小计							67062.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030408006009	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*25+1*16 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	8	161.25	1290	
36	030408006007	电力电缆头	1、压铜接线端子 2、规格:16mm2以内 3、材质:铜芯 4、电压等级(kV):1KV以内	个	110	9.62	1058.2	
37	030412001001	普通灯具	1、名称:声光感应灯（带光控声控延时开关） 2、规格:LED, 18W 3、吸顶安装	套	64	175.76	11248.64	
38	030412001003	普通灯具	1、名称:节能吸顶灯 2、规格:LED, 18W 3、吸顶安装	套	259	155.56	40290.04	
39	030412001004	普通灯具	1、名称:防水型节能吸顶灯（卫生间及厨房内采用） 2、规格:LED, 18W（防护等级为IP54） 3、吸顶安装	套	96	155.56	14933.76	
40	030412001007	普通灯具	1、名称:电气井道灯（带防护罩） 2、规格:LED, 11W 3、壁装，含支架	套	17	62.77	1067.09	
本页小计							69887.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	030412001008	普通灯具	1、名称：井道照明灯 2、防潮，防爆节能灯，灯具加防护罩，1*18W 3、壁装，含支架	套	20	62.77	1255.4	
42	030412005001	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED，2*18W 3、吸顶安装	套	2	122.7	245.4	
43	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：暗装	个	356	23.64	8415.84	
44	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：暗装	个	64	24.81	1587.84	
45	030404034003	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：暗装	个	2	23.64	47.28	
46	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A 3、嵌墙安装	个	520	30.84	16036.8	
47	030404035002	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	192	30.84	5921.28	
本页小计							33509.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	030404035003	插座	1、名称：厨房排油烟机插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	32	28	896	
49	030404035004	插座	1、名称：厨房操作台上方插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	64	28	1792	
50	030404035005	插座	1、名称：燃气热水器插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	32	28	896	
51	030404035006	插座	1、名称：冰箱插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	32	28	896	
52	030404035007	插座	1、名称：洗衣机插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	32	28	896	
本页小计							5376	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	030404035008	插座	1、名称:太阳能热水控制器插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	32	28	896	
54	030404035009	插座	1、名称:壁挂空调插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 16A 3、嵌墙安装	个	100	28	2800	
55	030404035010	插座	1、名称:起居室柜式空调插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 20A 3、嵌墙安装	个	32	30.6	979.2	
56	030404035011	插座	1、名称:夜灯插座 2、单相二, 三极安全插座, 250V, 10A 3、嵌墙安装	个	96	30.84	2960.64	
57	030404035012	插座	1、名称:坐便器插座 2、单相二, 三极安全插座, 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	64	30.84	1973.76	
58	030404035013	插座	1、名称:单相暗插座(带USB口) 2、单相二, 三极安全插座(带USB口), 250V, 10A 3、嵌墙安装	个	96	30.84	2960.64	
本页小计							12570.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	030411006005	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	2204	8.13	17918.52	
	二)	防雷接地					39277.56	
60	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、明暗敷综合考虑	m	207.41	28.07	5822	
61	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、明暗敷综合考虑	m	20	25.77	515.4	
62	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：圈梁外侧二根水平大于Φ16 主钢筋连成均压环，45m上的外墙金属栏杆金属门窗等暴露的金属物直接或通过埋铁与均压环连接，选做均压环的钢筋应采用焊接	m	396.9	9.15	3631.64	
63	030409005001	避雷网	1、名称：屋面避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、屋面明敷	m	230.89	46.46	10727.15	
本页小计							38614.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	030409006001	避雷针	1. 名称:避雷针 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 20$ 4. 安装形式、高度:伸出灯具 最高点1.5m	根	4	269.39	1077.56	
65	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、利用柱内两根大于 $\Phi 16$ 主筋引下与基础钢筋可靠焊接	m	500	24.44	12220	
66	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位接线箱 2、材质：MEB 3、安装方式：距地0.30米	台	1	360.34	360.34	
67	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位接线箱 2、安装方式：距地0.30米	台	72	45.04	3242.88	
68	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:接地端子板 2、材质:热镀锌钢板 3、规格:100*100*6 4、下沿距地0.5m嵌墙暗装	块	1	507.87	507.87	
69	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试卡 2、材质:不锈钢 3、外围四角柱内做接地检测点,距地0.6M	块	4	50.94	203.76	
70	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、要求：接地电阻要求不大于1欧姆	系统	1	968.96	968.96	
	三)	给水系统					134237.22	
本页小计							18581.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	031001007007	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN70， 4、连接形式：卡箍连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	84	112.04	9411.36	
72	031001007008	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN50， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	8	107.19	857.52	
73	031001007010	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN25， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	6	60.57	363.42	
本页小计							10632.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De32 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	1300.8	29.24	38035.39	
75	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De25 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	64	26.49	1695.36	
76	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De20 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	613.2	24.4	14962.08	
本页小计							54692.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	031003001001	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：自动排气阀	个	15	70.54	1058.1	
78	031003001002	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	57	41.39	2359.23	
79	031003001003	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	52	46.96	2441.92	
80	031003001005	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	28	178.57	4999.96	
81	031003001006	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：Y型过滤器	个	28	207.24	5802.72	
82	031003001007	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25(Y13X-6T) 2、连接形式：螺纹 3、名称：可调式减压稳压阀	个	10	405.33	4053.3	
本页小计							20715.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	031003001008	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN32(Y13X-6T) 2、连接形式：螺纹 3、名称：可调式减压稳压阀	个	28	599.32	16780.96	
84	031003001010	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：对夹蝶阀	个	56	141.08	7900.48	
85	031003010001	软接头	1、规格：DN50 2、连接形式：法兰连接	个	28	180.56	5055.68	
86	031003001026	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN70 2、连接形式：卡箍连接 3、名称：闸阀	个	3	260.98	782.94	
87	031003001012	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：止回阀	个	44	43.36	1907.84	
88	031003001013	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：止回阀	个	10	61.93	619.3	
89	031003001025	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN70 2、连接形式：卡箍连接 3、名称：止回阀	个	3	254.38	763.14	
本页小计							33810.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
90	031003013006	水表	1、安装部位 (室内/外): 室外 2、型号、规格: LXL-70 3、连接形式: 螺纹连接 4、含表前阀	组	3	550.75	1652.25	
91	031003013007	水表	1、安装部位 (室内/外): 管井 2、型号、规格: DN20 3、连接形式: 螺纹连接 4、含表前阀	组	32	134.07	4290.24	
92	030601002001	压力仪表	1、名称: 压力表 2、Y-100, PN=0~5.0MPa	台	28	89.64	2509.92	
93	031208002001	管道绝热	1、绝热厚度: 50mm 2、管道外径: Φ 57mm 以下 3、材质: B1级橡塑管壳	m3	0.17	1855.3	315.4	
94	031208002004	管道绝热	1、绝热厚度: 20mm 2、管道外径: Φ 133mm 以下 3、材质: B1级橡塑管壳	m3	0.1	2002.72	200.27	
95	031208007001	防潮层、保护层	1、材料: 铝皮 2、厚度: 0.3mm 3、对象: 管道保温层	m2	1.04	28.53	29.67	
96	031002001001	管道支架	1、材质: 型钢 2、管架形式: 一般管架	kg	220.7	17.19	3793.83	
本页小计							12791.58	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
97	031202003001	一般钢结构防腐 蚀	1、除锈级别：轻锈； 2、涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：刷红丹二度，灰漆二度	kg	220.7	2.89	637.82	
98	031004014015	给、排水附(配)件	1、名称：水龙头 2、材质：铜质， 3、型号、规格：DN15	组	32	29.91	957.12	
	四)	热水系统					113857.79	
99	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R热水管 De20 S3.2（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	1256.1	25.11	31540.67	
100	031001003002	不锈钢管	1、不锈钢管 2、安装部位：室内 3、介质：水 4、规格、压力等级：DN15 连接形式：丝扣连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	32	46.2	1478.4	
本页小计							34614.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	031003001020	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15（A21H-16C） 2、连接形式：螺纹 3、名称：安全阀	个	12	61.41	736.92	
102	031003001027	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：不锈钢截止阀	个	42	61.41	2579.22	
103	031003001028	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：不锈钢止回阀	个	12	43.36	520.32	
104	031003013008	水表	1、安装部位（室内）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	12	134.07	1608.84	
105	031208002003	管道绝热	1、绝热厚度：50mm 2、管道外径：Φ57mm以下 3、材质：B1级橡塑管壳	m3	3.94	1855.26	7309.72	
106	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.3mm 3、对象：管道保温层	m2	23.66	28.53	675.02	
本页小计							13430.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
107	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能热水器 2、型号、规格：MGQBCD58/2000/18-175/2.55 3、含配套控制系统、基础支架等附件，详见设计图纸	套	12	4045.64	48547.68	
108	030211003001	循环水泵	1、名称：增压泵 2、型号：PB-H169EA 3、规格：Q=22L/min, H=10.0m, P=0.29kw, U=220v, G=7kg 4、含检查接线，详见设计图纸	台	12	1571.75	18861	
	五)	污废水					93563.54	
109	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管De160（含管件） 4、连接形式：压盖式柔性承插粘接	m	46.2	102.63	4741.51	
本页小计							72150.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管De110（含管件） 4、连接形式：压盖式柔性承插粘接	m	212	81.64	17307.68	
111	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De110 4、连接形式：热熔承插粘接	m	287	50.32	14441.84	
112	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De75 4、连接形式：热熔承插粘接	m	91.8	33.83	3105.59	
113	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De50 4、连接形式：热熔承插粘接	m	234.6	33.41	7837.99	
114	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De160 4、连接形式：承插粘接	m	19.2	93.63	1797.7	
本页小计							44490.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
115	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De110*3.2 4、连接形式：承插粘接	m	276.6	69.26	19157.32	
116	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De75*2.3 4、连接形式：承插粘接	m	26.6	55.3	1470.98	
117	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De50*2 4、连接形式：承插粘接	m	111.8	35.86	4009.15	
118	031002003017	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	4	109.52	438.08	
119	031002003019	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	12	138.83	1665.96	
120	031004014010	给、排水附(配件)	1、洗菜盆预留口 2、型号、规格：DN50带存水弯	组	32	49.03	1568.96	
本页小计							28310.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
121	031004014013	给、排水附(配件)	1、材质:大便器、清扫口预留， 2、型号、规格:DN100	个	64	64.93	4155.52	
122	031004014014	给、排水附(配件)	1、材质:洗脸盆、小便斗、地漏预留， 2、型号、规格:DN50	个	242	49.03	11865.26	
	六)	雨凝水					35583.65	
123	031001006013	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De160,含管配件 4、连接形式:粘接	m	33.8	59.76	2019.89	
124	031001006014	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De110,含管配件 4、连接形式:粘接	m	261.6	43.22	11306.35	
125	031001006015	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De75,含管配件 4、连接形式:粘接	m	245	34.11	8356.95	
本页小计							37703.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
126	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨凝水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De50, 含管配件 4、连接形式：粘接	m	61.5	22.8	1402.2	
127	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨凝水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De25, 含管配件 4、连接形式：粘接	m	56	20.83	1166.48	
128	031004014008	给、排水附(配件)	1、规格：DN100 2、名称：雨水斗(含落水头)	组	17	91.56	1556.52	
129	031004014016	给、排水附(配件)	1、材质：带网框地漏 2、型号、规格：DN150	个	1	155	155	
130	031004014017	给、排水附(配件)	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个	123	72.57	8926.11	
131	031002003020	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	5	138.83	694.15	
	七)	暖通					148309.22	
本页小计							13900.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
132	030108006001	其他风机	1、名称：墙式新风机XF-1 2、规格：风量：60m ³ /h；功率：12W，单相；机外静压：40Pa，带PM2.5过滤器，综合净化效率不低于80% 3、安装方式：预留孔Φ120，中心距上层楼层标高310	台	96	992.29	95259.84	
133	030108006002	其他风机	1、名称：墙式新风机XF-1 2、规格：风量：60m ³ /h；功率：12W，单相；机外静压：40Pa，带PM2.5过滤器，综合净化效率不低于80% 3、安装方式：预留孔Φ120，中心距飘窗板面完成面100	台	32	992.29	31753.28	
134	031002003022	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ120 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	192	61.71	11848.32	
135	031002003023	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ110 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	32	57.26	1832.32	
本页小计							140693.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
136	031002003024	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ100 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	32	57.26	1832.32	
137	030413003001	打洞（孔）	1. 名称：穿墙预留孔 2. 规格：Φ100	个	194	29.81	5783.14	
	一)	应急照明					43812.85	
138	030404017022	配电箱	1、名称：2#应急照明配电箱AE1 ³ 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	3	3467.71	10403.13	
139	030404016001	控制箱	1、名称：应急照明电源分配电箱YJ1 ³ 2、型号：A-D-1 KVA-A200FP 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	3	3467.71	10403.13	
140	030411001010	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	645.2	10.07	6497.16	
本页小计							34918.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
141	030411004006	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	1524	3.99	6080.76	
142	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401 (DC36V) 3、壁挂式安装	套	2	100.27	200.54	
143	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401 (DC36V) 室外防护等级不应低于IP67 3、壁挂式安装	套	16	100.27	1604.32	
144	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401F (DC36V) 3、壁挂式安装	套	17	100.27	1704.59	
145	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR/A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR (DC36V) 3、壁挂式安装	套	17	100.27	1704.59	
本页小计							11294.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
146	030412004005	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、A-ZFJC-E9W-A631（DC36V）光通量≥720Lm 3、吸顶安装	套	36	121.38	4369.68	
147	030412004006	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、A-ZFJC-E9W-A631（DC36V）光通量≥480Lm 防护等级不应低于IP67 3、吸顶安装	套	1	121.38	121.38	
148	030411006006	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	89	8.13	723.57	
	二)	消防报警					59434.78	
149	030411003002	桥架	1、名称：耐火封闭电缆桥架（内设隔板） 2、规格：150*100 3、含接地及桥架盖板	m	60	98.59	5915.4	
150	030411003003	桥架	1、名称：耐火封闭电缆桥架（内设隔板） 2、规格：100*100 3、含接地及桥架盖板	m	23.8	86.53	2059.41	
151	030413001008	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	78	22.02	1717.56	
本页小计							14907	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
152	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线端子箱 2、规格：GST-JX100 3、安装形式：距地1.5m安装	个	2	437.89	875.78	
153	030411001011	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	851.3	10.07	8572.59	
154	030411004007	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	414	6.63	2744.82	
155	030411004008	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	437.3	4.68	2046.56	
156	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制 3、JTY-GD-G3T 4、类型：吸顶安装	个	71	137.99	9797.29	
157	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、J-SAM-M-GST9123B 3、距地1.5m安装	个	17	244.37	4154.29	
本页小计							28191.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
158	030904006001	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机 2、GST-TS-100A 3、距地1.5m安装	部	2	147.21	294.42	
159	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、GST-HX-320B 3、距地2.2m安装	个	17	218.13	3708.21	
160	030904015001	火灾显示盘	1、火灾显示盘 2、GST-ZF520Z 3、安装方式：距地1.5m安装	台	1	2423.15	2423.15	
161	030904007001	消防广播	1、名称：消防广播 2、BG5-2 3、安装方式：壁挂式安装	个	21	146.37	3073.77	
162	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、J-SAM-M-GST9122B 3、消防箱内安装	个	17	162.29	2758.93	
163	030904008001	模块	1、名称：总线隔离器 2、GST-LD-8313A 3、消防接线端子箱内安装	个	17	268.8	4569.6	
164	030904008002	模块	1、名称：总线联动控制模块 2、GST-LD-8362H, GST-LD-8361H（电梯） 3、装于专门金属模块箱内	个	11	253.24	2785.64	
本页小计							19613.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
165	030904008003	模块	1、名称：广播控制模块 2、GST-LD-8305 3、装于专门金属模块箱内	个	2	253.24	506.48	
166	030411006007	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	176	8.13	1430.88	
	三)	信号监测					26319.23	
167	030411001012	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	60	17.97	1078.2	
168	030411001013	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	545.4	14.67	8001.02	
169	030411001014	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	242	10.07	2436.94	
170	030411004009	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	346.8	3.99	1383.73	
171	030411004010	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	323.4	4.68	1513.51	
本页小计							16350.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
172	030411004011	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZND-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质:铜芯	m	60	4.68	280.8	
173	030411004012	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZNC-RYJS-2*2.5mm ² 3、材质:铜芯	m	92	6.63	609.96	
174	030411004013	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZC-RYJS-4*1.5mm ² 3、材质:铜芯	m	372	10.64	3958.08	
175	030904008004	模块	1、名称:防火门监控模块（防火门控制器） 2、防火门上方安装 3、含门磁开关	个	16	253.24	4051.84	
176	030904008005	模块	1、名称:消防电源监控模块（电压、电流信号传感器） 2、配电箱内安装	个	4	253.24	1012.96	
177	030904008006	模块	1、名称:电气火灾监控模块（电气火灾终端探测器） 2、配电箱内安装	个	7	253.24	1772.68	
本页小计							11686.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
178	030411006008	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	27	8.13	219.51	
	四)	消火栓系统					32560.01	
179	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	65.8	93.3	6139.14	
180	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	36.6	62.49	2287.13	
181	031003003061	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	1	209.13	209.13	
182	031003001023	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：自动排气阀	个	1	136.57	136.57	
本页小计							8991.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
183	031003001024	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	1	46.96	46.96	
184	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘灭火器箱消防组合柜 2、型号、规格：700*1800*160 3、附件材质、规格：箱内设JPS1.6-19消防软管卷盘一组、DN19长L=30m软管一根、DN6水枪1支、DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根、φ19*65直流水枪1支 4、详15S202, P21 5、消火栓选型详见图纸	套	17	1105.73	18797.41	
185	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆二道打底，外刷二道红色调和漆，用图例字母每5~10m标注一个。	m2	32.23	22.28	718.08	
186	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	81.02	17.19	1392.73	
187	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	81.02	2.71	219.56	
本页小计							21174.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
188	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、Y-100, PN=0~5.0MPa	台	1	76.48	76.48	
189	031002003018	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	1	109.52	109.52	
190	031002003021	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	30	80.91	2427.3	
	六)	加压送风系统					79618.38	
191	030108003001	轴流通风机	1、名称：管道式轴流风机 2、编号：JY-1~2 3、规格：风量42000m ³ /h，风压684Pa，功率11kW，三相，重量95kg 4、减振底座形式、数量：型钢支架，25mm厚胶橡胶隔振胶垫（器） 5、具体要求详见设计	台	1	3700.1	3700.1	
192	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：送风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：δ1.2mm	m ²	228.75	147.38	33713.18	
本页小计							40026.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
193	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：送风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长400mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm	m2	134.22	115.55	15509.12	
194	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉，外侧复合铝箔贴面 2、绝热厚度：40mm	m3	14.52	1322.86	19207.93	
195	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：人工除轻锈 2、结构类型：一般型钢 3、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两道，调和漆两道	kg	154.45	2.71	418.56	
196	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：1000*630	个	2	699.06	1398.12	
197	030703001002	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：800*630	个	1	459.06	459.06	
198	030703001003	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：800*500	个	1	449.06	449.06	
本页小计							37441.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
199	030703001004	碳钢阀门	1、名称：对开式多叶调节阀 2、规格：800*500	个	1	307.52	307.52	
200	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：320*1600+250	个	17	184.69	3139.73	
201	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接头 2、材质：不燃材料，280° C的环境下连续工作不小于30min	m2	14.76	89.16	1316	
	二)	智能化预埋					66894.95	
202	030411003004	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	53	143.82	7622.46	
203	030413001009	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	64.13	22.02	1412.14	
204	030411001016	配管	1、材质：紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1930.8	9.98	19269.38	
205	030411001017	配管	1、材质：紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2376.4	14.45	34338.98	
本页小计							67406.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
206	030411006009	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	523	8.13	4251.99	
	六)	其他					16600	
207	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、名称：防火封堵 2、材质：不燃材料 3、详见设计	处	56	200	11200	
208	031002001003	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：成品抗震支架	套	12	450	5400	
		亮化					37009.1	
209	030404017023	配电箱	1、名称：照明控制箱， 2、规格：含“三遥”控制， 3、安装方式：落地安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及要求详见设计图	台	1	3819.59	3819.59	
210	030404017024	配电箱	1、名称：开关电源箱， 2、规格：定制， 3、安装方式：落地安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及要求详见设计图	台	1	3352.82	3352.82	
211	031101001001	开关电源设备	1、名称：LED开关电源， 2、规格：350W 220V/24V	台	6	108.89	653.34	
本页小计							28677.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
212	030412005002	荧光灯	1、名称:LED直条灯， 2、规格:9W/m 24V 色温3000K 1米/套	套	145	106.87	15496.15	
213	030408001008	电力电缆	1、型号:WDZC-YJY-1KV， 2、规格:5*4， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	60	25.22	1513.2	
214	030408001009	电力电缆	1、型号:YJV-1KV， 2、规格:3*4， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	50	15.1	755	
215	030411002001	线槽	1、名称:铝合金线槽(喷塑外观)， 2、规格:MR30*25,沿墙敷设， 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	120	26.89	3226.8	
216	030411002002	线槽	1、名称:铝合金线槽(喷塑外观)， 2、规格:MR50*25,沿墙敷设， 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	70	31.35	2194.5	
217	030411001018	配管	1、材质:焊接钢管， 2、规格:SC25， 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	60	24.15	1449	
本页小计							24634.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			30602.51			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	24679.45			
1.2	1.2	安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	2467.94			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	3455.12			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	18098.26			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1645.3			
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	493.59			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	1316.24			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					52155.9			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 1 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	25.04	77	1928.08	112	2804.48	
2	00010301@1	二类工		工日	3.757	82	308.07	107	402	
3	00010303	二类工		工日	3382.59682	74	250312.16	107	361937.86	
4	00010403	三类工		工日	29.1	69	2007.9	102	2968.2	
5	RGFTZ	人工费调整		元	24661.12617	1	24661.13	1	24661.13	
		材料								
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	39.43764	6	236.63	6	236.63	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	51.76918	3.42	177.05	3.23	167.21	
3	01090167	圆钢	Φ8~14	kg	3.36	3.42	11.49	3.23	10.85	
4	01090172	圆钢	Φ10~14	kg	42.34163	3.42	144.81	3.23	136.76	
5	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5~9	kg	31.56	4.46	140.76	4.46	140.76	
6	01130141	扁钢	<-59	kg	219.53085	3.64	799.09	3.64	799.09	
7	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	30.144	4.55	137.16	4.55	137.16	
8	01130206@1	镀锌扁钢	-25*4	kg	3	4.55	13.65	4.55	13.65	
9	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	18.02611	4.55	82.02	4.55	82.02	
10	01210101	角钢		kg	2	3.4	6.8	3.26	6.52	
11	01210332	等边角钢	└60*5	kg	1645.28439	3.4	5593.97	3.26	5363.63	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 2 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
12	01210338	等边角钢	└ 63*5	kg	8.09503	3.4	27.52	3.23	26.15	
13	01270101@1	型钢		kg	1.36	3.5	4.76	3.14	4.27	
14	01290108	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	2.6568	3.57	9.48	3.57	9.48	
15	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	2.4	3.57	8.57	3.57	8.57	
16	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	8.8	3.57	31.42	3.57	31.42	
17	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m2	0.71	87.01	61.78	87.01	61.78	
18	01293501	钢垫板		kg	68.08	3.77	256.66	3.77	256.66	
19	01293539	铸铁垫板		kg	499.2	4.72	2356.22	4.72	2356.22	
20	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	10.32261	8.58	88.57	8.58	88.57	
21	01550304@1	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.10912	8.58	0.94	8.58	0.94	
22	02010106@1	橡胶板	δ 1~15	kg	52.80701	7.72	407.67	7.72	407.67	
23	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	3.92	5.57	21.83	5.57	21.83	
24	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	1.10775	14.58	16.15	14.58	16.15	
25	02070226@1	橡胶垫	δ 2	m2	0.1116	14.58	1.63	14.58	1.63	
26	02130114	塑料带	20mm*40m	kg	6.744	2.14	14.43	2.14	14.43	
27	02190109@1	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	28.56	0.3	8.57	0.3	8.57	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 3 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
28	02270106	白布		m	6.63	3.43	22.74	3.43	22.74	
29	02270112@1	帆布		m2	16.974	6.86	116.44	6.86	116.44	
30	02270131	破布		kg	28.27735	6	169.66	6	169.66	
31	02270131@1	破布		kg	2.552	6	15.31	6	15.31	
32	02270131@3	破布		kg	0.55334	6	3.32	6	3.32	
33	02290103	线麻		kg	0.596	10.29	6.13	10.29	6.13	
34	02290103@1	线麻		kg	0.0494	10.29	0.51	10.29	0.51	
35	02290507	油浸麻丝		kg	11.288	8.4	94.82	8.4	94.82	
36	02290507@1	油浸麻丝		kg	34.816	8.4	292.45	8.4	292.45	
37	03010101	铆钉		十个	13.585	0.3	4.08	0.3	4.08	
38	03011002	铁铆钉		kg	9.01855	5.15	46.45	5.15	46.45	
39	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10*100	十个	29.93	0.34	10.18	0.34	10.18	
40	03031208	自攻螺钉	M4*30	十个	1.7	0.25	0.43	0.25	0.43	
41	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	633.048	0.25	158.26	0.25	158.26	
42	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	284.692	0.26	74.02	0.26	74.02	
43	03031212@1	自攻螺钉	M4*65	十个	36.1	0.27	9.75	0.27	9.75	

人材机汇总表

工程名称: 2#楼-安装

第 4 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
44	03031232	自攻螺钉	M6*30	十个	0.4	0.58	0.23	0.58	0.23	
45	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	5.44	0.59	3.21	0.59	3.21	
46	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	0.68	0.48	0.33	0.48	0.33	
47	03050134	精制螺栓	M10*20~50	套	116	0.3	34.8	0.3	34.8	
48	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	150.99	0.58	87.57	0.58	87.57	
49	03050510@1	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	55.65	0.58	32.28	0.58	32.28	
50	03050510@2	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	199.5	0.58	115.71	0.58	115.71	
51	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	188.7	0.22	41.51	0.22	41.51	
52	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	787.17	0.33	259.77	0.33	259.77	
53	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	1444.45851	0.64	924.45	0.64	924.45	
54	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	4.944	1.35	6.67	1.35	6.67	
55	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*85~140	套	22.96	1.84	42.25	1.84	42.25	
56	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M8*80~120	套	4.1	3.16	12.96	3.16	12.96	
57	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	39.44596	0.69	27.22	0.69	27.22	
58	03050651@1	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	7.5888	0.69	5.24	0.69	5.24	
59	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	227.28701	0.86	195.47	0.86	195.47	
60	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	0.99	8.16	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 5 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
61	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	253.6	1.1	278.96	1.1	278.96	
62	03050654@2	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42	1.1	13.42	
63	03050654@3	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	95.17352	1.1	104.69	1.1	104.69	
64	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12*100内2平1弹垫	套	60	1.17	70.2	1.17	70.2	
65	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16*100内2平1弹垫	套	22.741	2.32	52.76	2.32	52.76	
66	03050911	精制六角螺栓		kg	2.04868	4.82	9.87	4.82	9.87	
67	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	148	0.09	13.32	0.09	13.32	
68	03054317	地脚螺栓	M16*230	套	16.48	3	49.44	3	49.44	
69	03057113	伞形螺栓	M6~8*150	套	858.84	0.34	292.01	0.34	292.01	
70	03057113@1	伞形螺栓	M6~8*150	套	295.8	0.34	100.57	0.34	100.57	
71	03070110@1	膨胀螺栓	M8	套	1.83	0.3	0.55	0.3	0.55	
72	03070117	膨胀螺栓	M10	套	188.21512	0.69	129.87	0.69	129.87	
73	03070117@1	膨胀螺栓	M10	套	4.2	0.69	2.9	0.69	2.9	
74	03070126	膨胀螺栓	M12	套	43.008	1.03	44.3	1.03	44.3	
75	03070133	膨胀螺栓	M12*200	套	200.1948	3	600.58	3	600.58	
76	03070141	膨胀螺栓	M16*200	套	324.0864	2.74	888	2.74	888	

人材机汇总表

工程名称: 2#楼-安装

第 6 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
77	03070145	膨胀螺栓	M18*200	套	163.502	3.43	560.81	3.43	560.81	
78	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	4	0.6	2.4	0.6	2.4	
79	03070806	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	21.35	0.69	14.73	0.69	14.73	
80	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	36.793	0.86	31.64	0.86	31.64	
81	03090103	螺母		kg	4.28744	6.17	26.45	6.17	26.45	
82	03090207	精制六角螺母	M8	十个	3.296	0.6	1.98	0.6	1.98	
83	03130304	钢垫圈		kg	1.69265	4.97	8.41	4.97	8.41	
84	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	3.296	0.01	0.03	0.01	0.03	
85	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.2568	1.29	0.33	1.29	0.33	
86	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.1024	11.15	1.14	11.15	1.14	
87	03210211@1	砂轮片	Φ400	片	3.32863	11.58	38.55	11.58	38.55	
88	03210405@1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	0.88177	3.26	2.87	3.26	2.87	
89	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.128	8.66	1.11	8.66	1.11	
90	03210408@1	尼龙砂轮片	Φ400	片	1.998	8.66	17.3	8.66	17.3	
91	03270104@1	铁砂布	2#	张	166.78026	0.86	143.43	0.86	143.43	
92	03270104@2	铁砂布	2#	张	2	0.86	1.72	0.86	1.72	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 7 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
93	03270104@3	铁砂布	2#	张	6.91668	0.86	5.95	0.86	5.95	
94	03270202	砂纸		张	66.57	0.94	62.58	0.94	62.58	
95	03270202@1	砂纸		张	38	0.94	35.72	0.94	35.72	
96	03410200	电焊条		kg	2.2	4.97	10.93	5.3	11.66	
97	03410206@1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	67.5975	3.77	254.84	5.3	358.27	
98	03410206@2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.104	3.77	0.39	5.3	0.55	
99	03410206@4	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.84	3.77	3.17	5.3	4.45	
100	03410206@5	电焊条	J422 Φ3.2	kg	4.42667	3.77	16.69	5.3	23.46	
101	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	51.33925	3.73	191.5	5.3	272.1	
102	03411302	焊锡		kg	73.12283	36.87	2696.04	36.87	2696.04	
103	03430900	焊锡丝		kg	6.18	42.88	265	42.88	265	
104	03430900@1	焊锡丝		kg	0.3	42.88	12.86	42.88	12.86	
105	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	7.51402	51.45	386.6	51.45	386.6	
106	03510901	保温钉		个	7550.4	0.13	981.55	0.13	981.55	
107	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	70.35262	5.15	362.32	5.14	361.61	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 8 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
108	03570225@1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.84	5.15	4.33	5.14	4.32	
109	03570225@2	镀锌铁丝	13#~17#	kg	2.60072	5.15	13.39	5.14	13.37	
110	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	36.53132	4.72	172.43	5.14	187.77	
111	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	14.4	5.15	74.16	5.15	74.16	
112	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	21.6	4.29	92.66	4.29	92.66	
113	03632105	钻头	Φ3	根	0.34	1.2	0.41	1.2	0.41	
114	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	7.97	1.72	13.71	1.72	13.71	
115	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	8.357	2.57	21.48	2.57	21.48	
116	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	1.12552	6.86	7.72	6.86	7.72	
117	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	119.3732	17.15	2047.25	17.15	2047.25	
118	03652404@1	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	0.48	17.15	8.23	17.15	8.23	
119	03652421	锯条		根	296.7156	0.19	56.38	0.19	56.38	
120	03652421@1	锯条		根	1.2	0.19	0.23	0.19	0.23	
121	03652422	钢锯条		根	552.0835	0.21	115.94	0.21	115.94	
122	03652422@1	钢锯条		根	2.594	0.21	0.54	0.21	0.54	
123	03652422@3	钢锯条		根	4.15001	0.21	0.87	0.21	0.87	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 9 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
124	03652906	钢丝刷子		把	0.68426	1.54	1.05	1.54	1.05	
125	04010132	水泥	42.5级	kg	111	0.3	33.3	0.28	31.08	
126	04010611@1	水泥	32.5级	kg	4018.02183	0.27	1084.87	0.25	1004.51	
127	04010611@2	水泥	32.5级	kg	12.012	0.27	3.24	0.25	3	
128	04010611@3	水泥	32.5级	kg	170.752	0.27	46.1	0.25	42.69	
129	04030102	黄砂		m3	0.74448	120.46	89.68	210.8	156.94	
130	04030102@1	黄砂		m3	0.0336	120.46	4.05	210.8	7.08	
131	04030107@1	中砂		t	21.28208	67.39	1434.2	140.86	2997.79	
132	04050201	碎石		m3	0.744	99.09	73.72	202.06	150.33	
133	04050206@1	碎石	5~32mm	m3	0.0618	90.34	5.58	202.06	12.49	
134	04050206@2	碎石	5~32mm	m3	0.02268	90.34	2.05	202.06	4.58	
135	05030100	木方材		m3	0.051	1543.59	78.72	2552.12	130.16	
136	05030600	普通木成材		m3	0.03319	1372.08	45.54	2552.12	84.7	
137	05030700	木板材		m3	0.036	1543.59	55.57	2552.12	91.88	
138	05050111	胶合板	2440*1220*6	m2	2.5	10.29	25.73	10.29	25.73	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 10 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
139	11030303	防锈漆		kg	0.052	12.86	0.67	12	0.62	
140	11030305@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.9755	12.86	76.84	12.86	76.84	
141	11030305@3	醇酸防锈漆	C53-1	kg	2.86274	12.86	36.81	12.86	36.81	
142	11030306	酚醛防锈漆		kg	1.9056	12.86	24.51	12.86	24.51	
143	11030306@1	酚醛防锈漆		kg	0.636	12.86	8.18	12.86	8.18	
144	11030525	防火涂料	A60-1	kg	7.13	16.29	116.15	17.77	126.7	
145	11030703	沥青漆		kg	0.148	10.29	1.52	10.29	1.52	
146	11030704	沥青清漆		kg	0.53482	6	3.21	6	3.21	
147	11030904	沥青绝缘漆		kg	3.82966	15.44	59.13	15.44	59.13	
148	11111703	酚醛磁漆		kg	0.2	12.86	2.57	12.86	2.57	
149	11112503	调和漆		kg	0.03	11.15	0.33	11.15	0.33	
150	11112504	无光调和漆		kg	6.3182	12.86	81.25	12.86	81.25	
151	11112504@2	无光调和漆		kg	2.21334	12.86	28.46	12.86	28.46	
152	11112524	厚漆		kg	9.0253	8.58	77.44	8.58	77.44	
153	11112524@1	厚漆		kg	0.32	8.58	2.75	8.58	2.75	
154	11112525	铅油		kg	0.352	14.58	5.13	14.58	5.13	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 11 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
155	11112525@1	铅油		kg	0.19	14.58	2.77	14.58	2.77	
156	11452114@2	松香水		kg	0.69167	4.72	3.26	4.72	3.26	
157	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	26.5551	10.72	284.67	10.72	284.67	
158	11591104	玻璃胶	310g	支	0.2	12.86	2.57	12.86	2.57	
159	12010103	汽油		kg	268.7224	9.12	2450.75	8.58	2305.64	
160	12010103@1	汽油		kg	0.952	9.12	8.68	8.58	8.17	
161	12010903	煤油		kg	6.72	4.29	28.83	4.29	28.83	
162	12030106	溶剂汽油		kg	0.38163	7.89	3.01	7.89	3.01	
163	12030106@1	溶剂汽油		kg	0.192	7.89	1.51	7.89	1.51	
164	12030106@2	溶剂汽油		kg	0.74738	7.89	5.9	7.89	5.9	
165	12050311	机油		kg	11.357	7.72	87.68	7.72	87.68	
166	12050311@1	机油		kg	1.354	7.72	10.45	7.72	10.45	
167	12050313@1	机油	6~7#	kg	0.55837	10.72	5.99	10.72	5.99	
168	12050313@2	机油	6~7#	kg	0.20498	10.72	2.2	10.72	2.2	
169	12060317	清油		kg	0.94166	13.72	12.92	13.72	12.92	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 12 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
170	12060317@1	清油		kg	0.83	13.72	11.39	13.72	11.39	
171	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.8	6.86	12.35	6.86	12.35	
172	12070109	电力复合脂		kg	30.77976	17.15	527.87	17.15	527.87	
173	12070109@1	电力复合脂		kg	0.1	17.15	1.72	17.15	1.72	
174	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.55621	10.29	5.72	10.29	5.72	
175	12300367@1	硬酯酸	一级	kg	0.0124	10.29	0.13	10.29	0.13	
176	12310308	丙酮		kg	39.7619	5.15	204.77	5.15	204.77	
177	12310331	漂白粉		kg	3.08285	3.43	10.57	3.43	10.57	
178	12310331@1	漂白粉		kg	0.1302	3.43	0.45	3.43	0.45	
179	12370305	氧气		m3	40.07535	2.83	113.41	2.83	113.41	
180	12370305@1	氧气		m3	0.052	2.83	0.15	2.83	0.15	
181	12370335	乙炔气		kg	14.51813	15.44	224.16	15.44	224.16	
182	12370335@1	乙炔气		kg	0.022	15.44	0.34	15.44	0.34	
183	12410101	粘结剂		kg	30.16	15.44	465.67	15.44	465.67	
184	12413501	胶水		kg	0.459	10.72	4.92	10.72	4.92	
185	12413518	901胶		kg	0.71	2.14	1.52	2.14	1.52	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 13 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
186	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	10.0188	16.29	163.21	16.29	163.21	
187	12413542	胶合剂		kg	6.69308	8.56	57.29	8.56	57.29	
188	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	23.66	12.43	294.09	12.43	294.09	
189	12430344@1	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	0.4	12.43	4.97	12.43	4.97	
190	12430361	塑料粘胶带		盘	19.1	3.14	59.97	3.14	59.97	
191	12430363	塑料胶布带	20mm*10m	卷	157.0806	1.8	282.75	1.8	282.75	
192	12430365	塑料胶布带	25mm*10m	卷	46.36875	3.14	145.6	3.14	145.6	
193	12430365@1	塑料胶布带	25mm*10m	卷	4.677	3.14	14.69	3.14	14.69	
194	13013509	石棉绒		kg	96.592	2.4	231.82	2.4	231.82	
195	14010323	焊接钢管	DN50	m	12.3	20.14	247.72	16.45	202.34	
196	14010335@1	焊接钢管	Φ110	m	9.76	43.42	423.78	35.91	350.48	
197	14010335@3	焊接钢管	Φ100	m	9.76	43.42	423.78	35.91	350.48	
198	14010338-1@1	焊接钢管	Φ120	m	58.56	60.63	3550.49	50.51	2957.87	
199	14010341	焊接钢管	DN150	m	10.775	72.88	785.28	59.81	644.45	
200	14050175	无缝钢管	Φ219*6	m	5.185	163.32	846.81	132.76	688.36	
201	14312502	塑料软管		kg	8.51	15.78	134.29	15.78	134.29	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 14 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
202	14312502@1	塑料软管		kg	0.6	15.78	9.47	15.78	9.47	
203	14350106	异型塑料管	dn5	m	18.11	1.17	21.19	1.17	21.19	
204	14373523	医用胶管		m	29	1.72	49.88	1.72	49.88	
205	15021105	镀锌活接头	DN15	个	168.67	3.89	656.13	3.89	656.13	
206	15021107	镀锌活接头	DN25	个	73.73	7.42	547.08	7.42	547.08	
207	15021108	镀锌活接头	DN32	个	28.28	9.36	264.7	9.36	264.7	
208	15021110	镀锌活接头	DN50	个	113.12	18.6	2104.03	18.6	2104.03	
209	15021305	镀锌管箍	DN15	个	30.3	0.94	28.48	0.94	28.48	
210	15021307@1	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.9	1.93	3.9	
211	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	15.15	0.93	14.09	0.93	14.09	
212	15021705@1	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	1.66	1.68	
213	15022305	镀锌弯头	DN15	个	15.15	1.18	17.88	1.18	17.88	
214	15022307@1	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.7	2.73	2.7	2.73	
215	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	11.742	0.13	1.53	0.13	1.53	
216	15023128@1	镀锌锁紧螺母	3*25	个	9.27	0.24	2.22	0.24	2.22	
217	15023129	镀锌锁紧螺母	3*32	个	1.59135	0.54	0.86	0.54	0.86	

人材机汇总表

工程名称: 2#楼-安装

第 15 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
218	15023130	镀锌锁紧螺母	3*40	个	1.0197	0.72	0.73	0.72	0.73	
219	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	3.09	0.93	2.87	0.93	2.87	
220	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	6717.275	0.12	806.07	0.12	806.07	
221	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	52.384	4.12	215.82	4.12	215.82	
222	15090553	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN25	个	5.868	5.82	34.15	5.82	34.15	
223	15090556	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN50	个	5.208	16.7	86.97	16.7	86.97	
224	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN65	个	35.7	36.59	1306.26	36.59	1306.26	
225	15170308	PVC塑料管束节	dn110	个	17.34	5.88	101.96	5.88	101.96	
226	15271912	管接头	FST20	个	1163.5932	0.25	290.9	0.25	290.9	
227	15271914	管接头	FST32	个	53.0082	0.59	31.27	0.59	31.27	
228	15370707	单管卡子	DN25	个	5.248	0.68	3.57	0.68	3.57	
229	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	11.5445	6.17	71.23	6.17	71.23	
230	15372507	PVC塑料抱箍	Φ110	副	17.34	4.29	74.39	4.29	74.39	
231	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	2.9068	1.66	4.83	1.66	4.83	
232	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	1.33	2.38	3.17	2.38	3.17	
233	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	24.43	3.27	79.89	3.27	79.89	
234	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	1.962	5.11	10.03	5.11	10.03	

人材机汇总表

工程名称: 2#楼-安装

第 16 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
235	16030504	螺纹闸阀	Z15T-10K DN20	个	44.44	16.62	738.59	12.62	560.83	
236	16030509	螺纹闸阀	Z15T-10K DN80	个	3.03	149.92	454.26	112.92	342.15	
237	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	56	27.54	1542.24	27.54	1542.24	
238	19110103	管子托钩	DN15	个	2436.6313	1.01	2461	1.01	2461	
239	19110104	管子托钩	DN20	个	73.024	1.14	83.25	1.14	83.25	
240	19110105	管子托钩	DN25	个	1203.24	1.31	1576.24	1.31	1576.24	
241	19110105@1	管子托钩	DN25	个	0.696	1.31	0.91	1.31	0.91	
242	19110107	管子托钩	DN40	个	178.9998	1.89	338.31	1.89	338.31	
243	19610302	其它材料费		元	1879.42214	0.86	1616.3	0.86	1616.3	
244	19610302@1	其它材料费		元	3.612	0.86	3.11	0.86	3.11	
245	19610302@2	其它材料费		元	39.751	0.86	34.19	0.86	34.19	
246	19610308	校验材料费		元	11.136	0.8547	9.52	0.8547	9.52	
247	24050144	钢板底座	300*300*6	kg	18	4.72	84.96	4.72	84.96	
248	24150703@1	瓷接头	双路	个	91.67	0.24	22	0.24	22	
249	24170102	黄漆布带	20mm*40m	卷	0.66	17.15	11.32	17.15	11.32	
250	24170308	黄腊带	20mm*10m	卷	3.6	7.86	28.3	7.86	28.3	
251	25010309	裸铜线	10mm2	kg	8.86	56.42	499.88	56.42	499.88	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 17 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
252	25010733	镀锡铜绞线	6~10mm2	kg	3.6	58.91	212.08	58.91	212.08	
253	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	4.92	58.91	289.84	58.91	289.84	
254	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	279.008	0.97	270.64	0.97	270.64	
255	25030103@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	103.385	0.97	100.28	0.97	100.28	
256	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	886.976	1.5	1330.46	1.5	1330.46	
257	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm2	m	14.656	2.4	35.17	2.4	35.17	
258	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	45.301	1.65	74.75	1.65	74.75	
259	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	54	4.47	241.38	4.47	241.38	
260	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	44.28	7.62	337.41	7.62	337.41	
261	25030511@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	19	7.62	144.78	7.62	144.78	
262	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	11.51	17.27	
263	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	5553.6	0.1	555.36	0.1	555.36	
264	26064105@1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	1163.675	0.1	116.37	0.1	116.37	
265	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	11.742	0.1	1.17	0.1	1.17	
266	26064108@1	塑料护口(钢管用)	dn25	个	9.27	0.25	2.32	0.25	2.32	

人材机汇总表

工程名称: 2#楼-安装

第 18 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
267	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	1.59135	0.25	0.4	0.25	0.4	
268	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	1.0197	0.37	0.38	0.37	0.38	
269	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	3.09	0.37	1.14	0.37	1.14	
270	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1025.31556	1.54	1578.99	1.54	1578.99	
271	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	83.55528	2.06	172.12	2.06	172.12	
272	26064307@1	紧定式直管接头	Φ25	个	364.06448	2.06	749.97	2.06	749.97	
273	26065131	镀锌电线管接头	Φ20*5	个	12.5248	0.83	10.4	0.83	10.4	
274	26065132@1	镀锌电线管接头	Φ25*6	个	9.888	1.23	12.16	1.23	12.16	
275	26065133	镀锌电线管接头	Φ32*6	个	1.69744	1.79	3.04	1.79	3.04	
276	26065134	镀锌电线管接头	Φ40*7	个	1.08768	2.1	2.28	2.1	2.28	
277	26065135	镀锌电线管接头	Φ50*7	个	3.296	3.1	10.22	3.1	10.22	
278	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1085.62824	0.9	977.07	0.9	977.07	
279	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	84.2643	1.29	108.7	1.29	108.7	
280	26065307@1	紧定式锁母	Φ25	个	367.1538	1.29	473.63	1.29	473.63	
281	26066513	钢管保护管	Φ40*400	根	22.741	7.55	171.69	7.55	171.69	
282	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	45.12	2.57	115.96	2.57	115.96	
283	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	90.335	1.29	116.53	1.29	116.53	

人材机汇总表

工程名称: 2#楼-安装

第 19 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
284	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	93.32	2.43	226.77	2.43	226.77	
285	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	318.29	3.33	1059.91	3.33	1059.91	
286	26090508@1	铜接线端子	DT-16mm2	个	199.5	3.33	664.34	3.33	664.34	
287	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	22.032	4.23	93.2	4.23	93.2	
288	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	36.096	2.14	77.25	2.14	77.25	
289	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm2	个	45.12	8.58	387.13	8.58	387.13	
290	26230107	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	64.6492	4.72	305.14	4.72	305.14	
291	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	112.96343	1.46	164.93	1.46	164.93	
292	26250311@1	镀锌电缆卡子	2*35	个	3.8316	1.46	5.59	1.46	5.59	
293	26250312	镀锌电缆卡子	3*35	个	76.96845	5.77	444.11	5.77	444.11	
294	26250343	固定卡子	3*80	个	44.496	2.49	110.8	2.49	110.8	
295	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	7	0.66	4.62	0.66	4.62	
296	26250703	电缆吊挂	3*50	套	51.38651	8.45	434.22	8.45	434.22	
297	30090307	PVC塑料落水斗	Φ110	只	17.34	21.44	371.77	21.44	371.77	
298	30090505	铸铁落水口(带罩)	Φ100	套	17.17	21.44	368.12	21.44	368.12	
299	31011126	油浸石棉盘根	Φ6~10 250℃	kg	3	9.86	29.58	9.86	29.58	
300	31110301	棉纱头		kg	157.15678	5.57	875.36	5.57	875.36	
301	31110301@	棉纱头		kg	0.49	5.57	2.73	5.57	2.73	

人材机汇总表

工程名称: 2#楼-安装

第 20 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
302	31110307	塑料手套		副	45.36	3.43	155.58	3.43	155.58	
303	31130106	其它材料费		元	73.25354	0.86	63	0.86	63	
304	31130106@1	其它材料费		元	40.93	0.86	35.2	0.86	35.2	
305	31150101	水		m3	213.07439	4.57	973.75	2.72	579.56	
306	31150101@1	水		m3	9.108	4.57	41.62	2.72	24.77	
307	31150301	电		kW·h	299.1458	0.76	227.35	0.89	266.24	
308	31170103	标志牌		个	78.71096	0.16	12.59	0.16	12.59	
309	31170103@1	标志牌		个	31.772	0.16	5.08	0.16	5.08	
310	31170104	标志牌	塑料扁形	个	18	0.16	2.88	0.16	2.88	
311	31170121	位号牌		个	29	0.51	14.79	0.51	14.79	
312	32092503	钢板	δ 6	kg	16.64	3.26	54.25	3.26	54.25	
313	80010106	水泥砂浆	M10	m3	25.36861	186.06	4720.08	344.24	8732.89	
314	80010106@1	水泥砂浆	M10	m3	0.246	186.06	45.77	344.24	84.68	
315	CLFTZ	材料费调整		元	12255.4584	1	12255.46	1	12255.46	
316	80212114	C15预拌砼[非泵送]		m3	1.29	313.78	404.78	399.26	515.05	
317	01090172-	圆钢	Φ 10~14	kg	15.3704	3.37	51.8	3.37	51.8	

人材机汇总表

工程名称: 2#楼-安装

第 21 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
318	01130143@2	扁钢	-30*4~50*5	kg	42.2686	3.22	136.1	3.22	136.1	
319	01210101-1	角钢		kg	144.0975	3.4	489.93	3.4	489.93	
320	01270101-1	型钢		kg	319.8232	3.5	1119.38	3.5	1119.38	
321	01290106@2	铝皮	δ 0.3	m2	29.64	19.27	571.16	19.27	571.16	
322	01290453@1	热镀锌钢板	δ 1.2	m2	260.3175	38.9	10126.35	38.9	10126.35	
323	01290453@3	热镀锌钢板	δ 0.75	m2	152.74236	24.72	3775.79	24.72	3775.79	
324	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	9.62519	12.86	123.78	12.86	123.78	
325	11030305-1@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	8.92771	12.86	114.81	12.86	114.81	
326	11112503-1	调和漆		kg	6.84255	11.15	76.29	11.15	76.29	
327	11112503-1@1	调和漆		kg	6.38154	11.15	71.15	11.15	71.15	
328	12430303@1	胶带(9m/卷)		卷	32.88	5	164.4	5	164.4	
329	12430303@	胶带(9m/卷)		卷	1.45	5	7.25	5	7.25	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 22 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
330	12430312	铝箔胶带		m2	57.6444	8.83	509	8.83	509	
331	13070703@1	防火岩棉		m3	14.9556	800	11964.48	800	11964.48	
332	13120503	橡塑保温板		m3	4.2333	1200	5079.96	1200	5079.96	
333	13120503@1	橡塑保温板		m3	0.103	1200	123.6	1200	123.6	
334	14010305@4	焊接钢管	SC20	m	78.28	5.52	432.11	5.52	432.11	
335	14010305@5	焊接钢管	SC50	m	20.6	16.45	338.87	16.45	338.87	
336	14010305@6	焊接钢管	SC40	m	6.798	12.92	87.83	12.92	87.83	
337	14010305@7	焊接钢管	SC32	m	10.609	10.58	112.24	10.58	112.24	
338	14010305@9	焊接钢管SC25		m	61.8	8.17	504.91	8.17	504.91	
339	14030331@1	热镀锌钢管	DN65	m	37.4052	28.09	1050.71	28.09	1050.71	
340	14030340@1	热镀锌钢管	DN100	m	67.2476	44.57	2997.23	44.57	2997.23	
341	14040103@1	不锈钢管	DN15	m	32.64	3.9	127.3	3.9	127.3	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 23 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
342	14040103@2	镀锌钢管内衬不锈钢管	DN70	m	85.68	49.19	4214.6	49.19	4214.6	
343	14310375@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	De25	m	55.104	3.99	219.86	3.99	219.86	
344	14310377@2	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn50	m	60.516	7.9	478.08	7.9	478.08	
345	14310377@3	承插塑料排水管	dn50	m	108.1106	7.9	854.07	7.9	854.07	
346	14310378@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn75	m	240.59	12.19	2932.79	12.19	2932.79	
347	14310378@2	承插塑料排水管	dn75	m	25.6158	12.19	312.26	12.19	312.26	
348	14310379@2	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn110	m	248.7816	19.14	4761.68	19.14	4761.68	
349	14310379@3	承插塑料排水管	dn110	m	235.6632	19.14	4510.59	19.14	4510.59	
350	14310379@5	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管	dn110	m	180.624	33.71	6088.84	33.71	6088.84	
351	14310380@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn160	m	33.124	26.13	865.53	26.13	865.53	
352	14310380@2	承插塑料排水管	dn160	m	18.1824	26.13	475.11	26.13	475.11	
353	14310380@4	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管	dn160	m	43.7514	35	1531.3	35	1531.3	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 24 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
354	14311503@10	PP-R给水管	De25	m	65.28	6.35	414.53	6.35	414.53	
355	14311503@11	HDPE单层排水管	De110	m	292.74	25	7318.5	25	7318.5	
356	14311503@13	HDPE单层排水管	De75	m	93.636	12.19	1141.42	12.19	1141.42	
357	14311503@14	HDPE单层排水管	De50	m	239.292	7.9	1890.41	7.9	1890.41	
358	14311503@15	PP-R热水管	De20	m	1281.222	5	6406.11	5	6406.11	
359	14311503@8	PP-R给水管	De20	m	625.464	4.3	2689.5	4.3	2689.5	
360	14311503@9	PP-R给水管	De32	m	1326.816	6.8	9022.35	6.8	9022.35	
361	14550533	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN25	m	6.12	13.4	82.01	13.4	82.01	
362	14550536	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN50	m	8.16	44.67	364.51	44.67	364.51	
363	15230305@1	承插塑料排水管件	De25	个	25.312	1.36	34.42	1.36	34.42	
364	15230307@1	承插塑料排水管件	dn50	个	128.6416	1.72	221.26	1.72	221.26	
365	15230308@1	承插塑料排水管件	dn75	个	160.4316	6.87	1102.17	6.87	1102.17	
366	15230309@1	承插塑料排水管件	dn110	个	415.4868	10.7	4445.71	10.7	4445.71	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 25 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
367	15230309@3	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管管件	dn110	个	241.256	10.67	2574.2	10.67	2574.2	
368	15230310@1	承插塑料排水管件	dn160	个	22.1896	18.6	412.73	18.6	412.73	
369	15230310@3	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管管件	dn160	个	32.2476	19.46	627.54	19.46	627.54	
370	15410716@1	可曲挠橡胶接头	DN50	个	28	75.42	2111.76	75.42	2111.76	
371	16150503	自动排气阀	DN15	个	15	36.11	541.65	36.11	541.65	
372	16150505@2	自动排气阀	DN25	个	1	80.71	80.71	80.71	80.71	
373	16310103@3	止回阀	DN15	个	44.44	21.95	975.46	21.95	975.46	
374	16310103@4	截止阀	DN15	个	57.57	20	1151.4	20	1151.4	
375	16310103@5	安全阀	DN15	个	12.12	39.82	482.62	39.82	482.62	
376	16310103@6	不锈钢截止阀	DN15	个	42.42	39.82	1689.16	39.82	1689.16	
377	16310103@7	不锈钢止回阀	DN15	个	12.12	21.95	266.03	21.95	266.03	
378	16310105@3	止回阀	DN25	个	10.1	35	353.5	35	353.5	
379	16310105@	截止阀	DN25	个	52.52	20.18	1059.85	20.18	1059.85	

人材机汇总表

工程名称: 2#楼-安装

第 26 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	4									
380	16310105@5	可调式减压稳压阀	DN25	个	10.1	375	3787.5	375	3787.5	
381	16310105@6	截止阀	DN25	个	1.01	20.18	20.38	20.18	20.38	
382	16310106@2	可调式减压稳压阀	DN32	个	28.28	560	15836.8	560	15836.8	
383	16310108@3	对夹蝶阀	DN50	个	56.56	80	4524.8	80	4524.8	
384	16310108@4	截止阀	DN50	个	28.28	117.12	3312.15	117.12	3312.15	
385	16310108@5	Y型过滤器	DN50	个	28.28	145.5	4114.74	145.5	4114.74	
386	16413521@1	蝶阀	DN100	个	1	136.64	136.64	136.64	136.64	
387	16413521@4	闸阀	DN70	个	3	194.69	584.07	194.69	584.07	
388	16413521@5	止回阀	DN70	个	3	188.09	564.27	188.09	564.27	
389	18410301@2	水嘴 DN15		个	32.32	25	808	25	808	
390	18430305@2	普通地漏	DN50	个	123	45	5535	45	5535	
391	18430308	普通地漏	DN150	个	1	54.46	54.46	54.46	54.46	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 27 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
392	18450306@1	普通存水弯	Φ50	个	32.16	20	643.2	20	643.2	
393	18450306@2	普通存水弯 Φ50		个	243.21	20	4864.2	20	4864.2	
394	18450308@1	普通存水弯 Φ100		个	64.32	30	1929.6	30	1929.6	
395	20030105@1	室内消火栓	单栓 65	套	17	973.45	16548.65	973.45	16548.65	
396	21010304@1	螺纹水表	LXL-20	只	44	56.5	2486	56.5	2486	
397	21010309@1	螺纹水表	LXL-70	只	3	265.49	796.47	265.49	796.47	
398	21650101@1	压力表		套	28	25	700	25	700	
399	21650101@2	取源部件		套	1	11.84	11.84	11.84	11.84	
400	22470111@10	电气井道灯（带防护罩）	LED，11W	套	17.17	35	600.95	35	600.95	
401	22470111@12	防水型节能吸顶灯	LED，18W	套	96.96	125	12120	125	12120	
402	22470111@13	方向标志灯	1W	套	17.17	65	1116.05	65	1116.05	
403	22470111@14	楼层标志灯	1W	套	17.17	65	1116.05	65	1116.05	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 28 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
404	22470111@15	节能吸顶灯	LED, 18W	套	261.59	125	32698.75	125	32698.75	
405	22470111@16	安全出口标志灯	1W	套	2.02	65	131.3	65	131.3	
406	22470111@17	疏散出口标志灯	1W	套	16.16	65	1050.4	65	1050.4	
407	22470111@19	集中电源疏散照明灯 (A型)	9W	套	37.37	85	3176.45	85	3176.45	
408	22470111@20	声光感应灯 (带光控声控延时开关)	LED, 18W	套	64.64	145	9372.8	145	9372.8	
409	22470111@21	LED直条灯		套	146.45	76.54	11209.28	76.54	11209.28	
410	22470111@8	节能双管荧光灯	LED, 2*18W	套	2.02	85	171.7	85	171.7	
411	22470111@9	井道照明灯	1*18W	套	20.2	35	707	35	707	
412	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	365.16	12	4381.92	12	4381.92	
413	23230131-3	双联扳式暗开关(单控)		只	65.28	12.5	816	12.5	816	
414	23412504@10	厨房排油烟机插座	三孔	套	32.64	15	489.6	15	489.6	
415	23412504@11	厨房操作台上方插座	三孔	套	65.28	15	979.2	15	979.2	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 29 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
416	23412504@12	燃气热水器插座	三孔	套	32.64	15	489.6	15	489.6	
417	23412504@13	冰箱插座	三孔	套	32.64	15	489.6	15	489.6	
418	23412504@14	洗衣机插座	三孔	套	65.28	15	979.2	15	979.2	
419	23412504@15	壁挂空调插座	三孔	套	102	15	1530	15	1530	
420	23412504@4	单相暗插座（带USB口）	五孔	套	97.92	15	1468.8	15	1468.8	
421	23412504@5	坐便器插座	五孔	套	65.28	15	979.2	15	979.2	
422	23412504@6	夜灯插座	五孔	套	97.92	15	1468.8	15	1468.8	
423	23412504@7	起居室柜式空调插座	三孔	套	32.64	15	489.6	15	489.6	
424	23412504@8	单相暗插座	五孔	套	530.4	15	7956	15	7956	
425	23412504@9	防溅单相暗插座	五孔	套	195.84	15	2937.6	15	2937.6	
426	25430311@3	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	946.908	2.2	2083.2	2.2	2083.2	
427	25430311@4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	2170.128	2.2	4774.28	2.2	4774.28	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 30 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
428	25430311@5	绝缘导线	BV-2.5mm2	m	17152.224	2.2	37734.89	2.2	37734.89	
429	25430311@6	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5mm2	m	3415.968	2.2	7515.13	2.2	7515.13	
430	25430314@1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	401.76	8.5	3414.96	8.5	3414.96	
431	25430314@3	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5mm2	m	546.48	5	2732.4	5	2732.4	
432	25430314@4	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	821.556	3.2	2628.98	3.2	2628.98	
433	25430314@5	铜芯多股绝缘导线	WDZND-RYJS-2*1.5mm2	m	64.8	3.2	207.36	3.2	207.36	
434	25430315@4	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16mm2	m	1438.29	13.5	19416.92	13.5	19416.92	
435	25430315@7	铜芯绝缘导线	BV-4mm2	m	18639.18	4.5	83876.31	4.5	83876.31	
436	26012501@3	封闭式金属桥架	400*150	m	60.3	117	7055.1	117	7055.1	
437	26012501@4	耐火封闭电缆桥架（内设隔板）	150*100	m	60.3	50	3015	50	3015	
438	26012501@5	耐火封闭电缆桥架（内设隔板）	100*100	m	23.919	38	908.92	38	908.92	
439	26012501@6	弱电桥架300*100		m	53.265	95	5060.18	95	5060.18	

人材机汇总表

工程名称: 2#楼-安装

第 31 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
440	26012501@8	铝合金线槽MR50*25		m	70.35	15.97	1123.49	15.97	1123.49	
441	26012501@9	铝合金线槽MR30*25		m	120.6	11.53	1390.52	11.53	1390.52	
442	26020312	盖板		m	190.95					
443	26060121@1	刚性阻燃管	PC20	m	8707.16	1.9	16543.6	1.9	16543.6	
444	26060121@2	刚性阻燃管	PC32	m	396.66	2.5	991.65	2.5	991.65	
445	26060351@2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	4042.544	3.42	13825.5	3.42	13825.5	
446	26060351@3	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	561.762	4.63	2600.96	4.63	2600.96	
447	26060351@4	JDG20		m	1988.724	3.42	6801.44	3.42	6801.44	
448	26060351@5	JDG25		m	2447.692	4.63	11332.81	4.63	11332.81	
449	26093511	分等电位联结端子箱		个	73.44	25	1836	25	1836	
450	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	75	75	75	75	
451	26110101	接线盒		只	2545.92	1.8	4582.66	1.8	4582.66	
452	26110101@1	接线盒		只	533.46	1.8	960.23	1.8	960.23	
453	26110301@	消防接线端子箱	GST-JX100	个	2	300	600	300	600	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 32 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
454	26210704	沟槽式夹箍		副	12	16.64	199.68	16.64	199.68	
455	26210704@1	沟槽式夹箍	DN100	副	2	16.64	33.28	16.64	33.28	
456	50290103@2	墙式新风机		台	128	860	110080	860	110080	
457	55090103@3	照明控制箱		只	1	3252.1	3252.1	3252.1	3252.1	
458	55090103@4	开关电源箱		只	1	2785.33	2785.33	2785.33	2785.33	
459	55090108@1	配电箱APX	XL-3	只	1	3000	3000	3000	3000	
460	55090108@2	配电箱ALL	PZ-30	只	1	800	800	800	800	
461	55090108@3	配电箱ALH	XL-3	只	1	2000	2000	2000	2000	
462	55090108@4	配电箱PF1	PZ-30	只	32	600	19200	600	19200	
463	55090108@5	配电箱APK	XL-3	只	1	3000	3000	3000	3000	
464	55090108@6	3#应急照明配电箱AE1~3	XL-3	只	3	3200	9600	3200	9600	
465	55090108@7	应急照明电源分配电箱YJ1~3	A-D-1KVA-A200FP	只	3	3200	9600	3200	9600	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 33 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
466	55090109@1	3#配电箱AL1	XL-3	只	1	2500	2500	2500	2500	
467	55090109@2	3#配电箱AL2	PZ-30	只	1	1000	1000	1000	1000	
468	9F0000	沟槽管件 DN100		个	16.45	20.44	336.24	20.44	336.24	
469	9F0000@1	沟槽管件 DN65		个	9.15	20.44	187.03	20.44	187.03	
470	X1810628@1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*10	m	42.0362	58.56	2461.64	58.56	2461.64	
471	X1810628@12	YJV-1KV-3*4		m	50.5	11.34	572.67	11.34	572.67	
472	X1810628@13	WDZC-YJY-1KV-5*4		m	60.6	20.28	1228.97	20.28	1228.97	
473	X1810628@2	铜芯电缆	RTTZ-5*6	m	179.1033	42.59	7628.01	42.59	7628.01	
474	X1810628@3	铜芯电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	308.9186	150.84	46597.28	150.84	46597.28	
475	X1810628@4	铜芯电缆	WDZC-YJY-4*70+1*35	m	139.986	312.33	43721.83	312.33	43721.83	
476	X1810628@5	铜芯电缆	WDZC-YJY-4*95+1*50	m	128.169	422.35	54132.18	422.35	54132.18	
477	X1810628@6	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	159.7416	25.29	4039.87	25.29	4039.87	
478	X1810628@7	全塑铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	20.2	88.55	1788.71	88.55	1788.71	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 34 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
479	X1810628@8	RVV-2*4		m	90.9	9.87	897.18	9.87	897.18	
480	X1810628@9	RVV-2*6		m	222.2	14.4	3199.68	14.4	3199.68	
481	XZ911379@1	镀锌扁钢	-40*4	m	217.7805	5.89	1282.73	5.89	1282.73	
482	XZ911379@3	镀锌扁钢	-25*4	m	21	3.69	77.49	3.69	77.49	
483	XZ911380@1	镀锌圆钢	Φ10	m	242.4345	3.07	744.27	3.07	744.27	
484	补充主材002	防火封堵		处	56	200	11200	200	11200	
485	补充主材003@1	防火阀FDS	1000*630	个	2	520	1040	520	1040	
486	补充主材003@2	Φ热镀锌圆钢避雷针		根	4	50	200	50	200	
487	补充主材004@1	防火阀FDS	800*630	个	1	280	280	280	280	
488	补充主材005@1	防火阀FDS	800*500	个	1	270	270	270	270	
489	补充主材006@1	对开式多叶调节阀	800*500	个	1	235	235	235	235	
490	补充主材007@1	电动多叶送风口	320*1600+250	个	17	85	1445	85	1445	

人材机汇总表

工程名称：2#楼-安装

第 35 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
491	50290105@1	JY-1~2管道式轴流风机	11kW	台	1	3500	3500	3500	3500	
492	52010111@1	太阳能热水器	MGQBCD58/2000/18-175/2.55	个	12	3680	44160	3680	44160	
493	55090103@1	低压配电柜1AP、1BP	XL-21	只	2	3500	7000	3500	7000	
494	ZCBC0001@1	点型感烟探测器		个	71	76.54	5434.34	76.54	5434.34	
495	ZCBC0006@1	消火栓按钮		个	17	73.8	1254.6	73.8	1254.6	
496	ZCBC0007	控制模块(接口)	单输口	个	27	70.98	1916.46	70.98	1916.46	
497	ZCBC0007@1	广播控制模块	单输口	个	2	70.98	141.96	70.98	141.96	
498	ZCBC0007@2	总线联动控制模块	单输口	个	11	70.98	780.78	70.98	780.78	
499	ZCBC0007@3	总线隔离器	单输口	个	17	86.54	1471.18	86.54	1471.18	
500	ZCBC0009@1	手动报警按钮（带电话插孔）		个	17	73.8	1254.6	73.8	1254.6	
501	ZCBC0036@1	火灾显示盘		台	1	850	850	850	850	
502	ZCBC0037@1	声光报警器		个	17	96.47	1639.99	96.47	1639.99	
503	ZCBC0046@	消防广播		个	21	115.35	2422.35	115.35	2422.35	

人材机汇总表

工程名称: 2#楼-安装

第 36 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
504	ZCBC0051@1	总线消防电话分机		部	2	120	240	120	240	
505	补充材料001@1	增压泵	PB-H169EA	台	12	850	10200	850	10200	
506	补充主材001	成品抗震支架		套	12	450	5400	450	5400	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	22.33517	82	1831.48	120	2680.22	
2	15013	其他机械费		元	250.12637	1	250.13	0.89	222.61	
3	30002	其它机械费		元	1139.4432	0.89	1014.1	0.89	1014.1	
4	603002	柴油		kg	54.1849	7.74	419.39	7.04	381.46	
5	603002@1	柴油		kg	2.82146	7.74	21.84	7.04	19.86	
6	603002@2	柴油		kg	0.35924	7.74	2.78	7.04	2.53	
7	901019	安拆费及场外运输费		元	500.26929	0.9381	469.3	0.9381	469.3	
8	901058	大修理费		元	248.57743	0.8547	212.46	0.8547	212.46	
9	901058@1	大修理费		元	25.19266	0.8547	21.53	0.8547	21.53	
10	901130	经常修理费		元	587.33908	1	587.34	1	587.34	
11	901234	折旧费		元	813.84198	0.8547	695.59	0.8547	695.59	
12	901234@1	折旧费		元	123.63547	0.8547	105.67	0.8547	105.67	

人材机汇总表

工程名称: 2#楼-安装

第 37 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
13	98030104@1	交流稳压电源	JH1741/05	台班	0.216	7.92	1.71	7.92	1.71	
14	98030112@1	直流稳压稳流电源	WYK-6005	台班	0.216	24.4	5.27	24.4	5.27	
15	98050106	数字万用表	F-87	台班	1.512	4.86	7.35	3.42	5.17	
16	98052521	电能校验仪		台班	0.756	44.38	33.55	44.38	33.55	
17	98270103@1	精密声级计	ND2	台班	0.668	6.12	4.09	6.12	4.09	
18	98470102@1	火灾探测器实验器	BHTS-1	台班	1.562	4.53	7.08	4.53	7.08	
19	99453580-1	其它材料费		元	13.313	1	13.31	1	13.31	
20	J00008	其他费用		元	37.18482	1	37.18	1	37.18	
21	JX603030	汽油		kg	18.62172	9.12	169.83	8.58	159.77	
22	JX707009	电		kw·h	3975.75389	0.76	3021.57	0.89	3538.42	
23	JXFTZ	机械费调整		元	45986.81233	1	45986.81	1	45986.81	
合 计									1505191.52	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	3219159.24	
1.1	人工费	730839.41	
1.2	材料费	2044575.97	
1.3	施工机具使用费	19874.76	
1.4	企业管理费	321611.45	
1.5	利润	102257.66	
2	措施项目	296278.85	
2.1	单价措施项目费	193746.41	
2.2	总价措施项目费	102532.44	
2.2.1	其中: 安全文明施工措施费	60160.99	
3	其他项目		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 专业工程暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
4	规费	94103.25	—
5	税金	324858.72	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3,934,400.06	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一)	电气工程					1353269.05	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:3#住宅 计量箱AW1 2. 型号:箱体由 当地供电部门提 供 3. 安装方式:距 地1.2m明装 4. 含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求 5. 本体安装及调 试	台	6	397.82	2386.92	
2	030404017015	配电箱	1. 名称:3#住宅 计量箱AW2 2. 型号:箱体由 当地供电部门提 供 3. 安装方式:距 地1.2m明装 4. 含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求 5. 本体安装及调 试	台	4	397.82	1591.28	
3	030404017004	配电箱	1、名称:3#低压 配电柜1AP、1BP 2、型号:XL-21 3、安装方式:落 地安装 4、含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求 5、0.2m素砼基 础安装，6、本 体安装及调试	台	4	4067.49	16269.96	
本页小计							20248.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030404017018	配电箱	1、名称:3#配电箱AL1 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含接线端子,内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	2835.47	5670.94	
5	030404017019	配电箱	1、名称:3#配电箱AL2 2、型号:PZ-30 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等,内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	1335.47	2670.94	
6	030404017012	配电箱	1、名称:3#配电箱PF1 2、型号:PZ-30 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等,内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	68	867.71	59004.28	
7	030404017020	配电箱	1、名称:配电箱ALL 2、型号:PZ-30 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等,内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	1067.71	2135.42	
本页小计							69481.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱 ALH 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	2267.71	4535.42	
9	030404017017	配电箱	1、名称:配电箱 APX 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3267.71	6535.42	
10	030404017021	配电箱	1、名称:配电箱 APK 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3267.71	6535.42	
11	030414002001	送配电装置系统	1、名称:低压送配电系统调试， 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流， 3、类型:综合	系统	14	180.81	2531.34	
本页小计							20137.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030411003001	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、含接地及桥架盖板	m	120	191.59	22990.8	
13	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	100	22.02	2202	
14	030411001015	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	40	45.11	1804.4	
15	030411001008	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	13.2	39.69	523.91	
16	030411001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	20.6	27.68	570.21	
17	030411001009	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	32	17.97	575.04	
18	030411001004	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	756.4	15.25	11535.1	
本页小计							40201.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030411001007	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	16806.4	12.47	209575.81	
20	030411001005	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2433.4	10.07	24504.34	
21	030411004001	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：BV-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	31371.6	3.99	125172.68	
22	030411004005	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：BV-4mm ² 3、材质：铜芯	m	21909.6	5.84	127952.06	
23	030411004004	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	5889.6	3.99	23499.5	
24	030411004003	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	1632.6	3.99	6514.07	
25	030411004002	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZC-BYJ-16mm ² 3、材质：铜芯	m	2881.2	15.78	45465.34	
本页小计							562683.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030408001001	电力电缆	1、规格:WDZNC-YJY-5*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	40	97.11	3884.4	
27	030408001005	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-4*95+1*50 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	253.8	451.96	114707.45	
28	030408001006	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-4*70+1*35 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	277.2	340.84	94480.85	
29	030408001002	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-5*10 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	83.23	66.63	5545.61	
本页小计							218618.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	030408001007	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-5*4 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷 4、电压等级(kV):1KV以内	m	316.32	30.28	9578.17	
31	030408001003	电力电缆	1、规格:RTTZ-4*25+1*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷 4、电压等级(kV):1KV以内	m	611.72	166.37	101771.86	
32	030408001004	电力电缆	1、规格:RTTZ-5*6 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷 4、电压等级(kV):1KV以内	m	354.65	48.97	17367.21	
33	030408006006	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*95+1*50 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	12	270.36	3244.32	
34	030408006008	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*70+1*35 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	8	270.36	2162.88	
本页小计							134124.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030408006009	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*25+1*16 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	16	161.25	2580	
36	030408006007	电力电缆头	1、压铜接线端子 2、规格:16mm2以内 3、材质:铜芯 4、电压等级(kV):1KV以内	个	220	9.62	2116.4	
37	030412001001	普通灯具	1、名称:声光感应灯（带光控声控延时开关） 2、规格:LED, 18W 3、吸顶安装	套	140	175.76	24606.4	
38	030412001003	普通灯具	1、名称:节能吸顶灯 2、规格:LED, 18W 3、吸顶安装	套	546	155.56	84935.76	
39	030412001004	普通灯具	1、名称:防水型节能吸顶灯（卫生间及厨房内采用） 2、规格:LED, 18W（防护等级为IP54） 3、吸顶安装	套	204	155.56	31734.24	
40	030412001007	普通灯具	1、名称:电气井道灯（带防护罩） 2、规格:LED, 11W 3、壁装，含支架	套	36	62.77	2259.72	
本页小计							148232.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	030412001008	普通灯具	1、名称：井道照明灯 2、防潮，防爆节能灯，灯具加防护罩，1*18W 3、壁装，含支架	套	40	62.77	2510.8	
42	030412005001	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED，2*18W 3、吸顶安装	套	4	122.68	490.72	
43	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：暗装	个	756	23.64	17871.84	
44	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：暗装	个	136	24.81	3374.16	
45	030404034003	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：暗装	个	4	23.64	94.56	
46	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A 3、嵌墙安装	个	1100	30.84	33924	
47	030404035002	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	408	30.84	12582.72	
本页小计							70848.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	030404035003	插座	1、名称：厨房排油烟机插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
49	030404035004	插座	1、名称：厨房操作台上方插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	136	28	3808	
50	030404035005	插座	1、名称：燃气热水器插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
51	030404035006	插座	1、名称：冰箱插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
52	030404035007	插座	1、名称：洗衣机插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
本页小计							11424	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	030404035008	插座	1、名称:太阳能热水控制器插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
54	030404035009	插座	1、名称:壁挂空调插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 16A 3、嵌墙安装	个	208	28	5824	
55	030404035010	插座	1、名称:起居室柜式空调插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 20A 3、嵌墙安装	个	68	30.6	2080.8	
56	030404035011	插座	1、名称:夜灯插座 2、单相二, 三极安全插座, 250V, 10A 3、嵌墙安装	个	204	30.84	6291.36	
57	030404035012	插座	1、名称:坐便器插座 2、单相二, 三极安全插座, 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	136	30.84	4194.24	
58	030404035013	插座	1、名称:单相暗插座(带USB口) 2、单相二, 三极安全插座(带USB口), 250V, 10A 3、嵌墙安装	个	204	30.84	6291.36	
本页小计							26585.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
59	030411006005	接线盒	1、名称: 开关盒、接线盒 2、规格: 86型 3、材质: 金属 4、安装形式: 暗装	个	3774	8.13	30682.62	
	二)	防雷接地					68975.57	
60	030409002003	接地母线	1、名称: 接地母线 2、材质: 镀锌扁钢 3、规格: -40*4 4、明暗敷综合考虑	m	404.82	28.07	11363.3	
61	030409002004	接地母线	1、名称: 接地母线 2、材质: 镀锌扁钢 3、规格: -25*4 4、明暗敷综合考虑	m	20	25.77	515.4	
62	030409004001	均压环	1、名称: 均压环 2、安装形式: 圈梁外侧二根水平大于Φ16 主钢筋连成均压环, 45m上的外墙金属栏杆金属门窗等暴露的金属物直接或通过埋铁与均压环连接, 选做均压环的钢筋应采用焊接	m	916.92	9.15	8389.82	
63	030409005001	避雷网	1、名称: 屋面避雷带 2、材质: 镀锌圆钢 3、规格: Φ10 4、屋面明敷	m	396.22	46.46	18408.38	
本页小计							69359.52	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	030409006001	避雷针	1. 名称:避雷针 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: ϕ 20 4. 安装形式、高度:伸出灯具 最高点1.5m	根	4	269.39	1077.56	
65	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、利用柱内两根大于 Φ 16主筋引下与基础钢筋可靠焊接	m	832	24.44	20334.08	
66	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位接线箱 2、材质：MEB 3、安装方式：距地0.30米	台	2	360.34	720.68	
67	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位接线箱 2、安装方式：距地0.30米	台	144	45.04	6485.76	
68	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称:接地端子板 2、材质:热镀锌钢板 3、规格:100*100*6 4、下沿距地0.5m嵌墙暗装	块	1	507.87	507.87	
69	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称:测试卡 2、材质:不锈钢 3、外围四角柱内做接地检测点,距地0.6M	块	4	50.94	203.76	
70	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、要求：接地电阻要求不大于1欧姆	系统	1	968.96	968.96	
	三)	给水系统					275899.12	
本页小计							30298.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	031001007007	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN70， 4、连接形式：卡箍连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	168	112.04	18822.72	
72	031001007008	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN50， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	16	107.19	1715.04	
73	031001007009	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN25， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	6	60.57	363.42	
本页小计							20901.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De32 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	2764.2	29.24	80825.21	
75	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De25 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	136	26.49	3602.64	
76	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De20 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	1278.3	24.4	31190.52	
本页小计							115618.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	031003001001	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：自动排气阀	个	30	70.54	2116.2	
78	031003001002	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	122	41.39	5049.58	
79	031003001003	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	108	46.96	5071.68	
80	031003001005	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	56	178.57	9999.92	
81	031003001006	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：Y型过滤器	个	56	207.24	11605.44	
82	031003001007	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25(Y13X-6T) 2、连接形式：螺纹 3、名称：可调式减压稳压阀	个	20	405.33	8106.6	
本页小计							41949.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	031003001008	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN32(Y13X-6T) 2、连接形式：螺纹 3、名称：可调式减压稳压阀	个	56	599.32	33561.92	
84	031003001010	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：对夹蝶阀	个	112	141.08	15800.96	
85	031003010001	软接头	1、规格：DN50 2、连接形式：法兰连接	个	56	180.56	10111.36	
86	031003001026	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN70 2、连接形式：卡箍连接 3、名称：闸阀	个	6	260.98	1565.88	
87	031003001012	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：止回阀	个	92	43.36	3989.12	
88	031003001013	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：止回阀	个	24	61.93	1486.32	
89	031003001025	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN70 2、连接形式：卡箍连接 3、名称：止回阀	个	6	254.38	1526.28	
本页小计							68041.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
90	031003013006	水表	1、安装部位(室内、外): 室外 2、型号、规格: LXL-70 3、连接形式: 螺纹连接 4、含表前阀	组	6	550.75	3304.5	
91	031003013007	水表	1、安装部位(室内、外): 管井 2、型号、规格: DN20 3、连接形式: 螺纹连接 4、含表前阀	组	68	134.07	9116.76	
92	030601002001	压力仪表	1、名称: 压力表 2、Y-100, PN=0~5.0MPa	台	56	89.64	5019.84	
93	031208002001	管道绝热	1、绝热厚度: 50mm 2、管道外径: Φ 57mm以下 3、材质: B1级橡塑管壳	m3	0.34	1855.3	630.8	
94	031208002004	管道绝热	1、绝热厚度: 20mm 2、管道外径: Φ 133mm以下 3、材质: B1级橡塑管壳	m3	0.2	2002.72	400.54	
95	031208007001	防潮层、保护层	1、材料: 铝皮 2、厚度: 0.3mm 3、对象: 管道保温层	m2	2.04	28.53	58.2	
96	031002001001	管道支架	1、材质: 型钢 2、管架形式: 一般管架	kg	441.41	17.19	7587.84	
本页小计							26118.48	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
97	031202003001	一般钢结构防腐 蚀	1、除锈级别：轻锈； 2、涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：刷红丹二度，灰漆二度	kg	441.41	2.8	1235.95	
98	031004014015	给、排水附(配) 件	1、名称：水龙头 2、材质：铜质， 3、型号、规格：DN15	组	68	29.91	2033.88	
	四)	热水系统					226020.07	
99	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R热水管 De20 S3.2（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	2451.9	25.11	61567.21	
100	031001003002	不锈钢管	1、不锈钢管 2、安装部位：室内 3、介质：水 4、规格、压力等级：DN15 连接形式：丝扣连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	68	46.2	3141.6	
本页小计							67978.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	031003001020	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15（A21H-16C） 2、连接形式：螺纹 3、名称：安全阀	个	24	61.41	1473.84	
102	031003001027	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：不锈钢截止阀	个	84	61.41	5158.44	
103	031003001028	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：不锈钢止回阀	个	24	43.36	1040.64	
104	031003013008	水表	1、安装部位（室内）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	24	134.07	3217.68	
105	031208002003	管道绝热	1、绝热厚度：50mm 2、管道外径：Φ57mm以下 3、材质：B1级橡塑管壳	m3	7.7	1855.26	14285.5	
106	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.3mm 3、对象：管道保温层	m2	46.19	28.53	1317.8	
本页小计							26493.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
107	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能热水器 2、型号、规格：MGQBCD58/2000/18-175/2.55 3、含配套控制系统、基础支架等附件，详见设计图纸	套	24	4045.64	97095.36	
108	030211003001	循环水泵	1、名称：增压泵 2、型号：PB-H169EA 3、规格：Q=22L/min, H=10.0m, P=0.29kw, U=220v, G=7kg 4、含检查接线，详见设计图纸	台	24	1571.75	37722	
	五)	污废水					189200.71	
109	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管De160（含管件） 4、连接形式：压盖式柔性承插粘接	m	92.3	102.63	9472.75	
本页小计							144290.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管De110（含管件） 4、连接形式：压盖式柔性承插粘接	m	424	81.64	34615.36	
111	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De110 4、连接形式：热熔承插粘接	m	574	50.32	28883.68	
112	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De75 4、连接形式：热熔承插粘接	m	183.6	33.83	6211.19	
113	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De50 4、连接形式：热熔承插粘接	m	469.2	33.41	15675.97	
114	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De160 4、连接形式：承插粘接	m	38.4	93.63	3595.39	
本页小计							88981.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
115	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De110*3.2 4、连接形式：承插粘接	m	553.2	69.26	38314.63	
116	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De75*2.3 4、连接形式：承插粘接	m	53.2	55.3	2941.96	
117	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De50*2 4、连接形式：承插粘接	m	223.6	35.84	8013.82	
118	031002003017	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	8	109.52	876.16	
119	031002003019	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	24	138.83	3331.92	
120	031004014010	给、排水附(配件)	1、洗菜盆预留口 2、型号、规格：DN50带存水弯	组	68	49.03	3334.04	
本页小计							56812.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
121	031004014013	给、排水附(配件)	1、材质:大便器、清扫口预留， 2、型号、规格:DN100	个	136	64.93	8830.48	
122	031004014014	给、排水附(配件)	1、材质:洗脸盆、小便斗、地漏预留， 2、型号、规格:DN50	个	512	49.03	25103.36	
	六)	雨凝水					70561.9	
123	031001006013	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De160,含管配件 4、连接形式:粘接	m	67.6	59.76	4039.78	
124	031001006014	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De110,含管配件 4、连接形式:粘接	m	523.2	43.2	22602.24	
125	031001006015	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De75,含管配件 4、连接形式:粘接	m	459	34.11	15656.49	
本页小计							76232.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
126	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨凝水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De50, 含管配件 4、连接形式：粘接	m	131.5	22.8	2998.2	
127	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨凝水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De25, 含管配件 4、连接形式：粘接	m	136	20.83	2832.88	
128	031004014008	给、排水附(配)件	1、规格：DN100 2、名称：雨水斗(含落水头)	组	18	91.56	1648.08	
129	031004014016	给、排水附(配)件	1、材质：带网框地漏 2、型号、规格：DN150	个	2	155.01	310.02	
130	031004014017	给、排水附(配)件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个	263	72.57	19085.91	
131	031002003020	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	10	138.83	1388.3	
	七)	暖通					317950.04	
本页小计							28263.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
132	030108003001	轴流通风机	1、名称:管道式轴流风机 2、型号:DFBZ-2.5 3、规格:风量800m3/h, 功率0.025kw 4、自带防火阀,具体要求详见设计	台	4	700.1	2800.4	
133	030108006001	其他风机	1、名称:墙式新风机XF-1 2、规格:风量:60m3/h;功率:12W, 单相;机外静压:40Pa, 带PM2.5过滤器, 综合净化效率不低于80% 3、安装方式:预留孔Φ120, 中心距上层楼层标高310	台	204	992.29	202427.16	
134	030108006002	其他风机	1、名称:墙式新风机XF-1 2、规格:风量:60m3/h;功率:12W, 单相;机外静压:40Pa, 带PM2.5过滤器, 综合净化效率不低于80% 3、安装方式:预留孔Φ120, 中心距本层楼层标高500	台	68	992.29	67475.72	
135	031002003022	套管	1. 名称、类型:成品穿墙套管 2. 规格:Φ120 3. 填料材质:阻燃材料和防水油膏	个	408	61.71	25177.68	
本页小计							297880.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
136	031002003023	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ110 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	68	57.26	3893.68	
137	031002003024	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ100 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	68	57.26	3893.68	
138	030413003001	打洞（孔）	1. 名称：穿墙预留孔 2. 规格：Φ100	个	412	29.81	12281.72	
	一)	应急照明					89175.98	
139	030404017022	配电箱	1、名称：3#应急照明配电箱AE1 ³ 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	6	3467.71	20806.26	
140	030404016001	控制箱	1、名称：应急照明电源分配电箱YJ1 ³ 2、型号：A-D-1 KVA-A200FP 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	6	3467.71	20806.26	
本页小计							61681.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
141	030411001010	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1309.2	10.07	13183.64	
142	030411004006	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	3104.4	3.99	12386.56	
143	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401 (DC36V) 3、壁挂式安装	套	4	100.27	401.08	
144	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401 (DC36V) 室外防护等级不应低于IP67 3、壁挂式安装	套	34	100.27	3409.18	
145	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401F (DC36V) 3、壁挂式安装	套	36	100.27	3609.72	
146	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR/A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR (DC36V) 3、壁挂式安装	套	36	100.27	3609.72	
本页小计							36599.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
147	030412004005	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、A-ZFJC-E9W-A631（DC36V）光通量≥720Lm 3、吸顶安装	套	76	121.38	9224.88	
148	030412004006	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、A-ZFJC-E9W-A631（DC36V）光通量≥480Lm 防护等级不应低于IP67 3、吸顶安装	套	2	121.38	242.76	
149	030411006006	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	184	8.13	1495.92	
	二)	消防报警					121389.32	
150	030411003002	桥架	1、名称：耐火封闭电缆桥架（内设隔板） 2、规格：150*100 3、含接地及桥架盖板	m	120	98.59	11830.8	
151	030411003003	桥架	1、名称：耐火封闭电缆桥架（内设隔板） 2、规格：100*100 3、含接地及桥架盖板	m	47.6	86.53	4118.83	
152	030413001008	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	155	22.02	3413.1	
本页小计							30326.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
153	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线端子箱 2、规格：GST-JX100 3、安装形式：距地1.5m安装	个	4	437.89	1751.56	
154	030411001011	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1702.6	10.07	17145.18	
155	030411004007	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	828	6.63	5489.64	
156	030411004008	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	874.6	4.68	4093.13	
157	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制 3、JTY-GD-G3T 4、类型：吸顶安装	个	150	137.99	20698.5	
158	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、J-SAM-M-GST9123B 3、距地1.5m安装	个	36	244.37	8797.32	
本页小计							57975.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
159	030904006001	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机 2、GST-TS-100A 3、距地1.5m安装	部	4	147.21	588.84	
160	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、GST-HX-320B 3、距地2.2m安装	个	36	218.13	7852.68	
161	030904015001	火灾显示盘	1、火灾显示盘 2、GST-ZF520Z 3、安装方式：距地1.5m安装	台	2	2423.15	4846.3	
162	030904007001	消防广播	1、名称：消防广播 2、BG5-2 3、安装方式：壁挂式安装	个	40	146.37	5854.8	
163	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、J-SAM-M-GST9122B 3、消防箱内安装	个	35	162.29	5680.15	
164	030904008001	模块	1、名称：总线隔离器 2、GST-LD-8313A 3、消防接线端子箱内安装	个	36	268.8	9676.8	
165	030904008002	模块	1、名称：总线联动控制模块 2、GST-LD-8362H, GST-LD-8361H（电梯） 3、装于专门金属模块箱内	个	22	253.24	5571.28	
本页小计							40070.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
166	030904008003	模块	1、名称：广播控制模块 2、GST-LD-8305 3、装于专门金属模块箱内	个	4	253.24	1012.96	
167	030411006007	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	365	8.13	2967.45	
	三)	信号监测					53161.2	
168	030411001012	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	120	17.97	2156.4	
169	030411001013	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1090.8	14.67	16002.04	
170	030411001014	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	484	10.07	4873.88	
171	030411004009	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	693.6	3.99	2767.46	
172	030411004010	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	646.8	4.68	3027.02	
本页小计							32807.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
173	030411004011	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZND-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质:铜芯	m	120	4.68	561.6	
174	030411004012	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZNC-RYJS-2*2.5mm ² 3、材质:铜芯	m	184	6.63	1219.92	
175	030411004013	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZC-RYJS-4*1.5mm ² 3、材质:铜芯	m	744	10.64	7916.16	
176	030904008004	模块	1、名称:防火门监控模块（防火门控制器） 2、防火门上方安装 3、含门磁开关	个	34	253.24	8610.16	
177	030904008005	模块	1、名称:消防电源监控模块（电压、电流信号传感器） 2、配电箱内安装	个	8	253.24	2025.92	
178	030904008006	模块	1、名称:电气火灾监控模块（电气火灾终端探测器） 2、配电箱内安装	个	14	253.24	3545.36	
本页小计							23879.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
179	030411006008	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	56	8.13	455.28	
	四)	消火栓系统					63021.9	
180	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	131.7	93.3	12287.61	
181	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	65.4	62.49	4086.85	
182	031003003061	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	1	209.13	209.13	
183	031003001023	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：自动排气阀	个	1	136.57	136.57	
本页小计							17175.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
184	031003001024	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	1	46.96	46.96	
185	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘灭火器箱消防组合柜 2、型号、规格：700*1800*160 3、附件材质、规格：箱内设JPS1.6-19消防软管卷盘一组、DN19长L=30m软管一根、DN6水枪1支、DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根、φ19*65直流水枪1支 4、详15S202, P21 5、消火栓选型详见图纸	套	35	1105.73	38700.55	
186	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆二道打底，外刷二道红色调和漆，用图例字母每5~10m标注一个。	m2	62.65	22.28	1395.84	
187	031002001004	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	164.51	17.19	2827.93	
188	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	164.51	2.71	445.82	
本页小计							43417.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
189	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、Y-100, PN=0~5.0MPa	台	1	76.48	76.48	
190	031002003018	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	2	109.52	219.04	
191	031002003021	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	32	80.91	2589.12	
	六)	加压送风系统					164557.6	
192	030108003002	轴流通风机	1、名称：管道式轴流风机 2、编号：JY-1~2 3、规格：风量42000m ³ /h，风压684Pa，功率11kW，三相，重量95kg 4、减振底座形式、数量：型钢支架，25mm厚胶橡胶隔振胶垫（器） 5、具体要求详见设计	台	2	3700.1	7400.2	
193	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：送风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：δ1.2mm	m ²	474.46	147.38	69925.91	
本页小计							80210.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
194	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：送风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长400mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm	m2	268.44	115.55	31018.24	
195	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉，外侧复合铝箔贴面 2、绝热厚度：40mm	m3	29.72	1322.86	39315.4	
196	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：人工除轻锈 2、结构类型：一般型钢 3、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两道，调和漆两道	kg	308.9	2.71	837.12	
197	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：1000*630	个	6	699.06	4194.36	
198	030703001002	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：800*630	个	2	459.06	918.12	
199	030703001003	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：800*500	个	2	449.06	898.12	
本页小计							77181.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
200	030703001004	碳钢阀门	1、名称：对开式多叶调节阀 2、规格：800*500	个	2	307.52	615.04	
201	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：320*1600+250	个	36	184.69	6648.84	
202	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接头 2、材质：不燃材料，280° C的环境下连续工作不小于30min	m2	31.25	89.16	2786.25	
	三)	智能化预埋					141946.24	
203	030411003004	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	114	143.82	16395.48	
204	030413001009	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	137.94	22.02	3037.44	
205	030411001016	配管	1、材质：紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4060	9.98	40518.8	
206	030411001017	配管	1、材质：紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	5083.6	14.45	73458.02	
本页小计							143459.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
207	030411006009	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	1050	8.13	8536.5	
	六)	其他					38000	
208	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、名称:防火封堵 2、材质:不燃材料 3、详见设计	处	136	200	27200	
209	031002001003	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:成品抗震支架	套	24	450	10800	
		亮化					46030.54	
210	030404017023	配电箱	1、名称:照明控制箱， 2、规格:含“三遥”控制， 3、安装方式:落地安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及要求详见设计图	台	1	3819.59	3819.59	
211	030404017024	配电箱	1、名称:开关电源箱， 2、规格:定制， 3、安装方式:落地安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及要求详见设计图	台	1	3352.82	3352.82	
212	031101001001	开关电源设备	1、名称:LED开关电源， 2、规格:350W 220V/24V	台	6	108.89	653.34	
本页小计							54362.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
213	030412005002	荧光灯	1、名称:LED直条灯， 2、规格:9W/m 24V 色温3000K 1米/套	套	197	106.87	21053.39	
214	030408001008	电力电缆	1、型号:WDZC-YJY-1KV， 2、规格:5*4， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	60	25.22	1513.2	
215	030408001009	电力电缆	1、型号:YJV-1KV， 2、规格:3*4， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	50	15.1	755	
216	030411002001	线槽	1、名称:铝合金线槽(喷塑外观)， 2、规格:MR30*25,沿墙敷设， 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	150	26.89	4033.5	
217	030411002002	线槽	1、名称:铝合金线槽(喷塑外观)， 2、规格:MR50*25,沿墙敷设， 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	110	31.35	3448.5	
218	030411001018	配管	1、材质:焊接钢管， 2、规格:SC25， 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	60	24.15	1449	
本页小计							32252.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			60160.99			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	48516.93			
1.2	1.2	安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	4851.69			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	6792.37			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	35579.08			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	3234.46			
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	970.34			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	2587.57			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					102532.44			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 3#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税+其他规费			94103.25
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3336994.57	2.4	80087.87
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3336994.57	0.42	14015.38
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3336994.57	0	
1.4	其他规费	2348508.76	2348508.76	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	3609541.34	9	324858.72
合 计					418961.97

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 1 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	41.28	77	3178.56	112	4623.36	
2	00010301@1	二类工		工日	3.978	82	326.2	107	425.65	
3	00010303	二类工		工日	6725.21426	74	497665.86	107	719597.93	
4	00010403	三类工		工日	61.8	69	4264.2	102	6303.6	
5	RGFTZ	人工费调整		元	48943.00606	1	48943.01	1	48943.01	
		材料								
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	67.13544	6	402.81	6	402.81	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	93.72604	3.42	320.54	3.23	302.74	
3	01090167	圆钢	Φ8~14	kg	6.51	3.42	22.26	3.23	21.03	
4	01090172	圆钢	Φ10~14	kg	87.82255	3.42	300.35	3.23	283.67	
5	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5~9	kg	63.12	4.46	281.52	4.46	281.52	
6	01130141	扁钢	<-59	kg	443.3228	3.64	1613.69	3.64	1613.69	
7	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	60.288	4.55	274.31	4.55	274.31	
8	01130206@1	镀锌扁钢	-25*4	kg	3	4.55	13.65	4.55	13.65	
9	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	32.04222	4.55	145.79	4.55	145.79	
10	01210101	角钢		kg	4	3.4	13.6	3.26	13.04	
11	01210332	等边角钢	└60*5	kg	3366.4762	3.4	11446.02	3.26	10974.71	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 2 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
12	01210338	等边角钢	└ 63*5	kg	16.631	3.4	56.55	3.23	53.72	
13	01270101@1	型钢		kg	2.36	3.5	8.26	3.14	7.41	
14	01290108	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	5.625	3.57	20.08	3.57	20.08	
15	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	4.8	3.57	17.14	3.57	17.14	
16	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	17.6	3.57	62.83	3.57	62.83	
17	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m2	1.5	87.01	130.52	87.01	130.52	
18	01293501	钢垫板		kg	136.16	3.77	513.32	3.77	513.32	
19	01293539	铸铁垫板		kg	1060.8	4.72	5006.98	4.72	5006.98	
20	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	20.53516	8.58	176.19	8.58	176.19	
21	01550304@1	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.14502	8.58	1.24	8.58	1.24	
22	02010106@1	橡胶板	δ 1~15	kg	109.78668	7.72	847.55	7.72	847.55	
23	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	7.84	5.57	43.67	5.57	43.67	
24	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	2.09849	14.58	30.6	14.58	30.6	
25	02070226@1	橡胶垫	δ 2	m2	0.14832	14.58	2.16	14.58	2.16	
26	02130114	塑料带	20mm*40m	kg	13.488	2.14	28.86	2.14	28.86	
27	02190109@1	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	58.8	0.3	17.64	0.3	17.64	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 3 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
28	02270106	白布		m	13.75	3.43	47.16	3.43	47.16	
29	02270112@1	帆布		m2	35.9375	6.86	246.53	6.86	246.53	
30	02270131	破布		kg	57.05858	6	342.35	6	342.35	
31	02270131@1	破布		kg	4.904	6	29.42	6	29.42	
32	02270131@3	破布		kg	1.13166	6	6.79	6	6.79	
33	02290103	线麻		kg	1.213	10.29	12.48	10.29	12.48	
34	02290103@1	线麻		kg	0.095	10.29	0.98	10.29	0.98	
35	02290507	油浸麻丝		kg	16.864	8.4	141.66	8.4	141.66	
36	02290507@1	油浸麻丝		kg	73.984	8.4	621.47	8.4	621.47	
37	03010101	铆钉		十个	26.5265	0.3	7.96	0.3	7.96	
38	03011002	铁铆钉		kg	18.5313	5.15	95.44	5.15	95.44	
39	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10*100	十个	59.86	0.34	20.35	0.34	20.35	
40	03031208	自攻螺钉	M4*30	十个	3.6	0.25	0.9	0.25	0.9	
41	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	1340.512	0.25	335.13	0.25	335.13	
42	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	602.032	0.26	156.53	0.26	156.53	
43	03031212@1	自攻螺钉	M4*65	十个	75.8	0.27	20.47	0.27	20.47	

人材机汇总表

工程名称: 3#楼-安装

第 4 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
44	03031232	自攻螺钉	M6*30	十个	0.8	0.58	0.46	0.58	0.46	
45	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	11.2	0.59	6.61	0.59	6.61	
46	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.4	0.48	0.67	0.48	0.67	
47	03050134	精制螺栓	M10*20~50	套	228	0.3	68.4	0.3	68.4	
48	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	301.98	0.58	175.15	0.58	175.15	
49	03050510@1	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	119.7	0.58	69.43	0.58	69.43	
50	03050510@2	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	273	0.58	158.34	0.58	158.34	
51	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	399.6	0.22	87.91	0.22	87.91	
52	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	1572.306	0.33	518.86	0.33	518.86	
53	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	2987.733	0.64	1912.15	0.64	1912.15	
54	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	9.888	1.35	13.35	1.35	13.35	
55	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*85~140	套	45.92	1.84	84.49	1.84	84.49	
56	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M8*80~120	套	8.2	3.16	25.91	3.16	25.91	
57	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	71.05432	0.69	49.03	0.69	49.03	
58	03050651@1	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	10.08576	0.69	6.96	0.69	6.96	
59	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	454.57402	0.86	390.93	0.86	390.93	
60	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	0.99	8.16	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 5 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
61	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	515.6	1.1	567.16	1.1	567.16	
62	03050654@2	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42	1.1	13.42	
63	03050654@3	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	194.64675	1.1	214.11	1.1	214.11	
64	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12*100内2平1弹垫	套	120	1.17	140.4	1.17	140.4	
65	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16*100内2平1弹垫	套	42.482	2.32	98.56	2.32	98.56	
66	03050911	精制六角螺栓		kg	4.1142	4.82	19.83	4.82	19.83	
67	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	308	0.09	27.72	0.09	27.72	
68	03054317	地脚螺栓	M16*230	套	16.48	3	49.44	3	49.44	
69	03057113	伞形螺栓	M6~8*150	套	1823.76	0.34	620.08	0.34	620.08	
70	03057113@1	伞形螺栓	M6~8*150	套	401.88	0.34	136.64	0.34	136.64	
71	03070110@1	膨胀螺栓	M8	套	1.83	0.3	0.55	0.3	0.55	
72	03070117	膨胀螺栓	M10	套	384.59023	0.69	265.37	0.69	265.37	
73	03070117@1	膨胀螺栓	M10	套	8.4	0.69	5.8	0.69	5.8	
74	03070126	膨胀螺栓	M12	套	87.712	1.03	90.34	1.03	90.34	
75	03070133	膨胀螺栓	M12*200	套	398.1786	3	1194.54	3	1194.54	
76	03070141	膨胀螺栓	M16*200	套	648.1728	2.74	1775.99	2.74	1775.99	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 6 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
77	03070145	膨胀螺栓	M18*200	套	326.974	3.43	1121.52	3.43	1121.52	
78	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	8	0.6	4.8	0.6	4.8	
79	03070806	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	43.87	0.69	30.27	0.69	30.27	
80	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	76.876	0.86	66.11	0.86	66.11	
81	03090103	螺母		kg	8.61013	6.17	53.12	6.17	53.12	
82	03090207	精制六角螺母	M8	十个	6.386	0.6	3.83	0.6	3.83	
83	03130304	钢垫圈		kg	3.39921	4.97	16.89	4.97	16.89	
84	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	6.386	0.01	0.06	0.01	0.06	
85	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.5216	1.29	0.67	1.29	0.67	
86	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.1971	11.15	2.2	11.15	2.2	
87	03210211@1	砂轮片	Φ400	片	6.7232	11.58	77.85	11.58	77.85	
88	03210405@1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	1.71867	3.26	5.6	3.26	5.6	
89	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.272	8.66	2.36	8.66	2.36	
90	03210408@1	尼龙砂轮片	Φ400	片	3.966	8.66	34.35	8.66	34.35	
91	03270104@1	铁砂布	2#	张	336.27054	0.86	289.19	0.86	289.19	
92	03270104@2	铁砂布	2#	张	2	0.86	1.72	0.86	1.72	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 7 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
93	03270104@3	铁砂布	2#	张	14.14584	0.86	12.17	0.86	12.17	
94	03270202	砂纸		张	135.39	0.94	127.27	0.94	127.27	
95	03270202@1	砂纸		张	52	0.94	48.88	0.94	48.88	
96	03410200	电焊条		kg	4.4	4.97	21.87	5.3	23.32	
97	03410206@1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	128.06353	3.77	482.8	5.3	678.74	
98	03410206@2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.184	3.77	0.69	5.3	0.98	
99	03410206@4	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.84	3.77	3.17	5.3	4.45	
100	03410206@5	电焊条	J422 Φ3.2	kg	9.05334	3.77	34.13	5.3	47.98	
101	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	92.6799	3.73	345.7	5.3	491.2	
102	03411302	焊锡		kg	134.35782	36.87	4953.77	36.87	4953.77	
103	03430900	焊锡丝		kg	12.64	42.88	542	42.88	542	
104	03430900@1	焊锡丝		kg	0.3	42.88	12.86	42.88	12.86	
105	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	14.08252	51.45	724.55	51.45	724.55	
106	03510901	保温钉		个	15454.4	0.13	2009.07	0.13	2009.07	
107	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	137.03878	5.15	705.75	5.14	704.38	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 8 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
108	03570225@1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1.68	5.15	8.65	5.14	8.64	
109	03570225@2	镀锌铁丝	13#~17#	kg	3.32614	5.15	17.13	5.14	17.1	
110	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	77.47008	4.72	365.66	5.14	398.2	
111	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	28.8	5.15	148.32	5.15	148.32	
112	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	43.2	4.29	185.33	4.29	185.33	
113	03632105	钻头	Φ3	根	0.7	1.2	0.84	1.2	0.84	
114	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	16.4	1.72	28.21	1.72	28.21	
115	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	17.586	2.57	45.2	2.57	45.2	
116	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	2.25103	6.86	15.44	6.86	15.44	
117	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	236.67084	17.15	4058.9	17.15	4058.9	
118	03652404@1	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	0.48	17.15	8.23	17.15	8.23	
119	03652421	锯条		根	567.7628	0.19	107.87	0.19	107.87	
120	03652421@1	锯条		根	1.2	0.19	0.23	0.19	0.23	
121	03652422	钢锯条		根	1083.5163	0.21	227.54	0.21	227.54	
122	03652422@1	钢锯条		根	3.658	0.21	0.77	0.21	0.77	
123	03652422@3	钢锯条		根	8.48751	0.21	1.78	0.21	1.78	

人材机汇总表

工程名称: 3#楼-安装

第 9 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
124	03652906	钢丝刷子		把	1.37224	1.54	2.11	1.54	2.11	
125	04010132	水泥	42.5级	kg	235.2	0.3	70.56	0.28	65.86	
126	04010611@1	水泥	32.5级	kg	8453.07159	0.27	2282.33	0.25	2113.27	
127	04010611@2	水泥	32.5级	kg	24.024	0.27	6.49	0.25	6.01	
128	04010611@3	水泥	32.5级	kg	362.848	0.27	97.97	0.25	90.71	
129	04030102	黄砂		m3	1.48967	120.46	179.45	210.8	314.02	
130	04030102@1	黄砂		m3	0.0672	120.46	8.09	210.8	14.17	
131	04030107@1	中砂		t	45.32272	67.39	3054.3	140.86	6384.16	
132	04050201	碎石		m3	1.488	99.09	147.45	202.06	300.67	
133	04050206@1	碎石	5~32mm	m3	0.1236	90.34	11.17	202.06	24.97	
134	04050206@2	碎石	5~32mm	m3	0.04607	90.34	4.16	202.06	9.31	
135	05030100	木方材		m3	0.105	1543.59	162.08	2552.12	267.97	
136	05030600	普通木成材		m3	0.06665	1372.08	91.45	2552.12	170.1	
137	05030700	木板材		m3	0.072	1543.59	111.14	2552.12	183.75	
138	05050111	胶合板	2440*1220*6	m2	5.25	10.29	54.02	10.29	54.02	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 10 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
139	11030303	防锈漆		kg	0.092	12.86	1.18	12	1.1	
140	11030305@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	10.13404	12.86	130.32	12.86	130.32	
141	11030305@3	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.85481	12.86	75.29	12.86	75.29	
142	11030306	酚醛防锈漆		kg	3.8112	12.86	49.01	12.86	49.01	
143	11030306@1	酚醛防锈漆		kg	1.368	12.86	17.59	12.86	17.59	
144	11030525	防火涂料	A60-1	kg	14.95	16.29	243.54	17.77	265.66	
145	11030703	沥青漆		kg	0.296	10.29	3.05	10.29	3.05	
146	11030704	沥青清漆		kg	0.77564	6	4.65	6	4.65	
147	11030904	沥青绝缘漆		kg	6.85907	15.44	105.9	15.44	105.9	
148	11111703	酚醛磁漆		kg	0.36	12.86	4.63	12.86	4.63	
149	11112503	调和漆		kg	0.054	11.15	0.6	11.15	0.6	
150	11112504	无光调和漆		kg	12.0564	12.86	155.05	12.86	155.05	
151	11112504@2	无光调和漆		kg	4.52667	12.86	58.21	12.86	58.21	
152	11112524	厚漆		kg	17.82399	8.58	152.93	8.58	152.93	
153	11112524@1	厚漆		kg	0.68	8.58	5.83	8.58	5.83	
154	11112525	铅油		kg	0.748	14.58	10.91	14.58	10.91	

人材机汇总表

工程名称: 3#楼-安装

第 11 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
155	11112525@1	铅油		kg	0.302	14.58	4.4	14.58	4.4	
156	11452114@2	松香水		kg	1.41458	4.72	6.68	4.72	6.68	
157	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	52.8282	10.72	566.32	10.72	566.32	
158	11591104	玻璃胶	310g	支	0.4	12.86	5.14	12.86	5.14	
159	12010103	汽油		kg	464.67565	9.12	4237.84	8.58	3986.92	
160	12010103@1	汽油		kg	1.274	9.12	11.62	8.58	10.93	
161	12010903	煤油		kg	13.44	4.29	57.66	4.29	57.66	
162	12030106	溶剂汽油		kg	0.76326	7.89	6.02	7.89	6.02	
163	12030106@1	溶剂汽油		kg	0.192	7.89	1.51	7.89	1.51	
164	12030106@2	溶剂汽油		kg	1.52854	7.89	12.06	7.89	12.06	
165	12050311	机油		kg	23.073	7.72	178.12	7.72	178.12	
166	12050311@1	机油		kg	2.606	7.72	20.12	7.72	20.12	
167	12050313@1	机油	6~7#	kg	1.11677	10.72	11.97	10.72	11.97	
168	12050313@2	机油	6~7#	kg	0.41621	10.72	4.46	10.72	4.46	
169	12060317	清油		kg	1.62124	13.72	22.24	13.72	22.24	

人材机汇总表

工程名称: 3#楼-安装

第 12 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
170	12060317@1	清油		kg	1.6975	13.72	23.29	13.72	23.29	
171	12070105	黄油(钙基脂)		kg	3.6	6.86	24.7	6.86	24.7	
172	12070109	电力复合脂		kg	61.87448	17.15	1061.15	17.15	1061.15	
173	12070109@1	电力复合脂		kg	0.1	17.15	1.72	17.15	1.72	
174	12300367	硬酯酸	一级	kg	1.10141	10.29	11.33	10.29	11.33	
175	12300367@1	硬酯酸	一级	kg	0.01648	10.29	0.17	10.29	0.17	
176	12310308	丙酮		kg	79.1326	5.15	407.53	5.15	407.53	
177	12310331	漂白粉		kg	6.3045	3.43	21.62	3.43	21.62	
178	12310331@1	漂白粉		kg	0.255	3.43	0.87	3.43	0.87	
179	12370305	氧气		m3	81.00577	2.83	229.25	2.83	229.25	
180	12370305@1	氧气		m3	0.092	2.83	0.26	2.83	0.26	
181	12370335	乙炔气		kg	29.34241	15.44	453.05	15.44	453.05	
182	12370335@1	乙炔气		kg	0.038	15.44	0.59	15.44	0.59	
183	12410101	粘结剂		kg	59.06	15.44	911.89	15.44	911.89	
184	12413501	胶水		kg	0.486	10.72	5.21	10.72	5.21	
185	12413518	901胶		kg	1.5	2.14	3.21	2.14	3.21	

人材机汇总表

工程名称: 3#楼-安装

第 13 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
186	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	20.5068	16.29	334.06	16.29	334.06	
187	12413542	胶合剂		kg	14.20152	8.56	121.57	8.56	121.57	
188	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	47.72	12.43	593.16	12.43	593.16	
189	12430344@1	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	0.4	12.43	4.97	12.43	4.97	
190	12430361	塑料粘胶带		盘	38.2	3.14	119.95	3.14	119.95	
191	12430363	塑料胶布带	20mm*10m	卷	206.97	1.8	372.55	1.8	372.55	
192	12430365	塑料胶布带	25mm*10m	卷	97.2345	3.14	305.32	3.14	305.32	
193	12430365@1	塑料胶布带	25mm*10m	卷	9.495	3.14	29.81	3.14	29.81	
194	13013509	石棉绒		kg	190.348	2.4	456.84	2.4	456.84	
195	14010323	焊接钢管	DN50	m	26.3	20.14	529.68	16.45	432.64	
196	14010335@1	焊接钢管	Φ110	m	20.74	43.42	900.53	35.91	744.77	
197	14010335@3	焊接钢管	Φ100	m	20.74	43.42	900.53	35.91	744.77	
198	14010338-1@1	焊接钢管	Φ120	m	124.44	60.63	7544.8	50.51	6285.46	
199	14010341	焊接钢管	DN150	m	13.01	72.88	948.17	59.81	778.13	
200	14050175	无缝钢管	Φ219*6	m	10.37	163.32	1693.63	132.76	1376.72	
201	14312502	塑料软管		kg	17.62	15.78	278.04	15.78	278.04	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 14 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
202	14312502@1	塑料软管		kg	0.6	15.78	9.47	15.78	9.47	
203	14350106	异型塑料管	dn5	m	37.55	1.17	43.93	1.17	43.93	
204	14373523	医用胶管		m	57	1.72	98.04	1.72	98.04	
205	15021105	镀锌活接头	DN15	个	349.46	3.89	1359.4	3.89	1359.4	
206	15021107	镀锌活接头	DN25	个	154.53	7.42	1146.61	7.42	1146.61	
207	15021108	镀锌活接头	DN32	个	56.56	9.36	529.4	9.36	529.4	
208	15021110	镀锌活接头	DN50	个	226.24	18.6	4208.06	18.6	4208.06	
209	15021305	镀锌管箍	DN15	个	60.6	0.94	56.96	0.94	56.96	
210	15021307@1	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.9	1.93	3.9	
211	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	30.3	0.93	28.18	0.93	28.18	
212	15021705@1	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	1.66	1.68	
213	15022305	镀锌弯头	DN15	个	30.3	1.18	35.75	1.18	35.75	
214	15022307@1	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.7	2.73	2.7	2.73	
215	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	23.484	0.13	3.05	0.13	3.05	
216	15023128@1	镀锌锁紧螺母	3*25	个	9.27	0.24	2.22	0.24	2.22	
217	15023129	镀锌锁紧螺母	3*32	个	3.1827	0.54	1.72	0.54	1.72	

人材机汇总表

工程名称: 3#楼-安装

第 15 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
218	15023130	镀锌锁紧螺母	3*40	个	2.0394	0.72	1.47	0.72	1.47	
219	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	6.18	0.93	5.75	0.93	5.75	
220	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	12079.525	0.12	1449.54	0.12	1449.54	
221	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	111.316	4.12	458.62	4.12	458.62	
222	15090553	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN25	个	5.868	5.82	34.15	5.82	34.15	
223	15090556	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN50	个	10.416	16.7	173.95	16.7	173.95	
224	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN65	个	71.4	36.59	2612.53	36.59	2612.53	
225	15170308	PVC塑料管束节	dn110	个	18.36	5.88	107.96	5.88	107.96	
226	15271912	管接头	FST20	个	2470.5408	0.25	617.64	0.25	617.64	
227	15271914	管接头	FST32	个	111.1908	0.59	65.6	0.59	65.6	
228	15370707	单管卡子	DN25	个	11.152	0.68	7.58	0.68	7.58	
229	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	19.811	6.17	122.23	6.17	122.23	
230	15372507	PVC塑料抱箍	Φ110	副	18.36	4.29	78.76	4.29	78.76	
231	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	5.8136	1.66	9.65	1.66	9.65	
232	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	2.66	2.38	6.33	2.38	6.33	
233	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	48.86	3.27	159.77	3.27	159.77	
234	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	3.921	5.11	20.04	5.11	20.04	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 16 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
235	16030504	螺纹闸阀	Z15T-10K DN20	个	92.92	16.62	1544.33	12.62	1172.65	
236	16030509	螺纹闸阀	Z15T-10K DN80	个	6.06	149.92	908.52	112.92	684.3	
237	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	112	27.54	3084.48	27.54	3084.48	
238	19110103	管子托钩	DN15	个	4862.9182	1.01	4911.55	1.01	4911.55	
239	19110104	管子托钩	DN20	个	155.176	1.14	176.9	1.14	176.9	
240	19110105	管子托钩	DN25	个	2556.885	1.31	3349.52	1.31	3349.52	
241	19110105@1	管子托钩	DN25	个	0.696	1.31	0.91	1.31	0.91	
242	19110107	管子托钩	DN40	个	357.9996	1.89	676.62	1.89	676.62	
243	19610302	其它材料费		元	3710.24457	0.86	3190.81	0.86	3190.81	
244	19610302@1	其它材料费		元	6.18	0.86	5.31	0.86	5.31	
245	19610302@2	其它材料费		元	53.735	0.86	46.21	0.86	46.21	
246	19610308	校验材料费		元	17.632	0.8547	15.07	0.8547	15.07	
247	24050144	钢板底座	300*300*6	kg	18	4.72	84.96	4.72	84.96	
248	24150703@1	瓷接头	双路	个	193.64	0.24	46.47	0.24	46.47	
249	24170102	黄漆布带	20mm*40m	卷	1.32	17.15	22.64	17.15	22.64	
250	24170308	黄腊带	20mm*10m	卷	7.2	7.86	56.59	7.86	56.59	
251	25010309	裸铜线	10mm2	kg	18.52	56.42	1044.9	56.42	1044.9	

人材机汇总表

工程名称: 3#楼-安装

第 17 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
252	25010733	镀锡铜绞线	6~10mm2	kg	7.2	58.91	424.15	58.91	424.15	
253	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	9.84	58.91	579.67	58.91	579.67	
254	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	591.57	0.97	573.82	0.97	573.82	
255	25030103@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	140.461	0.97	136.25	0.97	136.25	
256	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	1878.948	1.5	2818.42	1.5	2818.42	
257	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm2	m	31.144	2.4	74.75	2.4	74.75	
258	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	95.692	1.65	157.89	1.65	157.89	
259	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	108	4.47	482.76	4.47	482.76	
260	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	90.36	7.62	688.54	7.62	688.54	
261	25030511@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	26	7.62	198.12	7.62	198.12	
262	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	11.51	34.53	
263	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	9743.275	0.1	974.33	0.1	974.33	
264	26064105@1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	2336.25	0.1	233.63	0.1	233.63	
265	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	23.484	0.1	2.35	0.1	2.35	
266	26064108@1	塑料护口(钢管用)	dn25	个	9.27	0.25	2.32	0.25	2.32	

人材机汇总表

工程名称: 3#楼-安装

第 18 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
267	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	3.1827	0.25	0.8	0.25	0.8	
268	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	2.0394	0.37	0.75	0.37	0.75	
269	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	6.18	0.37	2.29	0.37	2.29	
270	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1749.10892	1.54	2693.63	1.54	2693.63	
271	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	167.11056	2.06	344.25	2.06	344.25	
272	26064307@1	紧定式直管接头	Φ25	个	778.80752	2.06	1604.34	2.06	1604.34	
273	26065131	镀锌电线管接头	Φ20*5	个	25.0496	0.83	20.79	0.83	20.79	
274	26065132@1	镀锌电线管接头	Φ25*6	个	9.888	1.23	12.16	1.23	12.16	
275	26065133	镀锌电线管接头	Φ32*6	个	3.39488	1.79	6.08	1.79	6.08	
276	26065134	镀锌电线管接头	Φ40*7	个	2.17536	2.1	4.57	2.1	4.57	
277	26065135	镀锌电线管接头	Φ50*7	个	6.592	3.1	20.44	3.1	20.44	
278	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1851.99768	0.9	1666.8	0.9	1666.8	
279	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	168.5286	1.29	217.4	1.29	217.4	
280	26065307@1	紧定式锁母	Φ25	个	785.4162	1.29	1013.19	1.29	1013.19	
281	26066513	钢管保护管	Φ40*400	根	42.482	7.55	320.74	7.55	320.74	
282	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	90.24	2.57	231.92	2.57	231.92	
283	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	190.82	1.29	246.16	1.29	246.16	

人材机汇总表

工程名称: 3#楼-安装

第 19 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
284	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	194.76	2.43	473.27	2.43	473.27	
285	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	644.98	3.33	2147.78	3.33	2147.78	
286	26090508@1	铜接线端子	DT-16mm2	个	273	3.33	909.09	3.33	909.09	
287	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	44.064	4.23	186.39	4.23	186.39	
288	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	72.192	2.14	154.49	2.14	154.49	
289	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm2	个	90.24	8.58	774.26	8.58	774.26	
290	26230107	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	110.9416	4.72	523.64	4.72	523.64	
291	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	221.96906	1.46	324.07	1.46	324.07	
292	26250311@1	镀锌电缆卡子	2*35	个	5.09232	1.46	7.43	1.46	7.43	
293	26250312	镀锌电缆卡子	3*35	个	153.9369	5.77	888.22	5.77	888.22	
294	26250343	固定卡子	3*80	个	88.992	2.49	221.59	2.49	221.59	
295	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	14	0.66	9.24	0.66	9.24	
296	26250703	电缆吊挂	3*50	套	102.77303	8.45	868.43	8.45	868.43	
297	30090307	PVC塑料落水斗	Φ110	只	18.36	21.44	393.64	21.44	393.64	
298	30090505	铸铁落水口(带罩)	Φ100	套	18.18	21.44	389.78	21.44	389.78	
299	31011126	油浸石棉盘根	Φ6~10 250℃	kg	6	9.86	59.16	9.86	59.16	
300	31110301	棉纱头		kg	277.77287	5.57	1547.19	5.57	1547.19	
301	31110301@	棉纱头		kg	0.56	5.57	3.12	5.57	3.12	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 20 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
302	31110307	塑料手套		副	90.72	3.43	311.17	3.43	311.17	
303	31130106	其它材料费		元	152.10316	0.86	130.81	0.86	130.81	
304	31130106@1	其它材料费		元	86.704	0.86	74.57	0.86	74.57	
305	31150101	水		m3	434.00908	4.57	1983.42	2.72	1180.5	
306	31150101@1	水		m3	17.868	4.57	81.66	2.72	48.6	
307	31150301	电		kW·h	598.269	0.76	454.68	0.89	532.46	
308	31170103	标志牌		个	150.63655	0.16	24.1	0.16	24.1	
309	31170103@1	标志牌		个	33.9344	0.16	5.43	0.16	5.43	
310	31170104	标志牌	塑料扁形	个	38	0.16	6.08	0.16	6.08	
311	31170121	位号牌		个	57	0.51	29.07	0.51	29.07	
312	32092503	钢板	δ 6	kg	16.64	3.26	54.25	3.26	54.25	
313	80010106	水泥砂浆	M10	m3	49.18018	186.06	9150.46	344.24	16929.79	
314	80010106@1	水泥砂浆	M10	m3	0.246	186.06	45.77	344.24	84.68	
315	CLFTZ	材料费调整		元	24401.93679	1	24401.94	1	24401.94	
316	80212114	C15预拌砼[非泵送]		m3	2.78	313.78	872.31	399.26	1109.94	

人材机汇总表

工程名称: 3#楼-安装

第 21 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
317	01090172-1	圆钢	Φ10~14	kg	31.4352	3.37	105.94	3.37	105.94	
318	01130143@2	扁钢	-30*4~50*5	kg	86.4468	3.22	278.36	3.22	278.36	
319	01210101-1	角钢		kg	294.705	3.4	1002	3.4	1002	
320	01270101-1	型钢		kg	642.2752	3.5	2247.96	3.5	2247.96	
321	01290106@2	铝皮	δ0.3	m2	57.876	19.27	1115.27	19.27	1115.27	
322	01290453@1	热镀锌钢板	δ1.2	m2	539.93548	38.9	21003.49	38.9	21003.49	
323	01290453@3	热镀锌钢板	δ0.75	m2	305.48472	24.72	7551.58	24.72	7551.58	
324	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	19.30272	12.86	248.23	12.86	248.23	
325	11030305-1@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	17.35405	12.86	223.17	12.86	223.17	
326	11112503-1	调和漆		kg	13.7223	11.15	153	11.15	153	
327	11112503-1@1	调和漆		kg	12.4047	11.15	138.31	11.15	138.31	
328	12430303@1	胶带(9m/卷)		卷	64.32	5	321.6	5	321.6	

人材机汇总表

工程名称: 3#楼-安装

第 22 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
329	12430303@2	胶带(9m/卷)		卷	2.9	5	14.5	5	14.5	
330	12430312	铝箔胶带		m2	117.9884	8.83	1041.84	8.83	1041.84	
331	13070703@1	防火岩棉		m3	30.6116	800	24489.28	800	24489.28	
332	13120503	橡塑保温板		m3	8.2812	1200	9937.44	1200	9937.44	
333	13120503@1	橡塑保温板		m3	0.206	1200	247.2	1200	247.2	
334	14010305@4	焊接钢管	SC20	m	156.56	5.52	864.21	5.52	864.21	
335	14010305@5	焊接钢管	SC50	m	41.2	16.45	677.74	16.45	677.74	
336	14010305@6	焊接钢管	SC40	m	13.596	12.92	175.66	12.92	175.66	
337	14010305@7	焊接钢管	SC32	m	21.218	10.58	224.49	10.58	224.49	
338	14010305@9	焊接钢管SC25		m	61.8	8.17	504.91	8.17	504.91	
339	14030331@1	热镀锌钢管	DN65	m	66.8388	28.09	1877.5	28.09	1877.5	
340	14030340@1	热镀锌钢管	DN100	m	134.5974	44.57	5999.01	44.57	5999.01	
341	14040103@1	不锈钢管	DN15	m	69.36	3.9	270.5	3.9	270.5	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 23 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
342	14040103@2	镀锌钢管内衬不锈钢管	DN70	m	171.36	49.19	8429.2	49.19	8429.2	
343	14310375@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	De25	m	133.824	3.99	533.96	3.99	533.96	
344	14310377@2	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn50	m	129.396	7.9	1022.23	7.9	1022.23	
345	14310377@3	承插塑料排水管	dn50	m	216.2212	7.9	1708.15	7.9	1708.15	
346	14310378@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn75	m	450.738	12.19	5494.5	12.19	5494.5	
347	14310378@2	承插塑料排水管	dn75	m	51.2316	12.19	624.51	12.19	624.51	
348	14310379@2	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn110	m	497.5632	19.14	9523.36	19.14	9523.36	
349	14310379@3	承插塑料排水管	dn110	m	471.3264	19.14	9021.19	19.14	9021.19	
350	14310379@5	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管	dn110	m	361.248	33.71	12177.67	33.71	12177.67	
351	14310380@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn160	m	66.248	26.13	1731.06	26.13	1731.06	
352	14310380@2	承插塑料排水管	dn160	m	36.3648	26.13	950.21	26.13	950.21	
353	14310380@4	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管	dn160	m	87.4081	35	3059.28	35	3059.28	

人材机汇总表

工程名称: 3#楼-安装

第 24 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
354	14311503@10	PP-R给水管	De25	m	138.72	6.35	880.87	6.35	880.87	
355	14311503@11	HDPE单层排水管	De110	m	585.48	25	14637	25	14637	
356	14311503@13	HDPE单层排水管	De75	m	187.272	12.19	2282.85	12.19	2282.85	
357	14311503@14	HDPE单层排水管	De50	m	478.584	7.9	3780.81	7.9	3780.81	
358	14311503@15	PP-R热水管	De20	m	2500.938	5	12504.69	5	12504.69	
359	14311503@8	PP-R给水管	De20	m	1303.866	4.3	5606.62	4.3	5606.62	
360	14311503@9	PP-R给水管	De32	m	2819.484	6.8	19172.49	6.8	19172.49	
361	14550533	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN25	m	6.12	13.4	82.01	13.4	82.01	
362	14550536	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN50	m	16.32	44.67	729.01	44.67	729.01	
363	15230305@1	承插塑料排水管件	De25	个	61.472	1.36	83.6	1.36	83.6	
364	15230307@1	承插塑料排水管件	dn50	个	261.1252	1.72	449.14	1.72	449.14	
365	15230308@1	承插塑料排水管件	dn75	个	304.1852	6.87	2089.75	6.87	2089.75	
366	15230309@1	承插塑料排水管件	dn110	个	830.9736	10.7	8891.42	10.7	8891.42	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 25 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
367	15230309@3	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管管件	dn110	个	482.512	10.67	5148.4	10.67	5148.4	
368	15230310@1	承插塑料排水管件	dn160	个	44.3792	18.6	825.45	18.6	825.45	
369	15230310@3	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管管件	dn160	个	64.4254	19.46	1253.72	19.46	1253.72	
370	15410716@1	可曲挠橡胶接头	DN50	个	56	75.42	4223.52	75.42	4223.52	
371	16150503	自动排气阀	DN15	个	30	36.11	1083.3	36.11	1083.3	
372	16150505@2	自动排气阀	DN25	个	1	80.71	80.71	80.71	80.71	
373	16310103@3	止回阀	DN15	个	92.92	21.95	2039.59	21.95	2039.59	
374	16310103@4	截止阀	DN15	个	123.22	20	2464.4	20	2464.4	
375	16310103@5	安全阀	DN15	个	24.24	39.82	965.24	39.82	965.24	
376	16310103@6	不锈钢截止阀	DN15	个	84.84	39.82	3378.33	39.82	3378.33	
377	16310103@7	不锈钢止回阀	DN15	个	24.24	21.95	532.07	21.95	532.07	
378	16310105@3	止回阀	DN25	个	24.24	35	848.4	35	848.4	
379	16310105@	截止阀	DN25	个	109.08	20.18	2201.23	20.18	2201.23	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 26 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	4									
380	16310105@5	可调式减压稳压阀	DN25	个	20.2	375	7575	375	7575	
381	16310105@6	截止阀	DN25	个	1.01	20.18	20.38	20.18	20.38	
382	16310106@2	可调式减压稳压阀	DN32	个	56.56	560	31673.6	560	31673.6	
383	16310108@3	对夹蝶阀	DN50	个	113.12	80	9049.6	80	9049.6	
384	16310108@4	截止阀	DN50	个	56.56	117.12	6624.31	117.12	6624.31	
385	16310108@5	Y型过滤器	DN50	个	56.56	145.5	8229.48	145.5	8229.48	
386	16413521@1	蝶阀	DN100	个	1	136.64	136.64	136.64	136.64	
387	16413521@5	闸阀	DN70	个	6	194.69	1168.14	194.69	1168.14	
388	16413521@6	止回阀	DN70	个	6	188.09	1128.54	188.09	1128.54	
389	18410301@2	水嘴 DN15		个	68.68	25	1717	25	1717	
390	18430305@2	普通地漏	DN50	个	263	45	11835	45	11835	
391	18430308	普通地漏	DN150	个	2	54.46	108.92	54.46	108.92	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 27 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
392	18450306@1	普通存水弯	Φ50	个	68.34	20	1366.8	20	1366.8	
393	18450306@2	普通存水弯 Φ50		个	514.56	20	10291.2	20	10291.2	
394	18450308@1	普通存水弯 Φ100		个	136.68	30	4100.4	30	4100.4	
395	20030105@1	室内消火栓	单栓 65	套	35	973.45	34070.75	973.45	34070.75	
396	21010304@1	螺纹水表	LXL-20	只	92	56.5	5198	56.5	5198	
397	21010309@1	螺纹水表	LXL-70	只	6	265.49	1592.94	265.49	1592.94	
398	21650101@1	压力表		套	56	25	1400	25	1400	
399	21650101@2	取源部件		套	1	11.84	11.84	11.84	11.84	
400	22470111@10	电气井道灯（带防护罩）	LED, 11W	套	36.36	35	1272.6	35	1272.6	
401	22470111@12	节能吸顶灯	LED, 18W	套	551.46	125	68932.5	125	68932.5	
402	22470111@13	方向标志灯	1W	套	36.36	65	2363.4	65	2363.4	
403	22470111@14	楼层标志灯	1W	套	36.36	65	2363.4	65	2363.4	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 28 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
404	22470111@16	安全出口标志灯	1W	套	4.04	65	262.6	65	262.6	
405	22470111@17	疏散出口标志灯	1W	套	34.34	65	2232.1	65	2232.1	
406	22470111@19	集中电源疏散照明灯（A型）	9W	套	78.78	85	6696.3	85	6696.3	
407	22470111@20	声光感应灯（带光控声控延时开关）	LED, 18W	套	141.4	145	20503	145	20503	
408	22470111@21	防水型节能吸顶灯	LED, 18W	套	206.04	125	25755	125	25755	
409	22470111@22	LED直条灯		套	198.97	76.54	15229.16	76.54	15229.16	
410	22470111@8	节能双管荧光灯	LED, 2*18W	套	4.04	85	343.4	85	343.4	
411	22470111@9	井道照明灯	1*18W	套	40.4	35	1414	35	1414	
412	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	775.2	12	9302.4	12	9302.4	
413	23230131-3	双联扳式暗开关(单控)		只	138.72	12.5	1734	12.5	1734	
414	23412504@10	厨房排油烟机插座	三孔	套	69.36	15	1040.4	15	1040.4	
415	23412504@11	厨房操作台上方插座	三孔	套	138.72	15	2080.8	15	2080.8	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 29 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
416	23412504@12	燃气热水器插座	三孔	套	69.36	15	1040.4	15	1040.4	
417	23412504@13	冰箱插座	三孔	套	69.36	15	1040.4	15	1040.4	
418	23412504@14	洗衣机插座	三孔	套	138.72	15	2080.8	15	2080.8	
419	23412504@15	壁挂空调插座	三孔	套	212.16	15	3182.4	15	3182.4	
420	23412504@4	单相暗插座（带USB口）	五孔	套	208.08	15	3121.2	15	3121.2	
421	23412504@5	坐便器插座	五孔	套	138.72	15	2080.8	15	2080.8	
422	23412504@6	夜灯插座	五孔	套	208.08	15	3121.2	15	3121.2	
423	23412504@7	起居室柜式空调插座	三孔	套	69.36	15	1040.4	15	1040.4	
424	23412504@8	单相暗插座	五孔	套	1122	15	16830	15	16830	
425	23412504@9	防溅单相暗插座	五孔	套	416.16	15	6242.4	15	6242.4	
426	25430311@4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	4405.68	2.2	9692.5	2.2	9692.5	
427	25430311@5	绝缘导线	BV-2.5mm2	m	36391.056	2.2	80060.32	2.2	80060.32	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 30 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
428	25430311@6	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	1893.816	2.2	4166.4	2.2	4166.4	
429	25430311@7	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5mm2	m	6831.936	2.2	15030.26	2.2	15030.26	
430	25430314@1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	803.52	8.5	6829.92	8.5	6829.92	
431	25430314@3	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5mm2	m	1092.96	5	5464.8	5	5464.8	
432	25430314@4	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	1643.112	3.2	5257.96	3.2	5257.96	
433	25430314@5	铜芯多股绝缘导线	WDZND-RYJS-2*1.5mm2	m	129.6	3.2	414.72	3.2	414.72	
434	25430315@4	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16mm2	m	3025.26	13.5	40841.01	13.5	40841.01	
435	25430315@7	铜芯绝缘导线	BV-4mm2	m	23005.08	4.5	103522.86	4.5	103522.86	
436	26012501@3	封闭式金属桥架	400*150	m	120.6	117	14110.2	117	14110.2	
437	26012501@4	耐火封闭电缆桥架（内设隔板）	150*100	m	120.6	50	6030	50	6030	
438	26012501@5	耐火封闭电缆桥架（内设隔板）	100*100	m	47.838	38	1817.84	38	1817.84	
439	26012501@6	弱电桥架300*100		m	114.57	95	10884.15	95	10884.15	

人材机汇总表

工程名称: 3#楼-安装

第 31 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
440	26012501@8	铝合金线槽MR50*25		m	110.55	15.97	1765.48	15.97	1765.48	
441	26012501@9	铝合金线槽MR30*25		m	150.75	11.53	1738.15	11.53	1738.15	
442	26020312	盖板		m	261.3					
443	26060121@1	刚性阻燃管	PC20	m	18487.04	1.9	35125.38	1.9	35125.38	
444	26060121@2	刚性阻燃管	PC32	m	832.04	2.5	2080.1	2.5	2080.1	
445	26060351@2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	6107.076	3.42	20886.2	3.42	20886.2	
446	26060351@3	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	1123.524	4.63	5201.92	4.63	5201.92	
447	26060351@4	JDG20		m	4181.8	3.42	14301.76	3.42	14301.76	
448	26060351@5	JDG25		m	5236.108	4.63	24243.18	4.63	24243.18	
449	26093511	分等电位联结端子箱		个	146.88	25	3672	25	3672	
450	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	75	150	75	150	
451	26110101	接线盒		只	4466.58	1.8	8039.84	1.8	8039.84	
452	26110101@1	接线盒		只	1071	1.8	1927.8	1.8	1927.8	
453	26110301@	消防接线端子箱	GST-JX100	个	4	300	1200	300	1200	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 32 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
454	26210704@1	沟槽式夹箍	DN100	副	2	16.64	33.28	16.64	33.28	
455	26210704@2	沟槽式夹箍		副	24	16.64	399.36	16.64	399.36	
456	50290103@2	墙式新风机		台	272	860	233920	860	233920	
457	55090103@3	照明控制箱		只	1	3252.1	3252.1	3252.1	3252.1	
458	55090103@4	开关电源箱		只	1	2785.33	2785.33	2785.33	2785.33	
459	55090108@1	配电箱APX	XL-3	只	2	3000	6000	3000	6000	
460	55090108@2	配电箱ALL	PZ-30	只	2	800	1600	800	1600	
461	55090108@3	配电箱ALH	XL-3	只	2	2000	4000	2000	4000	
462	55090108@4	配电箱PF1	PZ-30	只	68	600	40800	600	40800	
463	55090108@5	配电箱APK	XL-3	只	2	3000	6000	3000	6000	
464	55090108@6	3#应急照明配电箱AE1~3	XL-3	只	6	3200	19200	3200	19200	
465	55090108@	应急照明电源分配电箱	A-D-1KVA-A200FP	只	6	3200	19200	3200	19200	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 33 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	7	YJ1~3								
466	55090109@1	3#配电箱AL1	XL-3	只	2	2500	5000	2500	5000	
467	55090109@2	3#配电箱AL2	PZ-30	只	2	1000	2000	1000	2000	
468	9F0000	沟槽管件 DN100		个	32.925	20.44	672.99	20.44	672.99	
469	9F0000@1	沟槽管件 DN65		个	16.35	20.44	334.19	20.44	334.19	
470	X1810628@1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*10	m	84.0623	58.56	4922.69	58.56	4922.69	
471	X1810628@12	YJV-1KV-3*4		m	50.5	11.34	572.67	11.34	572.67	
472	X1810628@13	WDZC-YJY-1KV-5*4		m	60.6	20.28	1228.97	20.28	1228.97	
473	X1810628@2	铜芯电缆	RTTZ-5*6	m	358.1965	42.59	15255.59	42.59	15255.59	
474	X1810628@3	铜芯电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	617.8372	150.84	93194.56	150.84	93194.56	
475	X1810628@4	铜芯电缆	WDZC-YJY-4*70+1*35	m	279.972	312.33	87443.65	312.33	87443.65	
476	X1810628@5	铜芯电缆	WDZC-YJY-4*95+1*50	m	256.338	422.35	108264.35	422.35	108264.35	
477	X1810628@6	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	319.4832	25.29	8079.73	25.29	8079.73	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 34 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
478	X1810628@7	全塑铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	40.4	88.55	3577.42	88.55	3577.42	
479	X1810628@8	RVV-2*4		m	141.4	9.87	1395.62	9.87	1395.62	
480	X1810628@9	RVV-2*6		m	274.72	14.4	3955.97	14.4	3955.97	
481	XZ911379@1	镀锌扁钢	-40*4	m	425.061	5.89	2503.61	5.89	2503.61	
482	XZ911379@3	镀锌扁钢	-25*4	m	21	3.69	77.49	3.69	77.49	
483	XZ911380@1	镀锌圆钢	Φ10	m	416.031	3.07	1277.22	3.07	1277.22	
484	补充主材002	防火封堵		处	136	200	27200	200	27200	
485	补充主材003@1	防火阀FDS	1000*630	个	6	520	3120	520	3120	
486	补充主材003@2	Φ热镀锌圆钢避雷针		根	4	50	200	50	200	
487	补充主材004@1	防火阀FDS	800*630	个	2	280	560	280	560	
488	补充主材005@1	防火阀FDS	800*500	个	2	270	540	270	540	
489	补充主材006@1	对开式多叶调节阀	800*500	个	2	235	470	235	470	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 35 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
490	补充主材007@1	电动多叶送风口	320*1600+250	个	36	85	3060	85	3060	
491	50290105@1	轴流式通风机PF-4	DFBZ-2. 5	台	4	500	2000	500	2000	
492	50290105@3	JY-1~2管道式轴流风机	11kW	台	2	3500	7000	3500	7000	
493	52010111@1	太阳能热水器	MGQBCD58/2000/18-175/2. 55	个	24	3680	88320	3680	88320	
494	55090103@1	低压配电柜1AP、1BP	XL-21	只	4	3500	14000	3500	14000	
495	ZCBC0001@1	点型感烟探测器		个	150	76. 54	11481	76. 54	11481	
496	ZCBC0006@1	消火栓按钮		个	35	73. 8	2583	73. 8	2583	
497	ZCBC0007	控制模块(接口)	单输口	个	56	70. 98	3974. 88	70. 98	3974. 88	
498	ZCBC0007@1	广播控制模块	单输口	个	4	70. 98	283. 92	70. 98	283. 92	
499	ZCBC0007@2	总线联动控制模块	单输口	个	22	70. 98	1561. 56	70. 98	1561. 56	
500	ZCBC0007@3	总线隔离器	单输口	个	36	86. 54	3115. 44	86. 54	3115. 44	
501	ZCBC0009@1	手动报警按钮（带电话插孔）		个	36	73. 8	2656. 8	73. 8	2656. 8	
502	ZCBC0036@	火灾显示盘		台	2	850	1700	850	1700	

人材机汇总表

工程名称：3#楼-安装

第 36 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
503	ZCBC0037@1	声光报警器		个	36	96.47	3472.92	96.47	3472.92	
504	ZCBC0046@1	消防广播		个	40	115.35	4614	115.35	4614	
505	ZCBC0051@1	总线消防电话分机		部	4	120	480	120	480	
506	补充材料001@1	增压泵	PB-H169EA	台	24	850	20400	850	20400	
507	补充主材001	成品抗震支架		套	24	450	10800	450	10800	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	44.9917	82	3689.32	120	5399	
2	15013	其他机械费		元	391.73386	1	391.73	0.89	348.64	
3	30002	其它机械费		元	2419.3193	0.89	2153.19	0.89	2153.19	
4	603002	柴油		kg	107.76403	7.74	834.09	7.04	758.66	
5	603002@1	柴油		kg	6.06879	7.74	46.97	7.04	42.72	
6	603002@2	柴油		kg	0.47738	7.74	3.69	7.04	3.36	
7	901019	安拆费及场外运输费		元	940.72114	0.9381	882.49	0.9381	882.49	
8	901058	大修理费		元	491.8556	0.8547	420.39	0.8547	420.39	
9	901058@1	大修理费		元	44.37742	0.8547	37.93	0.8547	37.93	

人材机汇总表

工程名称: 3#楼-安装

第 37 页 共 37 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
10	901130	经常修理费		元	1143.3864	1	1143.39	1	1143.39	
11	901234	折旧费		元	1612.38262	0.8547	1378.1	0.8547	1378.1	
12	901234@1	折旧费		元	232.09101	0.8547	198.37	0.8547	198.37	
13	98030104@1	交流稳压电源	JH1741/05	台班	0.432	7.92	3.42	7.92	3.42	
14	98030112@1	直流稳压稳流电源	WYK-6005	台班	0.432	24.4	10.54	24.4	10.54	
15	98050106	数字万用表	F-87	台班	3.024	4.86	14.7	3.42	10.34	
16	98052521	电能校验仪		台班	1.512	44.38	67.1	44.38	67.1	
17	98270103@1	精密声级计	ND2	台班	1.352	6.12	8.27	6.12	8.27	
18	98470102@1	火灾探测器实验器	BHTS-1	台班	3.3	4.53	14.95	4.53	14.95	
19	99453580-1	其它材料费		元	24.55	1	24.55	1	24.55	
20	J00008	其他费用		元	69.10896	1	69.11	1	69.11	
21	JX603030	汽油		kg	30.86442	9.12	281.48	8.58	264.82	
22	JX707009	电		kw·h	7408.22603	0.76	5630.25	0.89	6593.32	
23	JXFTZ	机械费调整		元	92014.52318	1	92014.52	1	92014.52	
合 计									2960772.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一)	电气工程					293797.05	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:4#住宅计量箱AW1 2. 型号:箱体由当地供电部门提供 3. 安装方式:距地1.2m明装 4. 含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5. 本体安装及调试	台	2	388.66	777.32	
2	030404017015	配电箱	1. 名称:4#住宅计量箱AW2 2. 型号:箱体由当地供电部门提供 3. 安装方式:距地1.2m明装 4. 含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5. 本体安装及调试	台	2	388.66	777.32	
3	030404017018	配电箱	1、名称:4#配电箱AP 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.2m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3327.94	6655.88	
本页小计							8210.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030404017012	配电箱	1、名称:4#配电箱PF 2、型号:PZ-30 3、安装方式:距地1.8m暗装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	24	811.8	19483.2	
5	030404017021	配电箱	1、名称:配电箱APK 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3261.8	6523.6	
6	030414002001	送配电装置系统	1、名称:低压送配电系统调试， 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流， 3、类型:综合	系统	4	176.51	706.04	
7	030411003001	桥架	1、名称:封闭式金属桥架 2、规格:300*100 3、含接地及桥架盖板	m	75.4	142.78	10765.61	
8	030413001007	铁构件	1、名称:桥架支架制作安装 2、材质:型钢 3、含除锈刷漆	kg	80	21.6	1728	
本页小计							39206.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030411001015	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	32	97.91	3133.12	
10	030411001014	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	107	44.49	4760.43	
11	030411001008	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	16	23.81	380.96	
12	030411001004	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	283.2	14.97	4239.5	
13	030411001007	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4881.24	12.23	59697.57	
14	030411001005	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	48	14.47	694.56	
15	030411001010	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	138.4	9.93	1374.31	
16	030411004001	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：BV-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	11325.48	3.96	44848.9	
本页小计							119129.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030411004007	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：ZC-BV-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	730.2	3.32	2424.26	
18	030411004005	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：BV-4mm ² 3、材质：铜芯	m	4674.24	5.8	27110.59	
19	030411004006	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：BV-10mm ² 3、材质：铜芯	m	957.6	8.2	7852.32	
20	030411004008	配线	1、名称：线槽配线 2、规格：BV-10mm ² 3、材质：铜芯	m	1130.4	8.57	9687.53	
21	030408001001	电力电缆	1、规格：YJV-5*16 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以内	m	37.93	66.1	2507.17	
22	030408001002	电力电缆	1、规格：YJV-5*10 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以内	m	20	44.96	899.2	
本页小计							50481.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	030408006007	电力电缆头	1、压铜接线端子 2、规格:16mm ² 以内 3、材质:铜芯 4、电压等级(kV):1KV以内	个	40	9.48	379.2	
24	030412001001	普通灯具	1、名称:声光感应灯（带光控声控延时开关） 2、规格:LED, 18W 3、吸顶安装	套	32	175.05	5601.6	
25	030412001007	普通灯具	1、名称:防水声光感应灯（带光控声控延时开关） 2、规格:LED, 18W 3、吸顶安装	套	2	129.98	259.96	
26	030412001003	普通灯具	1、名称:节能吸顶灯 2、规格:LED, 18W 3、吸顶安装	套	186	154.85	28802.1	
27	030412001004	普通灯具	1、名称:防水型节能吸顶灯（卫生间及厨房内采用） 2、规格:LED, 18W（防护等级为IP54） 3、吸顶安装	套	24	154.85	3716.4	
28	030412001008	普通灯具	1、名称:电气井道灯（带防护罩） 2、规格:LED, 11W 3、壁装，含支架	套	21	62.11	1304.31	
本页小计							40063.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	030412001009	普通灯具	1、名称：井道照明灯 2、防潮，防爆节能灯，灯具加防护罩，1*18W 3、壁装，含支架	套	10	62.11	621.1	
30	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：暗装	个	195	23.36	4555.2	
31	030404034002	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：暗装	个	4	23.36	93.44	
32	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A 3、嵌墙安装	个	271	30.48	8260.08	
33	030404035002	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	72	30.48	2194.56	
34	030404035003	插座	1、名称：厨房排油烟机插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	24	27.7	664.8	
本页小计							16389.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030404035004	插座	1、名称:厨房操作台上方插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	48	27.7	1329.6	
36	030404035005	插座	1、名称:燃气热水器插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	24	27.7	664.8	
37	030404035006	插座	1、名称:冰箱插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	24	27.7	664.8	
38	030404035007	插座	1、名称:洗衣机插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	24	27.7	664.8	
39	030404035008	插座	1、名称:太阳能热水控制器插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	24	27.7	664.8	
本页小计							3988.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	030404035009	插座	1、名称：壁挂空调插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，16A 3、嵌墙安装	个	48	27.7	1329.6	
41	030404035010	插座	1、名称：起居室柜式空调插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，20A 3、嵌墙安装	个	24	30.24	725.76	
42	030404035011	插座	1、名称：夜灯插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A 3、嵌墙安装	个	48	30.48	1463.04	
43	030404035012	插座	1、名称：坐便器插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	24	30.48	731.52	
44	030404035013	插座	1、名称：单相暗插座（带USB口） 2、单相二，三极安全插座（带USB口），250V，10A 3、嵌墙安装	个	72	30.48	2194.56	
45	030411006005	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	1237	7.99	9883.63	
	二)	防雷接地					30967.74	
本页小计							16328.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、明暗敷综合考虑	m	159.62	27.58	4402.32	
47	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、明暗敷综合考虑	m	20	25.27	505.4	
48	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：圈梁外侧二根水平大于Φ16主钢筋连成均压环，45m上的外墙金属栏杆金属门窗等暴露的金属物直接或通过埋铁与均压环连接，选做均压环的钢筋应采用焊接	m	503.92	8.95	4510.08	
49	030409005001	避雷网	1、名称：屋面避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、屋面明敷	m	296.86	45.46	13495.26	
50	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、利用柱内两根大于Φ16主筋引下与基础钢筋可靠焊接	m	190	23.91	4542.9	
51	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位接线箱 2、材质：MEB 3、安装方式：距地0.30米	台	2	354.31	708.62	
本页小计							28164.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位接线箱 2、安装方式：距地0.30米	台	26	44.66	1161.16	
53	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地端子板 2、材质：热镀锌钢板 3、规格：100*100*6 4、下沿距地0.5m嵌墙暗装	块	1	495.5	495.5	
54	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试卡 2、材质：不锈钢 3、外围四角柱内做接地检测点，距地0.6M	块	4	49.76	199.04	
55	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、要求：接地电阻要求不大于1欧姆	系统	1	947.46	947.46	
	三)	给水系统					68006.14	
56	031001007008	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN70， 4、连接形式：卡箍连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	56	110.99	6215.44	
本页小计							9018.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	031001007009	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN50， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	6	105.99	635.94	
58	031001007010	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN40， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	4	82.35	329.4	
59	031001007011	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN25， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	6	59.57	357.42	
本页小计							1322.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De32 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	311.28	28.71	8936.85	
61	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De25 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	29.04	26.02	755.62	
62	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De20 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	920.34	23.93	22023.74	
本页小计							31716.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	031003001001	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：自动排气阀	个	28	69.86	1956.08	
64	031003001002	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	64	40.96	2621.44	
65	031003001003	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	72	46.49	3347.28	
66	031003001007	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 (Y13X-6T) 2、连接形式：螺纹 3、名称：可调式减压稳压阀	个	12	404.86	4858.32	
67	031003001026	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN70 2、连接形式：卡箍连接 3、名称：闸阀	个	4	260.21	1040.84	
68	031003001012	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：止回阀	个	36	42.93	1545.48	
69	031003001013	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：止回阀	个	12	61.46	737.52	
本页小计							16106.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	031003001023	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN70 2、连接形式：卡箍连接 3、名称：止回阀	个	4	253.61	1014.44	
71	031003013006	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：LXL-70 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	4	546.47	2185.88	
72	031003013007	水表	1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	36	132.44	4767.84	
73	031208002001	管道绝热	1、绝热厚度：50mm 2、管道外径：Φ57mm以下 3、材质：B1级橡塑管壳	m3	0.33	1843.34	608.3	
74	031208002004	管道绝热	1、绝热厚度：20mm 2、管道外径：Φ133mm以下 3、材质：B1级橡塑管壳	m3	0.1	1990.61	199.06	
75	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.3mm 3、对象：管道保温层	m2	1.96	28.4	55.66	
76	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般管架	kg	156.09	16.95	2645.73	
本页小计							11476.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	031202003001	一般钢结构防腐 蚀	1、除锈级别：轻锈； 2、涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：刷红丹二度，灰漆二度	kg	156.09	2.9	452.66	
78	031004014015	给、排水附（配）件	1、名称：水龙头 2、材质：铜质， 3、型号、规格：DN15	组	24	29.8	715.2	
	四)	热水系统					169348.79	
79	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R热水管 De20 S3.2（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	719.52	24.64	17728.97	
80	031001003002	不锈钢管	1、不锈钢管 2、安装部位：室内 3、介质：水 4、规格、压力等级：DN15 连接形式：丝扣连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	52.8	45.36	2395.01	
本页小计							21291.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	031003001020	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15（A21H-16C） 2、连接形式：螺纹 3、名称：安全阀	个	24	60.98	1463.52	
82	031003001027	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：不锈钢截止阀	个	80	60.98	4878.4	
83	031003001028	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：不锈钢止回阀	个	20	42.93	858.6	
84	031003013008	水表	1、安装部位（室内）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	24	132.44	3178.56	
85	031208002003	管道绝热	1、绝热厚度：50mm 2、管道外径：Φ57mm以下 3、材质：B1级橡塑管壳	m3	2.26	1843.36	4165.99	
86	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.3mm 3、对象：管道保温层	m2	13.56	28.4	385.1	
本页小计							14930.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能热水器 2、型号、规格：MGQBCD58/2000/18-175/2.55 3、含配套控制系统、基础支架等附件，详见设计图纸	套	24	4038.45	96922.8	
88	030211003001	循环水泵	1、名称：增压泵 2、型号：PB-H169EA 3、规格：Q=22L/min, H=10.0m, P=0.29kw, U=220v, G=7kg 4、含检查接线，详见设计图纸	台	24	1557.16	37371.84	
	五)	污废水					59997.1	
89	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管De160（含管件） 4、连接形式：压盖式柔性承插粘接	m	63	101.3	6381.9	
本页小计							140676.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管De110（含管件） 4、连接形式：压盖式柔性承插粘接	m	80	80.7	6456	
91	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De110 4、连接形式：热熔承插粘接	m	84.4	49.75	4198.9	
92	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De75 4、连接形式：热熔承插粘接	m	86.4	33.35	2881.44	
93	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De50 4、连接形式：热熔承插粘接	m	140.8	32.81	4619.65	
94	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De160 4、连接形式：承插粘接	m	38.4	92.3	3544.32	
本页小计							21700.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
95	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De110*3.2 4、连接形式：承插粘接	m	221.2	68.32	15112.38	
96	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De75*2.3 4、连接形式：承插粘接	m	24.4	54.46	1328.82	
97	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De50*2 4、连接形式：承插粘接	m	95.2	35.24	3354.85	
98	031002003017	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	8	107.44	859.52	
99	031002003018	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	16	136.61	2185.76	
100	031004014010	给、排水附(配件)	1、洗菜盆预留口 2、型号、规格：DN50带存水弯	组	24	48.31	1159.44	
本页小计							24000.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	031004014013	给、排水附(配件)	1、材质:大便器、清扫口预留， 2、型号、规格:DN100	个	24	64.05	1537.2	
102	031004014014	给、排水附(配件)	1、材质:洗脸盆、小便斗、地漏预留， 2、型号、规格:DN50	个	132	48.31	6376.92	
	六)	雨凝水					24962.11	
103	031001006013	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De160,含管配件 4、连接形式:粘接	m	81.2	59.1	4798.92	
104	031001006014	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De110,含管配件 4、连接形式:粘接	m	161.4	42.77	6903.08	
105	031001006015	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De75,含管配件 4、连接形式:粘接	m	108	33.71	3640.68	
本页小计							23256.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼-安装

标段: 丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
106	031001006016	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De50,含管配件 4、连接形式:粘接	m	33	22.49	742.17	
107	031001006021	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De25,含管配件 4、连接形式:粘接	m	36	20.45	736.2	
108	031004014008	给、排水附(配)件	1、规格: DN100 2、名称:雨水斗(含落水头)	组	16	90.61	1449.76	
109	031004014016	给、排水附(配)件	1、材质:带网框地漏 2、型号、规格: DN150	个	2	152.63	305.26	
110	031004014017	给、排水附(配)件	1、材质:不锈钢地漏 2、型号、规格: DN50	个	66	71.92	4746.72	
111	031002003019	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:钢制 3、规格: DN200 4、填料材质:详见设计	个	12	136.61	1639.32	
	七)	暖通					95193.48	
本页小计							9619.43	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
112	030108006001	其他风机	1、名称:墙式新风机XF-1 2、规格:风量:60m3/h;功率:12W,单相;机外静压:40Pa,带PM2.5过滤器,综合净化效率不低于80% 3、安装方式:预留孔Φ120,中心距上层楼层标高580	台	28	989.51	27706.28	
113	030108006002	其他风机	1、名称:墙式新风机XF-1 2、规格:风量:60m3/h;功率:12W,单相;机外静压:40Pa,带PM2.5过滤器,综合净化效率不低于80% 3、安装方式:预留孔Φ120,中心距上层楼层标高310	台	56	989.51	55412.56	
114	031002003020	套管	1.名称、类型:成品穿墙套管 2.规格:Φ120 3.填料材质:阻燃材料和防水油膏	个	120	60.63	7275.6	
115	031002003021	套管	1.名称、类型:成品穿墙套管 2.规格:Φ110 3.填料材质:阻燃材料和防水油膏	个	24	56.18	1348.32	
本页小计							91742.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
116	031002003022	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ100 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	24	56.18	1348.32	
117	030413003001	打洞（孔）	1. 名称：穿墙预留孔 2. 规格：Φ100	个	72	29.2	2102.4	
	一)	应急照明					26287.92	
118	030404016001	控制箱	1、名称：应急照明电源分配电箱 YJD 2、型号：A-D-1 KVA-A200FP 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3467.71	6935.42	
119	030411001011	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	478.78	10.07	4821.31	
120	030411004009	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：ZNC-BV-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	984.56	3.99	3928.39	
本页小计							19135.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
121	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401 (DC36V) 3、壁挂式安装	套	4	100.27	401.08	
122	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401 (DC36V) 室外防护等级不应低于IP67 3、壁挂式安装	套	4	100.27	401.08	
123	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401F (DC36V) 3、壁挂式安装	套	16	100.27	1604.32	
124	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR/A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR (DC36V) 3、壁挂式安装	套	12	100.27	1203.24	
125	030412004005	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、A-ZFJC-E9W-A631 (DC36V) 光通量≥720Lm 3、吸顶安装	套	42	121.38	5097.96	
本页小计							8707.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
126	030412004006	装饰灯	1、名称:集中电源疏散照明灯（A型） 2、A-ZFJC-E6W-A631(DC36V) 光通量≥480Lm 防护等级不应低于IP67 3、吸顶安装	套	2	121.38	242.76	
127	030412004007	装饰灯	1、名称:集中电源疏散照明灯（A型） 2、A-ZFJC-E9W-A631(DC36V) 光通量≥720Lm 3、壁挂式安装	套	4	160.87	643.48	
128	030412004008	装饰灯	1、名称:集中电源疏散照明灯（A型） 2、A-ZFJC-E6W-A631(DC36V) 光通量≥480Lm 防护等级不应低于IP67 3、壁挂式安装	套	2	160.87	321.74	
129	030411006006	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	86	7.99	687.14	
	二)	消防报警、联动控制					23381.77	
130	030411003002	桥架	1、名称:耐火封闭电缆桥架（内设隔板） 2、规格:100*100 3、含接地及桥架盖板	m	43	86.53	3720.79	
本页小计							5615.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
131	030413001008	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	45	21.6	972	
132	030411001019	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	612	14.47	8855.64	
133	030411001013	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	65.2	10.07	656.56	
134	030411004010	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	65.2	6.63	432.28	
135	030411004011	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZC-RYJS-4*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	612	10.64	6511.68	
136	030904008001	模块	1、名称：总线隔离器 2、GST-LD-8313A 3、消防接线端子箱内安装	个	2	268.8	537.6	
137	030904008002	模块	1、名称：总线联动控制模块 2、GST-LD-8362H, GST-LD-8361H（电梯） 3、装于专门金属模块箱内	个	6	253.24	1519.44	
本页小计							19485.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
138	030411006007	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	22	7.99	175.78	
	四)	智能化预埋					34281.87	
139	030411003003	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：200*100 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	44.8	93.58	4192.38	
140	030413001009	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	54.21	22.02	1193.7	
141	030411001016	配管	1、材质：紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1658.4	9.98	16550.83	
142	030411001020	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	648.4	14.45	9369.38	
143	030411006008	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	366	8.13	2975.58	
	六)	其他					19800	
144	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、名称：防火封堵 2、材质：不燃材料 3、详见设计	处	72	200	14400	
本页小计							48857.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
145	031002001002	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:成品抗震支架	套	12	450	5400	
		亮化					36644.93	
146	030404017022	配电箱	1、名称:照明控制箱， 2、规格:含“三遥”控制， 3、安装方式:落地安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及要求详见设计图	台	1	3807.69	3807.69	
147	030404017023	配电箱	1、名称:开关电源箱， 2、规格:定制， 3、安装方式:落地安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及要求详见设计图	台	1	3340.92	3340.92	
148	031101001001	开关电源设备	1、名称:LED开关电源， 2、规格:350W 220V/24V	台	5	106.16	530.8	
149	030412005001	荧光灯	1、名称:LED直条灯， 2、规格:9W/m 24V 色温3000K 1米/套	套	147	106.16	15605.52	
150	030408001003	电力电缆	1、型号:YJV-1KV， 2、规格:5*4， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	30	25.11	753.3	
本页小计							29438.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
151	030408001004	电力电缆	1、型号:YJV-1KV， 2、规格:3*4， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	50	15.02	751	
152	030411002001	线槽	1、名称:铝合金线槽(喷塑外观)， 2、规格:MR30*25,沿墙敷设， 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	110	26.64	2930.4	
153	030411002002	线槽	1、名称:铝合金线槽(喷塑外观)， 2、规格:MR50*25,沿墙敷设， 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	110	31.1	3421	
154	030411001018	配管	1、材质:焊接钢管， 2、规格:SC25， 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	30	23.81	714.3	
155	030411004012	配线	1、配线形式:管内或线槽配线， 2、型号:RVV， 3、规格:2*4mm2	m	140	11.4	1596	
156	030411004013	配线	1、配线形式:管内或线槽配线， 2、型号:RVV， 3、规格:2*6mm2	m	200	15.97	3194	
		分部分项合计					882668.9	
		措施项目					54968.24	
157	031301017001	脚手架搭拆		项	1	10062.95	10062.95	
158	031302007001	高层施工增加		项	1	44905.29	44905.29	
本页小计							67574.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			15306.28			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	12343.77			
1.2	1.2	安全文明施工省级标准化增加费:一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	1234.38			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	1728.13			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	9052.1			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	822.92			
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	246.88			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	658.33			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					26086.51			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 1 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	11.69	77	900.13	112	1309.28	
2	00010301@1	二类工		工日	3.536	82	289.95	107	378.35	
3	00010303	二类工		工日	1928.24826	74	142690.37	107	206322.56	
4	00010403	三类工		工日	10.8	69	745.2	102	1101.6	
5	RGFTZ	人工费调整		元	14048.65768	1	14048.66	1	14048.66	
		材料								
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	18.26481	6	109.59	6	109.59	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	15.4078	3.42	52.69	3.23	49.77	
3	01090167	圆钢	Φ8~14	kg	5.88	3.42	20.11	3.23	18.99	
4	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5~9	kg	63.12	4.46	281.52	4.46	281.52	
5	01130141	扁钢	<-59	kg	107.1412	3.64	389.99	3.64	389.99	
6	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	15.552	4.55	70.76	4.55	70.76	
7	01130206@1	镀锌扁钢	-25*4	kg	3	4.55	13.65	4.55	13.65	
8	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	14.63302	4.55	66.58	4.55	66.58	
9	01210101	角钢		kg	4	3.4	13.6	3.26	13.04	
10	01210332	等边角钢	└60*5	kg	282.2	3.4	959.48	3.26	919.97	
11	01270101@1	型钢		kg	1.59	3.5	5.57	3.14	4.99	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-安装

第 2 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
12	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	4.8	3.57	17.14	3.57	17.14	
13	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	14.4	3.57	51.41	3.57	51.41	
14	01293501	钢垫板		kg	124.46	3.77	469.21	3.77	469.21	
15	01293539	铸铁垫板		kg	327.6	4.72	1546.27	4.72	1546.27	
16	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.28724	8.58	2.46	8.58	2.46	
17	01550304@1	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.15268	8.58	1.31	8.58	1.31	
18	02010106@1	橡胶板	δ 1~15	kg	5.03998	7.72	38.91	7.72	38.91	
19	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.11452	14.58	1.67	14.58	1.67	
20	02070226@1	橡胶垫	δ 2	m2	0.1584	14.58	2.31	14.58	2.31	
21	02270106	白布		m	0.4	3.43	1.37	3.43	1.37	
22	02270131	破布		kg	12.9415	6	77.65	6	77.65	
23	02270131@1	破布		kg	1.768	6	10.61	6	10.61	
24	02270131@3	破布		kg	0.51612	6	3.1	6	3.1	
25	02290103	线麻		kg	0.428	10.29	4.4	10.29	4.4	
26	02290103@1	线麻		kg	0.0446	10.29	0.46	10.29	0.46	
27	02290507	油浸麻丝		kg	8.464	8.4	71.1	8.4	71.1	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-安装

第 3 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
28	02290507@1	油浸麻丝		kg	22.848	8.4	191.92	8.4	191.92	
29	03010101	铆钉		十个	8.536	0.3	2.56	0.3	2.56	
30	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10*100	十个	11.48	0.34	3.9	0.34	3.9	
31	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	362.208	0.25	90.55	0.25	90.55	
32	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	151.216	0.26	39.32	0.26	39.32	
33	03031212@1	自攻螺钉	M4*65	十个	1.6	0.27	0.43	0.27	0.43	
34	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	124.32	0.58	72.11	0.58	72.11	
35	03050510@1	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	47.04	0.58	27.28	0.58	27.28	
36	03050510@2	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	231	0.58	133.98	0.58	133.98	
37	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	552.363	0.33	182.28	0.33	182.28	
38	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	9.888	1.35	13.35	1.35	13.35	
39	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	7.67123	0.69	5.29	0.69	5.29	
40	03050651@1	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	10.7112	0.69	7.39	0.69	7.39	
41	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	0.99	8.16	
42	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	79.6	1.1	87.56	1.1	87.56	
43	03050654@2	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42	1.1	13.42	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-安装

第 4 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
44	03050654@3	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	88.77347	1.1	97.65	1.1	97.65	
45	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16*100内2平1弹垫	套	17.962	2.32	41.67	2.32	41.67	
46	03050911	精制六角螺栓		kg	1.05985	4.82	5.11	4.82	5.11	
47	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	16	0.09	1.44	0.09	1.44	
48	03057113	伞形螺栓	M6~8*150	套	497.76	0.34	169.24	0.34	169.24	
49	03057113@1	伞形螺栓	M6~8*150	套	299.88	0.34	101.96	0.34	101.96	
50	03070110@1	膨胀螺栓	M8	套	1.83	0.3	0.55	0.3	0.55	
51	03070117@1	膨胀螺栓	M10	套	89.76	0.69	61.93	0.69	61.93	
52	03070117@2	膨胀螺栓	M10	套	5.25	0.69	3.62	0.69	3.62	
53	03070133	膨胀螺栓	M12*200	套	136.2572	3	408.77	3	408.77	
54	03070141	膨胀螺栓	M16*200	套	199.8432	2.74	547.57	2.74	547.57	
55	03070145	膨胀螺栓	M18*200	套	94.1104	3.43	322.8	3.43	322.8	
56	03070806	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	0.64	0.69	0.44	0.69	0.44	
57	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	30.187	0.86	25.96	0.86	25.96	
58	03090103	螺母		kg	2.21804	6.17	13.69	6.17	13.69	
59	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.768	0.6	3.46	0.6	3.46	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 5 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
60	03130304	钢垫圈		kg	0.87566	4.97	4.35	4.97	4.35	
61	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.768	0.01	0.06	0.01	0.06	
62	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.1632	1.29	0.21	1.29	0.21	
63	03210211@1	砂轮片	Φ400	片	1.41817	11.58	16.42	11.58	16.42	
64	03210405@1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	0.07024	3.26	0.23	3.26	0.23	
65	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.2112	8.66	1.83	8.66	1.83	
66	03210408@1	尼龙砂轮片	Φ400	片	1.372	8.66	11.88	8.66	11.88	
67	03270104@1	铁砂布	2#	张	111.18338	0.86	95.62	0.86	95.62	
68	03270104@2	铁砂布	2#	张	2	0.86	1.72	0.86	1.72	
69	03270104@3	铁砂布	2#	张	6.45156	0.86	5.55	0.86	5.55	
70	03270202	砂纸		张	36.8	0.94	34.59	0.94	34.59	
71	03270202@1	砂纸		张	44	0.94	41.36	0.94	41.36	
72	03410200	电焊条		kg	3.6	4.97	17.89	5.3	19.08	
73	03410206@1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	53.80289	3.77	202.84	5.3	285.16	
74	03410206@	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.124	3.77	0.47	5.3	0.66	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 6 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
75	03410206@4	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.57	3.77	2.15	5.3	3.02	
76	03410206@5	电焊条	J422 Φ3.2	kg	4.129	3.77	15.57	5.3	21.88	
77	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	32.0774	3.73	119.65	5.3	170.01	
78	03411302	焊锡		kg	33.63111	36.87	1239.98	36.87	1239.98	
79	03430900	焊锡丝		kg	3.72	42.88	159.51	42.88	159.51	
80	03430900@1	焊锡丝		kg	0.3	42.88	12.86	42.88	12.86	
81	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	2.49189	51.45	128.21	51.45	128.21	
82	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	33.26286	5.15	171.3	5.14	170.97	
83	03570225@1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.67824	5.15	3.49	5.14	3.49	
84	03570225@2	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.56	5.15	2.88	5.14	2.88	
85	03570225@3	镀锌铁丝	13#~17#	kg	3.30908	5.15	17.04	5.14	17.01	
86	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	21.16653	4.72	99.91	5.14	108.8	
87	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	28.8	5.15	148.32	5.15	148.32	
88	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	43.2	4.29	185.33	4.29	185.33	
89	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	0.24	1.72	0.41	1.72	0.41	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 7 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
90	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	7.396	2.57	19.01	2.57	19.01	
91	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	62.72098	17.15	1075.66	17.15	1075.66	
92	03652404@1	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	0.24	17.15	4.12	17.15	4.12	
93	03652421	锯条		根	143.9187	0.19	27.34	0.19	27.34	
94	03652421@1	锯条		根	0.6	0.19	0.11	0.19	0.11	
95	03652422	钢锯条		根	404.151	0.21	84.87	0.21	84.87	
96	03652422@1	钢锯条		根	3.396	0.21	0.71	0.21	0.71	
97	03652422@3	钢锯条		根	3.87093	0.21	0.81	0.21	0.81	
98	03652906	钢丝刷子		把	0.23414	1.54	0.36	1.54	0.36	
99	04010132	水泥	42.5级	kg	57.6	0.3	17.28	0.28	16.13	
100	04010611@1	水泥	32.5级	kg	2473.90344	0.27	667.95	0.25	618.48	
101	04010611@2	水泥	32.5级	kg	8.008	0.27	2.16	0.25	2	
102	04010611@3	水泥	32.5级	kg	112.056	0.27	30.26	0.25	28.01	
103	04030102	黄沙		m3	1.36371	120.46	164.27	210.8	287.47	
104	04030102@1	黄沙		m3	0.0224	120.46	2.7	210.8	4.72	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 8 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
105	04030107@1	中砂		t	9.08613	67.39	612.31	140.86	1279.87	
106	04050201	碎石		m3	1.488	99.09	147.45	202.06	300.67	
107	04050206@1	碎石	5~32mm	m3	0.04371	90.34	3.95	202.06	8.83	
108	05030600	普通木成材		m3	0.01717	1372.08	23.56	2552.12	43.82	
109	05030700	木板材		m3	0.072	1543.59	111.14	2552.12	183.75	
110	05050111	胶合板	2440*1220*6	m2	0.08	10.29	0.82	10.29	0.82	
111	11030303	防锈漆		kg	0.062	12.86	0.8	12	0.74	
112	11030305@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	9.64236	12.86	124	12.86	124	
113	11030305@3	醇酸防锈漆	C53-1	kg	2.67023	12.86	34.34	12.86	34.34	
114	11030306	酚醛防锈漆		kg	1.4208	12.86	18.27	12.86	18.27	
115	11030306@1	酚醛防锈漆		kg	0.5376	12.86	6.91	12.86	6.91	
116	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.24	16.29	3.91	17.77	4.26	
117	11030704	沥青清漆		kg	1.384	6	8.3	6	8.3	
118	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.13766	15.44	17.57	15.44	17.57	
119	11111703	酚醛磁漆		kg	0.14	12.86	1.8	12.86	1.8	
120	11112503	调和漆		kg	0.036	11.15	0.4	11.15	0.4	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 9 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
121	11112504	无光调和漆		kg	4.7924	12.86	61.63	12.86	61.63	
122	11112504@2	无光调和漆		kg	2.0645	12.86	26.55	12.86	26.55	
123	11112524	厚漆		kg	7.48827	8.58	64.25	8.58	64.25	
124	11112524@1	厚漆		kg	0.24	8.58	2.06	8.58	2.06	
125	11112525	铅油		kg	0.5808	14.58	8.47	14.58	8.47	
126	11112525@1	铅油		kg	0.218	14.58	3.18	14.58	3.18	
127	11452114@2	松香水		kg	0.64516	4.72	3.05	4.72	3.05	
128	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	18.992	10.72	203.59	10.72	203.59	
129	12010103	汽油		kg	114.41493	9.12	1043.46	8.58	981.68	
130	12010103@1	汽油		kg	1.34	9.12	12.22	8.58	11.5	
131	12010903	煤油		kg	13.44	4.29	57.66	4.29	57.66	
132	12030106	溶剂汽油		kg	1.121	7.89	8.84	7.89	8.84	
133	12030106@1	溶剂汽油		kg	0.096	7.89	0.76	7.89	0.76	
134	12030106@2	溶剂汽油		kg	0.69713	7.89	5.5	7.89	5.5	
135	12050311	机油		kg	15.912	7.72	122.84	7.72	122.84	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 10 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
136	12050311@1	机油		kg	1.03	7.72	7.95	7.72	7.95	
137	12050313@1	机油	6~7#	kg	0.39491	10.72	4.23	10.72	4.23	
138	12060317	清油		kg	1.1968	13.72	16.42	13.72	16.42	
139	12060317@1	清油		kg	0.77419	13.72	10.62	13.72	10.62	
140	12070105	黄油(钙基脂)		kg	3.6	6.86	24.7	6.86	24.7	
141	12070109	电力复合脂		kg	18.17086	17.15	311.63	17.15	311.63	
142	12070109@1	电力复合脂		kg	0.1	17.15	1.72	17.15	1.72	
143	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.02038	10.29	0.21	10.29	0.21	
144	12300367@1	硬酯酸	一级	kg	0.0166	10.29	0.17	10.29	0.17	
145	12310308	丙酮		kg	28.4126	5.15	146.32	5.15	146.32	
146	12310331	漂白粉		kg	1.82969	3.43	6.28	3.43	6.28	
147	12310331@1	漂白粉		kg	0.0928	3.43	0.32	3.43	0.32	
148	12370305	氧气		m3	29.55921	2.83	83.65	2.83	83.65	
149	12370305@1	氧气		m3	0.062	2.83	0.18	2.83	0.18	
150	12370335	乙炔气		kg	10.95092	15.44	169.08	15.44	169.08	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-安装

第 11 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
151	12370335@1	乙炔气		kg	0.026	15.44	0.4	15.44	0.4	
152	12410101	粘结剂		kg	19.52	15.44	301.39	15.44	301.39	
153	12413501	胶水		kg	0.432	10.72	4.63	10.72	4.63	
154	12413542	胶合剂		kg	4.18819	8.56	35.85	8.56	35.85	
155	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	8.7	12.43	108.14	12.43	108.14	
156	12430344@1	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	0.4	12.43	4.97	12.43	4.97	
157	12430361	塑料粘胶带		盘	9.8646	3.14	30.97	3.14	30.97	
158	12430363	塑料胶布带	20mm*10m	卷	52.08132	1.8	93.75	1.8	93.75	
159	12430365	塑料胶布带	25mm*10m	卷	28.3137	3.14	88.91	3.14	88.91	
160	12430365@1	塑料胶布带	25mm*10m	卷	2.4614	3.14	7.73	3.14	7.73	
161	13013509	石棉绒		kg	65.604	2.4	157.45	2.4	157.45	
162	14010323	焊接钢管	DN50	m	6.6	20.14	132.92	16.45	108.57	
163	14010335@1	焊接钢管	Φ110	m	7.32	43.42	317.83	35.91	262.86	
164	14010335@3	焊接钢管	Φ100	m	7.32	43.42	317.83	35.91	262.86	
165	14010338-1@1	焊接钢管	Φ120	m	36.6	60.63	2219.06	50.51	1848.67	
166	14010341	焊接钢管	DN150	m	2.64	72.88	192.4	59.81	157.9	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-安装

第 12 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
167	14050175	无缝钢管	Φ 219*6	m	8.54	163.32	1394.75	132.76	1133.77	
168	14312502	塑料软管		kg	5.56	15.78	87.74	15.78	87.74	
169	14312502@1	塑料软管		kg	0.6	15.78	9.47	15.78	9.47	
170	14350106	异型塑料管	dn5	m	1.2	1.17	1.4	1.17	1.4	
171	15021105	镀锌活接头	DN15	个	226.24	3.89	880.07	3.89	880.07	
172	15021107	镀锌活接头	DN25	个	96.96	7.42	719.44	7.42	719.44	
173	15021305	镀锌管箍	DN15	个	56.56	0.94	53.17	0.94	53.17	
174	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	28.28	0.93	26.3	0.93	26.3	
175	15022305	镀锌弯头	DN15	个	28.28	1.18	33.37	1.18	33.37	
176	15023128	镀锌锁紧螺母	3*25	个	2.472	0.24	0.59	0.24	0.59	
177	15023128@1	镀锌锁紧螺母	3*25	个	4.635	0.24	1.11	0.24	1.11	
178	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	16.5315	0.93	15.37	0.93	15.37	
179	15023134	镀锌锁紧螺母	3*100	个	4.944	2	9.89	2	9.89	
180	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	3806.975	0.12	456.84	0.12	456.84	
181	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	86.4336	4.12	356.11	4.12	356.11	
182	15090553	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN25	个	5.868	5.82	34.15	5.82	34.15	
183	15090555	室内镀锌管内衬不锈钢	DN40	个	2.864	10.97	31.42	10.97	31.42	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 13 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		管接头零件								
184	15090556	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN50	个	3.906	16.7	65.23	16.7	65.23	
185	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN65	个	23.8	36.59	870.84	36.59	870.84	
186	15170308	PVC塑料管束节	dn110	个	16.32	5.88	95.96	5.88	95.96	
187	15271912	管接头	FST20	个	717.54228	0.25	179.39	0.25	179.39	
188	15271914	管接头	FST32	个	41.6304	0.59	24.56	0.59	24.56	
189	15370707	单管卡子	DN25	个	8.6592	0.68	5.89	0.68	5.89	
190	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	14.843	6.17	91.58	6.17	91.58	
191	15372507	PVC塑料抱箍	Φ110	副	16.32	4.29	70.01	4.29	70.01	
192	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	2.4752	1.66	4.11	1.66	4.11	
193	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	1.22	2.38	2.9	2.38	2.9	
194	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	15.06	3.27	49.25	3.27	49.25	
195	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	3.042	5.11	15.54	5.11	15.54	
196	16030504	螺纹闸阀	Z15T-10K DN20	个	60.6	16.62	1007.17	12.62	764.77	
197	16030509	螺纹闸阀	Z15T-10K DN80	个	4.04	149.92	605.68	112.92	456.2	
198	19110103	管子托钩	DN15	个	2141.16666	1.01	2162.58	1.01	2162.58	
199	19110104	管子托钩	DN20	个	33.13464	1.14	37.77	1.14	37.77	
200	19110105	管子托钩	DN25	个	287.934	1.31	377.19	1.31	377.19	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 14 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
201	19110105@1	管子托钩	DN25	个	0.696	1.31	0.91	1.31	0.91	
202	19110107	管子托钩	DN40	个	107.4304	1.89	203.04	1.89	203.04	
203	19610302	其它材料费		元	1025.58742	0.86	882.01	0.86	882.01	
204	19610302@1	其它材料费		元	3.894	0.86	3.35	0.86	3.35	
205	19610302@2	其它材料费		元	42.332	0.86	36.41	0.86	36.41	
206	19610308	校验材料费		元	8.352	0.8547	7.14	0.8547	7.14	
207	24150703@1	瓷接头	双路	个	88.58	0.24	21.26	0.24	21.26	
208	24170102	黄漆布带	20mm*40m	卷	0.24	17.15	4.12	17.15	4.12	
209	24170308	黄腊带	20mm*10m	卷	7.2	7.86	56.59	7.86	56.59	
210	25010309	裸铜线	10mm2	kg	6.06	56.42	341.91	56.42	341.91	
211	25010733	镀锡铜绞线	6~10mm2	kg	7.2	58.91	424.15	58.91	424.15	
212	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	145.386	0.97	141.02	0.97	141.02	
213	25030103@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	104.811	0.97	101.67	0.97	101.67	
214	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	470.509	1.5	705.76	1.5	705.76	
215	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm2	m	10.992	2.4	26.38	2.4	26.38	
216	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	43.774	1.65	72.23	1.65	72.23	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-安装

第 15 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
217	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	19.5	4.47	87.17	4.47	87.17	
218	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	36.72	7.62	279.81	7.62	279.81	
219	25030511@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	22	7.62	167.64	7.62	167.64	
220	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	11.51	34.53	
221	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	2992.625	0.1	299.26	0.1	299.26	
222	26064105@1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	814.35	0.1	81.44	0.1	81.44	
223	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	2.472	0.25	0.62	0.25	0.62	
224	26064108@1	塑料护口(钢管用)	dn25	个	4.635	0.25	1.16	0.25	1.16	
225	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	16.5315	0.37	6.12	0.37	6.12	
226	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	4.944	0.98	4.85	0.98	4.85	
227	26064306	紧定式直管接头	φ20	个	409.87058	1.54	631.2	1.54	631.2	
228	26064307	紧定式直管接头	φ25	个	101.112	2.06	208.29	2.06	208.29	
229	26064307@1	紧定式直管接头	φ25	个	99.33488	2.06	204.63	2.06	204.63	
230	26065132	镀锌电线管接头	φ25*6	个	2.6368	1.23	3.24	1.23	3.24	
231	26065132@1	镀锌电线管接头	φ25*6	个	4.944	1.23	6.08	1.23	6.08	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-安装

第 16 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
232	26065135	镀锌电线管接头	Φ 50*7	个	17.6336	3.1	54.66	3.1	54.66	
233	26065138	镀锌电线管接头	Φ 100*10	个	4.944	9.12	45.09	9.12	45.09	
234	26065306	紧定式锁母	Φ 20	个	433.98061	0.9	390.58	0.9	390.58	
235	26065307	紧定式锁母	Φ 25	个	101.97	1.29	131.54	1.29	131.54	
236	26065307@1	紧定式锁母	Φ 25	个	100.1778	1.29	129.23	1.29	129.23	
237	26066513	钢管保护管	Φ 40*400	根	17.962	7.55	135.61	7.55	135.61	
238	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	87.29	1.29	112.6	1.29	112.6	
239	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	60.9	2.43	147.99	2.43	147.99	
240	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	211.96	3.33	705.83	3.33	705.83	
241	26090508@1	铜接线端子	DT-16mm ²	个	231	3.33	769.23	3.33	769.23	
242	26230107	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	83.1208	4.72	392.33	4.72	392.33	
243	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	3.87379	1.46	5.66	1.46	5.66	
244	26250311@1	镀锌电缆卡子	2*35	个	5.4084	1.46	7.9	1.46	7.9	
245	30090307	PVC塑料落水斗	Φ 110	只	16.32	21.44	349.9	21.44	349.9	
246	30090505	铸铁落水口(带罩)	Φ 100	套	16.16	21.44	346.47	21.44	346.47	
247	31011126	油浸石棉盘根	Φ 6~10 250℃	kg	6	9.86	59.16	9.86	59.16	
248	31110301	棉纱头		kg	80.09651	5.57	446.14	5.57	446.14	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 17 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
249	31110301@1	棉纱头		kg	2.826	5.57	15.74	5.57	15.74	
250	31110301@2	棉纱头		kg	0.47	5.57	2.62	5.57	2.62	
251	31130106	其它材料费		元	48.98985	0.86	42.13	0.86	42.13	
252	31130106@1	其它材料费		元	20.34	0.86	17.49	0.86	17.49	
253	31150101	水		m3	129.87664	4.57	593.54	2.72	353.26	
254	31150101@1	水		m3	6.484	4.57	29.63	2.72	17.64	
255	31150301	电		kW·h	236.3852	0.76	179.65	0.89	210.38	
256	31170103	标志牌		个	6.64138	0.16	1.06	0.16	1.06	
257	31170103@1	标志牌		个	30.275	0.16	4.84	0.16	4.84	
258	31170104	标志牌	塑料扁形	个	67.824	0.16	10.85	0.16	10.85	
259	80010106	水泥砂浆	M10	m3	14.88153	186.06	2768.86	344.24	5122.82	
260	80010106@1	水泥砂浆	M10	m3	0.123	186.06	22.89	344.24	42.34	
261	CLFTZ	材料费调整		元	6649.97253	1	6649.97	1	6649.97	
262	80212114	C15预拌砼[非泵送]		m3	0.84	313.78	263.58	399.26	335.38	
263	01090172-1	圆钢	Φ10~14	kg	14.3368	3.37	48.32	3.37	48.32	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 18 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
264	01130143@2	扁钢	-30*4~50*5	kg	39.4262	3.22	126.95	3.22	126.95	
265	01210101-1	角钢		kg	134.4075	3.4	456.99	3.4	456.99	
266	01270101-1	型钢		kg	165.4554	3.5	579.09	3.5	579.09	
267	01290106@2	铝皮	δ 0.3	m2	18.624	19.27	358.88	19.27	358.88	
268	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	3.2935	12.86	42.35	12.86	42.35	
269	11112503-1	调和漆		kg	2.34135	11.15	26.11	11.15	26.11	
270	12430303@1	胶带(9m/卷)		卷	22.17	5	110.85	5	110.85	
271	13120503	橡塑保温板		m3	2.7707	1200	3324.84	1200	3324.84	
272	14010305@3	焊接钢管	SC100	m	32.96	35.91	1183.59	35.91	1183.59	
273	14010305@4	焊接钢管	SC50	m	110.21	16.45	1812.95	16.45	1812.95	
274	14010305@5	焊接钢管	SC25	m	16.48	8.17	134.64	8.17	134.64	
275	14010305@6	焊接钢管SC25		m	30.9	8.17	252.45	8.17	252.45	
276	14040103@	不锈钢管	DN15	m	53.856	3.9	210.04	3.9	210.04	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-安装

第 19 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
277	14040103@2	镀锌钢管内衬不锈钢管	DN70	m	57.12	49.19	2809.73	49.19	2809.73	
278	14310375@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	De25	m	35.424	3.99	141.34	3.99	141.34	
279	14310377@2	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn50	m	32.472	7.9	256.53	7.9	256.53	
280	14310377@3	承插塑料排水管	dn50	m	92.0584	7.9	727.26	7.9	727.26	
281	14310378@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn75	m	106.056	12.19	1292.82	12.19	1292.82	
282	14310378@2	承插塑料排水管	dn75	m	23.4972	12.19	286.43	12.19	286.43	
283	14310379@2	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn110	m	153.4914	19.14	2937.83	19.14	2937.83	
284	14310379@3	承插塑料排水管	dn110	m	188.4624	19.14	3607.17	19.14	3607.17	
285	14310379@4	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管	dn110	m	68.16	33.71	2297.67	33.71	2297.67	
286	14310380@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn160	m	79.576	26.13	2079.32	26.13	2079.32	
287	14310380@2	承插塑料排水管	dn160	m	36.3648	26.13	950.21	26.13	950.21	
288	14310380@	高密度聚乙烯HDPE螺旋	dn160	m	59.661	35	2088.14	35	2088.14	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 20 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	3	静音管								
289	14311503@10	PP-R给水管	De25	m	29.6208	6.35	188.09	6.35	188.09	
290	14311503@11	HDPE单层排水管	De110	m	86.088	25	2152.2	25	2152.2	
291	14311503@13	HDPE单层排水管	De75	m	88.128	12.19	1074.28	12.19	1074.28	
292	14311503@14	HDPE单层排水管	De50	m	143.616	7.9	1134.57	7.9	1134.57	
293	14311503@15	PP-R热水管	De20	m	733.9104	5	3669.55	5	3669.55	
294	14311503@8	PP-R给水管	De20	m	938.7468	4.3	4036.61	4.3	4036.61	
295	14311503@9	PP-R给水管	De32	m	317.5056	6.8	2159.04	6.8	2159.04	
296	14550533	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN25	m	6.12	13.4	82.01	13.4	82.01	
297	14550535	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN40	m	4.08	25.69	104.82	25.69	104.82	
298	14550536	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN50	m	6.12	44.67	273.38	44.67	273.38	
299	15230305@1	承插塑料排水管件	De25	个	16.272	1.36	22.13	1.36	22.13	
300	15230307@1	承插塑料排水管件	dn50	个	100.7864	1.72	173.35	1.72	173.35	
301	15230308@	承插塑料排水管件	dn75	个	84.3584	6.87	579.54	6.87	579.54	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 21 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
302	15230309@1	承插塑料排水管件	dn110	个	313.8646	10.7	3358.35	10.7	3358.35	
303	15230309@2	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管管件	dn110	个	91.04	10.67	971.4	10.67	971.4	
304	15230310@1	承插塑料排水管件	dn160	个	47.9152	18.6	891.22	18.6	891.22	
305	15230310@2	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管管件	dn160	个	43.974	19.46	855.73	19.46	855.73	
306	16150503	自动排气阀	DN15	个	28	36.11	1011.08	36.11	1011.08	
307	16310103@3	止回阀	DN15	个	36.36	21.95	798.1	21.95	798.1	
308	16310103@4	截止阀	DN15	个	64.64	20	1292.8	20	1292.8	
309	16310103@5	安全阀	DN15	个	24.24	39.82	965.24	39.82	965.24	
310	16310103@6	不锈钢截止阀	DN15	个	80.8	39.82	3217.46	39.82	3217.46	
311	16310103@7	不锈钢止回阀	DN15	个	20.2	21.95	443.39	21.95	443.39	
312	16310105@3	止回阀	DN25	个	12.12	35	424.2	35	424.2	
313	16310105@4	截止阀	DN25	个	72.72	20.18	1467.49	20.18	1467.49	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 22 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
314	16310105@5	可调式减压稳压阀	DN25	个	12.12	375	4545	375	4545	
315	16413521@3	闸阀	DN70	个	4	194.69	778.76	194.69	778.76	
316	16413521@4	止回阀	DN70	个	4	188.09	752.36	188.09	752.36	
317	18410301@2	水嘴 DN15		个	24.24	25	606	25	606	
318	18430305@2	普通地漏	DN50	个	66	45	2970	45	2970	
319	18430308	普通地漏	DN150	个	2	54.46	108.92	54.46	108.92	
320	18450306@1	普通存水弯	Φ50	个	24.12	20	482.4	20	482.4	
321	18450306@2	普通存水弯 Φ50		个	132.66	20	2653.2	20	2653.2	
322	18450308@1	普通存水弯 Φ100		个	24.12	30	723.6	30	723.6	
323	21010304@1	螺纹水表	LXL-20	只	60	56.5	3390	56.5	3390	
324	21010309@1	螺纹水表	LXL-70	只	4	265.49	1061.96	265.49	1061.96	
325	22470111@10	电气井道灯（带防护罩）	LED, 11W	套	21.21	35	742.35	35	742.35	
326	22470111@	防水声光感应灯（带光	LED, 18W	套	2.02	100	202	100	202	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 23 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	13	控声控延时开关)								
327	22470111@14	方向标志灯	1W	套	12. 12	65	787. 8	65	787. 8	
328	22470111@15	楼层标志灯	1W	套	16. 16	65	1050. 4	65	1050. 4	
329	22470111@16	集中电源疏散照明灯 (A型)		套	6. 06	125	757. 5	125	757. 5	
330	22470111@17	安全出口标志灯	1W	套	4. 04	65	262. 6	65	262. 6	
331	22470111@18	疏散出口标志灯	1W	套	4. 04	65	262. 6	65	262. 6	
332	22470111@20	集中电源疏散照明灯 (A型)	9W	套	44. 44	85	3777. 4	85	3777. 4	
333	22470111@21	节能吸顶灯	LED, 18W	套	187. 86	125	23482. 5	125	23482. 5	
334	22470111@22	声光感应灯 (带光控声控延时开关)	LED, 18W	套	32. 32	145	4686. 4	145	4686. 4	
335	22470111@23	防水型节能吸顶灯	LED, 18W	套	24. 24	125	3030	125	3030	
336	22470111@24	LED直条灯		套	148. 47	76. 54	11363. 89	76. 54	11363. 89	
337	22470111@9	井道照明灯	1*18W	套	10. 1	35	353. 5	35	353. 5	
338	23230131-	单联扳式暗开关(单控)		只	202. 98	12	2435. 76	12	2435. 76	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 24 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
339	23412504@10	厨房排油烟机插座	三孔	套	24.48	15	367.2	15	367.2	
340	23412504@11	厨房操作台上方插座	三孔	套	48.96	15	734.4	15	734.4	
341	23412504@12	燃气热水器插座	三孔	套	24.48	15	367.2	15	367.2	
342	23412504@13	冰箱插座	三孔	套	24.48	15	367.2	15	367.2	
343	23412504@14	洗衣机插座	三孔	套	48.96	15	734.4	15	734.4	
344	23412504@15	壁挂空调插座	三孔	套	48.96	15	734.4	15	734.4	
345	23412504@4	单相暗插座（带USB口）	五孔	套	73.44	15	1101.6	15	1101.6	
346	23412504@5	坐便器插座	五孔	套	24.48	15	367.2	15	367.2	
347	23412504@6	夜灯插座	五孔	套	48.96	15	734.4	15	734.4	
348	23412504@7	起居室柜式空调插座	三孔	套	24.48	15	367.2	15	367.2	
349	23412504@8	单相暗插座	五孔	套	276.42	15	4146.3	15	4146.3	
350	23412504@	防溅单相暗插座	五孔	套	73.44	15	1101.6	15	1101.6	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 25 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	9									
351	25430311@5	绝缘导线	BV10	m	1153.008	6.5	7494.55	6.5	7494.55	
352	25430311@7	绝缘导线	ZNC-BV-2.5mm2	m	1142.0896	2.2	2512.6	2.2	2512.6	
353	25430311@8	绝缘导线	BV-2.5mm2	m	13137.5568	2.2	28902.62	2.2	28902.62	
354	25430314@1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	660.96	8.5	5618.16	8.5	5618.16	
355	25430314@2	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5mm2	m	70.416	5	352.08	5	352.08	
356	25430315@7	铜芯绝缘导线	BV-4mm2	m	4907.952	4.5	22085.78	4.5	22085.78	
357	25430315@8	铜芯绝缘导线	BV-10mm2	m	1005.48	6.5	6535.62	6.5	6535.62	
358	25430315@9	铜芯绝缘导线	ZC-BV-2.5mm2	m	766.71	2.2	1686.76	2.2	1686.76	
359	26012501@4	封闭式金属桥架	300*100	m	75.777	95	7198.82	95	7198.82	
360	26012501@6	耐火封闭电缆桥架（内设隔板）	100*100	m	43.215	38	1642.17	38	1642.17	
361	26012501@7	弱电桥架200*100		m	45.024	45	2026.08	45	2026.08	
362	26012501@	铝合金线槽MR50*25		m	110.55	15.97	1765.48	15.97	1765.48	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 26 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	8									
363	26012501@9	铝合金线槽MR30*25		m	110.55	11.53	1274.64	11.53	1274.64	
364	26020312	盖板		m	221.1					
365	26060121@1	刚性阻燃管	PC20	m	5369.364	1.9	10201.79	1.9	10201.79	
366	26060121@2	刚性阻燃管	PC32	m	311.52	2.5	778.8	2.5	778.8	
367	26060351@2	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	679.8	4.63	3147.47	4.63	3147.47	
368	26060351@3	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	702.8514	3.42	2403.75	3.42	2403.75	
369	26060351@4	JDG20		m	1708.152	3.42	5841.88	3.42	5841.88	
370	26060351@5	JDG25		m	667.852	4.63	3092.15	4.63	3092.15	
371	26093511	分等电位联结端子箱		个	26.52	25	663	25	663	
372	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	75	150	75	150	
373	26110101	接线盒		只	1371.9	1.8	2469.42	1.8	2469.42	
374	26110101@1	接线盒		只	373.32	1.8	671.98	1.8	671.98	
375	26210704	沟槽式夹箍		副	16	16.64	266.24	16.64	266.24	
376	50290103@	墙式新风机		台	84	860	72240	860	72240	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 27 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2									
377	55090103@2	照明控制箱		只	1	3252.1	3252.1	3252.1	3252.1	
378	55090103@3	开关电源箱		只	1	2785.33	2785.33	2785.33	2785.33	
379	55090108@4	配电箱PF	PZ-30	只	24	550	13200	550	13200	
380	55090108@5	配电箱APK	XL-3	只	2	3000	6000	3000	6000	
381	55090108@6	应急照明电源分配电箱YJ1~3	A-D-1KVA-A200FP	只	2	3200	6400	3200	6400	
382	55090109@1	1#配电箱AP	XL-3	只	2	3000	6000	3000	6000	
383	X1810628@1	铜芯电缆	YJV-5*10	m	20.2	37.29	753.26	37.29	753.26	
384	X1810628@10	YJV-1KV-5*4		m	30.3	20.28	614.48	20.28	614.48	
385	X1810628@12	YJV-1KV-3*4		m	50.5	11.34	572.67	11.34	572.67	
386	X1810628@7	全塑铜芯电缆	YJV-5*16	m	38.3093	58.03	2223.09	58.03	2223.09	
387	X1810628@8	RVV-2*4		m	141.4	9.87	1395.62	9.87	1395.62	
388	X1810628@	RVV-2*6		m	202	14.4	2908.8	14.4	2908.8	

人材机汇总表

工程名称：4#楼-安装

第 28 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	9									
389	XZ911379@1	镀锌扁钢	-40*4	m	167.601	5.89	987.17	5.89	987.17	
390	XZ911379@2	镀锌扁钢	-25*4	m	21	3.69	77.49	3.69	77.49	
391	XZ911380@1	镀锌圆钢	Φ10	m	311.703	3.07	956.93	3.07	956.93	
392	补充主材002@1	防火封堵		处	72	200	14400	200	14400	
393	52010111@1	太阳能热水器	MGQBCD58/2000/18-175/2.55	个	24	3680	88320	3680	88320	
394	ZCBC0007@1	总线联动控制模块	单输口	个	6	70.98	425.88	70.98	425.88	
395	ZCBC0007@2	总线隔离器	单输口	个	2	86.54	173.08	86.54	173.08	
396	补充材料001@1	增压泵	PB-H169EA	台	24	850	20400	850	20400	
397	补充主材001@1	成品抗震支架		套	12	450	5400	450	5400	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	6.52766	82	535.27	120	783.32	
2	15013	其他机械费		元	139.3132	1	139.31	0.89	123.99	

人材机汇总表

工程名称: 4#楼-安装

第 29 页 共 29 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
3	30002	其它机械费		元	411.7536	0.89	366.46	0.89	366.46	
4	603002	柴油		kg	64.94609	7.74	502.68	7.04	457.22	
5	603002@1	柴油		kg	2.38493	7.74	18.46	7.04	16.79	
6	603002@2	柴油		kg	0.50989	7.74	3.95	7.04	3.59	
7	901019	安拆费及场外运输费		元	298.9475	0.9381	280.44	0.9381	280.44	
8	901058	大修理费		元	155.04157	0.8547	132.51	0.8547	132.51	
9	901058@1	大修理费		元	19.1302	0.8547	16.35	0.8547	16.35	
10	901130	经常修理费		元	416.08452	1	416.08	1	416.08	
11	901234	折旧费		元	526.00173	0.8547	449.57	0.8547	449.57	
12	901234@1	折旧费		元	88.62312	0.8547	75.75	0.8547	75.75	
13	98050106	数字万用表	F-87	台班	0.864	4.86	4.2	3.42	2.95	
14	98052521	电能校验仪		台班	0.432	44.38	19.17	44.38	19.17	
15	99453580-1	其它材料费		元	4.196	1	4.2	1	4.2	
16	J00008	其他费用		元	14.58651	1	14.59	1	14.59	
17	JX603030	汽油		kg	6.56822	9.12	59.9	8.58	56.36	
18	JX707009	电		kw·h	2475.23749	0.76	1881.18	0.89	2202.96	
19	JXFTZ	机械费调整		元	26683.7757	1	26683.78	1	26683.78	
合 计									816476.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一)	电气工程					1316721.61	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:5#住宅 计量箱AW1 2. 型号:箱体由 当地供电部门提 供 3. 安装方式:距 地1.2m明装 4. 含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求 5. 本体安装及调 试	台	6	397.82	2386.92	
2	030404017015	配电箱	1. 名称:5#住宅 计量箱AW2 2. 型号:箱体由 当地供电部门提 供 3. 安装方式:距 地1.2m明装 4. 含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求 5. 本体安装及调 试	台	4	397.82	1591.28	
3	030404017023	配电箱	1. 名称:5#住宅 计量箱3AW 2. 型号:箱体由 当地供电部门提 供 3. 安装方式:距 地1.2m明装 4. 含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求 5. 本体安装及调 试	台	1	397.82	397.82	
本页小计							4376.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030404017004	配电箱	1、名称:5#低压配电柜1AP、1BP 2、型号:XL-21 3、安装方式:落地安装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、0.2m素砼基础安装，6、本体安装及调试	台	4	4067.49	16269.96	
5	030404017018	配电箱	1、名称:5#配电箱AL1 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	2835.47	5670.94	
6	030404017019	配电箱	1、名称:5#配电箱AL2 2、型号:PZ-30 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	1335.47	2670.94	
本页小计							24611.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 3 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030404017012	配电箱	1、名称:5#配电箱PF1 2、型号:PZ-30 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	33	867.71	28634.43	
8	030404017022	配电箱	1、名称:5#配电箱PF 2、型号:PZ-30 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	34	817.71	27802.14	
9	030404017024	配电箱	1、名称:5#配电箱PYL 2、型号:PZ-30 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	867.71	867.71	
10	030404017020	配电箱	1、名称:配电箱ALL 2、型号:PZ-30 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	1067.71	2135.42	
本页小计							59439.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱 ALH 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	2267.71	4535.42	
12	030404017017	配电箱	1、名称:配电箱 APX 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3267.71	6535.42	
13	030404017021	配电箱	1、名称:配电箱 APK 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3267.71	6535.42	
14	030414002001	送配电装置系统	1、名称:低压送配电系统调试， 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流， 3、类型:综合	系统	15	180.81	2712.15	
本页小计							20318.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030411003001	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*150 3、含接地及桥架盖板	m	120	191.59	22990.8	
16	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	100	22.02	2202	
17	030411001019	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	40	45.11	1804.4	
18	030411001008	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	13.2	39.69	523.91	
19	030411001006	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	20.6	27.68	570.21	
20	030411001009	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	32	17.97	575.04	
21	030411001020	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	756.4	15.25	11535.1	
本页小计							40201.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030411001021	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	16806.4	12.47	209575.81	
23	030411001024	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2433.4	10.07	24504.34	
24	030411004001	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：BV-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	31371.6	3.99	125172.68	
25	030411004005	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：BV-4mm ² 3、材质：铜芯	m	21909.6	5.84	127952.06	
26	030411004004	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	5889.6	3.99	23499.5	
27	030411004003	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	1632.6	3.99	6514.07	
28	030411004002	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZC-BYJ-10mm ² 3、材质：铜芯	m	1440.6	8.23	11856.14	
本页小计							529074.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	030411004006	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:WDZC-BYJ-16mm ² 3、材质:铜芯	m	1440.6	15.78	22732.67	
30	030408001001	电力电缆	1、规格:WDZNC-YJY-5*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	40	97.11	3884.4	
31	030408001005	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-4*95+1*50 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	253.8	451.96	114707.45	
32	030408001006	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-4*70+1*35 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	277.2	340.84	94480.85	
本页小计							235805.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	030408001002	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-5*10 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	83.23	66.63	5545.61	
34	030408001007	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-5*6 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	15	30.28	454.2	
35	030408001008	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-5*4 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	316.32	30.28	9578.17	
36	030408001003	电力电缆	1、规格:RTTZ-4*25+1*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	611.72	166.37	101771.86	
本页小计							117349.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	030408001004	电力电缆	1、规格:RTTZ-5*6 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	354.65	48.97	17367.21	
38	030408006006	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*95+1*50 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	12	270.36	3244.32	
39	030408006008	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*70+1*35 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	8	270.36	2162.88	
40	030408006009	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*25+1*16 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	16	161.25	2580	
41	030408006007	电力电缆头	1、压铜接线端子 2、规格:16mm2以内 3、材质:铜芯 4、电压等级(kV):1KV以内	个	220	9.62	2116.4	
42	030412001001	普通灯具	1、名称:声光感应灯（带光控声控延时开关） 2、规格:LED, 18W 3、吸顶安装	套	105	175.76	18454.8	
本页小计							45925.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	030412001003	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、规格：LED，18W 3、吸顶安装	套	540	155.56	84002.4	
44	030412001004	普通灯具	1、名称：防水型节能吸顶灯（卫生间及厨房内采用） 2、规格：LED，18W（防护等级为IP54） 3、吸顶安装	套	168	155.56	26134.08	
45	030412001007	普通灯具	1、名称：电气井道灯（带防护罩） 2、规格：LED，11W 3、壁装，含支架	套	36	62.77	2259.72	
46	030412001008	普通灯具	1、名称：井道照明灯 2、防潮，防爆节能灯，灯具加防护罩，1*18W 3、壁装，含支架	套	40	62.77	2510.8	
47	030412005001	荧光灯	1、名称：节能双管荧光灯 2、规格：LED，2*18W 3、吸顶安装	套	4	122.68	490.72	
48	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：暗装	个	714	23.64	16878.96	
本页小计							132276.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：暗装	个	34	24.81	843.54	
50	030404034003	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：暗装	个	4	23.64	94.56	
51	030404035001	插座	1、名称：单相暗插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A 3、嵌墙安装	个	851	30.84	26244.84	
52	030404035002	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	300	30.84	9252	
53	030404035003	插座	1、名称：厨房排油烟机插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	67	28	1876	
54	030404035004	插座	1、名称：厨房操作台上方插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	134	28	3752	
本页小计							42062.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	030404035005	插座	1、名称:燃气热水器插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	67	28	1876	
56	030404035006	插座	1、名称:冰箱插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	67	28	1876	
57	030404035007	插座	1、名称:洗衣机插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	67	28	1876	
58	030404035008	插座	1、名称:太阳能热水控制器插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	67	28	1876	
59	030404035009	插座	1、名称:壁挂空调插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 16A 3、嵌墙安装	个	204	28	5712	
本页小计							13216	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	030404035010	插座	1、名称：起居室柜式空调插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，20A 3、嵌墙安装	个	67	30.6	2050.2	
61	030404035011	插座	1、名称：夜灯插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A 3、嵌墙安装	个	267	30.84	8234.28	
62	030404035012	插座	1、名称：坐便器插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	100	30.84	3084	
63	030404035013	插座	1、名称：单相暗插座（带USB口） 2、单相二，三极安全插座（带USB口），250V，10A 3、嵌墙安装	个	167	30.84	5150.28	
64	030411006005	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	4126	8.13	33544.38	
	二)	防雷接地					68761.14	
65	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、明暗敷综合考虑	m	404.82	28.07	11363.3	
本页小计							63426.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、明暗敷综合考虑	m	20	25.77	515.4	
67	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：圈梁外侧二根水平大于Φ16 主钢筋连成均压环，45m上的外墙金属栏杆金属门窗等暴露的金属物直接或通过埋铁与均压环连接，选做均压环的钢筋应采用焊接	m	576.65	9.15	5276.35	
68	030409005001	避雷网	1、名称：屋面避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、屋面明敷	m	403.91	46.46	18765.66	
69	030409006001	避雷针	1. 名称：避雷针 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ20 4. 安装形式、高度：伸出灯具 最高点1.5m	根	4	269.39	1077.56	
70	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、利用柱内两根大于Φ16主筋引下与基础钢筋可靠焊接	m	936	24.44	22875.84	
71	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位接线箱 2、材质：MEB 3、安装方式：距地0.30米	台	2	360.34	720.68	
本页小计							49231.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位接线箱 2、安装方式：距地0.30米	台	144	45.04	6485.76	
73	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地端子板 2、材质：热镀锌钢板 3、规格：100*100*6 4、下沿距地0.5m嵌墙暗装	块	1	507.87	507.87	
74	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试卡 2、材质：不锈钢 3、外围四角柱内做接地检测点，距地0.6M	块	4	50.94	203.76	
75	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、要求：接地电阻要求不大于1欧姆	系统	1	968.96	968.96	
	三)	给水系统					275899.12	
76	031001007007	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN70， 4、连接形式：卡箍连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	168	112.04	18822.72	
本页小计							26989.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	031001007008	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN50， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	16	107.19	1715.04	
78	031001007009	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN25， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	6	60.57	363.42	
79	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De32 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	2764.2	29.24	80825.21	
本页小计							82903.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De25 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	136	26.49	3602.64	
81	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De20 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	1278.3	24.4	31190.52	
82	031003001001	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：自动排气阀	个	30	70.54	2116.2	
83	031003001002	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	122	41.39	5049.58	
84	031003001003	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	108	46.96	5071.68	
本页小计							47030.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	031003001005	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	56	178.57	9999.92	
86	031003001006	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：Y型过滤器	个	56	207.24	11605.44	
87	031003001007	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25(Y13X-6T) 2、连接形式：螺纹 3、名称：可调式减压稳压阀	个	20	405.33	8106.6	
88	031003001008	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN32(Y13X-6T) 2、连接形式：螺纹 3、名称：可调式减压稳压阀	个	56	599.32	33561.92	
89	031003001010	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：对夹蝶阀	个	112	141.08	15800.96	
90	031003010001	软接头	1、规格：DN50 2、连接形式：法兰连接	个	56	180.56	10111.36	
91	031003001026	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN70 2、连接形式：卡箍连接 3、名称：闸阀	个	6	260.98	1565.88	
本页小计							90752.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	031003001012	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：止回阀	个	92	43.36	3989.12	
93	031003001013	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：止回阀	个	24	61.93	1486.32	
94	031003001025	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN70 2、连接形式：卡箍连接 3、名称：止回阀	个	6	254.38	1526.28	
95	031003013006	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：LXL-70 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	6	550.75	3304.5	
96	031003013007	水表	1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	68	134.07	9116.76	
97	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、Y-100, PN=0~5.0MPa	台	56	89.64	5019.84	
本页小计							24442.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	031208002001	管道绝热	1、绝热厚度:50mm 2、管道外径:Φ57mm以下 3、材质:B1级橡塑管壳	m3	0.34	1855.3	630.8	
99	031208002004	管道绝热	1、绝热厚度:20mm 2、管道外径:Φ133mm以下 3、材质:B1级橡塑管壳	m3	0.2	2002.72	400.54	
100	031208007001	防潮层、保护层	1、材料:铝皮 2、厚度:0.3mm 3、对象:管道保温层	m2	2.04	28.53	58.2	
101	031002001001	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架	kg	441.41	17.19	7587.84	
102	031202003001	一般钢结构防腐 蚀	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:刷红丹二度,灰漆二度	kg	441.41	2.8	1235.95	
103	031004014015	给、排水附(配)件	1、名称:水龙头 2、材质:铜质 3、型号、规格:DN15	组	68	29.91	2033.88	
	四)	热水系统					226020.07	
本页小计							11947.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R热水管 De20 S3.2（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	2451.9	25.11	61567.21	
105	031001003002	不锈钢管	1、不锈钢管 2、安装部位：室内 3、介质：水 4、规格、压力等级：DN15 连接形式：丝扣连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	68	46.2	3141.6	
106	031003001020	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15（A21H-16C） 2、连接形式：螺纹 3、名称：安全阀	个	24	61.41	1473.84	
107	031003001027	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：不锈钢截止阀	个	84	61.41	5158.44	
108	031003001028	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：不锈钢止回阀	个	24	43.36	1040.64	
本页小计							72381.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
109	031003013008	水表	1、安装部位（室内、外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	24	134.07	3217.68	
110	031208002003	管道绝热	1、绝热厚度：50mm 2、管道外径：Φ57mm以下 3、材质：B1级橡塑管壳	m3	7.7	1855.26	14285.5	
111	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.3mm 3、对象：管道保温层	m2	46.19	28.53	1317.8	
112	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能热水器 2、型号、规格：MGQBCD58/2000/18-175/2.55 3、含配套控制系统、基础支架等附件，详见设计图纸	套	24	4045.64	97095.36	
113	030211003001	循环水泵	1、名称：增压泵 2、型号：PB-H169EA 3、规格：Q=22L/min, H=10.0m, P=0.29kw, U=220v, G=7kg 4、含检查接线，详见设计图纸	台	24	1571.75	37722	
	五)	污废水					176215.06	
本页小计							153638.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
114	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管De160（含管件） 4、连接形式：压盖式柔性承插粘接	m	92.3	102.63	9472.75	
115	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管De110（含管件） 4、连接形式：压盖式柔性承插粘接	m	318	81.64	25961.52	
116	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De110 4、连接形式：热熔承插粘接	m	574	50.32	28883.68	
117	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De75 4、连接形式：热熔承插粘接	m	183.6	33.83	6211.19	
本页小计							70529.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
118	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De50 4、连接形式：热熔承插粘接	m	469.2	33.41	15675.97	
119	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De160 4、连接形式：承插粘接	m	38.4	93.63	3595.39	
120	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De110*3.2 4、连接形式：承插粘接	m	553.2	69.26	38314.63	
121	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De75*2.3 4、连接形式：承插粘接	m	53.2	55.3	2941.96	
122	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De50*2 4、连接形式：承插粘接	m	223.6	35.84	8013.82	
本页小计							68541.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
123	031002003017	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	8	109.52	876.16	
124	031002003019	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	24	138.83	3331.92	
125	031004014010	给、排水附(配件)	1、洗菜盆预留口 2、型号、规格：DN50带存水弯	组	67	49.03	3285.01	
126	031004014013	给、排水附(配件)	1、材质：大便器、清扫口预留， 2、型号、规格：DN100	个	101	64.93	6557.93	
127	031004014014	给、排水附(配件)	1、材质：洗脸盆、小便斗、地漏预留， 2、型号、规格：DN50	个	471	49.03	23093.13	
	六)	雨凝水					69915.8	
128	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨凝水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De160，含管配件 4、连接形式：粘接	m	77.2	59.76	4613.47	
本页小计							41757.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
129	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨凝水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管（抗紫外线）De110，含管配件 4、连接形式：粘接	m	529.2	43.2	22861.44	
130	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨凝水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管（抗紫外线）De75，含管配件 4、连接形式：粘接	m	405	34.11	13814.55	
131	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨凝水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管（抗紫外线）De50，含管配件 4、连接形式：粘接	m	132	22.81	3010.92	
132	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨凝水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管（抗紫外线）De25，含管配件 4、连接形式：粘接	m	136	20.83	2832.88	
133	031004014008	给、排水附（配件	1、规格：DN100 2、名称：雨水斗（含落水头）	组	18	91.56	1648.08	
本页小计							44167.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
134	031004014016	给、排水附(配)件	1、材质:带网框地漏 2、型号、规格:DN150	个	2	155.01	310.02	
135	031004014017	给、排水附(配)件	1、材质:不锈钢地漏 2、型号、规格:DN50	个	264	72.57	19158.48	
136	031002003020	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:钢制 3、规格:DN200 4、填料材质:详见设计	个	12	138.83	1665.96	
	七)	暖通					310188.19	
137	030108006001	其他风机	1、名称:墙式新风机XF-1 2、规格:风量:60m3/h;功率:12W,单相;机外静压:40Pa,带PM2.5过滤器,综合净化效率不低于80% 3、安装方式:预留孔Φ120,中心距上层楼层标高310	台	201	992.29	199450.29	
本页小计							220584.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
138	030108006002	其他风机	1、名称：墙式新风机XF-1 2、规格：风量：60m3/h；功率：12W，单相；机外静压：40Pa，带PM2.5过滤器，综合净化效率不低于80% 3、安装方式：预留孔Φ120，中心距本层楼层标高500	台	66	992.29	65491.14	
139	031002003022	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ120 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	408	61.71	25177.68	
140	031002003023	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ110 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	68	57.26	3893.68	
141	031002003024	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ100 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	68	57.26	3893.68	
142	030413003001	打洞（孔）	1. 名称：穿墙预留孔 2. 规格：Φ100	个	412	29.81	12281.72	
	一)	应急照明					75305.14	
本页小计							110737.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
143	030404017025	配电箱	1、名称：5#应急照明配电箱AE1 ³ 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	6	3467.71	20806.26	
144	030404016001	控制箱	1、名称：应急照明电源分配电箱YJ1 ³ 2、型号：A-D-1 KVA-A200FP 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3467.71	6935.42	
145	030411001025	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1309.2	10.07	13183.64	
146	030411004007	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	3104.4	3.99	12386.56	
本页小计							53311.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
147	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401 (DC36V) 3、壁挂式安装	套	4	100.27	401.08	
148	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401 (DC36V) 室外防护等级不应低于IP67 3、壁挂式安装	套	34	100.27	3409.18	
149	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401F (DC36V) 3、壁挂式安装	套	36	100.27	3609.72	
150	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR/A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR (DC36V) 3、壁挂式安装	套	36	100.27	3609.72	
151	030412004005	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、A-ZFJC-E9W-A631 (DC36V) 光通量≥720Lm 3、吸顶安装	套	76	121.38	9224.88	
本页小计							20254.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
152	030412004006	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、A-ZFJC-E9W-A631（DC36V）光通量≥480Lm 防护等级不应低于IP67 3、吸顶安装	套	2	121.38	242.76	
153	030411006006	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	184	8.13	1495.92	
	二)	消防报警					122769.22	
154	030411003002	桥架	1、名称：耐火封闭电缆桥架（内设隔板） 2、规格：150*100 3、含接地及桥架盖板	m	120	98.59	11830.8	
155	030411003003	桥架	1、名称：耐火封闭电缆桥架（内设隔板） 2、规格：100*100 3、含接地及桥架盖板	m	47.6	86.53	4118.83	
156	030413001008	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	155	22.02	3413.1	
157	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线端子箱 2、规格：GST-JX100 3、安装形式：距地1.5m安装	个	4	437.89	1751.56	
本页小计							22852.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
158	030411001026	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1702.6	10.07	17145.18	
159	030411004008	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	828	6.63	5489.64	
160	030411004009	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	874.6	4.68	4093.13	
161	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制 3、JTY-GD-G3T 4、类型：吸顶安装	个	160	137.99	22078.4	
162	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、J-SAM-M-GST9123B 3、距地1.5m安装	个	36	244.37	8797.32	
163	030904006001	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机 2、GST-TS-100A 3、距地1.5m安装	部	4	147.21	588.84	
本页小计							58192.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
164	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、GST-HX-320B 3、距地2.2m安装	个	36	218.13	7852.68	
165	030904015001	火灾显示盘	1、火灾显示盘 2、GST-ZF520Z 3、安装方式：距地1.5m安装	台	2	2423.15	4846.3	
166	030904007001	消防广播	1、名称：消防广播 2、BG5-2 3、安装方式：壁挂式安装	个	40	146.37	5854.8	
167	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、J-SAM-M-GST9122B 3、消防箱内安装	个	35	162.29	5680.15	
168	030904008001	模块	1、名称：总线隔离器 2、GST-LD-8313A 3、消防接线端子箱内安装	个	36	268.8	9676.8	
169	030904008002	模块	1、名称：总线联动控制模块 2、GST-LD-8362H, GST-LD-8361H（电梯） 3、装于专门金属模块箱内	个	22	253.24	5571.28	
170	030904008003	模块	1、名称：广播控制模块 2、GST-LD-8305 3、装于专门金属模块箱内	个	4	253.24	1012.96	
本页小计							40494.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
171	030411006007	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	365	8.13	2967.45	
	三)	信号监测					53161.2	
172	030411001012	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	120	17.97	2156.4	
173	030411001022	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1090.8	14.67	16002.04	
174	030411001027	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	484	10.07	4873.88	
175	030411004010	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	693.6	3.99	2767.46	
176	030411004011	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	646.8	4.68	3027.02	
177	030411004012	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZND-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	120	4.68	561.6	
本页小计							32355.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
178	030411004013	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZNC-RYJS-2*2.5mm ² 3、材质:铜芯	m	184	6.63	1219.92	
179	030411004014	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZC-RYJS-4*1.5mm ² 3、材质:铜芯	m	744	10.64	7916.16	
180	030904008004	模块	1、名称:防火门监控模块（防火门控制器） 2、防火门上方安装 3、含门磁开关	个	34	253.24	8610.16	
181	030904008005	模块	1、名称:消防电源监控模块（电压、电流信号传感器） 2、配电箱内安装	个	8	253.24	2025.92	
182	030904008006	模块	1、名称:电气火灾监控模块（电气火灾终端探测器） 2、配电箱内安装	个	14	253.24	3545.36	
183	030411006008	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	56	8.13	455.28	
	四)	消火栓系统					63021.9	
本页小计							23772.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
184	030901002001	消防栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	131.7	93.3	12287.61	
185	030901002002	消防栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	65.4	62.49	4086.85	
186	031003003061	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	1	209.13	209.13	
187	031003001023	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：自动排气阀	个	1	136.57	136.57	
188	031003001024	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	1	46.96	46.96	
本页小计							16767.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
189	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘灭火器箱消防组合柜 2、型号、规格：700*1800*160 3、附件材质、规格：箱内设JPS1.6-19消防软管卷盘一组、DN19长L=30m软管一根、DN6水枪1支、DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根、Φ19*65直流水枪1支 4、详15S202, P21 5、消火栓选型详见图纸	套	35	1105.73	38700.55	
190	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆二道打底，外刷二道红色调和漆，用图例字母每5~10m标注一个。	m2	62.65	22.28	1395.84	
191	031002001004	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	164.51	17.19	2827.93	
192	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	164.51	2.71	445.82	
193	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、Y-100, PN=0~5.0MPa	台	1	76.48	76.48	
本页小计							43446.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
194	031002003018	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	2	109.52	219.04	
195	031002003021	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	32	80.91	2589.12	
	六)	加压送风系统					150030.03	
196	030108003001	轴流通风机	1、名称：管道式轴流风机 2、编号：JY-1~2 3、规格：风量42000m3/h，风压684Pa，功率11kW，三相，重量95kg 4、减振底座形式、数量：型钢支架，25mm厚胶橡胶隔振胶垫（器） 5、具体要求详见设计	台	2	3700.1	7400.2	
197	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：送风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：δ1.2mm	m2	474.46	147.38	69925.91	
本页小计							80134.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
198	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：送风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长400mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm	m2	182.74	115.55	21115.61	
199	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉，外侧复合铝箔贴面 2、绝热厚度：40mm	m3	26.29	1322.86	34777.99	
200	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：人工除轻锈 2、结构类型：一般型钢 3、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两道，调和漆两道	kg	276.6	2.71	749.59	
201	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：1000*630	个	6	699.06	4194.36	
202	030703001002	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：800*630	个	2	459.06	918.12	
203	030703001003	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：800*500	个	2	449.06	898.12	
本页小计							62653.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
204	030703001004	碳钢阀门	1、名称：对开式多叶调节阀 2、规格：800*500	个	2	307.52	615.04	
205	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：320*1600+250	个	36	184.69	6648.84	
206	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接头 2、材质：不燃材料，280° C的环境下连续工作不小于30min	m2	31.25	89.16	2786.25	
	五)	智能化预埋					114752.73	
207	030411003004	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	114	143.82	16395.48	
208	030413001009	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	137.94	22.02	3037.44	
209	030411001028	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1855	9.98	18512.9	
210	030411001023	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4742.6	14.45	68530.57	
本页小计							116526.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 41 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
211	030411006009	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	1018	8.13	8276.34	
	六)	其他					38000	
212	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、名称：防火封堵 2、材质：不燃材料 3、详见设计	处	136	200	27200	
213	031002001003	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：成品抗震支架	套	24	450	10800	
		亮化					45937.37	
214	030404017026	配电箱	1、名称：照明控制箱， 2、规格：含“三遥”控制， 3、安装方式：落地安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及要求详见设计图	台	1	3819.59	3819.59	
215	030404017027	配电箱	1、名称：开关电源箱， 2、规格：定制， 3、安装方式：落地安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及要求详见设计图	台	1	3352.82	3352.82	
216	031101001001	开关电源设备	1、名称：LED开关电源， 2、规格：350W 220V/24V	台	6	108.89	653.34	
本页小计							54102.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 42 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
217	030412005002	荧光灯	1、名称:LED直条灯， 2、规格:9W/m 24V 色温3000K 1米/套	套	196	106.87	20946.52	
218	030408001009	电力电缆	1、型号:WDZC-YJY-1KV， 2、规格:5*4， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	60	25.22	1513.2	
219	030408001010	电力电缆	1、型号:YJV-1KV， 2、规格:3*4， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	50	15.1	755	
220	030411002001	线槽	1、名称:铝合金线槽(喷塑外观)， 2、规格:MR30*25,沿墙敷设， 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	150	26.89	4033.5	
221	030411002002	线槽	1、名称:铝合金线槽(喷塑外观)， 2、规格:MR50*25,沿墙敷设， 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	110	31.35	3448.5	
222	030411001018	配管	1、材质:焊接钢管， 2、规格:SC25， 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	60	24.15	1449	
本页小计							32145.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			57988.04			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	46764.55			
1.2	1.2	安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	4676.45			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	6547.04			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	34294			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	3117.64			
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	935.29			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	2494.11			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					98829.08			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 5#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税+其他规费			90704.33
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3216465.5	2.4	77195.17
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3216465.5	0.42	13509.16
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3216465.5	0	
1.4	其他规费	2348508.76	2348508.76	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	3484378.75	9	313594.09
合 计					404298.42

表—13

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 1 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	42.24	77	3252.48	112	4730.88	
2	00010301@1	二类工		工日	3.978	82	326.2	107	425.65	
3	00010303	二类工		工日	6505.21785	74	481386.12	107	696058.31	
4	00010403	三类工		工日	61.8	69	4264.2	102	6303.6	
5	RGFTZ	人工费调整		元	47408.12635	1	47408.13	1	47408.13	
		材料								
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	67.13544	6	402.81	6	402.81	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	86.77217	3.42	296.76	3.23	280.27	
3	01090167	圆钢	Φ8~14	kg	6.51	3.42	22.26	3.23	21.03	
4	01090172	圆钢	Φ10~14	kg	87.82255	3.42	300.35	3.23	283.67	
5	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5~9	kg	63.12	4.46	281.52	4.46	281.52	
6	01130141	扁钢	<-59	kg	415.0175	3.64	1510.66	3.64	1510.66	
7	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	61.788	4.55	281.14	4.55	281.14	
8	01130206@1	镀锌扁钢	-25*4	kg	3	4.55	13.65	4.55	13.65	
9	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	32.04222	4.55	145.79	4.55	145.79	
10	01210101	角钢		kg	4	3.4	13.6	3.26	13.04	
11	01210332	等边角钢	└60*5	kg	3066.1834	3.4	10425.02	3.26	9995.76	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 2 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
12	01210338	等边角钢	└ 63*5	kg	15.2598	3.4	51.88	3.23	49.29	
13	01270101@1	型钢		kg	2.36	3.5	8.26	3.14	7.41	
14	01290108	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	5.625	3.57	20.08	3.57	20.08	
15	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	4.8	3.57	17.14	3.57	17.14	
16	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	18.4	3.57	65.69	3.57	65.69	
17	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m2	1.6	87.01	139.22	87.01	139.22	
18	01293501	钢垫板		kg	135.76	3.77	511.82	3.77	511.82	
19	01293539	铸铁垫板		kg	1041.3	4.72	4914.94	4.72	4914.94	
20	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	20.55166	8.58	176.33	8.58	176.33	
21	01550304@1	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.14432	8.58	1.24	8.58	1.24	
22	02010106@1	橡胶板	δ 1~15	kg	101.90228	7.72	786.69	7.72	786.69	
23	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	7.84	5.57	43.67	5.57	43.67	
24	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	2.11649	14.58	30.86	14.58	30.86	
25	02070226@1	橡胶垫	δ 2	m2	0.1476	14.58	2.15	14.58	2.15	
26	02130114	塑料带	20mm*40m	kg	13.488	2.14	28.86	2.14	28.86	
27	02190109@1	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	58.8	0.3	17.64	0.3	17.64	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 3 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
28	02270106	白布		m	13.95	3.43	47.85	3.43	47.85	
29	02270112@1	帆布		m2	35.9375	6.86	246.53	6.86	246.53	
30	02270131	破布		kg	56.04413	6	336.26	6	336.26	
31	02270131@1	破布		kg	4.904	6	29.42	6	29.42	
32	02270131@3	破布		kg	1.13166	6	6.79	6	6.79	
33	02290103	线麻		kg	1.213	10.29	12.48	10.29	12.48	
34	02290103@1	线麻		kg	0.095	10.29	0.98	10.29	0.98	
35	02290507	油浸麻丝		kg	17.352	8.4	145.76	8.4	145.76	
36	02290507@1	油浸麻丝		kg	73.984	8.4	621.47	8.4	621.47	
37	03010101	铆钉		十个	26.5265	0.3	7.96	0.3	7.96	
38	03011002	铁铆钉		kg	16.6459	5.15	85.73	5.15	85.73	
39	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10*100	十个	59.86	0.34	20.35	0.34	20.35	
40	03031208	自攻螺钉	M4*30	十个	3.6	0.25	0.9	0.25	0.9	
41	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	1191.688	0.25	297.92	0.25	297.92	
42	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	523.2	0.26	136.03	0.26	136.03	
43	03031212@1	自攻螺钉	M4*65	十个	78.8	0.27	21.28	0.27	21.28	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-安装

第 4 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
44	03031232	自攻螺钉	M6*30	十个	0.8	0.58	0.46	0.58	0.46	
45	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	11.2	0.59	6.61	0.59	6.61	
46	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.4	0.48	0.67	0.48	0.67	
47	03050134	精制螺栓	M10*20~50	套	228	0.3	68.4	0.3	68.4	
48	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	301.98	0.58	175.15	0.58	175.15	
49	03050510@1	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	119.7	0.58	69.43	0.58	69.43	
50	03050510@2	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	273	0.58	158.34	0.58	158.34	
51	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	399.6	0.22	87.91	0.22	87.91	
52	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	1482.679	0.33	489.28	0.33	489.28	
53	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	2619.223	0.64	1676.3	0.64	1676.3	
54	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	9.888	1.35	13.35	1.35	13.35	
55	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*85~140	套	45.92	1.84	84.49	1.84	84.49	
56	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M8*80~120	套	8.2	3.16	25.91	3.16	25.91	
57	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	72.24832	0.69	49.85	0.69	49.85	
58	03050651@1	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	10.0368	0.69	6.93	0.69	6.93	
59	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	454.57402	0.86	390.93	0.86	390.93	
60	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	0.99	8.16	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-安装

第 5 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
61	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	509.3	1.1	560.23	1.1	560.23	
62	03050654@2	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42	1.1	13.42	
63	03050654@3	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	194.64675	1.1	214.11	1.1	214.11	
64	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12*100内2平1弹垫	套	120	1.17	140.4	1.17	140.4	
65	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16*100内2平1弹垫	套	42.482	2.32	98.56	2.32	98.56	
66	03050911	精制六角螺栓		kg	4.1142	4.82	19.83	4.82	19.83	
67	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	308	0.09	27.72	0.09	27.72	
68	03054317	地脚螺栓	M16*230	套	16.48	3	49.44	3	49.44	
69	03057113	伞形螺栓	M6~8*150	套	1666.68	0.34	566.67	0.34	566.67	
70	03057113@1	伞形螺栓	M6~8*150	套	399.84	0.34	135.95	0.34	135.95	
71	03070110@1	膨胀螺栓	M8	套	1.83	0.3	0.55	0.3	0.55	
72	03070117	膨胀螺栓	M10	套	384.59023	0.69	265.37	0.69	265.37	
73	03070117@1	膨胀螺栓	M10	套	8.4	0.69	5.8	0.69	5.8	
74	03070126	膨胀螺栓	M12	套	74.857	1.03	77.1	1.03	77.1	
75	03070133	膨胀螺栓	M12*200	套	381.2516	3	1143.75	3	1143.75	
76	03070141	膨胀螺栓	M16*200	套	604.9728	2.74	1657.63	2.74	1657.63	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 6 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
77	03070145	膨胀螺栓	M18*200	套	329.854	3.43	1131.4	3.43	1131.4	
78	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	8	0.6	4.8	0.6	4.8	
79	03070806	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	44.27	0.69	30.55	0.69	30.55	
80	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	76.876	0.86	66.11	0.86	66.11	
81	03090103	螺母		kg	8.61013	6.17	53.12	6.17	53.12	
82	03090207	精制六角螺母	M8	十个	6.386	0.6	3.83	0.6	3.83	
83	03130304	钢垫圈		kg	3.39921	4.97	16.89	4.97	16.89	
84	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	6.386	0.01	0.06	0.01	0.06	
85	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.5216	1.29	0.67	1.29	0.67	
86	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.1971	11.15	2.2	11.15	2.2	
87	03210211@1	砂轮片	Φ400	片	6.7232	11.58	77.85	11.58	77.85	
88	03210405@1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	1.71867	3.26	5.6	3.26	5.6	
89	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.272	8.66	2.36	8.66	2.36	
90	03210408@1	尼龙砂轮片	Φ400	片	3.966	8.66	34.35	8.66	34.35	
91	03270104@1	铁砂布	2#	张	321.87647	0.86	276.81	0.86	276.81	
92	03270104@2	铁砂布	2#	张	2	0.86	1.72	0.86	1.72	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 7 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
93	03270104@3	铁砂布	2#	张	14.14584	0.86	12.17	0.86	12.17	
94	03270202	砂纸		张	135.39	0.94	127.27	0.94	127.27	
95	03270202@1	砂纸		张	52	0.94	48.88	0.94	48.88	
96	03410200	电焊条		kg	4.6	4.97	22.86	5.3	24.38	
97	03410206@1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	124.40606	3.77	469.01	5.3	659.35	
98	03410206@2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.184	3.77	0.69	5.3	0.98	
99	03410206@4	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.84	3.77	3.17	5.3	4.45	
100	03410206@5	电焊条	J422 Φ3.2	kg	9.05334	3.77	34.13	5.3	47.98	
101	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	88.90113	3.73	331.6	5.3	471.18	
102	03411302	焊锡		kg	134.55782	36.87	4961.15	36.87	4961.15	
103	03430900	焊锡丝		kg	12.46	42.88	534.28	42.88	534.28	
104	03430900@1	焊锡丝		kg	0.3	42.88	12.86	42.88	12.86	
105	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	14.18252	51.45	729.69	51.45	729.69	
106	03510901	保温钉		个	13670.8	0.13	1777.2	0.13	1777.2	
107	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	129.07348	5.15	664.73	5.14	663.44	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 8 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
108	03570225@1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1.68	5.15	8.65	5.14	8.64	
109	03570225@2	镀锌铁丝	13#~17#	kg	3.31192	5.15	17.06	5.14	17.02	
110	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	72.24008	4.72	340.97	5.14	371.31	
111	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	28.8	5.15	148.32	5.15	148.32	
112	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	43.2	4.29	185.33	4.29	185.33	
113	03632105	钻头	Φ3	根	0.7	1.2	0.84	1.2	0.84	
114	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	16.6	1.72	28.55	1.72	28.55	
115	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	17.586	2.57	45.2	2.57	45.2	
116	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	2.25103	6.86	15.44	6.86	15.44	
117	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	219.16934	17.15	3758.75	17.15	3758.75	
118	03652404@1	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	0.48	17.15	8.23	17.15	8.23	
119	03652421	锯条		根	505.1358	0.19	95.98	0.19	95.98	
120	03652421@1	锯条		根	1.2	0.19	0.23	0.19	0.23	
121	03652422	钢锯条		根	1036.7242	0.21	217.71	0.21	217.71	
122	03652422@1	钢锯条		根	3.658	0.21	0.77	0.21	0.77	
123	03652422@3	钢锯条		根	8.48751	0.21	1.78	0.21	1.78	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 9 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
124	03652906	钢丝刷子		把	1.32379	1.54	2.04	1.54	2.04	
125	04010132	水泥	42.5级	kg	206.85	0.3	62.06	0.28	57.92	
126	04010611@1	水泥	32.5级	kg	7098.17529	0.27	1916.51	0.25	1774.54	
127	04010611@2	水泥	32.5级	kg	24.024	0.27	6.49	0.25	6.01	
128	04010611@3	水泥	32.5级	kg	362.848	0.27	97.97	0.25	90.71	
129	04030102	黄砂		m3	1.48967	120.46	179.45	210.8	314.02	
130	04030102@1	黄砂		m3	0.0672	120.46	8.09	210.8	14.17	
131	04030107@1	中砂		t	36.68169	67.39	2471.98	140.86	5166.98	
132	04050201	碎石		m3	1.488	99.09	147.45	202.06	300.67	
133	04050206@1	碎石	5~32mm	m3	0.1236	90.34	11.17	202.06	24.97	
134	04050206@2	碎石	5~32mm	m3	0.04607	90.34	4.16	202.06	9.31	
135	05030100	木方材		m3	0.105	1543.59	162.08	2552.12	267.97	
136	05030600	普通木成材		m3	0.06665	1372.08	91.45	2552.12	170.1	
137	05030700	木板材		m3	0.072	1543.59	111.14	2552.12	183.75	
138	05050111	胶合板	2440*1220*6	m2	5.45	10.29	56.08	10.29	56.08	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-安装

第 10 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
139	11030303	防锈漆		kg	0.092	12.86	1.18	12	1.1	
140	11030305@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	10.25708	12.86	131.91	12.86	131.91	
141	11030305@3	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.85481	12.86	75.29	12.86	75.29	
142	11030306	酚醛防锈漆		kg	3.8112	12.86	49.01	12.86	49.01	
143	11030306@1	酚醛防锈漆		kg	1.368	12.86	17.59	12.86	17.59	
144	11030525	防火涂料	A60-1	kg	15.45	16.29	251.68	17.77	274.55	
145	11030703	沥青漆		kg	0.296	10.29	3.05	10.29	3.05	
146	11030704	沥青清漆		kg	0.77564	6	4.65	6	4.65	
147	11030904	沥青绝缘漆		kg	6.92953	15.44	106.99	15.44	106.99	
148	11111703	酚醛磁漆		kg	0.38	12.86	4.89	12.86	4.89	
149	11112503	调和漆		kg	0.054	11.15	0.6	11.15	0.6	
150	11112504	无光调和漆		kg	11.9864	12.86	154.15	12.86	154.15	
151	11112504@2	无光调和漆		kg	4.52667	12.86	58.21	12.86	58.21	
152	11112524	厚漆		kg	17.9032	8.58	153.61	8.58	153.61	
153	11112524@1	厚漆		kg	0.68	8.58	5.83	8.58	5.83	
154	11112525	铅油		kg	0.748	14.58	10.91	14.58	10.91	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 11 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
155	11112525@1	铅油		kg	0.302	14.58	4.4	14.58	4.4	
156	11452114@2	松香水		kg	1.41458	4.72	6.68	4.72	6.68	
157	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	49.8477	10.72	534.37	10.72	534.37	
158	11591104	玻璃胶	310g	支	0.4	12.86	5.14	12.86	5.14	
159	12010103	汽油		kg	464.88686	9.12	4239.77	8.58	3988.73	
160	12010103@1	汽油		kg	1.268	9.12	11.56	8.58	10.88	
161	12010903	煤油		kg	13.44	4.29	57.66	4.29	57.66	
162	12030106	溶剂汽油		kg	0.76326	7.89	6.02	7.89	6.02	
163	12030106@1	溶剂汽油		kg	0.192	7.89	1.51	7.89	1.51	
164	12030106@2	溶剂汽油		kg	1.52854	7.89	12.06	7.89	12.06	
165	12050311	机油		kg	23.073	7.72	178.12	7.72	178.12	
166	12050311@1	机油		kg	2.606	7.72	20.12	7.72	20.12	
167	12050313@1	机油	6~7#	kg	1.11677	10.72	11.97	10.72	11.97	
168	12050313@2	机油	6~7#	kg	0.41621	10.72	4.46	10.72	4.46	
169	12060317	清油		kg	1.652	13.72	22.67	13.72	22.67	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-安装

第 12 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
170	12060317@1	清油		kg	1.6975	13.72	23.29	13.72	23.29	
171	12070105	黄油(钙基脂)		kg	3.6	6.86	24.7	6.86	24.7	
172	12070109	电力复合脂		kg	58.03028	17.15	995.22	17.15	995.22	
173	12070109@1	电力复合脂		kg	0.1	17.15	1.72	17.15	1.72	
174	12300367	硬酯酸	一级	kg	1.10291	10.29	11.35	10.29	11.35	
175	12300367@1	硬酯酸	一级	kg	0.0164	10.29	0.17	10.29	0.17	
176	12310308	丙酮		kg	74.6843	5.15	384.62	5.15	384.62	
177	12310331	漂白粉		kg	6.3045	3.43	21.62	3.43	21.62	
178	12310331@1	漂白粉		kg	0.255	3.43	0.87	3.43	0.87	
179	12370305	氧气		m3	77.6547	2.83	219.76	2.83	219.76	
180	12370305@1	氧气		m3	0.092	2.83	0.26	2.83	0.26	
181	12370335	乙炔气		kg	28.19461	15.44	435.32	15.44	435.32	
182	12370335@1	乙炔气		kg	0.038	15.44	0.59	15.44	0.59	
183	12410101	粘结剂		kg	59.06	15.44	911.89	15.44	911.89	
184	12413501	胶水		kg	0.486	10.72	5.21	10.72	5.21	
185	12413518	901胶		kg	1.6	2.14	3.42	2.14	3.42	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-安装

第 13 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
186	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	18.1401	16.29	295.5	16.29	295.5	
187	12413542	胶合剂		kg	14.20152	8.56	121.57	8.56	121.57	
188	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	47.52	12.43	590.67	12.43	590.67	
189	12430344@1	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	0.4	12.43	4.97	12.43	4.97	
190	12430361	塑料粘胶带		盘	38.2	3.14	119.95	3.14	119.95	
191	12430363	塑料胶布带	20mm*10m	卷	205.5294	1.8	369.95	1.8	369.95	
192	12430365	塑料胶布带	25mm*10m	卷	97.2345	3.14	305.32	3.14	305.32	
193	12430365@1	塑料胶布带	25mm*10m	卷	9.495	3.14	29.81	3.14	29.81	
194	13013509	石棉绒		kg	191.37	2.4	459.29	2.4	459.29	
195	14010323	焊接钢管	DN50	m	26.4	20.14	531.7	16.45	434.28	
196	14010335@1	焊接钢管	Φ110	m	20.74	43.42	900.53	35.91	744.77	
197	14010335@3	焊接钢管	Φ100	m	20.74	43.42	900.53	35.91	744.77	
198	14010338-1@1	焊接钢管	Φ120	m	124.44	60.63	7544.8	50.51	6285.46	
199	14010341	焊接钢管	DN150	m	13.01	72.88	948.17	59.81	778.13	
200	14050175	无缝钢管	Φ219*6	m	10.98	163.32	1793.25	132.76	1457.7	
201	14312502	塑料软管		kg	17.27	15.78	272.52	15.78	272.52	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 14 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
202	14312502@1	塑料软管		kg	0.6	15.78	9.47	15.78	9.47	
203	14350106	异型塑料管	dn5	m	38.05	1.17	44.52	1.17	44.52	
204	14373523	医用胶管		m	57	1.72	98.04	1.72	98.04	
205	15021105	镀锌活接头	DN15	个	349.46	3.89	1359.4	3.89	1359.4	
206	15021107	镀锌活接头	DN25	个	154.53	7.42	1146.61	7.42	1146.61	
207	15021108	镀锌活接头	DN32	个	56.56	9.36	529.4	9.36	529.4	
208	15021110	镀锌活接头	DN50	个	226.24	18.6	4208.06	18.6	4208.06	
209	15021305	镀锌管箍	DN15	个	60.6	0.94	56.96	0.94	56.96	
210	15021307@1	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.9	1.93	3.9	
211	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	30.3	0.93	28.18	0.93	28.18	
212	15021705@1	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	1.66	1.68	
213	15022305	镀锌弯头	DN15	个	30.3	1.18	35.75	1.18	35.75	
214	15022307@1	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.7	2.73	2.7	2.73	
215	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	23.484	0.13	3.05	0.13	3.05	
216	15023128@1	镀锌锁紧螺母	3*25	个	9.27	0.24	2.22	0.24	2.22	
217	15023129	镀锌锁紧螺母	3*32	个	3.1827	0.54	1.72	0.54	1.72	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-安装

第 15 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
218	15023130	镀锌锁紧螺母	3*40	个	2.0394	0.72	1.47	0.72	1.47	
219	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	6.18	0.93	5.75	0.93	5.75	
220	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	12791.525	0.12	1534.98	0.12	1534.98	
221	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	111.316	4.12	458.62	4.12	458.62	
222	15090553	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN25	个	5.868	5.82	34.15	5.82	34.15	
223	15090556	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN50	个	10.416	16.7	173.95	16.7	173.95	
224	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN65	个	71.4	36.59	2612.53	36.59	2612.53	
225	15170308	PVC塑料管束节	dn110	个	18.36	5.88	107.96	5.88	107.96	
226	15271912	管接头	FST20	个	2470.5408	0.25	617.64	0.25	617.64	
227	15271914	管接头	FST32	个	111.1908	0.59	65.6	0.59	65.6	
228	15370707	单管卡子	DN25	个	11.152	0.68	7.58	0.68	7.58	
229	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	20.1955	6.17	124.61	6.17	124.61	
230	15372507	PVC塑料抱箍	Φ110	副	18.36	4.29	78.76	4.29	78.76	
231	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	5.8136	1.66	9.65	1.66	9.65	
232	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	2.66	2.38	6.33	2.38	6.33	
233	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	43.56	3.27	142.44	3.27	142.44	
234	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	3.921	5.11	20.04	5.11	20.04	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-安装

第 16 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
235	16030504	螺纹闸阀	Z15T-10K DN20	个	92.92	16.62	1544.33	12.62	1172.65	
236	16030509	螺纹闸阀	Z15T-10K DN80	个	6.06	149.92	908.52	112.92	684.3	
237	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	112	27.54	3084.48	27.54	3084.48	
238	19110103	管子托钩	DN15	个	4862.9182	1.01	4911.55	1.01	4911.55	
239	19110104	管子托钩	DN20	个	155.176	1.14	176.9	1.14	176.9	
240	19110105	管子托钩	DN25	个	2556.885	1.31	3349.52	1.31	3349.52	
241	19110105@1	管子托钩	DN25	个	0.696	1.31	0.91	1.31	0.91	
242	19110107	管子托钩	DN40	个	357.9996	1.89	676.62	1.89	676.62	
243	19610302	其它材料费		元	3669.41317	0.86	3155.7	0.86	3155.7	
244	19610302@1	其它材料费		元	6.18	0.86	5.31	0.86	5.31	
245	19610302@2	其它材料费		元	53.598	0.86	46.09	0.86	46.09	
246	19610308	校验材料费		元	18.56	0.8547	15.86	0.8547	15.86	
247	24050144	钢板底座	300*300*6	kg	18	4.72	84.96	4.72	84.96	
248	24150703@1	瓷接头	双路	个	193.64	0.24	46.47	0.24	46.47	
249	24170102	黄漆布带	20mm*40m	卷	1.32	17.15	22.64	17.15	22.64	
250	24170308	黄腊带	20mm*10m	卷	7.2	7.86	56.59	7.86	56.59	
251	25010309	裸铜线	10mm2	kg	17.72	56.42	999.76	56.42	999.76	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-安装

第 17 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
252	25010733	镀锡铜绞线	6~10mm2	kg	7.2	58.91	424.15	58.91	424.15	
253	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	9.84	58.91	579.67	58.91	579.67	
254	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	508.559	0.97	493.3	0.97	493.3	
255	25030103@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	139.748	0.97	135.56	0.97	135.56	
256	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	1593.889	1.5	2390.83	1.5	2390.83	
257	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm2	m	30.686	2.4	73.65	2.4	73.65	
258	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	95.692	1.65	157.89	1.65	157.89	
259	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	108	4.47	482.76	4.47	482.76	
260	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	90.36	7.62	688.54	7.62	688.54	
261	25030511@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	26	7.62	198.12	7.62	198.12	
262	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	11.51	34.53	
263	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	10526.475	0.1	1052.65	0.1	1052.65	
264	26064105@1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	2265.05	0.1	226.51	0.1	226.51	
265	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	23.484	0.1	2.35	0.1	2.35	
266	26064108@1	塑料护口(钢管用)	dn25	个	9.27	0.25	2.32	0.25	2.32	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 18 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
267	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	3.1827	0.25	0.8	0.25	0.8	
268	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	2.0394	0.37	0.75	0.37	0.75	
269	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	6.18	0.37	2.29	0.37	2.29	
270	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1363.01342	1.54	2099.04	1.54	2099.04	
271	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	167.11056	2.06	344.25	2.06	344.25	
272	26064307@1	紧定式直管接头	Φ25	个	726.56632	2.06	1496.73	2.06	1496.73	
273	26065131	镀锌电线管接头	Φ20*5	个	25.0496	0.83	20.79	0.83	20.79	
274	26065132@1	镀锌电线管接头	Φ25*6	个	9.888	1.23	12.16	1.23	12.16	
275	26065133	镀锌电线管接头	Φ32*6	个	3.39488	1.79	6.08	1.79	6.08	
276	26065134	镀锌电线管接头	Φ40*7	个	2.17536	2.1	4.57	2.1	4.57	
277	26065135	镀锌电线管接头	Φ50*7	个	6.592	3.1	20.44	3.1	20.44	
278	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1443.19068	0.9	1298.87	0.9	1298.87	
279	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	168.5286	1.29	217.4	1.29	217.4	
280	26065307@1	紧定式锁母	Φ25	个	732.7317	1.29	945.22	1.29	945.22	
281	26066513	钢管保护管	Φ40*400	根	42.482	7.55	320.74	7.55	320.74	
282	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	90.24	2.57	231.92	2.57	231.92	
283	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	190.82	1.29	246.16	1.29	246.16	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-安装

第 19 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
284	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	186.64	2.43	453.54	2.43	453.54	
285	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	644.98	3.33	2147.78	3.33	2147.78	
286	26090508@1	铜接线端子	DT-16mm2	个	273	3.33	909.09	3.33	909.09	
287	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	44.064	4.23	186.39	4.23	186.39	
288	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	72.192	2.14	154.49	2.14	154.49	
289	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm2	个	90.24	8.58	774.26	8.58	774.26	
290	26230107	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	113.0948	4.72	533.81	4.72	533.81	
291	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	222.57206	1.46	324.96	1.46	324.96	
292	26250311@1	镀锌电缆卡子	2*35	个	5.0676	1.46	7.4	1.46	7.4	
293	26250312	镀锌电缆卡子	3*35	个	153.9369	5.77	888.22	5.77	888.22	
294	26250343	固定卡子	3*80	个	88.992	2.49	221.59	2.49	221.59	
295	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	14	0.66	9.24	0.66	9.24	
296	26250703	电缆吊挂	3*50	套	102.77303	8.45	868.43	8.45	868.43	
297	30090307	PVC塑料落水斗	Φ110	只	18.36	21.44	393.64	21.44	393.64	
298	30090505	铸铁落水口(带罩)	Φ100	套	18.18	21.44	389.78	21.44	389.78	
299	31011126	油浸石棉盘根	Φ6~10 250℃	kg	6	9.86	59.16	9.86	59.16	
300	31110301	棉纱头		kg	273.65747	5.57	1524.27	5.57	1524.27	
301	31110301@	棉纱头		kg	0.56	5.57	3.12	5.57	3.12	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 20 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
302	31110307	塑料手套		副	90.72	3.43	311.17	3.43	311.17	
303	31130106	其它材料费		元	134.51246	0.86	115.68	0.86	115.68	
304	31130106@1	其它材料费		元	75.373	0.86	64.82	0.86	64.82	
305	31150101	水		m3	428.63395	4.57	1958.86	2.72	1165.88	
306	31150101@1	水		m3	17.868	4.57	81.66	2.72	48.6	
307	31150301	电		kW·h	569.9618	0.76	433.17	0.89	507.27	
308	31170103	标志牌		个	151.67005	0.16	24.27	0.16	24.27	
309	31170103@1	标志牌		个	33.892	0.16	5.42	0.16	5.42	
310	31170104	标志牌	塑料扁形	个	38	0.16	6.08	0.16	6.08	
311	31170121	位号牌		个	57	0.51	29.07	0.51	29.07	
312	32092503	钢板	δ 6	kg	16.64	3.26	54.25	3.26	54.25	
313	80010106	水泥砂浆	M10	m3	49.18018	186.06	9150.46	344.24	16929.79	
314	80010106@1	水泥砂浆	M10	m3	0.246	186.06	45.77	344.24	84.68	
315	CLFTZ	材料费调整		元	23601.77266	1	23601.77	1	23601.77	
316	80212114	C15预拌砼[非泵送]		m3	2.69	313.78	844.07	399.26	1074.01	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 21 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
317	01090172-1	圆钢	Φ 10~14	kg	31.4352	3.37	105.94	3.37	105.94	
318	01130143@2	扁钢	-30*4~50*5	kg	86.4468	3.22	278.36	3.22	278.36	
319	01210101-1	角钢		kg	294.705	3.4	1002	3.4	1002	
320	01270101-1	型钢		kg	642.2752	3.5	2247.96	3.5	2247.96	
321	01290106@2	铝皮	δ 0.3	m2	57.876	19.27	1115.27	19.27	1115.27	
322	01290453@1	热镀锌钢板	δ 1.2	m2	539.93548	38.9	21003.49	38.9	21003.49	
323	01290453@3	热镀锌钢板	δ 0.75	m2	207.95812	24.72	5140.72	24.72	5140.72	
324	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	18.62119	12.86	239.47	12.86	239.47	
325	11030305-1@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	17.35405	12.86	223.17	12.86	223.17	
326	11112503-1	调和漆		kg	13.2378	11.15	147.6	11.15	147.6	
327	11112503-1@1	调和漆		kg	12.4047	11.15	138.31	11.15	138.31	
328	12430303@1	胶带(9m/卷)		卷	64.32	5	321.6	5	321.6	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-安装

第 22 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
329	12430303@2	胶带(9m/卷)		卷	2.9	5	14.5	5	14.5	
330	12430312	铝箔胶带		m2	104.3713	8.83	921.6	8.83	921.6	
331	13070703@1	防火岩棉		m3	27.0787	800	21662.96	800	21662.96	
332	13120503	橡塑保温板		m3	8.2812	1200	9937.44	1200	9937.44	
333	13120503@1	橡塑保温板		m3	0.206	1200	247.2	1200	247.2	
334	14010305@4	焊接钢管	SC20	m	156.56	5.52	864.21	5.52	864.21	
335	14010305@5	焊接钢管	SC50	m	41.2	16.45	677.74	16.45	677.74	
336	14010305@6	焊接钢管	SC40	m	13.596	12.92	175.66	12.92	175.66	
337	14010305@7	焊接钢管	SC32	m	21.218	10.58	224.49	10.58	224.49	
338	14010305@9	焊接钢管SC25		m	61.8	8.17	504.91	8.17	504.91	
339	14030331@1	热镀锌钢管	DN65	m	66.8388	28.09	1877.5	28.09	1877.5	
340	14030340@1	热镀锌钢管	DN100	m	134.5974	44.57	5999.01	44.57	5999.01	
341	14040103@1	不锈钢管	DN15	m	69.36	3.9	270.5	3.9	270.5	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 23 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
342	14040103@2	镀锌钢管内衬不锈钢管	DN70	m	171.36	49.19	8429.2	49.19	8429.2	
343	14310375@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	De25	m	133.824	3.99	533.96	3.99	533.96	
344	14310377@2	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn50	m	129.888	7.9	1026.12	7.9	1026.12	
345	14310377@3	承插塑料排水管	dn50	m	216.2212	7.9	1708.15	7.9	1708.15	
346	14310378@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn75	m	397.71	12.19	4848.08	12.19	4848.08	
347	14310378@2	承插塑料排水管	dn75	m	51.2316	12.19	624.51	12.19	624.51	
348	14310379@2	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn110	m	503.2692	19.14	9632.57	19.14	9632.57	
349	14310379@3	承插塑料排水管	dn110	m	471.3264	19.14	9021.19	19.14	9021.19	
350	14310379@5	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管	dn110	m	270.936	33.71	9133.25	33.71	9133.25	
351	14310380@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn160	m	75.656	26.13	1976.89	26.13	1976.89	
352	14310380@2	承插塑料排水管	dn160	m	36.3648	26.13	950.21	26.13	950.21	
353	14310380@4	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管	dn160	m	87.4081	35	3059.28	35	3059.28	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 24 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
354	14311503@10	PP-R给水管	De25	m	138.72	6.35	880.87	6.35	880.87	
355	14311503@11	HDPE单层排水管	De110	m	585.48	25	14637	25	14637	
356	14311503@13	HDPE单层排水管	De75	m	187.272	12.19	2282.85	12.19	2282.85	
357	14311503@14	HDPE单层排水管	De50	m	478.584	7.9	3780.81	7.9	3780.81	
358	14311503@15	PP-R热水管	De20	m	2500.938	5	12504.69	5	12504.69	
359	14311503@8	PP-R给水管	De20	m	1303.866	4.3	5606.62	4.3	5606.62	
360	14311503@9	PP-R给水管	De32	m	2819.484	6.8	19172.49	6.8	19172.49	
361	14550533	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN25	m	6.12	13.4	82.01	13.4	82.01	
362	14550536	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN50	m	16.32	44.67	729.01	44.67	729.01	
363	15230305@1	承插塑料排水管件	De25	个	61.472	1.36	83.6	1.36	83.6	
364	15230307@1	承插塑料排水管件	dn50	个	261.3512	1.72	449.52	1.72	449.52	
365	15230308@1	承插塑料排水管件	dn75	个	275.1332	6.87	1890.17	6.87	1890.17	
366	15230309@1	承插塑料排水管件	dn110	个	833.2836	10.7	8916.13	10.7	8916.13	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 25 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
367	15230309@3	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管管件	dn110	个	361.884	10.67	3861.3	10.67	3861.3	
368	15230310@1	承插塑料排水管件	dn160	个	46.8752	18.6	871.88	18.6	871.88	
369	15230310@3	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管管件	dn160	个	64.4254	19.46	1253.72	19.46	1253.72	
370	15410716@1	可曲挠橡胶接头	DN50	个	56	75.42	4223.52	75.42	4223.52	
371	16150503	自动排气阀	DN15	个	30	36.11	1083.3	36.11	1083.3	
372	16150505@2	自动排气阀	DN25	个	1	80.71	80.71	80.71	80.71	
373	16310103@3	止回阀	DN15	个	92.92	21.95	2039.59	21.95	2039.59	
374	16310103@4	截止阀	DN15	个	123.22	20	2464.4	20	2464.4	
375	16310103@5	安全阀	DN15	个	24.24	39.82	965.24	39.82	965.24	
376	16310103@6	不锈钢截止阀	DN15	个	84.84	39.82	3378.33	39.82	3378.33	
377	16310103@7	不锈钢止回阀	DN15	个	24.24	21.95	532.07	21.95	532.07	
378	16310105@3	止回阀	DN25	个	24.24	35	848.4	35	848.4	
379	16310105@	截止阀	DN25	个	109.08	20.18	2201.23	20.18	2201.23	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-安装

第 26 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	4									
380	16310105@5	可调式减压稳压阀	DN25	个	20.2	375	7575	375	7575	
381	16310105@6	截止阀	DN25	个	1.01	20.18	20.38	20.18	20.38	
382	16310106@2	可调式减压稳压阀	DN32	个	56.56	560	31673.6	560	31673.6	
383	16310108@3	对夹蝶阀	DN50	个	113.12	80	9049.6	80	9049.6	
384	16310108@4	截止阀	DN50	个	56.56	117.12	6624.31	117.12	6624.31	
385	16310108@5	Y型过滤器	DN50	个	56.56	145.5	8229.48	145.5	8229.48	
386	16413521@1	蝶阀	DN100	个	1	136.64	136.64	136.64	136.64	
387	16413521@5	闸阀	DN70	个	6	194.69	1168.14	194.69	1168.14	
388	16413521@6	止回阀	DN70	个	6	188.09	1128.54	188.09	1128.54	
389	18410301@2	水嘴 DN15		个	68.68	25	1717	25	1717	
390	18430305@2	普通地漏	DN50	个	264	45	11880	45	11880	
391	18430308	普通地漏	DN150	个	2	54.46	108.92	54.46	108.92	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 27 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
392	18450306@1	普通存水弯	Φ50	个	67.335	20	1346.7	20	1346.7	
393	18450306@2	普通存水弯 Φ50		个	473.355	20	9467.1	20	9467.1	
394	18450308@1	普通存水弯 Φ100		个	101.505	30	3045.15	30	3045.15	
395	20030105@1	室内消火栓	单栓 65	套	35	973.45	34070.75	973.45	34070.75	
396	21010304@1	螺纹水表	LXL-20	只	92	56.5	5198	56.5	5198	
397	21010309@1	螺纹水表	LXL-70	只	6	265.49	1592.94	265.49	1592.94	
398	21650101@1	压力表		套	56	25	1400	25	1400	
399	21650101@2	取源部件		套	1	11.84	11.84	11.84	11.84	
400	22470111@10	电气井道灯（带防护罩）	LED, 11W	套	36.36	35	1272.6	35	1272.6	
401	22470111@12	节能吸顶灯	LED, 18W	套	545.4	125	68175	125	68175	
402	22470111@13	方向标志灯	1W	套	36.36	65	2363.4	65	2363.4	
403	22470111@14	楼层标志灯	1W	套	36.36	65	2363.4	65	2363.4	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 28 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
404	22470111@16	安全出口标志灯	1W	套	4.04	65	262.6	65	262.6	
405	22470111@17	疏散出口标志灯	1W	套	34.34	65	2232.1	65	2232.1	
406	22470111@19	集中电源疏散照明灯（A型）	9W	套	78.78	85	6696.3	85	6696.3	
407	22470111@20	声光感应灯（带光控声控延时开关）	LED，18W	套	106.05	145	15377.25	145	15377.25	
408	22470111@21	防水型节能吸顶灯	LED，18W	套	169.68	125	21210	125	21210	
409	22470111@22	LED直条灯		套	197.96	76.54	15151.86	76.54	15151.86	
410	22470111@8	节能双管荧光灯	LED，2*18W	套	4.04	85	343.4	85	343.4	
411	22470111@9	井道照明灯	1*18W	套	40.4	35	1414	35	1414	
412	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	732.36	12	8788.32	12	8788.32	
413	23230131-3	双联扳式暗开关(单控)		只	34.68	12.5	433.5	12.5	433.5	
414	23412504@10	厨房排油烟机插座	三孔	套	68.34	15	1025.1	15	1025.1	
415	23412504@11	厨房操作台上方插座	三孔	套	136.68	15	2050.2	15	2050.2	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 29 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
416	23412504@12	燃气热水器插座	三孔	套	68.34	15	1025.1	15	1025.1	
417	23412504@13	冰箱插座	三孔	套	68.34	15	1025.1	15	1025.1	
418	23412504@14	洗衣机插座	三孔	套	136.68	15	2050.2	15	2050.2	
419	23412504@15	壁挂空调插座	三孔	套	208.08	15	3121.2	15	3121.2	
420	23412504@4	单相暗插座（带USB口）	五孔	套	170.34	15	2555.1	15	2555.1	
421	23412504@5	坐便器插座	五孔	套	102	15	1530	15	1530	
422	23412504@6	夜灯插座	五孔	套	272.34	15	4085.1	15	4085.1	
423	23412504@7	起居室柜式空调插座	三孔	套	68.34	15	1025.1	15	1025.1	
424	23412504@8	单相暗插座	五孔	套	868.02	15	13020.3	15	13020.3	
425	23412504@9	防溅单相暗插座	五孔	套	306	15	4590	15	4590	
426	25430311@4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	4405.68	2.2	9692.5	2.2	9692.5	
427	25430311@5	绝缘导线	BV-2.5mm2	m	36391.056	2.2	80060.32	2.2	80060.32	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 30 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
428	25430311@6	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	1893.816	2.2	4166.4	2.2	4166.4	
429	25430311@7	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5mm2	m	6831.936	2.2	15030.26	2.2	15030.26	
430	25430314@1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	803.52	8.5	6829.92	8.5	6829.92	
431	25430314@3	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5mm2	m	1092.96	5	5464.8	5	5464.8	
432	25430314@4	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	1643.112	3.2	5257.96	3.2	5257.96	
433	25430314@5	铜芯多股绝缘导线	WDZND-RYJS-2*1.5mm2	m	129.6	3.2	414.72	3.2	414.72	
434	25430315@4	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16mm2	m	1512.63	13.5	20420.51	13.5	20420.51	
435	25430315@7	铜芯绝缘导线	BV-4mm2	m	23005.08	4.5	103522.86	4.5	103522.86	
436	25430315@8	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-10mm2	m	1512.63	6.5	9832.1	6.5	9832.1	
437	26012501@3	封闭式金属桥架	400*150	m	120.6	117	14110.2	117	14110.2	
438	26012501@4	耐火封闭电缆桥架（内设隔板）	150*100	m	120.6	50	6030	50	6030	
439	26012501@5	耐火封闭电缆桥架（内设隔板）	100*100	m	47.838	38	1817.84	38	1817.84	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 31 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
440	26012501@6	弱电桥架300*100		m	114.57	95	10884.15	95	10884.15	
441	26012501@8	铝合金线槽MR50*25		m	110.55	15.97	1765.48	15.97	1765.48	
442	26012501@9	铝合金线槽MR30*25		m	150.75	11.53	1738.15	11.53	1738.15	
443	26020312	盖板		m	261.3					
444	26060121@1	刚性阻燃管	PC20	m	18487.04	1.9	35125.38	1.9	35125.38	
445	26060121@2	刚性阻燃管	PC32	m	832.04	2.5	2080.1	2.5	2080.1	
446	26060351@2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	6107.076	3.42	20886.2	3.42	20886.2	
447	26060351@3	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	1123.524	4.63	5201.92	4.63	5201.92	
448	26060351@4	JDG20		m	1910.65	3.42	6534.42	3.42	6534.42	
449	26060351@5	JDG25		m	4884.878	4.63	22616.99	4.63	22616.99	
450	26093511	分等电位联结端子箱		个	146.88	25	3672	25	3672	
451	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	75	150	75	150	
452	26110101	接线盒		只	4825.62	1.8	8686.12	1.8	8686.12	
453	26110101@	接线盒		只	1038.36	1.8	1869.05	1.8	1869.05	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 32 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
454	26110301@1	消防接线端子箱	GST-JX100	个	4	300	1200	300	1200	
455	26210704@1	沟槽式夹箍	DN100	副	2	16.64	33.28	16.64	33.28	
456	26210704@2	沟槽式夹箍		副	24	16.64	399.36	16.64	399.36	
457	50290103@2	墙式新风机		台	267	860	229620	860	229620	
458	55090103@3	照明控制箱		只	1	3252.1	3252.1	3252.1	3252.1	
459	55090103@4	开关电源箱		只	1	2785.33	2785.33	2785.33	2785.33	
460	55090108@1	配电箱APX	XL-3	只	2	3000	6000	3000	6000	
461	55090108@2	配电箱ALL	PZ-30	只	2	800	1600	800	1600	
462	55090108@3	配电箱ALH	XL-3	只	2	2000	4000	2000	4000	
463	55090108@4	配电箱PF1	PZ-30	只	34	600	20400	600	20400	
464	55090108@5	配电箱APK	XL-3	只	2	3000	6000	3000	6000	
465	55090108@	配电箱PF	PZ-30	只	34	550	18700	550	18700	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-安装

第 33 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	6									
466	55090108@7	3#应急照明配电箱AE1~3	XL-3	只	6	3200	19200	3200	19200	
467	55090108@8	应急照明电源分配电箱YJ1~3	A-D-1KVA-A200FP	只	2	3200	6400	3200	6400	
468	55090109@1	3#配电箱AL1	XL-3	只	2	2500	5000	2500	5000	
469	55090109@2	3#配电箱AL2	PZ-30	只	2	1000	2000	1000	2000	
470	9F0000	沟槽管件 DN100		个	32.925	20.44	672.99	20.44	672.99	
471	9F0000@1	沟槽管件 DN65		个	16.35	20.44	334.19	20.44	334.19	
472	X1810628@1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*10	m	84.0623	58.56	4922.69	58.56	4922.69	
473	X1810628@12	YJV-1KV-3*4		m	50.5	11.34	572.67	11.34	572.67	
474	X1810628@13	WDZC-YJY-1KV-5*4		m	60.6	20.28	1228.97	20.28	1228.97	
475	X1810628@14	WDZC-YJY-5*6	WDZC-YJY-5*4	m	15.15	25.29	383.14	25.29	383.14	
476	X1810628@2	铜芯电缆	RTTZ-5*6	m	358.1965	42.59	15255.59	42.59	15255.59	
477	X1810628@3	铜芯电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	617.8372	150.84	93194.56	150.84	93194.56	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 34 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
478	X1810628@4	铜芯电缆	WDZC-YJY-4*70+1*35	m	279.972	312.33	87443.65	312.33	87443.65	
479	X1810628@5	铜芯电缆	WDZC-YJY-4*95+1*50	m	256.338	422.35	108264.35	422.35	108264.35	
480	X1810628@6	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	319.4832	25.29	8079.73	25.29	8079.73	
481	X1810628@7	全塑铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	40.4	88.55	3577.42	88.55	3577.42	
482	X1810628@8	RVV-2*4		m	131.3	9.87	1295.93	9.87	1295.93	
483	X1810628@9	RVV-2*6		m	282.8	14.4	4072.32	14.4	4072.32	
484	XZ911379@1	镀锌扁钢	-40*4	m	425.061	5.89	2503.61	5.89	2503.61	
485	XZ911379@3	镀锌扁钢	-25*4	m	21	3.69	77.49	3.69	77.49	
486	XZ911380@1	镀锌圆钢	Φ10	m	424.1055	3.07	1302	3.07	1302	
487	补充主材002	防火封堵		处	136	200	27200	200	27200	
488	补充主材003@1	防火阀FDS	1000*630	个	6	520	3120	520	3120	
489	补充主材003@2	Φ热镀锌圆钢避雷针		根	4	50	200	50	200	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-安装

第 35 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
490	补充主材004@1	防火阀FDS	800*630	个	2	280	560	280	560	
491	补充主材005@1	防火阀FDS	800*500	个	2	270	540	270	540	
492	补充主材006@1	对开式多叶调节阀	800*500	个	2	235	470	235	470	
493	补充主材007@1	电动多叶送风口	320*1600+250	个	36	85	3060	85	3060	
494	50290105@1	JY-1~2管道式轴流风机	11kW	台	2	3500	7000	3500	7000	
495	52010111@1	太阳能热水器	MGQBCD58/2000/18-175/2.55	个	24	3680	88320	3680	88320	
496	55090103@1	低压配电柜1AP、1BP	XL-21	只	4	3500	14000	3500	14000	
497	ZCBC0001@1	点型感烟探测器		个	160	76.54	12246.4	76.54	12246.4	
498	ZCBC0006@1	消火栓按钮		个	35	73.8	2583	73.8	2583	
499	ZCBC0007	控制模块(接口)	单输口	个	56	70.98	3974.88	70.98	3974.88	
500	ZCBC0007@1	广播控制模块	单输口	个	4	70.98	283.92	70.98	283.92	
501	ZCBC0007@2	总线联动控制模块	单输口	个	22	70.98	1561.56	70.98	1561.56	
502	ZCBC0007@	总线隔离器	单输口	个	36	86.54	3115.44	86.54	3115.44	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 36 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	3									
503	ZCBC0009@1	手动报警按钮（带电话插孔）		个	36	73.8	2656.8	73.8	2656.8	
504	ZCBC0036@1	火灾显示盘		台	2	850	1700	850	1700	
505	ZCBC0037@1	声光报警器		个	36	96.47	3472.92	96.47	3472.92	
506	ZCBC0046@1	消防广播		个	40	115.35	4614	115.35	4614	
507	ZCBC0051@1	总线消防电话分机		部	4	120	480	120	480	
508	补充材料001@1	增压泵	PB-H169EA	台	24	850	20400	850	20400	
509	补充主材001	成品抗震支架		套	24	450	10800	450	10800	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	41.34517	82	3390.3	120	4961.42	
2	15013	其他机械费		元	396.59472	1	396.59	0.89	352.97	
3	30002	其它机械费		元	2419.3193	0.89	2153.19	0.89	2153.19	
4	603002	柴油		kg	107.3595	7.74	830.96	7.04	755.81	
5	603002@1	柴油		kg	6.06879	7.74	46.97	7.04	42.72	
6	603002@2	柴油		kg	0.47512	7.74	3.68	7.04	3.34	

人材机汇总表

工程名称：5#楼-安装

第 37 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
7	901019	安拆费及场外运输费		元	935.80581	0.9381	877.88	0.9381	877.88	
8	901058	大修理费		元	488.20102	0.8547	417.27	0.8547	417.27	
9	901058@1	大修理费		元	44.59077	0.8547	38.11	0.8547	38.11	
10	901130	经常修理费		元	1139.27608	1	1139.28	1	1139.28	
11	901234	折旧费		元	1599.84657	0.8547	1367.39	0.8547	1367.39	
12	901234@1	折旧费		元	232.30032	0.8547	198.55	0.8547	198.55	
13	98030104@1	交流稳压电源	JH1741/05	台班	0.432	7.92	3.42	7.92	3.42	
14	98030112@1	直流稳压稳流电源	WYK-6005	台班	0.432	24.4	10.54	24.4	10.54	
15	98050106	数字万用表	F-87	台班	3.24	4.86	15.75	3.42	11.08	
16	98052521	电能校验仪		台班	1.62	44.38	71.9	44.38	71.9	
17	98270103@1	精密声级计	ND2	台班	1.352	6.12	8.27	6.12	8.27	
18	98470102@1	火灾探测器实验器	BHTS-1	台班	3.52	4.53	15.95	4.53	15.95	
19	99453580-1	其它材料费		元	24.836	1	24.84	1	24.84	
20	J00008	其他费用		元	68.67311	1	68.67	1	68.67	
21	JX603030	汽油		kg	30.90473	9.12	281.85	8.58	265.16	
22	JX707009	电		kw·h	7390.41455	0.76	5616.72	0.89	6577.47	

人材机汇总表

工程名称: 5#楼-安装

第 38 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
23	JXFTZ	机械费调整		元	89640.12461	1	89640.12	1	89640.12	
合 计									2857211.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一)	电气工程					1300079	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:6#住宅计量箱AW1 2. 型号:箱体由当地供电部门提供 3. 安装方式:距地1.2m明装 4. 含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5. 本体安装及调试	台	6	397.82	2386.92	
2	030404017015	配电箱	1. 名称:6#住宅计量箱AW2 2. 型号:箱体由当地供电部门提供 3. 安装方式:距地1.2m明装 4. 含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5. 本体安装及调试	台	4	397.82	1591.28	
3	030404017004	配电箱	1、名称:6#低压配电柜1AP、1BP 2、型号:XL-21 3、安装方式:落地安装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、0.2m素砼基础安装，6、本体安装及调试	台	4	4067.49	16269.96	
本页小计							20248.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030404017018	配电箱	1、名称:6#配电箱AL1 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	2835.47	5670.94	
5	030404017019	配电箱	1、名称:6#配电箱AL2 2、型号:PZ-30 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	1335.47	2670.94	
6	030404017012	配电箱	1、名称:6#配电箱PF1 2、型号:PZ-30 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	34	867.71	29502.14	
7	030404017022	配电箱	1、名称:6#配电箱PF 2、型号:PZ-30 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	34	817.71	27802.14	
本页小计							65646.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030404017020	配电箱	1、名称:配电箱 ALL 2、型号:PZ-30 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	1067.71	2135.42	
9	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱 ALH 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	2267.71	4535.42	
10	030404017017	配电箱	1、名称:配电箱 APX 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3267.71	6535.42	
11	030404017021	配电箱	1、名称:配电箱 APK 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3267.71	6535.42	
本页小计							19741.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030414002001	送配电装置系统	1、名称:低压送配电系统调试， 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流， 3、类型:综合	系统	14	180.81	2531.34	
13	030411003001	桥架	1、名称:封闭式金属桥架 2、规格:400*150 3、含接地及桥架盖板	m	120	191.59	22990.8	
14	030413001007	铁构件	1、名称:桥架支架制作安装 2、材质:型钢 3、含除锈刷漆	kg	100	22.02	2202	
15	030411001019	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	40	45.11	1804.4	
16	030411001008	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	13.2	39.69	523.91	
17	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20.6	27.68	570.21	
18	030411001009	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	32	17.97	575.04	
本页小计							31197.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030411001020	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	756.4	15.25	11535.1	
20	030411001021	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	16806.4	12.47	209575.81	
21	030411001024	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2433.4	10.07	24504.34	
22	030411004001	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：BV-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	31371.6	3.99	125172.68	
23	030411004005	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：BV-4mm ² 3、材质：铜芯	m	21909.6	5.84	127952.06	
24	030411004004	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	5889.6	3.99	23499.5	
25	030411004003	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	1632.6	3.99	6514.07	
本页小计							528753.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030411004002	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZC-BYJ-10mm ² 3、材质：铜芯	m	1440.6	8.23	11856.14	
27	030411004006	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZC-BYJ-16mm ² 3、材质：铜芯	m	1440.6	15.78	22732.67	
28	030408001001	电力电缆	1、规格：WDZNC-YJY-5*16 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以内	m	40	97.11	3884.4	
29	030408001005	电力电缆	1、规格：WDZC-YJY-4*95+1*50 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以内	m	214.8	451.96	97081.01	
30	030408001006	电力电缆	1、规格：WDZC-YJY-4*70+1*35 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以内	m	277.2	340.84	94480.85	
本页小计							230035.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	030408001002	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-5*10 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	83.23	66.63	5545.61	
32	030408001007	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-5*4 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	316.32	30.28	9578.17	
33	030408001003	电力电缆	1、规格:RTTZ-4*25+1*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	611.72	166.37	101771.86	
34	030408001004	电力电缆	1、规格:RTTZ-5*6 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	354.65	48.97	17367.21	
35	030408006006	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*95+1*50 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	12	270.36	3244.32	
本页小计							137507.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	030408006008	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*70+1*35 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	8	270.36	2162.88	
37	030408006009	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*25+1*16 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	16	161.25	2580	
38	030408006007	电力电缆头	1、压铜接线端子 2、规格:16mm2以内 3、材质:铜芯 4、电压等级(kV):1KV以内	个	220	9.62	2116.4	
39	030412001001	普通灯具	1、名称:声光感应灯（带光控声控延时开关） 2、规格:LED, 18W 3、吸顶安装	套	106	175.76	18630.56	
40	030412001003	普通灯具	1、名称:节能吸顶灯 2、规格:LED, 18W 3、吸顶安装	套	546	155.56	84935.76	
41	030412001004	普通灯具	1、名称:防水型节能吸顶灯（卫生间及厨房内采用） 2、规格:LED, 18W（防护等级为IP54） 3、吸顶安装	套	170	155.56	26445.2	
本页小计							136870.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	030412001007	普通灯具	1、名称:电气井道灯（带防护罩） 2、规格:LED, 11W 3、壁装, 含支架	套	36	62.77	2259.72	
43	030412001008	普通灯具	1、名称:井道照明灯 2、防潮, 防爆节能灯, 灯具加防护罩, 1*18W 3、壁装, 含支架	套	40	62.77	2510.8	
44	030412005001	荧光灯	1、名称:节能双管荧光灯 2、规格:LED, 2*18W 3、吸顶安装	套	4	122.68	490.72	
45	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	654	23.64	15460.56	
46	030404034002	照明开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	68	24.81	1687.08	
47	030404034003	照明开关	1、名称:单联双控开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	4	23.64	94.56	
48	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座 2、单相二, 三极安全插座, 250V, 10A 3、嵌墙安装	个	862	30.84	26584.08	
本页小计							49087.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	030404035002	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	306	30.84	9437.04	
50	030404035003	插座	1、名称：厨房排油烟机插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
51	030404035004	插座	1、名称：厨房操作台上方插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	136	28	3808	
52	030404035005	插座	1、名称：燃气热水器插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
53	030404035006	插座	1、名称：冰箱插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
本页小计							18957.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	030404035007	插座	1、名称：洗衣机插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
55	030404035008	插座	1、名称：太阳能热水控制器插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
56	030404035009	插座	1、名称：壁挂空调插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，16A 3、嵌墙安装	个	208	28	5824	
57	030404035010	插座	1、名称：起居室柜式空调插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，20A 3、嵌墙安装	个	68	30.6	2080.8	
58	030404035011	插座	1、名称：夜灯插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A 3、嵌墙安装	个	272	30.84	8388.48	
59	030404035012	插座	1、名称：坐便器插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	102	30.84	3145.68	
本页小计							23246.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	030404035013	插座	1、名称:单相暗插座（带USB口） 2、单相二，三极安全插座(带USB口)，250V，10A 3、嵌墙安装	个	170	30.84	5242.8	
61	030411006005	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	4126	8.13	33544.38	
	二)	防雷接地					68552.41	
62	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、明暗敷综合考虑	m	404.82	28.07	11363.3	
63	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、明暗敷综合考虑	m	25	25.77	644.25	
64	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:圈梁外侧二根水平大于Φ16 主钢筋连成均压环,45m上的外墙金属栏杆金属门窗等暴露的金属物直接或通过埋铁与均压环连接,选做均压环的钢筋应采用焊接	m	606.78	9.15	5552.04	
本页小计							56346.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	030409005001	避雷网	1、名称：屋面避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、屋面明敷	m	390.71	46.46	18152.39	
66	030409006001	避雷针	1. 名称：避雷针 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ20 4. 安装形式、高度：伸出灯具最高点1.5m	根	4	269.39	1077.56	
67	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、利用柱内两根大于Φ16主筋引下与基础钢筋可靠焊接	m	936	24.44	22875.84	
68	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位接线箱 2、材质：MEB 3、安装方式：距地0.30米	台	2	360.34	720.68	
69	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位接线箱 2、安装方式：距地0.30米	台	144	45.04	6485.76	
70	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地端子板 2、材质：热镀锌钢板 3、规格：100*100*6 4、下沿距地0.5m嵌墙暗装	块	1	507.87	507.87	
71	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试卡 2、材质：不锈钢 3、外围四角柱内做接地检测点，距地0.6M	块	4	50.94	203.76	
本页小计							50023.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、要求：接地电阻要求不大于1欧姆	系统	1	968.96	968.96	
	三)	给水系统					275899.12	
73	031001007007	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN70， 4、连接形式：卡箍连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	168	112.04	18822.72	
74	031001007008	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN50， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	16	107.19	1715.04	
本页小计							21506.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	031001007009	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN25， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	6	60.57	363.42	
76	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De32 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	2764.2	29.24	80825.21	
77	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De25 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	136	26.49	3602.64	
本页小计							84791.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De20 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	1278.3	24.4	31190.52	
79	031003001001	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：自动排气阀	个	30	70.54	2116.2	
80	031003001002	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	122	41.39	5049.58	
81	031003001003	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	108	46.96	5071.68	
82	031003001005	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	56	178.57	9999.92	
83	031003001006	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：Y型过滤器	个	56	207.24	11605.44	
本页小计							65033.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	031003001007	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25(Y13X-6T) 2、连接形式：螺纹 3、名称：可调式减压稳压阀	个	20	405.33	8106.6	
85	031003001008	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN32(Y13X-6T) 2、连接形式：螺纹 3、名称：可调式减压稳压阀	个	56	599.32	33561.92	
86	031003001010	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：对夹蝶阀	个	112	141.08	15800.96	
87	031003010001	软接头	1、规格：DN50 2、连接形式：法兰连接	个	56	180.56	10111.36	
88	031003001026	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN70 2、连接形式：卡箍连接 3、名称：闸阀	个	6	260.98	1565.88	
89	031003001012	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：止回阀	个	92	43.36	3989.12	
90	031003001013	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：止回阀	个	24	61.93	1486.32	
本页小计							74622.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	031003001025	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN70 2、连接形式：卡箍连接 3、名称：止回阀	个	6	254.38	1526.28	
92	031003013006	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：LXL-70 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	6	550.75	3304.5	
93	031003013007	水表	1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	68	134.07	9116.76	
94	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、Y-100, PN=0~5.0MPa	台	56	89.64	5019.84	
95	031208002001	管道绝热	1、绝热厚度：50mm 2、管道外径：Φ57mm以下 3、材质：B1级橡塑管壳	m3	0.34	1855.3	630.8	
96	031208002004	管道绝热	1、绝热厚度：20mm 2、管道外径：Φ133mm以下 3、材质：B1级橡塑管壳	m3	0.2	2002.72	400.54	
97	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.3mm 3、对象：管道保温层	m2	2.04	28.53	58.2	
本页小计							20056.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	031002001001	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架	kg	441.41	17.19	7587.84	
99	031202003001	一般钢结构防腐 蚀	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:刷红丹二度，灰漆二度	kg	441.41	2.8	1235.95	
100	031004014015	给、排水附(配)件	1、名称:水龙头 2、材质:铜质， 3、型号、规格:DN15	组	68	29.91	2033.88	
	四)	热水系统					226020.07	
101	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R热水管 De20 S3.2（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	2451.9	25.11	61567.21	
102	031001003002	不锈钢管	1、不锈钢管 2、安装部位:室内 3、介质:水 4、规格、压力等级:DN15 连接形式:丝扣连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	68	46.2	3141.6	
本页小计							75566.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
103	031003001020	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15（A21H-16C） 2、连接形式：螺纹 3、名称：安全阀	个	24	61.41	1473.84	
104	031003001027	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：不锈钢截止阀	个	84	61.41	5158.44	
105	031003001028	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：不锈钢止回阀	个	24	43.36	1040.64	
106	031003013008	水表	1、安装部位（室内）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	24	134.07	3217.68	
107	031208002003	管道绝热	1、绝热厚度：50mm 2、管道外径：Φ57mm以下 3、材质：B1级橡塑管壳	m3	7.7	1855.26	14285.5	
108	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.3mm 3、对象：管道保温层	m2	46.19	28.53	1317.8	
本页小计							26493.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
109	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能热水器 2、型号、规格：MGQBCD58/2000/18-175/2.55 3、含配套控制系统、基础支架等附件，详见设计图纸	套	24	4045.64	97095.36	
110	030211003001	循环水泵	1、名称：增压泵 2、型号：PB-H169EA 3、规格：Q=22L/min, H=10.0m, P=0.29kw, U=220v, G=7kg 4、含检查接线，详见设计图纸	台	24	1571.75	37722	
	五)	污废水					173240.13	
111	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管De160（含管件） 4、连接形式：压盖式柔性承插粘接	m	92.3	102.63	9472.75	
本页小计							144290.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
112	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管De110（含管件） 4、连接形式：压盖式柔性承插粘接	m	318	81.64	25961.52	
113	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De110 4、连接形式：热熔承插粘接	m	574	50.32	28883.68	
114	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De75 4、连接形式：热熔承插粘接	m	183.6	33.83	6211.19	
115	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De50 4、连接形式：热熔承插粘接	m	469.2	33.41	15675.97	
116	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De160 4、连接形式：承插粘接	m	38.4	93.63	3595.39	
本页小计							80327.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
117	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De110*3.2 4、连接形式：承插粘接	m	553.2	69.26	38314.63	
118	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De75*2.3 4、连接形式：承插粘接	m	53.2	55.3	2941.96	
119	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De50*2 4、连接形式：承插粘接	m	223.6	35.84	8013.82	
120	031002003017	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	8	109.52	876.16	
121	031002003019	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	24	138.83	3331.92	
122	031004014010	给、排水附(配件)	1、洗菜盆预留口 2、型号、规格：DN50带存水弯	组	68	49.03	3334.04	
本页小计							56812.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
123	031004014013	给、排水附(配件)	1、材质:大便器、清扫口预留， 2、型号、规格:DN100	个	102	64.93	6622.86	
124	031004014014	给、排水附(配件)	1、材质:洗脸盆、小便斗、地漏预留， 2、型号、规格:DN50	个	408	49.03	20004.24	
	六)	雨凝水					70158.37	
125	031001006013	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De160,含管配件 4、连接形式:粘接	m	77.2	59.76	4613.47	
126	031001006014	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De110,含管配件 4、连接形式:粘接	m	532.2	43.22	23001.68	
127	031001006015	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De75,含管配件 4、连接形式:粘接	m	408	34.11	13916.88	
本页小计							68159.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
128	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨凝水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De50, 含管配件 4、连接形式：粘接	m	132	22.81	3010.92	
129	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨凝水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De25, 含管配件 4、连接形式：粘接	m	136	20.83	2832.88	
130	031004014008	给、排水附(配)件	1、规格：DN100 2、名称：雨水斗(含落水头)	组	18	91.56	1648.08	
131	031004014016	给、排水附(配)件	1、材质：带网框地漏 2、型号、规格：DN150	个	2	155.01	310.02	
132	031004014011	给、排水附(配)件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个	264	72.57	19158.48	
133	031002003020	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	12	138.83	1665.96	
	七)	暖通					278300.1	
本页小计							28626.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
134	030108006001	其他风机	1、名称：墙式新风机XF-1 2、规格：风量：60m ³ /h；功率：12W，单相；机外静压：40Pa，带PM2.5过滤器，综合净化效率不低于80% 3、安装方式：预留孔Φ120，中心距上层楼层标高310	台	204	992.29	202427.16	
135	030108006002	其他风机	1、名称：墙式新风机XF-1 2、规格：风量：60m ³ /h；功率：12W，单相；机外静压：40Pa，带PM2.5过滤器，综合净化效率不低于80% 3、安装方式：预留孔Φ120，中心距本层楼层标高500	台	34	992.29	33737.86	
136	031002003022	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ120 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	374	61.71	23079.54	
137	031002003023	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ110 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	68	57.26	3893.68	
本页小计							263138.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
138	031002003024	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ100 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	68	57.26	3893.68	
139	030413003001	打洞（孔）	1. 名称：穿墙预留孔 2. 规格：Φ100	个	378	29.81	11268.18	
	一)	应急照明					75305.14	
140	030404017023	配电箱	1、名称：6#应急照明配电箱AE1 ³ 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	6	3467.71	20806.26	
141	030404016001	控制箱	1、名称：应急照明电源分配电箱YJ1 ³ 2、型号：A-D-1 KVA-A200FP 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3467.71	6935.42	
142	030411001025	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1309.2	10.07	13183.64	
本页小计							56087.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
143	030411004007	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	3104.4	3.99	12386.56	
144	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401 (DC36V) 3、壁挂式安装	套	4	100.27	401.08	
145	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401 (DC36V) 室外防护等级不应低于IP67 3、壁挂式安装	套	34	100.27	3409.18	
146	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401F (DC36V) 3、壁挂式安装	套	36	100.27	3609.72	
147	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR/A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR (DC36V) 3、壁挂式安装	套	36	100.27	3609.72	
本页小计							23416.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
148	030412004005	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、A-ZFJC-E9W-A631（DC36V）光通量≥720Lm 3、吸顶安装	套	76	121.38	9224.88	
149	030412004006	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、A-ZFJC-E9W-A631（DC36V）光通量≥480Lm 防护等级不应低于IP67 3、吸顶安装	套	2	121.38	242.76	
150	030411006006	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	184	8.13	1495.92	
	二)	消防报警					121389.32	
151	030411003002	桥架	1、名称：耐火封闭电缆桥架（内设隔板） 2、规格：150*100 3、含接地及桥架盖板	m	120	98.59	11830.8	
152	030411003003	桥架	1、名称：耐火封闭电缆桥架（内设隔板） 2、规格：100*100 3、含接地及桥架盖板	m	47.6	86.53	4118.83	
153	030413001008	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	155	22.02	3413.1	
本页小计							30326.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
154	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线端子箱 2、规格：GST-JX100 3、安装形式：距地1.5m安装	个	4	437.89	1751.56	
155	030411001026	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1702.6	10.07	17145.18	
156	030411004008	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	828	6.63	5489.64	
157	030411004009	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	874.6	4.68	4093.13	
158	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制 3、JTY-GD-G3T 4、类型：吸顶安装	个	150	137.99	20698.5	
159	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、J-SAM-M-GST9123B 3、距地1.5m安装	个	36	244.37	8797.32	
本页小计							57975.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
160	030904006001	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机 2、GST-TS-100A 3、距地1.5m安装	部	4	147.21	588.84	
161	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、GST-HX-320B 3、距地2.2m安装	个	36	218.13	7852.68	
162	030904015001	火灾显示盘	1、火灾显示盘 2、GST-ZF520Z 3、安装方式：距地1.5m安装	台	2	2423.15	4846.3	
163	030904007001	消防广播	1、名称：消防广播 2、BG5-2 3、安装方式：壁挂式安装	个	40	146.37	5854.8	
164	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、J-SAM-M-GST9122B 3、消防箱内安装	个	35	162.29	5680.15	
165	030904008001	模块	1、名称：总线隔离器 2、GST-LD-8313A 3、消防接线端子箱内安装	个	36	268.8	9676.8	
166	030904008002	模块	1、名称：总线联动控制模块 2、GST-LD-8362H, GST-LD-8361H（电梯） 3、装于专门金属模块箱内	个	22	253.24	5571.28	
本页小计							40070.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
167	030904008003	模块	1、名称：广播控制模块 2、GST-LD-8305 3、装于专门金属模块箱内	个	4	253.24	1012.96	
168	030411006007	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	365	8.13	2967.45	
	三)	信号监测					53161.2	
169	030411001012	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	120	17.97	2156.4	
170	030411001022	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1090.8	14.67	16002.04	
171	030411001027	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	484	10.07	4873.88	
172	030411004010	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	693.6	3.99	2767.46	
173	030411004011	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	646.8	4.68	3027.02	
本页小计							32807.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
174	030411004012	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZND-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质:铜芯	m	120	4.68	561.6	
175	030411004013	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZNC-RYJS-2*2.5mm ² 3、材质:铜芯	m	184	6.63	1219.92	
176	030411004014	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZC-RYJS-4*1.5mm ² 3、材质:铜芯	m	744	10.64	7916.16	
177	030904008004	模块	1、名称:防火门监控模块（防火门控制器） 2、防火门上方安装 3、含门磁开关	个	34	253.24	8610.16	
178	030904008005	模块	1、名称:消防电源监控模块（电压、电流信号传感器） 2、配电箱内安装	个	8	253.24	2025.92	
179	030904008006	模块	1、名称:电气火灾监控模块（电气火灾终端探测器） 2、配电箱内安装	个	14	253.24	3545.36	
本页小计							23879.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
180	030411006008	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	56	8.13	455.28	
	四)	消火栓系统					63021.9	
181	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	131.7	93.3	12287.61	
182	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	65.4	62.49	4086.85	
183	031003003061	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	1	209.13	209.13	
184	031003001023	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：自动排气阀	个	1	136.57	136.57	
本页小计							17175.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
185	031003001024	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	1	46.96	46.96	
186	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘灭火器箱消防组合柜 2、型号、规格：700*1800*160 3、附件材质、规格：箱内设JPS1.6-19消防软管卷盘一组、DN19长L=30m软管一根、DN6水枪1支、DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根、φ19*65直流水枪1支 4、详15S202, P21 5、消火栓选型详见图纸	套	35	1105.73	38700.55	
187	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆二道打底，外刷二道红色调和漆，用图例字母每5~10m标注一个。	m2	62.65	22.28	1395.84	
188	031002001004	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	164.51	17.19	2827.93	
189	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	164.51	2.71	445.82	
本页小计							43417.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
190	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、Y-100, PN=0~5.0MPa	台	1	76.48	76.48	
191	031002003018	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	2	109.52	219.04	
192	031002003021	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	32	80.91	2589.12	
	六)	加压送风系统					150030.03	
193	030108003001	轴流通风机	1、名称：管道式轴流风机 2、编号：JY-1~2 3、规格：风量42000m3/h，风压684Pa，功率11kW，三相，重量95kg 4、减振底座形式、数量：型钢支架，25mm厚胶橡胶隔振胶垫（器） 5、具体要求详见设计	台	2	3700.1	7400.2	
194	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：送风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：δ1.2mm	m2	474.46	147.38	69925.91	
本页小计							80210.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
195	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：送风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长400mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm	m2	182.74	115.55	21115.61	
196	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉，外侧复合铝箔贴面 2、绝热厚度：40mm	m3	26.29	1322.86	34777.99	
197	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：人工除轻锈 2、结构类型：一般型钢 3、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两道，调和漆两道	kg	276.6	2.71	749.59	
198	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：1000*630	个	6	699.06	4194.36	
199	030703001002	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：800*630	个	2	459.06	918.12	
200	030703001003	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：800*500	个	2	449.06	898.12	
本页小计							62653.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
201	030703001004	碳钢阀门	1、名称：对开式多叶调节阀 2、规格：800*500	个	2	307.52	615.04	
202	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：320*1600+250	个	36	184.69	6648.84	
203	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接头 2、材质：不燃材料，280° C的环境下连续工作不小于30min	m2	31.25	89.16	2786.25	
	六)	智能化预埋					108186.45	
204	030411003004	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	114	143.82	16395.48	
205	030413001009	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	137.94	22.02	3037.44	
206	030411001028	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1825.5	9.98	18218.49	
207	030411001023	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4327.69	14.45	62535.12	
本页小计							110236.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
208	030411006009	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	984	8.13	7999.92	
	六)	其他					38000	
209	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、名称：防火封堵 2、材质：不燃材料 3、详见设计	处	136	200	27200	
210	031002001003	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：成品抗震支架	套	24	450	10800	
		亮化					45709.93	
211	030404017024	配电箱	1、名称：照明控制箱， 2、规格：含“三遥”控制， 3、安装方式：落地安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及要求详见设计图	台	1	3819.59	3819.59	
212	030404017025	配电箱	1、名称：开关电源箱， 2、规格：定制， 3、安装方式：落地安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及要求详见设计图	台	1	3352.82	3352.82	
213	031101001001	开关电源设备	1、名称：LED开关电源， 2、规格：350W 220V/24V	台	6	108.89	653.34	
本页小计							53825.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
214	030412005002	荧光灯	1、名称:LED直条灯， 2、规格:9W/m 24V 色温3000K 1米/套	套	194	106.87	20732.78	
215	030408001008	电力电缆	1、型号:WDZC-YJY-1KV， 2、规格:5*4， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	60	25.22	1513.2	
216	030408001009	电力电缆	1、型号:YJV-1KV， 2、规格:3*4， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	50	15.1	755	
217	030411002001	线槽	1、名称:铝合金线槽(喷塑外观)， 2、规格:MR30*25,沿墙敷设， 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	150	26.89	4033.5	
218	030411002002	线槽	1、名称:铝合金线槽(喷塑外观)， 2、规格:MR50*25,沿墙敷设， 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	110	31.35	3448.5	
219	030411001018	配管	1、材质:焊接钢管， 2、规格:SC25， 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	60	24.15	1449	
本页小计							31931.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			56855.33			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	45851.07			
1.2	1.2	安全文明施工省级标准化增加费:一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	4585.11			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	6419.15			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	33624.12			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	3056.74			
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	917.02			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	2445.39			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					96898.6			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 6#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 1 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	41.28	77	3178.56	112	4623.36	
2	00010301@1	二类工		工日	3.978	82	326.2	107	425.65	
3	00010303	二类工		工日	6437.70822	74	476390.41	107	688834.78	
4	00010403	三类工		工日	56.7	69	3912.3	102	5783.4	
5	RGFTZ	人工费调整		元	46902.56522	1	46902.57	1	46902.57	
		材料								
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	67.13544	6	402.81	6	402.81	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	86.77217	3.42	296.76	3.23	280.27	
3	01090167	圆钢	Φ8~14	kg	6.51	3.42	22.26	3.23	21.03	
4	01090172	圆钢	Φ10~14	kg	87.82255	3.42	300.35	3.23	283.67	
5	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5~9	kg	63.12	4.46	281.52	4.46	281.52	
6	01130141	扁钢	<-59	kg	415.6205	3.64	1512.86	3.64	1512.86	
7	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	60.288	4.55	274.31	4.55	274.31	
8	01130206@1	镀锌扁钢	-25*4	kg	3	4.55	13.65	4.55	13.65	
9	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	32.39722	4.55	147.41	4.55	147.41	
10	01210101	角钢		kg	4	3.4	13.6	3.26	13.04	
11	01210332	等边角钢	└60*5	kg	3066.1834	3.4	10425.02	3.26	9995.76	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 2 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
12	01210338	等边角钢	└ 63*5	kg	15.2598	3.4	51.88	3.23	49.29	
13	01270101@1	型钢		kg	2.36	3.5	8.26	3.14	7.41	
14	01290108	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	5.625	3.57	20.08	3.57	20.08	
15	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	4.8	3.57	17.14	3.57	17.14	
16	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	18.4	3.57	65.69	3.57	65.69	
17	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m2	1.5	87.01	130.52	87.01	130.52	
18	01293501	钢垫板		kg	135.56	3.77	511.06	3.77	511.06	
19	01293539	铸铁垫板		kg	928.2	4.72	4381.1	4.72	4381.1	
20	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	19.74736	8.58	169.43	8.58	169.43	
21	01550304@1	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.14502	8.58	1.24	8.58	1.24	
22	02010106@1	橡胶板	δ 1~15	kg	101.90228	7.72	786.69	7.72	786.69	
23	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	7.84	5.57	43.67	5.57	43.67	
24	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	2.06339	14.58	30.08	14.58	30.08	
25	02070226@1	橡胶垫	δ 2	m2	0.14832	14.58	2.16	14.58	2.16	
26	02130114	塑料带	20mm*40m	kg	13.488	2.14	28.86	2.14	28.86	
27	02190109@1	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	58.8	0.3	17.64	0.3	17.64	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 3 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
28	02270106	白布		m	13.75	3.43	47.16	3.43	47.16	
29	02270112@1	帆布		m2	35.9375	6.86	246.53	6.86	246.53	
30	02270131	破布		kg	55.61993	6	333.72	6	333.72	
31	02270131@1	破布		kg	4.904	6	29.42	6	29.42	
32	02270131@3	破布		kg	1.13166	6	6.79	6	6.79	
33	02290103	线麻		kg	1.213	10.29	12.48	10.29	12.48	
34	02290103@1	线麻		kg	0.095	10.29	0.98	10.29	0.98	
35	02290507	油浸麻丝		kg	17.352	8.4	145.76	8.4	145.76	
36	02290507@1	油浸麻丝		kg	69.36	8.4	582.62	8.4	582.62	
37	03010101	铆钉		十个	26.5265	0.3	7.96	0.3	7.96	
38	03011002	铁铆钉		kg	16.6459	5.15	85.73	5.15	85.73	
39	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10*100	十个	59.86	0.34	20.35	0.34	20.35	
40	03031208	自攻螺钉	M4*30	十个	3.6	0.25	0.9	0.25	0.9	
41	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	1199.072	0.25	299.77	0.25	299.77	
42	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	531.312	0.26	138.14	0.26	138.14	
43	03031212@1	自攻螺钉	M4*65	十个	75.8	0.27	20.47	0.27	20.47	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-安装

第 4 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
44	03031232	自攻螺钉	M6*30	十个	0.8	0.58	0.46	0.58	0.46	
45	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	11.2	0.59	6.61	0.59	6.61	
46	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.4	0.48	0.67	0.48	0.67	
47	03050134	精制螺栓	M10*20~50	套	228	0.3	68.4	0.3	68.4	
48	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	301.98	0.58	175.15	0.58	175.15	
49	03050510@1	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	119.7	0.58	69.43	0.58	69.43	
50	03050510@2	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	273	0.58	158.34	0.58	158.34	
51	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	399.6	0.22	87.91	0.22	87.91	
52	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	1485.841	0.33	490.33	0.33	490.33	
53	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	2619.223	0.64	1676.3	0.64	1676.3	
54	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	9.888	1.35	13.35	1.35	13.35	
55	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*85~140	套	45.92	1.84	84.49	1.84	84.49	
56	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M8*80~120	套	8.2	3.16	25.91	3.16	25.91	
57	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	71.05432	0.69	49.03	0.69	49.03	
58	03050651@1	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	10.08576	0.69	6.96	0.69	6.96	
59	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	439.05982	0.86	377.59	0.86	377.59	
60	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	0.99	8.16	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-安装

第 5 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
61	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	507.2	1.1	557.92	1.1	557.92	
62	03050654@2	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42	1.1	13.42	
63	03050654@3	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	194.64675	1.1	214.11	1.1	214.11	
64	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12*100内2平1弹垫	套	120	1.17	140.4	1.17	140.4	
65	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16*100内2平1弹垫	套	42.982	2.32	99.72	2.32	99.72	
66	03050911	精制六角螺栓		kg	4.1142	4.82	19.83	4.82	19.83	
67	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	308	0.09	27.72	0.09	27.72	
68	03054317	地脚螺栓	M16*230	套	16.48	3	49.44	3	49.44	
69	03057113	伞形螺栓	M6~8*150	套	1685.04	0.34	572.91	0.34	572.91	
70	03057113@1	伞形螺栓	M6~8*150	套	395.76	0.34	134.56	0.34	134.56	
71	03070110@1	膨胀螺栓	M8	套	1.83	0.3	0.55	0.3	0.55	
72	03070117	膨胀螺栓	M10	套	377.49223	0.69	260.47	0.69	260.47	
73	03070117@1	膨胀螺栓	M10	套	8.4	0.69	5.8	0.69	5.8	
74	03070126	膨胀螺栓	M12	套	74.857	1.03	77.1	1.03	77.1	
75	03070133	膨胀螺栓	M12*200	套	382.1996	3	1146.6	3	1146.6	
76	03070141	膨胀螺栓	M16*200	套	606.2688	2.74	1661.18	2.74	1661.18	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 6 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
77	03070145	膨胀螺栓	M18*200	套	329.854	3.43	1131.4	3.43	1131.4	
78	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	8	0.6	4.8	0.6	4.8	
79	03070806	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	43.87	0.69	30.27	0.69	30.27	
80	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	76.876	0.86	66.11	0.86	66.11	
81	03090103	螺母		kg	8.61013	6.17	53.12	6.17	53.12	
82	03090207	精制六角螺母	M8	十个	6.386	0.6	3.83	0.6	3.83	
83	03130304	钢垫圈		kg	3.39921	4.97	16.89	4.97	16.89	
84	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	6.386	0.01	0.06	0.01	0.06	
85	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.5216	1.29	0.67	1.29	0.67	
86	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.1971	11.15	2.2	11.15	2.2	
87	03210211@1	砂轮片	Φ400	片	6.7232	11.58	77.85	11.58	77.85	
88	03210405@1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	1.71867	3.26	5.6	3.26	5.6	
89	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.272	8.66	2.36	8.66	2.36	
90	03210408@1	尼龙砂轮片	Φ400	片	3.966	8.66	34.35	8.66	34.35	
91	03270104@1	铁砂布	2#	张	321.12647	0.86	276.17	0.86	276.17	
92	03270104@2	铁砂布	2#	张	2	0.86	1.72	0.86	1.72	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 7 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
93	03270104@3	铁砂布	2#	张	14.14584	0.86	12.17	0.86	12.17	
94	03270202	砂纸		张	135.39	0.94	127.27	0.94	127.27	
95	03270202@1	砂纸		张	52	0.94	48.88	0.94	48.88	
96	03410200	电焊条		kg	4.6	4.97	22.86	5.3	24.38	
97	03410206@1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	123.05606	3.77	463.92	5.3	652.2	
98	03410206@2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.184	3.77	0.69	5.3	0.98	
99	03410206@4	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.84	3.77	3.17	5.3	4.45	
100	03410206@5	电焊条	J422 Φ3.2	kg	9.05334	3.77	34.13	5.3	47.98	
101	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	89.88035	3.73	335.25	5.3	476.37	
102	03411302	焊锡		kg	134.35782	36.87	4953.77	36.87	4953.77	
103	03430900	焊锡丝		kg	12.36	42.88	530	42.88	530	
104	03430900@1	焊锡丝		kg	0.3	42.88	12.86	42.88	12.86	
105	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	14.08252	51.45	724.55	51.45	724.55	
106	03510901	保温钉		个	13670.8	0.13	1777.2	0.13	1777.2	
107	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	127.21155	5.15	655.14	5.14	653.87	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 8 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
108	03570225@1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1.68	5.15	8.65	5.14	8.64	
109	03570225@2	镀锌铁丝	13#~17#	kg	3.32614	5.15	17.13	5.14	17.1	
110	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	72.37008	4.72	341.59	5.14	371.98	
111	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	28.8	5.15	148.32	5.15	148.32	
112	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	43.2	4.29	185.33	4.29	185.33	
113	03632105	钻头	Φ3	根	0.7	1.2	0.84	1.2	0.84	
114	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	16.4	1.72	28.21	1.72	28.21	
115	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	17.586	2.57	45.2	2.57	45.2	
116	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	2.18005	6.86	14.96	6.86	14.96	
117	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	215.65241	17.15	3698.44	17.15	3698.44	
118	03652404@1	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	0.48	17.15	8.23	17.15	8.23	
119	03652421	锯条		根	495.27028	0.19	94.1	0.19	94.1	
120	03652421@1	锯条		根	1.2	0.19	0.23	0.19	0.23	
121	03652422	钢锯条		根	1036.1772	0.21	217.6	0.21	217.6	
122	03652422@1	钢锯条		根	3.658	0.21	0.77	0.21	0.77	
123	03652422@3	钢锯条		根	8.48751	0.21	1.78	0.21	1.78	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 9 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
124	03652906	钢丝刷子		把	1.32379	1.54	2.04	1.54	2.04	
125	04010132	水泥	42.5级	kg	188.7	0.3	56.61	0.28	52.84	
126	04010611@1	水泥	32.5级	kg	6654.35485	0.27	1796.68	0.25	1663.59	
127	04010611@2	水泥	32.5级	kg	24.024	0.27	6.49	0.25	6.01	
128	04010611@3	水泥	32.5级	kg	340.17	0.27	91.85	0.25	85.04	
129	04030102	黄砂		m3	1.48967	120.46	179.45	210.8	314.02	
130	04030102@1	黄砂		m3	0.0672	120.46	8.09	210.8	14.17	
131	04030107@1	中砂		t	33.85738	67.39	2281.65	140.86	4769.15	
132	04050201	碎石		m3	1.488	99.09	147.45	202.06	300.67	
133	04050206@1	碎石	5~32mm	m3	0.1236	90.34	11.17	202.06	24.97	
134	04050206@2	碎石	5~32mm	m3	0.04607	90.34	4.16	202.06	9.31	
135	05030100	木方材		m3	0.105	1543.59	162.08	2552.12	267.97	
136	05030600	普通木成材		m3	0.06665	1372.08	91.45	2552.12	170.1	
137	05030700	木板材		m3	0.072	1543.59	111.14	2552.12	183.75	
138	05050111	胶合板	2440*1220*6	m2	5.25	10.29	54.02	10.29	54.02	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-安装

第 10 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
139	11030303	防锈漆		kg	0.092	12.86	1.18	12	1.1	
140	11030305@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	10.04588	12.86	129.19	12.86	129.19	
141	11030305@3	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.85481	12.86	75.29	12.86	75.29	
142	11030306	酚醛防锈漆		kg	3.8112	12.86	49.01	12.86	49.01	
143	11030306@1	酚醛防锈漆		kg	1.368	12.86	17.59	12.86	17.59	
144	11030525	防火涂料	A60-1	kg	14.95	16.29	243.54	17.77	265.66	
145	11030703	沥青漆		kg	0.296	10.29	3.05	10.29	3.05	
146	11030704	沥青清漆		kg	0.77564	6	4.65	6	4.65	
147	11030904	沥青绝缘漆		kg	6.78107	15.44	104.7	15.44	104.7	
148	11111703	酚醛磁漆		kg	0.36	12.86	4.63	12.86	4.63	
149	11112503	调和漆		kg	0.054	11.15	0.6	11.15	0.6	
150	11112504	无光调和漆		kg	12.0364	12.86	154.79	12.86	154.79	
151	11112504@2	无光调和漆		kg	4.52667	12.86	58.21	12.86	58.21	
152	11112524	厚漆		kg	17.7844	8.58	152.59	8.58	152.59	
153	11112524@1	厚漆		kg	0.68	8.58	5.83	8.58	5.83	
154	11112525	铅油		kg	0.748	14.58	10.91	14.58	10.91	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 11 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
155	11112525@1	铅油		kg	0.302	14.58	4.4	14.58	4.4	
156	11452114@2	松香水		kg	1.41458	4.72	6.68	4.72	6.68	
157	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	49.9707	10.72	535.69	10.72	535.69	
158	11591104	玻璃胶	310g	支	0.4	12.86	5.14	12.86	5.14	
159	12010103	汽油		kg	463.95626	9.12	4231.28	8.58	3980.74	
160	12010103@1	汽油		kg	1.274	9.12	11.62	8.58	10.93	
161	12010903	煤油		kg	13.44	4.29	57.66	4.29	57.66	
162	12030106	溶剂汽油		kg	0.76326	7.89	6.02	7.89	6.02	
163	12030106@1	溶剂汽油		kg	0.192	7.89	1.51	7.89	1.51	
164	12030106@2	溶剂汽油		kg	1.52854	7.89	12.06	7.89	12.06	
165	12050311	机油		kg	23.073	7.72	178.12	7.72	178.12	
166	12050311@1	机油		kg	2.606	7.72	20.12	7.72	20.12	
167	12050313@1	机油	6~7#	kg	1.11677	10.72	11.97	10.72	11.97	
168	12050313@2	机油	6~7#	kg	0.41621	10.72	4.46	10.72	4.46	
169	12060317	清油		kg	1.5992	13.72	21.94	13.72	21.94	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-安装

第 12 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
170	12060317@1	清油		kg	1.6975	13.72	23.29	13.72	23.29	
171	12070105	黄油(钙基脂)		kg	3.6	6.86	24.7	6.86	24.7	
172	12070109	电力复合脂		kg	57.09289	17.15	979.14	17.15	979.14	
173	12070109@1	电力复合脂		kg	0.1	17.15	1.72	17.15	1.72	
174	12300367	硬酯酸	一级	kg	1.06241	10.29	10.93	10.29	10.93	
175	12300367@1	硬酯酸	一级	kg	0.01648	10.29	0.17	10.29	0.17	
176	12310308	丙酮		kg	74.8673	5.15	385.57	5.15	385.57	
177	12310331	漂白粉		kg	6.3045	3.43	21.62	3.43	21.62	
178	12310331@1	漂白粉		kg	0.255	3.43	0.87	3.43	0.87	
179	12370305	氧气		m3	77.6547	2.83	219.76	2.83	219.76	
180	12370305@1	氧气		m3	0.092	2.83	0.26	2.83	0.26	
181	12370335	乙炔气		kg	28.19461	15.44	435.32	15.44	435.32	
182	12370335@1	乙炔气		kg	0.038	15.44	0.59	15.44	0.59	
183	12410101	粘结剂		kg	59.06	15.44	911.89	15.44	911.89	
184	12413501	胶水		kg	0.486	10.72	5.21	10.72	5.21	
185	12413518	901胶		kg	1.5	2.14	3.21	2.14	3.21	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-安装

第 13 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
186	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	18.1401	16.29	295.5	16.29	295.5	
187	12413542	胶合剂		kg	14.20152	8.56	121.57	8.56	121.57	
188	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	47.32	12.43	588.19	12.43	588.19	
189	12430344@1	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	0.4	12.43	4.97	12.43	4.97	
190	12430361	塑料粘胶带		盘	38.2	3.14	119.95	3.14	119.95	
191	12430363	塑料胶布带	20mm*10m	卷	205.5294	1.8	369.95	1.8	369.95	
192	12430365	塑料胶布带	25mm*10m	卷	97.2345	3.14	305.32	3.14	305.32	
193	12430365@1	塑料胶布带	25mm*10m	卷	9.495	3.14	29.81	3.14	29.81	
194	13013509	石棉绒		kg	181.68	2.4	436.03	2.4	436.03	
195	14010323	焊接钢管	DN50	m	26.4	20.14	531.7	16.45	434.28	
196	14010335@1	焊接钢管	Φ110	m	20.74	43.42	900.53	35.91	744.77	
197	14010335@3	焊接钢管	Φ100	m	20.74	43.42	900.53	35.91	744.77	
198	14010338-1@1	焊接钢管	Φ120	m	114.07	60.63	6916.06	50.51	5761.68	
199	14010341	焊接钢管	DN150	m	13.01	72.88	948.17	59.81	778.13	
200	14050175	无缝钢管	Φ219*6	m	10.98	163.32	1793.25	132.76	1457.7	
201	14312502	塑料软管		kg	17.02	15.78	268.58	15.78	268.58	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 14 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
202	14312502@1	塑料软管		kg	0.6	15.78	9.47	15.78	9.47	
203	14350106	异型塑料管	dn5	m	37.55	1.17	43.93	1.17	43.93	
204	14373523	医用胶管		m	57	1.72	98.04	1.72	98.04	
205	15021105	镀锌活接头	DN15	个	349.46	3.89	1359.4	3.89	1359.4	
206	15021107	镀锌活接头	DN25	个	154.53	7.42	1146.61	7.42	1146.61	
207	15021108	镀锌活接头	DN32	个	56.56	9.36	529.4	9.36	529.4	
208	15021110	镀锌活接头	DN50	个	226.24	18.6	4208.06	18.6	4208.06	
209	15021305	镀锌管箍	DN15	个	60.6	0.94	56.96	0.94	56.96	
210	15021307@1	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.9	1.93	3.9	
211	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	30.3	0.93	28.18	0.93	28.18	
212	15021705@1	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	1.66	1.68	
213	15022305	镀锌弯头	DN15	个	30.3	1.18	35.75	1.18	35.75	
214	15022307@1	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.7	2.73	2.7	2.73	
215	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	23.484	0.13	3.05	0.13	3.05	
216	15023128@1	镀锌锁紧螺母	3*25	个	9.27	0.24	2.22	0.24	2.22	
217	15023129	镀锌锁紧螺母	3*32	个	3.1827	0.54	1.72	0.54	1.72	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-安装

第 15 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
218	15023130	镀锌锁紧螺母	3*40	个	2.0394	0.72	1.47	0.72	1.47	
219	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	6.18	0.93	5.75	0.93	5.75	
220	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	12715.875	0.12	1525.91	0.12	1525.91	
221	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	111.316	4.12	458.62	4.12	458.62	
222	15090553	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN25	个	5.868	5.82	34.15	5.82	34.15	
223	15090556	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN50	个	10.416	16.7	173.95	16.7	173.95	
224	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN65	个	71.4	36.59	2612.53	36.59	2612.53	
225	15170308	PVC塑料管束节	dn110	个	18.36	5.88	107.96	5.88	107.96	
226	15271912	管接头	FST20	个	2470.5408	0.25	617.64	0.25	617.64	
227	15271914	管接头	FST32	个	111.1908	0.59	65.6	0.59	65.6	
228	15370707	单管卡子	DN25	个	11.152	0.68	7.58	0.68	7.58	
229	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	19.5355	6.17	120.53	6.17	120.53	
230	15372507	PVC塑料抱箍	Φ110	副	18.36	4.29	78.76	4.29	78.76	
231	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	5.8136	1.66	9.65	1.66	9.65	
232	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	2.66	2.38	6.33	2.38	6.33	
233	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	43.56	3.27	142.44	3.27	142.44	
234	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	3.921	5.11	20.04	5.11	20.04	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 16 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
235	16030504	螺纹闸阀	Z15T-10K DN20	个	92.92	16.62	1544.33	12.62	1172.65	
236	16030509	螺纹闸阀	Z15T-10K DN80	个	6.06	149.92	908.52	112.92	684.3	
237	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	112	27.54	3084.48	27.54	3084.48	
238	19110103	管子托钩	DN15	个	4862.9182	1.01	4911.55	1.01	4911.55	
239	19110104	管子托钩	DN20	个	155.176	1.14	176.9	1.14	176.9	
240	19110105	管子托钩	DN25	个	2556.885	1.31	3349.52	1.31	3349.52	
241	19110105@1	管子托钩	DN25	个	0.696	1.31	0.91	1.31	0.91	
242	19110107	管子托钩	DN40	个	357.9996	1.89	676.62	1.89	676.62	
243	19610302	其它材料费		元	3647.65687	0.86	3136.98	0.86	3136.98	
244	19610302@1	其它材料费		元	6.18	0.86	5.31	0.86	5.31	
245	19610302@2	其它材料费		元	53.324	0.86	45.86	0.86	45.86	
246	19610308	校验材料费		元	17.632	0.8547	15.07	0.8547	15.07	
247	24050144	钢板底座	300*300*6	kg	18	4.72	84.96	4.72	84.96	
248	24150703@1	瓷接头	双路	个	193.64	0.24	46.47	0.24	46.47	
249	24170102	黄漆布带	20mm*40m	卷	1.32	17.15	22.64	17.15	22.64	
250	24170308	黄腊带	20mm*10m	卷	7.2	7.86	56.59	7.86	56.59	
251	25010309	裸铜线	10mm2	kg	17.72	56.42	999.76	56.42	999.76	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-安装

第 17 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
252	25010733	镀锡铜绞线	6~10mm2	kg	7.2	58.91	424.15	58.91	424.15	
253	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	9.84	58.91	579.67	58.91	579.67	
254	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	508.576	0.97	493.32	0.97	493.32	
255	25030103@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	138.322	0.97	134.17	0.97	134.17	
256	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	1619.528	1.5	2429.29	1.5	2429.29	
257	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm2	m	31.144	2.4	74.75	2.4	74.75	
258	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	95.692	1.65	157.89	1.65	157.89	
259	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	108	4.47	482.76	4.47	482.76	
260	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	90.36	7.62	688.54	7.62	688.54	
261	25030511@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	26	7.62	198.12	7.62	198.12	
262	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	11.51	34.53	
263	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	10526.475	0.1	1052.65	0.1	1052.65	
264	26064105@1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	2189.4	0.1	218.94	0.1	218.94	
265	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	23.484	0.1	2.35	0.1	2.35	
266	26064108@1	塑料护口(钢管用)	dn25	个	9.27	0.25	2.32	0.25	2.32	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-安装

第 18 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
267	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	3.1827	0.25	0.8	0.25	0.8	
268	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	2.0394	0.37	0.75	0.37	0.75	
269	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	6.18	0.37	2.29	0.37	2.29	
270	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1357.84797	1.54	2091.09	1.54	2091.09	
271	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	167.11056	2.06	344.25	2.06	344.25	
272	26064307@1	紧定式直管接头	Φ25	个	663.00211	2.06	1365.78	2.06	1365.78	
273	26065131	镀锌电线管接头	Φ20*5	个	25.0496	0.83	20.79	0.83	20.79	
274	26065132@1	镀锌电线管接头	Φ25*6	个	9.888	1.23	12.16	1.23	12.16	
275	26065133	镀锌电线管接头	Φ32*6	个	3.39488	1.79	6.08	1.79	6.08	
276	26065134	镀锌电线管接头	Φ40*7	个	2.17536	2.1	4.57	2.1	4.57	
277	26065135	镀锌电线管接头	Φ50*7	个	6.592	3.1	20.44	3.1	20.44	
278	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1437.72138	0.9	1293.95	0.9	1293.95	
279	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	168.5286	1.29	217.4	1.29	217.4	
280	26065307@1	紧定式锁母	Φ25	个	668.62811	1.29	862.53	1.29	862.53	
281	26066513	钢管保护管	Φ40*400	根	42.982	7.55	324.51	7.55	324.51	
282	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	90.24	2.57	231.92	2.57	231.92	
283	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	190.82	1.29	246.16	1.29	246.16	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-安装

第 19 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
284	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	186.64	2.43	453.54	2.43	453.54	
285	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	644.98	3.33	2147.78	3.33	2147.78	
286	26090508@1	铜接线端子	DT-16mm2	个	273	3.33	909.09	3.33	909.09	
287	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	44.064	4.23	186.39	4.23	186.39	
288	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	72.192	2.14	154.49	2.14	154.49	
289	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm2	个	90.24	8.58	774.26	8.58	774.26	
290	26230107	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	109.3988	4.72	516.36	4.72	516.36	
291	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	221.96906	1.46	324.07	1.46	324.07	
292	26250311@1	镀锌电缆卡子	2*35	个	5.09232	1.46	7.43	1.46	7.43	
293	26250312	镀锌电缆卡子	3*35	个	142.6308	5.77	822.98	5.77	822.98	
294	26250343	固定卡子	3*80	个	88.992	2.49	221.59	2.49	221.59	
295	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	14	0.66	9.24	0.66	9.24	
296	26250703	电缆吊挂	3*50	套	99.37613	8.45	839.73	8.45	839.73	
297	30090307	PVC塑料落水斗	Φ110	只	18.36	21.44	393.64	21.44	393.64	
298	30090505	铸铁落水口(带罩)	Φ100	套	18.18	21.44	389.78	21.44	389.78	
299	31011126	油浸石棉盘根	Φ6~10 250℃	kg	6	9.86	59.16	9.86	59.16	
300	31110301	棉纱头		kg	273.81547	5.57	1525.15	5.57	1525.15	
301	31110301@	棉纱头		kg	0.56	5.57	3.12	5.57	3.12	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 20 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
302	31110307	塑料手套		副	90.72	3.43	311.17	3.43	311.17	
303	31130106	其它材料费		元	129.65897	0.86	111.51	0.86	111.51	
304	31130106@1	其它材料费		元	67.932	0.86	58.42	0.86	58.42	
305	31150101	水		m3	428.24268	4.57	1957.07	2.72	1164.82	
306	31150101@1	水		m3	17.868	4.57	81.66	2.72	48.6	
307	31150301	电		kW·h	570.9818	0.76	433.95	0.89	508.17	
308	31170103	标志牌		个	147.59455	0.16	23.62	0.16	23.62	
309	31170103@1	标志牌		个	33.9344	0.16	5.43	0.16	5.43	
310	31170104	标志牌	塑料扁形	个	38	0.16	6.08	0.16	6.08	
311	31170121	位号牌		个	57	0.51	29.07	0.51	29.07	
312	32092503	钢板	δ 6	kg	16.64	3.26	54.25	3.26	54.25	
313	80010106	水泥砂浆	M10	m3	49.18018	186.06	9150.46	344.24	16929.79	
314	80010106@1	水泥砂浆	M10	m3	0.246	186.06	45.77	344.24	84.68	
315	CLFTZ	材料费调整		元	23360.07091	1	23360.07	1	23360.07	
316	80212114	C15预拌砼[非泵送]		m3	2.4	313.78	753.07	399.26	958.22	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-安装

第 21 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
317	01090172-1	圆钢	Φ 10~14	kg	31.4352	3.37	105.94	3.37	105.94	
318	01130143@2	扁钢	-30*4~50*5	kg	86.4468	3.22	278.36	3.22	278.36	
319	01210101-1	角钢		kg	294.705	3.4	1002	3.4	1002	
320	01270101-1	型钢		kg	642.2752	3.5	2247.96	3.5	2247.96	
321	01290106@2	铝皮	δ 0.3	m2	57.876	19.27	1115.27	19.27	1115.27	
322	01290453@1	热镀锌钢板	δ 1.2	m2	539.93548	38.9	21003.49	38.9	21003.49	
323	01290453@3	热镀锌钢板	δ 0.75	m2	207.95812	24.72	5140.72	24.72	5140.72	
324	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	18.62119	12.86	239.47	12.86	239.47	
325	11030305-1@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	17.35405	12.86	223.17	12.86	223.17	
326	11112503-1	调和漆		kg	13.2378	11.15	147.6	11.15	147.6	
327	11112503-1@1	调和漆		kg	12.4047	11.15	138.31	11.15	138.31	
328	12430303@1	胶带(9m/卷)		卷	64.32	5	321.6	5	321.6	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-安装

第 22 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
329	12430303@2	胶带(9m/卷)		卷	2.9	5	14.5	5	14.5	
330	12430312	铝箔胶带		m2	104.3713	8.83	921.6	8.83	921.6	
331	13070703@1	防火岩棉		m3	27.0787	800	21662.96	800	21662.96	
332	13120503	橡塑保温板		m3	8.2812	1200	9937.44	1200	9937.44	
333	13120503@1	橡塑保温板		m3	0.206	1200	247.2	1200	247.2	
334	14010305@4	焊接钢管	SC20	m	156.56	5.52	864.21	5.52	864.21	
335	14010305@5	焊接钢管	SC50	m	41.2	16.45	677.74	16.45	677.74	
336	14010305@6	焊接钢管	SC40	m	13.596	12.92	175.66	12.92	175.66	
337	14010305@7	焊接钢管	SC32	m	21.218	10.58	224.49	10.58	224.49	
338	14010305@9	焊接钢管SC25		m	61.8	8.17	504.91	8.17	504.91	
339	14030331@1	热镀锌钢管	DN65	m	66.8388	28.09	1877.5	28.09	1877.5	
340	14030340@1	热镀锌钢管	DN100	m	134.5974	44.57	5999.01	44.57	5999.01	
341	14040103@1	不锈钢管	DN15	m	69.36	3.9	270.5	3.9	270.5	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 23 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
342	14040103@2	镀锌钢管内衬不锈钢管	DN70	m	171.36	49.19	8429.2	49.19	8429.2	
343	14310375@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	De25	m	133.824	3.99	533.96	3.99	533.96	
344	14310377@2	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn50	m	129.888	7.9	1026.12	7.9	1026.12	
345	14310377@3	承插塑料排水管	dn50	m	216.2212	7.9	1708.15	7.9	1708.15	
346	14310378@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn75	m	400.656	12.19	4884	12.19	4884	
347	14310378@2	承插塑料排水管	dn75	m	51.2316	12.19	624.51	12.19	624.51	
348	14310379@2	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn110	m	506.1222	19.14	9687.18	19.14	9687.18	
349	14310379@3	承插塑料排水管	dn110	m	471.3264	19.14	9021.19	19.14	9021.19	
350	14310379@5	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管	dn110	m	270.936	33.71	9133.25	33.71	9133.25	
351	14310380@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn160	m	75.656	26.13	1976.89	26.13	1976.89	
352	14310380@2	承插塑料排水管	dn160	m	36.3648	26.13	950.21	26.13	950.21	
353	14310380@4	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管	dn160	m	87.4081	35	3059.28	35	3059.28	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-安装

第 24 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
354	14311503@10	PP-R给水管	De25	m	138.72	6.35	880.87	6.35	880.87	
355	14311503@11	HDPE单层排水管	De110	m	585.48	25	14637	25	14637	
356	14311503@13	HDPE单层排水管	De75	m	187.272	12.19	2282.85	12.19	2282.85	
357	14311503@14	HDPE单层排水管	De50	m	478.584	7.9	3780.81	7.9	3780.81	
358	14311503@15	PP-R热水管	De20	m	2500.938	5	12504.69	5	12504.69	
359	14311503@8	PP-R给水管	De20	m	1303.866	4.3	5606.62	4.3	5606.62	
360	14311503@9	PP-R给水管	De32	m	2819.484	6.8	19172.49	6.8	19172.49	
361	14550533	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN25	m	6.12	13.4	82.01	13.4	82.01	
362	14550536	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN50	m	16.32	44.67	729.01	44.67	729.01	
363	15230305@1	承插塑料排水管件	De25	个	61.472	1.36	83.6	1.36	83.6	
364	15230307@1	承插塑料排水管件	dn50	个	261.3512	1.72	449.52	1.72	449.52	
365	15230308@1	承插塑料排水管件	dn75	个	276.7472	6.87	1901.25	6.87	1901.25	
366	15230309@1	承插塑料排水管件	dn110	个	834.4386	10.7	8928.49	10.7	8928.49	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-安装

第 25 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
367	15230309@3	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管管件	dn110	个	361.884	10.67	3861.3	10.67	3861.3	
368	15230310@1	承插塑料排水管件	dn160	个	46.8752	18.6	871.88	18.6	871.88	
369	15230310@3	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管管件	dn160	个	64.4254	19.46	1253.72	19.46	1253.72	
370	15410716@1	可曲挠橡胶接头	DN50	个	56	75.42	4223.52	75.42	4223.52	
371	16150503	自动排气阀	DN15	个	30	36.11	1083.3	36.11	1083.3	
372	16150505@2	自动排气阀	DN25	个	1	80.71	80.71	80.71	80.71	
373	16310103@3	止回阀	DN15	个	92.92	21.95	2039.59	21.95	2039.59	
374	16310103@4	截止阀	DN15	个	123.22	20	2464.4	20	2464.4	
375	16310103@5	安全阀	DN15	个	24.24	39.82	965.24	39.82	965.24	
376	16310103@6	不锈钢截止阀	DN15	个	84.84	39.82	3378.33	39.82	3378.33	
377	16310103@7	不锈钢止回阀	DN15	个	24.24	21.95	532.07	21.95	532.07	
378	16310105@3	止回阀	DN25	个	24.24	35	848.4	35	848.4	
379	16310105@	截止阀	DN25	个	109.08	20.18	2201.23	20.18	2201.23	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-安装

第 26 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	4									
380	16310105@5	可调式减压稳压阀	DN25	个	20.2	375	7575	375	7575	
381	16310105@6	截止阀	DN25	个	1.01	20.18	20.38	20.18	20.38	
382	16310106@2	可调式减压稳压阀	DN32	个	56.56	560	31673.6	560	31673.6	
383	16310108@3	对夹蝶阀	DN50	个	113.12	80	9049.6	80	9049.6	
384	16310108@4	截止阀	DN50	个	56.56	117.12	6624.31	117.12	6624.31	
385	16310108@5	Y型过滤器	DN50	个	56.56	145.5	8229.48	145.5	8229.48	
386	16413521@1	蝶阀	DN100	个	1	136.64	136.64	136.64	136.64	
387	16413521@5	闸阀	DN70	个	6	194.69	1168.14	194.69	1168.14	
388	16413521@6	止回阀	DN70	个	6	188.09	1128.54	188.09	1128.54	
389	18410301@2	水嘴 DN15		个	68.68	25	1717	25	1717	
390	18430305@2	普通地漏	DN50	个	264	45	11880	45	11880	
391	18430308	普通地漏	DN150	个	2	54.46	108.92	54.46	108.92	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 27 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
392	18450306@1	普通存水弯	Φ50	个	68.34	20	1366.8	20	1366.8	
393	18450306@2	普通存水弯 Φ50		个	410.04	20	8200.8	20	8200.8	
394	18450308@1	普通存水弯 Φ100		个	102.51	30	3075.3	30	3075.3	
395	20030105@1	室内消火栓	单栓 65	套	35	973.45	34070.75	973.45	34070.75	
396	21010304@1	螺纹水表	LXL-20	只	92	56.5	5198	56.5	5198	
397	21010309@1	螺纹水表	LXL-70	只	6	265.49	1592.94	265.49	1592.94	
398	21650101@1	压力表		套	56	25	1400	25	1400	
399	21650101@2	取源部件		套	1	11.84	11.84	11.84	11.84	
400	22470111@10	电气井道灯（带防护罩）	LED, 11W	套	36.36	35	1272.6	35	1272.6	
401	22470111@12	节能吸顶灯	LED, 18W	套	551.46	125	68932.5	125	68932.5	
402	22470111@13	方向标志灯	1W	套	36.36	65	2363.4	65	2363.4	
403	22470111@14	楼层标志灯	1W	套	36.36	65	2363.4	65	2363.4	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 28 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
404	22470111@16	安全出口标志灯	1W	套	4.04	65	262.6	65	262.6	
405	22470111@17	疏散出口标志灯	1W	套	34.34	65	2232.1	65	2232.1	
406	22470111@19	集中电源疏散照明灯（A型）	9W	套	78.78	85	6696.3	85	6696.3	
407	22470111@20	声光感应灯（带光控声控延时开关）	LED, 18W	套	107.06	145	15523.7	145	15523.7	
408	22470111@21	防水型节能吸顶灯	LED, 18W	套	171.7	125	21462.5	125	21462.5	
409	22470111@22	LED直条灯		套	195.94	76.54	14997.25	76.54	14997.25	
410	22470111@8	节能双管荧光灯	LED, 2*18W	套	4.04	85	343.4	85	343.4	
411	22470111@9	井道照明灯	1*18W	套	40.4	35	1414	35	1414	
412	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	671.16	12	8053.92	12	8053.92	
413	23230131-3	双联扳式暗开关(单控)		只	69.36	12.5	867	12.5	867	
414	23412504@10	厨房排油烟机插座	三孔	套	69.36	15	1040.4	15	1040.4	
415	23412504@11	厨房操作台上方插座	三孔	套	138.72	15	2080.8	15	2080.8	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 29 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
416	23412504@12	燃气热水器插座	三孔	套	69.36	15	1040.4	15	1040.4	
417	23412504@13	冰箱插座	三孔	套	69.36	15	1040.4	15	1040.4	
418	23412504@14	洗衣机插座	三孔	套	138.72	15	2080.8	15	2080.8	
419	23412504@15	壁挂空调插座	三孔	套	212.16	15	3182.4	15	3182.4	
420	23412504@4	单相暗插座（带USB口）	五孔	套	173.4	15	2601	15	2601	
421	23412504@5	坐便器插座	五孔	套	104.04	15	1560.6	15	1560.6	
422	23412504@6	夜灯插座	五孔	套	277.44	15	4161.6	15	4161.6	
423	23412504@7	起居室柜式空调插座	三孔	套	69.36	15	1040.4	15	1040.4	
424	23412504@8	单相暗插座	五孔	套	879.24	15	13188.6	15	13188.6	
425	23412504@9	防溅单相暗插座	五孔	套	312.12	15	4681.8	15	4681.8	
426	25430311@4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	4405.68	2.2	9692.5	2.2	9692.5	
427	25430311@5	绝缘导线	BV-2.5mm2	m	36391.056	2.2	80060.32	2.2	80060.32	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 30 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
428	25430311@6	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	1893.816	2.2	4166.4	2.2	4166.4	
429	25430311@7	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5mm2	m	6831.936	2.2	15030.26	2.2	15030.26	
430	25430314@1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	803.52	8.5	6829.92	8.5	6829.92	
431	25430314@3	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5mm2	m	1092.96	5	5464.8	5	5464.8	
432	25430314@4	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	1643.112	3.2	5257.96	3.2	5257.96	
433	25430314@5	铜芯多股绝缘导线	WDZND-RYJS-2*1.5mm2	m	129.6	3.2	414.72	3.2	414.72	
434	25430315@4	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16mm2	m	1512.63	13.5	20420.51	13.5	20420.51	
435	25430315@7	铜芯绝缘导线	BV-4mm2	m	23005.08	4.5	103522.86	4.5	103522.86	
436	25430315@8	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-10mm2	m	1512.63	6.5	9832.1	6.5	9832.1	
437	26012501@3	封闭式金属桥架	400*150	m	120.6	117	14110.2	117	14110.2	
438	26012501@4	耐火封闭电缆桥架（内设隔板）	150*100	m	120.6	50	6030	50	6030	
439	26012501@5	耐火封闭电缆桥架（内设隔板）	100*100	m	47.838	38	1817.84	38	1817.84	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 31 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
440	26012501@6	弱电桥架300*100		m	114.57	95	10884.15	95	10884.15	
441	26012501@8	铝合金线槽MR50*25		m	110.55	15.97	1765.48	15.97	1765.48	
442	26012501@9	铝合金线槽MR30*25		m	150.75	11.53	1738.15	11.53	1738.15	
443	26020312	盖板		m	261.3					
444	26060121@1	刚性阻燃管	PC20	m	18487.04	1.9	35125.38	1.9	35125.38	
445	26060121@2	刚性阻燃管	PC32	m	832.04	2.5	2080.1	2.5	2080.1	
446	26060351@2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	6107.076	3.42	20886.2	3.42	20886.2	
447	26060351@3	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	1123.524	4.63	5201.92	4.63	5201.92	
448	26060351@4	JDG20		m	1880.265	3.42	6430.51	3.42	6430.51	
449	26060351@5	JDG25		m	4457.5207	4.63	20638.32	4.63	20638.32	
450	26093511	分等电位联结端子箱		个	146.88	25	3672	25	3672	
451	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	75	150	75	150	
452	26110101	接线盒		只	4825.62	1.8	8686.12	1.8	8686.12	
453	26110101@	接线盒		只	1003.68	1.8	1806.62	1.8	1806.62	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 32 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
454	26110301@1	消防接线端子箱	GST-JX100	个	4	300	1200	300	1200	
455	26210704@1	沟槽式夹箍	DN100	副	2	16.64	33.28	16.64	33.28	
456	26210704@2	沟槽式夹箍		副	24	16.64	399.36	16.64	399.36	
457	50290103@2	墙式新风机		台	238	860	204680	860	204680	
458	55090103@3	照明控制箱		只	1	3252.1	3252.1	3252.1	3252.1	
459	55090103@4	开关电源箱		只	1	2785.33	2785.33	2785.33	2785.33	
460	55090108@1	配电箱APX	XL-3	只	2	3000	6000	3000	6000	
461	55090108@2	配电箱ALL	PZ-30	只	2	800	1600	800	1600	
462	55090108@3	配电箱ALH	XL-3	只	2	2000	4000	2000	4000	
463	55090108@4	配电箱PF1	PZ-30	只	34	600	20400	600	20400	
464	55090108@5	配电箱APK	XL-3	只	2	3000	6000	3000	6000	
465	55090108@	配电箱PF	PZ-30	只	34	550	18700	550	18700	

人材机汇总表

工程名称: 6#楼-安装

第 33 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	6									
466	55090108@7	3#应急照明配电箱AE1~3	XL-3	只	6	3200	19200	3200	19200	
467	55090108@8	应急照明电源分配电箱YJ1~3	A-D-1KVA-A200FP	只	2	3200	6400	3200	6400	
468	55090109@1	3#配电箱AL1	XL-3	只	2	2500	5000	2500	5000	
469	55090109@2	3#配电箱AL2	PZ-30	只	2	1000	2000	1000	2000	
470	9F0000	沟槽管件 DN100		个	32.925	20.44	672.99	20.44	672.99	
471	9F0000@1	沟槽管件 DN65		个	16.35	20.44	334.19	20.44	334.19	
472	X1810628@1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*10	m	84.0623	58.56	4922.69	58.56	4922.69	
473	X1810628@12	YJV-1KV-3*4		m	50.5	11.34	572.67	11.34	572.67	
474	X1810628@13	WDZC-YJY-1KV-5*4		m	60.6	20.28	1228.97	20.28	1228.97	
475	X1810628@2	铜芯电缆	RTTZ-5*6	m	358.1965	42.59	15255.59	42.59	15255.59	
476	X1810628@3	铜芯电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	617.8372	150.84	93194.56	150.84	93194.56	
477	X1810628@4	铜芯电缆	WDZC-YJY-4*70+1*35	m	279.972	312.33	87443.65	312.33	87443.65	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 34 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
478	X1810628@5	铜芯电缆	WDZC-YJY-4*95+1*50	m	216.948	422.35	91627.99	422.35	91627.99	
479	X1810628@6	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	319.4832	25.29	8079.73	25.29	8079.73	
480	X1810628@7	全塑铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	40.4	88.55	3577.42	88.55	3577.42	
481	X1810628@8	RVV-2*4		m	141.4	9.87	1395.62	9.87	1395.62	
482	X1810628@9	RVV-2*6		m	274.72	14.4	3955.97	14.4	3955.97	
483	XZ911379@1	镀锌扁钢	-40*4	m	425.061	5.89	2503.61	5.89	2503.61	
484	XZ911379@3	镀锌扁钢	-25*4	m	26.25	3.69	96.86	3.69	96.86	
485	XZ911380@1	镀锌圆钢	Φ10	m	410.2455	3.07	1259.45	3.07	1259.45	
486	补充主材002	防火封堵		处	136	200	27200	200	27200	
487	补充主材003@1	防火阀FDS	1000*630	个	6	520	3120	520	3120	
488	补充主材003@2	Φ热镀锌圆钢避雷针		根	4	50	200	50	200	
489	补充主材004@1	防火阀FDS	800*630	个	2	280	560	280	560	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 35 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
490	补充主材005@1	防火阀FDS	800*500	个	2	270	540	270	540	
491	补充主材006@1	对开式多叶调节阀	800*500	个	2	235	470	235	470	
492	补充主材007@1	电动多叶送风口	320*1600+250	个	36	85	3060	85	3060	
493	50290105@1	JY-1~2管道式轴流风机	11kW	台	2	3500	7000	3500	7000	
494	52010111@1	太阳能热水器	MGQBCD58/2000/18-175/2.55	个	24	3680	88320	3680	88320	
495	55090103@1	低压配电柜1AP、1BP	XL-21	只	4	3500	14000	3500	14000	
496	ZCBC0001@1	点型感烟探测器		个	150	76.54	11481	76.54	11481	
497	ZCBC0006@1	消火栓按钮		个	35	73.8	2583	73.8	2583	
498	ZCBC0007	控制模块(接口)	单输口	个	56	70.98	3974.88	70.98	3974.88	
499	ZCBC0007@1	广播控制模块	单输口	个	4	70.98	283.92	70.98	283.92	
500	ZCBC0007@2	总线联动控制模块	单输口	个	22	70.98	1561.56	70.98	1561.56	
501	ZCBC0007@3	总线隔离器	单输口	个	36	86.54	3115.44	86.54	3115.44	
502	ZCBC0009@	手动报警按钮（带电话		个	36	73.8	2656.8	73.8	2656.8	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 36 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1	插孔)								
503	ZCBC0036@1	火灾显示盘		台	2	850	1700	850	1700	
504	ZCBC0037@1	声光报警器		个	36	96.47	3472.92	96.47	3472.92	
505	ZCBC0046@1	消防广播		个	40	115.35	4614	115.35	4614	
506	ZCBC0051@1	总线消防电话分机		部	4	120	480	120	480	
507	补充材料001@1	增压泵	PB-H169EA	台	24	850	20400	850	20400	
508	补充主材001	成品抗震支架		套	24	450	10800	450	10800	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	41.28011	82	3384.97	120	4953.61	
2	15013	其他机械费		元	391.73386	1	391.73	0.89	348.64	
3	30002	其它机械费		元	2225.1793	0.89	1980.41	0.89	1980.41	
4	603002	柴油		kg	106.42277	7.74	823.71	7.04	749.22	
5	603002@1	柴油		kg	6.06879	7.74	46.97	7.04	42.72	
6	603002@2	柴油		kg	0.47738	7.74	3.69	7.04	3.36	
7	901019	安拆费及场外运输费		元	932.18984	0.9381	874.49	0.9381	874.49	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 37 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
8	901058	大修理费		元	479.70288	0.8547	410	0.8547	410	
9	901058@1	大修理费		元	44.37742	0.8547	37.93	0.8547	37.93	
10	901130	经常修理费		元	1120.81717	1	1120.82	1	1120.82	
11	901234	折旧费		元	1575.67546	0.8547	1346.73	0.8547	1346.73	
12	901234@1	折旧费		元	232.09101	0.8547	198.37	0.8547	198.37	
13	98030104@1	交流稳压电源	JH1741/05	台班	0.432	7.92	3.42	7.92	3.42	
14	98030112@1	直流稳压稳流电源	WYK-6005	台班	0.432	24.4	10.54	24.4	10.54	
15	98050106	数字万用表	F-87	台班	3.024	4.86	14.7	3.42	10.34	
16	98052521	电能校验仪		台班	1.512	44.38	67.1	44.38	67.1	
17	98270103@1	精密声级计	ND2	台班	1.352	6.12	8.27	6.12	8.27	
18	98470102@1	火灾探测器实验器	BHTS-1	台班	3.3	4.53	14.95	4.53	14.95	
19	99453580-1	其它材料费		元	24.55	1	24.55	1	24.55	
20	J00008	其他费用		元	67.55111	1	67.55	1	67.55	
21	JX603030	汽油		kg	30.22833	9.12	275.68	8.58	259.36	
22	JX707009	电		kw·h	7374.9311	0.76	5604.95	0.89	6563.69	
23	JXFTZ	机械费调整		元	88662.16519	1	88662.17	1	88662.17	

人材机汇总表

工程名称：6#楼-安装

第 38 页 共 38 页

合 计	2800382.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一)	电气工程					1317705.44	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:7#住宅 计量箱AW1 2. 型号:箱体由 当地供电部门提 供 3. 安装方式:距 地1.2m明装 4. 含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求 5. 本体安装及调 试	台	6	397.82	2386.92	
2	030404017015	配电箱	1. 名称:7#住宅 计量箱AW2 2. 型号:箱体由 当地供电部门提 供 3. 安装方式:距 地1.2m明装 4. 含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求 5. 本体安装及调 试	台	4	397.82	1591.28	
3	030404017004	配电箱	1、名称:7#低压 配电柜1AP、1BP 2、型号:XL-21 3、安装方式:落 地安装 4、含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求 5、0.2m素砼基 础安装，6、本 体安装及调试	台	4	4067.49	16269.96	
本页小计							20248.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030404017018	配电箱	1、名称：7#配电箱AL1 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	2835.47	5670.94	
5	030404017019	配电箱	1、名称：7#配电箱AL2 2、型号：PZ-30 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	1335.47	2670.94	
6	030404017012	配电箱	1、名称：7#配电箱PF1 2、型号：PZ-30 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	34	867.71	29502.14	
7	030404017022	配电箱	1、名称：7#配电箱PF 2、型号：PZ-30 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	34	817.71	27802.14	
本页小计							65646.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030404017020	配电箱	1、名称:配电箱 ALL 2、型号:PZ-30 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	1067.71	2135.42	
9	030404017016	配电箱	1、名称:配电箱 ALH 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	2267.71	4535.42	
10	030404017017	配电箱	1、名称:配电箱 APX 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3267.71	6535.42	
11	030404017021	配电箱	1、名称:配电箱 APK 2、型号:XL-3 3、安装方式:距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3267.71	6535.42	
本页小计							19741.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030414002001	送配电装置系统	1、名称:低压送配电系统调试， 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流， 3、类型:综合	系统	14	180.81	2531.34	
13	030411003001	桥架	1、名称:封闭式金属桥架 2、规格:400*150 3、含接地及桥架盖板	m	120	191.59	22990.8	
14	030413001007	铁构件	1、名称:桥架支架制作安装 2、材质:型钢 3、含除锈刷漆	kg	100	22.02	2202	
15	030411001019	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	40	45.11	1804.4	
16	030411001008	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	13.2	39.69	523.91	
17	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20.6	27.68	570.21	
18	030411001009	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	32	17.97	575.04	
本页小计							31197.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030411001020	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	756.4	15.25	11535.1	
20	030411001021	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	16806.4	12.47	209575.81	
21	030411001024	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2433.4	10.07	24504.34	
22	030411004001	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：BV-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	31371.6	3.99	125172.68	
23	030411004005	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：BV-4mm ² 3、材质：铜芯	m	21909.6	5.84	127952.06	
24	030411004004	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	5889.6	3.99	23499.5	
25	030411004003	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	1632.6	3.99	6514.07	
本页小计							528753.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030411004002	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZC-BYJ-10mm ² 3、材质：铜芯	m	1440.6	8.23	11856.14	
27	030411004006	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZC-BYJ-16mm ² 3、材质：铜芯	m	1440.6	15.78	22732.67	
28	030408001001	电力电缆	1、规格：WDZNC-YJY-5*16 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以内	m	40	97.11	3884.4	
29	030408001005	电力电缆	1、规格：WDZC-YJY-4*95+1*50 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以内	m	253.8	451.96	114707.45	
30	030408001006	电力电缆	1、规格：WDZC-YJY-4*70+1*35 2、材质：铜芯 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以内	m	277.2	340.84	94480.85	
本页小计							247661.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	030408001002	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-5*10 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	83.23	66.63	5545.61	
32	030408001007	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-5*4 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	316.32	30.28	9578.17	
33	030408001003	电力电缆	1、规格:RTTZ-4*25+1*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	611.72	166.37	101771.86	
34	030408001004	电力电缆	1、规格:RTTZ-5*6 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	354.65	48.97	17367.21	
35	030408006006	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*95+1*50 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	12	270.36	3244.32	
本页小计							137507.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	030408006008	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*70+1*35 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	8	270.36	2162.88	
37	030408006009	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*25+1*16 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	16	161.25	2580	
38	030408006007	电力电缆头	1、压铜接线端子 2、规格:16mm2以内 3、材质:铜芯 4、电压等级(kV):1KV以内	个	220	9.62	2116.4	
39	030412001001	普通灯具	1、名称:声光感应灯（带光控声控延时开关） 2、规格:LED, 18W 3、吸顶安装	套	106	175.76	18630.56	
40	030412001003	普通灯具	1、名称:节能吸顶灯 2、规格:LED, 18W 3、吸顶安装	套	546	155.56	84935.76	
41	030412001004	普通灯具	1、名称:防水型节能吸顶灯（卫生间及厨房内采用） 2、规格:LED, 18W（防护等级为IP54） 3、吸顶安装	套	170	155.56	26445.2	
本页小计							136870.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	030412001007	普通灯具	1、名称:电气井道灯（带防护罩） 2、规格:LED, 11W 3、壁装, 含支架	套	36	62.77	2259.72	
43	030412001008	普通灯具	1、名称:井道照明灯 2、防潮, 防爆节能灯, 灯具加防护罩, 1*18W 3、壁装, 含支架	套	40	62.77	2510.8	
44	030412005001	荧光灯	1、名称:节能双管荧光灯 2、规格:LED, 2*18W 3、吸顶安装	套	4	122.68	490.72	
45	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	654	23.64	15460.56	
46	030404034002	照明开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	68	24.81	1687.08	
47	030404034003	照明开关	1、名称:单联双控开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	4	23.64	94.56	
48	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座 2、单相二, 三极安全插座, 250V, 10A 3、嵌墙安装	个	862	30.84	26584.08	
本页小计							49087.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	030404035002	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	306	30.84	9437.04	
50	030404035003	插座	1、名称：厨房排油烟机插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
51	030404035004	插座	1、名称：厨房操作台上方插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	136	28	3808	
52	030404035005	插座	1、名称：燃气热水器插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
53	030404035006	插座	1、名称：冰箱插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
本页小计							18957.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	030404035007	插座	1、名称：洗衣机插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
55	030404035008	插座	1、名称：太阳能热水控制器插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
56	030404035009	插座	1、名称：壁挂空调插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，16A 3、嵌墙安装	个	208	28	5824	
57	030404035010	插座	1、名称：起居室柜式空调插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，20A 3、嵌墙安装	个	68	30.6	2080.8	
58	030404035011	插座	1、名称：夜灯插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A 3、嵌墙安装	个	272	30.84	8388.48	
59	030404035012	插座	1、名称：坐便器插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	102	30.84	3145.68	
本页小计							23246.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	030404035013	插座	1、名称:单相暗插座（带USB口） 2、单相二，三极安全插座(带USB口)，250V，10A 3、嵌墙安装	个	170	30.84	5242.8	
61	030411006005	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	4126	8.13	33544.38	
	二)	防雷接地					68423.56	
62	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、明暗敷综合考虑	m	404.82	28.07	11363.3	
63	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、明暗敷综合考虑	m	20	25.77	515.4	
64	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:圈梁外侧二根水平大于Φ16 主钢筋连成均压环,45m上的外墙金属栏杆金属门窗等暴露的金属物直接或通过埋铁与均压环连接,选做均压环的钢筋应采用焊接	m	606.78	9.15	5552.04	
本页小计							56217.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	030409005001	避雷网	1、名称：屋面避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、屋面明敷	m	390.71	46.46	18152.39	
66	030409006001	避雷针	1.名称：避雷针 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ20 4.安装形式、高度：伸出灯具最高点1.5m	根	4	269.39	1077.56	
67	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、利用柱内两根大于Φ16主筋引下与基础钢筋可靠焊接	m	936	24.44	22875.84	
68	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位接线箱 2、材质：MEB 3、安装方式：距地0.30米	台	2	360.34	720.68	
69	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位接线箱 2、安装方式：距地0.30米	台	144	45.04	6485.76	
70	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地端子板 2、材质：热镀锌钢板 3、规格：100*100*6 4、下沿距地0.5m嵌墙暗装	块	1	507.87	507.87	
71	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试卡 2、材质：不锈钢 3、外围四角柱内做接地检测点，距地0.6M	块	4	50.94	203.76	
本页小计							50023.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、要求：接地电阻要求不大于1欧姆	系统	1	968.96	968.96	
	三)	给水系统					275899.12	
73	031001007007	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN70， 4、连接形式：卡箍连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	168	112.04	18822.72	
74	031001007008	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN50， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	16	107.19	1715.04	
本页小计							21506.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	031001007009	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN25， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	6	60.57	363.42	
76	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De32 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	2764.2	29.24	80825.21	
77	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De25 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	136	26.49	3602.64	
本页小计							84791.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De20 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	1278.3	24.4	31190.52	
79	031003001001	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：自动排气阀	个	30	70.54	2116.2	
80	031003001002	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	122	41.39	5049.58	
81	031003001003	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	108	46.96	5071.68	
82	031003001005	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	56	178.57	9999.92	
83	031003001006	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：Y型过滤器	个	56	207.24	11605.44	
本页小计							65033.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	031003001007	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25(Y13X-6T) 2、连接形式：螺纹 3、名称：可调式减压稳压阀	个	20	405.33	8106.6	
85	031003001008	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN32(Y13X-6T) 2、连接形式：螺纹 3、名称：可调式减压稳压阀	个	56	599.32	33561.92	
86	031003001010	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：对夹蝶阀	个	112	141.08	15800.96	
87	031003010001	软接头	1、规格：DN50 2、连接形式：法兰连接	个	56	180.56	10111.36	
88	031003001026	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN70 2、连接形式：卡箍连接 3、名称：闸阀	个	6	260.98	1565.88	
89	031003001012	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：止回阀	个	92	43.36	3989.12	
90	031003001013	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：止回阀	个	24	61.93	1486.32	
本页小计							74622.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	031003001025	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN70 2、连接形式：卡箍连接 3、名称：止回阀	个	6	254.38	1526.28	
92	031003013006	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：LXL-70 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	6	550.75	3304.5	
93	031003013007	水表	1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	68	134.07	9116.76	
94	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、Y-100, PN=0~5.0MPa	台	56	89.64	5019.84	
95	031208002001	管道绝热	1、绝热厚度：50mm 2、管道外径：Φ57mm以下 3、材质：B1级橡塑管壳	m3	0.34	1855.3	630.8	
96	031208002004	管道绝热	1、绝热厚度：20mm 2、管道外径：Φ133mm以下 3、材质：B1级橡塑管壳	m3	0.2	2002.72	400.54	
97	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.3mm 3、对象：管道保温层	m2	2.04	28.53	58.2	
本页小计							20056.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	031002001001	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架	kg	441.41	17.19	7587.84	
99	031202003001	一般钢结构防腐 蚀	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:刷红丹二度，灰漆二度	kg	441.41	2.8	1235.95	
100	031004014015	给、排水附(配)件	1、名称:水龙头 2、材质:铜质， 3、型号、规格:DN15	组	68	29.91	2033.88	
	四)	热水系统					226020.07	
101	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R热水管 De20 S3.2（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	2451.9	25.11	61567.21	
102	031001003002	不锈钢管	1、不锈钢管 2、安装部位:室内 3、介质:水 4、规格、压力等级:DN15 连接形式:丝扣连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	68	46.2	3141.6	
本页小计							75566.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
103	031003001020	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15（A21H-16C） 2、连接形式：螺纹 3、名称：安全阀	个	24	61.41	1473.84	
104	031003001027	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：不锈钢截止阀	个	84	61.41	5158.44	
105	031003001028	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：不锈钢止回阀	个	24	43.36	1040.64	
106	031003013008	水表	1、安装部位（室内）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	24	134.07	3217.68	
107	031208002003	管道绝热	1、绝热厚度：50mm 2、管道外径：Φ57mm以下 3、材质：B1级橡塑管壳	m3	7.7	1855.26	14285.5	
108	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.3mm 3、对象：管道保温层	m2	46.19	28.53	1317.8	
本页小计							26493.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
109	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能热水器 2、型号、规格：MGQBCD58/2000/18-175/2.55 3、含配套控制系统、基础支架等附件，详见设计图纸	套	24	4045.64	97095.36	
110	030211003001	循环水泵	1、名称：增压泵 2、型号：PB-H169EA 3、规格：Q=22L/min, H=10.0m, P=0.29kw, U=220v, G=7kg 4、含检查接线，详见设计图纸	台	24	1571.75	37722	
	五)	污废水					173240.13	
111	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管De160（含管件） 4、连接形式：压盖式柔性承插粘接	m	92.3	102.63	9472.75	
本页小计							144290.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
112	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管De110（含管件） 4、连接形式：压盖式柔性承插粘接	m	318	81.64	25961.52	
113	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De110 4、连接形式：热熔承插粘接	m	574	50.32	28883.68	
114	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De75 4、连接形式：热熔承插粘接	m	183.6	33.83	6211.19	
115	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De50 4、连接形式：热熔承插粘接	m	469.2	33.41	15675.97	
116	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De160 4、连接形式：承插粘接	m	38.4	93.63	3595.39	
本页小计							80327.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
117	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De110*3.2 4、连接形式：承插粘接	m	553.2	69.26	38314.63	
118	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De75*2.3 4、连接形式：承插粘接	m	53.2	55.3	2941.96	
119	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De50*2 4、连接形式：承插粘接	m	223.6	35.84	8013.82	
120	031002003017	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	8	109.52	876.16	
121	031002003019	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	24	138.83	3331.92	
122	031004014010	给、排水附(配件)	1、洗菜盆预留口 2、型号、规格：DN50带存水弯	组	68	49.03	3334.04	
本页小计							56812.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
123	031004014013	给、排水附(配件)	1、材质:大便器、清扫口预留， 2、型号、规格:DN100	个	102	64.93	6622.86	
124	031004014014	给、排水附(配件)	1、材质:洗脸盆、小便斗、地漏预留， 2、型号、规格:DN50	个	408	49.03	20004.24	
	六)	雨凝水					70158.37	
125	031001006013	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De160,含管配件 4、连接形式:粘接	m	77.2	59.76	4613.47	
126	031001006014	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De110,含管配件 4、连接形式:粘接	m	532.2	43.22	23001.68	
127	031001006015	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De75,含管配件 4、连接形式:粘接	m	408	34.11	13916.88	
本页小计							68159.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
128	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨凝水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De50, 含管配件 4、连接形式：粘接	m	132	22.81	3010.92	
129	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨凝水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De25, 含管配件 4、连接形式：粘接	m	136	20.83	2832.88	
130	031004014008	给、排水附(配)件	1、规格：DN100 2、名称：雨水斗(含落水头)	组	18	91.56	1648.08	
131	031004014009	给、排水附(配)件	1、材质：带网框地漏 2、型号、规格：DN150	个	2	155.01	310.02	
132	031004014016	给、排水附(配)件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个	264	72.57	19158.48	
133	031002003020	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	12	138.83	1665.96	
	七)	暖通					278300.1	
本页小计							28626.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
134	030108006001	其他风机	1、名称：墙式新风机XF-1 2、规格：风量：60m ³ /h；功率：12W，单相；机外静压：40Pa，带PM2.5过滤器，综合净化效率不低于80% 3、安装方式：预留孔Φ120，中心距上层楼层标高310	台	204	992.29	202427.16	
135	030108006002	其他风机	1、名称：墙式新风机XF-1 2、规格：风量：60m ³ /h；功率：12W，单相；机外静压：40Pa，带PM2.5过滤器，综合净化效率不低于80% 3、安装方式：预留孔Φ120，中心距本层楼层标高500	台	34	992.29	33737.86	
136	031002003022	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ120 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	374	61.71	23079.54	
137	031002003023	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ110 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	68	57.26	3893.68	
本页小计							263138.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
138	031002003024	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ100 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	68	57.26	3893.68	
139	030413003001	打洞（孔）	1. 名称：穿墙预留孔 2. 规格：Φ100	个	378	29.81	11268.18	
	一)	应急照明					75305.14	
140	030404017023	配电箱	1、名称：7#应急照明配电箱AE1 ³ 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	6	3467.71	20806.26	
141	030404016001	控制箱	1、名称：应急照明电源分配电箱YJ1 ³ 2、型号：A-D-1 KVA-A200FP 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3467.71	6935.42	
142	030411001025	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1309.2	10.07	13183.64	
本页小计							56087.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
143	030411004007	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	3104.4	3.99	12386.56	
144	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401 (DC36V) 3、壁挂式安装	套	4	100.27	401.08	
145	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401 (DC36V) 室外防护等级不应低于IP67 3、壁挂式安装	套	34	100.27	3409.18	
146	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401F (DC36V) 3、壁挂式安装	套	36	100.27	3609.72	
147	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR/A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR (DC36V) 3、壁挂式安装	套	36	100.27	3609.72	
本页小计							23416.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
148	030412004005	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、A-ZFJC-E9W-A631（DC36V）光通量≥720Lm 3、吸顶安装	套	76	121.38	9224.88	
149	030412004006	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、A-ZFJC-E9W-A631（DC36V）光通量≥480Lm 防护等级不应低于IP67 3、吸顶安装	套	2	121.38	242.76	
150	030411006006	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	184	8.13	1495.92	
	二)	消防报警					121389.32	
151	030411003002	桥架	1、名称：耐火封闭电缆桥架（内设隔板） 2、规格：150*100 3、含接地及桥架盖板	m	120	98.59	11830.8	
152	030411003003	桥架	1、名称：耐火封闭电缆桥架（内设隔板） 2、规格：100*100 3、含接地及桥架盖板	m	47.6	86.53	4118.83	
153	030413001008	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	155	22.02	3413.1	
本页小计							30326.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
154	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线端子箱 2、规格：GST-JX100 3、安装形式：距地1.5m安装	个	4	437.89	1751.56	
155	030411001026	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1702.6	10.07	17145.18	
156	030411004008	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	828	6.63	5489.64	
157	030411004009	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	874.6	4.68	4093.13	
158	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制 3、JTY-GD-G3T 4、类型：吸顶安装	个	150	137.99	20698.5	
159	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、J-SAM-M-GST9123B 3、距地1.5m安装	个	36	244.37	8797.32	
本页小计							57975.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
160	030904006001	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机 2、GST-TS-100A 3、距地1.5m安装	部	4	147.21	588.84	
161	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、GST-HX-320B 3、距地2.2m安装	个	36	218.13	7852.68	
162	030904015001	火灾显示盘	1、火灾显示盘 2、GST-ZF520Z 3、安装方式：距地1.5m安装	台	2	2423.15	4846.3	
163	030904007001	消防广播	1、名称：消防广播 2、BG5-2 3、安装方式：壁挂式安装	个	40	146.37	5854.8	
164	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、J-SAM-M-GST9122B 3、消防箱内安装	个	35	162.29	5680.15	
165	030904008001	模块	1、名称：总线隔离器 2、GST-LD-8313A 3、消防接线端子箱内安装	个	36	268.8	9676.8	
166	030904008002	模块	1、名称：总线联动控制模块 2、GST-LD-8362H, GST-LD-8361H（电梯） 3、装于专门金属模块箱内	个	22	253.24	5571.28	
本页小计							40070.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
167	030904008003	模块	1、名称：广播控制模块 2、GST-LD-8305 3、装于专门金属模块箱内	个	4	253.24	1012.96	
168	030411006007	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	365	8.13	2967.45	
	三)	信号监测					53161.2	
169	030411001012	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	120	17.97	2156.4	
170	030411001022	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1090.8	14.67	16002.04	
171	030411001027	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	484	10.07	4873.88	
172	030411004010	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	693.6	3.99	2767.46	
173	030411004011	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	646.8	4.68	3027.02	
本页小计							32807.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
174	030411004012	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZND-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质:铜芯	m	120	4.68	561.6	
175	030411004013	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZNC-RYJS-2*2.5mm ² 3、材质:铜芯	m	184	6.63	1219.92	
176	030411004014	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZC-RYJS-4*1.5mm ² 3、材质:铜芯	m	744	10.64	7916.16	
177	030904008004	模块	1、名称:防火门监控模块（防火门控制器） 2、防火门上方安装 3、含门磁开关	个	34	253.24	8610.16	
178	030904008005	模块	1、名称:消防电源监控模块（电压、电流信号传感器） 2、配电箱内安装	个	8	253.24	2025.92	
179	030904008006	模块	1、名称:电气火灾监控模块（电气火灾终端探测器） 2、配电箱内安装	个	14	253.24	3545.36	
本页小计							23879.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
180	030411006008	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	56	8.13	455.28	
	四)	消火栓系统					63021.9	
181	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	131.7	93.3	12287.61	
182	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	65.4	62.49	4086.85	
183	031003003061	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	1	209.13	209.13	
184	031003001023	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：自动排气阀	个	1	136.57	136.57	
本页小计							17175.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
185	031003001024	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	1	46.96	46.96	
186	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘灭火器箱消防组合柜 2、型号、规格：700*1800*160 3、附件材质、规格：箱内设JPS1.6-19消防软管卷盘一组、DN19长L=30m软管一根、DN6水枪1支、DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根、φ19*65直流水枪1支 4、详15S202, P21 5、消火栓选型详见图纸	套	35	1105.73	38700.55	
187	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆二道打底，外刷二道红色调和漆，用图例字母每5~10m标注一个。	m2	62.65	22.28	1395.84	
188	031002001004	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	164.51	17.19	2827.93	
189	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	164.51	2.71	445.82	
本页小计							43417.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
190	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、Y-100, PN=0~5.0MPa	台	1	76.48	76.48	
191	031002003018	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	2	109.52	219.04	
192	031002003021	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	32	80.91	2589.12	
	六)	加压送风系统					150030.03	
193	030108003001	轴流通风机	1、名称：管道式轴流风机 2、编号：JY-1~2 3、规格：风量42000m ³ /h，风压684Pa，功率11kW，三相，重量95kg 4、减振底座形式、数量：型钢支架，25mm厚胶橡胶隔振胶垫（器） 5、具体要求详见设计	台	2	3700.1	7400.2	
194	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：送风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：δ1.2mm	m ²	474.46	147.38	69925.91	
本页小计							80210.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
195	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：送风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长400mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm	m2	182.74	115.55	21115.61	
196	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉，外侧复合铝箔贴面 2、绝热厚度：40mm	m3	26.29	1322.86	34777.99	
197	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：人工除轻锈 2、结构类型：一般型钢 3、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两道，调和漆两道	kg	276.6	2.71	749.59	
198	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：1000*630	个	6	699.06	4194.36	
199	030703001002	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：800*630	个	2	459.06	918.12	
200	030703001003	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：800*500	个	2	449.06	898.12	
本页小计							62653.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
201	030703001004	碳钢阀门	1、名称：对开式多叶调节阀 2、规格：800*500	个	2	307.52	615.04	
202	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：320*1600+250	个	36	184.69	6648.84	
203	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接头 2、材质：不燃材料，280° C的环境下连续工作不小于30min	m2	31.25	89.16	2786.25	
	七)	智能化预埋					108186.45	
204	030411003004	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	114	143.82	16395.48	
205	030413001009	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	137.94	22.02	3037.44	
206	030411001028	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1825.5	9.98	18218.49	
207	030411001023	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4327.69	14.45	62535.12	
本页小计							110236.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
208	030411006009	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	984	8.13	7999.92	
	六)	其他					38000	
209	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、名称：防火封堵 2、材质：不燃材料 3、详见设计	处	136	200	27200	
210	031002001003	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：成品抗震支架	套	24	450	10800	
		亮化					45709.93	
211	030404017024	配电箱	1、名称：照明控制箱， 2、规格：含“三遥”控制， 3、安装方式：落地安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及要求详见设计图	台	1	3819.59	3819.59	
212	030404017025	配电箱	1、名称：开关电源箱， 2、规格：定制， 3、安装方式：落地安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及要求详见设计图	台	1	3352.82	3352.82	
213	031101001001	开关电源设备	1、名称：LED开关电源， 2、规格：350W 220V/24V	台	6	108.89	653.34	
本页小计							53825.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
214	030412005002	荧光灯	1、名称:LED直条灯， 2、规格:9W/m 24V 色温3000K 1米/套	套	194	106.87	20732.78	
215	030408001008	电力电缆	1、型号:WDZC-YJY-1KV， 2、规格:5*4， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	60	25.22	1513.2	
216	030408001009	电力电缆	1、型号:YJV-1KV， 2、规格:3*4， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	50	15.1	755	
217	030411002001	线槽	1、名称:铝合金线槽(喷塑外观)， 2、规格:MR30*25,沿墙敷设， 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	150	26.89	4033.5	
218	030411002002	线槽	1、名称:铝合金线槽(喷塑外观)， 2、规格:MR50*25,沿墙敷设， 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	110	31.35	3448.5	
219	030411001018	配管	1、材质:焊接钢管， 2、规格:SC25， 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	60	24.15	1449	
本页小计							31931.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			57182.77			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	46115.14			
1.2	1.2	安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	4611.51			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	6456.12			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	33817.77			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	3074.34			
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	922.3			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	2459.47			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					97456.65			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 7#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 1 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	41.28	77	3178.56	112	4623.36	
2	00010301@1	二类工		工日	3.978	82	326.2	107	425.65	
3	00010303	二类工		工日	6442.04222	74	476711.12	107	689298.52	
4	00010403	三类工		工日	56.7	69	3912.3	102	5783.4	
5	RGFTZ	人工费调整		元	46935.02702	1	46935.03	1	46935.03	
		材料								
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	67.13544	6	402.81	6	402.81	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	86.77217	3.42	296.76	3.23	280.27	
3	01090167	圆钢	Φ8~14	kg	6.51	3.42	22.26	3.23	21.03	
4	01090172	圆钢	Φ10~14	kg	87.82255	3.42	300.35	3.23	283.67	
5	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5~9	kg	63.12	4.46	281.52	4.46	281.52	
6	01130141	扁钢	<-59	kg	415.6205	3.64	1512.86	3.64	1512.86	
7	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	60.288	4.55	274.31	4.55	274.31	
8	01130206@1	镀锌扁钢	-25*4	kg	3	4.55	13.65	4.55	13.65	
9	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	32.04222	4.55	145.79	4.55	145.79	
10	01210101	角钢		kg	4	3.4	13.6	3.26	13.04	
11	01210332	等边角钢	└60*5	kg	3066.1834	3.4	10425.02	3.26	9995.76	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 2 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
12	01210338	等边角钢	└ 63*5	kg	15.2598	3.4	51.88	3.23	49.29	
13	01270101@1	型钢		kg	2.36	3.5	8.26	3.14	7.41	
14	01290108	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	5.625	3.57	20.08	3.57	20.08	
15	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	4.8	3.57	17.14	3.57	17.14	
16	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	18.4	3.57	65.69	3.57	65.69	
17	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m2	1.5	87.01	130.52	87.01	130.52	
18	01293501	钢垫板		kg	135.56	3.77	511.06	3.77	511.06	
19	01293539	铸铁垫板		kg	928.2	4.72	4381.1	4.72	4381.1	
20	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	20.42516	8.58	175.25	8.58	175.25	
21	01550304@1	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.25502	8.58	2.19	8.58	2.19	
22	02010106@1	橡胶板	δ 1~15	kg	101.90228	7.72	786.69	7.72	786.69	
23	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	7.84	5.57	43.67	5.57	43.67	
24	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	1.98149	14.58	28.89	14.58	28.89	
25	02070226@1	橡胶垫	δ 2	m2	0.26532	14.58	3.87	14.58	3.87	
26	02130114	塑料带	20mm*40m	kg	13.488	2.14	28.86	2.14	28.86	
27	02190109@1	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	58.8	0.3	17.64	0.3	17.64	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 3 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
28	02270106	白布		m	13.75	3.43	47.16	3.43	47.16	
29	02270112@1	帆布		m2	35.9375	6.86	246.53	6.86	246.53	
30	02270131	破布		kg	55.92413	6	335.54	6	335.54	
31	02270131@1	破布		kg	4.904	6	29.42	6	29.42	
32	02270131@3	破布		kg	1.13166	6	6.79	6	6.79	
33	02290103	线麻		kg	1.213	10.29	12.48	10.29	12.48	
34	02290103@1	线麻		kg	0.095	10.29	0.98	10.29	0.98	
35	02290507	油浸麻丝		kg	17.352	8.4	145.76	8.4	145.76	
36	02290507@1	油浸麻丝		kg	69.36	8.4	582.62	8.4	582.62	
37	03010101	铆钉		十个	26.5265	0.3	7.96	0.3	7.96	
38	03011002	铁铆钉		kg	16.6459	5.15	85.73	5.15	85.73	
39	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10*100	十个	59.86	0.34	20.35	0.34	20.35	
40	03031208	自攻螺钉	M4*30	十个	3.6	0.25	0.9	0.25	0.9	
41	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	1199.072	0.25	299.77	0.25	299.77	
42	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	531.312	0.26	138.14	0.26	138.14	
43	03031212@1	自攻螺钉	M4*65	十个	75.8	0.27	20.47	0.27	20.47	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 4 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
44	03031232	自攻螺钉	M6*30	十个	0.8	0.58	0.46	0.58	0.46	
45	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	11.2	0.59	6.61	0.59	6.61	
46	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.4	0.48	0.67	0.48	0.67	
47	03050134	精制螺栓	M10*20~50	套	228	0.3	68.4	0.3	68.4	
48	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	301.98	0.58	175.15	0.58	175.15	
49	03050510@1	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	119.7	0.58	69.43	0.58	69.43	
50	03050510@2	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	273	0.58	158.34	0.58	158.34	
51	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	399.6	0.22	87.91	0.22	87.91	
52	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	1485.841	0.33	490.33	0.33	490.33	
53	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	2619.223	0.64	1676.3	0.64	1676.3	
54	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	9.888	1.35	13.35	1.35	13.35	
55	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*85~140	套	45.92	1.84	84.49	1.84	84.49	
56	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M8*80~120	套	8.2	3.16	25.91	3.16	25.91	
57	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	63.21832	0.69	43.62	0.69	43.62	
58	03050651@1	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	17.92176	0.69	12.37	0.69	12.37	
59	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	454.57402	0.86	390.93	0.86	390.93	
60	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	0.99	8.16	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 5 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
61	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	507.2	1.1	557.92	1.1	557.92	
62	03050654@2	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42	1.1	13.42	
63	03050654@3	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	194.64675	1.1	214.11	1.1	214.11	
64	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12*100内2平1弹垫	套	120	1.17	140.4	1.17	140.4	
65	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16*100内2平1弹垫	套	42.482	2.32	98.56	2.32	98.56	
66	03050911	精制六角螺栓		kg	4.1142	4.82	19.83	4.82	19.83	
67	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	308	0.09	27.72	0.09	27.72	
68	03054317	地脚螺栓	M16*230	套	16.48	3	49.44	3	49.44	
69	03057113	伞形螺栓	M6~8*150	套	1685.04	0.34	572.91	0.34	572.91	
70	03057113@1	伞形螺栓	M6~8*150	套	395.76	0.34	134.56	0.34	134.56	
71	03070110@1	膨胀螺栓	M8	套	1.83	0.3	0.55	0.3	0.55	
72	03070117	膨胀螺栓	M10	套	384.59023	0.69	265.37	0.69	265.37	
73	03070117@1	膨胀螺栓	M10	套	8.4	0.69	5.8	0.69	5.8	
74	03070126	膨胀螺栓	M12	套	74.857	1.03	77.1	1.03	77.1	
75	03070133	膨胀螺栓	M12*200	套	382.1996	3	1146.6	3	1146.6	
76	03070141	膨胀螺栓	M16*200	套	606.2688	2.74	1661.18	2.74	1661.18	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 6 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
77	03070145	膨胀螺栓	M18*200	套	329.854	3.43	1131.4	3.43	1131.4	
78	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	8	0.6	4.8	0.6	4.8	
79	03070806	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	43.87	0.69	30.27	0.69	30.27	
80	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	76.876	0.86	66.11	0.86	66.11	
81	03090103	螺母		kg	8.61013	6.17	53.12	6.17	53.12	
82	03090207	精制六角螺母	M8	十个	6.386	0.6	3.83	0.6	3.83	
83	03130304	钢垫圈		kg	3.39921	4.97	16.89	4.97	16.89	
84	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	6.386	0.01	0.06	0.01	0.06	
85	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.5216	1.29	0.67	1.29	0.67	
86	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.1971	11.15	2.2	11.15	2.2	
87	03210211@1	砂轮片	Φ400	片	6.7232	11.58	77.85	11.58	77.85	
88	03210405@1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	1.71867	3.26	5.6	3.26	5.6	
89	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.272	8.66	2.36	8.66	2.36	
90	03210408@1	尼龙砂轮片	Φ400	片	3.966	8.66	34.35	8.66	34.35	
91	03270104@1	铁砂布	2#	张	321.12647	0.86	276.17	0.86	276.17	
92	03270104@2	铁砂布	2#	张	2	0.86	1.72	0.86	1.72	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 7 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
93	03270104@3	铁砂布	2#	张	14.14584	0.86	12.17	0.86	12.17	
94	03270202	砂纸		张	135.39	0.94	127.27	0.94	127.27	
95	03270202@1	砂纸		张	52	0.94	48.88	0.94	48.88	
96	03410200	电焊条		kg	4.6	4.97	22.86	5.3	24.38	
97	03410206@1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	122.95106	3.77	463.53	5.3	651.64	
98	03410206@2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.184	3.77	0.69	5.3	0.98	
99	03410206@4	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.84	3.77	3.17	5.3	4.45	
100	03410206@5	电焊条	J422 Φ3.2	kg	9.05334	3.77	34.13	5.3	47.98	
101	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	89.88035	3.73	335.25	5.3	476.37	
102	03411302	焊锡		kg	134.35782	36.87	4953.77	36.87	4953.77	
103	03430900	焊锡丝		kg	12.36	42.88	530	42.88	530	
104	03430900@1	焊锡丝		kg	0.3	42.88	12.86	42.88	12.86	
105	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	14.08252	51.45	724.55	51.45	724.55	
106	03510901	保温钉		个	13670.8	0.13	1777.2	0.13	1777.2	
107	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	125.16665	5.15	644.61	5.14	643.36	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 8 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
108	03570225@1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1.68	5.15	8.65	5.14	8.64	
109	03570225@2	镀锌铁丝	13#~17#	kg	5.60114	5.15	28.85	5.14	28.79	
110	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	72.37008	4.72	341.59	5.14	371.98	
111	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	28.8	5.15	148.32	5.15	148.32	
112	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	43.2	4.29	185.33	4.29	185.33	
113	03632105	钻头	Φ3	根	0.7	1.2	0.84	1.2	0.84	
114	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	16.4	1.72	28.21	1.72	28.21	
115	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	17.586	2.57	45.2	2.57	45.2	
116	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	2.25103	6.86	15.44	6.86	15.44	
117	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	215.65241	17.15	3698.44	17.15	3698.44	
118	03652404@1	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	0.48	17.15	8.23	17.15	8.23	
119	03652421	锯条		根	495.27028	0.19	94.1	0.19	94.1	
120	03652421@1	锯条		根	1.2	0.19	0.23	0.19	0.23	
121	03652422	钢锯条		根	1035.6772	0.21	217.49	0.21	217.49	
122	03652422@1	钢锯条		根	3.658	0.21	0.77	0.21	0.77	
123	03652422@3	钢锯条		根	8.48751	0.21	1.78	0.21	1.78	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 9 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
124	03652906	钢丝刷子		把	1.32379	1.54	2.04	1.54	2.04	
125	04010132	水泥	42.5级	kg	188.7	0.3	56.61	0.28	52.84	
126	04010611@1	水泥	32.5级	kg	6654.35485	0.27	1796.68	0.25	1663.59	
127	04010611@2	水泥	32.5级	kg	24.024	0.27	6.49	0.25	6.01	
128	04010611@3	水泥	32.5级	kg	340.17	0.27	91.85	0.25	85.04	
129	04030102	黄砂		m3	1.48967	120.46	179.45	210.8	314.02	
130	04030102@1	黄砂		m3	0.0672	120.46	8.09	210.8	14.17	
131	04030107@1	中砂		t	33.85738	67.39	2281.65	140.86	4769.15	
132	04050201	碎石		m3	1.488	99.09	147.45	202.06	300.67	
133	04050206@1	碎石	5~32mm	m3	0.1236	90.34	11.17	202.06	24.97	
134	04050206@2	碎石	5~32mm	m3	0.04607	90.34	4.16	202.06	9.31	
135	05030100	木方材		m3	0.105	1543.59	162.08	2552.12	267.97	
136	05030600	普通木成材		m3	0.06665	1372.08	91.45	2552.12	170.1	
137	05030700	木板材		m3	0.072	1543.59	111.14	2552.12	183.75	
138	05050111	胶合板	2440*1220*6	m2	5.25	10.29	54.02	10.29	54.02	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 10 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
139	11030303	防锈漆		kg	0.092	12.86	1.18	12	1.1	
140	11030305@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	10.04588	12.86	129.19	12.86	129.19	
141	11030305@3	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.85481	12.86	75.29	12.86	75.29	
142	11030306	酚醛防锈漆		kg	3.8112	12.86	49.01	12.86	49.01	
143	11030306@1	酚醛防锈漆		kg	1.368	12.86	17.59	12.86	17.59	
144	11030525	防火涂料	A60-1	kg	14.95	16.29	243.54	17.77	265.66	
145	11030703	沥青漆		kg	0.296	10.29	3.05	10.29	3.05	
146	11030704	沥青清漆		kg	0.77564	6	4.65	6	4.65	
147	11030904	沥青绝缘漆		kg	6.85907	15.44	105.9	15.44	105.9	
148	11111703	酚醛磁漆		kg	0.36	12.86	4.63	12.86	4.63	
149	11112503	调和漆		kg	0.054	11.15	0.6	11.15	0.6	
150	11112504	无光调和漆		kg	11.9364	12.86	153.5	12.86	153.5	
151	11112504@2	无光调和漆		kg	4.52667	12.86	58.21	12.86	58.21	
152	11112524	厚漆		kg	17.7844	8.58	152.59	8.58	152.59	
153	11112524@1	厚漆		kg	0.68	8.58	5.83	8.58	5.83	
154	11112525	铅油		kg	0.748	14.58	10.91	14.58	10.91	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 11 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
155	11112525@1	铅油		kg	0.302	14.58	4.4	14.58	4.4	
156	11452114@2	松香水		kg	1.41458	4.72	6.68	4.72	6.68	
157	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	49.9707	10.72	535.69	10.72	535.69	
158	11591104	玻璃胶	310g	支	0.4	12.86	5.14	12.86	5.14	
159	12010103	汽油		kg	463.47686	9.12	4226.91	8.58	3976.63	
160	12010103@1	汽油		kg	2.237	9.12	20.4	8.58	19.19	
161	12010903	煤油		kg	13.44	4.29	57.66	4.29	57.66	
162	12030106	溶剂汽油		kg	0.76326	7.89	6.02	7.89	6.02	
163	12030106@1	溶剂汽油		kg	0.192	7.89	1.51	7.89	1.51	
164	12030106@2	溶剂汽油		kg	1.52854	7.89	12.06	7.89	12.06	
165	12050311	机油		kg	23.073	7.72	178.12	7.72	178.12	
166	12050311@1	机油		kg	2.606	7.72	20.12	7.72	20.12	
167	12050313@1	机油	6~7#	kg	1.11677	10.72	11.97	10.72	11.97	
168	12050313@2	机油	6~7#	kg	0.41621	10.72	4.46	10.72	4.46	
169	12060317	清油		kg	1.5992	13.72	21.94	13.72	21.94	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 12 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
170	12060317@1	清油		kg	1.6975	13.72	23.29	13.72	23.29	
171	12070105	黄油(钙基脂)		kg	3.6	6.86	24.7	6.86	24.7	
172	12070109	电力复合脂		kg	57.09289	17.15	979.14	17.15	979.14	
173	12070109@1	电力复合脂		kg	0.1	17.15	1.72	17.15	1.72	
174	12300367	硬酯酸	一级	kg	1.09041	10.29	11.22	10.29	11.22	
175	12300367@1	硬酯酸	一级	kg	0.02748	10.29	0.28	10.29	0.28	
176	12310308	丙酮		kg	74.8673	5.15	385.57	5.15	385.57	
177	12310331	漂白粉		kg	6.3045	3.43	21.62	3.43	21.62	
178	12310331@1	漂白粉		kg	0.255	3.43	0.87	3.43	0.87	
179	12370305	氧气		m3	77.6547	2.83	219.76	2.83	219.76	
180	12370305@1	氧气		m3	0.092	2.83	0.26	2.83	0.26	
181	12370335	乙炔气		kg	28.19461	15.44	435.32	15.44	435.32	
182	12370335@1	乙炔气		kg	0.038	15.44	0.59	15.44	0.59	
183	12410101	粘结剂		kg	59.06	15.44	911.89	15.44	911.89	
184	12413501	胶水		kg	0.486	10.72	5.21	10.72	5.21	
185	12413518	901胶		kg	1.5	2.14	3.21	2.14	3.21	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 13 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
186	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	18.1401	16.29	295.5	16.29	295.5	
187	12413542	胶合剂		kg	14.20152	8.56	121.57	8.56	121.57	
188	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	47.32	12.43	588.19	12.43	588.19	
189	12430344@1	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	0.4	12.43	4.97	12.43	4.97	
190	12430361	塑料粘胶带		盘	38.2	3.14	119.95	3.14	119.95	
191	12430363	塑料胶布带	20mm*10m	卷	205.5294	1.8	369.95	1.8	369.95	
192	12430365	塑料胶布带	25mm*10m	卷	97.2345	3.14	305.32	3.14	305.32	
193	12430365@1	塑料胶布带	25mm*10m	卷	9.495	3.14	29.81	3.14	29.81	
194	13013509	石棉绒		kg	181.68	2.4	436.03	2.4	436.03	
195	14010323	焊接钢管	DN50	m	26.4	20.14	531.7	16.45	434.28	
196	14010335@1	焊接钢管	Φ110	m	20.74	43.42	900.53	35.91	744.77	
197	14010335@3	焊接钢管	Φ100	m	20.74	43.42	900.53	35.91	744.77	
198	14010338-1@1	焊接钢管	Φ120	m	114.07	60.63	6916.06	50.51	5761.68	
199	14010341	焊接钢管	DN150	m	13.01	72.88	948.17	59.81	778.13	
200	14050175	无缝钢管	Φ219*6	m	10.98	163.32	1793.25	132.76	1457.7	
201	14312502	塑料软管		kg	17.02	15.78	268.58	15.78	268.58	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 14 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
202	14312502@1	塑料软管		kg	0.6	15.78	9.47	15.78	9.47	
203	14350106	异型塑料管	dn5	m	37.55	1.17	43.93	1.17	43.93	
204	14373523	医用胶管		m	57	1.72	98.04	1.72	98.04	
205	15021105	镀锌活接头	DN15	个	349.46	3.89	1359.4	3.89	1359.4	
206	15021107	镀锌活接头	DN25	个	154.53	7.42	1146.61	7.42	1146.61	
207	15021108	镀锌活接头	DN32	个	56.56	9.36	529.4	9.36	529.4	
208	15021110	镀锌活接头	DN50	个	226.24	18.6	4208.06	18.6	4208.06	
209	15021305	镀锌管箍	DN15	个	60.6	0.94	56.96	0.94	56.96	
210	15021307@1	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.9	1.93	3.9	
211	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	30.3	0.93	28.18	0.93	28.18	
212	15021705@1	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	1.66	1.68	
213	15022305	镀锌弯头	DN15	个	30.3	1.18	35.75	1.18	35.75	
214	15022307@1	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.7	2.73	2.7	2.73	
215	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	23.484	0.13	3.05	0.13	3.05	
216	15023128@1	镀锌锁紧螺母	3*25	个	9.27	0.24	2.22	0.24	2.22	
217	15023129	镀锌锁紧螺母	3*32	个	3.1827	0.54	1.72	0.54	1.72	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 15 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
218	15023130	镀锌锁紧螺母	3*40	个	2.0394	0.72	1.47	0.72	1.47	
219	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	6.18	0.93	5.75	0.93	5.75	
220	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	12715.875	0.12	1525.91	0.12	1525.91	
221	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	111.316	4.12	458.62	4.12	458.62	
222	15090553	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN25	个	5.868	5.82	34.15	5.82	34.15	
223	15090556	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN50	个	10.416	16.7	173.95	16.7	173.95	
224	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN65	个	71.4	36.59	2612.53	36.59	2612.53	
225	15170308	PVC塑料管束节	dn110	个	18.36	5.88	107.96	5.88	107.96	
226	15271912	管接头	FST20	个	2470.5408	0.25	617.64	0.25	617.64	
227	15271914	管接头	FST32	个	111.1908	0.59	65.6	0.59	65.6	
228	15370707	单管卡子	DN25	个	11.152	0.68	7.58	0.68	7.58	
229	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	19.5355	6.17	120.53	6.17	120.53	
230	15372507	PVC塑料抱箍	Φ110	副	18.36	4.29	78.76	4.29	78.76	
231	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	5.8136	1.66	9.65	1.66	9.65	
232	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	2.66	2.38	6.33	2.38	6.33	
233	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	43.56	3.27	142.44	3.27	142.44	
234	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	3.921	5.11	20.04	5.11	20.04	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 16 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
235	16030504	螺纹闸阀	Z15T-10K DN20	个	92.92	16.62	1544.33	12.62	1172.65	
236	16030509	螺纹闸阀	Z15T-10K DN80	个	6.06	149.92	908.52	112.92	684.3	
237	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	112	27.54	3084.48	27.54	3084.48	
238	19110103	管子托钩	DN15	个	4862.9182	1.01	4911.55	1.01	4911.55	
239	19110104	管子托钩	DN20	个	155.176	1.14	176.9	1.14	176.9	
240	19110105	管子托钩	DN25	个	2556.885	1.31	3349.52	1.31	3349.52	
241	19110105@1	管子托钩	DN25	个	0.696	1.31	0.91	1.31	0.91	
242	19110107	管子托钩	DN40	个	357.9996	1.89	676.62	1.89	676.62	
243	19610302	其它材料费		元	3651.51277	0.86	3140.3	0.86	3140.3	
244	19610302@1	其它材料费		元	6.18	0.86	5.31	0.86	5.31	
245	19610302@2	其它材料费		元	53.324	0.86	45.86	0.86	45.86	
246	19610308	校验材料费		元	17.632	0.8547	15.07	0.8547	15.07	
247	24050144	钢板底座	300*300*6	kg	18	4.72	84.96	4.72	84.96	
248	24150703@1	瓷接头	双路	个	193.64	0.24	46.47	0.24	46.47	
249	24170102	黄漆布带	20mm*40m	卷	1.32	17.15	22.64	17.15	22.64	
250	24170308	黄腊带	20mm*10m	卷	7.2	7.86	56.59	7.86	56.59	
251	25010309	裸铜线	10mm2	kg	17.72	56.42	999.76	56.42	999.76	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 17 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
252	25010733	镀锡铜绞线	6~10mm2	kg	7.2	58.91	424.15	58.91	424.15	
253	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	9.84	58.91	579.67	58.91	579.67	
254	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	508.576	0.97	493.32	0.97	493.32	
255	25030103@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	138.322	0.97	134.17	0.97	134.17	
256	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	1619.528	1.5	2429.29	1.5	2429.29	
257	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm2	m	31.144	2.4	74.75	2.4	74.75	
258	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	95.692	1.65	157.89	1.65	157.89	
259	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	108	4.47	482.76	4.47	482.76	
260	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	90.36	7.62	688.54	7.62	688.54	
261	25030511@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	26	7.62	198.12	7.62	198.12	
262	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	11.51	34.53	
263	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	10526.475	0.1	1052.65	0.1	1052.65	
264	26064105@1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	2189.4	0.1	218.94	0.1	218.94	
265	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	23.484	0.1	2.35	0.1	2.35	
266	26064108@1	塑料护口(钢管用)	dn25	个	9.27	0.25	2.32	0.25	2.32	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 18 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
267	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	3.1827	0.25	0.8	0.25	0.8	
268	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	2.0394	0.37	0.75	0.37	0.75	
269	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	6.18	0.37	2.29	0.37	2.29	
270	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1357.84797	1.54	2091.09	1.54	2091.09	
271	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	167.11056	2.06	344.25	2.06	344.25	
272	26064307@1	紧定式直管接头	Φ25	个	663.00211	2.06	1365.78	2.06	1365.78	
273	26065131	镀锌电线管接头	Φ20*5	个	25.0496	0.83	20.79	0.83	20.79	
274	26065132@1	镀锌电线管接头	Φ25*6	个	9.888	1.23	12.16	1.23	12.16	
275	26065133	镀锌电线管接头	Φ32*6	个	3.39488	1.79	6.08	1.79	6.08	
276	26065134	镀锌电线管接头	Φ40*7	个	2.17536	2.1	4.57	2.1	4.57	
277	26065135	镀锌电线管接头	Φ50*7	个	6.592	3.1	20.44	3.1	20.44	
278	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1437.72138	0.9	1293.95	0.9	1293.95	
279	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	168.5286	1.29	217.4	1.29	217.4	
280	26065307@1	紧定式锁母	Φ25	个	668.62811	1.29	862.53	1.29	862.53	
281	26066513	钢管保护管	Φ40*400	根	42.482	7.55	320.74	7.55	320.74	
282	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	90.24	2.57	231.92	2.57	231.92	
283	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	190.82	1.29	246.16	1.29	246.16	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 19 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
284	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	186.64	2.43	453.54	2.43	453.54	
285	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	644.98	3.33	2147.78	3.33	2147.78	
286	26090508@1	铜接线端子	DT-16mm2	个	273	3.33	909.09	3.33	909.09	
287	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	44.064	4.23	186.39	4.23	186.39	
288	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	72.192	2.14	154.49	2.14	154.49	
289	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm2	个	90.24	8.58	774.26	8.58	774.26	
290	26230107	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	109.3988	4.72	516.36	4.72	516.36	
291	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	218.01206	1.46	318.3	1.46	318.3	
292	26250311@1	镀锌电缆卡子	2*35	个	9.04932	1.46	13.21	1.46	13.21	
293	26250312	镀锌电缆卡子	3*35	个	153.9369	5.77	888.22	5.77	888.22	
294	26250343	固定卡子	3*80	个	88.992	2.49	221.59	2.49	221.59	
295	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	14	0.66	9.24	0.66	9.24	
296	26250703	电缆吊挂	3*50	套	102.77303	8.45	868.43	8.45	868.43	
297	30090307	PVC塑料落水斗	Φ110	只	18.36	21.44	393.64	21.44	393.64	
298	30090505	铸铁落水口(带罩)	Φ100	套	18.18	21.44	389.78	21.44	389.78	
299	31011126	油浸石棉盘根	Φ6~10 250℃	kg	6	9.86	59.16	9.86	59.16	
300	31110301	棉纱头		kg	273.81047	5.57	1525.12	5.57	1525.12	
301	31110301@	棉纱头		kg	0.56	5.57	3.12	5.57	3.12	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 20 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
302	31110307	塑料手套		副	90.72	3.43	311.17	3.43	311.17	
303	31130106	其它材料费		元	129.65897	0.86	111.51	0.86	111.51	
304	31130106@1	其它材料费		元	67.932	0.86	58.42	0.86	58.42	
305	31150101	水		m3	428.24268	4.57	1957.07	2.72	1164.82	
306	31150101@1	水		m3	17.868	4.57	81.66	2.72	48.6	
307	31150301	电		kW·h	570.9818	0.76	433.95	0.89	508.17	
308	31170103	标志牌		个	143.85255	0.16	23.02	0.16	23.02	
309	31170103@1	标志牌		个	40.7184	0.16	6.51	0.16	6.51	
310	31170104	标志牌	塑料扁形	个	38	0.16	6.08	0.16	6.08	
311	31170121	位号牌		个	57	0.51	29.07	0.51	29.07	
312	32092503	钢板	δ 6	kg	16.64	3.26	54.25	3.26	54.25	
313	80010106	水泥砂浆	M10	m3	49.18018	186.06	9150.46	344.24	16929.79	
314	80010106@1	水泥砂浆	M10	m3	0.246	186.06	45.77	344.24	84.68	
315	CLFTZ	材料费调整		元	23373.98311	1	23373.98	1	23373.98	
316	80212114	C15预拌砼[非泵送]		m3	2.4	313.78	753.07	399.26	958.22	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 21 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
317	01090172-1	圆钢	Φ10~14	kg	31.4352	3.37	105.94	3.37	105.94	
318	01130143@2	扁钢	-30*4~50*5	kg	86.4468	3.22	278.36	3.22	278.36	
319	01210101-1	角钢		kg	294.705	3.4	1002	3.4	1002	
320	01270101-1	型钢		kg	642.2752	3.5	2247.96	3.5	2247.96	
321	01290106@2	铝皮	δ0.3	m2	57.876	19.27	1115.27	19.27	1115.27	
322	01290453@1	热镀锌钢板	δ1.2	m2	539.93548	38.9	21003.49	38.9	21003.49	
323	01290453@3	热镀锌钢板	δ0.75	m2	207.95812	24.72	5140.72	24.72	5140.72	
324	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	18.62119	12.86	239.47	12.86	239.47	
325	11030305-1@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	17.35405	12.86	223.17	12.86	223.17	
326	11112503-1	调和漆		kg	13.2378	11.15	147.6	11.15	147.6	
327	11112503-1@1	调和漆		kg	12.4047	11.15	138.31	11.15	138.31	
328	12430303@1	胶带(9m/卷)		卷	64.32	5	321.6	5	321.6	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 22 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
329	12430303@2	胶带(9m/卷)		卷	2.9	5	14.5	5	14.5	
330	12430312	铝箔胶带		m2	104.3713	8.83	921.6	8.83	921.6	
331	13070703@1	防火岩棉		m3	27.0787	800	21662.96	800	21662.96	
332	13120503	橡塑保温板		m3	8.2812	1200	9937.44	1200	9937.44	
333	13120503@1	橡塑保温板		m3	0.206	1200	247.2	1200	247.2	
334	14010305@4	焊接钢管	SC20	m	156.56	5.52	864.21	5.52	864.21	
335	14010305@5	焊接钢管	SC50	m	41.2	16.45	677.74	16.45	677.74	
336	14010305@6	焊接钢管	SC40	m	13.596	12.92	175.66	12.92	175.66	
337	14010305@7	焊接钢管	SC32	m	21.218	10.58	224.49	10.58	224.49	
338	14010305@9	焊接钢管SC25		m	61.8	8.17	504.91	8.17	504.91	
339	14030331@1	热镀锌钢管	DN65	m	66.8388	28.09	1877.5	28.09	1877.5	
340	14030340@1	热镀锌钢管	DN100	m	134.5974	44.57	5999.01	44.57	5999.01	
341	14040103@1	不锈钢管	DN15	m	69.36	3.9	270.5	3.9	270.5	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 23 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
342	14040103@2	镀锌钢管内衬不锈钢管	DN70	m	171.36	49.19	8429.2	49.19	8429.2	
343	14310375@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	De25	m	133.824	3.99	533.96	3.99	533.96	
344	14310377@2	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn50	m	129.888	7.9	1026.12	7.9	1026.12	
345	14310377@3	承插塑料排水管	dn50	m	216.2212	7.9	1708.15	7.9	1708.15	
346	14310378@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn75	m	400.656	12.19	4884	12.19	4884	
347	14310378@2	承插塑料排水管	dn75	m	51.2316	12.19	624.51	12.19	624.51	
348	14310379@2	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn110	m	506.1222	19.14	9687.18	19.14	9687.18	
349	14310379@3	承插塑料排水管	dn110	m	471.3264	19.14	9021.19	19.14	9021.19	
350	14310379@5	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管	dn110	m	270.936	33.71	9133.25	33.71	9133.25	
351	14310380@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn160	m	75.656	26.13	1976.89	26.13	1976.89	
352	14310380@2	承插塑料排水管	dn160	m	36.3648	26.13	950.21	26.13	950.21	
353	14310380@4	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管	dn160	m	87.4081	35	3059.28	35	3059.28	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 24 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
354	14311503@10	PP-R给水管	De25	m	138.72	6.35	880.87	6.35	880.87	
355	14311503@11	HDPE单层排水管	De110	m	585.48	25	14637	25	14637	
356	14311503@13	HDPE单层排水管	De75	m	187.272	12.19	2282.85	12.19	2282.85	
357	14311503@14	HDPE单层排水管	De50	m	478.584	7.9	3780.81	7.9	3780.81	
358	14311503@15	PP-R热水管	De20	m	2500.938	5	12504.69	5	12504.69	
359	14311503@8	PP-R给水管	De20	m	1303.866	4.3	5606.62	4.3	5606.62	
360	14311503@9	PP-R给水管	De32	m	2819.484	6.8	19172.49	6.8	19172.49	
361	14550533	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN25	m	6.12	13.4	82.01	13.4	82.01	
362	14550536	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN50	m	16.32	44.67	729.01	44.67	729.01	
363	15230305@1	承插塑料排水管件	De25	个	61.472	1.36	83.6	1.36	83.6	
364	15230307@1	承插塑料排水管件	dn50	个	261.3512	1.72	449.52	1.72	449.52	
365	15230308@1	承插塑料排水管件	dn75	个	276.7472	6.87	1901.25	6.87	1901.25	
366	15230309@1	承插塑料排水管件	dn110	个	834.4386	10.7	8928.49	10.7	8928.49	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 25 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
367	15230309@3	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管管件	dn110	个	361.884	10.67	3861.3	10.67	3861.3	
368	15230310@1	承插塑料排水管件	dn160	个	46.8752	18.6	871.88	18.6	871.88	
369	15230310@3	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管管件	dn160	个	64.4254	19.46	1253.72	19.46	1253.72	
370	15410716@1	可曲挠橡胶接头	DN50	个	56	75.42	4223.52	75.42	4223.52	
371	16150503	自动排气阀	DN15	个	30	36.11	1083.3	36.11	1083.3	
372	16150505@2	自动排气阀	DN25	个	1	80.71	80.71	80.71	80.71	
373	16310103@3	止回阀	DN15	个	92.92	21.95	2039.59	21.95	2039.59	
374	16310103@4	截止阀	DN15	个	123.22	20	2464.4	20	2464.4	
375	16310103@5	安全阀	DN15	个	24.24	39.82	965.24	39.82	965.24	
376	16310103@6	不锈钢截止阀	DN15	个	84.84	39.82	3378.33	39.82	3378.33	
377	16310103@7	不锈钢止回阀	DN15	个	24.24	21.95	532.07	21.95	532.07	
378	16310105@3	止回阀	DN25	个	24.24	35	848.4	35	848.4	
379	16310105@	截止阀	DN25	个	109.08	20.18	2201.23	20.18	2201.23	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 26 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	4									
380	16310105@5	可调式减压稳压阀	DN25	个	20.2	375	7575	375	7575	
381	16310105@6	截止阀	DN25	个	1.01	20.18	20.38	20.18	20.38	
382	16310106@2	可调式减压稳压阀	DN32	个	56.56	560	31673.6	560	31673.6	
383	16310108@3	对夹蝶阀	DN50	个	113.12	80	9049.6	80	9049.6	
384	16310108@4	截止阀	DN50	个	56.56	117.12	6624.31	117.12	6624.31	
385	16310108@5	Y型过滤器	DN50	个	56.56	145.5	8229.48	145.5	8229.48	
386	16413521@1	蝶阀	DN100	个	1	136.64	136.64	136.64	136.64	
387	16413521@3	闸阀	DN70	个	6	194.69	1168.14	194.69	1168.14	
388	16413521@4	止回阀	DN70	个	6	188.09	1128.54	188.09	1128.54	
389	18410301@2	水嘴 DN15		个	68.68	25	1717	25	1717	
390	18430305@2	普通地漏	DN50	个	264	45	11880	45	11880	
391	18430308	普通地漏	DN150	个	2	54.46	108.92	54.46	108.92	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 27 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
392	18450306@1	普通存水弯	Φ50	个	68.34	20	1366.8	20	1366.8	
393	18450306@2	普通存水弯 Φ50		个	410.04	20	8200.8	20	8200.8	
394	18450308@1	普通存水弯 Φ100		个	102.51	30	3075.3	30	3075.3	
395	20030105@1	室内消火栓	单栓 65	套	35	973.45	34070.75	973.45	34070.75	
396	21010304@1	螺纹水表	LXL-20	只	92	56.5	5198	56.5	5198	
397	21010309@1	螺纹水表	LXL-70	只	6	265.49	1592.94	265.49	1592.94	
398	21650101@1	压力表		套	56	25	1400	25	1400	
399	21650101@2	取源部件		套	1	11.84	11.84	11.84	11.84	
400	22470111@10	电气井道灯（带防护罩）	LED, 11W	套	36.36	35	1272.6	35	1272.6	
401	22470111@12	节能吸顶灯	LED, 18W	套	551.46	125	68932.5	125	68932.5	
402	22470111@13	方向标志灯	1W	套	36.36	65	2363.4	65	2363.4	
403	22470111@14	楼层标志灯	1W	套	36.36	65	2363.4	65	2363.4	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 28 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
404	22470111@16	安全出口标志灯	1W	套	4.04	65	262.6	65	262.6	
405	22470111@17	疏散出口标志灯	1W	套	34.34	65	2232.1	65	2232.1	
406	22470111@19	集中电源疏散照明灯（A型）	9W	套	78.78	85	6696.3	85	6696.3	
407	22470111@20	声光感应灯（带光控声控延时开关）	LED，18W	套	107.06	145	15523.7	145	15523.7	
408	22470111@21	防水型节能吸顶灯	LED，18W	套	171.7	125	21462.5	125	21462.5	
409	22470111@22	LED直条灯		套	195.94	76.54	14997.25	76.54	14997.25	
410	22470111@8	节能双管荧光灯	LED，2*18W	套	4.04	85	343.4	85	343.4	
411	22470111@9	井道照明灯	1*18W	套	40.4	35	1414	35	1414	
412	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	671.16	12	8053.92	12	8053.92	
413	23230131-3	双联扳式暗开关(单控)		只	69.36	12.5	867	12.5	867	
414	23412504@10	厨房排油烟机插座	三孔	套	69.36	15	1040.4	15	1040.4	
415	23412504@11	厨房操作台上方插座	三孔	套	138.72	15	2080.8	15	2080.8	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 29 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
416	23412504@12	燃气热水器插座	三孔	套	69.36	15	1040.4	15	1040.4	
417	23412504@13	冰箱插座	三孔	套	69.36	15	1040.4	15	1040.4	
418	23412504@14	洗衣机插座	三孔	套	138.72	15	2080.8	15	2080.8	
419	23412504@15	壁挂空调插座	三孔	套	212.16	15	3182.4	15	3182.4	
420	23412504@4	单相暗插座（带USB口）	五孔	套	173.4	15	2601	15	2601	
421	23412504@5	坐便器插座	五孔	套	104.04	15	1560.6	15	1560.6	
422	23412504@6	夜灯插座	五孔	套	277.44	15	4161.6	15	4161.6	
423	23412504@7	起居室柜式空调插座	三孔	套	69.36	15	1040.4	15	1040.4	
424	23412504@8	单相暗插座	五孔	套	879.24	15	13188.6	15	13188.6	
425	23412504@9	防溅单相暗插座	五孔	套	312.12	15	4681.8	15	4681.8	
426	25430311@4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	4405.68	2.2	9692.5	2.2	9692.5	
427	25430311@5	绝缘导线	BV-2.5mm2	m	36391.056	2.2	80060.32	2.2	80060.32	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 30 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
428	25430311@6	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	1893.816	2.2	4166.4	2.2	4166.4	
429	25430311@7	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5mm2	m	6831.936	2.2	15030.26	2.2	15030.26	
430	25430314@1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	803.52	8.5	6829.92	8.5	6829.92	
431	25430314@3	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5mm2	m	1092.96	5	5464.8	5	5464.8	
432	25430314@4	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm2	m	1643.112	3.2	5257.96	3.2	5257.96	
433	25430314@5	铜芯多股绝缘导线	WDZND-RYJS-2*1.5mm2	m	129.6	3.2	414.72	3.2	414.72	
434	25430315@4	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16mm2	m	1512.63	13.5	20420.51	13.5	20420.51	
435	25430315@7	铜芯绝缘导线	BV-4mm2	m	23005.08	4.5	103522.86	4.5	103522.86	
436	25430315@8	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-10mm2	m	1512.63	6.5	9832.1	6.5	9832.1	
437	26012501@3	封闭式金属桥架	400*150	m	120.6	117	14110.2	117	14110.2	
438	26012501@4	耐火封闭电缆桥架（内设隔板）	150*100	m	120.6	50	6030	50	6030	
439	26012501@5	耐火封闭电缆桥架（内设隔板）	100*100	m	47.838	38	1817.84	38	1817.84	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 31 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
440	26012501@6	弱电桥架300*100		m	114.57	95	10884.15	95	10884.15	
441	26012501@8	铝合金线槽MR50*25		m	110.55	15.97	1765.48	15.97	1765.48	
442	26012501@9	铝合金线槽MR30*25		m	150.75	11.53	1738.15	11.53	1738.15	
443	26020312	盖板		m	261.3					
444	26060121@1	刚性阻燃管	PC20	m	18487.04	1.9	35125.38	1.9	35125.38	
445	26060121@2	刚性阻燃管	PC32	m	832.04	2.5	2080.1	2.5	2080.1	
446	26060351@2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	6107.076	3.42	20886.2	3.42	20886.2	
447	26060351@3	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	1123.524	4.63	5201.92	4.63	5201.92	
448	26060351@4	JDG20		m	1880.265	3.42	6430.51	3.42	6430.51	
449	26060351@5	JDG25		m	4457.5207	4.63	20638.32	4.63	20638.32	
450	26093511	分等电位联结端子箱		个	146.88	25	3672	25	3672	
451	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	75	150	75	150	
452	26110101	接线盒		只	4825.62	1.8	8686.12	1.8	8686.12	
453	26110101@	接线盒		只	1003.68	1.8	1806.62	1.8	1806.62	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 32 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
454	26110301@1	消防接线端子箱	GST-JX100	个	4	300	1200	300	1200	
455	26210704@1	沟槽式夹箍	DN100	副	2	16.64	33.28	16.64	33.28	
456	26210704@2	沟槽式夹箍		副	24	16.64	399.36	16.64	399.36	
457	50290103@2	墙式新风机		台	238	860	204680	860	204680	
458	55090103@3	照明控制箱		只	1	3252.1	3252.1	3252.1	3252.1	
459	55090103@4	开关电源箱		只	1	2785.33	2785.33	2785.33	2785.33	
460	55090108@1	配电箱APX	XL-3	只	2	3000	6000	3000	6000	
461	55090108@2	配电箱ALL	PZ-30	只	2	800	1600	800	1600	
462	55090108@3	配电箱ALH	XL-3	只	2	2000	4000	2000	4000	
463	55090108@4	配电箱PF1	PZ-30	只	34	600	20400	600	20400	
464	55090108@5	配电箱APK	XL-3	只	2	3000	6000	3000	6000	
465	55090108@	配电箱PF	PZ-30	只	34	550	18700	550	18700	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 33 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	6									
466	55090108@7	3#应急照明配电箱AE1~3	XL-3	只	6	3200	19200	3200	19200	
467	55090108@8	应急照明电源分配电箱YJ1~3	A-D-1KVA-A200FP	只	2	3200	6400	3200	6400	
468	55090109@1	3#配电箱AL1	XL-3	只	2	2500	5000	2500	5000	
469	55090109@2	3#配电箱AL2	PZ-30	只	2	1000	2000	1000	2000	
470	9F0000	沟槽管件 DN100		个	32.925	20.44	672.99	20.44	672.99	
471	9F0000@1	沟槽管件 DN65		个	16.35	20.44	334.19	20.44	334.19	
472	X1810628@1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*10	m	84.0623	58.56	4922.69	58.56	4922.69	
473	X1810628@10	WDZC-YJY-1KV-5*4		m	60.6	20.28	1228.97	20.28	1228.97	
474	X1810628@11	YJV-1KV-3*4		m	50.5	11.34	572.67	11.34	572.67	
475	X1810628@2	铜芯电缆	RTTZ-5*6	m	358.1965	42.59	15255.59	42.59	15255.59	
476	X1810628@3	铜芯电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	617.8372	150.84	93194.56	150.84	93194.56	
477	X1810628@4	铜芯电缆	WDZC-YJY-4*70+1*35	m	279.972	312.33	87443.65	312.33	87443.65	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 34 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
478	X1810628@5	铜芯电缆	WDZC-YJY-4*95+1*50	m	256.338	422.35	108264.35	422.35	108264.35	
479	X1810628@6	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	319.4832	25.29	8079.73	25.29	8079.73	
480	X1810628@7	全塑铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	40.4	88.55	3577.42	88.55	3577.42	
481	X1810628@8	RVV-2*4		m	141.4	9.87	1395.62	9.87	1395.62	
482	X1810628@9	RVV-2*6		m	274.72	14.4	3955.97	14.4	3955.97	
483	XZ911379@1	镀锌扁钢	-40*4	m	425.061	5.89	2503.61	5.89	2503.61	
484	XZ911379@3	镀锌扁钢	-25*4	m	21	3.69	77.49	3.69	77.49	
485	XZ911380@1	镀锌圆钢	Φ10	m	410.2455	3.07	1259.45	3.07	1259.45	
486	补充主材002	防火封堵		处	136	200	27200	200	27200	
487	补充主材003@1	防火阀FDS	1000*630	个	6	520	3120	520	3120	
488	补充主材003@2	Φ热镀锌圆钢避雷针		根	4	50	200	50	200	
489	补充主材004@1	防火阀FDS	800*630	个	2	280	560	280	560	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 35 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
490	补充主材005@1	防火阀FDS	800*500	个	2	270	540	270	540	
491	补充主材006@1	对开式多叶调节阀	800*500	个	2	235	470	235	470	
492	补充主材007@1	电动多叶送风口	320*1600+250	个	36	85	3060	85	3060	
493	50290105@1	JY-1~2管道式轴流风机	11kW	台	2	3500	7000	3500	7000	
494	52010111@1	太阳能热水器	MGQBCD58/2000/18-175/2.55	个	24	3680	88320	3680	88320	
495	55090103@1	低压配电柜1AP、1BP	XL-21	只	4	3500	14000	3500	14000	
496	ZCBC0001@1	点型感烟探测器		个	150	76.54	11481	76.54	11481	
497	ZCBC0006@1	消火栓按钮		个	35	73.8	2583	73.8	2583	
498	ZCBC0007	控制模块(接口)	单输口	个	56	70.98	3974.88	70.98	3974.88	
499	ZCBC0007@1	广播控制模块	单输口	个	4	70.98	283.92	70.98	283.92	
500	ZCBC0007@2	总线联动控制模块	单输口	个	22	70.98	1561.56	70.98	1561.56	
501	ZCBC0007@3	总线隔离器	单输口	个	36	86.54	3115.44	86.54	3115.44	
502	ZCBC0009@	手动报警按钮（带电话		个	36	73.8	2656.8	73.8	2656.8	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 36 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1	插孔)								
503	ZCBC0036@1	火灾显示盘		台	2	850	1700	850	1700	
504	ZCBC0037@1	声光报警器		个	36	96.47	3472.92	96.47	3472.92	
505	ZCBC0046@1	消防广播		个	40	115.35	4614	115.35	4614	
506	ZCBC0051@1	总线消防电话分机		部	4	120	480	120	480	
507	补充材料001@1	增压泵	PB-H169EA	台	24	850	20400	850	20400	
508	补充主材001	成品抗震支架		套	24	450	10800	450	10800	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	41.34835	82	3390.56	120	4961.8	
2	15013	其他机械费		元	391.73386	1	391.73	0.89	348.64	
3	30002	其它机械费		元	2225.1793	0.89	1980.41	0.89	1980.41	
4	603002	柴油		kg	106.92494	7.74	827.6	7.04	752.75	
5	603002@1	柴油		kg	6.06879	7.74	46.97	7.04	42.72	
6	603002@2	柴油		kg	0.854	7.74	6.61	7.04	6.01	
7	901019	安拆费及场外运输费		元	931.91104	0.9381	874.23	0.9381	874.23	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 37 页 共 38 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
8	901058	大修理费		元	480.27004	0.8547	410.49	0.8547	410.49	
9	901058@1	大修理费		元	44.82097	0.8547	38.31	0.8547	38.31	
10	901130	经常修理费		元	1123.47546	1	1123.48	1	1123.48	
11	901234	折旧费		元	1577.06647	0.8547	1347.92	0.8547	1347.92	
12	901234@1	折旧费		元	233.20918	0.8547	199.32	0.8547	199.32	
13	98030104@1	交流稳压电源	JH1741/05	台班	0.432	7.92	3.42	7.92	3.42	
14	98030112@1	直流稳压稳流电源	WYK-6005	台班	0.432	24.4	10.54	24.4	10.54	
15	98050106	数字万用表	F-87	台班	3.024	4.86	14.7	3.42	10.34	
16	98052521	电能校验仪		台班	1.512	44.38	67.1	44.38	67.1	
17	98270103@1	精密声级计	ND2	台班	1.352	6.12	8.27	6.12	8.27	
18	98470102@1	火灾探测器实验器	BHTS-1	台班	3.3	4.53	14.95	4.53	14.95	
19	99453580-1	其它材料费		元	24.55	1	24.55	1	24.55	
20	J00008	其他费用		元	68.60625	1	68.61	1	68.61	
21	JX603030	汽油		kg	30.86442	9.12	281.48	8.58	264.82	
22	JX707009	电		kw·h	7372.36963	0.76	5603	0.89	6561.41	
23	JXFTZ	机械费调整		元	88703.90179	1	88703.9	1	88703.9	

人材机汇总表

工程名称：7#楼-安装

第 38 页 共 38 页

合 计	2817699.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一)	电气工程					1318469.42	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:8#住宅 计量箱AW1 2. 型号:箱体由 当地供电部门提 供 3. 安装方式:距 地1.2m明装 4. 含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求 5. 本体安装及调 试	台	6	397.82	2386.92	
2	030404017015	配电箱	1. 名称:8#住宅 计量箱AW2 2. 型号:箱体由 当地供电部门提 供 3. 安装方式:距 地1.2m明装 4. 含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求 5. 本体安装及调 试	台	4	397.82	1591.28	
3	030404017004	配电箱	1、名称:8#低压 配电柜1AP、1BP 2、型号:XL-21 3、安装方式:落 地安装 4、含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求 5、0.2m素砼基 础安装，6、本 体安装及调试	台	4	4067.49	16269.96	
本页小计							20248.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030404017018	配电箱	1、名称：8#配电箱AL1 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	2835.47	5670.94	
5	030404017019	配电箱	1、名称：8#配电箱AL2 2、型号：PZ-30 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	1335.47	2670.94	
6	030404017012	配电箱	1、名称：8#配电箱PF1 2、型号：PZ-30 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	34	867.71	29502.14	
7	030404017022	配电箱	1、名称：8#配电箱PF 2、型号：PZ-30 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	34	817.71	27802.14	
本页小计							65646.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030404017020	配电箱	1、名称：配电箱 ALL 2、型号：PZ-30 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	1067.71	2135.42	
9	030404017016	配电箱	1、名称：配电箱 ALH 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	2267.71	4535.42	
10	030404017017	配电箱	1、名称：配电箱 APX 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3267.71	6535.42	
11	030404017021	配电箱	1、名称：配电箱 APK 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3267.71	6535.42	
本页小计							19741.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030414002001	送配电装置系统	1、名称:低压送配电系统调试， 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流， 3、类型:综合	系统	14	180.81	2531.34	
13	030411003001	桥架	1、名称:封闭式金属桥架 2、规格:400*150 3、含接地及桥架盖板	m	120	191.59	22990.8	
14	030413001007	铁构件	1、名称:桥架支架制作安装 2、材质:型钢 3、含除锈刷漆	kg	100	22.02	2202	
15	030411001019	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	40	45.11	1804.4	
16	030411001008	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	13.2	39.69	523.91	
17	030411001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20.6	27.68	570.21	
18	030411001009	配管	1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	32	17.97	575.04	
本页小计							31197.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030411001020	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	756.4	15.25	11535.1	
20	030411001021	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	16806.4	12.47	209575.81	
21	030411001024	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2433.4	10.07	24504.34	
22	030411004001	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：BV-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	31371.6	3.99	125172.68	
23	030411004005	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：BV-4mm ² 3、材质：铜芯	m	21909.6	5.84	127952.06	
24	030411004004	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	5889.6	3.99	23499.5	
25	030411004003	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	1632.6	3.99	6514.07	
本页小计							528753.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030411004002	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:WDZC-BYJ-10mm ² 3、材质:铜芯	m	1440.6	8.23	11856.14	
27	030411004006	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:WDZC-BYJ-16mm ² 3、材质:铜芯	m	1440.6	15.78	22732.67	
28	030408001001	电力电缆	1、规格:WDZNC-YJY-5*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	40	97.11	3884.4	
29	030408001005	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-4*95+1*50 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	253.8	451.96	114707.45	
30	030408001006	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-4*70+1*35 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	277.2	340.84	94480.85	
本页小计							247661.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	030408001002	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-5*10 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	83.23	66.63	5545.61	
32	030408001007	电力电缆	1、规格:WDZC-YJY-5*4 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	316.32	30.28	9578.17	
33	030408001003	电力电缆	1、规格:RTTZ-4*25+1*16 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	611.72	166.37	101771.86	
34	030408001004	电力电缆	1、规格:RTTZ-5*6 2、材质:铜芯 3、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 4、电压等级(kV):1KV以内	m	354.65	48.97	17367.21	
35	030408006006	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*95+1*50 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	12	270.36	3244.32	
本页小计							137507.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	030408006008	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*70+1*35 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	8	270.36	2162.88	
37	030408006009	电力电缆头	1、电力电缆头 2、规格:4*25+1*16 3、材质:铜芯 4、户内干包式 5、电压等级(kV):1KV以内	个	16	161.25	2580	
38	030408006007	电力电缆头	1、压铜接线端子 2、规格:16mm ² 以内 3、材质:铜芯 4、电压等级(kV):1KV以内	个	220	9.62	2116.4	
39	030412001001	普通灯具	1、名称:声光感应灯（带光控声控延时开关） 2、规格:LED, 18W 3、吸顶安装	套	106	175.76	18630.56	
40	030412001003	普通灯具	1、名称:节能吸顶灯 2、规格:LED, 18W 3、吸顶安装	套	546	155.56	84935.76	
41	030412001004	普通灯具	1、名称:防水型节能吸顶灯（卫生间及厨房内采用） 2、规格:LED, 18W（防护等级为IP54） 3、吸顶安装	套	170	155.56	26445.2	
本页小计							136870.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	030412001007	普通灯具	1、名称:电气井道灯（带防护罩） 2、规格:LED, 11W 3、壁装, 含支架	套	36	62.77	2259.72	
43	030412001008	普通灯具	1、名称:井道照明灯 2、防潮, 防爆节能灯, 灯具加防护罩, 1*18W 3、壁装, 含支架	套	40	62.77	2510.8	
44	030412005001	荧光灯	1、名称:节能双管荧光灯 2、规格:LED, 2*18W 3、吸顶安装	套	4	122.68	490.72	
45	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	722	23.64	17068.08	
46	030404034002	照明开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	34	24.81	843.54	
47	030404034003	照明开关	1、名称:单联双控开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗装	个	4	23.64	94.56	
48	030404035001	插座	1、名称:单相暗插座 2、单相二, 三极安全插座, 250V, 10A 3、嵌墙安装	个	862	30.84	26584.08	
本页小计							49851.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	030404035002	插座	1、名称：防溅单相暗插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	306	30.84	9437.04	
50	030404035003	插座	1、名称：厨房排油烟机插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
51	030404035004	插座	1、名称：厨房操作台上方插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	136	28	3808	
52	030404035005	插座	1、名称：燃气热水器插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
53	030404035006	插座	1、名称：冰箱插座 2、单相三极安全插座（带开关），250V，10A，加防水外壳，IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
本页小计							18957.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	030404035007	插座	1、名称:洗衣机插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
55	030404035008	插座	1、名称:太阳能热水控制器插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	68	28	1904	
56	030404035009	插座	1、名称:壁挂空调插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 16A 3、嵌墙安装	个	208	28	5824	
57	030404035010	插座	1、名称:起居室柜式空调插座 2、单相三极安全插座(带开关), 250V, 20A 3、嵌墙安装	个	68	30.6	2080.8	
58	030404035011	插座	1、名称:夜灯插座 2、单相二, 三极安全插座, 250V, 10A 3、嵌墙安装	个	272	30.84	8388.48	
59	030404035012	插座	1、名称:坐便器插座 2、单相二, 三极安全插座, 250V, 10A, 加防水外壳, IP54 3、嵌墙安装	个	102	30.84	3145.68	
本页小计							23246.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	030404035013	插座	1、名称:单相暗插座（带USB口） 2、单相二，三极安全插座(带USB口)，250V，10A 3、嵌墙安装	个	170	30.84	5242.8	
61	030411006005	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	4126	8.13	33544.38	
	二)	防雷接地					68889.99	
62	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、明暗敷综合考虑	m	404.82	28.07	11363.3	
63	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、明暗敷综合考虑	m	25	25.77	644.25	
64	030409004001	均压环	1、名称:均压环 2、安装形式:圈梁外侧二根水平大于Φ16 主钢筋连成均压环,45m上的外墙金属栏杆金属门窗等暴露的金属物直接或通过埋铁与均压环连接,选做均压环的钢筋应采用焊接	m	576.65	9.15	5276.35	
本页小计							56071.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	030409005001	避雷网	1、名称：屋面避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、屋面明敷	m	403.91	46.46	18765.66	
66	030409006001	避雷针	1. 名称：避雷针 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ20 4. 安装形式、高度：伸出灯具最高点1.5m	根	4	269.39	1077.56	
67	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、利用柱内两根大于Φ16主筋引下与基础钢筋可靠焊接	m	936	24.44	22875.84	
68	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位接线箱 2、材质：MEB 3、安装方式：距地0.30米	台	2	360.34	720.68	
69	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位接线箱 2、安装方式：距地0.30米	台	144	45.04	6485.76	
70	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地端子板 2、材质：热镀锌钢板 3、规格：100*100*6 4、下沿距地0.5m嵌墙暗装	块	1	507.87	507.87	
71	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试卡 2、材质：不锈钢 3、外围四角柱内做接地检测点，距地0.6M	块	4	50.94	203.76	
本页小计							50637.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 14 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、要求：接地电阻要求不大于1欧姆	系统	1	968.96	968.96	
	三)	给水系统					275899.12	
73	031001007007	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN70， 4、连接形式：卡箍连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	168	112.04	18822.72	
74	031001007008	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN50， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	16	107.19	1715.04	
本页小计							21506.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	031001007009	复合管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：镀锌钢管内衬不锈钢管DN25， 4、连接形式：螺纹连接， 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	6	60.57	363.42	
76	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De32 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	2764.2	29.24	80825.21	
77	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De25 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	136	26.49	3602.64	
本页小计							84791.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 De20 S4.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	1278.3	24.4	31190.52	
79	031003001001	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：自动排气阀	个	30	70.54	2116.2	
80	031003001002	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	122	41.39	5049.58	
81	031003001003	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	108	46.96	5071.68	
82	031003001005	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	56	178.57	9999.92	
83	031003001006	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：Y型过滤器	个	56	207.24	11605.44	
本页小计							65033.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	031003001007	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25(Y13X-6T) 2、连接形式：螺纹 3、名称：可调式减压稳压阀	个	20	405.33	8106.6	
85	031003001008	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN32(Y13X-6T) 2、连接形式：螺纹 3、名称：可调式减压稳压阀	个	56	599.32	33561.92	
86	031003001010	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：螺纹 3、名称：对夹蝶阀	个	112	141.08	15800.96	
87	031003010001	软接头	1、规格：DN50 2、连接形式：法兰连接	个	56	180.56	10111.36	
88	031003001028	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN70 2、连接形式：卡箍连接 3、名称：闸阀	个	6	260.98	1565.88	
89	031003001012	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：止回阀	个	92	43.36	3989.12	
90	031003001013	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：止回阀	个	24	61.93	1486.32	
本页小计							74622.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	031003001027	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN70 2、连接形式：卡箍连接 3、名称：止回阀	个	6	254.38	1526.28	
92	031003013007	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：LXL-70 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	6	550.75	3304.5	
93	031003013008	水表	1、安装部位（室内外）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	68	134.07	9116.76	
94	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、Y-100, PN=0~5.0MPa	台	56	89.64	5019.84	
95	031208002001	管道绝热	1、绝热厚度：50mm 2、管道外径：Φ57mm以下 3、材质：B1级橡塑管壳	m3	0.34	1855.3	630.8	
96	031208002005	管道绝热	1、绝热厚度：20mm 2、管道外径：Φ133mm以下 3、材质：B1级橡塑管壳	m3	0.2	2002.72	400.54	
97	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.3mm 3、对象：管道保温层	m2	2.04	28.53	58.2	
本页小计							20056.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	031002001001	管道支架	1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架	kg	441.41	17.19	7587.84	
99	031202003001	一般钢结构防腐 蚀	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:刷红丹二度，灰漆二度	kg	441.41	2.8	1235.95	
100	031004014015	给、排水附(配)件	1、名称:水龙头 2、材质:铜质， 3、型号、规格:DN15	组	68	29.91	2033.88	
	四)	热水系统					226020.07	
101	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R热水管 De20 S3.2（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	2451.9	25.11	61567.21	
102	031001003002	不锈钢管	1、不锈钢管 2、安装部位:室内 3、介质:水 4、规格、压力等级:DN15 连接形式:丝扣连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	68	46.2	3141.6	
本页小计							75566.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
103	031003001020	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15（A21H-16C） 2、连接形式：螺纹 3、名称：安全阀	个	24	61.41	1473.84	
104	031003001029	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：不锈钢截止阀	个	84	61.41	5158.44	
105	031003001030	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：不锈钢止回阀	个	24	43.36	1040.64	
106	031003013009	水表	1、安装部位（室内）：管井 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	24	134.07	3217.68	
107	031208002003	管道绝热	1、绝热厚度：50mm 2、管道外径：Φ57mm以下 3、材质：B1级橡塑管壳	m3	7.7	1855.26	14285.5	
108	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.3mm 3、对象：管道保温层	m2	46.19	28.53	1317.8	
本页小计							26493.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
109	031006005001	太阳能集热装置	1、名称：太阳能热水器 2、型号、规格：MGQBCD58/2000/18-175/2.55 3、含配套控制系统、基础支架等附件，详见设计图纸	套	24	4045.64	97095.36	
110	030211003001	循环水泵	1、名称：增压泵 2、型号：PB-H169EA 3、规格：Q=22L/min, H=10.0m, P=0.29kw, U=220v, G=7kg 4、含检查接线，详见设计图纸	台	24	1571.75	37722	
	五)	污废水					176574.17	
111	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管De160（含管件） 4、连接形式：压盖式柔性承插粘接	m	92.3	102.63	9472.75	
本页小计							144290.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
112	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管De110（含管件） 4、连接形式：压盖式柔性承插粘接	m	318	81.64	25961.52	
113	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De110 4、连接形式：热熔承插粘接	m	574	50.32	28883.68	
114	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De75 4、连接形式：热熔承插粘接	m	183.6	33.83	6211.19	
115	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE单层排水管De50 4、连接形式：热熔承插粘接	m	469.2	33.41	15675.97	
116	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De160 4、连接形式：承插粘接	m	38.4	93.63	3595.39	
本页小计							80327.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
117	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De110*3.2 4、连接形式：承插粘接	m	553.2	69.26	38314.63	
118	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De75*2.3 4、连接形式：承插粘接	m	53.2	55.3	2941.96	
119	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：加强型UPVC排水管De50*2 4、连接形式：承插粘接	m	223.6	35.84	8013.82	
120	031002003017	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	8	109.52	876.16	
121	031002003019	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	24	138.83	3331.92	
122	031004014010	给、排水附(配件)	1、洗菜盆预留口 2、型号、规格：DN50带存水弯	组	68	49.03	3334.04	
本页小计							56812.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
123	031004014013	给、排水附(配件)	1、材质:大便器、清扫口预留， 2、型号、规格:DN100	个	102	64.93	6622.86	
124	031004014014	给、排水附(配件)	1、材质:洗脸盆、小便斗、地漏预留， 2、型号、规格:DN50	个	476	49.03	23338.28	
	六)	雨凝水					70158.37	
125	031001006013	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De160,含管配件 4、连接形式:粘接	m	77.2	59.76	4613.47	
126	031001006014	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De110,含管配件 4、连接形式:粘接	m	532.2	43.22	23001.68	
127	031001006015	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨凝水 3、材质、规格:加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De75,含管配件 4、连接形式:粘接	m	408	34.11	13916.88	
本页小计							71493.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
128	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨凝水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De50, 含管配件 4、连接形式：粘接	m	132	22.81	3010.92	
129	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨凝水 3、材质、规格：加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线) De25, 含管配件 4、连接形式：粘接	m	136	20.83	2832.88	
130	031004014008	给、排水附(配件)	1、规格：DN100 2、名称：雨水斗(含落水头)	组	18	91.56	1648.08	
131	031004014016	给、排水附(配件)	1、材质：带网框地漏 2、型号、规格：DN150	个	2	155.01	310.02	
132	031004014017	给、排水附(配件)	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个	264	72.57	19158.48	
133	031002003020	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	12	138.83	1665.96	
	七)	暖通					315149.64	
本页小计							28626.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
134	030108006001	其他风机	1、名称：墙式新风机XF-1 2、规格：风量：60m ³ /h；功率：12W，单相；机外静压：40Pa，带PM2.5过滤器，综合净化效率不低于80% 3、安装方式：预留孔Φ120，中心距上层楼层标高310	台	204	992.29	202427.16	
135	030108006002	其他风机	1、名称：墙式新风机XF-1 2、规格：风量：60m ³ /h；功率：12W，单相；机外静压：40Pa，带PM2.5过滤器，综合净化效率不低于80% 3、安装方式：预留孔Φ120，中心距本层楼层标高500	台	68	992.29	67475.72	
136	031002003022	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ120 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	408	61.71	25177.68	
137	031002003023	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ110 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	68	57.26	3893.68	
本页小计							298974.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
138	031002003024	套管	1. 名称、类型：成品穿墙套管 2. 规格：Φ100 3. 填料材质：阻燃材料和防水油膏	个	68	57.26	3893.68	
139	030413003001	打洞（孔）	1. 名称：穿墙预留孔 2. 规格：Φ100	个	412	29.81	12281.72	
	一)	应急照明					75305.14	
140	030404017023	配电箱	1、名称：8#应急照明配电箱AE1 ³ 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	6	3467.71	20806.26	
141	030404016001	控制箱	1、名称：应急照明电源分配电箱YJ1 ³ 2、型号：A-D-1 KVA-A200FP 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	2	3467.71	6935.42	
142	030411001025	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1309.2	10.07	13183.64	
本页小计							57100.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
143	030411004007	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	3104.4	3.99	12386.56	
144	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401 (DC36V) 3、壁挂式安装	套	4	100.27	401.08	
145	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401 (DC36V) 室外防护等级不应低于IP67 3、壁挂式安装	套	34	100.27	3409.18	
146	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、A-BLJC-10E II 1W-A401F (DC36V) 3、壁挂式安装	套	36	100.27	3609.72	
147	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR/A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR (DC36V) 3、壁挂式安装	套	36	100.27	3609.72	
本页小计							23416.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
148	030412004005	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、A-ZFJC-E9W-A631（DC36V）光通量≥720Lm 3、吸顶安装	套	76	121.38	9224.88	
149	030412004006	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯（A型） 2、A-ZFJC-E9W-A631（DC36V）光通量≥480Lm 防护等级不应低于IP67 3、吸顶安装	套	2	121.38	242.76	
150	030411006006	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	184	8.13	1495.92	
	二)	消防报警					121389.32	
151	030411003002	桥架	1、名称：耐火封闭电缆桥架（内设隔板） 2、规格：150*100 3、含接地及桥架盖板	m	120	98.59	11830.8	
152	030411003003	桥架	1、名称：耐火封闭电缆桥架（内设隔板） 2、规格：100*100 3、含接地及桥架盖板	m	47.6	86.53	4118.83	
153	030413001008	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	155	22.02	3413.1	
本页小计							30326.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
154	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线端子箱 2、规格：GST-JX100 3、安装形式：距地1.5m安装	个	4	437.89	1751.56	
155	030411001026	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1702.6	10.07	17145.18	
156	030411004008	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	828	6.63	5489.64	
157	030411004009	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	874.6	4.68	4093.13	
158	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟探测器 2、线制：总线制 3、JTY-GD-G3T 4、类型：吸顶安装	个	150	137.99	20698.5	
159	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、J-SAM-M-GST9123B 3、距地1.5m安装	个	36	244.37	8797.32	
本页小计							57975.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
160	030904006001	消防报警电话	1、名称：总线消防电话分机 2、GST-TS-100A 3、距地1.5m安装	部	4	147.21	588.84	
161	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、GST-HX-320B 3、距地2.2m安装	个	36	218.13	7852.68	
162	030904015001	火灾显示盘	1、火灾显示盘 2、GST-ZF520Z 3、安装方式：距地1.5m安装	台	2	2423.15	4846.3	
163	030904007001	消防广播	1、名称：消防广播 2、BG5-2 3、安装方式：壁挂式安装	个	40	146.37	5854.8	
164	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、J-SAM-M-GST9122B 3、消防箱内安装	个	35	162.29	5680.15	
165	030904008001	模块	1、名称：总线隔离器 2、GST-LD-8313A 3、消防接线端子箱内安装	个	36	268.8	9676.8	
166	030904008002	模块	1、名称：总线联动控制模块 2、GST-LD-8362H, GST-LD-8361H（电梯） 3、装于专门金属模块箱内	个	22	253.24	5571.28	
本页小计							40070.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
167	030904008003	模块	1、名称：广播控制模块 2、GST-LD-8305 3、装于专门金属模块箱内	个	4	253.24	1012.96	
168	030411006007	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	365	8.13	2967.45	
	三)	信号监测					53161.2	
169	030411001012	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	120	17.97	2156.4	
170	030411001022	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1090.8	14.67	16002.04	
171	030411001027	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	484	10.07	4873.88	
172	030411004010	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	693.6	3.99	2767.46	
173	030411004011	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	646.8	4.68	3027.02	
本页小计							32807.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
174	030411004012	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZND-RYJS-2*1.5mm ² 3、材质:铜芯	m	120	4.68	561.6	
175	030411004013	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZNC-RYJS-2*2.5mm ² 3、材质:铜芯	m	184	6.63	1219.92	
176	030411004014	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZC-RYJS-4*1.5mm ² 3、材质:铜芯	m	744	10.64	7916.16	
177	030904008004	模块	1、名称:防火门监控模块（防火门控制器） 2、防火门上方安装 3、含门磁开关	个	34	253.24	8610.16	
178	030904008005	模块	1、名称:消防电源监控模块（电压、电流信号传感器） 2、配电箱内安装	个	8	253.24	2025.92	
179	030904008006	模块	1、名称:电气火灾监控模块（电气火灾终端探测器） 2、配电箱内安装	个	14	253.24	3545.36	
本页小计							23879.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
180	030411006008	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	56	8.13	455.28	
	四)	消火栓系统					63021.9	
181	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	131.7	93.3	12287.61	
182	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、含管件	m	65.4	62.49	4086.85	
183	031003003061	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	1	209.13	209.13	
184	031003001023	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：自动排气阀	个	1	136.57	136.57	
本页小计							17175.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
185	031003001024	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN25 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	1	46.96	46.96	
186	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘灭火器箱消防组合柜 2、型号、规格：700*1800*160 3、附件材质、规格：箱内设JPS1.6-19消防软管卷盘一组、DN19长L=30m软管一根、DN6水枪1支、DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根、φ19*65直流水枪1支 4、详15S202, P21 5、消火栓选型详见图纸	套	35	1105.73	38700.55	
187	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆二道打底，外刷二道红色调和漆，用图例字母每5~10m标注一个。	m2	62.65	22.28	1395.84	
188	031002001005	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	164.51	17.19	2827.93	
189	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	164.51	2.71	445.82	
本页小计							43417.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
190	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、Y-100, PN=0~5.0MPa	台	1	76.48	76.48	
191	031002003018	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	2	109.52	219.04	
192	031002003021	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	32	80.91	2589.12	
	六)	加压送风系统					150030.03	
193	030108003001	轴流通风机	1、名称：管道式轴流风机 2、编号：JY-1~2 3、规格：风量42000m ³ /h，风压684Pa，功率11kW，三相，重量95kg 4、减振底座形式、数量：型钢支架，25mm厚胶橡胶隔振胶垫（器） 5、具体要求详见设计	台	2	3700.1	7400.2	
194	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：送风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：δ1.2mm	m ²	474.46	147.38	69925.91	
本页小计							80210.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
195	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：送风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长400mm以下 5、板材厚度：δ0.75mm	m2	182.74	115.55	21115.61	
196	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火岩棉，外侧复合铝箔贴面 2、绝热厚度：40mm	m3	26.29	1322.86	34777.99	
197	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：人工除轻锈 2、结构类型：一般型钢 3、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两道，调和漆两道	kg	276.6	2.71	749.59	
198	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：1000*630	个	6	699.06	4194.36	
199	030703001002	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：800*630	个	2	459.06	918.12	
200	030703001003	碳钢阀门	1、名称：防火阀FDS 2、型号：常开，70℃熔断关闭 3、规格：800*500	个	2	449.06	898.12	
本页小计							62653.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
201	030703001004	碳钢阀门	1、名称：对开式多叶调节阀 2、规格：800*500	个	2	307.52	615.04	
202	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：电动多叶送风口 2、规格：320*1600+250	个	36	184.69	6648.84	
203	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接头 2、材质：不燃材料，280° C的环境下连续工作不小于30min	m2	31.25	89.16	2786.25	
		屋面消防水箱					52248.34	
204	030901001001	钢管	1、加厚热镀锌钢管 2、DN100 3、卡箍连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	65	20.34	1322.1	
205	030901001002	钢管	1、加厚热镀锌钢管 2、DN50 3、丝扣连接 4、含管道冲洗及水压试验 5、含管件	m	60	90.74	5444.4	
206	031002001006	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	100	17.19	1719	
207	031202003002	一般钢结构防腐蚀	1、除锈级别：微锈 2、涂刷（喷）品种：红丹防锈漆2道，银粉漆2道	Kg	100	2.66	266	
本页小计							18801.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#楼-安装
 标段: 丁蜀高铁嘉苑五期项目
 第 39 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
208	031201001002	管道刷油	1、油漆品种:红色标志调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m2	26.5	11.94	316.41	
209	031208002004	管道绝热	1、橡塑保温棉 2、绝热厚度:50mm 3、管道外径:综合	m3	0.1	1874.92	187.49	
210	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:旋流器防止器 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:沟槽式卡箍连接	个	2	635.53	1271.06	
211	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:沟槽式卡箍连接	个	3	276.87	830.61	
212	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:KYF斜球式液压水位控制阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:沟槽式卡箍连接	个	1	359.75	359.75	
213	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型:KYF斜球式液压水位控制阀控制浮球阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:沟槽式卡箍连接	个	1	259.75	259.75	
214	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:沟槽式卡箍连接	个	1	305.25	305.25	
本页小计							3530.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
215	031003001025	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：自动排气阀	个	1	70.54	70.54	
216	031003001026	螺纹阀门	1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：螺纹 3、名称：截止阀	个	1	41.39	41.39	
217	031003013006	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：水表DN50 3、连接形式：螺纹 4、附件配置：含表前阀1只	组	1	346.43	346.43	
218	031006015001	水箱	1、消防水箱 2、18立方米有效容积的组合式不锈钢板水箱 3、水箱规格:4000*3000*2000 4、参见12S101-4~11,重32000kg(32T) 5、含水箱保温、铝板、透气管、防虫网罩、溢流口等	套	1	39508.16	39508.16	
	八)	智能化预埋					114752.73	
本页小计							39966.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 41 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
219	030411003004	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	114	143.82	16395.48	
220	030413001009	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢 3、含除锈刷漆	kg	137.94	22.02	3037.44	
221	030411001028	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1855	9.98	18512.9	
222	030411001023	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4742.6	14.45	68530.57	
223	030411006009	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	1018	8.13	8276.34	
	六)	其他					38000	
224	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1、名称：防火封堵 2、材质：不燃材料 3、详见设计	处	136	200	27200	
225	031002001004	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：成品抗震支架	套	24	450	10800	
		亮化					45212.87	
本页小计							152752.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 42 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
226	030404017024	配电箱	1、名称：照明控制箱， 2、规格：含“三遥”控制， 3、安装方式：落地安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及要求详见设计图	台	1	3819.59	3819.59	
227	030404017025	配电箱	1、名称：开关电源箱， 2、规格：定制， 3、安装方式：落地安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及要求详见设计图	台	1	3352.82	3352.82	
228	031101001001	开关电源设备	1、名称：LED开关电源， 2、规格：350W 220V/24V	台	6	108.89	653.34	
229	030412005002	荧光灯	1、名称：LED直条灯， 2、规格：9W/m 24V 色温3000K 1米/套	套	196	106.87	20946.52	
230	030408001008	电力电缆	1、型号：WDZC-YJY-1KV， 2、规格：5*4， 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	60	25.22	1513.2	
本页小计							30285.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 43 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
231	030408001009	电力电缆	1、型号:YJV-1KV， 2、规格:3*4， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	50	15.1	755	
232	030411002001	线槽	1、名称:铝合金线槽(喷塑外观)， 2、规格:MR30*25,沿墙敷设， 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	150	26.89	4033.5	
233	030411002002	线槽	1、名称:铝合金线槽(喷塑外观)， 2、规格:MR50*25,沿墙敷设， 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	110	31.35	3448.5	
234	030411001018	配管	1、材质:焊接钢管， 2、规格:SC25， 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	30	24.15	724.5	
235	030411004015	配线	1、配线形式:管内或线槽配线， 2、型号:RVV， 3、规格:2*4mm2	m	130	11.43	1485.9	
236	030411004016	配线	1、配线形式:管内或线槽配线， 2、型号:RVV， 3、规格:2*6mm2	m	280	16	4480	
		分部分项合计					3164282.31	
		措施项目					189550.33	
237	031301017001	脚手架搭拆		项	1	36295.05	36295.05	
238	031302007001	高层施工增加		项	1	153255.28	153255.28	
本页小计							204477.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			58383.34			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	47083.34			
1.2	1.2	安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	4708.33			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	6591.67			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	34527.78			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	3138.89			
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	941.67			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	2511.11			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					99502.79			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 8#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 1 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	41.28	77	3178.56	112	4623.36	
2	00010301@1	二类工		工日	3.978	82	326.2	107	425.65	
3	00010303	二类工		工日	6548.30335	74	484574.45	107	700668.46	
4	00010403	三类工		工日	61.8	69	4264.2	102	6303.6	
5	RGFTZ	人工费调整		元	47688.38151	1	47688.38	1	47688.38	
		材料								
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	67.13544	6	402.81	6	402.81	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	86.50217	3.42	295.84	3.23	279.4	
3	01090167	圆钢	Φ8~14	kg	6.51	3.42	22.26	3.23	21.03	
4	01090167@1	圆钢	Φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72	3.23	0.68	
5	01090172	圆钢	Φ10~14	kg	87.82255	3.42	300.35	3.23	283.67	
6	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5~9	kg	63.12	4.46	281.52	4.46	281.52	
7	01130141	扁钢	<-59	kg	415.6205	3.64	1512.86	3.64	1512.86	
8	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	60.288	4.55	274.31	4.55	274.31	
9	01130206@1	镀锌扁钢	-25*4	kg	3	4.55	13.65	4.55	13.65	
10	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	32.39722	4.55	147.41	4.55	147.41	
11	01210101	角钢		kg	4	3.4	13.6	3.26	13.04	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 2 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
12	01210332	等边角钢	└60*5	kg	3066.8334	3.4	10427.23	3.26	9997.88	
13	01210338	等边角钢	└63*5	kg	15.2598	3.4	51.88	3.23	49.29	
14	01270101@1	型钢		kg	2.36	3.5	8.26	3.14	7.41	
15	01290108	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	5.625	3.57	20.08	3.57	20.08	
16	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	4.8	3.57	17.14	3.57	17.14	
17	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	18.4	3.57	65.69	3.57	65.69	
18	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m2	1.5	87.01	130.52	87.01	130.52	
19	01293501	钢垫板		kg	135.56	3.77	511.06	3.77	511.06	
20	01293539	铸铁垫板		kg	1060.8	4.72	5006.98	4.72	5006.98	
21	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	20.53516	8.58	176.19	8.58	176.19	
22	01550304@1	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.14432	8.58	1.24	8.58	1.24	
23	02010106@1	橡胶板	δ 1~15	kg	102.35128	7.72	790.15	7.72	790.15	
24	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	9.38	5.57	52.25	5.57	52.25	
25	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	2.09849	14.58	30.6	14.58	30.6	
26	02070226@1	橡胶垫	δ 2	m2	0.1476	14.58	2.15	14.58	2.15	
27	02130114	塑料带	20mm*40m	kg	13.488	2.14	28.86	2.14	28.86	
28	02190109@	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	58.8	0.3	17.64	0.3	17.64	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 3 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
29	02270106	白布		m	13.75	3.43	47.16	3.43	47.16	
30	02270112@1	帆布		m2	35.9375	6.86	246.53	6.86	246.53	
31	02270131	破布		kg	56.10013	6	336.6	6	336.6	
32	02270131@1	破布		kg	4.904	6	29.42	6	29.42	
33	02270131@3	破布		kg	1.13166	6	6.79	6	6.79	
34	02290103	线麻		kg	1.218	10.29	12.53	10.29	12.53	
35	02290103@1	线麻		kg	0.095	10.29	0.98	10.29	0.98	
36	02290507	油浸麻丝		kg	17.352	8.4	145.76	8.4	145.76	
37	02290507@1	油浸麻丝		kg	73.984	8.4	621.47	8.4	621.47	
38	03010101	铆钉		十个	26.5265	0.3	7.96	0.3	7.96	
39	03011002	铁铆钉		kg	16.6459	5.15	85.73	5.15	85.73	
40	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10*100	十个	59.86	0.34	20.35	0.34	20.35	
41	03031208	自攻螺钉	M4*30	十个	3.6	0.25	0.9	0.25	0.9	
42	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	1206.144	0.25	301.54	0.25	301.54	
43	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	531.312	0.26	138.14	0.26	138.14	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 4 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
44	03031212@1	自攻螺钉	M4*65	十个	75.8	0.27	20.47	0.27	20.47	
45	03031232	自攻螺钉	M6*30	十个	0.8	0.58	0.46	0.58	0.46	
46	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	11.2	0.59	6.61	0.59	6.61	
47	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	1.4	0.48	0.67	0.48	0.67	
48	03050134	精制螺栓	M10*20~50	套	228	0.3	68.4	0.3	68.4	
49	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	301.98	0.58	175.15	0.58	175.15	
50	03050510@1	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	119.7	0.58	69.43	0.58	69.43	
51	03050510@2	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	273	0.58	158.34	0.58	158.34	
52	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	399.6	0.22	87.91	0.22	87.91	
53	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	1485.841	0.33	490.33	0.33	490.33	
54	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	2619.223	0.64	1676.3	0.64	1676.3	
55	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	92.288	1.35	124.59	1.35	124.59	
56	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*85~140	套	45.92	1.84	84.49	1.84	84.49	
57	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M8*80~120	套	8.2	3.16	25.91	3.16	25.91	
58	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	71.05432	0.69	49.03	0.69	49.03	
59	03050651@1	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	10.0368	0.69	6.93	0.69	6.93	
60	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	454.57402	0.86	390.93	0.86	390.93	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 5 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
61	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	0.99	8.16	
62	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	507.2	1.1	557.92	1.1	557.92	
63	03050654@2	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42	1.1	13.42	
64	03050654@3	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	194.64675	1.1	214.11	1.1	214.11	
65	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12*100内2平1弹垫	套	120	1.17	140.4	1.17	140.4	
66	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16*100内2平1弹垫	套	42.982	2.32	99.72	2.32	99.72	
67	03050911	精制六角螺栓		kg	4.7932	4.82	23.1	4.82	23.1	
68	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	308	0.09	27.72	0.09	27.72	
69	03054317	地脚螺栓	M16*230	套	16.48	3	49.44	3	49.44	
70	03057113	伞形螺栓	M6~8*150	套	1685.04	0.34	572.91	0.34	572.91	
71	03057113@1	伞形螺栓	M6~8*150	套	399.84	0.34	135.95	0.34	135.95	
72	03070110@1	膨胀螺栓	M8	套	1.83	0.3	0.55	0.3	0.55	
73	03070117	膨胀螺栓	M10	套	384.59023	0.69	265.37	0.69	265.37	
74	03070117@1	膨胀螺栓	M10	套	8.4	0.69	5.8	0.69	5.8	
75	03070126	膨胀螺栓	M12	套	74.857	1.03	77.1	1.03	77.1	
76	03070133	膨胀螺栓	M12*200	套	382.1996	3	1146.6	3	1146.6	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 6 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
77	03070141	膨胀螺栓	M16*200	套	606.2688	2.74	1661.18	2.74	1661.18	
78	03070145	膨胀螺栓	M18*200	套	329.854	3.43	1131.4	3.43	1131.4	
79	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	8	0.6	4.8	0.6	4.8	
80	03070806	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	43.87	0.69	30.27	0.69	30.27	
81	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	76.876	0.86	66.11	0.86	66.11	
82	03090103	螺母		kg	10.03113	6.17	61.89	6.17	61.89	
83	03090207	精制六角螺母	M8	十个	6.592	0.6	3.96	0.6	3.96	
84	03130304	钢垫圈		kg	3.96021	4.97	19.68	4.97	19.68	
85	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	6.592	0.01	0.07	0.01	0.07	
86	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.5216	1.29	0.67	1.29	0.67	
87	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.3221	11.15	3.59	11.15	3.59	
88	03210211@1	砂轮片	Φ400	片	7.5272	11.58	87.16	11.58	87.16	
89	03210405@1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	2.32367	3.26	7.58	3.26	7.58	
90	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.272	8.66	2.36	8.66	2.36	
91	03210408@1	尼龙砂轮片	Φ400	片	3.966	8.66	34.35	8.66	34.35	
92	03210409@1	尼龙砂轮片	Φ500*25*4	片	0.11	10.55	1.16	10.55	1.16	
93	03270104@	铁砂布	2#	张	322.21647	0.86	277.11	0.86	277.11	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 7 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
94	03270104@2	铁砂布	2#	张	2	0.86	1.72	0.86	1.72	
95	03270104@3	铁砂布	2#	张	14.14584	0.86	12.17	0.86	12.17	
96	03270202	砂纸		张	138.89	0.94	130.56	0.94	130.56	
97	03270202@1	砂纸		张	52	0.94	48.88	0.94	48.88	
98	03410200	电焊条		kg	4.6	4.97	22.86	5.3	24.38	
99	03410206@1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	129.84506	3.77	489.52	5.3	688.18	
100	03410206@2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.184	3.77	0.69	5.3	0.98	
101	03410206@4	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.57	3.77	2.15	5.3	3.02	
102	03410206@5	电焊条	J422 Φ3.2	kg	9.05334	3.77	34.13	5.3	47.98	
103	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	88.90113	3.73	331.6	5.3	471.18	
104	03411302	焊锡		kg	134.35782	36.87	4953.77	36.87	4953.77	
105	03430900	焊锡丝		kg	12.36	42.88	530	42.88	530	
106	03430900@1	焊锡丝		kg	0.3	42.88	12.86	42.88	12.86	
107	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	14.08252	51.45	724.55	51.45	724.55	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 8 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
108	03510901	保温钉		个	13670.8	0.13	1777.2	0.13	1777.2	
109	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	129.56898	5.15	667.28	5.14	665.98	
110	03570225@1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1.68	5.15	8.65	5.14	8.64	
111	03570225@2	镀锌铁丝	13#~17#	kg	3.11392	5.15	16.04	5.14	16.01	
112	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	72.71008	4.72	343.19	5.14	373.73	
113	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	28.8	5.15	148.32	5.15	148.32	
114	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	43.2	4.29	185.33	4.29	185.33	
115	03632105	钻头	Φ3	根	0.7	1.2	0.84	1.2	0.84	
116	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	16.4	1.72	28.21	1.72	28.21	
117	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	17.586	2.57	45.2	2.57	45.2	
118	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	2.25103	6.86	15.44	6.86	15.44	
119	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	219.16934	17.15	3758.75	17.15	3758.75	
120	03652404@1	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	0.24	17.15	4.12	17.15	4.12	
121	03652421	锯条		根	505.1358	0.19	95.98	0.19	95.98	
122	03652421@1	锯条		根	0.6	0.19	0.11	0.19	0.11	
123	03652422	钢锯条		根	1040.1872	0.21	218.44	0.21	218.44	
124	03652422@	钢锯条		根	3.658	0.21	0.77	0.21	0.77	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 9 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
125	03652422@2	钢锯条		根	0.04	0.21	0.01	0.21	0.01	
126	03652422@3	钢锯条		根	8.48751	0.21	1.78	0.21	1.78	
127	03652906	钢丝刷子		把	1.47379	1.54	2.27	1.54	2.27	
128	04010132	水泥	42.5级	kg	209.1	0.3	62.73	0.28	58.55	
129	04010611@1	水泥	32.5级	kg	7115.11629	0.27	1921.08	0.25	1778.78	
130	04010611@2	水泥	32.5级	kg	24.024	0.27	6.49	0.25	6.01	
131	04010611@3	水泥	32.5级	kg	362.848	0.27	97.97	0.25	90.71	
132	04030102	黄砂		m3	1.51767	120.46	182.82	210.8	319.92	
133	04030102@1	黄砂		m3	0.0672	120.46	8.09	210.8	14.17	
134	04030107@1	中砂		t	36.68169	67.39	2471.98	140.86	5166.98	
135	04050201	碎石		m3	1.488	99.09	147.45	202.06	300.67	
136	04050206@1	碎石	5~32mm	m3	0.1236	90.34	11.17	202.06	24.97	
137	04050206@2	碎石	5~32mm	m3	0.07407	90.34	6.69	202.06	14.97	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 10 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
138	05030100	木方材		m3	0.105	1543.59	162.08	2552.12	267.97	
139	05030600	普通木成材		m3	0.07765	1372.08	106.54	2552.12	198.17	
140	05030700	木板材		m3	0.072	1543.59	111.14	2552.12	183.75	
141	05050111	胶合板	2440*1220*6	m2	5.25	10.29	54.02	10.29	54.02	
142	11030303	防锈漆		kg	0.092	12.86	1.18	12	1.1	
143	11030305@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	9.87308	12.86	126.97	12.86	126.97	
144	11030305@3	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.85481	12.86	75.29	12.86	75.29	
145	11030306	酚醛防锈漆		kg	3.8112	12.86	49.01	12.86	49.01	
146	11030306@1	酚醛防锈漆		kg	1.368	12.86	17.59	12.86	17.59	
147	11030525	防火涂料	A60-1	kg	14.95	16.29	243.54	17.77	265.66	
148	11030703	沥青漆		kg	0.296	10.29	3.05	10.29	3.05	
149	11030704	沥青清漆		kg	0.62864	6	3.77	6	3.77	
150	11030904	沥青绝缘漆		kg	6.85603	15.44	105.86	15.44	105.86	
151	11111703	酚醛磁漆		kg	0.36	12.86	4.63	12.86	4.63	
152	11112503	调和漆		kg	0.054	11.15	0.6	11.15	0.6	
153	11112504	无光调和漆		kg	12.0364	12.86	154.79	12.86	154.79	
154	11112504@2	无光调和漆		kg	4.52667	12.86	58.21	12.86	58.21	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 11 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
155	11112521	银粉漆		kg	0.14	13.72	1.92	13.72	1.92	
156	11112524	厚漆		kg	18.7382	8.58	160.77	8.58	160.77	
157	11112524@1	厚漆		kg	0.68	8.58	5.83	8.58	5.83	
158	11112524@2	厚漆		kg	0.012	8.58	0.1	8.58	0.1	
159	11112525	铅油		kg	0.748	14.58	10.91	14.58	10.91	
160	11112525@1	铅油		kg	0.302	14.58	4.4	14.58	4.4	
161	11452114@2	松香水		kg	1.41458	4.72	6.68	4.72	6.68	
162	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	49.9707	10.72	535.69	10.72	535.69	
163	11591104	玻璃胶	310g	支	0.4	12.86	5.14	12.86	5.14	
164	12010103	汽油		kg	467.84486	9.12	4266.75	8.58	4014.11	
165	12010103@1	汽油		kg	1.268	9.12	11.56	8.58	10.88	
166	12010903	煤油		kg	13.44	4.29	57.66	4.29	57.66	
167	12030106	溶剂汽油		kg	0.76326	7.89	6.02	7.89	6.02	
168	12030106@1	溶剂汽油		kg	0.096	7.89	0.76	7.89	0.76	
169	12030106@2	溶剂汽油		kg	1.52854	7.89	12.06	7.89	12.06	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 12 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
170	12050311	机油		kg	23.106	7.72	178.38	7.72	178.38	
171	12050311@1	机油		kg	2.606	7.72	20.12	7.72	20.12	
172	12050313@1	机油	6~7#	kg	1.11677	10.72	11.97	10.72	11.97	
173	12050313@2	机油	6~7#	kg	0.66921	10.72	7.17	10.72	7.17	
174	12060317	清油		kg	1.788	13.72	24.53	13.72	24.53	
175	12060317@1	清油		kg	1.6975	13.72	23.29	13.72	23.29	
176	12070105	黄油(钙基脂)		kg	3.6	6.86	24.7	6.86	24.7	
177	12070109	电力复合脂		kg	57.62028	17.15	988.19	17.15	988.19	
178	12070109@1	电力复合脂		kg	0.1	17.15	1.72	17.15	1.72	
179	12300367	硬酯酸	一级	kg	1.10141	10.29	11.33	10.29	11.33	
180	12300367@1	硬酯酸	一级	kg	0.0164	10.29	0.17	10.29	0.17	
181	12310308	丙酮		kg	74.8673	5.15	385.57	5.15	385.57	
182	12310331	漂白粉		kg	6.4245	3.43	22.04	3.43	22.04	
183	12310331@1	漂白粉		kg	0.255	3.43	0.87	3.43	0.87	
184	12370305	氧气		m3	79.5867	2.83	225.23	2.83	225.23	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 13 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
185	12370305@1	氧气		m3	0.092	2.83	0.26	2.83	0.26	
186	12370335	乙炔气		kg	28.85961	15.44	445.59	15.44	445.59	
187	12370335@1	乙炔气		kg	0.038	15.44	0.59	15.44	0.59	
188	12410101	粘结剂		kg	60	15.44	926.4	15.44	926.4	
189	12413501	胶水		kg	0.486	10.72	5.21	10.72	5.21	
190	12413518	901胶		kg	1.5	2.14	3.21	2.14	3.21	
191	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	18.1401	16.29	295.5	16.29	295.5	
192	12413542	胶合剂		kg	14.20152	8.56	121.57	8.56	121.57	
193	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	47.32	12.43	588.19	12.43	588.19	
194	12430344@1	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	0.4	12.43	4.97	12.43	4.97	
195	12430361	塑料粘胶带		盘	38.2	3.14	119.95	3.14	119.95	
196	12430363	塑料胶布带	20mm*10m	卷	205.5294	1.8	369.95	1.8	369.95	
197	12430365	塑料胶布带	25mm*10m	卷	97.2345	3.14	305.32	3.14	305.32	
198	12430365@1	塑料胶布带	25mm*10m	卷	9.495	3.14	29.81	3.14	29.81	
199	13013509	石棉绒		kg	191.37	2.4	459.29	2.4	459.29	
200	14010323	焊接钢管	DN50	m	26.4	20.14	531.7	16.45	434.28	
201	14010335@	焊接钢管	Φ110	m	20.74	43.42	900.53	35.91	744.77	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 14 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
202	14010335@3	焊接钢管	Φ100	m	20.74	43.42	900.53	35.91	744.77	
203	14010338-1@1	焊接钢管	Φ120	m	124.44	60.63	7544.8	50.51	6285.46	
204	14010341	焊接钢管	DN150	m	13.01	72.88	948.17	59.81	778.13	
205	14050175	无缝钢管	Φ219*6	m	10.98	163.32	1793.25	132.76	1457.7	
206	14312502	塑料软管		kg	17.02	15.78	268.58	15.78	268.58	
207	14312502@1	塑料软管		kg	0.6	15.78	9.47	15.78	9.47	
208	14350106	异型塑料管	dn5	m	37.55	1.17	43.93	1.17	43.93	
209	14373523	医用胶管		m	57	1.72	98.04	1.72	98.04	
210	15021105	镀锌活接头	DN15	个	350.47	3.89	1363.33	3.89	1363.33	
211	15021107	镀锌活接头	DN25	个	154.53	7.42	1146.61	7.42	1146.61	
212	15021108	镀锌活接头	DN32	个	56.56	9.36	529.4	9.36	529.4	
213	15021110	镀锌活接头	DN50	个	226.24	18.6	4208.06	18.6	4208.06	
214	15021305	镀锌管箍	DN15	个	62.62	0.94	58.86	0.94	58.86	
215	15021307@1	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.9	1.93	3.9	
216	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	30.3	0.93	28.18	0.93	28.18	
217	15021703@	镀锌丝堵	DN15	个	1.01	0.93	0.94	0.93	0.94	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 15 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
218	15021705@1	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	1.66	1.68	
219	15022305	镀锌弯头	DN15	个	31.31	1.18	36.95	1.18	36.95	
220	15022307@1	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.7	2.73	2.7	2.73	
221	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	23.484	0.13	3.05	0.13	3.05	
222	15023128@1	镀锌锁紧螺母	3*25	个	4.635	0.24	1.11	0.24	1.11	
223	15023129	镀锌锁紧螺母	3*32	个	3.1827	0.54	1.72	0.54	1.72	
224	15023130	镀锌锁紧螺母	3*40	个	2.0394	0.72	1.47	0.72	1.47	
225	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	6.18	0.93	5.75	0.93	5.75	
226	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	12791.525	0.12	1534.98	0.12	1534.98	
227	15090305	室内不锈钢管螺纹连接接头零件	DN15	个	111.316	4.12	458.62	4.12	458.62	
228	15090553	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN25	个	5.868	5.82	34.15	5.82	34.15	
229	15090556	室内镀锌管内衬不锈钢管接头零件	DN50	个	10.416	16.7	173.95	16.7	173.95	
230	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN65	个	71.4	36.59	2612.53	36.59	2612.53	
231	15170308	PVC塑料管束节	dn110	个	18.36	5.88	107.96	5.88	107.96	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 16 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
232	15271912	管接头	FST20	个	2470.5408	0.25	617.64	0.25	617.64	
233	15271914	管接头	FST32	个	111.1908	0.59	65.6	0.59	65.6	
234	15370707	单管卡子	DN25	个	11.152	0.68	7.58	0.68	7.58	
235	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	20.1955	6.17	124.61	6.17	124.61	
236	15372507	PVC塑料抱箍	Φ110	副	18.36	4.29	78.76	4.29	78.76	
237	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	5.8136	1.66	9.65	1.66	9.65	
238	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	2.66	2.38	6.33	2.38	6.33	
239	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	43.56	3.27	142.44	3.27	142.44	
240	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	3.921	5.11	20.04	5.11	20.04	
241	16030504	螺纹闸阀	Z15T-10K DN20	个	92.92	16.62	1544.33	12.62	1172.65	
242	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38	56.95	57.52	
243	16030509	螺纹闸阀	Z15T-10K DN80	个	6.06	149.92	908.52	112.92	684.3	
244	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	124	27.54	3414.96	27.54	3414.96	
245	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	4	42.17	168.68	42.17	168.68	
246	19110103	管子托钩	DN15	个	4862.9182	1.01	4911.55	1.01	4911.55	
247	19110104	管子托钩	DN20	个	155.176	1.14	176.9	1.14	176.9	
248	19110105	管子托钩	DN25	个	2556.885	1.31	3349.52	1.31	3349.52	
249	19110105@1	管子托钩	DN25	个	0.696	1.31	0.91	1.31	0.91	
250	19110107	管子托钩	DN40	个	357.9996	1.89	676.62	1.89	676.62	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 17 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
251	19610302	其它材料费		元	3674.47217	0.86	3160.05	0.86	3160.05	
252	19610302@1	其它材料费		元	6.18	0.86	5.31	0.86	5.31	
253	19610302@2	其它材料费		元	52.965	0.86	45.55	0.86	45.55	
254	19610308	校验材料费		元	17.632	0.8547	15.07	0.8547	15.07	
255	24050144	钢板底座	300*300*6	kg	18	4.72	84.96	4.72	84.96	
256	24150703@1	瓷接头	双路	个	193.64	0.24	46.47	0.24	46.47	
257	24170102	黄漆布带	20mm*40m	卷	1.32	17.15	22.64	17.15	22.64	
258	24170308	黄腊带	20mm*10m	卷	7.2	7.86	56.59	7.86	56.59	
259	25010309	裸铜线	10mm2	kg	17.72	56.42	999.76	56.42	999.76	
260	25010733	镀锡铜绞线	6~10mm2	kg	7.2	58.91	424.15	58.91	424.15	
261	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	9.84	58.91	579.67	58.91	579.67	
262	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	513.744	0.97	498.33	0.97	498.33	
263	25030103@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	139.748	0.97	135.56	0.97	135.56	
264	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	1619.528	1.5	2429.29	1.5	2429.29	
265	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm2	m	31.144	2.4	74.75	2.4	74.75	
266	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	95.692	1.65	157.89	1.65	157.89	
267	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软	300V/500V6mm2	m	108	4.47	482.76	4.47	482.76	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 18 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		线								
268	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	90.36	7.62	688.54	7.62	688.54	
269	25030511@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	26	7.62	198.12	7.62	198.12	
270	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	3	11.51	34.53	11.51	34.53	
271	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	10526.475	0.1	1052.65	0.1	1052.65	
272	26064105@1	塑料护口(钢管用)	dn15	个	2265.05	0.1	226.51	0.1	226.51	
273	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	23.484	0.1	2.35	0.1	2.35	
274	26064108@1	塑料护口(钢管用)	dn25	个	4.635	0.25	1.16	0.25	1.16	
275	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	3.1827	0.25	0.8	0.25	0.8	
276	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	2.0394	0.37	0.75	0.37	0.75	
277	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	6.18	0.37	2.29	0.37	2.29	
278	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	1363.01342	1.54	2099.04	1.54	2099.04	
279	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	167.11056	2.06	344.25	2.06	344.25	
280	26064307@1	紧定式直管接头	Φ25	个	726.56632	2.06	1496.73	2.06	1496.73	
281	26065131	镀锌电线管接头	Φ20*5	个	25.0496	0.83	20.79	0.83	20.79	
282	26065132@	镀锌电线管接头	Φ25*6	个	4.944	1.23	6.08	1.23	6.08	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 19 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
283	26065133	镀锌电线管接头	Φ32*6	个	3.39488	1.79	6.08	1.79	6.08	
284	26065134	镀锌电线管接头	Φ40*7	个	2.17536	2.1	4.57	2.1	4.57	
285	26065135	镀锌电线管接头	Φ50*7	个	6.592	3.1	20.44	3.1	20.44	
286	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	1443.19068	0.9	1298.87	0.9	1298.87	
287	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	168.5286	1.29	217.4	1.29	217.4	
288	26065307@1	紧定式锁母	Φ25	个	732.7317	1.29	945.22	1.29	945.22	
289	26066513	钢管保护管	Φ40*400	根	42.982	7.55	324.51	7.55	324.51	
290	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	90.24	2.57	231.92	2.57	231.92	
291	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	190.82	1.29	246.16	1.29	246.16	
292	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	186.64	2.43	453.54	2.43	453.54	
293	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	644.98	3.33	2147.78	3.33	2147.78	
294	26090508@1	铜接线端子	DT-16mm ²	个	273	3.33	909.09	3.33	909.09	
295	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	44.064	4.23	186.39	4.23	186.39	
296	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm ²	个	72.192	2.14	154.49	2.14	154.49	
297	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm ²	个	90.24	8.58	774.26	8.58	774.26	
298	26230107	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	113.0948	4.72	533.81	4.72	533.81	
299	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	221.96906	1.46	324.07	1.46	324.07	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 20 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
300	26250311@1	镀锌电缆卡子	2*35	个	5.0676	1.46	7.4	1.46	7.4	
301	26250312	镀锌电缆卡子	3*35	个	153.9369	5.77	888.22	5.77	888.22	
302	26250343	固定卡子	3*80	个	88.992	2.49	221.59	2.49	221.59	
303	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	14	0.66	9.24	0.66	9.24	
304	26250703	电缆吊挂	3*50	套	102.77303	8.45	868.43	8.45	868.43	
305	30090307	PVC塑料落水斗	Φ110	只	18.36	21.44	393.64	21.44	393.64	
306	30090505	铸铁落水口(带罩)	Φ100	套	18.18	21.44	389.78	21.44	389.78	
307	31011126	油浸石棉盘根	Φ6~10 250℃	kg	6	9.86	59.16	9.86	59.16	
308	31110301	棉纱头		kg	275.54447	5.57	1534.78	5.57	1534.78	
309	31110301@1	棉纱头		kg	0.56	5.57	3.12	5.57	3.12	
310	31110307	塑料手套		副	90.72	3.43	311.17	3.43	311.17	
311	31130106	其它材料费		元	142.46746	0.86	122.52	0.86	122.52	
312	31130106@1	其它材料费		元	76.16	0.86	65.5	0.86	65.5	
313	31150101	水		m3	437.70495	4.57	2000.31	2.72	1190.56	
314	31150101@1	水		m3	17.868	4.57	81.66	2.72	48.6	
315	31150301	电		kW·h	570.9818	0.76	433.95	0.89	508.17	
316	31170103	标志牌		个	150.63655	0.16	24.1	0.16	24.1	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 21 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
317	31170103@1	标志牌		个	33.892	0.16	5.42	0.16	5.42	
318	31170104	标志牌	塑料扁形	个	38	0.16	6.08	0.16	6.08	
319	31170121	位号牌		个	57	0.51	29.07	0.51	29.07	
320	32092503	钢肋板	δ 6	kg	16.64	3.26	54.25	3.26	54.25	
321	80010106	水泥砂浆	M10	m3	49.18018	186.06	9150.46	344.24	16929.79	
322	80010106@1	水泥砂浆	M10	m3	0.123	186.06	22.89	344.24	42.34	
323	CLFTZ	材料费调整		元	23774.16571	1	23774.17	1	23774.17	
324	80212114	C15预拌砼[非泵送]		m3	2.74	313.78	859.76	399.26	1093.97	
325	01090172-1	圆钢	Φ 10~14	kg	31.4352	3.37	105.94	3.37	105.94	
326	01130143@2	扁钢	-30*4~50*5	kg	86.4468	3.22	278.36	3.22	278.36	
327	01210101-1	角钢		kg	294.705	3.4	1002	3.4	1002	
328	01270101.1	型钢		kg	106	3.5	371	3.5	371	
329	01270101-1	型钢		kg	642.2752	3.5	2247.96	3.5	2247.96	
330	01290106@2	铝皮	δ 0.3	m2	57.876	19.27	1115.27	19.27	1115.27	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 22 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
331	01290453@1	热镀锌钢板	δ 1.2	m2	539.93548	38.9	21003.49	38.9	21003.49	
332	01290453@3	热镀锌钢板	δ 0.75	m2	207.95812	24.72	5140.72	24.72	5140.72	
333	11030305.1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	2.11	12.86	27.13	12.86	27.13	
334	11030305.1@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	7.3405	12.86	94.4	12.86	94.4	
335	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	18.62119	12.86	239.47	12.86	239.47	
336	11030305-1@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	17.35405	12.86	223.17	12.86	223.17	
337	11111715.1	酚醛清漆		kg	0.48	12.33	5.92	12.33	5.92	
338	11112503-1	调和漆		kg	13.2378	11.15	147.6	11.15	147.6	
339	11112503-1@1	调和漆		kg	12.4047	11.15	138.31	11.15	138.31	
340	12430303@1	胶带(9m/卷)		卷	64.32	5	321.6	5	321.6	
341	12430303@2	胶带 (9m/卷)		卷	1.23	5	6.15	5	6.15	
342	12430303@3	胶带(9m/卷)		卷	2.9	5	14.5	5	14.5	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 23 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
343	12430312	铝箔胶带		m2	104.3713	8.83	921.6	8.83	921.6	
344	13070703@1	防火岩棉		m3	27.0787	800	21662.96	800	21662.96	
345	13120503	橡塑保温板		m3	8.2812	1200	9937.44	1200	9937.44	
346	13120503@1	橡塑保温板		m3	0.309	1200	370.8	1200	370.8	
347	14010305@4	焊接钢管	SC20	m	156.56	5.52	864.21	5.52	864.21	
348	14010305@5	焊接钢管	SC50	m	41.2	16.45	677.74	16.45	677.74	
349	14010305@6	焊接钢管	SC40	m	13.596	12.92	175.66	12.92	175.66	
350	14010305@7	焊接钢管	SC32	m	21.218	10.58	224.49	10.58	224.49	
351	14010305@9	焊接钢管SC25		m	30.9	8.17	252.45	8.17	252.45	
352	14030303@4	热镀锌钢管	DN100	m	15.33	44.57	683.26	44.57	683.26	
353	14030303@6	热镀锌钢管	DN50	m	112.42	20.86	2345.08	20.86	2345.08	
354	14030331@1	热镀锌钢管	DN65	m	66.8388	28.09	1877.5	28.09	1877.5	
355	14030340@1	热镀锌钢管	DN100	m	134.5974	44.57	5999.01	44.57	5999.01	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 24 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
356	14040103@1	不锈钢管	DN15	m	69.36	3.9	270.5	3.9	270.5	
357	14040103@2	镀锌钢管内衬不锈钢管	DN70	m	171.36	49.19	8429.2	49.19	8429.2	
358	14310375@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	De25	m	133.824	3.99	533.96	3.99	533.96	
359	14310377@2	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn50	m	129.888	7.9	1026.12	7.9	1026.12	
360	14310377@3	承插塑料排水管	dn50	m	216.2212	7.9	1708.15	7.9	1708.15	
361	14310378@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn75	m	400.656	12.19	4884	12.19	4884	
362	14310378@2	承插塑料排水管	dn75	m	51.2316	12.19	624.51	12.19	624.51	
363	14310379@2	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn110	m	506.1222	19.14	9687.18	19.14	9687.18	
364	14310379@3	承插塑料排水管	dn110	m	471.3264	19.14	9021.19	19.14	9021.19	
365	14310379@5	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管	dn110	m	270.936	33.71	9133.25	33.71	9133.25	
366	14310380@1	加强型HRS型高层雨水排水管(抗紫外线)	dn160	m	75.656	26.13	1976.89	26.13	1976.89	
367	14310380@2	承插塑料排水管	dn160	m	36.3648	26.13	950.21	26.13	950.21	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 25 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
368	14310380@4	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管	dn160	m	87.4081	35	3059.28	35	3059.28	
369	14311503@10	PP-R给水管	De25	m	138.72	6.35	880.87	6.35	880.87	
370	14311503@11	HDPE单层排水管	De110	m	585.48	25	14637	25	14637	
371	14311503@13	HDPE单层排水管	De75	m	187.272	12.19	2282.85	12.19	2282.85	
372	14311503@14	HDPE单层排水管	De50	m	478.584	7.9	3780.81	7.9	3780.81	
373	14311503@15	PP-R热水管	De20	m	2500.938	5	12504.69	5	12504.69	
374	14311503@8	PP-R给水管	De20	m	1303.866	4.3	5606.62	4.3	5606.62	
375	14311503@9	PP-R给水管	De32	m	2819.484	6.8	19172.49	6.8	19172.49	
376	14550533	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN25	m	6.12	13.4	82.01	13.4	82.01	
377	14550536	镀锌管内衬不锈钢钢管	DN50	m	16.32	44.67	729.01	44.67	729.01	
378	15230305@1	承插塑料排水管件	De25	个	61.472	1.36	83.6	1.36	83.6	
379	15230307@1	承插塑料排水管件	dn50	个	261.3512	1.72	449.52	1.72	449.52	
380	15230308@1	承插塑料排水管件	dn75	个	276.7472	6.87	1901.25	6.87	1901.25	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 26 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
381	15230309@1	承插塑料排水管件	dn110	个	834.4386	10.7	8928.49	10.7	8928.49	
382	15230309@3	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管管件	dn110	个	361.884	10.67	3861.3	10.67	3861.3	
383	15230310@1	承插塑料排水管件	dn160	个	46.8752	18.6	871.88	18.6	871.88	
384	15230310@3	高密度聚乙烯HDPE螺旋静音管管件	dn160	个	64.4254	19.46	1253.72	19.46	1253.72	
385	15410716@1	可曲挠橡胶接头	DN50	个	56	75.42	4223.52	75.42	4223.52	
386	16150503	自动排气阀	DN15	个	31	36.11	1119.41	36.11	1119.41	
387	16150505@3	自动排气阀	DN25	个	1	80.71	80.71	80.71	80.71	
388	16250108.1	KYF斜球式液压水位控制阀 DN50		个	1	200	200	200	200	
389	16250108.1@1	KYF斜球式液压水位控制阀控制浮球阀 DN50		个	1	100	100	100	100	
390	16250108.1@2	Y型过滤器 DN50		个	1	145.5	145.5	145.5	145.5	
391	16250108.1@3	闸阀 DN50		个	3	117.12	351.36	117.12	351.36	
392	16250111.1	旋流器防止器 DN100		个	2	350	700	350	700	
393	16310103@	止回阀	DN15	个	92.92	21.95	2039.59	21.95	2039.59	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 27 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	3									
394	16310103@4	截止阀	DN15	个	123.22	20	2464.4	20	2464.4	
395	16310103@5	安全阀	DN15	个	24.24	39.82	965.24	39.82	965.24	
396	16310103@6	截止阀 DN15		个	1.01	20	20.2	20	20.2	
397	16310103@7	不锈钢截止阀	DN15	个	84.84	39.82	3378.33	39.82	3378.33	
398	16310103@8	不锈钢止回阀	DN15	个	24.24	21.95	532.07	21.95	532.07	
399	16310105@3	止回阀	DN25	个	24.24	35	848.4	35	848.4	
400	16310105@4	截止阀	DN25	个	109.08	20.18	2201.23	20.18	2201.23	
401	16310105@5	可调式减压稳压阀	DN25	个	20.2	375	7575	375	7575	
402	16310105@6	截止阀	DN25	个	1.01	20.18	20.38	20.18	20.38	
403	16310106@2	可调式减压稳压阀	DN32	个	56.56	560	31673.6	560	31673.6	
404	16310108@3	对夹蝶阀	DN50	个	113.12	80	9049.6	80	9049.6	
405	16310108@	截止阀	DN50	个	56.56	117.12	6624.31	117.12	6624.31	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 28 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	4									
406	16310108@5	Y型过滤器	DN50	个	56.56	145.5	8229.48	145.5	8229.48	
407	16413521@1	蝶阀	DN100	个	1	136.64	136.64	136.64	136.64	
408	16413521@4	止回阀	DN70	个	6	188.09	1128.54	188.09	1128.54	
409	16413521@5	闸阀	DN70	个	6	194.69	1168.14	194.69	1168.14	
410	18410301@2	水嘴 DN15		个	68.68	25	1717	25	1717	
411	18430305@2	普通地漏	DN50	个	264	45	11880	45	11880	
412	18430308	普通地漏	DN150	个	2	54.46	108.92	54.46	108.92	
413	18450306@1	普通存水弯	Φ50	个	68.34	20	1366.8	20	1366.8	
414	18450306@2	普通存水弯 Φ50		个	478.38	20	9567.6	20	9567.6	
415	18450308@1	普通存水弯 Φ100		个	102.51	30	3075.3	30	3075.3	
416	20030105@1	室内消火栓	单栓 65	套	35	973.45	34070.75	973.45	34070.75	
417	21010304@1	螺纹水表	LXL-20	只	92	56.5	5198	56.5	5198	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 29 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
418	21010308	螺纹水表 DN50		只	1	158.73	158.73	158.73	158.73	
419	21010309@1	螺纹水表	LXL-70	只	6	265.49	1592.94	265.49	1592.94	
420	21650101@1	压力表		套	56	25	1400	25	1400	
421	21650101@2	取源部件		套	1	11.84	11.84	11.84	11.84	
422	22470111@10	电气井道灯（带防护罩）	LED, 11W	套	36.36	35	1272.6	35	1272.6	
423	22470111@12	节能吸顶灯	LED, 18W	套	551.46	125	68932.5	125	68932.5	
424	22470111@13	方向标志灯	1W	套	36.36	65	2363.4	65	2363.4	
425	22470111@14	楼层标志灯	1W	套	36.36	65	2363.4	65	2363.4	
426	22470111@16	安全出口标志灯	1W	套	4.04	65	262.6	65	262.6	
427	22470111@17	疏散出口标志灯	1W	套	34.34	65	2232.1	65	2232.1	
428	22470111@19	集中电源疏散照明灯（A型）	9W	套	78.78	85	6696.3	85	6696.3	
429	22470111@20	声光感应灯（带光控声控延时开关）	LED, 18W	套	107.06	145	15523.7	145	15523.7	
430	22470111@	防水型节能吸顶灯	LED, 18W	套	171.7	125	21462.5	125	21462.5	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 30 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	21									
431	22470111@22	LED直条灯		套	197.96	76.54	15151.86	76.54	15151.86	
432	22470111@8	节能双管荧光灯	LED, 2*18W	套	4.04	85	343.4	85	343.4	
433	22470111@9	井道照明灯	1*18W	套	40.4	35	1414	35	1414	
434	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	740.52	12	8886.24	12	8886.24	
435	23230131-3	双联扳式暗开关(单控)		只	34.68	12.5	433.5	12.5	433.5	
436	23412504@10	厨房排油烟机插座	三孔	套	69.36	15	1040.4	15	1040.4	
437	23412504@11	厨房操作台上方插座	三孔	套	138.72	15	2080.8	15	2080.8	
438	23412504@12	燃气热水器插座	三孔	套	69.36	15	1040.4	15	1040.4	
439	23412504@13	冰箱插座	三孔	套	69.36	15	1040.4	15	1040.4	
440	23412504@14	洗衣机插座	三孔	套	138.72	15	2080.8	15	2080.8	
441	23412504@15	壁挂空调插座	三孔	套	212.16	15	3182.4	15	3182.4	
442	23412504@	单相暗插座(带USB口)	五孔	套	173.4	15	2601	15	2601	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 31 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	4									
443	23412504@5	坐便器插座	五孔	套	104.04	15	1560.6	15	1560.6	
444	23412504@6	夜灯插座	五孔	套	277.44	15	4161.6	15	4161.6	
445	23412504@7	起居室柜式空调插座	三孔	套	69.36	15	1040.4	15	1040.4	
446	23412504@8	单相暗插座	五孔	套	879.24	15	13188.6	15	13188.6	
447	23412504@9	防溅单相暗插座	五孔	套	312.12	15	4681.8	15	4681.8	
448	25430311@4	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	4405.68	2.2	9692.5	2.2	9692.5	
449	25430311@5	绝缘导线	BV-2.5mm2	m	36391.056	2.2	80060.32	2.2	80060.32	
450	25430311@6	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	1893.816	2.2	4166.4	2.2	4166.4	
451	25430311@7	绝缘导线	WDZC-BYJ-2.5mm2	m	6831.936	2.2	15030.26	2.2	15030.26	
452	25430314@1	铜芯多股绝缘导线	WDZC-RYJS-4*1.5mm2	m	803.52	8.5	6829.92	8.5	6829.92	
453	25430314@3	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*2.5mm2	m	1092.96	5	5464.8	5	5464.8	
454	25430314@	铜芯多股绝缘导线	WDZNC-RYJS-2*1.5mm	m	1643.112	3.2	5257.96	3.2	5257.96	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 32 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	4		2							
455	25430314@5	铜芯多股绝缘导线	WDZND-RYJS-2*1.5mm2	m	129.6	3.2	414.72	3.2	414.72	
456	25430315@4	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-16mm2	m	1512.63	13.5	20420.51	13.5	20420.51	
457	25430315@7	铜芯绝缘导线	BV-4mm2	m	23005.08	4.5	103522.86	4.5	103522.86	
458	25430315@8	铜芯绝缘导线	WDZC-BYJ-10mm2	m	1512.63	6.5	9832.1	6.5	9832.1	
459	26012501@3	封闭式金属桥架	400*150	m	120.6	117	14110.2	117	14110.2	
460	26012501@4	耐火封闭电缆桥架（内设隔板）	150*100	m	120.6	50	6030	50	6030	
461	26012501@5	耐火封闭电缆桥架（内设隔板）	100*100	m	47.838	38	1817.84	38	1817.84	
462	26012501@6	弱电桥架300*100		m	114.57	95	10884.15	95	10884.15	
463	26012501@8	铝合金线槽MR50*25		m	110.55	15.97	1765.48	15.97	1765.48	
464	26012501@9	铝合金线槽MR30*25		m	150.75	11.53	1738.15	11.53	1738.15	
465	26020312	盖板		m	261.3					
466	26060121@1	刚性阻燃管	PC20	m	18487.04	1.9	35125.38	1.9	35125.38	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 33 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
467	26060121@ 2	刚性阻燃管	PC32	m	832.04	2.5	2080.1	2.5	2080.1	
468	26060351@ 2	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	6107.076	3.42	20886.2	3.42	20886.2	
469	26060351@ 3	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	1123.524	4.63	5201.92	4.63	5201.92	
470	26060351@ 4	JDG20		m	1910.65	3.42	6534.42	3.42	6534.42	
471	26060351@ 5	JDG25		m	4884.878	4.63	22616.99	4.63	22616.99	
472	26093511	分等电位联结端子箱		个	146.88	25	3672	25	3672	
473	26093512	总等电位联结端子箱		个	2	75	150	75	150	
474	26110101	接线盒		只	4825.62	1.8	8686.12	1.8	8686.12	
475	26110101@ 1	接线盒		只	1038.36	1.8	1869.05	1.8	1869.05	
476	26110301@ 1	消防接线端子箱	GST-JX100	个	4	300	1200	300	1200	
477	26210704@ 1	沟槽式夹箍	DN100	副	2	16.64	33.28	16.64	33.28	
478	26210704@ 2	沟槽式夹箍		副	24	16.64	399.36	16.64	399.36	
479	50290103@ 2	墙式新风机		台	272	860	233920	860	233920	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 34 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
480	55090103@3	照明控制箱		只	1	3252.1	3252.1	3252.1	3252.1	
481	55090103@4	开关电源箱		只	1	2785.33	2785.33	2785.33	2785.33	
482	55090108@1	配电箱APX	XL-3	只	2	3000	6000	3000	6000	
483	55090108@2	配电箱ALL	PZ-30	只	2	800	1600	800	1600	
484	55090108@3	配电箱ALH	XL-3	只	2	2000	4000	2000	4000	
485	55090108@4	配电箱PF1	PZ-30	只	34	600	20400	600	20400	
486	55090108@5	配电箱APK	XL-3	只	2	3000	6000	3000	6000	
487	55090108@6	配电箱PF	PZ-30	只	34	550	18700	550	18700	
488	55090108@7	3#应急照明配电箱AE1~3	XL-3	只	6	3200	19200	3200	19200	
489	55090108@8	应急照明电源分配电箱YJ1~3	A-D-1KVA-A200FP	只	2	3200	6400	3200	6400	
490	55090109@1	3#配电箱AL1	XL-3	只	2	2500	5000	2500	5000	
491	55090109@2	3#配电箱AL2	PZ-30	只	2	1000	2000	1000	2000	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 35 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
492	9F0000	沟槽管件 DN100		个	32.925	20.44	672.99	20.44	672.99	
493	9F0000@1	沟槽管件 DN65		个	16.35	20.44	334.19	20.44	334.19	
494	X1810628@1	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*10	m	84.0623	58.56	4922.69	58.56	4922.69	
495	X1810628@12	YJV-1KV-3*4		m	50.5	11.34	572.67	11.34	572.67	
496	X1810628@13	WDZC-YJY-1KV-5*4		m	60.6	20.28	1228.97	20.28	1228.97	
497	X1810628@2	铜芯电缆	RTTZ-5*6	m	358.1965	42.59	15255.59	42.59	15255.59	
498	X1810628@3	铜芯电缆	RTTZ-4*25+1*16	m	617.8372	150.84	93194.56	150.84	93194.56	
499	X1810628@4	铜芯电缆	WDZC-YJY-4*70+1*35	m	279.972	312.33	87443.65	312.33	87443.65	
500	X1810628@5	铜芯电缆	WDZC-YJY-4*95+1*50	m	256.338	422.35	108264.35	422.35	108264.35	
501	X1810628@6	铜芯电缆	WDZC-YJY-5*4	m	319.4832	25.29	8079.73	25.29	8079.73	
502	X1810628@7	全塑铜芯电缆	WDZNC-YJY-5*16	m	40.4	88.55	3577.42	88.55	3577.42	
503	X1810628@8	RVV-2*4		m	131.3	9.87	1295.93	9.87	1295.93	
504	X1810628@9	RVV-2*6		m	282.8	14.4	4072.32	14.4	4072.32	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 36 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
505	XZ911379@1	镀锌扁钢	-40*4	m	425.061	5.89	2503.61	5.89	2503.61	
506	XZ911379@3	镀锌扁钢	-25*4	m	26.25	3.69	96.86	3.69	96.86	
507	XZ911380@1	镀锌圆钢	Φ10	m	424.1055	3.07	1302	3.07	1302	
508	补充主材002	防火封堵		处	136	200	27200	200	27200	
509	补充主材003@1	防火阀FDS	1000*630	个	6	520	3120	520	3120	
510	补充主材003@2	Φ热镀锌圆钢避雷针		根	4	50	200	50	200	
511	补充主材004@1	防火阀FDS	800*630	个	2	280	560	280	560	
512	补充主材005@1	防火阀FDS	800*500	个	2	270	540	270	540	
513	补充主材006@1	对开式多叶调节阀	800*500	个	2	235	470	235	470	
514	补充主材007@1	电动多叶送风口	320*1600+250	个	36	85	3060	85	3060	
515	30110307	消防水箱 18m3		个	1	38500	38500	38500	38500	
516	50290105@1	JY-1~2管道式轴流风机	11kW	台	2	3500	7000	3500	7000	
517	52010111@	太阳能热水器	MGQBCD58/2000/18-1	个	24	3680	88320	3680	88320	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 37 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1		75/2.55							
518	55090103@1	低压配电柜1AP、1BP	XL-21	只	4	3500	14000	3500	14000	
519	ZCBC0001@1	点型感烟探测器		个	150	76.54	11481	76.54	11481	
520	ZCBC0006@1	消火栓按钮		个	35	73.8	2583	73.8	2583	
521	ZCBC0007	控制模块(接口)	单输口	个	56	70.98	3974.88	70.98	3974.88	
522	ZCBC0007@1	广播控制模块	单输口	个	4	70.98	283.92	70.98	283.92	
523	ZCBC0007@2	总线联动控制模块	单输口	个	22	70.98	1561.56	70.98	1561.56	
524	ZCBC0007@3	总线隔离器	单输口	个	36	86.54	3115.44	86.54	3115.44	
525	ZCBC0009@1	手动报警按钮(带电话插孔)		个	36	73.8	2656.8	73.8	2656.8	
526	ZCBC0036@1	火灾显示盘		台	2	850	1700	850	1700	
527	ZCBC0037@1	声光报警器		个	36	96.47	3472.92	96.47	3472.92	
528	ZCBC0046@1	消防广播		个	40	115.35	4614	115.35	4614	
529	ZCBC0051@1	总线消防电话分机		部	4	120	480	120	480	

人材机汇总表

工程名称：8#楼-安装

第 38 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
530	补充材料001@1	增压泵	PB-H169EA	台	24	850	20400	850	20400	
531	补充主材001	成品抗震支架		套	24	450	10800	450	10800	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	43.11755	82	3535.64	120	5174.11	
2	15013	其他机械费		元	391.73386	1	391.73	0.89	348.64	
3	30002	其它机械费		元	2419.3193	0.89	2153.19	0.89	2153.19	
4	31130537	其他机械费		元	1.275	0.89	1.13	0.89	1.13	
5	603002	柴油		kg	111.95456	7.74	866.53	7.04	788.16	
6	603002@1	柴油		kg	6.06879	7.74	46.97	7.04	42.72	
7	603002@2	柴油		kg	0.47512	7.74	3.68	7.04	3.34	
8	901019	安拆费及场外运输费		元	961.07415	0.9381	901.58	0.9381	901.58	
9	901058	大修理费		元	502.58273	0.8547	429.56	0.8547	429.56	
10	901058@1	大修理费		元	44.26408	0.8547	37.83	0.8547	37.83	
11	901130	经常修理费		元	1181.48594	1	1181.49	1	1181.49	
12	901234	折旧费		元	1651.70882	0.8547	1411.72	0.8547	1411.72	
13	901234@1	折旧费		元	231.34641	0.8547	197.73	0.8547	197.73	
14	98030104@1	交流稳压电源	JH1741/05	台班	0.432	7.92	3.42	7.92	3.42	

人材机汇总表

工程名称: 8#楼-安装

第 39 页 共 39 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
15	98030112@1	直流稳压稳流电源	WYK-6005	台班	0.432	24.4	10.54	24.4	10.54	
16	98050106	数字万用表	F-87	台班	3.024	4.86	14.7	3.42	10.34	
17	98052521	电能校验仪		台班	1.512	44.38	67.1	44.38	67.1	
18	98270103@1	精密声级计	ND2	台班	1.352	6.12	8.27	6.12	8.27	
19	98470102@1	火灾探测器实验器	BHTS-1	台班	3.3	4.53	14.95	4.53	14.95	
20	99453580-1	其它材料费		元	24.55	1	24.55	1	24.55	
21	J00008	其他费用		元	72.06034	1	72.06	1	72.06	
22	JX603030	汽油		kg	30.86279	9.12	281.47	8.58	264.8	
23	JX707009	电		kw·h	7642.67809	0.76	5808.44	0.89	6801.98	
24	JXFTZ	机械费调整		元	90426.0473	1	90426.05	1	90426.05	
合 计									2913415.61	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一)	电气					104912.46	
1	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 AL1 2、型号、规格: XL-21 3、安装方式:底 边距地1.5m暗装 4、含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求	台	1	3888.67	3888.67	
2	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 1AL 2、型号、规格: XL-3改 3、安装方式:底 边距地1.5m暗装 4、含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求	台	1	1607.94	1607.94	
3	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、3AL， 2、型号、规格: XL-3改， 3、安装方式:底 边距地1.5m暗装 4、含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求	台	2	2207.94	4415.88	
4	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱 1AP， 2、型号、规格: XL-3改， 3、安装方式:底 边距地1.5m暗装 ，包括接线及箱 体接地， 4、具体元器件详 见设计图	台	1	1977.94	1977.94	
本页小计							11890.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱 2AP， 2、型号、规格： XL-3改， 3、安装方式:底 边距地1.5m暗装 4、含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求	台	1	2377.94	2377.94	
6	030404017006	配电箱	1、名称:配电箱 3AP， 2、型号、规格： XL-3改， 3、安装方式:底 边距地1.5m暗装 4、含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求	台	1	2177.94	2177.94	
7	030404017007	配电箱	1、名称:配电箱 XKS， 2、型号、规格： XL-3改， 3、安装方式:底 边距地1.5m暗装 4、含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求	台	1	2457.44	2457.44	
8	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 JKS， 2、型号、规格： XL-3改， 3、安装方式:底 边距地1.5m暗装 4、含防雷接地、 端子板外部接线 等，内置电气按 图纸要求	台	1	1925.06	1925.06	
本页小计							8938.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030404017009	配电箱	1、名称：分户箱 PFM， 2、型号、规格：PZ30， 3、安装方式：暗装，底边距地1.5m 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求	台	1	1041.8	1041.8	
10	030404017010	配电箱	1、名称：分户箱 PF1， 2、型号、规格：PZ30， 3、安装方式：暗装，底边距地1.8m 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求	台	1	1311.8	1311.8	
11	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱 PFB， 2、型号、规格：PZ30， 3、安装方式：底边距地1.8m暗装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求	台	8	1126.5	9012	
12	030404017012	配电箱	1、名称：电表箱 AW1， 2、型号、规格：箱体由当地供电部门提供 3、安装方式：明装，底边距地1.1m 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求	台	1	327.94	327.94	
本页小计							11693.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030414002001	送配电装置系统	1、名称:低压送配电系统调试， 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流， 3、类型:综合	系统	5	176.51	882.55	
14	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控暗开关， 2、型号、规格:A86K11-10， 3、安装方式:嵌墙安装，下沿距地1.3m	个	5	23.36	116.8	
15	030404034002	照明开关	1、名称:双联单控暗开关， 2、型号、规格:A86K21-10， 3、安装方式:嵌墙安装，下沿距地1.3m	个	7	24.52	171.64	
16	030404035001	插座	1、名称:单相二、三眼安全插座 2、规格:A86Z22 3A-10 3、安装方式:距地0.3m安装	个	2	25.89	51.78	
17	030404035002	插座	1、名称:单相柜式空调插座 2、规格:A86Z13 A-16C 3、安装方式:距地0.3m安装	个	2	33.29	66.58	
18	030411006006	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	12	8.18	98.16	
本页小计							1387.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030411006007	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	40	7.99	319.6	
20	030408001001	电力电缆	1、型号:WDZC-BYJ-4*70mm ² , 2、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	14	396.23	5547.22	
21	030408001002	电力电缆	1、型号:WDZC-YJY-4*25mm ² , 2、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	14	124.68	1745.52	
22	030408001003	电力电缆	1、型号:WDZC-YJY , 2、规格:5*16 , 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	6	96.92	581.52	
23	030408001004	电力电缆	1、型号:WDZC-YJY , 2、规格:4*16 , 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	27	77.89	2103.03	
24	030408001005	电力电缆	1、型号:WDZC-YJY , 2、规格:5*10 , 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	39	66.22	2582.58	
本页小计							12879.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	030408001006	电力电缆	1、型号:WDZC-YJY， 2、规格:4*10， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	46	52.61	2420.06	
26	030408001007	电力电缆	1、型号:WDZC-YJY， 2、规格:5*6， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	19.4	43.51	844.09	
27	030408001008	电力电缆	1、型号:WDZC-YJY， 2、规格:5*4， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	197.55	28.65	5659.81	
28	030408001009	电力电缆	1、型号:BTTRZ-5*4mm ² ， 2、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	25.1	67.97	1706.05	
29	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、型号:WDZC-YJY 3、规格:4*70 4、材质、类型:铜质	个	2	272.66	545.32	
30	030408006002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、型号:WDZC-YJY 3、规格:4*25 4、材质、类型:铜质	个	4	159.1	636.4	
本页小计							11811.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	030408006003	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、型号:WDZC-YJY 3、规格:5*16 4、材质、类型:铜质	个	8	48.79	390.32	
32	030408006004	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、型号:WDZC-YJY 3、规格:5*10 4、材质、类型:铜质	个	12	46.34	556.08	
33	030408006005	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、型号:WDZC-YJY 3、规格:5*6 4、材质、类型:铜质	个	6	46.17	277.02	
34	030408006006	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、型号:WDZC-YJY 3、规格:5*4 4、材质、类型:铜质	个	20	44.02	880.4	
35	030411003002	桥架	1、名称:封闭式金属桥架 2、规格:200*100 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	43.6	92.54	4034.74	
36	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支架制作安装 2、材质:型钢 3、含除锈刷漆	kg	52.76	21.6	1139.62	
本页小计							7278.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	030411001018	配管	1、材质：紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	44	14.22	625.68	
38	030411001022	配管	1、名称：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	235.1	9.84	2313.38	
39	030411001003	配管	1、材质：焊接钢管， 2、规格：SC80， 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	11	84.62	930.82	
40	030411001004	配管	1、材质：焊接钢管， 2、规格：SC65， 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4.5	61.64	277.38	
41	030411001021	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	27.2	44.16	1201.15	
42	030411001006	配管	1、材质：焊接钢管， 2、规格：SC40， 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	81.6	38.78	3164.45	
43	030411001007	配管	1、材质：焊接钢管， 2、规格：SC32， 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	13.4	27.1	363.14	
本页小计							8876	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	030411001008	配管	1、材质：焊接钢管， 2、规格：SC25， 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	21.8	23.59	514.26	
45	030411001009	配管	1、材质：焊接钢管， 2、规格：SC20， 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	15	17.59	263.85	
46	030411004001	配线	1、配线形式：管内穿线， 2、型号：WDZC-BYJ， 3、规格：4mm ²	m	257.7	5.99	1543.62	
47	030411004002	配线	1、配线形式：管内穿线， 2、型号：WDZC-BYJ， 3、规格：2.5mm ²	m	766.8	3.96	3036.53	
48	030412005001	荧光灯	1、名称：LED T5 单管荧光灯 2、规格：PAK-LED-A03-16B-8600 16W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	129.85	259.7	
49	030412001001	普通灯具	1、名称：LED声光控吸顶灯 2、规格：PAK-LED-D07-18SG 18W 3、安装形式：吸顶安装	套	19	165.03	3135.57	
本页小计							8753.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	030412001002	普通灯具	1、名称：防潮吸顶灯 2、规格：PAK-LED-D07-12SF 12W 3、安装形式：吸顶安装	套	15	165.03	2475.45	
51	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线， 2、材质：镀锌扁钢， 3、规格：-40x4， 4、安装部位：与柱内主筋、基础钢筋可靠焊接连成电气通路	m	117.1	27.62	3234.3	
52	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线， 2、材质：不锈钢， 3、规格：-40x4， 4、安装部位：与柱内主筋、基础钢筋可靠焊接连成电气通路	m	4.16	55.3	230.05	
53	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、明暗敷综合考虑	m	5	25.27	126.35	
本页小计							6066.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线， 2、利用钢筋混凝土柱中四角主筋（不少于二根 $\geq \Phi 16$ ）焊接引下，上部与避雷带焊接，下部与基础钢筋焊接，以钢筋混凝土基础作避雷接地极	m	152.4	26.72	4072.13	
55	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：采用建筑物基础底板钢筋作接地极，所有强弱电接地系统均与此相联	m	81.5	8.95	729.43	
56	030409005001	避雷网	1、名称：避雷带， 2、材质：热镀锌圆钢， 3、规格： $\Phi 10$ ， 4、安装形式：避雷带沿建筑物四周屋顶敷设，主持卡间距不大于1米，转角处不大于0.5米	m	183.02	45.48	8323.75	
57	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱MEB 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：300mm*200mm*120mm 4、下沿距地 0.3M 嵌墙暗装	块	3	355.02	1065.06	
58	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试卡 2、材质：钢板 3、外围四角柱内做接地检测点，距地0.6M	块	4	49.76	199.04	
本页小计							14389.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	030414011001	接地装置	1、名称：系统调试， 2、类别：避雷接地系统	系统	1	948.13	948.13	
	四)	光伏发电					29837.16	
60	030404017014	配电箱	1、名称：交流配电箱， 2、型号、规格：TGC30KN3P， 3、安装方式：配电室安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及参数要求详见设计图	台	1	4182.94	4182.94	
61	030404017015	配电箱	1、名称：防逆流负载配电柜， 2、型号、规格：设备成套， 3、安装方式：配电室安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及参数要求详见设计图	台	1	4582.94	4582.94	
62	030404031001	小电器	1、名称：并网逆变器 2、型号：5000TL 3、具体要及参数要求详见设计图	台	1	1448.48	1448.48	
本页小计							11162.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	030405002001	太阳能电池	1、名称：太阳能单晶硅电池板 2、型号：CS6W-545MB-AG 3、规格：2266*1134*35 4、安装方式：水平倾角15度朝南铺设，钢架固定 5、具体详见设计图纸	组	6	2689.31	16135.86	
64	030408001010	电力电缆	1、型号：WDZC-YJV， 2、规格：5*4， 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	25	30.89	772.25	
65	030408001011	电力电缆	1、型号：PVF， 2、规格：1*4， 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	50	21.78	1089	
66	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV 3、规格：5*6 4、材质、类型：铜质	个	2	46.17	92.34	
67	030411001013	配管	1、材质：焊接钢管， 2、规格：SC25， 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	65	23.59	1533.35	
	五)	空调					14027.42	
本页小计							19622.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	030404033001	风扇	1、名称:吊顶式排气扇P-1 2、规格:风量:210m3/h, 功率:26W, 单相;风压:160Pa, 带止回阀	台	3	259.78	779.34	
69	030404033002	风扇	1、名称:吊顶式排气扇P-2 2、规格:风量:480m3/h, 功率:68W, 单相;风压:190Pa, 带止回阀	台	6	499.78	2998.68	
70	030702001001	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长2000mm以下 4、板材厚度:δ0.6mm	m2	3.09	137.19	423.92	
71	030702001002	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:周长800mm以下 4、板材厚度:δ0.5mm	m2	7.91	179.67	1421.19	
72	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶 2、规格:400*250	个	1	87.51	87.51	
73	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶 2、规格:300*150	个	4	78.23	312.92	
74	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶 2、规格:200*150	个	2	76.23	152.46	
本页小计							6176.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	01B001	补充清单项目	1、名称:70° C 手摇链条式开窗器 2、规格:一拖一 3、详见图纸设计	台	11	480	5280	
76	01B002	补充清单项目	1、名称:70° C 手摇链条式开窗器 2、规格:一拖二 3、详见图纸设计	台	2	102.85	205.7	
77	01B003	补充清单项目	1、名称:70° C 手摇链条式开窗器 2、规格:一拖三 3、详见图纸设计	台	2	102.85	205.7	
78	01B004	补充清单项目	1、名称:70° C 手摇链条式开窗器 2、规格:一拖四 3、详见图纸设计	台	2	1080	2160	
	六)	给水					7999.13	
79	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR De63 S4级,含管配件 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹洗符合设计要求	m	24.3	76.46	1857.98	
本页小计							9709.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：PPR De50 S4级， 含管配件， 4、连接形式：热熔连接， 5、压力试验及吹洗符合设计要求	m	4.9	57.43	281.41	
81	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：PPR De40 S4级， 含管配件， 4、连接形式：热熔连接， 5、压力试验及吹洗符合设计要求	m	16	42.84	685.44	
82	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：PPR De32 S4级， 含管配件， 4、连接形式：热熔连接， 5、压力试验及吹洗符合设计要求	m	35.3	31.68	1118.3	
本页小计							2085.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：PPR De25 S4级， 含管配件， 4、连接形式：热熔连接， 5、压力试验及吹洗符合设计要求	m	10.15	32.1	325.82	
84	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：PPR De20 S4级， 含管配件， 4、连接形式：热熔连接， 5、压力试验及吹洗符合设计要求	m	70.8	26.65	1886.82	
85	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀， 2、材质：铜质， 3、型号、规格：HV3 DN50	个	5	177.54	887.7	
86	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀， 2、材质：铜质， 3、型号、规格：HV3 DN32	个	2	111.9	223.8	
87	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀， 2、材质：铜质， 3、型号、规格：HV3 DN25	个	1	84.68	84.68	
本页小计							3408.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
88	031003001004	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀， 2、材质：铜质， 3、规格：ARVX DN25	个	1	135.46	135.46	
89	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外， 2、型号、规格：LXS-50 DN50， 3、连接形式：螺纹连接	组	1	343.18	343.18	
90	031002003001	套管	1、名称、类型：穿墙或过楼板套管 2、材质：钢 3、规格：DN100 4、填料材质：防水材料	个	3	56.18	168.54	
	七)	污水、废水					28466.76	
91	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：污水， 3、材质、规格：UPVC De160， 4、连接形式：承插粘接	m	9.85	92.3	909.16	
92	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：污水， 3、材质、规格：UPVC De110， 4、连接形式：承插粘接	m	51	68.33	3484.83	
本页小计							5041.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：污水， 3、材质、规格：UPVC De75， 4、连接形式：承插粘接	m	12.5	54.47	680.88	
94	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：污水， 3、材质、规格：UPVC De50， 4、连接形式：承插粘接	m	28.7	35.26	1011.96	
95	031004003001	洗脸盆	1、名称：感应式洗脸盆， 2、材质：陶瓷， 3、包含：水龙头、角阀、软管等配件， 4、详见图集09S304-54	组	6	685.25	4111.5	
96	031004004001	洗涤盆	1、名称：洗涤盆， 2、材质：陶瓷， 3、包含：角阀、软管等配件， 4、详见图集09S304-8	组	3	396.62	1189.86	
97	031004006001	大便器	1、名称：坐便器（含无障碍扶手）， 2、材质：陶瓷， 3、包含：角阀、软管等配件， 4、详见图集09S304-66、67	组	3	654.37	1963.11	
本页小计							8957.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	031004006002	大便器	1、名称:自闭冲洗阀蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、包含:角阀、软管等配件 4、详见图集09S304-87	组	12	481.87	5782.44	
99	031004007001	小便器	1、名称:感应式冲洗阀落地式小便器 2、材质:陶瓷 3、包含:角阀、软管等配件 4、详见图集09S304-109	组	7	836.46	5855.22	
100	031004007002	小便器	1、名称:无障碍感应式小便器（含无障碍扶手） 2、材质:陶瓷 3、包含:角阀、软管等配件 4、详见图集09S304-109	组	2	1086.94	2173.88	
101	031004014001	给、排水附(配件)	1、名称:扫除口 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN100	组	2	50.29	100.58	
102	031004014002	给、排水附(配件)	1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN50	组	7	71.92	503.44	
103	031002003002	套管	1、名称、类型:穿墙或过楼板套管 2、材质:钢 3、规格:DN150 4、填料材质:防水材料	个	4	79.45	317.8	
本页小计							14733.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙或过楼板套管 2、材质：钢 3、规格：DN200 4、填料材质：防水材料	个	3	108.64	325.92	
105	031002003004	套管	1、名称、类型：防水钢套管 2、材质：钢 3、规格：DN150 4、填料材质：防水材料	个	1	56.18	56.18	
	八)	雨水					6791.15	
106	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：雨水， 3、材质、规格：PVC-U De110， 4、连接形式：粘接， 5、含雨水斗	m	110.9	48.5	5378.65	
107	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：空调水， 3、材质、规格：PVC-U De50， 4、连接形式：粘接	m	20	22.49	449.8	
108	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙或过楼板套管 2、材质：钢 3、规格：DN80 4、填料材质：防水材料	个	4	42.05	168.2	
本页小计							6378.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
109	031002003006	套管	1、名称、类型：穿墙或过楼板套管 2、材质：钢 3、规格：DN150 4、填料材质：防水材料	个	10	79.45	794.5	
	二)	应急照明					41221.15	
110	030404017016	配电箱	1、名称：应急照明配电箱1EAL1~3 2、型号：XL-3 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求	台	3	3461.8	10385.4	
111	030404016001	控制箱	1、名称：应急照明电源配电箱 2、型号：CZ-D-0.2KVA 36V 3、安装方式：距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求	台	3	3527.94	10583.82	
112	030411001014	配管	1、名称：钢管 2、规格：RC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	343.88	19.5	6705.66	
113	030411004003	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	861.53	3.96	3411.66	
本页小计							31881.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
114	030411004004	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZNC-RYJS 2*1.5mm ² 3、材质:铜芯	m	322.56	4.65	1499.9	
115	030412004001	装饰灯	1、名称:方向标志灯（A型） 2、规格:HZ-BLJC-II 1LR0E1W（DC36V）平时常亮 3、距地0.5m挂壁或吊装	套	14	99.47	1392.58	
116	030412004002	装饰灯	1、名称:集中电源疏散照明灯（A型） 2、规格:HZ-ZFJC-E5W（DC36V） 3、2.4m壁装	套	11	115.53	1270.83	
117	030412004003	装饰灯	1、名称:疏散出口标志灯（A型） 2、规格:HZ-BLJC-II 1LR0E1W（DC36V）平时常亮 3、门上方0.15挂壁明装	套	5	99.47	497.35	
118	030412004004	装饰灯	1、名称:安全出口指示灯（A型） 2、规格:HZ-BLJC-II 1LR0E1W（DC36V）平时常亮 3、挂壁门上方0.15m明装	套	8	99.47	795.76	
本页小计							5456.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
119	030412004005	装饰灯	1、名称：楼层标志灯（A型） 2、规格：HZ-BLJC-II 1LROE1W（DC36V）平时常亮 3、2.2m挂壁明装	套	6	99.47	596.82	
120	030412005002	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、规格：T5LED 2*18W 3、吸顶安装	套	3	162.18	486.54	
121	030412001003	普通灯具	1、名称：应急吸顶灯 CZ-ZLJC-LED5W（DC36V） 2、规格：5W 3、吸顶安装	套	27	107.76	2909.52	
122	030404034003	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：86型 3、安装方式：1.3m暗装	个	3	23.36	70.08	
123	030411006008	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	77	7.99	615.23	
	三)	消防报警					51713.23	
124	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线端子箱 2、规格：JBF-11 A/X 3、安装形式：距地1.5m安装	个	3	434.42	1303.26	
本页小计							5981.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
125	030411001020	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	608.27	17.59	10699.47	
126	030411001016	配管	1、材质：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	150	23.59	3538.5	
127	030411004005	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-RVS 2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	239.5	4.65	1113.68	
128	030411004006	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-BYJ-2*1.5mm ² 3、材质：铜芯	m	200	2.26	452	
129	030411004007	配线	1、名称：管内敷设 2、规格：WDZNC-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	200	3.96	792	
130	030411004008	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZNC-KVV-2*2.5mm ² 3、材质：铜芯	m	350	5.82	2037	
本页小计							18632.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
131	030904001001	点型探测器	1、名称：点型光电感烟探测器 2、线制：总线制 3、JBF-4101 4、类型：吸顶安装	个	44	136.53	6007.32	
132	030904007001	消防广播	1、名称：消防广播 2、WY-XD5-6(3W) 3、安装方式：壁挂	个	9	155.65	1400.85	
133	030904006001	消防报警电话	1、名称：消防电话 2、HY5716B 3、距地1.5m安装	部	1	146.66	146.66	
134	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、JBF-4121-P 3、距地1.5m安装	个	8	240.17	1921.36	
135	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、JBF-4372E 3、距地2.3m安装	个	4	215.13	860.52	
136	030904015001	火灾显示盘	1、火灾显示盘 2、JBF-VDP3061B 3、安装方式：距地1.5m安装	台	3	2385.22	7155.66	
137	030904008001	模块	1、名称：总线隔离器 2、消防接线端子箱内安装	个	4	264.35	1057.4	
138	030904008002	模块	1、名称：输入模块 2、JBF-4131 3、装于专门金属模块箱内	个	4	870.78	3483.12	
本页小计							22032.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
139	030904008003	模块	1、名称:输入输出模块 2、JBF-4141 3、装于专门金属模块箱内	个	9	248.79	2239.11	
140	030411006009	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	85	7.99	679.15	
141	030905001001	自动报警系统调试	1、点数:128点以内	系统	1	6826.17	6826.17	
	九)	智能化预埋					2642.31	
142	030411003003	桥架	1、名称:封闭式金属桥架 2、规格:200*100 3、桥架及其支架接地满足设计及规范要求	m	11.5	92.54	1064.21	
143	030413001003	铁构件	1、名称:桥架支架制作安装 2、材质:型钢 3、含除锈刷漆	kg	13.92	21.6	300.67	
144	030411001019	配管	1、材质:紧定式镀锌钢导管 2、规格:JDG20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	121.7	9.84	1197.53	
145	030411006010	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	10	7.99	79.9	
		分部分项合计					287610.77	
		措施项目					4675.39	
146	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4675.39	4675.39	
		单价措施合计					4675.39	
本页小计							17062.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装		标段：丁蜀高铁嘉苑 五期项目	第 28 页 共 28 页
合 计		292286.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			4722.25			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3808.26			
1.2	1.2	安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	380.83			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	533.16			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	2792.72			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	76.17			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	203.11			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					7794.25			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 9#楼-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 1 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	47.73	77	3675.21	112	5345.76	
2	00010303	二类工 安装工程		工日	1.104	74	81.7	107	118.13	
3	00010303@1	二类工		工日	547.68693	74	40528.83	107	58602.5	
4	RGFTZ	人工费调整		元	1031.0451	1	1031.05	1	1031.05	
		材料								
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	0.95538	6	5.73	6	5.73	
2	01030106@1	钢丝	Φ1.6	kg	2.02598	6	12.16	6	12.16	
3	01090166@1	圆钢	Φ5.5~9	kg	23.2044	3.42	79.36	3.23	74.95	
4	01090167@1	圆钢	Φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72	3.23	0.68	
5	01090172@3	圆钢	Φ10~14	kg	3.64779	3.42	12.48	3.23	11.78	
6	01130141@2	扁钢 <-59		kg	25.9144	3.64	94.33	3.64	94.33	
7	01130141@3	扁钢	<-59	kg	8.70577	3.64	31.69	3.64	31.69	
8	01130206@1	镀锌扁钢 -25×4		kg	4.5	4.55	20.48	4.55	20.48	
9	01130206@2	镀锌扁钢	-25*4	kg	1.5	4.55	6.83	4.55	6.83	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 2 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
10	01130216@ 2	镀锌扁钢 -60×6		kg	8.60946	4.55	39.17	4.55	39.17	
11	01130216@ 3	镀锌扁钢	-60*6	kg	1.88	4.55	8.55	4.55	8.55	
12	01130216@ 4	镀锌扁钢	-60*6	kg	0.355	4.55	1.62	4.55	1.62	
13	01210101@ 3	角钢		kg	6	3.4	20.4	3.26	19.56	
14	01210332@ 1	等边角钢	└60*5	kg	45.25516	3.4	153.87	3.26	147.53	
15	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m2	0.44	87.01	38.28	87.01	38.28	
16	01293501@ 1	钢垫板		kg	4.25	3.77	16.02	3.77	16.02	
17	01550111	铅板	δ 2.6~3	kg	0.36			16.29	5.86	
18	01550304@ 1	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	1.13034	8.58	9.7	8.58	9.7	
19	02010106@ 2	橡胶板 δ 1~15		kg	0.11	7.72	0.85	7.72	0.85	
20	02010106@ 3	橡胶板	δ 1~15	kg	2.72315	7.72	21.02	7.72	21.02	
21	02070226@ 1	橡胶垫	δ 2	m2	0.48976	14.58	7.14	14.58	7.14	
22	02130114@ 1	塑料带	20mm*40m	kg	1.752	2.14	3.75	2.14	3.75	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 3 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
23	02270106	白布		m	3.02	3.43	10.36	3.43	10.36	
24	02270131@1	破布		kg	11.074	6	66.44	6	66.44	
25	02270131@2	破布		kg	0.19202	6	1.15	6	1.15	
26	02290103@1	线麻		kg	0.29	10.29	2.98	10.29	2.98	
27	02290507	油浸麻丝		kg	4.496	8.4	37.77	8.4	37.77	
28	03011002@1	铁铆钉		kg	0.41508	5.15	2.14	5.15	2.14	
29	03030216@1	镀锌半圆头螺钉 M10×100		十个	1.23	0.34	0.42	0.34	0.42	
30	03030908	沉头螺钉	M6*55~65	十个	0.408	0.56	0.23	0.56	0.23	
31	03031208	自攻螺钉	M4*30	十个	0.4	0.25	0.1	0.25	0.1	
32	03031209@1	自攻螺钉	M4*40	十个	46.328	0.25	11.58	0.25	11.58	
33	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	2.392	0.26	0.62	0.26	0.62	
34	03031212	自攻螺钉	M4*65	十个	20.2	0.27	5.45	0.27	5.45	
35	03031232	自攻螺钉	M6*30	十个	0.2	0.58	0.12	0.58	0.12	
36	03031236	自攻螺钉	M6*50	十个	2.808	0.76	2.13	0.76	2.13	
37	03050507@1	精制带母镀锌螺栓	M6*75	套	133.679	0.56	74.86	0.56	74.86	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 4 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
38	03050510@1	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	57.855	0.58	33.56	0.58	33.56	
39	03050571@1	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	42	0.22	9.24	0.22	9.24	
40	03050573@1	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	14.553	0.33	4.8	0.33	4.8	
41	03050573@2	精制带母镀锌螺栓 M6~12×12~50		套	123.3595	0.33	40.71	0.33	40.71	
42	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	27.96451	0.64	17.9	0.64	17.9	
43	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M8*80~120	套	12.3	3.16	38.87	3.16	38.87	
44	03050651@1	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	31.35678	0.69	21.64	0.69	21.64	
45	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	8.568	0.86	7.37	0.86	7.37	
46	03050653@1	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	0.99	8.16	
47	03050654	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫		套	45.9	1.1	50.49	1.1	50.49	
48	03050654@2	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	78	1.1	85.8	1.1	85.8	
49	03050654@3	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	33.03061	1.1	36.33	1.1	36.33	
50	03050655@1	精制带母镀锌螺栓	M12*100内2平1弹垫	套	12	1.17	14.04	1.17	14.04	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 5 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
51	03050659	精制带母镀锌螺栓 M16 ×100内2平1弹垫		套	12.126	2.32	28.13	2.32	28.13	
52	03050659@ 1	精制带母镀锌螺栓	M16*100内2平1弹垫	套	0.5	2.32	1.16	2.32	1.16	
53	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	70	0.09	6.3	0.09	6.3	
54	03057113@ 1	伞形螺栓	M6~8*150	套	134.64	0.34	45.78	0.34	45.78	
55	03070110	膨胀螺栓	M8	套	12.36	0.3	3.71	0.3	3.71	
56	03070117@ 1	膨胀螺栓	M10	套	26.668	0.69	18.4	0.69	18.4	
57	03070126@ 1	膨胀螺栓	M12	套	2.04551	1.03	2.11	1.03	2.11	
58	03070133@ 1	膨胀螺栓	M12*200	套	5.48	3	16.44	3	16.44	
59	03070133@ 2	膨胀螺栓 M12×200		套	11.8138	3	35.44	3	35.44	
60	03070141@ 1	膨胀螺栓 M16×200		套	69.9408	2.74	191.64	2.74	191.64	
61	03070145	膨胀螺栓	M18*200	套	2.955	3.43	10.14	3.43	10.14	
62	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	12	0.6	7.2	0.6	7.2	
63	03070806@ 1	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	8.768	0.69	6.05	0.69	6.05	
64	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	13.464	0.86	11.58	0.86	11.58	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 6 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
65	03090207@1	精制六角螺母	M8	十个	0.206	0.6	0.12	0.6	0.12	
66	03130305@1	钢垫圈	M8.5	十个	0.206	0.01		0.01		
67	03210206@1	砂轮片	Φ100	片	0.0551	1.29	0.07	1.29	0.07	
68	03210211@1	砂轮片	Φ400	片	0.0551	11.58	0.64	11.58	0.64	
69	03270104@1	铁砂布	2#	张	1.2	0.86	1.03	0.86	1.03	
70	03270104@2	铁砂布 2#		张	33.846	0.86	29.11	0.86	29.11	
71	03270104@3	铁砂布	2#	张	35.2865	0.86	30.35	0.86	30.35	
72	03270104@4	铁砂布	2#	张	2.40048	0.86	2.06	0.86	2.06	
73	03270202@1	砂纸		张	2.03	0.94	1.91	0.94	1.91	
74	03410206@1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15	5.3	0.21	
75	03410206@2	电焊条 J422 Φ3.2		kg	22.91656	3.77	86.4	5.3	121.46	
76	03410206@3	电焊条	J422 Φ3.2	kg	14.36069	3.77	54.14	5.3	76.11	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 7 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
77	03410206@4	电焊条	J422 Φ3.2	kg	1.5363	3.77	5.79	5.3	8.14	
78	03410207@1	电焊条	J422 Φ4	kg	13.31675	3.73	49.67	5.3	70.58	
79	03411302@1	焊锡		kg	8.73033	36.87	321.89	36.87	321.89	
80	03430900@1	焊锡丝		kg	4.31	42.88	184.81	42.88	184.81	
81	03450404@1	焊锡膏	瓶装50g	kg	1.89781	51.45	97.64	51.45	97.64	
82	03570225@1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.08	5.15	0.41	5.14	0.41	
83	03570225@2	镀锌铁丝 13#~17#		kg	1.4278	5.15	7.35	5.14	7.34	
84	03570225@3	镀锌铁丝	13#~17#	kg	19.27383	5.15	99.26	5.14	99.07	
85	03570237@1	镀锌铁丝	22#	kg	0.19	4.72	0.9	5.14	0.98	
86	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	2.4	1.72	4.13	1.72	4.13	
87	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	4.317	2.57	11.09	2.57	11.09	
88	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	0.042	6.86	0.29	6.86	0.29	
89	03652404@1	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	12.44835	17.15	213.49	17.15	213.49	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 8 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
90	03652421@1	锯条		根	47.8005	0.19	9.08	0.19	9.08	
91	03652422@1	钢锯条		根	134.69844	0.21	28.29	0.21	28.29	
92	03652422@2	钢锯条		根	0.5	0.21	0.11	0.21	0.11	
93	03652422@3	钢锯条		根	1.44028	0.21	0.3	0.21	0.3	
94	04010611@2	水泥 32.5级		kg	4.2	0.27	1.13	0.25	1.05	
95	04010611@3	水泥	32.5级	kg	1128.15648	0.27	304.6	0.25	282.04	
96	04030107@1	中砂		t	7.02951	67.39	473.72	140.86	990.18	
97	04135500@1	标准砖	240*115*53	百块	1.92	40.8	78.34	54	103.68	
98	05050111	胶合板	2440*1220*6	m2	1.63	10.29	16.77	10.29	16.77	
99	11030305@2	醇酸防锈漆	C53-1	kg	15.23658	12.86	195.94	12.86	195.94	
100	11030305@3	醇酸防锈漆 C53-1		kg	2.92832	12.86	37.66	12.86	37.66	
101	11030305@4	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.99353	12.86	12.78	12.86	12.78	
102	11030306@	酚醛防锈漆		kg	0.6612	12.86	8.5	12.86	8.5	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 9 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
103	11030525	防火涂料	A60-1	kg	3.82	16.29	62.23	17.77	67.88	
104	11030703	沥青漆		kg	0.222	10.29	2.28	10.29	2.28	
105	11030704@1	沥青清漆		kg	2.04036	6	12.24	6	12.24	
106	11030904@1	沥青绝缘漆		kg	1.96645	15.44	30.36	15.44	30.36	
107	11111703@1	酚醛磁漆		kg	0.24	12.86	3.09	12.86	3.09	
108	11112504@1	无光调和漆		kg	3.2852	12.86	42.25	12.86	42.25	
109	11112504@2	无光调和漆		kg	0.1	12.86	1.29	12.86	1.29	
110	11112504@3	无光调和漆		kg	0.76814	12.86	9.88	12.86	9.88	
111	11112524@1	厚漆		kg	2.85618	8.58	24.51	8.58	24.51	
112	11112525	铅油		kg	0.12	14.58	1.75	14.58	1.75	
113	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.371	6.86	2.55	6.86	2.55	
114	11452114	松香水		kg	0.24005	4.72	1.13	4.72	1.13	
115	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.22	10.72	2.36	10.72	2.36	
116	11590504@1	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	4.36125	10.72	46.75	10.72	46.75	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 10 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
117	11590914	硅酮密封胶		L	3.75	68.6	257.25	68.6	257.25	
118	11591104	玻璃胶	310g	支	0.69	12.86	8.87	12.86	8.87	
119	11593504@1	油灰		kg	9.75	1.29	12.58	1.29	12.58	
120	12010103@1	汽油		kg	35.31107	9.12	322.04	8.58	302.97	
121	12030106@1	溶剂汽油		kg	3.8581	7.89	30.44	7.89	30.44	
122	12030106@2	溶剂汽油		kg	0.25939	7.89	2.05	7.89	2.05	
123	12050311@1	机油		kg	0.602	7.72	4.65	7.72	4.65	
124	12060317@1	清油		kg	0.73208	13.72	10.04	13.72	10.04	
125	12060317@2	清油		kg	0.28805	13.72	3.95	13.72	3.95	
126	12070109@1	电力复合脂		kg	12.2456	17.15	210.01	17.15	210.01	
127	12300367@1	硬酯酸	一级	kg	0.07965	10.29	0.82	10.29	0.82	
128	12310308	丙酮		kg	0.34	5.15	1.75	5.15	1.75	
129	12310308@1	丙酮		kg	6.54505	5.15	33.71	5.15	33.71	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 11 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
130	12310331@1	漂白粉		kg	0.14646	3.43	0.5	3.43	0.5	
131	12370305@1	氧气		m3	0.53487	2.83	1.51	2.83	1.51	
132	12370335@1	乙炔气		kg	0.19182	15.44	2.96	15.44	2.96	
133	12413518	901胶		kg	0.44	2.14	0.94	2.14	0.94	
134	12413537	立时得胶		kg	0.45	12.43	5.59	12.43	5.59	
135	12430344	自粘橡胶带 20mm×5m		卷	2.4	12.43	29.83	12.43	29.83	
136	12430344@2	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	6.4	12.43	79.55	12.43	79.55	
137	12430361@1	塑料粘胶带		盘	9.2956	3.14	29.19	3.14	29.19	
138	12430363	塑料胶布带	20mm*10m	卷	1.3	1.8	2.34	1.8	2.34	
139	12430364	塑料胶布带	20mm*50m	卷	6.84	3.14	21.48	3.14	21.48	
140	12430365@1	塑料胶布带	25mm*10m	卷	5.08623	3.14	15.97	3.14	15.97	
141	13013509	石棉绒		kg	9.411	2.4	22.59	2.4	22.59	
142	14010323@1	焊接钢管 DN50		m	0.7	20.14	14.1	16.45	11.52	
143	14010332	焊接钢管	DN80	m	1.22	33.67	41.08	27.93	34.07	
144	14010335	焊接钢管	DN100	m	1.22	43.42	52.97	35.91	43.81	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 12 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
145	14010341	焊接钢管	DN150	m	4.27	72.88	311.2	59.81	255.39	
146	14050175	无缝钢管	Φ 219*6	m	0.915	163.32	149.44	132.76	121.48	
147	14312502@1	塑料软管		kg	4.96	15.78	78.27	15.78	78.27	
148	14312509	塑料软管	dn6	m	14	1.89	26.46	1.89	26.46	
149	14312512@1	塑料软管	dn9	m	92	2.36	217.12	2.36	217.12	
150	14350105@1	异型塑料管	dn2.5~5	m	3.5	1.17	4.1	1.17	4.1	
151	14350106	异型塑料管	dn5	m	8.3	1.17	9.71	1.17	9.71	
152	15021107	镀锌活接头	DN25	个	1.01	7.42	7.49	7.42	7.49	
153	15021108	镀锌活接头	DN32	个	2.02	9.36	18.91	9.36	18.91	
154	15021110	镀锌活接头 DN50		个	5.05	18.6	93.93	18.6	93.93	
155	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.9	1.93	3.9	
156	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	1.66	1.68	
157	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.7	2.73	2.7	2.73	
158	15023127@1	镀锌锁紧螺母	3*20	个	149.42468	0.13	19.43	0.13	19.43	
159	15023128@1	镀锌锁紧螺母	3*25	个	36.5856	0.24	8.78	0.24	8.78	
160	15023129@1	镀锌锁紧螺母	3*32	个	2.0703	0.54	1.12	0.54	1.12	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 13 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
161	15023130	镀锌锁紧螺母	3*40	个	12.6072	0.72	9.08	0.72	9.08	
162	15023131@1	镀锌锁紧螺母	3*50	个	4.2024	0.93	3.91	0.93	3.91	
163	15023132	镀锌锁紧螺母	3*70	个	0.69525	1.47	1.02	1.47	1.02	
164	15023133	镀锌锁紧螺母	3*80	个	1.6995	1.78	3.03	1.78	3.03	
165	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	484.06	0.12	58.09	0.12	58.09	
166	15371521	镀锌扁钢卡子 -25×4		kg	9.151	6.17	56.46	6.17	56.46	
167	15430305	透气帽(铅丝球) DN50		个	0.7462	1.66	1.24	1.66	1.24	
168	15430306@1	透气帽(铅丝球) DN75		个	0.625	2.38	1.49	2.38	1.49	
169	15430307@1	透气帽(铅丝球) DN100		个	2.55	3.27	8.34	3.27	8.34	
170	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	0.2955	5.11	1.51	5.11	1.51	
171	16030508@1	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38	56.95	57.52	
172	18411101	感应龙头		套	6.06			135	818.1	
173	18411102	红外感应龙头	DN15	个	3.03			135	409.05	
174	18411503	水箱进水嘴	DN15	个	9.09	22.63	205.71	22.63	205.71	
175	18553507@1	大便器密封圈		个	13.2	12.43	164.08	12.43	164.08	
176	19110103	管子托钩 DN15		个	92.1108	1.01	93.03	1.01	93.03	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 14 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
177	19110104@1	管子托钩 DN20		个	13.04916	1.14	14.88	1.14	14.88	
178	19110105	管子托钩 DN25		个	32.6525	1.31	42.77	1.31	42.77	
179	19110106@1	管子托钩 DN32		个	13.296	1.54	20.48	1.54	20.48	
180	19110107	管子托钩 DN40		个	3.7387	1.89	7.07	1.89	7.07	
181	19110108	管子托钩 DN50		个	16.8642	2.12	35.75	2.12	35.75	
182	19610302	其它材料费		元	6.90496	0.86	5.94	0.86	5.94	
183	19610308	校验材料费		元	4.64	0.8547	3.97	0.8547	3.97	
184	21330501	光盘		张	1	2.06	2.06	2.06	2.06	
185	24150703	瓷接头	双路	个	45.32	0.24	10.88	0.24	10.88	
186	24170102@1	黄漆布带	20mm*40m	卷	9.372	17.15	160.73	17.15	160.73	
187	24170104@1	黑胶布		卷	1.012	1.72	1.74	1.72	1.74	
188	25010306	裸铜线	2~4mm2	m	0.51	0.86	0.44	0.86	0.44	
189	25010309@2	裸铜线 10mm2		kg	3.68	56.42	207.63	56.42	207.63	
190	25010309@3	裸铜线	10mm2	kg	2.38	56.42	134.28	56.42	134.28	
191	25010735@1	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	1.56	58.91	91.9	58.91	91.9	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 15 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
192	25030103@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	38.832	0.97	37.67	0.97	37.67	
193	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	1.526	1.5	2.29	1.5	2.29	
194	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm2	m	0.916	2.4	2.2	2.4	2.2	
195	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	22.396	1.65	36.95	1.65	36.95	
196	25030511@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	12.3975	7.62	94.47	7.62	94.47	
197	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V16mm2		m	4.5	11.51	51.8	11.51	51.8	
198	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm2	m	14.554	0.69	10.04	0.69	10.04	
199	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	484.06	0.1	48.41	0.1	48.41	
200	26064107@1	塑料护口(钢管用)	dn20	个	149.42468	0.1	14.94	0.1	14.94	
201	26064108@1	塑料护口(钢管用)	dn25	个	36.5856	0.25	9.15	0.25	9.15	
202	26064110@1	塑料护口(钢管用)	dn32	个	2.0703	0.25	0.52	0.25	0.52	
203	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	12.6072	0.37	4.66	0.37	4.66	
204	26064113@1	塑料护口(钢管用)	dn50	个	4.2024	0.37	1.55	0.37	1.55	
205	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	0.69525	0.61	0.42	0.61	0.42	
206	26064116	塑料护口(钢管用)	dn80	个	1.6995	0.65	1.1	0.65	1.1	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 16 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
207	26064306@1	紧定式直管接头	Φ 20	个	62.47568	1.54	96.21	1.54	96.21	
208	26064507@1	扣压式直管接头	Φ 25	个	6.7408	1.39	9.37	1.39	9.37	
209	26065131@1	镀锌电线管接头	Φ 20*5	个	159.38632	0.83	132.29	0.83	132.29	
210	26065132@1	镀锌电线管接头	Φ 25*6	个	39.02464	1.23	48	1.23	48	
211	26065133@1	镀锌电线管接头	Φ 32*6	个	2.20832	1.79	3.95	1.79	3.95	
212	26065134	镀锌电线管接头	Φ 40*7	个	13.44768	2.1	28.24	2.1	28.24	
213	26065135@1	镀锌电线管接头	Φ 50*7	个	4.48256	3.1	13.9	3.1	13.9	
214	26065136	镀锌电线管接头	Φ 70*8	个	0.69525	3.98	2.77	3.98	2.77	
215	26065137	镀锌电线管接头	Φ 80*8	个	1.6995	4.74	8.06	4.74	8.06	
216	26065306@1	紧定式锁母	Φ 20	个	66.15072	0.9	59.54	0.9	59.54	
217	26065507@1	扣压式锁母	Φ 25	个	6.798	1.1	7.48	1.1	7.48	
218	26066513	钢管保护管 Φ 40×400		根	12.126	7.55	91.55	7.55	91.55	
219	26066513@1	钢管保护管	Φ 40*400	根	0.5	7.55	3.78	7.55	3.78	
220	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	9.024	2.57	23.19	2.57	23.19	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 17 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
221	26090503@1	铜接线端子	DT-4mm2	个	144.66	1.29	186.61	1.29	186.61	
222	26090506@1	钢接线端子	DT-6mm2	个	40	1.72	68.8	1.72	68.8	
223	26090507	铜接线端子 DT-10mm2		个	32.48	2.43	78.93	2.43	78.93	
224	26090507@2	铜接线端子	DT-10mm2	个	81.17	2.43	197.24	2.43	197.24	
225	26090508@1	铜接线端子	DT-16mm2	个	94.395	3.33	314.34	3.33	314.34	
226	26090509@1	铜接线端子	DT-25mm2	个	4.896	4.23	20.71	4.23	20.71	
227	26090512	铜接线端子	DT-70mm2	个	2.448	8.99	22.01	8.99	22.01	
228	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	18.048	2.14	38.62	2.14	38.62	
229	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm2	个	9.024	8.58	77.43	8.58	77.43	
230	26230107	镀锌扁钢支架 -40×3		kg	51.2456	4.72	241.88	4.72	241.88	
231	26250311@1	镀锌电缆卡子	2*35	个	19.11111	1.46	27.9	1.46	27.9	
232	26250312	镀锌电缆卡子	3*35	个	3.122	5.77	18.01	5.77	18.01	
233	26250343@1	固定卡子	3*80	个	14.832	2.49	36.93	2.49	36.93	
234	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	21	0.66	13.86	0.66	13.86	
235	26250703	电缆吊挂	3*50	套	1.9334	8.45	16.34	8.45	16.34	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 18 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
236	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.114	91.76	10.46	91.76	10.46	
237	31110301	棉纱头		kg	0.36	5.57	2.01	5.57	2.01	
238	31110301@1	棉纱头		kg	12.9998	5.57	72.41	5.57	72.41	
239	31110307@1	塑料手套		副	15.12	3.43	51.86	3.43	51.86	
240	31130106	其它材料费		元	534.40815	0.86	459.59	0.86	459.59	
241	31130108	校验材料费		元	4.64	1	4.64	1	4.64	
242	31132508	电池		节	24	2.14	51.36	2.14	51.36	
243	31150101	水		m3	0.28	4.57	1.28	2.72	0.76	
244	31150101@1	水		m3	15.10826	4.57	69.04	2.72	41.09	
245	31150301	电		kW·h	2.56	0.76	1.95	0.89	2.28	
246	31150301@1	电		kW·h	83.0711	0.76	63.13	0.89	73.93	
247	31170103@1	标志牌		个	28.82425	0.16	4.61	0.16	4.61	
248	31170104@1	标志牌	塑料扁形	个	7	0.16	1.12	0.16	1.12	
249	CL00001@1	雨水斗		只	9.99996	72.89	728.9	72.89	728.9	
250	CLFTZ	材料费调整		元	872.9567	1	872.96	1	872.96	
251	01090172-	圆钢	Φ10~14	kg	5.3344	3.37	17.98	3.37	17.98	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 19 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1@1									
252	01130143@2	扁钢	-30*4~50*5	kg	14.6696	3.22	47.24	3.22	47.24	
253	01210101-1@1	角钢		kg	50.01	3.4	170.03	3.4	170.03	
254	01290453	热镀锌钢板 δ 0.6		m2	3.51642	20	70.33	20	70.33	
255	01290453@2	热镀锌钢板 δ 0.5		m2	9.00158	16.851	151.69	16.851	151.69	
256	01404227631351839242	防雨百叶 400*250		个	1	50	50	50	50	
257	05230134@1	圆木台 275~350		块	35.7					
258	05230136.1	圆木台	63~138*22	块	4.2					
259	110000F@1	PP-R给水管件 De32		m	35.3	2.97	104.84	2.97	104.84	
260	12047217740184878575	成套配电箱安装 AL1		台	1	3500	3500	3500	3500	
261	14010305@10	焊接钢管	SC25	m	22.454	8.17	183.45	8.17	183.45	
262	14010305@11	焊接钢管	SC40	m	84.048	12.92	1085.9	12.92	1085.9	
263	14010305@	焊接钢管	SC65	m	4.635	22.16	102.71	22.16	102.71	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 20 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	12									
264	14010305@13	焊接钢管	SC80	m	11.33	27.93	316.45	27.93	316.45	
265	14010305@4	热镀锌钢管	DN20	m	354.1964	7.38	2613.97	7.38	2613.97	
266	14010305@5	焊接钢管	SC20	m	15.45	5.52	85.28	5.52	85.28	
267	14010305@6	焊接钢管	SC25	m	221.45	8.17	1809.25	8.17	1809.25	
268	14010305@7	焊接钢管	SC32	m	13.802	10.58	146.03	10.58	146.03	
269	14010305@8	焊接钢管	SC50	m	28.016	16.45	460.86	16.45	460.86	
270	14010305@9	焊接钢管	SC20	m	626.5181	5.52	3458.38	5.52	3458.38	
271	14210102@1	金属软管		个	24.21	20	484.2	20	484.2	
272	14310377@1	承插塑料排水管 dn50		m	27.7529	7.9	219.25	7.9	219.25	
273	14310377@2	承插塑料排水管	dn50	m	19.68	7.9	155.47	7.9	155.47	
274	14310378@1	承插塑料排水管 dn75		m	12.0375	12.19	146.74	12.19	146.74	
275	14310379@	PVC-U De110		m	105.4659	19.14	2018.62	19.14	2018.62	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 21 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	3									
276	14310379@4	承插塑料排水管 dn110		m	43.452	19.14	831.67	19.14	831.67	
277	14310380	承插塑料排水管 dn160		m	9.32795	26.13	243.74	26.13	243.74	
278	14311503@4	PP-R给水管 De50		m	4.998	27.45	137.2	27.45	137.2	
279	14311503@5	PP-R给水管 De63		m	24.786	43.37	1074.97	43.37	1074.97	
280	14311503@6	PP-R给水管 De20		m	72.216	4.3	310.53	4.3	310.53	
281	14311503@7	PP-R给水管 De25		m	11.66533	6.35	74.07	6.35	74.07	
282	14311503@8	PP-R给水管 De32		m	36.006	6.8	244.84	6.8	244.84	
283	14311503@9	PP-R给水管 De40		m	16.32	17.66	288.21	17.66	288.21	
284	15230307@1	承插塑料排水管件 dn50		个	25.8874	1.72	44.53	1.72	44.53	
285	15230307@2	承插塑料排水管件	dn50	个	9.04	1.72	15.55	1.72	15.55	
286	15230308@1	承插塑料排水管件 dn75		个	13.45	6.87	92.4	6.87	92.4	
287	15230309@3	PVC-U管件 dn110		个	42.6965	8.5	362.92	8.5	362.92	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 22 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
288	15230309@4	承插塑料排水管件 dn110		个	58.038	10.7	621.01	10.7	621.01	
289	15230310	承插塑料排水管件 dn160		个	6.8753	18.6	127.88	18.6	127.88	
290	16150505	自动排气阀 DN25		个	1	80.71	80.71	80.71	80.71	
291	16310105	螺纹阀门 DN25		个	1.01	58	58.58	58	58.58	
292	16310106	螺纹阀门 DN32		个	2.02	78	157.56	78	157.56	
293	16310108@1	截止阀 DN50		个	5.05	117.12	591.46	117.12	591.46	
294	16413540@1	角阀		个	24.24	25.94	628.79	25.94	628.79	
295	18090101	感应式洗脸盆		套	6.06	235	1424.1	235	1424.1	
296	18130101@1	洗涤盆		只	3.03	180	545.4	180	545.4	
297	18150101@1	蹲式陶瓷大便器		套	12.12	320	3878.4	320	3878.4	
298	18150322@1	连体坐便器（无障碍扶手）		套	3.03	500	1515	500	1515	
299	18170111	感应式冲洗阀壁落地式小便器		套	7.07	560	3959.2	560	3959.2	
300	18170111@1	无障碍感应式式小便器（含无障碍扶手）		套	2.02	808	1632.16	808	1632.16	
301	18250101@	陶瓷高水箱		个	9.09	60	545.4	60	545.4	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 23 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
302	18430101@1	排水栓		套	12.12	10	121.2	10	121.2	
303	18430305@1	普通地漏 DN50		个	7	45	315	45	315	
304	18470108@1	扫除口 DN100		个	2	35	70	35	70	
305	18470308@1	洗脸盆下水口(铜)		个	6.06	10	60.6	10	60.6	
306	18490503@1	水箱自动冲洗阀 DN20		套	9.09	42.79	388.96	42.79	388.96	
307	18491107@1	座便器脚踏阀		套	12.12	51.35	622.36	51.35	622.36	
308	18550301@1	自动立便配件（一联）		套	9.09					
309	18551704@1	座便器桶盖		个	3.03					
310	18553508@1	连体排水口配件		套	3.03					
311	18553515@1	连体进水阀配件		套	3.03					
312	1F0000@2	PP-R给水管件 De40		m	12.848	3.65	46.9	3.65	46.9	
313	1F0000@3	PP-R给水管件 De50		m	3.5084	5.23	18.35	5.23	18.35	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 24 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
314	1F0000@4	PP-R给水管件 De63		m	15.8193	9.86	155.98	9.86	155.98	
315	1F0000@5	PP-R给水管件 De20		m	115.8996	1.66	192.39	1.66	192.39	
316	1F0000@6	PP-R给水管件 De25		m	13.17496	2.14	28.19	2.14	28.19	
317	21010308@1	螺纹水表 DN50		只	1	158.73	158.73	158.73	158.73	
318	22470111	LED声光控吸顶灯		套	19.19	135	2590.65	135	2590.65	
319	22470111@2	防潮吸顶灯		套	15.15	135	2045.25	135	2045.25	
320	22470111@3	单管荧光灯		套	2.02	100	202	100	202	
321	22470111@4	方向标志灯（A型、中型）1W		套	14.14	65	919.1	65	919.1	
322	22470111@5	集中电源疏散照明灯（A型）5W		套	11.11	80	888.8	80	888.8	
323	22470111@6	疏散出口标志灯（A型、中型）1W		套	19.19	65	1247.35	65	1247.35	
324	22470111@7	双管防水灯 T5LED 2*18W		套	3.03	125	378.75	125	378.75	
325	22470111@8	应急吸顶灯 CZ-ZLJC-LED5W（DC36V）		套	27.27	78	2127.06	78	2127.06	
326	23230131	单联单控暗开关		只	5.1	12	61.2	12	61.2	
327	23230131@	扳式暗开关(单控) 单联		只	3.06	12	36.72	12	36.72	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 25 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2	86K11-10								
328	23230131@3	双联单控暗开关		只	7.14	12.5	89.25	12.5	89.25	
329	23412504	单相二、三眼安全插座		套	2.04	10.5	21.42	10.5	21.42	
330	23412504@1	单相柜式空调插座		套	2.04	18	36.72	18	36.72	
331	25430311@1	WDZC-BYJ4		m	283.47	4.5	1275.62	4.5	1275.62	
332	25430311@2	WDZC-BYJ2.5		m	889.488	2.2	1956.87	2.2	1956.87	
333	25430311@5	绝缘导线	WDZNC-BYJ-2.5mm2	m	1231.3748	2.2	2709.02	2.2	2709.02	
334	25430314@1	铜芯多股绝缘导线 WDZNC-KVV-2*2.5mm2		m	378	4.28	1617.84	4.28	1617.84	
335	25430314@2	铜芯线 WDZNC-RVS 2*1.5mm2		m	258.66	3.2	827.71	3.2	827.71	
336	25430314@3	铜芯线 WDZNC-RYJS 2*1.5mm2		m	348.3648	3.2	1114.77	3.2	1114.77	
337	25430315	铜芯绝缘导线 WDZNC-BYJ-2*1.5mm2		m	210	1.2	252	1.2	252	
338	26012501	弱电桥架200*100		m	43.818	45	1971.81	45	1971.81	
339	26012501@1	弱电桥架200*100		m	11.5575	45	520.09	45	520.09	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 26 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
340	26060331	JDG25		m	45.32	4.63	209.83	4.63	209.83	
341	26060351@1	JDG20		m	367.504	3.42	1256.86	3.42	1256.86	
342	26093512@1	总等电位联结端子箱		个	3	75	225	75	225	
343	26110101	接线盒		只	228.48	1.8	411.26	1.8	411.26	
344	26110301	消防接线端子箱		个	3	300	900	300	900	
345	410000F	Φ10圆钢		m	183.02	3.1	567.36	3.1	567.36	
346	4F0000@10	成套配电箱安装 PFB		台	8	798.56	6388.48	798.56	6388.48	
347	4F0000@11	成套配电箱安装 XKS		台	1	2129.5	2129.5	2129.5	2129.5	
348	4F0000@4	成套配电箱安装 1AL		台	1	1280	1280	1280	1280	
349	4F0000@5	成套配电箱安装 1AP		台	1	1650	1650	1650	1650	
350	4F0000@6	成套配电箱安装 2AP		台	1	2050	2050	2050	2050	
351	4F0000@7	成套配电箱安装 2、3AL		台	2	1880	3760	1880	3760	
352	4F0000@8	成套配电箱安装 3AP		台	1	1850	1850	1850	1850	
353	4F0000@9	成套配电箱安装 JKS		台	1	1597.12	1597.12	1597.12	1597.12	
354	50290111	吊顶式排气扇P-1		台	3	240	720	240	720	
355	50290111@2	吊顶式排气扇P-2		台	6	480	2880	480	2880	
356	CL000001	-40x4不锈钢		m	4.368	32.25	140.87	32.25	140.87	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 27 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
357	CL000001@1	PVF-1*4		m	50.5	19.2	969.6	19.2	969.6	
358	CL000001@10	铜芯电缆 BTTRZ-5*4mm2		m	25.351	62.71	1589.76	62.71	1589.76	
359	CL000001@11	铜芯电缆 WDZC-BYJ-4*70mm2		m	14.14	373.38	5279.59	373.38	5279.59	
360	CL000001@12	铜芯电缆 WDZC-YJV-5*4mm2		m	25.25	26	656.5	26	656.5	
361	CL000001@13	铜芯电缆 WDZC-YJY-4*10mm2		m	46.46	46.52	2161.32	46.52	2161.32	
362	CL000001@14	铜芯电缆 WDZC-YJY-4*16mm2		m	27.27	71.41	1947.35	71.41	1947.35	
363	CL000001@3	WDZC-YJY-5*16		m	6.06	88.54	536.55	88.54	536.55	
364	CL000001@4	WDZC-YJY-5*4		m	199.5255	23.78	4744.72	23.78	4744.72	
365	CL000001@6	-40x4镀锌扁钢		m	122.955	5.89	724.2	5.89	724.2	
366	CL000001@7	铜芯电缆 WDZC-YJY-4*25mm2		m	14.14	112.99	1597.68	112.99	1597.68	
367	CL000001@8	铜芯电缆 WDZC-YJY-5*10mm2		m	39.39	58.144	2290.29	58.144	2290.29	
368	CL000001@9	铜芯电缆 WDZC-YJY-5*6mm2		m	19.594	37.33	731.44	37.33	731.44	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 28 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
369	CZ@10	防雨百叶 200*150		个	2	46	92	46	92	
370	CZ@11	防雨百叶 300*150		个	4	48	192	48	192	
371	CZ@12	分户箱PF1		台	1	1050	1050	1050	1050	
372	CZ@13	分户箱PFM		台	1	780	780	780	780	
373	CZ@14	应急照明电源分配箱		台	3	3200	9600	3200	9600	
374	CZ@15	应急照明配电箱1EAL1~3		台	3	3200	9600	3200	9600	
375	XZ911379@2	镀锌扁钢	-25*4	m	5.25	3.69	19.37	3.69	19.37	
376	ZCFTZ@1	主材费调整		元	0.7389	1	0.74	1	0.74	
377	55410131@1	太阳能单晶硅电池板		组	6	1835	11010	1835	11010	
378	55430127@1	并网逆变器		台	1	1400	1400	1400	1400	
379	CD	70° C手摇链条式开窗器 一拖二		台	2	102.85	205.7	102.85	205.7	
380	CD@1	70° C手摇链条式开窗器 一拖三		台	2	102.85	205.7	102.85	205.7	
381	CD@10	手动报警按钮（带电话插孔）		个	8	73.8	590.4	73.8	590.4	
382	CD@11	输入模块		个	14	70.98	993.72	70.98	993.72	
383	CD@12	输入输出模块		个	9	70.98	638.82	70.98	638.82	
384	CD@2	消防电话		个	1	120	120	120	120	

人材机汇总表

工程名称：9#楼-安装

第 29 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
385	CD@3	消防广播		个	9	115.35	1038.15	115.35	1038.15	
386	CD@4	总线隔离器		个	4	86.54	346.16	86.54	346.16	
387	CD@5	70° C手摇链条式开窗器 一拖四		台	2	1080	2160	1080	2160	
388	CD@6	70° C手摇链条式开窗器 一拖一		台	11	480	5280	480	5280	
389	CD@7	点型光电感烟探测器		个	44	76.54	3367.76	76.54	3367.76	
390	CD@8	火灾显示盘		个	3	850	2550	850	2550	
391	CD@9	声光报警器		个	4	96.47	385.88	96.47	385.88	
392	CZ@2	防逆流负载配电柜		台	1	4255	4255	4255	4255	
393	CZ@7	交流配电箱		台	1	3855	3855	3855	3855	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	0.08815	82	7.23	120	10.58	
2	000020@1	二类工(机械二次分析用)		工日	3.68023	82	301.78	120	441.63	
3	15013	其他机械费		元	240.66792	1	240.67	0.89	214.19	
4	603002@1	柴油		kg	73.40775	7.74	568.18	7.04	516.79	
5	901019	安拆费及场外运输费		元	170.39663	0.9381	159.85	0.9381	159.85	
6	901058	大修理费		元	42.46724	0.8547	36.3	0.8547	36.3	
7	901058@1	大修理费		元	1.08	0.8547	0.92	0.8547	0.92	

人材机汇总表

工程名称: 9#楼-安装

第 30 页 共 30 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
8	901130	经常修理费		元	100.58913	1	100.59	1	100.59	
9	901234	折旧费		元	136.1371	0.8547	116.36	0.8547	116.36	
10	901234@1	折旧费		元	1.08	0.8547	0.92	0.8547	0.92	
11	98030104	交流稳压电源 JH1741/05		台班	2.722	7.92	21.56	7.92	21.56	
12	98030112	直流稳压稳流电源 WYK-6005		台班	2.592	24.4	63.24	24.4	63.24	
13	98050102	数字万用表		台班	5.4	3.42	18.47	3.42	18.47	
14	98050106	数字万用表	F-87	台班	1.08	4.86	5.25	3.42	3.69	
15	98052521	电能校验仪		台班	0.54	44.38	23.97	44.38	23.97	
16	98110111	接地电阻测试仪		台班	0.139	11.23	1.56	11.23	1.56	
17	98270103	精密声级计 ND2		台班	0.214	6.12	1.31	6.12	1.31	
18	98470102	火灾探测器实验器 BHTS-1		台班	2.61	4.53	11.82	4.53	11.82	
19	99453580-1	其它材料费		元	12.423	1	12.42	1	12.42	
20	J00008	其他费用		元	6.30857	1	6.31	1	6.31	
21	JX603030	汽油		kg	1.29781	9.12	11.84	8.58	11.14	
22	JX707009	电		kw·h	1250.39356	0.76	950.3	0.89	1112.85	
23	JXFTZ	机械费调整		元	2218.3009	1	2218.3	1	2218.3	
合 计									257167.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一)	电气					65542.88	
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱PDJ1、PDJ2， 2、型号、规格：XL-3改， 3、安装方式：底边距地1.5m暗装， 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求	台	2	1126.43	2252.86	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱ALE， 2、型号、规格：XL-3改， 3、安装方式：底边距地1.5m暗装， 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求	台	1	1392.59	1392.59	
3	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱ALE， 2、型号、规格：XL-3改， 3、安装方式：底边距地1.5m暗装， 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求	台	1	1392.59	1392.59	
本页小计							5038.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030404017003	配电箱	1、名称:应急照明电源分配箱YF1， 2、型号、规格: CZ-D-0.12KVA-UBS36V， 3、安装方式:底边距地1.5m明装， 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求	台	1	3527.94	3527.94	
5	030404034001	照明开关	1、名称:双联单控暗开关， 2、型号、规格: A86K21-10， 3、安装方式:嵌墙安装，下沿距地1.3m	个	4	24.52	98.08	
6	030404035001	插座	1、名称:单相二三极组合插座， 2、型号、规格: A86Z223A-10， 3、安装方式:距地0.3m暗装	个	8	34.87	278.96	
7	030404035002	插座	1、名称:三相柜式空调插座， 2、型号、规格: A86Z14A-25N， 3、安装方式:距地0.3m暗装	个	6	49.48	296.88	
8	030408001001	电力电缆	1、型号:YJV， 2、规格:5*16， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	57.85	72.36	4186.03	
本页小计							8387.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030408001002	电力电缆	1、型号：ZNC-YJY， 2、规格：5*4， 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	117.2	24.96	2925.31	
10	030408001003	电力电缆	1、型号：YJV， 2、规格：5*2.5， 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	108.2	15.65	1693.33	
11	030411001007	配管	1、材质：紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	83.42	14.22	1186.23	
12	030411001006	配管	1、材质：紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	203.43	9.84	2001.75	
13	030411001003	配管	1、材质：焊接钢管， 2、规格：SC40， 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	102.2	38.78	3963.32	
14	030411001004	配管	1、材质：焊接钢管， 2、规格：SC25， 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	69.5	23.59	1639.51	
15	030411001005	配管	1、材质：焊接钢管， 2、规格：SC20， 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	157.18	17.59	2764.8	
本页小计							16174.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030411004001	配线	1、配线形式:管内穿线， 2、型号:BV， 3、规格:4mm2	m	462.1	5.99	2767.98	
17	030411004002	配线	1、配线形式:管内穿线， 2、型号:ZNC-BV， 3、规格:2.5mm2	m	532.19	3.96	2107.47	
18	030411004003	配线	1、配线形式:管内穿线， 2、型号:BV， 3、规格:2.5mm2	m	233.46	3.96	924.5	
19	030411006005	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	129	8.18	1055.22	
20	030412005001	荧光灯	1、名称:LED T5双管应急灯， 2、规格:SU-ZLZD-E36W-2A2D 2*16W 应急时间≥180min， 3、安装形式:吸顶安装	套	40	232.88	9315.2	
21	030412004001	装饰灯	1、名称:出口指示灯（A型）， 2、型号、规格:CZ-BLJC系列LED 1W（DC36V）， 3、安装形式:下沿距门框上沿0.1M, 挂壁明装	套	4	99.47	397.88	
本页小计							16568.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030412004002	装饰灯	1、名称：壁挂应急灯（室外IP67）， 2、型号、规格：CZ-ZLJC系列LED 3W（DC36V）， 3、安装形式：下沿距地2.2m挂壁明装	套	12	109.57	1314.84	
23	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线， 2、材质：不锈钢， 3、规格：-40x4， 4、安装部位：与柱内主筋、基础钢筋可靠焊接连成电气通路	m	113.46	55.31	6275.47	
24	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线， 2、利用钢筋混凝土柱中四角主筋（不少于二根 $\geq \Phi 16$ ）焊接引下，上部与避雷带焊接，下部与基础钢筋焊接，以钢筋混凝土基础作避雷接地板	m	67	33.35	2234.45	
25	030409005001	避雷网	1、名称：避雷带， 2、材质：热镀锌圆钢， 3、规格： $\Phi 10$ ， 4、安装形式：避雷带沿建筑物四周屋顶敷设，主持卡间距不大于1米，转角处不大于0.5米	m	168.01	45.47	7639.41	
本页小计							17464.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱MEB， 2、材质：热镀锌扁钢， 3、规格：300mm*200mm*120mm， 4、下沿距地 0.3M 嵌墙暗装	块	2	355.01	710.02	
27	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地端子板， 2、材质：热镀锌钢板， 3、规格：160mm*160mm*6mm， 4、做法见14D504, P44页	块	1	53.09	53.09	
28	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试卡， 2、材质：钢板， 3、外围四角柱内做接地检测点，距地0.6M	块	4	49.76	199.04	
29	030414011001	接地装置	1、名称：系统调试， 2、类别：避雷接地系统	系统	1	948.13	948.13	
	一)	防雷接地					18420.2	
30	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线， 2、材质：不锈钢， 3、规格：-40x4， 4、安装部位：与柱内主筋、基础钢筋可靠焊接连成电气通路	m	113.46	55.31	6275.47	
本页小计							8185.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、明暗敷综合考虑	m	10	25.27	252.7	
32	030409003002	避雷引下线	1、名称：避雷引下线， 2、利用钢筋混凝土柱中四角主筋（不少于二根 $\geq \Phi 16$ ） 6) 焊接引下，上部与避雷带焊接，下部与基础钢筋焊接，以钢筋混凝土基础作避雷接地极	m	71.5	32.76	2342.34	
33	030409005002	避雷网	1、名称：避雷带， 2、材质：热镀锌圆钢， 3、规格： $\Phi 10$ ， 4、安装形式：避雷带沿建筑物四周屋顶敷设，主持卡间距不大于1米，转角处不大于0.5米	m	168.01	45.47	7639.41	
34	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱MEB， 2、材质：热镀锌扁钢， 3、规格：300mm*200mm*120mm， 4、下沿距地 0.3M 嵌墙暗装	块	2	355.01	710.02	
本页小计							10944.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030409008005	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地端子板， 2、材质：热镀锌钢板， 3、规格：160mm*160mm*6mm， 4、做法见14D504, P44页	块	1	53.09	53.09	
36	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试卡， 2、材质：钢板， 3、外围四角柱内做接地检测点, 距地0.6M	块	4	49.76	199.04	
37	030414011002	接地装置	1、名称：系统调试， 2、类别：避雷接地系统	系统	1	948.13	948.13	
		暖通					3594.26	
38	030108003001	轴流通风机	1. 名称：过墙轴流风机, 带防雨罩及防虫网 2. 型号：DWEX-400D4 3. 规格：风量：3000m³/h, 风压：123Pa, 功率：0.18kW, 预留孔：490X490, 梁底设置	台	4	695.14	2780.56	
39	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶， 2、规格：1600*600	个	1	406.85	406.85	
40	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶， 2、规格：1500*600	个	1	406.85	406.85	
	二)	排水					10665.74	
本页小计							4794.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	030109011001	潜水泵	1. 名称:排水泵 2. 型号:JYWQ50-15-15-1200-1.5 3. 规格:Q=15m3/h, H=15m, N=1.5 KW	台	4	1335.36	5341.44	
42	031001001001	镀锌钢管	1. 介质:排水 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	30	74.89	2246.7	
43	031003001001	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜质 3、型号、规格:J11T-16 DN50	个	4	177.54	710.16	
44	031003001002	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、材质:铜质 3、型号、规格:DN50	个	4	209.8	839.2	
45	031003001003	螺纹阀门	1、类型:橡胶软接头 2、型号、规格:DN50	个	4	140.05	560.2	
46	030901013001	灭火器	1、形式:干粉灭火器 2、规格、型号:MF/ABC4, 每处设置2台放置于灭火器专用箱内	组	4	242.01	968.04	
	三)	雨水					4246.25	
本页小计							10665.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内， 2、介质:雨水， 3、材质、规格:UPVC De110， 4、连接形式:承插粘接， 5、含雨水斗	m	61.5	54.63	3359.75	
48	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内， 2、介质:雨水， 3、材质、规格:UPVC De160， 4、连接形式:承插粘接	m	15	59.1	886.5	
		分部分项合计					102469.33	
		措施项目					1265.83	
49	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1265.83	1265.83	
		单价措施合计					1265.83	
本页小计							5512.08	
合 计							103735.16	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			1836.47			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1481.03			
1.2	1.2	安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	148.1			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	207.34			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	1086.09			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	29.62			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	78.99			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					3031.17			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#开闭所、4#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装

第 1 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	9.6	77	739.2	112	1075.2	
2	00010303	二类工		工日	258.38536	74	19120.52	107	27647.23	
3	RGFTZ	人工费调整		元	279.4135	1	279.41	1	279.41	
		材料								
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	1.28981	6	7.74	6	7.74	
2	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	12.37007	3.42	42.31	3.23	39.96	
3	01090172	圆钢	Φ 10~14	kg	10.82566	3.42	37.02	3.23	34.97	
4	01130141	扁钢 <-59		kg	8.364	3.64	30.44	3.64	30.44	
5	01130141@1	扁钢	<-59	kg	6.7	3.64	24.39	3.64	24.39	
6	01130206	镀锌扁钢 -25×4		kg	6	4.55	27.3	4.55	27.3	
7	01130216	镀锌扁钢 -60×6		kg	16.11132	4.55	73.31	4.55	73.31	
8	01130216@1	镀锌扁钢	-60*6	kg	4.47	4.55	20.34	4.55	20.34	
9	01130216@2	镀锌钢板	-160*160	kg	2.406	4.55	10.95	4.55	10.95	
10	01210101@1	角钢		kg	8	3.4	27.2	3.26	26.08	
11	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.8	3.57	2.86	3.57	2.86	
12	01293501	钢垫板		kg	0.75	3.77	2.83	3.77	2.83	
13	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.54876	8.58	4.71	8.58	4.71	

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装

第 2 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
14	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.12	7.72	0.93	7.72	0.93	
15	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.3399	14.58	4.96	14.58	4.96	
16	02270131	破布		kg	2.53	6	15.18	6	15.18	
17	02290103	线麻		kg	0.066	10.29	0.68	10.29	0.68	
18	03030216	镀锌半圆头螺钉 M10×100		十个	1.64	0.34	0.56	0.34	0.56	
19	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	10.272	0.25	2.57	0.25	2.57	
20	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	2.912	0.26	0.76	0.26	0.76	
21	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	38.2	0.22	8.4	0.22	8.4	
22	03050573	精制带母镀锌螺栓 M6~12×12~50		套	36.5925	0.33	12.08	0.33	12.08	
23	03050573@1	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	8.7	0.33	2.87	0.33	2.87	
24	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	22.5467	0.69	15.56	0.69	15.56	
25	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	20.6	0.99	20.39	0.99	20.39	
26	03050654	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫		套	24.8	1.1	27.28	1.1	27.28	
27	03050654@1	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	1.1	2.31	
28	03050659	精制带母镀锌螺栓 M16×100内2平1弹垫		套	22.692	2.32	52.65	2.32	52.65	
29	03050659@	精制带母镀锌螺栓	M16*100内2平1弹垫	套	1	2.32	2.32	2.32	2.32	

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装

第 3 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
1										
30	03057113	伞形螺栓	M6~8*150	套	81.6	0.34	27.74	0.34	27.74	
31	03070141	膨胀螺栓 M16×200		套	26.568	2.74	72.8	2.74	72.8	
32	03070145	膨胀螺栓	M18*200	套	4.5	3.43	15.44	3.43	15.44	
33	03070807	塑料膨胀管	φ8*50	十个	6.528	0.86	5.61	0.86	5.61	
34	03210408	尼龙砂轮片	φ400	片	0.45	8.66	3.9	8.66	3.9	
35	03270104	铁砂布 2#		张	10.92	0.86	9.39	0.86	9.39	
36	03270104@1	铁砂布	2#	张	2.2	0.86	1.89	0.86	1.89	
37	03270202	砂纸		张	3.6	0.94	3.38	0.94	3.38	
38	03410206	电焊条 J422 φ3.2		kg	40.55182	3.77	152.88	5.3	214.92	
39	03410206@1	电焊条	J422 φ3.2	kg	7.9463	3.77	29.96	5.3	42.12	
40	03410207	电焊条	J422 φ4	kg	10.095	3.73	37.65	5.3	53.5	
41	03411302	焊锡		kg	2.4555	36.87	90.53	36.87	90.53	
42	03430900	焊锡丝		kg	0.4	42.88	17.15	42.88	17.15	
43	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.12278	51.45	6.32	51.45	6.32	
44	03570225	镀锌铁丝 13#~17#		kg	0.4305	5.15	2.22	5.14	2.21	
45	03570225@1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	9.75855	5.15	50.26	5.14	50.16	

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装

第 4 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
46	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.18	4.72	0.85	5.14	0.93	
47	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	4.8	5.15	24.72	5.15	24.72	
48	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	7.2	4.29	30.89	4.29	30.89	
49	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	1.632	2.57	4.19	2.57	4.19	
50	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	4.62057	17.15	79.24	17.15	79.24	
51	03652421	锯条		根	16.09239	0.19	3.06	0.19	3.06	
52	03652422	钢锯条		根	137.9779	0.21	28.98	0.21	28.98	
53	04010611	水泥	32.5级	kg	635.74097	0.27	171.65	0.25	158.94	
54	04030102	黄砂		m3	0.223	120.46	26.86	210.8	47.01	
55	04030107	中砂		t	3.05819	67.39	206.09	140.86	430.78	
56	04050201	碎石		m3	0.248	99.09	24.57	202.06	50.11	
57	05030700	木板材		m3	0.012	1543.59	18.52	2552.12	30.63	
58	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	4.41109	12.86	56.73	12.86	56.73	
59	11030305@1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	5.37632	12.86	69.14	12.86	69.14	
60	11030704	沥青清漆		kg	0.91287	6	5.48	6	5.48	
61	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.38793	15.44	21.43	15.44	21.43	
62	11111703	酚醛磁漆		kg	0.05	12.86	0.64	12.86	0.64	
63	11112504	无光调和漆		kg	4.8884	12.86	62.86	12.86	62.86	
64	11112524	厚漆		kg	3.68418	8.58	31.61	8.58	31.61	

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装

第 5 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
65	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	1.728	10.72	18.52	10.72	18.52	
66	12010103	汽油		kg	9.5546	9.12	87.14	8.58	81.98	
67	12010903	煤油		kg	2.24	4.29	9.61	4.29	9.61	
68	12030106	溶剂汽油		kg	1.11063	7.89	8.76	7.89	8.76	
69	12050311	机油		kg	2.432	7.72	18.78	7.72	18.78	
70	12060317	清油		kg	1.34408	13.72	18.44	13.72	18.44	
71	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.6	6.86	4.12	6.86	4.12	
72	12070109	电力复合脂		kg	2.35353	17.15	40.36	17.15	40.36	
73	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.0399	10.29	0.41	10.29	0.41	
74	12310308	丙酮		kg	2.5845	5.15	13.31	5.15	13.31	
75	12310331	漂白粉		kg	0.027	3.43	0.09	3.43	0.09	
76	12370305	氧气		m3	0.532	2.83	1.51	2.83	1.51	
77	12370335	乙炔气		kg	0.18	15.44	2.78	15.44	2.78	
78	12430344	自粘橡胶带 20mm×5m		卷	0.6	12.43	7.46	12.43	7.46	
79	12430344@1	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	0.15	12.43	1.86	12.43	1.86	
80	12430365	塑料胶布带	25mm*10m	卷	2.83833	3.14	8.91	3.14	8.91	
81	14312502	塑料软管		kg	0.9	15.78	14.2	15.78	14.2	
82	15020310	室内镀锌钢管接头零件	DN50	个	19.53	8.6	167.96	8.6	167.96	
83	15021110	镀锌活接头	DN50	个	12.12	18.6	225.43	18.6	225.43	

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装

第 6 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
84	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	24.28431	0.13	3.16	0.13	3.16	
85	15023128	镀锌锁紧螺母	3*25	个	10.73775	0.24	2.58	0.24	2.58	
86	15023130	镀锌锁紧螺母	3*40	个	15.7899	0.72	11.37	0.72	11.37	
87	15023141	镀锌锁紧螺母 M15~20 ×3		个	132.87	0.12	15.94	0.12	15.94	
88	15371521	镀锌扁钢卡子 -25×4		kg	16.801	6.17	103.66	6.17	103.66	
89	19610302	其它材料费		元	8.46399	0.86	7.28	0.86	7.28	
90	24150703	瓷接头	双路	个	16.48	0.24	3.96	0.24	3.96	
91	25010309	裸铜线 10mm2		kg	0.92	56.42	51.91	56.42	51.91	
92	25010309@ 1	裸铜线	10mm2	kg	0.23	56.42	12.98	56.42	12.98	
93	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	30.352	0.97	29.44	0.97	29.44	
94	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	9.764	1.5	14.65	1.5	14.65	
95	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	8.144	1.65	13.44	1.65	13.44	
96	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软 线 450V/750V16mm2		m	6	11.51	69.06	11.51	69.06	
97	26064105	塑料护口(钢管用) dn15		个	132.87	0.1	13.29	0.1	13.29	
98	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	24.28431	0.1	2.43	0.1	2.43	
99	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	10.73775	0.25	2.68	0.25	2.68	
100	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	15.7899	0.37	5.84	0.37	5.84	

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装

第 7 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
101	26064306	紧定式直管接头	Φ 20	个	35.62059	1.54	54.86	1.54	54.86	
102	26064507	扣压式直管接头	Φ 25	个	12.77994	1.39	17.76	1.39	17.76	
103	26065131	镀锌电线管接头	Φ 20*5	个	25.90326	0.83	21.5	0.83	21.5	
104	26065132	镀锌电线管接头	Φ 25*6	个	11.4536	1.23	14.09	1.23	14.09	
105	26065134	镀锌电线管接头	Φ 40*7	个	16.84256	2.1	35.37	2.1	35.37	
106	26065306	紧定式锁母	Φ 20	个	37.71592	0.9	33.94	0.9	33.94	
107	26065507	扣压式锁母	Φ 25	个	12.88839	1.1	14.18	1.1	14.18	
108	26066513	钢管保护管 Φ 40×400		根	22.692	7.55	171.32	7.55	171.32	
109	26066513@1	钢管保护管	Φ 40*400	根	1	7.55	7.55	7.55	7.55	
110	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	16.24	1.29	20.95	1.29	20.95	
111	26090507	铜接线端子 DT-10mm2		个	8.12	2.43	19.73	2.43	19.73	
112	26090507@1	铜接线端子	DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	2.43	4.93	
113	26230107	镀锌扁钢支架 -40×3		kg	94.0856	4.72	444.08	4.72	444.08	
114	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	11.38665	1.46	16.62	1.46	16.62	
115	31011126	油浸石棉盘根	Φ 6~10 250℃	kg	1	9.86	9.86	9.86	9.86	
116	31110301	棉纱头		kg	5.44142	5.57	30.31	5.57	30.31	
117	31130106	其它材料费		元	56.92468	0.86	48.96	0.86	48.96	
118	31130108	校验材料费		元	9.28	1	9.28	1	9.28	

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装

第 8 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
119	31150101	水		m3	4.74886	4.57	21.7	2.72	12.92	
120	31150301	电		kW·h	15.33	0.76	11.65	0.89	13.64	
121	31170103	标志牌		个	19.51593	0.16	3.12	0.16	3.12	
122	CL00001	雨水斗		只	10	72.89	728.9	72.89	728.9	
123	CLFTZ	材料费调整		元	838.7647	1	838.76	1	838.76	
124	80212114	C15预拌砼[非泵送]		m3	0.04	313.78	12.55	399.26	15.97	
125	05230136.1	圆木台	63~138*22	块	84					
126	14010305	焊接钢管	SC20	m	161.8954	5.52	893.66	5.52	893.66	
127	14010305@1	焊接钢管	SC25	m	71.585	8.17	584.85	8.17	584.85	
128	14010305@2	焊接钢管	SC40	m	105.266	12.92	1360.04	12.92	1360.04	
129	14030328-1	热镀锌钢管	DN50	m	30.6	20.86	638.32	20.86	638.32	
130	14310379	承插塑料排水管 dn110		m	58.4865	19.14	1119.43	19.14	1119.43	
131	14310380	承插塑料排水管 dn160		m	14.7	26.13	384.11	26.13	384.11	
132	15230309	承插塑料排水管件 dn110		个	23.6775	10.7	253.35	10.7	253.35	
133	15230310	承插塑料排水管件 dn160		个	3.9	18.6	72.54	18.6	72.54	
134	16310108@	截止阀	DN50	个	4.04	117.12	473.16	117.12	473.16	

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装

第 9 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
135	16310108@2	止回阀	DN50	个	4.04	149.06	602.2	149.06	602.2	
136	16310108@3	橡胶软接头	DN50	个	4.04	80	323.2	80	323.2	
137	19410111@1	防雨百叶1500*600		个	1	225.46	225.46	225.46	225.46	
138	19410111@2	防雨百叶1600*600		个	1	225.46	225.46	225.46	225.46	
139	20010100	灭火器MF/ABC4		个	8	78.44	627.52	78.44	627.52	
140	20070111	灭火器放置箱		个	4	68.97	275.88	68.97	275.88	
141	22470111	壁挂应急灯（室外IP67）		套	12.12	75	909	75	909	
142	22470111@1	疏散出口指示灯（A型）		套	4.04	65	262.6	65	262.6	
143	22470111@2	双管应急荧光灯		套	40.4	195	7878	195	7878	
144	23230131	双联单控暗开关		只	4.08	12.5	51	12.5	51	
145	23412504	单相二三极组合插座		套	8.16	19.3	157.49	19.3	157.49	
146	23412504@1	三相柜式空调插座		套	6.12	35	214.2	35	214.2	
147	25430311@1	BV4		m	508.31	4.5	2287.4	4.5	2287.4	

人材机汇总表

工程名称：2#开闭所、4#配电房-安装

第 10 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
148	25430311@ 2	ZNC-BV	2.5mm2	m	617.3404	2.2	1358.15	2.2	1358.15	
149	25430311@ 3	绝缘导线	BV-2.5mm2	m	270.8136	2.2	595.79	2.2	595.79	
150	26060331	JDG25		m	85.9226	4.63	397.82	4.63	397.82	
151	26060351	JDG20		m	209.5329	3.42	716.6	3.42	716.6	
152	26093512	总等电位联结端子箱		个	4	75	300	75	300	
153	26110101	接线盒		只	131.58	1.8	236.84	1.8	236.84	
154	410000F	Φ10圆钢		m	336.02	3.1	1041.66	3.1	1041.66	
155	4F0000	ALE		台	2	1064.65	2129.3	1064.65	2129.3	
156	4F0000@1	PDJ		台	2	798.49	1596.98	798.49	1596.98	
157	CL000001	-40x4不锈钢		m	238.266	32.25	7684.08	32.25	7684.08	
158	CL000001@ 1	YJV-5*16		m	58.4285	64.23	3752.86	64.23	3752.86	
159	CL000001@ 2	YJV-5*2.5		m	109.282	11.59	1266.58	11.59	1266.58	
160	CL000001@ 3	ZNC-YJY-5*4		m	118.372	20.13	2382.83	20.13	2382.83	
161	CZ	YF1		台	1	3200	3200	3200	3200	
162	XZ911379@ 2	镀锌扁钢	-25*4	m	10.5	3.69	38.75	3.69	38.75	
163	50290105@	过墙轴流风机		台	4	500	2000	500	2000	

人材机汇总表

工程名称: 2#开闭所、4#配电房-安装

第 11 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
164	补充设备001@1	排水泵JYWQ50-15-15-1200-1.5		台	4	750	3000	750	3000	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	0.72867	82	59.75	120	87.44	
2	15013	其他机械费		元	231.552	1	231.55	0.89	206.08	
3	603002	柴油		kg	10.38942	7.74	80.41	7.04	73.14	
4	901019	安拆费及场外运输费		元	136.91153	0.9381	128.44	0.9381	128.44	
5	901058	大修理费		元	26.0979	0.8547	22.31	0.8547	22.31	
6	901130	经常修理费		元	72.44618	1	72.45	1	72.45	
7	901234	折旧费		元	84.8029	0.8547	72.48	0.8547	72.48	
8	99453580-1	其它材料费		元	5.4	1	5.4	1	5.4	
9	J00008	其他费用		元	1.31333	1	1.31	1	1.31	
10	JX603030	汽油		kg	0.79173	9.12	7.22	8.58	6.79	
11	JX707009	电		kw·h	1204.29086	0.76	915.26	0.89	1071.82	
12	JXF7Z	机械费调整		元	-1.385	1	-1.39	1	-1.39	
合 计									88091.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一)	电气					27592.3	
1	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱PDJ， 2、型号、规格:XL-3改， 3、安装方式:底边距地1.5m暗装， 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求	台	1	1126.43	1126.43	
2	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱ALE， 2、型号、规格:XL-3改， 3、安装方式:底边距地1.5m暗装， 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求	台	1	1392.59	1392.59	
3	030404017004	配电箱	1、名称:配电箱PS1， 2、型号、规格:XL-3改， 3、安装方式:底边距地1.5m暗装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件详见设计图	台	1	1392.59	1392.59	
本页小计							3911.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-安装
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030404017003	配电箱	1、名称:应急照明电源分配箱YF 2、型号、规格: CZ-D-0.12KVA-UBS36V 3、安装方式:底边距地1.5m明装 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求	台	1	3527.94	3527.94	
5	030404034001	照明开关	1、名称:双联单控暗开关 2、型号、规格: A86K21-10 3、安装方式:嵌墙安装，下沿距地1.3m	个	2	24.53	49.06	
6	030404035001	插座	1、名称:单相二三极组合插座 2、型号、规格: A86Z223A-10 3、安装方式:距地0.3m暗装	个	4	34.87	139.48	
7	030404035002	插座	1、名称:三相柜式空调插座 2、型号、规格: A86Z14A-25N 3、安装方式:距地0.3m暗装	个	3	49.48	148.44	
8	030408001001	电力电缆	1、型号:YJV 2、规格:5*16 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	23	72.36	1664.28	
本页小计							5529.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030408001002	电力电缆	1、型号：ZNC-YJY， 2、规格：5*4， 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	58	24.96	1447.68	
10	030408001003	电力电缆	1、型号：YJV， 2、规格：5*2.5， 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	50	15.65	782.5	
11	030411001007	配管	1、材质：紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	44.16	14.22	627.96	
12	030411001006	配管	1、材质：紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	115.73	9.84	1138.78	
13	030411001003	配管	1、材质：焊接钢管， 2、规格：SC40， 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	28	38.78	1085.84	
14	030411001004	配管	1、材质：焊接钢管， 2、规格：SC25， 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	68	23.59	1604.12	
15	030411001005	配管	1、材质：焊接钢管， 2、规格：SC20， 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	86.24	17.59	1516.96	
本页小计							8203.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030411004001	配线	1、配线形式:管内穿线, 2、型号:BV , 3、规格:4mm2	m	243.3	5.99	1457.37	
17	030411004002	配线	1、配线形式:管内穿线, 2、型号:ZNC-BV , 3、规格:2.5mm2	m	309.84	3.96	1226.97	
18	030411004003	配线	1、配线形式:管内穿线, 2、型号:BV , 3、规格:2.5mm2	m	121.83	3.96	482.45	
19	030411006005	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:金属 4、安装形式:暗装	个	41	8.18	335.38	
20	030412005001	荧光灯	1、名称:LED T5双管应急灯 , 2、规格:SU-ZLZD-E36W-2A2D 2*16W 应急时间≥180min , 3、安装形式:吸顶安装	套	24	232.88	5589.12	
21	030412004001	装饰灯	1、名称:出口指示灯 (A型) , 2、型号、规格:CZ-BLJC系列LED 1W (DC36V) , 3、安装形式:下沿距门框上沿0.1M, 挂壁明装	套	2	99.47	198.94	
本页小计							9290.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030412004002	装饰灯	1、名称：壁挂应急灯（室外IP67）， 2、型号、规格：CZ-ZLJC系列LED 3W（DC36V）， 3、安装形式：下沿距地2.2m挂壁明装	套	6	109.57	657.42	
	一)	防雷接地					12165.48	
23	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线， 2、材质：不锈钢， 3、规格：-40x4， 4、安装部位：与柱内主筋、基础钢筋可靠焊接连成电气通路	m	78.76	55.3	4355.43	
24	030409003002	避雷引下线	1、名称：避雷引下线， 2、利用钢筋混凝土柱中四角主筋（不少于二根 $\geq \Phi 16$ ）焊接引下，上部与避雷带焊接，下部与基础钢筋焊接，以钢筋混凝土基础作避雷接地极	m	44	32.53	1431.32	
25	030409005002	避雷网	1、名称：避雷带， 2、材质：热镀锌圆钢， 3、规格： $\Phi 10$ ， 4、安装形式：避雷带沿建筑物四周屋顶敷设，主持卡间距不大于1米，转角处不大于0.5米	m	106.08	45.47	4823.46	
本页小计							11267.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱MEB； 2、材质：热镀锌扁钢； 3、规格：300mm*200mm*120mm； 4、下沿距地 0.3M 嵌墙暗装	块	1	355.01	355.01	
27	030409008005	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地端子板； 2、材质：热镀锌钢板； 3、规格：160mm*160mm*6mm； 4、做法见14D504, P44页	块	1	53.09	53.09	
28	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试卡； 2、材质：钢板； 3、外围四角柱内做接地检测点，距地0.6M	块	4	49.76	199.04	
29	030414011002	接地装置	1、名称：系统调试； 2、类别：避雷接地系统	系统	1	948.13	948.13	
		暖通					1797.13	
30	030108003001	轴流通风机	1. 名称：过墙轴流风机，带防雨罩及防虫网 2. 型号：DWEX-40 OD4 3. 规格：风量：3000m3/h，风压：123Pa，功率：018kW，预留孔：490X490，梁底设置	台	2	695.14	1390.28	
本页小计							2945.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶， 2、规格：1500*600	个	1	406.85	406.85	
	二)	排水					5332.87	
32	030109011001	潜水泵	1. 名称：排水泵 2. 型号：JYWQ50-15-15-1200-1.5 3. 规格：Q=15m ³ /h, H=15m, N=1.5 KW	台	2	1335.36	2670.72	
33	031001001001	镀锌钢管	1. 介质：排水 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	15	74.89	1123.35	
34	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀， 2、材质：铜质， 3、型号、规格：J11T-16 DN50	个	2	177.54	355.08	
35	031003001002	螺纹阀门	1、类型：止回阀， 2、材质：铜质， 3、型号、规格：DN50	个	2	209.8	419.6	
36	031003001003	螺纹阀门	1、类型：软接头， 2、型号、规格：DN50	个	2	140.05	280.1	
本页小计							5255.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	030901013001	灭火器	1、形式:干粉灭火器， 2、规格、型号:MF/ABC4,每处设置2台放置于灭火器专用箱内	组	2	242.01	484.02	
	三)	雨水					3397	
38	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内， 2、介质:雨水， 3、材质、规格:UPVC De110， 4、连接形式:承插粘接， 5、含雨水斗	m	49.2	54.63	2687.8	
39	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内， 2、介质:雨水， 3、材质、规格:UPVC De160， 4、连接形式:承插粘接	m	12	59.1	709.2	
		分部分项合计					50284.78	
		措施项目					543.93	
40	031301017001	脚手架搭拆		项	1	543.93	543.93	
		单价措施合计					543.93	
本页小计							4424.95	
合 计							50828.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-安装 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			898.91			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	724.93			
1.2	1.2	安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	72.49			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	101.49			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	531.62			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	14.5			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	38.66			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					1483.69			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 3#配电房-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税+其他规费			1404.71
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	49812.4	2.4	1195.5
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	49812.4	0.42	209.21
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	49812.4	0	
1.4	其他规费	40981.94	40981.94	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	53717.11	9	4834.54
合 计					6239.25

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-安装

第 1 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	4.8	77	369.6	112	537.6	
2	00010303	二类工		工日	110.2159	74	8155.98	107	11793.1	
3	RGFTZ	人工费调整		元	120.28598	1	120.29	1	120.29	
		材料								
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	0.7048	6	4.23	6	4.23	
2	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	4.48395	3.42	15.34	3.23	14.48	
3	01090172	圆钢	Φ 10~14	kg	3.2477	3.42	11.11	3.23	10.49	
4	01130141	扁钢 <-59		kg	6.6912	3.64	24.36	3.64	24.36	
5	01130141@1	扁钢	<-59	kg	3.782	3.64	13.77	3.64	13.77	
6	01130206	镀锌扁钢 -25×4		kg	1.5	4.55	6.83	4.55	6.83	
7	01130216	镀锌扁钢 -60×6		kg	5.59196	4.55	25.44	4.55	25.44	
8	01130216@1	镀锌扁钢	-60*6	kg	1.88	4.55	8.55	4.55	8.55	
9	01130216@2	镀锌钢板	-160*160	kg	1.203	4.55	5.47	4.55	5.47	
10	01210101@1	角钢		kg	2	3.4	6.8	3.26	6.52	
11	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.4	3.57	1.43	3.57	1.43	
12	01293501	钢垫板		kg	0.6	3.77	2.26	3.77	2.26	
13	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.2384	8.58	2.05	8.58	2.05	

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-安装

第 2 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
14	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.06	7.72	0.46	7.72	0.46	
15	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.1572	14.58	2.29	14.58	2.29	
16	02270131	破布		kg	1.215	6	7.29	6	7.29	
17	02290103	线麻		kg	0.033	10.29	0.34	10.29	0.34	
18	03030216	镀锌半圆头螺钉 M10×100		十个	0.41	0.34	0.14	0.34	0.14	
19	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	5.136	0.25	1.28	0.25	1.28	
20	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	1.456	0.26	0.38	0.26	0.38	
21	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	19.1	0.22	4.2	0.22	4.2	
22	03050573	精制带母镀锌螺栓 M6~12×12~50		套	29.274	0.33	9.66	0.33	9.66	
23	03050573@1	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	6.96	0.33	2.3	0.33	2.3	
24	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	10.4276	0.69	7.2	0.69	7.2	
25	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	10.3	0.99	10.2	0.99	10.2	
26	03050654	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫		套	10.4	1.1	11.44	1.1	11.44	
27	03050654@1	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	1.1	2.31	
28	03050659	精制带母镀锌螺栓 M16×100内2平1弹垫		套	7.876	2.32	18.27	2.32	18.27	
29	03057113	伞形螺栓	M6~8*150	套	48.96	0.34	16.65	0.34	16.65	

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-安装

第 3 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
30	03070141	膨胀螺栓 M16×200		套	21.2544	2.74	58.24	2.74	58.24	
31	03070145	膨胀螺栓	M18*200	套	3.6	3.43	12.35	3.43	12.35	
32	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	3.264	0.86	2.81	0.86	2.81	
33	03210408	尼龙砂轮机片	Φ400	片	0.225	8.66	1.95	8.66	1.95	
34	03270104	铁砂布 2#		张	7.436	0.86	6.39	0.86	6.39	
35	03270104@1	铁砂布	2#	张	1.96	0.86	1.69	0.86	1.69	
36	03270202	砂纸		张	1.8	0.94	1.69	0.94	1.69	
37	03410206	电焊条 J422 Φ3.2		kg	12.90956	3.77	48.67	5.3	68.42	
38	03410206@1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	3.01488	3.77	11.37	5.3	15.98	
39	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	3.28	3.73	12.23	5.3	17.38	
40	03411302	焊锡		kg	1.34994	36.87	49.77	36.87	49.77	
41	03430900	焊锡丝		kg	0.32	42.88	13.72	42.88	13.72	
42	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.06749	51.45	3.47	51.45	3.47	
43	03570225	镀锌铁丝 13#~17#		kg	0.3444	5.15	1.77	5.14	1.77	
44	03570225@1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	4.8294	5.15	24.87	5.14	24.82	
45	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.09	4.72	0.42	5.14	0.46	
46	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	2.4	5.15	12.36	5.15	12.36	

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-安装

第 4 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
47	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	3.6	4.29	15.44	4.29	15.44	
48	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	0.816	2.57	2.1	2.57	2.1	
49	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	2.51928	17.15	43.21	17.15	43.21	
50	03652421	锯条		根	8.65197	0.19	1.64	0.19	1.64	
51	03652422	钢锯条		根	58.50082	0.21	12.29	0.21	12.29	
52	04010611	水泥	32.5级	kg	329.11811	0.27	88.86	0.25	82.28	
53	04030102	黄砂		m3	0.1115	120.46	13.43	210.8	23.5	
54	04030107	中砂		t	1.60067	67.39	107.87	140.86	225.47	
55	04050201	碎石		m3	0.124	99.09	12.29	202.06	25.06	
56	05030700	木板材		m3	0.006	1543.59	9.26	2552.12	15.31	
57	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	2.24106	12.86	28.82	12.86	28.82	
58	11030305@1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	1.69728	12.86	21.83	12.86	21.83	
59	11030704	沥青清漆		kg	0.49	6	2.94	6	2.94	
60	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.6419	15.44	9.91	15.44	9.91	
61	11111703	酚醛磁漆		kg	0.04	12.86	0.51	12.86	0.51	
62	11112504	无光调和漆		kg	1.6952	12.86	21.8	12.86	21.8	
63	11112524	厚漆		kg	1.28472	8.58	11.02	8.58	11.02	
64	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	1.3824	10.72	14.82	10.72	14.82	
65	12010103	汽油		kg	4.97865	9.12	45.41	8.58	42.72	

人材机汇总表

工程名称: 3#配电房-安装

第 5 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
66	12010903	煤油		kg	1.12	4.29	4.8	4.29	4.8	
67	12030106	溶剂汽油		kg	0.56458	7.89	4.45	7.89	4.45	
68	12050311	机油		kg	1.216	7.72	9.39	7.72	9.39	
69	12060317	清油		kg	0.42432	13.72	5.82	13.72	5.82	
70	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.3	6.86	2.06	6.86	2.06	
71	12070109	电力复合脂		kg	1.80872	17.15	31.02	17.15	31.02	
72	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.0177	10.29	0.18	10.29	0.18	
73	12310308	丙酮		kg	2.0676	5.15	10.65	5.15	10.65	
74	12310331	漂白粉		kg	0.0135	3.43	0.05	3.43	0.05	
75	12370305	氧气		m3	0.266	2.83	0.75	2.83	0.75	
76	12370335	乙炔气		kg	0.09	15.44	1.39	15.44	1.39	
77	12430344	自粘橡胶带 20mm×5m		卷	0.45	12.43	5.59	12.43	5.59	
78	12430344@1	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	0.15	12.43	1.86	12.43	1.86	
79	12430365	塑料胶布带	25mm*10m	卷	1.56578	3.14	4.92	3.14	4.92	
80	14312502	塑料软管		kg	0.72	15.78	11.36	15.78	11.36	
81	15020310	室内镀锌钢管接头零件	DN50	个	9.765	8.6	83.98	8.6	83.98	
82	15021110	镀锌活接头	DN50	个	6.06	18.6	112.72	18.6	112.72	
83	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	13.32408	0.13	1.73	0.13	1.73	
84	15023128	镀锌锁紧螺母	3*25	个	10.506	0.24	2.52	0.24	2.52	

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-安装

第 6 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
85	15023130	镀锌锁紧螺母	3*40	个	4.326	0.72	3.11	0.72	3.11	
86	15023141	镀锌锁紧螺母 M15~20 ×3		个	42.23	0.12	5.07	0.12	5.07	
87	15371521	镀锌扁钢卡子 -25×4		kg	5.304	6.17	32.73	6.17	32.73	
88	19610302	其它材料费		元	4.09352	0.86	3.52	0.86	3.52	
89	24150703	瓷接头	双路	个	8.24	0.24	1.98	0.24	1.98	
90	25010309	裸铜线 10mm2		kg	0.69	56.42	38.93	56.42	38.93	
91	25010309@ 1	裸铜线	10mm2	kg	0.23	56.42	12.98	56.42	12.98	
92	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	18.028	0.97	17.49	0.97	17.49	
93	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	4.882	1.5	7.32	1.5	7.32	
94	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	4.072	1.65	6.72	1.65	6.72	
95	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软 线 450V/750V16mm2		m	1.5	11.51	17.27	11.51	17.27	
96	26064105	塑料护口(钢管用) dn15		个	42.23	0.1	4.22	0.1	4.22	
97	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	13.32408	0.1	1.33	0.1	1.33	
98	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	10.506	0.25	2.63	0.25	2.63	
99	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	4.326	0.37	1.6	0.37	1.6	
100	26064306	紧定式直管接头	φ20	个	20.26432	1.54	31.21	1.54	31.21	
101	26064507	扣压式直管接头	φ25	个	6.76531	1.39	9.4	1.39	9.4	

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-安装

第 7 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
102	26065131	镀锌电线管接头	Φ20*5	个	14.21235	0.83	11.8	0.83	11.8	
103	26065132	镀锌电线管接头	Φ25*6	个	11.2064	1.23	13.78	1.23	13.78	
104	26065134	镀锌电线管接头	Φ40*7	个	4.6144	2.1	9.69	2.1	9.69	
105	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	21.45634	0.9	19.31	0.9	19.31	
106	26065507	扣压式锁母	Φ25	个	6.82272	1.1	7.5	1.1	7.5	
107	26066513	钢管保护管 Φ40×400		根	7.876	7.55	59.46	7.55	59.46	
108	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	8.12	1.29	10.47	1.29	10.47	
109	26090507	铜接线端子 DT-10mm ²		个	6.09	2.43	14.8	2.43	14.8	
110	26090507@1	铜接线端子	DT-10mm ²	个	2.03	2.43	4.93	2.43	4.93	
111	26230107	镀锌扁钢支架 -40×3		kg	29.7024	4.72	140.2	4.72	140.2	
112	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	5.2662	1.46	7.69	1.46	7.69	
113	31011126	油浸石棉盘根	Φ6~10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93	9.86	4.93	
114	31110301	棉纱头		kg	3.3999	5.57	18.94	5.57	18.94	
115	31130106	其它材料费		元	27.62403	0.86	23.76	0.86	23.76	
116	31130108	校验材料费		元	4.64	1	4.64	1	4.64	
117	31150101	水		m ³	3.04746	4.57	13.93	2.72	8.29	
118	31150301	电		kW·h	12.264	0.76	9.32	0.89	10.91	
119	31170103	标志牌		个	9.0259	0.16	1.44	0.16	1.44	
120	CL00001	雨水斗		只	8	72.89	583.12	72.89	583.12	

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-安装

第 8 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
121	CLFTZ	材料费调整		元	359.43993	1	359.44	1	359.44	
122	80212114	C15预拌砼[非泵送]		m3	0.02	313.78	6.28	399.26	7.99	
123	14010305	焊接钢管	SC20	m	88.8272	5.52	490.33	5.52	490.33	
124	14010305@1	焊接钢管	SC25	m	70.04	8.17	572.23	8.17	572.23	
125	14010305@2	焊接钢管	SC40	m	28.84	12.92	372.61	12.92	372.61	
126	14030328-1	热镀锌钢管	DN50	m	15.3	20.86	319.16	20.86	319.16	
127	14310379	承插塑料排水管 dn110		m	46.7892	19.14	895.55	19.14	895.55	
128	14310380	承插塑料排水管 dn160		m	11.76	26.13	307.29	26.13	307.29	
129	15230309	承插塑料排水管件 dn110		个	18.942	10.7	202.68	10.7	202.68	
130	15230310	承插塑料排水管件 dn160		个	3.12	18.6	58.03	18.6	58.03	
131	16310108@1	截止阀	DN50	个	2.02	117.12	236.58	117.12	236.58	
132	16310108@2	止回阀	DN50	个	2.02	149.06	301.1	149.06	301.1	
133	16310108@3	橡胶软接头	DN50	个	2.02	80	161.6	80	161.6	
134	19410111@2	防雨百叶1500*600		个	1	225.46	225.46	225.46	225.46	

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-安装

第 9 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
135	20010100	灭火器MF/ABC4		个	4	78.44	313.76	78.44	313.76	
136	20070111	灭火器放置箱		个	2	68.97	137.94	68.97	137.94	
137	22470111	壁挂应急灯（室外IP67）		套	6.06	75	454.5	75	454.5	
138	22470111@1	疏散出口指示灯（A型）		套	2.02	65	131.3	65	131.3	
139	22470111@2	双管应急荧光灯		套	24.24	195	4726.8	195	4726.8	
140	23230131	双联单控暗开关		只	2.04	12.5	25.5	12.5	25.5	
141	23412504	单相二三极组合插座		套	4.08	19.3	78.74	19.3	78.74	
142	23412504@1	三相柜式空调插座		套	3.06	35	107.1	35	107.1	
143	25430311@1	BV4		m	267.63	4.5	1204.34	4.5	1204.34	
144	25430311@2	ZNC-BV	2.5mm2	m	359.4144	2.2	790.71	2.2	790.71	
145	25430311@3	绝缘导线	BV-2.5mm2	m	141.3228	2.2	310.91	2.2	310.91	
146	26060331	JDG25		m	45.4848	4.63	210.59	4.63	210.59	
147	26060351	JDG20		m	119.2019	3.42	407.67	3.42	407.67	
148	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	75	75	75	75	
149	26110101	接线盒		只	41.82	1.8	75.28	1.8	75.28	

人材机汇总表

工程名称：3#配电房-安装

第 10 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
150	410000F	Φ10圆钢		m	106.08	3.1	328.85	3.1	328.85	
151	4F0000	ALE		台	1	1064.65	1064.65	1064.65	1064.65	
152	4F0000@1	PDJ		台	1	798.49	798.49	798.49	798.49	
153	4F0000@2	PS1		台	1	1064.65	1064.65	1064.65	1064.65	
154	CL000001	-40x4不锈钢		m	82.698	32.25	2667.01	32.25	2667.01	
155	CL000001@1	YJV-5*16		m	23.23	64.23	1492.06	64.23	1492.06	
156	CL000001@2	YJV-5*2.5		m	50.5	11.59	585.3	11.59	585.3	
157	CL000001@3	ZNC-YJY-5*4		m	58.58	20.13	1179.22	20.13	1179.22	
158	CZ	YF1		台	1	3200	3200	3200	3200	
159	50290105@1	过墙轴流风机		台	2	500	1000	500	1000	
160	补充设备001@1	排水泵JYWQ50-15-15-1200-1.5		台	2	750	1500	750	1500	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	0.39191	82	32.14	120	47.03	
2	15013	其他机械费		元	115.776	1	115.78	0.89	103.04	
3	603002	柴油		kg	5.15383	7.74	39.89	7.04	36.28	

人材机汇总表

工程名称: 3#配电房-安装

第 11 页 共 11 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
4	901019	安拆费及场外运输费		元	46.4366	0.9381	43.56	0.9381	43.56	
5	901058	大修理费		元	11.09789	0.8547	9.49	0.8547	9.49	
6	901130	经常修理费		元	29.78786	1	29.79	1	29.79	
7	901234	折旧费		元	34.1985	0.8547	29.23	0.8547	29.23	
8	99453580-1	其它材料费		元	2.7	1	2.7	1	2.7	
9	J00008	其他费用		元	0.60758	1	0.61	1	0.61	
10	JX603030	汽油		kg	0.36628	9.12	3.34	8.58	3.14	
11	JX707009	电		kw·h	399.69293	0.76	303.77	0.89	355.73	
12	JXFTZ	机械费调整		元	-0.44	1	-0.44	1	-0.44	
合 计									44114.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一)	电气					4138.79	
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱PD； 2、型号、规格：XL-3改； 3、安装方式：底边距地1.5m明装； 4、含防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求	台	1	1082.07	1082.07	
2	030404034002	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：暗装	个	1	23.36	23.36	
3	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V，10A 3、安装方式：暗装	个	2	24.53	49.06	
4	030404035005	插座	1、名称：单相暗插座 2、单相二，三极安全插座，250V，10A 3、嵌墙安装	个	6	30.48	182.88	
5	030404035006	插座	1、名称：壁挂空调插座 2、单相三极安全插座(带开关)，250V，16A 3、嵌墙安装	个	2	27.7	55.4	
本页小计							1392.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030404035003	插座	1、名称：卫生间插座， 2、型号、规格：A86Z223AF-15， 3、安装方式：嵌墙暗装，下沿距地1.4m	个	2	32.09	64.18	
7	030411001001	配管	1、材质：焊接钢管， 2、规格：SC32， 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	5	27.1	135.5	
8	030411001010	配管	1、名称：塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	35	12.13	424.55	
9	030411001003	配管	1、名称：塑料管， 2、规格：PC25， 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	25	13.79	344.75	
10	030411004001	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：BV 3、规格：4mm ²	m	80	5.99	479.2	
11	030411004002	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：BV 3、规格：2.5mm ²	m	120	3.96	475.2	
12	030411006005	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	8	8.18	65.44	
本页小计							1988.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030412001001	普通灯具	1、名称:防潮吸顶灯，2、规格:PAK-LED-D07-12SF 12W，3、安装形式:吸顶安装	套	2	165.03	330.06	
14	030412005001	荧光灯	1、名称:双管荧光灯，2、规格:2*(PAK-LED-A03-16B-8600) 2*16W，3、安装形式:吸顶安装	套	3	142.38	427.14	
	一)	防雷接地					3329.65	
15	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线，2、材质:不锈钢，3、规格:-40x4，4、安装部位:与柱内主筋、基础钢筋可靠焊接连成电气通路	m	26.6	55.3	1470.98	
16	030409002003	接地母线	1、名称:接地母线，2、材质:不锈钢，3、规格:-25*4，4、安装部位:与柱内主筋、基础钢筋可靠焊接连成电气通路	m	9.25	55.3	511.53	
本页小计							2739.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱MEB， 2、材质：热镀锌扁钢， 3、规格：300mm*200mm*120mm， 4、下沿距地 0.3M 嵌墙暗装	块	1	355.02	355.02	
18	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位端子箱， 2、材质：热镀锌扁钢， 3、规格：156x75x50， 4、下沿距地0.5m嵌墙暗装	块	1	44.66	44.66	
19	030414011002	接地装置	1、名称：系统调试， 2、类别：避雷接地系统	系统	1	947.46	947.46	
	二)	光伏发电系统					19044.99	
20	030404017002	配电箱	1、名称：交流配电箱， 2、型号、规格：TGC30KN3P， 3、安装方式：配电室安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及参数要求详见设计图	台	1	4182.94	4182.94	
本页小计							5530.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-安装
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030404017003	配电箱	1、名称:防逆流负载配电柜， 2、型号、规格:设备成套， 3、安装方式:配电室安装，包括接线及箱体接地， 4、具体元器件及参数要求详见设计图	台	1	4582.94	4582.94	
22	030404031001	小电器	1、名称:并网逆变器， 2、型号:5000TL， 3、具体要及参数要求详见设计图	台	1	1448.48	1448.48	
23	030405002001	太阳能电池	1、名称:太阳能单晶硅电池板， 2、型号:CS6W-545MB-AG， 3、规格:2266*1134*35， 4、安装方式:水平倾角15度朝南铺设，钢架固定， 5、具体详见设计图纸	组	2	2689.31	5378.62	
24	030408001002	电力电缆	1、型号:YJV， 2、规格:5*6， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	21	40.57	851.97	
25	030408001003	电力电缆	1、型号:PVF， 2、规格:1*4， 3、敷设方式、部位:管内或桥架敷设	m	56.56	21.78	1231.88	
本页小计							13493.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030408006002	电力电缆头	1、名称:电力电缆头， 2、型号:YJV， 3、规格:5*6， 4、材质、类型:铜质	个	2	46.17	92.34	
27	030411001004	配管	1、材质:焊接钢管， 2、规格:SC32， 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	14	27.1	379.4	
28	030411001005	配管	1、材质:焊接钢管， 2、规格:SC25， 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	38	23.59	896.42	
	三)	灭火器					274.89	
29	030901013002	灭火器	1、形式:放置式， 2、规格、型号:2*MF/ABC5， 3、含灭火器箱	组	1	274.89	274.89	
	四)	给水					1078.58	
30	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内， 2、介质:给水， 3、材质、规格:PPR De32 S4级，含管配件， 4、连接形式:热熔连接， 5、压力试验及吹洗符合设计要求	m	10.56	31.68	334.54	
本页小计							1977.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：给水， 3、材质、规格：PPR De20 S4级， 含管配件， 4、连接形式：热熔连接， 5、压力试验及吹洗符合设计要求	m	13	26.64	346.32	
32	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀， 2、材质：铜质， 3、型号、规格：HV3 DN25	个	2	46.48	92.96	
33	031003001002	螺纹阀门	1、类型：止回阀， 2、材质：铜质， 3、型号、规格：DN25	个	1	61.45	61.45	
34	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外， 2、型号、规格：LXS-25 DN25， 3、连接形式：螺纹连接	组	1	173.45	173.45	
35	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀， 2、材质：铜质， 3、规格：DN15	个	1	69.86	69.86	
	五)	污水、废水					2200.18	
36	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：污水， 3、材质、规格：UPVC De110， 4、连接形式：承插粘接	m	8.9	68.33	608.14	
本页小计							1352.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：污水， 3、材质、规格：UPVC De75， 4、连接形式：承插粘接	m	2.96	54.47	161.23	
38	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：污水， 3、材质、规格：UPVC De50， 4、连接形式：承插粘接	m	3.6	35.26	126.94	
39	031004003001	洗脸盆	1、名称：感应式洗脸盆， 2、材质：陶瓷， 3、包含：水龙头、角阀、软管等配件， 4、详见图集09S304-52	组	1	659.86	659.86	
40	031004006001	大便器	1、名称：坐便器， 2、材质：陶瓷， 3、包含：角阀、软管等配件， 4、详见图集09S304-66、67	组	1	572.09	572.09	
41	031004014001	给、排水附(配件)	1、名称：地漏， 2、材质：不锈钢， 3、型号、规格：DN50	个	1	71.92	71.92	
	六)	雨水					3309.54	
本页小计							1592.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：雨水， 3、材质、规格：UPVC De110， 4、连接形式：承插粘接， 5、含雨水斗	m	24.32	60.75	1477.44	
43	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内， 2、介质：雨水， 3、材质、规格：UPVC De160， 4、连接形式：承插粘接	m	31	59.1	1832.1	
	十一)	智能化预埋					8666.55	
44	030411001006	配管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：RC50 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	20	57.9	1158	
45	030411001007	配管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：RC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	100	40.08	4008	
46	030411001008	配管	1、材质：紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	20	9.84	196.8	
47	030411006006	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、规格：86型 3、材质：金属 4、安装形式：暗装	个	10	7.99	79.9	
本页小计							8752.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	030502005001	双绞线缆	1、名称：五类屏蔽网络线 2、规格：UTP5E 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：穿管	m	80	3.46	276.8	
49	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网络线 2、规格：UTP6 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：穿管	m	120	3.46	415.2	
50	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：RYJ-3*2.5mm ² 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	45	12.93	581.85	
51	030411001009	配管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：RC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	100	19.5	1950	
		分部分项合计					42043.17	
		措施项目					235.49	
52	031301017001	脚手架搭拆		项	1	235.49	235.49	
		单价措施合计					235.49	
本页小计							3459.34	
合 计							42278.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			541.24			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	436.48			
1.2	1.2	安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	43.65			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	61.11			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	320.09			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	8.73			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	23.28			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					893.34			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 门卫-安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			

人材机汇总表

工程名称：门卫-安装

第 1 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	6.6	77	508.2	112	739.2	
2	00010303	二类工		工日	71.93287	74	5323.03	107	7696.82	
3	RGFTZ	人工费调整		元	51.876	1	51.88	1	51.88	
		材料								
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	0.212	6	1.27	6	1.27	
2	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	0.513	3.42	1.75	3.23	1.66	
3	01090166@1	圆钢	Φ 5.5~9	kg	2.576	3.42	8.81	3.23	8.32	
4	01090167	圆钢	Φ 8~14	kg	0.21	3.42	0.72	3.23	0.68	
5	01130141	扁钢 <-59		kg	5.17248	3.64	18.83	3.64	18.83	
6	01130141@1	扁钢	<-59	kg	2.976	3.64	10.83	3.64	10.83	
7	01130206	镀锌扁钢 -25×4		kg	1.5	4.55	6.83	4.55	6.83	
8	01130206@1	镀锌扁钢	-25*4	kg	0.252	4.55	1.15	4.55	1.15	
9	01130216	镀锌扁钢 -60×6		kg	2.54535	4.55	11.58	4.55	11.58	
10	01210101@1	角钢		kg	2	3.4	6.8	3.26	6.52	
11	01210332	等边角钢	└ 60*5	kg	0.919	3.4	3.12	3.26	3	
12	01293501	钢垫板		kg	0.45	3.77	1.7	3.77	1.7	
13	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.08224	8.58	0.71	8.58	0.71	

人材机汇总表

工程名称：门卫-安装

第 2 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
14	01550304@1	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.0396	8.58	0.34	8.58	0.34	
15	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.137	7.72	1.06	7.72	1.06	
16	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.09964	14.58	1.45	14.58	1.45	
17	02270131	破布		kg	0.65	6	3.9	6	3.9	
18	02290103	线麻		kg	0.017	10.29	0.17	10.29	0.17	
19	03030216	镀锌半圆头螺钉 M10×100		十个	0.41	0.34	0.14	0.34	0.14	
20	03030216@1	镀锌半圆头螺钉	M10*100	十个	0.41	0.34	0.14	0.34	0.14	
21	03030908	沉头螺钉	M6*55~65	十个	0.408	0.56	0.23	0.56	0.23	
22	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	3.744	0.25	0.94	0.25	0.94	
23	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	2.08	0.26	0.54	0.26	0.54	
24	03050573	精制带母镀锌螺栓 M6~12×12~50		套	24.1708	0.33	7.98	0.33	7.98	
25	03050573@1	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	17.98	0.33	5.93	0.33	5.93	
26	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	3.99056	0.69	2.75	0.69	2.75	
27	03050651@1	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	2.754	0.69	1.9	0.69	1.9	
28	03050654	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫		套	6.2	1.1	6.82	1.1	6.82	

人材机汇总表

工程名称：门卫-安装

第 3 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
29	03050654@1	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	4.2	1.1	4.62	1.1	4.62	
30	03050659	精制带母镀锌螺栓 M16×100内2平1弹垫		套	3.585	2.32	8.32	2.32	8.32	
31	03057113	伞形螺栓	M6~8*150	套	10.2	0.34	3.47	0.34	3.47	
32	03070110	膨胀螺栓	M8	套	2.06	0.3	0.62	0.3	0.62	
33	03070133	膨胀螺栓 M12×200		套	1.92176	3	5.77	3	5.77	
34	03070141	膨胀螺栓 M16×200		套	14.35104	2.74	39.32	2.74	39.32	
35	03070145	膨胀螺栓	M18*200	套	9.3	3.43	31.9	3.43	31.9	
36	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.206	0.6	0.12	0.6	0.12	
37	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.206	0.01		0.01		
38	03270104	铁砂布 2#		张	4.7058	0.86	4.05	0.86	4.05	
39	03270104@1	铁砂布	2#	张	5.48	0.86	4.71	0.86	4.71	
40	03270202	砂纸		张	0.45	0.94	0.42	0.94	0.42	
41	03410206	电焊条 J422 Φ3.2		kg	1.36563	3.77	5.15	5.3	7.24	
42	03410206@1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	2.453	3.77	9.25	5.3	13	
43	03411302	焊锡		kg	0.4	36.87	14.75	36.87	14.75	
44	03430900	焊锡丝		kg	0.29	42.88	12.44	42.88	12.44	
45	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54	51.45	1.54	

人材机汇总表

工程名称：门卫-安装

第 4 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
46	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	0.4	5.15	2.06	5.14	2.06	
47	03570225	镀锌铁丝 13#~17#		kg	0.28312	5.15	1.46	5.14	1.46	
48	03570225@1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	4.20946	5.15	21.68	5.14	21.64	
49	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.2705	4.72	1.28	5.14	1.39	
50	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	2.6865	17.15	46.07	17.15	46.07	
51	03652421	锯条		根	7.84	0.19	1.49	0.19	1.49	
52	03652422	钢锯条		根	28.47636	0.21	5.98	0.21	5.98	
53	04010611	水泥 32.5级		kg	0.6	0.27	0.16	0.25	0.15	
54	04010611@1	水泥	32.5级	kg	290.7416	0.27	78.5	0.25	72.69	
55	04030107	中砂		t	1.847	67.39	124.47	140.86	260.17	
56	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.7942	12.86	10.21	12.86	10.21	
57	11030305@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	3.06	12.86	39.35	12.86	39.35	
58	11030704	沥青清漆		kg	0.304	6	1.82	6	1.82	
59	11030704@1	沥青清漆		kg	0.76	6	4.56	6	4.56	
60	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.4153	15.44	6.41	15.44	6.41	
61	11111703	酚醛磁漆		kg	0.03	12.86	0.39	12.86	0.39	
62	11112504	无光调和漆		kg	0.807	12.86	10.38	12.86	10.38	

人材机汇总表

工程名称：门卫-安装

第 5 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
63	11112524	厚漆		kg	0.088	8.58	0.76	8.58	0.76	
64	11112524@1	厚漆		kg	0.246	8.58	2.11	8.58	2.11	
65	11112525	铅油		kg	0.02	14.58	0.29	14.58	0.29	
66	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	1.60168	10.72	17.17	10.72	17.17	
67	11590914	硅酮密封胶		L	0.2	68.6	13.72	68.6	13.72	
68	11593504	油灰		kg	0.65	1.29	0.84	1.29	0.84	
69	12010103	汽油		kg	2.0261	9.12	18.48	8.58	17.38	
70	12030106	溶剂汽油		kg	0.9735	7.89	7.68	7.89	7.68	
71	12050311	机油		kg	0.08	7.72	0.62	7.72	0.62	
72	12070109	电力复合脂		kg	1.25	17.15	21.44	17.15	21.44	
73	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.01436	10.29	0.15	10.29	0.15	
74	12310308	丙酮		kg	2.38734	5.15	12.29	5.15	12.29	
75	12310331	漂白粉		kg	0.0212	3.43	0.07	3.43	0.07	
76	12413542	胶合剂		kg	0.053	8.56	0.45	8.56	0.45	
77	12430344	自粘橡胶带 20mm×5m		卷	0.15	12.43	1.86	12.43	1.86	
78	12430344@1	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	0.3	12.43	3.73	12.43	3.73	
79	12430365	塑料胶布带	25mm*10m	卷	0.46	3.14	1.44	3.14	1.44	
80	14010323	焊接钢管 DN50		m	0.1	20.14	2.01	16.45	1.65	

人材机汇总表

工程名称：门卫-安装

第 6 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
81	14312502	塑料软管		kg	0.54	15.78	8.52	15.78	8.52	
82	14312509	塑料软管	dn6	m	1	1.89	1.89	1.89	1.89	
83	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	0.25	1.17	0.29	1.17	0.29	
84	15021107	镀锌活接头	DN25	个	3.03	7.42	22.48	7.42	22.48	
85	15021108	镀锌活接头	DN32	个	15.45	9.36	144.61	9.36	144.61	
86	15021305	镀锌管箍	DN15	个	2.02	0.94	1.9	0.94	1.9	
87	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	1.01	0.93	0.94	0.93	0.94	
88	15022305	镀锌弯头	DN15	个	1.01	1.18	1.19	1.18	1.19	
89	15023127@1	镀锌锁紧螺母	3*20	个	15.45	0.13	2.01	0.13	2.01	
90	15023128	镀锌锁紧螺母	3*25	个	5.871	0.24	1.41	0.24	1.41	
91	15023129	镀锌锁紧螺母	3*32	个	2.9355	0.54	1.59	0.54	1.59	
92	15023141	镀锌锁紧螺母 M15~20×3		个	8.24	0.12	0.99	0.12	0.99	
93	15023141@1	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	22.25	0.12	2.67	0.12	2.67	
94	15271912	管接头	FST20	个	5.145	0.25	1.29	0.25	1.29	
95	15271913	管接头	FST25	个	3.675	0.33	1.21	0.33	1.21	
96	15430305	透气帽(铅丝球) DN50		个	0.0936	1.66	0.16	1.66	0.16	
97	15430306	透气帽(铅丝球) DN75		个	0.148	2.38	0.35	2.38	0.35	

人材机汇总表

工程名称：门卫-安装

第 7 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
98	15430307	透气帽(铅丝球) DN100		个	0.445	3.27	1.46	3.27	1.46	
99	16030505	螺纹闸阀	Z15T-10K DN25	个	1.01	23.19	23.42	18.98	19.17	
100	18411101	感应龙头		套	1.01			135	136.35	
101	19110103	管子托钩 DN15		个	16.913	1.01	17.08	1.01	17.08	
102	19110105	管子托钩 DN25		个	9.768	1.31	12.8	1.31	12.8	
103	19610302	其它材料费		元	0.885	0.86	0.76	0.86	0.76	
104	19610308	校验材料费		元	4.64	0.8547	3.97	0.8547	3.97	
105	24170102	黄漆布带	20mm*40m	卷	0.63	17.15	10.8	17.15	10.8	
106	25010306	裸铜线	2~4mm2	m	0.51	0.86	0.44	0.86	0.44	
107	25010309	裸铜线 10mm2		kg	0.23	56.42	12.98	56.42	12.98	
108	25010309@1	裸铜线	10mm2	kg	0.46	56.42	25.95	56.42	25.95	
109	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	3.97	0.97	3.85	0.97	3.85	
110	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	6.41	1.5	9.62	1.5	9.62	
111	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35	4.47	3.35	
112	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V16mm2		m	1.5	11.51	17.27	11.51	17.27	
113	26064105	塑料护口(钢管用) dn15		个	8.24	0.1	0.82	0.1	0.82	
114	26064105@2	塑料护口(钢管用)	dn15	个	22.25	0.1	2.23	0.1	2.23	

人材机汇总表

工程名称：门卫-安装

第 8 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
115	26064107@1	塑料护口(钢管用)	dn20	个	15.45	0.1	1.55	0.1	1.55	
116	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	5.871	0.25	1.47	0.25	1.47	
117	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	18.3855	0.25	4.6	0.25	4.6	
118	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	3.09	0.37	1.14	0.37	1.14	
119	26064306@1	紧定式直管接头	Φ20	个	3.502	1.54	5.39	1.54	5.39	
120	26065131@1	镀锌电线管接头	Φ20*5	个	16.48	0.83	13.68	0.83	13.68	
121	26065132	镀锌电线管接头	Φ25*6	个	6.2624	1.23	7.7	1.23	7.7	
122	26065133	镀锌电线管接头	Φ32*6	个	19.6112	1.79	35.1	1.79	35.1	
123	26065135	镀锌电线管接头	Φ50*7	个	3.296	3.1	10.22	3.1	10.22	
124	26065306@1	紧定式锁母	Φ20	个	3.708	0.9	3.34	0.9	3.34	
125	26066513	钢管保护管 Φ40×400		根	3.585	7.55	27.07	7.55	27.07	
126	26090506	钢接线端子	DT-6mm2	个	10	1.72	17.2	1.72	17.2	
127	26090507	铜接线端子 DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93	2.43	4.93	
128	26090507@1	铜接线端子	DT-10mm2	个	4.06	2.43	9.87	2.43	9.87	
129	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	2.01499	1.46	2.94	1.46	2.94	
130	26250311@1	镀锌电缆卡子	2*35	个	1.3905	1.46	2.03	1.46	2.03	

人材机汇总表

工程名称：门卫-安装

第 9 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
131	31110301	棉纱头		kg	2.38631	5.57	13.29	5.57	13.29	
132	31130106	其它材料费		元	147.67257	0.86	127	0.86	127	
133	31150101	水		m3	3.7931	4.57	17.33	2.72	10.32	
134	31150301	电		kW·h	15.20836	0.76	11.56	0.89	13.54	
135	31170103	标志牌		个	5.83978	0.16	0.93	0.16	0.93	
136	CL00001	雨水斗		只	6.00001	72.89	437.34	72.89	437.34	
137	CLFTZ	材料费调整		元	30.9624	1	30.96	1	30.96	
138	05230134	圆木台 275~350		块	2.1					
139	05230136.1	圆木台	63~138*22	块	6.3					
140	110000F	PP-R给水管件 De32		m	10.56	2.97	31.36	2.97	31.36	
141	14010305	焊接钢管	SC25	m	39.14	8.17	319.77	8.17	319.77	
142	14010305@1	焊接钢管	SC32	m	19.57	10.58	207.05	10.58	207.05	
143	14010305@2	热镀锌钢管	DN20	m	103	7.38	760.14	7.38	760.14	
144	14030303	热镀锌钢管	DN32	m	103	13.71	1412.13	13.71	1412.13	
145	14030303@1	热镀锌钢管	DN50	m	20.6	20.86	429.72	20.86	429.72	
146	14210102	金属软管		个	3.02	20	60.4	20	60.4	
147	14310377	承插塑料排水管 dn50		m	3.4812	7.9	27.5	7.9	27.5	

人材机汇总表

工程名称：门卫-安装

第 10 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
148	14310378	承插塑料排水管 dn75		m	2.85048	12.19	34.75	12.19	34.75	
149	14310379	承插塑料排水管 dn110		m	30.71112	19.14	587.81	19.14	587.81	
150	14310380	承插塑料排水管 dn160		m	30.38	26.13	793.83	26.13	793.83	
151	14311503	PP-R给水管 De20		m	13.26	4.3	57.02	4.3	57.02	
152	14311503@1	PP-R给水管 De32		m	10.7712	6.8	73.24	6.8	73.24	
153	15230307	承插塑料排水管件 dn50		个	3.2472	1.72	5.59	1.72	5.59	
154	15230308	承插塑料排水管件 dn75		个	3.18496	6.87	21.88	6.87	21.88	
155	15230309	承插塑料排水管件 dn110		个	19.4914	10.7	208.56	10.7	208.56	
156	15230310	承插塑料排水管件 dn160		个	8.06	18.6	149.92	18.6	149.92	
157	16150503	自动排气阀 DN15		个	1	36.11	36.11	36.11	36.11	
158	16310105	截止阀 DN25		个	2.02	20.18	40.76	20.18	40.76	
159	16310105@1	止回阀 DN25		个	1.01	35	35.35	35	35.35	
160	16413540	角阀		个	3.03	25.94	78.6	25.94	78.6	
161	18090101	感应式洗脸盆		套	1.01	235	237.35	235	237.35	
162	18150322	连体坐便器		套	1.01	431.03	435.34	431.03	435.34	
163	18430305	普通地漏 DN50		个	1	45	45	45	45	
164	18470308	洗脸盆下水口(铜)		个	1.01	10	10.1	10	10.1	

人材机汇总表

工程名称: 门卫-安装

第 11 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
165	18551704	座便器桶盖		个	1.01					
166	18553508	连体排水口配件		套	1.01					
167	18553515	连体进水阀配件		套	1.01					
168	1F0000	PP-R给水管件 De20		m	21.281	1.66	35.33	1.66	35.33	
169	20010100@1	灭火器MF/ABC5		个	2	94.88	189.76	94.88	189.76	
170	20070111@1	灭火器放置箱		个	1	68.97	68.97	68.97	68.97	
171	21010305	LXS-25 DN25		只	1	77.65	77.65	77.65	77.65	
172	22470111	防潮吸顶灯		套	2.02	135	272.7	135	272.7	
173	22470111@1	双管荧光灯		套	3.03	105.42	319.42	105.42	319.42	
174	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	1.02	12	12.24	12	12.24	
175	23230131-3	双联扳式暗开关(单控)		只	2.04	12.5	25.5	12.5	25.5	
176	23412504@3	卫生间插座		套	2.04	28	57.12	28	57.12	
177	23412504@6	单相暗插座	五孔	套	6.12	15	91.8	15	91.8	
178	23412504@7	壁挂空调插座	三孔	套	2.04	15	30.6	15	30.6	
179	25430311@	BV4		m	88	4.5	396	4.5	396	

人材机汇总表

工程名称：门卫-安装

第 12 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
180	25430311@2	绝缘导线	BV-2.5mm2	m	139.2	2.2	306.24	2.2	306.24	
181	25430507	双绞线缆 UTP5E		m	81.6	1.86	151.78	1.86	151.78	
182	25430507@1	双绞线缆 UTP6		m	122.4	1.86	227.66	1.86	227.66	
183	26060121	PC20		m	38.5	1.9	73.15	1.9	73.15	
184	26060121@1	PC25		m	27.5	2.2	60.5	2.2	60.5	
185	26060351@1	JDG20		m	20.6	3.42	70.45	3.42	70.45	
186	26093511	分等电位联结端子箱		个	1.02	25	25.5	25	25.5	
187	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	75	75	75	75	
188	26110101	接线盒		只	8.16	1.8	14.69	1.8	14.69	
189	26110101@1	接线盒		只	10.2	1.8	18.36	1.8	18.36	
190	4F0000	PD		台	1	754.13	754.13	754.13	754.13	
191	CL000001	-40x4不锈钢		m	37.6425	32.25	1213.97	32.25	1213.97	
192	CL000001@1	PVF-1*4		m	57.1256	19.2	1096.81	19.2	1096.81	
193	CL000001@3	YJV-5*6		m	21.21	34.42	730.05	34.42	730.05	

人材机汇总表

工程名称：门卫-安装

第 13 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
194	CL000001@4	铜芯电缆 RYJ-3*2.5mm2		m	45.45	9.8	445.41	9.8	445.41	
195	ZCFTZ	主材费调整		元	-55.73	1	-55.73	1	-55.73	
196	55410131	太阳能单晶硅电池板		组	2	1835	3670	1835	3670	
197	55430127	并网逆变器		台	1	1400	1400	1400	1400	
198	CZ	防逆流负载配电柜		台	1	4255	4255	4255	4255	
199	CZ@1	交流配电箱		台	1	3855	3855	3855	3855	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	3.62554	82	297.29	120	435.06	
2	15013	其他机械费		元	115.776	1	115.78	0.89	103.04	
3	603002	柴油		kg	21.92524	7.74	169.7	7.04	154.35	
4	603002@1	柴油		kg	0.13037	7.74	1.01	7.04	0.92	
5	901019	安拆费及场外运输费		元	41.16262	0.9381	38.61	0.9381	38.61	
6	901058	大修理费		元	7.77994	0.8547	6.65	0.8547	6.65	
7	901130	经常修理费		元	19.79011	1	19.79	1	19.79	
8	901234	折旧费		元	23.69683	0.8547	20.25	0.8547	20.25	
9	98050102	数字万用表		台班	1.8	3.42	6.16	3.42	6.16	
10	98050107	数字万用表 PF-56		台班	0.18	3.29	0.59	3.29	0.59	
11	99453580-	其它材料费		元	2.7	1	2.7	1	2.7	

人材机汇总表

工程名称: 门卫-安装

第 14 页 共 14 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
	1									
12	J00008	其他费用		元	0.38495	1	0.38	1	0.38	
13	JX603030	汽油		kg	0.23207	9.12	2.12	8.58	1.99	
14	JX707009	电		kw·h	143.37941	0.76	108.97	0.89	127.61	
15	JXFTZ	机械费调整		元	124.44	1	124.44	1	124.44	
合 计									37698.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一)	室外电缆预埋管 (不含室外分接箱)					1222332.09	
1	030404017001	配电箱	1、名称:室外充电桩预留配电箱AW 2、型号:户外防水、防尘、防腐型, 不锈钢制作 3、基础形式、材质、规格:素砼高出地面300mm 4、落地安装 5、本体、基础安装, 配合调试, 满足设计及相关规范规定等要求	台	2	3621.08	7242.16	
2	030404017004	配电箱	1、名称:室外配电箱PF1 2、型号:户外防水、防尘、防腐型, 不锈钢制作C 3、基础形式、材质、规格:素砼高出地面300mm 4、落地安装 5、本体、基础安装, 配合调试, 满足设计及相关规范规定等要求	台	1	1471.08	1471.08	
3	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管 2、型号、规格:SC200 3、敷设方式:埋地敷设、含管配件	m	615.8	154.73	95282.73	
本页小计							103995.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、型号、规格：SC100 3、敷设方式：埋地敷设、含管配件	m	575.8	97.31	56031.1	
5	030411001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、型号、规格：SC80 3、敷设方式：埋地敷设、含管配件	m	906	78.63	71238.78	
6	030411001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、型号、规格：SC65 3、敷设方式：埋地敷设、含管配件	m	899.5	71.53	64341.24	
7	030411001006	配管	1、名称：镀锌钢管 2、型号、规格：SC50 3、敷设方式：埋地敷设、含管配件	m	6093.3	51.86	315998.54	
8	030411001007	配管	1、名称：镀锌钢管 2、型号、规格：SC40 3、敷设方式：埋地敷设、含管配件	m	176	47.4	8342.4	
9	040504001001	砌筑井	1、电缆井 2、规格尺寸：2000*1200*1200 小型直通型砖砌电缆井 3、详见 07SD10 1-8 第17页	座	5	5139.85	25699.25	
本页小计							541651.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电 标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目 第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	040504001002	砌筑井	1、电缆井 2、规格尺寸： 2500*1200*1200 小型转角砖砌电 缆井 3、详见 07SD10 1-8 第110页	座	4	5664.71	22658.84	
11	040504001003	砌筑井	1、电缆井 2、规格尺寸： 2000*1700*1200 小型三通砖砌电 缆井 3、详见 07SD10 1-8 第110页	座	10	5342.42	53424.2	
12	040504001004	砌筑井	1、电缆井 2、规格尺寸：1 200*900*1100小 型手孔砖砌电缆 井 3、详见 07SD10 1-8 第120页	座	13	3446.47	44804.11	
13	040303001001	混凝土垫层	1、名称、部位： 管道包封垫层； 2、混凝土强度等 级：C25素混凝土	m3	167.72	657.8	110326.22	
14	040303024001	混凝土其他构件	1、名称、部位： 管道包封； 2、混凝土强度等 级：C20商品混凝 土	m3	497.42	581.71	289354.19	
15	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB 400 2. 钢筋规格: φ 1 0以内	t	2.208	5786.52	12776.64	
16	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB 400 2. 钢筋规格: φ 2 0以内	t	9.636	4497.78	43340.61	
	一)	亮化					221124.62	
本页小计							576684.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030404017005	配电箱	1、名称：路灯配电箱LD1~2 2、型号：户外防水、防尘、防腐型，不锈钢制作 3、基础形式、材质、规格：素砼高出地面300mm 4、落地安装 5、本体、基础安装，配合调试，满足设计及相关规范规定等要求	台	2	4121.08	8242.16	
18	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、高度：H=3.5m 3、PAK系列-75w LED IP67 4、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：基础采用C25商品砼浇筑，包括基础模板的制安 5、路灯定位、成套路灯安装，配合调试	套	74	1164.07	86141.18	
19	040805004001	景观照明灯	1、名称：壁灯 2、规格：PAK系列- 56 LED IP67 3、围墙处	套	76	217.54	16533.04	
20	030412004001	装饰灯	1、名称：室外射灯 2、规格：PAK系列- 7w LED IP67 3、嵌入顶棚安装 3、满足设计及甲方要求	套	4	96.83	387.32	
本页小计							111303.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030411001008	配管	1、名称：塑料管 2、型号、规格：PVC50 3、敷设方式：埋地敷设、含管配件	m	1468.9	27.3	40100.97	
22	030411001009	配管	1、名称：塑料管 2、型号、规格：PVC25 3、敷设方式：埋地敷设、含管配件	m	559.5	18.95	10602.53	
23	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-1KV 3、规格：3*6mm ² 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、含铜接端子	m	1522.02	25.97	39526.86	
24	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-1KV 3、规格：3*4mm ² 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、含铜接端子	m	581.69	18.45	10732.18	
25	030409001001	接地极	1、名称：重复接地装置 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：50*50*5*2500 4、土质：普通土	根	29	147.4	4274.6	
26	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、明暗敷综合考虑	m	20	45.82	916.4	
本页小计							106153.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电系统调试 2、电压（KV）：交流1KV以内	系统	2	885.56	1771.12	
28	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试 2、类别：综合	系统	2	948.13	1896.26	
	八)	室外消防					136031.79	
29	031001007001	复合管	1、钢骨架塑料（聚乙烯）复合管 2、安装部位：室外 3、介质：水 4、材质、规格：DN150 1.6MPa 5、连接形式：电热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	675.6	118.29	79916.72	
30	031001007002	复合管	1、钢骨架塑料（聚乙烯）复合管 2、安装部位：室外 3、介质：水 4、材质、规格：DN100 1.6MPa 5、连接形式：电热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	278.5	69.46	19344.61	
本页小计							102928.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	11	276.19	3038.09	
32	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	1	208.23	208.23	
33	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 4、填料材质：详见设计	个	2	136.64	273.28	
34	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 4、填料材质：详见设计	个	8	107.44	859.52	
35	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：LXL-150 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	1	1596.02	1596.02	
36	040504001005	砌筑井	1、砖砌圆形立式阀门井 2、DN100-150阀门适用 3、详见S01-2021	座	11	2541.61	27957.71	
37	040504001006	砌筑井	1、砖砌水表井C 2、详见12S108-1-42	座	1	2837.61	2837.61	
本页小计							36770.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	五)	室外给水系统					89393.86	
38	031001006008	塑料管	1、HDPE实壁管 2、安装部位：室外 3、介质：水 4、材质、规格：De200 5、连接形式：电热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	124.8	135.27	16881.7	
39	031001006010	塑料管	1、HDPE实壁管 2、安装部位：室外 3、介质：水 4、材质、规格：De160 5、连接形式：电热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	305.8	70.82	21656.76	
40	031001006011	塑料管	1、HDPE实壁管 2、安装部位：室外 3、介质：水 4、材质、规格：De110 5、连接形式：电热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	222.9	54.23	12087.87	
本页小计							50626.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	031001006012	塑料管	1、HDPE实壁管 2、安装部位：室外 3、介质：水 4、材质、规格：De75 5、连接形式：电热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	47.8	47.44	2267.63	
42	031001006009	塑料管	1、HDPE实壁管 2、安装部位：室外 3、介质：水 4、材质、规格：De63 5、连接形式：电热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	50.6	33.95	1717.87	
43	031001006006	塑料管	1、HDPE实壁管 2、安装部位：室外 3、介质：水 4、材质、规格：De50 5、连接形式：电热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	38	22.74	864.12	
本页小计							4849.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	031001006007	塑料管	1、HDPE实壁管 2、安装部位：室外 3、介质：水 4、材质、规格：De32 5、连接形式：电热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	35.8	13.94	499.05	
45	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN200 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	1	1155.51	1155.51	
46	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	4	1541.51	6166.04	
47	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	3	1325.13	3975.39	
48	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	44	260.21	11449.24	
49	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 1.6 MPa 3、连接形式：卡箍连接	个	2	180.83	361.66	
本页小计							23606.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN25 1.6 MPa 3、连接形式：螺纹连接	个	1	49.52	49.52	
51	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：低阻力倒流防止器 2、规格、压力等级：LHS743X DN 100 3、连接形式：卡箍连接	个	2	721.59	1443.18	
52	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：低阻力倒流防止器 2、规格、压力等级：LHS743X DN 150 3、连接形式：卡箍连接	个	1	1460.13	1460.13	
53	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN250 4、填料材质：详见设计	个	1	161.71	161.71	
54	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：LXL-200 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	1	1596.02	1596.02	
55	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：LXL-50 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	1	343.18	343.18	
本页小计							5053.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	031003013004	水表	1、安装部位（室内）：室外 2、型号、规格：LXL-25 3、连接形式：螺纹连接 4、含表前阀	组	1	202.62	202.62	
57	040504001007	砌筑井	1、砖砌圆形立式阀门井 2、DN200阀门适用 3、详见S01-2021	座	1	2054.66	2054.66	
58	040504001008	砌筑井	1、砖砌圆形立式阀门井 2、DN50-100以内阀门适用 3、详见S01-2021	座	2	1500	3000	
	十七)	智能化预埋					335653.58	
59	030411001010	配管	1、材质：镀锌钢管， 2、规格：RC100， 3、配置形式：室外埋地	m	2497.5	106.5	265983.75	
60	030411001011	配管	1、材质：镀锌钢管， 2、规格：RC50， 3、配置形式：室外埋地	m	95.2	48.81	4646.71	
61	030411001012	配管	1、材质：镀锌钢管， 2、规格：RC32， 3、配置形式：室外埋地	m	55.6	30.39	1689.68	
62	030411001013	配管	1、材质：镀锌钢管， 2、规格：RC25， 3、配置形式：室外埋地	m	1363.2	26.22	35743.1	
本页小计							313320.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	040205001001	人（手）孔井	1、材料品种:MU15蒸压灰砂砖水泥砂浆砌筑,1:3水泥砂浆内壁抹面厚10， 2、规格尺寸:1500*800*1200， 3、基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚碎石垫层、200mm厚C20砼井基， 4、含电缆出入口防火泥封堵，手孔井内填满筛洗过的干净黄砂， 5、具体做法详见设计	座	2	2422.27	4844.54	
本页小计							4844.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外水电

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			37026.76			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	29860.29			
1.2	1.2	安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	2986.03			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	4180.44			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	21897.55			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外水电

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：室外水电

第 1 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	19.2	77	1478.4	112	2150.4	
2	00010303	二类工		工日	1485.19618	74	109904.52	107	158915.99	
3	00010304	二类工		工日	3044.71668	74	225309.03	107	325784.68	
4	RGFTZ	人工费调整		元	16.588	1	16.59	1	16.59	
		材料								
1	01010111	钢筋	Φ10以外	t	10.02144	3395.9	34031.81	3191	31978.42	
2	01090158	钢筋	Φ10以内	t	0.2997	3421.62	1025.46	3418	1024.37	
3	01090158@1	钢筋	Φ10以内	t	2.25216	3421.62	7706.04	3418	7697.88	
4	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	123.05801	3.42	420.86	3.23	397.48	
5	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	7.5	4.55	34.13	4.55	34.13	
6	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	7.54	4.55	34.31	4.55	34.31	
7	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	4.4	3.57	15.71	3.57	15.71	
8	01293501	钢垫板		kg	1.5	3.77	5.66	3.77	5.66	
9	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	3.19065	8.58	27.38	8.58	27.38	
10	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	0.834	7.72	6.44	7.72	6.44	
11	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.89334	14.58	27.6	14.58	27.6	
12	02270131	破布		kg	0.5	6	3	6	3	
13	02290103	线麻		kg	0.02	10.29	0.21	10.29	0.21	
14	02290507	油浸麻丝		kg	2.412	8.4	20.26	8.4	20.26	

人材机汇总表

工程名称：室外水电

第 2 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
15	02330105	草袋子		只	120.377	0.86	103.52	0.86	103.52	
16	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	63.232	0.25	15.81	0.25	15.81	
17	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	128.74705	0.69	88.84	0.69	88.84	
18	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	30.5	1.1	33.55	1.1	33.55	
19	03054311	地脚螺栓	M12*160以下	套	301.92	1.72	519.3	1.72	519.3	
20	03055508	带母带垫螺栓	M12*100	套	1068.06546	0.34	363.14	0.34	363.14	
21	03055508@1	带母带垫螺栓	M12*100	套	2051.00478	0.34	697.34	0.34	697.34	
22	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	31.996	0.86	27.52	0.86	27.52	
23	03270104	铁砂布	2#	张	5	0.86	4.3	0.86	4.3	
24	03270202	砂纸		张	0.15	0.94	0.14	0.94	0.14	
25	03410200	电焊条		kg	1.1	4.97	5.47	5.3	5.83	
26	03410205	电焊条		kg	119.59096	4.97	594.37	5.3	633.83	
27	03410205@1	电焊条		kg	68.85429	4.97	342.21	5.3	364.93	
28	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	5.5	3.77	20.74	5.3	29.15	
29	03410206@1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	47.81096	3.77	180.25	5.3	253.4	
30	03430900	焊锡丝		kg	0.75	42.88	32.16	42.88	32.16	
31	03515100@1	圆钉		kg	0.74926	4.97	3.72	5.01	3.75	

人材机汇总表

工程名称：室外水电

第 3 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
32	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	62.13227	5.15	319.98	5.14	319.36	
33	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	37.40397	5.15	192.63	5.14	192.26	
34	03570225@1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	26.4759	5.15	136.35	5.14	136.09	
35	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	1.34866	5.15	6.95	5.14	6.93	
36	03570231@1	镀锌铁丝	18~22#	kg	52.12839	5.15	268.46	5.14	267.94	
37	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	2.128	2.57	5.47	2.57	5.47	
38	03652404@1	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	47.02952	17.15	806.56	17.15	806.56	
39	03652421	锯条		根	20.284	0.19	3.85	0.19	3.85	
40	03652421@1	锯条		根	143.6195	0.19	27.29	0.19	27.29	
41	03652422	钢锯条		根	145.937	0.21	30.65	0.21	30.65	
42	03652422@1	钢锯条		根	182.799	0.21	38.39	0.21	38.39	
43	03652904	漆刷	1"~1.5"	把	4.44	0.86	3.82	0.86	3.82	
44	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	2.79473	265.84	742.95	250	698.68	
45	04010603@1	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	0.555	265.84	147.54	250	138.75	
46	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	12549.9305	0.27	3388.48	0.25	3137.48	
47	04010611@	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1820.126	0.27	491.43	0.25	455.03	

人材机汇总表

工程名称：室外水电

第 4 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
48	04010611@2	水泥	32.5级	kg	11.796	0.27	3.18	0.25	2.95	
49	04010611@3	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	2280.50542	0.27	615.74	0.25	570.13	
50	04010611@5	水泥	32.5级	kg	7179.0774	0.27	1938.35	0.25	1794.77	
51	04030100	黄砂		t	11.21908	71.89	806.54	136	1525.79	
52	04030107	中(粗)砂		t	81.68499	67.39	5504.75	140.86	11506.15	
53	04030107@3	中(粗)砂		t	6.09606	67.39	410.81	140.86	858.69	
54	04030107@4	中砂		t	48.53003	67.39	3270.44	140.86	6835.94	
55	04050213	碎石	10	t	0.23	77.72	17.88	140.86	32.4	
56	04050213@1	碎石	10	t	2.53	77.72	196.63	140.86	356.38	
57	04050217	碎石	40	t	9.66542	61.2	591.52	140.86	1361.47	
58	04050217@1	碎石	40	t	3.98397	61.2	243.82	140.86	561.18	
59	04130101	机砖		百块	491.71577	41.77	20538.97	54	26552.65	
60	04130101@1	机砖		百块	385.25	41.77	16091.89	54	20803.5	
61	04230108@	防水剂		kg	289.1387	4.29	1240.41	4.29	1240.41	

人材机汇总表

工程名称：室外水电

第 5 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
62	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	266.157	12.86	3422.78	12.86	3422.78	
63	11030305@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	137.09925	12.86	1763.1	12.86	1763.1	
64	11030703	沥青漆		kg	39.1559	10.29	402.91	10.29	402.91	
65	11030703@1	沥青漆		kg	20.18	10.29	207.65	10.29	207.65	
66	11030703@2	沥青漆		kg	8.415	10.29	86.59	10.29	86.59	
67	11030704	沥青清漆		kg	0.6	6	3.6	6	3.6	
68	11030704@1	沥青清漆		kg	39.6588	6	237.95	6	237.95	
69	11030904	沥青绝缘漆		kg	7.9941	15.44	123.43	15.44	123.43	
70	11111703	酚醛磁漆		kg	0.1	12.86	1.29	12.86	1.29	
71	11112503	调和漆		kg	0.629	11.15	7.01	11.15	7.01	
72	11112504	无光调和漆		kg	0.25	12.86	3.22	12.86	3.22	
73	11112524	厚漆		kg	0.356	8.58	3.05	8.58	3.05	
74	11112546	黑板漆		kg	1.184	17.15	20.31	17.15	20.31	
75	12010103	汽油		kg	15.77783	9.12	143.89	8.58	135.37	
76	12030106	溶剂汽油		kg	101.73915	7.89	802.72	7.89	802.72	
77	12050311	机油		kg	0.074	7.72	0.57	7.72	0.57	

人材机汇总表

工程名称：室外水电

第 6 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
78	12070109	电力复合脂		kg	0.25	17.15	4.29	17.15	4.29	
79	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.31691	10.29	3.26	10.29	3.26	
80	12310331	漂白粉		kg	5.1097	3.43	17.53	3.43	17.53	
81	12370305	氧气		m3	2.827	2.83	8	2.83	8	
82	12370335	乙炔气		kg	1.2287	15.44	18.97	15.44	18.97	
83	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	1	12.43	12.43	12.43	12.43	
84	13013509	石棉绒		kg	5.05	2.4	12.12	2.4	12.12	
85	14010341	焊接钢管	DN150	m	2.44	72.88	177.83	59.81	145.94	
86	14050175	无缝钢管	Φ219*6	m	0.61	163.32	99.63	132.76	80.98	
87	14050181	无缝钢管	Φ273*7	m	0.305	229.64	70.04	192.21	58.62	
88	14210121	金属软管	CP15	m	4.12	2	8.24	2	8.24	
89	14312502	塑料软管		kg	1.5	15.78	23.67	15.78	23.67	
90	14450508	钢筋混凝土管	Φ300	m	7.332	47.45	347.9	47.45	347.9	
91	15021107	镀锌活接头	DN25	个	1.01	7.42	7.49	7.42	7.49	
92	15023108	锁紧螺母	3*40~50	个	27.192	1.13	30.73	1.13	30.73	
93	15023108@1	锁紧螺母	3*40~50	个	941.41485	1.13	1063.8	1.13	1063.8	
94	15023109	锁紧螺母	3*70	个	278.94975	1.84	513.27	1.84	513.27	
95	15023110	锁紧螺母	3*100	个	184.1022	2.22	408.71	2.22	408.71	
96	15023128	镀锌锁紧螺母	3*25	个	210.6144	0.24	50.55	0.24	50.55	

人材机汇总表

工程名称：室外水电

第 7 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
97	15023129	镀锌锁紧螺母	3*32	个	8.5902	0.54	4.64	0.54	4.64	
98	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	14.7084	0.93	13.68	0.93	13.68	
99	15023134	镀锌锁紧螺母	3*100	个	385.86375	2	771.73	2	771.73	
100	15130305	金属软管接头	Φ15~20	个	8.24	1.37	11.29	0.5	4.12	
101	15271905	管接头	3*100	个	184.1022	18.16	3343.3	18.16	3343.3	
102	16030506	螺纹闸阀	Z15T-10K DN32	个	1.01	33.11	33.44	15.58	15.74	
103	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38	56.95	57.52	
104	19610302	其它材料费		元	101.0359	0.86	86.89	0.86	86.89	
105	24150703	瓷接头	双路	个	76.22	0.24	18.29	0.24	18.29	
106	25010721	裸铜绞线	16mm2	m	632.08152	3.52	2224.93	3.52	2224.93	
107	25010721@1	裸铜绞线	16mm2	m	1213.78536	3.52	4272.52	3.52	4272.52	
108	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	23.18	0.97	22.48	0.97	22.48	
109	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	10.584	1.09	11.54	1.09	11.54	
110	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	210.6144	0.25	52.65	0.25	52.65	
111	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	8.5902	0.25	2.15	0.25	2.15	
112	26064112	塑料护口(钢管用)	dn40~50	个	968.60685	0.37	358.38	0.37	358.38	
113	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	14.7084	0.37	5.44	0.37	5.44	
114	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	278.94975	0.61	170.16	0.61	170.16	
115	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	569.96595	0.98	558.57	0.98	558.57	

人材机汇总表

工程名称：室外水电

第 8 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
116	26065132	镀锌电线管接头	Φ 25*6	个	224.65536	1.23	276.33	1.23	276.33	
117	26065133	镀锌电线管接头	Φ 32*6	个	9.16288	1.79	16.4	1.79	16.4	
118	26065135	镀锌电线管接头	Φ 50*7	个	15.68896	3.1	48.64	3.1	48.64	
119	26065138	镀锌电线管接头	Φ 100*10	个	385.86375	9.12	3519.08	9.12	3519.08	
120	26065143	镀锌电线管接头	SC50*3	个	1033.18064	1.76	1818.4	1.76	1818.4	
121	26065144	镀锌电线管接头	SC70*3	个	278.94975	3.98	1110.22	3.98	1110.22	
122	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	4.06	1.29	5.24	1.29	5.24	
123	26110145	钢接线盒		个	4.08	2.32	9.47	2.32	9.47	
124	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	65.00464	1.46	94.91	1.46	94.91	
125	30410504	铸铁爬梯		kg	1093.2545	4.5	4919.65	4.5	4919.65	
126	31110301	棉纱线		kg	0.222	5.57	1.24	5.57	1.24	
127	31110301@1	棉纱头		kg	0.015	5.57	0.08	5.57	0.08	
128	31130104	其它材料费		元	6547.68217	1	6547.68	1	6547.68	
129	31130106	其它材料费		元	542.79478	0.86	466.8	0.86	466.8	
130	31130106@1	其它材料费		元	269.05841	0.86	231.39	0.86	231.39	
131	31130108	校验材料费		元	18.56	1	18.56	1	18.56	
132	31150101	水		m ³	982.14781	4.57	4488.42	2.72	2671.44	
133	31150101@	水		m ³	1.34904	4.57	6.17	2.72	3.67	

人材机汇总表

工程名称：室外水电

第 9 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
1										
134	31150301	电		kw·h	258.63361	0.76	196.56	0.89	230.18	
135	31170103	标志牌		个	111.49663	0.16	17.84	0.16	17.84	
136	32011111	组合钢模板		kg	7.34272	4.29	31.5	4.29	31.5	
137	32020115	零星卡具		kg	0.59941	4.18	2.51	4.18	2.51	
138	32090101	模板木材		m3	0.03746	1586.47	59.43	2552.12	95.6	
139	32090508	钢支撑		kg	2.9221	4.1	11.98	3.4	9.94	
140	33010305	铸铁井盖	Φ600轻型	套	1	214.39	214.39	214.39	214.39	
141	33010313	铸铁井盖井座		套	32	370.46	11854.72	580	18560	
142	33010318	铸铁井盖井座	Φ700轻型	套	12	445.93	5351.16	580	6960	
143	33011101	500*500混凝土井盖		套	37	102.91	3807.67	280	10360	
144	CLFTZ	材料费调整		元	607.394	1	607.39	1	607.39	
145	变量	其它材料费		元	786.79681	1	786.8	1	786.8	
146	80212114	C15预拌砼[非泵送]		m3	0.4896	313.78	153.63	399.26	195.48	
147	FB80210106	C25砼16mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	12.03	251.51	3025.67	438.12	5270.58	
148	FB80210143	C15砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	28.709	205.25	5892.52	399.26	11462.36	
149	FB80210144	C20砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	508.8044	218.9	111377.28	418.69	213031.31	

人材机汇总表

工程名称：室外水电

第 10 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
150	FB80210145	C25砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	170.2358	230.18	39184.88	438.12	74583.71	
151	FB80212703	C20砼16mm32.5厂坍落度10~30mm[非泵送]		m3	3.169	232.86	737.93	418.69	1326.83	
152	05230133	圆木台	150~250	块	79.8					
153	14010305	RC100		m	2572.425	44.57	114652.98	44.57	114652.98	
154	14010305@1	RC25		m	1404.096	10.67	14981.7	10.67	14981.7	
155	14010305@2	RC32		m	57.268	13.71	785.14	13.71	785.14	
156	14010305@3	RC50		m	98.056	20.86	2045.45	20.86	2045.45	
157	14030328.1	热镀锌钢管 DN40		m	181.28	16.53	2996.56	16.53	2996.56	
158	14030328-1	热镀锌钢管	DN50	m	6276.099	20.86	130919.43	20.86	130919.43	
159	14030334.1@1	热镀锌钢管	DN80	m	933.18	34.98	32642.64	34.98	32642.64	
160	14030334.1@2	热镀锌钢管	DN65	m	926.485	28.09	26024.96	28.09	26024.96	
161	14030340.1	热镀锌钢管	DN100	m	593.074	44.57	26433.31	44.57	26433.31	
162	14030340.1@2	热镀锌钢管	DN200	m	634.274	100.32	63630.37	100.32	63630.37	

人材机汇总表

工程名称：室外水电

第 11 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
163	14310102@1	钢骨架塑料（聚乙烯）复合管 DN150		m	685.734	105.58	72399.8	105.58	72399.8	
164	14310102@2	钢骨架塑料（聚乙烯）复合管 DN100		m	282.6775	58.81	16624.26	58.81	16624.26	
165	14310102@3	HDPE实壁管 De110		m	226.2435	43.8	9909.47	43.8	9909.47	
166	14310102@4	HDPE实壁管 De160		m	310.387	58.81	18253.86	58.81	18253.86	
167	14310102@5	HDPE实壁管 De32		m	36.337	7.52	273.25	7.52	273.25	
168	14310102@6	HDPE实壁管 De50		m	38.57	15.8	609.41	15.8	609.41	
169	14310102@7	HDPE实壁管 De63		m	51.359	26.5	1361.01	26.5	1361.01	
170	14310102@8	HDPE实壁管 De75		m	48.517	38.11	1848.98	38.11	1848.98	
171	14310102@9	HDPE实壁管 De200		m	126.672	122	15453.98	122	15453.98	
172	16310105	闸阀 DN25		个	1.01	23.19	23.42	23.19	23.42	
173	16410505	螺纹闸板阀 Z15T-10K DN150		个	2.02	265.27	535.85	265.27	535.85	
174	16413521@1	蝶阀 DN100		个	1	136.64	136.64	136.64	136.64	
175	16413521@	闸阀 DN150		个	3	1250	3750	1250	3750	

人材机汇总表

工程名称：室外水电

第 12 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	10									
176	16413521@2	蝶阀 DN150		个	11	201.06	2211.66	201.06	2211.66	
177	16413521@3	低阻力倒流防止器 DN100		个	2	650	1300	650	1300	
178	16413521@4	止回阀 DN200		个	1	1000	1000	1000	1000	
179	16413521@5	低阻力倒流防止器 DN150		个	1	1385	1385	1385	1385	
180	16413521@6	闸阀 DN50		个	2	117.12	234.24	117.12	234.24	
181	16413521@7	闸阀 DN200		个	4	1386	5544	1386	5544	
182	16413521@8	闸阀 DN65		个	44	194.69	8566.36	194.69	8566.36	
183	21010306	螺纹水表 DN32		只	1	98.61	98.61	98.61	98.61	
184	21010308	螺纹水表 DN50		只	1	158.73	158.73	158.73	158.73	
185	21010312	螺纹水表 DN150		只	2	1101.77	2203.54	1101.77	2203.54	
186	22470111@1	成套庭院灯 (3.5m含75WLED光源)		套	74.74	680	50823.2	680	50823.2	
187	22470111@2	室外射灯		套	4.04	55	222.2	55	222.2	
188	22470111@	成套灯具		套	76.76	188.89	14499.2	188.89	14499.2	

人材机汇总表

工程名称：室外水电

第 13 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	3									
189	26061150@1	路灯埋地管 PVC50		m	1557.034	6.21	9669.18	6.21	9669.18	
190	26061150@2	半硬质塑料管	PC25	m	593.07	2.2	1304.75	2.2	1304.75	
191	26210704@1	沟槽式夹箍 DN100		副	6	16.64	99.84	16.64	99.84	
192	26210704@2	沟槽式夹箍 DN150		副	30	16.64	499.2	16.64	499.2	
193	26210704@3	沟槽式夹箍 D65		副	88	16.64	1464.32	16.64	1464.32	
194	26210704@4	沟槽式夹箍 DN50		副	4	16.64	66.56	16.64	66.56	
195	26210704@5	沟槽式夹箍 DN200		副	10	50	500	50	500	
196	31170111.1	路灯号牌		个	74.74	12.97	969.38	12.97	969.38	
197	CD	DN50-100以内阀门适用 阀门井		座	2	1500	3000	1500	3000	
198	CL000001	-40*4镀锌扁钢		m	21	6.12	128.52	6.12	128.52	
199	CL000001@1	L=50*50*2500		根	30.45	45	1370.25	45	1370.25	
200	CL000001@2	铜芯电缆 YJV-1KV-3*6 mm2		m	1537.2402	21.29	32727.84	21.29	32727.84	

人材机汇总表

工程名称：室外水电

第 14 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
201	CL000001@3	铜芯电缆 YJV-1KV-3*4mm2		m	587.5069	14.73	8653.98	14.73	8653.98	
202	CZ	室外充电桩预留配电箱PF1		台	2	3000	6000	3000	6000	
203	CZ@3	室外配电箱LEDP		台	1	850	850	850	850	
204	CZ@4	路灯配电箱LD1~2		台	2	3500	7000	3500	7000	
205	80210144@3	混凝土（商品砼非泵送）	C20粒径40mm32.5级坍落度35~50	m3	3.9882	218.9	873.02	418.69	1669.82	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	61.20365	82	5018.7	120	7344.44	
2	15013	其他机械费		元	272.0196	1	272.02	0.89	242.1	
3	603002	柴油		kg	125.19753	7.74	969.03	7.04	881.39	
4	603002@1	柴油		kg	160.92593	7.74	1245.57	7.04	1132.92	
5	603002@2	柴油		kg	0.6438	7.74	4.98	7.04	4.53	
6	603002@4	柴油		kg	5.03029	7.74	38.93	7.04	35.41	
7	901019	安拆费及场外运输费		元	742.00592	0.9381	696.08	0.9381	696.08	
8	901058	大修理费		元	368.10975	0.8547	314.62	0.8547	314.62	
9	901058@1	大修理费		元	120.8611	0.8547	103.3	0.8547	103.3	
10	901130	经常修理费		元	1281.0277	1	1281.03	1	1281.03	
11	901234	折旧费		元	1369.86809	0.8547	1170.83	0.8547	1170.83	

人材机汇总表

工程名称：室外水电

第 15 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
12	901234@1	折旧费		元	780.69744	0.8547	667.26	0.8547	667.26	
13	98050106	数字万用表 F-87		台班	2.16	4.86	10.5	3.42	7.39	
14	98052521	电能校验仪		台班	1.08	44.38	47.93	44.38	47.93	
15	99070907	载货汽车	装载质量5t	台班	0.026	437.4	11.37	470.74	12.24	
16	99090504	汽车式起重机	提升质量8t	台班	0.2	653.09	130.62	735.58	147.12	
17	99130511	夯实机(电动)	夯击能力20-62N·m	台班	0.12	23.48	2.82	23.48	2.82	
18	99130511@2	夯实机(电动)	夯击能力20-62N·m	台班	0.65621	23.48	15.41	23.48	15.41	
19	99192705	弯管机	WC27—108	台班	6.82739	61.54	420.16	65.71	448.63	
20	99450321	吹风机	能力4m3/min	台班	14.16393	63.26	896.01	72.33	1024.48	
21	99453580-1	其它材料费		元	7.56	1	7.56	1	7.56	
22	J00004-1	其它费用		元	1.32558	1	1.33	1	1.33	
23	J00008	其他费用		元	204.9375	1	204.94	1	204.94	
24	JX603030	汽油		kg	157.88321	9.12	1439.89	8.58	1354.64	
25	JX707009	电		kw·h	6991.09909	0.76	5313.24	0.89	6222.08	
26	JXFTZ	机械费调整		元	74.04	1	74.04	1	74.04	
合 计									1743083.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	二)	物业楼					11050.83	
1	011502006002	铝方通装饰	1、材料品种、规格、颜色:80*160*2mm白色铝方通@200mm，2、8#镀锌槽钢，80*75*6镀锌套管，2-M10*120不锈钢对穿螺栓固定，3、详见设计图纸	m2	41.91	263.68	11050.83	
	三)	门卫					29041.67	
2	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类:250*220*10镀锌钢板MJ-01，4-M12*160双管后扩底机械锚栓，2、铁件尺寸:详见设计图纸	t	0.28	19485.8	5456.02	
3	011209001001	金属装饰板	1、部位:造型侧面，2、面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板，3、面层固定方式:铝板挂耳，4、含耐候胶、泡沫棒填充接缝	m2	85.19	124.49	10605.3	
4	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格:80*60*5mm镀锌方管立柱，50*50*4mm镀锌方管横梁	t	1.482	8758.67	12980.35	
		分部分项合计					40092.5	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							40092.5	
合 计							40092.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.8	320.74			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	工程按质论价:市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	12.03			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	32.07			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					1214.8			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：外装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：外装饰

第 1 页 共 2 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010202	一类工		工日	18.40104	85	1564.09	144	2649.75	
2	00010301	二类工		工日	22.22288	82	1822.28	144	3200.09	
3	00010301@1	二类工		工日	19.7106	82	1616.27	144	2838.33	
4	00010302	二类工		工日	3.86453	82	316.89	144	556.49	
5	00010302@1	二类工		工日	10.13688	82	831.22	144	1459.71	
6	RGFTZ	人工费调整		元	0.85867	1	0.86	1	0.86	
		材料								
1	01270100	型钢		t	2.01318	3498.8	7043.71	3137	6315.35	
2	01530212	木纹色铝方通40*80*2mm		m	224.40001	35	7854	35	7854	
3	03031222	自攻螺钉	M5*25~30	十个	213.8269	0.48	102.64	0.48	102.64	
4	03070132	膨胀螺栓	M12*110	套	364.36422	0.86	313.35	0.86	313.35	
5	03410205	电焊条	J422	kg	60.16474	4.97	299.02	5.3	318.87	
6	08050106@1	铝合金扣板	1.0mm	m2	89.4495	107.19	9588.09	70	6261.47	
7	11030303	防锈漆		kg	7.94477	12.86	102.17	12	95.34	
8	12030107	油漆溶剂油		kg	0.82019	12.01	9.85	12.01	9.85	
9	12370305	氧气		m3	27.63445	2.83	78.21	2.83	78.21	
10	12370305@1	氧气		m3	13.53198	2.83	38.3	2.83	38.3	

人材机汇总表

工程名称：外装饰

第 2 页 共 2 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
11	12370336	乙炔气		m3	12.67355	14.05	178.06	14.05	178.06	
12	31130106	其它材料费		元	2.15184	0.86	1.85	0.86	1.85	
13	31130106@1	其它材料费		元	5.38791	0.86	4.63	0.86	4.63	
14	C00041	其它材料费		元	20.28858	0.86	17.45	0.86	17.45	
15	CLFTZ	材料费调整		元	0.85867	1	0.86	1	0.86	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	0.2223	82	18.23	120	26.68	
2	31130537	其他机械费		元	17.54339	0.89	15.61	0.89	15.61	
3	31130537@1	其它机械费		元	13.66404	0.89	12.16	0.89	12.16	
4	901019	安拆费及场外运输费		元	84.85885	0.9381	79.61	0.9381	79.61	
5	901058	大修理费		元	10.12648	0.8547	8.66	0.8547	8.66	
6	901130	经常修理费		元	30.30478	1	30.3	1	30.3	
7	901234	折旧费		元	42.15717	0.8547	36.03	0.8547	36.03	
8	JX707009	电		kW·h	894.35631	0.76	679.71	0.89	795.98	
9	JXFTZ	机械费调整		元	-0.41684	1	-0.42	1	-0.42	
合 计									33300.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	一	1#					432065.58	
		-1F					147808.88	
1	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	124.84	155.49	19411.37	
2	011106002014	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	76.08	263.47	20044.8	
3	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖踢脚线 3. 工程量按斜边长计算	m	279.78	34.45	9638.42	
本页小计							49094.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	011108001001	石材楼地面	1、工程部位：门槛，2、贴结合层厚度、材料种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，3、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，4、防护材料种类：石材六面刷防污剂，专用镜面处理	m2	2.1	376.91	791.51	
5	011102003002	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为50mm，2、面层材料品种、规格、颜色：300*300成品盲道砖，3、嵌缝材料种类：填缝剂勾缝	m2	0.54	168.94	91.23	
6	011204003001	块料墙面	1、安装方式：专业瓷砖胶满铺粘贴，2、面层材料品种、规格、颜色：300*600米白色瓷砖（内界面剂一遍），3、防护材料种类：填缝剂勾缝	m2	288.24	179.04	51606.49	
本页小计							52489.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	011302002001	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全丝杆天棚吊筋，方通专用卡式龙骨，2、面层材料品种、规格、：50*50*2仿木纹铝方通（左右间距200mm）	m2	84.16	305.39	25701.62	
8	011407002001	天棚喷刷涂料	1、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，2、涂料品种、喷刷遍数：深灰色防水无机涂料3遍	m2	219.02	44.65	9779.24	
9	010606012001	钢支架	1. 部位：转换层 2. 钢材品种、规格：B80*2.5mm薄壁方钢管，B80*2.5mm薄壁方钢管，L75*50*6角钢，M12化学螺栓 3. 具体做法详见节点图纸	t	1.178	7534.22	8875.31	
10	010808004001	金属门窗套	1、部位：电梯，2、基层材料种类：30*30*2.5mm镀锌方管，10厚防火板，3、面层材料品种、规格：1.0mm咖色哑光不锈钢，4、防护材料种类：水泥砂浆填满镀锌方管缝隙	m2	2.7	692.18	1868.89	
		1F以上					284256.7	
本页小计							46225.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	011102003003	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	369	155.49	57375.81	
12	011102003004	块料楼地面	1、部位:楼梯间平台, 2、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为50mm, 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 4、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	11.28	158.71	1790.25	
本页小计							59166.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	011106002001	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	14.74	263.47	3883.55	
14	011105003009	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖踢脚线 3. 工程量按斜边长计算	m	46.5	34.45	1601.93	
15	011108001002	石材楼地面	1、工程部位:门槛, 2、贴结合层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚意大利灰大理石, 4、防护材料种类:石材六面刷防污剂,专用镜面处理	m2	17.7	376.93	6671.66	
本页小计							12157.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	011102003005	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为50mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300成品盲道砖, 3、嵌缝材料种类:填缝剂勾缝	m2	4.32	168.91	729.69	
17	011204003003	块料墙面	1、安装方式:专业瓷砖胶满铺粘贴, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600米白色瓷砖(内界面剂一遍), 3、防护材料种类:填缝剂勾缝	m2	699.34	179.04	125209.83	
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌块墙 2. 界面剂1道	m2	134.85	6.06	817.19	
19	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:钢筋混凝土墙 2. 素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	134.85	2.23	300.72	
20	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:钢筋混凝土墙、砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	134.85	31.89	4300.37	
21	011407001006	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求:901胶白水泥腻子批3遍, 2、涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3遍	m2	134.85	35.54	4792.57	
本页小计							136150.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	011302001001	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：单层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	301.29	105.4	31755.97	
23	011302001023	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	67.71	146.73	9935.09	
24	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开宽度360mm，2、材料品种、规格：18mm防火板基层，9.5mm厚单层石膏板面层，3、含金属板护角安装，工程量按照最外侧延长线计算，具体做法详见设计图纸JD-05	m	29.58	52.3	1547.03	
本页小计							43238.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	011407002002	天棚喷刷涂料	1、基层类型：板面钉眼封点防锈漆，天棚墙面板缝贴自粘胶带， 2、喷刷涂料部位：石膏板， 3、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍， 4、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	379.65	51.44	19529.2	
26	010809004001	石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：20厚意大利灰大理石窗台板	m2	5.48	374.93	2054.62	
27	010808004002	金属门窗套	1、部位：电梯， 2、基层材料种类：30*30*2.5mm镀锌方管，10厚防火板， 3、面层材料品种、规格：1.0mm咖色哑光不锈钢， 4、防护材料种类：水泥砂浆填满镀锌方管缝隙	m2	17.28	692.2	11961.22	
	二	2#					296412.16	
		-1F					53832.74	
本页小计							33545.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	011102003006	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	48.28	155.49	7507.06	
29	011106002015	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	26.68	263.47	7029.38	
30	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖踢脚线 3. 工程量按斜边长计算	m	64.48	34.45	2221.34	
本页小计							16757.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	011108001003	石材楼地面	1、工程部位：门槛，2、贴结合层厚度、材料种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，3、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，4、防护材料种类：石材六面刷防污剂，专用镜面处理	m2	1.62	376.94	610.64	
32	011102003007	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为50mm，2、面层材料品种、规格、颜色：300*300成品盲道砖，3、嵌缝材料种类：填缝剂勾缝	m2	0.36	168.98	60.83	
33	011204003005	块料墙面	1、安装方式：专业瓷砖胶满铺粘贴，2、面层材料品种、规格、颜色：300*600米白色瓷砖（内界面剂一遍），3、防护材料种类：填缝剂勾缝	m2	96.77	179.04	17325.7	
本页小计							17997.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	011302002002	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全丝杆天棚吊筋，方通专用卡式龙骨，2、面层材料品种、规格、：50*50*2仿木纹铝方通（左右间距200mm）	m2	34.94	305.4	10670.68	
35	011407002003	天棚喷刷涂料	1、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，2、涂料品种、喷刷遍数：深灰色防水无机涂料3遍	m2	77.87	44.65	3476.9	
36	010606012002	钢支架	1. 部位：转换层 2. 钢材品种、规格：B80*2.5mm薄壁方钢管，B80*2.5mm薄壁方钢管，L75*50*6角钢，M12化学螺栓 3. 具体做法详见节点图纸	t	0.489	7534.25	3684.25	
37	010808004003	金属门窗套	1、部位：电梯，2、基层材料种类：30*30*2.5mm镀锌方管，10厚防火板，3、面层材料品种、规格：1.0mm咖色哑光不锈钢，4、防护材料种类：水泥砂浆填满镀锌方管缝隙	m2	1.8	692.2	1245.96	
		1F以上					242579.42	
本页小计							19077.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	011102003008	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	280.08	155.49	43549.64	
39	011102003009	块料楼地面	1、部位:楼梯间平台, 2、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为50mm, 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 4、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	3.76	158.73	596.82	
本页小计							44146.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	011106002002	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	4.91	263.45	1293.54	
41	011105003010	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖踢脚线 3. 工程量按斜边长计算	m	15.5	34.45	533.98	
42	011108001004	石材楼地面	1、工程部位:门槛, 2、贴结合层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚意大利灰大理石, 4、防护材料种类:石材六面刷防污剂,专用镜面处理	m2	23.02	376.93	8676.93	
本页小计							10504.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	011102003010	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为50mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300成品盲道砖, 3、嵌缝材料种类:填缝剂勾缝	m2	2.88	168.92	486.49	
44	011204003007	块料墙面	1、安装方式:专业瓷砖胶满铺粘贴, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600米白色瓷砖(内界面剂一遍), 3、防护材料种类:填缝剂勾缝	m2	680.68	179.04	121868.95	
45	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌块墙 2. 界面剂1道	m2	44.95	6.06	272.4	
46	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:钢筋混凝土墙 2. 素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	44.95	2.23	100.24	
47	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:钢筋混凝土墙、砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	44.95	31.89	1433.46	
48	011407001007	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求:901胶白水泥腻子批3遍, 2、涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3遍	m2	44.95	35.54	1597.52	
本页小计							125759.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011302001002	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：单层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	241.42	105.4	25445.67	
50	011302001024	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	38.66	146.66	5669.88	
51	011304001002	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开宽度360mm，2、材料品种、规格：18mm防火板基层，9.5mm厚单层石膏板面层，3、含金属板护角安装，工程量按照最外侧延长线计算，具体做法详见设计图纸JD-05	m	9.86	52.3	515.68	
本页小计							31631.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	011407002004	天棚喷刷涂料	1、基层类型：板面钉眼封点防锈漆，天棚墙面板缝贴自粘胶带，2、喷刷涂料部位：石膏板，3、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，4、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	283.63	51.44	14589.93	
53	010808004004	金属门窗套	1、部位：电梯，2、基层材料种类：30*30*2.5mm镀锌方管，10厚防火板，3、面层材料品种、规格：1.0mm咖色哑光不锈钢，4、防护材料种类：水泥砂浆填满镀锌方管缝隙	m2	23.04	692.2	15948.29	
	三	3#					586373.2	
		-1F					74142.64	
54	011102003011	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为40mm，2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色防滑地砖，3、嵌缝材料种类：DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	64.94	155.49	10097.52	
本页小计							40635.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	011106002016	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	55.01	263.47	14493.48	
56	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖踢脚线 3. 工程量按斜边长计算	m	151.04	34.45	5203.33	
57	011108001005	石材楼地面	1、工程部位:门槛, 2、贴结合层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚意大利灰大理石, 4、防护材料种类:石材六面刷防污剂,专用镜面处理	m2	1.92	376.91	723.67	
本页小计							20420.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	011102003012	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为50mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300成品盲道砖, 3、嵌缝材料种类:填缝剂勾缝	m2	0.36	168.98	60.83	
59	011204003009	块料墙面	1、安装方式:专业瓷砖胶满铺粘贴, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600米白色瓷砖(内界面剂一遍), 3、防护材料种类:填缝剂勾缝	m2	104.16	179.04	18648.81	
60	011302002003	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆天棚吊筋,方通专用卡式龙骨, 2、面层材料品种、规格、:50*50*2仿木纹铝方通(左右间距200mm)	m2	38.26	305.4	11684.6	
61	011407002005	天棚喷刷涂料	1、刮腻子要求:901胶白水泥腻子批3遍, 2、涂料品种、喷刷遍数:深灰色防水无机涂料3遍	m2	150.06	44.65	6700.18	
本页小计							37094.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	010606012003	钢支架	1. 部位:转换层 2. 钢材品种、规格:B80*2.5mm薄壁方钢管, B80*2.5mm薄壁方钢管, L75*50*6角钢, M12化学螺栓 3. 具体做法详见节点图纸	t	0.536	7534.22	4038.34	
63	010808004005	金属门窗套	1、部位:电梯， 2、基层材料种类:30*30*2.5mm镀锌方管，10厚防火板，3、面层材料品种、规格:1.0mm咖色哑光不锈钢，4、防护材料种类:水泥砂浆填满镀锌方管缝隙	m2	3.6	692.19	2491.88	
		1F以上					512230.56	
64	011102003013	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm，2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖，3、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	592.36	155.49	92106.06	
本页小计							98636.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	011102003014	块料楼地面	1、部位：楼梯间平台，2、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为50mm，3、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色防滑地砖，4、嵌缝材料种类：DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	7.52	158.71	1193.5	
66	011106002003	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为40mm，2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色防滑地砖，3、勾缝材料种类：DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	9.83	263.47	2589.91	
67	011105003011	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：黑色地砖踢脚线 3. 工程量按斜边长计算	m	31	34.45	1067.95	
本页小计							4851.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	011108001006	石材楼地面	1、工程部位：门槛，2、贴结合层厚度、材料种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，3、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，4、防护材料种类：石材六面刷防污剂，专用镜面处理	m2	48.88	376.93	18424.34	
69	011102003015	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为50mm，2、面层材料品种、规格、颜色：300*300成品盲道砖，3、嵌缝材料种类：填缝剂勾缝	m2	6.12	168.9	1033.67	
70	011204003011	块料墙面	1、安装方式：专业瓷砖胶满铺粘贴，2、面层材料品种、规格、颜色：300*600米白色瓷砖（内界面剂一遍），3、防护材料种类：填缝剂勾缝	m2	1437.11	179.04	257300.17	
71	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砌块墙 2. 界面剂1道	m2	89.9	6.06	544.79	
72	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：钢筋混凝土墙 2. 素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	89.9	2.23	200.48	
本页小计							277503.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	89.9	31.89	2866.91	
74	011407001008	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，2、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	89.9	35.53	3194.15	
75	011302001003	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：单层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	515.04	105.4	54285.22	
76	011302001025	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	77.32	146.66	11339.75	
本页小计							71686.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	011304001003	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开宽度360mm，2、材料品种、规格：18mm防火板基层，9.5mm厚单层石膏板面层，3、含金属板护角安装，工程量按照最外侧延长线计算，具体做法详见设计图纸JD-05	m	24.32	52.3	1271.94	
78	011407002006	天棚喷刷涂料	1、基层类型：板面钉眼封点防锈漆，天棚墙面板缝贴自粘胶带，2、喷刷涂料部位：石膏板，3、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，4、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	601.12	51.44	30921.61	
79	010808004006	金属门窗套	1、部位：电梯，2、基层材料种类：30*30*2.5mm镀锌方管，10厚防火板，3、面层材料品种、规格：1.0mm咖色哑光不锈钢，4、防护材料种类：水泥砂浆填满镀锌方管缝隙	m2	48.96	692.2	33890.11	
	四	4#					251325.42	
		-1F					97049.1	
本页小计							66083.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	011102003016	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖,3、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	83.88	155.49	13042.5	
81	011106002017	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖,3、勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	50.51	263.47	13307.87	
82	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖踢脚线 3. 工程量按斜边长计算	m	177.28	34.45	6107.3	
本页小计							32457.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	011108001007	石材楼地面	1、工程部位：门槛，2、贴结合层厚度、材料种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，3、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，4、防护材料种类：石材六面刷防污剂，专用镜面处理	m2	1.92	376.91	723.67	
84	011102003017	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为50mm，2、面层材料品种、规格、颜色：300*300成品盲道砖，3、嵌缝材料种类：填缝剂勾缝	m2	0.36	168.98	60.83	
85	011204003013	块料墙面	1、安装方式：专业瓷砖胶满铺粘贴，2、面层材料品种、规格、颜色：300*600米白色瓷砖（内界面剂一遍），3、防护材料种类：填缝剂勾缝	m2	182.16	179.04	32613.93	
本页小计							33398.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
86	011302002004	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全丝杆天棚吊筋，方通专用卡式龙骨，2、面层材料品种、规格、：50*50*2仿木纹铝方通（左右间距200mm）	m2	56.76	305.39	17333.94	
87	011407002007	天棚喷刷涂料	1、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，2、涂料品种、喷刷遍数：深灰色防水无机涂料3遍	m2	148.34	44.65	6623.38	
88	010606012004	钢支架	1. 部位：转换层 2. 钢材品种、规格：B80*2.5mm薄壁方钢管，B80*2.5mm薄壁方钢管，L75*50*6角钢，M12化学螺栓 3. 具体做法详见节点图纸	t	0.795	7534.24	5989.72	
89	010808004007	金属门窗套	1、部位：电梯，2、基层材料种类：30*30*2.5mm镀锌方管，10厚防火板，3、面层材料品种、规格：1.0mm咖色哑光不锈钢，4、防护材料种类：水泥砂浆填满镀锌方管缝隙	m2	1.8	692.2	1245.96	
		1F以上					154276.32	
本页小计							31193	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	011102003018	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	188.6	155.49	29325.41	
91	011102003019	块料楼地面	1、部位:楼梯间平台, 2、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为50mm, 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 4、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	7.52	158.71	1193.5	
本页小计							30518.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	011106002004	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	9.83	263.47	2589.91	
93	011105003012	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖踢脚线 3. 工程量按斜边长计算	m	31	34.45	1067.95	
94	011108001008	石材楼地面	1、工程部位:门槛, 2、贴结合层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚意大利灰大理石, 4、防护材料种类:石材六面刷防污剂,专用镜面处理	m2	9	376.93	3392.37	
本页小计							7050.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
95	011102003020	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为50mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300成品盲道砖, 3、嵌缝材料种类:填缝剂勾缝	m2	2.16	168.94	364.91	
96	011204003015	块料墙面	1、安装方式:专业瓷砖胶满铺粘贴, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600米白色瓷砖(内界面剂一遍), 3、防护材料种类:填缝剂勾缝	m2	366.48	179.04	65614.58	
97	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌块墙 2. 界面剂1道	m2	89.9	6.06	544.79	
98	011201001011	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:钢筋混凝土墙 2. 素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	89.9	2.23	200.48	
99	011201001012	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:钢筋混凝土墙、砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	89.9	31.89	2866.91	
100	011407001009	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求:901胶白水泥腻子批3遍, 2、涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3遍	m2	89.9	35.53	3194.15	
本页小计							72785.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	011302001004	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：单层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	137.8	105.4	14524.12	
102	011302001030	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	77.32	146.66	11339.75	
103	011304001004	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开宽度360mm，2、材料品种、规格：18mm防火板基层，9.5mm厚单层石膏板面层，3、含金属板护角安装，工程量按照最外侧延长线计算，具体做法详见设计图纸JD-05	m	19.72	52.3	1031.36	
本页小计							26895.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	011407002008	天棚喷刷涂料	1、基层类型：板面钉眼封点防锈漆，天棚墙面板缝贴自粘胶带， 2、喷刷涂料部位：石膏板， 3、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍， 4、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	195.7	51.44	10066.81	
105	010809004002	石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：20厚意大利灰大理石窗台板	m2	2.61	374.92	978.54	
106	010808004008	金属门窗套	1、部位：电梯， 2、基层材料种类：30*30*2.5mm镀锌方管，10厚防火板， 3、面层材料品种、规格：1.0mm咖色哑光不锈钢， 4、防护材料种类：水泥砂浆填满镀锌方管缝隙	m2	8.64	692.22	5980.78	
	五	5#					590424.68	
		-1F					78194.12	
本页小计							17026.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
107	011102003021	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖,3、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	69.18	155.49	10756.8	
108	011106002018	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖,3、勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	58.79	263.47	15489.4	
109	011105003005	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖踢脚线 3. 工程量按斜边长计算	m	165.8	34.45	5711.81	
本页小计							31958.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	011108001009	石材楼地面	1、工程部位:门槛，2、贴结合层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，3、面层材料品种、规格、颜色:20厚意大利灰大理石，4、防护材料种类:石材六面刷防污剂，专用镜面处理	m2	1.92	376.91	723.67	
111	011102003022	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为50mm，2、面层材料品种、规格、颜色:300*300成品盲道砖，3、嵌缝材料种类:填缝剂勾缝	m2	0.36	168.98	60.83	
112	011204003017	块料墙面	1、安装方式:专业瓷砖胶满铺粘贴，2、面层材料品种、规格、颜色:300*600米白色瓷砖（内界面剂一遍），3、防护材料种类:填缝剂勾缝	m2	104.16	179.04	18648.81	
本页小计							19433.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
113	011302002005	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全丝杆天棚吊筋，方通专用卡式龙骨，2、面层材料品种、规格、：50*50*2仿木纹铝方通（左右间距200mm）	m2	38.26	305.4	11684.6	
114	011407002009	天棚喷刷涂料	1、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，2、涂料品种、喷刷遍数：深灰色防水无机涂料3遍	m2	192.34	44.65	8587.98	
115	010606012005	钢支架	1. 部位：转换层 2. 钢材品种、规格：B80*2.5mm薄壁方钢管，B80*2.5mm薄壁方钢管，L75*50*6角钢，M12化学螺栓 3. 具体做法详见节点图纸	t	0.536	7534.22	4038.34	
116	010808004009	金属门窗套	1、部位：电梯，2、基层材料种类：30*30*2.5mm镀锌方管，10厚防火板，3、面层材料品种、规格：1.0mm咖色哑光不锈钢，4、防护材料种类：水泥砂浆填满镀锌方管缝隙	m2	3.6	692.19	2491.88	
		1F以上					512230.56	
本页小计							26802.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
117	011102003023	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	592.36	155.49	92106.06	
118	011102003024	块料楼地面	1、部位:楼梯间平台, 2、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为50mm, 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 4、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	7.52	158.71	1193.5	
本页小计							93299.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
119	011106002005	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	9.83	263.47	2589.91	
120	011105003013	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖踢脚线 3. 工程量按斜边长计算	m	31	34.45	1067.95	
121	011108001010	石材楼地面	1、工程部位:门槛, 2、贴结合层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚意大利灰大理石, 4、防护材料种类:石材六面刷防污剂,专用镜面处理	m2	48.88	376.93	18424.34	
本页小计							22082.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
122	011102003025	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为50mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300成品盲道砖, 3、嵌缝材料种类:填缝剂勾缝	m2	6.12	168.9	1033.67	
123	011204003019	块料墙面	1、安装方式:专业瓷砖胶满铺粘贴, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600米白色瓷砖(内界面剂一遍), 3、防护材料种类:填缝剂勾缝	m2	1437.11	179.04	257300.17	
124	011201001013	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌块墙 2. 界面剂1道	m2	89.9	6.06	544.79	
125	011201001014	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:钢筋混凝土墙 2. 素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	89.9	2.23	200.48	
126	011201001015	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:钢筋混凝土墙、砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	89.9	31.89	2866.91	
127	011407001010	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求:901胶白水泥腻子批3遍, 2、涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3遍	m2	89.9	35.53	3194.15	
本页小计							265140.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
128	011302001005	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：单层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	515.04	105.4	54285.22	
129	011302001026	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	77.32	146.66	11339.75	
130	011304001005	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开宽度360mm，2、材料品种、规格：18mm防火板基层，9.5mm厚单层石膏板面层，3、含金属板护角安装，工程量按照最外侧延长线计算，具体做法详见设计图纸JD-05	m	24.32	52.3	1271.94	
本页小计							66896.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
131	011407002010	天棚喷刷涂料	1、基层类型：板面钉眼封点防锈漆，天棚墙面板缝贴自粘胶带，2、喷刷涂料部位：石膏板，3、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，4、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	601.12	51.44	30921.61	
132	010808004010	金属门窗套	1、部位：电梯，2、基层材料种类：30*30*2.5mm镀锌方管，10厚防火板，3、面层材料品种、规格：1.0mm咖色哑光不锈钢，4、防护材料种类：水泥砂浆填满镀锌方管缝隙	m2	48.96	692.2	33890.11	
	六	6#					595978.64	
		-1F					83748.08	
133	011102003026	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为40mm，2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色防滑地砖，3、嵌缝材料种类：DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	71.54	155.49	11123.75	
本页小计							75935.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
134	011106002019	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	59.52	263.47	15681.73	
135	011105003006	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖踢脚线 3. 工程量按斜边长计算	m	112.88	34.45	3888.72	
136	011108001011	石材楼地面	1、工程部位:门槛, 2、贴结合层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚意大利灰大理石, 4、防护材料种类:石材六面刷防污剂,专用镜面处理	m2	2.4	376.93	904.63	
本页小计							20475.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 41 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
137	011102003027	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为50mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300成品盲道砖, 3、嵌缝材料种类:填缝剂勾缝	m2	0.36	168.98	60.83	
138	011204003021	块料墙面	1、安装方式:专业瓷砖胶满铺粘贴, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600米白色瓷砖(内界面剂一遍), 3、防护材料种类:填缝剂勾缝	m2	126.36	179.04	22623.49	
139	011302002006	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆天棚吊筋,方通专用卡式龙骨, 2、面层材料品种、规格、:50*50*2仿木纹铝方通(左右间距200mm)	m2	45	305.4	13743	
140	011407002011	天棚喷刷涂料	1、刮腻子要求:901胶白水泥腻子批3遍, 2、涂料品种、喷刷遍数:深灰色防水无机涂料3遍	m2	190	44.65	8483.5	
本页小计							44910.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 42 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
141	010606012006	钢支架	1. 部位:转换层 2. 钢材品种、规格:B80*2.5mm薄壁方钢管, B80*2.5mm薄壁方钢管, L75*50*6角钢, M12化学螺栓 3. 具体做法详见节点图纸	t	0.63	7534.21	4746.55	
142	010808004011	金属门窗套	1、部位:电梯， 2、基层材料种类:30*30*2.5mm镀锌方管，10厚防火板， 3、面层材料品种、规格:1.0mm咖色哑光不锈钢， 4、防护材料种类:水泥砂浆填满镀锌方管缝隙	m2	3.6	692.19	2491.88	
		1F以上					512230.56	
143	011102003028	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm， 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖， 3、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	592.36	155.49	92106.06	
本页小计							99344.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 43 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
144	011102003029	块料楼地面	1、部位：楼梯间平台，2、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为50mm，3、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色防滑地砖，4、嵌缝材料种类：DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	7.52	158.71	1193.5	
145	011106002006	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为40mm，2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色防滑地砖，3、勾缝材料种类：DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	9.83	263.47	2589.91	
146	011105003014	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：黑色地砖踢脚线 3. 工程量按斜边长计算	m	31	34.45	1067.95	
本页小计							4851.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 44 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
147	011108001012	石材楼地面	1、工程部位：门槛，2、贴结合层厚度、材料种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，3、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，4、防护材料种类：石材六面刷防污剂，专用镜面处理	m2	48.88	376.93	18424.34	
148	011102003030	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为50mm，2、面层材料品种、规格、颜色：300*300成品盲道砖，3、嵌缝材料种类：填缝剂勾缝	m2	6.12	168.9	1033.67	
149	011204003023	块料墙面	1、安装方式：专业瓷砖胶满铺粘贴，2、面层材料品种、规格、颜色：300*600米白色瓷砖（内界面剂一遍），3、防护材料种类：填缝剂勾缝	m2	1437.11	179.04	257300.17	
150	011201001016	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砌块墙 2. 界面剂1道	m2	89.9	6.06	544.79	
151	011201001017	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：钢筋混凝土墙 2. 素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	89.9	2.23	200.48	
本页小计							277503.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 45 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
152	011201001018	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	89.9	31.89	2866.91	
153	011407001011	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，2、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	89.9	35.53	3194.15	
154	011302001006	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：单层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	515.04	105.4	54285.22	
155	011302001027	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	77.32	146.66	11339.75	
本页小计							71686.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 46 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
156	011304001006	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开宽度360mm，2、材料品种、规格：18mm防火板基层，9.5mm厚单层石膏板面层，3、含金属板护角安装，工程量按照最外侧延长线计算，具体做法详见设计图纸JD-05	m	24.32	52.3	1271.94	
157	011407002012	天棚喷刷涂料	1、基层类型：板面钉眼封点防锈漆，天棚墙面板缝贴自粘胶带，2、喷刷涂料部位：石膏板，3、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，4、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	601.12	51.44	30921.61	
158	010808004012	金属门窗套	1、部位：电梯，2、基层材料种类：30*30*2.5mm镀锌方管，10厚防火板，3、面层材料品种、规格：1.0mm咖色哑光不锈钢，4、防护材料种类：水泥砂浆填满镀锌方管缝隙	m2	48.96	692.2	33890.11	
	七	7#					586903.62	
		-1F					74673.06	
本页小计							66083.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 47 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
159	011102003031	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	64.54	155.49	10035.32	
160	011106002020	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	59.52	263.47	15681.73	
161	011105003007	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖踢脚线 3. 工程量按斜边长计算	m	158.28	34.45	5452.75	
本页小计							31169.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 48 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
162	011108001013	石材楼地面	1、工程部位：门槛，2、贴结合层厚度、材料种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，3、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，4、防护材料种类：石材六面刷防污剂，专用镜面处理	m2	2.4	376.93	904.63	
163	011102003032	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为50mm，2、面层材料品种、规格、颜色：300*300成品盲道砖，3、嵌缝材料种类：填缝剂勾缝	m2	0.36	168.98	60.83	
164	011204003025	块料墙面	1、安装方式：专业瓷砖胶满铺粘贴，2、面层材料品种、规格、颜色：300*600米白色瓷砖（内界面剂一遍），3、防护材料种类：填缝剂勾缝	m2	103.56	179.04	18541.38	
本页小计							19506.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 49 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
165	011302002007	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全丝杆天棚吊筋，方通专用卡式龙骨，2、面层材料品种、规格、：50*50*2仿木纹铝方通（左右间距200mm）	m2	38	305.4	11605.2	
166	011407002013	天棚喷刷涂料	1、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，2、涂料品种、喷刷遍数：深灰色防水无机涂料3遍	m2	131.94	44.65	5891.12	
167	010606012007	钢支架	1. 部位：转换层 2. 钢材品种、规格：B80*2.5mm薄壁方钢管，B80*2.5mm薄壁方钢管，L75*50*6角钢，M12化学螺栓 3. 具体做法详见节点图纸	t	0.532	7534.24	4008.22	
168	010808004013	金属门窗套	1、部位：电梯，2、基层材料种类：30*30*2.5mm镀锌方管，10厚防火板，3、面层材料品种、规格：1.0mm咖色哑光不锈钢，4、防护材料种类：水泥砂浆填满镀锌方管缝隙	m2	3.6	692.19	2491.88	
		1F以上					512230.56	
本页小计							23996.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 50 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
169	011102003033	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	592.36	155.49	92106.06	
170	011102003034	块料楼地面	1、部位:楼梯间平台, 2、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为50mm, 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 4、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	7.52	158.71	1193.5	
本页小计							93299.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 51 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
171	011106002007	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	9.83	263.47	2589.91	
172	011105003015	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖踢脚线 3. 工程量按斜边长计算	m	31	34.45	1067.95	
173	011108001014	石材楼地面	1、工程部位:门槛, 2、贴结合层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚意大利灰大理石, 4、防护材料种类:石材六面刷防污剂,专用镜面处理	m2	48.88	376.93	18424.34	
本页小计							22082.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 52 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
174	011102003035	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为50mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300成品盲道砖, 3、嵌缝材料种类:填缝剂勾缝	m2	6.12	168.9	1033.67	
175	011204003027	块料墙面	1、安装方式:专业瓷砖胶满铺粘贴, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600米白色瓷砖(内界面剂一遍), 3、防护材料种类:填缝剂勾缝	m2	1437.11	179.04	257300.17	
176	011201001019	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌块墙 2. 界面剂1道	m2	89.9	6.06	544.79	
177	011201001020	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:钢筋混凝土墙 2. 素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	89.9	2.23	200.48	
178	011201001021	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:钢筋混凝土墙、砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	89.9	31.89	2866.91	
179	011407001012	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求:901胶白水泥腻子批3遍, 2、涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3遍	m2	89.9	35.53	3194.15	
本页小计							265140.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 53 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
180	011302001007	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：单层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	515.04	105.4	54285.22	
181	011302001028	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	77.32	146.66	11339.75	
182	011304001007	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开宽度360mm，2、材料品种、规格：18mm防火板基层，9.5mm厚单层石膏板面层，3、含金属板护角安装，工程量按照最外侧延长线计算，具体做法详见设计图纸JD-05	m	24.32	52.3	1271.94	
本页小计							66896.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 54 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
183	011407002014	天棚喷刷涂料	1、基层类型：板面钉眼封点防锈漆，天棚墙面板缝贴自粘胶带，2、喷刷涂料部位：石膏板，3、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，4、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	601.12	51.44	30921.61	
184	010808004014	金属门窗套	1、部位：电梯，2、基层材料种类：30*30*2.5mm镀锌方管，10厚防火板，3、面层材料品种、规格：1.0mm咖色哑光不锈钢，4、防护材料种类：水泥砂浆填满镀锌方管缝隙	m2	48.96	692.2	33890.11	
	八	8#					599813.75	
		-1F					87583.19	
185	011102003036	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为40mm，2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色防滑地砖，3、嵌缝材料种类：DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	73.87	155.49	11486.05	
本页小计							76297.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 55 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
186	011106002021	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	58.99	263.47	15542.1	
187	011105003008	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色地砖踢脚线 3. 工程量按斜边长计算	m	163.72	34.45	5640.15	
188	011108001015	石材楼地面	1、工程部位:门槛, 2、贴结合层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚意大利灰大理石, 4、防护材料种类:石材六面刷防污剂,专用镜面处理	m2	2.4	376.93	904.63	
本页小计							22086.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 56 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
189	011102003037	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为50mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300成品盲道砖, 3、嵌缝材料种类:填缝剂勾缝	m2	0.36	168.98	60.83	
190	011204003029	块料墙面	1、安装方式:专业瓷砖胶满铺粘贴, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600米白色瓷砖(内界面剂一遍), 3、防护材料种类:填缝剂勾缝	m2	130.86	179.04	23429.17	
191	011302002008	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全丝杆天棚吊筋,方通专用卡式龙骨, 2、面层材料品种、规格、:50*50*2仿木纹铝方通(左右间距200mm)	m2	47.33	305.4	14454.58	
192	011407002015	天棚喷刷涂料	1、刮腻子要求:901胶白水泥腻子批3遍, 2、涂料品种、喷刷遍数:深灰色防水无机涂料3遍	m2	192.13	44.65	8578.6	
本页小计							46523.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 57 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
193	010606012008	钢支架	1. 部位:转换层 2. 钢材品种、规格:B80*2.5mm薄壁方钢管, B80*2.5mm薄壁方钢管, L75*50*6角钢, M12化学螺栓 3. 具体做法详见节点图纸	t	0.663	7534.24	4995.2	
194	010808004015	金属门窗套	1、部位:电梯 , 2、基层材料种类:30*30*2.5mm镀锌方管, 10厚防火板 , 3、面层材料品种、规格:1.0mm咖色哑光不锈钢 , 4、防护材料种类:水泥砂浆填满镀锌方管缝隙	m2	3.6	692.19	2491.88	
		1F以上					512230.56	
195	011102003038	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉, 地砖与砂浆的总厚度为40mm , 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖 , 3、嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	592.36	155.49	92106.06	
本页小计							99593.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 58 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
196	011102003039	块料楼地面	1、部位：楼梯间平台，2、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为50mm，3、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色防滑地砖，4、嵌缝材料种类：DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	7.52	158.71	1193.5	
197	011106002008	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为40mm，2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色防滑地砖，3、勾缝材料种类：DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	9.83	263.47	2589.91	
198	011105003016	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：黑色地砖踢脚线 3. 工程量按斜边长计算	m	31	34.45	1067.95	
本页小计							4851.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 59 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
199	011108001016	石材楼地面	1、工程部位：门槛，2、贴结合层厚度、材料种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，3、面层材料品种、规格、颜色：20厚意大利灰大理石，4、防护材料种类：石材六面刷防污剂，专用镜面处理	m2	48.88	376.93	18424.34	
200	011102003040	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为50mm，2、面层材料品种、规格、颜色：300*300成品盲道砖，3、嵌缝材料种类：填缝剂勾缝	m2	6.12	168.9	1033.67	
201	011204003031	块料墙面	1、安装方式：专业瓷砖胶满铺粘贴，2、面层材料品种、规格、颜色：300*600米白色瓷砖（内界面剂一遍），3、防护材料种类：填缝剂勾缝	m2	1437.11	179.04	257300.17	
202	011201001022	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砌块墙 2. 界面剂1道	m2	89.9	6.06	544.79	
203	011201001023	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：钢筋混凝土墙 2. 素水泥浆(加建筑胶)一道	m2	89.9	2.23	200.48	
本页小计							277503.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 60 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
204	011201001024	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：钢筋混凝土墙、砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	89.9	31.89	2866.91	
205	011407001013	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，2、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	89.9	35.53	3194.15	
206	011302001008	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：单层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	515.04	105.4	54285.22	
207	011302001029	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	77.32	146.66	11339.75	
本页小计							71686.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 61 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
208	011304001008	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开宽度360mm，2、材料品种、规格：18mm防火板基层，9.5mm厚单层石膏板面层，3、含金属板护角安装，工程量按照最外侧延长线计算，具体做法详见设计图纸JD-05	m	24.32	52.3	1271.94	
209	011407002016	天棚喷刷涂料	1、基层类型：板面钉眼封点防锈漆，天棚墙面板缝贴自粘胶带，2、喷刷涂料部位：石膏板，3、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，4、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	601.12	51.44	30921.61	
210	010808004016	金属门窗套	1、部位：电梯，2、基层材料种类：30*30*2.5mm镀锌方管，10厚防火板，3、面层材料品种、规格：1.0mm咖色哑光不锈钢，4、防护材料种类：水泥砂浆填满镀锌方管缝隙	m2	48.96	692.2	33890.11	
	九	9#					397284.53	
		1F					167771.86	
本页小计							66083.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 62 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
211	010904002004	墙地面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS-II型防水涂料2遍，2、反边高度：墙面翻起到板底，3、顶面板底批涂1.5厚JS-II型防水涂料防潮层	m2	339.49	27.51	9339.37	
212	011101003004	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随打平	m2	27.44	25	686	
213	011102003050	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为40mm，2、面层材料品种、规格、颜色：800*800浅灰色防滑地砖，3、嵌缝材料种类：DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	299.48	154.11	46152.86	
214	011102003051	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为40mm，2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色防滑地砖，3、嵌缝材料种类：美缝另计	m2	60.17	155.49	9355.83	
本页小计							65534.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 63 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
215	011106002012	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	19.66	263.45	5179.43	
216	011108001020	石材楼地面	1、工程部位:门槛, 2、贴结合层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚意大利灰大理石, 4、防护材料种类:石材六面刷防污剂,专用镜面处理	m2	2.6	376.94	980.04	
217	011102003052	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为50mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300成品盲道砖, 3、嵌缝材料种类:填缝剂勾缝	m2	1.08	168.95	182.47	
本页小计							6341.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 64 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
218	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm，2、基层材料种类、规格：9厚阻燃板，3、面层材料品种、规格、颜色：1.0厚深灰色哑光不锈钢	m	223.61	25.99	5811.62	
219	011204003036	块料墙面	1、安装方式：专业瓷砖胶满铺粘贴，2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色墙面砖深加工对开为300*600mm（内面界面剂一遍），3、防护材料种类：填缝剂勾缝	m2	108.68	179.04	19458.07	
220	011204003038	块料墙面	1、安装方式：专业瓷砖胶满铺粘贴，2、面层材料品种、规格、颜色：300*600米白色墙面砖（内面界面剂一遍），3、防护材料种类：填缝剂勾缝	m2	15.38	179.04	2753.64	
221	011502001001	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色：20*1.0不锈钢哑光压条	m	15.7	41.19	646.68	
本页小计							28670.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 65 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
222	011302001016	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：单层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	18.14	116.27	2109.14	
223	011302001021	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全镀锌丝杆吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距：专用浮搁式铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格：600*600*1.2矿棉板	m2	81.52	101.33	8260.42	
224	011302001017	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，铝合金嵌入式方板龙骨，2、面层材料品种、规格、：600*600*0.8白色铝扣板	m2	27.44	137.17	3763.94	
本页小计							14133.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 66 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
225	011407002023	天棚喷刷涂料	1、基层类型：板面钉眼封点防锈漆，天棚墙面板缝贴自粘胶带，2、喷刷涂料部位：石膏板，3、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，4、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	18.14	51.44	933.12	
226	011407002024	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：砼底，2、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，3、涂料品种、喷刷遍数：防水白色无机涂料3遍	m2	346.87	44.65	15487.75	
227	011407001004	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，2、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	721.96	35.54	25658.46	
228	010401012015	包管	1、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖侧砌，2、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆，3、面层20厚1:3水泥砂浆粉刷	m2	3.2	75.91	242.91	
229	010401012016	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲位基础，2、砖品种、规格、强度等级：标准砖；240*115*53，3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	1.3	794.37	1032.68	
本页小计							43354.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 67 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
230	011210005007	成品隔断	1、部位、名称：卫生间蹲位专用隔断，2、隔断材料品种、规格、颜色：成品15mm木纹色抗倍特板蹲位专用隔断，304不锈钢配件、拉杆及挂钩	m2	21	188.01	3948.21	
231	011210005008	成品隔断	1、部位、名称：卫生间小便池专用隔断，2、隔断材料品种、规格、颜色：成品15mm抗倍特板蹲位专用隔断，规格400*1000mm，含304不锈钢配件	片	3	98.56	295.68	
232	011505001004	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20mm厚白色人造石台面（含石材磨边），2、支架、配件品种、规格：镀锌钢骨架（含锚固螺栓）	m	2.75	698.8	1921.7	
233	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm厚成品无框防雾银镜	m2	3.36	105.61	354.85	
234	011505008004	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：304不锈钢成品安装	个	4	106.32	425.28	
235	011201003004	墙地面砖美缝	1、墙地砖类型：墙地砖，2、勾缝材料种类：优质防霉美缝剂，3、颜色由甲方或设计选定	m2	225.32	12.39	2791.71	
		2F					74201.3	
本页小计							9737.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 68 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
236	010904002002	墙地面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS-II型防水涂料2遍，2、反边高度：墙面翻起到板底，3、顶面板底批涂1.5厚JS-II型防水涂料防潮层	m2	204.98	27.51	5639	
237	011101003002	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随打平	m2	27.44	25	686	
238	011102003044	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为40mm，2、面层材料品种、规格、颜色：800*800浅灰色防滑地砖，3、嵌缝材料种类：DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	50.97	154.11	7854.99	
239	011102003045	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为40mm，2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色防滑地砖，3、嵌缝材料种类：美缝另计	m2	39.86	155.49	6197.83	
本页小计							20377.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 69 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
240	011106002010	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	19.66	263.45	5179.43	
241	011108001018	石材楼地面	1、工程部位:门槛, 2、贴结合层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚意大利灰大理石, 4、防护材料种类:石材六面刷防污剂,专用镜面处理	m2	1.2	376.93	452.32	
242	011102003046	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为50mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300成品盲道砖, 3、嵌缝材料种类:填缝剂勾缝	m2	1.08	168.95	182.47	
本页小计							5814.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 70 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
243	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm，2、基层材料种类、规格：9厚阻燃板，3、面层材料品种、规格、颜色：1.0厚深灰色哑光不锈钢	m	74.16	25.99	1927.42	
244	011204003034	块料墙面	1、安装方式：专业瓷砖胶满铺粘贴，2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色墙面砖深加工对开为300*600mm（内面界面剂一遍），3、防护材料种类：填缝剂勾缝	m2	86.04	179.04	15404.6	
245	011302001011	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：单层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	50.97	105.4	5372.24	
246	011302001012	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，铝合金嵌入式方板龙骨，2、面层材料品种、规格、：600*600*0.8白色铝扣板	m2	39.86	137.17	5467.6	
本页小计							28171.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 71 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
247	011407002019	天棚喷刷涂料	1、基层类型：板面钉眼封点防锈漆，天棚墙面板缝贴自粘胶带，2、喷刷涂料部位：石膏板，3、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，4、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	50.97	51.44	2621.9	
248	011407002020	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：砼底，2、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，3、涂料品种、喷刷遍数：防水白色无机涂料3遍	m2	15.68	44.65	700.11	
249	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，2、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	172.78	35.54	6140.6	
250	010809004003	石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：20厚意大利灰大理石窗台板	m2	0.3	374.93	112.48	
251	010401012011	包管	1、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖侧砌，2、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆，3、面层20厚1:3水泥砂浆粉刷	m2	2.88	57.79	166.44	
本页小计							9741.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 72 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
252	010401012012	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲位基础，2、砖品种、规格、强度等级：标准砖；240*115*53，3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	1.43	794.37	1135.95	
253	011210005003	成品隔断	1、部位、名称：卫生间蹲位专用隔断，2、隔断材料品种、规格、颜色：成品15mm木纹色抗倍特板蹲位专用隔断，304不锈钢配件、拉杆及挂钩	m2	20.66	188.02	3884.49	
254	011210005004	成品隔断	1、部位、名称：卫生间小便池专用隔断，2、隔断材料品种、规格、颜色：成品15mm抗倍特板蹲位专用隔断，规格400*1000mm，含304不锈钢配件	片	3	98.56	295.68	
255	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20mm厚白色人造石台面（含石材磨边），2、支架、配件品种、规格：镀锌钢骨架（含锚固螺栓）	m	2.4	698.82	1677.17	
256	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm厚成品无框防雾银镜	m2	3.08	105.61	325.28	
本页小计							7318.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 73 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
257	011505008002	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色:304不锈钢成品安装	个	4	106.32	425.28	
258	011505005001	卫生间扶手	1、部位:无障碍卫生间台盆扶手，2、材料品种、规格、颜色:无障碍卫生间台盆抗菌尼龙扶手（304不锈钢管内胆，2mm厚304不锈钢法兰）	套	1	395.46	395.46	
259	011505005002	卫生间扶手	1、部位:无障碍卫生间坐便器落地扶手，2、材料品种、规格、颜色:无障碍卫生间坐便器落地抗菌尼龙扶手（304不锈钢管内胆，2mm厚304不锈钢法兰）	套	1	198.33	198.33	
260	011505005003	卫生间扶手	1、部位:无障碍卫生间坐便器上翻扶手，2、材料品种、规格、颜色:无障碍卫生间坐便器上翻抗菌尼龙扶手（304不锈钢管内胆，2mm厚304不锈钢法兰）	套	1	198.33	198.33	
261	011201003002	墙地面砖美缝	1、墙地砖类型:墙地砖，2、勾缝材料种类:优质防霉美缝剂，3、颜色由甲方或设计选定	m2	125.9	12.39	1559.9	
		3F					155311.37	
本页小计							2777.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 74 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
262	010904002005	墙地面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS-II型防水涂料2遍，2、反边高度：墙面翻起到板底，3、顶面板底批涂1.5厚JS-II型防水涂料防潮层	m2	204.98	27.51	5639	
263	011101003005	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随打平	m2	27.44	25	686	
264	011102003053	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为40mm，2、面层材料品种、规格、颜色：800*800浅灰色防滑地砖，3、嵌缝材料种类：DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	231.28	154.11	35642.56	
265	011102003054	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，地砖与砂浆的总厚度为40mm，2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色防滑地砖，3、嵌缝材料种类：美缝另计	m2	39.86	155.49	6197.83	
本页小计							48165.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 75 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
266	011106002013	块料楼梯面层	1、贴结层厚度、材料种类:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为40mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600浅灰色防滑地砖, 3、勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	m2	19.66	263.45	5179.43	
267	011108001021	石材楼地面	1、工程部位:门槛, 2、贴结合层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 3、面层材料品种、规格、颜色:20厚意大利灰大理石, 4、防护材料种类:石材六面刷防污剂,专用镜面处理	m2	3.12	376.93	1176.02	
268	011102003055	盲道地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,地砖与砂浆的总厚度为50mm, 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300成品盲道砖, 3、嵌缝材料种类:填缝剂勾缝	m2	3.53	168.92	596.29	
本页小计							6951.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 76 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
269	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm，2、基层材料种类、规格：9厚阻燃板，3、面层材料品种、规格、颜色：1.0厚深灰色哑光不锈钢	m	186.72	25.99	4852.85	
270	011204003037	块料墙面	1、安装方式：专业瓷砖胶满铺粘贴，2、面层材料品种、规格、颜色：600*600浅灰色墙面砖深加工对开为300*600mm（内面界面剂一遍），3、防护材料种类：填缝剂勾缝	m2	86.04	179.04	15404.6	
271	011302001018	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全镀锌丝杆吊筋，50系列吊顶轻钢龙骨，主龙骨壁厚1.2mm，主龙骨间距≤1200mm，2、面层材料品种、规格、：单层9.5厚石膏板，3、其他：本清单含开筒灯孔	m2	48	106.04	5089.92	
本页小计							25347.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 77 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
272	011302001022	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全镀锌丝杆吊筋 2. 龙骨材料种类、规格、中距:专用浮搁式铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600*1.2矿棉板	m2	170.48	101.33	17274.74	
273	011302001019	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全镀锌丝杆吊筋, 50系列吊顶轻钢龙骨, 主龙骨壁厚1.2mm, 2、基层材料种类、规格:9mm厚防火板, 3、面层材料品种、规格、:单层9.5厚石膏板, 满贴反光锡箔纸, 罩面透光软膜	m2	12.8	263.8	3376.64	
274	011302001020	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全镀锌丝杆吊筋, 铝合金嵌入式方板龙骨, 2、面层材料品种、规格、:600*600*0.8白色铝扣板	m2	39.86	137.17	5467.6	
本页小计							26118.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 78 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
275	011407002025	天棚喷刷涂料	1、基层类型：板面钉眼封点防锈漆，天棚墙面板缝贴自粘胶带，2、喷刷涂料部位：石膏板，3、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，4、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	48	51.44	2469.12	
276	011407002026	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：砼底，2、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，3、涂料品种、喷刷遍数：防水白色无机涂料3遍	m2	15.68	44.65	700.11	
277	011407001005	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：901胶白水泥腻子批3遍，2、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料3遍	m2	465.72	35.54	16551.69	
278	010809004005	石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：20厚意大利灰大理石窗台板	m2	2.1	374.92	787.33	
279	010401012017	包管	1、砖品种、规格、强度等级：标准水泥砖侧砌，2、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆，3、面层20厚1:3水泥砂浆粉刷	m2	2.88	57.79	166.44	
本页小计							20674.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 79 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
280	010401012018	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲位基础， 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖；240*115*53， 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	1.43	794.37	1135.95	
281	011210005009	成品隔断	1、部位、名称：卫生间蹲位专用隔断， 2、隔断材料品种、规格、颜色：成品15mm木纹色抗倍特板蹲位专用隔断， 304不锈钢配件、拉杆及挂钩	m2	20.66	188.02	3884.49	
282	011210005010	成品隔断	1、部位、名称：卫生间小便池专用隔断， 2、隔断材料品种、规格、颜色：成品15mm抗倍特板蹲位专用隔断，规格400*1000mm，含304不锈钢配件	片	3	98.56	295.68	
283	011505001005	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20mm厚白色人造石台面（含石材磨边）， 2、支架、配件品种、规格：镀锌钢骨架（含锚固螺栓）	m	2.4	698.82	1677.17	
284	011505010005	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm厚成品无框防雾银镜	m2	3.08	105.61	325.28	
本页小计							7318.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 80 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
285	011505008005	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色:304不锈钢成品安装	个	4	106.32	425.28	
286	011505005007	卫生间扶手	1、部位:无障碍卫生间台盆扶手，2、材料品种、规格、颜色:无障碍卫生间台盆抗菌尼龙扶手（304不锈钢管内胆，2mm厚304不锈钢法兰）	套	1	395.46	395.46	
287	011505005008	卫生间扶手	1、部位:无障碍卫生间坐便器落地扶手，2、材料品种、规格、颜色:无障碍卫生间坐便器落地抗菌尼龙扶手（304不锈钢管内胆，2mm厚304不锈钢法兰）	套	1	198.33	198.33	
288	011505005009	卫生间扶手	1、部位:无障碍卫生间坐便器上翻扶手，2、材料品种、规格、颜色:无障碍卫生间坐便器上翻抗菌尼龙扶手（304不锈钢管内胆，2mm厚304不锈钢法兰）	套	1	198.33	198.33	
289	011201003005	墙地面砖美缝	1、墙地砖类型:墙地砖，2、勾缝材料种类:优质防霉美缝剂，3、颜色由甲方或设计选定	m2	125.9	12.39	1559.9	
本页小计							2777.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 81 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
290	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：定制成品单扇套装门，门套外围尺寸在 1100*2400mm以内综合考虑；2、套装门材料品种、规格：定制成品杉木实拼+高密度板门芯、橡木饰面板套装门门扇、门套、门线；3、五金配件材料、品种规格：不锈钢执手锁、2mm厚304不锈钢铰链、门吸	樘	12	1372.49	16469.88	
291	010801002004	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：TLM1222；2、套装门材料品种、规格：定制成品杉木实拼+高密度板门芯、橡木饰面板套装门门扇、门套、门线；3、五金配件材料、品种规格：不锈钢执手锁、轨道等	樘	1	1487.45	1487.45	
		分部分项合计					4336581.58	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							17957.33	
合 计							4336581.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	71553.6			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	工程按质论价：市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.4	17346.33			
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	2168.29			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	6504.87			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					260628.56			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公共部位装饰

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：公共部位装饰

第 1 页 共 10 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	752.67915	85	63977.73	124	93332.21	
2	00010202	一类工		工日	10937.61385	85	929697.18	124	1356264.12	
3	00010301	二类工		工日	287.34101	82	23561.96	120	34480.92	
4	00010302	二类工		工日	-1147.68773	82	-94110.39	120	-137722.53	
5	RGFTZ	人工费调整		元	0.4501	1	0.45	1	0.45	
		材料								
1	01210101	角钢		kg	187.24914	3.4	636.65	3.26	610.43	
2	01270100	型钢		t	14.47161	3137	45397.44	3137	45397.44	
3	01270100@1	型钢		t	5.62695	3498.8	19687.57	3137	17651.74	
4	01291713	1.0mm深灰色哑光不锈钢		m2	350.18406	173.86	60883	134.18	46987.7	
5	01510705	角铝	L 25*25*1	m	215.08302	5.15	1107.68	5.15	1107.68	
6	01510705@1	角铝	L 25*25*1	m	168.336	5.15	866.93	5.15	866.93	
7	02030100	橡胶条		m	390.62176	3.43	1339.83	3.43	1339.83	
8	02170302	透光软膜		m2	13.056	51.45	671.73	80	1044.48	
9	03030405	铜木螺钉	3.5*25	十个	33.6	0.6	20.16	0.6	20.16	
10	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	17157.97884	0.26	4461.07	0.26	4461.07	

人材机汇总表

工程名称：公共部位装饰

第 2 页 共 10 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
11	03070114	膨胀螺栓	M8*80	套	2423.39031	0.51	1235.93	0.51	1235.93	
12	03070123	膨胀螺栓	M10*110	套	3	0.69	2.07	0.69	2.07	
13	03070132@1	化学螺栓	M12*110	套	953.902	0.86	820.36	0.86	820.36	
14	03070821	胀头、胀管		套	6229.25628	0.43	2678.58	0.43	2678.58	
15	03110141	镀锌丝杆		kg	2583.779	5.15	13306.46	5.15	13306.46	
16	03210313	金刚石磨边轮	100*16(粒度120~150#)	片	9.06	5.57	50.46	5.57	50.46	
17	03410205	电焊条	J422	kg	362.45756	4.97	1801.41	5.3	1921.03	
18	03510201	钢钉		kg	1.14813	6	6.89	6	6.89	
19	03510705	铁钉	70mm	kg	16.62792	3.6	59.86	5.01	83.31	
20	03512005	射弹钉		套	497.523	1.29	641.8	1.29	641.8	
21	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	19.1355	5.15	98.55	5.14	98.36	
22	03652403	合金钢切割锯片		片	29.29148	68.6	2009.4	68.6	2009.4	
23	04010132	水泥	42.5级	kg	10551.02028	0.3	3165.31	0.28	2954.29	
24	04010611	水泥	32.5级	kg	71676.81539	0.27	19352.74	0.25	17919.2	
25	04010611@1	水泥	32.5级	kg	7940.11467	0.27	2143.83	0.25	1985.03	
26	04010701	白水泥		kg	7556.45034	0.6	4533.87	0.6	4533.87	

人材机汇总表

工程名称：公共部位装饰

第 3 页 共 10 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
27	04030105	细砂		t	10.36446	53.24	551.8	106.86	1107.55	
28	04030107	中(粗)砂		t	166.75354	67.39	11237.52	140.86	23488.9	
29	04030107@1	中(粗)砂		t	17.80801	67.39	1200.08	140.86	2508.44	
30	04030107@2	中砂		t	7.71795	67.39	520.11	140.86	1087.15	
31	04050203	碎石	5~16mm	t	3.033	66.06	200.36	140.86	427.23	
32	04090801	石膏粉	325目	kg	642.52624	0.36	231.31	0.36	231.31	
33	04135500@1	标准砖	240*115*53	百块	25.15968	40.8	1026.51	54	1358.62	
34	05030600	普通木成材		m3	0.57398	1372.08	787.55	2552.12	1464.87	
35	05050105@1	9mm厚防火板	910*2130*3	m2	16.82625	10.29	173.14	13.31	223.96	
36	05092101	9mm阻燃板		m2	26.64695	27.44	731.19	31.05	827.39	
37	05092103	18厚防火板		m2	393.66612	32.59	12829.58	44.36	17463.03	
38	05250502	锯(木)屑		m3	38.15795	47.17	1799.91	47.17	1799.91	
39	06250723	镀银镜面玻璃(成品)	6mm	m2	9.996	72.89	728.61	66.11	660.84	
40	06612145	300*600浅色瓷砖		m2	10535.3805	214.39	2258680.23	75	790153.54	
41	06612145@2	600*600浅灰色墙面砖深加工对开为300*600mm		m2	88.191	214.39	18907.27	75	6614.33	
42	06650101	300*300*1.2不锈钢菠萝纹盲道板		m2	49.6842	42.88	2130.46	85	4223.16	

人材机汇总表

工程名称：公共部位装饰

第 4 页 共 10 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
43	06650101@1	600*600浅灰色防滑地砖		m2	5332.42758	42.88	228654.49	75	399932.07	
44	06650101@2	800*800浅灰色防滑地砖		m2	593.3646	42.88	25443.47	75	44502.35	
45	06650101@3	黑色地砖		m2	232.75278	42.88	9980.44	75	17456.46	
46	07112130	20mm厚卡拉拉白大理石 (含石材磨边)		m2	8.40222	214.39	1801.35	220	1848.49	
47	07112130@1	20厚浅啡网纹大理石		m2	331.144	214.39	70993.96	220	72851.68	
48	07112130@2	20厚意大利灰大理石		m2	29.0478	214.39	6227.56	220	6390.52	
49	08010200	9.5厚纸面石膏板		m2	66.70044	10.29	686.35	8.06	537.61	
50	08010211	纸面石膏板	1200*3000*9.5	m2	5044.2339	10.29	51905.17	8.06	40656.53	
51	08050501	600*600*0.8白色铝扣板		m2	112.518	77.18	8684.14	55	6188.49	
52	08310113	轻钢龙骨(大)	50*15*1.2	m	5554.9578	5.57	30941.11	5.57	30941.11	
53	08310113@1	轻钢龙骨(大)	50*15*1.2	m	313.992	5.57	1748.94	5.57	1748.94	
54	08310122	轻钢龙骨(中)	50*20*0.5	m	10030.01261	3.43	34402.94	3.43	34402.94	
55	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	6842.996	0.43	2942.49	0.43	2942.49	
56	08330111	中龙骨垂直吊件		只	12184.2028	0.39	4751.84	0.39	4751.84	

人材机汇总表

工程名称：公共部位装饰

第 5 页 共 10 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
57	08330131	铝合金条板龙骨垂直吊件		只	542.68278	0.47	255.06	0.47	255.06	
58	08330300	轻钢龙骨主接件		只	1977.955	0.51	1008.76	0.51	1008.76	
59	08330301	轻钢龙骨次接件		只	3560.319	0.6	2136.19	0.6	2136.19	
60	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	32.148	0.64	20.57	0.64	20.57	
61	08330305@1	铝合金T型龙骨次接件		只	75.6	0.64	48.38	0.64	48.38	
62	08330306	铝合金T型龙骨小接件		只	50.4	0.43	21.67	0.43	21.67	
63	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	64.296	0.94	60.44	0.94	60.44	
64	08330307@1	铝合金T型龙骨主接件		只	126	0.94	118.44	0.94	118.44	
65	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	64.296	0.43	27.65	0.43	27.65	
66	08330310	中龙骨平面连接件		只	38372.327	0.43	16500.1	0.43	16500.1	
67	08330500	中龙骨横撑		m	10131.08551	3	30393.26	3	30393.26	
68	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	492.936	0.51	251.4	0.51	251.4	
69	08330709@1	铝合金T型龙骨挂件		个	604.8	0.51	308.45	0.51	308.45	
70	08350201	铝合金T型主龙骨		m	205.42572	4.72	969.61	4.72	969.61	
71	08350201@1	铝合金T型主龙骨		m	477.54	4.72	2253.99	4.72	2253.99	

人材机汇总表

工程名称：公共部位装饰

第 6 页 共 10 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
72	08350202	铝合金T型副龙骨		m	487.62	3.86	1882.21	3.86	1882.21	
73	08350501	卡式方通龙骨		m	361.27824	12.86	4646.04	12.86	4646.04	
74	08350503	铝合金条板龙骨	L形周边	m	153.084	10.29	1575.23	10.29	1575.23	
75	08410501	50*50*2仿木纹铝方通		m	2487.615	11.15	27736.91	35	87066.53	
76	08450400	三聚氰胺板隔断(成品)		m2	63.5664	222.96	14172.76	106.47	6767.91	
77	09010103	定制成品木纹色实木复合套装门		m2	34.6632	154.36	5350.61	350	12132.12	
78	09470302	执手锁		把	13.13	64.32	844.52	114.07	1497.74	
79	09490712	移门导轨		组	1.01	154.36	155.9	154.36	155.9	
80	09491701	门吸		只	12.12	4.29	51.99	4.29	51.99	
81	09492370	不锈钢合页		只	36.36	17.15	623.57	17.15	623.57	
82	09493560	镀锌铁脚		个	1176.822	1.46	1718.16	1.46	1718.16	
83	10031509	镀锌角钢	L75*6mm	m	16.485	15.44	254.53	32.78	540.38	
84	10130706	1.0mm深灰色哑光不锈钢		m2	36.33675	171.51	6232.12	134.18	4875.67	
85	10230318	无障碍卫生间台盆抗菌尼龙扶手（304不锈钢管内胆，2mm厚304不锈钢法兰）		副	2.02	38.59	77.95	354.88	716.86	
86	10230318@1	无障碍卫生间坐便器落地抗菌尼龙扶手（304不锈钢管内胆，2mm厚304不锈钢法兰）		副	2.02	38.59	77.95	159.7	322.59	

人材机汇总表

工程名称：公共部位装饰

第 7 页 共 10 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
87	10230318@2	无障碍卫生间坐便器上翻抗菌尼龙扶手（304不锈钢管内胆，2mm厚304不锈钢法兰）		副	2.02	38.59	77.95	159.7	322.59	
88	11010304	防水白色无机涂料		kg	2018.64296	10.29	20771.84	20	40372.86	
89	11010304@1	内墙乳胶漆		kg	962.88258	10.29	9908.06	7	6740.18	
90	11010304@2	深灰色防水无机涂料		kg	602.6871	10.29	6201.65	20	12053.74	
91	11030303	防锈漆		kg	89.79209	12.86	1154.73	12	1077.51	
92	11030304	红丹防锈漆		kg	79.6338	12.86	1024.09	12	955.61	
93	11030746	JS-II型防水涂料		kg	1798.68	16.29	29300.5	8.87	15954.29	
94	11430327	大白粉		kg	642.52624	0.73	469.04	0.73	469.04	
95	11590914	硅酮密封胶		L	3.06614	68.6	210.34	68.6	210.34	
96	11591102	玻璃胶		L	54.0702	34.3	1854.61	34.3	1854.61	
97	11591102@1	优质防霉美缝剂		L	28.6272	34.3	981.91	45	1288.22	
98	12030107	油漆溶剂油		kg	9.26795	12.01	111.31	12.01	111.31	
99	12060334	防腐油		kg	17.92613	5.15	92.32	5.15	92.32	
100	12330300	界面剂		kg	9654.64332	1.29	12454.49	1.29	12454.49	
101	12333553	石材防护剂(水性)		kg	57.1896	19.72	1127.78	19.72	1127.78	

人材机汇总表

工程名称：公共部位装饰

第 8 页 共 10 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
102	12370305	氧气		m3	206.7372	2.83	585.07	2.83	585.07	
103	12370305@1	氧气		m3	80.385	2.83	227.49	2.83	227.49	
104	12370336	乙炔气		m3	41.34744	14.05	580.93	14.05	580.93	
105	12370336@1	乙炔气		m3	16.077	14.05	225.88	14.05	225.88	
106	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	4.88834	9.86	48.2	9.86	48.2	
107	12410163	干粉型粘结剂		kg	44443.488	4.29	190662.56	4.29	190662.56	
108	12413518	901胶		kg	2719.5193	2.14	5819.77	2.14	5819.77	
109	12413535	万能胶		kg	0.65496	17.15	11.23	17.15	11.23	
110	12413544	聚醋酸乙烯乳液		kg	0.49678	4.29	2.13	4.29	2.13	
111	12430324	美纹纸胶带	10000*18	m	5248.32	0.13	682.28	0.13	682.28	
112	12430342	自粘胶带		m	5279.72094	0.13	686.36	0.13	686.36	
113	13050321@1	矿棉板	600*600*1.2	m2	264.6	24.44	6466.82	20	5292	
114	17310706	双螺母双垫片	Φ8	副	6229.25628	0.51	3176.92	0.51	3176.92	
115	18310309	304不锈钢卫生纸盒		副	12.12	68.6	831.43	68.6	831.43	
116	18553525	卫生间小便斗挡板(成品)		片	9.09	128.63	1169.25	88.63	805.65	
117	31010707	密封油膏		kg	36.23337	5.57	201.82	5.57	201.82	
118	31110301	棉纱头		kg	167.35658	5.57	932.18	5.57	932.18	

人材机汇总表

工程名称：公共部位装饰

第 9 页 共 10 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
119	31130106	其它材料费		元	11073.0107 ₈	0.86	9522.79	0.86	9522.79	
120	31130106@ ₁	其它材料费		元	285.9344	0.86	245.9	0.86	245.9	
121	31150101	水		m3	237.15152	4.57	1083.78	2.72	645.05	
122	31150101_ SJ	水		m3	2.69055	4.57	12.3	2.72	7.32	
123	80010125_ GB@1	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	16.23593	205.51	3336.65	345.13	5603.51	
124	C00009	石灰膏		m3	0.07495	209.83	15.73	385.38	28.88	
125	C00041	其它材料费		元	278.5011	0.86	239.51	0.86	239.51	
126	CLFTZ	材料费调整		元	288.93361	1	288.93	1	288.93	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	47.89033	82	3927.01	120	5746.84	
2	31130537	其他机械费		元	2962.51349	0.89	2636.64	0.89	2636.64	
3	31130537@ ₁	其它机械费		元	95.38998	0.89	84.9	0.89	84.9	
4	901019	安拆费及场外运输费		元	3275.00117	0.9381	3072.28	0.9381	3072.28	
5	901058	大修理费		元	71.67591	0.8547	61.26	0.8547	61.26	
6	901130	经常修理费		元	250.28805	1	250.29	1	250.29	

人材机汇总表

工程名称：公共部位装饰

第 10 页 共 10 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
7	901234	折旧费		元	1009.04304	0.8547	862.43	0.8547	862.43	
8	99050152	滚筒式混凝土搅拌机(电动) 出料容量400L		台班	0.15642	150.22	23.5	200.88	31.42	
9	99052108	混凝土振捣器 平板式		台班	0.31281	13.85	4.33	14.37	4.5	
10	99191741	型钢剪断机 剪断宽度500mm		台班	1.37826	249.98	344.54	249.98	344.54	
11	99433309	电动空气压缩机 排气量6m3/min		台班	0.27565	386.71	106.6	386.71	106.6	
12	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	19.94703	0.75	14.96	0.89	17.75	
13	JX707009	电		kW·h	6100.87973	0.76	4636.67	0.89	5429.78	
14	JXFTZ	机械费调整		元	8.0723	1	8.07	1	8.07	
合 计									3554924.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方-市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					518295.84	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见地质报告及现场, 含地上青苗等附着物的清理, 且含清表土、堆积土、耕植土、路面基层、建筑垃圾、生活垃圾、路面底基层、砖砌体、小型砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理, 详见施工现场 2. 挖土深度: 详见设计 3. 场内运输距离: 自行考虑	m3	7964.28	11.45	91191.01	
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地质报告及现场, 含地上青苗等附着物的清理, 且含清表土、堆积土、耕植土、路面基层、建筑垃圾、生活垃圾、路面底基层、砖砌体、原废弃管道、小型砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理, 详见施工现场 2. 挖土深度: 详见设计 3. 场内运输距离: 自行考虑	m3	6898.85	15.06	103896.68	
本页小计							195087.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方-市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：详见施工图、地质报告及现场实际情况，含路面（道路）基层、建筑垃圾、小型钢筋砼构件等的拆除清理 2. 挖土深度：根据图纸及现场实际情况 3. 弃土运距：场内运距自行考虑 4. 包括放坡土方、人工清土	m3	130.98	18.66	2444.09	
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：符合设计及规范要求的现场土 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	4728.83	15.21	71925.5	
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：符合设计及规范要求的绿化种植土（黄壤土） 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源、运距：外购土、土资源费和场内外运输按相关规定和实际情况自行考虑	m3	3432.9	30.29	103982.54	
本页小计							178352.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方-市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：多余杂土、废料（含拆除料）等 2. 堆放地点、运输方式、运距：自行考虑，但必须符合城乡建设及业主方相关管理要求	m3	9780.96	14.81	144856.02	
		分部分项合计					518295.84	
		措施项目					5220.13	
7	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5220.13	5220.13	
		单价措施合计					5220.13	
本页小计							150076.15	
合 计							523515.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方-市政

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			10051.51			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	7852.74			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.42	2198.77			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 大型土石方-市政

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计			

人材机汇总表

工程名称：大型土石方-市政

第 1 页 共 2 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010304	二类工		工日	1557.39716	74	115247.39	107	166641.5	
2	RGFTZ	人工费调整		元	-0.06899	1	-0.07	1	-0.07	
		材料								
1	31150101	水		m3	117.37152	4.57	536.39	2.72	319.25	
2	DLFCL@1	缺方内运, 含土资源费		m3	3432.9	23	78956.7	23	78956.7	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	577.37214	82	47344.52	120	69284.66	
2	603002	柴油		kg	12709.05478	7.74	98368.08	7.04	89471.75	
3	901019	安拆费及场外运输费		元	824.34431	0.9381	773.32	0.9381	773.32	
4	901058	大修理费		元	8507.73904	0.8547	7271.56	0.8547	7271.56	
5	901130	经常修理费		元	23780.08858	1	23780.09	1	23780.09	
6	901234	折旧费		元	35228.29804	0.8547	30109.63	0.8547	30109.63	
7	BC044	草袋		片	10	0.86	8.6	0.86	8.6	
8	BC046	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.2	21	5.14	25.7	
9	BC048	回程		元	1044.0238	1	1044.02	1	1044.02	
10	BC053	枕木		m3	0.08	1071.94	85.76	1071.94	85.76	
11	J00004-1	其它费用		元	5836.41357	1	5836.41	1	5836.41	

人材机汇总表

工程名称：大型土石方-市政

第 2 页 共 2 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
12	JX603030	汽油		kg	172.74917	9.12	1575.47	8.58	1482.19	
13	JX707009	电		kW·h	5324.55856	0.76	4046.66	0.89	4738.86	
合 计									479829.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		道路					2788052.98	
1	040202013001	山皮石	1. 基底压实（E0 ≥25MP、压实度 ≥93%） 2. 密实度要求： 符合设计及相关 规范要求 3. 厚度：30cm 4. 填方材料品种： 片石混合料，含 泥量不超过18% 5. 填方粒径要求： 石料强度不小于 15Mpa，50mm以 上粒径石料占70 %-80%，长条、 扁平状颗粒不宜 超过20% 6. 填方来源、运 距：自行考虑 7. 含基底压实费 用	m2	10452.8	47.4	495462.72	
2	040202011001	碎石	1. 石料规格：最 大粒径不大于50 mm、含泥量不超 过5%、针片状颗 粒的总含量不超 过20%、压碎值 不大于30% 2. 厚度：5cm	m2	9112.1	17.47	159188.39	
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等 级：C30商品砼（ 28天抗弯拉强度 ≥4.5MPa） 2. 厚度：18cm 3. 嵌缝材料：沥 青玛蹄脂 4. 含切缝、胀缝 、养护、模板等 费用 5. 具体做法详见 设计及规范要求	m2	8330	126.97	1057660.1	
本页小计							1712311.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 部位：道路构造钢筋 2. 钢筋种类：HPB300 3. 钢筋规格：综合 4. 含构造钢筋涂刷防锈涂料，具体做法详见设计及规范要求	t	10.837	5126.27	55553.39	
5	010904001001	卷材防水	1. 部位：板缝处 2. 卷材品种、规格、厚度：500mm宽、3mm厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数：1层 4. 防水层做法：热熔条铺 5. 含搭接费用，搭接不计量 6. 具体做法详见设计及规范要求	m2	1908.79	42.58	81276.28	
6	040203003001	粘层	1. 材料品种：阳离子（PC-3）乳化沥青 2. 喷油量：0.5L/m2 3. 用沥青洒布车喷洒 4. 具体做法详见设计及规范要求	m2	8330	3.02	25156.6	
本页小计							161986.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:SBS改性沥青 2. 沥青混凝土种类:AC-13C细粒式改性沥青砼（顶面交工验收万沉值0.3mm、压实度≥95%） 3. 石料粒径:玄武岩粗集料，细集料采用机制砂 4. 厂拌摊铺机摊铺 5. 厚度:5cm 6. 具体做法详见设计及规范要求	m2	8330	107.35	894225.5	
8	040203009001	路面油漆	1. 健康步道 2. 沥青路面清理及清洗等 3. 材料品种:喷涂沥青专用改色漆（2-3遍）、喷涂罩面漆（2-3遍） 4. 具体做法详见设计及规范要求	m2	434	45	19530	
		仿石砖铺装人行道					311272	
9	040202011002	碎石	1. 基底压实（E0≥25MP、压实度≥93%） 2. 石料规格:最大粒径不大于50mm、含泥量不超过5%、针片状颗粒的总含量不超过20%、压碎值不大于30% 3. 厚度:15cm	m2	1168	48.5	56648	
本页小计							970403.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品砼 2. 厚度:15cm 3. 嵌缝材料:沥青玛蹄脂 4. 含切缝、胀缝、养护、模板等费用 5. 具体做法详见设计及规范要求	m2	1168	103.06	120374.08	
11	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:30mm仿石砖（防滑性能BPN≥60%），规格及颜色详见设计图纸 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级:30mm厚M10干硬水泥砂浆 3. 铺装样式详见施工图设计 4. 含盲道及入口斜坡铺设 5. 含缩缝、胀缝灌缝 6. 具体详见施工图设计及规范要求	m2	1168	114.94	134249.92	
		PC砖铺装					271576.8	
12	040202011004	碎石	1. 石料规格:最大粒径不大于50mm、含泥量不超过5%、针片状颗粒的总含量不超过20%、压碎值不大于30% 2. 厚度:5cm	m2	1080	17.47	18867.6	
本页小计							273491.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品砼（28天抗弯拉强度≥4.5MPa） 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:沥青玛蹄脂 4. 含切缝、胀缝、养护、模板等费用 5. 具体做法详见设计及规范要求	m2	1080	122.44	132235.2	
14	040203008003	块料面层	1. 块料品种、规格:50mmPC砖，规格及颜色详见设计图纸 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级:30mm厚M10干硬水泥砂浆 3. 铺装样式详见施工图设计 4. 含盲道及入口斜坡铺设 5. 含缩缝、胀缝灌缝 6. 具体详见施工图设计及规范要求	m2	1080	111.55	120474	
		塑胶场地					114547.65	
15	040202011005	碎石	1. 石料规格:最大粒径不大于50mm、含泥量不超过5%、针片状颗粒的总含量不超过20%、压碎值不大于30% 2. 厚度:5cm	m2	381	17.47	6656.07	
本页小计							259365.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品砼 2. 厚度:15cm 3. 嵌缝材料:沥青玛蹄脂 4. 含切缝、胀缝、养护、模板等费用 5. 具体做法详见设计及规范要求	m2	381	103.18	39311.58	
17	040203009002	弹性面层	1. 13mm厚5（EPDM）塑胶面层 2. 基层:底胶AB双组份 3. 面层:面胶, 3mm厚EPDM颗粒, 颜色按设计图纸分色 4. 底层:10m厚环保橡胶粒层 5. 厚度:13mm厚	m2	381	180	68580	
		塑木铺装					99232.85	
18	040202011006	碎石	1. 石料规格:最大粒径不大于50mm、含泥量不超过5%、针片状颗粒的总含量不超过20%、压碎值不大于30% 2. 厚度:5cm	m2	251	17.47	4384.97	
19	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品砼 2. 厚度:15cm 3. 嵌缝材料:沥青玛蹄脂 4. 含切缝、胀缝、养护、模板等费用 5. 具体做法详见设计及规范要求	m2	251	103.18	25898.18	
本页小计							138174.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	011104002001	塑木地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*70mm塑木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：120*25*30mm栗色塑木室外地板 3. 专用连接件固定 4. 具体详见设计及规范要求	m2	251	274. 7	68949. 7	
		侧石					361834. 22	
21	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：预制仿花岗岩（仿G654芝麻灰）直、曲线形侧石（包括带孔侧石），按设计倒角 2. 尺寸：15*30*100cm 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土护脚及垫层、20厚1:3水泥砂浆结合层，详见施工图设计 4. 含M10水泥砂浆填缝及勾平缝等缝隙处理费用，立模浇筑，模板制作、安装、拆除等费用	m	2398	150. 89	361834. 22	
		围墙					477133. 63	
本页小计							430783. 92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010404001002	垫层	1. 素土夯实，压实度≥93% 2. 垫层材料种类、配合比、厚度：10cm厚碎石	m3	20.61	337.5	6955.88	
23	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含模板安拆 4. 隔50m设置伸缩缝，宽50mm，内填沥青麻丝	m3	20.61	817.91	16857.13	
24	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20砼实心砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 隔50m设置伸缩缝，宽50mm，内填沥青麻丝	m3	85.36	704.83	60164.29	
25	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20砼实心砖 2. 柱类型：矩形 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 含预留洞及修复等	m3	41.27	830.14	34259.88	
26	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含模板安拆 4. 隔50m设置伸缩缝，宽50mm，内填沥青麻丝	m3	37.66	1215.68	45782.51	
本页小计							164019.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010507005001	压顶	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含模板安拆	m3	1.3	1309.08	1701.8	
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12mm内 2. 层高超高：自行考虑，必须符合设计及规范要求 3. 钢筋性能指标要求详见设计说明	t	1.248	5287.51	6598.81	
29	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12mm外 2. 层高超高：自行考虑，必须符合设计及规范要求 3. 钢筋性能指标要求详见设计说明	t	2.703	4406.18	11909.9	
30	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：12mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:3水泥砂浆	m2	225.66	30.96	6986.43	
31	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 底层厚度、砂浆配合比：12mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:3水泥砂浆	m2	291.12	40.72	11854.41	
本页小计							39051.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类：外墙腻子 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍 4. 具体详见施工图设计	m2	516.78	61.15	31601.1	
33	010516002001	预埋铁件	1. 规格：150*100*10钢板、4Φ10，L=120mm锚筋	t	0.567	13603.52	7713.2	
34	011503001001	金属栏杆	1. 栏杆材料种类、规格：50*40*3.0镀锌方管焊接，具体样式详见施工图设计 2. 钢构件外饰环氧防锈漆2遍、深灰色氟碳漆3遍 3. 具体详见施工图设计	m2	524.8	447.31	234748.29	
		砖砌石材座椅					71432.71	
35	010404001003	垫层	1. 素土夯实，压实度≥93% 2. 垫层材料种类、配合比、厚度：10cm厚碎石	m3	9.38	337.5	3165.75	
36	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含模板安拆	m3	9.38	759.19	7121.2	
本页小计							284349.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	15.42	548.48	8457.56	
38	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:坐凳 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	18.57	712.04	13222.58	
39	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:2cm 1:3水泥砂浆打底,水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:2cm芝麻灰花岗岩 3. 缝宽、嵌缝材料种类:专用嵌缝胶	m2	96.43	218.35	21055.49	
40	011102001001	石材楼地面	1. 部位:坐凳面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20cm厚1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:3cm厚芝麻灰花岗岩 4. 含两侧磨圆、切割等费用	m2	25.5	334.37	8526.44	
本页小计							51262.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	011102001002	石材楼地面	1. 部位：坐凳面 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20cm厚1：3水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比：干粉型粘结剂 4. 面层材料品种、规格、颜色：3cm厚仿木砖 5. 含两侧磨圆、切割等费用	m2	27.15	364.04	9883.69	
		雨水					1315801.53	
42	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础或钢筋混凝土加固另计 2、材质：PVC-U实壁管（环刚度>8KN/m²以上） 3、规格：DN110 4、连接形式：胶水粘结 5、铺设深度：详见设计 6、海绵设施集水盲管，按设计要求开孔 7、具体详见施工图设计及规范要求	m	443.66	34.78	15430.49	
本页小计							25314.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础或钢筋混凝土加固另计 2、材质：HDPE实壁管（PE80及以上、压力0.8Mpa以上、SDR17） 3、规格：DN200 4、连接形式：热熔连接 5、铺设深度：详见设计 6、管道检验及试验要求：符合设计及相关规范要求	m	973.21	113.65	110605.32	
44	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：360°中粗砂基础或钢筋混凝土加固另计 2、材质：HDPE实壁管（PE80及以上、压力0.8Mpa以上、SDR17） 3、规格：DN300 4、连接形式：热熔连接 5、铺设深度：详见设计 6、管道检验及试验要求：符合设计及相关规范要求	m	645.52	283.65	183101.75	
本页小计							293707.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:360°中粗砂基础或钢筋混凝土加固另计 2、材质:HDPE实壁管（PE80及以上、压力0.8Mpa以上、SDR17） 3、规格:DN400 4、连接形式:热熔连接 5、铺设深度:详见设计 6、管道检验及试验要求:符合设计及相关规范要求	m	145.51	466.51	67881.87	
46	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:360°中粗砂基础或钢筋混凝土加固另计 2、材质:HDPE实壁管（PE80及以上、压力0.8Mpa以上、SDR17） 3、规格:DN500 4、连接形式:热熔连接 5、铺设深度:详见设计 6、管道检验及试验要求:符合设计及相关规范要求	m	133.26	709.53	94551.97	
本页小计							162433.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20砼垫层 2、管座材质:360° C25钢筋砼（详见苏S01-2021-P113、P116） 3、规格:DN600承插式II级钢筋砼管 4、接口方式:橡胶圈柔性接口 5、管道检验及试验要求:符合设计及相关规范要求 6、含基础砼、钢筋、模板等 7、具体详见施工图设计及规范要求	m	171.04	739.21	126434.48	
48	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm厚砂石垫层 2、管座材质:180° 砂石垫层（苏S01-2021-P108、P114） 3、规格:DN600承插式II级钢筋砼管 4、接口方式:橡胶圈柔性接口 5、管道检验及试验要求:符合设计及相关规范要求	m	105.82	452.12	47843.34	
本页小计							174277.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	040504001002	雨水检查井	1、部位、规格： Φ700落底式雨水检查井 2、垫层材质：100厚C20商品混凝土 3、基础材质：150厚C30钢筋（商品）混凝土 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌MU20砼砖 5、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆内外抹面 6、井盖、座材质：Φ700防盗型重型球墨铸铁井盖、井座 7、井圈材质：预制C30钢筋商品混凝土板YBa（150mm厚） 8、防坠网：材质6mm（白）绿色高强度聚乙烯防坠网，直径700mm，304不锈钢（膨胀螺栓）挂钩，具体技术指标等详见施工图设计 9、包括垫层、基础砼、钢筋、砌筑、预制钢筋混凝土板、粉刷、安装井盖井座、防坠网等 10、详见施工图设计	座	61	2103.13	128290.93	
本页小计							128290.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	040504001003	雨水检查井	1、部位、规格： Φ1000落底式雨水检查井 2、垫层材质：100厚C20商品混凝土 3、基础材质：150厚C30钢筋（商品）混凝土 4、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌MU20砼砖 5、抹面要求：20厚1:2防水水泥砂浆内外抹面 6、井盖、座材质：Φ700防盗型重型球墨铸铁井盖、井座 7、井圈材质：预制C30钢筋商品混凝土板YBC（150mm厚） 8、踏步材质：成品包塑铁爬梯 9、防坠网：材质6mm（白）绿色高强度聚乙烯稀防坠网，直径700mm，304不锈钢（膨胀螺栓）挂钩，具体技术指标等详见施工图设计 10、包括垫层、基础砼、钢筋、砌筑、预制钢筋混凝土板、粉刷、安装井盖井座、防坠网等 11、详见施工图设计	座	28	3236.96	90634.88	
本页小计							90634.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	040504009001	雨水口	1、部位：丙型单篦雨水口（H=1m） 2、雨水篦子及圈口材质：400*500*125mm铸铁单篦井盖井座 3、垫层材质：100厚碎石 4、基础材质：100厚C30商品混凝土 5、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌MU20砼砖 6、抹灰砂浆品种：20厚1：2防水水泥砂浆内外抹面 7、详见施工图设计	座	155	1013.97	157165.35	
52	040504009002	雨水口	1、部位：海绵设施中型溢流井（500*380m） 2、雨水篦子及圈口材质：750*450mm棱台型成品铸铁溢流雨水口 3、垫层材质：150厚碎石 4、基础材质：100厚C20商品混凝土 5、砌筑材料品种：M10水泥砂浆砌MU15砼砖 6、抹灰砂浆品种：10厚1：2防水水泥砂浆内抹面 7、详见施工图设计	座	12	783.65	9403.8	
本页小计							166569.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	040502016001	反冲洗装置	1、规格:DN110 PVC管、1000mm 高 2、上端内螺纹闷盖，连接转外螺纹接头 3、连接方式:三通与排水盲管连接 4、具体详见施工图设计及规范要求	个	12	55	660	
54	040103001002	回填方	1、部位:排水管回填 2、密实度要求:人工分层夯实，符合设计及相关规范要求 3、填方材料品种:中粗砂 4、填方粒径要求:符合设计及相关规范要求	m3	926.68	292.73	271267.04	
55	040305001001	垫层	1、部位:管道加固包封 2、材料品种、规格:碎石 3、厚度:150mm 4、数量暂定，按实计量	m3	8.4	377.3	3169.32	
56	040303002001	混凝土基础	1、部位:管道加固包封 2、混凝土强度等级:C20商品砼 3、含模板 4、数量暂定，按实计量	m3	10.75	870.79	9360.99	
		岗亭					84946.23	
57	010501003001	独立基础	1、混凝土类别:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板	m3	8.1	794.78	6437.72	
本页小计							290895.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	010502001001	矩形柱	1、柱支模高度：3.6m以内 2、柱截面尺寸：3.6m以内 3、混凝土类别：商品砼 4、混凝土强度等级：C30 5、含模板	m3	2.4	1171.92	2812.61	
59	010507007001	其他构件	1. 部位：柱脚灌浆 2. 混凝土强度等级：C40灌浆料 3. 含模板	m3	0.15	1397.62	209.64	
60	010507007002	其他构件	1. 部位：柱脚包裹 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C20 4. 含模板	m3	0.92	1374.63	1264.66	
61	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓 2、规格：M24，L=848mm 3、Q235B钢 4、含螺母、垫片等	根	64	23.08	1477.12	
62	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12mm内 2、层高超高：自行考虑，必须符合设计及规范要求 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.313	5287.52	1654.99	
本页小计							7419.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25mm内 2、层高超高:自行考虑,必须符合设计及规范要求 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.507	4399.06	2230.32	
64	010603002001	空腹钢柱	1、钢材品种、规格:170*170*6镀锌方管,含柱脚底板、抗剪键、牛腿、加劲肋、墙梁连接件等 2、氟碳漆饰面 3、具体做法详见设计及规范要求。	t	1.205	9768.32	11770.83	
65	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:Q235B钢、镀锌方管 2、含连接固定件及封头板等 3、具体做法及要求详见施工图	t	1.589	8313.82	13210.66	
66	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格:Q235B、镀锌方管 2. 含连接固定件及封头板等 3. 具体做法及要求详见施工图	t	1.289	8387.06	10810.92	
67	011207001001	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色:3mm厚棕灰色铝板外包(含顶面) 2、配套干挂构件 3、具体详见施工图设计及规范要求	m2	87.83	110.04	9664.81	
本页小计							47687.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	010901004001	玻璃钢屋面	1、玻璃钢品种、规格:6+0.72pvb+6钢化夹胶玻璃 2、骨架材料品种、规格:钢骨架另计 3、玻璃钢固定方式:结构胶 4、具体详见施工图设计及规范要求	m2	11.28	506.64	5714.9	
69	080206005001	钢格栅	1、种类:成品造型钢格栅（大样详见设计图纸、表面喷氟碳漆） 2、规格:30*100*2mm铝方管 3、1.2厚钢板与方管连接 4、具体详见施工图设计及规范要求	m2	19.24	450	8658	
70	080206005002	钢格栅	1. 规格:40*30*3mm镀锌钢管@80mm 2. 喷涂氟碳漆外饰面	m2	9.09	301.16	2737.54	
71	010404001004	垫层	1. 素土夯实，压实度≥93% 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:10cm厚碎石	m3	0.77	337.5	259.88	
72	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板安拆	m3	0.77	760.24	585.38	
本页小计							17955.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砼实心砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.27	548.48	696.57	
74	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:坐凳 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10砼实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	1.53	712.04	1089.42	
75	011204001002	石材墙面	1. 安装方式:2cm 1:3水泥砂浆打底，水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:2cm芝麻灰花岗岩 3. 缝宽、嵌缝材料种类:专用嵌缝胶	m2	7.66	218.34	1672.48	
76	011102001003	石材楼地面	1. 部位:坐凳面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20cm厚1:3水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:干粉型粘结剂 4. 面层材料品种、规格、颜色:3cm厚芝麻灰花岗岩 5. 含两侧磨圆、切割等费用	m2	5.22	380.8	1987.78	
		非机动车车棚					106232.25	
本页小计							5446.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	010501003002	独立基础	1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板	m3	14.18	794.69	11268.7	
78	010502001002	矩形柱	1、柱支模高度：3.6m以内 2、柱截面尺寸：3.6m以内 3、混凝土类别：商品砼 4、混凝土强度等级：C30 5、含模板	m3	4.41	1159.28	5112.42	
79	010507007003	其他构件	1. 部位：柱脚灌浆 2. 混凝土强度等级：C40灌浆料 3. 含模板	m3	0.28	1101.47	308.41	
80	010507007004	其他构件	1. 部位：柱脚包裹 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C20 4. 含模板	m3	1.68	1358.15	2281.69	
81	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12mm内 2、层高超高：自行考虑，必须符合设计及规范要求 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.547	5287.51	2892.27	
本页小计							21863.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ25mm内 2、层高超高:自行考虑,必须符合设计及规范要求 3、钢筋性能指标要求详见设计说明	t	0.887	4399.04	3901.95	
83	010516001002	螺栓	1、螺栓种类:地脚螺栓 2、规格:M24, L=848mm 3、Q235B钢 4、含螺母、垫片等	根	84	23.07	1937.88	
84	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:Q235B、HW200*200*8*12 2. 探伤要求:柱脚底板、抗剪键、牛腿、加劲肋、墙梁连接件等 3. 灰色氟碳漆饰面	t	2.434	12137.74	29543.26	
85	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B、HW200*100*5.5*8 2. 含连接固定件及封头板等 3. 灰色氟碳漆饰面	t	2.023	10776.29	21800.43	
86	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B、B80*5方管 2. 含连接板等 3. 水灰色氟碳漆饰面	t	0.83	9015.78	7483.1	
本页小计							64666.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	010606012002	钢支架	1. 钢材品种、规格:60*50*3镀锌方管 2. 灰色氟碳漆饰面	t	0.156	11119.35	1734.62	
88	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:H=60cm 2. 栏杆材料种类、规格:60*50*3镀锌方管上横杆、100*50*3镀锌方管下横杆、Φ20*2镀锌钢管竖杆@120 3. 水灰色氟碳漆饰面	m	31.84	209.41	6667.61	
89	010901003001	阳光板屋面	1、阳光板品种、规格:10mm厚白灰色阳光板 2、L20*3厚水灰色铝压条，M4自攻螺丝@200	m2	81.6	94.14	7681.82	
90	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚钢板、表面喷涂水灰色氟碳漆	m2	12.6	287.15	3618.09	
		分部分项合计					6002062.85	
		措施项目					63622.8	
91	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:详见现场	m2	1568.8	3.83	6008.5	
92	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:综合 2. 机械设备规格型号:综合	项	1	9627.93	9627.93	
93	101201005001	井字架	1. 井深:综合	座	236	108.77	25669.72	
94	041107002001	排水、降水	1. 机械规格型号:符合排水要求 2. 降排水管规格:符合排水要求	项	1	22316.65	22316.65	
本页小计							83324.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			121920.28			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	90985.28			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	12131.37			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	18803.63			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：市政

第 1 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	531.04334	85	45138.68	124	65849.37	
2	00010202	一类工		工日	27.65688	85	2350.83	124	3429.45	
3	00010301	二类工		工日	1150.82378	82	94367.55	120	138098.85	
4	00010302	二类工		工日	273.26986	82	22408.13	120	32792.38	
5	00010304	二类工		工日	6094.55007	74	450996.71	107	652116.86	
6	00010401	三类工		工日	18.456	77	1421.11	111	2048.62	
7	R000010	二类工（房屋修缮）		工日	14.9036	44	655.76	111	1654.3	
8	RGFTZ	人工费调整		元	0.833	1	0.83	1	0.83	
		材料								
1	01010100	钢筋HRB400	综合	t	0.57278	3447.35	1974.57	3280	1878.72	
2	01010100@1	钢筋HRB400	Φ14	t	2.75706	3447.35	9504.55	3171	8742.64	
3	01010100@2	钢筋HRB400	Φ12以内	t	1.27296	3447.35	4388.34	3370	4289.88	
4	01010100@6	钢筋HRB400	Φ12以内	t	0.8772	3447.35	3024.02	3370	2956.16	
5	01010100@8	钢筋HRB400	Φ25以内	t	1.42188	3447.35	4901.72	3164	4498.83	
6	01010111	钢筋	Φ10以外	t	3.92008	3395.9	13312.2	3191	12508.98	
7	01010111@1	钢筋HPB300	综合	t	8.56123	3395.9	29073.08	3280	28080.83	

人材机汇总表

工程名称：市政

第 2 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
8	01010111@3	钢筋HRB400	Φ10以外	t	1.83987	3395.9	6248.01	3191	5871.03	
9	01090158	钢筋	Φ10以内	t	1.49328	3421.62	5109.44	3418	5104.03	
10	01090158@1	钢筋HPB300	综合	t	2.60088	3421.62	8899.22	3280	8530.89	
11	01090158@3	钢筋HRB400	Φ10以内	t	0.29621	3421.62	1013.52	3418	1012.45	
12	01090158@4	钢筋HRB400	Φ8	t	0.21644	3421.62	740.58	3368	728.97	
13	01270100	型钢		t	1.46934	3498.8	5140.93	3137	4609.32	
14	01270100@1	镀锌方管		t	18.16374	3498.8	63551.29	4291.77	77954.59	
15	01270100@3	镀锌方管		t	5.17472	3498.8	18105.31	4291.77	22208.71	
16	01270100@5	型钢	H型钢	t	4.67985	3498.8	16373.86	3137	14680.69	
17	01292305	10mm厚茶色阳光板		m2	84.864	19.44	1649.76	69.2	5872.59	
18	01295509	连结支板		只	83.232	3.09	257.19	3.09	257.19	
19	02050116	橡胶圈	DN600	个	50.93556	51.45	2620.63	51.45	2620.63	
20	02090101	塑料薄膜		m2	1359.1371	0.69	937.8	0.69	937.8	
21	02190111	尼龙帽		个	1397.25	0.74	1033.97	0.74	1033.97	
22	02270103	清洁棉布		kg	10.12741	5.15	52.16	5.15	52.16	

人材机汇总表

工程名称：市政

第 3 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
23	02290301	麻绳		kg	0.22264	5.75	1.28	5.75	1.28	
24	02290401	麻袋		条	1.30302	4.29	5.59	4.29	5.59	
25	02290505	麻丝		kg	14.454	7.37	106.53	7.37	106.53	
26	02330105	草袋子		只	373.75866	0.86	321.43	0.86	321.43	
27	03031201	自攻螺钉		十个	17.136	0.51	8.74	0.51	8.74	
28	03031222	自攻螺钉	M5*25~30	十个	252.0793	0.48	121	0.48	121	
29	03050708	不锈钢螺栓	M12*110	套	14.98661	1.96	29.37	1.96	29.37	
30	03050806	带母不锈钢螺栓	M12*45	套	14.98661	1.97	29.52	1.97	29.52	
31	03070132	膨胀螺栓	M12*110	套	268.4062	0.86	230.83	0.86	230.83	
32	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	12.47103	4.2	52.38	5.14	64.1	
33	03210313	金刚石磨边轮	100*16(粒度120~150#)	片	125.5748	5.57	699.45	5.57	699.45	
34	03270101	砂布		张	23.15905	1.03	23.85	1.03	23.85	
35	03410200	电焊条		kg	5.54976	4.97	27.58	5.3	29.41	
36	03410205	电焊条	J422	kg	835.87326	4.97	4154.29	5.3	4430.13	
37	03410205@5	电焊条		kg	29.85286	4.97	148.37	5.3	158.22	
38	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	181.73448	7.72	1402.99	7.72	1402.99	
39	03450200	焊剂		kg	69.97955	3.43	240.03	3.43	240.03	
40	03510701	铁钉		kg	102.17106	3.6	367.82	5.01	511.88	

人材机汇总表

工程名称：市政

第 4 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
41	03511405	地板钉	40mm	kg	39.8337	8.58	341.77	8.58	341.77	
42	03515100	圆钉		kg	66.42613	4.97	330.14	5.01	332.79	
43	03515100@1	圆钉		kg	16.5558	4.97	82.28	5.01	82.94	
44	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	66.74231	5.15	343.72	5.14	343.06	
45	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	25.68776	4.72	121.25	5.14	132.04	
46	03590100	垫铁		kg	130.94326	4.29	561.75	4.29	561.75	
47	03591503	钢砂		kg	88.8216	4.29	381.04	4.29	381.04	
48	03652401	钢锯片		片	28.80206	360.17	10373.64	360.17	10373.64	
49	03652403	合金钢切割锯片		片	3.05348	68.6	209.47	68.6	209.47	
50	04010611	水泥	32.5级	kg	55944.73036	0.27	15105.08	0.25	13986.18	
51	04010611@1	水泥	32.5级	kg	15268.61665	0.27	4122.53	0.25	3817.15	
52	04010701	白水泥		kg	297.6994	0.6	178.62	0.6	178.62	
53	04030107	中(粗)砂		t	1953.64389	67.39	131656.06	140.86	275190.28	
54	04030107@1	中(粗)砂		t	85.9006	67.39	5788.84	140.86	12099.96	
55	04030107@4	中砂		t	0.82983	67.39	55.92	140.86	116.89	
56	04050203	碎石	5~16mm	t	3.6912	66.06	243.84	140.86	519.94	

人材机汇总表

工程名称：市政

第 5 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
57	04050207@1	碎石	5~40mm	t	50.754	60.23	3056.91	140.86	7149.21	
58	04050217	碎石	40	t	60.47435	61.2	3701.03	140.86	8518.42	
59	04050219	碎石	60	t	1425.52915	58.29	83094.09	140.86	200800.04	
60	04050709	砾石	40	t	90.90253	38.86	3532.47	102.25	9294.78	
61	04090600	石粉		kg	1129.03918	0.04	45.16	0.04	45.16	
62	04130101@2	机砖		百块	213.91727	41.77	8935.32	54	11551.53	
63	04130101@3	砼砖		百块	784.45521	41.77	32766.69	54	42360.58	
64	04135500@1	砼标准砖	240*115*53	百块	14.9832	40.8	611.31	54	809.09	
65	04135500@5	MU20混凝土实心砖	240*115*53	百块	670.9134	40.8	27373.27	83	55685.81	
66	04135500@6	MU10混凝土实心砖	240*115*53	百块	181.8846	40.8	7420.89	54	9821.77	
67	04171533	彩钢堵头		m	9.2208	9.43	86.95	9.43	86.95	
68	04230108	防水剂		kg	8.7229	4.29	37.42	4.29	37.42	
69	05011200	圆木		m3	0.00806	1286.32	10.37	1597.12	12.87	
70	05030600	普通木成材		m3	0.69864	1372.08	958.59	2552.12	1783.01	
71	05030600@1	普通木成材		m3	7.53	1372.08	10331.76	2552.12	19217.46	

人材机汇总表

工程名称：市政

第 6 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
72	0510020503	门式脚手架		kg	643.208	6	3859.25	6	3859.25	
73	05250501	木柴		kg	264.48971	0.94	248.62	0.94	248.62	
74	05250502	锯(木)屑		m3	0.34722	47.17	16.38	47.17	16.38	
75	06110210	6Low-E+9Ar+6+9Ar+6(暖边)		m2	11.6184	205.81	2391.18	318.58	3701.39	
76	07030201	山皮石		t	6403.38528	64.32	411865.74	68	435430.2	
77	07112130@1	2cm芝麻灰花岗岩		m2	106.1718	214.39	22762.17	90	9555.46	
78	07112130@2	3cm厚芝麻灰花岗岩		m2	6.14394	214.39	1317.2	135	829.43	
79	07112130@3	3cm厚仿木砖		m2	31.95555	214.39	6850.95	110	3515.11	
80	07112130@8	3cm厚芝麻灰花岗岩		m2	26.01	214.39	5576.28	135	3511.35	
81	07410302@1	120*25*30mm栗色塑木室外地板		m2	263.55	102.91	27121.93	120	31626	
82	08050106	铝合金扣板	1.0mm	m2	92.2215	107.19	9885.22	70	6455.51	
83	08050106@1	铝合金扣板	1.0mm	m2	13.23	107.19	1418.12	70	926.1	
84	11010319@1	真石漆		kg	2325.51	17.15	39882.5	7	16278.57	
85	11010323	水性封底漆		kg	180.873	21.44	3877.92	13	2351.35	

人材机汇总表

工程名称：市政

第 7 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
86	11030303	防锈漆		kg	23.50998	12.86	302.34	12	282.12	
87	11030303@1	防锈漆		kg	-0.12881	12.86	-1.66	12	-1.55	
88	11030304	红丹防锈漆		kg	1.10995	12.86	14.27	12	13.32	
89	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	326.84583	21.44	7007.57	12	3922.15	
90	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	272.37153	24.01	6539.64	12	3268.46	
91	11030703	沥青漆		kg	174.35664	10.29	1794.13	10.29	1794.13	
92	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	544.74305	68.6	37369.37	62.1	33828.54	
93	11112512	透明罩光漆		kg	206.712	21.44	4431.91	21.58	4460.84	
94	11450503	稀释剂		kg	348.63555	12.01	4187.11	12.01	4187.11	
95	11550105	石油沥青	30#	kg	53.6112	4.72	253.04	5.32	285.21	
96	11550107	石油沥青	60~100#	t	1.13435	4716.52	5350.18	5323	6038.15	
97	11550107@1	乳化石油沥青	60~100#	t	4.165	4716.52	19644.31	5323	22170.3	
98	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	2385.9875	21.44	51155.57	24.84	59267.93	
99	11590914	硅酮密封胶		L	4.72632	68.6	324.23	68.6	324.23	
100	11591105	玻璃胶	300mL	支	0.8976	10.55	9.47	10.55	9.47	
101	12010301	柴油		t	0.5831	7743.68	4515.34	7040	4105.02	
102	12030107	油漆溶剂油		kg	32.39262	12.01	389.04	12.01	389.04	
103	12030107@	油漆溶剂油		kg	-0.0133	12.01	-0.16	12.01	-0.16	

人材机汇总表

工程名称：市政

第 8 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
104	12050303	润滑油		kg	6.42876	7.72	49.63	7.72	49.63	
105	12060334	防腐油		kg	71.284	5.15	367.11	5.15	367.11	
106	12300382	三氯乙烯		kg	0.35126	6.31	2.22	6.31	2.22	
107	12310308	丙酮		kg	2.0852	5.15	10.74	5.15	10.74	
108	12333513	脱模剂		kg	32.60898	17.15	559.24	17.15	559.24	
109	12333513@1	脱模剂		kg	8.1088	17.15	139.07	17.15	139.07	
110	12370305	氧气		m3	194.3207	2.83	549.93	2.83	549.93	
111	12370305@1	氧气		m3	1.96129	2.83	5.55	2.83	5.55	
112	12370331	石油液化气		kg	171.7911	5.83	1001.54	5.83	1001.54	
113	12370335	乙炔气		kg	0.83246	15.44	12.85	15.44	12.85	
114	12370336	乙炔气		m3	79.13772	14.05	1111.88	14.05	1111.88	
115	12370336@1	乙炔气		m3	-0.07424	14.05	-1.04	14.05	-1.04	
116	12410103	粘接剂		g	1419.712	0.05	70.99	0.05	70.99	
117	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	48.50594	9.86	478.27	9.86	478.27	
118	12410163	干粉型粘结剂		kg	194.22	4.29	833.2	4.29	833.2	
119	12413518	901胶		kg	93.45762	2.14	200	2.14	200	

人材机汇总表

工程名称：市政

第 9 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
120	13010101	石棉		kg	1116.63216	2.57	2869.74	2.57	2869.74	
121	13121504	泡沫条		m	28.69519	1.29	37.02	1.29	37.02	
122	15020106	镀锌管件	DN40	个	82.6	6.32	522.03	6.32	522.03	
123	31010522	密封带	3*20mm	m	4.7328	1.8	8.52	1.8	8.52	
124	31110301	棉纱头		kg	4.55739	5.57	25.38	5.57	25.38	
125	31130104	其它材料费		元	18575.78297	1	18575.78	1	18575.78	
126	31130106@1	其它材料费		元	108.41802	0.86	93.24	0.86	93.24	
127	31130106@2	其它材料费		元	5.93454	0.86	5.1	0.86	5.1	
128	31150101	水		m3	3565.46033	4.57	16294.15	2.72	9698.05	
129	31150101@1	水		m3	100.12884	4.57	457.59	2.72	272.35	
130	31150301	电		kW·h	32.87009	0.76	24.98	0.89	29.25	
131	31150301@1	电		kW·h	232.57489	0.76	176.76	0.89	206.99	
132	31150701	煤		kg	5.7816	0.94	5.43	0.94	5.43	
133	31150702	煤		t	1.78299	943.3	1681.89	943.3	1681.89	
134	32010501	复合木模板面板		m2	11.34	30.3	343.6	38.54	437.04	
135	32010501@1	复合木模板面板		m2	65.64915	30.3	1989.17	38.54	2530.12	

人材机汇总表

工程名称：市政

第 10 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
136	32010502	复合木模板	18mm	m2	110.40656	32.59	3598.15	38.54	4255.07	
137	32011111	组合钢模板		kg	462.48975	4.29	1984.08	4.29	1984.08	
138	32020115	零星卡具		kg	1655.74125	4.18	6921	4.18	6921	
139	32020115@1	卡具		kg	29.33016	4.18	122.6	4.18	122.6	
140	32020115@2	零星卡具		kg	47.45557	4.18	198.36	4.18	198.36	
141	32020115@3	零星卡具		kg	11.90268	4.18	49.75	4.18	49.75	
142	32020116	卡具及零星扣件		kg	29.264	4.18	122.32	4.18	122.32	
143	32020132	钢管支撑		kg	99.12424	3.59	355.86	3.34	331.07	
144	32030711	木脚手板		m3	0.472	1919.2	905.86	1919.2	905.86	
145	32090101	模板木材		m3	4.04196	1586.47	6412.45	2552.12	10315.57	
146	32090101@1	周转木材		m3	3.55009	1586.47	5632.11	2552.12	9060.26	
147	32090101@2	模板木材		m3	2.72749	1586.47	4327.08	2552.12	6960.88	
148	32090508@1	钢支撑		kg	30.07419	4.1	123.3	3.4	102.25	
149	32270103	金属校正器		kg	0.80058	4.72	3.78	4.72	3.78	
150	33010313@3	Φ700防盗型重型球墨铸铁井盖、井座		套	89	370.46	32970.94	580	51620	

人材机汇总表

工程名称：市政

第 11 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
151	33012301@1	750*450mm棱台型成品铸铁溢流雨水口		套	12.12			170	2060.4	
152	33012301-1@1	400*500*125mm铸铁单篦井盖井座		套	156.55	343.88	53834.41	260	40703	
153	33092503@1	30mm仿石砖（火烧面）	200*100*(40~50)	m2	1141.74336	26.16	29868.01	88.46	100998.62	
154	33092503@2	50mmPC砖	200*100*(40~50)	m2	1055.7216	26.16	27617.68	85	89736.34	
155	34130187	塑料卡		元	129.636	0.17	22.04	0.17	22.04	
156	80252541@1	AC-13C细粒式改性沥青砼玄武岩		t	1080.2344	638.87	690129.35	754	814496.74	
157	C0000	其他材料费		元	2225	1	2225	1	2225	
158	C00040	回库修理、保养费		元	56.54518	1	56.55	1	56.55	
159	C00041	其它材料费		元	2034.26326	0.86	1749.47	0.86	1749.47	
160	CLFTZ@1	材料费调整		元	0.8783	1	0.88	1	0.88	
161	DLFCL@3	路面油漆		m2	434	45	19530	45	19530	
162	DLFCL@4	弹性面层		m2	381	180	68580	180	68580	
163	变量	其它材料费		元	376.71887	1	376.72	1	376.72	
164	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	73.6126	323.49	23812.94	418.69	30820.86	
165	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	22.7256			462.41	10508.54	
166	80212117@1	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	6.7419	342.92	2311.93	462.41	3117.52	

人材机汇总表

工程名称：市政

第 12 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
167	80212119	C40预拌混凝土(非泵送)		m3	0.4386	342.92	150.4	501.27	219.86	
168	FB80210109	C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	4.8314	252.73	1221.04	462.41	2234.09	
169	FB80210118	C20砼20mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	73.3788	235.76	17299.79	418.69	30722.97	
170	FB80210144	C20砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	44.03156	218.9	9638.51	418.69	18435.57	
171	FB80210145	C25砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	82.3138	230.18	18946.99	438.12	36063.32	
172	FB80210146	C25砼40mm 42.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	275.4	226.13	62276.2	438.12	120658.25	
173	FB80210147	C30砼40mm 32.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	1732.6292	243.52	421929.86	462.41	801185.07	
174	FB80210147@1	C30砼40mm 32.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	20.553	243.52	5005.07	462.41	9503.91	
175	14451701@2	预应力混凝土管		m	249.7326	208	51944.38	208	51944.38	
176	26060701.1	UPVC管DN110		m	448.0966	19.86	8899.2	19.86	8899.2	
177	26060701@1	HDPE管	DN300	m	611.22	285.62	174576.66	285.62	174576.66	
178	26060701@2	HDPE管	DN200	m	881.36	115.61	101894.03	115.61	101894.03	
179	26060701@	HDPE管	DN400	m	138.51	470.78	65207.74	470.78	65207.74	

人材机汇总表

工程名称：市政

第 13 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	3									
180	26060701@4	HDPE管	DN500	m	125.26	735.55	92134.99	735.55	92134.99	
181	33110501@1	15*30*100cm仿花岗岩侧石		m	2433.97	116.03	282413.54	116.03	282413.54	
182	CD@1	包塑爬梯		套	84	15	1260	15	1260	
183	CD@2	成品造型钢格栅		m2	19.24	450	8658	450	8658	
184	CZ	反冲洗装置		个	12	55	660	55	660	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	480.24216	82	39379.86	120	57629.06	
2	000020@1	二类工(机械二次分析用)		工日	11.23866	82	921.57	120	1348.64	
3	31130537	其它机械费		元	1094.05508	0.89	973.71	0.89	973.71	
4	31130537@1	其他机械费		元	13.39648	0.89	11.92	0.89	11.92	
5	603002	柴油		kg	4715.291	7.74	36496.35	7.04	33195.65	
6	603002@2	柴油		kg	24.7915	7.74	191.89	7.04	174.53	
7	901019	安拆费及场外运输费		元	2592.88173	0.9381	2432.38	0.9381	2432.38	
8	901058	大修理费		元	5237.12442	0.8547	4476.17	0.8547	4476.17	
9	901130	经常修理费		元	13797.5342	1	13797.53	1	13797.53	

人材机汇总表

工程名称：市政

第 14 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
10	901234	折旧费		元	19398.97218	0.8547	16580.3	0.8547	16580.3	
11	99073123@1	轨道平车 5t		台班	-0.00776	12.35	-0.1	12.35	-0.1	
12	99090704	门式起重机 提升质量10t		台班	-0.00443	382.52	-1.69	382.52	-1.69	
13	99130511@1	夯实机(电动)	夯击能力20-62N·m	台班	6.06874	23.48	142.49	23.48	142.49	
14	99190726	摇臂钻床 钻孔直径50mm		台班	-0.00388	139.94	-0.54	139.94	-0.54	
15	99191111	剪板机 厚度40mm×宽度3100mm		台班	-0.00055	518.23	-0.29	518.23	-0.29	
16	99191507	多辊板料校平机 厚度16mm×宽度2500mm		台班	-0.00055	1082.09	-0.6	1082.09	-0.6	
17	99191741@1	型钢剪断机 剪断宽度500mm		台班	0.01498	195.56	2.93	249.98	3.74	
18	99192906	刨边机 加工长度12000mm		台班	-0.00083	535.94	-0.44	535.94	-0.44	
19	99270911@1	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm		台班	-0.02465	11.86	-0.29	11.86	-0.29	
20	99433309@1	电动空气压缩机 排气量6m3/min		台班	0.00906	311.26	2.82	386.71	3.5	
21	BC047	工、料具摊销费		元	1	58.61	58.61	58.61	58.61	
22	BC048	回程		元	1248.5825	1	1248.58	1	1248.58	

人材机汇总表

工程名称: 市政

第 15 页 共 15 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
23	J00004-1	其它费用		元	418.83572	1	418.84	1	418.84	
24	J00014	其它费用		元	116.60214	1	116.6	1	116.6	
25	JX603030	汽油		kg	257.50073	9.12	2348.41	8.58	2209.36	
26	JX707009	电		kW·h	25156.99085	0.76	19119.31	0.89	22389.72	
27	JX707009@1	电		kW·h	789.72735	0.76	600.19	0.89	702.86	
28	JXFTZ@1	机械费调整		元	0.8783	1	0.88	1	0.88	
合 计									5752234.06	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通设施

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	31744.55	
1.1	人工费	3879.3	
1.2	材料费	22335.43	
1.3	施工机具使用费	3354.07	
1.4	企业管理费	1668.39	
1.5	利润	504.93	
2	措施项目	993.6	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	993.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	460.29	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	808.63	—
5	税金	3019.21	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		36,565.99	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					31744.55	
1	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔涂料，涂料厚2mm，面撒玻璃珠含量为0.32kg/m ² 2. 形式:车行道、停车位标线，简化网状线、导向箭头等 3. 交通标线的种类、线型、颜色均应参照《GB5768-2009交通标志标线》执行，详细尺寸见图纸说明	m2	743.85	32.25	23989.16	
2	040205019001	减速带	1. 材料品种:橡胶 2. 规格、型号:380*500*50mm，专用固定件固定 3. 具体做法及要求按甲方及相关规范要求	m	16	165	2640	
本页小计							26629.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	040205003001	标杆	1. 类型:单柱式警示牌 2. 材质:钢材全部采用Q235钢、电焊钢管 3. 规格尺寸:钢管立柱Φ114*4*2550mm 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25钢筋砼1000*700*200+800*600*800mm(商品砼) 5. 油漆品种:钢管立柱及各种连接件采用热浸镀锌防腐处理,紧固件表面镀锌量为350g/m2,钢管、钢板等镀锌量为550g/m2 6. 含土方、基础、钢筋、预埋件、镀锌等费用 7. 具体要求详见设计及规范要求	根	2	1375.41	2750.82	
本页小计							2750.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	040205003002	标杆	1. 类型:单柱式广角镜 2. 材质:钢材全部采用Q235钢、电焊钢管 3. 规格尺寸:钢管立柱Φ89*4*2550mm 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25钢筋砼600*600*400mm(商品砼)、10cm厚碎石垫层 5. 油漆品种:钢管立柱及各种连接件采用热浸镀锌防腐处理,紧固件表面镀锌量为350g/m2,钢管、钢板等镀锌量为550g/m2 6. 含土方、基础、钢筋、预埋件、镀锌等费用 7. 具体要求详见设计及规范要求	根	1	1039.69	1039.69	
本页小计							1039.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	040205004001	标志板	1. 类型：消防禁停标志 2. 材质、规格尺寸：标志板采用5A02型铝合金, 矩形600*1000mm, 2mm厚, 并采用铝合金龙骨6603加固 3. 板面反光膜等级：二级反光膜 4. 龙骨、抱箍连接件、铆钉、方头螺栓、钢材表面热镀锌防腐处理、角铝等费用含在标志板报价中 5. 具体要求详见设计及规范要求	块	1	599.8	599.8	
6	040205004002	标志板	1. 类型：限速标志牌 2. 材质、规格尺寸：标志板采用3A21型铝合金, 圆形600mm直径, 2mm厚, 并采用铝合金龙骨6603加固 3. 板面反光膜等级：二级反光膜 4. 龙骨、抱箍连接件、铆钉、方头螺栓、钢材表面热镀锌防腐处理、角铝等费用含在标志板报价中 5. 具体要求详见设计及规范要求	块	1	525.55	525.55	
本页小计							1125.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通设施

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：交通设施

第 1 页 共 3 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010304	二类工		工日	36.25518	74	2682.88	107	3879.3	
		材料								
1	01090158	钢筋HRB400	Φ10以内	t	0.02509	3421.62	85.85	3418	85.76	
2	02330105	草袋子		只	0.63176	0.86	0.54	0.86	0.54	
3	03070108	膨胀螺栓	M6*50	套	2	1.54	3.08	1.54	3.08	
4	03410205	电焊条	J422	kg	2.30779	4.97	11.47	5.3	12.23	
5	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.21795	5.15	1.12	5.14	1.12	
6	03590700	铁件		kg	64.741	5.15	333.42	5.15	333.42	
7	04050211	碎石	25~40	t	0.01357	58.29	0.79	140.86	1.91	
8	04050212	碎石	50~80	t	0.05508	53.43	2.94	140.86	7.76	
9	11070305	热熔标线涂料		kg	3624.99429	3.69	13376.23	4.08	14789.98	
10	11070306	底漆		kg	126.4545	3.09	390.74	3.52	445.12	
11	31150101	水		m3	0.44819	4.57	2.05	2.72	1.22	
12	31150301	电		kW·h	0.55785	0.76	0.42	0.89	0.5	
13	33212503	反光材料	(玻璃珠)	kg	246.58628	3.26	803.87	3.45	850.72	
14	DLFCL	减速带		m	16	165	2640	165	2640	
15	FB80210120	C25砼20mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	1.20988	243.37	294.45	438.12	530.07	
16	32071101@1	紧固件		套	4	4.44	17.76	4.44	17.76	

人材机汇总表

工程名称：交通设施

第 2 页 共 3 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
17	33210305@1	直杆(上部)	Φ114*2550	套	2	580	1160	580	1160	
18	33210305@2	直杆(上部): 钢管立柱 Φ89*4*2550mm	Φ89*2500	套	1	550	550	550	550	
19	33211303@1	标志板	1000*600mm	块	1	399.25	399.25	399.25	399.25	
20	33211303@2	标志板	三角形700mm边长	块	1	325	325	325	325	
21	33212501@1	直径100cm室外广角镜		块	1	180	180	180	180	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	5.46323	82	447.98	120	655.59	
2	603002	柴油		kg	0.71407	7.74	5.53	7.04	5.03	
3	603002@1	柴油		kg	9.69811	7.74	75.06	7.04	68.27	
4	901019	安拆费及场外运输费		元	2.53267	0.9381	2.38	0.9381	2.38	
5	901058	大修理费		元	17.90844	0.8547	15.31	0.8547	15.31	
6	901058@1	大修理费		元	12.14339	0.8547	10.38	0.8547	10.38	
7	901130	经常修理费		元	129.92159	1	129.92	1	129.92	
8	901234	折旧费		元	91.2699	0.8547	78.01	0.8547	78.01	
9	901234@1	折旧费		元	49.46425	0.8547	42.28	0.8547	42.28	
10	99451502	自行式热熔划线车		台班	3.32253	104.4	346.87	104.4	346.87	

人材机汇总表

工程名称：交通设施

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		乔木					177284.76	
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:乌桕 2. 胸径:18-20cm 3. 蓬径:450-500cm 4. 高度:500-550cm 5. 备注:三级分叉以上,分枝点2.2-2.5m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	1	2310.09	2310.09	
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:银杏A 2. 胸径:18-19cm 3. 蓬径:450-500cm 4. 高度:550-600cm 5. 备注:嫁接苗,全冠移植,七级以上主要分枝,株型饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	3	1956.34	5869.02	
本页小计							8179.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:银杏B 2. 胸径:13-14cm 3. 蓬径:350-400cm 4. 高度:400-450cm 5. 备注:实生苗, 全冠移植, 五级以上主要分枝, 株型饱满, 造型优美 6. 养护期:1年, II级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	6	779.09	4674.54	
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类:枫香 2. 胸径:14-15cm 3. 蓬径:400-450cm 4. 高度:450-500cm 5. 备注:三级分叉以上, 分枝点2.0-2.2m, 树干通直, 树型美观挺拔, 全冠, 株形饱满, 造型优美 6. 养护期:1年, II级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	1	1218.85	1218.85	
本页小计							5893.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	050102001005	栽植乔木	1. 种类:榉树 2. 胸径:13-14cm 3. 蓬径:350-400cm 4. 高度:400-450cm 5. 备注:三级分叉以上,分枝点1.8-2.0m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	18	1067.21	19209.78	
6	050102001006	栽植乔木	1. 种类:高杆朴树 2. 胸径:14-15cm 3. 蓬径:400-450cm 4. 高度:450-500cm 5. 备注:三级分叉以上,分枝点2.0-2.2m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	3	1269.4	3808.2	
本页小计							23017.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	050102001007	栽植乔木	1. 种类:香樟A 2. 胸径:16-17cm 3. 蓬径:400-450cm 4. 高度:450-500cm 5. 备注:三级分叉以上, 全冠, 分支点2.0-2.2m, 株形饱满, 造型优美 6. 养护期:1年, II级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	1	2386.87	2386.87	
8	050102001008	栽植乔木	1. 种类:香樟B 2. 胸径:13-14cm 3. 蓬径:350-400cm 4. 高度:400-450cm 5. 备注:三级分叉以上, 分枝点1.8-2.0m, 全冠, 株形饱满, 造型优美 6. 养护期:1年, II级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	1	1001.99	1001.99	
本页小计							3388.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	050102001009	栽植乔木	1. 种类:广玉兰 2. 胸径:13-14cm 3. 蓬径:350-400cm 4. 高度:400-450cm 5. 备注:五级以上主要分枝，分枝点1.8-2.0m，株形饱满，造型优美 6. 养护期:1年，Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	4	743.71	2974.84	
10	050102001010	栽植乔木	1. 种类:香樟 2. 胸径:11-12cm 3. 蓬径:300-350cm 4. 高度:350-400cm 5. 备注:五级以上主要分枝，分枝点1.5-1.8m，株形饱满，造型优美 6. 养护期:1年，Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	1	1287.51	1287.51	
本页小计							4262.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	050102001011	栽植乔木	1. 种类:五角枫 2. 胸径:11-12cm 3. 蓬径:300-350cm 4. 高度:350-400cm 5. 备注:三级分叉以上,分枝粗壮,分枝点1.4-1.6m,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	2	1276.89	2553.78	
12	050102001012	栽植乔木	1. 种类:合欢 2. 胸径:14-15cm 3. 蓬径:350-400cm 4. 高度:400-450cm 5. 备注:五级以上主要分枝,分枝点1.8-2.0m,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	1	1673.78	1673.78	
本页小计							4227.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	050102001013	栽植乔木	1. 种类:栾树 2. 胸径:13-14cm 3. 蓬径:350-400cm 4. 高度:400-450cm 5. 备注:三级以上主要分枝,分枝点1.6-1.8m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	2	743.71	1487.42	
14	050102001014	栽植乔木	1. 种类:黄连木 2. 胸径:13-14cm 3. 蓬径:350-400cm 4. 高度:400-450cm 5. 备注:三级以上主要分枝,分枝点1.6-1.8m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	2	1057.11	2114.22	
本页小计							3601.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	050102001015	栽植乔木	1. 种类:无患子 2. 胸径:13-14cm 3. 蓬径:350-400cm 4. 高度:400-450cm 5. 备注:三级以上主要分枝,分枝点1.6-1.8m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	3	1168.31	3504.93	
16	050102001016	栽植乔木	1. 种类:二乔玉兰 2. 胸径:10-11cm 3. 蓬径:300-350cm 4. 高度:350-400cm 5. 备注:三级以上主要分枝,分枝点1.5-1.8m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	7	928.23	6497.61	
本页小计							10002.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	050102001017	栽植乔木	1. 种类:鹅掌楸 2. 胸径:10-11cm 3. 蓬径:300-350cm 4. 高度:350-400cm 5. 备注:三级以上主要分枝,分枝点1.5-1.8m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,II级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	3	491.77	1475.31	
18	050102001018	栽植乔木	1. 种类:杏树 2. 胸径:8-9cm 3. 蓬径:230-250cm 4. 高度:250-300cm 5. 备注:低分枝,分枝点1.0-1.2m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,II级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	3	908.95	2726.85	
本页小计							4202.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	050102001019	栽植乔木	1. 种类:腊梅 2. 胸径:7-8cm 3. 蓬径:200-220cm 4. 高度:200-220cm 5. 备注:低分枝,分枝点0.8-1m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	6	356.76	2140.56	
20	050102001020	栽植乔木	1. 种类:柿树 2. 胸径:9-10cm 3. 蓬径:250-300cm 4. 高度:300-350cm 5. 备注:低分枝,分枝点1.2-1.5m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	3	376.77	1130.31	
本页小计							3270.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	050102001021	栽植乔木	1. 种类:金桂 2. 地径:9-10cm 3. 蓬径:250-300cm 4. 高度:300-350cm 5. 备注:三级以上主要分枝,分枝点1.5-1.8m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	1	746.3	746.3	
22	050102001022	栽植乔木	1. 种类:枇杷 2. 胸径:9-10cm 3. 蓬径:250-300cm 4. 高度:300-350cm 5. 备注:三级以上主要分枝,分枝点1.5-1.8m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	1	422.5	422.5	
本页小计							1168.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	050102001023	栽植乔木	1. 种类:木槿 2. 地径:3-4cm 3. 蓬径:150-180cm 4. 高度:250-300cm 5. 备注:多分枝，6分枝以上，全冠，株形饱满，造型优美 6. 养护期:1年，Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	10	140.95	1409.5	
24	050102001024	栽植乔木	1. 种类:鸡爪槭 2. 地径:6-7cm 3. 蓬径:150-180cm 4. 高度:180-200cm 5. 备注:三级以上主要分枝，分枝点0.8-1m，全冠，株形饱满，造型优美 6. 养护期:1年，Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	14	361.03	5054.42	
本页小计							6463.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	050102001025	栽植乔木	1. 种类：日本晚樱 2. 地径：10-11cm 3. 蓬径：250-300cm 4. 高度：300-350cm 5. 备注：三级以上主要分枝，分枝点1.2-1.5m，全冠，株形饱满，造型优美 6. 养护期：1年，Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	33	660.15	21784.95	
26	050102001026	栽植乔木	1. 种类：紫叶李 2. 地径：10-11cm 3. 蓬径：250-300cm 4. 高度：300-350cm 5. 备注：三级以上主要分枝，分枝点1.5-1.6m，全冠，株形饱满，造型优美 6. 养护期：1年，Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	2	699.79	1399.58	
本页小计							23184.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	050102001027	栽植乔木	1. 种类:贴梗海棠 2. 地径:8-9cm 3. 蓬径:180-200cm 4. 高度:220-250cm 5. 备注:三级以上主要分枝,分枝点1.2-1.5m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	5	401.54	2007.7	
28	050102001028	栽植乔木	1. 种类:垂丝海棠 2. 地径:7-8cm 3. 蓬径:180-200cm 4. 高度:200-220cm 5. 备注:三级以上主要分枝,分枝点1-1.2m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	16	409.28	6548.48	
本页小计							8556.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	050102001029	栽植乔木	1. 种类:红枫 2. 地径:7-8cm 3. 蓬径:180-200cm 4. 高度:180-200cm 5. 备注:三级以上主要分枝,分枝点0.8-1m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	12	496.14	5953.68	
30	050102001030	栽植乔木	1. 种类:紫薇 2. 地径:7-8cm 3. 蓬径:150-180cm 4. 高度:200-220cm 5. 备注:三级以上主要分枝,分枝点0.8-1.0m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	33	254.86	8410.38	
本页小计							14364.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	050102001031	栽植乔木	1. 种类:花石榴 2. 地径:7-8cm 3. 蓬径:150-180cm 4. 高度:200-220cm 5. 备注:三级以上主要分枝,分枝点0.8-1.0m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	5	182.48	912.4	
32	050102001032	栽植乔木	1. 种类:四季桂 2. 地径:9-10cm 3. 蓬径:250-300cm 4. 高度:300-350cm 5. 备注:三级以上主要分枝,分枝点0.8-1.0m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	11	553.3	6086.3	
本页小计							6998.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化
 标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目
 第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	050102001034	栽植乔木	1. 种类:枣树 2. 地径:7-8cm 3. 蓬径:150-180cm 4. 高度:200-250cm 5. 备注:三级分叉及以上,分枝点1.0-1.2m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	2	662.48	1324.96	
34	050102001035	栽植乔木	1. 种类:红叶碧桃 2. 地径:7-8cm 3. 蓬径:150-180cm 4. 高度:200-250cm 5. 备注:三级分叉及以上,分枝点1.0-1.2m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	9	754.86	6793.74	
本页小计							8118.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	050102001036	栽植乔木	1. 种类:红叶石楠（独杆） 2. 地径:6-7cm 3. 蓬径:150-180cm 4. 高度:200-250cm 5. 备注:三级分叉及以上，分枝点0.8-1.0m，全冠，株形饱满，造型优美 6. 养护期:1年，II级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	8	256.27	2050.16	
36	050102001037	栽植乔木	1. 种类:丛生紫荆 2. 地径:2-3cm 3. 蓬径:150-200cm 4. 高度:200-230cm 5. 备注:多分枝，6分枝以上，全冠，株形饱满，造型优美 6. 养护期:1年，II级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	7	97.1	679.7	
本页小计							2729.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	050102001039	栽植乔木	1. 种类:木芙蓉 (丛生) 2. 地径:2-3cm 3. 蓬径:120-150cm 4. 高度:150-200cm 5. 备注:多分枝, 8分枝以上, 全冠, 株形饱满, 造型优美 6. 养护期:1年, II级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	12	42.72	512.64	
38	050102001040	栽植乔木	1. 种类:山茶 2. 地径:6-7cm 3. 蓬径:150-180cm 4. 高度:180-200cm 5. 备注:红山茶, 重瓣, 三级分叉及以上, 分枝点0.8-1.0m, 树形优美, 生长健壮, 全冠 6. 养护期:1年, II级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	25	369.98	9249.5	
本页小计							9762.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	050102001041	栽植乔木	1. 种类:染井吉野樱 2. 胸径:10-11cm 3. 蓬径:300-350cm 4. 高度:200-250cm 5. 备注:三级分叉及以上,分枝点1-1.2m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,II级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	9	683.76	6153.84	
40	050102001042	栽植乔木	1. 种类:早樱 2. 胸径:11-12cm 3. 蓬径:250-300cm 4. 高度:300-350cm 5. 备注:三级分叉及以上,分枝点1.4-1.6m,全冠,株形饱满,造型优美 6. 养护期:1年,II级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	16	771.43	12342.88	
本页小计							18496.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	050102001043	栽植乔木	1. 种类：红花继木 2. 地径：6-7cm 3. 蓬径：120-150cm 4. 高度：150-200cm 5. 备注：三级分叉及以上，分枝点0.6-0.8m，全冠，株形饱满，造型优美 6. 养护期：1年，Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	17	219.37	3729.29	
42	050102001044	栽植乔木	1. 种类：大叶女贞 2. 地径：7-8cm 3. 蓬径：150-180cm 4. 高度：200-220cm 5. 备注：三级分叉及以上，分枝点0.6-0.8m，全冠，株形饱满，造型优美 6. 养护期：1年，Ⅱ级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	5	246.66	1233.3	
本页小计							4962.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	050102001047	栽植乔木	1. 种类:五针松 (造型树) 2. 地径:8-9cm 3. 蓬径:150-200cm 4. 高度:200-250cm 5. 备注:三级分叉及以上,分枝点0.8-1.0m,三级分枝以上,叠层,错层扇形造型,造型优美 6. 养护期:1年,II级养护 7. 具体做法详见施工图设计及规范要求	株	1	2432.1	2432.1	
		灌木					115959.41	
44	050102003003	栽植竹类	1. 竹种类:刚竹 2. 地径:3-4cm 3. 蓬径:70-80cm 4. 高度:250-300cm 5. 备注:16株/m2,带稍种植,1.3-1.5米处加网支架 6. 养护期:1年,II级养护	m2	50	229.33	11466.5	
45	050102003004	栽植竹类	1. 竹种类:慈孝竹 2. 地径:1-2cm 3. 蓬径:50-60cm 4. 高度:200-250cm 5. 备注:25分枝/丛,尽可能保存自然生长形态 6. 养护期:1年,II级养护	m2	140.4	159.19	22350.28	
本页小计							36248.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	050102002001	栽植灌木	1. 名称:红叶石楠球 2. 蓬径:100-110cm 3. 株高:100-110cm 4. 备注:修剪后高度,光球,球形圆,不脱脚,球形丰满,无病枝 5. 养护期:1年,II级养护	株	76	90.64	6888.64	
47	050102002002	栽植灌木	1. 名称:红花檵木球 2. 蓬径:100-110cm 3. 株高:100-110cm 4. 备注:修剪后高度,光球,球形圆,不脱脚,球形丰满,无病枝 5. 养护期:1年,II级养护	株	81	131.74	10670.94	
48	050102002003	栽植灌木	1. 名称:金叶女贞球 2. 蓬径:100-110cm 3. 株高:100-110cm 4. 备注:修剪后高度,光球,球形圆,不脱脚,球形丰满,无病枝 5. 养护期:1年,II级养护	株	70	84.86	5940.2	
本页小计							23499.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	050102002004	栽植灌木	1. 名称:海桐球 2. 蓬径:100-110cm 3. 株高:100-110cm 4. 备注:修剪后高度,光球,球形圆,不脱脚,球形丰满,无病枝 5. 养护期:1年,II级养护	株	65	108.3	7039.5	
50	050102002005	栽植灌木	1. 名称:茶梅球 2. 蓬径:100-110cm 3. 株高:100-110cm 4. 备注:修剪后高度,光球,球形圆,不脱脚,球形丰满,无病枝 5. 养护期:1年,II级养护	株	21	206.73	4341.33	
51	050102002006	栽植灌木	1. 名称:金边黄杨球 2. 蓬径:100-110cm 3. 株高:100-110cm 4. 备注:修剪后高度,光球,球形圆,不脱脚,球形丰满,无病枝 5. 养护期:1年,II级养护	株	38	129.86	4934.68	
本页小计							16315.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	050102002007	栽植灌木	1. 名称:无刺枸骨球 2. 蓬径:120-130cm 3. 株高:130-150cm 4. 备注:修剪后高度,光球,球形圆,不脱脚,球形丰满,无病枝 5. 养护期:1年,II级养护	株	31	199.22	6175.82	
53	050102005002	栽植绿篱	1. 名称:法国冬青 2. 蓬径:70-80cm 3. 株高:160-180cm 4. 备注:4株/m,双排种植,种植间距约20cm。本清单每米含双排8棵 5. 养护期:1年,II级养护	m	272	132.91	36151.52	
		色带					466889.44	
54	050102007001	栽植色带	1. 名称:红叶石楠 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:40-45cm 4. 备注:红罗宾,36株/m2,不脱脚,两年生以上毛球密植,密不露土 5. 养护期:1年,II级养护	m2	415.5	109.68	45572.04	
本页小计							87899.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	050102007002	栽植色带	1. 名称:金森女贞 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:40-45cm 4. 备注:36株/m ² , 不脱脚, 两年生以上毛球密植, 密不露土 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	251.1	123.27	30953.1	
56	050102007003	栽植色带	1. 名称:金边黄杨 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:40-45cm 4. 备注:金边大叶黄杨, 36株/m ² , 不脱脚, 两年生以上毛球密植, 密不露土 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	533.9	113.35	60517.57	
57	050102007004	栽植色带	1. 名称:毛杜鹃 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:40-45cm 4. 备注:紫红色花, 36株/m ² , 不脱脚, 两年生以上毛球密植, 密不露土 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	155.7	133.55	20793.74	
58	050102007005	栽植色带	1. 名称:小叶栀子 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:40-45cm 4. 备注:白色花, 清香, 36株/m ² , 不脱脚, 两年生以上毛球密植, 密不露土 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	468.5	213.6	100071.6	
本页小计							212336.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	050102007006	栽植色带	1. 名称:海桐 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:40-45cm 4. 备注:36株/m ² , 不脱脚, 两年生以上毛球密植, 密不露土 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	687.1	103.07	70819.4	
60	050102007007	栽植色带	1. 名称:无尽夏 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:40-45cm 4. 备注:36株/m ² , 不脱脚, 两年生以上毛球密植, 密不露土 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	122.5	379.94	46542.65	
61	050102007008	栽植色带	1. 名称:南天竹 2. 蓬径:20-25cm 3. 高度:25-30cm 4. 备注:36株/m ² , 不脱脚, 两年生以上毛球密植, 密不露土 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	60.5	65.98	3991.79	
62	050102007009	栽植色带	1. 名称:大吴风草 2. 蓬径:15-20cm 3. 高度:20-25cm 4. 备注:金黄色花, 40株/m ² 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	81.6	152.77	12466.03	
63	050102007010	栽植色带	1. 名称:常绿萱草 2. 蓬径:20-25cm 3. 高度:25-30cm 4. 备注:36株/m ² , 株型饱满优美, 叶片完整 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	186.7	105.48	19693.12	
本页小计							153512.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	050102007011	栽植色带	1. 名称:金边阔叶麦冬 2. 蓬径:15-20cm 3. 高度:20-25cm 4. 备注:64株/m2 5. 养护期:1年, II级养护	m2	304.6	166.94	50849.92	
65	050102007012	栽植色带	1. 名称:丰花月季 2. 蓬径:20-25cm 3. 高度:25-30cm 4. 备注:49株/m2, 两年生以上, 夏日火花 5. 养护期:1年, II级养护	m2	25.1	79.78	2002.48	
66	050102007014	栽植色带	1. 名称:时令花草 2. 备注:100株/m2, 一年更换四季 3. 养护期:1年, II级养护	m2	10	261.6	2616	
		草坪					140674.48	
67	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:成品百慕大+黑麦草混播草皮卷、下铺3cm厚细砂找平, 每年3月追播矮生百慕大, 11月追播黑麦草, 追播用量20-25g/平米 2. 铺种方式:无间距密铺 3. 养护期:1年, II级养护	m2	4871	28.88	140674.48	
		海绵设施内绿化					93512.09	
本页小计							196142.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	050102002008	栽植灌木	1. 名称：红叶石楠球（HM） 2. 蓬径：80-100 cm 3. 株高：80-100 cm 4. 备注：修剪后高度，光球，球形圆，不脱脚，球形丰满，无病枝 5. 养护期：1年，II级养护	株	27	60.04	1621.08	
69	050102002009	栽植灌木	1. 名称：小叶女贞球（HM） 2. 蓬径：80-100 cm 3. 株高：80-100 cm 4. 备注：修剪后高度，光球，球形圆，不脱脚，球形丰满，无病枝 5. 养护期：1年，II级养护	株	18	47.36	852.48	
70	050102002010	栽植灌木	1. 名称：栀子花球（HM） 2. 蓬径：80-100 cm 3. 株高：80-100 cm 4. 备注：修剪后高度，光球，球形圆，不脱脚，球形丰满，无病枝 5. 养护期：1年，II级养护	株	22	34.23	753.06	
本页小计							3226.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	050102002011	栽植灌木	1. 名称：红叶小檗球（HM） 2. 蓬径：80-100cm 3. 株高：80-100cm 4. 备注：修剪后高度，光球，球形圆，不脱脚，球形丰满，无病枝 5. 养护期：1年，II级养护	株	37	37.6	1391.2	
72	050102002012	栽植灌木	1. 名称：南天竹 2. 蓬径：45-50cm 3. 株高：50-55cm 4. 备注：点植，三级分叉及以上，株形优美，生长健壮，全冠 5. 养护期：1年，II级养护	株	43	9.68	416.24	
73	050102007015	栽植色带	1. 名称：小兔子狼尾草 2. 蓬径：35-40cm 3. 高度：50-60cm 4. 备注：株型饱满优美，叶片完整，无折断现象，30茎干/株，8株/m ² 5. 养护期：1年，II级养护	m ²	106.7	55.41	5912.25	
74	050102007016	栽植色带	1. 名称：小叶女贞 2. 蓬径：30-35cm 3. 高度：35-40cm 4. 备注：36株/m ² ，不脱脚，两年生以上毛球密植，密不露土 5. 养护期：1年，II级养护	m ²	75.6	45.79	3461.72	
本页小计							11181.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	050102007017	栽植色带	1. 名称:红叶石楠 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:35-40cm 4. 备注:红罗宾, 36株/m ² , 不脱脚, 两年生以上毛球密植, 密不露土 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	28.9	109.68	3169.75	
76	050102007018	栽植色带	1. 名称:金边黄杨 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:35-40cm 4. 备注:金边大叶黄杨, 36株/m ² , 不脱脚, 两年生以上毛球密植, 密不露土 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	28.6	113.35	3241.81	
77	050102007019	栽植色带	1. 名称:美人蕉 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:45-50cm 4. 备注:5芽/丛, 8丛/m ² , 株型饱满优美, 叶片完整 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	110	27.57	3032.7	
78	050102007020	栽植色带	1. 名称:花叶玉簪 2. 蓬径:20-25cm 3. 高度:25-30cm 4. 备注:64株/m ² , 7-8片/株, 白羽+戴安娜+皇冠 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	70	199.58	13970.6	
本页小计							23414.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	050102007021	栽植色带	1. 名称:紫娇花 2. 蓬径:25-30cm 3. 高度:30-35cm 4. 备注:25株/m ² , 株型饱满优美, 叶片完整 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	28.8	58.5	1684.8	
80	050102007022	栽植色带	1. 名称:荷兰菊 2. 蓬径:20-25cm 3. 高度:25-30cm 4. 备注:64株/m ² , 120#盆 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	26.6	996	26493.6	
81	050102007023	栽植色带	1. 名称:鸢尾 2. 蓬径:20-25cm 3. 高度:25-30cm 4. 备注:49株/m ² , 株形饱满优美, 叶片完整 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	24.3	67.7	1645.11	
82	050102007024	栽植色带	1. 名称:矾根 2. 蓬径:15-20cm 3. 高度:20-25cm 4. 备注:64株/m ² , 浆果冰沙: 黄金斑马: 军绿色=1:1 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	35.6	408.48	14541.89	
83	050102007025	栽植色带	1. 名称:金叶石菖蒲 2. 蓬径:15-20cm 3. 高度:20-25cm 4. 备注:64株/m ² , 10枝/丛, 容器苗 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	52.1	76.86	4004.41	
本页小计							48369.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	050102007026	栽植色带	1. 名称:欧石竹 2. 蓬径:10-15cm 3. 高度:15-20cm 4. 备注:64株/m ² , 120#盆 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	56.7	82.73	4690.79	
85	050102007027	栽植色带	1. 名称:金叶佛甲草 2. 蓬径:10-15cm 3. 高度:10-15cm 4. 备注:100株/m ² 5. 养护期:1年, II级养护	m ²	33.7	78	2628.6	
		整理绿地					41887.86	
86	050101010001	整理绿化用地	1. 包括地形精细造型, 清除绿地内杂草、石砾等种植有害物质, 按设计要求进行微地形调整, 耙细, 过筛, 找平, 找坡, 拍实, 排地表水等, 其中耙细工作分两步, 先用旋耕机耙细、再用滚筒碾压, 两个步骤各三遍, 无法用机械耙细的, 一律先用人工耙细, 再用滚筒碾压三遍, 直到达到设计和规范要求	m ²	9226.4	3.79	34968.06	
87	040801032001	土质改良施肥	1. 要求:基肥（种类及用量详见设计图纸）	kg	4613.2	1.5	6919.8	
		其他					22247.54	
本页小计							49207.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
88	050301005001	点风景石	1. 石料种类:小河滩石 2. 石料规格、重量:6-8块/组, 每组0.5-1吨, 3. 干摆	t	25	568.22	14205.5	
89	050301005002	点风景石	1. 石料种类:黄石 2. 石料规格、重量:每组3-5块散置, 长*宽*高=(300*500)*(400*500)*(500*700) 3. 干摆	t	21.87	367.72	8042.04	
		分部分项合计					1058455.58	
		措施项目					14080.75	
90	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:四角支撑,杉木, 稍径大于8cm (杉木剥皮后应用熟桐油油漆, 不少于3遍), 支撑点高度1.5-1.8m左右	株	5	70.88	354.4	
91	050403001002	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:四角支撑,毛竹 (绿漆油漆、不少于3遍), 稍径大于8cm, 支撑点高度120-180cm左右	株	145	54.94	7966.3	
92	050403001003	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:一字支撑,毛竹 (绿漆油漆、不少于3遍), 稍径大于6cm, 支撑点高度100cm左右	株	181	19.93	3607.33	
本页小计							34175.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			12977.69			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1	10725.36			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	2252.33			
2	050405011001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	050405002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、地下室（地宫）部分可不计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.55	5898.95			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	050405012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	429.01			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	050405014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：绿化

第 1 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	R00003	综合人工(第3册)		工日	1519.85568	37	56234.66	104	158064.99	
2	RGFTZ	人工费调整		元	4.943	1	4.94	1	4.94	
		材料								
1	101020101	细砂		t	208.4788	27.01	5631.01	106.86	22278.04	
2	104010501	河滩石		t	25	43.72	1093	450	11250	
3	104050401	黄石		t	21.87	136	2974.32	249.5	5456.57	
4	305010101	水		m3	956.04984	3.98	3805.08	2.72	2600.46	
5	405010105 @1	毛竹, 稍径大于6cm;长1200内	长 1200 内	根	543	0.89	483.27	4.15	2253.45	
6	508130202	镀锌铁丝	12#	kg	18.1	5.14	93.03	5.14	93.03	
7	508130202 -1	镀锌铁丝	12#	kg	30	3.69	110.7	5.14	154.2	
8	608011501	草绳		kg	944	0.33	311.52	0.33	311.52	
9	800000000 @1	乌柏 2. 胸径:18-20cm 3. 蓬径:450-500cm 4. 高度:500-550cm		株	1.1	1562.39	1718.63	1562.39	1718.63	
10	800000000 @10	五角枫 2. 胸径:11-12cm 3. 蓬径:300-350cm 4. 高度:350-400cm		株	2.1	1032.82	2168.92	1032.82	2168.92	
11	800000000 @11	香榿 2. 胸径:11-12cm		株	1.05	1056.91	1109.76	1056.91	1109.76	

人材机汇总表

工程名称：绿化

第 2 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		3. 蓬径:300-350cm 4. 高度:350-400cm								
12	800000000 @12	合欢 2. 胸径:14-15cm 3. 蓬径:350-400cm 4. 高度:400-450cm		株	1.1	1286.67	1415.34	1286.67	1415.34	
13	800000000 @13	栾树 2. 胸径:13-14cm 3. 蓬径:350-400cm 4. 高度:400-450cm 5. 备注:实生苗		株	2.2	441.14	970.51	441.14	970.51	
14	800000000 @14	黄连木 2. 胸径:13-14cm 3. 蓬径:350-400cm 4. 高度:400-450cm 5. 备注:实生苗		株	2.2	726.05	1597.31	726.05	1597.31	
15	800000000 @15	无患子 2. 胸径:13-14cm 3. 蓬径:350-400cm 4. 高度:400-450cm 5. 备注:实生苗		株	3.3	827.15	2729.6	827.15	2729.6	
16	800000000 @16	二乔玉兰 2. 胸径:10-11cm 3. 蓬径:300-350cm 4. 高度:350-400cm		株	7.35	755.72	5554.54	755.72	5554.54	
17	800000000	鹅掌楸		株	3.15	340.05	1071.16	340.05	1071.16	

人材机汇总表

工程名称：绿化

第 3 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	@17	2. 胸径:10-11cm 3. 蓬径:300-350cm 4. 高度:350-400cm								
18	800000000 @18	: 杏树 2. 胸径:8-9cm 3. 蓬径:230-250cm 4. 高度:250-300cm		株	3.15	770	2425.5	770	2425.5	
19	800000000 @21	柿树 2. 胸径:9-10cm 3. 蓬径:250-300cm 4. 高度:300-350cm		株	3.15	240.7	758.21	240.7	758.21	
20	800000000 @23	金桂 2. 地径:9-10cm 3. 蓬径:250-300cm 4. 高度:300-350cm		株	1.05	624.95	656.2	624.95	656.2	
21	800000000 @24	枇杷 2. 胸径:9-10cm 3. 蓬径:250-300cm 4. 高度:300-350cm		株	1.05	294.1	308.81	294.1	308.81	
22	800000000 @25	木槿 2. 地径:3-4cm 3. 蓬径:150-180cm 4. 高度:250-300cm		株	10.2	102.35	1043.97	102.35	1043.97	
23	800000000 @26	鸡爪槭 2. 地径:6-7cm 3. 蓬径:150-180cm		株	14.7	284.92	4188.32	284.92	4188.32	

人材机汇总表

工程名称：绿化

第 4 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		4. 高度:180-200cm								
24	800000000 @27	日本晚樱 2. 地径:10-11cm 3. 蓬径:250-300cm 4. 高度:300-350cm		株	34.65	533.05	18470.18	533.05	18470.18	
25	800000000 @28	紫叶李 2. 地径:10-11cm 3. 蓬径:250-300cm 4. 高度:300-350cm		株	2.1	570.79	1198.66	570.79	1198.66	
26	800000000 @29	贴梗海棠 2. 地径:8-9cm 3. 蓬径:180-200cm 4. 高度:220-250cm		株	5.25	300	1575	300	1575	
27	800000000 @3	:银杏B 2. 胸径:13-14cm 3. 蓬径:350-400cm 4. 高度:400-450cm 5. 备注:实生苗		株	6.6	473.31	3123.85	473.31	3123.85	
28	800000000 @32	紫薇 2. 地径:7-8cm 3. 蓬径:150-180cm 4. 高度:200-220cm		株	34.65	183.81	6369.02	183.81	6369.02	
29	800000000 @33	花石榴 2. 地径:7-8cm 3. 蓬径:150-180cm 4. 高度:200-220cm		株	5.25	114.88	603.12	114.88	603.12	

人材机汇总表

工程名称：绿化

第 5 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
30	800000000 @34	四季桂 2. 地径:9-10cm 3. 蓬径:250-300cm 4. 高度:300-350cm		株	11.55	441.14	5095.17	441.14	5095.17	
31	800000000 @36	枣树 2. 地径:7-8cm 3. 蓬径:150-180cm 4. 高度:200-250cm		株	2.1	572	1201.2	572	1201.2	
32	800000000 @37	红叶碧桃 2. 地径:7-8cm 3. 蓬径:150-180cm 4. 高度:200-250cm		株	9.45	660	6237	660	6237	
33	800000000 @38	红叶石楠（独杆） 2. 地径:6-7cm 3. 蓬径:150-180cm 4. 高度:200-250cm		株	8.4	195	1638	195	1638	
34	800000000 @39	丛生紫荆 2. 地径:2-3cm 3. 蓬径:150-200cm 4. 高度:200-230cm		株	7.14	62.5	446.25	62.5	446.25	
35	800000000 @4	：枫香 2. 胸径:14-15cm 3. 蓬径:400-450cm 4. 高度:450-500cm		株	1.1	873.1	960.41	873.1	960.41	
36	800000000 @40	木芙蓉（丛生） 2. 地径:2-3cm 3. 蓬径:120-150cm		株	12.24	9.19	112.49	9.19	112.49	

人材机汇总表

工程名称：绿化

第 6 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		4. 高度:150-200cm								
37	800000000 @41	山茶 2. 地径:6-7cm 3. 蓬径:150-180cm 4. 高度:180-200cm		株	26.25	303.29	7961.36	303.29	7961.36	
38	800000000 @43	早樱 2. 胸径:11-12cm 3. 蓬径:250-300cm 4. 高度:300-350cm		株	16.8	551.43	9264.02	551.43	9264.02	
39	800000000 @44	红花继木 2. 地径:6-7cm 3. 蓬径:120-150cm 4. 高度:150-200cm		株	17.85	150.01	2677.68	150.01	2677.68	
40	800000000 @45	大叶女贞 2. 地径:7-8cm 3. 蓬径:150-180cm 4. 高度:200-220cm		株	5.25	176	924	176	924	
41	800000000 @47	五针松（造型树） 2. 地径:8-9cm 3. 蓬径:150-200cm 4. 高度:200-250cm		株	1.05	2243.7	2355.89	2243.7	2355.89	
42	800000000 @48	刚竹 2. 地径:3-4cm		株	816	5.7	4651.2	5.7	4651.2	
43	800000000 @5	榉树 2. 胸径:13-14cm 3. 蓬径:350-400cm		株	19.8	735.24	14557.75	735.24	14557.75	

人材机汇总表

工程名称：绿化

第 7 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		4. 高度:400-450cm 5. 备注:实生苗								
44	800000000@50	红叶石楠球 2. 蓬径:100-110cm 3. 株高:100-110cm		株	77.52	70	5426.4	70	5426.4	
45	800000000@51	红花檵木球 2. 蓬径:100-110cm 3. 株高:100-110cm		株	82.62	110.29	9112.16	110.29	9112.16	
46	800000000@52	金叶女贞球 2. 蓬径:100-110cm 3. 株高:100-110cm		株	71.4	64.33	4593.16	64.33	4593.16	
47	800000000@53	海桐球 2. 蓬径:100-110cm 3. 株高:100-110cm		株	66.3	87.31	5788.65	87.31	5788.65	
48	800000000@54	茶梅球 2. 蓬径:100-110cm 3. 株高:100-110cm		株	21.42	183.81	3937.21	183.81	3937.21	
49	800000000@55	金边黄杨球 2. 蓬径:100-110cm 3. 株高:100-110cm		株	38.76	108.45	4203.52	108.45	4203.52	
50	800000000@56	无刺枸骨球 2. 蓬径:120-130cm 3. 株高:130-150cm		株	32.55	151.64	4935.88	151.64	4935.88	
51	800000000@58	:法国冬青 2. 蓬径:70-80cm 3. 株高:160-180cm		株	2219.52	13.79	30607.18	13.79	30607.18	

人材机汇总表

工程名称：绿化

第 8 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		4. 备注:4株/m，双排种植								
52	800000000@59	红叶石楠球 (HM) 2. 蓬径:80-100cm 3. 株高:80-100cm		株	27.54	40	1101.6	40	1101.6	
53	800000000@6	高杆朴树 2. 胸径:14-15cm 3. 蓬径:400-450cm 4. 高度:450-500cm		株	3.3	919.05	3032.87	919.05	3032.87	
54	800000000@60	小叶女贞球 (HM) 2. 蓬径:80-100cm 3. 株高:80-100cm		株	18.36	27.57	506.19	27.57	506.19	
55	800000000@61	栀子花球 (HM) 2. 蓬径:80-100cm 3. 株高:80-100cm		株	22.44	14.7	329.87	14.7	329.87	
56	800000000@62	红叶小檗球 (HM) 2. 蓬径:80-100cm 3. 株高:80-100cm		株	37.74	18	679.32	18	679.32	
57	800000000@63	南天竹 2. 蓬径:45-50cm 3. 株高:50-55cm		株	43.86	3.22	141.23	3.22	141.23	
58	800000000@64	1. 种类:银杏A 2. 胸径:18-19cm 3. 蓬径:450-500cm 4. 高度:550-600cm 5. 备注:嫁接苗，全冠移		株	3.3	1240.8	4094.64	1240.8	4094.64	

人材机汇总表

工程名称：绿化

第 9 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		植，七级以上主要分枝，株型饱满，造型优美								
59	800000000@65	腊梅 2. 胸径:7-8cm 3. 蓬径:200-220cm 4. 高度:200-220cm		株	6.3	257.35	1621.31	257.35	1621.31	
60	800000000@66	垂丝海棠 2. 地径:7-8cm 3. 蓬径:180-200cm 4. 高度:200-220cm		株	16.8	330.88	5558.78	330.88	5558.78	
61	800000000@67	:红枫 2. 地径:7-8cm 3. 蓬径:180-200cm 4. 高度:180-200cm		株	12.6	413.6	5211.36	413.6	5211.36	
62	800000000@68	染井吉野樱 2. 胸径:10-11cm 3. 蓬径:300-350cm 4. 高度:200-250cm		株	9.45	533.08	5037.61	533.08	5037.61	
63	800000000@7	香樟A 2. 胸径:16-17cm 3. 蓬径:400-450cm 4. 高度:450-500cm		株	1.1	1838.1	2021.91	1838.1	2021.91	
64	800000000@8	香樟B 2. 胸径:13-14cm 3. 蓬径:350-400cm		株	1.1	689.29	758.22	689.29	758.22	

人材机汇总表

工程名称：绿化

第 10 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		4. 高度:400-450cm 5. 备注:实生苗								
65	800000000@9	广玉兰 2. 胸径:13-14cm 3. 蓬径:350-400cm 4. 高度:400-450cm 5. 备注:实生苗		株	4.4	441.14	1941.02	441.14	1941.02	
66	800000001@1	红叶石楠 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:40-45cm 4. 备注:红罗宾, 36株/m ² 2, 不脱脚, 两年生以上 毛球密植		m ²	453.288	92.52	41938.21	92.52	41938.21	
67	800000001@10	:常绿萱草 2. 蓬径:20-25cm 3. 高度:25-30cm 4. 备注:36株/m ² ,		m ²	190.434	86.04	16384.94	86.04	16384.94	
68	800000001@11	金边阔叶麦冬 2. 蓬径:15-20cm 3. 高度:20-25cm 4. 备注:64株/m ²		m ²	310.692	147.2	45733.86	147.2	45733.86	
69	800000001@12	丰花月季 2. 蓬径:20-25cm 3. 高度:25-30cm 4. 备注:49株/m ² , 两年 生以上, 夏日火花		m ²	25.602	63.21	1618.3	63.21	1618.3	

人材机汇总表

工程名称：绿化

第 11 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
70	800000001@13	时令花草 2. 备注:100株/m2, 一年更换四季		m2	40.8	60	2448	60	2448	
71	800000001@15	小兔子狼尾草 2. 蓬径:35-40cm 3. 高度:50-60cm 4. 备注:株型饱满优美, 叶片完整, 无折断现象, 30茎干/株, 8株/m2		m2	108.834	32.8	3569.76	32.8	3569.76	
72	800000001@16	小叶女贞 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:40-45cm 4. 备注:红罗宾, 36株/m2, 不脱脚, 两年生以上毛球密植		m2	77.112	29.88	2304.11	29.88	2304.11	
73	800000001@17	美人蕉 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:45-50cm 4. 备注:5芽/丛, 8丛/m2		m2	112.2	5.51	618.22	5.51	618.22	
74	800000001@18	花叶玉簪 2. 蓬径:20-25cm 3. 高度:25-30cm 4. 备注:64株/m2, 7-8片/株, 白羽+戴安娜+皇冠大奖=1:2:1, 120#盆		m2	71.4	179.2	12794.88	179.2	12794.88	
75	800000001@1	紫娇花 2. 蓬径:25-30cm		m2	29.376	38	1116.29	38	1116.29	

人材机汇总表

工程名称：绿化

第 12 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	9	3. 高度:30-35cm 4. 备注:25株/m2								
76	800000001@2	金森女贞 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:40-45cm 4. 备注:36株/m2, 不脱脚, 两年生以上毛球密植, 密不露土		m2	256.122	105.84	27107.95	105.84	27107.95	
77	800000001@20	荷兰菊 2. 蓬径:20-25cm 3. 高度:25-30cm 4. 备注:64株/m2, 120#盆		m2	27.132	960	26046.72	960	26046.72	
78	800000001@21	鸢尾 2. 蓬径:20-25cm 3. 高度:25-30cm 4. 备注:49株/m2		m2	24.786	49	1214.51	49	1214.51	
79	800000001@22	:矾根 2. 蓬径:15-20cm 3. 高度:20-25cm 4. 备注:64株/m2, 浆果冰沙: 黄金斑马: 军绿色=1:1		m2	36.312	384	13943.81	384	13943.81	
80	800000001@23	金叶石菖蒲 2. 蓬径:15-20cm 3. 高度:20-25cm		m2	53.142	58.88	3129	58.88	3129	

人材机汇总表

工程名称: 绿化

第 13 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		4. 备注:64株/m2, 10枝/丛, 容器苗								
81	800000001@24	欧石竹 2. 蓬径:10-15cm 3. 高度:15-20cm 4. 备注:64株/m2, 120#盆		m2	57.834	64.64	3738.39	64.64	3738.39	
82	800000001@25	金叶佛甲草 2. 蓬径:10-15cm 3. 高度:10-15cm 4. 备注:100株/m2		m2	34.374	60	2062.44	60	2062.44	
83	800000001@3	金边黄杨 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:40-45cm 4. 备注:36株/m2, 不脱脚, 两年生以上毛球密植, 密不露土		m2	573.75	96.12	55148.85	96.12	55148.85	
84	800000001@4	毛杜鹃 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:40-45cm 4. 备注:36株/m2, 不脱脚, 两年生以上毛球密植, 密不露土		m2	158.814	115.92	18409.72	115.92	18409.72	
85	800000001@5	小叶栀子 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:40-45cm		m2	477.87	194.4	92897.93	194.4	92897.93	

人材机汇总表

工程名称：绿化

第 14 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		4. 备注:36株/m2，不脱脚，两年生以上毛球密植，密不露土								
86	800000001@6	海桐 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:40-45cm 4. 备注:36株/m2，不脱脚，两年生以上毛球密植，密不露土		m2	700.842	86.04	60300.45	86.04	60300.45	
87	800000001@7	无尽夏 2. 蓬径:30-35cm 3. 高度:40-45cm 4. 备注:36株/m2，不脱脚，两年生以上毛球密植，密不露土		m2	124.95	357.48	44667.13	357.48	44667.13	
88	800000001@8	南天竹 2. 蓬径:20-25cm 3. 高度:25-30cm 4. 备注:36株/m2，不脱脚，两年生以上毛球密植，密不露土		m2	61.71	49.68	3065.75	49.68	3065.75	
89	800000001@9	大吴风草 2. 蓬径:15-20cm 3. 高度:20-25cm 4. 备注:金黄色花，40株/m2		m2	83.232	132.4	11019.92	132.4	11019.92	

人材机汇总表

工程名称：绿化

第 15 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
90	800000002@1	慈孝竹 2. 地径:1-2cm 3. 蓬径:50-60cm 4. 高度:200-2500cm 5. 备注:25分枝/丛		丛	294.84	45.96	13550.85	45.96	13550.85	
91	806040801	草种籽		kg	107.162	33.71	3612.43	32.54	3487.05	
92	806041001@1	成品百慕大+黑麦草混播草皮卷		m2	4968.42	11.99	59571.36	11.99	59571.36	
93	807012401	基肥		kg	698.5185					
94	807012901	肥料		kg	1845.7008	1.77	3266.89	2.32	4282.03	
95	807013001	药剂		kg	77.0148	22.3	1717.43	23.77	1830.64	
96	808020402@1	杉木, 稍径大于8cm;长2000内	长 2000 内	根	26.65	4.36	116.19	11.03	293.95	
97	808020402@2	毛竹, 稍径大于8cm;长2000内	长 2000 内	根	772.85	4.36	3369.63	8.04	6213.71	
98	CLFTZ	材料费调整		元	-0.1	1	-0.1	1	-0.1	
99	DLFCL@1	土质改良施肥		kg	4613.2	1.5	6919.8	1.5	6919.8	
100	QTCLF@1	其他材料费		元	79.679	0.86	68.52	0.86	68.52	
		机械								
1	15032	割草机	5匹	台班	3.91628	171.43	671.37	171.43	671.37	
2	CAIY	柴油		kg	657.40333	4.55	2991.19	7.04	4628.12	
3	CAIY@1	柴油		kg	8.94931	4.55	40.72	7.04	63	

人材机汇总表

工程名称: 绿化

第 16 页 共 16 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
4	DXLF	大修理费		元	305.224	0.8547	260.87	0.8547	260.87	
5	JCXLF	经常修理费		元	1084.22324	1	1084.22	1	1084.22	
6	JXFTZ	机械费调整		元	-0.6164	1	-0.62	1	-0.62	
7	JXRG	人工		工日	28.54701	37	1056.24	120	3425.64	
8	QTFY	其他费用		元	1549.18859	1	1549.19	1	1549.19	
9	QTJXF@1	其它机械费		元	103.114	0.89	91.77	0.89	91.77	
10	ZJF	折旧费		元	1107.67426	0.8547	946.73	0.8547	946.73	
合 计									1020463.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					6122619.69	
1	030107001001	交流电梯	1. 梯号:无机房乘客电梯（担架、无障碍） 2. 型号:载重1000kg 3. 用途:客梯 4. 层数:9 5. 站数:9 6. 提升高度、速度:1.75m/s 7. 运转调试要求:满足规范及业主要求 8. 中标人负责电梯深化设计、机房设备安装、井道改造、电梯系统的线缆敷设和接线，包括电源、信号、五方通话设备、刷卡、人脸识别、阻车系统等，负责系统调试，最终验收（取得使用登记证）等 9. 电梯内饰、选型由中标人提供选样，并经业主选择后确认实施 10. 其余规格参数详见设计参数表	部	3	161521.69	484565.07	
本页小计							484565.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
2	030107001003	交流电梯	1. 梯号:无机房乘客电梯（担架、无障碍） 2. 型号:载重1000kg 3. 用途:客梯 4. 层数:7 5. 站数:7 6. 提升高度、速度:1.75m/s 7. 运转调试要求:满足规范及业主要求 8. 中标人负责电梯深化设计、机房设备安装、井道改造、电梯系统的线缆敷设和接线，包括电源、信号、五方通话设备、刷卡、人脸识别、阻车系统等，负责系统调试，最终验收（取得使用登记证）等 9. 电梯内饰、选型由中标人提供选样，并经业主选择后确认实施 10. 其余规格参数详见设计参数表	部	2	142310.52	284621.04	
本页小计							284621.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030107001004	交流电梯	1. 梯号:有机房乘客电梯（担架、无障碍） 2. 型号:载重1000kg 3. 用途:客梯 4. 层数:18 5. 站数:18 6. 提升高度、速度:1.75m/s 7. 运转调试要求:满足规范及业主要求 8. 中标人负责电梯深化设计、机房设备安装、井道改造、电梯系统的线缆敷设和接线，包括电源、信号、五方通话设备、刷卡、人脸识别、阻车系统等，负责系统调试，最终验收（取得使用登记证）等 9. 电梯内饰、选型由中标人提供选样，并经业主选择后确认实施 10. 其余规格参数详见设计参数表	部	11	238152.71	2619679.81	
本页小计							2619679.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030107001005	交流电梯	1. 梯号:有机房乘客电梯（无障碍） 2. 型号:载重1000kg 3. 用途:客梯 4. 层数:19 5. 站数:19 6. 提升高度、速度:1.75m/s 7. 运转调试要求:满足规范及业主要求 8. 中标人负责电梯深化设计、机房设备安装、井道改造、电梯系统的线缆敷设和接线，包括电源、信号、五方通话设备、刷卡、人脸识别、阻车系统等，负责系统调试，最终验收（取得使用登记证）等 9. 电梯内饰、选型由中标人提供选样，并经业主选择后确认实施 10. 其余规格参数详见设计参数表	部	11	248523.07	2733753.77	
		分部分项合计					6122619.69	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							2733753.77	
合 计							6122619.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			70691.53			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	57009.3			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	5700.93			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	7981.3			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电梯工程

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	41806.82			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	1140.19			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	3040.5			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电梯工程

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：电梯工程

第 1 页 共 4 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010303	二类工		工日	20965.35	74	1551435.9	107	2243292.45	
		材料								
1	01030102@1	钢丝	Φ0.1~0.5	kg	72.5	6	435	6	435	
2	01090166@1	圆钢	Φ5.5~9	kg	76.25	3.42	260.78	3.23	246.29	
3	01130141@1	扁钢	<-59	kg	555.8	3.64	2023.11	3.64	2023.11	
4	01210332	等边角钢	∟60*5	kg	463.41	3.4	1575.59	3.26	1510.72	
5	01290144	钢板	δ8.0~20 Q235	kg	1039.5	3.57	3711.02	3.57	3711.02	
6	01293501	钢垫板		kg	841	3.77	3170.57	3.77	3170.57	
7	01370204@1	黄铜板	δ0.08~0.3	kg	54.9	42.88	2354.11	42.88	2354.11	
8	02130222	尼龙绳	Φ0.5~1.0	kg	10.96	53.6	587.46	53.6	587.46	
9	02270131@1	破布		kg	157.815	6	946.89	6	946.89	
10	03031239@1	自攻螺钉	M6*100	十个	135	0.81	109.35	0.81	109.35	
11	03050516@1	精制带母镀锌螺栓	M10*75	套	1230	0.67	824.1	0.67	824.1	
12	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	950	0.64	608	0.64	608	
13	03051707	铆固螺栓	M12	套	4480	1.29	5779.2	1.29	5779.2	

人材机汇总表

工程名称：电梯工程

第 2 页 共 4 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
14	03130525	弹簧垫圈	M2~38	十个	218	0.3	65.4	0.3	65.4	
15	03130704@1	镀锌垫圈	M2~12	十个	313	0.13	40.69	0.13	40.69	
16	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	1894.044	3.77	7140.55	5.3	10038.43	
17	03510701	铁钉		kg	94.5	3.6	340.2	5.01	473.45	
18	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	253	5.15	1302.95	5.14	1300.42	
19	04010611	水泥	32.5级	kg	8917.5	0.27	2407.73	0.25	2229.38	
20	04030102	黄砂		m3	15.31	120.46	1844.24	210.8	3227.35	
21	04050201	碎石		m3	16.983	99.09	1682.85	202.06	3431.58	
22	05030700@1	木板材		m3	16.875	1543.59	26048.08	2552.12	43067.03	
23	11030305@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	280.6	12.86	3608.52	12.86	3608.52	
24	11112504@1	无光调和漆		kg	637	12.86	8191.82	12.86	8191.82	
25	11112537	漆片胶		kg	13.5	15.44	208.44	15.44	208.44	
26	12010103	汽油		kg	830.28	9.12	7572.15	8.58	7123.8	
27	12010903@1	煤油		kg	612.15	4.29	2626.12	4.29	2626.12	
28	12050311	机油		kg	121.604	7.72	938.78	7.72	938.78	
29	12050323@1	齿轮油		kg	540	12.86	6944.4	12.86	6944.4	

人材机汇总表

工程名称：电梯工程

第 3 页 共 4 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
30	12050326	锭子油		kg	540	17. 58	9493. 2	17. 58	9493. 2	
31	12070105	黄油 (钙基脂)		kg	119. 988	6. 86	823. 12	6. 86	823. 12	
32	12370305	氧气		m3	985. 32	2. 83	2788. 46	2. 83	2788. 46	
33	12370335	乙炔气		kg	328. 44	15. 44	5071. 11	15. 44	5071. 11	
34	19610302	其它材料费		元	3037. 43	0. 86	2612. 19	0. 86	2612. 19	
35	31110301	棉纱头		kg	171. 05	5. 57	952. 75	5. 57	952. 75	
36	34020901@1	木枕		m3	0. 756	1071. 94	810. 39	1071. 94	810. 39	
37	56310301	电梯用绳头卡板		套	54	15. 44	833. 76	15. 44	833. 76	
38	补充设备007@1	交流电梯9/9/9		部	3	72000	216000	72000	216000	
39	补充设备007@2	交流电梯7/7/7		部	2	63000	126000	63000	126000	
40	补充设备007@3	交流电梯18/18/18		部	11	88000	968000	88000	968000	
41	补充设备007@4	交流电梯19/19/19		部	11	92000	1012000	92000	1012000	
		机械								
1	000020	二类工 (机械二次分析用)		工日	118. 46875	82	9714. 44	120	14216. 25	
2	603002	柴油		kg	265. 8205	7. 74	2057. 45	7. 04	1871. 38	
3	901019	安拆费及场外运输费		元	12760. 6037	0. 9381	11970. 72	0. 9381	11970. 72	

人材机汇总表

工程名称： 电梯工程

第 4 页 共 4 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
					5					
4	901058	大修理费		元	1975.502	0.8547	1688.46	0.8547	1688.46	
5	901130	经常修理费		元	5923.667	1	5923.67	1	5923.67	
6	901234	折旧费		元	7153.83375	0.8547	6114.38	0.8547	6114.38	
7	J00008	其他费用		元	258.7145	1	258.71	1	258.71	
8	JX707009	电		kw·h	185077.457 25	0.76	140658.87	0.89	164718.94	
合 计									4911261.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		综合布线系统					400373.22	
1	030501005015	插箱、机柜	1、名称：室外弱电箱（地面安装，含基础） 2、规格：400*300*500（含防雷模块、电源线） 3、含检测、调试及配套辅件 4、具体参数详见设计	台	6	605.52	3633.12	
2	030501005011	插箱、机柜	1、名称：标准机柜 2、规格：42U 3、安装方式：落地安装	台	3	1954.08	5862.24	
3	030501005012	插箱、机柜	1、名称：标准机柜 2、规格：27U 3、安装方式：落地安装	台	8	1687.92	13503.36	
4	030501005013	插箱、机柜	1、名称：标准机柜 2、规格：18U 3、安装方式：挂壁安装	台	2	1358.83	2717.66	
5	030404035003	插座	1、名称：PDU 2、规格：8位，D级防雷 3、具体参数详见设计	个	6	614.03	3684.18	
6	030404035004	插座	1、名称：PDU 2、规格：16位，D级防雷 3、具体参数详见设计	个	13	791.47	10289.11	
本页小计							39689.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 2 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030502010003	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：48芯LC型 3、含检测、调试及配套辅件 4、具体参数详见设计	个	3	1684.54	5053.62	
8	030502010004	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12芯LC型 3、含检测、调试及配套辅件 4、具体参数详见设计	个	4	501.56	2006.24	
9	030502013004	光纤盒	1、名称：双工LC适配器 2、规格：LC双工；标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.3-D、YD/T926.3 3、具体参数详见设计	个	36	80.38	2893.68	
10	030502013005	光纤盒	1、名称：8口光纤终端盒 2、规格：工作温度范围：-10~61℃；支持熔接、磨接方式；采用LC耦合器；8口 3、具体参数详见设计	个	1	251.07	251.07	
本页小计							10204.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	030502013006	光纤盒	1、名称:4口光纤终端盒 2、规格:工作温度范围: -10~61℃; 支持熔接、磨接方式; 采用LC耦合器; 4口 3、具体参数详见设计	个	6	152.09	912.54	
12	030502009003	跳线	1、名称:LC尾纤 2、规格:单模 1m 3、具体参数详见设计	条	216	13.54	2924.64	
13	030502009004	跳线	1、名称:LC-LC单模双芯跳线 2、规格:2m 3、具体参数详见设计	条	78	18.54	1446.12	
14	030502003009	分线接线箱（盒）	1、名称:家庭多媒体信息箱 2、规格:400*300*120mm, 箱内配置详见设计要求 3、安装方式:底边距地30cm暗装	个	444	343.99	152731.56	
15	030502012001	信息插座	1、名称:单孔信息插座(1数据)C 2、规格:86型, 六类非屏蔽模块 3、安装方式:嵌墙暗装, 下沿距地0.3m	个	1124	31.06	34911.44	
16	030502012002	信息插座	1、名称:双孔信息插座(2网络) 2、规格:86型, 六类非屏蔽模块 3、安装方式:嵌墙暗装, 下沿距地0.3m	个	1568	59.6	93452.8	
本页小计							286379.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030502004001	电视、电话插座	1、名称：电视插座 2、底盒材质、规格：电视插座面板，平面单孔 3、安装方式：嵌墙暗装，下沿距地0.3m	个	1568	40.88	64099.84	
		信息网络系统					215268.72	
18	030501012029	交换机	1、名称：设备网核心交换机 2、规格：槽位数量8，其中业务槽位数量4，单台板卡及端口数配置：交流电源*2，引擎模块*2（为提供良好的转发效果，引擎不允许带业务端口），不少于48个千兆电口，48个千兆光口，8个万兆光口 3、含检测、调试及配套辅件 4、具体参数详见设计	台	1	49875.58	49875.58	
19	030501012030	交换机	1、名称：48口POE交换机（监控使用） 2、规格：支持千兆电口≥48个，千兆SFP口≥2个，支持POE+；POE供电功率≥385W 3、含检测、调试及配套辅件 4、具体参数详见设计	台	11	4512.94	49642.34	
本页小计							163617.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030501012031	交换机	1、名称:24口POE交换机（监控使用）， 2、规格:支持千兆电口≥24个，千兆SFP口≥2个；支持POE+；支持POE供电功率≥190W， 3、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	台	3	2738.51	8215.53	
21	030501012032	交换机	1、名称:48口交换机(可视对讲使用)， 2、规格:48个10/100BASE-T以太网端口,2个千兆SFP,交流供电， 3、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	台	14	3359.56	47033.84	
22	030904008009	模块	1、名称:千兆单模光纤模块， 2、规格:中心波长：1310nm、线缆规格：单模、最大传输距离：10km， 3、具体参数详见设计	只	56	422.38	23653.28	
本页小计							78902.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	030504001007	服务器	1、名称：企业级可视化巡检平台控制器主机，软硬件一体， 2、规格：固化接口：5个100M/1000M自适应电口；Intel四核处理器、8G DDR、32G固态硬盘； 部署方式：旁路部署；支持网络健康综合分析和评分；支持图形化管理查看交换机设备信息、端口信息；支持自动生成或手动编辑生成可视化实时、动态网络拓扑图；支持设备运行状态、网络环境、链路状态实时监测，并对状态异常进行告警、定位；支持关键设备优先保障功能；支持网络接入安全防护功能；支持资产登记、查询、统计、维护、提醒功能；支持自定义创建门户网站， 3、具体参数详见设计	台	1	36848.15	36848.15	
		可视对讲系统					374716.55	
本页小计							36848.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030507006052	出入口控制设备	1、名称：对讲门口机， 2、规格：4.3英寸液晶显示屏，摄像头：1/2.7"彩色CMOS，200万像素，主芯片：四核，1.3GHz，操作系统：Android， 3、距地1.4m安装	台	42	1404.24	58978.08	
25	030507006055	出入口控制设备	1、名称：人脸识别围墙机（含电源）， 2、规格：4.3英寸液晶显示屏，摄像头：1/2.7"彩色CMOS，200万像素，主芯片：四核，1.3GHz，操作系统：Android， 3、距地1.4m安装	台	1	2351.57	2351.57	
26	030507006053	出入口控制设备	1、名称：对讲室内分机， 2、规格：显示屏：7英寸液晶电容屏，分辨率：1024*600，主芯片：单核，1GHz，操作系统：Linux， 3、距地1.4m安装	台	444	560.41	248822.04	
27	030404031001	小电器	1、名称：室内机开关电源， 2、规格：12V/30A， 3、具体参数详见设计	套	34	284.77	9682.18	
本页小计							319833.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 8 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	030507007028	出入口执行机构设备	1、名称：双门磁力锁（含支架）， 2、规格：电源：480mA*2 @12VDC，尺寸：L500×W47×H26(mm)最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力；明装；锁体材质：纯铜线圈，特技纯铁无残磁，表面铝合金氧化拉丝处理；增加 LED 锁状态指示， 3、具体参数详见设计	台	42	703.07	29528.94	
29	030507006054	出入口控制设备	1、名称：开门按钮， 2、规格：结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm，安装后露出13mm，重量：0.07kg， 3、具体参数详见设计	台	42	36.68	1540.56	
本页小计							31069.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	030507006056	出入口控制设备	1、名称：管理机（含电源）， 2、规格：10英寸液晶触摸屏、分辨率：1024*600、主芯片：四核，1.3GHz、操作系统：Android、DC12V、待机功耗：3W，工作功耗：10W， 3、具体参数详见设计	台	2	5352.33	10704.66	
31	030507005022	出入口目标识别设备	1、名称：Mifare卡， 2、规格：M1卡	张	1200	7	8400	
32	030507005023	出入口目标识别设备	1、名称：人脸采集器， 2、规格：3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480、采用200万双目摄像头、支持人脸、卡片（Mifare/CPU/二代身份证序列号）、身份证采集， 3、参数要求详见设计	台	1	3471.65	3471.65	
33	030507006057	出入口控制设备	1、名称：门禁发行器， 2、规格：发卡器， 3、具体参数详见设计	台	1	1236.87	1236.87	
		视频安防监控系统					636027.84	
本页小计							23813.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	030507008069	监控摄像设备	1、名称: 高清半球摄像机， 2、规格: 1/1.8 英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688*1520；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）， 3、安装方式: 吸顶安装、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	台	25	613.15	15328.75	
35	030507008070	监控摄像设备	1、名称: 高清枪型摄像机（含支架）， 2、规格: 1/1.8 英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688*1520；最低照度0.0011Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）， 3、安装方式: 含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	台	126	659.92	83149.92	
本页小计							98478.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 11 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	030507008071	监控摄像设备	1、名称:电梯摄像机（高清半球摄像机）， 2、规格:400万星光级1/2.7" CMOS智能半球网络摄像机、采用深度学习硬件及算法,提供精准的电瓶车侦测， 3、安装方式:吸顶安装、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	台	18	852.29	15341.22	
37	030507009001	视频控制设备	1、名称:楼层显示器， 2、具体参数详见设计	台	18	1024.91	18448.38	
38	030501009001	路由器	1、名称:无线网桥， 2、规格:200米电梯专用无线网桥（单位为套，内含摄像机端和机房端）， 4、具体参数详见设计	套	18	1058.09	19045.62	
本页小计							52835.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	030507008067	监控摄像设备	1、名称:室外高清枪型摄像机（含支架）， 2、规格:1/1.8英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688*1520；最低照度0.0001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）， 3、安装方式:室外安装、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	台	53	958.68	50810.04	
40	030507008072	监控摄像设备	1、名称:高空抛物摄像机（含支架）， 2、规格:1/1.8英寸CMOS；像素800万；最大分辨率4096*1800；最低照度0.0001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）， 3、安装方式:室外安装、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	台	34	2358.68	80195.12	
本页小计							131005.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	030507008073	监控摄像设备	1、名称:人脸识别摄像机（含支架）， 2、规格:1/1.8英寸CMOS；像素400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.00021Lux（彩色模式）；0.00011Lux（黑白模式）， 3、具体参数详见设计	台	2	2656.41	5312.82	
42	030507008061	监控摄像设备	1、名称:车辆识别摄像机（含支架）， 2、规格:1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大输出1920×1080@25fps高清图像，双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率， 3、具体参数详见设计	台	2	2835.36	5670.72	
本页小计							10983.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	030507008063	监控摄像设备	1、名称:AI摄像机， 2、规格:1/1.8英寸CMOS；像素800万；最大分辨率3840×2160；0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离80m（视频监控距离）10m（人脸检测距离）， 3、安装方式:室外安装、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	台	1	2698.68	2698.68	
44	030507008074	监控摄像设备	1、名称:全景球型摄像机（含支架）， 2、规格:像素800万（全景）+200万（球机）；最大分辨率4096×1800；最低照度0.00021Lux（彩色模式）；0.00011Lux（黑白模式）；最大补光距离球机：≥220m米， 3、安装方式:室外安装、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	台	1	6586.57	6586.57	
本页小计							9285.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	030507008064	监控摄像设备	1、名称：高速球型摄像机（含支架）， 2、规格：1/2.8英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2560×1440；最低照度彩色：0.0002lux@F1.6黑白：0.00011lux@F1.60Lux；最大补光距离150m（红外）， 3、安装方式：室外安装、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	台	1	4855.29	4855.29	
46	030507008065	监控摄像设备	1、名称：AR鹰眼球型摄像机（含支架）， 2、规格：1/1.8英寸CMOS；像素1600万（全景）+200万（球机）；最大分辨率8192×1800，最低照度0.00021Lux（彩色模式）；0.00011Lux（黑白模式）；最大补光距离球机：≥220m米（红外补光）， 3、安装方式：室外安装、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	台	1	28428.5	28428.5	
本页小计							33283.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 16 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	030410001003	电杆组立	1、名称：室外监控立杆， 2、材质：低碳高强度Q235， 3、规格：H=3.5m， 4、现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求：钢筋混凝土基础，含法兰、接地等预埋件	根	28	789.91	22117.48	
48	030402010004	避雷器	1、名称：二合一防雷器， 2、规格：电源、信号二合一， 3、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	组	93	246.2	22896.6	
49	040205001005	人（手）孔井	1、材料品种：MU15蒸压灰砂砖水泥砂浆砌筑，1:3水泥砂浆内壁抹面厚10， 2、规格尺寸：1500*800*1200， 3、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层、200mm厚C20砼井基， 4、含电缆出入口防火泥封堵，手孔井内填满筛洗过的干净黄砂， 5、具体做法详见设计	座	2	2651.37	5302.74	
本页小计							50316.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	040205001006	人（手）孔井	1、材料品种:MU15蒸压灰砂砖水泥砂浆砌筑,1:3水泥砂浆内壁抹面厚10， 2、规格尺寸:600*600*800， 3、盖板材质、规格:500*500混凝土井盖， 4、基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚碎石垫层、200mm厚C20砼井基， 5、含电缆出入口防火泥封堵，手孔井内填满筛洗过的干净黄砂， 6、具体做法详见设计	座	32	698.34	22346.88	
51	030501013002	网络服务器	1、名称:安防综合管理平台，2、规格:CPU:1颗 HG7163(16核, 2.4GHz)，内存2*16G DDR4, 16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存，硬盘:2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘，3、具体参数及做法详见设计	套	1	21708.49	21708.49	
本页小计							44055.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 18 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	030507013003	录像设备	1、名称:32路NVR 2、规格:32路网络视频接入；不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/转发 3、含检测、调试及配套辅件 4、具体参数详见设计	台	9	2887.49	25987.41	
53	030507013004	录像设备	1、名称:AI智能硬盘录像机 C2、规格:智能分析盒子，单盘位，最大可配16TB硬盘，2路HDMI输出，1路VGA输出，可支持4K显示输出 C3、含检测、调试及配套辅件 4、具体参数详见设计	台	1	4271.54	4271.54	
54	030507013005	录像设备	1、名称:超脑NVR， 2、规格:工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux操作系统，硬盘接口：8个，SATA3.0， 3、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	台	1	8271.54	8271.54	
本页小计							38530.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	030501001002	输入设备	1、名称：监控硬盘（6T） 2、规格：3.5英寸，6TB IntelliPower 64M SATA3C 3、含检测、调试及配套辅件 C4、具体参数详见设计	台	88	1066.66	93866.08	
56	030504001010	服务器	1、名称：时钟同步服务器 2、含检测、调试及配套辅件 3、具体参数详见设计	台	1	1989.5	1989.5	
57	030507014003	显示设备	1、名称：拼接屏（含框架） 2、规格：LCD液晶显示单元，尺寸：46英寸 3、配件：壁挂支架、遥控器、电源线 4、具体参数详见设计	台	9	4087	36783	
58	030507012002	视频传输设备	1、名称：9路视频解码器 2、规格：高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 3、含检测、调试及配套辅件 4、具体参数详见设计	台	1	15945.93	15945.93	
本页小计							148584.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	030504001008	服务器	1、名称：管理电脑（监控） 2、规格：8核 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3. 19GHz/等同或以上；内存：8.00 GB/等同或以上；硬盘：500G/等同或以上；显卡：6G独立显卡/等同或以上操作系统：windows 7正版/等同或以上23寸及以上液晶显示器 3、含检测、调试及配套辅件C 4、具体参数详见设计	台	3	5227.82	15683.46	
60	030502007013	光缆	1、名称：HDMI线 C2、规格：HDMI A Type 3、具体参数详见设计	根	20	43.54	870.8	
61	030404015002	控制台	1、名称：3联操作台 2、规格：定制，具体参数详见设计	台	1	2114.76	2114.76	
		周界报警系统					47626.88	
本页小计							18669.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	030501012034	交换机	1、名称:报警网关， 2、类别:基于32位MCU处理器开发，主频高达200MHZ，支持RMMI网络接口，10M/100M自适应，采用RTOS嵌入式实时系统开发，支持lwip网络协议栈、支持多任务、多队列、多状态管理，支持本地网络自动搜索、IP信息和服务器参数设置和版本号查询功能， 3、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	台	1	1525.09	1525.09	
63	030501017015	软件	1、名称:软件， 2、规格:系统运行在WIN7/10等操作平台下，一键式安装、高效/友好/便捷最大支持 800个防区，32个键盘， 3、具体参数详见设计	套	1	2342.36	2342.36	
本页小计							3867.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 22 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	030507006058	出入口控制设备	1、名称：液晶键盘， 2、规格：485总线通讯方式设计，连接中心管理主机，使用密码对主控设备进行各种编程操作， 3、具体参数详见设计	台	1	386.87	386.87	
65	030607004005	信号报警装置	1、名称：声光警号， 2、规格：有警情发生时，监控中心发出声光提示， 3、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	套	1	156.62	156.62	
66	030904008010	模块	1、名称：16路继电器输出模块， 2、规格：继电器输出板包含有16个继电器输出终端，可以设置为一对一、一对多或多对一， 3、具体参数详见设计	个	1	417.38	417.38	
本页小计							960.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	030507001026	入侵探测设备	1、名称：6道双防区控制杆， 2、类别：张力式电子围栏入侵探测装置产生报警时，报警状态持续时间应大于3s， 3、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	台	5	1204.89	6024.45	
68	030904008011	模块	1、名称：防区网络模块， 2、规格：485通讯信号，可通过光端机超远距离直接传输，支持双向通讯， 3、具体参数详见设计	个	8	354.88	2839.04	
69	030411005001	接线箱	1、名称：室外防水箱， 2、材质：不锈钢， 3、规格：250宽*300高*170mm厚， 4、具体参数详见设计	个	5	307.73	1538.65	
本页小计							10402.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	030507003001	入侵报警中心显示设备	1、名称:警号， 2、类别:室外防水警号报警时鸣叫同时有灯闪烁，ABS防火塑胶外壳；工作电压：DC9-15V；消耗电流：≤300mA；报警声压：≥108dB/m；高亮度LED，防虫，防尘设计， 3、具体参数详见设计	套	15	112.2	1683	
71	030507001028	入侵探测设备	1、名称:6道终端杆受力杆（含底座）， 2、规格:高档铝合金材质，国标40x40L,有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观、可根据现场需要调节安装角度，用于防区两端和转角处，表面氧化处理， 3、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	根	20	146.34	2926.8	
本页小计							4609.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	030507001029	入侵探测设备	1、名称:6道支撑杆（含底座） 2、规格:高档铝合金材质，专利U型防折弯设计,有防锈和耐腐蚀措施，坚固、美观，内嵌过线孔，光滑，摩擦系数小，提高精度， 3、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	根	120	84.55	10146	
73	040205004002	标志板	1、名称:夜光警示牌， 2、规格:100*20MM PVC材质、双面显示， 3、采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光.夜光功能 耐腐蚀，抗氧化， 4、具体参数详见设计	块	60	4.5	270	
本页小计							10416	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	030402010005	避雷器	1、名称：高压避雷器， 2、规格：采用国际先进的加工工艺和科学技术，可实现雷击电子围栏前端时，避雷器上具有双避雷球、扼流圈、等同时，多次放电，以求达到多重保护主机设备， 3、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	组	10	349.29	3492.9	
75	030507016001	停车场管理设备	1、名称：模拟地图， 2、规格：专业美工优化设计，更清晰的显示整个项目平面图，并根据报警防区用高亮度LED灯标识，报警之后相应的防区LED灯会全部点亮，快速的定位报警防区。亚克力材质，铝合金边框， 3、具体参数详见设计	套	1	3195.29	3195.29	
本页小计							6688.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	030410003001	导线架设	1、名称：张力合金线， 2、规格：不锈钢 SUS316 材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于国家标准，Φ1.2MM 多股， 3、含弹簧、紧线器、转向滑轮、束线器等配件， 4、具体参数详见设计	m	2100	3.21	6741	
77	030409001001	接地极	1、名称：接地桩成品， 2、规格：热镀锌三角铁、不生锈、含配件及 5 米 6 平方接地导线， 3、具体参数详见设计	根	5	180.12	900.6	
78	030507017002	安全防范分系统调试	1、名称：周界系统调试	系统	1	3040.83	3040.83	
		电子巡更系统					3882.54	
本页小计							10682.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	03B001	巡检器	1、材质：军工级别三防聚碳酸酯双色注塑；提示方式：中文显示和震动；存储记录条：40000条；摔机记录：999条；通讯方式：磁吸免驱USB2.0全速；电池：1800mAh；充电时长：2-3小时（使用充电器大电流充电）；待机时间：1个月以上（理论上）；低电报警：有电量提示；防护等级：IP68等级；外形：130mm*45mm*23mm；重量：110g±4g；照明亮度：400lm	根	2	500	1000	
80	030904003009	按钮	1、名称：人名钮 2、规格：依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称 3、具体参数详见设计	个	2	50.09	100.18	
本页小计							1100.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	03B002	巡更点	1、形状：菱形； 尺寸：70mm*32mm*8mm；环境 温度：-25℃至65℃；材质：工程塑料聚碳酸酯； 工作频率：125KHZ；两边圆孔可安装6mm螺钉固定在物体上，内部采用环氧工程树脂封装，防腐蚀，适用于恶劣环境	个	29	15	435	
82	040205004003	标志板	1、名称：标识牌 2、规格：合金制成，丝网印制 3、具体参数详见设计	块	29	15	435	
83	03B003	通讯座	1、尺寸：108*85*50mm；波特率：19200；设备重量：104.3g；产品材质：ABS；通讯接口：USB	根	1	220	220	
84	03B004	事件夹	1、内置10个事件按钮，可代表10种不同的现场情况	套	2	300	600	
85	030501017016	软件	1、名称：软件 2、规格：操作简单人性化设计依据现场可多种计划查询、分析、浏览、图形分析、打印表格等设置等功能也可加密 3、具体参数详见设计	套	1	1092.36	1092.36	
本页小计							2782.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		停车场（库）管理系统					97294.8	
86	040205022002	道闸机	1、类型：一体化道闸， 2、规格、型号：含闸机、车牌识别摄像机、LED显示屏、车辆管理软件、感应雷达、挡车栏杆等， 3、成套设备，含基础、电源、机箱、档杆、感应线圈等附件， 4、具体参数及做法详见设计	套	4	19263.57	77054.28	
87	030504001012	服务器	1、名称：管理电脑， 2、规格：主流台式机，满足使用要求， 3、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	台	1	5148.16	5148.16	
88	030501017018	软件	1、名称：停车场管理软件（含软件狗）， 2、规格：系统配套， 3、具体参数详见设计	套	1	15092.36	15092.36	
		出入管理系统					95682.14	
本页小计							97294.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	030507006060	出入口控制设备	1、名称：双门门禁控制器， 2、规格：主处理器：32位处理器；管控门数：2门；通讯方式：上行TCP/IP、RS485， 3、具体参数详见设计	台	20	522.27	10445.4	
90	030507005026	出入口目标识别设备	1、名称：门禁读卡机， 2、规格：读卡频率：13.56MHz；按键方式：物理按键， 3、安装方式：距地1.4m安装， 4、具体参数详见设计	台	29	633.65	18375.85	
91	030507007029	出入口执行机构设备	1、名称：双门磁力锁（含支架）， 2、规格：电源：480mA*2 @12VDC，尺寸：L500×W47×H26（mm）最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；明装；锁体材质：纯铜线圈，特技纯铁无残磁，表面铝合金氧化拉丝处理；增加 LED 锁状态指示， 3、具体参数详见设计	台	7	703.07	4921.49	
本页小计							33742.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	030507007030	出入口执行机构设备	1、名称：单门磁力锁（含支架） 2、规格：电源：480mA @12VDC 尺寸：L250×W47×H26(mm) 最大拉力：280kg(600Lbs) 直线拉力；明装；锁体材质：纯铜线圈，特技纯铁无残磁，表面铝合金氧化拉丝处理；增加 LED 锁状态指示， 3、具体参数详见设计	台	32	492.07	15746.24	
93	030507006061	出入口控制设备	1、名称：开门按钮 2、规格：结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm，安装后露出13mm，重量：0.07kg 3、具体参数详见设计	台	39	36.68	1430.52	
94	030507006059	出入口控制设备	1、名称：室外人行闸机 2、规格：高性能嵌入式处理器、1200不锈钢摆臂 3、参数要求详见设计	台	3	8424.49	25273.47	
本页小计							42450.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
95	030507005024	出入口目标识别设备	1、名称：人脸闸机头， 2、规格：7英寸LCD屏，分辨率1024*600支持人脸、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门支持显示人脸框，并实时检测最大人脸， 3、参数要求详见设计	台	4	3465.61	13862.44	
96	030507005025	出入口目标识别设备	1、名称：人证比对终端， 2、规格：13.3寸电容触摸屏及10.1寸液晶显示屏；采用200万单目摄像头，适应不同高度的人群；内置身份证阅读器，可读取居民身份证识别， 3、参数要求详见设计	台	1	5626.73	5626.73	
		室内外报警系统					364972.24	
97	030507001005	入侵探测设备	1、名称：壁挂红外探测器 2、类别：双元热释电红外传感器，壁挂探测距离：8米 3、安装方式：距地2.2m安装	套	522	313.5	163647	
本页小计							183136.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	030507001006	入侵探测设备	1、名称:红外微波双鉴探测器 2、类别:双元热释电红外传感器，微波频率10.525GHz，壁挂探测距离：12米C 3、安装方式:距地2.2m安装	套	16	408.89	6542.24	
99	030904001003	点型探测器	1、名称:可燃气体探测器， 2、规格:报警音量：≥70dB（1米处），报警浓度：8%LEL + 3% LEL，报警方式：现场/联网报警， 3、安装方式:吸顶安装	个	444	185.83	82508.52	
100	030904003003	按钮	1、名称:紧急按钮 2、规格:负载电流：1.25A，开关耐压：250VDC，ABS阻燃防火材质C 3、具体参数详见设计	个	906	115.01	104199.06	
101	030607004007	信号报警装置	1、名称:紧急报警盒， 2、规格:内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持有线网络和管理中心双向语音对讲；支持中心监听、录音与广播功能， 3、具体参数详见设计	套	4	367.69	1470.76	
本页小计							194720.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
102	030607004006	信号报警装置	1、名称：紧急报警柱， 2、规格：200w像素视频采集，支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持公网传输ehome2.0， 3、具体参数详见设计	套	1	2756.5	2756.5	
103	030504001013	服务器	1、名称：管理机， 2、规格：高性能嵌入式处理器 Android 11.0， 3、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见设计	台	1	3848.16	3848.16	
		信息发布系统					54860.26	
104	030507014004	显示设备	1、名称：P4 LED显示屏屏体（含开关电源） 2、像数点间距4mm 像素密度 62500 Dots/m² 像素构成 1R1G1B 亮度 ≥4500cd/m² 3、含大屏钢结构 4、具体参数详见设计	m2	6.12	6850.15	41922.92	
105	030506007004	视频系统设备	1、名称：大屏控制系统 2、具体参数详见设计	台	1	2092.36	2092.36	
本页小计							50619.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
106	030506007005	视频系统设备	1、名称:视频处理器 2、支持3画面任意输出 3、具体参数详见设计	台	1	5816.86	5816.86	
107	030501017020	软件	1、名称:显示屏专用播放软件 2、具体参数详见参数表	套	1	1514.62	1514.62	
108	030404016001	控制箱	1、名称:显示屏控制箱 2、10KW，分路供电，时序控制，可控制大屏开关关闭。电源供电需考虑防雷，设备、保护地分开，还应考虑关键信息设备端口防雷措施 3、具体参数详见参数表	台	1	3513.5	3513.5	
		机房设备					197495.72	
109	031101007002	不间断电源设备	1、名称:UPS主机， 2、规格:输入输出电压制式单进单出，超高的输入输出功率因数，峰值比3:1，配置5A大功率充电器，电池电压192VDC-288VDC.丰富的选配件，通信方式RS232\SNMP卡（选件） 3、含检测、调试及配套辅件， 4、具体参数详见参数表	套	1	8374.75	8374.75	
本页小计							19219.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	030405001002	蓄电池	1、名称：蓄电池 2、型号：系统后备时间2小时，配置1组100AH电池，共配置16节；控阀式铅酸蓄电池，单只电池额定电压为12V 3、具体参数详见参数表	节	16	1128.68	18058.88	
111	030404012002	蓄电池屏（柜）	1、名称：UPS电池柜 2、规格：标准电池柜，单柜可装16节100AH 电池 3、具体参数详见参数表	台	1	1994.86	1994.86	
112	030404017002	配电箱	1、名称：UPS配电柜 2、AL2, 含输入输出及旁路 3、具体参数详见参数表	台	1	1685.47	1685.47	
113	031101007003	不间断电源设备	1、名称：UPS主机 2、规格：3KVA/长机 输入输出电压制式单进单出，超高的输入输出功率因数，峰值比3:1，配置4A大功率充电器，电池电压96VDC。通信方式RS232 3、含检测、调试及配套辅件 4、具体参数详见参数表	套	8	4374.75	34998	
本页小计							56737.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
114	030405001003	蓄电池	1、名称:蓄电池 , 2、型号:系统后备时间2小时,配置1组65AH电池,共配置8节;控制阀式铅酸蓄电池,单只电池额定电压为12V, 3、具体参数详见参数表	套	8	6008.68	48069.44	
115	030404012003	蓄电池屏（柜）	1、名称:UPS电池柜, 2、规格:标准电池柜,单柜可装8节65AH 电池, 3、具体参数详见参数表	台	8	1591.55	12732.4	
116	030501017014	软件	1、名称:分时控制软件系统, 2、可提供网络报警、智能化集中管理,实时呈现电源连接状态、工作状态、设备报警时间、人员确认时间及故障修复时间等记录;平台软件能实时监测电源的输出电压、总负载电流和内部温度; 3、具备远程/定时开关机功能;具备主电源工作异常报警及数据异常报警,报警历史信息统一存储,支持信息查询及下载。	套	1	5076.73	5076.73	
本页小计							65878.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
117	030404022001	控制器	1、名称:智能电源分时控制器， 2、规格:19英寸标准机架式设计，高度≤1.5U； 带可靠防雷接地保护，温控静音风扇，具备良好通风散热功能； 1路220V输入，1路市电监测输入，1路RJ45网络接口，8路五孔插座； 8路AC220V输出，单路最大电流10A，设备总电流16A； 前面板配置≥3.5寸液晶触摸控制屏，可本地操作系统配置、整机或每路端口的开关； 远程开关机/定时/重启功能，根据GA38-2021标准可对8路端口进行分时分区管控； 实时监测设备电压、电流、温度，端口工作状态显示； 具备端口时序开关功能，避免瞬间大负载供电对电网和设备的冲击； 市电监测功能，市电断电后，系统应向联网监控中心发送断电报警信号；	台	11	4823.32	53056.52	
本页小计							53056.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑
五期项目

第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			多种异常报警，市电断电报警，过欠压报警、过流报警、过温报警、设备离线报警，报警等级分类，具有短信、语音、弹框等多种报警方式；网络远程管理功能，实现设备远程控制，实时数据监测，历史数据查询下载；满足系统软件网络安全等保二级（含）以上					
118	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类:25cm高可调活动支架，镀锌型钢横梁， 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600*35mm，系统电阻1*106——1*109，冲击载荷670N，极限载荷13350N，均布载荷23000N/M2，3、含40*4接地铜牌、30*3接地铜带等防静电联结带，具体做法及要求详见设计	m2	25	466.97	11674.25	
119	030413001001	铁构件	1、名称:散力架， 2、材质:不锈钢， 3、具体参数详见设计	项	1	1774.42	1774.42	
本页小计							13448.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			31234.73			
1.1	1.1	安全文明施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	25189.3			
1.2	1.2	安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	2518.93			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	3526.5			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	18472.15			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1679.29			
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	503.79			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	1343.43			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					53233.39			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化设备安装

标段：丁蜀高铁嘉苑五期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 1 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	0000030	综合工日		工日	7.92	66	522.72	107	847.44	
2	00010202	一类工 装饰工程		工日	17.3	85	1470.5	112	1937.6	
3	00010203	一类工		工日	2841.4872	77	218794.51	112	318246.57	
4	00010303	二类工		工日	913.83797	74	67624.01	107	97780.66	
5	00010304	二类工		工日	86.05938	74	6368.39	107	9208.35	
6	RGFTZ	人工费调整		元	14065.43	1	14065.43	1	14065.43	
		材料								
1	01030106@1	钢丝	Φ 1.6	kg	0.18	6	1.08	6	1.08	
2	01090158@1	钢筋	Φ 10以内	t	0.18144	3421.62	620.82	3396	616.17	
3	01090225	镀锌圆钢	Φ 10~14	kg	414.06	4.46	1846.71	4.46	1846.71	
4	01130206@1	镀锌扁钢	-25*4	kg	7.37	4.55	33.53	4.55	33.53	
5	01130207	镀锌扁钢	-40*4	kg	27	4.55	122.85	4.55	122.85	
6	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	4	4.55	18.2	4.55	18.2	
7	01130216@1	镀锌扁钢	-60*6	kg	7.22558	4.55	32.88	4.55	32.88	
8	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m2	4.44	87.01	386.32	87.01	386.32	
9	01293501	钢垫板		kg	0.55	3.77	2.07	3.77	2.07	
10	01293501@	钢垫板		kg	2.7	3.77	10.18	3.77	10.18	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 2 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
11	01293507	钢垫板	δ 2.5~5	kg	14	3.77	52.78	3.77	52.78	
12	01490121	铝绑线	Φ 2~3.2	m	168.483	0.27	45.49	0.27	45.49	
13	02130114	塑料带	20mm*40m	kg	0.9	2.14	1.93	2.14	1.93	
14	02130222	尼龙绳	Φ 0.5~1.0	kg	0.09	53.6	4.82	53.6	4.82	
15	02270106	白布		m	54.18	3.43	185.84	3.43	185.84	
16	02270106@1	白布		m	7.17	3.43	24.59	3.43	24.59	
17	02270131	破布		kg	0.1	6	0.6	6	0.6	
18	02270403	脱脂棉		kg	9.1824	12.86	118.09	12.86	118.09	
19	03031208@1	自攻螺钉	M4*30	十个	0.1	0.25	0.03	0.25	0.03	
20	03031211@1	自攻螺钉	M4*60	十个	0.3	0.26	0.08	0.26	0.08	
21	03031212	自攻螺钉	M4*65	十个	133.2	0.27	35.96	0.27	35.96	
22	03031212@1	自攻螺钉	M4*65	十个	13	0.27	3.51	0.27	3.51	
23	03031222	自攻螺钉	M5*25~30	十个	33.048	0.48	15.86	0.48	15.86	
24	03031241	自攻螺钉	M8*35	十个	33.048	0.87	28.75	0.87	28.75	
25	03031247	自攻螺钉	M10*30~50	十个	16.524	0.58	9.58	0.58	9.58	
26	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	289.92	0.59	171.05	0.59	171.05	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 3 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
27	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	36.24	0.48	17.4	0.48	17.4	
28	03050103	螺栓	M5	套	33.66	0.13	4.38	0.13	4.38	
29	03050135	精制螺栓	M12*20~100	套	54	0.39	21.06	0.39	21.06	
30	03050654@1	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	12.3	1.1	13.53	1.1	13.53	
31	03050654@2	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	120.8	1.1	132.88	1.1	132.88	
32	03050655@1	精制带母镀锌螺栓	M12*100内2平1弹垫	套	251.1	1.17	293.79	1.17	293.79	
33	03050659@1	精制带母镀锌螺栓	M16*100内2平1弹垫	套	947.6	2.32	2198.43	2.32	2198.43	
34	03051070	精制六角带帽螺栓	M16*60	套	171.36	0.69	118.24	0.69	118.24	
35	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	8.24	0.09	0.74	0.09	0.74	
36	03053521@1	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	130	0.09	11.7	0.09	11.7	
37	03054307	地脚螺栓	M8*120	套	20.4	1.03	21.01	1.03	21.01	
38	03070105	膨胀螺栓	M5	套	5126.28	0.51	2614.4	0.51	2614.4	
39	03070110	膨胀螺栓	M8	套	89.76	0.3	26.93	0.3	26.93	
40	03070117@1	膨胀螺栓	M10	套	69.84	0.69	48.19	0.69	48.19	
41	03070126	膨胀螺栓	M12	套	24.48	1.03	25.21	1.03	25.21	
42	03070126@	膨胀螺栓	M12	套	53.04	1.03	54.63	1.03	54.63	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 4 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
1										
43	03070806	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	177.28	0.69	122.32	0.69	122.32	
44	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	0.824	0.86	0.71	0.86	0.71	
45	03070822	塑料胀塞	Φ6~9	十个	7.5	0.09	0.68	0.09	0.68	
46	03130525	弹簧垫圈	M2~38	十个	17.136	0.3	5.14	0.3	5.14	
47	03270104@1	铁砂布	2#	张	1	0.86	0.86	0.86	0.86	
48	03270104@2	铁砂布	2#	张	9	0.86	7.74	0.86	7.74	
49	03410205@1	电焊条		kg	0.31752	4.97	1.58	5.31	1.69	
50	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.2	3.77	0.75	5.31	1.06	
51	03410206@1	电焊条	J422 Φ3.2	kg	9.0186	3.77	34	5.31	47.89	
52	03410206@2	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.75	3.77	2.83	5.31	3.98	
53	03411206	焊片	Φ3.5	个	2715	1.03	2796.45	1.03	2796.45	
54	03411302	焊锡		kg	54.18	36.87	1997.62	36.87	1997.62	
55	03411302@1	焊锡		kg	7.82	36.87	288.32	36.87	288.32	
56	03430900	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43	42.88	3.43	
57	03430912	松香焊锡丝	Φ2.3	kg	5.43	42.88	232.84	42.88	232.84	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 5 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
58	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	22.56	51.45	1160.71	51.45	1160.71	
59	03450404@1	焊锡膏	瓶装50g	kg	1.96	51.45	100.84	51.45	100.84	
60	03515100@1	圆钉		kg	0.4536	3.6	1.63	3.6	1.63	
61	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	10	5.15	51.5	5.07	50.7	
62	03570217@1	镀锌铁丝	8~12#	kg	0.58968	5.15	3.04	5.07	2.99	
63	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.81648	5.15	4.2	5.07	4.14	
64	03570237@1	镀锌铁丝	22#	kg	0.83	4.72	3.92	5.07	4.21	
65	03570905	铁绑线	Φ1~2	m	370.8	0.17	63.04	0.17	63.04	
66	03590100	垫铁		kg	4.5	4.29	19.31	4.29	19.31	
67	03632105	钻头	Φ3	根	18.12	1.2	21.74	1.2	21.74	
68	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	63.24	1.72	108.77	1.72	108.77	
69	03633105@1	冲击钻头	Φ6~8	根	2.05	1.72	3.53	1.72	3.53	
70	03652422@1	钢锯条		根	150.47068	0.21	31.6	0.21	31.6	
71	04010603@1	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	2.20193	265.84	585.36	321	706.82	
72	04010611@2	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	2129.01792	0.27	574.83	0.32	681.29	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 6 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
73	04010611@3	水泥	32.5级	kg	21.6	0.27	5.83	0.32	6.91	
74	04030100	黄砂		t	10.7256	71.89	771.06	145.72	1562.93	
75	04030102@1	黄砂		m3	0.36	120.46	43.37	145.72	52.46	
76	04030107@2	中(粗)砂		t	8.38012	67.39	564.74	145.72	1221.15	
77	04030107@3	中砂		t	2.70212	67.39	182.1	145.72	393.75	
78	04050217	碎石	40	t	9.54302	61.2	584.03	126.29	1205.19	
79	04130101@1	机砖		百块	40.00547	41.77	1671.03	54	2160.3	
80	05050111	胶合板	2440*1220*6	m2	17.94	10.29	184.6	10.29	184.6	
81	05050111@1	胶合板	2440*1220*6	m2	0.66	10.29	6.79	10.29	6.79	
82	0701240	脱脂棉		kg	0.36	25.9	9.32	25.9	9.32	
83	07530111	抗静电全钢活动地板 600×600×30		m2	25.5	308.72	7872.36	350	8925	
84	11030304	红丹防锈漆		kg	5.6			12.86	72.02	
85	11030305@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	10.405	12.86	133.81	12.86	133.81	
86	11030525	防火涂料	A60-1	kg	67.5	16.29	1099.58	16.29	1099.58	
87	11030525@	防火涂料	A60-1	kg	1.98	16.29	32.25	16.29	32.25	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 7 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
88	11030703@1	沥青漆		kg	2.29505	10.29	23.62	10.29	23.62	
89	11030704@1	沥青清漆		kg	0.55581	6	3.33	6	3.33	
90	11111703	酚醛磁漆(各种颜色)		kg	11.2	12.86	144.03	12.86	144.03	
91	11111703@1	酚醛磁漆		kg	0.07	12.86	0.9	12.86	0.9	
92	11111703@2	酚醛磁漆		kg	0.09	12.86	1.16	12.86	1.16	
93	11112504	无光调和漆		kg	0.26	12.86	3.34	12.86	3.34	
94	11112504@1	无光调和漆		kg	21	12.86	270.06	12.86	270.06	
95	11452104	酒精		kg	7.75	9	69.75	9	69.75	
96	12010103	汽油		kg	40.5	9.12	369.36	9.24	374.22	
97	12010103@1	汽油		kg	9.3	9.12	84.82	9.24	85.93	
98	12010103@2	汽油		kg	1.465	9.12	13.36	9.24	13.54	
99	12070109	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03	17.15	7.03	
100	12070109@1	电力复合脂		kg	6.212	17.15	106.54	17.15	106.54	
101	12331306	多功能上光清洁剂		盒	2.4	17.15	41.16	17.15	41.16	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 8 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
102	12331306@1	多功能上光清洁剂		盒	3.2	17.15	54.88	17.15	54.88	
103	12370322	丙烷		kg	444	4.55	2020.2	4.55	2020.2	
104	12413518	901胶		kg	4.44	2.14	9.5	2.14	9.5	
105	12430344@1	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	0.15	12.43	1.86	12.43	1.86	
106	12430344@2	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	0.9	12.43	11.19	12.43	11.19	
107	14312502	塑料软管		kg	2.18	15.78	34.4	15.78	34.4	
108	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	17	1.17	19.89	1.17	19.89	
109	14350105@1	异型塑料管	dn2.5~5	m	1.8	1.17	2.11	1.17	2.11	
110	14350106	异型塑料管	dn5	m	139.98	1.17	163.78	1.17	163.78	
111	14350106@1	异型塑料管	dn5	m	19.55	1.17	22.87	1.17	22.87	
112	19610302	其它材料费		元	0.08	0.86	0.07	0.86	0.07	
113	21330501	光盘		张	6	2.06	12.36	2.06	12.36	
114	21330501@1	光盘		张	2	2.06	4.12	2.06	4.12	
115	21330505	软盘	3.5"	片	47	2.14	100.58	2.14	100.58	
116	24170303	相色带	20mm*20m	卷	0.48	2.4	1.15	2.4	1.15	
117	25010309@	裸铜线	10mm2	kg	0.23	56.42	12.98	56.42	12.98	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 9 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
118	25010309@2	裸铜线	10mm2	kg	0.583	56.42	32.89	56.42	32.89	
119	25030103@1	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	25.315	0.97	24.56	0.97	24.56	
120	25030511@1	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	7.2	7.62	54.86	7.62	54.86	
121	25350318	镀锌接地板	40*5*120	根	214.24	1.72	368.49	1.72	368.49	
122	25430323	塑料胶线	2*16/0.15	m	90	1.46	131.4	1.46	131.4	
123	26090507@1	铜接线端子	DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	2.43	4.93	
124	26090507@2	铜接线端子	DT-10mm2	个	22.33	2.43	54.26	2.43	54.26	
125	26170305	并沟线夹	JB-1	只	10.605	10.42	110.5	10.42	110.5	
126	26172103	铝包带	1*10	kg	2.667	14.26	38.03	14.26	38.03	
127	26173504	胶木线夹		个	20	0.54	10.8	0.54	10.8	
128	26250359	扎线卡		个	202	0.29	58.58	0.29	58.58	
129	31090144@1	打印纸	132行(381-1)	箱	0.1	91.76	9.18	91.76	9.18	
130	31110301	棉纱头		kg	35.27	5.57	196.45	5.57	196.45	
131	31110301@1	棉纱头		kg	24.405	5.57	135.94	5.57	135.94	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 10 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
132	31110301@2	棉纱头		kg	0.25	5.57	1.39	5.57	1.39	
133	31130106	其它材料费		元	125.796	0.86	108.18	0.86	108.18	
134	31150101@1	水		m3	6.03333	4.57	27.57	2.72	16.41	
135	31150301@1	电		kw·h	1.47533	0.76	1.12	0.89	1.31	
136	31170103	标志牌		个	2.1	0.16	0.34	0.16	0.34	
137	31170103@1	标志牌		个	9	0.16	1.44	0.16	1.44	
138	31170104@1	标志牌	塑料扁形	个	1	0.16	0.16	0.16	0.16	
139	32011111	组合钢模板		kg	4.44528	4.29	19.07	4.29	19.07	
140	32020115	零星卡具		kg	0.36288	4.18	1.52	4.18	1.52	
141	32090101@1	模板木材		m3	0.02268	1586.47	35.98	1586.47	35.98	
142	32090508	钢支撑		kg	1.76904	4.1	7.25	4.1	7.25	
143	32390719	钳接管	JT-35L(QL-35)	只	2.121	4.72	10.01	4.72	10.01	
144	33011101	500*500混凝土井盖		套	34	102.91	3498.94	280	9520	
145	CLFTZ	材料费调整		元	6834.18	1	6834.18	1	6834.18	
146	变量	其它材料费		元	505.45489	1	505.45	1	505.45	
147	23210101	开门按钮		套	82.62	25	2065.5	25	2065.5	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 11 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
148	23210101@1	人名钮		套	2.04	38.14	77.81	38.14	77.81	
149	26110101@1	紧急报警盒	普通接线盒	只	4.08	350	1428	350	1428	
150	26110301	室外防水箱		个	5	180	900	180	900	
151	26110945	电视插座		个	1583.68	21.18	33542.34	21.18	33542.34	
152	26190331.1	室外监控立杆		根	28.084	350	9829.4	350	9829.4	
153	26251307@3	4口光纤终端盒		块	6.06	84	509.04	84	509.04	
154	26251307@4	8口光纤终端盒		块	1.01	182	183.82	182	183.82	
155	26251307@5	双工LC适配器		块	36.36	13	472.68	13	472.68	
156	27130311@1	单孔信息插座(1数据)		个	1135.24	22	24975.28	22	24975.28	
157	27130312@4	双孔信息插座(2网络)		个	1583.68	45	71265.6	45	71265.6	
158	34130226@10	42U		个	3	1596.98	4790.94	1596.98	4790.94	
159	34130226@12	27U		个	8	1330.82	10646.56	1330.82	10646.56	
160	34130226@6	室外设备箱		个	6	248.42	1490.52	248.42	1490.52	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 12 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
161	34130226@8	18U		个	2	800	1600	800	1600	
162	55090109@1	UPS配电柜	XL-3	只	1	1350	1350	1350	1350	
163	CD@1	高层施工增加		元	1	147124.3	147124.3	147124.3	147124.3	
164	CD@2	散力架		项	1	1774.42	1774.42	1774.42	1774.42	
165	CL000001@10	100AH电池		个	16	1120	17920	1120	17920	
166	CL000001@2	6道支撑杆（含底座）		根	121.2	60	7272	60	7272	
167	CL000001@3	6道终端杆受力杆（含底座）		根	20.2	100	2020	100	2020	
168	CL000001@4	8节65AH电池		个	8	6000	48000	6000	48000	
169	CL000001@7	Φ1.2MM		m	2127.3	2.5	5318.25	2.5	5318.25	
170	CL000001@8	角钢50*50*5		根	29.18021	75	2188.52	75	2188.52	
171	CZ	12芯LC型光纤配线架		块	4	340	1360	340	1360	
172	CZ@10	6道双防区控制杆		台	5	996.98	4984.9	996.98	4984.9	
173	CZ@102	人脸识别围墙机（含电源）		台	1	2145.07	2145.07	2145.07	2145.07	
174	CZ@103	管理机（含电源）		台	2	5145.83	10291.66	5145.83	10291.66	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 13 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
175	CZ@104	M1卡		张	1200	7	8400	7	8400	
176	CZ@11	8位PDU		台	6	532.33	3193.98	532.33	3193.98	
177	CZ@120	双门门禁控制器		台	20	248.42	4968.4	248.42	4968.4	
178	CZ@121	单门磁力锁		台	32	154	4928	154	4928	
179	CZ@15	HDMI 7m		条	20	40	800	40	800	
180	CZ@16	LC-LC单模双芯跳线		条	78	15	1170	15	1170	
181	CZ@17	LC尾纤		条	216	10	2160	10	2160	
182	CZ@2	16位PDU		台	13	709.77	9227.01	709.77	9227.01	
183	CZ@29	标识牌		块	29	15	435	15	435	
184	CZ@32	操作台		台	1	780	780	780	780	
185	CZ@39	对讲门口机		台	42	1197.74	50305.08	1197.74	50305.08	
186	CZ@40	对讲室内机		台	444	420	186480	420	186480	
187	CZ@41	二合一防雷器		组	93	30	2790	30	2790	
188	CZ@50	高压避雷器		组	10	133.08	1330.8	133.08	1330.8	
189	CZ@54	家庭多媒体信息箱		台	444	141.95	63025.8	141.95	63025.8	
190	CZ@55	监控硬盘（6T）		台	88	985	86680	985	86680	
191	CZ@59	警号		个	15	70	1050	70	1050	
192	CZ@78	声光警号		个	1	35	35	35	35	
193	CZ@80	事件夹		套	2	300	600	300	600	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 14 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
194	CZ@83	双门磁力锁		台	49	365	17885	365	17885	
195	CZ@86	通讯座		根	1	220	220	220	220	
196	CZ@9	48芯LC型光纤配线架		块	3	1064.65	3193.95	1064.65	3193.95	
197	CZ@90	巡更点		个	29	15	435	15	435	
198	CZ@91	巡检器		根	2	500	1000	500	1000	
199	CZ@92	夜光警示牌		块	60	4.5	270	4.5	270	
200	CZ@93	液晶键盘		台	1	250	250	250	250	
201	补充主材001@1	室内机开关电源		块	34	150	5100	150	5100	
202	CL000001@9	智能电源分时控制器		台	11.11	4500	49995	4500	49995	
203	CZ@1	16路继电器输出模块		个	1	175	175	175	175	
204	CZ@101	管理电脑		台	1	4800	4800	4800	4800	
205	CZ@105	人脸采集器		台	1	3200	3200	3200	3200	
206	CZ@106	门禁发行器		台	1	1100	1100	1100	1100	
207	CZ@107	室外高清枪型摄像机（含支架）		台	53	680	36040	680	36040	
208	CZ@108	电梯摄像机		台	18	665	11970	665	11970	
209	CZ@109	高空抛物摄像机（含支架）		台	34	2080	70720	2080	70720	
210	CZ@110	AI摄像机		台	1	2420	2420	2420	2420	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 15 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
211	CZ@111	超脑NVR		台	1	7371.4	7371.4	7371.4	7371.4	
212	CZ@112	一体化道闸		套	4	18646.54	74586.16	18646.54	74586.16	
213	CZ@113	停车场管理软件（含软件狗）		套	1	15000	15000	15000	15000	
214	CZ@114	管理机		台	1	3500	3500	3500	3500	
215	CZ@115	显示屏专用播放软件		套	1	1400	1400	1400	1400	
216	CZ@118	UPS主机10KVA		元	1	7200	7200	7200	7200	
217	CZ@119	UPS电池柜16节100AH 电池		元	1	980	980	980	980	
218	CZ@12	9路高清解码器		台	1	15855.6	15855.6	15855.6	15855.6	
219	CZ@13	AI智能硬盘录像机		台	1	3371.4	3371.4	3371.4	3371.4	
220	CZ@14	AR鹰眼球型摄像机		台	1	28213.33	28213.33	28213.33	28213.33	
221	CZ@21	UPS电池柜8节65AH		元	8	576.69	4613.52	576.69	4613.52	
222	CZ@24	UPS主机3KVA		元	8	3200	25600	3200	25600	
223	CZ@26	安防综合管理平台		台	1	21293.08	21293.08	21293.08	21293.08	
224	CZ@27	报警网关		台	1	1025	1025	1025	1025	
225	CZ@28	壁挂红外探测器		套	522	105	54810	105	54810	
226	CZ@3	24口POE交换机		台	3	2484.19	7452.57	2484.19	7452.57	
227	CZ@31	操作简单人性化设计依据现场可多种计划查询、分析、浏览、图形		套	1	1000	1000	1000	1000	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 16 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		分析、打印表格等设置等功能也可加密								
228	CZ@33	车辆识别摄像机		台	2	2556.68	5113.36	2556.68	5113.36	
229	CZ@43	防区网络模块		个	8	112.5	900	112.5	900	
230	CZ@44	分时控制软件系统		套	1	5000	5000	5000	5000	
231	CZ@47	高清半球摄像机		台	25	425.86	10646.5	425.86	10646.5	
232	CZ@48	高清枪型摄像机		台	126	472.63	59551.38	472.63	59551.38	
233	CZ@49	高速球型摄像机		台	1	4640.12	4640.12	4640.12	4640.12	
234	CZ@5	32路NVR(普通摄像机)		台	9	1987.35	17886.15	1987.35	17886.15	
235	CZ@51	管理电脑（监控）		台	3	4879.66	14638.98	4879.66	14638.98	
236	CZ@53	红外微波双鉴探测器		套	16	159.7	2555.2	159.7	2555.2	
237	CZ@56	紧急按钮		个	906	26.62	24117.72	26.62	24117.72	
238	CZ@58	紧急报警柱		套	1	2484.19	2484.19	2484.19	2484.19	
239	CZ@6	46英寸LCD液晶显示单元		台	9	3815.01	34335.09	3815.01	34335.09	
240	CZ@60	可燃气体探测器		个	444	120	53280	120	53280	
241	CZ@62	门禁读卡机		台	29	362	10498	362	10498	
242	CZ@65	模拟地图		套	1	2100	2100	2100	2100	
243	CZ@68	千兆单模光纤模块		个	56	180	10080	180	10080	
244	CZ@7	48口POE交换机		台	11	4258.62	46844.82	4258.62	46844.82	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 17 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
245	CZ@71	全景球型摄像机		台	1	6371.4	6371.4	6371.4	6371.4	
246	CZ@73	人脸识别摄像机		台	2	2377.73	4755.46	2377.73	4755.46	
247	CZ@75	人脸识别终端		台	4	3193.96	12775.84	3193.96	12775.84	
248	CZ@76	人证比对终端		台	1	5545.07	5545.07	5545.07	5545.07	
249	CZ@77	设备网核心交换机		台	1	48450	48450	48450	48450	
250	CZ@79	时钟同步服务器		台	1	1641.34	1641.34	1641.34	1641.34	
251	CZ@8	48口交换机(可视对讲使用)		台	14	3105.24	43473.36	3105.24	43473.36	
252	CZ@82	室外人行闸机		套	3	7807.46	23422.38	7807.46	23422.38	
253	CZ@98	周界软件		套	1	2250	2250	2250	2250	
254	补充材料001@1	企业级可视化巡检平台控制器主机，软硬件一体		台	1	36500	36500	36500	36500	
255	补充设备001@1	无线网桥		台	18	680	12240	680	12240	
256	补充设备002@1	楼层显示器		台	18	950	17100	950	17100	
257	补充设备003@1	P4 LED显示屏屏体（含开关电源）		m2	6.12	6000	36720	6000	36720	
258	补充设备004@1	大屏控制系统		台	1	2000	2000	2000	2000	
259	补充设备005@	视频处理器		台	1	5650	5650	5650	5650	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 18 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
260	补充设备006@1	信息发布显示屏控制箱		台	1	3200	3200	3200	3200	
261	80210144@1	混凝土（商品砼非泵送）	C20粒径40mm32.5级坍落度35~50	m3	3.68832	218.9	807.37	442.98	1633.85	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	19.27194	82	1580.3	120	2312.63	
2	000020@1	二类工(机械二次分析用)		工日	2.45213	82	201.07	120	294.26	
3	15013	其他机械费		元	2945.52261	1	2945.52	1	2945.52	
4	31130537	其他机械费		元	12.5	0.89	11.13	0.89	11.13	
5	603002@1	柴油		kg	24.84405	7.74	192.29	7.94	197.26	
6	901019	安拆费及场外运输费		元	226.16347	0.9381	212.16	0.9381	212.16	
7	901058	大修理费		元	316.93318	0.8547	270.88	0.8547	270.88	
8	901130	经常修理费		元	682.99296	1	682.99	1	682.99	
9	901234	折旧费		元	686.02084	0.8547	586.34	0.8547	586.34	
10	98050107	数字万用表 PF-56		台班	312.588	3.29	1028.41	3.29	1028.41	
11	98050107@1	数字万用表	PF-56	台班	71.0748	3.29	233.84	3.29	233.84	
12	98050131	数字三用表 2506A-21		台班	1.35	11.63	15.7	13.03	17.59	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 19 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
13	98050502	数字电压表 PZ38		台班	0.963	6.46	6.22	6.46	6.22	
14	98070105	电视测试信号发生器 CC5361		台班	29.7	34.52	1025.24	34.52	1025.24	
15	98230103	示波器 V1050F		台班	0.99	13.15	13.02	13.15	13.02	
16	98270103@1	精密声级计 ND2		台班	0.022	6.12	0.13	6.85	0.15	
17	98320503	网络分析仪 HP8410C		台班	5.94	259.65	1542.32	259.65	1542.32	
18	98370101	便携式计算机		台班	13.5	14.29	192.92	14.29	192.92	
19	99050152	滚筒式混凝土搅拌机(电动)	出料容量400L	台班	-0.13661	150.22	-20.52	200.89	-27.44	
20	99071903@1	机动翻斗车	装载质量1t	台班	1.36611	179.61	245.37	222.48	303.93	
21	99130511	夯实机(电动)	夯击能力20-62N·m	台班	0.62365	23.48	14.64	25.63	15.98	
22	99170307	钢筋调直机	直径40mm	台班	0.04082	29.82	1.22	31.37	1.28	
23	99170507	钢筋切断机	直径40mm	台班	0.04082	38.5	1.57	42.67	1.74	
24	99170707	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	0.04082	21.3	0.87	22.96	0.94	
25	99250304@1	交流弧焊机	容量30kVA	台班	0.00907	78.68	0.71	90.02	0.82	
26	99250707	对焊机	容量75kVA	台班	0.02722	114.03	3.1	130.01	3.54	
27	99453580-1	其它材料费		元	166.887	1	166.89	1	166.89	
28	J00008	其他费用		元	153.94267	1	153.94	1	153.94	

人材机汇总表

工程名称：智能化设备安装

第 20 页 共 20 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
29	JX603030	汽油		kg	266.87733	9.12	2433.92	9.12	2433.92	
30	JX603030@ 1	汽油		kg	0.77932	9.12	7.11	9.57	7.46	
31	JX707009	电		kw·h	150.55341	0.76	114.42	0.76	114.42	
32	JX707009@ 1	电		kw·h	189.55578	0.76	144.06	0.89	168.7	
33	JXFTZ	机械费调整		元	35512.97	1	35512.97	1	35512.97	
合 计									2443669.61	