新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：26467798.86

（大写）：贰仟陆佰肆拾陆万柒仟柒佰玖拾捌元捌角陆分

招 标 人：宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）

造价咨询人：青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：陆任科 （签字或盖章）

法定代理人或其授权人：付秋香 （签字或盖章）

编 制 人：孙兆龙 崔业升 （造价人员签字盖专用章）

复 核 人：王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026-01-21

复核时间：2026-01-21

总 说 明

一、工程概况：本工程为新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-土建装饰工程，包括消防站、训练塔、门卫室和配电房的土建、大型土石方、基坑支护、室内装饰、幕墙。消防站为框架结构，地上4 层,地下1层，建筑面积4458.29m2；训练塔为框架结构，地上6 层，建筑面积189m2；门卫室为框架结构，地上1 层，建筑面积47.62m2；配电房为框架结构，地上1 层，建筑面积126.28m2。

二、工程招标范围：本次招标范围为设计图纸范围内的所有内容，包括土石方、基坑支护、主体结构、二次结构、门窗、室内外装饰、幕墙、栏杆及栏板、散水、坡道、智能化系统等。智能化系统以暂估价形式计入本次招标范围，设备购置费、家具及软装不在本次招标范围内，具体详见招标文件及工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)。

2、苏建价(2014)448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)。

4、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)。

5、苏建价[2016]154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》，苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

6、江苏省住建厅[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价费用计取方法的公告》。

7、江苏省住建厅[2019]第19号《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》。

8、本建设工程设计文件及相关资料（包括设计补充、变更、答疑及清单讨论纪要等）。

9、招标文件。

10、施工现场情况、地勘水文资料、工程特点、及常规施工方案。

11、江苏省住建厅[2021]第16号《关于智慧工地费用计取方法公告》。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1、工程质量要求：合格，安全文明施工创建标准化示范工地级别：无,具体详见招标文件。

2、本工程除特别说明外所用混凝土均采用商品混凝土、预拌砂浆，具体详见清单描述。

3、本工程材料、设备品牌档次要求详见招标文件。

4、施工单位自行解决施工用水、电（包括水源、电源接入点费用），投标人在招投标报价中应考虑相关费用列入措施项目中，实际结算时不作调整。

5、材料符合施工图设计及相关规范要求。

6、环境保护符合相关部门规章要求。

7、施工单位在施工过程中必须对已有的成品设施进行适当的保护，如因施工单位的原因导致已有成品设施发生破损情况，则由施工单位无条件自费负责将破损部分修复至原样。

8、本清单中所有需要用土的土源能利用现场土的尽量利用符合设计要求的现场土，当用外购土时须征得招标人和设计单位的同意；如挖除的建筑垃圾、土方、淤泥等不能利用需外运弃置时，那么堆放地点、运输方式、运距自行考虑，但必须符合招标人及城乡建设相关管理要求。

9、其他详见招标文件、设计施工图。

五、招标人自行采购材料的名称、规格型号：无。

六、预留金：无。

七、其他需说明的问题：

1、人工工资单价按照《江苏省住房和城乡建设厅文件苏建函价（2025）273号》规定执行。

2、材料价格采用2025年第12期《无锡工程造价信息》中宜兴市建设工程材料市场指导价，对于指导价中没有的材料价格参考市场询价计入。

3、本工程砼项目均按商品砼考虑，综合单价应综合考虑施工技术措施中对混凝土养护要求、不同施工期各种添加剂等因素，不因方案不同调整综合单价。

4、所有为实体施工而建设的临时建筑物和构筑物等的拆除、建筑垃圾的外运等一切非实体项目的临时设施增加费用，施工过程中不得提出任何的附加条件及增加相关费用。

5、内外墙门、窗侧抹灰按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013执行，清单工程量中不包括此量，请投标人在相应报价中充分考虑，结算时不作调整。门窗洞口的预留尺寸及粉刷要求需见业主通知单。

6、对于设计要求的拉结筋、构造柱纵向钢筋，必须事前根据设计要求预埋到位，施工中因投标人原因没有预埋而采取植筋增加的费用，结算时不作调整。对于质监要求的抱框、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式，请投标人根据实际施工需要在报价中自行考虑预埋或植筋费用，结算时不作调整。

7、在同一轴线上砖墙与砼墙厚度相差5-10MM时砖墙面补粉砂浆费用，请投标人在报价中充

分考虑，结算时不作调整。

8、对于后浇带支撑增加费，请投标人根据实际施工中相关规定施工或支撑时间报价，结算时不作调整。

9、施工过程中模板及支架(包括超高支模费、专家论证和方案编制费)，请投标人在措施项目清单中报价，结算时不作调整。

10、深基坑专家评审相关费用在报价中综合考虑，不单独计取。

11、对于柱、梁、板、楼梯底等不做抹灰而增加模板、找平处理等费用，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加任何与此有关的费用。

12、防水工程中清单工程量含翻边。

13、本工程防水附加层等费用综合考虑在防水清单报价中，不再单独列项。

14、投标人应充分考虑施工期间临时用电用水等施工所需条件的所有情况费用，施工过程中投标人使用临时发电机等措施引起的相关费用不另行结算。

15、投标单位应认真踏勘现场，全面考虑临时围护、便道、材料二次搬运等费用，把可能发生的施工费用和措施费用考虑在投标报价，结算时不作调整。

16、招标人应充分考虑施工过程中对周边环境的影响,招标控制价中措施项目费已按上限计取。投标人须自行踏勘现场，施工过程中投标人须按照招标人提出的降噪要求进行实施，后续人工降效、降噪等措施引起的相关费用不另行结算。

17、清单中项目特征，各投标单位应结合投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范、图纸、设备材料技术参数、品牌表及工程现场情况进行报价，综合单价应包含各项目所有工序的费用总和。本工程量清单中项目特征未描述详细者，详见图纸及详细技术参数表。项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按图纸及详细技术参数表要求综合考虑在内。

18、按要求提供的样品制作等相关费用，投标单位综合考虑在相应的综合单价中，结算时不作调整。

19、施工时，应注意对现状管线等保护，所发生的相关费用应综合考虑到相应的综合单价中，不再另行计算。

20、关于现场建筑垃圾的清运和处理费用：现场不设置建筑垃圾堆场，需要及时清运各单位垃圾。因环保政策因素影响造成的目前该项费用的成本增加需由施工单位充分考虑，无论政策如何调整，该项内容涉及到的费用均不再作调整增加，并服从发包人及总包单位管理。

21、该工程图纸未明确内容详见设计答疑，图纸与设计答疑矛盾时以设计答疑为准。

22、本工程综合单价已包含规范要求的防腐、防火、防火堵料、防火填料等费用，投标报价中不再单独计取。

23、装饰线条及零星抹灰已综合考虑于其抹灰工程中，不再单独计算。

24、主要材料及设备的规格型号及品牌档次等选用除需符合设计要求、施工规范外，另需满足招标人使用要求。

25、投标单位应勘察现场，所有吊顶吊筋高度超过1500㎜时应增加镀锌角钢反支撑或镀锌钢结构转换层，投标单位应根据规范及要求进行深化设计，该深化设计的方案必须通过建设单位的认可，由此产生的深化设计的费用及镀锌角钢反支撑或镀锌钢结构转换层的费用应报在相应吊顶清单项目中，结算时不作调整。

26、吊杆长度超过1.5米且小于3m时，需要用主龙骨拉接法进行加固，具体做法详见反支撑节点图，投标单位在投标报价时应充分考虑该部分并报在相应的吊顶清单中，不另行计算，结算时不作调整。

27、吊顶及墙面中含所欲配套专业的开孔费用，投标单位自行考虑开孔费用及导致周围龙骨、吊筋等加强的费用并报在相应报价中，结算时不作调整。

28、在空调风口及阀门处需设置检修孔（具体位置及尺寸必须由建设单位确认），空调洞口、灯孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔，所有检修孔的面板材料均与吊顶面层材料一致，投标单位在投标报价时应充分考虑该部分开孔及制作安装费用，并报在相应的吊顶清单中，不另行计算，结算时不作调整。

29、地砖及脚线的开孔、切割、倒角、磨边、45度碰尖、胶合及加厚应包含在相应报价内。

30、花岗岩及大理石倒角、磨边、结晶、胶合加厚、墙面干挂石材的固定点加厚及六面防腐处理应包含在相应报价内，所有石材墙面报价时应包含石材面抛光打蜡，不另行计算,墙面大理石的亮度必须达到85度以上。

31、石材综合单价中均应含防泛碱处理的费用，不再另行计算。

32、室内所有开槽处应进行防裂处理，投标单位投标报价时应充分考虑该部分所产生的费用，并报在所在墙面的相应的清单子目报价中，不另行计算，结算时不作调整。

33、室内所有木门的颜色必须得到建设单位及设计单位的确认，木门上的门套、门楣、门金属护板、门锁、门吸、闭门器等全部配件费用应包含在相应木门清单子目中，不另行计算，结算时不作调整。

34、墙面及顶面的阴阳角护角条费用应包含在相应报价内，不另行计算，结算时不作调整。

35、天棚、墙面打磨综合考虑在清单综合单价中，不再单独计取。

36、装修完工后的开荒及精保洁、幕墙精保洁，需满足甲方交付标准，投标单位在投标时综合考虑在投标报价中，在结算时不作调整。

37、裸顶喷刷涂料：顶面涂料按照水平投影以面积计算、梁两侧并入顶面涂料中；沿墙根处下返至墙面的部分计入墙面涂料清单中以面积计算。

38、主要材料的颜色、品种、式样、质量在施工前也须经设计、业主、监理按招标文件要求检验认可，如达不到招标文件的要求，业主等有权要求承包人重新提供与招标文件要求一致的材料，材料价格不予调整。

39、所有材料的损耗以定额损耗为准，若承包人认为定额损耗不足，则由承包人在投标时结合施工图及实际经验综合考虑在投标报价中，在结算时不作调整。

40、所有不锈钢采用304材质，均需铣槽折边。

41、本工程所有钢龙骨都为热镀锌，且其镀锌的计算参数必须符合规范、设计要求。

42、所有涂料、胶水均应达到环保、防霉要求，符合检测标准。

43、所有板材均应达到E0级绿色环保要求，符合生产技术标准。

44、墙面线槽,线盒、洞口等的修补及贴网格布由投标单位自行考虑在投标报价中。

45、所有开孔位置及尺寸按安装工程各专业要求实施到位，相关费用综合考虑在投标报价中结算时不作调整。

46、做好安装工程中的各类收边等装饰工作，相关费用综合考虑在投标报价中结算时不作调整。

47、所有木基层防火涂料三遍。

48、脚手费、垂直运输、场内二次搬运费由投标单位自行考虑在投标报价中结算时不作调整。

49、钢质防火门门套须内外包边，门套宽度按图纸及现场实际情况深化设计并自行考虑在投标报价中，结算时不作调整。

50、土建脚手架搭设须满足幕墙施工、室内装饰要求，幕墙脚手架的调整、增加的防护措施、室内装饰的脚手增加等费用，由投标单位自行考虑在投标报价中，结算时不作调整。

51、幕墙上的五金配件施工单位送样经甲方确认后再供货，结算价格不作调整。

52、投标人在投标报价时应根据实际情况充分考虑型材、玻璃、铝板等的损耗，中标后一律不作调整。

53、冬雨季施工费、赶工措施费等措施费用均考虑在报价中，中标后一律不得调整。

54、与其他施工单位的配合费，投标单位自行考虑在报价中。

55、门窗洞口尺寸为完成面尺寸，需满足消防要求，洞口增大等费用，请投标单位自行考虑在投标报价中，结算时不作调整。

总 说 明

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第1页 共2页

一、工程概况：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)—安装工程

二、工程招标范围：设计图纸范围内的所有内容，包括给排水系统、消防电系统、消防水系统、暖通系统、配电系统、照明系统、防雷接地系统、抗震支架、防火封堵、厨房设备等，具体详见招标文件及工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)。

2、苏建价(2014)448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)。

4、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)。

5、苏建价[2016]154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》，苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

6、江苏省住建厅[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价费用计取方法的公告》。

7、江苏省住建厅[2019]第19号《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》。

8、本建设工程设计文件及相关资料（包括设计补充、变更、答疑及清单讨论纪要等）。

9、招标文件。

10、施工现场情况、地勘水文资料、工程特点、及常规施工方案。

11、江苏省住建厅[2021]第16号《关于智慧工地费用计取方法公告》。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1、本工程质量：合格，安全文明施工创建标准化示范工地级别：无。

2、本工程材料、设备品牌档次要求详见招标文件。

3、施工单位自行解决施工用水、电（建设单位按计价规定提供水源、电源接入点）

4、工程质量符合设计图纸、招标文件及国家有关规定。

五、招标人自行采购材料：无。

六、预留金：无。

七、其他需说明的问题：

1、人工工资单价按照《江苏省住房和城乡建设厅文件苏建函价（2025）273号》规定执行。

2、材料价格采用2025年第12期《无锡工程造价信息》中宜兴市建设工程材料市场指导价，对于指导价中没有的材料价格参考市场询价计入。

3、所有为实体施工而建设的临时建筑物和构筑物等的拆除、建筑垃圾的外运等一切非实体项目的临时设施增加费用，施工过程中不得提出任何的附加条件及增加相关费用。

4、拆除的垃圾需按建设单位要求堆放，并清运到指定地点。

5、招标人为充分考虑施工过程中对周边环境的影响,招标控制价中措施项目费已按上限计取。投标人须自行踏勘现场，施工过程中投标人须按照招标人提出的降噪要求进行实施，后续人工降效、降噪等措施引起的相关费用不另行结算。

6、投标人应充分考虑施工期间临时用电用水等施工所需条件的所有情况费用，施工过程中投标人使用临时发电机等措施引起的相关费用不另行结算。

7、投标单位应认真踏勘现场，把可能发生的施工费用和措施费用考虑在投标报价，结算时不作调整。

8、清单中项目特征，各投标单位应结合投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范、图纸、设备材料技术参数、品牌表及工程现场情况进行报价，综合单价应包含各项目所有工序的费用总和。本工程量清单中项目特征未描述详细者，详见图纸及详细技术参数表。项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按图纸及详细技术参数表要求综合考虑在内。

9、按要求提供的样品制作等相关费用，投标单位综合考虑在相应的综合单价中，结算时不做调整。

10、冬雨季施工费、赶工措施费等措施费用均考虑在报价中，中标后一律不得调整。

11、与其他施工单位的配合费，投标单位自行考虑在报价中。

12、本工程综合单价已包含规范要求的防腐、防火、防火堵料、防火填料等费用，投标报价中不再单独计取。

总 说 明

一、工程概况：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)—室外配套工程

二、工程招标范围：设计图纸范围内的所有内容，包括土石方、蟹塘回填、真烟真火训练场地、车行道及停车位、沙坑、汀步、彩色透水混凝土、旗台、绿化、围墙、栏杆、标线、警示柱、标志牌、标杆、雨污水管网工程、给水工程、景观照明、配电系统等，具体详见招标文件及工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）。

2、苏建价(2014)448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见。

3、《江苏省市政工程计价定额》(2014年)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007年)、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)。

4、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)。

5、苏建价[2016]154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》，苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

6、江苏省住建厅[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价费用计取方法的公告》。

7、江苏省住建厅[2019]第19号《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》。

8、本建设工程设计文件及相关资料（包括设计补充、变更、答疑及清单讨论纪要等）。

9、招标文件。

10、施工现场情况、地勘水文资料、工程特点、及常规施工方案。

11、江苏省住建厅[2021]第16号《关于智慧工地费用计取方法公告》。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1、本工程质量：合格，安全文明施工创建标准化示范工地级别：无，具体详见招标文件。

2、施工单位自行解决施工用水、电（包括水源、电源接入点费用），投标人在招投标报价中应考虑相关费用列入措施项目中，实际结算时不作调整。

3、本工程除特别说明外所用混凝土均采用商品混凝土，具体详见清单描述。

4、本工程材料、设备品牌档次要求详见招标文件。

5、材料符合施工图设计及相关规范要求。

6、所有苗木进场前需经业主、监理等检验合格后方可进场，且苗木必须验收合格后方可进行修剪。

7、植物材料规格术语说明：

①、树高、冠径尺寸均不包括徒长枝，以徒长枝剪除后，量得的尺寸为准。

②、树高指苗木经常规处理后的种植自然高度。

③、蓬径指树冠水平方向的平均值。

④、胸径指树干离地面1.2米处的直径平均值。

⑤、各品种指标设置上限及下限，下限为最低标准，进场苗木实际规格不能低于该标准。

⑥、地径：是指苗木距地面0.3米处的主杆直径。

⑦、乔木以胸径、地径为主要规格；灌木以蓬径为主要规格；其中灌木注明地径的，以地径为主要规格。

8、本工程养护期限为2年成活率养护，等级标准为II级，自竣工预验收通过之日起开始计算。对于补植或换植的苗木养护期自最后一次补植或换植完成之日起算。养护费用列入分部分项相应的综合单价中，结算时不调整。

9、环境保护符合相关部门规章要求。

10、所有植物材料的质量要求、种植要求、养护管理的技术要求参见招标文件和设计图纸植栽说明。

11、树木支撑和草绳绕杆费用列入单价措施项目报价中，树木支撑和草绳绕杆具体要求详见设计图纸。

12、栽植土层厚度、种植穴开挖标准、植物栽植标准需达到设计和规范要求。

13、施工单位在施工过程中必须对已有的成品设施进行适当的保护，如因施工单位的原因导致已有成品设施发生破损情况，则由施工单位无条件自费负责将破损部分修复至原样。

14、本清单中以m2为计量单位的苗木项目，当实际种植密度低于设计密度时，如果业主、监理同意验收，结算时按实际面积折算成设计密度下的面积计量。

15、本清单中所有需要用土的土源能利用现场土的尽量利用符合设计要求的现场土，当用外购土时须征得招标人和设计单位的同意；如挖除的建筑垃圾、土方、淤泥等不能利用需外运弃置时，那么堆放地点、运输方式、运距自行考虑，但必须符合招标人及城乡建设相关管

理要求。

16、其他详见招标文件、设计施工图。

五、招标人自行采购材料：无。

六、预留金：无。

七、其他需说明的问题：

1、人工工资单价按照《江苏省住房和城乡建设厅文件苏建函价（2025）273号》规定执行。

2、材料价格中苗木、园林资材采用2025年第9期《无锡工程造价信息》中无锡市苗木、园林资材指导价，其他材料采用2025年第12期《无锡工程造价信息》中宜兴市建设工程材料市场指导价，对于指导价中没有的材料价格参考市场询价计入。

3、所有为实体施工而建设的临时建筑物和构筑物等的拆除、建筑垃圾的外运等一切非实体项目的临时设施增加费用，施工过程中不得提出任何的附加条件及增加相关费用。

4、关于现场建筑垃圾的清运和处理费用：现场不设置建筑垃圾堆场，需要及时清运各单位垃圾。因环保政策因素影响造成的目前该项费用的成本增加需由施工单位充分考虑，无论政策如何调整，该项内容涉及到的费用均不再做调整增加，并服从发包人及总包单位管理。

5、该工程图纸未明确内容详见设计答疑，图纸与设计答疑矛盾时以设计答疑为准。

6、本工程的所有模板项目全部包含在分部分项清单中，具体详见清单描述。

7、所有开孔位置及尺寸按安装工程各专业要求实施到位，相关费用综合考虑在投标报价中结算时不作调整。

8、内外墙门、窗侧抹灰按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013执行，清单工程量中不包括此量，请投标人在相应报价中充分考虑，结算时不作调整。门窗洞口的预留尺寸及粉刷要求需见业主通知单。

9、对于设计要求的拉结筋、构造柱纵向钢筋，必须事前根据设计要求预埋到位，施工中因投标人原因没有预埋而采取植筋增加的费用，结算时不作调整。对于质监要求的抱框、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式，请投标人根据实际施工需要在报价中自行考虑预埋或植筋费用，结算时不作调整。

10、在同一轴线上砖墙与砼墙厚度相差 5-10MM 时砖墙面补粉砂浆费用，请投标人在报价中充分考虑，结算时不作调整。

11、施工过程中模板及支架(包括超高支模费、专家论证和方案编制费)，请投标人在措施项目清单中报价，结算时不作调整。

12、石材综合单价中均应含防泛碱处理的费用，不再另行计算。

13、按要求提供的样品制作等相关费用，投标单位综合考虑在相应的综合单价中，结算时不做调整。

14、种植费（分部分项工程费）包括种植坑开挖（含淤泥、道路及场地、道路及场地基层底基层、建筑垃圾等）、换土、基肥、栽植、清理与养护等费用。

15、施工时，应注意对现状管线等保护，所发生的相关费用应综合考虑到相应的综合单价中，不再另行计算。

16、招标人为充分考虑施工过程中对周边环境的影响,招标控制价中措施项目费已按上限计取。投标人须自行踏勘现场，施工过程中投标人须按照招标人提出的降噪要求进行实施，后续人工降效、降噪等措施引起的相关费用不另行结算。

17、投标人应充分考虑施工期间临时用电用水等施工所需条件的所有情况费用，施工过程中投标人使用临时发电机等措施引起的相关费用不另行结算。

18、投标单位应认真踏勘现场，全面考虑临时围护、便道、材料二次搬运等费用，把可能发生的施工费用和措施费用考虑在投标报价，结算时不作调整。

19、清单中项目特征，各投标单位应结合投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范、图纸、设备材料技术参数、品牌表及工程现场情况进行报价，综合单价应包含各项目所有工序的费用总和。本工程量清单中项目特征未描述详细者，详见图纸及详细技术参数表。项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按图纸及详细技术参数表要求综合考虑在内。

20、冬雨季施工费、赶工措施费等措施费用均考虑在报价中，中标后一律不得调整。

21、与其他施工单位的配合费，投标单位自行考虑在报价中。

22、本工程综合单价已包含规范要求的防腐、防火、防火堵料、防火填料等费用，投标报价中不再单独计取。

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)招标范围

一、土建装饰工程

设计图纸范围内的所有内容，包括土石方、基坑支护、主体结构、二次结构、门窗、室内外装饰、幕墙、栏杆及栏板、散水、坡道、智能化系统等。智能化系统为暂估价形式计入本次招标范围，设备购置费、家具及软装不在本次招标范围内。

二、安装工程

设计图纸范围内的所有内容，包括强电系统，消防设施联网监测系统，排烟、排风系统，空调系统，压力排水系统，地下室消防泵房，消防系统，冷给水系统，热给水系统，排水系统，冷凝水、雨水系统，卫生器具，厨房设备，防火封堵及抗震支架，屋面太阳能系统等。

三、室外配套工程

设计图纸范围内的所有内容，包括土石方、市政、绿化、围墙、交通等，具体如下：

1.土石方：设计图纸及答疑回复内的道路、雨水、污水等的土方挖、填、余方弃置及蟹塘回填工程等。

2.市政配套：蟹塘回填、真烟真火训练场地、车行道及停车位、沙坑、汀步、彩色透水混凝土、旗台、雨水工程、污水工程、海绵城市、篮球场地铺装、篮球场围网等。

3、绿化工程：种植土回填、绿地整理、苗木栽植等。

4、围墙：围墙土方开挖、回填、外运、基础、围墙墙体、栏杆等。

5、交通工程：标线、警示柱、标志牌、标杆等。

6、室外安装：给水工程、景观照明、配电系统等。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方	296964.41		4940.16	4132.01
2	新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程	174653.27		3018.03	2585.41
3	新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程	11877079.95	1120145.19	305032.23	391820.94
4	新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程	2203658.55		63350.63	72697.97
5	新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程	1773876.77		29381.36	46172.15
6	新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程	864467.52		24851.65	28518.5
7	新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程	394167.75		11331.51	13003.47
8	新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程	14585.58		415.35	481.17
9	新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程	69055.99		1143.8	1797.46
10	新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程	619558.01		17811.01	20439.01
11	新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程	3232177.63		32006.74	54324.3
12	新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方	382449.75		6362.1	5661.44
13	新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套	2973976.44		46578.83	62060.61
14	新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化	175124.58		1833.65	5956.28
15	新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙	819257		23551.95	27027.02
16	新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程	36425.76		409.35	805.53
17	新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装	560319.9		8223.73	14025.76
合计		26467798.86	1120145.19	580242.08	751509.03

表—03

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：296,964.41

（大写）：贰拾玖万陆仟玖佰陆拾肆元肆角壹分

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：	青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	陆任科 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	付秋香 （签字或盖章）
编 制 人：	孙兆龙、崔业升 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026-01-21	复核时间：	2026-01-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	245074.06	
1.1	人工费	109982.91	
1.2	材料费	16333.75	
1.3	施工机具使用费	93685.72	
1.4	企业管理费	16136.96	
1.5	利润	8934.7	
2	措施项目	23238.34	
2.1	单价措施项目费	12225.9	
2.2	总价措施项目费	11012.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4940.16	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	4132.01	—
5	税金	24520	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		296,964.41	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消防站、训练塔、门卫、配电房、蟹塘-土石方工程					245074.06	
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:满足设计及验收规范 3.挖土方式：投标单位自行考虑，满足施工要求； 4.弃土运距:不外运 4.场内堆土，综合考虑场内土方倒运 5.综合考虑人工修边坡、整平 6..报价中还需综合：开挖土方的相应部位及二次倒运、存放堆置位置的整理修坡、完成施工而采取的辅助工作（垫板、修整边坡等内容）、方便施工的换填措施及其挖运、桩间开挖、淤泥晾晒及二次挖运；施工坡道、施工便道及锚杆施工所需临时工作面等而采取的回填、换填与其二次挖运等费用； 7.其他说明:投标人需按照设计图纸及招标人要求严格控制标高与范围，因投标人原因造成的超挖与回填费用，由投标人承担； 8.工程量计算规则：按《江苏省建筑工程消耗量定额》（2014年）计算规则计算	m3	4847.94	9.71	47073.5	
本页小计							47073.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
2	010101004001	挖基坑土方-训练塔	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:满足设计及验收规范 3.挖土方式：投标单位自行考虑，满足施工要求； 4.弃土运距:不外运 4.场内堆土，综合考虑场内土方倒运 5.综合考虑人工修边坡、整平 6..报价中还需综合：开挖土方的相应部位及二次倒运、存放堆置位置的整理修坡、完成施工而采取的辅助工作（垫板、修整边坡等内容）、方便施工的换填措施及其挖运、桩间开挖、淤泥晾晒及二次挖运；施工坡道、施工便道及锚杆施工所需临时工作面等而采取的回填、换填与其二次挖运等费用； 7.其他说明:投标人需按照设计图纸及招标人要求严格控制标高与范围，因投标人原因造成的超挖与回填费用，由投标人承担； 8.工程量计算规则：按《江苏省建筑工程消耗量定额》（2014年）计算规则计算	m3	229.13	8.3	1901.78	
本页小计							1901.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:满足设计及验收规范 3.弃土运距:不外运 4.场内堆土，综合考虑场内土方倒运 5.综合考虑人工修边坡、整平 6.报价中还需综合:开挖土方的相应部位及二次倒运、存放堆置位置的整理修坡、完成施工而采取的辅助工作(垫板、修整边坡等内容)、方便施工的换填措施及其挖运、桩间开挖、淤泥晾晒及二次挖运;施工坡道、施工便道及锚杆施工所需临时工作面等而采职的回填、换填与其二次挖运等费用; 7.其他说明:投标人需按照设计图纸及招标人要求严格控制标高与范围，因投标人原因造成的超挖与回填费用，由投标人承担 8.工程里计算规则:按《江苏省建筑工程消耗量定额》(2014年)计算规则计算	m3	338.08	8.1	2738.45	
本页小计							2738.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:满足设计及验收规范 3.弃土运距:不外运 4.场内堆土，综合考虑场内土方倒运 5.综合考虑人工修边坡、整平 6.报价中还需综合:开挖土方的相应部位及二次倒运、存放堆置位置的整理修坡、完成施工而采取的辅助工作(垫板、修整边坡等内容)、方便施工的换填措施及其挖运、桩间开挖、淤泥晾晒及二次挖运;施工坡道、施工便道及锚杆施工所需临时工作面等而采职的回填、换填与其二次挖运等费用; 7.其他说明:投标人需按照设计图纸及招标人要求严格控制标高与范围，因投标人原因造成的超挖与回填费用，由投标人承担 8.工程里计算规则:按《江苏省建筑工程消耗量定额》(2014年)计算规则计算	m3	274.35	7.86	2156.39	
5	010103001001	回填方	1.部位：综合考虑 2.密实度要求:满足设计要求 3.填方材料品种:土方 4填方粒径要求:满足设计要求 5.填方来源、运距:综合考虑倒运土方，运距综合考虑	m3	4302.62	19.43	83599.91	
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.装车方式：综合考虑	m3	1318.84	25.58	33735.93	
本页小计							119492.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010101006001	挖淤泥、流砂	清淤，含地上青苗等附着物的清理,且含清表土、堆积土、耕植土、淤泥、淤泥质土、路面基层、建筑垃圾、生活垃圾的拆除清理等 。	m3	1620	6.47	10481.4	
8	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:淤泥等综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	1620	30.74	49798.8	
9	010101001001	平整场地	1、土壤类别:详见地质报告及现场,含地上青苗等附着物的清理,且含清表土、堆积土、耕植土、淤泥、淤泥质土、路面基层、建筑垃圾、生活垃圾、施工垃圾及临时用电混凝土基础的拆除清理等。 2、场内弃土运距:自行考虑。 3、场内取土运距:自行考虑。	m2	1554.68	8.74	13587.9	
		分部分项合计					245074.06	
		措施项目					12225.9	
10	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号:潜水泵，出口直径150mm 2.工作内容包含蟹塘排水及基坑排水等。	项	1	4968.9	4968.9	
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机1m3以内场外运输费	项	1	7257	7257	
		单价措施合计					12225.9	
本页小计							86094	
合　计							257299.96	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4940.16			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3859.5			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.42	1080.66			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	5917.9			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.02	51.46			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	102.92			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					11012.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	无					
合　　计						—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			4132.01
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	268312.4	1.3	3488.06
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	268312.4	0.24	643.95
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	268312.4	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	272444.41	9	24520
合　　计					28652.01

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	31150101	水		m3	28.06042	4.57	128.24
2	BCCLF3	潜水泵，出口直径150mm		昼夜	30	165.63	4968.9
3	DLFCL	淤泥处置费		m3	1620	10	16200

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：174,653.27

（大写）：壹拾柒万肆仟陆佰伍拾叁元贰角柒分

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：	青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	陆任科 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	付秋香 （签字或盖章）
编 制 人：	孙兆龙、崔业升 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026-01-21	复核时间：	2026-01-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	150901.65	
1.1	人工费	46764.1	
1.2	材料费	65571.36	
1.3	施工机具使用费	24939.17	
1.4	企业管理费	8609.08	
1.5	利润	5017.94	
2	措施项目	6745.3	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6745.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3018.03	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	2585.41	—
5	税金	14420.91	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		174,653.27	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		基坑支护工程					150901.65	
1	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1.部位:基坑放坡、竖向坡面及坡顶综合考虑 2.厚度:80mm 3.材料种类:投标单位自行考虑并综合考虑各种喷送方式 4.混凝土（砂浆）类别、强度等级: 80mm厚(1:2:2)C20细石混凝土 5.混凝土面层内布置钢筋网(Φ6.5@250) 6.钢筋网应每隔 1.50米用Φ16钢筋(长 1.50米)插土固定	m2	855.88	145.15	124230.98	
2	010401014001	排水明沟	1.沟截面尺寸:300*300mm 2.垫层：碎石垫层 3.基础：C20素砼 4.120砖墙M7.5砂浆砌筑 5.防水砂浆抹面	m	90.6	138.6	12557.16	
3	010401011001	砖检查井	1、井内径截面、深度:集水井，680*80*1000mm 2、砖品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑，砼标准砖 3、垫层材料种类、厚度:C15素砼垫层 4、砂浆强度等级:20厚M5水泥砂浆抹光	座	4	735.93	2943.72	
4	010902006001	泄水管	1.排水管Φ70 2.端部外包钢丝过滤网 3.最外报金属篱网，内填碎石 4.具体做法及尺寸详见图纸	根	69	49.34	3404.46	
5	010902004001	UPVC排水沟	1.UPVC管排水沟Φ400	m	90.6	85.71	7765.33	
		分部分项合计					150901.65	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							150901.65	
合　计							150901.65	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3018.03			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.8	2716.23			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	301.8			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	3470.74			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.02	30.18			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	226.35			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					6745.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	无					
合　　计						—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			2585.41
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	157646.95	1.3	2049.41
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	157646.95	0.24	378.35
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	157646.95	0.1	157.65
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	160232.36	9	14420.91
合　　计					17006.32

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010100@17	钢筋	Φ6.5	t	1.37797	3369.85	4643.55
2	01010100@18	钢筋	Φ16	t	0.95256	3159.06	3009.19
3	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	9.41468	5.14	48.39
4	04010132	水泥	42.5级	kg	39849.7728	0.28	11157.94
5	04010611	水泥	32.5级	kg	174.78252	0.25	43.7
6	04010611@1	水泥	32.5级	kg	126.3514	0.25	31.59
7	04030107	中砂		t	90.19683	140.86	12705.13
8	04050203	碎石	5~16mm	t	72.60622	140.86	10227.31
9	04050207	碎石	5~40mm	t	0.3795	140.86	53.46
10	04132703	标准砖	240*115*53	百块	16.1802	88.4	1430.33
11	04135500	标准砖	240*115*53	百块	35.3384	88.4	3123.91
12	04230703	高效减水剂		kg	470.90518	2.44	1149.01
13	04230904	速凝剂		kg	1448.833366	1.2	1738.6
14	14310612	PVC-U排水管	dn50	m	28.842	8.22	237.08
15	14370704	橡胶水管	Φ25	m	35.26226	13.29	468.64
16	14570343	喷射管	Φ50	m	26.44669	21.44	567.02
17	15170907	PVC塑料管	135° 弯头 dn50	个	140.76	3.4	478.58
18	15171105	PVC塑料管异径三通	dn50	个	70.38	4.88	343.45
19	19450308	高压风管	Φ50	m	4.36499	47.17	205.9
20	31150101	水		m3	26.52559	4.57	121.22
21	31150101_SJ	水		m3	1.131	4.57	5.17
22	51350131	喷射器喷头	Φ50mm	只	1.02706	407.34	418.36
23	51350135	快速接头		只	1.28382	128.63	165.14
24	605042@1	UPVC管排水沟	400mm	m	92.412	80	7392.96
25	609063	聚氯乙烯粘结剂		kg	2.9898	6.66	19.91
26	80010105_GB@1	预拌砂浆DMM7.5[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M7.5)		t	2.47597	315.85	782.04
27	80070305_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	4.34903	333.59	1450.79
28	C00010	防水剂		kg	6.31757	4.29	27.1
29	C00041	其它材料费		元	4.4238	0.86	3.8
30	C00043	泵管摊销费		元	1.9025	0.86	1.64
31	QTCLF	其他材料费		元	2.6274	1	2.63
32	80212102	C15预拌混凝土(泵送)		m3	0.32886	418.69	137.69

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
33	80212103	C20预拌混凝土(泵送)		m3	7.72415	438.12	3384.1

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：11,877,079.95

（大写）：壹仟壹佰捌拾柒万柒仟零柒拾玖元玖角伍分

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：	青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	陆任科 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	付秋香 （签字或盖章）
编 制 人：	孙兆龙、崔业升 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026-01-21	复核时间：	2026-01-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	6893440.11	
1.1	人工费	1525808.75	
1.2	材料费	4663115.9	
1.3	施工机具使用费	90357.43	
1.4	企业管理费	420222.7	
1.5	利润	193935.3	
2	措施项目	2490997.38	
2.1	单价措施项目费	2051786.75	
2.2	总价措施项目费	439210.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	305032.23	
3	其他项目	1120145.19	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价	1120145.19	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	391820.94	—
5	税金	980676.33	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		11,877,079.95	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		建筑工程					4185683.33	
		混凝土工程					1389382.94	
1	010501001001	垫层	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	77.51	544.33	42191.02	
2	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为 P8(混凝土中掺入聚丙烯防裂抗拉纤维)	m3	281.89	585.26	164978.94	
3	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	176.84	563.34	99621.05	
4	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.87	575.85	1652.69	
5	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	24.03	520.61	12510.26	
6	010504004001	挡土墙	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为 P8(混凝土中掺入聚丙烯防裂抗拉纤维)	m3	101.85	636.42	64819.38	
7	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	30.8	663.81	20445.35	
8	010502001009	矩形柱	矩形柱 1、柱净高度:3.6m以内 ， 2、柱截面尺寸:周长3.6m以内 ， 3、混凝土类别:泵送商品砼 ， 4、混凝土强度等级:C30，抗渗等级为 P8(混凝土中掺入聚丙烯防裂抗拉纤维)	m3	29.76	683.51	20341.26	
本页小计							426559.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	010502001010	矩形柱	矩形柱 1、柱净高度:5m以内 ， 2、柱截面尺寸:周长3.6m以内 ， 3、混凝土类别:泵送商品砼 ， 4、混凝土强度等级:C30，抗渗等级为 P8(混凝土中掺入聚丙烯防裂抗拉纤维)	m3	2.14	683.51	1462.71	
10	010502001006	矩形柱	矩形柱 1、柱净高度:3.6m以内 ， 2、柱截面尺寸:周长1.6m以内 ， 3、混凝土类别:泵送商品砼 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	2.89	654.67	1892	
11	010502001007	矩形柱	矩形柱 1、柱净高度:3.6m以内 ， 2、柱截面尺寸:周长2.5m以内 ， 3、混凝土类别:泵送商品砼 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	24.21	654.67	15849.56	
12	010502001003	矩形柱	矩形柱 1、柱净高度:5m以内 ， 2、柱截面尺寸:周长1.6m以内 ， 3、混凝土类别:泵送商品砼 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	11.41	654.67	7469.78	
13	010502001004	矩形柱	矩形柱 1、柱净高度:5m以内 ， 2、柱截面尺寸:周长2.5m以内 ， 3、混凝土类别:泵送商品砼 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	115.98	654.67	75928.63	
本页小计							102602.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 3 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010502001005	矩形柱	矩形柱 1、柱净高度:5m以内 , 2、柱截面尺寸:周长3.6m以内 , 3、混凝土类别:泵送商品砼 , 4、混凝土强度等级:C30	m3	124.63	654.67	81591.52	
15	010505001003	有梁板	1、板底净高:3.6m以内 , 2、板厚度:200mm以内 , 3、混凝土强度等级:C30, 4、混凝土类别:泵送商品砼	m3	106.85	605.72	64721.18	
16	010505001002	有梁板	1、板底净高:5m以内 , 2、板厚度:200mm以内 , 3、混凝土强度等级:C30, 4、混凝土类别:泵送商品砼	m3	265.24	605.72	160661.17	
17	010505001004	有梁板	1、板底净高:8m以内 , 2、板厚度:200mm以内 , 3、混凝土强度等级:C30, 4、混凝土类别:泵送商品砼	m3	159.9	605.72	96854.63	
18	010503002002	矩形梁	1、名称:矩形梁 2、净高3.6m内 3、混凝土强度等级:C30, 4、混凝土类别:泵送商品砼	m3	20.95	619.55	12979.57	
19	010503002003	矩形梁	1、名称:矩形梁 2、净高5m内 3、混凝土强度等级:C30, 4、混凝土类别:泵送商品砼	m3	12.95	619.55	8023.17	
20	010503002004	矩形梁	1、名称:矩形梁 2、净高8m内 3、混凝土强度等级:C30, 4、混凝土类别:泵送商品砼	m3	3.55	619.55	2199.4	
本页小计							427030.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 4 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010505003002	平板	1、板底净高:3.6m以内， 2、板厚度:200mm以内， 3、混凝土强度等级:C30, 4、混凝土类别:泵送商品砼	m3	46.57	617.55	28759.3	
22	010505003003	平板	1、板底净高:5m以内， 2、板厚度:200mm以内， 3、混凝土强度等级:C30, 4、混凝土类别:泵送商品砼	m3	279.11	617.55	172364.38	
23	010505003004	平板	1、板底净高:8m以内， 2、板厚度:200mm以内， 3、混凝土强度等级:C30, 4、混凝土类别:泵送商品砼	m3	119.32	617.55	73686.07	
24	010508001003	后浇带-板	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C35,补偿收缩混凝土(掺入10%的镁质抗裂剂)	m3	7.49	680.73	5098.67	
25	010508001002	后浇带-墙	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C35,补偿收缩混凝土(掺入10%的镁质抗裂剂)	m3	0.07	742.95	52.01	
26	010508001004	后浇带-梁	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C35,补偿收缩混凝土(掺入10%的镁质抗裂剂)	m3	1.62	680.73	1102.78	
27	010502002003	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	29.98	789.36	23665.01	
28	010502002002	门框柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	20.86	659.45	13756.13	
29	010503004002	圈梁-止水	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	14.22	629.68	8954.05	
本页小计							327438.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 5 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	010503004003	圈梁-导墙	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	10.74	629.68	6762.76	
31	010503004004	圈梁-门坎	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.4	629.69	251.88	
32	010503004005	圈梁-翻边、腰梁	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.1	629.68	5730.09	
33	010503004006	圈梁	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	19.87	629.68	12511.74	
34	010503005001	过梁	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.96	716.16	3552.15	
35	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	235.04	136.13	31996	
36	010507005002	压顶	1.断面尺寸:综合考虑 2.混凝土种类:非泵送商品砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	0.21	674.36	141.62	
37	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	4.85	61.98	300.6	
38	010507007001	小型构件	1.构件规格:综合考虑 2.混凝土种类:泵送商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	1.33	706.19	939.23	
39	010505007001	天沟(檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	59.06	705.45	41663.88	
40	010501006003	设备基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:室内外、屋面所有设备基础、太阳能基础	m3	3.38	562.52	1901.32	
		钢筋工程					1596528.51	
本页小计							105751.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 6 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	010515001022	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400)，2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	135.684	5391.78	731578.28	
42	010515001018	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400) 带E，2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	7.21	5306.94	38263.04	
43	010515001023	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB400)，2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	50.785	4448.64	225924.18	
44	010515001024	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB500)，2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	1.052	5645.16	5938.71	
45	010515001020	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB500) 带E，2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	0.581	5306.96	3083.34	
46	010515001025	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB500)，2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	15.226	4702.02	71592.96	
47	010515001021	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB500) 带E，2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	80.81	4469.15	361152.01	
本页小计							1437532.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 7 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	010516004005	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式:电渣压力焊 ，2、规格:Φ25以内(HRB400) ，3、具体做法详见施工图及有关规范	个	3329	8.44	28096.76	
49	010516003006	机械连接	1、连接方式:套筒（直螺纹） ，2、规格:Φ25以内(HRB400) ，3、具体做法详见施工图及有关规范	个	2347	11.21	26309.87	
50	010515001026	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300) ， 2、Φ4@100单层双向 3、部位:屋面W1、W2、W3	t	2.94	5321.26	15644.5	
51	010515001027	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300) ， 2、Φ4@150单层双向 3、部位:防滑地砖楼面L7、防滑地砖楼面L8	t	1.801	5321.26	9583.59	
52	010515001028	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300) ， 2、Φ6@200单层双向 3、部位:涂料顶棚1	t	2.191	5321.26	11658.88	
53	010515001029	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300) ， 2、Φ12@200双层双向 3、部位:入口供消防车通行坡道、车库重载地面	t	12.723	5321.26	67702.39	
		门窗工程					544766.14	
本页小计							158995.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 8 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	010802003005	钢质防火门	钢制防火门 1、门代号：甲级钢质防火门，FM甲1524 2、洞口尺寸：1500*2400mm 3、门框、扇材质：成品钢质门及配套门套，内填充15厚岩棉 4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	1	1836.5	1836.5	
55	010801004007	木质防火门	木质防火门 1、门代号：甲级木质防火门，FM甲1122 2、洞口尺寸：1100*2200mm 3、门框、扇材质：成品木质防火门，内填充15厚岩棉，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套） 4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	6	1073.14	6438.84	
本页小计							8275.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 9 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	010801004008	木质防火门（带可视窗）	木质防火门 1、门代号：甲级木质防火门，FM甲2022 2、洞口尺寸：2000*2200mm 3、门框、扇材质：成品木质防火门，内填充15厚岩棉，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），可视窗耐火极限≥1.5h，6mm钢化玻璃 4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	6	2061.55	12369.3	
57	010801004009	木质防火门	木质防火门 1、门代号：乙级木质防火门，FM乙1122 2、洞口尺寸：1100*2200mm 3、门框、扇材质：成品木质防火门，内填充15厚岩棉，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套） 4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	2	1023.26	2046.52	
本页小计							14415.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 10 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	010801004010	木质防火门	木质防火门 1、门代号：乙级木质防火门，FM乙1522 2、洞口尺寸：1500*2200mm 3、门框、扇材质：成品木质防火门，内填充15厚岩棉，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套） 4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	5	1395.34	6976.7	
59	010802003006	钢质防火门	钢制防火门 1、门代号：乙级钢质防火门，FM乙1524 2、洞口尺寸：1500*2400mm 3、门框、扇材质：成品钢质门及配套门套，内填充15厚岩棉 4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	2	1781.31	3562.62	
本页小计							10539.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 11 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	010807002001	金属防火窗	1.甲级防火窗 2.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 3.框、扇材质:隔热金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.8mm） 4.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃) 5.综合考虑配套五金、开启方式等 6.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑 7.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	m2	4.5	1203.1	5413.95	
61	010807001011	金属窗（平开窗）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:隔热金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.8mm） 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃) 5.综合考虑配套五金、开启方式等 6.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑 7.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	m2	81.19	852.09	69181.19	
本页小计							74595.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 12 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	010807001012	金属窗（悬窗）（设开启装置）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:隔热金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.8mm） 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃) 4.离地1300设手动开启装置 5.综合考虑配套五金、开启方式等 6.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑 7.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	m2	33.45	1072.89	35888.17	
63	010807001013	金属窗（固定窗）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:隔热金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.8mm） 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃) 5.综合考虑配套五金、开启方式等 6.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑 7.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	m2	160.2	700.11	112157.62	
64	010807001014	金属窗（推拉窗）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6厚钢化透明 4.综合考虑配套五金、开启方式等 5.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑 6.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	m2	4.08	541.14	2207.85	
本页小计							150253.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 13 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	010807001015	金属窗（固定窗）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6厚钢化透明 4.综合考虑配套五金、开启方式等 5.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑 6.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	m2	3.4	460.11	1564.37	
66	010807001016	金属窗（固定窗）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:8厚钢化透明 4.综合考虑配套五金、开启方式等 5.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑 6.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	m2	6.76	536.91	3629.51	
67	010807003001	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.铝合金防雨防虫百叶窗,内衬10X10热镀锌钢丝网 3.窗框厚度、百叶厚度、百叶间距等需满足相关规范及设计要求 4.具体做法详见施工图设计	m2	53.06	456.62	24228.26	
68	010807003002	金属百叶窗（空调机位外装百叶窗(上下均可拆卸)）	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.通透率应大于70%,叶片空隙间距不应小于50mm,抗水平荷≥1.0KN/m 3.窗框厚度、百叶厚度、百叶间距等需满足相关规范及设计要求 4.具体做法详见施工图设计	m2	53.06	481.26	25535.66	
本页小计							54957.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 14 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	010807004001	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:综合考虑 2.窗纱材料品种、规格:不锈钢 3.隐形纱窗	m2	128.64	133.89	17223.61	
70	010802001003	金属门（平开门）	铝合金全玻平开门（隔热金属型材多腔密封）贴防撞警示条 1、门代号：BLM2744 2、洞口尺寸：2700*4400mm 3、门框、扇材质:金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于2.2mm） 4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃) 5、贴防撞警示条 6、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式及窗框防腐防锈方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	2	12787.86	25575.72	
本页小计							42799.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 15 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	010802001004	金属门（平开门）	铝合金全玻平开门（隔热金属型材多腔密封）贴防撞警示条 1、门代号：BLM1524 2、洞口尺寸：1500*2400mm 3、门框、扇材质:金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于2.2mm） 4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃) 5、贴防撞警示条 6、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式及窗框防腐防锈方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	3	3875.11	11625.33	
本页小计							11625.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 16 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	010802001005	金属门（平开门）	铝合金全玻平开门（隔热金属型材多腔密封）贴防撞警示条 1、门代号：BLM1522 2、洞口尺寸：1500*2200mm 3、门框、扇材质:金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于2.2mm） 4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃) 5、贴防撞警示条 6、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式及窗框防腐防锈方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	4	3552.18	14208.72	
本页小计							14208.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 17 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	010802001006	金属门（平开门）	铝合金全玻平开门（隔热金属型材多腔密封）贴防撞警示条 1、门代号：M0617 2、洞口尺寸：600*1700mm 3、门框、扇材质:金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于2.2mm） 4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃) 5、贴防撞警示条 6、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式及窗框防腐防锈方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	6	1097.94	6587.64	
74	010802001007	金属门(门联窗)	铝合金门联窗贴防撞警示条 1、门代号：MLC-1 2、洞口尺寸：3300*3200mm 3、门框、扇材质:铝合金主型材截面最小壁厚不应小于2.0mm 4、玻璃品种、厚度:8厚钢化透明 5、贴防撞警示条 6、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式及窗框防腐防锈方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	1	6486.65	6486.65	
本页小计							13074.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 18 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	010803001002	金属卷帘(闸)门	消防站专用翻板卷帘门 1、门代号：JLM4345 2、洞口尺寸：4300*4500mm 3、门材质:消防站专用翻板卷帘门(设自动开启装置,并具有应急手动功能)，含表层喷涂,图案、颜色详图纸，甲方看样订货 4、含后塞口，五金，综合考虑开启方式及防腐防锈方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	7	21431.63	150021.41	
		砌块工程					468422.77	
76	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:100厚B06A5.0砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:用于无水房间、底无砼坎台 3.砂浆强度等级:专用砂浆 M5.0	m3	17.27	617.32	10661.12	
77	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:100厚B06A5.0砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:用于多水房间、底有砼坎台 3.砂浆强度等级:专用砂浆 M5.0	m3	45.13	611.13	27580.3	
78	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:200厚B06A5.0砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:用于无水房间、底无砼坎台 3.砂浆强度等级:专用砂浆 M5.0	m3	534.46	582.54	311344.33	
本页小计							499607.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 19 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:200厚B06A5.0砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:用于多水房间、底有砼坎台 3.砂浆强度等级:专用砂浆 M5.0	m3	91.18	576.35	52551.59	
80	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:240厚MU15淤泥烧结砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	48.86	787.38	38471.39	
81	010401001002	砖基础（超过1.5m）	1.砖品种、规格、强度等级:240厚MU15淤泥烧结砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	43.32	642.06	27814.04	
		栏杆及栏板工程					108891.91	
82	011503001001	金属扶手、栏杆（护窗栏杆）	1.扶手材料种类、规格:□50*1.5不锈钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格:φ20*1.5@110mm不锈钢栏杆 3.高度：970mm 4.具体详见图集22J403-1-HC7-4-24 5.栏杆顶部的水平荷载≥1.0KN/m	m	151.96	331.38	50356.5	
83	011503001002	金属扶手、栏杆（护窗栏杆）	1.扶手材料种类、规格:□50*1.5不锈钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格:φ20*1.5@110mm不锈钢栏杆 3.高度：400mm 4.具体详见图集22J403-1-HC7-4-24 5.栏杆顶部的水平荷载≥1.0KN/m	m	28.6	264.44	7562.98	
本页小计							176756.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 20 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	011503001005	金属扶手、栏杆（防护栏杆）	1.扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格:大立柱φ60*3不锈钢管，小立柱φ30*1不锈钢管@100mm 3.高度：1200mm 4.具体详见图集22J403-1-PB33 5.栏杆顶部的水平荷载≥1.0KN/m	m	6.28	474.05	2977.03	
85	011503001003	金属扶手、栏杆（楼梯栏杆）	1.扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格:大立柱φ60*3不锈钢管，小立柱φ20*1不锈钢管@110mm，上下小横杆φ38*1.2不锈钢 3.高度：900mm 4.具体详见图纸22J403-1-B3-2-8 5.栏杆顶部的水平荷载≥1.0KN/m	m	89.77	397.75	35706.02	
86	011503001004	金属扶手、栏杆（楼梯防攀爬栏杆）	1.扶手材料种类、规格□60*2镀锌钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格:大立柱□60*2镀锌钢管扶手，小立柱镀锌扁钢40*4@100mm，下横杆镀锌扁钢40*4 3.高度：1100mm 4.具体详见图集22J403-1-A2-2-7 5.栏杆顶部的水平荷载≥1.0KN/m	m	3.3	275.43	908.92	
87	011503005001	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:φ40*1.5不锈钢管 2.中心离墙净距改为60mm 4.具体详见图集22J403-1-4/5-4 5.栏杆顶部的水平荷载≥1.0KN/m	m	68.29	82.33	5622.32	
本页小计							45214.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 21 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
88	011503001006	金属扶手、栏杆（坡道栏杆）	1.扶手材料种类、规格:φ40*2不锈钢扶手 2.栏杆材料种类、规格:φ40*3不锈钢立柱，φ20*3不锈钢管@100	m	13.86	415.45	5758.14	
		其他工程					77691.06	
89	01B019	排水沟盖板	位置：消防车库、消防泵房、加工区、洗碗间 1.规格：500mm*374mm，厚度12mm 2.盖板具体样式详见图纸 3.含角铁通长预埋	m2	63.5	582.4	36982.4	
90	01B024	排水沟盖板	位置：修理间 1.规格：地沟上设置可移动的防护盖板,盖板荷载500KG/m2，防护盖板材质为1.6厚镀锌花纹钢盖板 2.盖板具体样式详见图纸	m2	5	98.06	490.3	
91	01B020	厨房、配电间门口均安装防鼠装置	1.门口安装防鼠装置 2.材质为塑钢板,高度为300mm	m	11.3	53.76	607.49	
92	010507001001	散水、坡道	1.素土夯实,向外坡5% 2.150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆碎石垫层 3.50厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	163.68	108.12	17697.08	
93	010401012001	砖台阶	1.1:1水泥砂浆勾缝 2.砖台阶，用M5水泥砂浆砌筑（立砌），台阶面向外坡1%	m2	1.4	324.93	454.9	
94	01B021	水篦箅	1.C20细石砼预制，φ4双向钢筋@150 2.尺寸300*300*200mm，具体详见图纸	个	24	50.55	1213.2	
95	01B023	钢板止水带	1.3mm厚钢板止水带	m	232.82	85.67	19945.69	
本页小计							83149.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 22 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	01B001	车挡	1.成品短式橡胶车轮挡 2.具体详见图集17J927-1-1/3-5 3.1组包含2根短式橡胶车轮挡	组	6	50	300	
		地下建筑（粗装）					205987.21	
		防水工程-（地下）					112049.63	
97	010904001001	楼（地）面卷材防水	1.部位:地下室底板下做法 2.卷材品种、规格、厚度:3.0厚 SBS 改性沥青防水卷材(PY II 型)+4.0 厚 SBS 改性沥青防水卷材(PY II 型) 3.防水层数:2 4.计算规则:平面按设计图示尺寸，立面上翻按展开面积计算并入平面工程量。附加层已包括在内，不另行计算	m2	520.15	120.88	62875.73	
98	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.部位:1.2水泥砂浆地面，消防水池、集水坑；1.3混凝土地面，泵房 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg) 3.计算规则:平面按设计图示尺寸，立面上翻按展开面积计算并入平面工程量	m2	215.16	18.07	3887.94	
99	010903002001	墙面涂膜防水	1.部位:1.5内墙1，消防水池内壁；1.6内墙2，泵房（整面混凝土墙） 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300	m2	333.97	18.07	6034.84	
本页小计							73098.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 23 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
100	010903002003	天棚涂膜防水	1.部位:1.8顶棚1，消防水池 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)	m2	147.68	18.07	2668.58	
101	010903002004	地下室外墙防水	1.部位:1.10内墙2，地下室外墙 2.涂膜厚度、遍数:防水混凝土侧板,表面处理平整，2.0厚非固化橡胶沥青防水材料	m2	369.67	40.99	15152.77	
102	010903002009	地下室外墙防水	1.部位:1.10内墙2，地下室外墙 2.卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材(PY II型),遇墙上翻至室外地坪标高 500mm	m2	369.67	57.97	21429.77	
		保温工程-（地下）					23642.89	
103	011001003005	保温隔热墙面	1.部位:1.10内墙2，地下室外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚加强型 XPS(B1 级)保护层	m2	337.37	70.08	23642.89	
		楼地面工程-（地下）					43165.08	
104	011101003001	细石混凝土楼地面	1.部位:地下室底板下做法 2.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土保护层	m2	430.39	30.11	12959.04	
105	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.部位:地下室底板下做法 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层	m2	430.39	21.63	9309.34	
本页小计							85162.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 24 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
106	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.部位:1.2水泥砂浆地面，消防水池、集水坑 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	149.26	47.6	7104.78	
107	011101003002	细石混凝土楼地面	1.部位:1.3混凝土地面，泵房 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处40厚C20细石混凝土找坡,随打随抹,地漏或排水沟周边2米范围内i=1%	m2	54.62	43.29	2364.5	
108	011101003003	细石混凝土楼地面	1.部位:1.3混凝土地面，泵房 2.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	54.62	39.05	2132.91	
109	011101003004	细石混凝土楼地面	1.部位:1.4防滑地砖地面，地下室楼梯间 2.找平层厚度、砂浆配合比:60厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光	m2	25.41	35.39	899.26	
110	011102003001	块料楼地面	1.部位:1.4防滑地砖地面，地下室楼梯间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝	m2	32.14	136.93	4400.93	
本页小计							16902.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 25 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
111	011102003002	块料楼地面	1.部位:1.4防滑地砖地面，地下室楼梯间-（楼梯部分） 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 4.综合考虑防滑条	m2	17.35	230.22	3994.32	
		墙面工程-（地下）					20350.69	
112	011201001001	墙面一般抹灰	1.部位:1.5内墙1，消防水池内壁 2.墙体类型:混凝土墙 3.面层厚度、砂浆配合比:20 厚 DS M20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 4.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线	m2	251.78	39.2	9869.78	
113	011201001002	墙面一般抹灰	1.部位:1.6内墙2，泵房（整面混凝土墙） 2.墙体类型:混凝土墙 3.面层厚度、砂浆配合比:混凝土墙面界面处理(喷浆或抹界面剂)，8厚DP M5 砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 4.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线	m2	82.19	30.56	2511.73	
本页小计							16375.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 26 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
114	011406003001	满刮腻子刷涂料	1.部位:1.6内墙2，泵房整面混凝土墙；1.7内墙3，泵房、配电砌块墙面 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	151.88	33.74	5124.43	
115	011201001003	墙面一般抹灰	1.部位:1.7内墙3，泵房、配电砌块墙面 2.墙体类型:砌块墙 3.底层厚度、砂浆配合比:用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.面层厚度、砂浆配合比:界面剂 1 道，8厚DP M5 砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 5.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线	m2	69.69	40.82	2844.75	
		天棚工程-（地下）					6778.92	
116	011301001001	天棚抹灰	1.部位:1.8顶棚1，消防水池 2.基层类型:钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3.抹灰厚度、材料种类:20厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层	m2	147.68	36.44	5381.46	
117	011407002001	天棚喷刷涂料	1.部位:1.9顶棚2，除水池外其他部分 2.基层类型:钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷大白浆(1底2面)	m2	82.69	16.9	1397.46	
本页小计							14748.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 27 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		地上建筑（粗装及屋面）					2501769.57	
		防水工程（地上）					413002.73	
118	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.部位:2.2防滑地砖地面(有防水层)地面D2，卫生间；2.3细石混凝土地面(有防水层)地面D3，执勤器材库；2.4防静电专用架空地砖(有防水层)地面D4，一层通信室；2.5车库重载地面地面D5，消防车库；2.7防滑地砖楼面(有防水层)楼面L2，二层卫生间、淋浴室、茶水间、备餐间、清洗室、烘干室、晾晒区、水箱间；2.8防滑地砖楼面楼面L3，二层厨房、食库、洗碗间；2.9防滑地砖楼面楼面L4，配电间、设备间 2.涂膜厚度、遍数:1.5+1.5 厚 JS-II 型防水涂料 3.计算规则:平面按设计图示尺寸，立面按展开面积计算并入平面工程量	m2	2040.76	30.35	61937.07	
119	010904002011	楼（地）面涂膜防水	1.部位:2.11水泥砂浆楼面楼面L6，空调板设备平台 2.涂膜厚度、遍数:1.5 厚 JS-II 型防水涂料,四周有墙处翻起300，1.5 厚 JS-II 型防水涂料(附加层) 3.计算规则:平面按设计图示尺寸，立面按展开面积计算并入平面工程量	m2	148.57	20.06	2980.31	
本页小计							64917.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 28 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
120	010903002005	墙面涂膜防水	1.部位:3.1、3.2面砖墙面(有防水)内墙NQ1，厨房、备餐、洗碗间、食库、卫生间、淋浴室、盥洗室、洗衣房、茶水间、更衣室、晾晒区、清洗室、烘干室、器材库、消防车库、水箱间等涉水房间 2.涂膜厚度、遍数:2.0 厚 JS-II 型防水涂料	m2	2794.2	23.49	65635.76	
121	010903002006	天棚涂膜防水	一至四层 1.部位:卫生间、内卫、茶水间、厨房、食库、洗碗间、备餐间、盥洗室、更衣室、淋浴室、清洗室、烘干室、晾晒区、水箱间 2.钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3.界面剂 1 道 4.涂膜厚度、遍数:板底批涂 1.5 厚 JS-II 型防水涂料防潮层	m2	614.54	26.04	16002.62	
122	010903002008	墙面涂膜防水	1.部位:7.1涂料墙面(有保温)外墙WQ1；7.2涂料墙面(无保温)外墙WQ2，外侧构架内外处 2.涂膜厚度、遍数:1.5 厚聚合物水泥防水涂料	m2	4288.81	20.06	86033.53	
123	010902002001	屋面涂膜防水	1.部位:平屋面(有保温层)屋面W1不上人屋面；平屋面(有保温层)屋面W2上人屋面；平屋面屋面W3，管道井屋面、构架顶部 2.防水膜品种:2厚APP防水涂膜 3.计算规则:平面按设计图示尺寸，立面上翻按展开面积计算并入平面工程量	m2	1705.36	18.69	31873.18	
本页小计							199545.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 29 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
124	010902001001	屋面卷材防水	1.部位:平屋面(有保温层)屋面W1不上人屋面；平屋面(有保温层)屋面W2上人屋面；平屋面屋面W3，管道井屋面、构架顶部 2.卷材品种、规格、厚度:3(上)+3(下)厚SBS改性沥青卷材 3.计算规则:平面按设计图示尺寸，立面上翻按展开面积计算并入平面工程量。附加层已包括在内，不另行计算	m2	1705.36	85.64	146047.03	
125	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.部位:排水沟侧壁 2.防水层做法:防水砂浆粉光20厚	m2	53.28	32.05	1707.62	
126	010903003002	地面砂浆防水（防潮）	1.部位:排水沟地面 2.防水层做法:C15细石混凝土找坡(纵坡0.5%)最薄处20厚，防水砂浆粉光20厚	m2	13.32	58.98	785.61	
		保温工程（地上）					646415.87	
127	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:2.11水泥砂浆楼面楼面L6，空调板设备平台 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料(燃烧性能A级)	m2	53.64	43.12	2312.96	
128	011001002001	保温隔热天棚	1.4.3涂料顶棚1，DP3，消防车库顶棚 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:65厚岩棉板 3.防护材料种类及做法:4厚抗裂砂浆中压入耐碱玻纤网格布一层	m2	822.43	69.74	57356.27	
本页小计							208209.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 30 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
129	011001003002	保温隔热墙面	1.部位:7.1涂料墙面(有保温)外墙WQ1 2.保温隔热方式:3厚专用粘结砂浆，40厚匀质复合保温板(燃烧性能A级) 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:8厚聚合物抗裂砂浆，（一层布)，锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体 4.综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线	m2	2944.61	131.16	386215.05	
130	011001003003	保温隔热墙面	1.部位:7.1涂料墙面(有保温)外墙WQ1-首层 2.保温隔热方式:3厚专用粘结砂浆，40厚匀质复合保温板(燃烧性能A级) 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)，锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体 4.综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线	m2	480.03	135.42	65005.66	
131	011001001001	保温隔热屋面	1.部位:平屋面(有保温层)屋面W1不上人屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:LC5.0轻集料混凝土找坡层,最薄处30	m2	191.47	76.49	14645.54	
132	011001001002	保温隔热屋面	1.部位:平屋面(有保温层)屋面W1不上人屋面；平屋面(有保温层)屋面W2上人屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚XPS挤塑聚苯板(B1级) 3.10厚石灰砂浆隔离层,石灰膏:砂=1:4	m2	1100.09	92.76	102044.35	
本页小计							567910.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 31 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
133	011001001004	保温隔热屋面	1.部位:平屋面屋面W3，管道井屋面、构架顶部 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:LC5.0轻集料混凝土找坡层,最薄处30	m2	249.91	23.91	5975.35	
134	011001001005	保温隔热屋面	1.部位:平屋面屋面W3，管道井屋面、构架顶部 2.10厚石灰砂浆隔离层,石灰膏:砂=1:4	m2	249.91	10.31	2576.57	
135	011001003004	保温隔热墙面	1.部位:门窗洞口 2.保温隔热方式:20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料(燃烧性能A级) 3.综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线	m2	238.5	43.12	10284.12	
		屋面工程（地上）					116479.88	
136	010902003001	屋面阴角做R50圆角	1.部位:平屋面(有保温层)屋面W1不上人屋面；平屋面(有保温层)屋面W2上人屋面；平屋面屋面W3，管道井屋面、构架顶部 2.钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光	m	1184.54	7.89	9346.02	
137	010902003002	屋面刚性层	1.部位:平屋面(有保温层)屋面W1不上人屋面 2.刚性层厚度:20厚DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层	m2	191.47	27.11	5190.75	
本页小计							33372.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 32 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
138	010902003003	屋面刚性层	1.部位:平屋面(有保温层)屋面W1不上人屋面；平屋面(有保温层)屋面W2上人屋面；平屋面屋面W3，管道井屋面、构架顶部 2.刚性层厚度:40厚C30细石砼，随捣随抹,分格缝≤4000,20缝宽,与女儿墙间留缝宽30,嵌密封防水油膏,其保护层厚度不应小于10MM	m2	1350.01	53.13	71726.03	
139	010902003005	屋面刚性层	1.部位:平屋面(有保温层)屋面W2上人屋面 2.刚性层厚度:20厚DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层	m2	908.62	21.63	19653.45	
140	010902003008	屋面刚性层	1.部位:平屋面屋面W3，管道井屋面、构架顶部 2.刚性层厚度:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	249.91	22.29	5570.49	
141	01B027	屋面排汽	保温屋面排气孔，详见图纸大样，综合考虑水平向排气管	个	40	86.33	3453.2	
142	010902006002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管		只	37	41.62	1539.94	
		楼地面工程（地上）					452261.39	
本页小计							101943.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 33 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
143	010201017017	褥垫层	1.部位:2.1防滑地砖地面，地面D1，一层门厅、楼梯间(下为覆土)；2.2防滑地砖地面(有防水层)地面D2，卫生间；2.3细石混凝土地面(有防水层)地面D3，执勤器材库；2.4防静电专用架空地砖(有防水层)地面D4，一层通信室；2.5车库重载地面地面D5，消防车库；2.9防滑地砖楼面楼面L4，一层配电间、设备间；9.1坡道，入口供消防车通行坡道；9.2台阶，室外台阶 2.材料品种及比例:素土夯实,压实系数不小于0.94，150厚碎石夯入土中	m3	192.23	338.38	65046.79	
144	010201017018	褥垫层	1.部位:2.1防滑地砖地面，地面D1，一层门厅、楼梯间(下为覆土)；2.2防滑地砖地面(有防水层)地面D2，卫生间；2.3细石混凝土地面(有防水层)地面D3，执勤器材库；2.4防静电专用架空地砖(有防水层)地面D4，一层通信室；2.9防滑地砖楼面楼面L4，一层配电间、设备间 2.材料品种及比例:100厚C20混凝土垫层	m3	52.64	566.81	29836.88	
本页小计							94883.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 34 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
145	011101003015	细石混凝土楼地面	1.部位:2.2防滑地砖地面(有防水层)地面D2，卫生间；2.7防滑地砖楼面(有防水层)楼面L2，二层卫生间、淋浴室、茶水间、备餐间、清洗室、烘干室、晾晒区、水箱间；2.8防滑地砖楼面楼面L3，二层厨房、食库、洗碗间；2.12防滑地砖楼面L7，三层家属接待室、过厅、培训教室、公共教育室 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,随打随抹平向地漏找 1%坡,地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角	m2	1612.11	24.82	40012.57	
146	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.部位:2.3细石混凝土地面(有防水层)地面D3，执勤器材库；2.4防静电专用架空地砖(有防水层)地面D4，一层通信室 2.找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层	m2	314.04	24.17	7590.35	
147	011101003006	细石混凝土楼地面	1.部位:2.3细石混凝土地面(有防水层)地面D3，执勤器材库 2.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3.面层厚度、混凝土强度等级:3厚金刚砂地面,容量5kg/m2 ，涂密封固化剂(防滑)参考颜色详见图纸设计	m2	287.53	72.03	20710.79	
本页小计							68313.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 35 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
148	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.部位:2.4防静电专用架空地砖(有防水层)地面D4，一层通信室 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆,压实赶光	m2	26.51	25.93	687.4	
149	010201017010	褥垫层	1.部位:2.5车库重载地面地面D5，消防车库 2.材料品种及比例:300厚级配碎石,压实系数≥0.95地基承载力特征值fak≥100kpa	m3	201.65	312.59	63033.77	
150	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.部位:2.5车库重载地面地面D5，消防车库 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WSM15水泥砂浆找平层	m2	672.18	27.11	18222.8	
151	011101003007	细石混凝土楼地面	1.部位:2.5车库重载地面地面D5，消防车库 2.垫层:250厚C30混凝土，随打随抹平,涂密封固化剂。混凝土垫层应设横向缩缝,宽度20,高度30,间距6米,应设纵向缩缝为平头缝,间距6米。 3.面层厚度、混凝土强度等级:3厚金刚砂地面,容量5kg/m2 ,涂密封固化剂(防滑)参考颜色详见图纸设计	m2	672.18	191.39	128648.53	
152	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.部位:2.6防滑地砖楼面楼面L1，二层走道、办公室、楼梯间、会议室、餐厅、餐具收集处、应急通道、储藏间、备勤室 2.找平层厚度、砂浆配合比:22厚 DS M20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层，素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	1076.17	23.16	24924.1	
本页小计							235516.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 36 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
153	011001005002	保温隔热楼地面	1.部位:2.8防滑地砖楼面楼面L3，二层厨房、食库、洗碗间、备餐间 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:200厚泡沫混凝土回填	m2	89.26	79.07	7057.79	
154	011101001008	水泥砂浆楼地面	1.部位:2.9防滑地砖楼面楼面L4，配电间、设备间 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 DS M20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层	m2	49.57	21.98	1089.55	
155	011101001009	水泥砂浆楼地面	1.部位:2.11水泥砂浆楼面楼面L6，空调板设备平台 2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)兼2%找坡,表面撒水泥粉	m2	53.64	42.48	2278.63	
156	011101001010	水泥砂浆楼地面	1.部位:2.11水泥砂浆楼面楼面L6，空调板设备平台 2.面层厚度、砂浆配合比:20 厚 DS M20砂浆(1:2.5 水泥砂浆)找平层,压入10X10X0.9钢丝网	m2	53.64	47.33	2538.78	
157	011101003010	5厚减振隔声垫板	1.部位:2.12防滑地砖楼面L7，三层家属接待室、过厅、培训教室、公共教育室 2.5厚减振隔声垫板	m2	1042.76	17.87	18634.12	
158	011101003011	9厚减振隔声垫板	1.部位:2.12防滑地砖楼面L7，9-10轴家属探亲室内 2.9厚减振隔声垫板	m2	54.5	25.32	1379.94	
本页小计							32978.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 37 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
159	011101003013	细石混凝土楼地面	1.部位:2.13防滑地砖楼面楼面L8，三层心理辅导室、办公室 2.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光	m2	39.5	30.11	1189.35	
160	010201017014	褥垫层	1.部位:9.1坡道，入口供消防车通行坡道 2.材料品种及比例:250厚C30混凝土	m3	11.05	611.19	6753.65	
161	011101003014	沥青混凝土楼地面	1.部位:9.1坡道，入口供消防车通行坡道 2.找平层厚度、砂浆配合比:50厚中砾石沥青混凝土	m2	44.18	37.08	1638.19	
162	010507004002	台阶	1.部位:9.2台阶，室外台阶 2.100厚C15混凝土垫层	m2	38.77	52.46	2033.87	
163	011102001001	石材楼地面	1.部位:9.2台阶，室外台阶 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚荔枝面花岗岩,尺寸300x600,水泥浆灌缝 4.防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级	m2	38.77	230.94	8953.54	
		墙面工程（地上）					849526.81	
本页小计							20568.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 38 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
164	011201001004	墙面一般抹灰	1.部位:3.1面砖墙面(有防水)内墙NQ1，厨房、备餐、洗碗间、食库、卫生间、淋浴室、盥洗室、洗衣房、茶水间、更衣室、晾晒区、清洗室、烘干室等涉水房间 2.墙体类型:砌块墙 3.底层厚度、砂浆配合比:用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线	m2	1741.43	4.27	7435.91	
165	011201001005	钢丝网	1.部位:3.1面砖墙面(有防水)内墙NQ1，厨房、备餐、洗碗间、食库、卫生间、淋浴室、盥洗室、洗衣房、茶水间、更衣室、晾晒区、清洗室、烘干室等涉水房间 2.墙体类型:砌块墙 3.墙体材料交界处采用钢丝网	m2	1741.43	22.94	39948.4	
本页小计							47384.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 39 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
166	011201001006	墙面一般抹灰	1.部位:3.2涂料墙面(有防水)内墙NQ1，应急器材库、消防车库、食库、晾晒区、清洗室、烘干室、水箱间；3.3涂料墙面内墙NQ3，除上述涉水房间外的普通房间、走道 2.墙体类型:砌块墙 3.底层厚度、砂浆配合比:用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.面层厚度、砂浆配合比:界面剂 1 道，8 厚 DP M5 砂浆(1:1:6 水泥石灰膏砂浆)打底抹平,压入一层耐碱玻纤网格布 5.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线	m2	5944.75	45	267513.75	
167	011407001002	墙面喷刷涂料	1.部位:7.1涂料墙面(有保温)外墙WQ1 2.刮腻子要求:刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层，刮涂第二遍耐水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，颜色、效果见立面图和立面材料图例	m2	3424.64	52.99	181471.67	
168	011201001015	钢丝网	1.部位:7.1涂料墙面(有保温)外墙WQ1；7.2涂料墙面(无保温)外墙WQ2，外侧构架内外处 2.墙体类型:砌块墙 3.钢筋混凝土梁与墙体交接处挂 300 宽镀锌钢板网(网格 10X10)	m2	234.6	22.94	5381.72	
本页小计							454367.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 40 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
169	011407001006	墙面喷刷涂料	1.部位:7.1涂料墙面(有保温)外墙WQ1；7.1涂料墙面(有保温)外墙WQ1 2.刮腻子要求:刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层，刮涂第二遍耐水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆，颜色、效果见立面图和立面材料图例	m2	409.67	81.65	33449.56	
170	011201001008	墙面一般抹灰	1.部位:7.1涂料墙面(有保温)外墙WQ1 2.墙体类型:砌块墙 3.底层厚度、砂浆配合比:喷湿墙面，界面剂 1 道,9 厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平，5 厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线	m2	3424.64	40.7	139382.85	
171	011201001010	墙面一般抹灰	1.部位:7.2涂料墙面(无保温)外墙WQ2，外侧构架内外处 2.墙体类型:砌块墙 3.底层厚度、砂浆配合比:喷湿墙面，界面剂 1 道,9 厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平，5 厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4.面层厚度、砂浆配合比:8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层 5.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线	m2	864.17	66.87	57787.05	
本页小计							230619.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 41 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
172	011201001011	墙面一般抹灰	1.部位:7.2涂料墙面(无保温)外墙WQ2，外侧构架内外处 2.墙体类型:砌块墙 3.底层厚度、砂浆配合比:喷湿墙面，界面剂 1道,9 厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平，5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4.面层厚度、砂浆配合比:8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布) 5.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线	m2	182.73	71.04	12981.14	
173	011407001003	墙面喷刷涂料	1.部位:7.2涂料墙面(无保温)外墙WQ2，外侧构架内外处 2.刮腻子要求:刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层，刮涂第二遍耐水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:弹性质感涂料饰面(颜色、效果见立面图和立面材料图例)	m2	681.45	52.99	36110.04	
174	011409001001	混凝土面对拉螺栓孔洞封堵		m2	2016.87	7.18	14481.13	
175	011407001005	墙面喷刷涂料	1.部位:混凝土雨棚-底面 2.基层类型:混凝土板 3.腻子种类:刮专用柔性耐水腻子两道 4.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料	m2	19.6	42.98	842.41	
本页小计							64414.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 42 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
176	011201001013	墙面一般抹灰	1.部位:混凝土雨棚、屋顶挑檐-底面 2.墙体类型:混凝土板 3.底层厚度、砂浆配合比:10+8厚M15聚合物胶粉防水砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比:6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定) 5.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线	m2	261.6	82.3	21529.68	
177	011201001014	墙面一般抹灰	1.部位:混凝土雨棚、屋顶挑檐-顶面 2.墙体类型:混凝土板 3.底层厚度、砂浆配合比:10+8厚M15聚合物胶粉防水砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C30细石混凝土找坡,1% 坡向水舌(阴阳角处倒圆角),20厚1:3防水水泥砂浆(内加5%抗渗剂) 5.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线	m2	261.6	119.31	31211.5	
		其他工程（地上粗装及屋面）					24082.89	
178	011107004001	水泥砂浆台阶面	1.部位:砖砌踏步 2.砖台阶，用M5水泥砂浆砌筑(立砌)，台阶面向外坡1% 3.面层厚度、砂浆配合比:1：1水泥砂浆勾缝 4.计算规则:按水平投影面积以面积计算	m2	1.4	387.83	542.96	
本页小计							53284.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 43 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
179	010201017016	褥垫层	1.部位:砖砌踏步 2.材料品种及比例:素土夯实，300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆，宽出面层100	m3	0.42	523.21	219.75	
180	010902007001	屋面天沟、檐沟	1.铝单板天沟BxH=200x200，2.5mm铝单板氟碳喷涂	m	104.43	223	23287.89	
181	010902004001	屋面排水管	1.材质：PVC管 2.规格：DN50	m	1.2	26.91	32.29	
		分部分项合计					6893440.11	
		措施项目					2051786.75	
182	011702001006	基础 模板（垫层）	1.基础类型:垫层	m2	52.28	93.78	4902.82	
183	011702001007	基础 模板（满堂基础）	1.基础类型:满堂基础	m2	150.6	65.08	9801.05	
184	011702001008	基础 模板（独立基础）	1.基础类型:独立基础	m2	129.74	79.76	10348.06	
185	011702005002	基础梁 模板	1.梁截面形状:综合考虑	m2	22.78	59.26	1349.94	
186	011702001009	基础 模板（条形基础）	1.基础类型:条形基础	m2	76.29	71.09	5423.46	
187	011702002003	矩形柱 模板，净高在5m以内	1.净高在5m以内	m2	1765.32	98.77	174360.66	
188	011702002004	矩形柱 模板，净高在3.6m以内	1.净高在3.6m以内	m2	199.52	81.34	16228.96	
189	011702011004	直形墙 模板，净高在5m以内	1.地下室外墙墙厚300mm 2.净高在5m以内	m2	738.91	83.32	61565.98	
190	011702011005	直形墙 模板，净高在3.6m以内	1.净高在3.6m以内	m2	323.77	57.68	18675.05	
191	011702014003	有梁板/平板 模板，净高在5m以内	1.现浇板厚度＜20cm 2.净高在5m以内	m2	5523.48	98.27	542792.38	
192	011702014004	有梁板/平板 模板，净高在3.6m以内	1.现浇板厚度＜20cm 2.净高在3.6m以内	m2	915.84	81.29	74448.63	
193	011702006003	矩形梁 模板，净高在5m以内	1.净高在5m以内	m2	1380.87	119.96	165649.17	
194	011702006004	矩形梁 模板，净高在3.6m以内	1.净高在3.6m以内	m2	228.96	99.12	22694.52	
195	011702003002	构造柱 模板		m2	729.64	100.08	73022.37	
196	011702008002	圈梁 模板		m2	532.86	73.95	39405	
197	011702009002	过梁 模板		m2	77.1	97.8	7540.38	
本页小计							1251748.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 44 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
198	011702025003	压顶 模板		m2	1.4	81.5	114.1	
199	011702024002	楼梯 模板		m2	235.04	213.62	50209.24	
200	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板		m2	40	115.89	4635.6	
201	011702025004	小型构件 模板		m2	9.24	97.65	902.29	
202	011702022002	天沟、檐沟 模板		m2	490	115.89	56786.1	
203	011702027002	台阶 模板		m2	38.77	37.57	1456.59	
204	011702001010	基础 模板（设备基础）		m2	13.32	68.87	917.35	
205	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式:详见图纸 2.檐口高度:详见图纸	m2	4458.28	98.2	437803.1	
206	011701006003	满堂脚手架（层高超过3.6m的钢筋混凝土）	1. 层高超过3.6m的钢筋混凝土框架柱、梁、墙混凝土浇捣脚手架	m2	6133.59	6.27	38457.61	
207	011701006004	满堂脚手架	1. 钢筋混凝土基础自设计室外地坪至垫层上表面的深度超过1.5m	m2	909.23	6.27	5700.87	
208	011703001002	垂直运输	现浇框架檐高＜20m,＜6层	天	302	638.39	192793.78	
209	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	塔式起重机场外运输费、组装拆卸费	项	1	17039.19	17039.19	
210	010501006004	设备基础	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.灌浆材料及其强度等级:综合考虑	m3	30	558.75	16762.5	
		单价措施合计					2051786.75	
本页小计							823578.32	
合　计							8945226.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			305032.23			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	277302.03			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	27730.2			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.3	116287.95			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	4472.61			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	13417.84			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					439210.63			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	1120145.19		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	1120145.19		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计	1120145.19		

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	智能化工程		1120145.19			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			391820.94
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	10504582.68	3.2	336146.65
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	10504582.68	0.53	55674.29
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	10504582.68	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	10896403.62	9	980676.33
合　　计					1372497.27

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　第 1 页　共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010100	钢筋	综合	t	0.3329	3159.06	1051.65
2	01010100@23	钢筋	HRB400 直径 Φ12mm 以内-带E	t	7.3542	3286.68	24170.9
3	01010100@24	钢筋	HRB500 直径 Φ12mm 以内-带E	t	0.59262	3286.68	1947.75
4	01010100@26	钢筋	HRB500 直径 Φ25mm 以内-带E	t	82.4262	3179.17	262046.9
5	01010100@27	钢筋	HRB400 直径 Φ12mm 以内	t	138.39768	3369.85	466379.42
6	01010100@28	钢筋	HRB400 直径 Φ25mm 以内	t	51.8007	3159.06	163641.52
7	01010100@29	钢筋	HRB500 直径 Φ12mm 以内	t	1.07304	3618.27	3882.55
8	01010100@30	钢筋	HRB500 直径 Φ25mm 以内	t	15.53052	3407.48	52919.94
9	01010100@31	钢筋	HPB300 直径 Φ12mm 以内	t	20.0481	3300.72	66173.16
10	01270100	型钢		t	2.65415	3137	8326.07
11	01270100@1	型钢	镀锌花纹钢盖板	t	0.06594	4010.2	264.43
12	01630201	钨棒精制		kg	17.10695	372.63	6374.56
13	02090101	塑料薄膜		m2	6956.8563	0.89	6191.6
14	02110301@1	XPS挤塑聚苯板(B1级)	δ120	m3	132.0108	576.69	76129.31
15	02110301@3	40厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	141.55065	755.9	106998.14
16	02330104	草袋		m2	0.5012	1.29	0.65
17	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	235.5696	0.26	61.25
18	03032113	塑料胀管螺钉		套	17761.799	0.09	1598.56
19	03051106	不锈钢六角螺栓	M5*30	套	75.119	0.51	38.31
20	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	2099.67074	3.16	6634.96
21	03070132	膨胀螺栓	M12*110	套	284.445	0.86	244.62
22	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	3339.42445	5.14	17164.64
23	03270202	砂纸		张	247.5414	0.94	232.69
24	03410205	电焊条	J422	kg	876.04675	5.02	4397.75
25	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	42.82859	38.59	1652.76
26	03450200	焊剂		kg	1041.977	3.43	3573.98
27	03510201	钢钉		kg	9.34599	6	56.08
28	03510701	铁钉		kg	2960.755546	5.01	14833.38
29	03510911	塑料保温螺钉		套	20547.84	1.46	29999.85
30	03550101	钢丝网		m2	1915.573	9.67	18523.59
31	03550101@1	钢丝网	10*10*0.9	m2	59.004	9.67	570.57

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　第 2 页　共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
32	03550101@3	镀锌钢板网(网格 10X10)		m2	258.06	9.67	2495.44
33	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1460.075666	5.14	7504.79
34	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	2393.94	2.64	6320
35	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	226.02624	13.03	2945.12
36	03633315	合金钢钻头	一字型	根	96.82547	6.86	664.22
37	03652403	合金钢切割锯片		片	0.68052	68.6	46.68
38	04010102	水泥	42.5级	kg	1874.31363	0.28	524.81
39	04010611	水泥	32.5级	kg	325.97327	0.25	81.49
40	04010611@1	水泥	32.5级	kg	2825.656628	0.25	706.41
41	04010701	白水泥		kg	1515.5504	0.95	1439.77
42	04030105	细砂		t	4.05003	106.86	432.79
43	04030107	中砂		t	17.05701	140.86	2402.65
44	04030131	金刚砂		kg	3515.993536	3.4	11954.38
45	04050203	碎石	5~16mm	t	72.1716	140.86	10166.09
46	04050203@2	级配碎石		t	24.198	126.29	3055.97
47	04050207	碎石	5~40mm	t	317.8557	140.86	44773.15
48	04050207@2	级配碎石		t	332.7225	126.29	42019.52
49	04090100	生石灰		t	0.03721	549	20.43
50	04090602	滑石粉		kg	102.72144	0.54	55.47
51	04135500	标准砖	240*115*53	百块	261.2092	88.4	23090.89
52	04135500@1	MU15淤泥烧结砖	240*115*53	百块	226.1304	59.26	13400.49
53	04135535	配砖	190*90*40	m3	29.91026	525.49	15717.54
54	04150113@1	B06A5.0砂加气混凝土砌块	600*250*100	m3	59.44276	362.43	21543.84
55	04150115@1	B06A5.0砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	577.20196	362.43	209195.31
56	04150151@1	LC5.0轻集料混凝土		m3	36.91988	485.72	17932.72
57	05250501	木柴		kg	187.53621	0.94	176.28
58	05250502@1	锯(木)屑		m3	0.52956	47.17	24.98
59	05350411	竹钉	Φ5*40mm	百个	1.31574	3.43	4.51
60	06650101@2	8厚防滑地砖		m2	51.8331	66.3	3436.53
61	07112130@1	30厚荔枝面花岗岩,尺寸300x600		m2	39.5454	133.08	5262.7
62	08230105	玻璃纤维网格布		m2	17598.249	1.77	31148.9

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　第 3 页　共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
63	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	4486.2784	1.77	7940.71
64	090102340@1	甲级木质防火门		m2	14.6652	385.94	5659.89
65	090102340@2	甲级木质防火门（带可视窗）		m2	26.664	410.78	10953.04
66	090102340@3	乙级木质防火门		m2	21.5534	365.53	7878.41
67	090908130@1	铝合金全玻平开门	8厚钢化透明	m2	3.686	665.41	2452.7
68	090908130@2	铝合金全玻平开门（隔热金属型材多腔密封）贴防撞警示条	6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃)	m2	52.2636	1000	52263.6
69	090921000@1	铝合金固定窗（隔热金属型材多腔密封）	:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃)	m2	153.792	650	99964.8
70	090921000@2	铝合金固定窗	6厚钢化透明	m2	3.264	400	1305.6
71	090921000@3	铝合金固定窗	8厚钢化透明	m2	12.9792	480	6230.02
72	090935010@1	甲级防火窗（隔热金属型材多腔密封）	6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃)	m2	4.32	1135.63	4905.92
73	090935010@2	铝合金全玻平开窗（隔热金属型材多腔密封）	:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃)	m2	77.9424	770	60015.65
74	090935010@3	铝合金全玻悬窗（隔热金属型材多腔密封）（设开启装置）	:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃)	m2	32.112	1000	32112
75	090935110@1	铝合金全玻推拉窗	6厚钢化透明	m2	3.9168	450	1762.56
76	091135050@1	甲级钢质防火门		m2	3.456	420.54	1453.39
77	091135050@2	乙级钢质防火门		m2	6.912	404.57	2796.39
78	092103030@1	不锈钢纱窗		m2	129.9264	106.47	13833.26
79	092505130@1	防火卷帘门(甲级)	设自动开启装置	m2	136.8045	1000	136804.5
80	092711190@1	铝合金百叶窗	铝合金防雨防虫百叶窗,内衬10X10热镀锌钢丝网	m2	49.13356	399.25	19616.57
81	092711190@2	铝合金百叶窗	空调机位外装百叶窗(上下均可拆卸)	m2	49.13356	425.86	20924.02
82	09493560	镀锌铁脚		个	4039.626	1.46	5897.85
83	10031503	钢压条		kg	151.6464	4.29	650.56
84	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	1771.148577	4.29	7598.23
85	110103040@1	无机涂料		kg	70.32044	17.74	1247.48
86	11010319	仿石型外墙涂料		kg	1843.515	6.23	11485.1
87	11010323	水性封底漆		kg	143.3845	13.96	2001.65
88	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	408.87	13.31	5442.06
89	110103620@1	外墙涂料		kg	2066.544	13.31	27505.7
90	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	136.29	13.31	1814.02
91	110103630@1	外墙涂料		kg	688.848	13.31	9168.57
92	11030303	防锈漆		kg	0.37994	12.46	4.73

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　第 4 页　共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
93	11030735@3	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	787.02743	9.3	7319.36
94	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	19288.56	6.86	132319.52
95	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	905.853	11.16	10109.32
96	11030759	高强APP-841冷胶涂料		kg	5218.4016	5.57	29066.5
97	11111715	酚醛清漆		kg	2.31532	12.73	29.47
98	11112505	高渗透性表面底漆		kg	495.0828	30.01	14857.43
99	11112512	透明罩光漆		kg	163.868	21.44	3513.33
100	11410304	环氧树脂	δ18	kg	44.0655	27.44	1209.16
101	11430327	大白粉		kg	131.49756	0.35	46.02
102	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	7700.312	2.22	17094.69
103	11550105	石油沥青	30#	kg	955.43184	4.59	4385.43
104	11570303-1@1	减振隔声垫板	5mm厚	m2	1094.898	9.76	10686.2
105	11570303-1@2	减振隔声垫板	9mm厚	m2	57.225	16.86	964.81
106	11570552@3	SBS改性沥青卷材	δ3mm	m2	4007.596	27.89	111771.85
107	11570552@4	3.0 厚 SBS 改性沥青防水卷材(PY II 型)	δ3mm	m2	650.1875	34.6	22496.49
108	11570552@5	4.0 厚 SBS 改性沥青防水卷材(PY II 型)	δ4mm	m2	650.1875	37.26	24225.99
109	11570552@6	4mm自粘改性沥青防水卷材	δ4mm	m2	462.0875	37.26	17217.38
110	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	1417.5105	3.34	4734.49
111	11590914	硅酮密封胶		L	68.8663	68.6	4724.23
112	11592505	SBS封口油膏		kg	275.00774	6	1650.05
113	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	498.15369	7.55	3761.06
114	11610711-1	翻边隔声条	4cm宽	m	1883.99542	2.14	4031.75
115	12010103	汽油		kg	477.71592	8.58	4098.8
116	12030107	油漆溶剂油		kg	24.37863	12.01	292.79
117	12330300	界面剂		kg	8551.3842	1.29	11031.29
118	12330309	专用界面剂		kg	273.9712	18.52	5073.95
119	12333551	PU发泡剂		L	124.67176	25.73	3207.8
120	12370305	氧气		m3	1.3816	2.83	3.91
121	12370310	氩气		m3	120.71117	7.81	942.75
122	12370331	石油液化气		kg	249.9365	5.83	1457.13

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　第 5 页　共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
					4		
123	12370336	乙炔气		m3	0.5966	14.05	8.38
124	12410121	专用粘结剂		kg	12328.704	2.74	33780.65
125	12410703	羧甲基纤维素		kg	6.9696	2.14	14.91
126	12413501	胶水		kg	0.0156	10.72	0.17
127	12413518	901胶		kg	722.8182	2.14	1546.83
128	12430342-1	防水胶带	10cm宽	m	1481.301	0.09	133.32
129	13010303	石棉板		m2	66.58	5.15	342.89
130	13013504	石棉粉		kg	48.58128	1.72	83.56
131	13030303@1	65厚岩棉板		m2	904.673	31.14	28171.52
132	13120704@2	加强型 XPS(B1 级)		m3	10.32352	576.69	5953.47
133	14030325@1	热镀锌钢管	DN50	m	18.4	21.35	392.84
134	14030325@2	PVC钻孔管	DN50	m	489.6	5.41	2648.74
135	14040915@1	不锈钢管	□50*1.5	m	191.3936	28.51	5456.63
136	14040915@3	不锈钢管	Φ40*1.5	m	20.69187	17.81	368.52
137	14040915@4	不锈钢管	Φ60*3	m	299.637	52.75	15805.85
138	14040915@5	镀锌钢管	□60*2	m	10.19	14.08	143.48
139	14040915@7	不锈钢管	Φ40*2	m	30.94938	23.46	726.07
140	14040922@1	不锈钢管	Φ20*1.5	m	2177.796	8.56	18641.93
141	14040922@3	不锈钢管	Φ20*1	m	365.36004	5.87	2144.66
142	14040922@4	镀锌扁钢	40*4	m	25.14	5.86	147.32
143	14040922@5	不锈钢管	Φ30*1	m	75.36	8.95	674.47
144	14040922@6	不锈钢管	Φ40*3	m	17.62992	34.23	603.47
145	14040922@7	不锈钢管	Φ20*3	m	116.4933	15.73	1832.44
146	14040925@1	不锈钢管	Φ38*1.2	m	151.71004	13.62	2066.29
147	14310106	塑料管	dn20	m	138.8729	3.11	431.89
148	14310612	PVC-U排水管	dn50	m	9.916	8.22	81.51
149	14310613	PVC-U排水管	dn75	m	1.224	15.3	18.73
150	15170307	PVC塑料管束节	dn75	个	0.3288	4.72	1.55
151	15170910	PVC塑料管	135° 弯头 dn75	个	0.0684	9.25	0.63
152	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	2766.442	0.18	497.96
153	15372505	PVC塑料抱箍	Φ75	副	1.272	1.63	2.07
154	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	1015.373	6.86	6965.46
155	31110301	棉纱头		kg	0.8826	6.16	5.44

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　第 6 页　共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
156	31130106	其他材料费		元	1545.31672	0.86	1328.97
157	31150101	水		m3	4386.3787	4.57	20045.75
158	31150101_SJ	水		m3	91.85588	4.57	419.78
159	31150701	煤		kg	375.07242	0.48	180.03
160	32010502	复合木模板	18mm	m2	3096.39616	38.54	119335.11
161	32011111	组合钢模板		kg	12.60025	4.29	54.06
162	32020115	卡具		kg	2707.35851	4.18	11316.76
163	32020132	钢管支撑		kg	9345.39816	3.59	33549.98
164	32030303	脚手钢管		kg	13472.12869	3.68	49577.43
165	32030504	底座		个	42.23737	4.12	174.02
166	32030513	脚手架扣件		个	2182.23132	4.89	10671.11
167	32090101	周转木材		m3	71.66441	2200	157661.7
168	33012315@1	铸铁箅盖	500*374*12	m2	63.5	576.69	36619.82
169	407012	木柴		kg	1.14868	0.35	0.4
170	603003	柴油		t	0.00221	7040	15.56
171	604045@1	中砾石沥青混凝土		t	5.24417	253	1326.78
172	613146	煤		t	0.00574	480.53	2.76
173	80010104_GB@1	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	112.47066	315.85	35523.86
174	80010106_GB@1	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	39.03823	325.61	12711.24
175	80010121_GB@2	预拌砂浆DSM25[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:1)		t	2.64559	343.35	908.36
176	80010121_GB@3	预拌砂浆DSM25[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:1)		t	0.48748	343.35	167.38
177	80010123_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	25.23125	372.63	9401.92
178	80010124_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	62.81012	333.59	20952.83
179	80010124_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	9.29697	372.63	3464.33
180	80010125_GB	水泥砂浆 比例 1:3[干拌]		t	7.5293	345.13	2598.59
181	80010125_GB@1	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	112.12044	323.83	36307.96

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　第 7 页　共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
182	80010125_GB@2	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	75.70764	345.13	26128.98
183	80050103_GB@1	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M2.5)		t	0.2352	315.85	74.29
184	80050125_GB@2	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	87.48664	315.85	27632.66
185	80070305_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2)		t	2.43822	333.59	813.37
186	80070306_GB@1	预拌砂浆[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2.5)		t	9.24756	333.59	3084.89
187	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	6.51472	956.87	6233.74
188	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	41.64743	1568.88	65339.82
189	80071505_GB@1	预拌砂浆[地面干拌](普通沥青砂浆 1:2:6)		t	1.96053	333.59	654.01
190	80090311	聚合物砂浆		kg	12328.704	1.12	13808.15
191	80090312	聚合物面层砂浆		m3	22.91664	1734.5	39748.91
192	80090312@1	M15聚合物胶粉防水砂浆		m3	9.93558	1734.5	17233.26
193	80110303_GB@1	预拌砂浆[地面干拌](素水泥浆)		t	0.20729	323.01	66.96
194	80110303_GB@2	预拌砂浆[抹灰干拌](素水泥浆)		t	3.8924	323.01	1257.28
195	80110303_GB@3	(素水泥浆)		t	0.10338	323.01	33.39
196	80110303_GB@4	预拌砂浆[抹灰干拌](素水泥浆)		t	0.00025	323.01	0.08
197	80110303_GB@5	预拌砂浆[地面干拌](素水泥浆)		t	0.08661	323.01	27.98
198	80110313_GB@2	(901胶素水泥浆)		t	0.76808	323.01	248.1
199	80110313_GB@3	预拌砂浆[抹灰干拌](901胶素水泥浆)		t	4.26764	323.01	1378.49
200	80110313_GB@4	预拌砂浆[地面干拌](901胶素水泥浆)		t	0.06785	323.01	21.92
201	901168	其他材料费		元	6.72744	1	6.73
202	BCCLF2	铝单板天沟BxH=200x200		m	104.43	223	23287.89
203	C00009	石灰膏		m3	0.52787	385.38	203.43
204	C00040	回库修理、保养费		元	2259.26365	1	2259.26
205	C00041	其它材料费		元	64581.11486	0.86	55539.76
206	C00043	泵管摊销费		元	596.81658	0.86	513.26
207	CLFTZ	材料费调整		元	3.42464	1	3.42
208	补充材料006@1	门口均安装防鼠装置		m	11.3	53.7644	607.54

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　第 8 页　共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
209	补充材料007	水簸箕		个	24	50.5478	1213.15
210	补充材料008	成品短式橡胶车轮挡		组	6	50	300
211	80212102	C15预拌混凝土(泵送)		m3	3.93516	418.69	1647.61
212	80212103	C20预拌混凝土(泵送)		m3	103.18325	438.12	45206.65
213	80212103@2	C30预拌混凝土(泵送)	细石	m3	54.81041	501.27	27474.81
214	80212104	C25预拌混凝土(泵送)		m3	55.4166	457.55	25355.87
215	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	1669.6598	481.84	804508.88
216	80212105@1	C30预拌混凝土(泵送)	抗渗等级为 P8(混凝土中掺入聚丙烯防裂抗拉纤维)	m3	420.144	510.98	214685.18
217	80212106@1	C35预拌混凝土(泵送)	补偿收缩混凝土(掺入10%的镁质抗裂剂)	m3	9.2922	530.41	4928.68
218	80212106@2	C35预拌混凝土(泵送)	补偿收缩混凝土(掺入10%的镁质抗裂剂)	m3	0.0714	530.41	37.87
219	80212115	C20预拌混凝土(泵送)		m3	53.4296	438.12	23408.58
220	80212115@2	C20预拌细石混凝土(泵送)		m3	8.30676	457.55	3800.76
221	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	56.2308	438.12	24635.84
222	80212117	C30预拌混凝土(泵送)		m3	181.78143	481.84	87589.56
223	YB80210105	C20砼16mm32.5坍落度35~50mm(泵送)		m3	0.09229	438.12	40.43
224	YB80210105@1	C20砼16mm32.5坍落度35~50mm(泵送)	细石	m3	106.22339	457.55	48602.51
225	YB80210106	C25砼16mm32.5坍落度35~50mm(泵送)	细石	m3	2.20665	476.98	1052.53
226	YB80210108	C30砼16mm32.5坍落度35~50mm(泵送)	细石	m3	14.57112	501.27	7304.07
227	YB80210117	C15砼20mm32.5坍落度35~50mm(泵送)	细石	m3	0.80986	438.12	354.82
228	YB80230304	泡沫混凝土400kg/m3(泵送)		m3	18.20904	320.58	5837.45

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：2,203,658.55

（大写）：贰佰贰拾万叁仟陆佰伍拾捌元伍角伍分

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：	青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	陆任科 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	付秋香 （签字或盖章）
编 制 人：	孙兆龙、崔业升 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026-01-21	复核时间：	2026-01-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1857789.65	
1.1	人工费	573837.7	
1.2	材料费	1057038.93	
1.3	施工机具使用费	6435	
1.4	企业管理费	150875.55	
1.5	利润	69602.36	
2	措施项目	91217.47	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	91217.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	63350.63	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	72697.97	—
5	税金	181953.46	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2,203,658.55	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		地上建筑(精装修部分)					1857789.65	
		一层					242009.46	
		执勤器材库					57295.67	
1	011102003079	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	1.6	414.5	663.2	
2	011105003005	成品砖材踢脚线	1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线	m	84.4	32.14	2712.62	
3	01B013	护墙防撞	护墙防撞构造做法参图集17J927-1/3-11，成品橡胶防撞护角	个	112	20	2240	
4	01B014	停车位标志	停车位标志参图集17J927-1/4-4	m2	131.16	19.15	2511.71	
5	011407002027	天棚喷刷涂料	一至四层 1.位置：执勤器材库、配电间、设备间、过厅、水箱间等 2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑	m2	380.29	36.17	13755.09	
本页小计							21882.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010809004024	石材窗台板	1.专用砂浆结合 20厚深色大理石窗台板 磨双边	m2	3.87	474.03	1834.5	
7	010809004025	石材窗台板(人造石)	1.专用砂浆结合 20厚白色大理石窗台板 磨双边	m2	36.1	504.61	18216.42	
8	011406003038	满刮腻子刷无机涂料	1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	405.45	33.74	13679.88	
9	011207001187	(普通房间)石膏板包管	1.部位:(普通房间)石膏板包管 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉) 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	7.13	235.94	1682.25	
		修理间及无名房间					14455.26	
10	011102003112	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	1.66	414.49	688.05	
本页小计							36101.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 3 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	011105003008	成品砖材踢脚线	1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线	m	64.6	32.14	2076.24	
12	011407002042	天棚喷刷涂料	一至四层 1.位置：执勤器材库、配电间、设备间、过厅、水箱间等 2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑	m2	124.71	36.17	4510.76	
13	011406003052	满刮腻子刷无机涂料	1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	212.81	33.74	7180.21	
		消防车库					56271.75	
本页小计							13767.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 4 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	011102003100	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	4.62	414.49	1914.94	
15	011105003007	成品砖材踢脚线	1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线	m	96.8	32.14	3111.15	
16	011407002041	天棚喷刷无机防霉涂料	一层 1.部位:消防车库顶棚 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料)	m2	698.47	37	25843.39	
本页小计							30869.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 5 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	011406003045	满刮腻子刷无机涂料	1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	463.04	33.74	15622.97	
18	011207001499	(普通房间)石膏板包管	1.部位:(普通房间)石膏板包管 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉) 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	41.45	235.93	9779.3	
		通信室					19760.63	
19	011102003101	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.48	414.5	198.96	
本页小计							25601.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 6 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	011104004005	防静电活动地板	1.部位:2.4防静电专用架空地砖(有防水层)地面D4，一层通信室 2.面层材料品种、规格、颜色:米白色600*600*35全钢龙骨防静电专用架空地砖(成品) 3.防滑等级Bd	m2	26.51	404.7	10728.6	
21	011105004007	不锈钢脚线	1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	24.2	40.1	970.42	
22	011302001238	纸面石膏板吊顶天棚-通信室	一层 1.部位:门厅、通信室 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容,达到设计及规范要求	m2	26.51	107.5	2849.83	
本页小计							14548.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 7 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	011407002029	天棚喷刷无机涂料	一层 1.部位:门厅、通信室 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	29.28	41.84	1225.08	
24	010810002045	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	3.95	50.36	198.92	
25	010809004026	石材窗台板	1.专用砂浆结合20厚深色大理石窗台板 磨双边	m2	1.26	474.01	597.25	
26	011406003047	满刮腻子刷乳胶漆	1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	100.93	29.64	2991.57	
		通信室内卫生间					12567.7	
本页小计							5012.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 8 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	011102003102	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.12	414.57	49.75	
28	011102003104	块料楼地面	1.部位:1层，通信室内卫 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	6.16	135.69	835.85	
29	011302001083	吊顶反支撑及转换层	1.部位:一层通信室内卫生间 2.龙骨材料种类、规格、中距:L50x50x5镀锌角钢竖向@800mm、50x50x5镀锌角钢横向@800、L50*4镀锌角钢、5mm减震垫 、M10膨胀螺栓	t	0.309	7404.63	2288.03	
本页小计							3173.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 9 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	011302001084	铝扣板吊顶-通信室内卫生间	一层-三层 1.部位:内卫 2.龙骨、面层材料品种、规格:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），300*300*0.6白色铝扣板吊顶 3.具体详见图纸综合考虑 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	6.11	159.9	976.99	
31	011505001004	台盆、洗漱台、水池	1.材料品种、规格、颜色:10厚纤维水泥板基层，20厚白色人造石 2.支架、配件品种、规格:综合考虑L40x3角钢台架、40*40*3镀锌方管、60*40*3镀锌方管、30*40*3镀锌方管等 3.计算规则:工程量按展开面积计算	m2	1.48	722.58	1069.42	
32	010809004028	台盆	1.专用砂浆结合12厚白色人造石挡水板	m2	0.09	273.23	24.59	
33	011207001490	6mm银镜	1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜 3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	0.8	134.12	107.3	
34	011210005048	小便斗隔断	1.木纹色蹲坑防火隔断 2.20mm厚抗倍特板 3.综合考虑隔断门及开启方式 4.包含各种五金及配件等	m2	0.4	214.02	85.61	
本页小计							2263.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 10 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	011505008004	卫生纸盒	1.不锈钢纸盒 2.包含采购、运输、安装等	个	1	104.07	104.07	
36	011204003037	块料墙面	1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间， 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	31.81	199.35	6341.32	
37	011207001267	(有水房间)水管包角	1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛 2.砖块侧砌 3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂) 4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底	m2	7.13	96.04	684.77	
		配电间					5925.93	
38	011102003114	块料楼地面	1.部位:配电间、设备间 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Bd	m2	14.5	125.61	1821.35	
本页小计							8951.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 11 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	011105003009	成品砖材踢脚线	1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线	m	15.8	32.14	507.81	
40	011407002034	天棚喷刷涂料	一至四层 1.位置：执勤器材库、配电间、设备间、过厅、水箱间等 2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑	m2	19.75	36.17	714.36	
41	011406003053	满刮腻子刷无机涂料	1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	85.43	33.74	2882.41	
		设备间					3722.26	
本页小计							4104.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 12 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	011102003116	块料楼地面	1.部位:配电间、设备间 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Bd	m2	7.83	125.61	983.53	
43	011105003010	成品砖材踢脚线	1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线	m	10.1	32.14	324.61	
44	011407002035	天棚喷刷涂料	一至四层 1.位置：执勤器材库、配电间、设备间、过厅、水箱间等 2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑	m2	10.84	36.17	392.08	
本页小计							1700.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 13 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	011406003057	满刮腻子刷无机涂料	1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	59.93	33.74	2022.04	
		门厅及过道					69918.15	
46	011102003125	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	1.44	414.49	596.87	
47	011102003126	块料楼地面	1.部位:门厅、楼梯间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:750*1500*9厚浅色防滑地砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	131.99	154.97	20454.49	
本页小计							23073.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 14 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	011105004009	不锈钢脚线	1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	47.6	40.1	1908.76	
49	011302001095	纸面石膏板吊顶天棚-门厅及过道	一层 1.部位:门厅、通信室 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容，包含软膜天花灯槽等	m2	132.71	130.4	17305.38	
本页小计							19214.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 15 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	011407002043	天棚喷刷无机涂料	一层 1.部位:门厅、通信室 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒、软膜天花灯槽等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	172.35	41.83	7209.4	
51	010810002022	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	18.05	50.36	909	
52	011406003061	满刮腻子刷无机涂料	1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	137.21	33.74	4629.47	
本页小计							12747.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 16 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	011207001292	纸面石膏板隔墙-门厅及过道	1.部位:一层门厅、纸面石膏板隔墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨(三遍防火涂料) 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:纸面石膏板 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	45.02	204.06	9186.78	
54	011406003062	满刮腻子刷无机涂料	1.部位:一层门厅、纸面石膏板隔墙 2.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 3.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	45.02	33.74	1518.97	
55	011207001293	墙面40*1.2厚深灰色哑光不锈钢包边-面层	1.部位:一层门厅、纸面石膏板隔墙 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面40*1.2厚深灰色哑光不锈钢包边	m2	8.72	305.43	2663.35	
56	011207001500	(普通房间)石膏板包管	1.部位:(普通房间)石膏板包管 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉) 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	14.82	235.94	3496.63	
本页小计							16865.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 17 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	011207001295	(普通房间)包管临窗增加	1.部位:(普通房间)包管临窗增加 2.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板	m2	1.14	34.25	39.05	
		其他工程					2092.11	
58	010801001028	橡木成品套装门（带百叶排气口）	橡木成品套装门（带百叶排气口） 1、门代号：M0922 2、洞口尺寸：900*2200mm 3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑百叶排气口，综合考虑护门板 4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	1	2092.11	2092.11	
		二层					712978.2	
		加工区					32617.03	
59	011102003082	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.31	414.51	128.5	
本页小计							2259.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 18 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	011102003093	块料楼地面	1.部位:食库、洗碗间（无窗）、粗加工区、精加工区、备餐间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Aw	m2	44.04	128.81	5672.79	
61	011302001101	铝扣板吊顶-加工区	二层-三层 1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室 2.龙骨、面层材料品种、规格:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶 3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	44.21	204.07	9021.93	
本页小计							14694.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 19 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	011204003044	块料墙面	1.部位:食库、洗碗间（无窗）、粗加工区、精加工区、备餐间 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，300*600*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	98.69	180.3	17793.81	
		食库					5789.84	
63	011102003127	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.25	414.5	103.63	
64	011102003128	块料楼地面	1.部位:食库、洗碗间（无窗）、粗加工区、精加工区、备餐间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Aw	m2	7.82	128.81	1007.29	
本页小计							18904.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 20 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	011302001104	铝扣板吊顶-食库	二层-三层 1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室 2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶 3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	7.82	203.72	1593.09	
66	011204003047	块料墙面	1.部位:食库、洗碗间（无窗）、粗加工区、精加工区、备餐间 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，300*600*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	12.6	180.3	2271.78	
本页小计							3864.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 21 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	011406003067	满刮腻子刷无机防霉涂料	1.部位:食库、餐具收集、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机防霉涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	18.38	24.21	444.98	
68	011207001321	墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条-面层	1.部位:食库、餐具收集、餐厅、晾晒区、清洗室、烘干室、培训教室、医务室、心理辅导室 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条	m2	0.46	305.42	140.49	
69	011207001323	(有水房间)水管包角	1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛 2.砖块侧砌 3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂) 4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底	m2	2.38	96.04	228.58	
		洗碗间					21085.84	
70	011102003129	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.66	414.5	273.57	
本页小计							1087.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 22 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	011102003130	块料楼地面	1.部位:食库、洗碗间（无窗）、粗加工区、精加工区、备餐间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Aw	m2	19.55	128.81	2518.24	
72	011302001107	铝扣板吊顶-洗碗间	二层-三层 1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室 2.龙骨、面层材料品种、规格:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶 3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	19.55	203.72	3982.73	
本页小计							6500.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 23 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	011204003049	块料墙面	1.部位:食库、洗碗间（无窗）、粗加工区、精加工区、备餐间 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，300*600*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	30.4	180.3	5481.12	
74	011406003068	满刮腻子刷无机防霉涂料	1.部位:食库、餐具收集、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机防霉涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	44.35	25.91	1149.11	
75	011207001326	墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条-面层	1.部位:食库、餐具收集、餐厅、晾晒区、清洗室、烘干室、培训教室、医务室、心理辅导室 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条	m2	24.4	305.43	7452.49	
76	011207001328	(有水房间)水管包角	1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛 2.砖块侧砌 3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂) 4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底	m2	2.38	96.04	228.58	
		备餐间					15235.79	
本页小计							14311.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 24 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	011102003131	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.28	414.45	116.05	
78	011102003132	块料楼地面	1.部位:食库、洗碗间（无窗）、粗加工区、精加工区、备餐间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Aw	m2	17.83	128.81	2296.68	
本页小计							2412.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 25 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	011302001110	铝扣板吊顶-备餐间	二层-三层 1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室 2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶 3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	18.02	203.72	3671.03	
80	011204003051	块料墙面	1.部位:食库、洗碗间（无窗）、粗加工区、精加工区、备餐间 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20 砂浆(1:2.5 水泥砂浆)分层压实抹平，6厚 DP(DCA)M5砂浆(1:1:6 水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，300*600*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	50.76	180.3	9152.03	
		餐厅					38707.3	
本页小计							12823.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 26 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	011102003133	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.69	414.49	286	
82	011102003200	块料楼地面	1.部位:1层，通信室内卫 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	83.63	135.69	11347.75	
本页小计							11633.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 27 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	011302001113	铝扣板吊顶-餐厅	二层-三层 1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室 2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆,U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶 3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	83.91	203.72	17094.15	
84	010810002025	窗帘盒	一层至四层（铝扣板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	11.4	54.76	624.26	
85	011407002076	天棚喷刷无机涂料	1.部位:窗帘盒 2.基层类型:窗帘盒 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	5.7	41.84	238.49	
86	010809004047	售饭窗口台面	1.专用砂浆结合20厚深色大理石(倒圆角)	m2	3.26	474.01	1545.27	
本页小计							19502.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 28 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	011204003083	块料墙面	1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间， 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	29.27	199.35	5834.97	
88	011406003070	满刮腻子刷无机防霉涂料	1.部位:食库、餐具收集、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机防霉涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	45.1	24.21	1091.87	
89	011207001336	墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条-面层	1.部位:食库、餐具收集、餐厅、晾晒区、清洗室、烘干室、培训教室、医务室、心理辅导室 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条	m2	0.97	305.44	296.28	
90	011207001337	(有水房间)包管临窗增加	1.部位:(有水房间)包管临窗增加 2.面层材料品种、规格、颜色:5厚纤维水泥板	m2	5.16	52.79	272.4	
本页小计							7495.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 29 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	011207001338	(有水房间)水管包角	1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛 2.砖块侧砌 3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂) 4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底	m2	0.79	96.02	75.86	
		过道走廊					58263.08	
92	011102003202	块料楼地面	1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	144.61	135.69	19622.13	
93	011105004010	不锈钢脚线	1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	87.9	40.1	3524.79	
本页小计							23222.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 30 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
94	011302001120	纸面石膏板吊顶天棚-过道走廊	二层 1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	170.78	101.84	17392.24	
95	011407002045	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	170.78	41.83	7143.73	
本页小计							24535.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 31 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	011406003071	满刮腻子刷无机涂料	1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	313.58	33.74	10580.19	
		无障碍卫生间					10165.61	
97	011102003144	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.31	414.51	128.5	
98	011102003147	块料楼地面	1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	8.24	135.69	1118.09	
本页小计							11826.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 32 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
99	011302001134	铝扣板吊顶-无障碍卫生间	二层-三层 1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室 2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶 3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	8.24	203.72	1678.65	
100	011207001355	窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜	1.部位:卫生间、更衣室 2.面层材料品种、规格、颜色:窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜	m2	0.12	87.33	10.48	
101	011207001356	6mm银镜	1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜 3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	0.48	134.09	64.36	
102	011505005014	卫生间扶手	1.部位：无障碍卫生间2.φ40x2不锈钢抓杆 L型	m	1.4	101.82	142.55	
103	011505005015	卫生间扶手	1.部位：无障碍卫生间2.φ40x2不锈钢抓杆U型	m	3.48	101.81	354.3	
104	011505005040	卫生间扶手	1.部位：无障碍卫生间坐便器 2.φ40x2不锈钢抓杆立柱型扶手	m	2.33	101.82	237.24	
105	011505008005	卫生纸盒	1.不锈钢纸盒 2.包含采购、运输、安装等	个	1	104.07	104.07	
本页小计							2591.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 33 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
106	011204003058	块料墙面	1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间， 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	31.74	199.35	6327.37	
		男卫					22292.85	
107	011102003148	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.16	414.48	66.32	
本页小计							6393.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 34 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
108	011102003151	块料楼地面	1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	16.5	135.69	2238.89	
109	011302001133	铝扣板吊顶-男卫	二层-三层 1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室 2.龙骨、面层材料品种、规格:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶 3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	16.5	203.72	3361.38	
110	011207001359	窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜	1.部位:卫生间、更衣室 2.面层材料品种、规格、颜色:窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜	m2	4.92	87.31	429.57	
111	011210005021	成品隔断	1.木纹色蹲坑防火隔断 2.20mm厚抗倍特板 3.综合考虑隔断门及开启方式 4.包含各种五金及配件等	m2	24.08	237.09	5709.13	
本页小计							11738.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 35 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
112	011210005022	小便斗隔断	1.木纹色蹲坑防火隔断 2.20mm厚抗倍特板 3.综合考虑隔断门及开启方式 4.包含各种五金及配件等	m2	2.2	214.01	470.82	
113	011505008006	卫生纸盒	1.不锈钢纸盒 2.包含采购、运输、安装等	个	5	104.07	520.35	
114	011204003060	块料墙面	1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间， 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	43.44	199.35	8659.76	
115	011207001362	(有水房间)水管包角	1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛 2.砖块侧砌 3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂) 4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底	m2	1.99	96.04	191.12	
116	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:200厚B06A5.0砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:用于多水房间、底有砼坎台 3.砂浆强度等级:专用砂浆 M5.0	m3	1.12	576.35	645.51	
本页小计							10487.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 36 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		盥洗间					12871.48	
117	011102003156	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.3	414.48	124.34	
118	011102003159	块料楼地面	1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	9.09	135.69	1233.42	
本页小计							1357.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 37 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
119	011302001138	铝扣板吊顶-盥洗间	二层-三层 1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室 2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆,U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），骨600*600*1.2白色铝扣板吊顶 3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	9.09	203.72	1851.81	
120	011505001008	台盆、洗漱台、水池	1.材料品种、规格、颜色:10厚纤维水泥板基层，20厚白色人造石 2.支架、配件品种、规格:综合考虑L40x3角钢台架、40*40*3镀锌方管、60*40*3镀锌方管、30*40*3镀锌方管等 3.计算规则:工程量按展开面积计算	m2	3.19	722.58	2305.03	
121	010809004053	台盆	1.专用砂浆结合12厚白色人造石挡水板	m2	0.17	273.2	46.44	
122	011207001491	6mm银镜	1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜 3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	1.68	134.1	225.29	
本页小计							4428.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 38 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
123	011204003064	块料墙面	1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间， 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	31.44	199.35	6267.56	
124	011207001371	卫生间哑光不锈钢门套-基层	1.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	2.04	95.34	194.49	
125	011207001372	卫生间哑光不锈钢门套-面层	1.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚深灰色哑光不锈钢饰面门套	m2	2.04	305.44	623.1	
		茶水间					7620.91	
126	011102003160	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.3	414.48	124.34	
本页小计							7209.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 39 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
127	011102003163	块料楼地面	1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	5.28	135.69	716.44	
128	011302001142	铝扣板吊顶-茶水间	二层-三层 1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室 2.龙骨、面层材料品种、规格:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶 3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	5.28	204.07	1077.49	
本页小计							1793.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 40 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
129	011204003066	块料墙面	1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间， 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	23.7	199.35	4724.6	
130	011207001375	卫生间哑光不锈钢门套-基层	1.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	2.04	95.34	194.49	
131	011207001376	卫生间哑光不锈钢门套-面层	1.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚深灰色哑光不锈钢饰面门套	m2	2.04	305.44	623.1	
132	011207001378	(有水房间)水管包角	1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛 2.砖块侧砌 3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂) 4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底	m2	1.59	100.91	160.45	
		盥洗室					63844.33	
本页小计							5702.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 41 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
133	011102003164	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.42	414.45	174.07	
134	011102003167	块料楼地面	1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	39.36	135.69	5340.76	
本页小计							5514.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 42 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
135	011302001146	铝扣板吊顶-盥洗室	二层-三层 1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室 2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶 3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	39.36	204.07	8032.2	
136	011505001010	台盆、洗漱台、水池	1.材料品种、规格、颜色:10厚纤维水泥板基层，20厚白色人造石 2.支架、配件品种、规格:综合考虑L40x3角钢台架、40*40*3镀锌方管、60*40*3镀锌方管、30*40*3镀锌方管等 3.计算规则:工程量按展开面积计算	m2	46.99	722.58	33954.03	
137	011210005036	洗漱台隔断	1.15mm厚抗倍特防水板 2.包含各种五金及配件等	m2	4.8	169.2	812.16	
138	011207001492	6mm银镜	1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜 3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	12.6	134.1	1689.66	
本页小计							44488.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 43 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
139	011204003068	块料墙面	1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间， 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	64.97	199.35	12951.77	
140	011207001381	卫生间哑光不锈钢门套-基层	1.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	2.22	95.33	211.63	
141	011207001382	卫生间哑光不锈钢门套-面层	1.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚深灰色哑光不锈钢饰面门套	m2	2.22	305.43	678.05	
		应急通道					18535.85	
142	011102003168	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	5.6	414.49	2321.14	
本页小计							16162.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 44 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
143	011102003169	块料楼地面	1.部位:餐厅、二层走道、应急通道 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	33.59	132.48	4450	
144	011105003011	成品砖材踢脚线	1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线	m	37.4	32.14	1202.04	
145	011302001149	纸面石膏板吊顶天棚-应急通道	二层 1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	34.23	105.53	3612.29	
本页小计							9264.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 45 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
146	011407002046	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	34.23	41.83	1431.84	
147	010809004057	石材窗台板(人造石)	1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边	m2	2.01	504.6	1014.25	
148	011406003078	满刮腻子刷无机涂料	1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	133.5	33.74	4504.29	
		更衣室					20899.34	
149	011102003171	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.67	414.5	277.72	
本页小计							7228.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 46 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
150	011102003174	块料楼地面	1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	19.56	135.69	2654.1	
151	011302001153	铝扣板吊顶-更衣室	二层-三层 1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室 2.龙骨、面层材料品种、规格:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶 3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	19.5	204.07	3979.37	
152	011207001387	窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜	1.部位:卫生间、更衣室 2.面层材料品种、规格、颜色:窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜	m2	1.23	87.31	107.39	
本页小计							6740.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 47 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
153	011204003071	块料墙面	1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间， 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	59.06	199.35	11773.61	
154	011207001435	卫生间哑光不锈钢门套-基层	1.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	4.09	95.34	389.94	
155	011207001436	卫生间哑光不锈钢门套-面层	1.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚深灰色哑光不锈钢饰面门套	m2	4.09	305.43	1249.21	
156	011505005039	成品双扶手折叠凳	1.部位：更衣室 2.供轮椅者使用的座椅：成品双扶手折叠凳，材质：管径35，里面不锈钢管厚1.2mm，外面尼龙厚4mm；颜色：黄色、白色	个	1	468	468	
		淋浴室					43746.58	
本页小计							13880.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 48 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
157	011102003175	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	11.38	414.49	4716.9	
158	011102003178	块料楼地面	1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	29.99	135.69	4069.34	
本页小计							8786.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 49 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
159	011302001157	铝扣板吊顶-淋浴室	二层-三层 1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室 2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆,U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶 3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	41.07	204.07	8381.15	
160	011207001391	窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜	1.部位:卫生间、更衣室 2.面层材料品种、规格、颜色:窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜	m2	6.15	87.31	536.96	
161	011210005047	淋浴室隔断	1.淋浴室隔断 2.15mm厚抗倍特防水板 3.综合考虑隔断门及开启方式 4.包含各种五金及配件等	m2	46.39	209.4	9714.07	
162	011505003012	成品活动防水门帘	成品活动防水门帘,折叠仿亚麻肌理	m2	16.28	82.62	1345.05	
163	011505005034	淋浴室扶手	1.部位：淋浴室、卫生间2.φ40x2不锈钢抓杆直型	m	0.8	101.82	81.46	
164	011505005035	卫生间扶手	1.部位：无障碍卫生间2.φ40x2不锈钢抓杆U型	m	6.96	101.82	708.67	
本页小计							20767.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 50 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
165	011204003073	块料墙面	1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间， 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	67.29	199.35	13414.26	
166	011207001393	(有水房间)包管临窗增加	1.部位:(有水房间)包管临窗增加 2.面层材料品种、规格、颜色:5厚纤维水泥板	m2	0.79	52.79	41.7	
167	011207001394	(有水房间)水管包角	1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛 2.砖块侧砌 3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂) 4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底	m2	1.59	96.01	152.66	
168	011505005038	成品不锈钢三角篮	1.部位：淋浴室、无障碍淋浴室 2.成品304不锈钢三角篮单层	个	10	52	520	
169	011207001512	6mm银镜	1.部位:淋浴室 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜 3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	0.48	134.09	64.36	
		储藏间					23474.86	
本页小计							14192.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 51 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
170	011102003179	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.67	414.5	277.72	
171	011102003201	块料楼地面	1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	61.71	135.69	8373.43	
172	011105003012	成品砖材踢脚线	1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线	m	31.5	32.14	1012.41	
本页小计							9663.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 52 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
173	011302001160	纸面石膏板吊顶天棚-储藏间	二层 1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	62.17	103.61	6441.43	
174	011407002047	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	65.53	41.84	2741.78	
175	010810002036	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	4.8	50.36	241.73	
本页小计							9424.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 53 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
176	011406003081	满刮腻子刷无机涂料	1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	116.09	33.74	3916.88	
177	011207001501	(普通房间)石膏板包管	1.部位:(普通房间)石膏板包管 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉) 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	1.99	235.92	469.48	
		会议室					39748.18	
178	011102003182	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.6	414.5	248.7	
本页小计							4635.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 54 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
179	011102003183	块料楼地面	1.部位:餐厅、二层走道、应急通道 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	85.31	132.48	11301.87	
180	011105004013	不锈钢脚线	1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	34.5	40.1	1383.45	
181	011302001163	纸面石膏板吊顶天棚-会议室	二层 1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	85.31	103.75	8850.91	
本页小计							21536.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 55 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
182	011407002048	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	92.17	41.84	3856.39	
183	010810002037	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	9.8	50.36	493.53	
184	011207001513	墙面50*1.2厚深灰色哑光不锈钢包边-面层	1.部位：会议室电视一体机 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面50*1.2厚深灰色哑光不锈钢包边	m2	0.69	305.44	210.75	
185	010809004062	石材窗台板	1.专用砂浆结合20厚深色大理石窗台板 磨双边	m2	2.75	474.01	1303.53	
186	011406003090	满刮腻子刷乳胶漆	1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	120.36	29.64	3567.47	
本页小计							9431.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 56 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
187	011207001405	12厚橡木免漆板	1.部位:会议室、培训教室、过厅、备勤室、家属探亲室、 2.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚橡木多层免漆板 4.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	15.55	416.36	6474.4	
188	011207001437	5厚橡木免漆板	1.部位:会议室、培训教室、过厅、备勤室、家属探亲室、 2.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:5厚橡木多层免漆板 4.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	0.19	250.46	47.59	
189	011207001406	10*30实木线条-压条	1.压条材料种类、规格:10*30实木线条 2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m	3	80.39	241.17	
190	011207001502	(普通房间)石膏板包管	1.部位:(普通房间)石膏板包管 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉) 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	7.15	235.93	1686.9	
191	011207001416	(普通房间)包管临窗增加	1.部位:(普通房间)包管临窗增加 2.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板	m2	2.38	34.25	81.52	
		配电间					6164.52	
本页小计							8531.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 57 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
192	011102003203	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	1.9	414.5	787.55	
193	011102003204	块料楼地面	1.部位:配电间、设备间 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Bd	m2	12.31	125.61	1546.26	
194	011105003016	成品砖材踢脚线	1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线	m	31.5	32.14	1012.41	
本页小计							3346.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 58 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
195	011407002054	天棚喷刷涂料	一至四层 1.位置：执勤器材库、配电间、设备间、过厅、水箱间等 2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑	m2	13.05	36.17	472.02	
196	011406003097	满刮腻子刷无机涂料	1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	69.54	33.74	2346.28	
		大办公室					40117.3	
197	011102003191	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.6	414.5	248.7	
本页小计							3067	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 59 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
198	011102003205	块料楼地面	1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	107.1	135.69	14532.4	
199	011105004015	不锈钢脚线	1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	21.6	40.1	866.16	
200	011302001171	纸面石膏板吊顶天棚-大办公室	二层 1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	107.1	104.07	11145.9	
本页小计							26544.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 60 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
201	011407002051	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	120.12	41.83	5024.62	
202	010810002040	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	18.6	50.36	936.7	
203	010809004071	石材窗台板(人造石)	1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边	m2	0.36	504.62	181.66	
204	011406003092	满刮腻子刷乳胶漆	1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	70.7	29.64	2095.55	
本页小计							8238.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 61 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
205	011207001503	(普通房间)石膏板包管	1.部位:(普通房间)石膏板包管 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉) 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	21.44	235.94	5058.55	
206	011207001422	(普通房间)包管临窗增加	1.部位:(普通房间)包管临窗增加 2.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板	m2	0.79	34.25	27.06	
		干部备勤室					19739.71	
207	011102003194	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.24	414.47	99.47	
本页小计							5185.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 62 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
208	011102003197	块料楼地面	1.部位:消防员备勤室、干部备勤室 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Bd	m2	46.94	152.08	7138.64	
209	011105004016	不锈钢脚线	1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	30.4	40.1	1219.04	
本页小计							8357.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 63 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
210	011302001174	纸面石膏板吊顶天棚-干部备勤室	二层 1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	45.95	100.71	4627.62	
211	011407002078	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	53.76	41.83	2248.78	
212	010810002059	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	4.6	50.36	231.66	
213	010809004073	石材窗台板(人造石)	1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边	m2	3.24	504.61	1634.94	
本页小计							8743	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 64 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
214	011406003094	满刮腻子刷乳胶漆	1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	85.68	29.64	2539.56	
		干部备勤室内卫					13278.87	
215	011102003152	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	2.04	414.5	845.58	
216	011102003155	块料楼地面	1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	5.5	135.69	746.3	
本页小计							4131.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 65 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
217	011302001132	铝扣板吊顶-干部备勤室内卫	一层-三层 1.部位:内卫 2.龙骨、面层材料品种、规格:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），300*300*0.6白色铝扣板吊顶 3.具体详见图纸综合考虑 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	5.5	157.14	864.27	
218	011505001007	台盆、洗漱台、水池	1.材料品种、规格、颜色:10厚纤维水泥板基层，20厚白色人造石 2.支架、配件品种、规格:综合考虑L40x3角钢台架、40*40*3镀锌方管、60*40*3镀锌方管、30*40*3镀锌方管等 3.计算规则:工程量按展开面积计算	m2	3	722.58	2167.74	
219	010809004052	台盆	1.专用砂浆结合12厚白色人造石挡水板	m2	0.05	273.17	13.66	
220	011207001493	6mm银镜	1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜 3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	0.8	134.12	107.3	
221	011210003007	玻璃隔断	1.淋浴房、内卫玻璃隔断 2.12厚钢化磨砂玻璃 3.综合考虑隔断门及开启方式 4.包含各种五金及配件等	m2	4.07	520.23	2117.34	
本页小计							5270.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 66 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
222	011505009007	15mm透明亚克力隔板	1.15mm透明亚克力隔板材料及安装费	m2	0.08	705.23	56.42	
223	011505008007	卫生纸盒	1.不锈钢纸盒 2.包含采购、运输、安装等	个	1	104.07	104.07	
224	011204003062	块料墙面	1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间， 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	29.09	199.35	5799.09	
225	011207001366	(有水房间)水管包角	1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛 2.砖块侧砌 3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂) 4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底	m2	4.76	96.03	457.1	
		消防员备勤室9-8轴					20933.37	
本页小计							6416.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 67 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
226	011102003198	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.24	414.47	99.47	
227	011102003199	块料楼地面	1.部位:消防员备勤室、干部备勤室 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Bd	m2	48.8	152.08	7421.5	
228	011105004017	不锈钢脚线	1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	28.7	40.1	1150.87	
本页小计							8671.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 68 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
229	011302001177	纸面石膏板吊顶天棚-消防员备勤室9-8轴	二层 1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	47.5	103.48	4915.3	
230	011407002079	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	56.5	41.84	2363.96	
231	010810002060	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	4.6	50.36	231.66	
232	010809004075	石材窗台板(人造石)	1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边	m2	3.53	504.61	1781.27	
本页小计							9292.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 69 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
233	011406003096	满刮腻子刷乳胶漆	1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	100.18	29.64	2969.34	
		消防员备勤室8-7轴					21715.95	
234	011102003206	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.24	414.47	99.47	
235	011102003207	块料楼地面	1.部位:消防员备勤室、干部备勤室 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Bd	m2	50.6	152.08	7695.25	
本页小计							10764.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 70 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
236	011105004018	不锈钢脚线	1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	28.9	40.1	1158.89	
237	011302001180	纸面石膏板吊顶天棚-消防员备勤室8-7轴	二层 1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	51.27	103.27	5294.65	
本页小计							6453.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 71 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
238	011407002080	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	58.39	41.84	2443.04	
239	010810002061	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	4.6	50.36	231.66	
240	010809004076	石材窗台板(人造石)	1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边	m2	3.53	504.61	1781.27	
241	011406003098	满刮腻子刷乳胶漆	1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	101.61	29.64	3011.72	
		消防员备勤室7-6轴					21715.95	
本页小计							7467.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 72 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
242	011102003210	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.24	414.47	99.47	
243	011102003211	块料楼地面	1.部位:消防员备勤室、干部备勤室 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Bd	m2	50.6	152.08	7695.25	
244	011105004020	不锈钢脚线	1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	28.9	40.1	1158.89	
本页小计							8953.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 73 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
245	011302001186	纸面石膏板吊顶天棚-消防员备勤室7-6轴	二层 1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	51.27	103.27	5294.65	
246	011407002081	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	58.39	41.84	2443.04	
247	010810002062	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	4.6	50.36	231.66	
248	010809004078	石材窗台板(人造石)	1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边	m2	3.53	504.61	1781.27	
本页小计							9750.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 74 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
249	011406003100	满刮腻子刷乳胶漆	1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	101.61	29.64	3011.72	
		消防员备勤室6-5轴					21715.95	
250	011102003208	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.24	414.47	99.47	
251	011102003209	块料楼地面	1.部位:消防员备勤室、干部备勤室 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Bd	m2	50.6	152.08	7695.25	
本页小计							10806.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 75 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
252	011105004019	不锈钢脚线	1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	28.9	40.1	1158.89	
253	011302001183	纸面石膏板吊顶天棚-消防员备勤室6-5轴	二层 1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	51.27	103.27	5294.65	
本页小计							6453.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 76 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
254	011407002082	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	58.39	41.84	2443.04	
255	010810002063	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	4.6	50.36	231.66	
256	010809004077	石材窗台板(人造石)	1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边	m2	3.53	504.61	1781.27	
257	011406003099	满刮腻子刷乳胶漆	1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	101.61	29.64	3011.72	
		消防员备勤室5-4轴					20933.37	
本页小计							7467.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 77 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
258	011102003214	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.24	414.47	99.47	
259	011102003215	块料楼地面	1.部位:消防员备勤室、干部备勤室 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Bd	m2	48.8	152.08	7421.5	
260	011105004022	不锈钢脚线	1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	28.7	40.1	1150.87	
本页小计							8671.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 78 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
261	011302001192	纸面石膏板吊顶天棚-消防员备勤室5-4轴	二层 1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	47.5	103.48	4915.3	
262	011407002083	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	56.5	41.84	2363.96	
263	010810002064	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	4.6	50.36	231.66	
264	010809004080	石材窗台板(人造石)	1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边	m2	3.53	504.61	1781.27	
本页小计							9292.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 79 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
265	011406003102	满刮腻子刷乳胶漆	1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	100.18	29.64	2969.34	
		消防员备勤室4-3轴					21715.95	
266	011102003212	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.24	414.47	99.47	
267	011102003213	块料楼地面	1.部位:消防员备勤室、干部备勤室 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Bd	m2	50.6	152.08	7695.25	
本页小计							10764.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 80 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
268	011105004021	不锈钢脚线	1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	28.9	40.1	1158.89	
269	011302001189	纸面石膏板吊顶天棚-消防员备勤室4-3轴	二层 1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	51.27	103.27	5294.65	
本页小计							6453.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 81 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
270	011407002084	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	58.39	41.84	2443.04	
271	010810002065	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	4.6	50.36	231.66	
272	010809004079	石材窗台板(人造石)	1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边	m2	3.53	504.61	1781.27	
273	011406003101	满刮腻子刷乳胶漆	1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	101.61	29.64	3011.72	
		其他工程					70048.39	
本页小计							7467.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 82 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
274	010801001039	橡木成品套装门	橡木成品套装门 1、门代号：M1122 2、洞口尺寸：1100*2200mm 3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板 4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	14	2405.23	33673.22	
275	010801001040	橡木成品套装门	橡木成品套装门 1、门代号：M0922 2、洞口尺寸：900*2200mm 3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板 4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	1	1967.91	1967.91	
本页小计							35641.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 83 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
276	010801001041	橡木成品套装门	橡木成品套装门 1、门代号：M1022 2、洞口尺寸：1000*2200mm 3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板 4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	1	2186.57	2186.57	
277	010801001037	橡木成品套装门(带不锈钢护板)	橡木成品套装门(带不锈钢护板) 1、门代号：M1122 2、洞口尺寸：1100*2200mm 3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板 4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	4	2947.36	11789.44	
本页小计							13976.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 84 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
278	010801001031	橡木成品套装门（带观察窗）	橡木成品套装门（带观察窗） 1、门代号：M1122 2、洞口尺寸：1100*2200mm 3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板，综合考虑观察窗 4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	1	3272.65	3272.65	
279	010801001038	橡木成品套装门（带百叶排气口）	橡木成品套装门（带百叶排气口） 1、门代号：M0922 2、洞口尺寸：900*2200mm 3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑百叶排气口，综合考虑护门板 4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	1	2092.11	2092.11	
本页小计							5364.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 85 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
280	011207001297	干部备勤室电视柜	1.部位:干部备勤室电视柜 2.面层材料品种、规格、颜色:9厚橡木多层免漆板 3.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 4.计算规则:以正立面的高(包括脚的高度在内)乘以宽以平方米计算	m2	3.84	587.77	2257.04	
281	011207001298	茶水间矮柜	1.部位:茶水间矮柜（18厚橡木多层免漆板矮柜） 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚白色人造石挡水板，20厚白色人造石台板，18厚橡木多层免漆板柜门， 3.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级，综合考虑各种五金及配件等 4.计算规则:以正立面的高(包括脚的高度在内)乘以宽以平方米计算，高度不含挡水板上反部分	m2	2.01	2517.57	5060.32	
282	011207001299	干部备勤室茶水柜	1.部位:干部备勤室茶水柜 2.面层材料品种、规格、颜色:40mm实木线条(橡木色)，5厚橡木多层免漆板，18mm厚(珍珠白)多层免漆板，20厚白色人造石台面，18厚橡木多层免漆板 3.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级，综合考虑各种五金及配件等 4.计算规则:以正立面的高(包括脚的高度在内)乘以宽以平方米计算	m2	7.01	1105.44	7749.13	
		三层					727703.74	
		公共消防宣传教育					25506.64	
本页小计							15066.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 86 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
283	011102003250	块料楼地面	1.部位:公共消防宣传教育门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.3	414.48	124.34	
284	011102003251	块料楼地面	1.部位:公共消防宣传教育 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，27 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Bd	m2	67.9	133.29	9050.39	
285	011105004023	不锈钢脚线	1.部位:公共消防宣传教育 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	30.9	40.1	1239.09	
本页小计							10413.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 87 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
286	011302001195	纸面石膏板吊顶天棚-公共消防宣传教育	三层 1.部位:公共消防宣传教育 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	69.7	104.33	7271.8	
287	011407002085	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	74.81	41.84	3130.05	
288	010810002066	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	7.3	50.36	367.63	
本页小计							10769.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 88 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
289	011406003103	满刮腻子刷乳胶漆	1.部位:公共消防宣传教育 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	124.37	29.64	3686.33	
290	011207001504	(普通房间)石膏板包管	1.部位:(普通房间)石膏板包管 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉) 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	2.7	235.93	637.01	
		医务室、心理辅导室					16303.02	
291	011102003252	块料楼地面	1.部位:医务室、心理辅导室门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.24	414.47	99.47	
本页小计							4422.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 89 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
292	011102003253	块料楼地面	1.部位:三层医务室、心理辅导室 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，22 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Bd	m2	39.5	129.29	5106.96	
293	011105004024	不锈钢脚线	1.部位:医务室、心理辅导室 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	20.6	40.1	826.06	
294	011302001198	纸面石膏板吊顶天棚-医务室、心理辅导室	三层 1.部位：医务室、心理辅导室 2.龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	39.5	105.63	4172.39	
本页小计							10105.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 90 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
295	011407002086	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	42.72	41.84	1787.4	
296	010810002067	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	4.6	50.36	231.66	
297	011204003092	块料墙面	1.部位:医务室、心理辅导室 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1 道，6 厚 DP(DCA)M20 砂浆(1:2.5 水泥砂浆)分层压实抹平，6 厚 DP(DCA)M5 砂浆(1:1:6 水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	1.44	199.36	287.08	
本页小计							2306.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 91 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
298	011406003104	满刮腻子刷乳胶漆	1.部位:医务室、心理辅导室 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	87.68	29.64	2598.84	
299	011207001439	墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条-面层	1.部位:医务室、心理辅导室 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条	m2	0.1	305.5	30.55	
300	011207001505	(普通房间)石膏板包管	1.部位:(普通房间)石膏板包管 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉) 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	4.2	235.94	990.95	
301	011207001494	6mm银镜	1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜 3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	1.28	134.11	171.66	
		培训教室					108429.44	
本页小计							3792	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 92 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
302	011102003254	块料楼地面	1.部位:培训教室门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	3.05	414.49	1264.19	
303	011102003255	块料楼地面	1.部位:培训教室 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，27 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Bd	m2	174.61	133.29	23273.77	
304	011104002001	成品实木复合地板	1.部位:培训教室 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*40*3镀锌方管@600 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:18厚成品实木复合地板 5.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	17.77	596.59	10601.4	
本页小计							35139.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 93 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
305	011105004025	不锈钢脚线	1.部位:培训教室 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	48.9	40.1	1960.89	
306	011302001201	纸面石膏板吊顶天棚-培训教室	三层 1.部位:培训教室 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	190.79	105.45	20118.81	
307	011407002087	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	210.39	41.83	8800.61	
本页小计							30880.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 94 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
308	010810002068	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	28	50.36	1410.08	
309	011406003105	满刮腻子刷无机涂料	1.部位:培训教室 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	223.53	33.74	7541.9	
310	011207001442	墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条-基层	1.部位:培训教室 2.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 3.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	2.09	95.34	199.26	
311	011207001443	墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条-面层	1.部位:培训教室 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条	m2	2.09	305.43	638.35	
312	011207001444	12厚橡木免漆板	1.部位:培训教室 2.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚橡木多层免漆板 4.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	21.53	416.37	8964.45	
313	011207001445	12厚橡木免漆板-压条	1.压条材料种类、规格:10*30实木线条 2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m	44.4	80.39	3569.32	
本页小计							22323.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 95 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
314	011207001446	15mm厚槽孔吸音板	1.部位:培训教室 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨(三遍防火涂料) 3.隔离层材料种类、规格:玻璃纤维吸音棉填满,容重80kg/m3 4.基层材料种类、规格:9mm厚防火板基层 5.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚槽孔吸音板 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	46.98	350.4	16461.79	
315	011207001506	(普通房间)石膏板包管	1.部位:(普通房间)石膏板包管 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉) 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	8.21	235.94	1937.07	
316	010809004081	石材窗台板	1.专用砂浆结合20厚深色大理石窗台板 磨双边	m2	3.56	474.03	1687.55	
		配电间					6770.49	
本页小计							20086.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 96 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
317	011102003256	块料楼地面	1.部位:配电间门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	1.65	414.49	683.91	
318	011102003257	块料楼地面	1.部位:配电间 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Bd	m2	14.93	125.61	1875.36	
319	011105003017	成品砖材踢脚线	1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线	m	17.6	32.14	565.66	
320	011407002066	天棚喷刷涂料	1.位置：配电间 2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑	m2	20.53	36.17	742.57	
本页小计							3867.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 97 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
321	011406003106	满刮腻子刷无机涂料	1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	86.04	33.74	2902.99	
		过道、过厅					247396.3	
322	011102003258	块料楼地面	1.部位:过道、过厅门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.12	414.57	49.75	
323	011102003259	块料楼地面	1.部位:过厅，3层过道 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，27 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	333.07	133.29	44394.9	
本页小计							47347.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 98 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
324	011102003260	8mm灰色PVC运动地胶地面	1.部位:过厅 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，27 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚灰色PVC运动地胶(硬性防滑卷材)同质透芯，(需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级)	m2	265.26	321.07	85167.03	
325	011105004026	不锈钢脚线	1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	120.35	40.1	4826.04	
326	011302001204	纸面石膏板吊顶天棚-过道、过厅	三层 1.部位:过道、过厅 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容，包含灯带（槽）等	m2	345.73	117.75	40709.71	
本页小计							130702.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 99 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
327	010810002069	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	43.2	50.36	2175.55	
328	011407002088	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒、灯带（槽）等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	402.06	41.84	16822.19	
329	011407002068	天棚喷刷涂料	一至四层 1.位置：执勤器材库、配电间、设备间、过厅、水箱间等 2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑	m2	244.72	36.17	8851.52	
330	011304001002	挡烟垂壁加固	1.部位：三层 2.龙骨及辅料：40*60*1.2热镀锌方管横向通长、5mm减震垫、5#镀锌角码，内填防火岩棉 3.基层：18mm防火板基层 4.计算规则：按照展开面计算	m2	6.49	252.33	1637.62	
本页小计							29486.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 100 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
331	011406003107	满刮腻子刷无机涂料	1.部位:过道、过厅 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	513.75	33.74	17333.93	
332	011207001448	12厚橡木免漆板	1.部位:过厅 2.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚橡木多层免漆板 4.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	10.15	416.36	4226.05	
333	011207001449	12厚橡木免漆板-压条	1.压条材料种类、规格:10*30实木线条 2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m	11.6	80.39	932.52	
334	011207001450	木龙骨	1.部位:三层过道门边 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨(三遍防火涂料) 3.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	5.8	93.01	539.46	
335	011207001507	(普通房间)石膏板包管	1.部位:(普通房间)石膏板包管 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉) 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	4.06	235.94	957.92	
本页小计							23989.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 101 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
336	011207001452	10mm银镜	1.部位:过厅 2.基层材料种类、规格:12mm厚防火板基层，双面泡棉胶 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm银镜 4.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	22.53	289.1	6513.42	
337	011207001453	10*1.2厚深灰色哑光不锈钢饰条	1.部位:过厅银镜周边 2.面层材料品种、规格、颜色:10*1.2厚深灰色哑光不锈钢饰条	m2	6.98	305.43	2131.9	
338	011207001454	消火栓:15厚橡木多层免漆板包封	1.部位:消火栓:15厚橡木多层免漆板包封 2.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3.0镀锌方管 3.基层材料种类、规格:9mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:15厚橡木多层免漆板 5.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级，综合考虑各种五金及配件等 6.计算规则:以正立面的高(包括脚的高度在内)乘以宽以平方米计算	m2	6.33	1521.93	9633.82	
339	010809004082	石材窗台板	1.专用砂浆结合20厚深色大理石窗台板 磨双边	m2	1.04	474.01	492.97	
		家属探亲室1					36092.88	
本页小计							18772.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 102 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
340	011102003261	块料楼地面	1.部位:门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.24	414.47	99.47	
341	011102003262	块料楼地面	1.部位:家属探亲室1 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，27 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Bd	m2	80.1	152.87	12244.89	
342	011105004027	不锈钢脚线	1.部位:家属探亲室1 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	43.97	40.1	1763.2	
本页小计							14107.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 103 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
343	011302001207	纸面石膏板吊顶天棚-家属探亲室1	三层 1.部位:家属探亲室1 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	79.97	111.8	8940.65	
344	010810002070	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	9.8	50.36	493.53	
345	011407002089	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	86.83	41.84	3632.97	
本页小计							13067.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 104 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
346	011406003108	满刮腻子刷乳胶漆	1.部位:家属探亲室1 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	234.34	29.64	6945.84	
347	011207001456	纸面石膏板隔墙-家属探亲室1	1.部位:家属探亲室、纸面石膏板隔墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨(三遍防火涂料) 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:纸面石膏板 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	7.2	193.34	1392.05	
348	011406003109	满刮腻子刷无机涂料	1.部位:家属探亲室、纸面石膏板隔墙 2.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 3.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	7.2	33.74	242.93	
349	011207001508	(普通房间)石膏板包管	1.部位:(普通房间)石膏板包管 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉) 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	1.43	235.91	337.35	
		内卫1					32491.65	
本页小计							8918.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 105 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
350	011102003263	块料楼地面	1.部位:内卫1门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	1.96	414.49	812.4	
351	011102003264	块料楼地面	1.部位:内卫1 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	16.61	135.69	2253.81	
352	011302001210	铝扣板吊顶-内卫1	1.部位:内卫1 2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），300*300*0.6白色铝扣板吊顶 3.具体详见图纸综合考虑 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	16.61	158.2	2627.7	
本页小计							5693.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 106 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
353	011204003098	块料墙面	1.部位:内卫1 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	98.2	199.35	19576.17	
354	011207001458	(有水房间)水管包角	1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛 2.砖块侧砌 3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂) 4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底	m2	7.1	96.04	681.88	
355	011505001011	台盆、洗漱台、水池	1.材料品种、规格、颜色:10厚纤维水泥板基层，20厚白色人造石 2.支架、配件品种、规格:综合考虑L40x3角钢台架、40*40*3镀锌方管、60*40*3镀锌方管、30*40*3镀锌方管等 3.计算规则:工程量按展开面积计算	m2	5.26	722.58	3800.77	
356	010809004083	台盆	1.专用砂浆结合12厚白色人造石挡水板	m2	0.28	273.18	76.49	
357	011207001495	6mm银镜	1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜 3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	1.5	134.11	201.17	
本页小计							24336.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 107 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
358	011210003008	玻璃隔断	1.内卫1玻璃隔断 2.12厚钢化磨砂玻璃 3.综合考虑隔断门及开启方式 4.包含各种五金及配件等	m2	4.46	520.23	2320.23	
359	011505009008	15mm透明亚克力隔板		m2	0.2	705.14	141.03	
		家属探亲室2					41140.97	
360	011102003265	块料楼地面	1.部位:家属探亲室2门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.24	414.47	99.47	
361	011102003266	块料楼地面	1.部位:家属探亲室2 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，27 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Bd	m2	87.43	152.87	13365.42	
362	011105004028	不锈钢脚线	1.部位:家属探亲室2 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	43.97	40.1	1763.2	
本页小计							17689.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 108 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
363	011302001213	纸面石膏板吊顶天棚-家属探亲室2	三层 1.部位:家属探亲室 2.龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	79.97	111.8	8940.65	
364	010810002071	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	9.1	50.36	458.28	
365	011407002090	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	86.34	41.83	3611.6	
本页小计							13010.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 109 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
366	011406003110	满刮腻子刷乳胶漆	1.部位:家属探亲室2 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	189.45	29.64	5615.3	
367	011207001460	12厚橡木免漆板	1.部位:家属探亲室2 2.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚橡木多层免漆板 4.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	10.77	416.37	4484.3	
368	011207001461	12厚橡木免漆板-压条	1.压条材料种类、规格:10*30实木线条 2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m	26.06	80.39	2094.96	
369	011207001509	(普通房间)石膏板包管	1.部位:(普通房间)石膏板包管 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉) 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	3	235.93	707.79	
		内卫2					27795.52	
本页小计							12902.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 110 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
370	011102003267	块料楼地面	1.部位:内卫2门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	2.16	414.49	895.3	
371	011102003268	块料楼地面	1.部位:内卫2 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	13.46	135.69	1826.39	
372	011302001216	铝扣板吊顶-内卫2	1.部位:内卫2 2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），300*300*0.6白色铝扣板吊顶 3.具体详见图纸综合考虑 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	13.46	158.2	2129.37	
本页小计							4851.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 111 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
373	011204003101	块料墙面	1.部位:内卫2 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	82.65	199.35	16476.28	
374	011207001463	(有水房间)水管包角	1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛 2.砖块侧砌 3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂) 4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底	m2	6.48	96.03	622.27	
375	011505001012	台盆、洗漱台、水池	1.材料品种、规格、颜色:10厚纤维水泥板基层，20厚白色人造石 2.支架、配件品种、规格:综合考虑L40x3角钢台架、40*40*3镀锌方管、60*40*3镀锌方管、30*40*3镀锌方管等 3.计算规则:工程量按展开面积计算	m2	3.98	722.59	2875.91	
376	010809004084	台盆	1.专用砂浆结合12厚白色人造石挡水板	m2	0.25	273.09	68.27	
377	011207001496	6mm银镜	1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜 3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	1.5	134.11	201.17	
本页小计							20243.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 112 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
378	011210003009	玻璃隔断	1.内卫2玻璃隔断 2.12厚钢化磨砂玻璃 3.综合考虑隔断门及开启方式 4.包含各种五金及配件等	m2	4.92	520.23	2559.53	
379	011505009009	15mm透明亚克力隔板		m2	0.2	705.14	141.03	
		家属探亲室3					38899.82	
380	011102003269	块料楼地面	1.部位:家属探亲室3门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.24	414.47	99.47	
381	011102003270	块料楼地面	1.部位:家属探亲室3 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，27 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Bd	m2	72.77	152.87	11124.35	
382	011105004029	不锈钢脚线	1.部位:家属探亲室3 2.踢脚线高度:60mm 3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件 4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线	m	43.97	40.1	1763.2	
本页小计							15687.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 113 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
383	011302001219	纸面石膏板吊顶天棚-家属探亲室3	三层 1.部位:家属探亲室3 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	79.97	111.8	8940.65	
384	010810002072	窗帘盒	一层至四层（石膏板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	9.98	50.36	502.59	
385	011407002091	天棚喷刷无机涂料	二层 1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道 2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	86.95	41.84	3637.99	
本页小计							13081.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 114 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
386	011406003111	满刮腻子刷乳胶漆	1.部位:家属探亲室3 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	189.45	29.64	5615.3	
387	011207001465	12厚橡木免漆板	1.部位:家属探亲室3 2.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚橡木多层免漆板 4.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	10.77	416.37	4484.3	
388	011207001466	12厚橡木免漆板-压条	1.压条材料种类、规格:10*30实木线条 2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m	26.06	80.39	2094.96	
389	011207001510	(普通房间)石膏板包管	1.部位:(普通房间)石膏板包管 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉) 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	2.7	235.93	637.01	
		内卫3					26283.12	
本页小计							12831.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 115 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
390	011102003271	块料楼地面	1.部位:内卫3门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	2.16	414.49	895.3	
391	011102003272	块料楼地面	1.部位:内卫3 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	13.03	135.69	1768.04	
392	011302001222	铝扣板吊顶-内卫3	1.部位:内卫3 2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），300*300*0.6白色铝扣板吊顶 3.具体详见图纸综合考虑 4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	13.25	158.2	2096.15	
本页小计							4759.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 116 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
393	011204003104	块料墙面	1.部位:内卫3 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	75.61	199.35	15072.85	
394	011207001468	(有水房间)水管包角	1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛 2.砖块侧砌 3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂) 4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底	m2	4.86	96.04	466.75	
395	011505001013	台盆、洗漱台、水池	1.材料品种、规格、颜色:10厚纤维水泥板基层，20厚白色人造石 2.支架、配件品种、规格:综合考虑L40x3角钢台架、40*40*3镀锌方管、60*40*3镀锌方管、30*40*3镀锌方管等 3.计算规则:工程量按展开面积计算	m2	3.78	722.58	2731.35	
396	010809004085	台盆	1.专用砂浆结合12厚白色人造石挡水板	m2	0.23	273.18	62.83	
397	011207001497	6mm银镜	1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜 3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	1.5	134.11	201.17	
本页小计							18534.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 117 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
398	011210003010	玻璃隔断	1.内卫3玻璃隔断 2.12厚钢化磨砂玻璃 3.综合考虑隔断门及开启方式 4.包含各种五金及配件等	m2	4.92	520.23	2559.53	
399	011505009010	15mm透明亚克力隔板		m2	0.2	705.14	141.03	
400	011207001470	窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜	1.部位:卫生间、更衣室 2.面层材料品种、规格、颜色:窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜	m2	3.3	87.31	288.12	
		无障碍卫生间					12804.67	
401	011102003273	块料楼地面	1.部位:三层无障碍卫生间门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.31	414.51	128.5	
402	011102003274	块料楼地面	1.部位：三层无障碍卫生间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	8.28	135.69	1123.51	
本页小计							4240.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 118 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
403	011302001225	铝扣板吊顶-无障碍卫生间	三层 1.部位:无障碍卫 2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶 3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	8.4	204.78	1720.15	
404	011204003106	块料墙面	1.部位:三层无障碍卫生间 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	44.33	199.35	8837.19	
405	011505005036	卫生间扶手	1.部位：无障碍卫生间2.φ40x2不锈钢抓杆 L型	m	1.4	101.82	142.55	
406	011505005041	卫生间扶手	1.部位：无障碍卫生间2.φ40x2不锈钢抓杆U型	m	3.48	101.81	354.3	
407	011505005042	卫生间扶手	1.部位：无障碍卫生间坐便器 2.φ40x2不锈钢抓杆立柱型扶手	m	2.33	101.82	237.24	
本页小计							11291.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 119 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
408	011207001471	玻璃窗内贴磨砂透光膜	1.部位：卫生间、淋浴、更衣室 2.窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜，含材料及安装等所需的全部费用	m2	1.8	87.31	157.16	
409	011505008008	卫生纸盒	1.不锈钢纸盒 2.包含采购、运输、安装等	个	1	104.07	104.07	
		男卫					25052.24	
410	011102003275	块料楼地面	1.部位:三层男卫门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.16	414.48	66.32	
411	011102003276	块料楼地面	1.部位：三层男卫 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	16.5	135.69	2238.89	
本页小计							2566.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 120 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
412	011302001228	铝扣板吊顶-男卫	三层 1.部位:男卫 2.龙骨、面层材料品种、规格:Φ8全牙镀锌吊杆,U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶 3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	16.5	204.8	3379.2	
413	011204003108	块料墙面	1.部位:三层男卫 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	56.52	199.35	11267.26	
414	011207001472	(有水房间)包管临窗增加	1.部位:(有水房间)包管临窗增加 2.面层材料品种、规格、颜色:5厚纤维水泥板	m2	0.56	52.79	29.56	
415	011207001473	(有水房间)水管包角	1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛 2.砖块侧砌 3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂) 4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底	m2	1.96	96.04	188.24	
本页小计							14864.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 121 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
416	011210005049	成品隔断	1.木纹色蹲坑防火隔断 2.20mm厚抗倍特板 3.综合考虑隔断门及开启方式 4.包含各种五金及配件等	m2	24.08	237.09	5709.13	
417	011210005050	小便斗隔断	1.木纹色蹲坑防火隔断 2.20mm厚抗倍特板 3.综合考虑隔断门及开启方式 4.包含各种五金及配件等	m2	2.2	214.01	470.82	
418	011207001474	玻璃窗内贴磨砂透光膜	1.部位：卫生间、淋浴、更衣室 2.窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜，含材料及安装等所需的全部费用	m2	6.15	87.31	536.96	
419	011505008009	卫生纸盒	1.不锈钢纸盒 2.包含采购、运输、安装等	个	5	104.07	520.35	
420	010402001002	砌块墙-卫生间墩台	1.砌块品种、规格、强度等级:200厚B06A5.0砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:用于多水房间、底有砼坎台 3.砂浆强度等级:专用砂浆 M5.0	m3	1.12	576.35	645.51	
		盥洗间					16573.55	
421	011102003277	块料楼地面	1.部位:三层盥洗间门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.3	414.48	124.34	
本页小计							8007.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 122 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
422	011102003278	块料楼地面	1.部位：三层盥洗间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	9.1	135.69	1234.78	
423	011302001231	铝扣板吊顶-盥洗间	三层 1.部位:盥洗间 2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆,U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶 3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	9.1	204.78	1863.5	
424	011204003110	块料墙面	1.部位:三层盥洗间 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	43.76	199.35	8723.56	
本页小计							11821.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 123 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
425	010809004086	台盆	1.专用砂浆结合12厚白色人造石挡水板	m2	0.17	273.2	46.44	
426	011505001014	台盆、洗漱台、水池	1.材料品种、规格、颜色:10厚纤维水泥板基层，20厚白色人造石 2.支架、配件品种、规格:综合考虑L40x3角钢台架、40*40*3镀锌方管、60*40*3镀锌方管、30*40*3镀锌方管等 3.计算规则:工程量按展开面积计算	m2	2.14	722.58	1546.32	
427	011207001498	6mm银镜	1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜 3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	1.68	134.1	225.29	
428	011207001476	卫生间哑光不锈钢门套-基层	1.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	7.01	95.33	668.26	
429	011207001477	卫生间哑光不锈钢门套-面层	1.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚深灰色哑光不锈钢饰面门套	m2	7.01	305.43	2141.06	
		茶水间					11541.04	
430	011102003279	块料楼地面	1.部位:三层茶水间门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.3	414.48	124.34	
本页小计							4751.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 124 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
431	011102003280	块料楼地面	1.部位：三层茶水间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	5.28	135.69	716.44	
432	011302001234	铝扣板吊顶-茶水间	三层 1.部位:茶水间 2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆,U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶 3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	5.28	204.78	1081.24	
433	011204003112	块料墙面	1.部位:三层茶水间 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	33.62	199.35	6702.15	
本页小计							8499.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 125 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
434	011207001478	卫生间哑光不锈钢门套-基层	1.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	7.01	95.33	668.26	
435	011207001479	卫生间哑光不锈钢门套-面层	1.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚深灰色哑光不锈钢饰面门套	m2	7.01	305.43	2141.06	
436	011207001480	(有水房间)水管包角	1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛 2.砖块侧砌 3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂) 4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底	m2	1.12	96.03	107.55	
		其他工程					54622.39	
437	010801001033	橡木成品套装门	橡木成品套装门 1、门代号：M1522 2、洞口尺寸：1500*2200mm 3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板 4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	6	3279.85	19679.1	
本页小计							22595.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 126 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
438	010801001043	橡木成品套装门	橡木成品套装门 1、门代号：M1622 2、洞口尺寸：1600*2200mm 3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板 4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	1	3498.51	3498.51	
439	010801001034	橡木成品套装门(带门楣)	橡木成品套装门(带门楣) 1、门代号：M1522 2、洞口尺寸：1500*2200mm 3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板 4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	2	3575.56	7151.12	
本页小计							10649.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 127 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
440	010801001035	橡木成品套装门（带观察窗）	橡木成品套装门（带观察窗） 1、门代号：M1522 2、洞口尺寸：1500*2200mm 3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板，综合考虑观察窗 4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	1	4462.7	4462.7	
441	010801001042	橡木成品套装门（带百叶排气口）	橡木成品套装门（带百叶排气口） 1、门代号：M0922 2、洞口尺寸：900*2200mm 3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑百叶排气口，综合考虑护门板 4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	7	2092.11	14644.77	
本页小计							19107.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 128 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
442	011207001481	茶水间矮柜	1.部位:茶水间矮柜（18厚橡木多层免漆板矮柜） 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚白色人造石挡水板，20厚白色人造石台板，18厚橡木多层免漆板柜门， 3.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级，综合考虑各种五金及配件等 4.计算规则:以正立面的高(包括脚的高度在内)乘以宽以平方米计算，高度不含挡水板上反部分	m2	2.06	2517.57	5186.19	
		四层					62313.75	
		晾晒区					24729.74	
443	011102003285	块料楼地面	1.部位:晾晒区门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.75	414.5	310.88	
444	011102003286	块料楼地面	1.部位:晾晒区 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Aw	m2	82.8	135.69	11235.13	
本页小计							16732.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 129 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
445	011407002073	天棚喷刷涂料	1.位置：晾晒区 2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑	m2	35.01	36.17	1266.31	
446	011204003115	块料墙面	1.部位:晾晒区 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1 道，6 厚 DP(DCA)M20 砂浆(1:2.5 水泥砂浆)分层压实抹平，6 厚 DP(DCA)M5 砂浆(1:1:6 水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	43.68	199.35	8707.61	
447	011406003113	满刮腻子刷防霉涂料	1.部位:晾晒区 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:防霉涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	79.95	34.57	2763.87	
448	011207001483	墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条-面层	1.部位:晾晒区 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条	m2	1.46	305.44	445.94	
		清洗室、烘干室					22309.63	
本页小计							13183.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 130 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
449	011102003287	块料楼地面	1.部位:清洗室、烘干室门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	0.75	414.5	310.88	
450	011102003288	块料楼地面	1.部位:清洗室、烘干室 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Aw	m2	42.07	135.69	5708.48	
451	011302001237	铝扣板吊顶-清洗室、烘干室	1.部位:清洗室、烘干室 2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆,U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶 3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整 4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容	m2	39.78	204.07	8117.9	
本页小计							14137.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 131 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
452	010810002058	窗帘盒	清洗室、烘干室（铝扣板吊顶处） 1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板 2.具体链接方式详见图纸	m	4.4	54.76	240.94	
453	011407002077	天棚喷刷无机涂料	1.部位:窗帘盒 2.基层类型:窗帘盒 3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料) 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带	m2	2.2	41.84	92.05	
454	011204003117	块料墙面	1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间， 2.墙体类型:砌块墙 3.抹灰:界面剂1 道，6 厚 DP(DCA)M20 砂浆(1:2.5 水泥砂浆)分层压实抹平，6 厚 DP(DCA)M5 砂浆(1:1:6 水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	31.08	199.35	6195.8	
本页小计							6528.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 132 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
455	011406003114	满刮腻子刷防霉涂料	1.部位:通信室内卫、晾晒区、清洗室、烘干室、 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:防霉涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	29.26	34.57	1011.52	
456	011207001484	墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条-面层	1.部位:食库、餐具收集、餐厅、晾晒区、清洗室、烘干室、培训教室、医务室、心理辅导室 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条	m2	0.89	305.44	271.84	
457	011207001485	(有水房间)包管临窗增加	1.部位:(有水房间)包管临窗增加 2.面层材料品种、规格、颜色:5厚纤维水泥板	m2	0.62	52.78	32.72	
458	011207001486	(有水房间)水管包角	1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛 2.砖块侧砌 3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂) 4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底	m2	3.41	96.04	327.5	
		水箱间					15274.38	
459	011102003289	块料楼地面	1.部位:水箱间 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖 4.(防滑等级不低于《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、Bw级)	m2	66.91	136.93	9161.99	
本页小计							10805.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 133 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
460	011407002074	天棚喷刷涂料	1.位置：水箱间 2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑	m2	81.25	36.17	2938.81	
461	011406003115	满刮腻子刷无机涂料	1.部位:水箱间 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	94.06	33.74	3173.58	
		1-4层楼梯间					112784.5	
462	011102003290	块料楼地面	1.部位:楼梯间门槛、挡水条、抽槽 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) 4.防滑等级Ad、Aw级	m2	3.62	414.49	1500.45	
463	011102003291	块料楼地面	1.部位:一层楼梯间地面 2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:750*1500*9厚浅色防滑地砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	52.12	154.97	8077.04	
本页小计							15689.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 134 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
464	011102003292	块料楼地面	1.部位:1~4层楼梯间 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色地砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	175.56	132.48	23258.19	
465	011102003293	块料楼地面	1.部位:1~4层楼梯间-（楼梯部分） 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:1200*280*8厚浅色防滑地砖踏步抽槽，8厚深色防滑地砖踏步走边，按设计要求综合考虑美缝 4.防滑等级Ad	m2	142.54	251.26	35814.6	
466	011407002075	天棚喷刷涂料	1.位置：楼梯间 2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平 3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考	m2	270.5	36.17	9783.99	
467	011406003116	满刮腻子刷无机涂料	1.部位:楼梯间 2.基层类型:抹灰面 3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平 4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)	m2	817.88	33.74	27595.27	
本页小计							96452.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 135 页　共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
468	011207001511	(普通房间)石膏板包管	1.部位:(普通房间)石膏板包管 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉) 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	28.63	235.94	6754.96	
		标识标牌						
		标识标牌						
		分部分项合计					1857789.65	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							6754.96	
合　计							1857789.65	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			63350.63			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	57591.48			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	5759.15			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.3	24151.27			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	928.89			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	2786.68			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					91217.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	无					
合　　计						—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			72697.97
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1949007.12	3.2	62368.23
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1949007.12	0.53	10329.74
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1949007.12	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	2021705.09	9	181953.46
合　　计					254651.43

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	010901101@1	圆钢	Φ8	kg	1110.66345	3.37	3742.94
2	01210101	角钢		kg	1633.788	3.26	5326.15
3	012101101@1	20*40*3.0镀锌方管		kg	180.45881	3.87	698.38
4	01210315	等边角钢	∟40*4	kg	367.5216	3.26	1198.12
5	01270100	型钢		t	1.38686	3137	4350.58
6	01291714@1	1.2厚深灰色哑光不锈钢饰面		m2	72.5934	266.16	19321.46
7	01630201	钨棒精制		kg	0.02218	372.63	8.26
8	01672505	铝合金检修口(成品)	450*450	个	24.2403	39.92	967.67
9	02030100	橡胶条		m	119.4054	3.43	409.56
10	02170302	PS灯片		m2	15.37843	51.45	791.22
11	02270105	白布		m2	0.25791	3.43	0.88
12	03030115	木螺钉	M4*30	十个	32.752	0.26	8.52
13	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	7341.89014	0.26	1908.89
14	03031222	自攻螺钉	M5*25~30	十个	1269.4965	0.48	609.36
15	03051106	不锈钢六角螺栓	M5*30	套	24.398	0.51	12.44
16	03070114	膨胀螺栓	M8*80	套	608.55112	0.51	310.36
17	03070123	膨胀螺栓	M10*110	套	3045.835216	0.69	2101.63
18	03070132	膨胀螺栓	M12*110	套	235.10418	0.86	202.19
19	03110106	螺杆	L=250　Φ8	根	3045.835216	0.3	913.75
20	03410205	电焊条	J422	kg	71.00094	5.02	356.42
21	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.26616	38.59	10.27
22	03510705	铁钉	70mm	kg	36.40709	5.01	182.4
23	03511405	地板钉	40mm	kg	2.8201	8.58	24.2
24	03512000	射钉		百个	14.87984	18.01	267.99
25	03652403	合金钢切割锯片		片	10.39296	68.6	712.96
26	04010611	水泥	32.5级	kg	42921.99772	0.25	10730.5
27	04010701	白水泥		kg	3011.9794	0.95	2861.38
28	04030107	中砂		t	131.69348	140.86	18550.34
29	04090602	滑石粉		kg	5007.090805	0.54	2703.83
30	04135500	标准砖	240*115*53	百块	15.91638	88.4	1407.01
31	04135535	配砖	190*90*40	m3	0.02912	525.49	15.3

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
32	041501150@1	B06A5.0砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	2.16608	362.43	785.05
33	05030600	普通木成材		m3	3.95369	2200	8698.12
34	050501070@1	18mm厚(珍珠白)多层免漆板		m2	6.45761	141.95	916.66
35	050501130@1	9mm厚防火板	2440*1220*9	m2	35.29735	23.95	845.37
36	050501130@2	20厚白色人造石台面		m2	1.65576	360	596.07
37	050501190@1	18厚橡木多层免漆板		m2	3.21268	383.28	1231.36
38	050501360@1	9厚橡木多层免漆板	2440*1220	m2	4.39987	193.41	850.98
39	050501360@2	15厚橡木多层免漆板	2440*1220	m2	17.62842	319.4	5630.52
40	050501360@3	20厚白色人造石		m2	3.68987	360	1328.35
41	050501360@4	18厚橡木多层免漆板	2440*1220	m2	19.14202	383.28	7336.75
42	050501360@5	5厚橡木多层免漆板		m2	8.75829	106.47	932.5
43	050707150@1	12厚橡木多层免漆板		m2	75.647	257.29	19463.22
44	050707150@2	15mm厚槽孔吸音板		m2	51.678	119.77	6189.47
45	050707150@6	5厚橡木多层免漆板		m2	0.209	106.47	22.25
46	050921010@1	9mm防火板		m2	48.62718	23.95	1164.62
47	050921030@1	防火板	δ18mm	m2	488.22756	46.13	22521.94
48	050921030@3	防火板	δ9mm	m2	49.329	23.95	1181.43
49	050921030@6	防火板基层	δ18mm	m2	29.35882	46.13	1354.32
50	050921030@7	防火板	δ12mm	m2	23.6565	31.05	734.53
51	05250502	锯木屑		m3	0.35073	47.17	16.54
52	052505020@1	锯(木)屑		m3	16.9818	47.17	801.03
53	062507230@2	银镜	6mm	m2	25.515	97.59	2490.01
54	062507230@3	银镜	10mm	m2	23.6565	128.65	3043.41
55	066121450@2	300*600*8厚浅色瓷砖		m2	197.26125	59.15	11668
56	066121470@2	400*800*8厚浅色瓷砖		m2	945.7675	57.04	53946.58
57	066501010@1	8厚防滑地砖		m2	68.2482	66.3	4524.86
58	066501010@11	1200*280*8厚浅色防滑地砖踏步抽槽，8厚深色防滑地砖踏步走边		m2	156.50892	86.95	13608.45
59	066501010@13	800*800*8厚浅色防滑地砖		m2	1507.3968	66.3	99940.41
60	066501010@14	600*600*8厚浅色防滑地砖		m2	141.5862	58.34	8260.14
61	066501010@15	150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)		m2	598.9848	84.29	50488.43
62	066501010@2	8mm厚灰色PVC运动地胶(硬性防滑卷材)同质透芯，(需经阻燃	同质透芯	m2	270.5652	250	67641.3

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
		处理后燃烧性能达到B1级)					
63	06650101@3	750*1500*9厚浅色防滑地砖(防滑)		m2	187.7922	85.2	15999.9
64	06650101@8	800*800*8厚浅色地砖(防滑)		m2	179.0712	66.3	11872.42
65	07112130@2	20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)		m2	58.4358	330	19283.81
66	07112130@3	20厚深色大理石窗台板 磨双边		m2	12.7296	330	4200.77
67	07112130@4	20厚深色大理石(倒圆角)		m2	3.3252	330	1097.32
68	07112130@5	20厚白色人造石		m2	73.311	360	26391.96
69	07112130@6	10厚FC板基层		m2	73.311	39.92	2926.58
70	07112130@7	12厚白色人造石挡水板		m2	1.2648	133.08	168.32
71	07112130@8	20厚白色人造大理石窗台板 磨双边		m2	64.1478	360	23093.21
72	07410302@1	18厚成品实木复合地板		m2	18.6585	90	1679.27
73	07530111@1	米白色600*600*35全钢龙骨防静电专用架空地砖(成品)		m2	27.0402	280	7571.26
74	08010200@2	纸面石膏板	9.5厚	m2	315.49226	10.65	3359.99
75	08010200@3	5厚纤维水泥板		m2	7.843	27.5	215.68
76	08010200@4	纸面石膏板	9.5mm	m2	57.442	10.65	611.76
77	08010211@4	9.5厚纸面石膏板		m2	2135.62668	10.65	22744.42
78	08050501@5	白色铝扣板吊顶	600*600*0.6	m2	57.6765	79.85	4605.47
79	08050501@6	白色铝扣板吊顶	600*600*1.2	m2	411.1905	124.21	51073.97
80	08070111@1	岩棉吸音板30厚		m2	163.17	20.41	3330.3
81	08230105	玻璃纤维网格布		m2	1226.665	1.77	2171.2
82	08310113	轻钢龙骨(大)	50*15*1.2	m	3128.46694	5.57	17425.56
83	08310122	轻钢龙骨(中)	50*20*0.5	m	4817.54899	3.43	16524.19
84	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	3630.562	0.43	1561.14
85	08330111	中龙骨垂直吊件		只	5699.4476	0.39	2222.78
86	08330300	轻钢龙骨主接件		只	925.235	0.45	416.36
87	08330301	轻钢龙骨次接件		只	1665.423	0.53	882.67
88	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	133.962	0.64	85.74
89	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	267.924	0.94	251.85
90	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	267.924	0.43	115.21

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
91	08330310	中龙骨平面连接件		只	17949.559	0.43	7718.31
92	08330500	中龙骨横撑		m	4739.053677	3	14217.16
93	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	2054.084	0.51	1047.58
94	08350201	铝合金T型主龙骨		m	856.01718	4.72	4040.4
95	08450243@1	成品卫生间隔断-20mm厚抗倍特板		间	10.1	1091.27	11021.83
96	08450243@2	成品淋浴室隔断-15mm厚抗倍特防水板		间	11.01153	842.85	9281.07
97	08450302@1	全玻塑钢隔断(成品)	12厚钢化磨砂玻璃	m2	18.7374	425.86	7979.51
98	08450400@2	15mm透明亚克力隔板		m2	0.6936	620.16	430.14
99	09010103@2	橡木成品套装门		m2	61.9938	931.57	57751.56
100	09010103@3	橡木成品套装门（带观察窗）		m2	5.7772	1286.46	7432.14
101	09010103@4	橡木成品套装门（带百叶排气口）		m2	17.9982	993.68	17884.45
102	09010103@5	橡木成品套装门(带不锈钢护板)		m2	9.7768	1153.37	11276.27
103	09010103@6	橡木成品套装门(带门楣)		m2	6.666	1020.29	6801.25
104	09410503@1	成品活动防水门帘,折叠仿亚麻肌理		m2	16.4428	75.41	1239.95
105	09491104	铝合金轨道		m	3.23161	23.12	74.71
106	09491108	下滑轨		m	3.23161	15.44	49.9
107	09492304	合页	40mm	只	60.3304	3	180.99
108	09492706	木拉手		套	30.16	1.72	51.88
109	10011708@2	成品压条	10*30实木线条橡木免漆板	m	120.0096	70.98	8518.28
110	10013305@1	40mm实木线条(橡木色)	20*40	m	16.7511	79.85	1337.58
111	10130706@1	1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线，高度60mm	δ1mm	m2	81.0453	248.42	20133.27
112	10130906@1	100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线		m	409.185	22.18	9075.72
113	10230318@1	不锈钢纸盒		副	14.14	70.98	1003.66
114	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	24.6198	4.29	105.62
115	11010304@2	无机涂料		kg	3272.247787	17.74	58049.68
116	11010304@3	无机防霉涂料		kg	352.38236	19.52	6878.5
117	11010304@4	乳胶漆		kg	837.91888	8.87	7432.34
118	11010304@5	无机防霉涂料		kg	5.95696	19.52	116.28

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
119	11010304@6	防霉涂料		kg	37.01685	19.52	722.57
120	11010304@7	防霉涂料		kg	13.54738	19.52	264.44
121	11030303	防锈漆		kg	12.98413	12.46	161.78
122	11030304	红丹防锈漆		kg	45.6782	12.46	569.15
123	11030505	防火涂料	X-60(饰面)	kg	58.28766	15.97	930.85
124	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	71.31	6.86	489.19
125	11111715	酚醛清漆		kg	7.60728	12.73	96.84
126	11111718	酚醛无光调和漆(底漆)		kg	18.75588	14.45	271.02
127	11112503	调和漆		kg	18.75588	14.45	271.02
128	11430327	大白粉		kg	5007.09085	0.35	1752.48
129	11590914	硅酮密封胶		L	0.93725	68.6	64.3
130	11591102	玻璃胶		L	10.90669	34.3	374.1
131	12030107	油漆溶剂油		kg	19.46641	12.01	233.79
132	12060334	防腐油		kg	36.29612	5.15	186.93
133	12333521	催干剂		kg	1.54746	15.09	23.35
134	12370305	氧气		m3	19.81215	2.83	56.07
135	12370310	氩气		m3	0.75412	7.81	5.89
136	12370336	乙炔气		m3	3.96243	14.05	55.67
137	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	37.21942	9.86	366.98
138	12410163	干粉型粘结剂		kg	4917.45	4.29	21095.86
139	12410703	羧甲基纤维素		kg	342.27019	2.14	732.46
140	12413518	901胶		kg	1488.706477	2.14	3185.83
141	12413535	万能胶		kg	64.60674	17.15	1108.01
142	12413544	聚醋酸乙烯乳液		kg	51.89496	4.29	222.63
143	12430342	自粘胶带		m	2329.5882	0.13	302.85
144	13070105@1	玻璃纤维吸音棉，容重80kg/m3	厚30mm	m2	49.329	11.15	550.02
145	14040915@1	不锈钢管	Φ40*2	m	23.5108	23.46	551.56
146	17310706	双螺母双垫片	Φ8	副	3045.835266	0.51	1553.38
147	18553525@1	15mm厚抗倍特防水板		m2	4.848	159.7	774.23
148	18553525@2	小便斗隔断-20mm厚抗倍特板		m2	4.848	204.06	989.28
149	31010707	密封油膏		kg	15.98737	5.57	89.05
150	31110301	棉纱头		kg	41.36042	6.16	254.78
151	31150101	水		m3	105.0192	4.57	479.94

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
					2		
152	31150101_SJ	水		m3	6.79996	4.57	31.08
153	32090101	周转木材		m3	0.82615	2200	1817.53
154	32392505	四轮轴承滑车		个	11.30713	4.29	48.51
155	80010104_GB@2	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	0.3332	315.85	105.24
156	80010124_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	13.74139	372.63	5120.45
157	80010125_GB@2	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	2.19444	345.13	757.37
158	80050104_GB@1	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	0.97838	315.85	309.02
159	80050125_GB@1	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	13.02852	315.85	4115.06
160	80050125_GB@2	预拌砂浆DSM5.0[地面干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	1.36395	315.85	430.8
161	80070306_GB@2	预拌砂浆DSM20[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2.5)		t	1.31657	333.59	439.19
162	80110303_GB@2	预拌砂浆[抹灰干拌](素水泥浆)		t	1.95155	323.01	630.37
163	80110303_GB@4	预拌砂浆[地面干拌](素水泥浆)		t	1.99754	323.01	645.23
164	80110313_GB@2	预拌砂浆[抹灰干拌](901胶素水泥浆)		t	0.02798	323.01	9.04
165	80110313_GB@5	预拌砂浆[地面干拌](901胶素水泥浆)		t	3.41979	323.01	1104.63
166	BCCLF0@1	成品双扶手折叠凳		个	1	468	468
167	BCCLF0@2	成品304不锈钢三角篮单层		个	10	52	520
168	C00041	其它材料费		元	6338.20733	0.86	5450.86
169	补充材料002@1	窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜		m2	15.72	87.3098	1372.51
170	补充材料003@1	护墙防撞，构造做法参图集17J927-1/3-11，成品橡胶防撞护角		个	112	20	2240
171	补充材料003@2	玻璃窗内贴磨砂透光膜		m2	7.95	87.3098	694.11
172	YB80210105	C20砼16mm32.5坍落度35~50mm(泵送)	细石	m3	0.02218	457.55	10.15

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：1,773,876.77

（大写）：壹佰柒拾柒万叁仟捌佰柒拾陆元柒角柒分

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：	青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	陆任科 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	付秋香 （签字或盖章）
编 制 人：	孙兆龙、崔业升 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026-01-21	复核时间：	2026-01-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1530279.44	
1.1	人工费	319258.04	
1.2	材料费	960635.54	
1.3	施工机具使用费	41269.87	
1.4	企业管理费	155030.24	
1.5	利润	54085.76	
2	措施项目	50958.29	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	50958.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	29381.36	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	46172.15	—
5	税金	146466.89	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1,773,876.77	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		幕墙工程					1530279.44	
1	010807001001	金属窗	1.窗代号及洞口尺寸:铝合金窗（含悬窗、电动窗、消防救援窗） 2.附框:16*24*2mm节铝合金附框 3.框、扇材质:断热铝合金隔热型材，室外可视部分为氟碳喷涂处理,室内可视部分采用粉末喷涂处理 4.玻璃品种、厚度:6Low-E+9Ar+6+9Ar+6(暖边) 5.离地1300-1500处设电动开启装置，开启角度>70° 6、其他:开启窗扇内衬不锈钢防虫网 7、含五金配件等，详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	58.62	948.77	55616.9	
2	010802001001	金属门	成品自动平开门 1、门代号：成品自动平开门 2、框、扇材质:断热铝合金隔热型材，室外可视部分为氟碳喷涂处理,室内可视部分采用粉末喷涂处理 3、玻璃品种、厚度:6Low-E+9Ar+6+9Ar+6(暖边) 4、贴防撞警示条 6、含电机，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式及窗框防腐防锈方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	m2	19.2	2325.36	44646.91	
本页小计							100263.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	011209002001	玻璃幕墙（消防站）	带骨架幕墙 1、部位:外墙面 2、面层材料:6Low-E+9Ar+6+9Ar+6(暖边) 3、玻璃幕墙固定方式:吊挂式 4、嵌缝、塞口材料种类:结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶 5.其他:本清单按展开面积计算，不含钢骨架的材料制作安装，具体做法详见设计图纸	m2	532.93	650.84	346852.16	
4	011209001003	铝板	1.部位：玻璃幕墙位置 2.玻璃内侧衬1.5厚浅色铝单板，保温棉采用燃烧性能为A级的岩棉,40mm厚，容重不小于80kg/m3 3.其他:本清单按展开面积计算，不含钢骨架的材料制作安装，具体做法详见设计图纸	m2	266.47	319.96	85259.74	
5	011209001001	铝板装饰	1.部位：外墙挑出底部，具体位置详见图纸 2.面层：2.5mm厚铝单板 3.固定方式:干挂 4、嵌缝、塞口材料种类:结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶 5、其他:本清单按展开面积计算，不含钢骨架的材料制作安装，具体做法详见设计图纸	m2	681.43	425.95	290255.11	
本页小计							722367.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	011209001002	铝板雨棚	1、部位:铝板雨蓬 2、面层材料:2.5mm厚铝单板,铝单板表面为氟碳喷漆(三涂)处理,平均涂层厚度不小于40μm 3、面层固定方式:铝合金挂件 4、嵌缝、塞口材料种类:结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶 5、其他:本清单按展开面积计算，不含钢骨架的材料制作安装，具体做法详见设计图纸（综合考虑天沟）	m2	616.84	425.95	262743	
7	011207001001	防火隔离层	1、部位:竖向防火封堵 2、基层材料种类、规格:200mm防火岩棉（A级的岩棉,容重不小于100kg/m3,熔点不小于1000℃） 3、面层材料品种、规格、颜色:1.5mm镀锌钢板,防火密封胶收缝 4、详见图纸	m	642.9	79.69	51232.7	
8	011207001002	幕墙与建筑物的封边 顶端、侧边	1、部位:排水板 2、面层材料品种、规格、颜色:2.5mm铝单板 3、详见图纸	m2	75.5	294.68	22248.34	
9	011207001003	幕墙与建筑物的封边 顶端、侧边	1、部位:排水板 2、面层材料品种、规格、颜色:1.5mm铝单板 3、详见图纸	m2	40.64	215.93	8775.4	
本页小计							344999.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	011204004001	干挂钢骨架	1、部位:铝合金方管钢骨架 2、骨架种类、规格:140*65*3mm钢管、65*65*2.5mm钢管 3、防锈漆品种遍数:室外可视部分为氟碳喷涂处理,局部膜层厚度t≥34μm,平均膜层厚度t≥40μm,室内可视部分采用粉末喷涂处理,最小局部膜层厚度120μm≥t≥40μm	t	5.03	42273.48	212635.6	
11	011204004002	干挂钢骨架	1、部位:镀锌方管钢骨架 2、骨架种类、规格:50*50*5镀锌方管、40*40*3镀锌方管、L80*50*5镀锌角码	t	7.95	9471.64	75299.54	
12	010516002001	预埋铁件	预埋铁件（后置埋件） 1、钢材种类:Q235B钢板,表面热镀锌,具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	t	0.571	17874.45	10206.31	
13	011303001001	采光天棚	1.面层：8高透光Low-E+12氩气+6透明+0.76PVB+6透明(夹胶在下侧) 2.铝合金副框 3.嵌缝、塞口材料种类:结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶 4.计量规则：按设计图示尺寸框外围面积计算 5.具体做法详见设计图纸	m2	66.33	664.1	44049.75	
14	011204004003	钢骨架	1、部位:方管钢骨架 2、骨架种类、规格:100*60*5方管、60*60*5方管，表面氟碳喷涂(深灰色)	t	1.3	11633.69	15123.8	
15	01B001	护门板	1.2厚不锈钢护门板	m2	2.68	275.72	738.93	
本页小计							358053.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030409003001	避雷引下线	避雷 1、名称:防雷 2、材质:符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》和《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214的要求。	项	1	4595.25	4595.25	
		分部分项合计					1530279.44	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							4595.25	
合　计							1530279.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			29381.36			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.7	26014.75			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.22	3366.61			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.3	19893.63			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	459.08			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	1224.22			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					50958.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	无					
合　　计						—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			46172.15
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1581237.73	2.4	37949.71
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1581237.73	0.42	6641.2
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1581237.73	0.1	1581.24
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	1627409.88	9	146466.89
合　　计					192639.04

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　第 1 页　共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01270100@1	镀锌方管		t	8.3475	3868.24	32290.13
2	01270100@2	铝合金方管		t	5.2815	26616.35	140574.25
3	01270100@3	镀锌钢板		t	0.59955	3637.57	2180.91
4	01270100@4	方管		t	1.365	3247.19	4432.41
5	01290430	热镀锌钢板	δ1.5 Q235B	m2	370.9533	42.83	15887.93
6	01290430@1	1.5厚浅色铝单板		m2	279.7935	170	47564.9
7	01291714@1	2.5mm铝单板		m2	79.275	245	19422.38
8	01291714@2	1.5mm铝单板		m2	42.672	170	7254.24
9	02030103	橡胶条	b=7.9	m	265.32	3.43	910.05
10	02110301@2	岩棉	40mm	m3	6.92822	479.09	3319.24
11	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	208.6148	0.26	54.24
12	03031222	自攻螺钉	M5*25~30	十个	2921.1075	0.48	1402.13
13	03031613	不锈钢螺钉	M6*20	十个	785.0306	0.69	541.67
14	03032113	塑料胀管螺钉		套	1023.66	0.09	92.13
15	03050705	不锈钢螺栓	M12*35	套	329.593	1.63	537.24
16	03050708	不锈钢螺栓	M12*110	套	1724.88152	1.96	3380.77
17	03050806	带母不锈钢螺栓	M12*45	套	1724.88152	1.97	3398.02
18	03052131	不锈钢对拉螺栓	M6*100	套	1886.47048	0.94	1773.28
19	03052135	不锈钢对拉螺栓	M14*120	套	329.593	2.23	734.99
20	03070114	膨胀螺栓	M8*80	套	1060.64	0.51	540.93
21	03070132	膨胀螺栓	M12*110	套	2541.84	0.86	2185.98
22	03410205	电焊条	J422	kg	329.398	5.02	1653.58
23	03510911	塑料保温螺钉		套	1865.29	1.46	2723.32
24	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	20.51819	13.03	267.35
25	061101161@1	玻璃(成品)	6Low-E+9Ar+6+9Ar+6(暖边)	m2	45.2811	248.42	11248.73
26	061102210@3	中空-幕墙	6Low-E+9Ar+6+9Ar+6(暖边)	m2	548.9179	248.42	136362.18
27	061102210@5	中空	8高透光Low-E+12氩气+6透明+0.76PVB+6透明(夹胶在下侧)	m2	68.3199	354.88	24245.37
28	08052120@4	铝单板	2.5mm	m2	695.0586	245	170289.36
29	08052120@5	铝单板	2.5mm氟碳喷漆	m2	629.1768	245	154148.32
30	09090813@2	成品自动平开门	6Low-E+9Ar+6+9Ar+6(暖边)	m2	18.624	2262.39	42134.75
31	09492739@1	上悬窗五金配件		套	38	80.74	3068.12
32	09493507@1	电动窗电动装置		套	4.04	514.58	2078.9

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　第 2 页　共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
33	09493560	镀锌铁脚		个	511.83	1.46	747.27
34	11030303	防锈漆		kg	67.78382	12.46	844.59
35	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	197.85	21.44	4241.9
36	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	164.875	24.01	3958.65
37	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	329.75	44.75	14756.31
38	11450503	稀释剂		kg	211.04	12.01	2534.59
39	11590914	硅酮密封胶		L	557.9572	68.6	38275.86
40	11591102	玻璃胶		L	80.3481	34.3	2755.94
41	11610711	密封胶条		m	426.7938	1.72	734.09
42	11610722	幕墙双面不干胶条	8*16	m	2184.90196	2.14	4675.69
43	12030107	油漆溶剂油		kg	6.99715	12.01	84.04
44	12330309	专用界面剂		kg	21.3176	18.52	394.8
45	12333551	PU发泡剂		L	17.54813	25.73	451.51
46	12370305	氧气		m3	239.0385	2.83	676.48
47	12370336	乙炔气		m3	53.6319	14.05	753.53
48	12410121	专用粘结剂		kg	1065.88	2.74	2920.51
49	12410306	幕墙结构胶		L	143.62464	102.91	14780.41
50	13030322	防火岩棉		m3	16.7154	479.09	8008.18
51	13121504	泡沫条		m	4523.36168	1.29	5835.14
52	80090311	聚合物砂浆		kg	1065.88	1.12	1193.79
53	80152515	防火胶泥		kg	321.45	3.86	1240.8
54	C00041	其它材料费		元	2463.771211	0.86	2118.84
55	补充材料004	16*24*2mm节铝合金附框		m	177.61	11.0286	1958.79
56	补充材料004@1	开启窗扇内衬不锈钢防虫网		m2	34.62	32.1668	1113.61
57	补充材料004@2	断桥隔热铝合金型材		kg	775.97	3.0329	2353.44
58	补充材料004@3	避雷		项	1	4595.2509	4595.25
59	补充材料004@4	16*24*2mm节铝合金副框		m	108.5	11.0286	1196.6
60	补充材料006@1	1.2厚不锈钢护门板		m2	2.68	275.7151	738.92

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：864,467.52

（大写）：捌拾陆万肆仟肆佰陆拾柒元伍角贰分

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：	青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	陆任科 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	付秋香 （签字或盖章）
编 制 人：	孙兆龙、崔业升 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026-01-21	复核时间：	2026-01-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	471788.94	
1.1	人工费	128303.62	
1.2	材料费	284870.46	
1.3	施工机具使用费	7144.7	
1.4	企业管理费	35221.34	
1.5	利润	16248.83	
2	措施项目	292782.03	
2.1	单价措施项目费	256998.57	
2.2	总价措施项目费	35783.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24851.65	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	28518.5	—
5	税金	71378.05	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		864,467.52	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		钢筋工程					114389.39	
1	010515001014	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400) 带E, 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	1.06	5306.94	5625.36	
2	010515001015	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB400) 带E, 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	7.19	4469.15	32133.19	
3	010515001022	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	0.15	5321.29	798.19	
4	010515001018	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	9	5391.78	48526.02	
5	010515001019	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB400), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	2.44	4448.64	10854.68	
6	010516003006	机械连接	1、连接方式:套筒（直螺纹），2、规格:Φ25以内(HRB400)，3、具体做法详见施工图及有关规范	个	414	11.21	4640.94	
7	010516004003	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式:电渣压力焊，2、规格:Φ25以内(HRB400)，3、具体做法详见施工图及有关规范	个	45	8.44	379.8	
本页小计							102958.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010607005001	钢丝网加固	部位：楼梯间和人流通道的填充墙,采用钢丝网水泥砂浆面层加强,采用丝径不小于1.2mm的热镀锌电焊钢丝网；不同材料交接处	m2	468.85	22.94	10755.42	
9	010515001023	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300) ， 2、Φ4@100单层双向 3、部位:屋面	t	0.127	5321.21	675.79	
		混凝土工程					82172.19	
10	010501001001	垫层	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.59	544.33	3042.8	
11	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	16.37	563.34	9221.88	
12	010502001001	矩形柱	1、柱净高度:3.6m以内 ， 2、柱截面尺寸:周长2.5m以内 ， 3、混凝土类别:泵送商品砼 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	32.01	654.67	20955.99	
13	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.44	619.55	6468.1	
14	010505001001	有梁板	1、板底净高:3.6m以内 ， 2、板厚度:200mm以内 ， 3、混凝土强度等级:C30, 4、混凝土类别:泵送商品砼	m3	37.82	605.72	22908.33	
15	010505008005	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	6	61.98	371.88	
16	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.87	663.81	1905.13	
17	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	73.31	136.13	9979.69	
本页小计							86285.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.97	808.6	4018.74	
19	010503004001	圈梁-腰梁	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.78	629.68	1120.83	
20	010503004003	圈梁-导墙	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.21	629.68	2021.27	
21	010503005002	过梁	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.22	716.13	157.55	
		砌筑工程					34037.26	
22	010401001001	砖基础（深度1.5米内）	1.砖品种、规格、强度等级 :MU15淤泥烧结砖 2.厚度:按设计 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.其他说明：基础深度自实际室外地面至砖基础底表面不超（含）1.5m部分体积	m3	5.07	635.27	3220.82	
23	010401001002	砖基础（深度超1.5米）	1.砖品种、规格、强度等级 :MU15淤泥烧结砖 2.厚度:按设计 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.其他说明：基础深度自实际室外地面至砖基础底表面超1.5m部分的体积	m3	0.98	642.06	629.22	
24	010401003002	实心砖墙 200厚	1.砖品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块、强度等级A5.0,密度等级B06 2.墙体类型:内/外墙 3.填充材料种类及厚度:200mm 4.砂浆强度等级、配合比：M5.0专用砂浆 5.综合考虑埋设管线时的异形砌体,墙体的顶部、底部以及门窗洞周边进行防潮及加固处理等	m3	51.82	582.54	30187.22	
		门窗工程					878.03	
本页小计							41355.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	010801004003	木质防火门	木质防火门 1、门代号：甲级木质防火门，M0922 2、洞口尺寸：900*2200mm 3、门框、扇材质：成品木质防火门，内填充15厚岩棉，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套） 4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	1	878.03	878.03	
		屋面工程					15001.97	
26	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:LC5.0轻集料混凝土找坡层,最薄处30	m2	58.29	44.82	2612.56	
27	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	58.29	22.29	1299.28	
28	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2厚APP防水涂膜	m2	72.29	18.69	1351.1	
29	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3(上)+3(下)厚SBS改性沥青卷材 2.防水层数:2	m2	72.29	85.64	6190.92	
30	010902003001	屋面刚性层	1.刚性层厚度:10厚石灰砂浆隔离层,石灰膏:砂=1:4，50厚C30细石砼,随捣随抹, 2.嵌缝材料种类:分格缝≤4000,20缝宽,与女儿墙间留缝宽30,嵌密封防水油膏	m2	58.29	60.87	3548.11	
		地面工程					17099.66	
31	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实，150厚碎石 2.部位:地面	m3	4.08	342.79	1398.58	
本页小计							17278.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010404001002	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:预拌砼C15 2.部位:地面D1	m3	2.72	524.61	1426.94	
33	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.素水泥浆遍数:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:地面D1、楼面L1	m2	90.24	30.42	2745.1	
34	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1.基层：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：楼梯面层 4.计算方式：按照楼梯部分水平投影面积计算	m2	73.31	139.62	10235.54	
35	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆，5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道，6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹面压实赶平，1厚建筑胶水泥(掺色)面层(三遍做法)	m	134.18	9.64	1293.5	
		内墙工程					38666.06	
36	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道，15厚1:2.5水泥砂浆拉毛，墙体用密度不小于300g/m2复合耐碱玻纤网格布满帖 3.部位:内墙NQ1	m2	468.85	47.9	22457.92	
37	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3.刮腻子遍数:3 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机防霉涂料 5.部位:内墙NQ1	m2	468.85	34.57	16208.14	
		外墙工程					122457.66	
本页小计							54367.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂 1 道，9 厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3.面层厚度、砂浆配合比:5 厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4.部位:外墙WQ1、WQ2	m2	620.76	46.9	29113.64	
39	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5 厚聚合物水泥防水涂料 2.部位:外墙WQ1、WQ2	m2	620.76	18.04	11198.51	
40	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体 3.部位:外墙WQ1	m2	435.56	26.16	11394.25	
41	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:墙体-首层 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布),锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体 3.部位:外墙WQ1	m2	40.88	30.34	1240.3	
42	011406001002	抹灰面油漆	1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层，刮涂第二遍耐水腻子 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:水泥灰水包砂多彩真石漆 5.部位:外墙WQ1	m2	476.44	104.04	49568.82	
本页小计							102515.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:外墙 2.基层厚度、砂浆配合比：6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面扫毛或划出纹道 3.面层厚度、砂浆配合比：5厚胶粘剂贴外墙饰面砖酒红色劈开砖(240*60*12mm),在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道，DTG 水泥砂浆勾缝 4.部位:外墙WQ2	m2	144.32	138.18	19942.14	
		天棚工程					7124.57	
44	011407002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.喷刷涂料部位:DP1 3.腻子种类:梁侧面、底面界面剂一道，腻子刮白二道 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉涂料	m2	192.4	37.03	7124.57	
		栏杆工程					11756.73	
45	011503001001	防护栏杆	1.规格参数：1200净高防护栏杆,水平荷载大于1.0KN/M 2.做法：参22J403-1-PB33	m	23.07	327.37	7552.43	
46	011503002001	楼梯扶手	1.规格参数：900净高靠墙扶手 2.做法：参22J403-1-2/5-3	m	11.89	353.6	4204.3	
		其他工程					28205.42	
本页小计							38823.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	010606013001	金属构件	1.构件类型:综合考虑 2.钢材品种、规格:Q345B 3.螺栓种类:综合考虑 4.除锈方式：除锈，刷防锈漆 5.除锈等级：按设计 6.综合考虑探伤等各种检测 7.包含基础、支座在内的钢构件制作、预埋、安装施工等	t	1.311	9098.82	11928.55	
48	01B001	成品折叠式训练挂钩及安装	1.规格、样式、材质:满足设计及建设单位要求; 2.内容:包含成品折叠式训练挂钩及安装所需一切费用; 3.计算规则:按照数量，以个数计算	个	10	183.81	1838.1	
49	011104002001	实木踏板	1.规格、样式、材质:满足设计及建设单位要求 2.安装位置：按设计	m2	4.8	965.5	4634.4	
50	011502002001	木质装饰线	1.规格、样式、材质:满足设计及建设单位要求 2.安装位置：按设计	m	24.75	9.31	230.42	
51	011404013001	清漆	1.封闭底漆、满刮腻子 2.刷油色 3.刷底油一度 4.磨光出亮、清漆三遍	m2	26.28	60.74	1596.25	
52	011405001001	调和漆	1.刮腻子、磨光 2.调和漆二度	m2	16.67	12.27	204.54	
53	010507001001	散水	1.面层厚度:详12J003 A1/1A	m2	15.48	113.98	1764.41	
54	010512008001	屋面检修口盖板	1.规格：800X800mm检修口盖板 2.做法:详05S804,174页B300	套	1	735.24	735.24	
本页小计							22931.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	01B002	成品训练滑竿	1.规格、样式、材质：直径100不锈钢、壁厚2.5，内套直径95钢管、壁厚3.0； 2.内容:包含成品训练滑竿材料及安装所需一切费用； 3.计算规则:按照长度，以m计算	m	13.95	367.62	5128.3	
56	01B003	成品弹性垫子	1.规格、样式、材质:满足设计及建设单位要求； 2.内容:包含成品垫子及安装所需一切费用； 3.计算规则:按照面积，以m^2计算	m2	0.79	183.81	145.21	
		分部分项合计					471788.94	
		措施项目					256998.57	
57	011702001001	垫层 模板		m2	8.89	93.78	833.7	
58	011702001003	独立基础 模板	1.基础类型:独立基础	m2	14.48	79.76	1154.92	
59	011702002001	矩形柱 模板		m2	239.49	81.34	19480.12	
60	011702014002	有梁板 模板		m2	301.88	81.29	24539.83	
61	011702006001	矩形梁 模板		m2	98	99.12	9713.76	
62	011702024001	楼梯 模板		m2	73.31	213.62	15660.48	
63	011702003001	构造柱 模板		m2	65.22	100.08	6527.22	
64	011702008001	圈梁 模板		m2	15.37	73.95	1136.61	
65	011702009001	过梁 模板		m2	4.75	97.8	464.55	
66	011702014001	混凝土反坎 模板		m2	32.12	73.05	2346.37	
67	011702011001	直形墙 模板		m2	40.72	57.68	2348.73	
68	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板		m2	3.08	115.89	356.94	
69	011701001001	综合脚手架	檐高在12m以	m2	217.35	32.26	7011.71	
70	011701001002	综合脚手架 脚手架材料增加费		m2	37.35	11.67	435.87	
71	011704001001	超高施工增加		m2	31.05	41.29	1282.05	
72	011704001002	超高施工增加-每增高1m的层高超高费		m2	31.5	8.25	259.88	
73	011703001001	垂直运输	现浇框架檐高＜40m,7~13层	天	212	769.66	163167.92	
本页小计							261994.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	011701003001	3.60m内抹灰脚手架		m2	617.57	0.45	277.91	
		单价措施合计					256998.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			24851.65			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	22592.41			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	2259.24			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.3	9474.24			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	364.39			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	1093.18			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					35783.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	无					
合　　计						—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			28518.5
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	764570.97	3.2	24466.27
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	764570.97	0.53	4052.23
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	764570.97	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	793089.47	9	71378.05
合　　计					99896.55

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　第 1 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010100@26	钢筋	综合	t	0.0045	3159.06	14.22
2	01010100@30	钢筋	HRB400 直径 Φ12mm 以内-带E	t	1.0812	3286.68	3553.56
3	01010100@32	钢筋	HRB400 直径 Φ25mm 以内-带E	t	7.3338	3179.17	23315.4
4	01010100@34	钢筋	HRB400 直径 Φ12mm 以内	t	9.18	3369.85	30935.22
5	01010100@35	钢筋	HRB400 直径 Φ25mm 以内	t	2.4888	3159.06	7862.27
6	01010100@39	钢筋	HPB300 直径 Φ12mm 以内	t	0.28254	3300.72	932.59
7	01130145	扁钢	-40*4~60*4	kg	23.5422	3.2	75.34
8	01270100	型钢		t	1.37655	3137	4318.24
9	01630201	钨棒精制		kg	2.02768	372.63	755.57
10	02090101	塑料薄膜		m2	283.6922	0.89	252.49
11	02270105	白布		m2	0.15513	3.43	0.53
12	02290505	麻丝		kg	0.47304	79.02	37.38
13	03030115	木螺钉	M4*30	十个	7.9663	0.26	2.07
14	03032113	塑料胀管螺钉		套	2297.365	0.09	206.76
15	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	19.42344	3.16	61.38
16	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	46.49782	5.14	239
17	03270202	砂纸		张	9.58434	0.94	9.01
18	03410205	电焊条	J422	kg	77.33442	5.02	388.22
19	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.99928	38.59	192.92
20	03450200	焊剂		kg	14.085	3.43	48.31
21	03510201	钢钉		kg	0.21687	6	1.3
22	03510701	铁钉		kg	211.02046	5.01	1057.21
23	03511405	地板钉	40mm	kg	0.76176	8.58	6.54
24	03550101@1	热镀锌钢丝网	Φ≥1.2mm	m2	515.735	9.67	4987.16
25	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	92.72781	5.14	476.62
26	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	422.28	2.64	1114.82
27	03633315	合金钢钻头	一字型	根	22.97365	6.86	157.6
28	03652403	合金钢切割锯片		片	0.46182	68.6	31.68
29	04010611	水泥	32.5级	kg	1966.51584	0.25	491.63
30	04010611@2	水泥	32.5级	kg	86.86602	0.25	21.72
31	04010701	白水泥		kg	393.8466	0.95	374.15
32	0402014	弹性底涂		kg	61.9372	16.86	1044.26
33	04030105	细砂		t	0.17487	106.86	18.69

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　第 2 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
34	04030107	中砂		t	9.62844	140.86	1356.26
35	0404125	柔性腻子		kg	588.87984	1.77	1042.32
36	04050203	碎石	5~16mm	t	5.1336	140.86	723.12
37	04050207	碎石	5~40mm	t	6.732	140.86	948.27
38	0405054	耐碱玻纤网格布		m2	524.084	1.77	927.63
39	04090602	滑石粉		kg	339.22125	0.54	183.18
40	04090801	石膏粉	325目	kg	-2.94604	0.35	-1.03
41	04135500@2	MU15淤泥烧结砖	240*115*53	百块	31.581	59.26	1871.49
42	04135535	配砖	190*90*40	m3	2.64282	525.49	1388.78
43	04150115	B06A5.0砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	47.4153	362.43	17184.73
44	04150151@1	LC5.0轻集料混凝土		m3	4.67777	485.72	2272.09
45	05030600	普通木成材		m3	0.12415	2200	273.13
46	06623111@1	劈离砖	240*60*12mm	m2	127.14592	35.49	4512.41
47	07410302@1	实木踏板	60mm	m2	5.04	859.71	4332.94
48	08230105	玻璃纤维网格布		m2	558.659	1.77	988.83
49	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-707.6664	1.77	-1252.57
50	090102340@1	甲级木质防火门		m2	1.9998	385.94	771.8
51	10011711@1	木质塔壁垫板	B=200	m	26.73	5.15	137.66
52	10031503	钢压条		kg	3.75908	4.29	16.13
53	10230303	硬木扶手(成品)		m	12.6034	97.59	1229.97
54	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	201.75416	4.29	865.53
55	11010304@2	无机防霉涂料		kg	306.15875	19.52	5976.22
56	11010319@1	水包砂多彩真石漆		kg	2143.98	12.07	25877.84
57	11010323	水性封底漆		kg	166.754	13.96	2327.89
58	11030303	防锈漆		kg	3.17262	12.46	39.53
59	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	931.14	6.86	6387.62
60	11030759	高强APP-841冷胶涂料		kg	221.2074	5.57	1232.13
61	11111715	酚醛清漆		kg	5.43996	12.73	69.25
62	11112503	调和漆		kg	3.33266	14.45	48.16
63	11112512	透明罩光漆		kg	190.576	21.44	4085.95
64	11410304	环氧树脂	δ18	kg	5.244	27.44	143.9
65	11430327	大白粉		kg	338.03597	0.35	118.31

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　第 3 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
66	11570552@1	SBS改性沥青卷材	δ3mm	m2	169.8815	27.89	4738
67	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	61.2045	3.34	204.42
68	11592505	SBS封口油膏		kg	7.9519	6	47.71
69	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	21.50901	7.55	162.39
70	12030107	油漆溶剂油		kg	31.72774	12.01	381.05
71	12330300	界面剂		kg	2115.787754	1.29	2729.37
72	12370305	氧气		m3	57.0285	2.83	161.39
73	12370310	氩气		m3	14.08888	7.81	110.03
74	12370331	石油液化气		kg	7.51816	5.83	43.83
75	12370336	乙炔气		m3	24.7779	14.05	348.13
76	12410703	羧甲基纤维素		kg	23.14375	2.14	49.53
77	12413518	901胶		kg	170.1319	2.14	364.08
78	12413544	聚醋酸乙烯乳液		kg	0.16335	4.29	0.7
79	13010303	石棉板		m2	0.9	5.15	4.64
80	1401009	其他材料费		元	171.5184	0.86	147.51
81	14040915	不锈钢管	Φ31.8*1.2	m	286.85477	11.33	3250.06
82	14040922	不锈钢管	Φ63.5*1.5	m	38.6725	28.69	1109.51
83	14310106	塑料管	dn20	m	16.6952	3.11	51.92
84	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	656.39	0.18	118.15
85	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	25.66295	6.86	176.05
86	31110301	棉纱头		kg	1.4912	6.16	9.19
87	31150101	水		m3	234.50845	4.57	1071.7
88	31150101_SJ	水		m3	10.27311	4.57	46.95
89	32010502	复合木模板	18mm	m2	220.92961	38.54	8514.63
90	32020115	卡具		kg	171.28695	4.18	715.98
91	32020132	钢管支撑		kg	558.72622	3.59	2005.83
92	32030105	工具式金属脚手		kg	42.91592	4.08	175.1
93	32030303	脚手钢管		kg	286.43625	3.68	1054.09
94	32030504	底座		个	0.7641	4.12	3.15
95	32030513	脚手架扣件		个	49.10625	4.89	240.13
96	32090101	周转木材		m3	4.44537	2200	9779.81
97	80010106_GB@1	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	2.56218	325.61	834.27

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　第 4 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
98	80010123_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	2.15181	372.63	801.83
99	80010124_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	20.84158	372.63	7766.2
100	80010125_GB@1	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	2.06055	323.83	667.27
101	80010125_GB@2	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	24.76833	345.13	8548.29
102	80050104_GB@1	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	8.61508	315.85	2721.07
103	80050125_GB@1	预拌砂浆DSM5.0[地面干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	0.35222	315.85	111.25
104	80050311_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](混合砂浆 比例 1:0.5:2)		t	0.54007	333.59	180.16
105	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	3.90681	1568.88	6129.32
106	80110313_GB@1	预拌砂浆[抹灰干拌](901胶素水泥浆)		t	0.10102	323.01	32.63
107	C00009	石灰膏		m3	0.04992	385.38	19.24
108	C00040	回库修理、保养费		元	156.7239	1	156.72
109	C00041	其它材料费		元	2225.25764	0.86	1913.72
110	C00043	泵管摊销费		元	32.31341	0.86	27.79
111	CLFTZ	材料费调整		元	2.1735	1	2.17
112	补充材料001	成品折叠式训练挂钩及安装		个	10	183.81	1838.1
113	补充材料001@1	成品训练滑竿		m	13.95	367.6201	5128.3
114	补充材料001@2	成品弹性垫子		m2	0.79	183.81	145.21
115	补充材料003	屋面检修口盖板		套	1	735.2402	735.24
116	80212102	C15预拌混凝土(泵送)		m3	2.7608	418.69	1155.92
117	80212103	C20预拌混凝土(泵送)		m3	8.04042	438.12	3522.67
118	80212104	C25预拌混凝土(泵送)		m3	10.0101	457.55	4580.12
119	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	116.18611	481.84	55983.12
120	80212115@2	C20预拌细石混凝土(泵送)		m3	0.94273	457.55	431.35
121	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	0.2244	438.12	98.31

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：394,167.75

（大写）：叁拾玖万肆仟壹佰陆拾柒元柒角伍分

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：	青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	陆任科 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	付秋香 （签字或盖章）
编 制 人：	孙兆龙、崔业升 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026-01-21	复核时间：	2026-01-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	170312.65	
1.1	人工费	42090.28	
1.2	材料费	110251.08	
1.3	施工机具使用费	1432.11	
1.4	企业管理费	11317.83	
1.5	利润	5221.34	
2	措施项目	178305.67	
2.1	单价措施项目费	161989.63	
2.2	总价措施项目费	16316.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11331.51	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	13003.47	—
5	税金	32545.96	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		394,167.75	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		砖砌体					30404.28	
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15淤泥烧结砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	24.2	635.27	15373.53	
2	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆M7.5	m3	12.89	677.74	8736.07	
3	010401003003	砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:B06A5.0砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:砌块墙 3.砂浆强度等级、配合比:专用砂浆 M5.0	m3	10.05	582.54	5854.53	
4	01B001	墙体材料交界处	1.墙体材料交界处帖2层密度不小于300g/m2复合耐碱玻纤网格布	m2	11.3	13.5	152.55	
5	01B002	墙体材料交界处	1.镀锌钢板网(网格 10X10)	m2	16.76	17.16	287.6	
		混凝土					29141.24	
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.32	544.33	1262.85	
7	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.02	563.34	4517.99	
8	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	9.32	520.61	4852.09	
9	010502001002	矩形柱	矩形柱 1、柱净高度:3.6m以内 , 2、柱截面尺寸:周长1.6m以内 , 3、混凝土类别:泵送商品砼 , 4、混凝土强度等级:C30	m3	5.6	654.67	3666.15	
本页小计							44703.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010502001003	矩形柱	矩形柱 1、柱净高度:3.6m以内 , 2、柱截面尺寸:周长2.5m以内 , 3、混凝土类别:泵送商品砼 , 4、混凝土强度等级:C30	m3	1.2	654.67	785.6	
11	010505001003	有梁板	1、板底净高:3.6m以内 , 2、板厚度:200mm以内 , 3、混凝土强度等级:C30, 4、混凝土类别:泵送商品砼	m3	9.11	605.72	5518.11	
12	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.55	619.55	1579.85	
13	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.61	663.81	1732.54	
14	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.46	699.11	321.59	
15	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.8	629.68	2392.78	
16	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.45	789.36	1933.93	
17	010502002003	门框柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.21	659.38	138.47	
18	010503005002	过梁	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.04	716.16	28.65	
19	010501006001	设备基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:室内外、屋面所有设备基础、太阳能基础	m3	0.73	562.52	410.64	
		钢筋					21067.5	
本页小计							14842.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010515001018	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400) 带E, 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	0.138	5306.97	732.36	
21	010515001019	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB400) 带E, 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	1.177	4469.15	5260.19	
22	010515001026	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	0.014	5320.76	74.49	
23	010515001022	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	2.443	5391.78	13172.12	
24	010515001023	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB400), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	0.138	4448.69	613.92	
25	010516003004	机械连接	1、连接方式:套筒（直螺纹），2、规格:Φ25以内(HRB400)，3、具体做法详见施工图及有关规范	个	66	11.21	739.86	
26	010516004003	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式:电渣压力焊 ，2、规格:Φ25以内(HRB400) ，3、具体做法详见施工图及有关规范	个	2	8.46	16.92	
本页小计							20609.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010515001027	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300) ， 2、Φ4@100单层双向 3、部位:屋面	t	0.086	5321.38	457.64	
		地面					4208.83	
28	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实，150厚碎石 2.部位:地面D1、D2	m3	6.08	342.79	2084.16	
29	010404001002	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:预拌砼C15 2.部位:地面D1、D2	m3	4.05	524.61	2124.67	
		屋面					14126.24	
30	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:LC5.0轻集料混凝土找坡层,最薄处30	m2	45.73	44.82	2049.62	
31	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	45.73	22.29	1019.32	
32	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2厚APP防水涂膜	m2	61.38	18.69	1147.19	
33	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3(上)+3(下)厚SBS改性沥青卷材 2.防水层数:2	m2	61.38	85.64	5256.58	
34	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:75厚XPS挤塑聚苯板(B1级)	m2	39.45	57.08	2251.81	
35	010902003002	屋面刚性层	1.刚性层厚度:10厚石灰砂浆隔离层,石灰膏:砂=1:4，40厚C30细石砼,随捣随抹, 2.嵌缝材料种类:分格缝≤4000,20缝宽,与女儿墙间留缝宽30,嵌密封防 水油膏	m2	39.45	60.88	2401.72	
		门窗					3628.49	
本页小计							18792.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	010802003003	钢质防火门	钢制防火门 1、门代号：甲级钢质防火门，FM甲1524 2、洞口尺寸：1500*2400mm 3、门框、扇材质：成品钢质门及配套门套，内填充15厚岩棉 4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	1	1836.5	1836.5	
37	010807001001	金属窗 平开窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:隔热金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.8mm） 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃) 4.离地1300设手动开启装置 5.综合考虑配套五金、开启方式等 6.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑 7.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	m2	1.8	861.68	1551.02	
38	010807004001	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:综合考虑 2.窗纱材料品种、规格:不锈钢 3.隐形纱窗	m2	1.8	133.87	240.97	
		内墙					6215.03	
本页小计							3628.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道，15厚1:2.5水泥砂浆拉毛，墙体用密度不小于300g/m2复合耐碱玻纤网格布满帖 3.部位:内墙	m2	129.75	47.9	6215.03	
		天棚					1812.99	
40	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.喷刷涂料部位:DP1 3.腻子种类:梁侧面、底面界面剂一道，腻子刮白二道 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料	m2	48.96	37.03	1812.99	
		外墙					43705.23	
41	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂 1 道，9 厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3.面层厚度、砂浆配合比:5 厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	187.3	46.9	8784.37	
42	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5 厚聚合物水泥防水涂料 2.部位:外墙	m2	187.3	20.06	3757.24	
43	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热方式:3厚专用粘结砂浆，30厚匀质复合保温板(燃烧性能A级) 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布) 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	119.59	127.61	15260.88	
本页小计							35830.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧 2.保温隔热方式:20厚保温砂浆	m2	7.33	43.12	316.07	
45	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层，刮涂第二遍耐水腻子 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:外墙弹性涂料 5.部位:外墙	m2	126.92	49.09	6230.5	
46	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:外墙 2.基层厚度、砂浆配合比：6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面扫毛或划出纹道 3.面层厚度、砂浆配合比：5厚胶粘剂贴外墙饰面砖酒红色劈开砖(240*60*12mm),在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道，DTG 水泥砂浆勾缝 4.部位:外墙WQ2	m2	67.71	138.18	9356.17	
		其他					16002.82	
47	010507001001	散水、坡道	1.面层厚度:详12J003 A1/1A	m2	9.52	108.12	1029.3	
48	010507004001	台阶	1.素土夯实(压实系数不小于0.94)，300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100 2. 60厚C15混凝土台阶,面向外坡1%, 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚1:2水泥砂浆抹面，20厚金刚砂粒水泥防滑条中距160,凸出面层4	m2	21.4	185.25	3964.35	
49	01B003	门牌logo字标识	1.位置:门牌外墙处; 2.具体做法详见设计图纸	项	1	11009.17	11009.17	
本页小计							31905.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计					170312.65	
		措施项目					161989.63	
50	011701001001	综合脚手架	檐高在12m以内	m2	62.62	27.4	1715.79	
51	011702001003	垫层 模板		m2	4.48	93.78	420.13	
52	011702001001	独立基础 模板		m2	15.6	79.76	1244.26	
53	011702001004	带形基础 模板	1.基础类型:条形基础	m2	17.5	71.09	1244.08	
54	011702002001	矩形柱 模板		m2	68.61	81.34	5580.74	
55	011702014001	有梁板 模板		m2	88.51	81.29	7194.98	
56	011702006001	矩形梁 模板		m2	18.33	99.12	1816.87	
57	011702009001	过梁 模板		m2	0.59	97.8	57.7	
58	011702011001	直形墙 模板		m2	43.44	57.68	2505.62	
59	011702008001	圈梁 模板		m2	25.49	73.95	1884.99	
60	011702003001	构造柱 模板		m2	18.65	100.08	1866.49	
61	011702008002	压顶 模板		m2	5.52	81.5	449.88	
62	011702001005	基础 模板（设备基础）		m2	9.72	68.87	669.42	
63	011703001001	垂直运输	现浇框架檐高＜20m,＜6层	天	212	638.39	135338.68	
		单价措施合计					161989.63	
本页小计							161989.63	
合　计							332302.28	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			11331.51			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	10301.37			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	1030.14			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.3	4319.93			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	166.15			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	498.45			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					16316.04			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	无					
合　　计						—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			13003.47
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	348618.32	3.2	11155.79
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	348618.32	0.53	1847.68
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	348618.32	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	361621.79	9	32545.96
合　　计					45549.43

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　第 1 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010100@17	钢筋	综合	t	0.0002	3159.06	0.63
2	01010100@19	钢筋	HRB400 直径 Φ12mm 以内-带E	t	0.14076	3286.68	462.63
3	01010100@21	钢筋	HRB400 直径 Φ25mm 以内-带E	t	1.20054	3179.17	3816.72
4	01010100@23	钢筋	HRB400 直径 Φ12mm 以内	t	2.49186	3369.85	8397.19
5	01010100@24	钢筋	HRB400 直径 Φ25mm 以内	t	0.14076	3159.06	444.67
6	01010100@27	钢筋	HPB300 直径 Φ12mm 以内	t	0.102	3300.72	336.67
7	02090101	塑料薄膜		m2	88.8228	0.89	79.05
8	02110301@2	XPS挤塑聚苯板(B1级)		m3	2.9982	576.69	1729.03
9	02110301@3	40厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)		m3	3.70729	755.9	2802.34
10	02330104	草袋		m2	7.6612	1.29	9.88
11	03032113	塑料胀管螺钉		套	91.8	0.09	8.26
12	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	23.72436	3.16	74.97
13	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	14.0706	5.14	72.32
14	03270202	砂纸		张	7.6152	0.94	7.16
15	03410205	电焊条	J422	kg	6.64296	5.02	33.35
16	03450200	焊剂		kg	0.626	3.43	2.15
17	03510201	钢钉		kg	0.65342	6	3.92
18	03510701	铁钉		kg	68.85819	5.01	344.98
19	03510911	塑料保温螺钉		套	717.54	1.46	1047.61
20	03550101@1	镀锌钢板网(网格 10X10)		m2	18.436	9.67	178.28
21	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	22.27049	5.14	114.47
22	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	67.32	2.64	177.72
23	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	7.89294	13.03	102.85
24	03652403	合金钢切割锯片		片	0.21667	68.6	14.86
25	04010611	水泥	32.5级	kg	57.28848	0.25	14.32
26	04010701	白水泥		kg	43.02096	0.95	40.87
27	0402014	弹性底涂		kg	16.4996	16.86	278.18
28	04030105	细砂		t	0.11835	106.86	12.65
29	04030107	中砂		t	0.4943	140.86	69.63
30	04030131@1	金刚砂		kg	7.5075	3.4	25.53
31	0404125	柔性腻子		kg	156.87312	1.77	277.67
32	04050203	碎石	5~16mm	t	3.5856	140.86	505.07

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　第 2 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
33	04050207	碎石	5~40mm	t	10.032	140.86	1413.11
34	0405054	耐碱玻纤网格布		m2	139.612	1.77	247.11
35	04090100@1	生石灰		t	1.64841	549	904.98
36	04090302	黏土		m3	7.83336	24.29	190.27
37	04090602	滑石粉		kg	25.11648	0.54	13.56
38	04090801@1	石膏粉	325目	kg	-0.93024	0.35	-0.33
39	04135500@1	MU10淤泥烧结砖	240*115*53	百块	69.0904	59.26	4094.3
40	04135500@2	MU15淤泥烧结砖	240*115*53	百块	126.324	59.26	7485.96
41	04135535	配砖	190*90*40	m3	0.51255	525.49	269.34
42	04150115	B06A5.0砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	9.19575	362.43	3332.82
43	04150151@1	LC5.0轻集料混凝土		m3	3.66983	485.72	1782.51
44	05030600	普通木成材		m3	0.03746	2200	82.41
45	06623111@1	劈离砖	240*60*12mm	m2	59.65251	35.49	2117.07
46	08230105	玻璃纤维网格布		m2	167.585	1.77	296.63
47	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	156.6629	1.77	277.29
48	09093501@1	铝合金全玻平开窗	6中透光Low-E+12空气+6透明	m2	1.728	780	1347.84
49	09113505@1	甲级钢质防火门		m2	3.456	420.54	1453.39
50	09210303@1	不锈钢纱窗		m2	1.818	106.47	193.56
51	09493560	镀锌铁脚		个	45.9	1.46	67.01
52	10031503	钢压条		kg	3.19176	4.29	13.69
53	11010304@4	无机防霉涂料		kg	22.66848	19.52	442.49
54	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	76.152	13.31	1013.58
55	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	25.384	13.31	337.86
56	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	280.95	6.86	1927.32
57	11030759	高强APP-841冷胶涂料		kg	187.8228	5.57	1046.17
58	11112505	高渗透性表面底漆		kg	15.2304	30.01	457.06
59	11430327	大白粉		kg	24.18624	0.35	8.47
60	11570552@1	SBS改性沥青卷材	δ3mm	m2	144.243	27.89	4022.94
61	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	41.4225	3.34	138.35
62	11590914	硅酮密封胶		L	0.783	68.6	53.71
63	11592505	SBS封口油膏		kg	6.7518	6	40.51
64	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	14.55705	7.55	109.91
65	12330300	界面剂		kg	606.5821	1.29	782.49

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　第 3 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
66	12330309	专用界面剂		kg	9.5672	18.52	177.18
67	12333551	PU发泡剂		L	1.4175	25.73	36.47
68	12370331	石油液化气		kg	6.38352	5.83	37.22
69	12410121	专用粘结剂		kg	430.524	2.74	1179.64
70	12410703	羧甲基纤维素		kg	1.7136	2.14	3.67
71	12413518	901胶		kg	22.61208	2.14	48.39
72	13010303	石棉板		m2	0.04	5.15	0.21
73	1401009	其他材料费		元	45.6912	0.86	39.29
74	14310106	塑料管	dn20	m	22.2816	3.11	69.3
75	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	21.7899	6.86	149.48
76	31110301	棉纱头		kg	0.6771	6.16	4.17
77	31150101	水		m3	88.62797	4.57	405.03
78	31150101_SJ	水		m3	5.72033	4.57	26.14
79	32010502	复合木模板	18mm	m2	69.6168	38.54	2683.03
80	32020115	卡具		kg	46.90312	4.18	196.06
81	32020132	钢管支撑		kg	147.37457	3.59	529.07
82	32030105	工具式金属脚手		kg	9.393	4.08	38.32
83	32030303	脚手钢管		kg	43.2078	3.68	159
84	32030504	底座		个	0.18786	4.12	0.77
85	32030513	脚手架扣件		个	7.5144	4.89	36.75
86	32090101	周转木材		m3	1.45049	2200	3191.08
87	80010106_GB@1	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	10.2487	325.61	3337.08
88	80010123_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	0.63427	372.63	236.35
89	80010123_GB@2	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	1.21338	333.59	404.77
90	80010124_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	6.33632	372.63	2361.1
91	80010125_GB@1	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	1.61656	323.83	523.49
92	80010125_GB@2	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	7.47328	345.13	2579.25
93	80050104_GB@1	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	1.67081	315.85	527.73
94	80050105_GB@1	预拌砂浆DMM7.5[砌筑干拌](混合砂浆		t	5.27846	315.85	1667.2

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　第 4 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
		砂浆强度等级 M7.5)					
95	80070511	聚苯颗粒保温砂浆		m3	0.16346	956.87	156.41
96	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	0.98064	1568.88	1538.51
97	80090311	聚合物砂浆		kg	430.524	1.12	482.19
98	80110313_GB@2	预拌砂浆[抹灰干拌](901胶素水泥浆)		t	0.0474	323.01	15.31
99	BCCLF4	门牌logo字标识		项	1	11009.1743	11009.17
100	C00009	石灰膏		m3	0.0307	385.38	11.83
101	C00040	回库修理、保养费		元	45.9956	1	46
102	C00041	其它材料费		元	492.61348	0.86	423.65
103	C00043	泵管摊销费		元	12.9489	0.86	11.14
104	CLFTZ	材料费调整		元	0.11959	1	0.12
105	80212102	C15预拌混凝土(泵送)		m3	5.41401	418.69	2266.79
106	80212103	C20预拌混凝土(泵送)		m3	13.46287	438.12	5898.35
107	80212104	C25预拌混凝土(泵送)		m3	3.876	457.55	1773.46
108	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	30.13932	481.84	14522.33
109	80212115@3	C20预拌细石混凝土(泵送)		m3	0.48314	457.55	221.06
110	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	2.6805	438.12	1174.38
111	80212117-1	C30商品混凝土(非泵送)		m3	0.4692	462.41	216.96

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：14,585.58

（大写）：壹万肆仟伍佰捌拾伍元伍角捌分

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：	青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	陆任科 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	付秋香 （签字或盖章）
编 制 人：	孙兆龙、崔业升 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026-01-21	复核时间：	2026-01-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	12180.24	
1.1	人工费	4648.37	
1.2	材料费	5751.36	
1.3	施工机具使用费	10.53	
1.4	企业管理费	1211.27	
1.5	利润	558.7	
2	措施项目	719.86	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	719.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	415.35	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	481.17	—
5	税金	1204.31	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		14,585.58	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		地面-精装					5232.53	
1	011102003003	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚600*600浅色防滑地砖,干水泥擦缝 3.部位:门卫、设备间	m2	39.94	120.79	4824.35	
2	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:界面剂一道，9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚100*600深灰色砖材踢脚线,稀水泥浆擦缝	m	12.7	32.14	408.18	
		内墙-精装					6805.51	
3	011204003003	块料墙面	1.部位:、内墙NQ1 2.墙体类型:砌块墙 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，300*600*8厚浅色墙面砖，按设计要求综合考虑美缝	m2	15.48	198.25	3068.91	
4	011406001004	抹灰面油漆	1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3.刮腻子遍数:3 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机防霉涂料 5.部位:内墙NQ1	m2	46.45	34.57	1605.78	
5	011406001005	抹灰面油漆	1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3.刮腻子遍数:3 4.油漆品种、刷漆遍数::白色乳胶漆 5.部位:内墙NQ1	m2	34.78	29.64	1030.88	
本页小计							10938.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	011502001002	金属装饰线	1.墙体类型:内墙 2.线条材料品种、规格、颜色：20*1.2厚哑光不锈钢饰条	m	12.9	26.19	337.85	
7	011207001188	(普通房间)石膏板包管	1.部位:(普通房间)石膏板包管 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉) 3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级	m2	3.23	235.94	762.09	
		其他-精装					142.2	
8	010809004002	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆层 2.窗台板材质、规格、颜色：20厚深色大理石窗台板	m2	0.3	474.01	142.2	
		分部分项合计					12180.24	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							1242.14	
合　计							12180.24	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			415.35			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	377.59			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	37.76			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	280.15			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	6.09			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	18.27			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					719.86			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	无					
合　　计						—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			481.17
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	12900.1	3.2	412.8
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	12900.1	0.53	68.37
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	12900.1	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	13381.27	9	1204.31
合　　计					1685.48

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	02270105	白布		m2	0.00323	3.43	0.01
2	03031222	自攻螺钉	M5*25~30	十个	22.287	0.48	10.7
3	03510705	铁钉	70mm	kg	0.22933	5.01	1.15
4	03652403	合金钢切割锯片		片	0.11848	68.6	8.13
5	04010611	水泥	32.5级	kg	471.80579	0.25	117.95
6	04010701	白水泥		kg	25.50347	0.95	24.23
7	04030107	中砂		t	1.29329	140.86	182.17
8	04090602	滑石粉		kg	41.67099	0.54	22.5
9	05030600	普通木成材		m3	0.03585	2200	78.87
10	05092103@1	防火板	δ18mm	m2	3.3915	46.13	156.45
11	05250502	锯木屑		m3	0.01143	47.17	0.54
12	05250502@1	锯(木)屑		m3	0.23964	47.17	11.3
13	06612147@1	墙面砖	300*600*8厚浅色墙面砖	m2	16.254	59.15	961.42
14	06650101@4	600*600浅色防滑地砖	10厚600*600浅色防滑地砖	m2	40.7388	58.34	2376.7
15	07112130@1	20厚深色大理石窗台板		m2	0.306	330	100.98
16	08010200@3	纸面石膏板	9.5厚	m2	3.553	10.65	37.84
17	08070111@2	岩棉吸音板30厚		m2	3.3915	20.41	69.22
18	10031509@1	成品不锈钢板线条(展宽50mm)	δ1.2mm	m	13.545	18.63	252.34
19	10130906@1	100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线		m	13.335	22.18	295.77
20	11010304@4	无机防霉涂料		kg	21.50635	19.52	419.8
21	11010304@5	乳胶漆		kg	16.10314	8.87	142.83
22	11030304	红丹防锈漆		kg	0.0646	12.46	0.8
23	11030505	防火涂料	X-60(饰面)	kg	0.72998	15.97	11.66
24	11430327	大白粉		kg	41.67099	0.35	14.58
25	12030107	油漆溶剂油		kg	0.07106	12.01	0.85
26	12060334	防腐油		kg	0.0969	5.15	0.5
27	12333521	催干剂		kg	0.01938	15.09	0.29
28	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	0.1398	9.86	1.38
29	12410163	干粉型粘结剂		kg	77.83728	4.29	333.92
30	12410703	羧甲基纤维素		kg	2.84305	2.14	6.08
31	12413518	901胶		kg	12.55602	2.14	26.87
32	12413535	万能胶		kg	0.02064	17.15	0.35

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
33	12430342	自粘胶带		m	3.2946	0.13	0.43
34	31010707	密封油膏		kg	0.02261	5.57	0.13
35	31110301	棉纱头		kg	0.58893	6.16	3.63
36	31150101	水		m3	1.35751	4.57	6.2
37	31150101_SJ	水		m3	0.02446	4.57	0.11
38	80010124_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	0.00268	372.63	1
39	80010125_GB@2	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	0.00824	345.13	2.84
40	80050125_GB@2	预拌砂浆DSM5.0[地面干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	0.04445	315.85	14.04
41	80110313_GB@2	预拌砂浆[抹灰干拌](901胶素水泥浆)		t	0.00011	323.01	0.04
42	80110313_GB@4	预拌砂浆[地面干拌](901胶素水泥浆)		t	0.0699	323.01	22.58
43	C00041	其它材料费		元	37.33345	0.86	32.11

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：69,055.99

（大写）：陆万玖仟零伍拾伍元玖角玖分

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：	青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	陆任科 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	付秋香 （签字或盖章）
编 制 人：	孙兆龙、崔业升 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026-01-21	复核时间：	2026-01-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	59572.88	
1.1	人工费	11302.28	
1.2	材料费	39334.95	
1.3	施工机具使用费	1506.54	
1.4	企业管理费	5507.82	
1.5	利润	1921.3	
2	措施项目	1983.78	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1983.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1143.8	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1797.46	—
5	税金	5701.87	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		69,055.99	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		幕墙工程					59572.88	
1	010807001001	金属窗	1.窗代号及洞口尺寸:铝合金窗（含悬窗、消防救援窗） 2.附框:16*24*2mm节铝合金附框 3.框、扇材质:断热铝合金隔热型材，室外可视部分为氟碳喷涂处理,室内可视部分采用粉末喷涂处理 4.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 5、其他:开启窗扇内衬不锈钢防虫网 6、含五金配件等，详见设计说明、图纸及相关节点详图	m2	8.47	938.89	7952.4	
2	010802001001	金属门	成品自动平开门 1、门代号：成品自动平开门 2、框、扇材质:断热铝合金隔热型材，室外可视部分为氟碳喷涂处理,室内可视部分采用粉末喷涂处理 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4、贴防撞警示条 6、含电机，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式及窗框防腐防锈方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	m2	3	2084.07	6252.21	
本页小计							14204.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	011209002001	玻璃幕墙（门卫）	带骨架幕墙 1、部位:外墙面 2、面层材料:6中透光Low-E+12空气+6透明 3、玻璃幕墙固定方式:吊挂式 4、嵌缝、塞口材料种类:结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶 5.其他:本清单按展开面积计算，不含钢骨架的材料制作安装，具体做法详见设计图纸	m2	20.16	576.74	11627.08	
4	011209001001	铝板雨棚	1、部位:铝板雨蓬 2、面层材料:2.5mm厚铝单板,铝单板表面为氟碳喷漆(三涂)处理,平均涂层厚度不小于40μm 3、面层固定方式:铝合金挂件 4、嵌缝、塞口材料种类:结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶 5、其他:本清单按展开面积计算，不含钢骨架的材料制作安装，具体做法详见设计图纸	m2	15.5	425.5	6595.25	
5	011207001001	防火隔离层	1、部位:竖向防火封堵 2、基层材料种类、规格:200mm防火岩棉（A级的岩棉,容重不小于100kg/m3,熔点不小于1000℃） 3、面层材料品种、规格、颜色:1.5mm镀锌钢板,防火密封胶收缝 4、详见图纸	m	7.48	79.55	595.03	
6	011207001002	幕墙与建筑物的封边 顶端、侧边	1、部位:顶部 2、面层材料品种、规格、颜色:2.5mm铝单板 3、详见图纸	m2	7.83	294.57	2306.48	
本页小计							21123.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	011204004001	干挂钢骨架	1、部位:铝合金方管钢骨架 2、骨架种类、规格:140*65*3mm钢管、65*65*2.5mm钢管 3、防锈漆品种遍数:室外可视部分为氟碳喷涂处理,局部膜层厚度t≥34μm,平均膜层厚度t≥40μm,室内可视部分采用粉末喷涂处理,最小局部膜层厚度120μm≥t≥40μm	t	0.33	47874.51	15798.59	
8	011204004002	干挂钢骨架	1、部位:镀锌方管钢骨架 2、骨架种类、规格:50*50*5镀锌方管、40*40*3镀锌方管、L80*50*5镀锌角码	t	0.09	9455.8	851.02	
9	010516002001	预埋铁件	预埋铁件 1、钢材种类:Q235B钢板,表面热镀锌,具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图	t	0.16	17834.03	2853.44	
10	01B001	护门板	1.2厚不锈钢护门板	m2	0.53	275.72	146.13	
11	030409003001	避雷引下线	避雷 1、名称:防雷 2、材质:符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》和《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214的要求。	项	1	4595.25	4595.25	
		分部分项合计					59572.88	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							24244.43	
合　计							59572.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1143.8			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.7	1012.74			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.22	131.06			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.3	774.45			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	17.87			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	47.66			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					1983.78			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	无					
合　　计						—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			1797.46
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	61556.66	2.4	1477.36
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	61556.66	0.42	258.54
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	61556.66	0.1	61.56
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	63354.12	9	5701.87
合　　计					7499.33

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　第 1 页　共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01270100@1	铝合金方管		t	0.3465	26616.35	9222.57
2	01270100@2	镀锌方管		t	0.0945	3868.24	365.55
3	01270100@3	镀锌钢板		t	0.168	3637.57	611.11
4	01290430	热镀锌钢板	δ1.5 Q235B	m2	4.31596	42.83	184.85
5	01291714@1	2.5mm铝单板		m2	8.2215	245	2014.27
6	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	34.0046	0.26	8.84
7	03031222	自攻螺钉	M5*25~30	十个	34.875	0.48	16.74
8	03031613	不锈钢螺钉	M6*20	十个	26.4096	0.69	18.22
9	03032113	塑料胀管螺钉		套	175.932	0.09	15.83
10	03050705	不锈钢螺栓	M12*35	套	11.088	1.63	18.07
11	03050708	不锈钢螺栓	M12*110	套	20.5933	1.96	40.36
12	03050806	带母不锈钢螺栓	M12*45	套	20.5933	1.97	40.57
13	03052131	不锈钢对拉螺栓	M6*100	套	63.46368	0.94	59.66
14	03052135	不锈钢对拉螺栓	M14*120	套	11.088	2.23	24.73
15	03070114	膨胀螺栓	M8*80	套	11.968	0.51	6.1
16	03070132	膨胀螺栓	M12*110	套	74.76	0.86	64.29
17	03410205	电焊条	J422	kg	19.128	5.02	96.02
18	06110161@1	玻璃(成品)	6Low-E+9Ar+6+9Ar+6(暖边)	m2	8.0631	248.42	2003.04
19	06110210@2	中空-幕墙	6中透光Low-E+12空气+6透明	m2	20.7648	177.44	3684.51
20	08052120@4	铝单板	2.5mm氟碳喷漆	m2	15.81	245	3873.45
21	09090813@2	成品自动平开门	6中透光Low-E+12空气+6透明	m2	2.91	2013.97	5860.65
22	09492739@1	上悬窗五金配件		套	4	80.74	322.96
23	09493560	镀锌铁脚		个	87.966	1.46	128.43
24	11030303	防锈漆		kg	2.3402	12.46	29.16
25	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	22.158	21.44	475.07
26	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	18.465	24.01	443.34
27	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	36.93	44.75	1652.62
28	11450503	稀释剂		kg	23.6352	12.01	283.86
29	11590914	硅酮密封胶		L	13.65814	68.6	936.95
30	11591102	玻璃胶		L	1.6443	34.3	56.4
31	11610711	密封胶条		m	62.7882	1.72	108
32	11610722	幕墙双面不干胶条	8*16	m	73.50336	2.14	157.3
33	12030107	油漆溶剂油		kg	0.2416	12.01	2.9
34	12333551	PU发泡剂		L	3.01088	25.73	77.47

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　第 2 页　共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
35	12370305	氧气		m3	13.26	2.83	37.53
36	12370336	乙炔气		m3	4.284	14.05	60.19
37	12410306	幕墙结构胶		L	5.43312	102.91	559.12
38	13030322	防火岩棉		m3	0.19448	479.09	93.17
39	13121504	泡沫条		m	80.49637	1.29	103.84
40	80152515	防火胶泥		kg	3.74	3.86	14.44
41	C00041	其它材料费		元	118.96817	0.86	102.31
42	补充材料004	16*24*2mm节铝合金附框		m	25.8	11.0286	284.54
43	补充材料004@1	开启窗扇内衬不锈钢防虫网		m2	5	32.1668	160.83
44	补充材料004@2	断桥隔热铝合金型材		kg	90.32	3.0329	273.93
45	补充材料004@3	避雷		项	1	4595.2509	4595.25
46	补充材料006@1	1.2厚不锈钢护门板		m2	0.53	275.7151	146.13

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：619,558.01

（大写）：陆拾壹万玖仟伍佰伍拾捌元零壹分

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：	青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	陆任科 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	付秋香 （签字或盖章）
编 制 人：	孙兆龙、崔业升 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026-01-21	复核时间：	2026-01-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	319294.28	
1.1	人工费	69029.78	
1.2	材料费	219162.84	
1.3	施工机具使用费	3527.28	
1.4	企业管理费	18868.28	
1.5	利润	8706.13	
2	措施项目	228668.55	
2.1	单价措施项目费	203022.78	
2.2	总价措施项目费	25645.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17811.01	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	20439.01	—
5	税金	51156.17	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		619,558.01	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		砖砌体					34874.28	
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15淤泥烧结砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	18.89	635.27	12000.25	
2	010401003002	砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:B06A5.0砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:砌块墙 3.砂浆强度等级、配合比:专用砂浆 M5.0	m3	26.31	582.54	15326.63	
3	010401001002	电缆沟及变压器基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15淤泥烧结砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	10.44	635.27	6632.22	
4	01B001	墙体材料交界处	1.墙体材料交界处帖2层密度不小于300g/m2复合耐碱玻纤网格布	m2	12.32	13.5	166.32	
5	01B002	墙体材料交界处	1.镀锌钢板网(网格 10X10)	m2	43.64	17.16	748.86	
		混凝土					64272.05	
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	4.8	544.33	2612.78	
7	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	14.58	563.34	8213.5	
8	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	14.89	520.61	7751.88	
9	010502001003	矩形柱	矩形柱 1、柱净高度:5m以内 , 2、柱截面尺寸:周长2.5m以内 , 3、混凝土类别:泵送商品砼 , 4、混凝土强度等级:C30	m3	8.42	654.67	5512.32	
本页小计							58964.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	010502001002	矩形柱	矩形柱 1、柱净高度:3.6m以内 ， 2、柱截面尺寸:周长2.5m以内 ， 3、混凝土类别:泵送商品砼 ， 4、混凝土强度等级:C30	m3	3.26	654.67	2134.22	
11	010505001001	有梁板	1、板底净高:5m以内 ， 2、板厚度:200mm以内 ， 3、混凝土强度等级:C30, 4、混凝土类别:泵送商品砼	m3	30.98	605.72	18765.21	
12	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.28	619.55	793.02	
13	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.07	663.86	46.47	
14	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.51	699.12	3153.03	
15	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.49	629.68	1567.9	
16	010503004004	圈梁-门坎	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.14	629.71	88.16	
17	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.38	789.35	299.95	
18	010502002003	门框柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.59	659.48	389.09	
19	010503005002	过梁	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.3	716.16	214.85	
20	010505007001	天沟(檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	15.75	705.45	11110.84	
21	010507007001	混凝土门槛	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.14	629.71	88.16	
本页小计							38650.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010501006001	设备基础	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.06	562.52	1158.79	
23	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m2	6	61.98	371.88	
		钢筋					57203.29	
24	010515001013	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400) 带E, 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	0.386	5306.95	2048.48	
25	010515001014	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB400) 带E, 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	4.014	4469.15	17939.17	
26	010515001021	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	0.043	5321.27	228.81	
27	010515001017	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	4.99	5391.78	26904.98	
28	010515001018	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB400), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	0.727	4448.64	3234.16	
29	010516003006	机械连接	1、连接方式:套筒（直螺纹）, 2、规格:Φ25以内(HRB400), 3、具体做法详见施工图及有关规范	个	102	11.21	1143.42	
本页小计							53029.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	010606013001	设备基础钢构件	1.构件名称:槽钢、支架 2.钢材品种、规格:综合考虑	t	0.493	9098.83	4485.72	
31	010515001023	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300) ， 2、Φ4@150单层双向 3、部位:屋面	t	0.229	5321.2	1218.55	
		地面					22990.35	
32	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实，150厚碎石 2.部位:地面D1	m3	17.32	342.79	5937.12	
33	010404001002	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:预拌砼C15 2.部位:地面D1	m3	11.54	524.61	6054	
34	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平	m2	115.44	21.63	2496.97	
35	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:5厚JS-II型防水涂料(两道),四周有墙处翻起至板底	m2	115.44	44.07	5087.44	
36	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	115.44	25.93	2993.36	
37	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆，5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道，6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹面压实赶平，1厚建筑胶水泥(掺色)面层(三遍做法)	m	43.72	9.64	421.46	
		屋面					44982.94	
38	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:LC5.0轻集料混凝土找坡层,最薄处30 2.部位:檐沟	m2	38.13	17.92	683.29	
39	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:2厚APP防水涂膜 2.部位:檐沟	m2	38.13	18.69	712.65	
本页小计							30090.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	162.54	21.63	3515.74	
41	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3(上)+3(下)厚SBS改性沥青卷材 2.防水层数:2	m2	162.54	85.64	13919.93	
42	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚XPS挤塑聚苯板(B1级)	m2	124.41	47.85	5953.02	
43	010902003001	屋面刚性层	1.刚性层厚度:40厚C20细石砼,随捣随抹，包含细石混凝土圆弧	m2	164.94	50.57	8341.02	
44	010901001001	瓦屋面	1.粘结层砂浆的配合比:顺水条-25x5,中距600，挂瓦条L30x4,中距400，平瓦400x240	m2	162.54	72.95	11857.29	
		门窗					12128.5	
45	010802003003	钢质防火门	钢制防火门 1、门代号：甲级钢质防火门，FM甲1827 2、洞口尺寸：1800*2700mm 3、门框、扇材质：成品钢质门及配套门套，内填充15厚岩棉 4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	樘	2	2479.28	4958.56	
本页小计							48545.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	010807001001	金属窗 推拉窗	1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:6厚钢化透明 4.综合考虑配套五金、开启方式等 5.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑 6.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求	m2	9	662.76	5964.84	
47	010807004001	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸:综合考虑 2.窗纱材料品种、规格:不锈钢 3.隐形纱窗	m2	9	133.9	1205.1	
		内墙					20370.32	
48	010903002002	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型防水涂料(两道)	m2	202.71	18.04	3656.89	
49	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道，15厚1:2.5水泥砂浆拉毛，墙体用密度不小于300g/m2复合耐碱玻纤网格布满帖 3.部位:内墙	m2	202.71	47.88	9705.75	
50	011406001002	抹灰面油漆	1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:专用内墙腻子两遍批平一遍压光 3.刮腻子遍数:3 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机防霉涂料 5.部位:内墙NQ1	m2	202.71	34.57	7007.68	
		天棚					5247.89	
51	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 2.喷刷涂料部位:DP1 3.腻子种类:梁侧面、底面界面剂一道，腻子刮白二道 4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉涂料	m2	141.72	37.03	5247.89	
本页小计							32788.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		外墙					33983.8	
52	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂 1 道，9 厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平 3.面层厚度、砂浆配合比:5 厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	227.14	46.9	10652.87	
53	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.5 厚聚合物水泥防水涂料 2.部位:外墙	m2	227.14	20.06	4556.43	
54	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布) 锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体	m2	227.14	30.34	6891.43	
55	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层，刮涂第二遍耐水腻子 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:外墙弹性涂料 5.部位:外墙	m2	227.14	49.09	11150.3	
56	011407001001	墙面喷刷涂料	1.部位:混凝土雨棚-底面 2.基层类型:混凝土板 3.腻子种类:刮专用柔性耐水腻子两道 4.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料	m2	3.84	42.98	165.04	
本页小计							33416.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	011201001003	墙面一般抹灰	1.部位:混凝土雨棚、屋顶挑檐-底面 2.墙体类型:混凝土板 3.底层厚度、砂浆配合比:10+8厚M15聚合物胶粉防水砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比:6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定) 5.综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线	m2	3.84	82.29	315.99	
58	011201001004	墙面一般抹灰	1.部位:混凝土雨棚、屋顶挑檐-顶面 2.墙体类型:混凝土板 3.底层厚度、砂浆配合比:10+8厚M15聚合物胶粉防水砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C30细石混凝土找坡,1% 坡向水舌(阴阳角处倒圆角),20厚1:3防水水泥砂浆(内加5%抗渗剂) 5.综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线	m2	2.11	119.31	251.74	
		其他					23240.86	
59	010507004001	台阶	1.素土夯实(压实系数不小于0.94)，300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100 2. 60厚C15混凝土台阶,面向外坡1%, 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚1:2水泥砂浆抹面，20厚金刚砂粒水泥防滑条中距160,凸出面层4	m2	2.26	208.56	471.35	
60	010507001001	散水	1.面层厚度:详12J003 A1/1A	m2	9.4	108.13	1016.42	
本页小计							2055.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	01B005	电缆沟成品金属盖板	1.规格：详见设计图纸 2.盖板具体样式详见图纸	m2	37	582.4	21548.8	
62	01B006	厨房、配电间门口均安装防鼠装置	1.门口安装防鼠装置 2.材质为塑钢板,高度为300mm	m	3.8	53.76	204.29	
		分部分项合计					319294.28	
		措施项目					203022.78	
63	011703001001	垂直运输	现浇框架檐高＜20m,＜6层	天	212	638.39	135338.68	
64	011702001003	垫层 模板		m2	7.87	93.78	738.05	
65	011702001001	独立基础 模板		m2	18.72	79.76	1493.11	
66	011702001004	带形基础 模板	1.基础类型:条形基础	m2	30.25	71.09	2150.47	
67	011702002001	矩形柱 模板		m2	110.13	81.34	8957.97	
68	011702014001	有梁板 模板		m2	269.06	81.29	21871.89	
69	011702006001	矩形梁 模板		m2	14.87	99.12	1473.91	
70	011702008002	压顶 模板		m2	41.42	81.5	3375.73	
71	011702011001	直形墙 模板		m2	1.7	57.68	98.06	
72	011702008001	圈梁 模板		m2	21.99	73.95	1626.16	
73	011702003001	构造柱 模板		m2	4.74	100.08	474.38	
74	011702009001	过梁 模板		m2	4.41	97.8	431.3	
75	011702022002	天沟、檐沟 模板		m2	72.34	115.89	8383.48	
76	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板		m2	96.57	115.89	11191.5	
77	011702027001	台阶 模板		m2	2.26	37.57	84.91	
78	011702025001	门槛 模版		m2	7.2	73.95	532.44	
79	011702025002	设备基础 模板		m2	7.97	68.87	548.89	
80	011701001001	综合脚手架	檐高在12m以内	m2	126.28	27.4	3460.07	
81	011701006001	满堂脚手架		m2	126.28	6.27	791.78	
		单价措施合计					203022.78	
本页小计							224775.87	
合　计							522317.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			17811.01			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	16191.83			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	1619.18			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.3	6790.12			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	261.16			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	783.48			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					25645.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	无					
合　　计						—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			20439.01
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	547962.83	3.2	17534.81
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	547962.83	0.53	2904.2
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	547962.83	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	568401.84	9	51156.17
合　　计					71595.18

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　第 1 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010100@14	钢筋	HRB400 直径 Φ12mm 以内-带E	t	0.39372	3286.68	1294.03
2	01010100@16	钢筋	HRB400 直径 Φ25mm 以内-带E	t	4.09428	3179.17	13016.41
3	01010100@18	钢筋	HRB400 直径 Φ12mm 以内	t	5.0898	3369.85	17151.86
4	01010100@19	钢筋	HRB400 直径 Φ25mm 以内	t	0.74154	3159.06	2342.57
5	01010100@22	钢筋	HPB300 直径 Φ12mm 以内	t	0.27744	3300.72	915.75
6	01270100	型钢		t	0.51765	3137	1623.87
7	02090101	塑料薄膜		m2	359.8676	0.89	320.28
8	02110301@2	XPS挤塑聚苯板(B1级)		m3	7.4646	576.69	4304.76
9	02330104	草袋		m2	0.80908	1.29	1.04
10	03032113	塑料胀管螺钉		套	282.312	0.09	25.41
11	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	3.27363	3.16	10.34
12	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	28.60826	5.14	147.05
13	03270202	砂纸		张	13.8588	0.94	13.03
14	03410205	电焊条	J422	kg	54.3797	5.02	272.99
15	03510201	钢钉		kg	1.70954	6	10.26
16	03510701	铁钉		kg	175.06633	5.01	877.08
17	03550101@1	镀锌钢板网(网格 10X10)		m2	48.004	9.67	464.2
18	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	50.67782	5.14	260.48
19	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	104.04	2.64	274.67
20	04010611@2	水泥	32.5级	kg	52.7481	0.25	13.19
21	04010701	白水泥		kg	136.31232	0.95	129.5
22	0402014	弹性底涂		kg	29.5282	16.86	497.85
23	04030105	细砂		t	0.49482	106.86	52.88
24	04030107@1	中砂		t	0.48807	140.86	68.75
25	04030131	金刚砂		kg	5.148	3.4	17.5
26	0404125	柔性腻子		kg	280.74504	1.77	496.92
27	04050203	碎石	5~16mm	t	4.8984	140.86	689.99
28	04050207	碎石	5~40mm	t	28.578	140.86	4025.5
29	0405054	耐碱玻纤网格布		m2	249.854	1.77	442.24
30	04090100	生石灰		t	0.17409	549	95.58
31	04090302	黏土		m3	0.82726	24.29	20.09
32	04090602	滑石粉		kg	176.69259	0.54	95.41

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　第 2 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
33	04090801@1	石膏粉	325目	kg	-2.69268	0.35	-0.94
34	04135500@2	MU15淤泥烧结砖	240*115*53	百块	153.1026	59.26	9072.86
35	04135535	配砖	190*90*40	m3	1.34181	525.49	705.11
36	04150115	B06A5.0砂加气混凝土砌块	600*250*200	m3	24.07365	362.43	8725.01
37	04150151@1	LC5.0轻集料混凝土		m3	1.22397	485.72	594.51
38	05030600	普通木成材		m3	0.85813	2200	1887.89
39	08230105	玻璃纤维网格布		m2	488.582	1.77	864.79
40	08230121@1	耐碱玻璃纤维网格布		m2	-231.0894	1.77	-409.03
41	09093511@1	铝合金全玻推拉窗	6中透光Low-E+12空气+6透明	m2	8.64	576.69	4982.6
42	09113505@1	甲级钢质防火门		m2	9.3312	420.54	3924.14
43	09210303@1	不锈钢纱窗		m2	9.09	106.47	967.81
44	09493560	镀锌铁脚		个	141.156	1.46	206.09
45	10031503	钢压条		kg	8.45208	4.29	36.26
46	11010304@3	无机防霉涂料		kg	159.47109	19.52	3112.88
47	11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	136.284	13.31	1813.94
48	11010362@1	外墙涂料		kg	2.304	13.31	30.67
49	11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	45.428	13.31	604.65
50	11010363@1	外墙涂料		kg	0.768	13.31	10.22
51	11030303	防锈漆		kg	1.19306	12.46	14.87
52	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	1221.975	6.86	8382.75
53	11030759	高强APP-841冷胶涂料		kg	116.6778	5.57	649.9
54	11112505	高渗透性表面底漆		kg	27.7176	30.01	831.81
55	11430327	大白粉		kg	173.99991	0.35	60.9
56	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	4.608	2.22	10.23
57	11570552@1	SBS改性沥青卷材	δ3mm	m2	381.969	27.89	10653.12
58	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	173.187	3.34	578.44
59	11590914	硅酮密封胶		L	2.7144	68.6	186.21
60	11592505	SBS封口油膏		kg	17.8794	6	107.28
61	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	60.86286	7.55	459.51
62	12030107	油漆溶剂油		kg	0.12325	12.01	1.48
63	12330300	界面剂		kg	919.5817	1.29	1186.26
64	12333551	PU发泡剂		L	4.914	25.73	126.44
65	12370305	氧气		m3	21.4455	2.83	60.69

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　第 3 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
66	12370331	石油液化气		kg	16.90416	5.83	98.55
67	12370336	乙炔气		m3	9.3177	14.05	130.91
68	12410703	羧甲基纤维素		kg	12.05505	2.14	25.8
69	12413518	901胶		kg	75.39906	2.14	161.35
70	1401009	其他材料费		元	81.7704	0.86	70.32
71	14310106	塑料管	dn20	m	4.3632	3.11	13.57
72	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	57.7017	6.86	395.83
73	28115501@1	平瓦	400*240	百块	24.70608	320.58	7920.28
74	31130106	其他材料费		元	81.27	0.86	69.89
75	31150101	水		m3	210.77486	4.57	963.24
76	31150101_SJ	水		m3	8.07688	4.57	36.91
77	32010502	复合木模板	18mm	m2	163.46484	38.54	6299.93
78	32011111	组合钢模板		kg	0.7345	4.29	3.15
79	32020115	卡具		kg	118.40598	4.18	494.94
80	32020132	钢管支撑		kg	407.31367	3.59	1462.26
81	32030105	工具式金属脚手		kg	18.942	4.08	77.28
82	32030303	脚手钢管		kg	92.47484	3.68	340.31
83	32030504	底座		个	0.41672	4.12	1.72
84	32030513	脚手架扣件		个	15.91128	4.89	77.81
85	32090101	周转木材		m3	3.01166	2200	6625.65
86	33012315@1	铸铁箅盖		m2	37	576.69	21337.53
87	80010106_GB@1	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	12.42126	325.61	4044.49
88	80010123_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	0.65782	372.63	245.12
89	80010123_GB@2	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2)		t	4.20894	333.59	1404.06
90	80010124_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	0.08533	333.59	28.47
91	80010124_GB@2	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	7.73339	372.63	2881.69
92	80010125_GB@1	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	9.82659	323.83	3182.14
93	80010125_GB@2	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)		t	9.06289	345.13	3127.88

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　第 4 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
94	80050104_GB@1	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	4.37404	315.85	1381.54
95	80050125_GB@1	预拌砂浆DSM5.0[地面干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	0.11477	315.85	36.25
96	80050311_GB@1	预拌砂浆DSM20[地面干拌](混合砂浆 比例 1:0.5:2)		t	0.17597	333.59	58.7
97	80070306_GB@1	预拌砂浆[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2.5)		t	0.07459	333.59	24.88
98	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	1.88617	1568.88	2959.17
99	80090312@1	M15聚合物胶粉防水砂浆		m3	0.11299	1734.5	195.98
100	80110303_GB@2	预拌砂浆[抹灰干拌](素水泥浆)		t	0.00417	323.01	1.35
101	C00009	石灰膏		m3	0.03032	385.38	11.68
102	C00040	回库修理、保养费		元	113.16505	1	113.17
103	C00041	其它材料费		元	1220.75247	0.86	1049.85
104	C00043	泵管摊销费		元	29.33123	0.86	25.22
105	补充材料006	门口均安装防鼠装置		m	3.8	53.7644	204.3
106	80212102	C15预拌混凝土(泵送)		m3	11.85073	418.69	4961.78
107	80212103	C20预拌混凝土(泵送)		m3	26.75636	438.12	11722.5
108	80212104	C25预拌混凝土(泵送)		m3	2.8254	457.55	1292.76
109	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	78.12704	481.84	37644.73
110	80212115@3	C20预拌细石混凝土(泵送)		m3	0.47705	457.55	218.27
111	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	1.284	438.12	562.55
112	80212117-1	C30商品混凝土(非泵送)		m3	4.6002	462.41	2127.18
113	YB80210108	C30砼16mm32.5坍落度35~50mm(泵送)	细石	m3	0.11752	501.27	58.91

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：3,232,177.63

（大写）：叁佰贰拾叁万贰仟壹佰柒拾柒元陆角叁分

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：	青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	陆任科 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	付秋香 （签字或盖章）
编 制 人：	孙兆龙、崔业升 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026-01-21	复核时间：	2026-01-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2836053.15	
1.1	人工费	346793.65	
1.2	材料费	2279772.2	
1.3	施工机具使用费	22303.08	
1.4	企业管理费	138696.52	
1.5	利润	48487.69	
2	措施项目	74923.13	
2.1	单价措施项目费	20268.35	
2.2	总价措施项目费	54654.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	32006.74	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	54324.3	—
5	税金	266877.05	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3,232,177.63	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消防站安装					2695821.49	
		给水工程					465885.22	
1	031001006001	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 De110 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	4.53	179.88	814.86	
2	031001006002	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 De90 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	16.19	129.57	2097.74	
3	031001006003	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 De75 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	48.85	100.86	4927.01	
本页小计							7839.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	031001006004	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 De63 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	155.62	78.66	12241.07	
5	031001006005	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 De50 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	30.04	61.49	1847.16	
6	031001006006	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 De40 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	26.21	45.34	1188.36	
本页小计							15276.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	031001006007	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 De32 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	89.9	37.99	3415.3	
8	031001006008	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 De25 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	10.2	31.02	316.4	
9	031001006009	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R给水管 De20 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	257.72	26.57	6847.62	
本页小计							10579.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031001006010	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 De110 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	10	298.43	2984.3	
11	031001006011	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 De90 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	10	210.37	2103.7	
12	031001006012	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 De75 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	22.28	155.62	3467.21	
本页小计							8555.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	031001006013	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 De63 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	105.38	127.84	13471.78	
14	031001006014	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 De50 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	4.95	61.49	304.38	
15	031001006015	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 De40 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	5.85	64.88	379.55	
本页小计							14155.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	031001006016	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 De32 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	141.13	48.56	6853.27	
17	031001006017	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 De25 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	8.11	39.56	320.83	
18	031001006018	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R给水管 De20 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷	m	190.73	31.17	5945.05	
本页小计							13119.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	031001006019	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：放空管 3.材质、规格：UPVC管 De110 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求	m	9.95	63.92	636	
20	031001006020	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：放空管 3.材质、规格：UPVC管 De90 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求	m	0.69	44.34	30.59	
21	031001006021	塑料管	塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：放空管 3.材质、规格：UPVC管 De75 4.连接形式：热熔连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求	m	2.21	42.92	94.85	
本页小计							761.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	031001003001	不锈钢管	不锈钢管 1.安装部位：室外 2.介质：热水 3.材质、规格：薄壁不锈钢管DN80 4.连接形式：卡压式连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求	m	110.91	162.75	18050.6	
23	031001003002	不锈钢管	不锈钢管 1.安装部位：室外 2.介质：热水 3.材质、规格：薄壁不锈钢管DN20 4.连接形式：卡压式连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求	m	10.75	52.87	568.35	
24	031001001001	镀锌钢管	复合衬塑热浸镀锌钢 1.安装部位：室外 2.介质：热水 3.材质、规格：复合衬塑热浸镀锌钢DN80 4.连接形式：丝扣连接，含管件 5.阻火圈设计要求：按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7.警示带形式：按设计要求	m	36.64	168.64	6178.97	
本页小计							24797.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	031208002001	管道绝热	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:φ133mm以内 4.软木品种:按设计要求	m3	1.55	2081.54	3226.39	
26	031208002002	管道绝热	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:φ57mm以内 4.软木品种:按设计要求	m3	1.17	2560.99	2996.36	
27	031208001001	设备绝热	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温材料 2.绝热厚度:按设计要求 3.面积:设备综合考虑 4.软木品种:按设计要求	m3	2.3	2081.54	4787.54	
28	031208001002	设备绝热	管道绝热 1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温材料 2.绝热厚度:50mm 3.面积:设备综合考虑 4.软木品种:按设计要求	m3	5	2511.12	12555.6	
29	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:铝皮 2.厚度:0.3mm 3.层数: 4.对象:水管 5.结构形式:	m2	212	36.6	7759.2	
30	031002001001	管道支架	管道支架 1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架	kg	100	16.58	1658	
31	031201003001	金属结构刷油	金属结构刷油 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	35	22.26	779.1	
32	031003001001	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接	个	1	770.1	770.1	
本页小计							34532.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	031003001002	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接	个	32	446.04	14273.28	
34	031003001003	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:螺纹连接	个	1	464.53	464.53	
35	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	13	224.81	2922.53	
36	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	5	163.62	818.1	
37	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	3	118.69	356.07	
38	031003001007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	11	79.46	874.06	
39	031003001008	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	2	52.54	105.08	
40	031003001009	沟槽阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接	个	2	561.77	1123.54	
41	031003001010	沟槽阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽连接	个	2	433.27	866.54	
42	031003001011	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:沟槽连接	个	2	469.25	938.5	
本页小计							22742.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	031003001012	沟槽阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接	个	1	638.77	638.77	
44	031003001013	沟槽阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽连接	个	1	433.27	433.27	
45	031003001014	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接	个	10	554.52	5545.2	
46	031003001015	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2	172.51	345.02	
47	031003001016	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2	85.01	170.02	
48	031003001017	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1	170.56	170.56	
49	031003001018	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1	372.49	372.49	
50	031003001019	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2	94.72	189.44	
51	031003001020	螺纹阀门	1.类型:电动阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接	个	2	1764.4	3528.8	
本页小计							11393.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	031003001021	螺纹阀门	1.类型:电动阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2	427.01	854.02	
53	031003001022	螺纹阀门	1.类型:电动阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接	个	1	436.16	436.16	
54	031003001023	螺纹阀门	1.类型:防污止回阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2	370.35	740.7	
55	031003001024	螺纹阀门	1.类型:可曲绕接头 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接	个	16	356.76	5708.16	
56	031003001025	螺纹阀门	1.类型:可曲绕接头 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	4	133.17	532.68	
57	031003001026	螺纹阀门	1.类型:旋流防止器 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接	个	4	1006.7	4026.8	
58	031003001027	螺纹阀门	1.类型:旋流防止器 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1	613.58	613.58	
59	031003001028	螺纹阀门	1.类型:安全阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	1	83.49	83.49	
本页小计							12995.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 13 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	030601002001	压力仪表	1.名称:压力仪表 2.规格:Y100,0-2.5MPa 3.压力表弯材质、规格:按设计 4.挠性管材质、规格:按设计 5.支架形式、材质:按设计 6.调试要求:按设计	台	6	121.04	726.24	
61	030601002002	压力仪表	1.名称:真空表 2.规格:Z100,-0.1-0MPa 3.压力表弯材质、规格:按设计 4.挠性管材质、规格:按设计 5.支架形式、材质:按设计 6.调试要求:按设计	台	6	121.04	726.24	
62	031003013001	水表	1.安装部位(室内外)：室内 2.型号、规格：DN80 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：无附件	个	2	1143.47	2286.94	
63	031003013002	远传水表	1.安装部位(室内外)：室内 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：无附件	个	1	1377.28	1377.28	
64	031003013003	远传水表	1.安装部位(室内外)：室内 2.型号、规格：DN80 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：无附件	个	1	1143.47	1143.47	
65	031003013004	远传水表	1.安装部位(室内外)：室内 2.型号、规格：DN65 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：无附件	个	1	1107.98	1107.98	
本页小计							7368.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 14 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	031003013005	温度传感器	1.安装部位(室内外)：室内 2.型号、规格：满足设计要求 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：无附件	个	1	105.92	105.92	
67	031003001029	螺纹阀门	1.类型:温度调节阀 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1	117.23	117.23	
68	031003001030	螺纹阀门	1.类型:管道过滤器 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1	78.35	78.35	
69	031003001031	螺纹阀门	1.类型:管道过滤器 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接	个	3	455.64	1366.92	
70	031002003001	套管	1.名称、类型:防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:包含防火封堵等	个	1	83.58	83.58	
71	031002003002	套管	1.名称、类型:防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:包含防火封堵等	个	3	69.64	208.92	
72	031002003003	套管	1.名称、类型:防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.填料材质:包含防火封堵等	个	4	67.9	271.6	
73	031002003004	套管	1.名称、类型:防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.填料材质:包含防火封堵等	个	1	62	62	
本页小计							2294.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 15 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	031002003005	套管	1.名称、类型:防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.填料材质:包含防火封堵等	个	1	60.57	60.57	
75	031002003006	套管	1.名称、类型:穿墙穿楼板套管 2.材质:塑料管 3.规格:DN80 4.填料材质:包含防火封堵等	个	10	13.81	138.1	
76	031002003007	套管	1.名称、类型:穿墙穿楼板套管 2.材质:塑料管 3.规格:DN65 4.填料材质:包含防火封堵等	个	6	13.28	79.68	
77	031002003008	套管	1.名称、类型:穿墙穿楼板套管 2.材质:塑料管 3.规格:DN50 4.填料材质:包含防火封堵等	个	8	9.36	74.88	
78	031002003009	套管	1.名称、类型:穿墙穿楼板套管 2.材质:塑料管 3.规格:DN40 4.填料材质:包含防火封堵等	个	12	9.06	108.72	
79	031002003010	套管	1.名称、类型:穿墙穿楼板套管 2.材质:塑料管 3.规格:DN25 4.填料材质:包含防火封堵等	个	10	9.04	90.4	
80	030413003001	打洞（孔）	1、名称:穿墙套管 2、规格:DN50以内	个	32	41.53	1328.96	
81	030413003002	打洞（孔）	1、名称:穿墙套管 2、规格:DN100以内	个	24	47.84	1148.16	
本页小计							3029.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 16 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	030211003001	循环水泵	1.名称：太阳能集热循环泵 2.型号：Q=1.56L/s,H=10M,n=2900r/min,P=1.5KW,G=32kg,设减震基础。 3.质量：按设计要求 4.材质：按设计要求 5.减振装置形式、数量：按设计要求 6.灌浆配合比：按设计要求 7.单机试运转要求：按设计要求	台	2	8596.61	17193.22	
83	030211003002	冷水供水泵	1.名称：冷水供水泵(含变频控制柜) 2.型号：Q=3.47L/s,H=20M,n=2900r/min,P=1.5KW,G=38kg,设减震基础。 3.质量：按设计要求 4.材质：按设计要求 5.减振装置形式、数量：按设计要求 6.灌浆配合比：按设计要求 7.单机试运转要求：按设计要求	台	2	9483.83	18967.66	
84	030211003003	热水供水泵	1.名称：热水供水泵(含变频控制柜) 2.型号：Q=3.47L/s,H=20M,n=2900r/min,P=1.5KW,G=38kg,设减震基础。 3.质量：按设计要求 4.材质：按设计要求 5.减振装置形式、数量：按设计要求 6.灌浆配合比：按设计要求 7.单机试运转要求：按设计要求	台	2	9483.83	18967.66	
本页小计							55128.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 17 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	030211003004	循环水泵	1.名称：集热水箱与储热水箱间循环水泵 2.型号：Q=1.56L/s,H=10M,n=2900r/min,P=1.5KW,G=32kg,设减震基础。 3.质量：按设计要求 4.材质：按设计要求 5.减振装置形式、数量：按设计要求 6.灌浆配合比：按设计要求 7.单机试运转要求：按设计要求	台	2	8596.61	17193.22	
86	031006015001	水箱	1.名称：集热循环水箱 1.材质、类型:薄壁不锈钢板水箱 2.型号、规格:长X宽X高=2000X2000X1500，4.0m^3 3.含温度传感器及其配套线缆	台	1	7730.25	7730.25	
87	031006015002	水箱	1.名称：储热水箱 1.材质、类型:薄壁不锈钢板水箱 2.型号、规格:长X宽X高=2000X2000X1500，4.0m^3 3.含温度传感器及其配套线缆	台	1	7730.25	7730.25	
88	031006015003	水箱	1.名称：冷水箱 1.材质、类型:薄壁不锈钢板水箱 2.型号、规格:长X宽X高=2000X2000X2000，6.0m^3	台	1	11279.1	11279.1	
89	031006005001	太阳能集热装置	太阳能集热板 1.型号、规格:每台重量215kg，采光面积3.88m2，集热效率≥42% 2.安装方式:按设计要求 3.附件名称、规格、数量:按设计要求	组	20	3358.62	67172.4	
本页小计							111105.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 18 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	031007004001	燃气热水器	太阳能集热装置燃气热水器 1.型号、规格:额定输入热负荷N=73kw 热效率96%,储水容量405L,内胆材质316L不锈钢, 电功率300W,额定燃气压力2000Pa 2.安装方式:按设计要求 3.附件名称、规格、数量:按设计要求	台	1	110210.69	110210.69	
		排水工程					95090.22	
91	031001006022	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De160 4.连接形式:沟槽连接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	14.4	101.58	1462.75	
92	031001006023	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De110 4.连接形式:沟槽连接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	83.3	66.7	5556.11	
93	031001006024	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De75 4.连接形式:沟槽连接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	1.5	50.68	76.02	
94	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De50 4.连接形式:沟槽连接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	25.2	37.23	938.2	
本页小计							118243.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 19 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
95	031001006026	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、冷凝水 3.材质、规格:UPVC管De160 4.连接形式:承插连接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	33.93	92.96	3154.13	
96	031001006027	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、冷凝水 3.材质、规格:UPVC管De110 4.连接形式:承插连接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	35.49	73.85	2620.94	
97	031001006028	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、冷凝水 3.材质、规格:UPVC管De75 4.连接形式:承插连接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	0.42	58.57	24.6	
98	031001006029	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、冷凝水 3.材质、规格:UPVC管De50 4.连接形式:承插连接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	99.44	37.18	3697.18	
99	031001006030	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗紫外线承压UPVC管De110 4.连接形式:承插连接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	123.77	68.56	8485.67	
100	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	9.57	86.34	826.27	
本页小计							18808.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 20 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:沟槽连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	3.77	66.61	251.12	
102	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:沟槽连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	3	56.03	168.09	
103	030109001001	离心式泵	1.名称:排水泵 2.型号:按设计 3.规格:Q=25m3/h,H=13m,N=2.2Kw 4.材质:按设计 5.减振装置形式、数量:按设计 6.单机试运转要求:按设计 7.其它：包含控制箱，其它辅材综合考虑，不单独收费	台	2	3112.58	6225.16	
104	030109001002	离心式泵	1.名称:排水泵 2.型号:按设计 3.规格:Q=15m3/h,H=10m,N=1.1Kw 4.材质:按设计 5.减振装置形式、数量:按设计 6.单机试运转要求:按设计 7.其它：包含控制箱，其它辅材综合考虑，不单独收费	台	2	3112.58	6225.16	
105	030601002003	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:Y100 3.支架形式、材质:按设计 4.调试要求:按设计	台	1	121.04	121.04	
106	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:按设计	个	55	82.82	4555.1	
本页小计							17545.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 21 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
107	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:不锈钢双通道地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:按设计	个	11	146.37	1610.07	
108	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:不锈钢带网框地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:按设计	个	1	82.82	82.82	
109	031004014004	给、排水附(配)件	1.材质:侧墙式地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:按设计	个	1	80.13	80.13	
110	031004014005	给、排水附(配)件	1.材质:不锈钢带网框地漏 2.型号、规格:DN150 3.安装方式:按设计	个	1	204.57	204.57	
111	031004003001	洗脸盆	1.材质:瓷质 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含洗脸盆、下水配件、角阀、龙头等（按设计要求）	组	16	656.72	10507.52	
112	031004004001	拖布池	1.材质:瓷质 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含拖布池、下水配件、角阀、水嘴等（按设计要求）	组	6	462.65	2775.9	
113	031004006001	座式连体大便器	1.材质:瓷质 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含成套座式大便器、下水配件、角阀、密封圈等	组	10	880.97	8809.7	
本页小计							24070.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 22 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
114	031004006002	蹲式陶瓷大便器	1.材质:瓷质 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含蹲式陶瓷大便器、下水配件、角阀、密封圈等	组	10	672.89	6728.9	
115	031004007001	立式感应小便器	1.材质:瓷质 2.规格、类型:按设计 3.组装形式:按设计 4.附件名称、数量:含立式感应小便器、下水配件、密封圈等	组	10	1742.48	17424.8	
116	031002003011	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:包含防火封堵等	个	3	55.95	167.85	
117	030413003003	打洞（孔）	1、名称:穿墙套管 2、规格:DN100	个	3	47.84	143.52	
118	031002001002	管道支架	管道支架 1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架	kg	30	16.58	497.4	
119	031201001002	管道刷油	管道刷油 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	55	22.26	1224.3	
120	031201003002	金属结构刷油	金属结构刷油 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	20	22.26	445.2	
		排水工程超高部分					14423.62	
121	031001006031	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De160 4.连接形式:沟槽连接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	4.4	101.58	446.95	
本页小计							27078.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 23 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
122	031001006032	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De110 4.连接形式:沟槽连接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	85.39	66.7	5695.51	
123	031001006033	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De75 4.连接形式:沟槽连接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	44.08	50.68	2233.97	
124	031001006034	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De50 4.连接形式:沟槽连接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	23.45	37.23	873.04	
125	031001006035	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、冷凝水 3.材质、规格:UPVC管De160 4.连接形式:粘接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	3.5	92.96	325.36	
126	031001006036	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、冷凝水 3.材质、规格:UPVC管De110 4.连接形式:粘接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	5.79	73.85	427.59	
127	031001006037	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、冷凝水 3.材质、规格:UPVC管De75 4.连接形式:粘接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	32.69	58.57	1914.65	
本页小计							11470.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 24 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
128	031001006038	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、冷凝水 3.材质、规格:UPVC管De50 4.连接形式:粘接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	41.39	37.2	1539.71	
129	031001006039	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:抗紫外线承压UPVC管De110 4.连接形式:粘接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	14.1	68.57	966.84	
		消防工程					149420.6	
130	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接，含管件 4.钢管镀锌设计要求:按设计 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 6.管道标识设计要求:按设计	m	230.1	92.8	21353.28	
131	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接，含管件 4.钢管镀锌设计要求:按设计 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 6.管道标识设计要求:按设计	m	74.25	61.31	4552.27	
本页小计							28412.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 25 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
132	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接，含管件 4.钢管镀锌设计要求:按设计 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 6.管道标识设计要求:按设计	m	5.8	59.62	345.8	
133	030901002010	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接，含管件 4.钢管镀锌设计要求:按设计 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 6.管道标识设计要求:按设计	m	3	44.81	134.43	
134	030901010001	室内减压稳压消火栓	1.安装方式:挂墙安装 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘灭火器箱消防组合柜,尺寸:宽X高X厚=700X1800X160,详15S202,P21 3.附件材质、规格:箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根直径19x65直流水枪1支;消防报警按钮1个;指示灯一只，干粉灭火器两具	套	12	704.87	8458.44	
本页小计							8938.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 26 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
135	030901010002	室内普通消火栓	1.安装方式:挂墙安装 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘灭火器箱消防组合柜,尺寸:宽X高X厚=700X1800X160,详15S202,P21 3.附件材质、规格:箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根直径19x65直流水枪1支;消防报警按钮1个;指示灯一只，干粉灭火器两具	套	4	704.87	2819.48	
136	030901010003	试验消火栓	1.安装方式:挂墙安装 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘灭火器箱消防组合柜,尺寸:宽X高X厚=700X1800X160,详15S202,P21 3.附件材质、规格:箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根直径19x65直流水枪1支;消防报警按钮1个;指示灯一只，干粉灭火器两具	套	1	678.25	678.25	
137	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:旋流器防止器 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1	1165.06	1165.06	
138	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1	635.13	635.13	
本页小计							5297.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 27 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
139	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	3	637.79	1913.37	
140	030807003004	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	11	589.26	6481.86	
141	030807003005	低压法兰阀门	1.名称:流量开关 2.材质:按设计 3.型号、规格:WFS-1003H DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1	896.68	896.68	
142	030807003006	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:法兰连接	个	2	264.81	529.62	
143	030807003007	低压法兰阀门	1.名称:旋流器防止器 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:法兰连接	个	2	593.7	1187.4	
144	030807003008	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:法兰连接	个	4	356.55	1426.2	
145	030807001001	低压螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1	80.39	80.39	
146	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.焊接方法:按设计	副	17	143.18	2434.06	
147	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:焊接 4.焊接方法:按设计	副	8	87.63	701.04	
本页小计							15650.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 28 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
148	030601002004	压力仪表	1.名称:压力仪表 2.型号:Y100 3.支架形式、材质:按设计 4.调试要求:按设计	台	2	121.04	242.08	
149	031006002001	稳压给水设备	1.设备名称:稳压水泵 2.型号、规格:Q=1L/S,H=30m,N=2.2Kw 3.水泵主要技术参数:按设计 4.附件名称、规格、数量:按设计 5.减震装置形式:按设计	套	2	5465.85	10931.7	
150	031006004001	气压罐	1.型号、规格:SQL600X0.6，H=1.7m，容积为150L 2.安装方式:落地安装 3.含法兰	台	1	5648.86	5648.86	
151	031006015004	水箱	1.材质、类型:装配式BDF不锈钢板消防水箱 2.型号、规格:18立方，4000*4000*2000mm，底板、侧板厚度3.4mm，顶板2.4mm 3、附件名称、规格、数量:溢流管、放空、通气管及防虫网，水箱人孔带锁具，包含控制柜、泵组阀门、短管、爬梯、液位报警，水箱自带型钢底座,采用60mm厚不燃(B1级)的玻璃岩棉板材保温，外包铝箔保护层; 4、减震装置形式:设备自带	台	1	42594.53	42594.53	
152	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑管壳 2.绝热厚度:50 3.管道外径:Φ57mm以下 4.软木品种:按设计	m3	0.1	1903.45	190.35	
本页小计							59607.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 29 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
153	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑管壳 2.绝热厚度:50 3.管道外径:Φ133mm以下 4.软木品种:按设计	m3	7.72	1761.77	13600.86	
154	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:铝皮 2.厚度:0.3mm	m2	204.25	36.6	7475.55	
155	031201001003	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道打底,外刷二道红色调和漆	m2	204.25	21.28	4346.44	
156	031002001003	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:按设计	kg	283.03	16.58	4692.64	
157	031002003012	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:包含防火封堵等	个	16	74.29	1188.64	
158	031002003013	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:包含防火封堵等	个	1	323.98	323.98	
159	030413003004	打洞（孔）	1、名称:穿墙套管 2、规格:DN100	个	17	47.84	813.28	
160	030905002001	水灭火控制装置调试		系统	1	1578.93	1578.93	
		消防泵房工程					148464.63	
161	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:按设计 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 6.管道标识设计要求:按设计	m	17.45	142.26	2482.44	
本页小计							36502.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 30 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
162	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:按设计 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 6.管道标识设计要求:按设计	m	26.72	92.8	2479.62	
163	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:按设计 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 6.管道标识设计要求:按设计	m	11	61.31	674.41	
164	030801006001	低压不锈钢管	1.材质:无缝不锈钢管 2.规格:DN250 3.连接形式:焊接 4.压力试验、吹扫设计要求:按设计	m	24.28	640.64	15554.74	
165	030801006002	低压不锈钢管	1.材质:无缝不锈钢管 2.规格:DN600 3.连接形式:焊接 4.压力试验、吹扫设计要求:按设计	m	10.22	3660.88	37414.19	
166	030804001001	低压碳钢管件	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN65*90°弯头 3.连接方式:焊接	个	6	80.23	481.38	
167	030804001002	低压碳钢管件	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN100*90°弯头 3.连接方式:焊接	个	2	128.09	256.18	
本页小计							56860.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 31 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
168	030804001003	低压碳钢管件	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN150*90°弯头 3.连接方式:焊接	个	9	206.06	1854.54	
169	030804001004	低压碳钢管件	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN100*100*65三通 3.连接方式:焊接	个	2	135.63	271.26	
170	030804001005	低压碳钢管件	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN150*150*100三通 3.连接方式:焊接	个	4	250.65	1002.6	
171	030804001006	低压碳钢管件	1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:吸水管喇叭口DN300 3.连接方式:焊接	个	2	564.6	1129.2	
172	030804003001	低压不锈钢管件	1.材质:无缝不锈钢管 2.规格:90度弯头DN600 3.连接方式:焊接	个	2	7258.69	14517.38	
173	030901010004	室内普通消火栓	1.安装方式:挂墙安装 2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘灭火器箱消防组合柜,尺寸:宽X高X厚=700X1800X160,详15S202,P21 3.附件材质、规格:箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根直径19x65直流水枪1支;消防报警按钮1个;指示灯一只，干粉灭火器两具	套	2	704.87	1409.74	
本页小计							20184.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 32 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
174	030807003009	低压法兰阀门	1.名称:水锤消音器 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2	825.7	1651.4	
175	030807003010	低压法兰阀门	1.名称:可挠性橡胶接头 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	6	356.99	2141.94	
176	030807003011	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2	635.13	1270.26	
177	030807003012	低压法兰阀门	1.名称:持压泄压阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1	1350.48	1350.48	
178	030807003013	低压法兰阀门	1.名称:可调式减压阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1	1170.91	1170.91	
179	030807003014	低压法兰阀门	1.名称:过滤器 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1	534.61	534.61	
180	030807003015	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	16	637.79	10204.64	
181	030807003016	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1	589.26	589.26	
182	030807003017	低压法兰阀门	1.名称:多功能水泵控制阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1	2131.23	2131.23	
本页小计							21044.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 33 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
183	030807003018	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	4	1119.67	4478.68	
184	030807003019	低压法兰阀门	1.名称:持压泄压阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	2	2041.93	4083.86	
185	030807003020	低压法兰阀门	1.名称:过滤器 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	2	1031.84	2063.68	
186	030807003021	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	1	466.85	466.85	
187	030807003022	低压法兰阀门	1.名称:真空表 2.材质:按设计 3.型号、规格:Z-100,-0.1~0MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	2	121.04	242.08	
188	030807003023	低压法兰阀门	1.名称:电磁流量计 2.材质:按设计 3.型号、规格:HQLDD-150 4.连接形式:螺纹连接	台	1	2765.2	2765.2	
189	030601002005	压力仪表	1.名称:压力仪表 2.型号:Y100 3.支架形式、材质:按设计 4.调试要求:按设计	台	2	121.04	242.08	
190	030601002006	压力开关	1.名称:压力开关（远传压力表） 2.型号:YT2-150 3.支架形式、材质:按设计 4.调试要求:按设计	台	2	165.4	330.8	
本页小计							14673.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 34 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
191	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:焊接 4.焊接方法:按设计	副	1	127.67	127.67	
192	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.焊接方法:按设计	副	30	143.18	4295.4	
193	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:焊接 4.焊接方法:按设计	副	8	183.56	1468.48	
194	030601002007	压力仪表	1.名称:压力仪表 2.型号:Y100 3.支架形式、材质:按设计 4.调试要求:按设计	台	2	121.04	242.08	
195	031006002002	给水泵	1.设备名称:室内消火栓给水泵 2.型号、规格:Q=15L/s, H=60M, n=2960r/min, , P=18.5KW,G=203Kg 3.水泵主要技术参数:按设计 4.附件名称、规格、数量:按设计 5.减震装置形式:按设计	台	2	9029.79	18059.58	
196	080902006001	液位计	1.名称:液位计 2.规格:按设计 3.类型:按设计	个	3			
197	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级橡塑管壳 2.绝热厚度:50 3.管道外径:Φ133mm以下 4.软木品种:按设计	m3	1.66	1761.77	2924.54	
198	031208007003	防潮层、保护层	1.材料:铝皮 2.厚度:0.3mm	m2	42.11	36.6	1541.23	
本页小计							28658.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 35 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
199	031201001004	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道打底,外刷二道红色调和漆	m2	42.11	21.28	896.1	
200	031002001004	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:按设计	kg	54.25	16.58	899.47	
201	031002003014	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:包含防火封堵等	个	4	691.11	2764.44	
		强电工程					1040580.45	
202	030404017001	配电箱	1.名称:AL配电箱 2.规格尺寸：2000*800*600 3.接线端子材质、规格:含端子接线，包含火灾监控单元，火灾监控探测器(分离式) 4.安装方式：落地安装	台	1	17815.65	17815.65	
203	030404017002	配电箱	1.名称:AP配电箱 2.规格尺寸：2000*800*600 3.接线端子材质、规格:含端子接线，包含火灾监控单元，火灾监控探测器(分离式) 4.安装方式：落地安装	台	1	25109.61	25109.61	
204	030404017003	配电箱	1.名称:AK配电箱 2.规格尺寸：2000*800*600 3.接线端子材质、规格:含端子接线，包含火灾监控单元，火灾监控探测器(分离式) 4.安装方式：落地安装	台	1	16891.21	16891.21	
本页小计							64376.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 36 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
205	030404017004	配电箱	1.名称:2AE配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	6209.55	6209.55	
206	030404017005	配电箱	1.名称:ALE配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	17588.73	17588.73	
207	030404017006	配电箱	1.名称:APE配电箱 2.规格尺寸：2000*800*600 3.接线端子材质、规格:含端子接线，包含火灾监控单元，火灾监控探测器(分离式) 4.安装方式：落地安装	台	1	18974.5	18974.5	
208	030404017007	配电箱	1.名称:1AE配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	6563.41	6563.41	
209	030404017008	配电箱	1.名称:3AE配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	6461.28	6461.28	
210	030404017009	配电箱	1.名称:1AL配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	7432.33	7432.33	
本页小计							63229.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 37 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
211	030404017010	配电箱	1.名称:2AL配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	11961.96	11961.96	
212	030404017011	配电箱	1.名称:3AL配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	12083.03	12083.03	
213	030404017012	配电箱	1.名称:1AL1配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	3486.61	3486.61	
214	030404017013	配电箱	1.名称:1AL2配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	4238.15	4238.15	
215	030404017014	配电箱	1.名称:1AL3配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	3435.12	3435.12	
216	030404017015	配电箱	1.名称:2AL1配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	3520.96	3520.96	
本页小计							38725.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 38 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
217	030404017016	配电箱	1.名称:2AL2配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	3351.07	3351.07	
218	030404017017	配电箱	1.名称:2AL3配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	3351.07	3351.07	
219	030404017018	配电箱	1.名称:2AL4配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	3418.84	3418.84	
220	030404017019	配电箱	1.名称:2AL5配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	3418.84	3418.84	
221	030404017020	配电箱	1.名称:2AL6配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	3418.84	3418.84	
222	030404017021	配电箱	1.名称:2AL7配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	3351.07	3351.07	
本页小计							20309.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 39 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
223	030404017022	配电箱	1.名称:2AL8配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	4205.8	4205.8	
224	030404017023	配电箱	1.名称:3AL1配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	3486.61	3486.61	
225	030404017024	配电箱	1.名称:3AL2配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	3486.61	3486.61	
226	030404017025	配电箱	1.名称:3AL3配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	3486.61	3486.61	
227	030404017026	配电箱	1.名称:3AL4配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	3283.31	3283.31	
228	030404017027	配电箱	1.名称:3AL5配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	3588.72	3588.72	
本页小计							21537.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 40 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
229	030404017028	配电箱	1.名称:3AL6配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	4054.58	4054.58	
230	030404017029	配电箱	1.名称:3AL7配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	3828.6	3828.6	
231	030404017030	配电箱	1.名称:LED显示屏配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	1925.17	1925.17	
232	030404017031	配电箱	1.名称:A型应急照明非集中控制集中电源 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式:明装	台	1	1792.09	1792.09	
233	030404017032	配电箱	1.名称:A型应急照明非集中控制集中电源 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式:明装	台	1	1792.09	1792.09	
234	030404017033	配电箱	1.名称:A型应急照明非集中控制集中电源 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式:明装	台	1	1792.09	1792.09	
本页小计							15184.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 41 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
235	030404017034	配电箱	1.名称:1AK配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	3715.95	3715.95	
236	030404017035	配电箱	1.名称:2AK配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	7431.19	7431.19	
237	030404017036	配电箱	1.名称:3AK配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	7247.64	7247.64	
238	030404017037	配电箱	1.名称:APZ配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	7879.3	7879.3	
239	030404017038	配电箱	1.名称:SPFJ配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	6662.45	6662.45	
240	030404017039	配电箱	1.名称:PS1配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	3672.84	3672.84	
本页小计							36609.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 42 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
241	030404017040	配电箱	1.名称:APS配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	6237.44	6237.44	
242	030404017041	配电箱	1.名称:APR配电箱 2.规格尺寸：1800*800*450 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	14891.39	14891.39	
243	030404017042	配电箱	1.名称:APX配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	4109.98	4109.98	
244	030404017043	配电箱	1.名称:APC配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	7574.07	7574.07	
245	030404017044	配电箱	1.名称:X1配电箱 2.规格尺寸：800*2000*600 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	14615.75	14615.75	
246	030404017045	配电箱	1.名称:X2配电箱 2.规格尺寸：800*2000*600 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	4578.25	4578.25	
本页小计							52006.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 43 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
247	030404017046	配电箱	1.名称:X3配电箱 2.规格尺寸：800*2000*600 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	4578.25	4578.25	
248	030404017047	配电箱	1.名称:PFJ配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	4049.09	4049.09	
249	030404017048	配电箱	1.名称:PS配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	1969.84	1969.84	
250	030404017049	配电箱	1.名称:SFJ配电箱 2.规格尺寸：按设计要求 3.接线端子材质、规格:含端子接线 4.安装方式：明装	台	1	6404.04	6404.04	
251	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 5、含开槽、补槽费用	m	35	23.04	806.4	
252	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 5、含开槽、补槽费用	m	3178.25	18.01	57240.28	
253	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配	m	15.44	24.19	373.49	
本页小计							75421.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 44 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
254	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 5、含开槽、补槽费用	m	572.5	24.6	14083.5	
255	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN25 4.配置形式:明配	m	255.6	29.3	7489.08	
256	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 5、含开槽、补槽费用	m	363.75	28.08	10214.1	
257	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4.配置形式:明配	m	32.28	33.36	1076.86	
258	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN40 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 5、含开槽、补槽费用	m	16.45	40.3	662.94	
259	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN40 4.配置形式:明配	m	79.7	41.06	3272.48	
260	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN50 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 5、含开槽、补槽费用	m	34.11	45.63	1556.44	
261	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN50 4.配置形式:明配	m	170.36	47.47	8086.99	
本页小计							46442.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 45 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
262	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN65 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 5、含开槽、补槽费用	m	10.57	63.37	669.82	
263	030411001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN65 4.配置形式:明配	m	26.12	65.6	1713.47	
264	030411001014	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 5、含开槽、补槽费用	m	2767.85	10.6	29339.21	
265	030411001015	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 5、含开槽、补槽费用	m	227.85	15.29	3483.83	
266	030411001016	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN32 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 5、含开槽、补槽费用	m	34.12	17.58	599.83	
267	030411001017	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配	m	177.4	31.77	5636	
268	030411004001	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZNC-BV-2.5 4.材质:铜芯	m	4191.89	4.91	20582.18	
269	030411004002	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV-2.5 4.材质:铜芯	m	10696.07	4.55	48667.12	
本页小计							110691.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 46 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
270	030411004003	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV-4 4.材质:铜芯	m	3958.58	5.66	22405.56	
271	030411004004	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV-6 4.材质:铜芯	m	369.27	7.96	2939.39	
272	030411004005	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZNC-RVSP-2x1.5 4.材质:铜芯	m	93.41	11.17	1043.39	
273	030411004006	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZNC-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯	m	91.08	8.88	808.79	
274	030411004007	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZNC-RYJS-4x1.5 4.材质:铜芯	m	175.71	10.96	1925.78	
275	030411004008	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVSP-6x1.5 4.材质:铜芯	m	24.36	18.01	438.72	
276	030411004009	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVSP-4x1.5 4.材质:铜芯	m	9.39	12.85	120.66	
277	030411004010	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVSP-2x1.5 4.材质:铜芯	m	16.94	8.17	138.4	
278	030411004011	配线	1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-25 4.材质:铜芯	m	35	33.19	1161.65	
本页小计							30982.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 47 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
279	030408001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:RTTZ-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	113.49	66.89	7591.35	
280	030408001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:RTTZ-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	144.33	83.05	11986.61	
281	030408001003	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:ZNC-YJV-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	36.57	32.89	1202.79	
282	030408001004	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	147.3	29.54	4351.24	
283	030408001005	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	124.24	42.38	5265.29	
284	030408001006	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	71.56	67.98	4864.65	
285	030408001007	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	12.45	101.46	1263.18	
286	030408001008	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	11.52	268.57	3093.93	
287	030408001009	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:ZNC-YJV-3x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	13.38	14.67	196.28	
本页小计							39815.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 48 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
288	030408001010	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:ZNC-YJV-2x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	13.13	15.81	207.59	
289	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:ZNC-KVV-7x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	96.36	22.69	2186.41	
290	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:ZNC-KVV-2x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	82	11.22	920.04	
291	030408001011	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	15.89	19.85	315.42	
292	030408001012	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	51.19	15.94	815.97	
293	030408001013	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-3x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	35.4	12.94	458.08	
294	030408001014	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:ZNC-YJV-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	7.09	22.49	159.45	
295	030408001015	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:ZNC-YJV-4x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	21.02	86.14	1810.66	
本页小计							6873.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 49 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
296	030408001016	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:ZNC-YJV-3x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	21.02	66.54	1398.67	
297	030408002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:ZNC-KVV-3x1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	14.06	13.35	187.7	
298	030408002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:ZNC-KVV-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	36.23	20.43	740.18	
299	030411004012	配线	1.名称:电线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:BV-4 4.材质:铜芯	m	1973.81	6.03	11902.07	
300	030411004013	配线	1.名称:电线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:BV-6 4.材质:铜芯	m	667.56	8.2	5473.99	
301	030408001017	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设	m	34.12	148.05	5051.47	
302	030408001018	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设	m	186.91	268.57	50198.42	
303	030408001019	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:ZNC-YJV-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设	m	144.29	32.89	4745.7	
本页小计							79698.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 50 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
304	030408001020	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设	m	365.82	29.54	10806.32	
305	030408001021	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设	m	176.17	67.98	11976.04	
306	030408001022	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设	m	121.34	101.46	12311.16	
307	030408001023	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设	m	357.62	42.38	15155.94	
308	030408001024	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设	m	13.07	191.94	2508.66	
309	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:10mm2以下 3.满足规范及设计要求	个	100	132.58	13258	
310	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:35mm2以下 3.满足规范及设计要求	个	21	132.58	2784.18	
311	030408006003	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:120mm2以下 3.满足规范及设计要求	个	12	132.58	1590.96	
312	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:10mm2以下 3.满足规范及设计要求	个	2	113.28	226.56	
313	030408007002	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:10mm2以下 3.满足规范及设计要求	个	4	171.65	686.6	
本页小计							71304.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 51 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
314	030409005001	避雷网	1.名称:接闪带 2.材质：Φ10圆钢 3.安装形式:沿屋面、沿女儿墙 4.满足规范及设计要求	m	702.61	18.81	13216.09	
315	030409004001	均压环	1.名称:均压环 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装部位:建筑物基础底板钢筋作接地极	m	450.2	8.83	3975.27	
316	030409002001	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:建筑物四周	m	445.81	40.82	18197.96	
317	030409002002	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:建筑物四周	m	67.76	26.35	1785.48	
318	030409003001	避雷引下线	1.名称:引下线 2.安装部位:利用建筑物结构柱内所有主钢筋作为引下线， 3.安装形式:按设计 4.断接卡子、箱材质、规格:按设计	m	467.1	23.51	10981.52	
319	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 2.材质:按设计要求 3.规格：按设计要求	台	2	369.04	738.08	
320	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱LEB 2.材质:按设计要求 3.规格：按设计要求	台	14	38.91	544.74	
321	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地端子板160*160*6 2.材质:按设计要求 3.规格：按设计要求	块	4	565.4	2261.6	
322	030414011001	接地装置	1.名称:接地网调试 2.类别:按设计	系统	1	959.66	959.66	
本页小计							52660.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 52 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
323	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 4.安装形式：暗装	个	1306	8.08	10552.48	
324	030414002001	送配电装置系统	1.名称:交流供电系统调试 2.型号:按设计 3.电压等级(kV):1KV以内 4.类型:按设计	系统	5	886.1	4430.5	
325	030411003001	桥架	1.名称:强电桥架（内做隔仓） 2.型号:150x100 3.材质:热镀锌桥架 4.类型:满足设计及规范要求 5.接地方式:满足设计及规范要求	m	66.41	94.35	6265.78	
326	030411003002	桥架	1.名称:强电桥架（内做隔仓） 2.型号:350x100 3.材质:热镀锌桥架 4.类型:满足设计及规范要求 5.接地方式:满足设计及规范要求	m	122.39	196.23	24016.59	
327	030411003003	桥架	1.名称:强电桥架（内做隔仓） 2.型号:500x100 3.材质:热镀锌桥架 4.类型:满足设计及规范要求 5.接地方式:满足设计及规范要求	m	17.3	233.68	4042.66	
328	030408008001	防火堵洞	1.名称：防火封堵 2.满足规范及设计要求	处	9	322.15	2899.35	
329	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑	kg	314.83	18.26	5748.8	
330	031002003015	套管	1.名称、类型:防水套管SC125 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	4	113.3	453.2	
本页小计							58409.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 53 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
331	031002003016	套管	1.名称、类型:防水套管SC80 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	3	89.42	268.26	
332	030412005001	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.型号: 24W 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:吸顶安装	套	66	76.61	5056.26	
333	030412004001	装饰灯	1.名称:圆形LED筒灯 2.型号: 7W 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:吸顶安装	套	193	66.08	12753.44	
334	030412001003	普通灯具	1.名称:LED防水平板灯(扣板配套灯) 2.型号: 36W 3.规格:600x600 4.安装形式:吸顶安装	套	25	120.66	3016.5	
335	030412001004	普通灯具	1.名称:LED防水平板灯(扣板配套灯) 2.型号: 24W 3.规格:300x600 4.安装形式:吸顶安装	套	9	98.25	884.25	
336	030412004002	装饰灯	1.名称:圆形防水LED筒灯 2.型号: 30W 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:吸顶安装	套	51	66.08	3370.08	
337	030412001005	普通灯具	1.名称:圆形LED灯 2.型号: 18W 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:吸顶安装	套	18	193.96	3491.28	
338	030412001006	普通灯具	1.名称:圆形防水LED灯(声光控款) 2.型号: 18W 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:吸顶安装	套	23	174.39	4010.97	
本页小计							32851.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 54 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
339	030412001007	普通灯具	1.名称:圆形防水LED灯(声光控款) 2.型号: 18W 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:吸顶安装	套	2	174.4	348.8	
340	030412005002	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.型号: 2x16W 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:吊链安装	套	3	184.24	552.72	
341	030412001008	普通灯具	1.名称:吊线式LED平板灯 2.型号: 32W 3.规格:1200x150 4.安装形式:吊装	套	49	105.81	5184.69	
342	030412001009	普通灯具	1.名称:LED平板灯(无框) 2.型号: 36W 3.规格:600x600 4.安装形式:吸顶安装	套	18	120.66	2171.88	
343	030412001010	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号: 32W 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:吸顶安装	套	8	104.76	838.08	
344	030412001011	普通灯具	1.名称:LED平板灯(扣板配套灯) 2.型号: 24W 3.规格:300x600 4.安装形式:吸顶安装	套	31	120.66	3740.46	
345	030412001012	普通灯具	1.名称:LED造型吸顶灯 2.型号: 48W 3.规格:按设计要求 4.安装形式:吸顶安装	套	3	176.53	529.59	
346	030412001013	普通灯具	1.名称:LED造型吊线灯 2.型号: 32W 3.规格:按设计要求 4.安装形式:吊装	套	15	151.71	2275.65	
本页小计							15641.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 55 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
347	030412004003	装饰灯	1.名称:LED明装筒灯 2.型号: 30W 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:吸顶安装	套	4	65.05	260.2	
348	030412004004	装饰灯	1.名称:防水LED灯 2.型号:30W 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:吸顶安装	套	10	174.27	1742.7	
349	030412004005	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.型号:E9W(DC36V) 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:吸顶安装	套	91	106.42	9684.22	
350	030412004006	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.型号:E6W(DC36V) 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:吸顶安装	套	7	106.42	744.94	
351	030412004007	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.型号:E10W(DC36V) 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:壁装	套	25	105.51	2637.75	
352	030412004008	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯(A型、大型) 2.型号:1W(DC36V) 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:壁装	套	2	105.51	211.02	
353	030412004009	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯(A型、大型) 2.型号:1W(DC36V) 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:壁装	套	4	105.51	422.04	
本页小计							15702.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 56 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
354	030412004010	装饰灯	1.名称:方向标志灯(A型、中型) 2.型号:1W(DC36V) 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:壁装	套	47	105.51	4958.97	
355	030412004011	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯(A型、中型) 2.型号:1W(DC36V 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:壁装	套	5	105.51	527.55	
356	030412004012	装饰灯	1.名称:楼层标志灯(A型、中型) 2.型号:1W(DC36V) 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:壁装	套	10	105.51	1055.1	
357	030412004013	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯(A型、中型) 2.型号:1W(DC36V) 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:壁装	套	7	105.51	738.57	
358	030412004014	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯(A型、中型) 2.型号:1W(DC36V) 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:吊装	套	7	112.92	790.44	
359	030404034001	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地1.4m	个	37	42.57	1575.09	
本页小计							9645.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 57 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
360	030404034002	照明开关	1.名称:三联单控开关（残疾人标志） 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地1m	个	2	42.57	85.14	
361	030404034003	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地1.4m	个	21	26.1	548.1	
362	030404034004	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地1.4m	个	33	36.86	1216.38	
363	030404034005	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地1.4m	个	47	30.72	1443.84	
364	030404035001	插座	1.名称:单相二,三极组合插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地0.3m	个	255	29.66	7563.3	
365	030404035002	插座	1.名称:单相挂壁空调插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地2.4m	个	1	33.04	33.04	
366	030404035003	插座	1.名称:单相二,三极防潮插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地0.6m	个	20	35.09	701.8	
本页小计							11591.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 58 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
367	030404035004	插座	1.名称:净水器专用插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地1.5m	个	2	48.46	96.92	
368	030404035005	插座	1.名称:开水器专用插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地1.5m	个	3	48.46	145.38	
369	030404035006	插座	1.名称:单相柜式空调插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地0.3m	个	2	46.61	93.22	
370	030404035007	插座	1.名称:灭蝇灯专用插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地2.3m	个	2	45.92	91.84	
371	030404035008	插座	1.名称:冰箱专用插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地2.3m	个	3	45.92	137.76	
372	030404035009	插座	1.名称:电热水器专用插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地2m	个	5	45.92	229.6	
373	030404035010	插座	1.名称:消毒柜专用插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地2.0m	个	2	48.46	96.92	
本页小计							891.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 59 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
374	030404035011	插座	1.名称:保温台专用插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地0.35m	个	4	48.46	193.84	
375	030404035012	插座	1.名称:三相柜式空调插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地0.3m	个	9	48.46	436.14	
376	030404035013	插座	1.名称:厨房备用插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地2m	个	8	45.92	367.36	
377	030404035014	插座	1.名称:燃气蒸饭柜、电磁阀插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地0.35m	个	2	45.92	91.84	
378	030404035015	插座	1.名称:单相二,三极组合地插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:地面安装	个	28	138.37	3874.36	
379	030904003001	按钮	1.名称:无障碍设施求助呼叫按钮 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:内置220/36V变压器 4.安装方式:壁装	个	4	143.85	575.4	
380	030404034006	照明开关	1.名称:暖风一体机开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地1.4m	个	9	73.77	663.93	
本页小计							6202.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 60 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
381	030404019001	控制开关	1.名称:空调机控制面板 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地1.4m	个	17	155.55	2644.35	
382	030904001001	点型探测器	1.名称:点型可燃气体探测器 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:吸顶安装	个	2	551.83	1103.66	
383	030904005001	声光报警器	1.名称:可燃气体声光警报器 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地2.3m	个	2	606.75	1213.5	
384	030904012001	可燃气体报警控制器	1.名称:可燃气体报警控制器 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地1.4m	台	1	4990.14	4990.14	
385	030904013001	联动控制主机	1.名称:消防物联网系统 2.包含设备、管线、软件等安装及调试	套	1	12000	12000	
386	030404036001	其他电器	1.名称:水箱、水池水位显示报警仪 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	套	1	4481.45	4481.45	
387	030412005003	荧光灯	1.名称:吊线式LED平板灯 （每套内含柔性透光软膜，内藏LED灯(6x11W)） 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:7500x200 4.安装形式:吊装	套	6	2549.07	15294.42	
本页小计							41727.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 61 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
388	030412005004	荧光灯	1.名称:吊线式LED平板灯 （每套内含柔性透光软膜，内藏LED灯(6x11W)） 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:5300x200 4.安装形式:吊装	套	5	1832.2	9161	
389	030412005005	荧光灯	1.名称:吊线式LED平板灯 （每套内含柔性透光软膜，内藏LED灯(6x11W)） 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:8400x200 4.安装形式:吊装	套	6	2907.51	17445.06	
		通风空调工程					378702.75	
390	030108001001	离心式通风机	1.名称:泵房排风机PF-1 2.型号:按设计 3.规格:风量2000m3/h，全压476Pa，电机功率0.75KW，转速2900rpm，机组噪声76dB(A)，风机能效等级不低于2级 4.减振底座形式、数量:按设计 5.单机试运转要求:按设计	台	1	2131.77	2131.77	
391	030108006001	其他风机	1.名称:卫生间排气扇PQ-1 2.型号:按设计 3.规格:风量150m3/h，全压200Pa，电机功率0.028KW，机组噪声43dB(A)，带止回阀 4.减振底座形式、数量:按设计 5.单机试运转要求:按设计	台	4	274.4	1097.6	
本页小计							29835.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 62 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
392	030108006002	其他风机	1.名称:卫生间排气扇PQ-2 2.型号:按设计 3.规格:风量210m3/h，全压160Pa，电机功率0.032KW，机组噪声43dB(A)，带止回阀 4.减振底座形式、数量:按设计 5.单机试运转要求:按设计	台	6	274.4	1646.4	
393	030108006003	其他风机	1.名称:风暖性浴霸 2.型号:按设计 3.规格:2KW 4.减振底座形式、数量:按设计 5.单机试运转要求:按设计	台	7	611.54	4280.78	
394	030108003001	轴流通风机	1.名称:配电间轴流风机PF-2 2.型号:按设计 3.规格:风量400m3/h，电机功率0.025KW，转速1450rpm，机组噪声54dB(A)，带防雨百叶、防虫网 4.减振底座形式、数量:按设计 5.单机试运转要求:按设计	台	3	2326.05	6978.15	
395	030108003002	轴流通风机	1.名称:屋面水箱间轴流风机PF-3 2.型号:按设计 3.规格:风量1000m3/h，电机功率0.06KW，转速1420rpm，机组噪声55dB(A)，带防雨百叶、防虫网 4.减振底座形式、数量:按设计 5.单机试运转要求:按设计	台	1	2326.05	2326.05	
本页小计							15231.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 63 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
396	030108001002	离心式通风机	1.名称:厨房排风机PF-4 2.型号:（防爆） 3.规格:风量1839m3/h，全压272Pa，电机功率0.55KW，转速1450rpm，机组噪声70dB(A)，风机能效等级不低于2级 4.减振底座形式、数量:按设计 5.单机试运转要求:按设计	台	1	1954.33	1954.33	
397	030701003001	空调器	1.名称:风管机（含室内机、室外机） 2.型号:1.5P 3.规格:制冷量3.5KW，制冷额定功率1.34KW，制热量4KW，额定制热功率1.15kw 4.安装形式:吊顶 5.减振器、支架形式、材质:按设计 6.试压要求:按设计 7.包含控制器及管线安装、冷媒管、制冷剂、基础支架等	台	1	3123.66	3123.66	
398	030701003002	空调器	1.名称:风管机（含室内机、室外机） 2.型号:3P 3.规格:制冷量7.2KW，制冷额定功率3.1KW，制热量8.6KW，额定制热功率3.2kw 4.安装形式:吊顶 5.减振器、支架形式、材质:按设计 6.试压要求:按设计 7.包含控制器及管线安装、冷媒管、制冷剂、基础支架等	台	3	4454.48	13363.44	
本页小计							18441.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 64 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
399	030701003003	空调器	1.名称:风管机（含室内机、室外机） 2.型号:4P 3.规格:制冷量9.05KW，制冷额定功率2.8KW，制热量11.3KW，额定制热功率2.9kw 4.安装形式:吊顶 5.减振器、支架形式、材质:按设计 6.试压要求:按设计 7.包含控制器及管线安装、冷媒管、制冷剂、基础支架等	台	3	5607.86	16823.58	
400	030701003004	空调器	1.名称:天花机（含室内机、室外机） 2.型号:3P 3.规格:制冷量7.25KW，制冷额定功率2.2KW，制热量9.27KW，额定制热功率2.3kw 4.安装形式:吊顶 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计	台	2	6398.85	12797.7	
401	030701003007	空调器	1.名称:天花机（含室内机、室外机） 2.型号:5P 3.规格:制冷量12.2KW，制冷额定功率4.2KW，制热量13.61KW，额定制热功率3.99kw 4.安装形式:吊顶 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计	台	2	10125.14	20250.28	
本页小计							49871.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 65 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
402	030701003005	空调器	1.名称:天花机室内机 2.型号:5P 3.规格:制冷量12.5KW，制冷额定功率0.085KW，制热量14KW，额定制热功率0.085kw 4.安装形式:吊顶 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计	台	10	8616.88	86168.8	
403	030701003006	空调器	1.名称:空调室外机 2.型号:KT1 3.规格:制冷量25KW，制冷额定功率8.2KW，制热量28KW，额定制热功率7.85kw 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计	台	5	33472.82	167364.1	
404	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长800mm以内 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计 7.接口形式:按设计	m2	33.56	178.29	5983.41	
405	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000mm以内 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计 7.接口形式:按设计	m2	13.7	135.83	1860.87	
本页小计							261377.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 66 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
406	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计 7.接口形式:按设计	m2	4.68	112.78	527.81	
407	030702008001	柔性软风管	1.名称:帆布软连接 2.材质:帆布 3.规格:按设计 4.风管接头、支架形式、材质:按设计	m	4.09	87.3	357.06	
408	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:300*300	个	1	137.63	137.63	
409	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*320	个	2	153.6	307.2	
410	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:630*200	个	1	165.29	165.29	
411	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:200*200	个	1	76.96	76.96	
412	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:200*200	个	1	82.29	82.29	
413	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:200*160	个	2	79.62	159.24	
414	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:160*160	个	2	76.96	153.92	
415	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*320	个	2	153.6	307.2	
416	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000*200	个	6	220.08	1320.48	
417	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:500*200 3.支架形式、材质:按设计	个	1	292.43	292.43	
418	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:160*160 3.支架形式、材质:按设计	个	7	222.43	1557.01	
本页小计							5444.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 67 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
419	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 2.规格:250*160 3.支架形式、材质:按设计	个	1	252.43	252.43	
420	030703001004	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*200 3.支架形式、材质:按设计	个	1	363.13	363.13	
421	030703020001	消声器	1.名称:消声器 2.规格:400*200*1000mm 3.材质:按设计 4.支架形式、材质:按设计	个	2	251.61	503.22	
422	031001004001	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ6.35 4.连接形式:按设计 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	2.25	28.35	63.79	
423	031001004002	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ9.52 4.连接形式:按设计 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	67.45	36.11	2435.62	
424	031001004003	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ12.7 4.连接形式:按设计 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	2.25	44.42	99.95	
本页小计							3718.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 68 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
425	031001004004	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ15.9 4.连接形式:按设计 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	47.04	59.78	2812.05	
426	031001004005	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ19.05 4.连接形式:按设计 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	20.41	69.99	1428.5	
427	031001006040	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水UPVC 3.材质、规格:De32 4.连接形式:粘接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	27.07	32.08	868.41	
428	031001006041	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水UPVC 3.材质、规格:De40 4.连接形式:粘接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	6.4	32.71	209.34	
429	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑发泡保温板 2.绝热厚度:30mm 3.软木品种:按设计	m3	1.74	2283.51	3973.31	
430	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:玻璃棉板 2.绝热厚度:40mm 3.软木品种:按设计	m3	0.65	949.78	617.36	
本页小计							9908.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 69 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
431	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1型高性能闭孔发泡橡塑 2.绝热厚度:13mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.软木品种:按设计	m3	0.08	2668.16	213.45	
432	031208002007	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1型高性能闭孔发泡橡塑 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.软木品种:按设计	m3	0.29	2561.03	742.7	
433	03B001	固定挡烟垂壁	1.材质:无机纤维织物 2.距地高度:吊顶下设置，底距地2.32m	m	5	137.86	689.3	
434	031208007004	防潮层、保护层	1.材料:铝皮 2.厚度:0.3mm	m2	111.67	36.6	4087.12	
435	031201001005	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道	m2	111.67	11.64	1299.84	
436	031201003003	金属结构刷油	金属结构刷油 1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	65	2.64	171.6	
437	030413003005	打洞（孔）	1.名称:空调冷媒管穿墙洞口 2.填充(恢复)方式:按设计及规范要求	个	30	100	3000	
438	031002003017	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:按设计 3.规格:DN100 4.填料材质:包含防火封堵等	个	4	83.58	334.32	
439	031002003018	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:按设计 3.规格:DN150 4.填料材质:包含防火封堵等	个	2	106.96	213.92	
本页小计							10752.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 70 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
440	031002003019	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:按设计 3.规格:DN200 4.填料材质:包含防火封堵等	个	5	145.59	727.95	
		厨房设备购置及安装					345804	
441	03B002	米面架	1.技术参数：层板采用1.0mm厚不锈钢板制作，脚通为φ38×1.2mm不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。 2.尺寸：1000*500*200mm。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	1	1918	1918	
442	03B003	四层平板货架	1.技术参数：层板采用1.0mm厚不锈钢板；立柱为φ38*1.2mm不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。 2.尺寸：1200*500*1550mm。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	1	2142	2142	
443	03B004	四层平板货架	1.技术参数：层板采用1.0mm厚不锈钢板；立柱为φ38*1.2mm不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。 2.尺寸：1500*500*1550。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	2	2678	5356	
444	03B005	四门冰柜	1.技术参数：双机双温,制冷强劲，性能可靠,冷冻、冷藏，功能齐全，柜体为全不锈钢，蒸发器全铜管设计，内箱体竖圆角设计，清洁方便,环戊烷高压整体发泡，绿色环保，密度高，保温性能佳,防霉抗菌，节能省电。温度范围：-15℃～-6℃/-5℃～+10℃。 2.双机双温。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	2	8947	17894	
本页小计							28037.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 71 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
445	03B006	双层工作台	1.技术参数：台面采用1.0mm厚不锈钢制作，底用不锈钢槽型加力筋加固；层板采用1.0mm厚不锈钢板；台脚采用φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，装可调式子弹脚。 2.尺寸：1800*800*800mm。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	1	3107	3107	
446	03B007	电热开水器连底座	1.技术参数：产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；容量：≧60L。 2.尺寸：520*530*1300mm	台	1	5695	5695	
447	03B008	双星水池	1.技术参数：台面及池体采用1.0mm厚不锈钢制作，池深280-300，台脚采用φ38×1.0mm厚不锈钢圆管，配可调式子弹脚；交叉肌采用φ25×1.0mm厚不锈钢圆管。 2.尺寸：1200*760*800+150mm 3.其它：不锈钢均为304#。	台	2	4194	8388	
448	03B009	双温龙头	1.技术参数：座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 2.尺寸：8寸	个	4	580	2320	
449	03B010	不锈钢下水器及管	1.技术参数：采用304不锈钢制作，配滤渣网	套	4	81	324	
本页小计							19834	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 72 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
450	03B011	单孔残食台	1.技术参数：台面采用1.0mm厚不锈钢制作；台脚采用φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，装可调式子弹脚。 2.尺寸：800*760*800+150mm。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	1	3374	3374	
451	03B012	垃圾桶	1.技术参数：高密度聚乙烯全新料制作 2.尺寸：80L	台	1	695	695	
452	03B013	双通工作柜	1.技术参数：台面采用1.0mm厚不锈钢板制作，底用不锈钢槽型加力筋加固；侧板、层板板采用0.8mm厚不锈钢板制作；柜趟门内外壳采用0.8mm厚不锈钢板制作，柜脚采用φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。 2.尺寸：1800*800*800mm。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	2	6338	12676	
453	03B014	一大一小双眼炒灶	1.技术参数：炉面板采用厚1.2mm不锈钢板；炉身、炉背采用厚1.0mm不锈钢板；炉体主架采用40×40×4mm角铁焊接；内膛为2.0mm厚钢板配特级耐火砖；采用节能型鼓风燃烧器、配优质气掣。炉头上方装摇摆水龙头。炉脚采用φ50无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。功率/电压：550W/220V。配电子点火和熄火保护装置。 2.尺寸：2100*1200*800mm。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	1	24942	24942	
本页小计							41687	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 73 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
454	03B015	大锅	1.技术参数：优质铸铁制作 2.尺寸：800锅	个	1	775	775	
455	03B016	燃气四头煲仔炉	1.技术参数：炉面板采用厚1.2㎜不锈钢板；围板、背板采用厚1.0㎜不锈钢板；炉体主架采用40×40×4㎜角铁焊接；活动耐火合金铸铁炉花，配5寸文华炉头，配优质气掣。炉脚采用φ50无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚（304不锈钢）。配电子点火和熄火保护装置。 2.尺寸：800*800*800+150㎜。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	1	15357	15357	
456	03B017	单门蒸饭车	1.技术参数：蒸饭车内胆、外壳均采用1.0㎜不锈钢制作； 配自动进水和蒸汽过压释放装置，采用全预混高效自然风炉头，火力猛，受热均匀；配置电子点火和熄火保护装置。 2.尺寸：十二盘。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	1	17142	17142	
457	03B018	不锈钢饭盘	1.技术参数：采用优质304不锈钢制作 2.尺寸：600*400㎜	个	12	97	1164	
458	03B019	不锈钢馍盘	1.技术参数：采用优质304不锈钢制作 2.尺寸：600*400㎜	个	12	97	1164	
本页小计							35602	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 74 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
459	03B020	油烟净化一体机	1.技术参数：1.处理风量：单台≥3600立方米/小时。 2.电源单相三线制220V/三相五线制380V。 3.功率：≤3kw,（电机功率≤1.5KW,净化箱功率≤0.5KW）。 4.全压：≥450Pa。 5.风口尺寸：400*400mm。 6.风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口。 7.板材采用304不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 8.集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 9.各单元独立组合式结构设计、组装式安装。 10.前置四级净化，风管无油，节省设备、风机、净化器等费用。 2.尺寸：2000*1300*1000mm	台	2	31944	63888	
本页小计							63888	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 75 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
460	03B021	灭火系统	1.技术参数：1、厨房设备灭火装置为机械式启动、机械水流阀，无需电的情况下能完整地完成药剂喷洒灭火和喷水降温防止复燃（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性） 2、设备为外贮式氮气驱动，气体贮存压力≤12 Mpa 3、水流阀切换时间≤1S 4、喷射延时≤1.5S 5、手动操作位移≤20mm ▲提供灭火系统装置制造商具有消防产品认证证书复印件加盖制造商公章。 2.尺寸：单瓶组	套	1	13392	13392	
461	03B022	洗地龙头	1.技术参数：钢板厚度5mm,黑色液压管，进水主体黄铜，长度10米，固定金属接头，配置一个花洒喷头 2.尺寸：117*375*360mm	台	1	3928	3928	
462	03B023	四格保温售饭台	1.技术参数：台面采用1.0mm厚不锈钢板，侧板、背板采用0.8mm厚不锈钢板；水箱槽体采用1.0mm厚不锈钢板；配置优质电热管，美控电子温控器，自动恒温；台脚采用φ38*1.5不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。 2.尺寸：1500*700*800mm。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	2	8838	17676	
本页小计							34996	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
463	03B024	不锈钢菜盆	1.技术参数：采用0.8mm厚304#不锈钢板制作，提供具备法定资质机构出具的不锈钢板检测报告复印件，检测报告应完整有效。检测报告内容须包括：中性盐雾试验经≥248h后表面无腐蚀且外观评级9~10级，铜加速乙酸盐雾试验经≥48h后表面无腐蚀且外观评级9~10级。 2.尺寸：1/1*150。 3.其它：不锈钢均为304#。	套	8	302	2416	
464	03B025	双层工作台	1.技术参数：台面采用1.0mm厚不锈钢制作，底用不锈钢槽型加力筋加固；层板采用1.0mm厚不锈钢板；台脚采用Φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，装可调式子弹脚。 2.尺寸：800*700*800mm。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	1	1428	1428	
本页小计							3844	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 77 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
465	03B026	单星水池	1.技术参数：台面及池体采用1.0mm厚不锈钢制作，池深280-300，台脚采用φ38×1.0mm厚不锈钢圆管，配可调式子弹脚；交叉肌采用φ25×1.0mm厚不锈钢圆管。提供具备法定资质机构出具的不锈钢板材1.0mm厚检测报告复印件，检测报告应完整有效。检测报告内容须包括：中性盐雾试验经≥248h后表面无腐蚀且外观评级10级。 2.尺寸：700*760*800+150mm。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	1	3035	3035	
466	03B027	双温龙头	1.技术参数：座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 2.尺寸：8寸	台	1	580	580	
467	03B028	不锈钢下水器及管	1.技术参数：采用304不锈钢制作，配滤渣网	台	1	81	81	
468	03B029	单通工作柜	1.技术参数：台面采用1.0mm厚不锈钢板制作，底用不锈钢槽型加力筋加固；侧板、层板板采用0.8mm厚不锈钢板制作；柜趟门内外壳采用0.8mm厚不锈钢板制作，柜脚采用φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。 2.尺寸：1800*760*800mm。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	1	4764	4764	
469	03B030	垃圾桶	1.技术参数：高密度聚乙烯全新料制作 2.尺寸：80L	台	2	695	1390	
本页小计							9850	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 78 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
470	03B031	三星水池	1.技术参数：台面及池体采用1.0mm厚不锈钢制作，池深280-300，台脚采用φ38×1.0mm厚不锈钢圆管，配可调式子弹脚；交叉肌采用φ25×1.0mm厚不锈钢圆管。 2.尺寸：1800*600*800+150mm。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	1	5535	5535	
471	03B032	双温龙头	1.技术参数：座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 2.尺寸：8寸	个	3	580	1740	
472	03B033	不锈钢下水器及管	1.技术参数：采用304不锈钢制作，配滤渣网	套	3	81	243	
473	03B034	双门热风循环消毒柜	1.技术参数：温度范围：20-120℃，消毒方式：热风循环，功率：4KW/220V。 2.热风循环	台	1	12275	12275	
474	03B035	三星水池	1.技术参数：台面及池体采用1.0mm厚不锈钢制作，池深280-300，台脚采用φ38×1.0mm厚不锈钢圆管，配可调式子弹脚；交叉肌采用φ25×1.0mm厚不锈钢圆管。 2.尺寸：1800*700*800+150mm。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	1	5678	5678	
475	03B036	双温龙头	1.技术参数：座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 2.尺寸：8寸。 3.其它：不锈钢均为304#。	个	3	580	1740	
本页小计							27211	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 79 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
476	03B037	不锈钢下水器及管	1.技术参数：采用304不锈钢制作，配滤渣网	套	3	81	243	
477	03B038	双层工作台	1.技术参数：台面采用1.0mm厚不锈钢制作，底用不锈钢槽型加力筋加固；层板采用1.0mm厚不锈钢板；台脚采用φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，装可调式子弹脚。 2.尺寸：1800*700*800mm。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	1	3107	3107	
478	03B039	墩布池	1.技术参数：台面及池体采用1.0mm厚不锈钢制作，台脚采用φ38×1.0mm厚不锈钢圆管，配可调式子弹脚；交叉肌采用φ25×1.0mm厚不锈钢圆管。 2.尺寸：500*500*500mm。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	1	2231	2231	
479	03B040	单温龙头	1.技术参数：座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理，配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄 2.尺寸：8寸	个	1	374	374	
480	03B041	不锈钢下水器及管	1.技术参数：采用304不锈钢制作，配滤渣网	套	1	81	81	
481	03B042	洗地龙头	1.技术参数：钢板厚度5mm,黑色液压管，进水主体黄铜，长度10米，固定金属接头，配置一个花洒喷头 2.尺寸：117*375*360mm	台	1	3928	3928	
本页小计							9964	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 80 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
482	03B043	粘捕式灭蝇灯	1.技术参数：功率：8W，材质等级：ABS阻燃料，尺寸：38*17*19.6cm，产品净重：0.85kg 2.尺寸：380*170*196mm	台	5	311	1555	
483	03B044	单门留样柜	1.技术参数：玻璃门结构，制冷强劲，性能可靠,。温度范围:0℃～+8℃。 2.尺寸：600*580*1950mm	台	1	5961	5961	
484	03B045	收碗车	1.技术参数：采用1.0mm厚不锈钢板制作，配聚氨酯耐磨、防油、加重型高级活动脚轮。（静音轮） 2.尺寸：800*500*800mm。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	1	2142	2142	
485	03B046	平板车	1.技术参数：采用1.2mm厚不锈钢板制作，配聚氨酯耐磨、防油、加重型高级活动脚轮。（静音轮） 2.尺寸：900*600*800mm。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	1	2271	2271	
486	03B047	调料车	1.技术参数：两层结构，采用1.0mm厚不锈钢板制作，配聚氨酯耐磨、防油高级活动脚轮（静音轮）。 2.尺寸：720*540*800mm。 3.其它：不锈钢均为304#。	台	1	2142	2142	
487	03B048	紫外线消毒灯	1.技术参数：电压:220V 功率:40W	台	1	401	401	
488	03B049	风幕机	1.技术参数：自然风 2.尺寸：L1500	台	2	1964	3928	
本页小计							18400	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 81 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
489	03B050	风幕机	1.技术参数：自然风 2.尺寸：L900	台	1	1785	1785	
490	03B051	防火阀	1.技术参数：防火阀 设备为熔断式防火阀，采用1.0厚不锈钢制作，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭。 2.其它：不锈钢均为304#。	套	2	2437	4874	
491	03B052	不锈钢排风管	1.技术参数：风管采用1.0mm厚不锈钢板制作。 2.其它：不锈钢均为304#。	m2	20	658	13160	
492	03B053	风管法兰	1.技术参数：采用30*30国标镀锌角铁制作	对	5	144	720	
493	03B054	防虫网	1.技术参数：不锈钢防虫网。 2.其它：不锈钢均为304#。	套	2	321	642	
494	03B055	墙面开孔及封堵	墙面开孔及封堵	套	2	535	1070	
495	03B056	补风风机	1.技术参数：风量大、噪音低、易维修维护 2.尺寸：6000-8500M3/h	台	1	6785	6785	
496	03B057	防震机架	1.技术参数：国标60槽钢焊接支架，受力点安装钢弹簧减震器。	套	1	3645	3645	
497	03B058	防火阀	1.技术参数：设备为熔断式防火阀，采用1.0厚不锈钢制作，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片70摄氏度时自动将阀门关闭。 2.其它：不锈钢均为304#。	套	1	2142	2142	
498	03B059	不锈钢补风管	1.技术参数：风管采用1.0mm厚不锈钢板制作。 2.其它：不锈钢均为304#。	m2	22	658	14476	
499	03B060	铝合金风口	1.技术参数：优质铝合金制作 2.尺寸：400*400mm	个	3	321	963	
本页小计							50262	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 82 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
500	03B061	防雨百叶	1.技术参数：优质不锈钢制作，固定式用于鲜风进入。 2.其它：不锈钢均为304#。	套	1	1261	1261	
501	03B062	风管法兰	1.技术参数：采用30*30国标镀锌角铁制作	对	5	144	720	
502	03B063	风管吊杆	1.技术参数：采用国标40*40角铁及10厘螺纹杆制作	根	4	61	244	
503	03B064	软连接	1.技术参数：防水防油帆布制作	套	1	731	731	
		抗震支架					57450	
504	031002001005	管道支架	管道支架 1、名称:抗震支架 2、材质:专用型钢 3、管架形式:管径及支架形式（侧向、纵向、单向、双向）综合考虑	kg	1500	38.3	57450	
		训练塔安装					36374.61	
		给排水工程					5630.88	
505	031001006042	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、冷凝水 3.材质、规格:UPVC管De110 4.连接形式:粘接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计及规范要求	m	41.8	39.12	1635.22	
506	031001006043	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De110 4.连接形式:沟槽连接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计及规范要求	m	12.8	66.7	853.76	
507	031004014006	给、排水附(配)件	1.名称：雨水斗DN100	个	1	192.26	192.26	
508	031004014007	给、排水附(配)件	1.名称：雨水斗DN50	个	5	160.66	803.3	
509	031004014008	给、排水附(配)件	1.名称：侧墙式雨水斗DN100	个	1	192.26	192.26	
本页小计							64082.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 83 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
510	031002003020	套管	1.名称、类型:防水套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:包含防火封堵等	个	16	74.29	1188.64	
511	030413003006	打洞（孔）	1、名称:穿墙套管 2、规格:DN100	个	16	47.84	765.44	
		强电工程					20154.13	
512	030411001018	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	119.67	12.41	1485.1	
513	030411001019	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配	m	6.5	28.36	184.34	
514	030411004014	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV-2.5 4.材质:铜芯	m	363.51	4.55	1653.97	
515	030408001025	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	13	33.96	441.48	
516	030408006004	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:6m2	个	2	132.58	265.16	
517	030404017050	配电箱	1.名称:配电箱AL 2.接线端子材质、规格:含端子接线 3.安装方式:明装	台	1	6357.13	6357.13	
518	030412005006	荧光灯	1.名称:圆形防水LED灯 2.安装形式:吸顶式	套	17	193.96	3297.32	
519	030404034007	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.安装方式:距地1.4m	个	17	26.1	443.7	
520	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属	个	34	8.08	274.72	
521	030414002002	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试	系统	1	886.1	886.1	
522	030414011002	接地装置	1.名称:接地系统调试	系统	1	959.66	959.66	
本页小计							18202.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 84 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
523	030409003002	避雷引下线	1.名称:引下线 2.安装部位:建筑物四周 3.安装形式:利用柱主筋饮下	m	83.6	23.51	1965.44	
524	030409005002	避雷网	1.名称:接闪带 2.安装形式:沿屋面	m	23.75	18.81	446.74	
525	030409002003	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4	m	2	26.35	52.7	
526	030409002004	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:建筑物四周	m	26.25	40.82	1071.53	
527	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联结端子箱MEB	台	1	369.04	369.04	
		消防水工程					10589.6	
528	030901010005	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:SNW65-3消火栓（减压稳压型） 3.附件材质、规格:含附件	套	3	689.99	2069.97	
529	030901010006	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:SN65消火栓 3.附件材质、规格:含附件	套	3	689.99	2069.97	
530	030901013001	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	12	122.63	1471.56	
531	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接，含管件 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求	m	17.3	86.34	1493.68	
532	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接，含管件 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求	m	9.9	73.66	729.23	
本页小计							11739.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 85 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
533	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接，含管件 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求	m	3.5	39.74	139.09	
534	030601002008	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:Y100 3.支架形式、材质:按设计 4.调试要求:按设计	台	1	121.04	121.04	
535	031003001032	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 含阀门 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1	94.72	94.72	
536	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:安全止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法沟槽连接	个	1	703.72	703.72	
537	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:ZT45-10闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法沟槽连接	个	2	481.92	963.84	
538	031002003021	套管	1.名称、类型:防水套管 2.材质:一般 3.规格:DN100 4.填料材质:包含防火封堵等	个	6	74.29	445.74	
539	030413003007	打洞（孔）	1、名称:穿墙套管 2、规格:DN100	个	6	47.84	287.04	
		门卫安装					55699.13	
		给排水工程					958.14	
540	031001006044	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De75 4.连接形式:沟槽连接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计及规范要求	m	8.6	66.7	573.62	
541	031004014009	给、排水附(配)件	1.名称：雨水斗DN100	个	2	192.26	384.52	
		强电工程					54740.99	
本页小计							3713.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 86 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
542	030411001020	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	82.19	12.41	1019.98	
543	030411001021	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配	m	4	32.92	131.68	
544	030411004015	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV-2.5 4.材质:铜芯	m	257.12	4.55	1169.9	
545	030411004016	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV-4 4.材质:铜芯	m	47.79	5.84	279.09	
546	030408001026	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	10	54.4	544	
547	030408006005	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:10m2	个	2	132.58	265.16	
548	030404035016	插座	1.名称:单相二三级组合插座 2.安装方式:距地0.3m	个	7	27.66	193.62	
549	030404035017	插座	1.名称:单相挂壁空调插座 2.安装方式:距地0.3m	个	2	33.28	66.56	
550	030404034008	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:距地1.4m	个	2	36.87	73.74	
551	030412005007	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.安装形式:吸顶式	套	4	142.83	571.32	
552	030412005008	荧光灯	1.名称:圆形LED灯 2.安装形式:吸顶式	套	2	114.45	228.9	
553	030412005009	荧光灯	1.名称:圆形防水LED灯（声光控款） 2.安装形式:吸顶式	套	1	283.99	283.99	
554	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属	个	18	8.08	145.44	
本页小计							4973.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 87 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
555	030404017051	配电箱	1.名称:交流配电箱 AZX-32 2.接线端子材质、规格:含端子接线 3.安装方式:明装	台	1	13785.05	13785.05	
556	030405002001	太阳能电池	1.名称:太阳能单晶硅电池板 2.规格: 1650*992*40	组	4	1761.13	7044.52	
557	030405002002	太阳能电池	1.名称:并网逆变器 2.规格: ASI-10000TL	组	1	18307.15	18307.15	
558	030414002003	送配电装置系统	1.名称:数据采集监控系统	系统	1	3728.41	3728.41	
559	030408001027	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	20	29.54	590.8	
560	030502007001	光缆	1.名称:光伏专用线缆 2.型号:PVF-1*4mm2 0.6/1kV 3.材质: 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	25	6.91	172.75	
561	030409003003	避雷引下线	1.名称:引下线 2.安装部位:建筑物四周 3.安装形式:利用柱主筋饮下	m	9.2	23.51	216.29	
562	030409002005	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:建筑物四周	m	85.7	40.82	3498.27	
563	030409002006	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4	m	5	26.35	131.75	
564	030409008005	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联结端子箱MEB	台	1	369.04	369.04	
565	030409008006	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱LEB	台	2	38.91	77.82	
566	030414002004	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试	系统	1	886.1	886.1	
567	030414011003	接地装置	1.名称:接地系统调试	系统	1	959.66	959.66	
		配电间安装					48157.92	
		给排水工程					1622.8	
本页小计							49767.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 88 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
568	031001006045	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De110 4.连接形式:沟槽连接，含管件 5.阻火圈设计要求:按设计	m	12.8	66.7	853.76	
569	031004014010	给、排水附(配)件	1.名称：雨水斗DN100	个	4	192.26	769.04	
		强电工程					38912.04	
570	030404017052	配电箱	1.名称:配电箱AL 2.接线端子材质、规格:含端子接线 3.安装方式:明装	台	1	5621.24	5621.24	
571	030404017053	配电箱	1.名称:配电箱AE 2.接线端子材质、规格:含端子接线 3.安装方式:明装	台	1	7046.41	7046.41	
572	030404017054	配电箱	1.名称:A型应急照明非集中控制集中电源 2.接线端子材质、规格:含端子接线 3.安装方式:明装	台	1	1792.09	1792.09	
573	030411001022	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	155.67	12.41	1931.86	
574	030411001023	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配	m	13	22.23	288.99	
575	030411001024	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	54.02	19.01	1026.92	
576	030411001025	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配	m	6.5	28.36	184.34	
本页小计							19514.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 89 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
577	030411004017	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV-2.5 4.材质:铜芯	m	129.39	4.55	588.72	
578	030411004018	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZNC-BV-2.5 4.材质:铜芯	m	342.06	4.91	1679.51	
579	030411004019	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV-4 4.材质:铜芯	m	292.6	5.84	1708.78	
580	030408001028	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	25.63	29.54	757.11	
581	030408001029	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	12.81	67.98	870.82	
582	030408006006	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:4m2	个	4	132.58	530.32	
583	030408006007	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:10m2	个	2	132.58	265.16	
584	030404035018	插座	1.名称:单相二三级组合插座 2.安装方式:距地0.3m	个	7	27.66	193.62	
585	030404035019	插座	1.名称:三相柜式空调插座 2.安装方式:距地0.3m	个	2	47.93	95.86	
586	030404034009	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.安装方式:距地1.4m	个	3	42.57	127.71	
587	030404034010	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地1.4m	个	1	26.1	26.1	
588	030404034011	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地1.4m	个	1	36.86	36.86	
本页小计							6880.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 90 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
589	030412005010	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.安装形式:吸顶式	套	18	142.83	2570.94	
590	030412004015	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯 2.安装形式:吊杆式	套	10	112.92	1129.2	
591	030412004016	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.安装形式:吊杆式	套	2	112.92	225.84	
592	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属	个	41	8.08	331.28	
593	030414002005	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试	系统	1	886.1	886.1	
594	030409003004	避雷引下线	1.名称:引下线 2.安装部位:建筑物四周 3.安装形式:利用柱主筋饮下	m	36.8	23.51	865.17	
595	030409005003	避雷网	1.名称:接闪带 2.安装形式:沿屋面	m	89.28	18.8	1678.46	
596	030409002007	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:建筑物四周	m	65.94	40.82	2691.67	
597	030409002008	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4	m	5	26.35	131.75	
598	030409008007	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联结端子箱MEB	台	1	369.04	369.04	
599	030409008008	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱LEB	台	1	38.91	38.91	
600	030409008009	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地端子板160*160*6	块	4	565.4	2261.6	
601	030414011004	接地装置	1.名称:接地系统调试	系统	1	959.66	959.66	
		通风空调工程					7623.08	
602	030108003003	轴流通风机	1.名称:边墙式轴流风机 2.型号:按设计 3.规格:风量1500m3/h，风压112Pa，电机功率125W，机组噪声61dB(A)，带防雨百叶、防虫网 4.减振底座形式、数量:按设计 5.单机试运转要求:按设计	台	2	3811.54	7623.08	
本页小计							21762.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 91 页　共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计					2836053.15	
		措施项目					20268.35	
603	031301017001	脚手架搭拆		项	1	20268.35	20268.35	
		单价措施合计					20268.35	
本页小计							20268.35	
合　计							2856321.5	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			32006.74			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	28076.09			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	3930.65			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	20589.13			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	561.52			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	1497.39			
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					54654.78			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	无					
合　　计						—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			54324.3
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1926393.88	2.4	46233.45
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1926393.88	0.42	8090.85
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1926393.88	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	2965300.58	9	266877.05
合　　计					321201.35

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 1 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	X918168@1	7x1.5电缆头		个	4.2	14.16	59.47
2	18430305@2	不锈钢带网框地漏DN50	DN50	个	1	55.92	55.92
3	18430305@1	不锈钢地漏DN50	DN50	个	55	55.92	3075.6
4	18430305@3	不锈钢双通道地漏DN50	DN50	个	11	119.47	1314.17
5	18430307-1@6	侧墙式雨水斗DN100		个	1	130	130
6	22470111@11	单管LED灯　24W		套	66.66	47.29	3152.35
7	23230131-2@1	单联单控开关		只	39.78	14.69	584.37
8	23230131-8@1	单联双控开关		只	47.94	19.12	916.61
9	23412504@16	单相二三级组合插座	5孔单相暗	套	14.28	12.23	174.64
10	补充主材001@1	电磁流量计HQLDD-150		台	1	2517.35	2517.35
11	22470111@4	吊线式LED平板灯 32W　1200x300		套	49.49	75.22	3722.64
12	23230131-2@2	暖风一体机开关		只	9.18	61.42	563.84
13	23230131-4@1	三联单控开关		只	40.8	29.56	1206.05
14	23230131-3@1	双联单控开关		只	36.72	24.6	903.31
15	18430307-1@4	雨水斗DN100		个	7	130	910
16	18430307-1@5	雨水斗DN50		个	5	100.09	500.45
17	15230309@2	承插塑料排水管件De110	dn110	个	219.9657	10.67	2347.03
18	15230310@1	承插塑料排水管件De160	dn160	个	26.12614	19.46	508.41
19	15230307@2	承插塑料排水管件De32	dn50	个	24.41714	3.56	86.93
20	15230307@3	承插塑料排水管件De40	dn50	个	5.7728	3.56	20.55
21	15230307@1	承插塑料排水管件De50	dn50	个	127.02866	3.56	452.22
22	15230308@1	承插塑料排水管件De75	dn75	个	35.62636	7.91	281.8
23	15130905@2	低压碳钢对焊管件150*90° 弯头		个	9	33.48	301.32
24	15130905@5	低压碳钢对焊管件DN100*100*65三通		个	2	20.09	40.18
25	15130905@1	低压碳钢对焊管件DN100*90° 弯头		个	2	12.55	25.1
26	15130905@4	低压碳钢对焊管件DN65*90° 弯头		个	6	5.85	35.1
27	15020301@3	镀锌钢管接头零件DN25		个	2.5305	2.12	5.36
28	15020301@1	镀锌钢管接头零件DN40		个	7.0934	3.93	27.88
29	22470111@12	防水LED灯30W		套	10.1	143.98	1454.2
30	补充主材001@7	防雨百叶风口630*200		个	1	98.64	98.64

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 2 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
31	26210704@3	沟槽式夹箍DN80		副	4	16.8	67.2
32	14210103@1	金属软管DN20	DN20	m	182.722	3.98	727.23
33	13120503@1	难燃B1型高性能闭孔发泡橡塑		m3	0.3811	1221.24	465.41
34	14310102@1	塑料管	DN80	m	3.06	7.93	24.27
35	15130905@6	吸水喇叭口DN300		个	2	179.8	359.6
36	15230707@2	硬聚氯乙烯螺旋排水管接头零件De110	dn110	个	222.57033	6.41	1426.68
37	15230708@1	硬聚氯乙烯螺旋排水管接头零件De160	dn160	个	12.3516	11.67	144.14
38	15230705@1	硬聚氯乙烯螺旋排水管接头零件De50	dn50	个	43.34715	2.13	92.33
39	15230706@1	硬聚氯乙烯螺旋排水管接头零件De75	dn75	个	42.8452	4.74	203.09
40	22470111@33	圆形防水LED灯		套	17.17	163.72	2811.07
41	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.36832	94.59	34.84
42	14050130	无缝钢管	Φ57*3	m	0.36832	16.02	5.9
43	14370507	橡胶软管	Φ50	m	2.94656	24.23	71.4
44	14350106	异型塑料管	dn5	m	1.2	4.09	4.91
45	11111703	酚醛磁漆		kg	0.62	12.35	7.66
46	12050313	机油	6~7#	kg	1.38223	11.32	15.65
47	12050311	机油		kg	12.72128	8.22	104.57
48	31110301	棉纱头		kg	131.74341	6.16	811.54
49	14312502	塑料软管		kg	11.72	17.22	201.82
50	26060121@1	PVC32	DN32	m	38.5	9	346.5
51	X1910619@1	电缆穿墙套管SC125		个	4.08	52.37	213.67
52	X1910619@2	电缆穿墙套管SC80		个	3.06	28.96	88.62
53	14010341	焊接钢管	DN150	m	0.71	59.16	42
54	14010335	焊接钢管	DN100	m	2.44	35.52	86.67
55	14010332@1	焊接钢管	DN65	m	1.22	21.92	26.74
56	14010332	焊接钢管	DN80	m	0.915	27.63	25.28
57	14010323@3	焊接钢管	DN50	m	6.8	16.27	110.64
58	14010323@2	焊接钢管	DN25	m	0.305	8.08	2.46
59	14010323@1	焊接钢管	DN40	m	0.305	12.78	3.9
60	80210143	C15现浇混凝土		m3	0.02	399.26	7.99
61	01130142	扁钢	>-60	kg	40.96988	3.2	131.1
62	01130141	扁钢	<-59	kg	76.54434	3.2	244.94
63	01210338	等边角钢	∟63*5	kg	0.07488	3.26	0.24

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 3 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
64	01210332	等边角钢	∟60*5	kg	410.22292	3.26	1337.33
65	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	78.6455	5.02	394.8
66	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	174.63282	5.02	876.66
67	03410200	电焊条		kg	2.1	5.02	10.54
68	11112503	调和漆		kg	0.25648	14.45	3.71
69	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	54.94566	4.38	240.66
70	01130207	镀锌扁钢	-40*4	kg	18.55	4.38	81.25
71	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	98.794	4.38	432.72
72	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	5.454	5.14	28.03
73	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	107.88581	5.14	554.53
74	11030303	防锈漆		kg	0.43968	12.46	5.48
75	11030306	酚醛防锈漆		kg	2.89227	12.46	36.04
76	01290154	钢板	δ12~20 Q235	kg	22.59818	3.2	72.31
77	01290150	钢板	δ10~20 Q235	kg	117.84	3.2	377.09
78	01290149	钢板	δ10~15 Q235	kg	6.15	3.2	19.68
79	01290128	钢板	δ3.5~4.0 Q235	kg	240	3.2	768
80	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	8.4	3.2	26.88
81	01290109	钢板	δ1.6~1.9 Q235	kg	3.8	3.2	12.16
82	01290108	钢板	δ1.0~1.5 Q235	kg	21.17678	3.2	67.77
83	01290105	钢板	δ0.5~0.65 Q235	kg	6.4	3.2	20.48
84	04030102	黄砂		m3	1.41308	211.29	298.57
85	01210101	角钢		kg	10	3.26	32.6
86	12010103	汽油		kg	262.57952	8.58	2252.93
87	04010611	水泥	32.5级	kg	911.08027	0.25	227.77
88	80010106	水泥砂浆	M10	m3	17.16681	569.82	9781.99
89	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.13084	204.25	26.72
90	04050201	碎石		m3	1.184	204.25	241.83
91	03510703	铁钉	20mm	kg	0.03015	5.01	0.15
92	03510701	铁钉		kg	0.30709	5.01	1.54
93	01270101	型钢		kg	488.0608	3.14	1532.51
94	12413518	901胶		kg	0.02	2.14	0.04
95	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	7.5	11.51	86.33
96	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	46.3725	7.62	353.36

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 4 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
97	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	12.75	4.47	56.99
98	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	106.577	1.65	175.85
99	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	80.825	1.09	88.1
100	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm2	m	10.534	2.4	25.28
101	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	251.629	1.5	377.44
102	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	247.93	0.97	240.49
103	15170105	PVC塑料管接头	dn15	套	730.888	1.4	1023.24
104	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm2	m	14.554	0.69	10.04
105	02270106	白布		m	4.04	3.43	13.86
106	03510901	保温钉		个	338	0.13	43.94
107	24030105	保险丝	5A	个	0.8	1.41	1.13
108	31170104	标志牌	塑料扁形	个	161.4822	0.16	25.84
109	31170103	标志牌		个	172.99453	0.16	27.68
110	12310308	丙酮		kg	12.56644	5.15	64.72
111	12370322	丙烷		kg	2	4.55	9.1
112	13070304	玻璃布	δ0.2	m2	1.95936	3.6	7.05
113	11591104	玻璃胶	310g	支	0.3	12.86	3.86
114	01291541	不锈钢板	0Cr18Ni9Ti　δ<0.5	kg	0.8	17.58	14.06
115	03410300	不锈钢电焊条		kg	11.07724	53.17	588.98
116	CLFTZ	材料费调整		元	13393.18568	1	13393.19
117	13070503	超细玻璃棉毡		kg	0.55578	8.15	4.53
118	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	24.89809	2.57	63.99
119	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	12.888	1.72	22.17
120	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	85.22523	12.86	1096
121	24150703	瓷接头	双路	个	306.94	0.24	73.67
122	18553507	大便器密封圈		个	11	12.43	136.73
123	15370707	单管卡子	DN25	个	1.38675	0.68	0.94
124	03054309	地脚螺栓	M10*100	套	2.04	1.37	2.79
125	22612511	灯吊链		m	9.09	3.46	31.45
126	26250703	电缆吊挂	3*50	套	21.64361	8.45	182.89
127	12070109	电力复合脂		kg	28.31158	17.15	485.54
128	03131104	垫圈	M10~20	十个	2.8	0.43	1.2

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 5 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
129	18310512	吊盒		个	6.12	1.63	9.98
130	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	29.44	58.91	1734.31
131	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12*12~50	十个	144.7584	0.13	18.82
132	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10*100	十个	9.02	0.34	3.07
133	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	48	0.09	4.32
134	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	110.92704	6.17	684.42
135	26250312	镀锌电缆卡子	3*35	个	57.52486	5.77	331.92
136	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	149.60714	1.46	218.43
137	26065136	镀锌电线管接头	Φ70*8	个	5.66861	3.98	22.56
138	26065135	镀锌电线管接头	Φ50*7	个	33.69666	3.1	104.46
139	26065134	镀锌电线管接头	Φ40*7	个	15.84552	2.1	33.28
140	26065133	镀锌电线管接头	Φ32*6	个	65.26574	1.79	116.83
141	26065132	镀锌电线管接头	Φ25*6	个	136.47088	1.23	167.86
142	26065131	镀锌电线管接头	Φ20*5	个	526.32011	0.83	436.85
143	15021307	镀锌管箍	DN25	个	6.06	1.93	11.7
144	15370317	镀锌管卡	DN70	个	13.4518	3.39	45.6
145	15370315	镀锌管卡	DN50	个	115.81073	3.88	449.35
146	15370314	镀锌管卡	DN40	个	54.18006	2.51	135.99
147	15370312	镀锌管卡	DN32	个	27.59617	1.59	43.88
148	15370310	镀锌管卡	DN25	个	218.51244	1.39	303.73
149	15370308	镀锌管卡	DN20	个	749.97184	1.16	869.97
150	15370305	镀锌管卡	DN12~40*1.5	个	24	1.38	33.12
151	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	4	0.6	2.4
152	15021114	镀锌活接头	DN100	个	1.01	71.55	72.27
153	15021113	镀锌活接头	DN80	个	68.68	42.53	2920.96
154	15021111	镀锌活接头	DN65	个	1.01	29.27	29.56
155	15021110	镀锌活接头	DN50	个	17.17	18.6	319.36
156	15021109	镀锌活接头	DN40	个	13.13	12.07	158.48
157	15021108	镀锌活接头	DN32	个	3.03	9.36	28.36
158	15021107	镀锌活接头	DN25	个	16.16	7.42	119.91
159	15021105	镀锌活接头	DN15	个	5.05	3.89	19.64
160	03130705	镀锌平垫圈	M6	十个	4.12	0.11	0.45
161	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	3.03	1.66	5.03

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 6 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
162	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	3112.775	0.12	373.53
163	15023132	镀锌锁紧螺母	3*70	个	5.66861	1.47	8.33
164	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	31.59062	0.93	29.38
165	15023130	镀锌锁紧螺母	3*40	个	14.85518	0.72	10.7
166	15023129	镀锌锁紧螺母	3*32	个	61.18664	0.54	33.04
167	15023128	镀锌锁紧螺母	3*25	个	127.94145	0.24	30.71
168	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	493.42511	0.13	64.15
169	15022307	镀锌弯头	DN25	个	3.03	2.7	8.18
170	15022306	镀锌弯头	DN20	个	16	1.83	29.28
171	01090221	镀锌圆钢	Φ5.5~9	kg	52.6	4.46	234.6
172	31170124	端子号牌		个	58	0.59	34.22
173	02270112	帆布		m2	4.7035	6.86	32.27
174	12331322	肥皂		块	0.20912	1.54	0.32
175	24190131	酚醛层压板	δ10~20	m2	0.01	1003.33	10.03
176	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	8.64379	8.58	74.16
177	01293501	钢垫板		kg	102.6	3.77	386.8
178	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.618	0.01	0.01
179	03130304	钢垫圈		kg	11.03643	4.97	54.85
180	26066513	钢管保护管	Φ40*400	根	70.346	7.55	531.11
181	26090506	钢接线端子	DT-6mm2	个	8.12	1.72	13.97
182	03652422	钢锯条		根	350.01122	0.21	73.5
183	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	19.57119	6	117.43
184	03652906	钢丝刷子		把	0.2625	1.54	0.4
185	12370314	高纯氮气	40L	m3	2.5	2.14	5.35
186	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.038	6.86	0.26
187	26250343	固定卡子	3*80	个	294.58	2.49	733.5
188	26250342	固定卡子	1.5*32	个	6.18	2.7	16.69
189	15271914	管接头	FST32	个	5.145	0.59	3.04
190	19110108	管子托钩	DN50	个	181.134	2.12	384
191	19110107	管子托钩	DN40	个	26.69737	1.89	50.46
192	19110106	管子托钩	DN32	个	26.64186	1.54	41.03
193	19110105	管子托钩	DN25	个	213.70275	1.31	279.95
194	19110104	管子托钩	DN20	个	22.43971	1.14	25.58
195	19110103	管子托钩	DN15	个	583.4334	1.01	589.27

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 7 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
					5		
196	11590914	硅酮密封胶		L	5.7	68.6	391.02
197	14010311	焊接钢管	DN20	m	29.6	6.73	199.21
198	03411302	焊锡		kg	38.86446	36.87	1432.93
199	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	4.96224	51.45	255.31
200	03430900	焊锡丝		kg	17.73	42.88	760.26
201	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	0.46025	6.86	3.16
202	01550308	黑铅粉		kg	0.4	4.29	1.72
203	11430320	红丹粉		kg	0.8	6.86	5.49
204	11112524	厚漆		kg	22.4403	8.58	192.54
205	25430319	花线	2*23/0.15	m	111.98	2.26	253.07
206	24170308	黄腊带	20mm*10m	卷	44	7.86	345.84
207	12070105	黄油(钙基脂)		kg	9.888	6.86	67.83
208	05050111	胶合板	2440*1220*6	m2	0.06	10.29	0.62
209	12413542	胶合剂		kg	0.035	8.56	0.3
210	25430320	绞型软线	RVS-0.5mm2	m	18.162	1.49	27.06
211	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	53.40744	17.15	915.94
212	26065308	紧定式锁母	Φ32	个	5.27154	1.82	9.59
213	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	35.20283	1.29	45.41
214	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	513.15939	0.9	461.84
215	26064334	紧定式弯管接头	Φ32	个	0.80182	4.36	3.5
216	26064308	紧定式直管接头	Φ32	个	5.22718	2.96	15.47
217	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	34.90662	2.06	71.91
218	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	484.65054	1.54	746.36
219	03053722	精制带母蝶形螺栓	M8*30	套	202.8382	0.17	34.48
220	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16*100内2平1弹垫	套	70.346	2.32	163.2
221	03050658	精制带母镀锌螺栓	M14*100内2平1弹垫	套	28.7	1.17	33.58
222	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	1660.054119	1.1	1826.06
223	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	277.47455	0.86	238.63
224	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	161.87151	0.69	111.69
225	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M8*80~120	套	4.1	3.16	12.96
226	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	8.24	1.35	11.12
227	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	316.58458	0.64	202.61

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 8 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
228	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	255.6298	0.33	84.36
229	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	150.6	0.22	33.13
230	03050516	精制带母镀锌螺栓	M10*75	套	10.272	0.67	6.88
231	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	216.405	0.58	125.51
232	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6*75	套	567.164	0.56	317.61
233	03090212	精制六角螺母	M6~10	十个	2.8	0.69	1.93
234	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.618	0.6	0.37
235	03050911	精制六角螺栓		kg	13.35783	4.82	64.38
236	03652421	锯条		根	216.47488	0.19	41.13
237	02090105	聚氯乙烯薄膜		kg	0.07	7.72	0.54
238	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	8.34304	10.72	89.44
239	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	60.95038	0.3	18.29
240	13121124	聚酯乙烯泡沫塑料		kg	0.7	47.17	33.02
241	26065510	扣压式锁母	Φ50	个	0.618	3.15	1.95
242	26065509	扣压式锁母	Φ40	个	2.0085	2.59	5.2
243	26065508	扣压式锁母	Φ32	个	2.0085	1.55	3.11
244	26065507	扣压式锁母	Φ25	个	8.34609	1.1	9.18
245	26065506	扣压式锁母	Φ20	个	55.2384	0.81	44.74
246	26064536	扣压式弯管接头	Φ50	个	0.0764	6.58	0.5
247	26064535	扣压式弯管接头	Φ40	个	0.2808	5.22	1.47
248	26064534	扣压式弯管接头	Φ32	个	0.3055	3.33	1.02
249	26064510	扣压式直管接头	Φ50	个	0.5252	3.64	1.91
250	26064509	扣压式直管接头	Φ40	个	1.7069	3.01	5.14
251	26064508	扣压式直管接头	Φ32	个	1.9916	1.91	3.8
252	26064507	扣压式直管接头	Φ25	个	8.27586	1.39	11.5
253	26064506	扣压式直管接头	Φ20	个	62.60351	1.01	63.23
254	11030904	沥青绝缘漆		kg	10.42849	15.44	161.02
255	11030704	沥青清漆		kg	8.81541	6	52.89
256	03090103	螺母		kg	27.95506	6.17	172.48
257	03050102	螺栓		套	16.83259	0.21	3.53
258	16010506	螺纹截止阀	J11T-16 DN20	个	16	16.19	259.04
259	16030510	螺纹闸阀	Z15T-10K DN100	个	1.01	213.49	215.62
260	16030509	螺纹闸阀	Z15T-10K DN80	个	4.04	149.92	605.68
261	25010309	裸铜线	10mm2	kg	10.58	56.42	596.92

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 9 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
262	25010307	裸铜线	6mm2	kg	0.08	56.42	4.51
263	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	0.4485	16.29	7.31
264	12010903	煤油		kg	27.692	4.29	118.8
265	11590304	密封胶	30mL	支	16	12.86	205.76
266	28170301	面粉		kg	1.6	4.86	7.78
267	02010705	耐酸橡胶板	δ3	kg	0.06217	55.74	3.47
268	03210409	尼龙砂轮片	Φ500*25*4	片	0.22572	10.55	2.38
269	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	3.17183	8.66	27.47
270	03210405	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	38.91373	3.26	126.86
271	02130209	尼龙扎带	L=100~150	根	60	0.14	8.4
272	03511606	泡钉	20	kg	0.03015	6	0.18
273	11112530	喷漆		kg	1.92	24.01	46.1
274	12300378	硼砂		kg	0.05576	6.69	0.37
275	03070145	膨胀螺栓	M18*200	套	28.27668	3.43	96.99
276	03070141	膨胀螺栓	M16*200	套	91.20912	2.74	249.91
277	03070138	膨胀螺栓	M16	套	87.64848	1.03	90.28
278	03070133-1	膨胀螺栓	16*200	套	1200	3	3600
279	03070133	膨胀螺栓	M12*200	套	116.27826	3	348.83
280	03070126	膨胀螺栓	M12	套	37.20238	1.03	38.32
281	03070117	膨胀螺栓	M10	套	338.83167	0.69	233.79
282	03070110	膨胀螺栓	M8	套	32.96	0.3	9.89
283	03070107	膨胀螺栓	M6	套	364.30279	0.43	156.65
284	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	33.616	4.29	144.21
285	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.36832	20.32	7.48
286	02270131	破布		kg	68.86902	6	413.21
287	31130106	其它材料费		元	3.64	0.86	3.13
288	19610302	其它材料费		元	2431.02491	0.86	2090.68
289	12050321	汽轮机油	(各种规格)	kg	20	7.72	154.4
290	11112525	铅油		kg	0.75968	14.58	11.08
291	24250704	青壳纸	δ0.1~0.8	kg	4.8	34.04	163.39
292	12060317	清油		kg	7.13236	13.72	97.86
293	01290436	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	0.02	87.01	1.74
294	02350202	人造革		m2	0.06217	12.86	0.8
295	12030106	溶剂汽油		kg	18.51359	7.89	146.07

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 10 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
296	03057113	伞形螺栓	M6~8*150	套	422.28	0.34	143.58
297	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	15	11.58	173.7
298	03210211	砂轮片	Φ400	片	6.15862	11.58	71.32
299	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.39316	11.15	4.38
300	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.41179	1.29	0.53
301	03270202	砂纸		张	42.3	0.94	39.76
302	13013509	石棉绒		kg	11.631	2.4	27.91
303	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	25.30988	11.06	279.93
304	15090712	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN80	个	43.36581	39.81	1726.39
305	15090706	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN20	个	12.384	3.85	47.68
306	15250338	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN80	个	14.32624	25.25	361.74
307	03053131	双头带母螺栓		kg	5.12	6.54	33.48
308	11452114	松香水		kg	1.13339	4.72	5.35
309	02090302	塑料布		kg	8	7.72	61.76
310	02130114	塑料带	20mm*40m	kg	20.26	2.14	43.36
311	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	5.66861	0.61	3.46
312	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	31.59062	0.37	11.69
313	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	14.85518	0.37	5.5
314	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	61.18664	0.25	15.3
315	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	127.94145	0.25	31.99
316	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	493.42511	0.1	49.34
317	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	3175.075	0.1	317.51
318	12430365	塑料胶布带	25mm*10m	卷	40.6309	3.14	127.58
319	12430364	塑料胶布带	20mm*50m	卷	1.05	3.14	3.3
320	12430363	塑料胶布带	20mm*10m	卷	35.41207	1.8	63.74
321	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	169.68152	0.86	145.93
322	03070806	塑料膨胀管	Φ6*50	十个	8.96	0.69	6.18
323	03070805	塑料膨胀管	Φ6*45	十个	0.412	0.69	0.28
324	03070803	塑料膨胀管	Φ6~8	十个	4.12	0.51	2.1
325	31110307	塑料手套		副	300.3	3.43	1030.03
326	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	21	0.66	13.86
327	12430361	塑料粘胶带		盘	5.3389	3.14	16.76
328	03410900	碳钢气焊条		kg	6	12.86	77.16

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 11 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
329	26066531	套管	KT2型	个	6.3	4.29	27.03
330	03011002	铁铆钉		kg	2.17957	5.15	11.22
331	03270104	铁砂布	2#	张	140.29628	0.86	120.65
332	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	145.86	4.23	616.99
333	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	222.525	3.33	741.01
334	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	93.38	2.43	226.91
335	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	489.23	1.29	631.11
336	03057119	铜精制带母螺栓	M6*30	套	6.1	0.43	2.62
337	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	537.68	2.14	1150.64
338	03430511	铜气焊丝		kg	0.18123	34.3	6.22
339	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	1.6869	5.11	8.62
340	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	19.102	3.27	62.46
341	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	3.9345	2.38	9.36
342	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	5.7967	1.66	9.62
343	19490321	外罩		个	1	12.86	12.86
344	31170121	位号牌		个	24	0.51	12.24
345	14050175	无缝钢管	Φ219*6	m	1.525	163.32	249.06
346	11112504	无光调和漆		kg	19.85605	12.86	255.35
347	02290103	线麻		kg	0.88097	10.29	9.07
348	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	32.51599	7.72	251.02
349	02070226	橡胶垫	δ2	m2	2.65731	14.58	38.74
350	31011124	橡胶石棉盘根	编制 Φ6~25 250℃	kg	14.52	14.02	203.57
351	02070103	橡皮	Φ20mm	只	8	0.47	3.76
352	02051002	橡皮护套圈	Φ6~32	只	4	0.69	2.76
353	11450308	硝基快干腻子		kg	0.64	10.72	6.86
354	11450517	硝基漆稀释剂	信那水	kg	1.6	11.15	17.84
355	19610308@1	校验材料费		元	0.61	0.85	0.52
356	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	31.32	5.15	161.3
357	16230103	旋塞阀	DN15	个	1	27.44	27.44
358	12370305	氧气		m3	135.92679	2.83	384.67
359	12370335	乙炔气		kg	47.52525	15.44	733.79
360	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	1	1.17	1.17
361	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.56185	10.29	5.78
362	11593504	油灰		kg	14.3	1.29	18.45

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 12 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
363	02290507	油浸麻丝		kg	5.557	8.4	46.68
364	31011126	油浸石棉盘根	Φ6~10 250℃	kg	2.4	9.86	23.66
365	16410503	闸板阀	Z15W-10T DN15	个	1	19.84	19.84
366	12410101	粘结剂		kg	182.967	15.44	2825.01
367	01293539	铸铁垫板		kg	7.8	4.72	36.82
368	01370301	紫铜板		kg	1.3	55.74	72.46
369	03031235	自攻螺钉	M6*45	十个	0.408	0.71	0.29
370	03031223	自攻螺钉	M5*26	十个	1.02678	0.46	0.47
371	03031212	自攻螺钉	M4*65	十个	78.45754	0.27	21.18
372	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	78.768	0.26	20.48
373	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	313.884	0.25	78.47
374	03031208	自攻螺钉	M4*30	十个	0.2	0.25	0.05
375	03031205	自攻螺钉	M4*12	十个	2.82355	0.22	0.62
376	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	111.1	12.43	1380.97
377	12430346	自粘性塑料带	20mm*20m	卷	0.0325	5.15	0.17
378	13190503@1	0.3mm铝皮		m2	798.042	13.31	10621.94
379	补充材料001@36	150℃防火阀		台	2	2437	4874
380	55090109@21	1AE配电箱	半周长在1.5以内	只	1	6235.22	6235.22
381	55090109@24	1AK配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3387.76	3387.76
382	55090109@40	1AL1配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3158.42	3158.42
383	55090109@2	1AL2配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3909.96	3909.96
384	55090109@3	1AL3配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3106.93	3106.93
385	55090109@37	1AL配电箱	半周长在1.5以内	只	1	7104.14	7104.14
386	55090109@1	2AE配电箱	半周长在1.5以内	只	1	5881.36	5881.36
387	55090109@25	2AK配电箱	半周长在1.5以内	只	1	7103	7103
388	55090109@41	2AL1配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3192.77	3192.77
389	55090109@4	2AL2配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3022.88	3022.88
390	55090109@5	2AL3配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3022.88	3022.88
391	55090109@6	2AL4配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3090.65	3090.65
392	55090109@7	2AL5配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3090.65	3090.65
393	55090109@8	2AL6配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3090.65	3090.65
394	55090109@9	2AL7配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3022.88	3022.88
395	55090109@10	2AL8配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3877.61	3877.61
396	55090109@38	2AL配电箱	半周长在1.5以内	只	1	11633.77	11633.77

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 13 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
397	补充材料001@50	304不锈钢下水器及管		套	11	81	891
398	补充材料001@1	304不锈钢下水器及管		台	1	81	81
399	55090109@31	3AE配电箱	半周长在1.5以内	只	1	6133.09	6133.09
400	55090109@26	3AK配电箱	半周长在1.5以内	只	1	6919.45	6919.45
401	55090109@11	3AL1配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3158.42	3158.42
402	55090109@13	3AL2配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3158.42	3158.42
403	55090109@14	3AL3配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3158.42	3158.42
404	55090109@15	3AL4配电箱	半周长在1.5以内	只	1	2955.12	2955.12
405	55090109@16	3AL5配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3260.53	3260.53
406	55090109@17	3AL6配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3726.39	3726.39
407	55090109@18	3AL7配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3500.41	3500.41
408	55090109@39	3AL配电箱	半周长在1.5以内	只	1	11754.84	11754.84
409	补充主材002@5	70° 防火阀160*160		个	7	110	770
410	补充主材002@6	70° 防火阀250*160		个	1	140	140
411	补充主材002@4	70° 防火阀500*200		个	1	180	180
412	补充材料001@43	70℃防火阀		台	1	2142	2142
413	55090103@3	AK配电箱	2000*800*600	台	1	16336.1	16336.1
414	55090109@12	ALE配电箱	半周长在1.5以内	只	1	17260.54	17260.54
415	55090103@1	AL配电箱	2000*800*600	台	1	17260.54	17260.54
416	55090109@33	APC配电箱	半周长在1.5以内	只	1	7245.88	7245.88
417	55090103@4	APE配电箱	2000*800*600	台	1	18419.39	18419.39
418	55090103@5	APR配电箱		只	1	14336.28	14336.28
419	55090109@30	APS配电箱	半周长在1.5以内	只	1	5909.25	5909.25
420	55090109@32	APX配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3781.79	3781.79
421	55090109@27	APZ配电箱	半周长在1.5以内	只	1	7551.11	7551.11
422	55090103@2	AP配电箱	2000*800*600	台	1	24554.5	24554.5
423	55090109@46	A型应急照明非集中控制集中电源	半周长在1.5以内	只	1	1463.9	1463.9
424	55090109@20	A型应急照明非集中控制集中电源YJD1	半周长在1.5以内	只	1	1463.9	1463.9
425	55090109@22	A型应急照明非集中控制集中电源YJD2	半周长在1.5以内	只	1	1463.9	1463.9
426	55090109@23	A型应急照明非集中控制集中电源YJD3	半周长在1.5以内	只	1	1463.9	1463.9
427	25430311@2	BV-2.5	铜芯2.5mm2	m	13277.4644	2.71	35981.93
428	25430315@1	BV-4	4mm2	m	4156.509	4.36	18122.38
429	25430311@5	BV-4	铜芯4mm2	m	374.429	4.36	1632.51

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 14 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
430	25430311@3	BV-4	6mm2	m	2013.2862	4.36	8777.93
431	25430315@3	BV-6	6mm2	m	387.7335	6.49	2516.39
432	25430311@4	BV-6	6mm2	m	680.9112	6.49	4419.11
433	25430315@2	BVR-25	25mm2	m	36.75	29.77	1094.05
434	14310803@2	HDPE螺旋消音排水管De110	DN100	m	172.86228	28.39	4907.56
435	14310803@3	HDPE螺旋消音排水管De160	DN150	m	17.8036	55.01	979.38
436	14310803@5	HDPE螺旋消音排水管De50	DN50	m	47.04455	10.65	501.02
437	14310803@4	HDPE螺旋消音排水管De75	DN75	m	43.89354	16.86	740.05
438	26060351@1	JDG20	DN20	m	2850.8855	3.67	10462.75
439	26060351@2	JDG25	DN25	m	234.6855	4.53	1063.13
440	26060351@3	JDG32	DN32	m	35.1436	5.93	208.4
441	50030101@3	KT1室外机		台	5	31052.4	155262
442	22470111@30	LED防水平板灯(扣板配套灯)300x600		套	9.09	68.32	621.03
443	22470111@29	LED防水平板灯(扣板配套灯)600x600		套	25.25	90.5	2285.13
444	22470111@10	LED明装筒灯30W		套	4.04	39.92	161.28
445	22470111@7	LED平板灯(扣板配套灯) 36W		套	31.31	90.5	2833.56
446	22470111@5	LED平板灯(无框) 36W 600x600		套	18.18	90.5	1645.29
447	22470111@6	LED吸顶灯32W		套	8.08	75.41	609.31
448	55090109@19	LED显示屏配电箱	半周长在1.5以内	只	1	1596.98	1596.98
449	22470111@9	LED造型吊线灯 32W		套	15.15	120.66	1828
450	22470111@8	LED造型吸顶灯48W		套	3.03	146.39	443.56
451	55090109@34	PFJ配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3720.9	3720.9
452	14311503@1	PP-R给水管 De110	工程直径/管外径100/110(mm)	m	4.6206	134.86	623.13
453	14311503@4	PP-R给水管 De90	工程直径/管外径80/90(mm)	m	16.5138	90.76	1498.79
454	14311503@18	PP-R给水管De20	工程直径/管外径15/20(mm)	m	262.8744	5.16	1356.43
455	14311503@16	PP-R给水管De25	工程直径/管外径20/25(mm)	m	10.404	7.75	80.63
456	14311503@14	PP-R给水管De32	工程直径/管外径25/32(mm)	m	91.698	12.39	1136.14
457	14311503@12	PP-R给水管De40	工程直径/管外径32/40(mm)	m	26.7342	18.59	496.99
458	14311503@45	PP-R给水管De50	工程直径/管外径40/50(mm)	m	35.6898	28.93	1032.51
459	14311503@7	PP-R给水管De63	工程直径/管外径50/63(mm)	m	158.7324	45.66	7247.72

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 15 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
460	14311503@8	PP-R给水管De75	工程直径/管外径80/90(mm)	m	49.827	65.07	3242.24
461	14311503@2	PP-R给水管热熔管件 De110	工程直径/管外径100/110(mm)	m	4.6206	17.74	81.97
462	14311503@19	PP-R给水管热熔管件 De20	工程直径/管外径65/75(mm)	m	262.8744	2.66	699.25
463	14311503@17	PP-R给水管热熔管件 De25	工程直径/管外径65/75(mm)	m	10.404	4.44	46.19
464	14311503@15	PP-R给水管热熔管件 De32	工程直径/管外径65/75(mm)	m	91.698	4.44	407.14
465	14311503@13	PP-R给水管热熔管件 De40	工程直径/管外径65/75(mm)	m	26.7342	5.32	142.23
466	14311503@44	PP-R给水管热熔管件 De50	工程直径/管外径65/75(mm)	m	35.6898	7.1	253.4
467	14311503@9	PP-R给水管热熔管件 De63	工程直径/管外径65/75(mm)	m	158.7324	7.1	1127
468	14311503@5	PP-R给水管热熔管件 De75	工程直径/管外径65/75(mm)	m	49.827	13.31	663.2
469	14311503@3	PP-R给水管热熔管件 De90	工程直径/管外径80/90(mm)	m	16.5138	15.97	263.73
470	14311503@20	PP-R热水给水管 De110	工程直径/管外径100/110(mm)	m	10.2	251.08	2561.02
471	14311503@35	PP-R热水给水管De20	工程直径/管外径15/20(mm)	m	194.5446	9.67	1881.25
472	14311503@33	PP-R热水给水管De25	工程直径/管外径20/25(mm)	m	8.2722	16.12	133.35
473	14311503@31	PP-R热水给水管De32	工程直径/管外径25/32(mm)	m	143.9526	22.76	3276.36
474	14311503@29	PP-R热水给水管De40	工程直径/管外径32/40(mm)	m	5.967	37.75	225.25
475	14311503@27	PP-R热水给水管De63	工程直径/管外径50/63(mm)	m	107.4876	93.87	10089.86
476	14311503@24	PP-R热水给水管De75	工程直径/管外径80/90(mm)	m	22.7256	118.76	2698.89
477	14311503@22	PP-R热水给水管De90	工程直径/管外径80/90(mm)	m	10.2	169.97	1733.69
478	14311503@21	PP-R热水给水管热熔管件 De110	工程直径/管外径100/110(mm)	m	10.2	17.74	180.95
479	14311503@34	PP-R热水给水管热熔管件 De20	工程直径/管外径65/75(mm)	m	194.5446	2.66	517.49
480	14311503@32	PP-R热水给水管热熔管件 De25	工程直径/管外径65/75(mm)	m	8.2722	4.44	36.73
481	14311503@30	PP-R热水给水管热熔管件 De32	工程直径/管外径65/75(mm)	m	143.9526	4.44	639.15
482	14311503@28	PP-R热水给水管热熔管件 De40	工程直径/管外径65/75(mm)	m	5.967	5.32	31.74
483	14311503@26	PP-R热水给水管热熔管件 De63	工程直径/管外径65/75(mm)	m	107.4876	7.1	763.16
484	14311503@25	PP-R热水给水管热熔管件 De75	工程直径/管外径65/75(mm)	m	22.7256	13.31	302.48
485	14311503@23	PP-R热水给水管热熔管件 De90	工程直径/管外径80/90(mm)	m	10.2	15.97	162.89
486	55090109@29	PS1配电箱	半周长在1.5以内	只	1	3344.65	3344.65
487	55090109@35	PS配电箱	半周长在1.5以内	只	1	1641.65	1641.65

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 16 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
488	X1810628@1	RTTZ-5x4		m	114.6249	61.64	7065.48
489	X1810628@2	RTTZ-5x6		m	145.7733	76.48	11148.74
490	25430314@6	RVSP-2x1.5	1.5mm2	m	18.2952	6.46	118.19
491	25430314@5	RVSP-4x1.5	1.5mm2	m	10.1412	10.58	107.29
492	25430314@4	RVSP-6x1.5	1.5mm2	m	26.3088	14.95	393.32
493	26060331@1	SC20	DN20	m	368.2559	5.52	2032.77
494	14010305@1	SC20	DN20	m	3289.5007	5.47	17993.57
495	26060331@5	SC25	DN25	m	55.6406	8.17	454.58
496	14010305@8	SC25	DN25	m	852.943	8.08	6891.78
497	26060331@4	SC32	DN32	m	13.39	10.58	141.67
498	14010305@10	SC32	DN32	m	407.9109	10.46	4266.75
499	26060331@2	SC40	DN40	m	13.39	12.92	173
500	14010305@2	SC40	DN40	m	99.0345	12.78	1265.66
501	26060331@3	SC50	DN50	m	4.12	16.45	67.77
502	14010305@3	SC50	DN50	m	210.6041	16.26	3424.42
503	14010305@5	SC65	DN70	m	37.7907	21.91	827.99
504	55090109@36	SFJ配电箱	半周长在1.5以内	只	1	6075.85	6075.85
505	20030105@5	SN65消火栓	单栓 65	套	3	561.81	1685.43
506	20030105@4	SNW65-3消火栓（减压稳压型）	单栓 65	套	3	561.81	1685.43
507	55090109@28	SPFJ配电箱	半周长在1.5以内	只	1	6334.26	6334.26
508	14311503@36	UPVC管 De110	工程直径/管外径100/110(mm)	m	10.149	24.84	252.1
509	14311503@42	UPVC管 De75	工程直径/管外径100/110(mm)	m	2.2542	15.08	33.99
510	14311503@39	UPVC管 De90	工程直径/管外径100/110(mm)	m	0.7038	15.97	11.24
511	14310379@2	UPVC管De110	dn110	m	74.92236	25.71	1926.25
512	14310380@1	UPVC管De160	dn160	m	35.44621	26.2	928.69
513	14310377@2	UPVC管De32	dn50	m	26.17669	2.95	77.22
514	14310377@3	UPVC管De40	dn50	m	6.1888	3.58	22.16
515	14310377@1	UPVC管De50	dn50	m	136.18261	8.22	1119.42
516	14310378@1	UPVC管De75	dn75	m	31.88493	15.3	487.84
517	14311503@37	UPVC塑料排水管件De110	工程直径/管外径100/110(mm)	m	10.149	14.07	142.8
518	14311503@43	UPVC塑料排水管件De75	工程直径/管外径100/110(mm)	m	2.2542	6.5	14.65
519	14311503@40	UPVC塑料排水管件De90	工程直径/管外径100/110(mm)	m	0.7038	7.2	5.07

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 17 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
520	55090103@6	X1配电箱柜		只	1	14060.64	14060.64
521	55090103@7	X2配电箱柜		只	1	4023.14	4023.14
522	55090103@8	X3配电箱柜		只	1	4023.14	4023.14
523	X1810629@15	YJV-3x2.5		m	35.754	9.81	350.75
524	X1810629@18	YJV-4*10		m	10.1	48.3	487.83
525	X1810629@17	YJV-4*6		m	13.13	29.2	383.4
526	X1810629@14	YJV-4x2.5		m	51.7019	12.78	660.75
527	X1810629@4	YJV-4x25+1x16		m	34.4612	133	4583.34
528	X1810629@6	YJV-4x35+1x16		m	13.2007	176.46	2329.4
529	X1810629@8	YJV-4x50+1x25		m	11.6352	241.31	2807.69
530	X1810629@5	YJV-4x50+1x25		m	188.7791	241.31	45554.28
531	X1810629@19	YJV-5*10		m	12.9381	60.08	777.32
532	X1810628@6	YJV-5*4		m	46.0863	24.66	1136.49
533	X1810629@1	YJV-5x10		m	250.2073	60.08	15032.45
534	X1810629@9	YJV-5x16		m	135.1279	93.04	12572.3
535	X1810629@13	YJV-5x2.5		m	16.0489	15.75	252.77
536	X1810628@4	YJV-5x4		m	518.2512	24.66	12780.07
537	X1810629@7	YJV-5x6		m	125.4824	36.21	4543.72
538	X1810628@5	YJV-5x6		m	361.1962	36.21	13078.91
539	25430311@1	ZNC-BV-2.5	铜芯2.5mm2	m	5259.382	3.02	15883.33
540	补充主材002@1	ZNC-KVV-2x1.5		m	82	5.2967	434.33
541	补充主材003@1	ZNC-KVV-3x1.5		m	14.06	7.426	104.41
542	补充主材002@2	ZNC-KVV-4x2.5		m	36.23	14.5148	525.87
543	补充主材001@3	ZNC-KVV-7x1.5		m	96.36	16.0674	1548.25
544	25430314@1	ZNC-RVSP-2x1.5	1.5mm2	m	100.8828	9.24	932.16
545	25430314@2	ZNC-RYJS-2x1.5	1.5mm2	m	98.3664	7.12	700.37
546	25430314@3	ZNC-RYJS-4x1.5	1.5mm2	m	189.7668	8.83	1675.64
547	X1810629@12	ZNC-YJV-2x4		m	13.2613	12.12	160.73
548	X1810629@3	ZNC-YJV-3x16		m	21.2302	60.17	1277.42
549	X1810629@11	ZNC-YJV-3x2.5		m	13.5138	11.52	155.68
550	X1810629@2	ZNC-YJV-4x16		m	21.2302	79.57	1689.29
551	X1810629@16	ZNC-YJV-5x2.5		m	7.1609	18.37	131.55
552	X1810628@3	ZNC-YJV-5x4		m	182.6686	27.98	5111.07
553	16413521@8	ZT45-10闸阀DN100	DN100	个	2	443.61	887.22

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 18 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
554	XZ911386@1	Φ10圆钢		m	118.6815	3.09	366.73
555	XZ911380@1	Φ10圆钢		m	737.7405	3.09	2279.62
556	22470111@39	安全出口标志灯		套	2.02	70.98	143.38
557	22470111@16	安全出口标志灯(A型、大型)1W		套	2.02	70.98	143.38
558	22470111@19	安全出口标志灯(A型、中型)1W(DC36V		套	5.05	70.98	358.45
559	16310103@2	安全阀DN15	DN15 HV3型铜阀	个	1.01	62.1	62.72
560	16413521@7	安全止回阀DN100	DN100	个	1	665.41	665.41
561	18413513	扳把式脸盆水嘴		套	16.16	159.7	2580.75
562	14040103@3	薄壁不锈钢管DN20	DN20	m	10.965	15.52	170.18
563	14040103@1	薄壁不锈钢管DN80	DN80	m	113.1282	99.25	11227.97
564	23412504@3	保温台专用插座(带开关,安全防潮型)	3孔单相暗	套	4.08	32.86	134.07
565	50290103@1	泵房排风机PF-1		台	1	1774.42	1774.42
566	补充设备001@8	边墙式轴流风机		台	2	1730.0625	3460.13
567	04135500	标准砖	240*115*53	百块	1.6	88.4	141.44
568	23412504@14	冰箱专用插座 (带开关,安全防潮型)	3孔单相暗	套	3.06	32.86	100.55
569	补充主材002@8	并网逆变器 ASI-10000TL		台	1	17744.2304	17744.23
570	13070703@1	玻璃棉板		m3	0.6695	443.61	297
571	补充材料001	补风风机6000-8500M3/h		台	1	6785	6785
572	15093505@1	不锈钢90度弯头DN600	DN600	个	2	6387.92	12775.84
573	XZ911379@1	不锈钢扁钢-40*4		m	654.885	18.58	12167.76
574	补充材料001@44	不锈钢补风管1.0mm		m2	22	658	14476
575	补充材料001@16	不锈钢菜盆1/1*150		套	8	302	2416
576	18430305@4	不锈钢侧墙式地漏DN50	DN50	个	1	53.23	53.23
577	18430308@1	不锈钢带网框地漏DN150	DN150	个	1	106.47	106.47
578	补充材料001@9	不锈钢饭盘600*400mm		个	12	97	1164
579	补充材料001@39	不锈钢防虫网		套	2	321	642
580	补充材料001@46	不锈钢防雨百叶		套	1	1261	1261
581	补充材料001@10	不锈钢馍盘600*400mm		个	12	97	1164
582	补充材料001@37	不锈钢排风管1.0mm		m2	20	658	13160
583	16250131@18	持压泄压阀DN100	DN100	个	1	1234.55	1234.55

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 19 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
584	16250131@12	持压泄压阀DN150	DN150	个	2	1873.79	3747.58
585	23412504@6	厨房备用插座（安全防潮型）	3孔单相暗	套	8.16	32.86	268.14
586	补充设备001@6	厨房壁式轴流风机PF-2		台	4	1330.8173	5323.27
587	50290103@2	厨房排风机PF-4		台	1	1596.98	1596.98
588	30110305@2	储热水箱长X宽X高=2000X2000X1500，4.0m³	6.0m3	个	1	7097.69	7097.69
589	11030305-1@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	32.30409	12.49	403.48
590	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	30.47	12.49	380.57
591	DLFCL@1	打洞（孔）		个	30	100	3000
592	补充材料001@6	大铸铁800锅		个	1	775	775
593	补充主材001@8	单层百叶风口200*200		个	1	47.0222	47.02
594	补充主材001@6	单层百叶风口500*320		个	4	86.9467	347.79
595	补充主材001@9	单层防雨百叶风口160*160		个	2	47.0222	94.04
596	补充主材001@11	单层防雨百叶风口200*160		个	2	49.6838	99.37
597	补充主材001@10	单层防雨百叶风口200*200		个	1	52.3455	52.35
598	补充材料001@2	单孔残食台800*760*800+150mm		台	1	3374	3374
599	补充材料001@28	单门留样柜600*580*1950mm		台	1	5961	5961
600	补充材料001@8	单门蒸饭车 十二盘		台	1	17142	17142
601	补充材料001@19	单通工作柜1800*760*800mm		台	1	4764	4764
602	补充材料001@26	单温龙头8寸		个	1	374	374
603	23412504@9	单相二,三极防潮插座 A86Z223AF-10 (安全防潮型)	5孔单相暗	套	20.4	19.52	398.21
604	23412504@1	单相二,三极组合插座 A86Z223A-10 (安全密闭型)	5孔单相暗	套	260.1	14.2	3693.42
605	23412504@5	单相二,三极组合地插座 A86Z223AF-10 (安全防潮型)	地面	套	28.56	106.47	3040.78
606	23412504@17	单相挂壁空调插座	5孔单相暗	套	2.04	17.74	36.19
607	23412504@8	单相挂壁空调插座 (安全密闭型)	3孔单相暗	套	1.02	17.74	18.09
608	23412504@12	单相柜式空调插座 (安全密闭型)	3孔单相暗	套	2.04	31.05	63.34
609	补充材料001@18	单星水池700*760*800+150mm		台	1	3035	3035
610	15130905@3	低压碳钢对焊管件DN150*150*100三通		个	4	78.07	312.28
611	17010132@1	低中压碳钢平焊法兰DN100		片	94	21.58	2028.52

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 20 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
612	17010132@3	低中压碳钢平焊法兰DN150		片	16	33.21	531.36
613	17010132@2	低中压碳钢平焊法兰DN40		片	16	17.34	277.44
614	17010132@4	低中压碳钢平焊法兰DN80		片	2	21.17	42.34
615	ZCBC0005@1	点型可燃气体探测器		个	2	487.97	975.94
616	31150301	电		kW·h	3971.78395	0.76	3018.56
617	16310108@2	电动阀DN50	DN50	个	2.02	364.1	735.48
618	16310110@2	电动阀DN80	DN80 铸铁	个	2.02	1624.7	3281.89
619	补充材料001@52	电热开水器连底座520*530*1300mm		台	1	5695	5695
620	23412504@15	电热水器专用插座（带开关,安全防潮型）	3孔单相暗	套	5.1	32.86	167.59
621	22470111@25	吊线式LED平板灯 5300x200		套	5.05	1774.42	8960.82
622	22470111@24	吊线式LED平板灯 7500x200		套	6.06	2484.19	15054.19
623	22470111@26	吊线式LED平板灯 8400x200		套	6.06	2839.08	17204.82
624	11112503-1@1	调和漆		kg	49.75428	10.65	529.88
625	11112503-1	调和漆		kg	21.78	10.65	231.96
626	补充材料001@32	调料车720*540*800mm		台	1	2142	2142
627	16250131@6	蝶阀DN100	DN100	个	12	473.33	5679.96
628	16250131@2	蝶阀DN40	DN40	个	4	314.25	1257
629	16250131@14	蝶阀DN80	DN80	个	1	378.66	378.66
630	16250131@15	蝶阀多功能水泵控制阀DN100	DN100	个	1	2015.3	2015.3
631	01290453@1	镀锌薄钢板0.5mm	δ0.5~1.2	m2	38.19128	16.1	614.88
632	01290453@2	镀锌薄钢板0.6mm	δ0.5~1.2	m2	15.5906	19.03	296.69
633	XZ911379@2	镀锌扁钢-40*4		m	83.748	4.8	401.99
634	15020301@4	镀锌钢管接头零件DN25		个	2.169	2.88	6.25
635	15020301@2	镀锌钢管接头零件DN65		个	8.8209	7.12	62.8
636	补充主材003@3	对开多叶调节阀400*200		个	1	219	219
637	补充材料001@25	墩布池500*500*500mm		台	1	2231	2231
638	18150101	蹲式陶瓷大便器		套	10.1	350.45	3539.55
639	22470111@18	方向标志灯(A型、中型) 1W		套	47.47	70.98	3369.42
640	补充主材001@12	方形散流器300*300	300*300	个	1	70.9769	70.98
641	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.16	15.97	2.56

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 21 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
642	16310108@3	防污止回阀DN50	DN50	个	2.02	308	622.16
643	补充材料001@41	防震机架		套	1	3645	3645
644	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	59.86548	12.49	747.72
645	补充材料001@47	风管吊杆		根	4	61	244
646	补充材料001@38	风管法兰		对	10	144	1440
647	19400101@1	风管机1.5P		台	1	2661.63	2661.63
648	19400101@2	风管机3P		台	3	3992.45	11977.35
649	19400101@3	风管机4P		台	3	5145.83	15437.49
650	补充材料001@34	风幕机L1500		台	2	1964	3928
651	补充材料001@35	风幕机L900		台	1	1785	1785
652	50350103@2	风暖性浴霸2KW		台	7	532.33	3726.31
653	14550901@1	复合衬塑热浸镀锌钢DN80	DN80	m	37.3728	102.92	3846.41
654	26110101@1	钢制86型接线盒		只	1332.12	1.89	2517.71
655	20290101@1	隔膜式气压水罐SQL600X0.6，H=1.7m，容积为150L		台	1	4399.81	4399.81
656	26210704@1	沟槽式夹箍DN100	DN100	副	6	18.63	111.78
657	26210704@4	沟槽式夹箍DN65		副	6	14.2	85.2
658	BCCLF6	固定挡烟垂壁		m	5	137.8575	689.29
659	16310105@5	管道过滤器DN25	DN25 铜	个	1.01	51.7	52.22
660	16310110@5	管道过滤器DN80	DN80	个	3.03	328.9	996.57
661	25253501@1	光缆PVF-1*4mm2 0.6/1kV		m	25.5	4.6	117.3
662	16250131@10	过滤器DN100	DN100	个	1	418.68	418.68
663	16250131@13	过滤器DN150	DN150	个	2	863.7	1727.4
664	14010505@2	焊接钢管	DN150	m	6.6	59.14	390.32
665	14010505@1	焊接钢管DN150	DN150	m	4.8	59.14	283.87
666	14010304-1@1	焊接钢管DN150	DN150	kg	5.14	3.32	17.06
667	补充设备004@1	集热水箱与储热水箱间循环水泵Q=1.56L/s,H=10M,n=2900r/min,P=1.5KW,G=32kg		台	2	3371.4	6742.8
668	30110305@1	集热循环水箱长X宽X高=2000X2000X1500，4.0m³	6.0m3	个	1	7097.69	7097.69
669	22470111@37	集中电源疏散照明灯		套	10.1	70.98	716.9
670	22470111@15	集中电源疏散照明灯(A型)10W		套	25.25	70.98	1792.25

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 22 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
671	22470111@14	集中电源疏散照明灯(A型)E6W		套	7.07	70.98	501.83
672	22470111@13	集中电源疏散照明灯(A型)E9W		套	91.91	70.98	6523.77
673	16310105@3	减压阀DN25	DN25 铜	个	1.01	143	144.43
674	16310107@4	减压阀DN40	DN40	个	1.01	316.8	319.97
675	30250111	减震器		台	7	20	140
676	55090109@43	交流配电箱 AZX-32	半周长在1.5以内	只	1	13456.86	13456.86
677	12430303@1	胶带(9m/卷)		卷	98.618	9.76	962.51
678	12430303	胶带(9m/卷)		卷	106.085	9.76	1035.39
679	16413540	角阀		个	10.1	60.33	609.33
680	补充主材001@4	接地端子板160*160*6		块	8	70.9769	567.82
681	26110101@2	接线盒		只	94.86	1.89	179.29
682	16310103@1	截止阀DN15	DN15 HV3型铜阀	个	2.02	31.46	63.55
683	16310105@1	截止阀DN25	DN25 HV3型铜阀	个	11.11	52.8	586.61
684	16310106@1	截止阀DN32	DN32 HV3型铜阀	个	3.03	84.7	256.64
685	16310107@5	截止阀DN40	DN40 铜	个	5.05	110	555.5
686	16310108@1	截止阀DN50	DN50 HV3型铜阀	个	13.13	163.9	2152.01
687	14210110	金属软管	Φ50	m	2.5	8.87	22.18
688	14210109	金属软管	Φ40	m	6.25	8.87	55.44
689	14210107	金属软管	Φ25	m	33.75	7.81	263.59
690	15130508	金属软管活接头	Φ50	套	4.08	4.44	18.12
691	15130507	金属软管活接头	Φ40	套	10.2	4.44	45.29
692	15130506	金属软管活接头	Φ25	套	55.08	3.9	214.81
693	23412504@10	净水器专用插座 A86 Z13AF-20 (安全防潮型)	3孔单相暗	套	2.04	32.86	67.03
694	26093511@1	局部等电位端子箱LEB		个	17.34	19.4	336.4
695	23412504@11	开水器专用插座 (安全防潮型)	3孔单相暗	套	3.06	32.86	100.55
696	01270101.5	抗震支架		kg	1560	20.41	31839.6
697	14310379@3	抗紫外线承压UPVC管De110	dn110	m	117.46524	19.51	2291.75
698	16250131@19	可调式减压阀DN100	DN100	个	1	1054.98	1054.98
699	16250131@17	可挠性橡胶接头DN100	DN100	个	6	241.06	1446.36
700	16310107@2	可曲绕接头DN40	DN40 铜	个	4.04	79.85	322.59
701	16310110@3	可曲绕接头DN80	DN80 铸铁	个	16.16	231	3732.96
702	ZCBC0036@1	可燃气体报警控制器		台	1	3726.29	3726.29

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 23 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
703	ZCBC0037@1	可燃气体声光警报器		个	2	487.97	975.94
704	23310301@1	空调机控制面板		个	17.34	141.95	2461.41
705	X918168	控制电缆头套		个	2.1	8.87	18.63
706	补充材料001@3	垃圾桶80L		台	3	695	2085
707	补充设备003@1	冷水供水泵Q=3.47L/s,H=20M,n=2900r/min,P=1.5KW,G=38kg		台	2	4258.62	8517.24
708	30110305@3	冷水箱长X宽X高=2000X2000X2000，6.0m	6.0m3	个	1	10646.54	10646.54
709	18170111@1	立式感应小便器		套	10.1	1596.98	16129.5
710	16250131@1	流量开关DN100	DN100	个	1	780.75	780.75
711	22470111@20	楼层标志灯(A型、中型) 1W		套	10.1	70.98	716.9
712	16310109@2	螺纹阀门DN65	DN65	个	1.01	344.3	347.74
713	21010309@1	螺纹水表DN80	DN80	只	2	825.11	1650.22
714	21010310@1	螺纹远传水表DN100	DN100	只	1	975.93	975.93
715	21010309@4	螺纹远传水表DN65	DN80	只	1	789.62	789.62
716	21010309@2	螺纹远传水表DN80	DN80	只	1	825.11	825.11
717	12430312	铝箔胶带		m2	2.5805	9.76	25.19
718	补充材料001@45	铝合金风口400*400mm		个	3	321	963
719	补充材料001@11	米面架1000*500*200mm		台	1	1918	1918
720	补充材料001@13	灭火系统单瓶组		套	1	13392	13392
721	23412504@13	灭蝇灯专用插座 (带开关,安全防潮型)	3孔单相暗	套	2.04	32.86	67.03
722	05030700	木板材		m3	0.072	2200	158.4
723	05030100	木方材		m3	0.08442	2200	185.72
724	补充设备001@9	排水泵Q=15m3 /h,H=10m,N=1.1Kw		台	2	2528.55	5057.1
725	补充设备001@1	排水泵Q=25m3 /h,H=13m,N=2.2Kw		台	2	2528.55	5057.1
726	55090109@45	配电箱AE	半周长在1.5以内	只	1	6718.22	6718.22
727	55090109@44	配电箱AL	半周长在1.5以内	只	1	5293.05	5293.05
728	55090109@42	配电箱AL	半周长在1.5以内	只	1	6028.94	6028.94
729	补充材料001@30	平板车900*600*800mm		台	1	2271	2271
730	17010901@1	平焊法兰DN40		片	1	13.33	13.33
731	05030600	普通木成材		m3	0.0514	2200	113.08
732	26012501@1	强电桥架150x100（内做隔仓）		m	66.74205	46.84	3126.2

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 24 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
733	26012501@2	强电桥架350x100（内做隔仓）		m	123.00195	123.32	15168.6
734	26012501@3	强电桥架500x100（内做隔仓）		m	17.3865	160.59	2792.1
735	补充材料001@40	墙面开孔及封堵		套	2	535	1070
736	52010107@1	燃气热水器	额定输入热负荷N=73kw热效率96%,储水容量405L,内胆材质316L不锈钢,电功率300W,额定燃气压力2000Pa	台	1	110000	110000
737	补充材料001@7	燃气四头煲仔炉800*800*800+150mm		台	1	15357	15357
738	23412504@7	燃气蒸饭柜、电磁阀插座（带开关,安全防潮型）	3孔单相暗	套	2.04	32.86	67.03
739	01290453@3	热镀锌钢板0.75mm	δ0.5~1.2	m2	5.32584	23.84	126.97
740	14030303@2	热镀锌钢管DN100	DN100	m	27.46114	45.04	1236.85
741	14030303@11	热镀锌钢管DN25	DN25	m	3.06	10.58	32.37
742	14030303@10	热镀锌钢管DN25	DN25	m	3.57	10.58	37.77
743	14030303@9	热镀锌钢管DN65	DN70	m	10.098	28.7	289.81
744	14030303@4	热镀锌钢管DN65	DN65	m	3.066	28.7	87.99
745	14030303@3	热镀锌钢管DN80	DN80	m	3.85294	35.31	136.05
746	14030303@5	热浸镀锌钢管DN100	DN100	m	262.47004	45.04	11821.65
747	14030303@8	热浸镀锌钢管DN150	DN150	m	17.8339	75.24	1341.82
748	14030303@7	热浸镀锌钢管DN40	DN40	m	5.916	17.03	100.75
749	14030303@6	热浸镀锌钢管DN65	DN65	m	87.1255	28.7	2500.5
750	补充设备003@2	热水供水泵Q=3.47L/s,H=20M,n=2900r/min,P=1.5KW,G=38kg		台	2	4258.62	8517.24
751	补充材料001@48	软连接		套	1	731	731
752	23230131-4@2	三联单控开关（残疾人标志）		只	2.04	29.56	60.3
753	23412504@18	三相柜式空调插座	5孔单相暗	套	2.04	32.11	65.5
754	23412504@4	三相柜式空调插座(安全密闭型)	3孔单相暗	套	9.18	32.86	301.65
755	补充材料001@21	三星水池1800*600*800+150mm		台	1	5535	5535
756	补充材料001@23	三星水池1800*700*800+150mm		台	1	5678	5678
757	20030105@3	试验消火栓	单栓 65	套	1	550.07	550.07
758	20030105@2	室内减压稳压消火栓SNZW65-III	单栓 65	套	12	576.69	6920.28

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 25 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
759	20030105@1	室内普通消火栓SNZ65	单栓 65	套	6	576.69	3460.14
760	补充设备001@4	室内消火栓给水泵Q=15L/s, H=60M, n=2960r/min,, P=18.5KW,G=203Kg		台	2	8000	16000
761	补充材料001@29	收碗车800*500*800mm		台	1	2142	2142
762	20010100@1	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4		个	12	106.47	1277.64
763	22470111@17	疏散出口标志灯(A型、大型) 1W		套	4.04	70.98	286.76
764	22470111@22	疏散出口标志灯(A型、中型)1W		套	7.07	70.98	501.83
765	补充主材001@13	双层百叶风口1000*200		个	6	123.3224	739.93
766	补充材料001@24	双层工作台1800*700*800mm		台	1	3107	3107
767	补充材料001@51	双层工作台1800*800*800mm		台	1	3107	3107
768	补充材料001@17	双层工作台800*700*800mm		台	1	1428	1428
769	22470111@34	双管LED灯		套	22.22	105.84	2351.76
770	22470111@3	双管LED灯　2x16W		套	3.03	105.84	320.7
771	补充材料001@22	双门热风循环消毒柜热风循环		台	1	12275	12275
772	22470111@23	双面方向标志灯(A型、中型)1W		套	7.07	70.98	501.83
773	补充材料001@4	双通工作柜1800*800*800mm		台	2	6338	12676
774	补充材料001@54	双温龙头8寸		台	1	580	580
775	补充材料001@49	双温龙头8寸		个	10	580	5800
776	补充材料001@53	双星水池1200*760*800+150mm		台	2	4194	8388
777	31150101-1	水		m3	64.27676	4.44	285.39
778	31150101	水		m3	176.33457	4.17	735.32
779	16250131@16	水锤消音器DN100	DN100	个	2	709.77	1419.54
780	14310708@1	水箱、水池水位显示报警仪	dn15	套	3	1330.82	3992.46
781	18410301	水嘴		个	6.06	35.49	215.07
782	补充材料001@20	四层平板货架1200*500*1550mm		台	1	2142	2142
783	补充材料001@31	四层平板货架1500*500*1550		台	2	2678	5356
784	补充材料001@15	四格保温售饭台1500*700*800mm		台	2	8838	17676
785	补充材料001@42	四门冰柜双机双温		台	2	8947	17894
786	14310102-5	塑料管	DN40	m	3.672	4.51	16.56

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 26 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
787	14310102-3	塑料管	DN25	m	3.06	4.44	13.59
788	14310102@3	塑料管	DN65	m	1.836	6.2	11.38
789	14310102@2	塑料管	DN50	m	2.448	5.5	13.46
790	55410131@1	太阳能单晶硅电池板1650*992*40		组	4	1064.65	4258.6
791	52010111@1	太阳能集热板，集热效率≥42%		组	20	3105.24	62104.8
792	补充设备002@1	太阳能集热循环泵Q=1.56L/s,H=10M,n=2900r/min,P=1.5KW,G=32kg		台	2	3371.4	6742.8
793	50030101@1	天花机3P		台	2	5766.87	11533.74
794	50030101@4	天花机5P制冷量12.2KW，制冷额定功率4.2KW，制热量13.61KW，额定制热功率3.99kw		台	2	9493.16	18986.32
795	50030101@2	天花机室内机5P制冷量12.5KW，制冷额定功率0.085KW，制热量14KW，额定制热功率0.085kw		台	10	7984.9	79849
796	14130151@3	铜管Φ12.7	管外径20	m	2.25	25.52	57.42
797	14130151@4	铜管Φ15.9	管外径20	m	47.04	40.88	1923
798	14130151@5	铜管Φ19.05	管外径20	m	20.41	51.09	1042.75
799	14130151@1	铜管Φ6.35	管外径20	m	2.25	9.45	21.26
800	14130151@2	铜管Φ9.52	管外径20	m	67.45	17.21	1160.81
801	18130101@1	拖布池		只	6.06	354.88	2150.57
802	16310105@4	温度调节阀DN25	DN25 铜	个	1.01	90.2	91.1
803	补充设备001@3	稳压水泵Q=1L/S,H=30m,N=2.2Kw		台	2	4436.0576	8872.12
804	14042512@1	无缝不锈钢管DN250	DN150	m	22.77464	621.05	14144.19
805	14042512@2	无缝不锈钢管DN600	DN400	m	9.58636	3726.29	35721.56
806	14010304-1@3	无缝钢管DN200	DN150	kg	47.2	4.13	194.94
807	补充主材004@1	无障碍设施求助呼叫按钮		个	4	92.92	371.68
808	补充材料001@14	洗地龙头117*375*360mm		台	2	3928	7856
809	18090101	洗面盆		套	16.16	283.91	4587.99
810	13120503	橡塑保温板		m3	22.349	1221.24	27293.49
811	23412504@2	消毒柜专用插座（带开关,安全防潮型）	3孔单相暗	套	2.04	32.86	67.03
812	DLFCL	消防物联网系统		套	1	12000	12000
813	19610308	校验材料费		元	87.36	0.85	74.26
814	01270101-1@1	型钢		kg	409.5168	3.37	1380.07

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 27 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
815	01270101-1	型钢		kg	137.8	3.37	464.39
816	01090172-1@1	型钢	Φ10~14	kg	25.1864	3.37	84.88
817	16310107@3	旋流防止器DN40	DN40 铜	个	1.01	555.5	561.06
818	16310110@4	旋流防止器DN80	DN80 铸铁	个	4.04	874.5	3532.98
819	16250131@3	旋流器防止器DN100	DN100	个	1	1049.13	1049.13
820	16250131@8	旋流器防止器DN40	DN40	个	2	551.4	1102.8
821	21650101@4	压力表Y100		套	2	48.8	97.6
822	21650101@7	压力开关YT2-150（远传压力表）		套	2	93.16	186.32
823	21650101@5	压力仪表Y100,0-2.5MPa		套	6	48.8	292.8
824	21650101@2	压力仪表Y100,0-2.5MPa		套	6	48.8	292.8
825	补充材料001@5	一大一小双眼炒灶2100*1200*800mm		台	1	24942	24942
826	补充材料001@12	油烟净化一体机2000*1300*1000mm		台	2	31944	63888
827	01090172	圆钢	Φ10~14	kg	8.68	3.37	29.25
828	01090167	圆钢	Φ8~14	kg	0.63	3.37	2.12
829	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	85.56211	3.37	288.34
830	22470111@35	圆形LED灯		套	2.02	85	171.7
831	22470111@32	圆形LED灯 18W		套	18.18	163.72	2976.43
832	22470111@2	圆形LED灯(声光控款) 18W		套	2.02	144.35	291.59
833	22470111@21	圆形LED筒灯 7W		套	194.93	40.94	7980.43
834	22470111@1	圆形防水LED灯(声光控款) 18W		套	23.23	144.35	3353.25
835	22470111@36	圆形防水LED灯（声光控款）		套	1.01	252.86	255.39
836	22470111@31	圆形防水LED筒灯 30W		套	51.51	40.94	2108.82
837	16413521@4	闸阀DN100	DN100 铸铁	个	2	486.2	972.4
838	16310111@1	闸阀DN100	DN100 SZ45T-16闸阀	个	1.01	539	544.39
839	16250131@5	闸阀DN100	DN100	个	19	521.86	9915.34
840	16250131@11	闸阀DN150	DN150	个	4	951.53	3806.12
841	16310110@7	闸阀DN70	DN70 铜	个	1.01	337.7	341.08
842	16413521@5	闸阀DN80	DN80 铸铁	个	2	401.5	803
843	16310110@6	闸阀DN80	DN80 铜	个	32.32	319.4	10323.01
844	补充材料001@27	粘捕式灭蝇灯380*170*196mm		台	5	311	1555
845	21650101@6	真空表Z100,-0.1-0MPa		套	2	48.8	97.6
846	21650101@3	真空表Z100,-0.1-0MPa		套	6	48.8	292.8

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 28 页　共 28 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
847	16413521@1	止回阀DN100	DN100 铸铁	个	1	563.2	563.2
848	16250131@4	止回阀DN100	DN100	个	3	519.2	1557.6
849	16310105@2	止回阀DN25	DN25 铜	个	2.02	58.3	117.77
850	16310107@1	止回阀DN40	DN40 铜	个	2.02	118.8	239.98
851	16250131@7	止回阀DN40	DN40	个	2	222.51	445.02
852	16413521@2	止回阀DN65	DN65 铸铁	个	3	372.63	1117.89
853	16310110@1	止回阀DN80	DN80 铸铁	个	10.1	426.8	4310.68
854	50350103@1	轴流排气扇PQ-1		台	10	195.19	1951.9
855	30110307@1	装配式BDF不锈钢板消防水箱，18立方，4000*4000*2000mm，底板、侧板厚度3.4mm，顶板2.4mm	22.5m3	个	1	41610.22	41610.22
856	补充材料001@33	紫外线消毒灯电压:220V 功率:40W		台	1	401	401
857	18490703	自闭式冲洗阀	DN20	套	10.1	186.31	1881.73
858	16310131@1	自动排气阀DN25	DN25	个	1.01	39.92	40.32
859	16150505@1	自动排气阀DN25	DN25	个	3	39.92	119.76
860	26093512@1	总等电位联结端子箱MEB		个	5	90.93	454.65
861	18150322@1	座式连体大便器		套	10.1	709.77	7168.68

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：382,449.75

（大写）：叁拾捌万贰仟肆佰肆拾玖元柒角伍分

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：	青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	陆任科 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	付秋香 （签字或盖章）
编 制 人：	孙兆龙、崔业升 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026-01-21	复核时间：	2026-01-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	325521.92	
1.1	人工费	87377	
1.2	材料费	139978.79	
1.3	施工机具使用费	79760.95	
1.4	企业管理费	11694.19	
1.5	利润	6711	
2	措施项目	19687.97	
2.1	单价措施项目费	5837.16	
2.2	总价措施项目费	13850.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6362.1	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	5661.44	—
5	税金	31578.42	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		382,449.75	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		道路					79321.13	
1	040101001005	挖一般土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:满足设计及验收规范 3.挖土方式：投标单位自行考虑，满足施工要求； 4.弃土运距:不外运 4.场内堆土，综合考虑场内土方倒运 5.综合考虑人工修边坡、整平 6..报价中还需综合：开挖土方的相应部位及二次倒运、存放堆置位置的整理修坡、完成施工而采取的辅助工作（垫板、修整边坡等内容）、方便施工的换填措施及其挖运、淤泥晾晒及二次挖运；施工坡道、施工便道及锚杆施工所需临时工作面等而采取的回填、换填与其二次挖运等费用； 7.其他说明:投标人需按照设计图纸及招标人要求严格控制标高与范围，因投标人原因造成的超挖与回填费用，由投标人承担； 8.工程量计算规则：按《江苏省建筑工程消耗量定额》（2014年）计算规则计算	m3	3090.25	11.56	35723.29	
2	040103001006	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	183.97	10.19	1874.65	
3	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑	m3	1639.57	14.64	24003.3	
本页小计							61601.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	040101001006	平整场地	1、土壤类别:详见地质报告及现场,含地上青苗等附着物的清理,且含清表土、堆积土、耕植土、淤泥、淤泥质土、路面基层、建筑垃圾、生活垃圾、施工垃圾及临时用电混凝土基础的拆除清理等。 2、场内弃土运距:自行考虑。 3、场内取土运距:自行考虑。	m2	2909.67	6.09	17719.89	
		雨水					77928.94	
5	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:不装车外运	m3	1055.88	3.29	3473.85	
6	010103001001	回填方	1.密实度要求:按设计要求夯实 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	137.08	306.35	41994.46	
7	010103001002	回填方	1.密实度要求:按设计要求夯实 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	498	15.04	7489.92	
8	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:10公里	m3	557.88	44.76	24970.71	
		污水					36135.23	
9	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:不装车外运	m3	388.88	3.29	1279.42	
10	010103001003	回填方	1.密实度要求:按设计要求夯实 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	76.27	306.35	23365.31	
本页小计							120293.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010103001005	回填方	1.密实度要求:按设计要求夯实 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	199.05	15.04	2993.71	
12	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:10公里	m3	189.83	44.76	8496.79	
		蟹塘回填					132136.62	
13	040103001002	回填方	6%灰土回填	m3	811	148.28	120255.08	
14	040103001003	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	1166	10.19	11881.54	
		分部分项合计					325521.92	
		措施项目					5837.16	
15	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5837.16	5837.16	
		单价措施合计					5837.16	
本页小计							149464.28	
合　计							331359.08	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			6362.1			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	4970.39			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.42	1391.71			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.2	7289.9			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.02	66.27			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	132.54			
合　　计					13850.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	无					
合　　计						—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			5661.44
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	345209.89	1.3	4487.73
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	345209.89	0.24	828.5
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	345209.89	0.1	345.21
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	350871.33	9	31578.42
合　　计					37239.86

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	04030107@1	中砂		t	395.5509	140.86	55717.3
2	04090100	生石灰		t	74.612	549	40961.99
3	31150101	水		m3	100.77484	4.57	460.54
4	31150101@1	水		m3	70.43531	4.17	293.72
5	04090302	黄土		m3	965.09	44.08	42541.17

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：2,973,976.44

（大写）：贰佰玖拾柒万叁仟玖佰柒拾陆元肆角肆分

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：	青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	陆任科 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	付秋香 （签字或盖章）
编 制 人：	孙兆龙、崔业升 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026-01-21	复核时间：	2026-01-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2587611.61	
1.1	人工费	237990.36	
1.2	材料费	2202419.33	
1.3	施工机具使用费	57976.19	
1.4	企业管理费	59547.82	
1.5	利润	29677.91	
2	措施项目	78746.53	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	78746.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	46578.83	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	62060.61	—
5	税金	245557.69	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2,973,976.44	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		蟹塘回填片石					233144.44	
1	040202011014	碎石	1.石料规格:片石 2.厚度:100cm	m2	1159	201.16	233144.44	
		真烟真火训练场地					120871.08	
2	040202011011	碎石	1.石料规格:片石混合料 2.厚度:40cm 3.素土压实(压实度≥94%)	m2	466	81.69	38067.54	
3	040202011012	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm	m2	466	33.34	15536.44	
4	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30水泥混凝土(弯拉强度≥4.5MPa) 2.厚度:22cm 3.含模板	m2	466	144.35	67267.1	
		车行道及停车位					777801.77	
5	040202011002	碎石	1.石料规格:片石混合料 2.厚度:40cm 3.路床碾压检验	m2	2041.1	80.5	164308.55	
6	040202011001	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm	m2	1994	33.34	66479.96	
7	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30水泥混凝土(弯拉强度≥4.5MPa) 2.厚度:22cm 3.嵌缝材料:施工缝综合考虑在内，含模板	m2	2005.38	142.3	285365.57	
8	040201021005	防水卷材	1、材料品种、规格:3mmSBS改性沥青防水卷材 2、骑缝铺贴,宽500mm 3、具体做法详见施工图设计和规范要求	m2	454.5	48.45	22020.53	
9	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:AC-13C,玄武岩 2.厚度:,h=5cm	m2	2016.75	89.58	180660.47	
10	040203003001	透层、粘层	1.材料品种:粘层油，PC-3阳离子乳化沥青 2.喷油量:0. 5L/m2	m2	2016.75	5.19	10466.93	
11	040901001001	现浇构件钢筋-加强板块	1.钢筋种类:HRB400Φ12	t	9.298	5216.15	48499.76	
		沙坑					46401.41	
本页小计							1131817.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	04B008	素土夯实	素土压实(压实度≥94%)	m2	123.68	1.19	147.18	
13	040201020001	褥垫层	1.材料品种、规格及比例:80cm厚度中粗砂	m3	78.32	357.39	27990.78	
14	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格:防水土工布	m2	132.82	11.63	1544.7	
15	040202011009	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm	m2	96.4	33.34	3213.98	
16	040303002003	混凝土基础（沙坑）	1.混凝土强度等级:C25	m3	2.73	715.4	1953.04	
17	040305004001	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20淤泥烧结砖	m3	13.18	644.97	8500.7	
18	040308001001	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:2cm厚1:3水泥砂浆抹面	m2	70.58	30.54	2155.51	
19	040501004001	塑料管	1.材质及规格:DE100透水PE管	m	16	55.97	895.52	
		汀步					3156.19	
20	040202011007	碎石	15cm　级配碎石 素土压实(压实度≥94%)	m2	12.48	45.36	566.09	
21	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:120*40*5cm芝麻灰花岗岩火烧面 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm　中粗砂找平	m2	12.48	207.54	2590.1	
		彩色透水混凝土					288440.52	
22	040202011003	碎石	1.石料规格:片石混合料 2.厚度:40cm 3.素土压实(压实度≥94%)	m2	614.08	81.69	50164.2	
23	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格:防水土工布	m2	687.56	11.63	7996.32	
24	040202011004	碎石	20cm　级配碎石	m2	614.08	44.18	27130.05	
25	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级: C30透水混凝土(粒径5-15) 2.厚度:18cm 3.含模板	m2	614.08	193.12	118591.13	
本页小计							253439.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:5cm　帕米孔天然彩色骨料透水混凝土面层(粒径4-7)，聚酯聚氨酯双组分高耐候罩光剂(防滑罩面剂)	m2	614.08	137.7	84558.82	
		其他					319885.82	
27	040303002002	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	2.57	615.9	1582.86	
28	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:60*30*5cm芝麻灰荔枝面仿石砖压边 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm　M10干硬性水泥砂浆	m2	13.5	214.39	2894.27	
29	040201021003	土工合成材料	1.材料品种、规格:高性能聚酯布，型号FNG-PET-450-1.0 2.部位：新旧路面搭接	m2	22.75	11.63	264.58	
30	040201021004	土工合成材料	1.材料品种、规格:土工布,宽度1m，型号FNG-PP-300-1.0 2.部位：新旧路面搭接	m2	28.04	11.63	326.11	
31	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:15*30*100cm仿花岗岩(芝麻灰654)侧石(设1.5*1.5圆角) 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土 3.含模板	m	545	156.19	85123.55	
32	040204004002	安砌侧(平、缘)石-开孔侧石	1.材料品种、规格:15*30*100cm仿花岗岩(G654芝麻灰)开口侧石(设1.5*1.5圆角) 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土 3.含模板	m	18	224.13	4034.34	
本页小计							178784.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	040201022001	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300*450 2.基础、垫层：材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土垫层 10cm厚碎石垫层 3.砌体材料:C25混凝土现浇排水沟(Φ8@200 双层双向) 4.盖板材质、规格:预埋50*50*4mm角钢,ΦC8@500鱼尾钢筋伸入墙体10cm，60*40*5cm厚铸铁盖板 5.含模板	m	85	1016.63	86413.55	
34	040201022002	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300*600 2.基础、垫层：材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土垫层 10cm厚碎石垫层 3.砌体材料:C25混凝土现浇排水沟(Φ8@200 双层双向) 4.盖板材质、规格:预埋50*50*4mm角钢,ΦC8@500鱼尾钢筋伸入墙体10cm，60*40*5cm厚铸铁盖板 5.含模板	m	75.15	1086.28	81633.94	
35	040201022003	排水沟、截水沟-重型抗压截水沟	1.断面尺寸:300*450 2.基础、垫层：材料品种、厚度:15cm厚C20混凝土垫层 10cm厚碎石垫层 3.砌体材料:C30混凝土现浇排水沟(Φ10@150 双层双向) 4.盖板材质、规格:预埋50*50*4mm角钢,ΦC8@500鱼尾钢筋伸入墙体10cm，60*40*5cm厚铸铁盖板 5.含模板	m	11.6	1412.76	16388.02	
本页小计							184435.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	040201022004	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300*450 2.基础、垫层：材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土垫层 10cm厚碎石垫层 3.砌体材料:C25混凝土现浇排水沟(Φ8@200 双层双向) 4.盖板材质、规格:预埋50*50*4mm角钢,ΦC8@500鱼尾钢筋伸入墙体10cm，40*40*5cm中缝线性排水沟盖板 5.含模板	m	38.53	972.86	37484.3	
37	04B014	成品橡胶挡车器	1.成品橡胶挡车器	套	15	50	750	
38	04B013	垃圾土堆清理后退	1.垃圾土堆清理后退	m2	86.4	34.61	2990.3	
		旗台					21809.36	
39	040202011013	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm 3.素土压实(压实度≥94%)	m2	6.3	34.53	217.54	
40	040303002005	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20 2.含模板	m3	0.64	672.55	430.43	
41	040305004003	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20淤泥烧结砖	m3	1.29	644.97	832.01	
42	040303002006	混凝土基础（旗台）	1.混凝土强度等级:C25 2.含模板	m3	1.53	697.31	1066.88	
43	040204002005	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:60*50*3cm芝麻灰荔枝面花岗岩 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm　1:3水泥砂浆	m2	12.24	187.22	2291.57	
44	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.含模板	m3	0.95	641.7	609.62	
45	040901001003	现浇构件钢筋	HRB400Φ10	t	0.055	5414.24	297.78	
46	040901009002	预埋铁件	4mm厚钢板及地角螺栓等	t	0.06	9392.12	563.53	
本页小计							47533.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	04B015	旗杆	1.SUS304不锈钢管制作,厚度3.0mm 旗杆为整体锥形, 2.手(电)动升降装置3.12米	根	1	15500	15500	
		雨水工程					318121.62	
48	010401011005	砖砌圆形检查井	1.井截面、深度:直径700mm，H=1200mm 2.砖品种、规格、强度等级:苏S01-2021,P160 3.垫层材料种类、厚度:苏S01-2021,P160 4.井盖安装:苏S01-2021,P160 5.混凝土强度等级:苏S01-2021,P160 6.砂浆强度等级:苏S01-2021,P160	座	20	1691.24	33824.8	
49	010401011010	丙型单篦雨水口	1.井截面、深度:详见S01-2021,P298 2.砖品种、规格、强度等级:详见S01-2021,P298 3.垫层材料种类、厚度:详见S01-2021,P298 4.井盖安装:详见S01-2021,P298 5.混凝土强度等级:详见S01-2021,P298 6.砂浆强度等级:详见S01-2021,P298	座	13	745.33	9689.29	
本页小计							59014.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	010401011006	砖砌溢流井	1.井截面、深度:直径625mm，H=1米 2.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100厚C20素混凝土、150厚碎石垫层 4.井盖安装:成品圆形铸铁篦子 5.混凝土强度等级:按设计 6.砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆 7.防潮层材料种类:按设计 8.含防坠网	座	2	1403.86	2807.72	
51	010401011007	砖砌安全分流井	1.井截面、深度:直径630mm，H=1.6米 2.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 3.垫层材料种类、厚度:100厚C20素混凝土、150厚碎石垫层 4.井盖安装:成品圆形铸铁篦子 5.混凝土强度等级:按设计 6.砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆 7.防潮层材料种类:按设计 8.含防坠网	座	1	1531.42	1531.42	
52	010401011008	塑料截污挂篮装置检查井	1.井截面、深度:直径630mm，H=2米 2.品种:塑料检查井 3.垫层材料种类、厚度:100厚C20素混凝土、150厚碎石垫层 4.井盖安装:成品铸铁篦子 5.混凝土强度等级:按设计 6.含防坠网	座	1	1583.15	1583.15	
本页小计							5922.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	010401011009	塑料弃流过虑装置检查井	1.井截面、深度:直径630mm，H=2米 2.品种:塑料检查井 3.垫层材料种类、厚度:100厚C20素混凝土、150厚碎石垫层 4.井盖安装:成品铸铁篦子 5.混凝土强度等级:按设计 6.含防坠网	座	1	1583.15	1583.15	
54	010507006002	混凝土调节井	1.截面尺寸、深度:直径1000mm，H=1.6米 2.混凝土强度等级:按设计 3.含防坠网	座	1	6370.75	6370.75	
本页小计							7953.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	01B001	装配式混凝土雨水收集利用设备	水池侧板采用装配式混凝土板(耐腐防水金属板0.5mm)装配而成,板块外表为铁红色 ,具有自愈合功能(如产生裂纹,7天基本愈合,28天达到正常标准)规格1990X2500X100,990X2500X100,1860X2500X100,2060X2500X100.水箱的外形尺寸:12000x4000x2500 。 水池顶板采用装配式混凝土板,板块外表为铁红色,具有自愈合功能(如产生裂纹,7天基本愈合,28天达到正常标准),规格1990X1990X100,1990X990X100. 水池内部采用坚韧耐腐复合材料预制的龙门架支撑结构且无外露金属构件装配成箱体,龙门架与龙门架之间,龙门架与侧板之间用螺栓铆接,然后二次浇筑,与顶板之间钢筋焊接后二次浇筑(二次浇筑材料 与预制混凝土板块同材质,具有自愈功能),使其和顶板、侧板形成完整的结构整体。 水池、泵房垫层板采用装配式混凝土板,规格:1900X1900X60,1900X1100X60,900X900X60吊装完成后焊接板块之间的预留钢筋,在基础垫板板预留位置打下抗浮承压桩(根据地基承载力和抗 浮要求确定),规格:(65mm*1600mm)	套	1	120000	120000	
本页小计							120000	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 10 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			水池底板扎制双层双向构造钢筋的同时在底板板块上扎制侧板凹槽的钢筋笼,钢筋扎制完成后底板先进行二次浇筑,浇筑完成后底板总厚度为400MM,侧板吊装完成之后侧板底部预留孔洞中穿插钢筋与侧板两边的钢筋笼连接固定,对侧板两侧预留钢筋笼进行二次浇筑,二次浇筑宽度为350MM,高度为240MM,边向沟槽里面填边用振动棒震实,必须一次性浇筑完成(二次浇筑材料与坚韧耐腐复合板块同材质,具有自愈功能)。					
56	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE压力管De110（含管件） 4.连接形式:热熔	m	26.38	80.94	2135.2	
57	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE压力管De300（含管件） 4.连接形式:热熔	m	247.92	329.97	81806.16	
58	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE压力管De400（含管件） 4.连接形式:热熔	m	98.55	402.56	39672.29	
59	031001006007	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC管DN100 4.连接形式:粘接	m	50	33.24	1662	
本页小计							125275.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 11 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	031001006008	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC管DN150 4.连接形式:粘接	m	50	41.78	2089	
61	031001010001	承插水泥管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢筋混凝土管De500（含胶圈） 4.连接形式:承插连接	m	11.68	290.92	3397.95	
62	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及施工规范要求	m	30	86.34	2590.2	
63	030109001002	离心式泵	1.名称:污水污物潜水电泵 2.型号:Q=20m3/h,H=15m,N=2.2kW/380V 3.规格:Q=20m3/h,H=15m,N=2.2kW/380V 4.材质:按设计 5.减振装置形式、数量:按设计 6.单机试运转要求:按设计	台	2	3689.27	7378.54	
		污水工程					139527.61	
本页小计							15455.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 12 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	010401011003	混凝土模块式污水圆形检查井	1.井截面、深度:直径700mm，深度1.2m 2.强度等级:详见图集12s522，P20 3.垫层材料种类、厚度:详见图集12s522，P20 4.井盖安装:轻型铸铁井盖 5.混凝土强度等级:详见图集12s522，P20 6.砂浆强度等级:详见图集12s522，P20	座	11	1762.22	19384.42	
65	040504003001	GPR玻璃钢一体化污水提升泵坑	1.井截面、深度:桶径1.6m，桶高3m 2.其他内容:检查井安装	座	1	44674.94	44674.94	
66	010507006001	1型钢筋混凝土隔油池	1.部位:室外污水 2.混凝土强度等级:C25 3.防水、抗渗要求:详见图集04S519,P53 4.其他内容：详见图集04S519,P53	座	1	4766.05	4766.05	
67	010401011004	砖检查井	1.井截面、深度:1700*1200*3000mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10实心混凝土砖 3.垫层材料种类、厚度:碎石垫层 4.底板厚度:250mm厚C20混过凝土 5.井盖安装:1500*500成品重型钢纤维盖板 6.砂浆强度等级:按设计 7.防潮层材料种类:按设计	座	1	10576.8	10576.8	
本页小计							79402.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 13 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	031001006005	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE压力管De110（含管件） 4.连接形式:热熔	m	18.38	80.94	1487.68	
69	031001006006	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE压力管De300（含管件） 4.连接形式:热熔	m	149.2	329.97	49231.52	
70	030109001001	离心式泵	1.名称:刀片切碎式潜污泵 2.型号:按设计 3.规格:流量25m3/h,扬程20m,功率5.5Kw,电压380v 4.材质:按设计 5.减振装置形式、数量:按设计 6.单机试运转要求:按设计	台	2	4517.35	9034.7	
71	FC0209001001	防水套管	1.种类(刚性、柔性):柔性 2.直径:管道直径DN300 3.有无密闭要求:按设计 4.除锈、刷油、防腐设计要求:按设计	个	2	185.75	371.5	
		海绵城市					5189.2	
72	040201020002	褥垫层	1.厚度:250厚 2.材料品种、规格及比例:砾石排水垫层	m3	9.46	285.25	2698.47	
73	040201021006	土工合成材料	1.材料品种、规格:200g/m2透水土工布	m2	40.38	11.63	469.62	
74	040201020003	褥垫层	1.厚度:50厚10-30陶粒	m3	2.52	444.2	1119.38	
75	040201020004	褥垫层	1.厚度:Φ30-50卵石护脚	m3	2.38	378.88	901.73	
		篮球场					313262.59	
76	040202011015	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm	m2	714.69	33.34	23827.76	
77	040202011016	碎石	15cm　级配碎石素土压实(压实度≥94%)	m2	665.31	45.36	30178.46	
本页小计							119320.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 14 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	040203007005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:15cm　C25水泥混凝土(4*4m板块)2.施工缝综合考虑在内。	m2	665.31	98.3	65399.97	
79	040203009001	弹性面层	0.9cm　蓝色硅PU球场面层	m2	665.31	184.73	122902.72	
80	04B016	6m高篮球场围网	1.围网:优质低碳钢丝,编织焊接。外包绿色PE钢丝%%C3.8,网孔:50x50 2.立柱、横梁、等围网大门等综合考虑在内	m	106.4	498	52987.2	
81	040303002007	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20	m3	5.01	707.75	3545.83	
82	040303002008	混凝土基础（篮球场）	1.混凝土强度等级:C30	m3	9.35	887.51	8298.22	
83	040901001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400Φ12	t	0.06	4901.81	294.11	
84	040901001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400Φ10	t	0.099	5904.38	584.53	
85	040901001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400Φ8	t	0.053	5904.26	312.93	
86	040901009003	预埋铁件	320x320x14厚钢板及螺栓	t	0.525	9392.12	4930.86	
		分部分项合计					2587611.61	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							259256.37	
合　计							2587611.61	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			46578.83			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	38601.24			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	7977.59			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.18	30366.31			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	772.02			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	1029.37			
合　　计					78746.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	无					
合　　计						—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			62060.61
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2652162.76	2	53043.26
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2652162.76	0.34	9017.35
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2652162.76	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	2728418.75	9	245557.69
合　　计					307618.3

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　第 1 页　共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010100	钢筋	综合	t	1.38924	3159.06	4388.69
2	01010111@4	钢筋	HRB400Φ12	t	7.40782	3369.85	24963.24
3	01090158@1	钢筋	HRB400Φ12	t	2.23152	3369.85	7519.89
4	01090158@3	钢筋	HRB400Φ8	t	0.11016	3369.85	371.22
5	01090158@5	钢筋	HRB400Φ8	t	1.85316	3369.85	6244.87
6	01090158@6	钢筋	HRB400Φ10	t	0.2036	3369.85	686.1
7	01090158@7	钢筋	Φ10以内	t	0.14216	3369.85	479.06
8	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	172.85016	3.37	582.51
9	01130207@1	角钢	50*50*4mm角钢	kg	99.67272	3.26	324.93
10	01270100	型钢		t	0.06905	3137	216.61
11	01270101@2	型钢		kg	81.315	3.14	255.33
12	01290109	钢板	δ1.6~1.9 Q235	kg	0.8	3.2	2.56
13	01290120	普通钢板	δ2.0~2.5	kg	21.028	3.2	67.29
14	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.2	2.56
15	01290221	钢板	15以内	kg	393.705	3.2	1259.86
16	01672501	接口加强钢肋		kg	173.23667	9	1559.13
17	02050115	橡胶圈	DN500	个	2.40608	42.88	103.17
18	02090101	塑料薄膜		m2	748.6721	0.89	666.32
19	02090101@1	塑料薄膜		m2	339.4006	0.89	302.07
20	02090101@2	塑料薄膜		m2	13.54818	0.89	12.06
21	02110924	塑料接头板材	HDPE JR3	kg	216.55823	21.44	4643.01
22	02190111	尼龙帽		个	198.232	0.74	146.69
23	02270103	清洁棉布		kg	0.02656	5.15	0.14
24	02270131	破布		kg	0.48	6	2.88
25	02290507	油浸麻丝		kg	0.584	8.4	4.91
26	02330105	草袋子		只	57.99553	0.86	49.88
27	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	26.97062	3.16	85.23
28	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	0.14965	5.14	0.77
29	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.03	11.15	0.33
30	03210405	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	0.24	3.26	0.78
31	03270104	铁砂布	2#	张	8	0.86	6.88
32	03410200@1	电焊条		kg	43.14394	5.02	216.58
33	03410200@2	电焊条		kg	0.2	5.02	1
34	03410205	电焊条		kg	22.37987	5.02	112.35

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　第 2 页　共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
35	03410205@1	电焊条	J422	kg	6.87348	5.02	34.5
36	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	23.1308	5.02	116.12
37	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	0.4	5.02	2.01
38	03411100	塑料焊条		kg	69.93904	25.73	1799.53
39	03510201	钢钉		kg	1.3635	6	8.18
40	03510701	铁钉		kg	0.68273	5.01	3.42
41	03511042	U型穿钉	R=90	kg	29.53422	5.87	173.37
42	03515100	圆钉		kg	47.68173	5.01	238.89
43	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	20.11409	5.14	103.39
44	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.7	5.14	3.6
45	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	47.02431	5.14	241.7
46	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	9.33351	5.14	47.97
47	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	4.8	5.15	24.72
48	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	7.2	4.29	30.89
49	03590700	铁件		kg	36.78459	5.15	189.44
50	03652401	钢锯片		片	9.75201	360.17	3512.38
51	03652403	合金钢切割锯片		片	0.16053	68.6	11.01
52	03652422	钢锯条		根	117.662	0.21	24.71
53	04010141@1	普通硅酸盐水泥	42.5级	t	11.17626	285	3185.23
54	04010611	水泥	32.5级	kg	767.82305	0.25	191.96
55	04010611@2	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	7451.85948	0.25	1862.96
56	04010611@3	水泥	32.5级	kg	4668.31554	0.25	1167.08
57	04010611@4	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	2016.543	0.25	504.14
58	04030102	黄砂		m3	0.22	211.29	46.48
59	04030107	中(粗)砂		t	158.94191	140.86	22388.56
60	04030107@2	中砂		t	20.76731	140.86	2925.28
61	04030107@3	中(粗)砂		t	5.37513	140.86	757.14
62	04050201	碎石		m3	0.248	204.25	50.65
63	04050203	碎石	5~16mm	t	0.77584	140.86	109.28
64	04050204@2	碎石	5~20mm	t	0.15216	140.86	21.43
65	04050205	碎石	5~31.5mm	t	3.33418	140.86	469.65
66	04050207@1	碎石	5~40mm	t	10.66781	140.86	1502.67
67	04050207@2	碎石	5~40	t	0.47376	140.86	66.73
68	04050217	碎石	40	t	1.3	140.86	183.12

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　第 3 页　共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
69	04050219	碎石	60	t	655.38625	140.86	92317.71
70	04050219@1	级配碎石	60	t	381.76997	126.29	48213.73
71	04050219@2	级配碎石		t	3.72403	126.29	470.31
72	04050709	砾石	40	t	20.69848	92.74	1919.58
73	04051400	卵石杂色		t	4.00554	123.67	495.37
74	04070105	陶粒		m3	2.7468	350.29	962.18
75	04090120	石灰膏		m3	1.66198	385.38	640.49
76	04110301	片石		t	4916.057822	87	427697.03
77	04130101	机砖		百块	3.94514	59.26	233.79
78	04130101@2	MU20淤泥烧结砖		百块	75.6781	59.26	4484.68
79	04130101@3	机砖		百块	13.396	59.26	793.85
80	04132703	混凝土实心砖	240*115*53 MU15	百块	122.10032	88.4	10793.67
81	04135500	标准砖	240*115*53	百块	42.12317	88.4	3723.69
82	04230108	防水剂		kg	157.39121	4.29	675.21
83	04291303	预制混凝土盖板	C30	m3	2.5048	754.64	1890.22
84	05030600	普通成材		m3	0.50225	2200	1104.95
85	05030700	木板材		m3	0.012	2200	26.4
86	05250501	木柴		kg	141.1725	0.94	132.7
87	07010100@1	60*30*5cm 芝麻灰荔枝面仿石砖		m2	13.77	159.7	2199.07
88	07010100@2	60*50*3cm芝麻灰荔枝面花岗岩（倒圆角）		m2	12.4848	133.08	1661.48
89	07010100@3	120*40*5cm芝麻灰花岗岩火烧面	综合	m2	12.7296	153	1947.63
90	10031503	钢压条		kg	23.634	4.29	101.39
91	11030303	防锈漆		kg	0.15914	12.46	1.98
92	11030303@1	防锈漆		kg	98.68786	12.46	1229.65
93	11030703	沥青漆		kg	7.1972	13.95	100.4
94	11112504	无光调和漆		kg	4.2056	12.86	54.08
95	11550504	乳化沥青		kg	2097.42	4.53	9501.31
96	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	568.125	27.89	15845.01
97	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	2.35	10.72	25.19
98	11592505	SBS封口油膏		kg	28.179	6	169.07
99	11710305	防水粉		kg	15.16583	12.43	188.51
100	12010103	汽油		kg	0.64	8.58	5.49

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　第 4 页　共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
101	12010301	柴油		t	0.14117	7040	993.84
102	12010903	煤油		kg	2.24	4.29	9.61
103	12030107	油漆溶剂油		kg	0.01644	12.01	0.2
104	12030111	松节油		kg	11.67317	3.42	39.92
105	12050311	机油		kg	1.64	8.22	13.48
106	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.6	6.86	4.12
107	12300382	三氯乙烯		kg	0.0032	6.31	0.02
108	12310308	丙酮		kg	3.5	5.15	18.03
109	12330903	润滑剂		kg	0.25813	7.29	1.88
110	12333513	脱模剂		kg	43.3909	17.15	744.15
111	12333539	木质素磺酸钙		kg	2.9376	3.18	9.34
112	12370305	氧气		m3	10.82756	2.83	30.64
113	12370331	石油液化气		kg	23.634	5.83	137.79
114	12370335	乙炔气		kg	2.72645	15.44	42.1
115	12370336	乙炔气		m3	1.24286	14.05	17.46
116	13013509	石棉绒		kg	1.224	2.4	2.94
117	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.16213	15.92	2.58
118	14050188	无缝钢管	Φ325*8	m	0.61	312.77	190.79
119	14370303	橡胶护套管		m	8.10645	6.43	52.12
120	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	161.3475	6.86	1106.84
121	19610302	其它材料费		元	16.13568	0.86	13.88
122	30410504	铸铁爬梯		kg	34.5504	3.64	125.76
123	31011126	油浸石棉盘根	Φ6~10 250℃	kg	1	9.86	9.86
124	31012503	嵌缝料		kg	26.9583	1.89	50.95
125	31012504	模板嵌缝料		kg	6.7188	2.76	18.54
126	31110301	棉纱线		kg	0.3822	5.57	2.13
127	31110301@1	棉纱头		kg	3	6.16	18.48
128	31130104	其它材料费		元	6727.447001	1	6727.45
129	31130104@1	其他材料费		元	1196.418733	1	1196.42
130	31150101	水		m3	1712.247338	4.57	7824.97
131	31150101@1	水		m3	28.01104	4.17	116.81
132	31150101@2	水		m3	3.3	4.57	15.08
133	31150301	电		kW·h	100.16995	0.76	76.13
134	31150301@1	电		kW·	23.6438	0.76	17.97

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　第 5 页　共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
				h			
135	31150702	煤		t	0.44369	480.53	213.21
136	32010502@1	复合木模板	18mm	m2	0.0598	38.54	2.3
137	32011111	组合钢模板		kg	154.69053	4.29	663.62
138	32020115	零星卡具		kg	408.47399	4.18	1707.42
139	32020115@1	卡具		kg	4.32709	4.18	18.09
140	32020132	钢管支撑		kg	35.38936	3.59	127.05
141	32020133	木支撑		m3	1.58246	1449.26	2293.4
142	32090101	模板木材		m3	2.10958	2200	4641.08
143	32090101@1	周转木材		m3	0.02	2200	44
144	32090101@2	周转木材		m3	0.07199	2200	158.38
145	33010313	铸铁井盖井座		套	1.6	576.69	922.7
146	33010705@1	40*40*5cm中缝线性排水沟盖板		只	96.325	205	19746.63
147	33010706@1	铸铁盖板	60*40*5cm厚铸铁盖板	只	329.909	266.16	87808.58
148	33010706@2	铸铁盖板	60*40*5cm厚重型球墨铸铁盖板	只	23.896	443.61	10600.5
149	33010711@1	1200*1200mm不锈钢格栅	Φ700	套	1	245.26	245.26
150	33010711@2	铸铁圆形篦子	Φ615	套	2	576.69	1153.38
151	33010711@3	铸铁圆形篦子	Φ630	套	1	576.69	576.69
152	33010711@4	铸铁圆形篦子	Φ1000	套	1	887.21	887.21
153	33011312	钢纤维检查井盖座	B125型 Φ700	套	31.31	443.61	13889.43
154	33011312@1	钢纤维检查井盖座	B125型 1500*500mm	套	4.04	731.95	2957.08
155	33012301-1	铸铁雨水井箅		套	13.13	354.88	4659.57
156	33030111	土工格栅		m2	914.88777	4.87	4455.5
157	33030111@1	高性能聚酯布，型号FNG-PET-450-1.0		m2	25.3708	4.87	123.56
158	33030111@2	土工布	FNG-PP-300-1.0	m2	76.30199	4.87	371.59
159	80090312	聚合物面层砂浆		m3	0.48022	1734.5	832.94
160	80250311@1	细(微)粒沥青混凝土	AC-13C	t	140.56748	687.82	96685.12
161	80250311@2	细(微)粒沥青混凝土	AC-13C	t	94.3839	687.82	64919.13
162	C00010	防水剂		kg	90.8286	4.29	389.65
163	C00040	回库修理、保养费		元	0.02854	1	0.03
164	C00041	其它材料费		元	96.16826	0.86	82.7
165	CLFTZ	材料费调整		元	0.06141	1	0.06
166	DLFCL	装配式混凝土雨水收		套	1	120000	120000

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　第 6 页　共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
		集利用设备					
167	NTB00014	排水检查井井盖		个	2	443.61	887.22
168	NTB00015	排水检查井井座		座	2	487.97	975.94
169	NTB00016	排水检查井专用井筒		米	4	100.25	401
170	NTB00016@1	GPR玻璃钢一体化污水提升泵坑 桶径1.6m，桶高3m		座	1	44360.58	44360.58
171	补2333550	无机透水增强剂		kg	227.82368	6.37	1451.24
172	补2333551	双丙聚氨脂保护剂		kg	319.3216	11.16	3563.63
173	补4050232@1	帕米孔天然彩色骨料		t	51.09146	1165.73	59558.85
174	补充材料001@1	成品橡胶挡车器		套	15	50	750
175	补充材料003	0.9cm　蓝色硅PU球场面层		m2	665.31	184.7291	122902.12
176	补充材料004@1	旗杆12米		根	1	15500	15500
177	补充材料004@2	6m高篮球场围网		m	106.4	498	52987.2
178	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	1.37928	418.69	577.49
179	80212115@1	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	0.65975	418.69	276.23
180	YB80210120@1	C25砼20mm42.5坍落度35~50mm[泵送]		m3	101.79243	457.55	46575.13
181	YB80210144	C20砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送]		m3	18.7572	438.12	8217.9
182	YB80210144@1	C20砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送]		m3	5.08515	438.12	2227.91
183	YB80210145	C25砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送]		m3	73.21952	457.55	33501.59
184	YB80210147	C30砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送]		m3	557.18622	481.84	268474.61
185	YB80210147@1	C30透水砼		m3	112.74509	873.79	98515.53
186	YB80210147@2	C30砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送]		m3	9.49025	481.84	4572.78
187	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	0.26	2230.09	579.82
188	11430314-1	色粉		kg	141.55772	8.87	1255.62
189	11430314-1@1	色粉		kg	212.33658	8.87	1883.43
190	14030303@1	热镀锌钢管DN100	DN100	m	30.66	45.04	1380.93
191	14310102@2	HDPE实壁压力管De110	DN100	m	45.4314	69.2	3143.85
192	14310379@1	UPVC管DN100	dn110	m	42.6	14.11	601.09
193	14310380@1	UPVC管DN150	dn160	m	49	26.2	1283.8
194	14313511@1	HDPE实壁压力管De300		m	401.0912	279.47	112092.96
195	14313511@2	HDPE实壁压力管De400		m	99.5355	351.34	34970.8

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　第 7 页　共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
196	14451701@1	钢筋混凝土管De500（含胶圈）	DN500	m	11.68	221.8	2590.62
197	14451725@1	预制钢筋混凝土井筒直径1000mm，H=1.6米	Φ700	m	1.7776	709.77	1261.69
198	15230309@1	承插塑料排水管件DN100	dn110	个	56.9	10.67	607.12
199	15230310@1	承插塑料排水管件DN150	dn160	个	13	19.46	252.98
200	26060701	塑料管	DE100	m	16	50	800
201	33070701@1	15*30*100cm仿花岗岩(芝麻灰654)侧石(设1.5*1.5圆角)	15*30*100cm仿花岗岩(芝麻灰654)侧石(设1.5*1.5圆角)	m	553.175	115.34	63803.2
202	33070701@3	15*30*100cm仿花岗岩(G654芝麻灰)开口侧石(设1.5*1.5圆角)	(立缘石)	m	18.27	177.44	3241.83
203	ZCFTZ	主材费调整		元	0.06141	1	0.06
204	补充设备001@1	刀片切碎式潜污泵 流量25m3/h,扬程20m,功率5.5Kw,电压380v		台	2	3992.4518	7984.9
205	补充设备001@2	污水污物潜水电泵Q=20m3/h,H=15m,N=2.2kW/380V		台	2	3105.24	6210.48

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：175,124.58

（大写）：壹拾柒万伍仟壹佰贰拾肆元伍角捌分

招 标 人：宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：陆任科 （签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：付秋香 （签字或盖章）
编 制 人：孙兆龙、崔业升 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2026-01-21	复核时间：2026-01-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	147927.87	
1.1	人工费	24196.35	
1.2	材料费	110044.75	
1.3	施工机具使用费	5704.16	
1.4	企业管理费	4593.1	
1.5	利润	3389.49	
2	措施项目	6780.6	
2.1	单价措施项目费	3613.38	
2.2	总价措施项目费	3167.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1833.65	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	5956.28	—
5	税金	14459.83	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		175,124.58	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					147927.87	
1	050102001001	栽植乔木	1.种类:香樟 2.胸径或干径:13-15cm 3.株高、冠径:株高：400-450cm.蓬径：350-400cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	株	7	1035.57	7248.99	
2	050102001002	栽植乔木	1.种类:栾树 2.胸径或干径:14-15cm 3.株高、冠径:株高：500-550cm.蓬径：350-400cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	株	3	1157.21	3471.63	
3	050102001003	栽植乔木	1.种类:紫叶李 2.地径:10-11cm 3.株高、冠径:株高：300-350cm.蓬径：200-250cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	株	2	650.94	1301.88	
4	050102001004	栽植乔木	1.种类:日本晚樱 2.地径:8-9cm 3.株高、冠径:株高：300-350cm.蓬径：250-260cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	株	5	460.22	2301.1	
5	050102001005	栽植乔木	1.种类:垂丝海棠 2.地径:8-9cm 3.株高、冠径:株高：300-350cm.蓬径：250-320cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	株	7	701.47	4910.29	
本页小计							19233.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	050102001006	栽植乔木	1.种类:四季桂 2.地径:9-10cm 3.株高、冠径:株高：220-280cm.蓬径：150-220cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	株	10	423.32	4233.2	
7	050102001007	栽植乔木	1.种类:红枫 2.地径:7-8cm 3.株高、冠径:株高：220-250cm.蓬径：200-250cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	株	4	556.71	2226.84	
8	050102001008	栽植乔木	1.种类:紫薇 2.地径:7-8cm 3.株高、冠径:株高：200-220cm.蓬径：150-180cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	株	5	315.47	1577.35	
9	050102001009	栽植乔木	1.种类:红叶石楠(独杆) 2.地径:6-7cm 3.株高、冠径:株高：200-230cm.蓬径：150-180cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	株	9	412.74	3714.66	
10	050102001010	栽植乔木	1.种类:山茶 2.地径:6-7cm 3.株高、冠径:株高：180-200cm.蓬径：150-180cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	株	7	714.17	4999.19	
11	050102002001	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球 2.冠丛高:株高：100-110cm. 3.蓬径:110-120cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	株	18	91.43	1645.74	
本页小计							18396.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	050102002002	栽植灌木	1.种类:金边黄杨球 2.冠丛高:株高：100-110cm. 3.蓬径:110-120cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	株	18	110.18	1983.24	
13	050102002003	栽植灌木	1.种类:海桐球 2.冠丛高:株高：100-110cm. 3.蓬径:110-120cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	株	20	119.55	2391	
14	050102002004	栽植灌木	1.种类:金叶女贞球 2.冠丛高:株高：100-110cm. 3.蓬径:110-120cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	株	19	77.37	1470.03	
15	050102005001	栽植绿篱	1.种类:法青 2.篱高:株高：160-180cm. 3.行数、蓬径:70-80cm 4.单位面积株数:4株/m 5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	m	251	40.14	10075.14	
16	050102007001	栽植色带	1.苗木、花卉种类:海桐 2.株高或蓬径:株高40-50cm,蓬径30-40cm 3.单位面积株数:36株/㎡ 4.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	m2	118.1	108.75	12843.38	
17	050102007002	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金边黄杨 2.株高或蓬径:株高40-50cm,蓬径30-40cm 3.单位面积株数:36株/㎡ 4.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	m2	247.1	118.88	29375.25	
本页小计							58138.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	050102007003	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:株高40-50cm,蓬径30-40cm 3.单位面积株数:36株/㎡ 4.养护期:两年	m2	180.4	115.5	20836.2	
19	050102007004	栽植色带	1.苗木、花卉种类:小叶栀子 2.株高或蓬径:株高30-40cm,蓬径30-35cm 3.单位面积株数:36株/㎡ 4.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	m2	24.2	115.5	2795.1	
20	050102007005	栽植色带	1.苗木、花卉种类:南天竹 2.株高或蓬径:株高25-30cm,蓬径20-25cm 3.单位面积株数:32株/㎡ 4.养护期:两年	m2	26.9	72.01	1937.07	
21	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:阔叶麦冬 株高15-20cm,蓬径15-20cm，64株/㎡ 2.铺种方式:满铺 3.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	m2	78.4	56.02	4391.97	
22	050102012002	铺种草皮	1.草皮种类:百慕大混播黑麦草,20g-25g/㎡, 2.铺种方式:播草籽 3.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	m2	128	32.63	4176.64	
23	050102002005	栽植灌木	1.种类:红叶小檗球 2.冠丛高:株高：80-100cm. 3.蓬径:80-100cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	株	6	114.86	689.16	
24	050102002006	栽植灌木	1.种类:栀子花球 2.冠丛高:株高：80-100cm. 3.蓬径:80-100cm 4.起挖方式:带土球 5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	株	4	67.99	271.96	
本页小计							35098.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:美人蕉 2.株高或蓬径:株高：45-50cm，蓬径：30-35cm 3.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	m2	7.9	85.4	674.66	
26	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:紫娇花 2.株高或蓬径:30-35cm，蓬径：30-35cm，25株/㎡ 3.单位面积株数: 4.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	m2	14.4	122.9	1769.76	
27	050102007006	栽植色带	1.苗木、花卉种类:海桐 2.株高或蓬径:株高40-50cm,蓬径30-40cm 3.单位面积株数:36株/㎡ 4.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	m2	17.1	111	1898.1	
28	050102007007	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金叶石菖蒲 2.株高或蓬径:株高20-25cm,蓬径20-25cm 3.单位面积株数:36株/㎡ 4.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级	m2	11.1	81.01	899.21	
29	050101010001	整理绿化用地		m2	853.6	3.8	3243.68	
30	050101009001	种植土回（换）填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑	m3	292.46	20.21	5910.62	
31	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m3	64.12	41.56	2664.83	
		分部分项合计					147927.87	
		措施项目					3613.38	
32	050403001001	树木支撑架-毛竹四脚桩		株	43	67.2	2889.6	
33	050403001002	树木支撑架-毛竹一脚桩		株	16	12.75	204	
34	050403002001	草绳绕树干-胸径在15cm以内		株	12	15.82	189.84	
本页小计							20344.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	050403002002	草绳绕树干-胸径在10cm以内		株	47	7.02	329.94	
		单价措施合计					3613.38	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			1833.65			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1	1515.41			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	318.24			
2	050405011001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	050405002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.8	1212.33			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	050405012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	60.62			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	050405014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	60.62			
合　计					3167.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	无					
合　　计						—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			5956.28
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	154708.47	3.3	5105.38
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	154708.47	0.55	850.9
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	154708.47	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	160664.75	9	14459.83
合　　计					20416.11

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　第 1 页　共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	806041001@4	百慕大混播黑麦草,20g-25g/㎡,		m2	130.56	10.11	1319.96
2	608011501	草绳		kg	257.3	0.33	84.91
3	800000000@13	垂丝海棠 地径：8-9cm,高度300-350cm,蓬径：250-320cm		株	7.35	551.43	4053.01
4	508130202	镀锌铁丝	12#	kg	9.4	5.14	48.32
5	800000000@7	法青 株高：160-180cm，蓬径:70-80cm，4株/m		株	1280.1	4.6	5888.46
6	807012901	肥料		kg	669.922	2.32	1554.22
7	800000001@10	海桐 株高40-50cm,蓬径30-40cm，36株/㎡		m2	120.462	86.02	10362.14
8	800000000@19	海桐球 株高：100-110cm.蓬径:110-120cm		株	20.4	87.31	1781.12
9	800000000@15	红枫 地径：7-8cm,高度220-250cm,蓬径：200-250cm		株	4.2	413.57	1736.99
10	800000001@12	红叶石楠 株高40-50cm,蓬径30-40cm，36株/㎡		m2	184.008	92.64	17046.5
11	800000000@17	红叶石楠(独杆) 地径：6-7cm,高度200-230cm,蓬径：150-180cm		株	9.45	321.67	3039.78
12	800000000@3	红叶石楠球 株高：100-110cm.蓬径:110-120cm		株	18.36	59.74	1096.83
13	800000000@8	红叶小檗球 株高：80-100cm.蓬径:80-100cm		株	6.12	91.91	562.49
14	807012401	基肥		kg	89.26	2.16	192.8
15	800000001@11	金边黄杨 株高40-50cm,蓬径30-40cm，36株/㎡		m2	252.042	95.95	24183.43
16	800000000@4	金边黄杨球 株高：100-110cm.蓬径:110-120cm		株	18.36	78.12	1434.28
17	800000000@6	金叶女贞球 株高：100-110cm.蓬径:110-120cm		株	19.38	45.95	890.51
18	800000001@15	金叶石菖蒲 株高20-25cm,蓬径20-25cm,64株/㎡		m2	11.322	58.82	665.96
19	806041001@3	阔叶麦冬 株高15-20cm,蓬径15-20cm 64株/㎡		m2	79.968	35.29	2822.07
20	800000000@10	栾树 胸径：14-15cm,高度500-550cm,蓬径：350-400cm		株	3.3	790.38	2608.25
21	405010105	毛竹	长 1200 内	根	274	8.87	2430.38

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　第 2 页　共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
22	800000001@14	美人蕉 株高：45-50cm，蓬径：30-35cm，5芽/丛,8丛/㎡		m2	8.058	55.14	444.32
23	800000001@13	南天竹 株高25-30cm,蓬径20-25cm，32株/㎡		m2	27.438	50	1371.9
24	800000000@12	日本晚樱 地径：8-9cm,高度300-350cm,蓬径：250-260cm		株	5.25	321.67	1688.77
25	800000000@2	山茶 地径：6-7cm,高度180-200cm,蓬径：150-180cm		株	7.35	597.38	4390.74
26	305010101	水		m3	186.83235	4.57	853.82
27	800000000@18	四季桂 地径：9-10cm,高度220-280cm,蓬径：150-220cm		株	10.5	294.1	3088.05
28	605120102@1	塑料薄膜		m2	128	0.89	113.92
29	105020501	细土		m3	2.56	35.69	91.37
30	800000000@1	香樟 胸径：13-15cm,高度400-450cm,蓬径：350-400cm		株	7.7	689.29	5307.53
31	800000001@8	小叶女贞 株高35-40cm,蓬径30-35cm，32株/㎡		m2	17.442	88.23	1538.91
32	800000001@4	小叶栀子 株高30-40cm,蓬径30-35cm，36株/㎡		m2	24.684	92.64	2286.73
33	807013001	药剂		kg	31.7179	23.77	753.93
34	800000000@9	栀子花球 株高：80-100cm.蓬径:80-100cm		株	4.08	45.95	187.48
35	800000001@7	紫娇花 株高：30-35cm，蓬径：30-35cm，25株/㎡		m2	14.688	91.91	1349.97
36	800000000@16	紫薇 地径：7-8cm,高度200-220cm,蓬径：150-180cm		株	5.25	183.81	965
37	800000000@11	紫叶李 地径：10-11cm,高度300-350cm,蓬径：200-250cm		株	2.1	459.53	965.01
38	CLFTZ	材料费调整		元	-0.251	1	-0.25
39	补充主材001@1	种植土		m3	116.984	29.1262	3407.3

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：819,257.00

（大写）：捌拾壹万玖仟贰佰伍拾柒元整

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：	青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	陆任科 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	付秋香 （签字或盖章）
编 制 人：	孙兆龙、崔业升 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026-01-21	复核时间：	2026-01-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	659731.77	
1.1	人工费	174096.16	
1.2	材料费	386807.13	
1.3	施工机具使用费	23671.39	
1.4	企业管理费	51423.03	
1.5	利润	23734.07	
2	措施项目	64853.14	
2.1	单价措施项目费	30941.09	
2.2	总价措施项目费	33912.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23551.95	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	27027.02	—
5	税金	67645.07	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		819,257.00	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					659731.77	
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:满足设计及验收规范 3.弃土运距:不外运 4.场内堆土，综合考虑场内土方倒运 5.综合考虑人工修边坡、整平 6.报价中还需综合:开挖土方的相应部位及二次倒运、存放堆置位置的整理修坡、完成施工而采取的辅助工作(垫板、修整边坡等内容)、方便施工的换填措施及其挖运、桩间开挖、淤泥晾晒及二次挖运;施工坡道、施工便道及锚杆施工所需临时工作面等而采职的回填、换填与其二次挖运等费用; 7.其他说明:投标人需按照设计图纸及招标人要求严格控制标高与范围，因投标人原因造成的超挖与回填费用，由投标人承担 8.工程里计算规则:按《江苏省建筑工程消耗量定额》(2014年)计算规则计算	m3	1435.5	14.26	20470.23	
2	010103001001	回填方	1.部位：综合考虑 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑倒运土方，运距综合考虑	m3	1116.12	24.15	26954.3	
本页小计							47424.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.装车方式：综合考虑	m3	319.38	21.66	6917.77	
4	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	51.04	520.61	26571.93	
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20淤泥烧结砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	249.2	635.27	158309.28	
6	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	247.57	643.9	159410.32	
7	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	34.61	609.86	21107.25	
8	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:围墙 2.底层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆	m2	611.7	61.66	37717.42	
9	010515001008	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400)，2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求,	t	1.65	5391.78	8896.44	
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰 2.喷刷涂料部位:围墙 3.涂料品种、喷刷遍数:浅灰色真石漆，面涂1道,主涂1道,底涂(抗碱封闭底漆)1道	m2	611.7	85.31	52184.13	
11	010401009001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结砖 2.柱类型:方形 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	10.43	919.79	9593.41	
本页小计							480707.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.1	654.52	719.97	
13	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.栏杆材质、规格:镀锌钢管栏杆，h=1.8m 2.油漆品种、工艺要求:1.50*30*3.0镀锌钢管竖管黑色氟碳漆 3.150*100*4.0镀锌钢管横管黑色氟碳漆，4.埋件综合考虑在内	m	319	410.28	130879.32	
		分部分项合计					659731.77	
		措施项目					30941.09	
14	011702008001	圈梁 模板		m2	287.1	73.95	21231.05	
15	011702025001	压顶 模板		m2	7.84	81.5	638.96	
16	011702001001	基础 模板		m2	127.6	71.09	9071.08	
		单价措施合计					30941.09	
本页小计							162540.38	
合　计							690672.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			23551.95			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	21410.86			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	2141.09			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.3	8978.75			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	345.34			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	1036.01			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					33912.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	无					
合　　计						—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			27027.02
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	724584.91	3.2	23186.72
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	724584.91	0.53	3840.3
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	724584.91	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	751611.93	9	67645.07
合　　计					94672.09

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　第 1 页　共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010100@9	钢筋	HRB400 直径 Φ12mm 以内	t	1.683	3369.85	5671.46
2	01270100	型钢		t	9.3786	3137	29420.67
3	02090101	塑料薄膜		m2	174.4842	0.89	155.29
4	03410205	电焊条	J422	kg	247.71648	5.02	1243.54
5	03510701	铁钉		kg	77.97456	5.01	390.65
6	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	14.26082	5.14	73.3
7	04010611	水泥	32.5级	kg	74.271	0.25	18.57
8	04010701	白水泥		kg	324.201	0.95	307.99
9	04135500@1	MU10淤泥烧结砖	240*115*53	百块	1319.5481	59.26	78196.42
10	04135500@2	MU20淤泥烧结砖	240*115*53	百块	1300.824	59.26	77086.83
11	04135500@3	标准砖	240*115*53	百块	56.9478	88.4	5034.19
12	05030600	普通木成材		m3	0.18351	2200	403.72
13	11010319@1	真石漆		kg	2752.65	12.07	33224.49
14	11010323	水性封底漆		kg	214.095	13.96	2988.77
15	11030303	防锈漆		kg	71.0094	12.46	884.78
16	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	159.819	21.44	3426.52
17	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	133.1825	24.01	3197.71
18	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	271.6923	44.75	12158.23
19	11112512	透明罩光漆		kg	244.68	21.44	5245.94
20	11450503	稀释剂		kg	170.4736	12.01	2047.39
21	12030107	油漆溶剂油		kg	42.80284	12.01	514.06
22	12370305	氧气		m3	27.51056	2.83	77.85
23	12370336	乙炔气		m3	11.96888	14.05	168.16
24	12413518	901胶		kg	110.106	2.14	235.63
25	31150101	水		m3	187.56896	4.57	857.19
26	31150101_SJ	水		m3	42.84939	4.57	195.82
27	32010502	复合木模板	18mm	m2	92.9588	38.54	3582.63
28	32020115	卡具		kg	19.3398	4.18	80.84
29	32020132	钢管支撑		kg	70.55854	3.59	253.31
30	32090101	周转木材		m3	2.64607	2200	5821.35
31	80010105_GB@1	预拌砂浆DMM7.5[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M7.5)		t	116.42743	315.85	36773.6
32	80010106_GB@1	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	105.5362	325.61	34363.64

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　第 2 页　共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
33	80010124_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例1:2.5)		t	13.80913	372.63	5145.7
34	80010125_GB@1	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例1:3)		t	22.80112	345.13	7869.35
35	C00040	回库修理、保养费		元	45.16826	1	45.17
36	C00041	其它材料费		元	1041.18186	0.86	895.42
37	C00043	泵管摊销费		元	21.4125	0.86	18.41
38	80212103	C20预拌混凝土(泵送)		m3	87.363	438.12	38275.48
39	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	1.122	418.69	469.77

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：36,425.76

（大写）：叁万陆仟肆佰贰拾伍元柒角陆分

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：	青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	陆任科 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	付秋香 （签字或盖章）
编 制 人：	孙兆龙、崔业升 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026-01-21	复核时间：	2026-01-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	31488.45	
1.1	人工费	13640.49	
1.2	材料费	11915.18	
1.3	施工机具使用费	1416.15	
1.4	企业管理费	3011.68	
1.5	利润	1504.95	
2	措施项目	1124.15	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1124.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	409.35	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	805.53	—
5	税金	3007.63	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		36,425.76	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		标识标牌导视					31488.45	
1	040205006001	标线	1.标线种类采用热熔型(普通型,干膜),热熔反光材料施工要求:标线涂层厚度2.0mm。 2.标线表面撒玻璃珠,采用双撒工艺(用以保证用量要求),应分布均匀,建议用量为0.40Kg/m。3.未标注部分详图纸要求	m2	130.56	50	6528	
2	040205018001	警示柱	1.类型:道口标注 2.材料品种:Φ80mm镀锌钢管,壁厚3mm，长度1200mm 3.规格、型号:防盗脚头包含在内，道口标柱的颜色红白相间,外贴IV级反光膜 4.基础:C20砼基础长400×宽400×高400mm	根	2	412.16	824.32	
3	040205004001	标志板	1.类型:消防标志牌版面 2.材质、规格尺寸:1000*600mm 3.板面反光膜等级:标志板采用2mm厚的3A21铝板	块	1	826.82	826.82	
4	040205003001	标杆	1.类型:立柱Φ114×4.0×2550 2.材质:Q235，钢构件均应进行热浸镀锌处理, 3.基础、垫层:材料品种、厚度:砼基础C25 4.其他:螺栓、埋件、加劲肋、螺母等综合考虑在内	根	1	1063.95	1063.95	
5	040205006002	标线	1.蓝色沥青专用改色漆(喷涂2~3遍) 2.罩面漆(喷涂2~3遍) 3.沥青道路跑道引导带	m2	177	125.68	22245.36	
		分部分项合计					31488.45	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							31488.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

合　计	31488.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			409.35			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.2	377.86			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	31.49			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.2	692.75			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	9.45			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	12.6			
合　　计					1124.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	无					
合　　计						—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			805.53
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	32612.6	2.1	684.86
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	32612.6	0.37	120.67
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	32612.6	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	33418.13	9	3007.63
合　　计					3813.16

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	02330105	草袋子		只	0.27825	0.86	0.24
2	03652713	风镐凿子		根	0.08	4.72	0.38
3	11070305	热熔标线涂料		kg	776.322	3.69	2864.63
4	11070306	底漆		kg	30.09	3.09	92.98
5	31150101	水		m3	0.1974	4.57	0.9
6	31150301	电		kW·h	0.2457	0.76	0.19
7	33212503@1	反光材料	(玻璃珠)	kg	58.764	3.45	202.74
8	补充材料005	标线		m2	130.56	50	6528
9	YB80210118@1	C20砼20mm32.5坍落度35~50mm[泵送]		m3	0.128	438.12	56.08
10	YB80210145@1	C25砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送]		m3	0.53288	457.55	243.82
11	32071101	紧固件		套	2	1.65	3.3
12	33210305@1	立柱φ114×4.0×2550	φ114*5050	套	1	621.05	621.05
13	33211303@1	标志板 消防标志牌 1000*600mm	1m2以内	块	1	600	600
14	33212504@1	反光柱(φ80mm镀锌钢管,壁厚3mm，长度1200mm)	90*1200	套	2	350	700

新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：560,319.90

（大写）：伍拾陆万零叁佰壹拾玖元玖角

招 标 人：	宜兴市公共建筑建设管理中心 （单位盖章）	造价咨询人：	青岛瑞信诚达项目管理有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	陆任科 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	付秋香 （签字或盖章）
编 制 人：	孙兆龙、崔业升 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	王彦宏 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026-01-21	复核时间：	2026-01-21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	483581.72	
1.1	人工费	55084.55	
1.2	材料费	391860.1	
1.3	施工机具使用费	9275.57	
1.4	企业管理费	19686.04	
1.5	利润	7675.45	
2	措施项目	16447.47	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	16447.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8223.73	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	14025.76	—
5	税金	46264.95	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		560,319.90	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		室外给水工程					104810.97	
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:不装车外运	m3	227.97	3.85	877.68	
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:按设计要求夯实 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	28.93	313.88	9080.55	
3	010103001002	回填方	1.密实度要求:按设计要求夯实 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	199.04	12.79	2545.72	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:10公里	m3	28.93	52.42	1516.51	
5	010401011001	立式阀门圆形砖检查井	1.井截面、深度:直径1200mm，深度1.2m 2.砖品种、规格、强度等级:详见图集S01-2021，P31 3.垫层材料种类、厚度:详见图集S01-2021，P31 4.井盖安装:轻型铸铁井盖 5.混凝土强度等级:详见图集S01-2021，P31 6.砂浆强度等级:详见图集S01-2021，P31	座	4	2959.76	11839.04	
本页小计							25859.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010401011002	钢筋混凝土矩形水表井	1.井截面、深度:2750*1250，深度1.6m 2.混凝土强度等级:详见图集S01-2021，P85 3.垫层材料种类、厚度:详见图集S01-2021，P85 4.井盖安装:轻型铸铁井盖 5.混凝土强度等级:详见图集S01-2021，P85 6.砂浆强度等级:详见图集S01-2021，P85	座	4	5924.43	23697.72	
7	010401011003	水泵接合器矩形砖检查井	1.井截面、深度:1500*1250mm，深度1.5m 2.砖品种、规格、强度等级:详见图集99s203，P13 3.垫层材料种类、厚度:详见图集99s203，P13 4.井盖安装:轻型铸铁井盖 5.混凝土强度等级:详见图集99s203，P13 6.砂浆强度等级:详见图集99s203，P13	座	1	2760.26	2760.26	
8	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:HDPE实壁管DN25（含管件） 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计	m	8	26.2	209.6	
9	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:HDPE实壁管DN65（含管件） 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计	m	5	56.6	283	
本页小计							26950.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:HDPE实壁管DN80（含管件） 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计	m	1.6	70.45	112.72	
11	031001006004	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:HDPE实壁管DN100（含管件） 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计	m	5	80.13	400.65	
12	031001006005	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:HDPE实壁管DN150（含管件） 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计	m	275	128.5	35337.5	
13	031001007001	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝骨架HDPE塑料管DN100（含管件） 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计	m	25	77.05	1926.25	
14	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:地上式 2.型号、规格:SSF100/65-1.6 3.附件材质、规格:详见图集13s201，P19	套	2	1101.74	2203.48	
本页小计							39980.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030901012001	消防水泵接合器	消防水泵接合器 1、 安装部位:室外 ， 2、 型号、规格:DN150 ， 3、 附件材质、规格:按设计及规范要求	套	2	2031.38	4062.76	
16	030901010001	室外消防箱	1.安装方式:室外 2.型号、规格:轻便消防水龙箱 3.附件材质、规格:详见15S202,P51,箱内均设:P380消防水龙卷盘一个;LQG16-30轻便消防水龙一条,当量喷嘴直径Φ6直流喷雾喷枪1支;消防水龙接口距地面1.10m	套	1	642.76	642.76	
17	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	1	637.79	637.79	
18	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	1	1119.67	1119.67	
19	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:伸缩接头 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接	个	1	789.19	789.19	
20	030807001001	低压螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.材质:按设计 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1	80.39	80.39	
21	031003013001	水表	1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:按设计	个	1	1487.63	1487.63	
本页小计							8820.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	031003013002	水表	1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:按设计	个	1	1205.47	1205.47	
23	031003013003	水表	1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:按设计	个	1	1043.85	1043.85	
24	031003013004	水表	1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:按设计	个	1	950.78	950.78	
		室外强电					249293.38	
25	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:不装车外运	m3	197.27	3.85	759.49	
26	010103001003	回填方	1.密实度要求:按设计要求夯实 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	19.73	313.88	6192.85	
27	010103001007	回填方	1.密实度要求:按设计要求夯实 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	177.54	12.79	2270.74	
28	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:10公里	m3	19.73	52.42	1034.25	
本页小计							13457.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010401011004	砖检查井	1.井截面、深度:1200*900*1100 2.砖品种、规格、强度等级: 07SD101-8 第120页 3.垫层材料种类、厚度: 07SD101-8 第120页 4.井盖安装: 07SD101-8 第120页 5.混凝土强度等级: 07SD101-8 第120页 6.砂浆强度等级: 07SD101-8 第120页	座	7	3274.73	22923.11	
30	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN40 4.配置形式:埋地	m	9	30.18	271.62	
31	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地	m	132.31	33.77	4468.11	
32	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN65 4.配置形式:埋地	m	25.89	46.31	1198.97	
33	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN80 4.配置形式:埋地	m	232.64	55.62	12939.44	
34	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN150 4.配置形式:埋地	m	62.8	93.52	5873.06	
35	030408001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	60	41.13	2467.8	
36	030408001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	32.69	33.96	1110.15	
本页小计							51252.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	030408001003	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	53.95	54.4	2934.88	
38	030408001004	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	90.6	225.89	20465.63	
39	030408001005	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*150 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	160.31	682.67	109438.83	
40	030408001006	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:ZNC-YJV-4*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	270.33	178.57	48272.83	
41	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:150m2	个	8	723.19	5785.52	
42	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试	系统	1	886.1	886.1	
		室外亮化					129477.37	
43	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:不装车外运	m3	241.85	3.85	931.12	
44	010103001005	回填方	1.密实度要求:按设计要求夯实 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	24.19	313.88	7592.76	
45	010103001008	回填方	1.密实度要求:按设计要求夯实 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	217.66	12.79	2783.87	
46	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:10公里	m3	24.19	52.42	1268.04	
本页小计							200359.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	010501006001	灯基础	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 3.灌浆材料及其强度等级:按设计	m3	26	541.45	14077.7	
48	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN40 4.配置形式:埋地	m	483.7	30.37	14689.97	
49	030408001007	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV-3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设	m	500.41	42.28	21157.33	
50	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:10m2	个	26	132.58	3447.08	
51	030412007001	一般路灯	1、名称：篮球场灯 2、型号:按设计要求 3、灯杆材质、高度:灯杆为钢件，经热镀锌处理后，锌层厚度≥86um，表面聚酯粉体涂装；灯杆为圆锥体，材料采用Q235B，壁厚≥4mm 4、附件配置:按设计及规范要求 5、垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:钢筋混凝土基础，预埋螺栓和法兰板，具体尺寸及做法详见施工图设计 6、接地要求:接地极采用L50*5*2500热镀锌角钢，接地母线采用Φ10热镀锌圆钢 7、含单灯节能控制器、挖土、定位、编号、杆内控制线、端子板接线等费用	套	4	3802.81	15211.24	
本页小计							68583.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	030412007002	一般路灯	1、名称:3.5m高景观庭院灯 2、型号:60W/LED灯具/色温4000K 3、灯杆材质、高度:灯杆为钢件，经热镀锌处理后，锌层厚度≥86um，表面聚酯粉体涂装；灯杆为圆锥体，材料采用Q235B，壁厚≥4mm 4、附件配置:按设计及规范要求 5、垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:钢筋混凝土基础，预埋螺栓和法兰板，具体尺寸及做法详见施工图设计 6、接地要求:接地极采用L50*5*2500热镀锌角钢，接地母线采用Φ10热镀锌圆钢 7、含单灯节能控制器、挖土、定位、编号、杆内控制线、端子板接线等费用	套	22	1831.42	40291.24	
53	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱LD1 2.接线端子材质、规格:含端子接线 3.安装方式:明装	台	1	3216.74	3216.74	
54	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:L50*5角钢 3.规格:L=2500mm	根	26	150.93	3924.18	
55	030414002002	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试	系统	1	886.1	886.1	
		分部分项合计					483581.72	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							48318.26	
合　计							483581.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			8223.73			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	7213.8			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	1009.93			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.6	7694.72			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	144.28			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	384.74			
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					16447.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	无					
合　　计						—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			14025.76
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	497367.56	2.4	11936.82
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	497367.56	0.42	2088.94
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	497367.56	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	514054.95	9	46264.95
合　　计					60290.71

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　第 1 页　共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	26072510	户外热塑头	35~400mm2	套	8.16	8.85	72.22
2	14312502	塑料软管		kg	0.3	17.22	5.17
3	11111703	酚醛磁漆		kg	0.02	12.35	0.25
4	31110301	棉纱头		kg	0.388	6.16	2.39
5	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	1.5	4.38	6.57
6	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	6.76	4.38	29.61
7	03410205	电焊条	J422	kg	0.48174	5.02	2.42
8	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	16.46849	5.02	82.67
9	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	13.38093	5.14	68.78
10	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	4.55478	5.14	23.41
11	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.77415	5.14	9.12
12	04010611	水泥	32.5级	kg	1542.53488	0.25	385.63
13	04030107	中砂		t	141.95001	140.86	19995.08
14	04050203	碎石	5~16mm	t	0.1848	140.86	26.03
15	04050207	碎石	5~40mm	t	2.541	140.86	357.93
16	101011	中砂		t	0.36937	140.86	52.03
17	101022	中(粗)砂		t	6.49982	140.86	915.56
18	102031	碎石	10mm	t	1.15	140.86	161.99
19	102040	碎石	5-16mm	t	1.23603	140.86	174.11
20	12010103@1	汽油		kg	27.68282	8.58	237.52
21	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	10.59	4.24
22	301023	水泥	32.5级	kg	140.5311	0.25	35.13
23	301024	水泥	32.5级	kg	1212.3302	0.25	303.08
24	405015	复合木模板	18mm	m2	29.48392	38.54	1136.31
25	509006@1	电焊条	结422	kg	7.27147	5.02	36.5
26	510127	镀锌铁丝	22#	kg	1.876	5.14	9.64
27	511533	铁钉		kg	8.49434	5.01	42.56
28	601081	沥青漆		kg	5.77	13.95	80.49
29	303064	商品混凝土C20(非泵送)		m3	10.84023	418.69	4538.7
30	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	26.52	418.69	11103.66
31	01293501	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13
32	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	7.3051	8.58	62.68
33	02010506	石棉橡胶板	低压 δ0.8~6	kg	1.34	5.57	7.46

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　第 2 页　共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
34	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	3.276	11.06	36.23
35	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.94722	14.58	13.81
36	02130114	塑料带	20mm*40m	kg	4.76	2.14	10.19
37	02190107	聚四氟乙烯带	1*30	kg	2.24	75.89	169.99
38	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	1.68	0.3	0.5
39	02270131	破布		kg	19.58651	6	117.52
40	03050520	精制带母镀锌螺栓	M12*50	套	110.46528	1	110.47
41	03050535	精制带母镀锌螺栓	M16*70	套	16.48	2.16	35.6
42	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	57.68	1.35	77.87
43	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M20*85~100	套	49.44	4.52	223.47
44	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	39.59946	0.69	27.32
45	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	159.49944	0.86	137.17
46	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	344.9	1.1	379.39
47	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12*100内2平1弹垫	套	32.8	1.17	38.38
48	03054311	地脚螺栓	M12*160以下	套	106.08	1.72	182.46
49	03070117	膨胀螺栓	M10	套	80.91406	0.69	55.83
50	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.194	1.29	0.25
51	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.18	11.58	2.08
52	03210409	尼龙砂轮片	Φ500*25*4	片	0.012	10.55	0.13
53	03270104	铁砂布	2#	张	1	0.86	0.86
54	03270202	砂纸		张	2.2	0.94	2.07
55	03430900	焊锡丝		kg	2.65	42.88	113.63
56	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.5	51.45	25.73
57	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	0.80192	6.86	5.5
58	03652422	钢锯条		根	50.03864	0.21	10.51
59	04291303	预制混凝土盖板	C30	m3	0.8484	754.64	640.24
60	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	20.77208	12.86	267.13
61	11030704	沥青清漆		kg	0.52	6	3.12
62	11030904	沥青绝缘漆		kg	3.06019	15.44	47.25
63	11112504	无光调和漆		kg	0.05	12.86	0.64
64	11112524	厚漆		kg	1.96	8.58	16.82
65	12030106	溶剂汽油		kg	5.1863	7.89	40.92
66	12060317	清油		kg	0.36	13.72	4.94
67	12070109	电力复合脂		kg	1.47	17.15	25.21

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　第 3 页　共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
68	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.41872	10.29	4.31
69	12310331	漂白粉		kg	1.10344	3.43	3.78
70	12370305	氧气		m3	0.594	2.83	1.68
71	12370335	乙炔气		kg	0.199	15.44	3.07
72	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	30.2	12.43	375.39
73	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	2.02	0.93	1.88
74	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	70.25112	0.93	65.33
75	15023132	镀锌锁紧螺母	3*70	个	2.91004	1.47	4.28
76	15023134	镀锌锁紧螺母	3*100	个	34.6192	2	69.24
77	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88
78	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64
79	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	4	42.17	168.68
80	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	4	66.54	266.16
81	19610302	其它材料费		元	225.92903	0.86	194.3
82	24150703	瓷接头	双路	个	26.78	0.24	6.43
83	24170303	相色带	20mm*20m	卷	1.28	2.4	3.07
84	25010311	裸铜线	16mm2	m	55.23264	12.73	703.11
85	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	8.8	58.91	518.41
86	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	69.52611	0.37	25.72
87	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	2.88	0.61	1.76
88	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	34.26204	0.98	33.58
89	26065138	镀锌电线管接头	Φ100*10	个	34.26204	9.12	312.47
90	26065143	镀锌电线管接头	SC50*3	个	74.12619	1.76	130.46
91	26065144	镀锌电线管接头	SC70*3	个	2.88	3.98	11.46
92	26090309	铝接线端子	95mm2	个	24.48	2.57	62.91
93	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	8.16	3.33	27.17
94	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	34.68	4.23	146.7
95	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	127.84	2.14	273.58
96	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	104.45147	1.46	152.5
97	26250312	镀锌电缆卡子	3*35	个	35.74913	5.77	206.27
98	26250343	固定卡子	3*80	个	86.52	2.49	215.43
99	26250703	电缆吊挂	3*50	套	36.40289	8.45	307.6
100	31110307	塑料手套		副	71.4	3.43	244.9
101	31130106	其它材料费		元	43.17835	0.86	37.13

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　第 4 页　共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
102	31170103	标志牌		个	65.56805	0.16	10.49
103	511366	零星卡具		kg	17.85385	3.8	67.84
104	901168	其他材料费		元	59.38962	1	59.39
105	C00007	回库修理、保养费		元	17.17323	1	17.17
106	C00010	防水剂		kg	36.19052	4.29	155.26
107	C00041	其它材料费		元	19.2136	0.86	16.52
108	QTCLF	其他材料费		元	141.9045	1	141.9
109	01010100	钢筋	综合	t	0.26418	3159.06	834.56
110	02090101	塑料薄膜		m2	13.9361	0.89	12.4
111	04132703	混凝土实心砖	240*115*53 MU15	百块	70.2744	88.4	6212.26
112	05030100	木方材		m3	0.003	2200	6.6
113	19610308	校验材料费		元	9.28	0.85	7.89
114	201019	机砖		千块	5.375	539.82	2901.53
115	302017	钢筋混凝土管	Φ300	m	2.256	115.34	260.21
116	31150101	水		m3	112.52258	4.17	469.22
117	31150301	电		kW·h	0.43	0.76	0.33
118	33011312	钢纤维检查井盖座	B125型 Φ700	套	7.07	443.61	3136.32
119	401035	周转木材		m3	0.0134	2200	29.48
120	499000	现浇构件含钢筋	Φ14	t	0.40825	2887.05	1178.64
121	499001	现浇构件含钢筋	Φ14	t	0.5655	2887.05	1632.63
122	502018@1	钢筋Φ14		t	0.77098	3159.06	2435.57
123	504098	钢支撑(钢管)		kg	38.46109	2.74	105.38
124	508243	铸铁井盖、井座	Φ700轻型	套	5	725.66	3628.3
125	508244	铸铁井盖井座	Φ700轻型	套	4	725.66	2902.64
126	508250	铸铁爬梯		kg	36.746	3.63	133.39
127	511205	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	56.56314	3.15	178.17
128	605014	PVC管	Φ20mm	m	48.61821	1.68	81.68
129	605155	塑料薄膜		m2	18.17601	0.89	16.18
130	608049	草袋子		个	8.072	0.86	6.94
131	613206	水		m3	31.20054	4.16	129.79
132	707009	电		kw.h	1.64	0.76	1.25
133	80090312	聚合物面层砂浆		m3	0.714	1734.5	1238.43
134	14030328-1@1	SC40	DN40	m	507.481	12.78	6485.61
135	14030328-1@2	SC50	DN50	m	136.2793	16.26	2215.9

工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　第 5 页　共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
136	14030334@1	SC65	DN65	m	26.6667	21.91	584.27
137	14030340@1	SC80	DN80	m	239.6192	27.62	6618.28
138	14030346@1	SC150	DN150	m	64.684	59.14	3825.41
139	14310102@1	HDPE实壁管DN25	DN25	m	8.12	19.52	158.5
140	14310102@2	HDPE实壁管DN150	DN150	m	279.125	115.34	32194.28
141	14310102@3	钢丝网骨架HDPE塑料复合管DN100	DN100	m	25.375	66.17	1679.06
142	14310102@4	HDPE实壁管DN100	DN100	m	5.075	69.2	351.19
143	14310102@5	HDPE实壁管DN80	DN80	m	1.624	60.33	97.98
144	14310102@6	HDPE实壁管DN65	DN75	m	5.075	47.02	238.63
145	16250109@1	法兰水表DN65	DN65	个	1	780.75	780.75
146	16250110@1	法兰水表DN80	DN80	个	1	842.85	842.85
147	16250111@1	法兰水表DN100	DN100	个	1	975.93	975.93
148	16250113@1	法兰水表DN150	DN150	个	1	1153.37	1153.37
149	16250131@2	闸阀DN100	DN100	个	1	521.86	521.86
150	16250131@3	闸阀DN150	DN150	个	1	951.53	951.53
151	16250131@4	伸缩接头DN150	DN150	个	1	621.05	621.05
152	16310131@1	自动排气阀DN25	DN25	个	1.01	39.92	40.32
153	20030105@1	轻便消防水龙箱	单栓 65	套	1	514.58	514.58
154	20030503@1	地上式消火栓SSF100/65-1.6		套	2	887.21	1774.42
155	20050106@1	消防水泵接合器DN150	地上式 150	套	2	1508.26	3016.52
156	22470111@1	篮球场灯		套	4.04	3548.85	14337.35
157	22470111@2	庭院灯		套	22.22	1596.98	35484.9
158	X1810629@2	YJV-4*6		m	33.0169	29.2	964.09
159	X1810629@3	YJV-4*10		m	54.4895	48.3	2631.84
160	X1810629@4	YJV-4*50		m	91.506	213.2	19509.08
161	X1810629@5	YJV-4*150		m	161.9131	656.98	106373.67
162	X1810629@6	ZNC-YJV-4*35		m	273.0333	166.35	45419.09
163	X1810629@7	YJV-3*10		m	60.6	36.3	2199.78
164	X1810629@8	YJV-3*10		m	505.4141	36.3	18346.53
165	补充主材001@1	接地极-L50*5（2500m）		根	26	45.375	1179.75
166	55090103@1	配电箱LD1		只	1	2661.63	2661.63