# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：26467798.86

（大写）：贰仟陆佰肆拾陆万柒仟柒佰玖拾捌元捌角陆分

招标人：宜兴市公共建筑建设管理中心
（单位盖章）

造价咨询人：青岛瑞信诚达项目管理有限公司
（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：陆任科
（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：付秋香
（签字或盖章）

编 制 人：孙兆龙 崔业升
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：王彦宏
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026-01-21

复核时间：2026-01-21

# 总 说 明



一、工程概况：本工程为新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-土建装饰工程，包括消防站、训练塔、门卫室和配电房的土建、大型土石方、基坑支护、室内装饰、幕墙。消防站为框架结构，地上4 层,地下1层，建筑面积4458.29m2；训练塔为框架结构，地上6 层，建筑面积189m2；门卫室为框架结构，地上1 层，建筑面积47.62m2；配电房为框架结构，地上1 层，建筑面积126.28m2。

二、工程招标范围：本次招标范围为设计图纸范围内的所有内容，包括土石方、基坑支护、主体结构、二次结构、门窗、室内外装饰、幕墙、栏杆及栏板、散水、坡道、智能化系统等。智能化系统以暂估价形式计入本次招标范围，设备购置费、家具及软装不在本次招标范围内，具体详见招标文件及工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)。

2、苏建价(2014)448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)。

4、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)。

5、苏建价[2016]154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》，苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

6、江苏省住建厅[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价费用计取方法的公告》。

7、江苏省住建厅[2019]第19号《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》。

8、本建设工程设计文件及相关资料（包括设计补充、变更、答疑及清单讨论纪要等）。

9、招标文件。

10、施工现场情况、地勘水文资料、工程特点、及常规施工方案。

11、江苏省住建厅[2021]第16号《关于智慧工地费用计取方法公告》。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1、工程质量要求：合格，安全文明施工创建标准化示范工地级别：无,具体详见招标文件。

2、本工程除特别说明外所用混凝土均采用商品混凝土、预拌砂浆，具体详见清单描述。

3、本工程材料、设备品牌档次要求详见招标文件。

4、施工单位自行解决施工用水、电（包括水源、电源接入点费用），投标人在招投标报价中应考虑相关费用列入措施项目中，实际结算时不作调整。

5、材料符合施工图设计及相关规范要求。

6、环境保护符合相关部门规章要求。

7、施工单位在施工过程中必须对已有的成品设施进行适当的保护，如因施工单位的原因导致已有成品设施发生破损情况，则由施工单位无条件自费负责将破损部分修复至原样。

8、本清单中所有需要用土的土源能利用现场土的尽量利用符合设计要求的现场土，当用外购土时须征得招标人和设计单位的同意；如挖除的建筑垃圾、土方、淤泥等不能利用需外运弃置时，那么堆放地点、运输方式、运距自行考虑，但必须符合招标人及城乡建设相关管理要求。

9、其他详见招标文件、设计施工图。

五、招标人自行采购材料的名称、规格型号：无。

六、预留金：无。

七、其他需说明的问题：

1、人工工资单价按照《江苏省住房和城乡建设厅文件苏建函价（2025）273号》规定执行。

2、材料价格采用2025年第12期《无锡工程造价信息》中宜兴市建设工程材料市场指导价，对于指导价中没有的材料价格参考市场询价计入。

3、本工程砼项目均按商品砼考虑，综合单价应综合考虑施工技术措施中对混凝土养护要求、不同施工期各种添加剂等因素，不因方案不同调整综合单价。

4、所有为实体施工而建设的临时建筑物和构筑物等的拆除、建筑垃圾的外运等一切非实体项目的临时设施增加费用，施工过程中不得提出任何的附加条件及增加相关费用。

5、内外墙门、窗侧抹灰按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013执行，清单工程量中不包括此量，请投标人在相应报价中充分考虑，结算时不作调整。门窗洞口的预留尺寸及粉刷要求需见业主通知单。

6、对于设计要求的拉结筋、构造柱纵向钢筋，必须事前根据设计要求预埋到位，施工中因投标人原因没有预埋而采取植筋增加的费用，结算时不作调整。对于质监要求的抱框、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式，请投标人根据实际施工需要在报价中自行考虑预埋或植筋费用，结算时不作调整。

7、在同一轴线上砖墙与砼墙厚度相差5-10MM时砖墙面补粉砂浆费用，请投标人在报价中充

分考虑，结算时不作调整。

8、对于后浇带支撑增加费，请投标人根据实际施工中相关规定施工或支撑时间报价，结算时不作调整。

9、施工过程中模板及支架(包括超高支模费、专家论证和方案编制费)，请投标人在措施项目清单中报价，结算时不作调整。

10、深基坑专家评审相关费用在报价中综合考虑，不单独计取。

11、对于柱、梁、板、楼梯底等不做抹灰而增加模板、找平处理等费用，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加任何与此有关的费用。

12、防水工程中清单工程量含翻边。

13、本工程防水附加层等费用综合考虑在防水清单报价中，不再单独列项。

14、投标人应充分考虑施工期间临时用电用水等施工所需条件的所有情况费用，施工过程中投标人使用临时发电机等措施引起的相关费用不另行结算。

15、投标单位应认真踏勘现场，全面考虑临时围护、便道、材料二次搬运等费用，把可能发生的施工费用和措施费用考虑在投标报价，结算时不作调整。

16、招标人应充分考虑施工过程中对周边环境的影响,招标控制价中措施项目费已按上限计取。投标人须自行踏勘现场，施工过程中投标人须按照招标人提出的降噪要求进行实施，后续人工降效、降噪等措施引起的相关费用不另行结算。

17、清单中项目特征，各投标单位应结合投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范、图纸、设备材料技术参数、品牌表及工程现场情况进行报价，综合单价应包含各项目所有工序的费用总和。本工程量清单中项目特征未描述详细者，详见图纸及详细技术参数表。项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按图纸及详细技术参数表要求综合考虑在内。

18、按要求提供的样品制作等相关费用，投标单位综合考虑在相应的综合单价中，结算时不作调整。

19、施工时，应注意对现状管线等保护，所发生的相关费用应综合考虑到相应的综合单价中，不再另行计算。

20、关于现场建筑垃圾的清运和处理费用：现场不设置建筑垃圾堆场，需要及时清运各单位垃圾。因环保政策因素影响造成的目前该项费用的成本增加需由施工单位充分考虑，无论政策如何调整，该项内容涉及到的费用均不再作调整增加，并服从发包人及总包单位管理。

21、该工程图纸未明确内容详见设计答疑，图纸与设计答疑矛盾时以设计答疑为准。

22、本工程综合单价已包含规范要求的防腐、防火、防火堵料、防火填料等费用，投标报价中不再单独计取。

23、装饰线条及零星抹灰已综合考虑于其抹灰工程中，不再单独计算。

24、主要材料及设备的规格型号及品牌档次等选用除需符合设计要求、施工规范外，另需满足招标人使用要求。

25、投标单位应勘察现场，所有吊顶吊筋高度超过1500㎜时应增加镀锌角钢反支撑或镀锌钢结构转换层，投标单位应根据规范及要求进行深化设计，该深化设计的方案必须通过建设单位的认可，由此产生的深化设计的费用及镀锌角钢反支撑或镀锌钢结构转换层的费用应报在相应吊顶清单项目中，结算时不作调整。

26、吊杆长度超过1.5米且小于3m时，需要用主龙骨拉接法进行加固，具体做法详见反支撑节点图，投标单位在投标报价时应充分考虑该部分并报在相应的吊顶清单中，不另行计算，结算时不作调整。

27、吊顶及墙面中含所欲配套专业的开孔费用，投标单位自行考虑开孔费用及导致周围龙骨、吊筋等加强的费用并报在相应报价中，结算时不作调整。

28、在空调风口及阀门处需设置检修孔（具体位置及尺寸必须由建设单位确认），空调洞口、灯孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔，所有检修孔的面板材料均与吊顶面层材料一致，投标单位在投标报价时应充分考虑该部分开孔及制作安装费用，并报在相应的吊顶清单中，不另行计算，结算时不作调整。

29、地砖及脚线的开孔、切割、倒角、磨边、45度碰尖、胶合及加厚应包含在相应报价内。

30、花岗岩及大理石倒角、磨边、结晶、胶合加厚、墙面干挂石材的固定点加厚及六面防腐处理应包含在相应报价内，所有石材墙面报价时应包含石材面抛光打蜡，不另行计算,墙面大理石的亮度必须达到85度以上。

31、石材综合单价中均应含防泛碱处理的费用，不再另行计算。

32、室内所有开槽处应进行防裂处理，投标单位投标报价时应充分考虑该部分所产生的费用，并报在所在墙面的相应的清单子目报价中，不另行计算，结算时不作调整。

33、室内所有木门的颜色必须得到建设单位及设计单位的确认，木门上的门套、门楣、门金属护板、门锁、门吸、闭门器等全部配件费用应包含在相应木门清单子目中，不另行计算，结算时不作调整。

34、墙面及顶面的阴阳角护角条费用应包含在相应报价内，不另行计算，结算时不作调整。

35、天棚、墙面打磨综合考虑在清单综合单价中，不再单独计取。

36、装修完工后的开荒及精保洁、幕墙精保洁，需满足甲方交付标准，投标单位在投标时综合考虑在投标报价中，在结算时不作调整。

37、裸顶喷刷涂料：顶面涂料按照水平投影以面积计算、梁两侧并入顶面涂料中；沿墙根处下返至墙面的部分计入墙面涂料清单中以面积计算。

38、主要材料的颜色、品种、式样、质量在施工前也须经设计、业主、监理按招标文件要求检验认可，如达不到招标文件的要求，业主等有权要求承包人重新提供与招标文件要求一致的材料，材料价格不予调整。

39、所有材料的损耗以定额损耗为准，若承包人认为定额损耗不足，则由承包人在投标时结合施工图及实际经验综合考虑在投标报价中，在结算时不作调整。

40、所有不锈钢采用304材质，均需铣槽折边。

41、本工程所有钢龙骨都为热镀锌，且其镀锌的计算参数必须符合规范、设计要求。

42、所有涂料、胶水均应达到环保、防霉要求，符合检测标准。

43、所有板材均应达到E0级绿色环保要求，符合生产技术标准。

44、墙面线槽,线盒、洞口等的修补及贴网格布由投标单位自行考虑在投标报价中。

45、所有开孔位置及尺寸按安装工程各专业要求实施到位，相关费用综合考虑在投标报价中结算时不作调整。

46、做好安装工程中的各类收边等装饰工作，相关费用综合考虑在投标报价中结算时不作调整。

47、所有木基层防火涂料三遍。

48、脚手费、垂直运输、场内二次搬运费由投标单位自行考虑在投标报价中结算时不作调整。

49、钢质防火门门套须内外包边，门套宽度按图纸及现场实际情况深化设计并自行考虑在投标报价中，结算时不作调整。

50、土建脚手架搭设须满足幕墙施工、室内装饰要求，幕墙脚手架的调整、增加的防护措施、室内装饰的脚手增加等费用，由投标单位自行考虑在投标报价中，结算时不作调整。

51、幕墙上的五金配件施工单位送样经甲方确认后再供货，结算价格不作调整。

52、投标人在投标报价时应根据实际情况充分考虑型材、玻璃、铝板等的损耗，中标后一律不作调整。

53、冬雨季施工费、赶工措施费等措施费用均考虑在报价中，中标后一律不得调整。

54、与其他施工单位的配合费，投标单位自行考虑在报价中。

55、门窗洞口尺寸为完成面尺寸，需满足消防要求，洞口增大等费用，请投标单位自行考虑在投标报价中，结算时不作调整。

# 总 说 明

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第1页 共2页

一、工程概况：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)—安装工程

二、工程招标范围：设计图纸范围内的所有内容，包括给排水系统、消防电系统、消防水系统、暖通系统、配电系统、照明系统、防雷接地系统、抗震支架、防火封堵、厨房设备等，具体详见招标文件及工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)。

2、苏建价(2014)448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)。

4、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)。

5、苏建价[2016]154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》，苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

6、江苏省住建厅[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价费用计取方法的公告》。

7、江苏省住建厅[2019]第19号《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》。

8、本建设工程设计文件及相关资料（包括设计补充、变更、答疑及清单讨论纪要等）。

9、招标文件。

10、施工现场情况、地勘水文资料、工程特点、及常规施工方案。

11、江苏省住建厅[2021]第16号《关于智慧工地费用计取方法公告》。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1、本工程质量：合格，安全文明施工创建标准化示范工地级别：无。

2、本工程材料、设备品牌档次要求详见招标文件。

3、施工单位自行解决施工用水、电（建设单位按计价规定提供水源、电源接入点）

4、工程质量符合设计图纸、招标文件及国家有关规定。

五、招标人自行采购材料：无。

六、预留金：无。

七、其他需说明的问题：

1、人工工资单价按照《江苏省住房和城乡建设厅文件苏建函价（2025）273号》规定执行。

2、材料价格采用2025年第12期《无锡工程造价信息》中宜兴市建设工程材料市场指导价，对于指导价中没有的材料价格参考市场询价计入。

3、所有为实体施工而建设的临时建筑物和构筑物等的拆除、建筑垃圾的外运等一切非实体项目的临时设施增加费用，施工过程中不得提出任何的附加条件及增加相关费用。

4、拆除的垃圾需按建设单位要求堆放，并清运到指定地点。

5、招标人为充分考虑施工过程中对周边环境的影响,招标控制价中措施项目费已按上限计取。投标人须自行踏勘现场，施工过程中投标人须按照招标人提出的降噪要求进行实施，后续人工降效、降噪等措施引起的相关费用不另行结算。

6、投标人应充分考虑施工期间临时用电用水等施工所需条件的所有情况费用，施工过程中投标人使用临时发电机等措施引起的相关费用不另行结算。

7、投标单位应认真踏勘现场，把可能发生的施工费用和措施费用考虑在投标报价，结算时不作调整。

8、清单中项目特征，各投标单位应结合投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范、图纸、设备材料技术参数、品牌表及工程现场情况进行报价，综合单价应包含各项目所有工序的费用总和。本工程量清单中项目特征未描述详细者，详见图纸及详细技术参数表。项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按图纸及详细技术参数表要求综合考虑在内。

9、按要求提供的样品制作等相关费用，投标单位综合考虑在相应的综合单价中，结算时不做调整。

10、冬雨季施工费、赶工措施费等措施费用均考虑在报价中，中标后一律不得调整。

11、与其他施工单位的配合费，投标单位自行考虑在报价中。

12、本工程综合单价已包含规范要求的防腐、防火、防火堵料、防火填料等费用，投标报价中不再单独计取。

# 总 说 明



一、工程概况：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)—室外配套工程

二、工程招标范围：设计图纸范围内的所有内容，包括土石方、蟹塘回填、真烟真火训练场地、车行道及停车位、沙坑、汀步、彩色透水混凝土、旗台、绿化、围墙、栏杆、标线、警示柱、标志牌、标杆、雨污水管网工程、给水工程、景观照明、配电系统等，具体详见招标文件及工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）。

2、苏建价(2014)448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见。

3、《江苏省市政工程计价定额》(2014年)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007年)、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)。

4、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)。

5、苏建价[2016]154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》，苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

6、江苏省住建厅[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价费用计取方法的公告》。

7、江苏省住建厅[2019]第19号《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》。

8、本建设工程设计文件及相关资料（包括设计补充、变更、答疑及清单讨论纪要等）。

9、招标文件。

10、施工现场情况、地勘水文资料、工程特点、及常规施工方案。

11、江苏省住建厅[2021]第16号《关于智慧工地费用计取方法公告》。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1、本工程质量：合格，安全文明施工创建标准化示范工地级别：无，具体详见招标文件。

2、施工单位自行解决施工用水、电（包括水源、电源接入点费用），投标人在招投标报价中应考虑相关费用列入措施项目中，实际结算时不作调整。

3、本工程除特别说明外所用混凝土均采用商品混凝土，具体详见清单描述。

4、本工程材料、设备品牌档次要求详见招标文件。

5、材料符合施工图设计及相关规范要求。

6、所有苗木进场前需经业主、监理等检验合格后方可进场，且苗木必须验收合格后方可进行修剪。

7、植物材料规格术语说明：

①、树高、冠径尺寸均不包括徒长枝，以徒长枝剪除后，量得的尺寸为准。

②、树高指苗木经常规处理后的种植自然高度。

③、蓬径指树冠水平方向的平均值。

④、胸径指树干离地面1.2米处的直径平均值。

⑤、各品种指标设置上限及下限，下限为最低标准，进场苗木实际规格不能低于该标准。

⑥、地径：是指苗木距地面0.3米处的主杆直径。

⑦、乔木以胸径、地径为主要规格；灌木以蓬径为主要规格；其中灌木注明地径的，以地径为主要规格。

8、本工程养护期限为2年成活率养护，等级标准为II级，自竣工预验收通过之日起开始计算。对于补植或换植的苗木养护期自最后一次补植或换植完成之日起算。养护费用列入分部分项相应的综合单价中，结算时不调整。

9、环境保护符合相关部门规章要求。

10、所有植物材料的质量要求、种植要求、养护管理的技术要求参见招标文件和设计图纸植栽说明。

11、树木支撑和草绳绕杆费用列入单价措施项目报价中，树木支撑和草绳绕杆具体要求详见设计图纸。

12、栽植土层厚度、种植穴开挖标准、植物栽植标准需达到设计和规范要求。

13、施工单位在施工过程中必须对已有的成品设施进行适当的保护，如因施工单位的原因导致已有成品设施发生破损情况，则由施工单位无条件自费负责将破损部分修复至原样。

14、本清单中以m2为计量单位的苗木项目，当实际种植密度低于设计密度时，如果业主、监理同意验收，结算时按实际面积折算成设计密度下的面积计量。

15、本清单中所有需要用土的土源能利用现场土的尽量利用符合设计要求的现场土，当用外购土时须征得招标人和设计单位的同意；如挖除的建筑垃圾、土方、淤泥等不能利用需外运弃置时，那么堆放地点、运输方式、运距自行考虑，但必须符合招标人及城乡建设相关管

理要求。

16、其他详见招标文件、设计施工图。

五、招标人自行采购材料：无。

六、预留金：无。

七、其他需说明的问题：

1、人工工资单价按照《江苏省住房和城乡建设厅文件苏建函价（2025）273号》规定执行。

2、材料价格中苗木、园林资材采用2025年第9期《无锡工程造价信息》中无锡市苗木、园林资材指导价，其他材料采用2025年第12期《无锡工程造价信息》中宜兴市建设工程材料市场指导价，对于指导价中没有的材料价格参考市场询价计入。

3、所有为实体施工而建设的临时建筑物和构筑物等的拆除、建筑垃圾的外运等一切非实体项目的临时设施增加费用，施工过程中不得提出任何的附加条件及增加相关费用。

4、关于现场建筑垃圾的清运和处理费用：现场不设置建筑垃圾堆场，需要及时清运各单位垃圾。因环保政策因素影响造成的目前该项费用的成本增加需由施工单位充分考虑，无论政策如何调整，该项内容涉及到的费用均不再做调整增加，并服从发包人及总包单位管理。

5、该工程图纸未明确内容详见设计答疑，图纸与设计答疑矛盾时以设计答疑为准。

6、本工程的所有模板项目全部包含在分部分项清单中，具体详见清单描述。

7、所有开孔位置及尺寸按安装工程各专业要求实施到位，相关费用综合考虑在投标报价中结算时不作调整。

8、内外墙门、窗侧抹灰按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013执行，清单工程量中不包括此量，请投标人在相应报价中充分考虑，结算时不作调整。门窗洞口的预留尺寸及粉刷要求需见业主通知单。

9、对于设计要求的拉结筋、构造柱纵向钢筋，必须事前根据设计要求预埋到位，施工中因投标人原因没有预埋而采取植筋增加的费用，结算时不作调整。对于质监要求的抱框、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式，请投标人根据实际施工需要在报价中自行考虑预埋或植筋费用，结算时不作调整。

10、在同一轴线上砖墙与砼墙厚度相差 5-10MM 时砖墙面补粉砂浆费用，请投标人在报价中充分考虑，结算时不作调整。

11、施工过程中模板及支架(包括超高支模费、专家论证和方案编制费)，请投标人在措施项目清单中报价，结算时不作调整。

12、石材综合单价中均应含防泛碱处理的费用，不再另行计算。

13、按要求提供的样品制作等相关费用，投标单位综合考虑在相应的综合单价中，结算时不做调整。

14、种植费（分部分项工程费）包括种植坑开挖（含淤泥、道路及场地、道路及场地基层底基层、建筑垃圾等）、换土、基肥、栽植、清理与养护等费用。

15、施工时，应注意对现状管线等保护，所发生的相关费用应综合考虑到相应的综合单价中，不再另行计算。

16、招标人为充分考虑施工过程中对周边环境的影响,招标控制价中措施项目费已按上限计取。投标人须自行踏勘现场，施工过程中投标人须按照招标人提出的降噪要求进行实施，后续人工降效、降噪等措施引起的相关费用不另行结算。

17、投标人应充分考虑施工期间临时用电用水等施工所需条件的所有情况费用，施工过程中投标人使用临时发电机等措施引起的相关费用不另行结算。

18、投标单位应认真踏勘现场，全面考虑临时围护、便道、材料二次搬运等费用，把可能发生的施工费用和措施费用考虑在投标报价，结算时不作调整。

19、清单中项目特征，各投标单位应结合投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范、图纸、设备材料技术参数、品牌表及工程现场情况进行报价，综合单价应包含各项目所有工序的费用总和。本工程量清单中项目特征未描述详细者，详见图纸及详细技术参数表。项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按图纸及详细技术参数表要求综合考虑在内。

20、冬雨季施工费、赶工措施费等措施费用均考虑在报价中，中标后一律不得调整。

21、与其他施工单位的配合费，投标单位自行考虑在报价中。

22、本工程综合单价已包含规范要求的防腐、防火、防火堵料、防火填料等费用，投标报价中不再单独计取。

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)招标范围

## 一、土建装饰工程

设计图纸范围内的所有内容，包括土石方、基坑支护、主体结构、二次结构、门窗、室内外装饰、幕墙、栏杆及栏板、散水、坡道、智能化系统等。智能化系统为暂估价形式计入本次招标范围，设备购置费、家具及软装不在本次招标范围内。

## 二、安装工程

设计图纸范围内的所有内容，包括强电系统，消防设施联网监测系统，排烟、排风系统，空调系统，压力排水系统，地下室消防泵房，消防系统，冷给水系统，热给水系统，排水系统，冷凝水、雨水系统，卫生器具，厨房设备，防火封堵及抗震支架，屋面太阳能系统等。

## 三、室外配套工程

设计图纸范围内的所有内容，包括土石方、市政、绿化、围墙、交通等，具体如下：

1.土石方：设计图纸及答疑回复内的道路、雨水、污水等的土方挖、填、余方弃置及蟹塘回填工程等。

2.市政配套：蟹塘回填、真烟真火训练场地、车行道及停车位、沙坑、汀步、彩色透水混凝土、旗台、雨水工程、污水工程、海绵城市、篮球场地铺装、篮球场围网等。

3、绿化工程：种植土回填、绿地整理、苗木栽植等。

4、围墙：围墙土方开挖、回填、外运、基础、围墙墙体、栏杆等。

5、交通工程：标线、警示柱、标志牌、标杆等。

6、室外安装：给水工程、景观照明、配电系统等。

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 金额（元） | 其中（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方 | 296964.41 | | 4940.16 | 4132.01 |
| 2 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程 | 174653.27 | | 3018.03 | 2585.41 |
| 3 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程 | 11877079.95 | 1120145.19 | 305032.23 | 391820.94 |
| 4 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程 | 2203658.55 | | 63350.63 | 72697.97 |
| 5 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程 | 1773876.77 | | 29381.36 | 46172.15 |
| 6 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程 | 864467.52 | | 24851.65 | 28518.5 |
| 7 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程 | 394167.75 | 11009.17 | 11331.51 | 13003.47 |
| 8 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程 | 14585.58 | | 415.35 | 481.17 |
| 9 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程 | 69055.99 | | 1143.8 | 1797.46 |
| 10 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程 | 619558.01 | | 17811.01 | 20439.01 |
| 11 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程 | 3232177.63 | | 32006.74 | 54324.3 |
| 12 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方 | 382449.75 | | 6362.1 | 5661.44 |
| 13 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套 | 2973976.44 | | 46578.83 | 62060.61 |
| 14 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化 | 175124.58 | | 1833.65 | 5956.28 |
| 15 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙 | 819257 | | 23551.95 | 27027.02 |
| 16 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程 | 36425.76 | | 409.35 | 805.53 |
| 17 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装 | 560319.9 | | 8223.73 | 14025.76 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | 26467798.86 | 1131154.36 | 580242.08 | 751509.03 |

表—03

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：296,964.41

（大写）：贰拾玖万陆仟玖佰陆拾肆元肆角壹分

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招 标 人： | 宜兴市公共建筑建设管理中心<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 青岛瑞信诚达项目管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代理人或其授权人： | 陆任科<br>（签字或盖章） | 法定代理人或其授权人： | 付秋香<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人： | 孙兆龙、崔业升<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人： | 王彦宏<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2026-01-21 | 复核时间： | 2026-01-21 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 245074.06 | |
| 1.1 | 人工费 | 109982.91 | |
| 1.2 | 材料费 | 16333.75 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 93685.72 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 16136.96 | |
| 1.5 | 利润 | 8934.7 | |
| 2 | 措施项目 | 23238.34 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 12225.9 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 11012.44 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 4940.16 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 4 | 规费 | 4132.01 | — |
| 5 | 税金 | 24520 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 296,964.41 | 0 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　标段：　　第 1 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 消防站、训练塔、门卫、配电房、蟹塘-土石方工程 | | | | | 245074.06 | |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:满足设计及验收规范<br>3.挖土方式：投标单位自行考虑，满足施工要求；<br>4.弃土运距:不外运<br>4.场内堆土，综合考虑场内土方倒运<br>5.综合考虑人工修边坡、整平<br>6..报价中还需综合：开挖土方的相应部位及二次倒运、存放堆置位置的整理修坡、完成施工而采取的辅助工作（垫板、修整边坡等内容）、方便施工的换填措施及其挖运、桩间开挖、淤泥晾晒及二次挖运；施工坡道、施工便道及锚杆施工所需临时工作面等而采取的回填、换填与其二次挖运等费用；<br>7.其他说明:投标人需按照设计图纸及招标人要求严格控制标高与范围，因投标人原因造成的超挖与回填费用，由投标人承担；<br>8.工程量计算规则：按《江苏省建筑工程消耗量定额》（2014年）计算规则计算 | m3 | 4847.94 | 9.71 | 47073.5 | |
| 本页小计 | | | | | | | 47073.5 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　标段：　　第 2 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方-训练塔 | 1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:满足设计及验收规范<br>3.挖土方式：投标单位自行考虑，满足施工要求；<br>4.弃土运距:不外运<br>4.场内堆土，综合考虑场内土方倒运<br>5.综合考虑人工修边坡、整平<br>6..报价中还需综合：开挖土方的相应部位及二次倒运、存放堆置位置的整理修坡、完成施工而采取的辅助工作（垫板、修整边坡等内容）、方便施工的换填措施及其挖运、桩间开挖、淤泥晾晒及二次挖运；施工坡道、施工便道及锚杆施工所需临时工作面等而采取的回填、换填与其二次挖运等费用；<br>7.其他说明:投标人需按照设计图纸及招标人要求严格控制标高与范围，因投标人原因造成的超挖与回填费用，由投标人承担；<br>8.工程量计算规则：按《江苏省建筑工程消耗量定额》（2014年）计算规则计算 | m3 | 229.13 | 8.3 | 1901.78 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1901.78 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　标段：　　第 3 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:满足设计及验收规范<br>3.弃土运距:不外运<br>4.场内堆土，综合考虑场内土方倒运<br>5.综合考虑人工修边坡、整平<br>6.报价中还需综合:开挖土方的相应部位及二次倒运、存放堆置位置的整理修坡、完成施工而采取的辅助工作(垫板、修整边坡等内容)、方便施工的换填措施及其挖运、桩间开挖、淤泥晾晒及二次挖运;施工坡道、施工便道及锚杆施工所需临时工作面等而采职的回填、换填与其二次挖运等费用;<br>7.其他说明:投标人需按照设计图纸及招标人要求严格控制标高与范围，因投标人原因造成的超挖与回填费用，由投标人承担<br>8.工程里计算规则:按《江苏省建筑工程消耗量定额》(2014年)计算规则计算 | m3 | 338.08 | 8.1 | 2738.45 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2738.45 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　标段：　　第 4 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:满足设计及验收规范<br>3.弃土运距:不外运<br>4.场内堆土，综合考虑场内土方倒运<br>5.综合考虑人工修边坡、整平<br>6.报价中还需综合:开挖土方的相应部位及二次倒运、存放堆置位置的整理修坡、完成施工而采取的辅助工作(垫板、修整边坡等内容)、方便施工的换填措施及其挖运、桩间开挖、淤泥晾晒及二次挖运;施工坡道、施工便道及锚杆施工所需临时工作面等而采职的回填、换填与其二次挖运等费用;<br>7.其他说明:投标人需按照设计图纸及招标人要求严格控制标高与范围，因投标人原因造成的超挖与回填费用，由投标人承担<br>8.工程里计算规则:按《江苏省建筑工程消耗量定额》(2014年)计算规则计算 | m3 | 274.35 | 7.86 | 2156.39 | |
| 5 | 010103001001 | 回填方 | 1.部位：综合考虑<br>2.密实度要求:满足设计要求<br>3.填方材料品种:土方<br>4填方粒径要求:满足设计要求<br>5.填方来源、运距:综合考虑倒运土方，运距综合考虑 | m3 | 4302.62 | 19.43 | 83599.91 | |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑<br>2.运距:综合考虑<br>3.装车方式：综合考虑 | m3 | 1318.84 | 25.58 | 33735.93 | |
| 本页小计 | | | | | | | 119492.23 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　标段：　　第 5 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 010101006001 | 挖淤泥、流砂 | 清淤，含地上青苗等附着物的清理,且含清表土、堆积土、耕植土、淤泥、淤泥质土、路面基层、建筑垃圾、生活垃圾的拆除清理等 。 | m3 | 1620 | 6.47 | 10481.4 | |
| 8 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:淤泥等综合考虑<br>2.运距:综合考虑 | m3 | 1620 | 30.74 | 49798.8 | |
| 9 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别:详见地质报告及现场,含地上青苗等附着物的清理,且含清表土、堆积土、耕植土、淤泥、淤泥质土、路面基层、建筑垃圾、生活垃圾、施工垃圾及临时用电混凝土基础的拆除清理等。<br>2、场内弃土运距:自行考虑。<br>3、场内取土运距:自行考虑。 | m2 | 1554.68 | 8.74 | 13587.9 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 245074.06 | |
| | | 措施项目 | | | | | 12225.9 | |
| 10 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.机械规格型号:潜水泵，出口直径150mm<br>2.工作内容包含蟹塘排水及基坑排水等。 | 项 | 1 | 4968.9 | 4968.9 | |
| 11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1m3以内场外运输费 | 项 | 1 | 7257 | 7257 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 12225.9 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 86094 | |
| 合　计 | | | | | | | 257299.96 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | 4940.16 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.5 | 3859.5 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.42 | 1080.66 | | | |
| 2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 2.3 | 5917.9 | | | |
| 10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.02 | 51.46 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.04 | 102.92 | | | |
| 14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 11012.44 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | 4132.01 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 268312.4 | 1.3 | 3488.06 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 268312.4 | 0.24 | 643.95 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 268312.4 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 272444.41 | 9 | 24520 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 28652.01 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-大型土石方　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31150101 | 水 | | m3 | 28.06042 | 4.57 | 128.24 |
| 2 | BCCLF3 | 潜水泵，出口直径150mm | | 昼夜 | 30 | 165.63 | 4968.9 |
| 3 | DLFCL | 淤泥处置费 | | m3 | 1620 | 10 | 16200 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：174,653.27

（大写）：壹拾柒万肆仟陆佰伍拾叁元贰角柒分

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招 标 人： | 宜兴市公共建筑建设管理中心<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 青岛瑞信诚达项目管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代理人或其授权人： | 陆任科<br>（签字或盖章） | 法定代理人或其授权人： | 付秋香<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人： | 孙兆龙、崔业升<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人： | 王彦宏<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2026-01-21 | 复核时间： | 2026-01-21 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 150901.65 | |
| 1.1 | 人工费 | 46764.1 | |
| 1.2 | 材料费 | 65571.36 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 24939.17 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 8609.08 | |
| 1.5 | 利润 | 5017.94 | |
| 2 | 措施项目 | 6745.3 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 6745.3 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 3018.03 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 4 | 规费 | 2585.41 | — |
| 5 | 税金 | 14420.91 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 174,653.27 | 0 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 基坑支护工程 | | | | | 150901.65 | |
| 1 | 010202009001 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 1.部位:基坑放坡、竖向坡面及坡顶综合考虑<br>2.厚度:80mm<br>3.材料种类:投标单位自行考虑并综合考虑各种喷送方式<br>4.混凝土（砂浆）类别、强度等级: 80mm厚(1:2:2)C20细石混凝土<br>5.混凝土面层内布置钢筋网( Φ6.5@250)<br>6.钢筋网应每隔 1.50米用Φ16钢筋(长 1.50米)插土固定 | m2 | 855.88 | 145.15 | 124230.98 | |
| 2 | 010401014001 | 排水明沟 | 1.沟截面尺寸:300*300mm<br>2.垫层：碎石垫层<br>3.基础：C20素砼<br>4.120砖墙M7.5砂浆砌筑<br>5.防水砂浆抹面 | m | 90.6 | 138.6 | 12557.16 | |
| 3 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、井内径截面、深度:集水井，680*80*1000mm<br>2、砖品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑，砼标准砖<br>3、垫层材料种类、厚度:C15素砼垫层<br>4、砂浆强度等级:20厚M5水泥砂浆抹光 | 座 | 4 | 735.93 | 2943.72 | |
| 4 | 010902006001 | 泄水管 | 1.排水管Φ70<br>2.端部外包钢丝过滤网<br>3.最外报金属篱网，内填碎石<br>4.具体做法及尺寸详见图纸 | 根 | 69 | 49.34 | 3404.46 | |
| 5 | 010902004001 | UPVC排水沟 | 1.UPVC管排水沟Φ400 | m | 90.6 | 85.71 | 7765.33 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 150901.65 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 150901.65 | |
| 合　计 | | | | | | | 150901.65 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | 3018.03 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.8 | 2716.23 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.2 | 301.8 | | | |
| 2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 2.3 | 3470.74 | | | |
| 10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.02 | 30.18 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.15 | 226.35 | | | |
| 14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 6745.3 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | 2585.41 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 157646.95 | 1.3 | 2049.41 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 157646.95 | 0.24 | 378.35 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 157646.95 | 0.1 | 157.65 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 160232.36 | 9 | 14420.91 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 17006.32 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程



| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010100@17 | 钢筋 | Φ6.5 | t | 1.37797 | 3369.85 | 4643.55 |
| 2 | 01010100@18 | 钢筋 | Φ16 | t | 0.95256 | 3159.06 | 3009.19 |
| 3 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 9.41468 | 5.14 | 48.39 |
| 4 | 04010132 | 水泥 | 42.5级 | kg | 39849.7728 | 0.28 | 11157.94 |
| 5 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 174.78252 | 0.25 | 43.7 |
| 6 | 04010611@1 | 水泥 | 32.5级 | kg | 126.3514 | 0.25 | 31.59 |
| 7 | 04030107 | 中砂 |  | t | 90.19683 | 140.86 | 12705.13 |
| 8 | 04050203 | 碎石 | 5~16mm | t | 72.60622 | 140.86 | 10227.31 |
| 9 | 04050207 | 碎石 | 5~40mm | t | 0.3795 | 140.86 | 53.46 |
| 10 | 04132703 | 标准砖 | 240*115*53 | 百块 | 16.1802 | 88.4 | 1430.33 |
| 11 | 04135500 | 标准砖 | 240*115*53 | 百块 | 35.3384 | 88.4 | 3123.91 |
| 12 | 04230703 | 高效减水剂 |  | kg | 470.90518 | 2.44 | 1149.01 |
| 13 | 04230904 | 速凝剂 |  | kg | 1448.833366 | 1.2 | 1738.6 |
| 14 | 14310612 | PVC-U排水管 | dn50 | m | 28.842 | 8.22 | 237.08 |
| 15 | 14370704 | 橡胶水管 | Φ25 | m | 35.26226 | 13.29 | 468.64 |
| 16 | 14570343 | 喷射管 | Φ50 | m | 26.44669 | 21.44 | 567.02 |
| 17 | 15170907 | PVC塑料管 | 135° 弯头 dn50 | 个 | 140.76 | 3.4 | 478.58 |
| 18 | 15171105 | PVC塑料管异径三通 | dn50 | 个 | 70.38 | 4.88 | 343.45 |
| 19 | 19450308 | 高压风管 | Φ50 | m | 4.36499 | 47.17 | 205.9 |
| 20 | 31150101 | 水 |  | m3 | 26.52559 | 4.57 | 121.22 |
| 21 | 31150101_SJ | 水 |  | m3 | 1.131 | 4.57 | 5.17 |
| 22 | 51350131 | 喷射器喷头 | Φ50mm | 只 | 1.02706 | 407.34 | 418.36 |
| 23 | 51350135 | 快速接头 |  | 只 | 1.28382 | 128.63 | 165.14 |
| 24 | 605042@1 | UPVC管排水沟 | 400mm | m | 92.412 | 80 | 7392.96 |
| 25 | 609063 | 聚氯乙烯粘结剂 |  | kg | 2.9898 | 6.66 | 19.91 |
| 26 | 80010105_GB@1 | 预拌砂浆DMM7.5[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M7.5) |  | t | 2.47597 | 315.85 | 782.04 |
| 27 | 80070305_GB@1 | 预拌砂浆DSM20[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2) |  | t | 4.34903 | 333.59 | 1450.79 |
| 28 | C00010 | 防水剂 |  | kg | 6.31757 | 4.29 | 27.1 |
| 29 | C00041 | 其它材料费 |  | 元 | 4.4238 | 0.86 | 3.8 |
| 30 | C00043 | 泵管摊销费 |  | 元 | 1.9025 | 0.86 | 1.64 |
| 31 | QTCLF | 其他材料费 |  | 元 | 2.6274 | 1 | 2.63 |
| 32 | 80212102 | C15预拌混凝土(泵送) |  | m3 | 0.32886 | 418.69 | 137.69 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站基坑支护工程



| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 80212103 | C20预拌混凝土(泵送) | | m3 | 7.72415 | 438.12 | 3384.1 |

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：11,877,079.95

（大写）：壹仟壹佰捌拾柒万柒仟零柒拾玖元玖角伍分

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招 标 人： | 宜兴市公共建筑建设管理中心<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 青岛瑞信诚达项目管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代理人或其授权人： | 陆任科<br>（签字或盖章） | 法定代理人或其授权人： | 付秋香<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人： | 孙兆龙、崔业升<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人： | 王彦宏<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2026-01-21 | 复核时间： | 2026-01-21 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 6893440.11 | |
| 1.1 | 人工费 | 1525808.75 | |
| 1.2 | 材料费 | 4663115.9 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 90357.43 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 420222.7 | |
| 1.5 | 利润 | 193935.3 | |
| 2 | 措施项目 | 2490997.38 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 2051786.75 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 439210.63 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 305032.23 | |
| 3 | 其他项目 | 1120145.19 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 1120145.19 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 4 | 规费 | 391820.94 | — |
| 5 | 税金 | 980676.33 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 11,877,079.95 | 0 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 建筑工程 | | | | | 4185683.33 | |
| | | 混凝土工程 | | | | | 1389382.94 | |
| 1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 77.51 | 544.33 | 42191.02 | |
| 2 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为 P8(混凝土中掺入聚丙烯防裂抗拉纤维) | m3 | 281.89 | 585.26 | 164978.94 | |
| 3 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 176.84 | 563.34 | 99621.05 | |
| 4 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.87 | 575.85 | 1652.69 | |
| 5 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 24.03 | 520.61 | 12510.26 | |
| 6 | 010504004001 | 挡土墙 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级为 P8(混凝土中掺入聚丙烯防裂抗拉纤维) | m3 | 101.85 | 636.42 | 64819.38 | |
| 7 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 30.8 | 663.81 | 20445.35 | |
| 8 | 010502001009 | 矩形柱 | 矩形柱<br>1、柱净高度:3.6m以内 ，<br>2、柱截面尺寸:周长3.6m以内 ，<br>3、混凝土类别:泵送商品砼 ，<br>4、混凝土强度等级:C30，抗渗等级为 P8(混凝土中掺入聚丙烯防裂抗拉纤维) | m3 | 29.76 | 683.51 | 20341.26 | |
| 本页小计 | | | | | | | 426559.95 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 010502001010 | 矩形柱 | 矩形柱<br>1、柱净高度:5m以内 ，<br>2、柱截面尺寸:周长3.6m以内 ，<br>3、混凝土类别:泵送商品砼 ，<br>4、混凝土强度等级:C30，抗渗等级为 P8(混凝土中掺入聚丙烯防裂抗拉纤维) | m3 | 2.14 | 683.51 | 1462.71 | |
| 10 | 010502001006 | 矩形柱 | 矩形柱<br>1、柱净高度:3.6m以内 ，<br>2、柱截面尺寸:周长1.6m以内 ，<br>3、混凝土类别:泵送商品砼 ，<br>4、混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.89 | 654.67 | 1892 | |
| 11 | 010502001007 | 矩形柱 | 矩形柱<br>1、柱净高度:3.6m以内 ，<br>2、柱截面尺寸:周长2.5m以内 ，<br>3、混凝土类别:泵送商品砼 ，<br>4、混凝土强度等级:C30 | m3 | 24.21 | 654.67 | 15849.56 | |
| 12 | 010502001003 | 矩形柱 | 矩形柱<br>1、柱净高度:5m以内 ，<br>2、柱截面尺寸:周长1.6m以内 ，<br>3、混凝土类别:泵送商品砼 ，<br>4、混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.41 | 654.67 | 7469.78 | |
| 13 | 010502001004 | 矩形柱 | 矩形柱<br>1、柱净高度:5m以内 ，<br>2、柱截面尺寸:周长2.5m以内 ，<br>3、混凝土类别:泵送商品砼 ，<br>4、混凝土强度等级:C30 | m3 | 115.98 | 654.67 | 75928.63 | |
| 本页小计 | | | | | | | 102602.68 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 3 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 010502001005 | 矩形柱 | 矩形柱<br>1、柱净高度:5m以内 ,<br>2、柱截面尺寸:周长3.6m以内 ,<br>3、混凝土类别:泵送商品砼 ,<br>4、混凝土强度等级:C30 | m3 | 124.63 | 654.67 | 81591.52 | |
| 15 | 010505001003 | 有梁板 | 1、板底净高:3.6m以内 ,<br>2、板厚度:200mm以内 ,<br>3、混凝土强度等级:C30,<br>4、混凝土类别:泵送商品砼 | m3 | 106.85 | 605.72 | 64721.18 | |
| 16 | 010505001002 | 有梁板 | 1、板底净高:5m以内 ,<br>2、板厚度:200mm以内 ,<br>3、混凝土强度等级:C30,<br>4、混凝土类别:泵送商品砼 | m3 | 265.24 | 605.72 | 160661.17 | |
| 17 | 010505001004 | 有梁板 | 1、板底净高:8m以内 ,<br>2、板厚度:200mm以内 ,<br>3、混凝土强度等级:C30,<br>4、混凝土类别:泵送商品砼 | m3 | 159.9 | 605.72 | 96854.63 | |
| 18 | 010503002002 | 矩形梁 | 1、名称:矩形梁<br>2、净高3.6m内<br>3、混凝土强度等级:C30,<br>4、混凝土类别:泵送商品砼 | m3 | 20.95 | 619.55 | 12979.57 | |
| 19 | 010503002003 | 矩形梁 | 1、名称:矩形梁<br>2、净高5m内<br>3、混凝土强度等级:C30,<br>4、混凝土类别:泵送商品砼 | m3 | 12.95 | 619.55 | 8023.17 | |
| 20 | 010503002004 | 矩形梁 | 1、名称:矩形梁<br>2、净高8m内<br>3、混凝土强度等级:C30,<br>4、混凝土类别:泵送商品砼 | m3 | 3.55 | 619.55 | 2199.4 | |
| 本页小计 | | | | | | | 427030.64 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 4 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 010505003002 | 平板 | 1、板底净高:3.6m以内，<br>2、板厚度:200mm以内，<br>3、混凝土强度等级:C30,<br>4、混凝土类别:泵送商品砼 | m3 | 46.57 | 617.55 | 28759.3 | |
| 22 | 010505003003 | 平板 | 1、板底净高:5m以内，<br>2、板厚度:200mm以内，<br>3、混凝土强度等级:C30,<br>4、混凝土类别:泵送商品砼 | m3 | 279.11 | 617.55 | 172364.38 | |
| 23 | 010505003004 | 平板 | 1、板底净高:8m以内，<br>2、板厚度:200mm以内，<br>3、混凝土强度等级:C30,<br>4、混凝土类别:泵送商品砼 | m3 | 119.32 | 617.55 | 73686.07 | |
| 24 | 010508001003 | 后浇带-板 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C35,补偿收缩混凝土(掺入10%的镁质抗裂剂) | m3 | 7.49 | 680.73 | 5098.67 | |
| 25 | 010508001002 | 后浇带-墙 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C35,补偿收缩混凝土(掺入10%的镁质抗裂剂) | m3 | 0.07 | 742.95 | 52.01 | |
| 26 | 010508001004 | 后浇带-梁 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C35,补偿收缩混凝土(掺入10%的镁质抗裂剂) | m3 | 1.62 | 680.73 | 1102.78 | |
| 27 | 010502002003 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 29.98 | 789.36 | 23665.01 | |
| 28 | 010502002002 | 门框柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 20.86 | 659.45 | 13756.13 | |
| 29 | 010503004002 | 圈梁-止水 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 14.22 | 629.68 | 8954.05 | |
| 本页小计 | | | | | | | 327438.4 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 5 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010503004003 | 圈梁-导墙 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.74 | 629.68 | 6762.76 | |
| 31 | 010503004004 | 圈梁-门坎 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.4 | 629.69 | 251.88 | |
| 32 | 010503004005 | 圈梁-翻边、腰梁 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 9.1 | 629.68 | 5730.09 | |
| 33 | 010503004006 | 圈梁 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 19.87 | 629.68 | 12511.74 | |
| 34 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.96 | 716.16 | 3552.15 | |
| 35 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 235.04 | 136.13 | 31996 | |
| 36 | 010507005002 | 压顶 | 1.断面尺寸:综合考虑<br>2.混凝土种类:非泵送商品砼<br>3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.21 | 674.36 | 141.62 | |
| 37 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 4.85 | 61.98 | 300.6 | |
| 38 | 010507007001 | 小型构件 | 1.构件规格:综合考虑<br>2.混凝土种类:泵送商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.33 | 706.19 | 939.23 | |
| 39 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 59.06 | 705.45 | 41663.88 | |
| 40 | 010501006003 | 设备基础 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、部位:室内外、屋面所有设备基础、太阳能基础 | m3 | 3.38 | 562.52 | 1901.32 | |
| | | 钢筋工程 | | | | | 1596528.51 | |
| 本页小计 | | | | | | | 105751.27 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 6 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400)，2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 135.684 | 5391.78 | 731578.28 | |
| 42 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400) 带E，2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 7.21 | 5306.94 | 38263.04 | |
| 43 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB400)，2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 50.785 | 4448.64 | 225924.18 | |
| 44 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB500)，2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 1.052 | 5645.16 | 5938.71 | |
| 45 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB500) 带E，2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 0.581 | 5306.96 | 3083.34 | |
| 46 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB500)，2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 15.226 | 4702.02 | 71592.96 | |
| 47 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB500) 带E，2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 80.81 | 4469.15 | 361152.01 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1437532.52 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 7 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 010516004005 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、连接方式:电渣压力焊 ，2、规格:Φ25以内(HRB400) ，3、具体做法详见施工图及有关规范 | 个 | 3329 | 8.44 | 28096.76 | |
| 49 | 010516003006 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒（直螺纹） ，2、规格:Φ25以内(HRB400) ，3、具体做法详见施工图及有关规范 | 个 | 2347 | 11.21 | 26309.87 | |
| 50 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋<br>1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300) ，<br>2、Φ4@100单层双向<br>3、部位:屋面W1、W2、W3 | t | 2.94 | 5321.26 | 15644.5 | |
| 51 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋<br>1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300) ，<br>2、Φ4@150单层双向<br>3、部位:防滑地砖楼面L7、防滑地砖楼面L8 | t | 1.801 | 5321.26 | 9583.59 | |
| 52 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋<br>1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300) ，<br>2、Φ6@200单层双向<br>3、部位:涂料顶棚1 | t | 2.191 | 5321.26 | 11658.88 | |
| 53 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋<br>1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300) ，<br>2、Φ12@200双层双向<br>3、部位:入口供消防车通行坡道、车库重载地面 | t | 12.723 | 5321.26 | 67702.39 | |
| | | 门窗工程 | | | | | 544766.14 | |
| 本页小计 | | | | | | | 158995.99 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 8 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 54 | 010802003005 | 钢质防火门 | 钢制防火门<br>1、门代号：甲级钢质防火门，FM甲1524<br>2、洞口尺寸：1500*2400mm<br>3、门框、扇材质：成品钢质门及配套门套，内填充15厚岩棉<br>4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 1 | 1836.5 | 1836.5 | |
| 55 | 010801004007 | 木质防火门 | 木质防火门<br>1、门代号：甲级木质防火门，FM甲1122<br>2、洞口尺寸：1100*2200mm<br>3、门框、扇材质：成品木质防火门，内填充15厚岩棉，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套）<br>4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 6 | 1073.14 | 6438.84 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8275.34 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 9 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 56 | 010801004008 | 木质防火门（带可视窗） | 木质防火门<br>1、门代号：甲级木质防火门，FM甲2022<br>2、洞口尺寸：2000*2200mm<br>3、门框、扇材质：成品木质防火门，内填充15厚岩棉，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），可视窗耐火极限≥1.5h，6mm钢化玻璃<br>4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 6 | 2061.55 | 12369.3 | |
| 57 | 010801004009 | 木质防火门 | 木质防火门<br>1、门代号：乙级木质防火门，FM乙1122<br>2、洞口尺寸：1100*2200mm<br>3、门框、扇材质：成品木质防火门，内填充15厚岩棉，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套）<br>4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 2 | 1023.26 | 2046.52 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14415.82 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 10 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 58 | 010801004010 | 木质防火门 | 木质防火门<br>1、门代号：乙级木质防火门，FM乙1522<br>2、洞口尺寸：1500*2200mm<br>3、门框、扇材质：成品木质防火门，内填充15厚岩棉，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套）<br>4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 5 | 1395.34 | 6976.7 | |
| 59 | 010802003006 | 钢质防火门 | 钢制防火门<br>1、门代号：乙级钢质防火门，FM乙1524<br>2、洞口尺寸：1500*2400mm<br>3、门框、扇材质：成品钢质门及配套门套，内填充15厚岩棉<br>4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 2 | 1781.31 | 3562.62 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10539.32 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 11 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.甲级防火窗<br>2.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>3.框、扇材质:隔热金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.8mm）<br>4.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃)<br>5.综合考虑配套五金、开启方式等<br>6.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑<br>7.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | m2 | 4.5 | 1203.1 | 5413.95 | |
| 61 | 010807001011 | 金属窗（平开窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:隔热金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.8mm）<br>3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃)<br>5.综合考虑配套五金、开启方式等<br>6.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑<br>7.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | m2 | 81.19 | 852.09 | 69181.19 | |
| 本页小计 | | | | | | | 74595.14 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 12 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 010807001012 | 金属窗（悬窗）（设开启装置） | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:隔热金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.8mm）<br>3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃)<br>4.离地1300设手动开启装置<br>5.综合考虑配套五金、开启方式等<br>6.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑<br>7.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | m2 | 33.45 | 1072.89 | 35888.17 | |
| 63 | 010807001013 | 金属窗（固定窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:隔热金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.8mm）<br>3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃)<br>5.综合考虑配套五金、开启方式等<br>6.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑<br>7.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | m2 | 160.2 | 700.11 | 112157.62 | |
| 64 | 010807001014 | 金属窗（推拉窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.门框、扇材质:铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.4mm<br>3.玻璃品种、厚度:6厚钢化透明<br>4.综合考虑配套五金、开启方式等<br>5.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑<br>6.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | m2 | 4.08 | 541.14 | 2207.85 | |
| 本页小计 | | | | | | | 150253.64 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 13 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 010807001015 | 金属窗（固定窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.门框、扇材质:铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.4mm<br>3.玻璃品种、厚度:6厚钢化透明<br>4.综合考虑配套五金、开启方式等<br>5.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑<br>6.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | m2 | 3.4 | 460.11 | 1564.37 | |
| 66 | 010807001016 | 金属窗（固定窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.门框、扇材质:铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.4mm<br>3.玻璃品种、厚度:8厚钢化透明<br>4.综合考虑配套五金、开启方式等<br>5.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑<br>6.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | m2 | 6.76 | 536.91 | 3629.51 | |
| 67 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.铝合金防雨防虫百叶窗,内衬10X10热镀锌钢丝网<br>3.窗框厚度、百叶厚度、百叶间距等需满足相关规范及设计要求<br>4.具体做法详见施工图设计 | m2 | 53.06 | 456.62 | 24228.26 | |
| 68 | 010807003002 | 金属百叶窗（空调机位外装百叶窗(上下均可拆卸)） | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.通透率应大于70%,叶片空隙间距不应小于50mm,抗水平荷≥1.0KN/m<br>3.窗框厚度、百叶厚度、百叶间距等需满足相关规范及设计要求<br>4.具体做法详见施工图设计 | m2 | 53.06 | 481.26 | 25535.66 | |
| 本页小计 | | | | | | | 54957.8 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 14 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.窗代号及框的外围尺寸:综合考虑<br>2.窗纱材料品种、规格:不锈钢<br>3.隐形纱窗 | m2 | 128.64 | 133.89 | 17223.61 | |
| 70 | 010802001003 | 金属门（平开门） | 铝合金全玻平开门（隔热金属型材多腔密封）贴防撞警示条<br>1、门代号：BLM2744<br>2、洞口尺寸：2700*4400mm<br>3、门框、扇材质:金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于2.2mm）<br>4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃)<br>5、贴防撞警示条<br>6、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式及窗框防腐防锈方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 2 | 12787.86 | 25575.72 | |
| 本页小计 | | | | | | | 42799.33 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 15 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 010802001004 | 金属门（平开门） | 铝合金全玻平开门（隔热金属型材多腔密封）贴防撞警示条<br>1、门代号：BLM1524<br>2、洞口尺寸：1500*2400mm<br>3、门框、扇材质:金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于2.2mm）<br>4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃)<br>5、贴防撞警示条<br>6、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式及窗框防腐防锈方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 3 | 3875.11 | 11625.33 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11625.33 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 16 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 010802001005 | 金属门（平开门） | 铝合金全玻平开门（隔热金属型材多腔密封）贴防撞警示条<br>1、门代号：BLM1522<br>2、洞口尺寸：1500*2200mm<br>3、门框、扇材质:金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于2.2mm）<br>4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃)<br>5、贴防撞警示条<br>6、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式及窗框防腐防锈方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 4 | 3552.18 | 14208.72 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14208.72 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 17 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 010802001006 | 金属门（平开门） | 铝合金全玻平开门（隔热金属型材多腔密封）贴防撞警示条<br>1、门代号：M0617<br>2、洞口尺寸：600*1700mm<br>3、门框、扇材质:金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于2.2mm）<br>4、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃)<br>5、贴防撞警示条<br>6、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式及窗框防腐防锈方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 6 | 1097.94 | 6587.64 | |
| 74 | 010802001007 | 金属门(门联窗) | 铝合金门联窗贴防撞警示条<br>1、门代号：MLC-1<br>2、洞口尺寸：3300*3200mm<br>3、门框、扇材质:铝合金主型材截面最小壁厚不应小于2.0mm<br>4、玻璃品种、厚度:8厚钢化透明<br>5、贴防撞警示条<br>6、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式及窗框防腐防锈方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 1 | 6486.65 | 6486.65 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13074.29 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 18 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 75 | 010803001002 | 金属卷帘(闸)门 | 消防站专用翻板卷帘门<br>1、门代号：JLM4345<br>2、洞口尺寸：4300*4500mm<br>3、门材质:消防站专用翻板卷帘门(设自动开启装置,并具有应急手动功能)，含表层喷涂,图案、颜色详图纸，甲方看样订货<br>4、含后塞口，五金，综合考虑开启方式及防腐防锈方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 7 | 21431.63 | 150021.41 | |
| | | 砌块工程 | | | | | 468422.77 | |
| 76 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:100厚B06A5.0砂加气混凝土砌块<br>2.墙体类型:用于无水房间、底无砼坎台<br>3.砂浆强度等级:专用砂浆 M5.0 | m3 | 17.27 | 617.32 | 10661.12 | |
| 77 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:100厚B06A5.0砂加气混凝土砌块<br>2.墙体类型:用于多水房间、底有砼坎台<br>3.砂浆强度等级:专用砂浆 M5.0 | m3 | 45.13 | 611.13 | 27580.3 | |
| 78 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200厚B06A5.0砂加气混凝土砌块<br>2.墙体类型:用于无水房间、底无砼坎台<br>3.砂浆强度等级:专用砂浆 M5.0 | m3 | 534.46 | 582.54 | 311344.33 | |
| 本页小计 | | | | | | | 499607.16 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 19 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 79 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200厚B06A5.0砂加气混凝土砌块<br>2.墙体类型:用于多水房间、底有砼坎台<br>3.砂浆强度等级:专用砂浆 M5.0 | m3 | 91.18 | 576.35 | 52551.59 | |
| 80 | 010401001003 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:240厚MU15淤泥烧结砖<br>2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 48.86 | 787.38 | 38471.39 | |
| 81 | 010401001002 | 砖基础（超过1.5m） | 1.砖品种、规格、强度等级:240厚MU15淤泥烧结砖<br>2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 43.32 | 642.06 | 27814.04 | |
| | | 栏杆及栏板工程 | | | | | 108891.91 | |
| 82 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆（护窗栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:□50*1.5不锈钢管扶手<br>2.栏杆材料种类、规格:φ20*1.5@110mm不锈钢栏杆<br>3.高度：970mm<br>4.具体详见图集22J403-1-HC7-4-24<br>5.栏杆顶部的水平荷载≥1.0KN/m | m | 151.96 | 331.38 | 50356.5 | |
| 83 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆（护窗栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:□50*1.5不锈钢管扶手<br>2.栏杆材料种类、规格:φ20*1.5@110mm不锈钢栏杆<br>3.高度：400mm<br>4.具体详见图集22J403-1-HC7-4-24<br>5.栏杆顶部的水平荷载≥1.0KN/m | m | 28.6 | 264.44 | 7562.98 | |
| 本页小计 | | | | | | | 176756.5 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 20 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆（防护栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢管扶手<br>2.栏杆材料种类、规格:大立柱φ60*3不锈钢管，小立柱φ30*1不锈钢管@100mm<br>3.高度：1200mm<br>4.具体详见图集22J403-1-PB33<br>5.栏杆顶部的水平荷载≥1.0KN/m | m | 6.28 | 474.05 | 2977.03 | |
| 85 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆（楼梯栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢管扶手<br>2.栏杆材料种类、规格:大立柱φ60*3不锈钢管，小立柱φ20*1不锈钢管@110mm，上下小横杆φ38*1.2不锈钢<br>3.高度：900mm<br>4.具体详见图纸22J403-1-B3-2-8<br>5.栏杆顶部的水平荷载≥1.0KN/m | m | 89.77 | 397.75 | 35706.02 | |
| 86 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆（楼梯防攀爬栏杆） | 1.扶手材料种类、规格□60*2镀锌钢管扶手<br>2.栏杆材料种类、规格:大立柱□60*2镀锌钢管扶手，小立柱镀锌扁钢40*4@100mm，下横杆镀锌扁钢40*4<br>3.高度：1100mm<br>4.具体详见图集22J403-1-A2-2-7<br>5.栏杆顶部的水平荷载≥1.0KN/m | m | 3.3 | 275.43 | 908.92 | |
| 87 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:φ40*1.5不锈钢管<br>2.中心离墙净距改为60mm<br>4.具体详见图集22J403-1-4/5-4<br>5.栏杆顶部的水平荷载≥1.0KN/m | m | 68.29 | 82.33 | 5622.32 | |
| 本页小计 | | | | | | | 45214.29 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 21 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 88 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆（坡道栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:φ40*2不锈钢扶手<br>2.栏杆材料种类、规格:φ40*3不锈钢立柱，φ20*3不锈钢管@100 | m | 13.86 | 415.45 | 5758.14 | |
| | | 其他工程 | | | | | 77691.06 | |
| 89 | 01B019 | 排水沟盖板 | 位置：消防车库、消防泵房、加工区、洗碗间<br>1.规格：500mm*374mm，厚度12mm<br>2.盖板具体样式详见图纸<br>3.含角铁通长预埋 | m2 | 63.5 | 582.4 | 36982.4 | |
| 90 | 01B024 | 排水沟盖板 | 位置：修理间<br>1.规格：地沟上设置可移动的防护盖板,盖板荷载500KG/m2，防护盖板材质为1.6厚镀锌花纹钢盖板<br>2.盖板具体样式详见图纸 | m2 | 5 | 98.06 | 490.3 | |
| 91 | 01B020 | 厨房、配电间门口均安装防鼠装置 | 1.门口安装防鼠装置<br>2.材质为塑钢板,高度为300mm | m | 11.3 | 53.76 | 607.49 | |
| 92 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.素土夯实,向外坡5%<br>2.150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆碎石垫层<br>3.50厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 | m2 | 163.68 | 108.12 | 17697.08 | |
| 93 | 010401012001 | 砖台阶 | 1.1:1水泥砂浆勾缝<br>2.砖台阶，用M5水泥砂浆砌筑（立砌），台阶面向外坡1% | m2 | 1.4 | 324.93 | 454.9 | |
| 94 | 01B021 | 水篦箅 | 1.C20细石砼预制，φ4双向钢筋@150<br>2.尺寸300*300*200mm，具体详见图纸 | 个 | 24 | 50.55 | 1213.2 | |
| 95 | 01B023 | 钢板止水带 | 1.3mm厚钢板止水带 | m | 232.82 | 85.67 | 19945.69 | |
| 本页小计 | | | | | | | 83149.2 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 22 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 01B001 | 车挡 | 1.成品短式橡胶车轮挡<br>2.具体详见图集17J927-1-1/3-5<br>3.1组包含2根短式橡胶车轮挡 | 组 | 6 | 50 | 300 | |
| | | 地下建筑（粗装） | | | | | 205987.21 | |
| | | 防水工程-（地下） | | | | | 112049.63 | |
| 97 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.部位:地下室底板下做法<br>2.卷材品种、规格、厚度:3.0厚 SBS 改性沥青防水卷材(PY II 型)+4.0 厚 SBS 改性沥青防水卷材(PY II 型)<br>3.防水层数:2<br>4.计算规则:平面按设计图示尺寸，立面上翻按展开面积计算并入平面工程量。附加层已包括在内，不另行计算 | m2 | 520.15 | 120.88 | 62875.73 | |
| 98 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.部位:1.2水泥砂浆地面，消防水池、集水坑；1.3混凝土地面，泵房<br>2.涂膜厚度、遍数:1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg)<br>3.计算规则:平面按设计图示尺寸，立面上翻按展开面积计算并入平面工程量 | m2 | 215.16 | 18.07 | 3887.94 | |
| 99 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:1.5内墙1，消防水池内壁；1.6内墙2，泵房（整面混凝土墙）<br>2.涂膜厚度、遍数:1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg),遇墙上翻300 | m2 | 333.97 | 18.07 | 6034.84 | |
| 本页小计 | | | | | | | 73098.51 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 23 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 100 | 010903002003 | 天棚涂膜防水 | 1.部位:1.8顶棚1，消防水池<br>2.涂膜厚度、遍数:1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料(每平方米不少于1.5kg) | m2 | 147.68 | 18.07 | 2668.58 | |
| 101 | 010903002004 | 地下室外墙防水 | 1.部位:1.10内墙2，地下室外墙<br>2.涂膜厚度、遍数:防水混凝土侧板,表面处理平整，2.0厚非固化橡胶沥青防水材料 | m2 | 369.67 | 40.99 | 15152.77 | |
| 102 | 010903002009 | 地下室外墙防水 | 1.部位:1.10内墙2，地下室外墙<br>2.卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材(PY II型),遇墙上翻至室外地坪标高 500mm | m2 | 369.67 | 57.97 | 21429.77 | |
| | | 保温工程-（地下） | | | | | 23642.89 | |
| 103 | 011001003005 | 保温隔热墙面 | 1.部位:1.10内墙2，地下室外墙<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚加强型 XPS(B1 级)保护层 | m2 | 337.37 | 70.08 | 23642.89 | |
| | | 楼地面工程-（地下） | | | | | 43165.08 | |
| 104 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:地下室底板下做法<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 430.39 | 30.11 | 12959.04 | |
| 105 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:地下室底板下做法<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 | m2 | 430.39 | 21.63 | 9309.34 | |
| 本页小计 | | | | | | | 85162.39 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 24 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:1.2水泥砂浆地面，消防水池、集水坑<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 | m2 | 149.26 | 47.6 | 7104.78 | |
| 107 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:1.3混凝土地面，泵房<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处40厚C20细石混凝土找坡,随打随抹,地漏或排水沟周边2米范围内i=1% | m2 | 54.62 | 43.29 | 2364.5 | |
| 108 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:1.3混凝土地面，泵房<br>2.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 | m2 | 54.62 | 39.05 | 2132.91 | |
| 109 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:1.4防滑地砖地面，地下室楼梯间<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:60厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光 | m2 | 25.41 | 35.39 | 899.26 | |
| 110 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:1.4防滑地砖地面，地下室楼梯间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 | m2 | 32.14 | 136.93 | 4400.93 | |
| 本页小计 | | | | | | | 16902.38 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 25 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 111 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.部位:1.4防滑地砖地面，地下室楼梯间-（楼梯部分）<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝<br>4.综合考虑防滑条 | m2 | 17.35 | 230.22 | 3994.32 | |
| | | 墙面工程-（地下） | | | | | 20350.69 | |
| 112 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:1.5内墙1，消防水池内壁<br>2.墙体类型:混凝土墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:20 厚 DS M20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整<br>4.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线 | m2 | 251.78 | 39.2 | 9869.78 | |
| 113 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:1.6内墙2，泵房（整面混凝土墙）<br>2.墙体类型:混凝土墙<br>3.面层厚度、砂浆配合比:混凝土墙面界面处理(喷浆或抹界面剂)，8厚DP M5 砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平<br>4.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线 | m2 | 82.19 | 30.56 | 2511.73 | |
| 本页小计 | | | | | | | 16375.83 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 26 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 114 | 011406003001 | 满刮腻子刷涂料 | 1.部位:1.6内墙2，泵房整面混凝土墙；1.7内墙3，泵房、配电砌块墙面<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 151.88 | 33.74 | 5124.43 | |
| 115 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:1.7内墙3，泵房、配电砌块墙面<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.底层厚度、砂浆配合比:用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布<br>4.面层厚度、砂浆配合比:界面剂 1 道，8厚DP M5 砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平<br>5.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线 | m2 | 69.69 | 40.82 | 2844.75 | |
| | | 天棚工程-（地下） | | | | | 6778.92 | |
| 116 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.部位:1.8顶棚1，消防水池<br>2.基层类型:钢筋混凝土楼板,表面清扫干净<br>3.抹灰厚度、材料种类:20厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)找平层 | m2 | 147.68 | 36.44 | 5381.46 | |
| 117 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.部位:1.9顶棚2，除水池外其他部分<br>2.基层类型:钢筋混凝土楼板,表面清扫干净<br>3.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷大白浆(1底2面) | m2 | 82.69 | 16.9 | 1397.46 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14748.1 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 27 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 地上建筑（粗装及屋面） | | | | | 2501769.57 | |
| | | 防水工程（地上） | | | | | 413002.73 | |
| 118 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.部位:2.2防滑地砖地面(有防水层)地面D2，卫生间；2.3细石混凝土地面(有防水层)地面D3，执勤器材库；2.4防静电专用架空地砖(有防水层)地面D4，一层通信室；2.5车库重载地面地面D5，消防车库；2.7防滑地砖楼面(有防水层)楼面L2，二层卫生间、淋浴室、茶水间、备餐间、清洗室、烘干室、晾晒区、水箱间；2.8防滑地砖楼面楼面L3，二层厨房、食库、洗碗间；2.9防滑地砖楼面楼面L4，配电间、设备间<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5+1.5 厚 JS-II 型防水涂料<br>3.计算规则:平面按设计图示尺寸，立面按展开面积计算并入平面工程量 | m2 | 2040.76 | 30.35 | 61937.07 | |
| 119 | 010904002011 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.部位:2.11水泥砂浆楼面楼面L6，空调板设备平台<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5 厚 JS-II 型防水涂料,四周有墙处翻起300，1.5 厚 JS-II 型防水涂料(附加层)<br>3.计算规则:平面按设计图示尺寸，立面按展开面积计算并入平面工程量 | m2 | 148.57 | 20.06 | 2980.31 | |
| 本页小计 | | | | | | | 64917.38 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 28 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 120 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:3.1、3.2面砖墙面(有防水)内墙NQ1，厨房、备餐、洗碗间、食库、卫生间、淋浴室、盥洗室、洗衣房、茶水间、更衣室、晾晒区、清洗室、烘干室、器材库、消防车库、水箱间等涉水房间<br>2.涂膜厚度、遍数:2.0 厚 JS-II 型防水涂料 | m2 | 2794.2 | 23.49 | 65635.76 | |
| 121 | 010903002006 | 天棚涂膜防水 | 一至四层<br>1.部位:卫生间、内卫、茶水间、厨房、食库、洗碗间、备餐间、盥洗室、更衣室、淋浴室、清洗室、烘干室、晾晒区、水箱间<br>2.钢筋混凝土楼板,表面清扫干净<br>3.界面剂 1 道<br>4.涂膜厚度、遍数:板底批涂 1.5 厚 JS-II 型防水涂料防潮层 | m2 | 614.54 | 26.04 | 16002.62 | |
| 122 | 010903002008 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:7.1涂料墙面(有保温)外墙WQ1；7.2涂料墙面(无保温)外墙WQ2，外侧构架内外处<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5 厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 4288.81 | 20.06 | 86033.53 | |
| 123 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:平屋面(有保温层)屋面W1不上人屋面；平屋面(有保温层)屋面W2上人屋面；平屋面屋面W3，管道井屋面、构架顶部<br>2.防水膜品种:2厚APP防水涂膜<br>3.计算规则:平面按设计图示尺寸，立面上翻按展开面积计算并入平面工程量 | m2 | 1705.36 | 18.69 | 31873.18 | |
| 本页小计 | | | | | | | 199545.09 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 29 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 124 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.部位:平屋面(有保温层)屋面W1不上人屋面；平屋面(有保温层)屋面W2上人屋面；平屋面屋面W3，管道井屋面、构架顶部<br>2.卷材品种、规格、厚度:3(上)+3(下)厚SBS改性沥青卷材<br>3.计算规则:平面按设计图示尺寸，立面上翻按展开面积计算并入平面工程量。附加层已包括在内，不另行计算 | m2 | 1705.36 | 85.64 | 146047.03 | |
| 125 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.部位:排水沟侧壁<br>2.防水层做法:防水砂浆粉光20厚 | m2 | 53.28 | 32.05 | 1707.62 | |
| 126 | 010903003002 | 地面砂浆防水（防潮） | 1.部位:排水沟地面<br>2.防水层做法:C15细石混凝土找坡(纵坡0.5%)最薄处20厚，防水砂浆粉光20厚 | m2 | 13.32 | 58.98 | 785.61 | |
| | | 保温工程（地上） | | | | | 646415.87 | |
| 127 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 1.保温隔热部位:2.11水泥砂浆楼面楼面L6，空调板设备平台<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料(燃烧性能A级) | m2 | 53.64 | 43.12 | 2312.96 | |
| 128 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1.4.3涂料顶棚1，DP3，消防车库顶棚<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:65厚岩棉板<br>3.防护材料种类及做法:4厚抗裂砂浆中压入耐碱玻纤网格布一层 | m2 | 822.43 | 69.74 | 57356.27 | |
| 本页小计 | | | | | | | 208209.49 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 30 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 129 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.部位:7.1涂料墙面(有保温)外墙WQ1<br>2.保温隔热方式:3厚专用粘结砂浆，40厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)<br>3.增强网及抗裂防水砂浆种类:8厚聚合物抗裂砂浆，（一层布)，锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体<br>4.综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线 | m2 | 2944.61 | 131.16 | 386215.05 | |
| 130 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.部位:7.1涂料墙面(有保温)外墙WQ1-首层<br>2.保温隔热方式:3厚专用粘结砂浆，40厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)<br>3.增强网及抗裂防水砂浆种类:8厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)，锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体<br>4.综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线 | m2 | 480.03 | 135.42 | 65005.66 | |
| 131 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.部位:平屋面(有保温层)屋面W1不上人屋面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:LC5.0轻集料混凝土找坡层,最薄处30 | m2 | 191.47 | 76.49 | 14645.54 | |
| 132 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.部位:平屋面(有保温层)屋面W1不上人屋面；平屋面(有保温层)屋面W2上人屋面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚XPS挤塑聚苯板(B1级)<br>3.10厚石灰砂浆隔离层,石灰膏:砂=1:4 | m2 | 1100.09 | 92.76 | 102044.35 | |
| 本页小计 | | | | | | | 567910.6 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 31 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 133 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | 1.部位:平屋面屋面W3，管道井屋面、构架顶部<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:LC5.0轻集料混凝土找坡层,最薄处30 | m2 | 249.91 | 23.91 | 5975.35 | |
| 134 | 011001001005 | 保温隔热屋面 | 1.部位:平屋面屋面W3，管道井屋面、构架顶部<br>2.10厚石灰砂浆隔离层,石灰膏:砂=1:4 | m2 | 249.91 | 10.31 | 2576.57 | |
| 135 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 1.部位:门窗洞口<br>2.保温隔热方式:20厚胶粉聚苯颗粒贴砌浆料(燃烧性能A级)<br>3.综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线 | m2 | 238.5 | 43.12 | 10284.12 | |
| | | 屋面工程（地上） | | | | | 116479.88 | |
| 136 | 010902003001 | 屋面阴角做R50圆角 | 1.部位:平屋面(有保温层)屋面W1不上人屋面；平屋面(有保温层)屋面W2上人屋面；平屋面屋面W3，管道井屋面、构架顶部<br>2.钢筋混凝土现浇屋面,阴角做R50圆角,滚筒碾压机械磨光 | m | 1184.54 | 7.89 | 9346.02 | |
| 137 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.部位:平屋面(有保温层)屋面W1不上人屋面<br>2.刚性层厚度:20厚DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 | m2 | 191.47 | 27.11 | 5190.75 | |
| 本页小计 | | | | | | | 33372.81 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 32 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 138 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1.部位:平屋面(有保温层)屋面W1不上人屋面；平屋面(有保温层)屋面W2上人屋面；平屋面屋面W3，管道井屋面、构架顶部<br>2.刚性层厚度:40厚C30细石砼，随捣随抹,分格缝≤4000,20缝宽,与女儿墙间留缝宽30,嵌密封防水油膏,其保护层厚度不应小于10MM | m2 | 1350.01 | 53.13 | 71726.03 | |
| 139 | 010902003005 | 屋面刚性层 | 1.部位:平屋面(有保温层)屋面W2上人屋面<br>2.刚性层厚度:20厚DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 | m2 | 908.62 | 21.63 | 19653.45 | |
| 140 | 010902003008 | 屋面刚性层 | 1.部位:平屋面屋面W3，管道井屋面、构架顶部<br>2.刚性层厚度:15厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 249.91 | 22.29 | 5570.49 | |
| 141 | 01B027 | 屋面排汽 | 保温屋面排气孔，详见图纸大样，综合考虑水平向排气管 | 个 | 40 | 86.33 | 3453.2 | |
| 142 | 010902006002 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | | 只 | 37 | 41.62 | 1539.94 | |
| | | 楼地面工程（地上） | | | | | 452261.39 | |
| 本页小计 | | | | | | | 101943.11 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 33 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 143 | 010201017017 | 褥垫层 | 1.部位:2.1防滑地砖地面，地面D1，一层门厅、楼梯间(下为覆土)；2.2防滑地砖地面(有防水层)地面D2，卫生间；2.3细石混凝土地面(有防水层)地面D3，执勤器材库；2.4防静电专用架空地砖(有防水层)地面D4，一层通信室；2.5车库重载地面地面D5，消防车库；2.9防滑地砖楼面楼面L4，一层配电间、设备间；9.1坡道，入口供消防车通行坡道；9.2台阶，室外台阶<br>2.材料品种及比例:素土夯实,压实系数不小于0.94，150厚碎石夯入土中 | m3 | 192.23 | 338.38 | 65046.79 | |
| 144 | 010201017018 | 褥垫层 | 1.部位:2.1防滑地砖地面，地面D1，一层门厅、楼梯间(下为覆土)；2.2防滑地砖地面(有防水层)地面D2，卫生间；2.3细石混凝土地面(有防水层)地面D3，执勤器材库；2.4防静电专用架空地砖(有防水层)地面D4，一层通信室；2.9防滑地砖楼面楼面L4，一层配电间、设备间<br>2.材料品种及比例:100厚C20混凝土垫层 | m3 | 52.64 | 566.81 | 29836.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | 94883.67 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 34 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 145 | 011101003015 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:2.2防滑地砖地面(有防水层)地面D2，卫生间；2.7防滑地砖楼面(有防水层)楼面L2，二层卫生间、淋浴室、茶水间、备餐间、清洗室、烘干室、晾晒区、水箱间；2.8防滑地砖楼面楼面L3，二层厨房、食库、洗碗间；2.12防滑地砖楼面L7，三层家属接待室、过厅、培训教室、公共教育室<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,随打随抹平向地漏找 1%坡,地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 | m2 | 1612.11 | 24.82 | 40012.57 | |
| 146 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:2.3细石混凝土地面(有防水层)地面D3，执勤器材库；2.4防静电专用架空地砖(有防水层)地面D4，一层通信室<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 | m2 | 314.04 | 24.17 | 7590.35 | |
| 147 | 011101003006 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:2.3细石混凝土地面(有防水层)地面D3，执勤器材库<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光<br>3.面层厚度、混凝土强度等级:3厚金刚砂地面,容量5kg/m2 ，涂密封固化剂(防滑)参考颜色详见图纸设计 | m2 | 287.53 | 72.03 | 20710.79 | |
| 本页小计 | | | | | | | 68313.71 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 35 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 148 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:2.4防静电专用架空地砖(有防水层)地面D4，一层通信室<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆,压实赶光 | m2 | 26.51 | 25.93 | 687.4 | |
| 149 | 010201017010 | 褥垫层 | 1.部位:2.5车库重载地面地面D5，消防车库<br>2.材料品种及比例:300厚级配碎石,压实系数≥0.95地基承载力特征值fak≥100kpa | m3 | 201.65 | 312.59 | 63033.77 | |
| 150 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:2.5车库重载地面地面D5，消防车库<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WSM15水泥砂浆找平层 | m2 | 672.18 | 27.11 | 18222.8 | |
| 151 | 011101003007 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:2.5车库重载地面地面D5，消防车库<br>2.垫层:250厚C30混凝土，随打随抹平,涂密封固化剂。混凝土垫层应设横向缩缝,宽度20,高度30,间距6米,应设纵向缩缝为平头缝,间距6米。<br>3.面层厚度、混凝土强度等级:3厚金刚砂地面,容量5kg/m2 ,涂密封固化剂(防滑)参考颜色详见图纸设计 | m2 | 672.18 | 191.39 | 128648.53 | |
| 152 | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:2.6防滑地砖楼面楼面L1，二层走道、办公室、楼梯间、会议室、餐厅、餐具收集处、应急通道、储藏间、备勤室<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:22厚 DS M20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层，素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 1076.17 | 23.16 | 24924.1 | |
| 本页小计 | | | | | | | 235516.6 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 36 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 153 | 011001005002 | 保温隔热楼地面 | 1.部位:2.8防滑地砖楼面楼面L3，二层厨房、食库、洗碗间、备餐间<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:200厚泡沫混凝土回填 | m2 | 89.26 | 79.07 | 7057.79 | |
| 154 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:2.9防滑地砖楼面楼面L4，配电间、设备间<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 DS M20 砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 | m2 | 49.57 | 21.98 | 1089.55 | |
| 155 | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:2.11水泥砂浆楼面楼面L6，空调板设备平台<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚 DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)兼2%找坡,表面撒水泥粉 | m2 | 53.64 | 42.48 | 2278.63 | |
| 156 | 011101001010 | 水泥砂浆楼地面 | 1.部位:2.11水泥砂浆楼面楼面L6，空调板设备平台<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20 厚 DS M20砂浆(1:2.5 水泥砂浆)找平层,压入10X10X0.9钢丝网 | m2 | 53.64 | 47.33 | 2538.78 | |
| 157 | 011101003010 | 5厚减振隔声垫板 | 1.部位:2.12防滑地砖楼面L7，三层家属接待室、过厅、培训教室、公共教育室<br>2.5厚减振隔声垫板 | m2 | 1042.76 | 17.87 | 18634.12 | |
| 158 | 011101003011 | 9厚减振隔声垫板 | 1.部位:2.12防滑地砖楼面L7，9-10轴家属探亲室内<br>2.9厚减振隔声垫板 | m2 | 54.5 | 25.32 | 1379.94 | |
| 本页小计 | | | | | | | 32978.81 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 37 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 159 | 011101003013 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:2.13防滑地砖楼面楼面L8，三层心理辅导室、办公室<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂浆干粉压实抹光 | m2 | 39.5 | 30.11 | 1189.35 | |
| 160 | 010201017014 | 褥垫层 | 1.部位:9.1坡道，入口供消防车通行坡道<br>2.材料品种及比例:250厚C30混凝土 | m3 | 11.05 | 611.19 | 6753.65 | |
| 161 | 011101003014 | 沥青混凝土楼地面 | 1.部位:9.1坡道，入口供消防车通行坡道<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:50厚中砾石沥青混凝土 | m2 | 44.18 | 37.08 | 1638.19 | |
| 162 | 010507004002 | 台阶 | 1.部位:9.2台阶，室外台阶<br>2.100厚C15混凝土垫层 | m2 | 38.77 | 52.46 | 2033.87 | |
| 163 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.部位:9.2台阶，室外台阶<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:30厚荔枝面花岗岩,尺寸300x600,水泥浆灌缝<br>4.防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级 | m2 | 38.77 | 230.94 | 8953.54 | |
| | | 墙面工程（地上） | | | | | 849526.81 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20568.6 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 38 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 164 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:3.1面砖墙面(有防水)内墙NQ1，厨房、备餐、洗碗间、食库、卫生间、淋浴室、盥洗室、洗衣房、茶水间、更衣室、晾晒区、清洗室、烘干室等涉水房间<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.底层厚度、砂浆配合比:用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布<br>4.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线 | m2 | 1741.43 | 4.27 | 7435.91 | |
| 165 | 011201001005 | 钢丝网 | 1.部位:3.1面砖墙面(有防水)内墙NQ1，厨房、备餐、洗碗间、食库、卫生间、淋浴室、盥洗室、洗衣房、茶水间、更衣室、晾晒区、清洗室、烘干室等涉水房间<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.墙体材料交界处采用钢丝网 | m2 | 1741.43 | 22.94 | 39948.4 | |
| 本页小计 | | | | | | | 47384.31 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 39 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 166 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:3.2涂料墙面(有防水)内墙NQ1，应急器材库、消防车库、食库、晾晒区、清洗室、烘干室、水箱间；3.3涂料墙面内墙NQ3，除上述涉水房间外的普通房间、走道<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.底层厚度、砂浆配合比:用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布<br>4.面层厚度、砂浆配合比:界面剂 1 道，8 厚 DP M5 砂浆(1:1:6 水泥石灰膏砂浆)打底抹平,压入一层耐碱玻纤网格布<br>5.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线 | m2 | 5944.75 | 45 | 267513.75 | |
| 167 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:7.1涂料墙面(有保温)外墙WQ1<br>2.刮腻子要求:刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层，刮涂第二遍耐水腻子<br>3.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，颜色、效果见立面图和立面材料图例 | m2 | 3424.64 | 52.99 | 181471.67 | |
| 168 | 011201001015 | 钢丝网 | 1.部位:7.1涂料墙面(有保温)外墙WQ1；7.2涂料墙面(无保温)外墙WQ2，外侧构架内外处<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.钢筋混凝土梁与墙体交接处挂 300 宽镀锌钢板网(网格 10X10) | m2 | 234.6 | 22.94 | 5381.72 | |
| 本页小计 | | | | | | | 454367.14 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 40 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 169 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:7.1涂料墙面(有保温)外墙WQ1；7.1涂料墙面(有保温)外墙WQ1<br>2.刮腻子要求:刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层，刮涂第二遍耐水腻子<br>3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆，颜色、效果见立面图和立面材料图例 | m2 | 409.67 | 81.65 | 33449.56 | |
| 170 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:7.1涂料墙面(有保温)外墙WQ1<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.底层厚度、砂浆配合比:喷湿墙面，界面剂 1 道,9 厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平，5 厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)<br>4.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线 | m2 | 3424.64 | 40.7 | 139382.85 | |
| 171 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:7.2涂料墙面(无保温)外墙WQ2，外侧构架内外处<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.底层厚度、砂浆配合比:喷湿墙面，界面剂 1 道,9 厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平，5 厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)<br>4.面层厚度、砂浆配合比:8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层<br>5.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线 | m2 | 864.17 | 66.87 | 57787.05 | |
| 本页小计 | | | | | | | 230619.46 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 41 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 172 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:7.2涂料墙面(无保温)外墙WQ2，外侧构架内外处<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.底层厚度、砂浆配合比:喷湿墙面，界面剂 1道,9 厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平，5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)<br>4.面层厚度、砂浆配合比:8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)<br>5.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线 | m2 | 182.73 | 71.04 | 12981.14 | |
| 173 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:7.2涂料墙面(无保温)外墙WQ2，外侧构架内外处<br>2.刮腻子要求:刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层，刮涂第二遍耐水腻子<br>3.涂料品种、喷刷遍数:弹性质感涂料饰面(颜色、效果见立面图和立面材料图例) | m2 | 681.45 | 52.99 | 36110.04 | |
| 174 | 011409001001 | 混凝土面对拉螺栓孔洞封堵 | | m2 | 2016.87 | 7.18 | 14481.13 | |
| 175 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:混凝土雨棚-底面<br>2.基层类型:混凝土板<br>3.腻子种类:刮专用柔性耐水腻子两道<br>4.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料 | m2 | 19.6 | 42.98 | 842.41 | |
| 本页小计 | | | | | | | 64414.72 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 42 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 176 | 011201001013 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:混凝土雨棚、屋顶挑檐-底面<br>2.墙体类型:混凝土板<br>3.底层厚度、砂浆配合比:10+8厚M15聚合物胶粉防水砂浆<br>4.面层厚度、砂浆配合比:6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)<br>5.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线 | m2 | 261.6 | 82.3 | 21529.68 | |
| 177 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:混凝土雨棚、屋顶挑檐-顶面<br>2.墙体类型:混凝土板<br>3.底层厚度、砂浆配合比:10+8厚M15聚合物胶粉防水砂浆<br>4.面层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C30细石混凝土找坡,1% 坡向水舌(阴阳角处倒圆角),20厚1:3防水水泥砂浆(内加5%抗渗剂)<br>5.综合梁面柱面，综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线 | m2 | 261.6 | 119.31 | 31211.5 | |
| | | 其他工程（地上粗装及屋面） | | | | | 24082.89 | |
| 178 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 1.部位:砖砌踏步<br>2.砖台阶，用M5水泥砂浆砌筑(立砌)，台阶面向外坡1%<br>3.面层厚度、砂浆配合比:1：1水泥砂浆勾缝<br>4.计算规则:按水平投影面积以面积计算 | m2 | 1.4 | 387.83 | 542.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 53284.14 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 43 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 179 | 010201017016 | 褥垫层 | 1.部位:砖砌踏步<br>2.材料品种及比例:素土夯实，300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 | m3 | 0.42 | 523.21 | 219.75 | |
| 180 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.铝单板天沟BxH=200x200，2.5mm铝单板氟碳喷涂 | m | 104.43 | 223 | 23287.89 | |
| 181 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.材质：PVC管<br>2.规格：DN50 | m | 1.2 | 26.91 | 32.29 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 6893440.11 | |
| | | 措施项目 | | | | | 2051786.75 | |
| 182 | 011702001006 | 基础 模板（垫层） | 1.基础类型:垫层 | m2 | 52.28 | 93.78 | 4902.82 | |
| 183 | 011702001007 | 基础 模板（满堂基础） | 1.基础类型:满堂基础 | m2 | 150.6 | 65.08 | 9801.05 | |
| 184 | 011702001008 | 基础 模板（独立基础） | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 129.74 | 79.76 | 10348.06 | |
| 185 | 011702005002 | 基础梁 模板 | 1.梁截面形状:综合考虑 | m2 | 22.78 | 59.26 | 1349.94 | |
| 186 | 011702001009 | 基础 模板（条形基础） | 1.基础类型:条形基础 | m2 | 76.29 | 71.09 | 5423.46 | |
| 187 | 011702002003 | 矩形柱 模板，净高在5m以内 | 1.净高在5m以内 | m2 | 1765.32 | 98.77 | 174360.66 | |
| 188 | 011702002004 | 矩形柱 模板，净高在3.6m以内 | 1.净高在3.6m以内 | m2 | 199.52 | 81.34 | 16228.96 | |
| 189 | 011702011004 | 直形墙 模板，净高在5m以内 | 1.地下室外墙墙厚300mm<br>2.净高在5m以内 | m2 | 738.91 | 83.32 | 61565.98 | |
| 190 | 011702011005 | 直形墙 模板，净高在3.6m以内 | 1.净高在3.6m以内 | m2 | 323.77 | 57.68 | 18675.05 | |
| 191 | 011702014003 | 有梁板/平板 模板，净高在5m以内 | 1.现浇板厚度＜20cm<br>2.净高在5m以内 | m2 | 5523.48 | 98.27 | 542792.38 | |
| 192 | 011702014004 | 有梁板/平板 模板，净高在3.6m以内 | 1.现浇板厚度＜20cm<br>2.净高在3.6m以内 | m2 | 915.84 | 81.29 | 74448.63 | |
| 193 | 011702006003 | 矩形梁 模板，净高在5m以内 | 1.净高在5m以内 | m2 | 1380.87 | 119.96 | 165649.17 | |
| 194 | 011702006004 | 矩形梁 模板，净高在3.6m以内 | 1.净高在3.6m以内 | m2 | 228.96 | 99.12 | 22694.52 | |
| 195 | 011702003002 | 构造柱 模板 | | m2 | 729.64 | 100.08 | 73022.37 | |
| 196 | 011702008002 | 圈梁 模板 | | m2 | 532.86 | 73.95 | 39405 | |
| 197 | 011702009002 | 过梁 模板 | | m2 | 77.1 | 97.8 | 7540.38 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1251748.36 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 44 页　共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 198 | 011702025003 | 压顶 模板 | | m2 | 1.4 | 81.5 | 114.1 | |
| 199 | 011702024002 | 楼梯 模板 | | m2 | 235.04 | 213.62 | 50209.24 | |
| 200 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 模板 | | m2 | 40 | 115.89 | 4635.6 | |
| 201 | 011702025004 | 小型构件 模板 | | m2 | 9.24 | 97.65 | 902.29 | |
| 202 | 011702022002 | 天沟、檐沟 模板 | | m2 | 490 | 115.89 | 56786.1 | |
| 203 | 011702027002 | 台阶 模板 | | m2 | 38.77 | 37.57 | 1456.59 | |
| 204 | 011702001010 | 基础 模板（设备基础） | | m2 | 13.32 | 68.87 | 917.35 | |
| 205 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:详见图纸<br>2.檐口高度:详见图纸 | m2 | 4458.28 | 98.2 | 437803.1 | |
| 206 | 011701006003 | 满堂脚手架（层高超过3.6m的钢筋混凝土） | 1. 层高超过3.6m的钢筋混凝土框架柱、梁、墙混凝土浇捣脚手架 | m2 | 6133.59 | 6.27 | 38457.61 | |
| 207 | 011701006004 | 满堂脚手架 | 1. 钢筋混凝土基础自设计室外地坪至垫层上表面的深度超过1.5m | m2 | 909.23 | 6.27 | 5700.87 | |
| 208 | 011703001002 | 垂直运输 | 现浇框架檐高＜20m,＜6层 | 天 | 302 | 638.39 | 192793.78 | |
| 209 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 塔式起重机场外运输费、组装拆卸费 | 项 | 1 | 17039.19 | 17039.19 | |
| 210 | 010501006004 | 设备基础 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.灌浆材料及其强度等级:综合考虑 | m3 | 30 | 558.75 | 16762.5 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 2051786.75 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 823578.32 | |
| 合　计 | | | | | | | 8945226.86 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | 305032.23 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 3.1 | 277302.03 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.31 | 27730.2 | | | |
| 2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.3 | 116287.95 | | | |
| 10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.05 | 4472.61 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.15 | 13417.84 | | | |
| 14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 439210.63 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 1120145.19 | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 1120145.19 | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 1120145.19 | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能化工程 | | 1120145.19 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | 391820.94 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 10504582.68 | 3.2 | 336146.65 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 10504582.68 | 0.53 | 55674.29 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 10504582.68 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 10896403.62 | 9 | 980676.33 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 1372497.27 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　第 1 页　共 8 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010100 | 钢筋 | 综合 | t | 0.3329 | 3159.06 | 1051.65 |
| 2 | 01010100@23 | 钢筋 | HRB400 直径 Φ12mm 以内-带E | t | 7.3542 | 3286.68 | 24170.9 |
| 3 | 01010100@24 | 钢筋 | HRB500 直径 Φ12mm 以内-带E | t | 0.59262 | 3286.68 | 1947.75 |
| 4 | 01010100@26 | 钢筋 | HRB500 直径 Φ25mm 以内-带E | t | 82.4262 | 3179.17 | 262046.9 |
| 5 | 01010100@27 | 钢筋 | HRB400 直径 Φ12mm 以内 | t | 138.39768 | 3369.85 | 466379.42 |
| 6 | 01010100@28 | 钢筋 | HRB400 直径 Φ25mm 以内 | t | 51.8007 | 3159.06 | 163641.52 |
| 7 | 01010100@29 | 钢筋 | HRB500 直径 Φ12mm 以内 | t | 1.07304 | 3618.27 | 3882.55 |
| 8 | 01010100@30 | 钢筋 | HRB500 直径 Φ25mm 以内 | t | 15.53052 | 3407.48 | 52919.94 |
| 9 | 01010100@31 | 钢筋 | HPB300 直径 Φ12mm 以内 | t | 20.0481 | 3300.72 | 66173.16 |
| 10 | 01270100 | 型钢 |  | t | 2.65415 | 3137 | 8326.07 |
| 11 | 01270100@1 | 型钢 | 镀锌花纹钢盖板 | t | 0.06594 | 4010.2 | 264.43 |
| 12 | 01630201 | 钨棒精制 |  | kg | 17.10695 | 372.63 | 6374.56 |
| 13 | 02090101 | 塑料薄膜 |  | m2 | 6956.8563 | 0.89 | 6191.6 |
| 14 | 02110301@1 | XPS挤塑聚苯板(B1级) | δ120 | m3 | 132.0108 | 576.69 | 76129.31 |
| 15 | 02110301@3 | 40厚匀质复合保温板(燃烧性能A级) |  | m3 | 141.55065 | 755.9 | 106998.14 |
| 16 | 02330104 | 草袋 |  | m2 | 0.5012 | 1.29 | 0.65 |
| 17 | 03031206 | 自攻螺钉 | M4*15 | 十个 | 235.5696 | 0.26 | 61.25 |
| 18 | 03032113 | 塑料胀管螺钉 |  | 套 | 17761.799 | 0.09 | 1598.56 |
| 19 | 03051106 | 不锈钢六角螺栓 | M5*30 | 套 | 75.119 | 0.51 | 38.31 |
| 20 | 03052109 | 对拉螺栓(止水螺栓) |  | kg | 2099.67074 | 3.16 | 6634.96 |
| 21 | 03070132 | 膨胀螺栓 | M12*110 | 套 | 284.445 | 0.86 | 244.62 |
| 22 | 03070216 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 3339.42445 | 5.14 | 17164.64 |
| 23 | 03270202 | 砂纸 |  | 张 | 247.5414 | 0.94 | 232.69 |
| 24 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 876.04675 | 5.02 | 4397.75 |
| 25 | 03430205 | 不锈钢焊丝 | 1Cr18Ni9Ti | kg | 42.82859 | 38.59 | 1652.76 |
| 26 | 03450200 | 焊剂 |  | kg | 1041.977 | 3.43 | 3573.98 |
| 27 | 03510201 | 钢钉 |  | kg | 9.34599 | 6 | 56.08 |
| 28 | 03510701 | 铁钉 |  | kg | 2960.755546 | 5.01 | 14833.38 |
| 29 | 03510911 | 塑料保温螺钉 |  | 套 | 20547.84 | 1.46 | 29999.85 |
| 30 | 03550101 | 钢丝网 |  | m2 | 1915.573 | 9.67 | 18523.59 |
| 31 | 03550101@1 | 钢丝网 | 10*10*0.9 | m2 | 59.004 | 9.67 | 570.57 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　第 2 页　共 8 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 03550101@3 | 镀锌钢板网(网格 10X10) | | m2 | 258.06 | 9.67 | 2495.44 |
| 33 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1460.075666 | 5.14 | 7504.79 |
| 34 | 03610207 | 直螺纹套筒接头 | Φ25以内 | 个 | 2393.94 | 2.64 | 6320 |
| 35 | 03633307 | 合金钢钻头 | Φ20 | 根 | 226.02624 | 13.03 | 2945.12 |
| 36 | 03633315 | 合金钢钻头 | 一字型 | 根 | 96.82547 | 6.86 | 664.22 |
| 37 | 03652403 | 合金钢切割锯片 | | 片 | 0.68052 | 68.6 | 46.68 |
| 38 | 04010102 | 水泥 | 42.5级 | kg | 1874.31363 | 0.28 | 524.81 |
| 39 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 325.97327 | 0.25 | 81.49 |
| 40 | 04010611@1 | 水泥 | 32.5级 | kg | 2825.656628 | 0.25 | 706.41 |
| 41 | 04010701 | 白水泥 | | kg | 1515.5504 | 0.95 | 1439.77 |
| 42 | 04030105 | 细砂 | | t | 4.05003 | 106.86 | 432.79 |
| 43 | 04030107 | 中砂 | | t | 17.05701 | 140.86 | 2402.65 |
| 44 | 04030131 | 金刚砂 | | kg | 3515.993536 | 3.4 | 11954.38 |
| 45 | 04050203 | 碎石 | 5~16mm | t | 72.1716 | 140.86 | 10166.09 |
| 46 | 04050203@2 | 级配碎石 | | t | 24.198 | 126.29 | 3055.97 |
| 47 | 04050207 | 碎石 | 5~40mm | t | 317.8557 | 140.86 | 44773.15 |
| 48 | 04050207@2 | 级配碎石 | | t | 332.7225 | 126.29 | 42019.52 |
| 49 | 04090100 | 生石灰 | | t | 0.03721 | 549 | 20.43 |
| 50 | 04090602 | 滑石粉 | | kg | 102.72144 | 0.54 | 55.47 |
| 51 | 04135500 | 标准砖 | 240*115*53 | 百块 | 261.2092 | 88.4 | 23090.89 |
| 52 | 04135500@1 | MU15淤泥烧结砖 | 240*115*53 | 百块 | 226.1304 | 59.26 | 13400.49 |
| 53 | 04135535 | 配砖 | 190*90*40 | m3 | 29.91026 | 525.49 | 15717.54 |
| 54 | 04150113@1 | B06A5.0砂加气混凝土砌块 | 600*250*100 | m3 | 59.44276 | 362.43 | 21543.84 |
| 55 | 04150115@1 | B06A5.0砂加气混凝土砌块 | 600*250*200 | m3 | 577.20196 | 362.43 | 209195.31 |
| 56 | 04150151@1 | LC5.0轻集料混凝土 | | m3 | 36.91988 | 485.72 | 17932.72 |
| 57 | 05250501 | 木柴 | | kg | 187.53621 | 0.94 | 176.28 |
| 58 | 05250502@1 | 锯(木)屑 | | m3 | 0.52956 | 47.17 | 24.98 |
| 59 | 05350411 | 竹钉 | Φ5*40mm | 百个 | 1.31574 | 3.43 | 4.51 |
| 60 | 06650101@2 | 8厚防滑地砖 | | m2 | 51.8331 | 66.3 | 3436.53 |
| 61 | 07112130@1 | 30厚荔枝面花岗岩,尺寸300x600 | | m2 | 39.5454 | 133.08 | 5262.7 |
| 62 | 08230105 | 玻璃纤维网格布 | | m2 | 17598.249 | 1.77 | 31148.9 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　第 3 页　共 8 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 08230121 | 耐碱玻璃纤维网格布 | | m2 | 4486.2784 | 1.77 | 7940.71 |
| 64 | 090102340@1 | 甲级木质防火门 | | m2 | 14.6652 | 385.94 | 5659.89 |
| 65 | 090102340@2 | 甲级木质防火门（带可视窗） | | m2 | 26.664 | 410.78 | 10953.04 |
| 66 | 090102340@3 | 乙级木质防火门 | | m2 | 21.5534 | 365.53 | 7878.41 |
| 67 | 090908130@1 | 铝合金全玻平开门 | 8厚钢化透明 | m2 | 3.686 | 665.41 | 2452.7 |
| 68 | 090908130@2 | 铝合金全玻平开门（隔热金属型材多腔密封）贴防撞警示条 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃) | m2 | 52.2636 | 1000 | 52263.6 |
| 69 | 090921000@1 | 铝合金固定窗（隔热金属型材多腔密封） | :6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃) | m2 | 153.792 | 650 | 99964.8 |
| 70 | 090921000@2 | 铝合金固定窗 | 6厚钢化透明 | m2 | 3.264 | 400 | 1305.6 |
| 71 | 090921000@3 | 铝合金固定窗 | 8厚钢化透明 | m2 | 12.9792 | 480 | 6230.02 |
| 72 | 090935010@1 | 甲级防火窗（隔热金属型材多腔密封） | 6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃) | m2 | 4.32 | 1135.63 | 4905.92 |
| 73 | 090935010@2 | 铝合金全玻平开窗（隔热金属型材多腔密封） | :6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃) | m2 | 77.9424 | 770 | 60015.65 |
| 74 | 090935010@3 | 铝合金全玻悬窗（隔热金属型材多腔密封）（设开启装置） | :6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃) | m2 | 32.112 | 1000 | 32112 |
| 75 | 090935110@1 | 铝合金全玻推拉窗 | 6厚钢化透明 | m2 | 3.9168 | 450 | 1762.56 |
| 76 | 091135050@1 | 甲级钢质防火门 | | m2 | 3.456 | 420.54 | 1453.39 |
| 77 | 091135050@2 | 乙级钢质防火门 | | m2 | 6.912 | 404.57 | 2796.39 |
| 78 | 092103030@1 | 不锈钢纱窗 | | m2 | 129.9264 | 106.47 | 13833.26 |
| 79 | 092505130@1 | 防火卷帘门(甲级) | 设自动开启装置 | m2 | 136.8045 | 1000 | 136804.5 |
| 80 | 092711190@1 | 铝合金百叶窗 | 铝合金防雨防虫百叶窗,内衬10X10热镀锌钢丝网 | m2 | 49.13356 | 399.25 | 19616.57 |
| 81 | 092711190@2 | 铝合金百叶窗 | 空调机位外装百叶窗(上下均可拆卸) | m2 | 49.13356 | 425.86 | 20924.02 |
| 82 | 09493560 | 镀锌铁脚 | | 个 | 4039.626 | 1.46 | 5897.85 |
| 83 | 10031503 | 钢压条 | | kg | 151.6464 | 4.29 | 650.56 |
| 84 | 10230906 | 不锈钢盖 | Φ63 | 只 | 1771.148577 | 4.29 | 7598.23 |
| 85 | 110103040@1 | 无机涂料 | | kg | 70.32044 | 17.74 | 1247.48 |
| 86 | 11010319 | 仿石型外墙涂料 | | kg | 1843.515 | 6.23 | 11485.1 |
| 87 | 11010323 | 水性封底漆 | | kg | 143.3845 | 13.96 | 2001.65 |
| 88 | 11010362 | 外墙弹性乳胶涂料(中涂) | | kg | 408.87 | 13.31 | 5442.06 |
| 89 | 110103620@1 | 外墙涂料 | | kg | 2066.544 | 13.31 | 27505.7 |
| 90 | 11010363 | 外墙弹性乳胶涂料(面涂) | | kg | 136.29 | 13.31 | 1814.02 |
| 91 | 110103630@1 | 外墙涂料 | | kg | 688.848 | 13.31 | 9168.57 |
| 92 | 11030303 | 防锈漆 | | kg | 0.37994 | 12.46 | 4.73 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　第 4 页　共 8 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 11030735@3 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | | kg | 787.02743 | 9.3 | 7319.36 |
| 94 | 11030740 | 聚合物水泥防水涂料 | JS-II型 | kg | 19288.56 | 6.86 | 132319.52 |
| 95 | 11030746 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | | kg | 905.853 | 11.16 | 10109.32 |
| 96 | 11030759 | 高强APP-841冷胶涂料 | | kg | 5218.4016 | 5.57 | 29066.5 |
| 97 | 11111715 | 酚醛清漆 | | kg | 2.31532 | 12.73 | 29.47 |
| 98 | 11112505 | 高渗透性表面底漆 | | kg | 495.0828 | 30.01 | 14857.43 |
| 99 | 11112512 | 透明罩光漆 | | kg | 163.868 | 21.44 | 3513.33 |
| 100 | 11410304 | 环氧树脂 | δ18 | kg | 44.0655 | 27.44 | 1209.16 |
| 101 | 11430327 | 大白粉 | | kg | 131.49756 | 0.35 | 46.02 |
| 102 | 11450345 | 外墙抗裂腻子粉 | | kg | 7700.312 | 2.22 | 17094.69 |
| 103 | 11550105 | 石油沥青 | 30# | kg | 955.43184 | 4.59 | 4385.43 |
| 104 | 11570303-1@1 | 减振隔声垫板 | 5mm厚 | m2 | 1094.898 | 9.76 | 10686.2 |
| 105 | 11570303-1@2 | 减振隔声垫板 | 9mm厚 | m2 | 57.225 | 16.86 | 964.81 |
| 106 | 11570552@3 | SBS改性沥青卷材 | δ3mm | m2 | 4007.596 | 27.89 | 111771.85 |
| 107 | 11570552@4 | 3.0 厚 SBS 改性沥青防水卷材(PY II 型) | δ3mm | m2 | 650.1875 | 34.6 | 22496.49 |
| 108 | 11570552@5 | 4.0 厚 SBS 改性沥青防水卷材(PY II 型) | δ4mm | m2 | 650.1875 | 37.26 | 24225.99 |
| 109 | 11570552@6 | 4mm自粘改性沥青防水卷材 | δ4mm | m2 | 462.0875 | 37.26 | 17217.38 |
| 110 | 11573505 | 石油沥青油毡 | 350# | m2 | 1417.5105 | 3.34 | 4734.49 |
| 111 | 11590914 | 硅酮密封胶 | | L | 68.8663 | 68.6 | 4724.23 |
| 112 | 11592505 | SBS封口油膏 | | kg | 275.00774 | 6 | 1650.05 |
| 113 | 11592705 | APP高强嵌缝膏 | | kg | 498.15369 | 7.55 | 3761.06 |
| 114 | 11610711-1 | 翻边隔声条 | 4cm宽 | m | 1883.99542 | 2.14 | 4031.75 |
| 115 | 12010103 | 汽油 | | kg | 477.71592 | 8.58 | 4098.8 |
| 116 | 12030107 | 油漆溶剂油 | | kg | 24.37863 | 12.01 | 292.79 |
| 117 | 12330300 | 界面剂 | | kg | 8551.3842 | 1.29 | 11031.29 |
| 118 | 12330309 | 专用界面剂 | | kg | 273.9712 | 18.52 | 5073.95 |
| 119 | 12333551 | PU发泡剂 | | L | 124.67176 | 25.73 | 3207.8 |
| 120 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 1.3816 | 2.83 | 3.91 |
| 121 | 12370310 | 氩气 | | m3 | 120.71117 | 7.81 | 942.75 |
| 122 | 12370331 | 石油液化气 | | kg | 249.9365 | 5.83 | 1457.13 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　第 5 页　共 8 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4 | | |
| 123 | 12370336 | 乙炔气 | | m3 | 0.5966 | 14.05 | 8.38 |
| 124 | 12410121 | 专用粘结剂 | | kg | 12328.704 | 2.74 | 33780.65 |
| 125 | 12410703 | 羧甲基纤维素 | | kg | 6.9696 | 2.14 | 14.91 |
| 126 | 12413501 | 胶水 | | kg | 0.0156 | 10.72 | 0.17 |
| 127 | 12413518 | 901胶 | | kg | 722.8182 | 2.14 | 1546.83 |
| 128 | 12430342-1 | 防水胶带 | 10cm宽 | m | 1481.301 | 0.09 | 133.32 |
| 129 | 13010303 | 石棉板 | | m2 | 66.58 | 5.15 | 342.89 |
| 130 | 13013504 | 石棉粉 | | kg | 48.58128 | 1.72 | 83.56 |
| 131 | 13030303@1 | 65厚岩棉板 | | m2 | 904.673 | 31.14 | 28171.52 |
| 132 | 13120704@2 | 加强型 XPS(B1 级) | | m3 | 10.32352 | 576.69 | 5953.47 |
| 133 | 14030325@1 | 热镀锌钢管 | DN50 | m | 18.4 | 21.35 | 392.84 |
| 134 | 14030325@2 | PVC钻孔管 | DN50 | m | 489.6 | 5.41 | 2648.74 |
| 135 | 14040915@1 | 不锈钢管 | □50*1.5 | m | 191.3936 | 28.51 | 5456.63 |
| 136 | 14040915@3 | 不锈钢管 | Φ40*1.5 | m | 20.69187 | 17.81 | 368.52 |
| 137 | 14040915@4 | 不锈钢管 | Φ60*3 | m | 299.637 | 52.75 | 15805.85 |
| 138 | 14040915@5 | 镀锌钢管 | □60*2 | m | 10.19 | 14.08 | 143.48 |
| 139 | 14040915@7 | 不锈钢管 | Φ40*2 | m | 30.94938 | 23.46 | 726.07 |
| 140 | 14040922@1 | 不锈钢管 | Φ20*1.5 | m | 2177.796 | 8.56 | 18641.93 |
| 141 | 14040922@3 | 不锈钢管 | Φ20*1 | m | 365.36004 | 5.87 | 2144.66 |
| 142 | 14040922@4 | 镀锌扁钢 | 40*4 | m | 25.14 | 5.86 | 147.32 |
| 143 | 14040922@5 | 不锈钢管 | Φ30*1 | m | 75.36 | 8.95 | 674.47 |
| 144 | 14040922@6 | 不锈钢管 | Φ40*3 | m | 17.62992 | 34.23 | 603.47 |
| 145 | 14040922@7 | 不锈钢管 | Φ20*3 | m | 116.4933 | 15.73 | 1832.44 |
| 146 | 14040925@1 | 不锈钢管 | Φ38*1.2 | m | 151.71004 | 13.62 | 2066.29 |
| 147 | 14310106 | 塑料管 | dn20 | m | 138.8729 | 3.11 | 431.89 |
| 148 | 14310612 | PVC-U排水管 | dn50 | m | 9.916 | 8.22 | 81.51 |
| 149 | 14310613 | PVC-U排水管 | dn75 | m | 1.224 | 15.3 | 18.73 |
| 150 | 15170307 | PVC塑料管束节 | dn75 | 个 | 0.3288 | 4.72 | 1.55 |
| 151 | 15170910 | PVC塑料管 | 135° 弯头 dn75 | 个 | 0.0684 | 9.25 | 0.63 |
| 152 | 15371708 | 镀锌铁丝 | U形卡 | 个 | 2766.442 | 0.18 | 497.96 |
| 153 | 15372505 | PVC塑料抱箍 | Φ75 | 副 | 1.272 | 1.63 | 2.07 |
| 154 | 19330505 | APP及SBS基层处理剂 | | kg | 1015.373 | 6.86 | 6965.46 |
| 155 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 0.8826 | 6.16 | 5.44 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　第 6 页　共 8 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 31130106 | 其他材料费 | | 元 | 1545.31672 | 0.86 | 1328.97 |
| 157 | 31150101 | 水 | | m3 | 4386.3787 | 4.57 | 20045.75 |
| 158 | 31150101_SJ | 水 | | m3 | 91.85588 | 4.57 | 419.78 |
| 159 | 31150701 | 煤 | | kg | 375.07242 | 0.48 | 180.03 |
| 160 | 32010502 | 复合木模板 | 18mm | m2 | 3096.39616 | 38.54 | 119335.11 |
| 161 | 32011111 | 组合钢模板 | | kg | 12.60025 | 4.29 | 54.06 |
| 162 | 32020115 | 卡具 | | kg | 2707.35851 | 4.18 | 11316.76 |
| 163 | 32020132 | 钢管支撑 | | kg | 9345.39816 | 3.59 | 33549.98 |
| 164 | 32030303 | 脚手钢管 | | kg | 13472.12869 | 3.68 | 49577.43 |
| 165 | 32030504 | 底座 | | 个 | 42.23737 | 4.12 | 174.02 |
| 166 | 32030513 | 脚手架扣件 | | 个 | 2182.23132 | 4.89 | 10671.11 |
| 167 | 32090101 | 周转木材 | | m3 | 71.66441 | 2200 | 157661.7 |
| 168 | 33012315@1 | 铸铁箅盖 | 500*374*12 | m2 | 63.5 | 576.69 | 36619.82 |
| 169 | 407012 | 木柴 | | kg | 1.14868 | 0.35 | 0.4 |
| 170 | 603003 | 柴油 | | t | 0.00221 | 7040 | 15.56 |
| 171 | 604045@1 | 中砾石沥青混凝土 | | t | 5.24417 | 253 | 1326.78 |
| 172 | 613146 | 煤 | | t | 0.00574 | 480.53 | 2.76 |
| 173 | 80010104_GB@1 | 预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M5) | | t | 112.47066 | 315.85 | 35523.86 |
| 174 | 80010106_GB@1 | 预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10) | | t | 39.03823 | 325.61 | 12711.24 |
| 175 | 80010121_GB@2 | 预拌砂浆DSM25[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:1) | | t | 2.64559 | 343.35 | 908.36 |
| 176 | 80010121_GB@3 | 预拌砂浆DSM25[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:1) | | t | 0.48748 | 343.35 | 167.38 |
| 177 | 80010123_GB@1 | 预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2) | | t | 25.23125 | 372.63 | 9401.92 |
| 178 | 80010124_GB@1 | 预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5) | | t | 62.81012 | 333.59 | 20952.83 |
| 179 | 80010124_GB@2 | 预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5) | | t | 9.29697 | 372.63 | 3464.33 |
| 180 | 80010125_GB | 水泥砂浆 比例 1:3[干拌] | | t | 7.5293 | 345.13 | 2598.59 |
| 181 | 80010125_GB@1 | 预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3) | | t | 112.12044 | 323.83 | 36307.96 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　第 7 页　共 8 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 80010125_GB@2 | 预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3) | | t | 75.70764 | 345.13 | 26128.98 |
| 183 | 80050103_GB@1 | 预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M2.5) | | t | 0.2352 | 315.85 | 74.29 |
| 184 | 80050125_GB@2 | 预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6) | | t | 87.48664 | 315.85 | 27632.66 |
| 185 | 80070305_GB@1 | 预拌砂浆DSM20[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2) | | t | 2.43822 | 333.59 | 813.37 |
| 186 | 80070306_GB@1 | 预拌砂浆[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2.5) | | t | 9.24756 | 333.59 | 3084.89 |
| 187 | 80070511 | 聚苯颗粒保温砂浆 | | m3 | 6.51472 | 956.87 | 6233.74 |
| 188 | 80071105 | 抗裂砂浆ZL | | m3 | 41.64743 | 1568.88 | 65339.82 |
| 189 | 80071505_GB@1 | 预拌砂浆[地面干拌](普通沥青砂浆 1:2:6) | | t | 1.96053 | 333.59 | 654.01 |
| 190 | 80090311 | 聚合物砂浆 | | kg | 12328.704 | 1.12 | 13808.15 |
| 191 | 80090312 | 聚合物面层砂浆 | | m3 | 22.91664 | 1734.5 | 39748.91 |
| 192 | 80090312@1 | M15聚合物胶粉防水砂浆 | | m3 | 9.93558 | 1734.5 | 17233.26 |
| 193 | 80110303_GB@1 | 预拌砂浆[地面干拌](素水泥浆) | | t | 0.20729 | 323.01 | 66.96 |
| 194 | 80110303_GB@2 | 预拌砂浆[抹灰干拌](素水泥浆) | | t | 3.8924 | 323.01 | 1257.28 |
| 195 | 80110303_GB@3 | (素水泥浆) | | t | 0.10338 | 323.01 | 33.39 |
| 196 | 80110303_GB@4 | 预拌砂浆[抹灰干拌](素水泥浆) | | t | 0.00025 | 323.01 | 0.08 |
| 197 | 80110303_GB@5 | 预拌砂浆[地面干拌](素水泥浆) | | t | 0.08661 | 323.01 | 27.98 |
| 198 | 80110313_GB@2 | (901胶素水泥浆) | | t | 0.76808 | 323.01 | 248.1 |
| 199 | 80110313_GB@3 | 预拌砂浆[抹灰干拌](901胶素水泥浆) | | t | 4.26764 | 323.01 | 1378.49 |
| 200 | 80110313_GB@4 | 预拌砂浆[地面干拌](901胶素水泥浆) | | t | 0.06785 | 323.01 | 21.92 |
| 201 | 901168 | 其他材料费 | | 元 | 6.72744 | 1 | 6.73 |
| 202 | BCCLF2 | 铝单板天沟BxH=200x200 | | m | 104.43 | 223 | 23287.89 |
| 203 | C00009 | 石灰膏 | | m3 | 0.52787 | 385.38 | 203.43 |
| 204 | C00040 | 回库修理、保养费 | | 元 | 2259.26365 | 1 | 2259.26 |
| 205 | C00041 | 其它材料费 | | 元 | 64581.11486 | 0.86 | 55539.76 |
| 206 | C00043 | 泵管摊销费 | | 元 | 596.81658 | 0.86 | 513.26 |
| 207 | CLFTZ | 材料费调整 | | 元 | 3.42464 | 1 | 3.42 |
| 208 | 补充材料006@1 | 门口均安装防鼠装置 | | m | 11.3 | 53.7644 | 607.54 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站建筑工程　　第 8 页　共 8 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 补充材料007 | 水簸箕 | | 个 | 24 | 50.5478 | 1213.15 |
| 210 | 补充材料008 | 成品短式橡胶车轮挡 | | 组 | 6 | 50 | 300 |
| 211 | 80212102 | C15预拌混凝土(泵送) | | m3 | 3.93516 | 418.69 | 1647.61 |
| 212 | 80212103 | C20预拌混凝土(泵送) | | m3 | 103.18325 | 438.12 | 45206.65 |
| 213 | 80212103@2 | C30预拌混凝土(泵送) | 细石 | m3 | 54.81041 | 501.27 | 27474.81 |
| 214 | 80212104 | C25预拌混凝土(泵送) | | m3 | 55.4166 | 457.55 | 25355.87 |
| 215 | 80212105 | C30预拌混凝土(泵送) | | m3 | 1669.6598 | 481.84 | 804508.88 |
| 216 | 80212105@1 | C30预拌混凝土(泵送) | 抗渗等级为 P8(混凝土中掺入聚丙烯防裂抗拉纤维) | m3 | 420.144 | 510.98 | 214685.18 |
| 217 | 80212106@1 | C35预拌混凝土(泵送) | 补偿收缩混凝土(掺入10%的镁质抗裂剂) | m3 | 9.2922 | 530.41 | 4928.68 |
| 218 | 80212106@2 | C35预拌混凝土(泵送) | 补偿收缩混凝土(掺入10%的镁质抗裂剂) | m3 | 0.0714 | 530.41 | 37.87 |
| 219 | 80212115 | C20预拌混凝土(泵送) | | m3 | 53.4296 | 438.12 | 23408.58 |
| 220 | 80212115@2 | C20预拌细石混凝土(泵送) | | m3 | 8.30676 | 457.55 | 3800.76 |
| 221 | 80212116 | C25预拌混凝土(非泵送) | | m3 | 56.2308 | 438.12 | 24635.84 |
| 222 | 80212117 | C30预拌混凝土(泵送) | | m3 | 181.78143 | 481.84 | 87589.56 |
| 223 | YB80210105 | C20砼16mm32.5坍落度35~50mm(泵送) | | m3 | 0.09229 | 438.12 | 40.43 |
| 224 | YB80210105@1 | C20砼16mm32.5坍落度35~50mm(泵送) | 细石 | m3 | 106.22339 | 457.55 | 48602.51 |
| 225 | YB80210106 | C25砼16mm32.5坍落度35~50mm(泵送) | 细石 | m3 | 2.20665 | 476.98 | 1052.53 |
| 226 | YB80210108 | C30砼16mm32.5坍落度35~50mm(泵送) | 细石 | m3 | 14.57112 | 501.27 | 7304.07 |
| 227 | YB80210117 | C15砼20mm32.5坍落度35~50mm(泵送) | 细石 | m3 | 0.80986 | 438.12 | 354.82 |
| 228 | YB80230304 | 泡沫混凝土400kg/m3(泵送) | | m3 | 18.20904 | 320.58 | 5837.45 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：2,203,658.55

（大写）：贰佰贰拾万叁仟陆佰伍拾捌元伍角伍分

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招 标 人： | 宜兴市公共建筑建设管理中心<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 青岛瑞信诚达项目管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代理人或其授权人： | 陆任科<br>（签字或盖章） | 法定代理人或其授权人： | 付秋香<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人： | 孙兆龙、崔业升<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人： | 王彦宏<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2026-01-21 | 复核时间： | 2026-01-21 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 1857789.65 | |
| 1.1 | 人工费 | 573837.7 | |
| 1.2 | 材料费 | 1057038.93 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 6435 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 150875.55 | |
| 1.5 | 利润 | 69602.36 | |
| 2 | 措施项目 | 91217.47 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 91217.47 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 63350.63 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 4 | 规费 | 72697.97 | — |
| 5 | 税金 | 181953.46 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 2,203,658.55 | 0 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 地上建筑(精装修部分) | | | | | 1857789.65 | |
| | | 一层 | | | | | 242009.46 | |
| | | 执勤器材库 | | | | | 57295.67 | |
| 1 | 011102003079 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 1.6 | 414.5 | 663.2 | |
| 2 | 011105003005 | 成品砖材踢脚线 | 1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、<br>2.踢脚线高度:100mm<br>3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴<br>4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线 | m | 84.4 | 32.14 | 2712.62 | |
| 3 | 01B013 | 护墙防撞 | 护墙防撞构造做法参图集17J927-1/3-11，成品橡胶防撞护角 | 个 | 112 | 20 | 2240 | |
| 4 | 01B014 | 停车位标志 | 停车位标志参图集17J927-1/4-4 | m2 | 131.16 | 19.15 | 2511.71 | |
| 5 | 011407002027 | 天棚喷刷涂料 | 一至四层<br>1.位置：执勤器材库、配电间、设备间、过厅、水箱间等<br>2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平<br>3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑 | m2 | 380.29 | 36.17 | 13755.09 | |
| 本页小计 | | | | | | | 21882.62 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 010809004024 | 石材窗台板 | 1.专用砂浆结合<br>20厚深色大理石窗台板 磨双边 | m2 | 3.87 | 474.03 | 1834.5 | |
| 7 | 010809004025 | 石材窗台板(人造石) | 1.专用砂浆结合<br>20厚白色大理石窗台板 磨双边 | m2 | 36.1 | 504.61 | 18216.42 | |
| 8 | 011406003038 | 满刮腻子刷无机涂料 | 1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 405.45 | 33.74 | 13679.88 | |
| 9 | 011207001187 | (普通房间)石膏板包管 | 1.部位:(普通房间)石膏板包管<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉)<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 7.13 | 235.94 | 1682.25 | |
| | | 修理间及无名房间 | | | | | 14455.26 | |
| 10 | 011102003112 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 1.66 | 414.49 | 688.05 | |
| 本页小计 | | | | | | | 36101.1 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 3 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011105003008 | 成品砖材踢脚线 | 1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、<br>2.踢脚线高度:100mm<br>3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴<br>4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线 | m | 64.6 | 32.14 | 2076.24 | |
| 12 | 011407002042 | 天棚喷刷涂料 | 一至四层<br>1.位置：执勤器材库、配电间、设备间、过厅、水箱间等<br>2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平<br>3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑 | m2 | 124.71 | 36.17 | 4510.76 | |
| 13 | 011406003052 | 满刮腻子刷无机涂料 | 1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 212.81 | 33.74 | 7180.21 | |
| | | 消防车库 | | | | | 56271.75 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13767.21 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 4 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 011102003100 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 4.62 | 414.49 | 1914.94 | |
| 15 | 011105003007 | 成品砖材踢脚线 | 1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、<br>2.踢脚线高度:100mm<br>3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴<br>4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线 | m | 96.8 | 32.14 | 3111.15 | |
| 16 | 011407002041 | 天棚喷刷无机防霉涂料 | 一层<br>1.部位:消防车库顶棚<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无) VOCs 含量的涂料) | m2 | 698.47 | 37 | 25843.39 | |
| 本页小计 | | | | | | | 30869.48 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 5 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 011406003045 | 满刮腻子刷无机涂料 | 1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 463.04 | 33.74 | 15622.97 | |
| 18 | 011207001499 | (普通房间)石膏板包管 | 1.部位:(普通房间)石膏板包管<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉)<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 41.45 | 235.93 | 9779.3 | |
| | | 通信室 | | | | | 19760.63 | |
| 19 | 011102003101 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.48 | 414.5 | 198.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 25601.23 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 6 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 011104004005 | 防静电活动地板 | 1.部位:2.4防静电专用架空地砖(有防水层)地面D4，一层通信室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:米白色600*600*35全钢龙骨防静电专用架空地砖(成品)<br>3.防滑等级Bd | m2 | 26.51 | 404.7 | 10728.6 | |
| 21 | 011105004007 | 不锈钢脚线 | 1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 24.2 | 40.1 | 970.42 | |
| 22 | 011302001238 | 纸面石膏板吊顶天棚-通信室 | 一层<br>1.部位:门厅、通信室<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容,达到设计及规范要求 | m2 | 26.51 | 107.5 | 2849.83 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14548.85 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 7 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 23 | 011407002029 | 天棚喷刷无机涂料 | 一层<br>1.部位:门厅、通信室<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 29.28 | 41.84 | 1225.08 | |
| 24 | 010810002045 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 3.95 | 50.36 | 198.92 | |
| 25 | 010809004026 | 石材窗台板 | 1.专用砂浆结合20厚深色大理石窗台板 磨双边 | m2 | 1.26 | 474.01 | 597.25 | |
| 26 | 011406003047 | 满刮腻子刷乳胶漆 | 1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 100.93 | 29.64 | 2991.57 | |
| | | 通信室内卫生间 | | | | | 12567.7 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5012.82 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 8 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 011102003102 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.12 | 414.57 | 49.75 | |
| 28 | 011102003104 | 块料楼地面 | 1.部位:1层，通信室内卫<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 6.16 | 135.69 | 835.85 | |
| 29 | 011302001083 | 吊顶反支撑及转换层 | 1.部位:一层通信室内卫生间<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:L50x50x5镀锌角钢竖向@800mm、50x50x5镀锌角钢横向@800、L50*4镀锌角钢、5mm减震垫 、M10膨胀螺栓 | t | 0.309 | 7404.63 | 2288.03 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3173.63 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 9 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 011302001084 | 铝扣板吊顶-通信室内卫生间 | 一层-三层<br>1.部位:内卫<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），300*300*0.6白色铝扣板吊顶<br>3.具体详见图纸综合考虑<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 6.11 | 159.9 | 976.99 | |
| 31 | 011505001004 | 台盆、洗漱台、水池 | 1.材料品种、规格、颜色:10厚纤维水泥板基层，20厚白色人造石<br>2.支架、配件品种、规格:综合考虑L40x3角钢台架、40*40*3镀锌方管、60*40*3镀锌方管、30*40*3镀锌方管等<br>3.计算规则:工程量按展开面积计算 | m2 | 1.48 | 722.58 | 1069.42 | |
| 32 | 010809004028 | 台盆 | 1.专用砂浆结合12厚白色人造石挡水板 | m2 | 0.09 | 273.23 | 24.59 | |
| 33 | 011207001490 | 6mm银镜 | 1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜<br>3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 0.8 | 134.12 | 107.3 | |
| 34 | 011210005048 | 小便斗隔断 | 1.木纹色蹲坑防火隔断<br>2.20mm厚抗倍特板<br>3.综合考虑隔断门及开启方式<br>4.包含各种五金及配件等 | m2 | 0.4 | 214.02 | 85.61 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2263.91 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 10 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 011505008004 | 卫生纸盒 | 1.不锈钢纸盒<br>2.包含采购、运输、安装等 | 个 | 1 | 104.07 | 104.07 | |
| 36 | 011204003037 | 块料墙面 | 1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间，<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 31.81 | 199.35 | 6341.32 | |
| 37 | 011207001267 | (有水房间)水管包角 | 1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛<br>2.砖块侧砌<br>3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂)<br>4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底 | m2 | 7.13 | 96.04 | 684.77 | |
| | | 配电间 | | | | | 5925.93 | |
| 38 | 011102003114 | 块料楼地面 | 1.部位:配电间、设备间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Bd | m2 | 14.5 | 125.61 | 1821.35 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8951.51 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 11 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 011105003009 | 成品砖材踢脚线 | 1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、<br>2.踢脚线高度:100mm<br>3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴<br>4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线 | m | 15.8 | 32.14 | 507.81 | |
| 40 | 011407002034 | 天棚喷刷涂料 | 一至四层<br>1.位置：执勤器材库、配电间、设备间、过厅、水箱间等<br>2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平<br>3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑 | m2 | 19.75 | 36.17 | 714.36 | |
| 41 | 011406003053 | 满刮腻子刷无机涂料 | 1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 85.43 | 33.74 | 2882.41 | |
| | | 设备间 | | | | | 3722.26 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4104.58 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 12 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 42 | 011102003116 | 块料楼地面 | 1.部位:配电间、设备间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Bd | m2 | 7.83 | 125.61 | 983.53 | |
| 43 | 011105003010 | 成品砖材踢脚线 | 1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、<br>2.踢脚线高度:100mm<br>3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴<br>4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线 | m | 10.1 | 32.14 | 324.61 | |
| 44 | 011407002035 | 天棚喷刷涂料 | 一至四层<br>1.位置：执勤器材库、配电间、设备间、过厅、水箱间等<br>2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平<br>3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑 | m2 | 10.84 | 36.17 | 392.08 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1700.22 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 13 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 45 | 011406003057 | 满刮腻子刷无机涂料 | 1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 59.93 | 33.74 | 2022.04 | |
| | | 门厅及过道 | | | | | 69918.15 | |
| 46 | 011102003125 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 1.44 | 414.49 | 596.87 | |
| 47 | 011102003126 | 块料楼地面 | 1.部位:门厅、楼梯间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:750*1500*9厚浅色防滑地砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 131.99 | 154.97 | 20454.49 | |
| 本页小计 | | | | | | | 23073.4 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 14 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 48 | 011105004009 | 不锈钢脚线 | 1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 47.6 | 40.1 | 1908.76 | |
| 49 | 011302001095 | 纸面石膏板吊顶天棚-门厅及过道 | 一层<br>1.部位:门厅、通信室<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容，包含软膜天花灯槽等 | m2 | 132.71 | 130.4 | 17305.38 | |
| 本页小计 | | | | | | | 19214.14 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 15 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 011407002043 | 天棚喷刷无机涂料 | 一层<br>1.部位:门厅、通信室<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒、软膜天花灯槽等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 172.35 | 41.83 | 7209.4 | |
| 51 | 010810002022 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 18.05 | 50.36 | 909 | |
| 52 | 011406003061 | 满刮腻子刷无机涂料 | 1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 137.21 | 33.74 | 4629.47 | |
| 本页小计 | | | | | | | 12747.87 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 16 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 011207001292 | 纸面石膏板隔墙-门厅及过道 | 1.部位:一层门厅、纸面石膏板隔墙<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨(三遍防火涂料)<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:纸面石膏板<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 45.02 | 204.06 | 9186.78 | |
| 54 | 011406003062 | 满刮腻子刷无机涂料 | 1.部位:一层门厅、纸面石膏板隔墙<br>2.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>3.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 45.02 | 33.74 | 1518.97 | |
| 55 | 011207001293 | 墙面40*1.2厚深灰色哑光不锈钢包边-面层 | 1.部位:一层门厅、纸面石膏板隔墙<br>2.面层材料品种、规格、颜色:墙面40*1.2厚深灰色哑光不锈钢包边 | m2 | 8.72 | 305.43 | 2663.35 | |
| 56 | 011207001500 | (普通房间)石膏板包管 | 1.部位:(普通房间)石膏板包管<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉)<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 14.82 | 235.94 | 3496.63 | |
| 本页小计 | | | | | | | 16865.73 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 17 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 011207001295 | (普通房间)包管临窗增加 | 1.部位:(普通房间)包管临窗增加<br>2.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 | m2 | 1.14 | 34.25 | 39.05 | |
| | | 其他工程 | | | | | 2092.11 | |
| 58 | 010801001028 | 橡木成品套装门（带百叶排气口） | 橡木成品套装门（带百叶排气口）<br>1、门代号：M0922<br>2、洞口尺寸：900*2200mm<br>3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑百叶排气口，综合考虑护门板<br>4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 1 | 2092.11 | 2092.11 | |
| | | 二层 | | | | | 712978.2 | |
| | | 加工区 | | | | | 32617.03 | |
| 59 | 011102003082 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.31 | 414.51 | 128.5 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2259.66 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 18 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 011102003093 | 块料楼地面 | 1.部位:食库、洗碗间（无窗）、粗加工区、精加工区、备餐间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Aw | m2 | 44.04 | 128.81 | 5672.79 | |
| 61 | 011302001101 | 铝扣板吊顶-加工区 | 二层-三层<br>1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶<br>3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 44.21 | 204.07 | 9021.93 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14694.72 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 19 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 62 | 011204003044 | 块料墙面 | 1.部位:食库、洗碗间（无窗）、粗加工区、精加工区、备餐间<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，300*600*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 98.69 | 180.3 | 17793.81 | |
| | | 食库 | | | | | 5789.84 | |
| 63 | 011102003127 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.25 | 414.5 | 103.63 | |
| 64 | 011102003128 | 块料楼地面 | 1.部位:食库、洗碗间（无窗）、粗加工区、精加工区、备餐间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Aw | m2 | 7.82 | 128.81 | 1007.29 | |
| 本页小计 | | | | | | | 18904.73 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 20 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 011302001104 | 铝扣板吊顶-食库 | 二层-三层<br>1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶<br>3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 7.82 | 203.72 | 1593.09 | |
| 66 | 011204003047 | 块料墙面 | 1.部位:食库、洗碗间（无窗）、粗加工区、精加工区、备餐间<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，300*600*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 12.6 | 180.3 | 2271.78 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3864.87 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 21 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 011406003067 | 满刮腻子刷无机防霉涂料 | 1.部位:食库、餐具收集、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机防霉涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 18.38 | 24.21 | 444.98 | |
| 68 | 011207001321 | 墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条-面层 | 1.部位:食库、餐具收集、餐厅、晾晒区、清洗室、烘干室、培训教室、医务室、心理辅导室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条 | m2 | 0.46 | 305.42 | 140.49 | |
| 69 | 011207001323 | (有水房间)水管包角 | 1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛<br>2.砖块侧砌<br>3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂)<br>4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底 | m2 | 2.38 | 96.04 | 228.58 | |
| | | 洗碗间 | | | | | 21085.84 | |
| 70 | 011102003129 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.66 | 414.5 | 273.57 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1087.62 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 22 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 71 | 011102003130 | 块料楼地面 | 1.部位:食库、洗碗间（无窗）、粗加工区、精加工区、备餐间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Aw | m2 | 19.55 | 128.81 | 2518.24 | |
| 72 | 011302001107 | 铝扣板吊顶-洗碗间 | 二层-三层<br>1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶<br>3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 19.55 | 203.72 | 3982.73 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6500.97 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 23 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 73 | 011204003049 | 块料墙面 | 1.部位:食库、洗碗间（无窗）、粗加工区、精加工区、备餐间<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，300*600*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 30.4 | 180.3 | 5481.12 | |
| 74 | 011406003068 | 满刮腻子刷无机防霉涂料 | 1.部位:食库、餐具收集、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机防霉涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 44.35 | 25.91 | 1149.11 | |
| 75 | 011207001326 | 墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条-面层 | 1.部位:食库、餐具收集、餐厅、晾晒区、清洗室、烘干室、培训教室、医务室、心理辅导室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条 | m2 | 24.4 | 305.43 | 7452.49 | |
| 76 | 011207001328 | (有水房间)水管包角 | 1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛<br>2.砖块侧砌<br>3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂)<br>4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底 | m2 | 2.38 | 96.04 | 228.58 | |
| | | 备餐间 | | | | | 15235.79 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14311.3 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 24 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 77 | 011102003131 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.28 | 414.45 | 116.05 | |
| 78 | 011102003132 | 块料楼地面 | 1.部位:食库、洗碗间（无窗）、粗加工区、精加工区、备餐间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Aw | m2 | 17.83 | 128.81 | 2296.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2412.73 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 25 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 79 | 011302001110 | 铝扣板吊顶-备餐间 | 二层-三层<br>1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶<br>3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 18.02 | 203.72 | 3671.03 | |
| 80 | 011204003051 | 块料墙面 | 1.部位:食库、洗碗间（无窗）、粗加工区、精加工区、备餐间<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20 砂浆(1:2.5 水泥砂浆)分层压实抹平，6厚 DP(DCA)M5砂浆(1:1:6 水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，300*600*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 50.76 | 180.3 | 9152.03 | |
| | | 餐厅 | | | | | 38707.3 | |
| 本页小计 | | | | | | | 12823.06 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 26 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 81 | 011102003133 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.69 | 414.49 | 286 | |
| 82 | 011102003200 | 块料楼地面 | 1.部位:1层，通信室内卫<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 83.63 | 135.69 | 11347.75 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11633.75 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 27 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 83 | 011302001113 | 铝扣板吊顶-餐厅 | 二层-三层<br>1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆,U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶<br>3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 83.91 | 203.72 | 17094.15 | |
| 84 | 010810002025 | 窗帘盒 | 一层至四层（铝扣板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 11.4 | 54.76 | 624.26 | |
| 85 | 011407002076 | 天棚喷刷无机涂料 | 1.部位:窗帘盒<br>2.基层类型:窗帘盒<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 5.7 | 41.84 | 238.49 | |
| 86 | 010809004047 | 售饭窗口台面 | 1.专用砂浆结合20厚深色大理石(倒圆角) | m2 | 3.26 | 474.01 | 1545.27 | |
| 本页小计 | | | | | | | 19502.17 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 28 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 87 | 011204003083 | 块料墙面 | 1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间，<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 29.27 | 199.35 | 5834.97 | |
| 88 | 011406003070 | 满刮腻子刷无机防霉涂料 | 1.部位:食库、餐具收集、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机防霉涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 45.1 | 24.21 | 1091.87 | |
| 89 | 011207001336 | 墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条-面层 | 1.部位:食库、餐具收集、餐厅、晾晒区、清洗室、烘干室、培训教室、医务室、心理辅导室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条 | m2 | 0.97 | 305.44 | 296.28 | |
| 90 | 011207001337 | (有水房间)包管临窗增加 | 1.部位:(有水房间)包管临窗增加<br>2.面层材料品种、规格、颜色:5厚纤维水泥板 | m2 | 5.16 | 52.79 | 272.4 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7495.52 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 29 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 91 | 011207001338 | (有水房间)水管包角 | 1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛<br>2.砖块侧砌<br>3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂)<br>4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底 | m2 | 0.79 | 96.02 | 75.86 | |
| | | 过道走廊 | | | | | 58263.08 | |
| 92 | 011102003202 | 块料楼地面 | 1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 144.61 | 135.69 | 19622.13 | |
| 93 | 011105004010 | 不锈钢脚线 | 1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 87.9 | 40.1 | 3524.79 | |
| 本页小计 | | | | | | | 23222.78 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 30 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 94 | 011302001120 | 纸面石膏板吊顶天棚-过道走廊 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 170.78 | 101.84 | 17392.24 | |
| 95 | 011407002045 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 170.78 | 41.83 | 7143.73 | |
| 本页小计 | | | | | | | 24535.97 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 31 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 96 | 011406003071 | 满刮腻子刷无机涂料 | 1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 313.58 | 33.74 | 10580.19 | |
| | | 无障碍卫生间 | | | | | 10165.61 | |
| 97 | 011102003144 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.31 | 414.51 | 128.5 | |
| 98 | 011102003147 | 块料楼地面 | 1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 8.24 | 135.69 | 1118.09 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11826.78 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 32 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 99 | 011302001134 | 铝扣板吊顶-无障碍卫生间 | 二层-三层<br>1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶<br>3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 8.24 | 203.72 | 1678.65 | |
| 100 | 011207001355 | 窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜 | 1.部位:卫生间、更衣室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜 | m2 | 0.12 | 87.33 | 10.48 | |
| 101 | 011207001356 | 6mm银镜 | 1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜<br>3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 0.48 | 134.09 | 64.36 | |
| 102 | 011505005014 | 卫生间扶手 | 1.部位：无障碍卫生间2.φ40x2不锈钢抓杆 L型 | m | 1.4 | 101.82 | 142.55 | |
| 103 | 011505005015 | 卫生间扶手 | 1.部位：无障碍卫生间2.φ40x2不锈钢抓杆U型 | m | 3.48 | 101.81 | 354.3 | |
| 104 | 011505005040 | 卫生间扶手 | 1.部位：无障碍卫生间坐便器<br>2.φ40x2不锈钢抓杆立柱型扶手 | m | 2.33 | 101.82 | 237.24 | |
| 105 | 011505008005 | 卫生纸盒 | 1.不锈钢纸盒<br>2.包含采购、运输、安装等 | 个 | 1 | 104.07 | 104.07 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2591.65 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 33 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 106 | 011204003058 | 块料墙面 | 1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间，<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 31.74 | 199.35 | 6327.37 | |
| | | 男卫 | | | | | 22292.85 | |
| 107 | 011102003148 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.16 | 414.48 | 66.32 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6393.69 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 34 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 108 | 011102003151 | 块料楼地面 | 1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 16.5 | 135.69 | 2238.89 | |
| 109 | 011302001133 | 铝扣板吊顶-男卫 | 二层-三层<br>1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶<br>3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 16.5 | 203.72 | 3361.38 | |
| 110 | 011207001359 | 窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜 | 1.部位:卫生间、更衣室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜 | m2 | 4.92 | 87.31 | 429.57 | |
| 111 | 011210005021 | 成品隔断 | 1.木纹色蹲坑防火隔断<br>2.20mm厚抗倍特板<br>3.综合考虑隔断门及开启方式<br>4.包含各种五金及配件等 | m2 | 24.08 | 237.09 | 5709.13 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11738.97 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 35 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 112 | 011210005022 | 小便斗隔断 | 1.木纹色蹲坑防火隔断<br>2.20mm厚抗倍特板<br>3.综合考虑隔断门及开启方式<br>4.包含各种五金及配件等 | m2 | 2.2 | 214.01 | 470.82 | |
| 113 | 011505008006 | 卫生纸盒 | 1.不锈钢纸盒<br>2.包含采购、运输、安装等 | 个 | 5 | 104.07 | 520.35 | |
| 114 | 011204003060 | 块料墙面 | 1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间，<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 43.44 | 199.35 | 8659.76 | |
| 115 | 011207001362 | (有水房间)水管包角 | 1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛<br>2.砖块侧砌<br>3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂)<br>4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底 | m2 | 1.99 | 96.04 | 191.12 | |
| 116 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200厚B06A5.0砂加气混凝土砌块<br>2.墙体类型:用于多水房间、底有砼坎台<br>3.砂浆强度等级:专用砂浆 M5.0 | m3 | 1.12 | 576.35 | 645.51 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10487.56 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 36 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 盥洗间 | | | | | 12871.48 | |
| 117 | 011102003156 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.3 | 414.48 | 124.34 | |
| 118 | 011102003159 | 块料楼地面 | 1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 9.09 | 135.69 | 1233.42 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1357.76 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 37 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 119 | 011302001138 | 铝扣板吊顶-盥洗间 | 二层-三层<br>1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆,U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），骨600*600*1.2白色铝扣板吊顶<br>3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 9.09 | 203.72 | 1851.81 | |
| 120 | 011505001008 | 台盆、洗漱台、水池 | 1.材料品种、规格、颜色:10厚纤维水泥板基层，20厚白色人造石<br>2.支架、配件品种、规格:综合考虑L40x3角钢台架、40*40*3镀锌方管、60*40*3镀锌方管、30*40*3镀锌方管等<br>3.计算规则:工程量按展开面积计算 | m2 | 3.19 | 722.58 | 2305.03 | |
| 121 | 010809004053 | 台盆 | 1.专用砂浆结合12厚白色人造石挡水板 | m2 | 0.17 | 273.2 | 46.44 | |
| 122 | 011207001491 | 6mm银镜 | 1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜<br>3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 1.68 | 134.1 | 225.29 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4428.57 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 38 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 123 | 011204003064 | 块料墙面 | 1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间，<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 31.44 | 199.35 | 6267.56 | |
| 124 | 011207001371 | 卫生间哑光不锈钢门套-基层 | 1.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 2.04 | 95.34 | 194.49 | |
| 125 | 011207001372 | 卫生间哑光不锈钢门套-面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚深灰色哑光不锈钢饰面门套 | m2 | 2.04 | 305.44 | 623.1 | |
| | | 茶水间 | | | | | 7620.91 | |
| 126 | 011102003160 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.3 | 414.48 | 124.34 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7209.49 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 39 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 127 | 011102003163 | 块料楼地面 | 1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 5.28 | 135.69 | 716.44 | |
| 128 | 011302001142 | 铝扣板吊顶-茶水间 | 二层-三层<br>1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶<br>3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 5.28 | 204.07 | 1077.49 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1793.93 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 40 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 129 | 011204003066 | 块料墙面 | 1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间，<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 23.7 | 199.35 | 4724.6 | |
| 130 | 011207001375 | 卫生间哑光不锈钢门套-基层 | 1.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 2.04 | 95.34 | 194.49 | |
| 131 | 011207001376 | 卫生间哑光不锈钢门套-面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚深灰色哑光不锈钢饰面门套 | m2 | 2.04 | 305.44 | 623.1 | |
| 132 | 011207001378 | (有水房间)水管包角 | 1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛<br>2.砖块侧砌<br>3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂)<br>4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底 | m2 | 1.59 | 100.91 | 160.45 | |
| | | 盥洗室 | | | | | 63844.33 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5702.64 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 41 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 133 | 011102003164 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.42 | 414.45 | 174.07 | |
| 134 | 011102003167 | 块料楼地面 | 1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 39.36 | 135.69 | 5340.76 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5514.83 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 42 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 135 | 011302001146 | 铝扣板吊顶-盥洗室 | 二层-三层<br>1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶<br>3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 39.36 | 204.07 | 8032.2 | |
| 136 | 011505001010 | 台盆、洗漱台、水池 | 1.材料品种、规格、颜色:10厚纤维水泥板基层，20厚白色人造石<br>2.支架、配件品种、规格:综合考虑L40x3角钢台架、40*40*3镀锌方管、60*40*3镀锌方管、30*40*3镀锌方管等<br>3.计算规则:工程量按展开面积计算 | m2 | 46.99 | 722.58 | 33954.03 | |
| 137 | 011210005036 | 洗漱台隔断 | 1.15mm厚抗倍特防水板<br>2.包含各种五金及配件等 | m2 | 4.8 | 169.2 | 812.16 | |
| 138 | 011207001492 | 6mm银镜 | 1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜<br>3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 12.6 | 134.1 | 1689.66 | |
| 本页小计 | | | | | | | 44488.05 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 43 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 139 | 011204003068 | 块料墙面 | 1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间，<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 64.97 | 199.35 | 12951.77 | |
| 140 | 011207001381 | 卫生间哑光不锈钢门套-基层 | 1.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 2.22 | 95.33 | 211.63 | |
| 141 | 011207001382 | 卫生间哑光不锈钢门套-面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚深灰色哑光不锈钢饰面门套 | m2 | 2.22 | 305.43 | 678.05 | |
| | | 应急通道 | | | | | 18535.85 | |
| 142 | 011102003168 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 5.6 | 414.49 | 2321.14 | |
| 本页小计 | | | | | | | 16162.59 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 44 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 143 | 011102003169 | 块料楼地面 | 1.部位:餐厅、二层走道、应急通道<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 33.59 | 132.48 | 4450 | |
| 144 | 011105003011 | 成品砖材踢脚线 | 1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、<br>2.踢脚线高度:100mm<br>3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴<br>4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线 | m | 37.4 | 32.14 | 1202.04 | |
| 145 | 011302001149 | 纸面石膏板吊顶天棚-应急通道 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 34.23 | 105.53 | 3612.29 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9264.33 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 45 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 146 | 011407002046 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 34.23 | 41.83 | 1431.84 | |
| 147 | 010809004057 | 石材窗台板(人造石) | 1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边 | m2 | 2.01 | 504.6 | 1014.25 | |
| 148 | 011406003078 | 满刮腻子刷无机涂料 | 1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 133.5 | 33.74 | 4504.29 | |
| | | 更衣室 | | | | | 20899.34 | |
| 149 | 011102003171 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.67 | 414.5 | 277.72 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7228.1 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 46 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 150 | 011102003174 | 块料楼地面 | 1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 19.56 | 135.69 | 2654.1 | |
| 151 | 011302001153 | 铝扣板吊顶-更衣室 | 二层-三层<br>1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶<br>3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 19.5 | 204.07 | 3979.37 | |
| 152 | 011207001387 | 窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜 | 1.部位:卫生间、更衣室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜 | m2 | 1.23 | 87.31 | 107.39 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6740.86 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 47 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 153 | 011204003071 | 块料墙面 | 1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间，<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 59.06 | 199.35 | 11773.61 | |
| 154 | 011207001435 | 卫生间哑光不锈钢门套-基层 | 1.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 4.09 | 95.34 | 389.94 | |
| 155 | 011207001436 | 卫生间哑光不锈钢门套-面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚深灰色哑光不锈钢饰面门套 | m2 | 4.09 | 305.43 | 1249.21 | |
| 156 | 011505005039 | 成品双扶手折叠凳 | 1.部位：更衣室<br>2.供轮椅者使用的座椅：成品双扶手折叠凳，材质：管径35，里面不锈钢管厚1.2mm，外面尼龙厚4mm；颜色：黄色、白色 | 个 | 1 | 468 | 468 | |
| | | 淋浴室 | | | | | 43746.58 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13880.76 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 48 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 157 | 011102003175 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 11.38 | 414.49 | 4716.9 | |
| 158 | 011102003178 | 块料楼地面 | 1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 29.99 | 135.69 | 4069.34 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8786.24 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 49 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 159 | 011302001157 | 铝扣板吊顶-淋浴室 | 二层-三层<br>1.部位:食库、洗碗间(无窗)、粗加工区、精加工区、备餐间、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、男卫、无障碍卫、茶水间、清洗室、烘干室<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆,U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶<br>3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 41.07 | 204.07 | 8381.15 | |
| 160 | 011207001391 | 窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜 | 1.部位:卫生间、更衣室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜 | m2 | 6.15 | 87.31 | 536.96 | |
| 161 | 011210005047 | 淋浴室隔断 | 1.淋浴室隔断<br>2.15mm厚抗倍特防水板<br>3.综合考虑隔断门及开启方式<br>4.包含各种五金及配件等 | m2 | 46.39 | 209.4 | 9714.07 | |
| 162 | 011505003012 | 成品活动防水门帘 | 成品活动防水门帘,折叠仿亚麻肌理 | m2 | 16.28 | 82.62 | 1345.05 | |
| 163 | 011505005034 | 淋浴室扶手 | 1.部位：淋浴室、卫生间2.φ40x2不锈钢抓杆直型 | m | 0.8 | 101.82 | 81.46 | |
| 164 | 011505005035 | 卫生间扶手 | 1.部位：无障碍卫生间2.φ40x2不锈钢抓杆U型 | m | 6.96 | 101.82 | 708.67 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20767.36 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 50 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 165 | 011204003073 | 块料墙面 | 1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间，<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 67.29 | 199.35 | 13414.26 | |
| 166 | 011207001393 | (有水房间)包管临窗增加 | 1.部位:(有水房间)包管临窗增加<br>2.面层材料品种、规格、颜色:5厚纤维水泥板 | m2 | 0.79 | 52.79 | 41.7 | |
| 167 | 011207001394 | (有水房间)水管包角 | 1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛<br>2.砖块侧砌<br>3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂)<br>4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底 | m2 | 1.59 | 96.01 | 152.66 | |
| 168 | 011505005038 | 成品不锈钢三角篮 | 1.部位：淋浴室、无障碍淋浴室<br>2.成品304不锈钢三角篮单层 | 个 | 10 | 52 | 520 | |
| 169 | 011207001512 | 6mm银镜 | 1.部位:淋浴室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜<br>3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 0.48 | 134.09 | 64.36 | |
| | | 储藏间 | | | | | 23474.86 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14192.98 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 51 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 170 | 011102003179 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.67 | 414.5 | 277.72 | |
| 171 | 011102003201 | 块料楼地面 | 1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 61.71 | 135.69 | 8373.43 | |
| 172 | 011105003012 | 成品砖材踢脚线 | 1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、<br>2.踢脚线高度:100mm<br>3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴<br>4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线 | m | 31.5 | 32.14 | 1012.41 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9663.56 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 52 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 173 | 011302001160 | 纸面石膏板吊顶天棚-储藏间 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 62.17 | 103.61 | 6441.43 | |
| 174 | 011407002047 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 65.53 | 41.84 | 2741.78 | |
| 175 | 010810002036 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 4.8 | 50.36 | 241.73 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9424.94 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 53 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 176 | 011406003081 | 满刮腻子刷无机涂料 | 1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 116.09 | 33.74 | 3916.88 | |
| 177 | 011207001501 | (普通房间)石膏板包管 | 1.部位:(普通房间)石膏板包管<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉)<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 1.99 | 235.92 | 469.48 | |
| | | 会议室 | | | | | 39748.18 | |
| 178 | 011102003182 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.6 | 414.5 | 248.7 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4635.06 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 54 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 179 | 011102003183 | 块料楼地面 | 1.部位:餐厅、二层走道、应急通道<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 85.31 | 132.48 | 11301.87 | |
| 180 | 011105004013 | 不锈钢脚线 | 1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 34.5 | 40.1 | 1383.45 | |
| 181 | 011302001163 | 纸面石膏板吊顶天棚-会议室 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 85.31 | 103.75 | 8850.91 | |
| 本页小计 | | | | | | | 21536.23 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 55 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 182 | 011407002048 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 92.17 | 41.84 | 3856.39 | |
| 183 | 010810002037 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 9.8 | 50.36 | 493.53 | |
| 184 | 011207001513 | 墙面50*1.2厚深灰色哑光不锈钢包边-面层 | 1.部位：会议室电视一体机<br>2.面层材料品种、规格、颜色:墙面50*1.2厚深灰色哑光不锈钢包边 | m2 | 0.69 | 305.44 | 210.75 | |
| 185 | 010809004062 | 石材窗台板 | 1.专用砂浆结合20厚深色大理石窗台板 磨双边 | m2 | 2.75 | 474.01 | 1303.53 | |
| 186 | 011406003090 | 满刮腻子刷乳胶漆 | 1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 120.36 | 29.64 | 3567.47 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9431.67 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 56 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 187 | 011207001405 | 12厚橡木免漆板 | 1.部位:会议室、培训教室、过厅、备勤室、家属探亲室、<br>2.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:12厚橡木多层免漆板<br>4.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 15.55 | 416.36 | 6474.4 | |
| 188 | 011207001437 | 5厚橡木免漆板 | 1.部位:会议室、培训教室、过厅、备勤室、家属探亲室、<br>2.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:5厚橡木多层免漆板<br>4.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 0.19 | 250.46 | 47.59 | |
| 189 | 011207001406 | 10*30实木线条-压条 | 1.压条材料种类、规格:10*30实木线条<br>2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m | 3 | 80.39 | 241.17 | |
| 190 | 011207001502 | (普通房间)石膏板包管 | 1.部位:(普通房间)石膏板包管<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉)<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 7.15 | 235.93 | 1686.9 | |
| 191 | 011207001416 | (普通房间)包管临窗增加 | 1.部位:(普通房间)包管临窗增加<br>2.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 | m2 | 2.38 | 34.25 | 81.52 | |
| | | 配电间 | | | | | 6164.52 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8531.58 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 57 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 192 | 011102003203 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 1.9 | 414.5 | 787.55 | |
| 193 | 011102003204 | 块料楼地面 | 1.部位:配电间、设备间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Bd | m2 | 12.31 | 125.61 | 1546.26 | |
| 194 | 011105003016 | 成品砖材踢脚线 | 1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、<br>2.踢脚线高度:100mm<br>3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴<br>4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线 | m | 31.5 | 32.14 | 1012.41 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3346.22 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 58 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 195 | 011407002054 | 天棚喷刷涂料 | 一至四层<br>1.位置：执勤器材库、配电间、设备间、过厅、水箱间等<br>2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平<br>3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑 | m2 | 13.05 | 36.17 | 472.02 | |
| 196 | 011406003097 | 满刮腻子刷无机涂料 | 1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 69.54 | 33.74 | 2346.28 | |
| | | 大办公室 | | | | | 40117.3 | |
| 197 | 011102003191 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.6 | 414.5 | 248.7 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3067 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 59 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 198 | 011102003205 | 块料楼地面 | 1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 107.1 | 135.69 | 14532.4 | |
| 199 | 011105004015 | 不锈钢脚线 | 1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 21.6 | 40.1 | 866.16 | |
| 200 | 011302001171 | 纸面石膏板吊顶天棚-大办公室 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 107.1 | 104.07 | 11145.9 | |
| 本页小计 | | | | | | | 26544.46 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 60 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 201 | 011407002051 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 120.12 | 41.83 | 5024.62 | |
| 202 | 010810002040 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 18.6 | 50.36 | 936.7 | |
| 203 | 010809004071 | 石材窗台板(人造石) | 1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边 | m2 | 0.36 | 504.62 | 181.66 | |
| 204 | 011406003092 | 满刮腻子刷乳胶漆 | 1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 70.7 | 29.64 | 2095.55 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8238.53 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 61 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 205 | 011207001503 | (普通房间)石膏板包管 | 1.部位:(普通房间)石膏板包管<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉)<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 21.44 | 235.94 | 5058.55 | |
| 206 | 011207001422 | (普通房间)包管临窗增加 | 1.部位:(普通房间)包管临窗增加<br>2.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 | m2 | 0.79 | 34.25 | 27.06 | |
| | | 干部备勤室 | | | | | 19739.71 | |
| 207 | 011102003194 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.24 | 414.47 | 99.47 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5185.08 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 62 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 208 | 011102003197 | 块料楼地面 | 1.部位:消防员备勤室、干部备勤室<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Bd | m2 | 46.94 | 152.08 | 7138.64 | |
| 209 | 011105004016 | 不锈钢脚线 | 1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 30.4 | 40.1 | 1219.04 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8357.68 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 63 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 210 | 011302001174 | 纸面石膏板吊顶天棚-干部备勤室 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 45.95 | 100.71 | 4627.62 | |
| 211 | 011407002078 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 53.76 | 41.83 | 2248.78 | |
| 212 | 010810002059 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 4.6 | 50.36 | 231.66 | |
| 213 | 010809004073 | 石材窗台板(人造石) | 1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边 | m2 | 3.24 | 504.61 | 1634.94 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8743 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 64 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 214 | 011406003094 | 满刮腻子刷乳胶漆 | 1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 85.68 | 29.64 | 2539.56 | |
| | | 干部备勤室内卫 | | | | | 13278.87 | |
| 215 | 011102003152 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 2.04 | 414.5 | 845.58 | |
| 216 | 011102003155 | 块料楼地面 | 1.部位:2层~3层，卫生间、茶水间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 5.5 | 135.69 | 746.3 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4131.44 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 65 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 217 | 011302001132 | 铝扣板吊顶-干部备勤室内卫 | 一层-三层<br>1.部位:内卫<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），300*300*0.6白色铝扣板吊顶<br>3.具体详见图纸综合考虑<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 5.5 | 157.14 | 864.27 | |
| 218 | 011505001007 | 台盆、洗漱台、水池 | 1.材料品种、规格、颜色:10厚纤维水泥板基层，20厚白色人造石<br>2.支架、配件品种、规格:综合考虑L40x3角钢台架、40*40*3镀锌方管、60*40*3镀锌方管、30*40*3镀锌方管等<br>3.计算规则:工程量按展开面积计算 | m2 | 3 | 722.58 | 2167.74 | |
| 219 | 010809004052 | 台盆 | 1.专用砂浆结合12厚白色人造石挡水板 | m2 | 0.05 | 273.17 | 13.66 | |
| 220 | 011207001493 | 6mm银镜 | 1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜<br>3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 0.8 | 134.12 | 107.3 | |
| 221 | 011210003007 | 玻璃隔断 | 1.淋浴房、内卫玻璃隔断<br>2.12厚钢化磨砂玻璃<br>3.综合考虑隔断门及开启方式<br>4.包含各种五金及配件等 | m2 | 4.07 | 520.23 | 2117.34 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5270.31 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 66 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 222 | 011505009007 | 15mm透明亚克力隔板 | 1.15mm透明亚克力隔板材料及安装费 | m2 | 0.08 | 705.23 | 56.42 | |
| 223 | 011505008007 | 卫生纸盒 | 1.不锈钢纸盒<br>2.包含采购、运输、安装等 | 个 | 1 | 104.07 | 104.07 | |
| 224 | 011204003062 | 块料墙面 | 1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间，<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 29.09 | 199.35 | 5799.09 | |
| 225 | 011207001366 | (有水房间)水管包角 | 1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛<br>2.砖块侧砌<br>3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂)<br>4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底 | m2 | 4.76 | 96.03 | 457.1 | |
| | | 消防员备勤室9-8轴 | | | | | 20933.37 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6416.68 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 67 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 226 | 011102003198 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.24 | 414.47 | 99.47 | |
| 227 | 011102003199 | 块料楼地面 | 1.部位:消防员备勤室、干部备勤室<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Bd | m2 | 48.8 | 152.08 | 7421.5 | |
| 228 | 011105004017 | 不锈钢脚线 | 1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 28.7 | 40.1 | 1150.87 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8671.84 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 68 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 229 | 011302001177 | 纸面石膏板吊顶天棚-消防员备勤室9-8轴 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 47.5 | 103.48 | 4915.3 | |
| 230 | 011407002079 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 56.5 | 41.84 | 2363.96 | |
| 231 | 010810002060 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 4.6 | 50.36 | 231.66 | |
| 232 | 010809004075 | 石材窗台板(人造石) | 1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边 | m2 | 3.53 | 504.61 | 1781.27 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9292.19 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 69 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 233 | 011406003096 | 满刮腻子刷乳胶漆 | 1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 100.18 | 29.64 | 2969.34 | |
| | | 消防员备勤室8-7轴 | | | | | 21715.95 | |
| 234 | 011102003206 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.24 | 414.47 | 99.47 | |
| 235 | 011102003207 | 块料楼地面 | 1.部位:消防员备勤室、干部备勤室<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Bd | m2 | 50.6 | 152.08 | 7695.25 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10764.06 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 70 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 236 | 011105004018 | 不锈钢脚线 | 1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 28.9 | 40.1 | 1158.89 | |
| 237 | 011302001180 | 纸面石膏板吊顶天棚-消防员备勤室8-7轴 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 51.27 | 103.27 | 5294.65 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6453.54 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 71 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 238 | 011407002080 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 58.39 | 41.84 | 2443.04 | |
| 239 | 010810002061 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 4.6 | 50.36 | 231.66 | |
| 240 | 010809004076 | 石材窗台板(人造石) | 1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边 | m2 | 3.53 | 504.61 | 1781.27 | |
| 241 | 011406003098 | 满刮腻子刷乳胶漆 | 1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 101.61 | 29.64 | 3011.72 | |
| | | 消防员备勤室7-6轴 | | | | | 21715.95 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7467.69 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 72 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 242 | 011102003210 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.24 | 414.47 | 99.47 | |
| 243 | 011102003211 | 块料楼地面 | 1.部位:消防员备勤室、干部备勤室<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Bd | m2 | 50.6 | 152.08 | 7695.25 | |
| 244 | 011105004020 | 不锈钢脚线 | 1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 28.9 | 40.1 | 1158.89 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8953.61 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 73 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 245 | 011302001186 | 纸面石膏板吊顶天棚-消防员备勤室7-6轴 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 51.27 | 103.27 | 5294.65 | |
| 246 | 011407002081 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 58.39 | 41.84 | 2443.04 | |
| 247 | 010810002062 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 4.6 | 50.36 | 231.66 | |
| 248 | 010809004078 | 石材窗台板(人造石) | 1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边 | m2 | 3.53 | 504.61 | 1781.27 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9750.62 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 74 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 249 | 011406003100 | 满刮腻子刷乳胶漆 | 1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 101.61 | 29.64 | 3011.72 | |
| | | 消防员备勤室6-5轴 | | | | | 21715.95 | |
| 250 | 011102003208 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.24 | 414.47 | 99.47 | |
| 251 | 011102003209 | 块料楼地面 | 1.部位:消防员备勤室、干部备勤室<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Bd | m2 | 50.6 | 152.08 | 7695.25 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10806.44 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 75 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 252 | 011105004019 | 不锈钢脚线 | 1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 28.9 | 40.1 | 1158.89 | |
| 253 | 011302001183 | 纸面石膏板吊顶天棚-消防员备勤室6-5轴 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 51.27 | 103.27 | 5294.65 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6453.54 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 76 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 254 | 011407002082 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 58.39 | 41.84 | 2443.04 | |
| 255 | 010810002063 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 4.6 | 50.36 | 231.66 | |
| 256 | 010809004077 | 石材窗台板(人造石) | 1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边 | m2 | 3.53 | 504.61 | 1781.27 | |
| 257 | 011406003099 | 满刮腻子刷乳胶漆 | 1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 101.61 | 29.64 | 3011.72 | |
| | | 消防员备勤室5-4轴 | | | | | 20933.37 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7467.69 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 77 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 258 | 011102003214 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.24 | 414.47 | 99.47 | |
| 259 | 011102003215 | 块料楼地面 | 1.部位:消防员备勤室、干部备勤室<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Bd | m2 | 48.8 | 152.08 | 7421.5 | |
| 260 | 011105004022 | 不锈钢脚线 | 1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 28.7 | 40.1 | 1150.87 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8671.84 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 78 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 261 | 011302001192 | 纸面石膏板吊顶天棚-消防员备勤室5-4轴 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 47.5 | 103.48 | 4915.3 | |
| 262 | 011407002083 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 56.5 | 41.84 | 2363.96 | |
| 263 | 010810002064 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 4.6 | 50.36 | 231.66 | |
| 264 | 010809004080 | 石材窗台板(人造石) | 1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边 | m2 | 3.53 | 504.61 | 1781.27 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9292.19 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 79 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 265 | 011406003102 | 满刮腻子刷乳胶漆 | 1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 100.18 | 29.64 | 2969.34 | |
| | | 消防员备勤室4-3轴 | | | | | 21715.95 | |
| 266 | 011102003212 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.24 | 414.47 | 99.47 | |
| 267 | 011102003213 | 块料楼地面 | 1.部位:消防员备勤室、干部备勤室<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Bd | m2 | 50.6 | 152.08 | 7695.25 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10764.06 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 80 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 268 | 011105004021 | 不锈钢脚线 | 1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 28.9 | 40.1 | 1158.89 | |
| 269 | 011302001189 | 纸面石膏板吊顶天棚-消防员备勤室4-3轴 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 51.27 | 103.27 | 5294.65 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6453.54 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 81 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 270 | 011407002084 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 58.39 | 41.84 | 2443.04 | |
| 271 | 010810002065 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 4.6 | 50.36 | 231.66 | |
| 272 | 010809004079 | 石材窗台板(人造石) | 1.专用砂浆结合20厚白色大理石窗台板 磨双边 | m2 | 3.53 | 504.61 | 1781.27 | |
| 273 | 011406003101 | 满刮腻子刷乳胶漆 | 1.部位:通信室、大办公室、会议室、备勤室、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、家属探亲室、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 101.61 | 29.64 | 3011.72 | |
| | | 其他工程 | | | | | 70048.39 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7467.69 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 82 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 274 | 010801001039 | 橡木成品套装门 | 橡木成品套装门<br>1、门代号：M1122<br>2、洞口尺寸：1100*2200mm<br>3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板<br>4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 14 | 2405.23 | 33673.22 | |
| 275 | 010801001040 | 橡木成品套装门 | 橡木成品套装门<br>1、门代号：M0922<br>2、洞口尺寸：900*2200mm<br>3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板<br>4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 1 | 1967.91 | 1967.91 | |
| 本页小计 | | | | | | | 35641.13 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 83 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 276 | 010801001041 | 橡木成品套装门 | 橡木成品套装门<br>1、门代号：M1022<br>2、洞口尺寸：1000*2200mm<br>3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板<br>4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 1 | 2186.57 | 2186.57 | |
| 277 | 010801001037 | 橡木成品套装门(带不锈钢护板) | 橡木成品套装门(带不锈钢护板)<br>1、门代号：M1122<br>2、洞口尺寸：1100*2200mm<br>3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板<br>4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 4 | 2947.36 | 11789.44 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13976.01 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 84 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 278 | 010801001031 | 橡木成品套装门（带观察窗） | 橡木成品套装门（带观察窗）<br>1、门代号：M1122<br>2、洞口尺寸：1100*2200mm<br>3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板，综合考虑观察窗<br>4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 1 | 3272.65 | 3272.65 | |
| 279 | 010801001038 | 橡木成品套装门（带百叶排气口） | 橡木成品套装门（带百叶排气口）<br>1、门代号：M0922<br>2、洞口尺寸：900*2200mm<br>3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑百叶排气口，综合考虑护门板<br>4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 1 | 2092.11 | 2092.11 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5364.76 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 85 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 280 | 011207001297 | 干部备勤室电视柜 | 1.部位:干部备勤室电视柜<br>2.面层材料品种、规格、颜色:9厚橡木多层免漆板<br>3.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级<br>4.计算规则:以正立面的高(包括脚的高度在内)乘以宽以平方米计算 | m2 | 3.84 | 587.77 | 2257.04 | |
| 281 | 011207001298 | 茶水间矮柜 | 1.部位:茶水间矮柜（18厚橡木多层免漆板矮柜）<br>2.面层材料品种、规格、颜色:20厚白色人造石挡水板，20厚白色人造石台板，18厚橡木多层免漆板柜门，<br>3.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级，综合考虑各种五金及配件等<br>4.计算规则:以正立面的高(包括脚的高度在内)乘以宽以平方米计算，高度不含挡水板上反部分 | m2 | 2.01 | 2517.57 | 5060.32 | |
| 282 | 011207001299 | 干部备勤室茶水柜 | 1.部位:干部备勤室茶水柜<br>2.面层材料品种、规格、颜色:40mm实木线条(橡木色)，5厚橡木多层免漆板，18mm厚(珍珠白)多层免漆板，20厚白色人造石台面，18厚橡木多层免漆板<br>3.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级，综合考虑各种五金及配件等<br>4.计算规则:以正立面的高(包括脚的高度在内)乘以宽以平方米计算 | m2 | 7.01 | 1105.44 | 7749.13 | |
| | | 三层 | | | | | 727703.74 | |
| | | 公共消防宣传教育 | | | | | 25506.64 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15066.49 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 86 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 283 | 011102003250 | 块料楼地面 | 1.部位:公共消防宣传教育门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.3 | 414.48 | 124.34 | |
| 284 | 011102003251 | 块料楼地面 | 1.部位:公共消防宣传教育<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，27 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Bd | m2 | 67.9 | 133.29 | 9050.39 | |
| 285 | 011105004023 | 不锈钢脚线 | 1.部位:公共消防宣传教育<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 30.9 | 40.1 | 1239.09 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10413.82 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 87 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 286 | 011302001195 | 纸面石膏板吊顶天棚-公共消防宣传教育 | 三层<br>1.部位:公共消防宣传教育<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 69.7 | 104.33 | 7271.8 | |
| 287 | 011407002085 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 74.81 | 41.84 | 3130.05 | |
| 288 | 010810002066 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 7.3 | 50.36 | 367.63 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10769.48 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 88 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 289 | 011406003103 | 满刮腻子刷乳胶漆 | 1.部位:公共消防宣传教育<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 124.37 | 29.64 | 3686.33 | |
| 290 | 011207001504 | (普通房间)石膏板包管 | 1.部位:(普通房间)石膏板包管<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉)<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 2.7 | 235.93 | 637.01 | |
| | | 医务室、心理辅导室 | | | | | 16303.02 | |
| 291 | 011102003252 | 块料楼地面 | 1.部位:医务室、心理辅导室门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.24 | 414.47 | 99.47 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4422.81 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 89 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 292 | 011102003253 | 块料楼地面 | 1.部位:三层医务室、心理辅导室<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，22 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Bd | m2 | 39.5 | 129.29 | 5106.96 | |
| 293 | 011105004024 | 不锈钢脚线 | 1.部位:医务室、心理辅导室<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 20.6 | 40.1 | 826.06 | |
| 294 | 011302001198 | 纸面石膏板吊顶天棚-医务室、心理辅导室 | 三层<br>1.部位：医务室、心理辅导室<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 39.5 | 105.63 | 4172.39 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10105.41 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 90 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 295 | 011407002086 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 42.72 | 41.84 | 1787.4 | |
| 296 | 010810002067 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 4.6 | 50.36 | 231.66 | |
| 297 | 011204003092 | 块料墙面 | 1.部位:医务室、心理辅导室<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1 道，6 厚 DP(DCA)M20 砂浆(1:2.5 水泥砂浆)分层压实抹平，6 厚 DP(DCA)M5 砂浆(1:1:6 水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 1.44 | 199.36 | 287.08 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2306.14 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 91 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 298 | 011406003104 | 满刮腻子刷乳胶漆 | 1.部位:医务室、心理辅导室<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 87.68 | 29.64 | 2598.84 | |
| 299 | 011207001439 | 墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条-面层 | 1.部位:医务室、心理辅导室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条 | m2 | 0.1 | 305.5 | 30.55 | |
| 300 | 011207001505 | (普通房间)石膏板包管 | 1.部位:(普通房间)石膏板包管<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉)<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 4.2 | 235.94 | 990.95 | |
| 301 | 011207001494 | 6mm银镜 | 1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜<br>3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 1.28 | 134.11 | 171.66 | |
| | | 培训教室 | | | | | 108429.44 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3792 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 92 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 302 | 011102003254 | 块料楼地面 | 1.部位:培训教室门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 3.05 | 414.49 | 1264.19 | |
| 303 | 011102003255 | 块料楼地面 | 1.部位:培训教室<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，27 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Bd | m2 | 174.61 | 133.29 | 23273.77 | |
| 304 | 011104002001 | 成品实木复合地板 | 1.部位:培训教室<br>2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*40*3镀锌方管@600<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:18厚成品实木复合地板<br>5.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 17.77 | 596.59 | 10601.4 | |
| 本页小计 | | | | | | | 35139.36 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 93 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 305 | 011105004025 | 不锈钢脚线 | 1.部位:培训教室<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 48.9 | 40.1 | 1960.89 | |
| 306 | 011302001201 | 纸面石膏板吊顶天棚-培训教室 | 三层<br>1.部位:培训教室<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 190.79 | 105.45 | 20118.81 | |
| 307 | 011407002087 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料 (一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 210.39 | 41.83 | 8800.61 | |
| 本页小计 | | | | | | | 30880.31 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 94 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 308 | 010810002068 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 28 | 50.36 | 1410.08 | |
| 309 | 011406003105 | 满刮腻子刷无机涂料 | 1.部位:培训教室<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 223.53 | 33.74 | 7541.9 | |
| 310 | 011207001442 | 墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条-基层 | 1.部位:培训教室<br>2.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>3.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 2.09 | 95.34 | 199.26 | |
| 311 | 011207001443 | 墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条-面层 | 1.部位:培训教室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条 | m2 | 2.09 | 305.43 | 638.35 | |
| 312 | 011207001444 | 12厚橡木免漆板 | 1.部位:培训教室<br>2.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:12厚橡木多层免漆板<br>4.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 21.53 | 416.37 | 8964.45 | |
| 313 | 011207001445 | 12厚橡木免漆板-压条 | 1.压条材料种类、规格:10*30实木线条<br>2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m | 44.4 | 80.39 | 3569.32 | |
| 本页小计 | | | | | | | 22323.36 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 95 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 314 | 011207001446 | 15mm厚槽孔吸音板 | 1.部位:培训教室<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨(三遍防火涂料)<br>3.隔离层材料种类、规格:玻璃纤维吸音棉填满,容重80kg/m3<br>4.基层材料种类、规格:9mm厚防火板基层<br>5.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚槽孔吸音板<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 46.98 | 350.4 | 16461.79 | |
| 315 | 011207001506 | (普通房间)石膏板包管 | 1.部位:(普通房间)石膏板包管<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉)<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 8.21 | 235.94 | 1937.07 | |
| 316 | 010809004081 | 石材窗台板 | 1.专用砂浆结合20厚深色大理石窗台板 磨双边 | m2 | 3.56 | 474.03 | 1687.55 | |
| | | 配电间 | | | | | 6770.49 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20086.41 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 96 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 317 | 011102003256 | 块料楼地面 | 1.部位:配电间门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 1.65 | 414.49 | 683.91 | |
| 318 | 011102003257 | 块料楼地面 | 1.部位:配电间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Bd | m2 | 14.93 | 125.61 | 1875.36 | |
| 319 | 011105003017 | 成品砖材踢脚线 | 1.部位:消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、储藏间、<br>2.踢脚线高度:100mm<br>3.粘贴层厚度、材料种类:专用砖材胶粘贴<br>4.面层材料品种、规格、颜色:100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线 | m | 17.6 | 32.14 | 565.66 | |
| 320 | 011407002066 | 天棚喷刷涂料 | 1.位置：配电间<br>2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平<br>3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑 | m2 | 20.53 | 36.17 | 742.57 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3867.5 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 97 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 321 | 011406003106 | 满刮腻子刷无机涂料 | 1.部位:门厅、消防车库、执勤器材库、配电间、设备间、餐厅、储藏间、会议室、过道、培训教室、过厅、楼梯间、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 86.04 | 33.74 | 2902.99 | |
| | | 过道、过厅 | | | | | 247396.3 | |
| 322 | 011102003258 | 块料楼地面 | 1.部位:过道、过厅门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.12 | 414.57 | 49.75 | |
| 323 | 011102003259 | 块料楼地面 | 1.部位:过厅，3层过道<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，27 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 333.07 | 133.29 | 44394.9 | |
| 本页小计 | | | | | | | 47347.64 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 98 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 324 | 011102003260 | 8mm灰色PVC运动地胶地面 | 1.部位:过厅<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，27 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚灰色PVC运动地胶(硬性防滑卷材)同质透芯，(需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级) | m2 | 265.26 | 321.07 | 85167.03 | |
| 325 | 011105004026 | 不锈钢脚线 | 1.部位:门厅、通信室、大办公室、会议室、备勤室、过道、公共消防宣传教育、医务室、心理辅导室、培训教室、家属探亲室、过厅、过道、楼梯间等<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 120.35 | 40.1 | 4826.04 | |
| 326 | 011302001204 | 纸面石膏板吊顶天棚-过道、过厅 | 三层<br>1.部位:过道、过厅<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容，包含灯带（槽）等 | m2 | 345.73 | 117.75 | 40709.71 | |
| 本页小计 | | | | | | | 130702.78 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 99 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 327 | 010810002069 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 43.2 | 50.36 | 2175.55 | |
| 328 | 011407002088 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒、灯带（槽）等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 402.06 | 41.84 | 16822.19 | |
| 329 | 011407002068 | 天棚喷刷涂料 | 一至四层<br>1.位置：执勤器材库、配电间、设备间、过厅、水箱间等<br>2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平<br>3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑 | m2 | 244.72 | 36.17 | 8851.52 | |
| 330 | 011304001002 | 挡烟垂壁加固 | 1.部位：三层<br>2.龙骨及辅料：40*60*1.2热镀锌方管横向通长、5mm减震垫、5#镀锌角码，内填防火岩棉<br>3.基层：18mm防火板基层<br>4.计算规则：按照展开面计算 | m2 | 6.49 | 252.33 | 1637.62 | |
| 本页小计 | | | | | | | 29486.88 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 100 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 331 | 011406003107 | 满刮腻子刷无机涂料 | 1.部位:过道、过厅<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 513.75 | 33.74 | 17333.93 | |
| 332 | 011207001448 | 12厚橡木免漆板 | 1.部位:过厅<br>2.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:12厚橡木多层免漆板<br>4.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 10.15 | 416.36 | 4226.05 | |
| 333 | 011207001449 | 12厚橡木免漆板-压条 | 1.压条材料种类、规格:10*30实木线条<br>2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m | 11.6 | 80.39 | 932.52 | |
| 334 | 011207001450 | 木龙骨 | 1.部位:三层过道门边<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨(三遍防火涂料)<br>3.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 5.8 | 93.01 | 539.46 | |
| 335 | 011207001507 | (普通房间)石膏板包管 | 1.部位:(普通房间)石膏板包管<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉)<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 4.06 | 235.94 | 957.92 | |
| 本页小计 | | | | | | | 23989.88 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 101 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 336 | 011207001452 | 10mm银镜 | 1.部位:过厅<br>2.基层材料种类、规格:12mm厚防火板基层，双面泡棉胶<br>3.面层材料品种、规格、颜色:10mm银镜<br>4.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 22.53 | 289.1 | 6513.42 | |
| 337 | 011207001453 | 10*1.2厚深灰色哑光不锈钢饰条 | 1.部位:过厅银镜周边<br>2.面层材料品种、规格、颜色:10*1.2厚深灰色哑光不锈钢饰条 | m2 | 6.98 | 305.43 | 2131.9 | |
| 338 | 011207001454 | 消火栓:15厚橡木多层免漆板包封 | 1.部位:消火栓:15厚橡木多层免漆板包封<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*3.0镀锌方管<br>3.基层材料种类、规格:9mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:15厚橡木多层免漆板<br>5.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级，综合考虑各种五金及配件等<br>6.计算规则:以正立面的高(包括脚的高度在内)乘以宽以平方米计算 | m2 | 6.33 | 1521.93 | 9633.82 | |
| 339 | 010809004082 | 石材窗台板 | 1.专用砂浆结合20厚深色大理石窗台板 磨双边 | m2 | 1.04 | 474.01 | 492.97 | |
| | | 家属探亲室1 | | | | | 36092.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | 18772.11 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 102 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 340 | 011102003261 | 块料楼地面 | 1.部位:门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.24 | 414.47 | 99.47 | |
| 341 | 011102003262 | 块料楼地面 | 1.部位:家属探亲室1<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，27 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Bd | m2 | 80.1 | 152.87 | 12244.89 | |
| 342 | 011105004027 | 不锈钢脚线 | 1.部位:家属探亲室1<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 43.97 | 40.1 | 1763.2 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14107.56 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 103 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 343 | 011302001207 | 纸面石膏板吊顶天棚-家属探亲室1 | 三层<br>1.部位:家属探亲室1<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 79.97 | 111.8 | 8940.65 | |
| 344 | 010810002070 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 9.8 | 50.36 | 493.53 | |
| 345 | 011407002089 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 86.83 | 41.84 | 3632.97 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13067.15 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 104 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 346 | 011406003108 | 满刮腻子刷乳胶漆 | 1.部位:家属探亲室1<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 234.34 | 29.64 | 6945.84 | |
| 347 | 011207001456 | 纸面石膏板隔墙-家属探亲室1 | 1.部位:家属探亲室、纸面石膏板隔墙<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40木龙骨(三遍防火涂料)<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:纸面石膏板<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 7.2 | 193.34 | 1392.05 | |
| 348 | 011406003109 | 满刮腻子刷无机涂料 | 1.部位:家属探亲室、纸面石膏板隔墙<br>2.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>3.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 7.2 | 33.74 | 242.93 | |
| 349 | 011207001508 | (普通房间)石膏板包管 | 1.部位:(普通房间)石膏板包管<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉)<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 1.43 | 235.91 | 337.35 | |
| | | 内卫1 | | | | | 32491.65 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8918.17 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 105 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 350 | 011102003263 | 块料楼地面 | 1.部位:内卫1门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 1.96 | 414.49 | 812.4 | |
| 351 | 011102003264 | 块料楼地面 | 1.部位:内卫1<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 16.61 | 135.69 | 2253.81 | |
| 352 | 011302001210 | 铝扣板吊顶-内卫1 | 1.部位:内卫1<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），300*300*0.6白色铝扣板吊顶<br>3.具体详见图纸综合考虑<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 16.61 | 158.2 | 2627.7 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5693.91 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 106 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 353 | 011204003098 | 块料墙面 | 1.部位:内卫1<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 98.2 | 199.35 | 19576.17 | |
| 354 | 011207001458 | (有水房间)水管包角 | 1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛<br>2.砖块侧砌<br>3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂)<br>4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底 | m2 | 7.1 | 96.04 | 681.88 | |
| 355 | 011505001011 | 台盆、洗漱台、水池 | 1.材料品种、规格、颜色:10厚纤维水泥板基层，20厚白色人造石<br>2.支架、配件品种、规格:综合考虑L40x3角钢台架、40*40*3镀锌方管、60*40*3镀锌方管、30*40*3镀锌方管等<br>3.计算规则:工程量按展开面积计算 | m2 | 5.26 | 722.58 | 3800.77 | |
| 356 | 010809004083 | 台盆 | 1.专用砂浆结合12厚白色人造石挡水板 | m2 | 0.28 | 273.18 | 76.49 | |
| 357 | 011207001495 | 6mm银镜 | 1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜<br>3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 1.5 | 134.11 | 201.17 | |
| 本页小计 | | | | | | | 24336.48 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 107 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 358 | 011210003008 | 玻璃隔断 | 1.内卫1玻璃隔断<br>2.12厚钢化磨砂玻璃<br>3.综合考虑隔断门及开启方式<br>4.包含各种五金及配件等 | m2 | 4.46 | 520.23 | 2320.23 | |
| 359 | 011505009008 | 15mm透明亚克力隔板 | | m2 | 0.2 | 705.14 | 141.03 | |
| | | 家属探亲室2 | | | | | 41140.97 | |
| 360 | 011102003265 | 块料楼地面 | 1.部位:家属探亲室2门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.24 | 414.47 | 99.47 | |
| 361 | 011102003266 | 块料楼地面 | 1.部位:家属探亲室2<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，27 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Bd | m2 | 87.43 | 152.87 | 13365.42 | |
| 362 | 011105004028 | 不锈钢脚线 | 1.部位:家属探亲室2<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 43.97 | 40.1 | 1763.2 | |
| 本页小计 | | | | | | | 17689.35 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 108 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 363 | 011302001213 | 纸面石膏板吊顶天棚-家属探亲室2 | 三层<br>1.部位:家属探亲室<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 79.97 | 111.8 | 8940.65 | |
| 364 | 010810002071 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 9.1 | 50.36 | 458.28 | |
| 365 | 011407002090 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 86.34 | 41.83 | 3611.6 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13010.53 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 109 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 366 | 011406003110 | 满刮腻子刷乳胶漆 | 1.部位:家属探亲室2<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 189.45 | 29.64 | 5615.3 | |
| 367 | 011207001460 | 12厚橡木免漆板 | 1.部位:家属探亲室2<br>2.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:12厚橡木多层免漆板<br>4.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 10.77 | 416.37 | 4484.3 | |
| 368 | 011207001461 | 12厚橡木免漆板-压条 | 1.压条材料种类、规格:10*30实木线条<br>2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m | 26.06 | 80.39 | 2094.96 | |
| 369 | 011207001509 | (普通房间)石膏板包管 | 1.部位:(普通房间)石膏板包管<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉)<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 3 | 235.93 | 707.79 | |
| | | 内卫2 | | | | | 27795.52 | |
| 本页小计 | | | | | | | 12902.35 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 110 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 370 | 011102003267 | 块料楼地面 | 1.部位:内卫2门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 2.16 | 414.49 | 895.3 | |
| 371 | 011102003268 | 块料楼地面 | 1.部位:内卫2<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 13.46 | 135.69 | 1826.39 | |
| 372 | 011302001216 | 铝扣板吊顶-内卫2 | 1.部位:内卫2<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），300*300*0.6白色铝扣板吊顶<br>3.具体详见图纸综合考虑<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 13.46 | 158.2 | 2129.37 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4851.06 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 111 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 373 | 011204003101 | 块料墙面 | 1.部位:内卫2<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 82.65 | 199.35 | 16476.28 | |
| 374 | 011207001463 | (有水房间)水管包角 | 1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛<br>2.砖块侧砌<br>3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂)<br>4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底 | m2 | 6.48 | 96.03 | 622.27 | |
| 375 | 011505001012 | 台盆、洗漱台、水池 | 1.材料品种、规格、颜色:10厚纤维水泥板基层，20厚白色人造石<br>2.支架、配件品种、规格:综合考虑L40x3角钢台架、40*40*3镀锌方管、60*40*3镀锌方管、30*40*3镀锌方管等<br>3.计算规则:工程量按展开面积计算 | m2 | 3.98 | 722.59 | 2875.91 | |
| 376 | 010809004084 | 台盆 | 1.专用砂浆结合12厚白色人造石挡水板 | m2 | 0.25 | 273.09 | 68.27 | |
| 377 | 011207001496 | 6mm银镜 | 1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜<br>3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 1.5 | 134.11 | 201.17 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20243.9 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 112 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 378 | 011210003009 | 玻璃隔断 | 1.内卫2玻璃隔断<br>2.12厚钢化磨砂玻璃<br>3.综合考虑隔断门及开启方式<br>4.包含各种五金及配件等 | m2 | 4.92 | 520.23 | 2559.53 | |
| 379 | 011505009009 | 15mm透明亚克力隔板 | | m2 | 0.2 | 705.14 | 141.03 | |
| | | 家属探亲室3 | | | | | 38899.82 | |
| 380 | 011102003269 | 块料楼地面 | 1.部位:家属探亲室3门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.24 | 414.47 | 99.47 | |
| 381 | 011102003270 | 块料楼地面 | 1.部位:家属探亲室3<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，27 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Bd | m2 | 72.77 | 152.87 | 11124.35 | |
| 382 | 011105004029 | 不锈钢脚线 | 1.部位:家属探亲室3<br>2.踢脚线高度:60mm<br>3.基层:9mm防火板(燃烧性能等级为B1级)，膨胀管固定件<br>4.面层材料种类、规格、颜色:1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线 | m | 43.97 | 40.1 | 1763.2 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15687.58 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 113 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 383 | 011302001219 | 纸面石膏板吊顶天棚-家属探亲室3 | 三层<br>1.部位:家属探亲室3<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨<br>3.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 79.97 | 111.8 | 8940.65 | |
| 384 | 010810002072 | 窗帘盒 | 一层至四层（石膏板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 9.98 | 50.36 | 502.59 | |
| 385 | 011407002091 | 天棚喷刷无机涂料 | 二层<br>1.部位:储藏间、大办公室、会议室、消防员备勤室、干部备勤室、过道<br>2.基层类型:纸面石膏板、窗帘盒等<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 86.95 | 41.84 | 3637.99 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13081.23 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 114 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 386 | 011406003111 | 满刮腻子刷乳胶漆 | 1.部位:家属探亲室3<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:乳胶漆(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 189.45 | 29.64 | 5615.3 | |
| 387 | 011207001465 | 12厚橡木免漆板 | 1.部位:家属探亲室3<br>2.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:12厚橡木多层免漆板<br>4.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 10.77 | 416.37 | 4484.3 | |
| 388 | 011207001466 | 12厚橡木免漆板-压条 | 1.压条材料种类、规格:10*30实木线条<br>2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m | 26.06 | 80.39 | 2094.96 | |
| 389 | 011207001510 | (普通房间)石膏板包管 | 1.部位:(普通房间)石膏板包管<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉)<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 2.7 | 235.93 | 637.01 | |
| | | 内卫3 | | | | | 26283.12 | |
| 本页小计 | | | | | | | 12831.57 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 115 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 390 | 011102003271 | 块料楼地面 | 1.部位:内卫3门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 2.16 | 414.49 | 895.3 | |
| 391 | 011102003272 | 块料楼地面 | 1.部位:内卫3<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 13.03 | 135.69 | 1768.04 | |
| 392 | 011302001222 | 铝扣板吊顶-内卫3 | 1.部位:内卫3<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），300*300*0.6白色铝扣板吊顶<br>3.具体详见图纸综合考虑<br>4.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>5.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 13.25 | 158.2 | 2096.15 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4759.49 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 116 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 393 | 011204003104 | 块料墙面 | 1.部位:内卫3<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 75.61 | 199.35 | 15072.85 | |
| 394 | 011207001468 | (有水房间)水管包角 | 1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛<br>2.砖块侧砌<br>3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂)<br>4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底 | m2 | 4.86 | 96.04 | 466.75 | |
| 395 | 011505001013 | 台盆、洗漱台、水池 | 1.材料品种、规格、颜色:10厚纤维水泥板基层，20厚白色人造石<br>2.支架、配件品种、规格:综合考虑L40x3角钢台架、40*40*3镀锌方管、60*40*3镀锌方管、30*40*3镀锌方管等<br>3.计算规则:工程量按展开面积计算 | m2 | 3.78 | 722.58 | 2731.35 | |
| 396 | 010809004085 | 台盆 | 1.专用砂浆结合12厚白色人造石挡水板 | m2 | 0.23 | 273.18 | 62.83 | |
| 397 | 011207001497 | 6mm银镜 | 1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜<br>3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 1.5 | 134.11 | 201.17 | |
| 本页小计 | | | | | | | 18534.95 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 117 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 398 | 011210003010 | 玻璃隔断 | 1.内卫3玻璃隔断<br>2.12厚钢化磨砂玻璃<br>3.综合考虑隔断门及开启方式<br>4.包含各种五金及配件等 | m2 | 4.92 | 520.23 | 2559.53 | |
| 399 | 011505009010 | 15mm透明亚克力隔板 | | m2 | 0.2 | 705.14 | 141.03 | |
| 400 | 011207001470 | 窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜 | 1.部位:卫生间、更衣室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜 | m2 | 3.3 | 87.31 | 288.12 | |
| | | 无障碍卫生间 | | | | | 12804.67 | |
| 401 | 011102003273 | 块料楼地面 | 1.部位:三层无障碍卫生间门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.31 | 414.51 | 128.5 | |
| 402 | 011102003274 | 块料楼地面 | 1.部位：三层无障碍卫生间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 8.28 | 135.69 | 1123.51 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4240.69 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 118 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 403 | 011302001225 | 铝扣板吊顶-无障碍卫生间 | 三层<br>1.部位:无障碍卫<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆，U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶<br>3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 8.4 | 204.78 | 1720.15 | |
| 404 | 011204003106 | 块料墙面 | 1.部位:三层无障碍卫生间<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 44.33 | 199.35 | 8837.19 | |
| 405 | 011505005036 | 卫生间扶手 | 1.部位：无障碍卫生间2.φ40x2不锈钢抓杆 L型 | m | 1.4 | 101.82 | 142.55 | |
| 406 | 011505005041 | 卫生间扶手 | 1.部位：无障碍卫生间2.φ40x2不锈钢抓杆U型 | m | 3.48 | 101.81 | 354.3 | |
| 407 | 011505005042 | 卫生间扶手 | 1.部位：无障碍卫生间坐便器<br>2.φ40x2不锈钢抓杆立柱型扶手 | m | 2.33 | 101.82 | 237.24 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11291.43 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 119 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 408 | 011207001471 | 玻璃窗内贴磨砂透光膜 | 1.部位：卫生间、淋浴、更衣室<br>2.窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜，含材料及安装等所需的全部费用 | m2 | 1.8 | 87.31 | 157.16 | |
| 409 | 011505008008 | 卫生纸盒 | 1.不锈钢纸盒<br>2.包含采购、运输、安装等 | 个 | 1 | 104.07 | 104.07 | |
| | | 男卫 | | | | | 25052.24 | |
| 410 | 011102003275 | 块料楼地面 | 1.部位:三层男卫门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.16 | 414.48 | 66.32 | |
| 411 | 011102003276 | 块料楼地面 | 1.部位：三层男卫<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 16.5 | 135.69 | 2238.89 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2566.44 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 120 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 412 | 011302001228 | 铝扣板吊顶-男卫 | 三层<br>1.部位:男卫<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:Φ8全牙镀锌吊杆,U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶<br>3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 16.5 | 204.8 | 3379.2 | |
| 413 | 011204003108 | 块料墙面 | 1.部位:三层男卫<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 56.52 | 199.35 | 11267.26 | |
| 414 | 011207001472 | (有水房间)包管临窗增加 | 1.部位:(有水房间)包管临窗增加<br>2.面层材料品种、规格、颜色:5厚纤维水泥板 | m2 | 0.56 | 52.79 | 29.56 | |
| 415 | 011207001473 | (有水房间)水管包角 | 1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛<br>2.砖块侧砌<br>3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂)<br>4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底 | m2 | 1.96 | 96.04 | 188.24 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14864.26 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 121 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 416 | 011210005049 | 成品隔断 | 1.木纹色蹲坑防火隔断<br>2.20mm厚抗倍特板<br>3.综合考虑隔断门及开启方式<br>4.包含各种五金及配件等 | m2 | 24.08 | 237.09 | 5709.13 | |
| 417 | 011210005050 | 小便斗隔断 | 1.木纹色蹲坑防火隔断<br>2.20mm厚抗倍特板<br>3.综合考虑隔断门及开启方式<br>4.包含各种五金及配件等 | m2 | 2.2 | 214.01 | 470.82 | |
| 418 | 011207001474 | 玻璃窗内贴磨砂透光膜 | 1.部位：卫生间、淋浴、更衣室<br>2.窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜，含材料及安装等所需的全部费用 | m2 | 6.15 | 87.31 | 536.96 | |
| 419 | 011505008009 | 卫生纸盒 | 1.不锈钢纸盒<br>2.包含采购、运输、安装等 | 个 | 5 | 104.07 | 520.35 | |
| 420 | 010402001002 | 砌块墙-卫生间墩台 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200厚B06A5.0砂加气混凝土砌块<br>2.墙体类型:用于多水房间、底有砼坎台<br>3.砂浆强度等级:专用砂浆 M5.0 | m3 | 1.12 | 576.35 | 645.51 | |
| | | 盥洗间 | | | | | 16573.55 | |
| 421 | 011102003277 | 块料楼地面 | 1.部位:三层盥洗间门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.3 | 414.48 | 124.34 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8007.11 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 122 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 422 | 011102003278 | 块料楼地面 | 1.部位：三层盥洗间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 9.1 | 135.69 | 1234.78 | |
| 423 | 011302001231 | 铝扣板吊顶-盥洗间 | 三层<br>1.部位:盥洗间<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆,U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶<br>3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 9.1 | 204.78 | 1863.5 | |
| 424 | 011204003110 | 块料墙面 | 1.部位:三层盥洗间<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 43.76 | 199.35 | 8723.56 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11821.84 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 123 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 425 | 010809004086 | 台盆 | 1.专用砂浆结合12厚白色人造石挡水板 | m2 | 0.17 | 273.2 | 46.44 | |
| 426 | 011505001014 | 台盆、洗漱台、水池 | 1.材料品种、规格、颜色:10厚纤维水泥板基层，20厚白色人造石<br>2.支架、配件品种、规格:综合考虑L40x3角钢台架、40*40*3镀锌方管、60*40*3镀锌方管、30*40*3镀锌方管等<br>3.计算规则:工程量按展开面积计算 | m2 | 2.14 | 722.58 | 1546.32 | |
| 427 | 011207001498 | 6mm银镜 | 1.部位:卫生间、医务室、心理辅导室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:6mm银镜<br>3.压条材料种类、规格:需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 1.68 | 134.1 | 225.29 | |
| 428 | 011207001476 | 卫生间哑光不锈钢门套-基层 | 1.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 7.01 | 95.33 | 668.26 | |
| 429 | 011207001477 | 卫生间哑光不锈钢门套-面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚深灰色哑光不锈钢饰面门套 | m2 | 7.01 | 305.43 | 2141.06 | |
| | | 茶水间 | | | | | 11541.04 | |
| 430 | 011102003279 | 块料楼地面 | 1.部位:三层茶水间门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.3 | 414.48 | 124.34 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4751.71 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 124 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 431 | 011102003280 | 块料楼地面 | 1.部位：三层茶水间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 5.28 | 135.69 | 716.44 | |
| 432 | 011302001234 | 铝扣板吊顶-茶水间 | 三层<br>1.部位:茶水间<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆,U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶<br>3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 5.28 | 204.78 | 1081.24 | |
| 433 | 011204003112 | 块料墙面 | 1.部位:三层茶水间<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1道，6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平，6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 33.62 | 199.35 | 6702.15 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8499.83 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 125 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 434 | 011207001478 | 卫生间哑光不锈钢门套-基层 | 1.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>2.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 7.01 | 95.33 | 668.26 | |
| 435 | 011207001479 | 卫生间哑光不锈钢门套-面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚深灰色哑光不锈钢饰面门套 | m2 | 7.01 | 305.43 | 2141.06 | |
| 436 | 011207001480 | (有水房间)水管包角 | 1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛<br>2.砖块侧砌<br>3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂)<br>4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底 | m2 | 1.12 | 96.03 | 107.55 | |
| | | 其他工程 | | | | | 54622.39 | |
| 437 | 010801001033 | 橡木成品套装门 | 橡木成品套装门<br>1、门代号：M1522<br>2、洞口尺寸：1500*2200mm<br>3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板<br>4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 6 | 3279.85 | 19679.1 | |
| 本页小计 | | | | | | | 22595.97 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 126 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 438 | 010801001043 | 橡木成品套装门 | 橡木成品套装门<br>1、门代号：M1622<br>2、洞口尺寸：1600*2200mm<br>3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板<br>4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 1 | 3498.51 | 3498.51 | |
| 439 | 010801001034 | 橡木成品套装门(带门楣) | 橡木成品套装门(带门楣)<br>1、门代号：M1522<br>2、洞口尺寸：1500*2200mm<br>3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板<br>4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 2 | 3575.56 | 7151.12 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10649.63 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 127 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 440 | 010801001035 | 橡木成品套装门（带观察窗） | 橡木成品套装门（带观察窗）<br>1、门代号：M1522<br>2、洞口尺寸：1500*2200mm<br>3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑护门板，综合考虑观察窗<br>4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 1 | 4462.7 | 4462.7 | |
| 441 | 010801001042 | 橡木成品套装门（带百叶排气口） | 橡木成品套装门（带百叶排气口）<br>1、门代号：M0922<br>2、洞口尺寸：900*2200mm<br>3、门框、扇材质：橡木贴皮木质成品门，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套），综合考虑百叶排气口，综合考虑护门板<br>4、含闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 7 | 2092.11 | 14644.77 | |
| 本页小计 | | | | | | | 19107.47 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 128 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 442 | 011207001481 | 茶水间矮柜 | 1.部位:茶水间矮柜（18厚橡木多层免漆板矮柜）<br>2.面层材料品种、规格、颜色:20厚白色人造石挡水板，20厚白色人造石台板，18厚橡木多层免漆板柜门，<br>3.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级，综合考虑各种五金及配件等<br>4.计算规则:以正立面的高(包括脚的高度在内)乘以宽以平方米计算，高度不含挡水板上反部分 | m2 | 2.06 | 2517.57 | 5186.19 | |
| | | 四层 | | | | | 62313.75 | |
| | | 晾晒区 | | | | | 24729.74 | |
| 443 | 011102003285 | 块料楼地面 | 1.部位:晾晒区门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.75 | 414.5 | 310.88 | |
| 444 | 011102003286 | 块料楼地面 | 1.部位:晾晒区<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Aw | m2 | 82.8 | 135.69 | 11235.13 | |
| 本页小计 | | | | | | | 16732.2 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 129 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 445 | 011407002073 | 天棚喷刷涂料 | 1.位置：晾晒区<br>2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平<br>3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑 | m2 | 35.01 | 36.17 | 1266.31 | |
| 446 | 011204003115 | 块料墙面 | 1.部位:晾晒区<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1 道，6 厚 DP(DCA)M20 砂浆(1:2.5 水泥砂浆)分层压实抹平，6 厚 DP(DCA)M5 砂浆(1:1:6 水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 43.68 | 199.35 | 8707.61 | |
| 447 | 011406003113 | 满刮腻子刷防霉涂料 | 1.部位:晾晒区<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:防霉涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 79.95 | 34.57 | 2763.87 | |
| 448 | 011207001483 | 墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条-面层 | 1.部位:晾晒区<br>2.面层材料品种、规格、颜色:墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条 | m2 | 1.46 | 305.44 | 445.94 | |
| | | 清洗室、烘干室 | | | | | 22309.63 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13183.73 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 130 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 449 | 011102003287 | 块料楼地面 | 1.部位:清洗室、烘干室门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 0.75 | 414.5 | 310.88 | |
| 450 | 011102003288 | 块料楼地面 | 1.部位:清洗室、烘干室<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色防滑地砖，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Aw | m2 | 42.07 | 135.69 | 5708.48 | |
| 451 | 011302001237 | 铝扣板吊顶-清洗室、烘干室 | 1.部位:清洗室、烘干室<br>2.龙骨、面层材料品种、规格:φ8全牙镀锌吊杆,U50轻钢龙骨（50系列轻钢主龙骨,间距1000mm,专用配套龙骨），600*600*1.2白色铝扣板吊顶<br>3.含成品空调出风口阻燃板加固等临时加固调整，周边上翻，预留位置，整体调整<br>4.包含灯孔、检查孔、消防喷淋烟感追位等吊顶开孔、孔洞加固等内容 | m2 | 39.78 | 204.07 | 8117.9 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14137.26 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 131 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 452 | 010810002058 | 窗帘盒 | 清洗室、烘干室（铝扣板吊顶处）<br>1.窗帘盒材质、规格:18mm厚防火板基层(燃烧性能等级为B1级)，9.5厚纸面石膏板<br>2.具体链接方式详见图纸 | m | 4.4 | 54.76 | 240.94 | |
| 453 | 011407002077 | 天棚喷刷无机涂料 | 1.部位:窗帘盒<br>2.基层类型:窗帘盒<br>3.腻子种类:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平<br>4.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料（一底两面,需耐擦洗,涂料必须使 用低(无)VOCs含量的涂料)<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带 | m2 | 2.2 | 41.84 | 92.05 | |
| 454 | 011204003117 | 块料墙面 | 1.部位:通信室内卫、餐厅、盥洗室、更衣室、淋浴室、医务室、心理辅导室、晾晒区、清洗室、烘干室，2~3层卫生间、盥洗间、茶水间，<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.抹灰:界面剂1 道，6 厚 DP(DCA)M20 砂浆(1:2.5 水泥砂浆)分层压实抹平，6 厚 DP(DCA)M5 砂浆(1:1:6 水泥石灰膏砂浆)罩面,压入一层耐碱玻纤网格布<br>4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，400*800*8厚浅色瓷砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 31.08 | 199.35 | 6195.8 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6528.79 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 132 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 455 | 011406003114 | 满刮腻子刷防霉涂料 | 1.部位:通信室内卫、晾晒区、清洗室、烘干室、<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:防霉涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 29.26 | 34.57 | 1011.52 | |
| 456 | 011207001484 | 墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条-面层 | 1.部位:食库、餐具收集、餐厅、晾晒区、清洗室、烘干室、培训教室、医务室、心理辅导室<br>2.面层材料品种、规格、颜色:墙面20*1.2厚哑光不锈钢饰条 | m2 | 0.89 | 305.44 | 271.84 | |
| 457 | 011207001485 | (有水房间)包管临窗增加 | 1.部位:(有水房间)包管临窗增加<br>2.面层材料品种、规格、颜色:5厚纤维水泥板 | m2 | 0.62 | 52.78 | 32.72 | |
| 458 | 011207001486 | (有水房间)水管包角 | 1.部位:(有水房间)水管包角,综合考虑卫生间砖砌壁龛<br>2.砖块侧砌<br>3.15厚1:3水泥砂浆拉毛(掺5%防水剂)<br>4.1.5厚JS-II型防水涂料至板底 | m2 | 3.41 | 96.04 | 327.5 | |
| | | 水箱间 | | | | | 15274.38 | |
| 459 | 011102003289 | 块料楼地面 | 1.部位:水箱间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑地砖<br>4.(防滑等级不低于《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、Bw级) | m2 | 66.91 | 136.93 | 9161.99 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10805.57 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 133 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 460 | 011407002074 | 天棚喷刷涂料 | 1.位置：水箱间<br>2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平<br>3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考虑 | m2 | 81.25 | 36.17 | 2938.81 | |
| 461 | 011406003115 | 满刮腻子刷无机涂料 | 1.部位:水箱间<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 94.06 | 33.74 | 3173.58 | |
| | | 1-4层楼梯间 | | | | | 112784.5 | |
| 462 | 011102003290 | 块料楼地面 | 1.部位:楼梯间门槛、挡水条、抽槽<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级)<br>4.防滑等级Ad、Aw级 | m2 | 3.62 | 414.49 | 1500.45 | |
| 463 | 011102003291 | 块料楼地面 | 1.部位:一层楼梯间地面<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:界面剂1道，30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:750*1500*9厚浅色防滑地砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 52.12 | 154.97 | 8077.04 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15689.88 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 134 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 464 | 011102003292 | 块料楼地面 | 1.部位:1~4层楼梯间<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*8厚浅色地砖(防滑)，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 175.56 | 132.48 | 23258.19 | |
| 465 | 011102003293 | 块料楼地面 | 1.部位:1~4层楼梯间-（楼梯部分）<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20 厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1200*280*8厚浅色防滑地砖踏步抽槽，8厚深色防滑地砖踏步走边，按设计要求综合考虑美缝<br>4.防滑等级Ad | m2 | 142.54 | 251.26 | 35814.6 | |
| 466 | 011407002075 | 天棚喷刷涂料 | 1.位置：楼梯间<br>2.腻子种类:3厚面层耐水腻子刮平<br>3.涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)，颜色综合考 | m2 | 270.5 | 36.17 | 9783.99 | |
| 467 | 011406003116 | 满刮腻子刷无机涂料 | 1.部位:楼梯间<br>2.基层类型:抹灰面<br>3.腻子:3厚耐水腻子分遍找平<br>4.涂料:无机涂料(一底两面,需耐擦洗,涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) | m2 | 817.88 | 33.74 | 27595.27 | |
| 本页小计 | | | | | | | 96452.05 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 135 页　共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 468 | 011207001511 | (普通房间)石膏板包管 | 1.部位:(普通房间)石膏板包管<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉)<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 28.63 | 235.94 | 6754.96 | |
| | | 标识标牌 | | | | | | |
| | | 标识标牌 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 1857789.65 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 6754.96 | |
| 合　计 | | | | | | | 1857789.65 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | 63350.63 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 3.1 | 57591.48 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.31 | 5759.15 | | | |
| 2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.3 | 24151.27 | | | |
| 10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.05 | 928.89 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.15 | 2786.68 | | | |
| 14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 91217.47 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | 72697.97 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1949007.12 | 3.2 | 62368.23 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1949007.12 | 0.53 | 10329.74 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1949007.12 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 2021705.09 | 9 | 181953.46 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 254651.43 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程



| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010901101@1 | 圆钢 | Φ8 | kg | 1110.66345 | 3.37 | 3742.94 |
| 2 | 01210101 | 角钢 | | kg | 1633.788 | 3.26 | 5326.15 |
| 3 | 012101101@1 | 20*40*3.0镀锌方管 | | kg | 180.45881 | 3.87 | 698.38 |
| 4 | 01210315 | 等边角钢 | ∟40*4 | kg | 367.5216 | 3.26 | 1198.12 |
| 5 | 01270100 | 型钢 | | t | 1.38686 | 3137 | 4350.58 |
| 6 | 01291714@1 | 1.2厚深灰色哑光不锈钢饰面 | | m2 | 72.5934 | 266.16 | 19321.46 |
| 7 | 01630201 | 钨棒精制 | | kg | 0.02218 | 372.63 | 8.26 |
| 8 | 01672505 | 铝合金检修口(成品) | 450*450 | 个 | 24.2403 | 39.92 | 967.67 |
| 9 | 02030100 | 橡胶条 | | m | 119.4054 | 3.43 | 409.56 |
| 10 | 02170302 | PS灯片 | | m2 | 15.37843 | 51.45 | 791.22 |
| 11 | 02270105 | 白布 | | m2 | 0.25791 | 3.43 | 0.88 |
| 12 | 03030115 | 木螺钉 | M4*30 | 十个 | 32.752 | 0.26 | 8.52 |
| 13 | 03031206 | 自攻螺钉 | M4*15 | 十个 | 7341.89014 | 0.26 | 1908.89 |
| 14 | 03031222 | 自攻螺钉 | M5*25~30 | 十个 | 1269.4965 | 0.48 | 609.36 |
| 15 | 03051106 | 不锈钢六角螺栓 | M5*30 | 套 | 24.398 | 0.51 | 12.44 |
| 16 | 03070114 | 膨胀螺栓 | M8*80 | 套 | 608.55112 | 0.51 | 310.36 |
| 17 | 03070123 | 膨胀螺栓 | M10*110 | 套 | 3045.835216 | 0.69 | 2101.63 |
| 18 | 03070132 | 膨胀螺栓 | M12*110 | 套 | 235.10418 | 0.86 | 202.19 |
| 19 | 03110106 | 螺杆 | L=250　Φ8 | 根 | 3045.835216 | 0.3 | 913.75 |
| 20 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 71.00094 | 5.02 | 356.42 |
| 21 | 03430205 | 不锈钢焊丝 | 1Cr18Ni9Ti | kg | 0.26616 | 38.59 | 10.27 |
| 22 | 03510705 | 铁钉 | 70mm | kg | 36.40709 | 5.01 | 182.4 |
| 23 | 03511405 | 地板钉 | 40mm | kg | 2.8201 | 8.58 | 24.2 |
| 24 | 03512000 | 射钉 | | 百个 | 14.87984 | 18.01 | 267.99 |
| 25 | 03652403 | 合金钢切割锯片 | | 片 | 10.39296 | 68.6 | 712.96 |
| 26 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 42921.99772 | 0.25 | 10730.5 |
| 27 | 04010701 | 白水泥 | | kg | 3011.9794 | 0.95 | 2861.38 |
| 28 | 04030107 | 中砂 | | t | 131.69348 | 140.86 | 18550.34 |
| 29 | 04090602 | 滑石粉 | | kg | 5007.090805 | 0.54 | 2703.83 |
| 30 | 04135500 | 标准砖 | 240*115*53 | 百块 | 15.91638 | 88.4 | 1407.01 |
| 31 | 04135535 | 配砖 | 190*90*40 | m3 | 0.02912 | 525.49 | 15.3 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程



| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 041501150@1 | B06A5.0砂加气混凝土砌块 | 600*250*200 | m3 | 2.16608 | 362.43 | 785.05 |
| 33 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 3.95369 | 2200 | 8698.12 |
| 34 | 050501070@1 | 18mm厚(珍珠白)多层免漆板 | | m2 | 6.45761 | 141.95 | 916.66 |
| 35 | 050501130@1 | 9mm厚防火板 | 2440*1220*9 | m2 | 35.29735 | 23.95 | 845.37 |
| 36 | 050501130@2 | 20厚白色人造石台面 | | m2 | 1.65576 | 360 | 596.07 |
| 37 | 050501190@1 | 18厚橡木多层免漆板 | | m2 | 3.21268 | 383.28 | 1231.36 |
| 38 | 050501360@1 | 9厚橡木多层免漆板 | 2440*1220 | m2 | 4.39987 | 193.41 | 850.98 |
| 39 | 050501360@2 | 15厚橡木多层免漆板 | 2440*1220 | m2 | 17.62842 | 319.4 | 5630.52 |
| 40 | 050501360@3 | 20厚白色人造石 | | m2 | 3.68987 | 360 | 1328.35 |
| 41 | 050501360@4 | 18厚橡木多层免漆板 | 2440*1220 | m2 | 19.14202 | 383.28 | 7336.75 |
| 42 | 050501360@5 | 5厚橡木多层免漆板 | | m2 | 8.75829 | 106.47 | 932.5 |
| 43 | 050707150@1 | 12厚橡木多层免漆板 | | m2 | 75.647 | 257.29 | 19463.22 |
| 44 | 050707150@2 | 15mm厚槽孔吸音板 | | m2 | 51.678 | 119.77 | 6189.47 |
| 45 | 050707150@6 | 5厚橡木多层免漆板 | | m2 | 0.209 | 106.47 | 22.25 |
| 46 | 050921010@1 | 9mm防火板 | | m2 | 48.62718 | 23.95 | 1164.62 |
| 47 | 050921030@1 | 防火板 | δ18mm | m2 | 488.22756 | 46.13 | 22521.94 |
| 48 | 050921030@3 | 防火板 | δ9mm | m2 | 49.329 | 23.95 | 1181.43 |
| 49 | 050921030@6 | 防火板基层 | δ18mm | m2 | 29.35882 | 46.13 | 1354.32 |
| 50 | 050921030@7 | 防火板 | δ12mm | m2 | 23.6565 | 31.05 | 734.53 |
| 51 | 05250502 | 锯木屑 | | m3 | 0.35073 | 47.17 | 16.54 |
| 52 | 052505020@1 | 锯(木)屑 | | m3 | 16.9818 | 47.17 | 801.03 |
| 53 | 062507230@2 | 银镜 | 6mm | m2 | 25.515 | 97.59 | 2490.01 |
| 54 | 062507230@3 | 银镜 | 10mm | m2 | 23.6565 | 128.65 | 3043.41 |
| 55 | 066121450@2 | 300*600*8厚浅色瓷砖 | | m2 | 197.26125 | 59.15 | 11668 |
| 56 | 066121470@2 | 400*800*8厚浅色瓷砖 | | m2 | 945.7675 | 57.04 | 53946.58 |
| 57 | 066501010@1 | 8厚防滑地砖 | | m2 | 68.2482 | 66.3 | 4524.86 |
| 58 | 066501010@11 | 1200*280*8厚浅色防滑地砖踏步抽槽，8厚深色防滑地砖踏步走边 | | m2 | 156.50892 | 86.95 | 13608.45 |
| 59 | 066501010@13 | 800*800*8厚浅色防滑地砖 | | m2 | 1507.3968 | 66.3 | 99940.41 |
| 60 | 066501010@14 | 600*600*8厚浅色防滑地砖 | | m2 | 141.5862 | 58.34 | 8260.14 |
| 61 | 066501010@15 | 150*800*8厚樱桃木纹色地板砖(防滑) | | m2 | 598.9848 | 84.29 | 50488.43 |
| 62 | 066501010@2 | 8mm厚灰色PVC运动地胶(硬性防滑卷材)同质透芯，(需经阻燃 | 同质透芯 | m2 | 270.5652 | 250 | 67641.3 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程



| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 处理后燃烧性能达到B1级) | | | | | |
| 63 | 06650101@3 | 750*1500*9厚浅色防滑地砖(防滑) | | m2 | 187.7922 | 85.2 | 15999.9 |
| 64 | 06650101@8 | 800*800*8厚浅色地砖(防滑) | | m2 | 179.0712 | 66.3 | 11872.42 |
| 65 | 07112130@2 | 20厚深色大理石(光面)(防滑等级Ad、Aw级) | | m2 | 58.4358 | 330 | 19283.81 |
| 66 | 07112130@3 | 20厚深色大理石窗台板 磨双边 | | m2 | 12.7296 | 330 | 4200.77 |
| 67 | 07112130@4 | 20厚深色大理石(倒圆角) | | m2 | 3.3252 | 330 | 1097.32 |
| 68 | 07112130@5 | 20厚白色人造石 | | m2 | 73.311 | 360 | 26391.96 |
| 69 | 07112130@6 | 10厚FC板基层 | | m2 | 73.311 | 39.92 | 2926.58 |
| 70 | 07112130@7 | 12厚白色人造石挡水板 | | m2 | 1.2648 | 133.08 | 168.32 |
| 71 | 07112130@8 | 20厚白色人造大理石窗台板 磨双边 | | m2 | 64.1478 | 360 | 23093.21 |
| 72 | 07410302@1 | 18厚成品实木复合地板 | | m2 | 18.6585 | 90 | 1679.27 |
| 73 | 07530111@1 | 米白色600*600*35全钢龙骨防静电专用架空地砖(成品) | | m2 | 27.0402 | 280 | 7571.26 |
| 74 | 08010200@2 | 纸面石膏板 | 9.5厚 | m2 | 315.49226 | 10.65 | 3359.99 |
| 75 | 08010200@3 | 5厚纤维水泥板 | | m2 | 7.843 | 27.5 | 215.68 |
| 76 | 08010200@4 | 纸面石膏板 | 9.5mm | m2 | 57.442 | 10.65 | 611.76 |
| 77 | 08010211@4 | 9.5厚纸面石膏板 | | m2 | 2135.62668 | 10.65 | 22744.42 |
| 78 | 08050501@5 | 白色铝扣板吊顶 | 600*600*0.6 | m2 | 57.6765 | 79.85 | 4605.47 |
| 79 | 08050501@6 | 白色铝扣板吊顶 | 600*600*1.2 | m2 | 411.1905 | 124.21 | 51073.97 |
| 80 | 08070111@1 | 岩棉吸音板30厚 | | m2 | 163.17 | 20.41 | 3330.3 |
| 81 | 08230105 | 玻璃纤维网格布 | | m2 | 1226.665 | 1.77 | 2171.2 |
| 82 | 08310113 | 轻钢龙骨(大) | 50*15*1.2 | m | 3128.46694 | 5.57 | 17425.56 |
| 83 | 08310122 | 轻钢龙骨(中) | 50*20*0.5 | m | 4817.54899 | 3.43 | 16524.19 |
| 84 | 08330107 | 大龙骨垂直吊件(轻钢) | 45 | 只 | 3630.562 | 0.43 | 1561.14 |
| 85 | 08330111 | 中龙骨垂直吊件 | | 只 | 5699.4476 | 0.39 | 2222.78 |
| 86 | 08330300 | 轻钢龙骨主接件 | | 只 | 925.235 | 0.45 | 416.36 |
| 87 | 08330301 | 轻钢龙骨次接件 | | 只 | 1665.423 | 0.53 | 882.67 |
| 88 | 08330305 | 铝合金T型龙骨次接件 | | 只 | 133.962 | 0.64 | 85.74 |
| 89 | 08330307 | 铝合金T型龙骨主接件 | | 只 | 267.924 | 0.94 | 251.85 |
| 90 | 08330308 | 铝合金T型龙骨平面连接件 | | 只 | 267.924 | 0.43 | 115.21 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程



| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 08330310 | 中龙骨平面连接件 | | 只 | 17949.559 | 0.43 | 7718.31 |
| 92 | 08330500 | 中龙骨横撑 | | m | 4739.053677 | 3 | 14217.16 |
| 93 | 08330709 | 铝合金T型龙骨挂件 | | 个 | 2054.084 | 0.51 | 1047.58 |
| 94 | 08350201 | 铝合金T型主龙骨 | | m | 856.01718 | 4.72 | 4040.4 |
| 95 | 08450243@1 | 成品卫生间隔断-20mm厚抗倍特板 | | 间 | 10.1 | 1091.27 | 11021.83 |
| 96 | 08450243@2 | 成品淋浴室隔断-15mm厚抗倍特防水板 | | 间 | 11.01153 | 842.85 | 9281.07 |
| 97 | 08450302@1 | 全玻塑钢隔断(成品) | 12厚钢化磨砂玻璃 | m2 | 18.7374 | 425.86 | 7979.51 |
| 98 | 08450400@2 | 15mm透明亚克力隔板 | | m2 | 0.6936 | 620.16 | 430.14 |
| 99 | 09010103@2 | 橡木成品套装门 | | m2 | 61.9938 | 931.57 | 57751.56 |
| 100 | 09010103@3 | 橡木成品套装门（带观察窗） | | m2 | 5.7772 | 1286.46 | 7432.14 |
| 101 | 09010103@4 | 橡木成品套装门（带百叶排气口） | | m2 | 17.9982 | 993.68 | 17884.45 |
| 102 | 09010103@5 | 橡木成品套装门(带不锈钢护板) | | m2 | 9.7768 | 1153.37 | 11276.27 |
| 103 | 09010103@6 | 橡木成品套装门(带门楣) | | m2 | 6.666 | 1020.29 | 6801.25 |
| 104 | 09410503@1 | 成品活动防水门帘,折叠仿亚麻肌理 | | m2 | 16.4428 | 75.41 | 1239.95 |
| 105 | 09491104 | 铝合金轨道 | | m | 3.23161 | 23.12 | 74.71 |
| 106 | 09491108 | 下滑轨 | | m | 3.23161 | 15.44 | 49.9 |
| 107 | 09492304 | 合页 | 40mm | 只 | 60.3304 | 3 | 180.99 |
| 108 | 09492706 | 木拉手 | | 套 | 30.16 | 1.72 | 51.88 |
| 109 | 10011708@2 | 成品压条 | 10*30实木线条橡木免漆板 | m | 120.0096 | 70.98 | 8518.28 |
| 110 | 10013305@1 | 40mm实木线条(橡木色) | 20*40 | m | 16.7511 | 79.85 | 1337.58 |
| 111 | 10130706@1 | 1.0厚深灰色哑光不锈钢踢脚线，高度60mm | δ1mm | m2 | 81.0453 | 248.42 | 20133.27 |
| 112 | 10130906@1 | 100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线 | | m | 409.185 | 22.18 | 9075.72 |
| 113 | 10230318@1 | 不锈钢纸盒 | | 副 | 14.14 | 70.98 | 1003.66 |
| 114 | 10230906 | 不锈钢盖 | Φ63 | 只 | 24.6198 | 4.29 | 105.62 |
| 115 | 11010304@2 | 无机涂料 | | kg | 3272.247787 | 17.74 | 58049.68 |
| 116 | 11010304@3 | 无机防霉涂料 | | kg | 352.38236 | 19.52 | 6878.5 |
| 117 | 11010304@4 | 乳胶漆 | | kg | 837.91888 | 8.87 | 7432.34 |
| 118 | 11010304@5 | 无机防霉涂料 | | kg | 5.95696 | 19.52 | 116.28 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程



| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 11010304@6 | 防霉涂料 | | kg | 37.01685 | 19.52 | 722.57 |
| 120 | 11010304@7 | 防霉涂料 | | kg | 13.54738 | 19.52 | 264.44 |
| 121 | 11030303 | 防锈漆 | | kg | 12.98413 | 12.46 | 161.78 |
| 122 | 11030304 | 红丹防锈漆 | | kg | 45.6782 | 12.46 | 569.15 |
| 123 | 11030505 | 防火涂料 | X-60(饰面) | kg | 58.28766 | 15.97 | 930.85 |
| 124 | 11030740 | 聚合物水泥防水涂料 | JS-II型 | kg | 71.31 | 6.86 | 489.19 |
| 125 | 11111715 | 酚醛清漆 | | kg | 7.60728 | 12.73 | 96.84 |
| 126 | 11111718 | 酚醛无光调和漆(底漆) | | kg | 18.75588 | 14.45 | 271.02 |
| 127 | 11112503 | 调和漆 | | kg | 18.75588 | 14.45 | 271.02 |
| 128 | 11430327 | 大白粉 | | kg | 5007.09085 | 0.35 | 1752.48 |
| 129 | 11590914 | 硅酮密封胶 | | L | 0.93725 | 68.6 | 64.3 |
| 130 | 11591102 | 玻璃胶 | | L | 10.90669 | 34.3 | 374.1 |
| 131 | 12030107 | 油漆溶剂油 | | kg | 19.46641 | 12.01 | 233.79 |
| 132 | 12060334 | 防腐油 | | kg | 36.29612 | 5.15 | 186.93 |
| 133 | 12333521 | 催干剂 | | kg | 1.54746 | 15.09 | 23.35 |
| 134 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 19.81215 | 2.83 | 56.07 |
| 135 | 12370310 | 氩气 | | m3 | 0.75412 | 7.81 | 5.89 |
| 136 | 12370336 | 乙炔气 | | m3 | 3.96243 | 14.05 | 55.67 |
| 137 | 12410108 | 粘结剂 | YJ-III | kg | 37.21942 | 9.86 | 366.98 |
| 138 | 12410163 | 干粉型粘结剂 | | kg | 4917.45 | 4.29 | 21095.86 |
| 139 | 12410703 | 羧甲基纤维素 | | kg | 342.27019 | 2.14 | 732.46 |
| 140 | 12413518 | 901胶 | | kg | 1488.706477 | 2.14 | 3185.83 |
| 141 | 12413535 | 万能胶 | | kg | 64.60674 | 17.15 | 1108.01 |
| 142 | 12413544 | 聚醋酸乙烯乳液 | | kg | 51.89496 | 4.29 | 222.63 |
| 143 | 12430342 | 自粘胶带 | | m | 2329.5882 | 0.13 | 302.85 |
| 144 | 13070105@1 | 玻璃纤维吸音棉，容重80kg/m3 | 厚30mm | m2 | 49.329 | 11.15 | 550.02 |
| 145 | 14040915@1 | 不锈钢管 | Φ40*2 | m | 23.5108 | 23.46 | 551.56 |
| 146 | 17310706 | 双螺母双垫片 | Φ8 | 副 | 3045.835266 | 0.51 | 1553.38 |
| 147 | 18553525@1 | 15mm厚抗倍特防水板 | | m2 | 4.848 | 159.7 | 774.23 |
| 148 | 18553525@2 | 小便斗隔断-20mm厚抗倍特板 | | m2 | 4.848 | 204.06 | 989.28 |
| 149 | 31010707 | 密封油膏 | | kg | 15.98737 | 5.57 | 89.05 |
| 150 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 41.36042 | 6.16 | 254.78 |
| 151 | 31150101 | 水 | | m3 | 105.0192 | 4.57 | 479.94 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站室内装饰工程



| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2 | | |
| 152 | 31150101_SJ | 水 | | m3 | 6.79996 | 4.57 | 31.08 |
| 153 | 32090101 | 周转木材 | | m3 | 0.82615 | 2200 | 1817.53 |
| 154 | 32392505 | 四轮轴承滑车 | | 个 | 11.30713 | 4.29 | 48.51 |
| 155 | 80010104_GB@2 | 预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M5) | | t | 0.3332 | 315.85 | 105.24 |
| 156 | 80010124_GB@2 | 预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5) | | t | 13.74139 | 372.63 | 5120.45 |
| 157 | 80010125_GB@2 | 预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3) | | t | 2.19444 | 345.13 | 757.37 |
| 158 | 80050104_GB@1 | 预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5) | | t | 0.97838 | 315.85 | 309.02 |
| 159 | 80050125_GB@1 | 预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6) | | t | 13.02852 | 315.85 | 4115.06 |
| 160 | 80050125_GB@2 | 预拌砂浆DSM5.0[地面干拌](混合砂浆 比例 1:1:6) | | t | 1.36395 | 315.85 | 430.8 |
| 161 | 80070306_GB@2 | 预拌砂浆DSM20[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2.5) | | t | 1.31657 | 333.59 | 439.19 |
| 162 | 80110303_GB@2 | 预拌砂浆[抹灰干拌](素水泥浆) | | t | 1.95155 | 323.01 | 630.37 |
| 163 | 80110303_GB@4 | 预拌砂浆[地面干拌](素水泥浆) | | t | 1.99754 | 323.01 | 645.23 |
| 164 | 80110313_GB@2 | 预拌砂浆[抹灰干拌](901胶素水泥浆) | | t | 0.02798 | 323.01 | 9.04 |
| 165 | 80110313_GB@5 | 预拌砂浆[地面干拌](901胶素水泥浆) | | t | 3.41979 | 323.01 | 1104.63 |
| 166 | BCCLF0@1 | 成品双扶手折叠凳 | | 个 | 1 | 468 | 468 |
| 167 | BCCLF0@2 | 成品304不锈钢三角篮单层 | | 个 | 10 | 52 | 520 |
| 168 | C00041 | 其它材料费 | | 元 | 6338.20733 | 0.86 | 5450.86 |
| 169 | 补充材料002@1 | 窗台距室内地坪高度1.5m以下内贴磨砂透光膜 | | m2 | 15.72 | 87.3098 | 1372.51 |
| 170 | 补充材料003@1 | 护墙防撞，构造做法参图集17J927-1/3-11，成品橡胶防撞护角 | | 个 | 112 | 20 | 2240 |
| 171 | 补充材料003@2 | 玻璃窗内贴磨砂透光膜 | | m2 | 7.95 | 87.3098 | 694.11 |
| 172 | YB80210105 | C20砼16mm32.5坍落度35~50mm(泵送) | 细石 | m3 | 0.02218 | 457.55 | 10.15 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：1,773,876.77

（大写）：壹佰柒拾柒万叁仟捌佰柒拾陆元柒角柒分

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招 标 人： | 宜兴市公共建筑建设管理中心<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 青岛瑞信诚达项目管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代理人或其授权人： | 陆任科<br>（签字或盖章） | 法定代理人或其授权人： | 付秋香<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人： | 孙兆龙、崔业升<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人： | 王彦宏<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2026-01-21 | 复核时间： | 2026-01-21 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 1530279.44 | |
| 1.1 | 人工费 | 319258.04 | |
| 1.2 | 材料费 | 960635.54 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 41269.87 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 155030.24 | |
| 1.5 | 利润 | 54085.76 | |
| 2 | 措施项目 | 50958.29 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 50958.29 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 29381.36 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 4 | 规费 | 46172.15 | — |
| 5 | 税金 | 146466.89 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 1,773,876.77 | 0 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 幕墙工程 | | | | | 1530279.44 | |
| 1 | 010807001001 | 金属窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金窗（含悬窗、电动窗、消防救援窗）<br>2.附框:16*24*2mm节铝合金附框<br>3.框、扇材质:断热铝合金隔热型材，室外可视部分为氟碳喷涂处理,室内可视部分采用粉末喷涂处理<br>4.玻璃品种、厚度:6Low-E+9Ar+6+9Ar+6(暖边)<br>5.离地1300-1500处设电动开启装置，开启角度>70°<br>6、其他:开启窗扇内衬不锈钢防虫网<br>7、含五金配件等，详见设计说明、图纸及相关节点详图 | m2 | 58.62 | 948.77 | 55616.9 | |
| 2 | 010802001001 | 金属门 | 成品自动平开门<br>1、门代号：成品自动平开门<br>2、框、扇材质:断热铝合金隔热型材，室外可视部分为氟碳喷涂处理,室内可视部分采用粉末喷涂处理<br>3、玻璃品种、厚度:6Low-E+9Ar+6+9Ar+6(暖边)<br>4、贴防撞警示条<br>6、含电机，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式及窗框防腐防锈方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | m2 | 19.2 | 2325.36 | 44646.91 | |
| 本页小计 | | | | | | | 100263.81 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011209002001 | 玻璃幕墙（消防站） | 带骨架幕墙<br>1、部位:外墙面<br>2、面层材料:6Low-E+9Ar+6+9Ar+6(暖边)<br>3、玻璃幕墙固定方式:吊挂式<br>4、嵌缝、塞口材料种类:结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶<br>5.其他:本清单按展开面积计算，不含钢骨架的材料制作安装，具体做法详见设计图纸 | m2 | 532.93 | 650.84 | 346852.16 | |
| 4 | 011209001003 | 铝板 | 1.部位：玻璃幕墙位置<br>2.玻璃内侧衬1.5厚浅色铝单板，保温棉采用燃烧性能为A级的岩棉,40mm厚，容重不小于80kg/m3<br>3.其他:本清单按展开面积计算，不含钢骨架的材料制作安装，具体做法详见设计图纸 | m2 | 266.47 | 319.96 | 85259.74 | |
| 5 | 011209001001 | 铝板装饰 | 1.部位：外墙挑出底部，具体位置详见图纸<br>2.面层：2.5mm厚铝单板<br>3.固定方式:干挂<br>4、嵌缝、塞口材料种类:结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶<br>5、其他:本清单按展开面积计算，不含钢骨架的材料制作安装，具体做法详见设计图纸 | m2 | 681.43 | 425.95 | 290255.11 | |
| 本页小计 | | | | | | | 722367.01 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011209001002 | 铝板雨棚 | 1、部位:铝板雨蓬<br>2、面层材料:2.5mm厚铝单板,铝单板表面为氟碳喷漆(三涂)处理,平均涂层厚度不小于40μm<br>3、面层固定方式:铝合金挂件<br>4、嵌缝、塞口材料种类:结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶<br>5、其他:本清单按展开面积计算，不含钢骨架的材料制作安装，具体做法详见设计图纸（综合考虑天沟） | m2 | 616.84 | 425.95 | 262743 | |
| 7 | 011207001001 | 防火隔离层 | 1、部位:竖向防火封堵<br>2、基层材料种类、规格:200mm防火岩棉（A级的岩棉,容重不小于100kg/m3,熔点不小于1000℃）<br>3、面层材料品种、规格、颜色:1.5mm镀锌钢板,防火密封胶收缝<br>4、详见图纸 | m | 642.9 | 79.69 | 51232.7 | |
| 8 | 011207001002 | 幕墙与建筑物的封边 顶端、侧边 | 1、部位:排水板<br>2、面层材料品种、规格、颜色:2.5mm铝单板<br>3、详见图纸 | m2 | 75.5 | 294.68 | 22248.34 | |
| 9 | 011207001003 | 幕墙与建筑物的封边 顶端、侧边 | 1、部位:排水板<br>2、面层材料品种、规格、颜色:1.5mm铝单板<br>3、详见图纸 | m2 | 40.64 | 215.93 | 8775.4 | |
| 本页小计 | | | | | | | 344999.44 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 011204004001 | 干挂钢骨架 | 1、部位:铝合金方管钢骨架<br>2、骨架种类、规格:140*65*3mm钢管、65*65*2.5mm钢管<br>3、防锈漆品种遍数:室外可视部分为氟碳喷涂处理,局部膜层厚度t≥34μm,平均膜层厚度t≥40μm,室内可视部分采用粉末喷涂处理,最小局部膜层厚度120μm≥t≥40μm | t | 5.03 | 42273.48 | 212635.6 | |
| 11 | 011204004002 | 干挂钢骨架 | 1、部位:镀锌方管钢骨架<br>2、骨架种类、规格:50*50*5镀锌方管、40*40*3镀锌方管、L80*50*5镀锌角码 | t | 7.95 | 9471.64 | 75299.54 | |
| 12 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件（后置埋件）<br>1、钢材种类:Q235B钢板,表面热镀锌,具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图 | t | 0.571 | 17874.45 | 10206.31 | |
| 13 | 011303001001 | 采光天棚 | 1.面层：8高透光Low-E+12氩气+6透明+0.76PVB+6透明(夹胶在下侧)<br>2.铝合金副框<br>3.嵌缝、塞口材料种类:结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶<br>4.计量规则：按设计图示尺寸框外围面积计算<br>5.具体做法详见设计图纸 | m2 | 66.33 | 664.1 | 44049.75 | |
| 14 | 011204004003 | 钢骨架 | 1、部位:方管钢骨架<br>2、骨架种类、规格:100*60*5方管、60*60*5方管，表面氟碳喷涂(深灰色) | t | 1.3 | 11633.69 | 15123.8 | |
| 15 | 01B001 | 护门板 | 1.2厚不锈钢护门板 | m2 | 2.68 | 275.72 | 738.93 | |
| 本页小计 | | | | | | | 358053.93 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030409003001 | 避雷引下线 | 避雷<br>1、名称:防雷<br>2、材质:符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》和《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214的要求。 | 项 | 1 | 4595.25 | 4595.25 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 1530279.44 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 4595.25 | |
| 合　计 | | | | | | | 1530279.44 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | 29381.36 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.7 | 26014.75 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.22 | 3366.61 | | | |
| 2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.3 | 19893.63 | | | |
| 10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.03 | 459.08 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.08 | 1224.22 | | | |
| 14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 50958.29 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | 46172.15 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1581237.73 | 2.4 | 37949.71 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1581237.73 | 0.42 | 6641.2 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1581237.73 | 0.1 | 1581.24 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 1627409.88 | 9 | 146466.89 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 192639.04 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01270100@1 | 镀锌方管 | | t | 8.3475 | 3868.24 | 32290.13 |
| 2 | 01270100@2 | 铝合金方管 | | t | 5.2815 | 26616.35 | 140574.25 |
| 3 | 01270100@3 | 镀锌钢板 | | t | 0.59955 | 3637.57 | 2180.91 |
| 4 | 01270100@4 | 方管 | | t | 1.365 | 3247.19 | 4432.41 |
| 5 | 01290430 | 热镀锌钢板 | δ1.5 Q235B | m2 | 370.9533 | 42.83 | 15887.93 |
| 6 | 01290430@1 | 1.5厚浅色铝单板 | | m2 | 279.7935 | 170 | 47564.9 |
| 7 | 01291714@1 | 2.5mm铝单板 | | m2 | 79.275 | 245 | 19422.38 |
| 8 | 01291714@2 | 1.5mm铝单板 | | m2 | 42.672 | 170 | 7254.24 |
| 9 | 02030103 | 橡胶条 | b=7.9 | m | 265.32 | 3.43 | 910.05 |
| 10 | 02110301@2 | 岩棉 | 40mm | m3 | 6.92822 | 479.09 | 3319.24 |
| 11 | 03031206 | 自攻螺钉 | M4*15 | 十个 | 208.6148 | 0.26 | 54.24 |
| 12 | 03031222 | 自攻螺钉 | M5*25~30 | 十个 | 2921.1075 | 0.48 | 1402.13 |
| 13 | 03031613 | 不锈钢螺钉 | M6*20 | 十个 | 785.0306 | 0.69 | 541.67 |
| 14 | 03032113 | 塑料胀管螺钉 | | 套 | 1023.66 | 0.09 | 92.13 |
| 15 | 03050705 | 不锈钢螺栓 | M12*35 | 套 | 329.593 | 1.63 | 537.24 |
| 16 | 03050708 | 不锈钢螺栓 | M12*110 | 套 | 1724.88152 | 1.96 | 3380.77 |
| 17 | 03050806 | 带母不锈钢螺栓 | M12*45 | 套 | 1724.88152 | 1.97 | 3398.02 |
| 18 | 03052131 | 不锈钢对拉螺栓 | M6*100 | 套 | 1886.47048 | 0.94 | 1773.28 |
| 19 | 03052135 | 不锈钢对拉螺栓 | M14*120 | 套 | 329.593 | 2.23 | 734.99 |
| 20 | 03070114 | 膨胀螺栓 | M8*80 | 套 | 1060.64 | 0.51 | 540.93 |
| 21 | 03070132 | 膨胀螺栓 | M12*110 | 套 | 2541.84 | 0.86 | 2185.98 |
| 22 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 329.398 | 5.02 | 1653.58 |
| 23 | 03510911 | 塑料保温螺钉 | | 套 | 1865.29 | 1.46 | 2723.32 |
| 24 | 03633307 | 合金钢钻头 | Φ20 | 根 | 20.51819 | 13.03 | 267.35 |
| 25 | 061101161@1 | 玻璃(成品) | 6Low-E+9Ar+6+9Ar+6(暖边) | m2 | 45.2811 | 248.42 | 11248.73 |
| 26 | 061102210@3 | 中空-幕墙 | 6Low-E+9Ar+6+9Ar+6(暖边) | m2 | 548.9179 | 248.42 | 136362.18 |
| 27 | 061102210@5 | 中空 | 8高透光Low-E+12氩气+6透明+0.76PVB+6透明(夹胶在下侧) | m2 | 68.3199 | 354.88 | 24245.37 |
| 28 | 08052120@4 | 铝单板 | 2.5mm | m2 | 695.0586 | 245 | 170289.36 |
| 29 | 08052120@5 | 铝单板 | 2.5mm氟碳喷漆 | m2 | 629.1768 | 245 | 154148.32 |
| 30 | 09090813@2 | 成品自动平开门 | 6Low-E+9Ar+6+9Ar+6(暖边) | m2 | 18.624 | 2262.39 | 42134.75 |
| 31 | 09492739@1 | 上悬窗五金配件 | | 套 | 38 | 80.74 | 3068.12 |
| 32 | 09493507@1 | 电动窗电动装置 | | 套 | 4.04 | 514.58 | 2078.9 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-消防站幕墙工程　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 09493560 | 镀锌铁脚 | | 个 | 511.83 | 1.46 | 747.27 |
| 34 | 11030303 | 防锈漆 | | kg | 67.78382 | 12.46 | 844.59 |
| 35 | 11030309 | 环氧铁红防锈底漆 | | kg | 197.85 | 21.44 | 4241.9 |
| 36 | 11030310 | 环氧云铁防锈漆 | | kg | 164.875 | 24.01 | 3958.65 |
| 37 | 11060306 | 聚氨酯氟碳面漆 | | kg | 329.75 | 44.75 | 14756.31 |
| 38 | 11450503 | 稀释剂 | | kg | 211.04 | 12.01 | 2534.59 |
| 39 | 11590914 | 硅酮密封胶 | | L | 557.9572 | 68.6 | 38275.86 |
| 40 | 11591102 | 玻璃胶 | | L | 80.3481 | 34.3 | 2755.94 |
| 41 | 11610711 | 密封胶条 | | m | 426.7938 | 1.72 | 734.09 |
| 42 | 11610722 | 幕墙双面不干胶条 | 8*16 | m | 2184.90196 | 2.14 | 4675.69 |
| 43 | 12030107 | 油漆溶剂油 | | kg | 6.99715 | 12.01 | 84.04 |
| 44 | 12330309 | 专用界面剂 | | kg | 21.3176 | 18.52 | 394.8 |
| 45 | 12333551 | PU发泡剂 | | L | 17.54813 | 25.73 | 451.51 |
| 46 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 239.0385 | 2.83 | 676.48 |
| 47 | 12370336 | 乙炔气 | | m3 | 53.6319 | 14.05 | 753.53 |
| 48 | 12410121 | 专用粘结剂 | | kg | 1065.88 | 2.74 | 2920.51 |
| 49 | 12410306 | 幕墙结构胶 | | L | 143.62464 | 102.91 | 14780.41 |
| 50 | 13030322 | 防火岩棉 | | m3 | 16.7154 | 479.09 | 8008.18 |
| 51 | 13121504 | 泡沫条 | | m | 4523.36168 | 1.29 | 5835.14 |
| 52 | 80090311 | 聚合物砂浆 | | kg | 1065.88 | 1.12 | 1193.79 |
| 53 | 80152515 | 防火胶泥 | | kg | 321.45 | 3.86 | 1240.8 |
| 54 | C00041 | 其它材料费 | | 元 | 2463.771211 | 0.86 | 2118.84 |
| 55 | 补充材料004 | 16*24*2mm节铝合金附框 | | m | 177.61 | 11.0286 | 1958.79 |
| 56 | 补充材料004@1 | 开启窗扇内衬不锈钢防虫网 | | m2 | 34.62 | 32.1668 | 1113.61 |
| 57 | 补充材料004@2 | 断桥隔热铝合金型材 | | kg | 775.97 | 3.0329 | 2353.44 |
| 58 | 补充材料004@3 | 避雷 | | 项 | 1 | 4595.2509 | 4595.25 |
| 59 | 补充材料004@4 | 16*24*2mm节铝合金副框 | | m | 108.5 | 11.0286 | 1196.6 |
| 60 | 补充材料006@1 | 1.2厚不锈钢护门板 | | m2 | 2.68 | 275.7151 | 738.92 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：864,467.52

（大写）：捌拾陆万肆仟肆佰陆拾柒元伍角贰分

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招 标 人： | 宜兴市公共建筑建设管理中心<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 青岛瑞信诚达项目管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代理人或其授权人： | 陆任科<br>（签字或盖章） | 法定代理人或其授权人： | 付秋香<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人： | 孙兆龙、崔业升<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人： | 王彦宏<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2026-01-21 | 复核时间： | 2026-01-21 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 471788.94 | |
| 1.1 | 人工费 | 128303.62 | |
| 1.2 | 材料费 | 284870.46 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 7144.7 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 35221.34 | |
| 1.5 | 利润 | 16248.83 | |
| 2 | 措施项目 | 292782.03 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 256998.57 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 35783.46 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 24851.65 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 4 | 规费 | 28518.5 | — |
| 5 | 税金 | 71378.05 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 864,467.52 | 0 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 钢筋工程 | | | | | 114389.39 | |
| 1 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400) 带E, 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 1.06 | 5306.94 | 5625.36 | |
| 2 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB400) 带E, 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 7.19 | 4469.15 | 32133.19 | |
| 3 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 0.15 | 5321.29 | 798.19 | |
| 4 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 9 | 5391.78 | 48526.02 | |
| 5 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB400), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 2.44 | 4448.64 | 10854.68 | |
| 6 | 010516003006 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒（直螺纹），2、规格:Φ25以内(HRB400)，3、具体做法详见施工图及有关规范 | 个 | 414 | 11.21 | 4640.94 | |
| 7 | 010516004003 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、连接方式:电渣压力焊，2、规格:Φ25以内(HRB400)，3、具体做法详见施工图及有关规范 | 个 | 45 | 8.44 | 379.8 | |
| 本页小计 | | | | | | | 102958.18 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 010607005001 | 钢丝网加固 | 部位：楼梯间和人流通道的填充墙,采用钢丝网水泥砂浆面层加强,采用丝径不小于1.2mm的热镀锌电焊钢丝网；不同材料交接处 | m2 | 468.85 | 22.94 | 10755.42 | |
| 9 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋<br>1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300) ，<br>2、Φ4@100单层双向<br>3、部位:屋面 | t | 0.127 | 5321.21 | 675.79 | |
| | | 混凝土工程 | | | | | 82172.19 | |
| 10 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.59 | 544.33 | 3042.8 | |
| 11 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 16.37 | 563.34 | 9221.88 | |
| 12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、柱净高度:3.6m以内 ，<br>2、柱截面尺寸:周长2.5m以内 ，<br>3、混凝土类别:泵送商品砼 ，<br>4、混凝土强度等级:C30 | m3 | 32.01 | 654.67 | 20955.99 | |
| 13 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.44 | 619.55 | 6468.1 | |
| 14 | 010505001001 | 有梁板 | 1、板底净高:3.6m以内 ，<br>2、板厚度:200mm以内 ，<br>3、混凝土强度等级:C30,<br>4、混凝土类别:泵送商品砼 | m3 | 37.82 | 605.72 | 22908.33 | |
| 15 | 010505008005 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 6 | 61.98 | 371.88 | |
| 16 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.87 | 663.81 | 1905.13 | |
| 17 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 73.31 | 136.13 | 9979.69 | |
| 本页小计 | | | | | | | 86285.01 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 3 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.97 | 808.6 | 4018.74 | |
| 19 | 010503004001 | 圈梁-腰梁 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.78 | 629.68 | 1120.83 | |
| 20 | 010503004003 | 圈梁-导墙 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.21 | 629.68 | 2021.27 | |
| 21 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.22 | 716.13 | 157.55 | |
| | | 砌筑工程 | | | | | 34037.26 | |
| 22 | 010401001001 | 砖基础（深度1.5米内） | 1.砖品种、规格、强度等级 :MU15淤泥烧结砖<br>2.厚度:按设计<br>3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆<br>4.其他说明：基础深度自实际室外地面至砖基础底表面不超（含）1.5m部分体积 | m3 | 5.07 | 635.27 | 3220.82 | |
| 23 | 010401001002 | 砖基础（深度超1.5米） | 1.砖品种、规格、强度等级 :MU15淤泥烧结砖<br>2.厚度:按设计<br>3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆<br>4.其他说明：基础深度自实际室外地面至砖基础底表面超1.5m部分的体积 | m3 | 0.98 | 642.06 | 629.22 | |
| 24 | 010401003002 | 实心砖墙 200厚 | 1.砖品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块、强度等级A5.0,密度等级B06<br>2.墙体类型:内/外墙<br>3.填充材料种类及厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级、配合比：M5.0专用砂浆<br>5.综合考虑埋设管线时的异形砌体,墙体的顶部、底部以及门窗洞周边进行防潮及加固处理等 | m3 | 51.82 | 582.54 | 30187.22 | |
| | | 门窗工程 | | | | | 878.03 | |
| 本页小计 | | | | | | | 41355.65 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 4 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 010801004003 | 木质防火门 | 木质防火门<br>1、门代号：甲级木质防火门，M0922<br>2、洞口尺寸：900*2200mm<br>3、门框、扇材质：成品木质防火门，内填充15厚岩棉，含门套（门套为50宽成品实木门套线，颜色同门配套）<br>4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 1 | 878.03 | 878.03 | |
| | | 屋面工程 | | | | | 15001.97 | |
| 26 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:LC5.0轻集料混凝土找坡层,最薄处30 | m2 | 58.29 | 44.82 | 2612.56 | |
| 27 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 58.29 | 22.29 | 1299.28 | |
| 28 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2厚APP防水涂膜 | m2 | 72.29 | 18.69 | 1351.1 | |
| 29 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3(上)+3(下)厚SBS改性沥青卷材<br>2.防水层数:2 | m2 | 72.29 | 85.64 | 6190.92 | |
| 30 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:10厚石灰砂浆隔离层,石灰膏:砂=1:4，50厚C30细石砼,随捣随抹,<br>2.嵌缝材料种类:分格缝≤4000,20缝宽,与女儿墙间留缝宽30,嵌密封防水油膏 | m2 | 58.29 | 60.87 | 3548.11 | |
| | | 地面工程 | | | | | 17099.66 | |
| 31 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实，150厚碎石<br>2.部位:地面 | m3 | 4.08 | 342.79 | 1398.58 | |
| 本页小计 | | | | | | | 17278.58 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 5 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:预拌砼C15<br>2.部位:地面D1 | m3 | 2.72 | 524.61 | 1426.94 | |
| 33 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.素水泥浆遍数:素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>2.面层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位:地面D1、楼面L1 | m2 | 90.24 | 30.42 | 2745.1 | |
| 34 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1.基层：素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>2.面层：30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位：楼梯面层<br>4.计算方式：按照楼梯部分水平投影面积计算 | m2 | 73.31 | 139.62 | 10235.54 | |
| 35 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆，5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道，6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹面压实赶平，1厚建筑胶水泥(掺色)面层(三遍做法) | m | 134.18 | 9.64 | 1293.5 | |
| | | 内墙工程 | | | | | 38666.06 | |
| 36 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道，15厚1:2.5水泥砂浆拉毛，墙体用密度不小于300g/m2复合耐碱玻纤网格布满帖<br>3.部位:内墙NQ1 | m2 | 468.85 | 47.9 | 22457.92 | |
| 37 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面<br>2.腻子种类:专用内墙腻子两遍批平一遍压光<br>3.刮腻子遍数:3<br>4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机防霉涂料<br>5.部位:内墙NQ1 | m2 | 468.85 | 34.57 | 16208.14 | |
| | | 外墙工程 | | | | | 122457.66 | |
| 本页小计 | | | | | | | 54367.14 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 6 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂 1 道，9 厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平<br>3.面层厚度、砂浆配合比:5 厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)<br>4.部位:外墙WQ1、WQ2 | m2 | 620.76 | 46.9 | 29113.64 | |
| 39 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5 厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位:外墙WQ1、WQ2 | m2 | 620.76 | 18.04 | 11198.51 | |
| 40 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:墙体<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层,锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体<br>3.部位:外墙WQ1 | m2 | 435.56 | 26.16 | 11394.25 | |
| 41 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:墙体-首层<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布),锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体<br>3.部位:外墙WQ1 | m2 | 40.88 | 30.34 | 1240.3 | |
| 42 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面<br>2.腻子种类:刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层，刮涂第二遍耐水腻子<br>3.刮腻子遍数:2<br>4.油漆品种、刷漆遍数:水泥灰水包砂多彩真石漆<br>5.部位:外墙WQ1 | m2 | 476.44 | 104.04 | 49568.82 | |
| 本页小计 | | | | | | | 102515.52 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 7 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙<br>2.基层厚度、砂浆配合比：6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面扫毛或划出纹道<br>3.面层厚度、砂浆配合比：5厚胶粘剂贴外墙饰面砖酒红色劈开砖(240*60*12mm),在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道，DTG 水泥砂浆勾缝<br>4.部位:外墙WQ2 | m2 | 144.32 | 138.18 | 19942.14 | |
| | | 天棚工程 | | | | | 7124.57 | |
| 44 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:天棚<br>2.喷刷涂料部位:DP1<br>3.腻子种类:梁侧面、底面界面剂一道，腻子刮白二道<br>4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉涂料 | m2 | 192.4 | 37.03 | 7124.57 | |
| | | 栏杆工程 | | | | | 11756.73 | |
| 45 | 011503001001 | 防护栏杆 | 1.规格参数：1200净高防护栏杆,水平荷载大于1.0KN/M<br>2.做法：参22J403-1-PB33 | m | 23.07 | 327.37 | 7552.43 | |
| 46 | 011503002001 | 楼梯扶手 | 1.规格参数：900净高靠墙扶手<br>2.做法：参22J403-1-2/5-3 | m | 11.89 | 353.6 | 4204.3 | |
| | | 其他工程 | | | | | 28205.42 | |
| 本页小计 | | | | | | | 38823.44 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 8 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 010606013001 | 金属构件 | 1.构件类型:综合考虑<br>2.钢材品种、规格:Q345B<br>3.螺栓种类:综合考虑<br>4.除锈方式：除锈，刷防锈漆<br>5.除锈等级：按设计<br>6.综合考虑探伤等各种检测<br>7.包含基础、支座在内的钢构件制作、预埋、安装施工等 | t | 1.311 | 9098.82 | 11928.55 | |
| 48 | 01B001 | 成品折叠式训练挂钩及安装 | 1.规格、样式、材质:满足设计及建设单位要求;<br>2.内容:包含成品折叠式训练挂钩及安装所需一切费用;<br>3.计算规则:按照数量，以个数计算 | 个 | 10 | 183.81 | 1838.1 | |
| 49 | 011104002001 | 实木踏板 | 1.规格、样式、材质:满足设计及建设单位要求<br>2.安装位置：按设计 | m2 | 4.8 | 965.5 | 4634.4 | |
| 50 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1.规格、样式、材质:满足设计及建设单位要求<br>2.安装位置：按设计 | m | 24.75 | 9.31 | 230.42 | |
| 51 | 011404013001 | 清漆 | 1.封闭底漆、满刮腻子<br>2.刷油色<br>3.刷底油一度<br>4.磨光出亮、清漆三遍 | m2 | 26.28 | 60.74 | 1596.25 | |
| 52 | 011405001001 | 调和漆 | 1.刮腻子、磨光<br>2.调和漆二度 | m2 | 16.67 | 12.27 | 204.54 | |
| 53 | 010507001001 | 散水 | 1.面层厚度:详12J003 A1/1A | m2 | 15.48 | 113.98 | 1764.41 | |
| 54 | 010512008001 | 屋面检修口盖板 | 1.规格：800X800mm检修口盖板<br>2.做法:详05S804,174页B300 | 套 | 1 | 735.24 | 735.24 | |
| 本页小计 | | | | | | | 22931.91 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 9 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 01B002 | 成品训练滑竿 | 1.规格、样式、材质：直径100不锈钢、壁厚2.5，内套直径95钢管、壁厚3.0；<br>2.内容:包含成品训练滑竿材料及安装所需一切费用；<br>3.计算规则:按照长度，以m计算 | m | 13.95 | 367.62 | 5128.3 | |
| 56 | 01B003 | 成品弹性垫子 | 1.规格、样式、材质:满足设计及建设单位要求；<br>2.内容:包含成品垫子及安装所需一切费用；<br>3.计算规则:按照面积，以$m^2$计算 | m2 | 0.79 | 183.81 | 145.21 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 471788.94 | |
| | | 措施项目 | | | | | 256998.57 | |
| 57 | 011702001001 | 垫层 模板 | | m2 | 8.89 | 93.78 | 833.7 | |
| 58 | 011702001003 | 独立基础 模板 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 14.48 | 79.76 | 1154.92 | |
| 59 | 011702002001 | 矩形柱 模板 | | m2 | 239.49 | 81.34 | 19480.12 | |
| 60 | 011702014002 | 有梁板 模板 | | m2 | 301.88 | 81.29 | 24539.83 | |
| 61 | 011702006001 | 矩形梁 模板 | | m2 | 98 | 99.12 | 9713.76 | |
| 62 | 011702024001 | 楼梯 模板 | | m2 | 73.31 | 213.62 | 15660.48 | |
| 63 | 011702003001 | 构造柱 模板 | | m2 | 65.22 | 100.08 | 6527.22 | |
| 64 | 011702008001 | 圈梁 模板 | | m2 | 15.37 | 73.95 | 1136.61 | |
| 65 | 011702009001 | 过梁 模板 | | m2 | 4.75 | 97.8 | 464.55 | |
| 66 | 011702014001 | 混凝土反坎 模板 | | m2 | 32.12 | 73.05 | 2346.37 | |
| 67 | 011702011001 | 直形墙 模板 | | m2 | 40.72 | 57.68 | 2348.73 | |
| 68 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 模板 | | m2 | 3.08 | 115.89 | 356.94 | |
| 69 | 011701001001 | 综合脚手架 | 檐高在12m以 | m2 | 217.35 | 32.26 | 7011.71 | |
| 70 | 011701001002 | 综合脚手架 脚手架材料增加费 | | m2 | 37.35 | 11.67 | 435.87 | |
| 71 | 011704001001 | 超高施工增加 | | m2 | 31.05 | 41.29 | 1282.05 | |
| 72 | 011704001002 | 超高施工增加-每增高1m的层高超高费 | | m2 | 31.5 | 8.25 | 259.88 | |
| 73 | 011703001001 | 垂直运输 | 现浇框架檐高＜40m,7~13层 | 天 | 212 | 769.66 | 163167.92 | |
| 本页小计 | | | | | | | 261994.17 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 10 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 011701003001 | 3.60m内抹灰脚手架 | | m2 | 617.57 | 0.45 | 277.91 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 256998.57 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | 24851.65 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 3.1 | 22592.41 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.31 | 2259.24 | | | |
| 2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.3 | 9474.24 | | | |
| 10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.05 | 364.39 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.15 | 1093.18 | | | |
| 14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 35783.46 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | 28518.5 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 764570.97 | 3.2 | 24466.27 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 764570.97 | 0.53 | 4052.23 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 764570.97 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 793089.47 | 9 | 71378.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 99896.55 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　第 1 页　共 4 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010100@26 | 钢筋 | 综合 | t | 0.0045 | 3159.06 | 14.22 |
| 2 | 01010100@30 | 钢筋 | HRB400 直径 Φ12mm 以内-带E | t | 1.0812 | 3286.68 | 3553.56 |
| 3 | 01010100@32 | 钢筋 | HRB400 直径 Φ25mm 以内-带E | t | 7.3338 | 3179.17 | 23315.4 |
| 4 | 01010100@34 | 钢筋 | HRB400 直径 Φ12mm 以内 | t | 9.18 | 3369.85 | 30935.22 |
| 5 | 01010100@35 | 钢筋 | HRB400 直径 Φ25mm 以内 | t | 2.4888 | 3159.06 | 7862.27 |
| 6 | 01010100@39 | 钢筋 | HPB300 直径 Φ12mm 以内 | t | 0.28254 | 3300.72 | 932.59 |
| 7 | 01130145 | 扁钢 | -40*4~60*4 | kg | 23.5422 | 3.2 | 75.34 |
| 8 | 01270100 | 型钢 | | t | 1.37655 | 3137 | 4318.24 |
| 9 | 01630201 | 钨棒精制 | | kg | 2.02768 | 372.63 | 755.57 |
| 10 | 02090101 | 塑料薄膜 | | m2 | 283.6922 | 0.89 | 252.49 |
| 11 | 02270105 | 白布 | | m2 | 0.15513 | 3.43 | 0.53 |
| 12 | 02290505 | 麻丝 | | kg | 0.47304 | 79.02 | 37.38 |
| 13 | 03030115 | 木螺钉 | M4*30 | 十个 | 7.9663 | 0.26 | 2.07 |
| 14 | 03032113 | 塑料胀管螺钉 | | 套 | 2297.365 | 0.09 | 206.76 |
| 15 | 03052109 | 对拉螺栓(止水螺栓) | | kg | 19.42344 | 3.16 | 61.38 |
| 16 | 03070216 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 46.49782 | 5.14 | 239 |
| 17 | 03270202 | 砂纸 | | 张 | 9.58434 | 0.94 | 9.01 |
| 18 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 77.33442 | 5.02 | 388.22 |
| 19 | 03430205 | 不锈钢焊丝 | 1Cr18Ni9Ti | kg | 4.99928 | 38.59 | 192.92 |
| 20 | 03450200 | 焊剂 | | kg | 14.085 | 3.43 | 48.31 |
| 21 | 03510201 | 钢钉 | | kg | 0.21687 | 6 | 1.3 |
| 22 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 211.02046 | 5.01 | 1057.21 |
| 23 | 03511405 | 地板钉 | 40mm | kg | 0.76176 | 8.58 | 6.54 |
| 24 | 03550101@1 | 热镀锌钢丝网 | Φ≥1.2mm | m2 | 515.735 | 9.67 | 4987.16 |
| 25 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 92.72781 | 5.14 | 476.62 |
| 26 | 03610207 | 直螺纹套筒接头 | Φ25以内 | 个 | 422.28 | 2.64 | 1114.82 |
| 27 | 03633315 | 合金钢钻头 | 一字型 | 根 | 22.97365 | 6.86 | 157.6 |
| 28 | 03652403 | 合金钢切割锯片 | | 片 | 0.46182 | 68.6 | 31.68 |
| 29 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 1966.51584 | 0.25 | 491.63 |
| 30 | 04010611@2 | 水泥 | 32.5级 | kg | 86.86602 | 0.25 | 21.72 |
| 31 | 04010701 | 白水泥 | | kg | 393.8466 | 0.95 | 374.15 |
| 32 | 0402014 | 弹性底涂 | | kg | 61.9372 | 16.86 | 1044.26 |
| 33 | 04030105 | 细砂 | | t | 0.17487 | 106.86 | 18.69 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　第 2 页　共 4 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 04030107 | 中砂 | | t | 9.62844 | 140.86 | 1356.26 |
| 35 | 0404125 | 柔性腻子 | | kg | 588.87984 | 1.77 | 1042.32 |
| 36 | 04050203 | 碎石 | 5~16mm | t | 5.1336 | 140.86 | 723.12 |
| 37 | 04050207 | 碎石 | 5~40mm | t | 6.732 | 140.86 | 948.27 |
| 38 | 0405054 | 耐碱玻纤网格布 | | m2 | 524.084 | 1.77 | 927.63 |
| 39 | 04090602 | 滑石粉 | | kg | 339.22125 | 0.54 | 183.18 |
| 40 | 04090801 | 石膏粉 | 325目 | kg | -2.94604 | 0.35 | -1.03 |
| 41 | 04135500@2 | MU15淤泥烧结砖 | 240*115*53 | 百块 | 31.581 | 59.26 | 1871.49 |
| 42 | 04135535 | 配砖 | 190*90*40 | m3 | 2.64282 | 525.49 | 1388.78 |
| 43 | 04150115 | B06A5.0砂加气混凝土砌块 | 600*250*200 | m3 | 47.4153 | 362.43 | 17184.73 |
| 44 | 04150151@1 | LC5.0轻集料混凝土 | | m3 | 4.67777 | 485.72 | 2272.09 |
| 45 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 0.12415 | 2200 | 273.13 |
| 46 | 06623111@1 | 劈离砖 | 240*60*12mm | m2 | 127.14592 | 35.49 | 4512.41 |
| 47 | 07410302@1 | 实木踏板 | 60mm | m2 | 5.04 | 859.71 | 4332.94 |
| 48 | 08230105 | 玻璃纤维网格布 | | m2 | 558.659 | 1.77 | 988.83 |
| 49 | 08230121 | 耐碱玻璃纤维网格布 | | m2 | -707.6664 | 1.77 | -1252.57 |
| 50 | 090102340@1 | 甲级木质防火门 | | m2 | 1.9998 | 385.94 | 771.8 |
| 51 | 10011711@1 | 木质塔壁垫板 | B=200 | m | 26.73 | 5.15 | 137.66 |
| 52 | 10031503 | 钢压条 | | kg | 3.75908 | 4.29 | 16.13 |
| 53 | 10230303 | 硬木扶手(成品) | | m | 12.6034 | 97.59 | 1229.97 |
| 54 | 10230906 | 不锈钢盖 | Φ63 | 只 | 201.75416 | 4.29 | 865.53 |
| 55 | 11010304@2 | 无机防霉涂料 | | kg | 306.15875 | 19.52 | 5976.22 |
| 56 | 11010319@1 | 水包砂多彩真石漆 | | kg | 2143.98 | 12.07 | 25877.84 |
| 57 | 11010323 | 水性封底漆 | | kg | 166.754 | 13.96 | 2327.89 |
| 58 | 11030303 | 防锈漆 | | kg | 3.17262 | 12.46 | 39.53 |
| 59 | 11030740 | 聚合物水泥防水涂料 | JS-II型 | kg | 931.14 | 6.86 | 6387.62 |
| 60 | 11030759 | 高强APP-841冷胶涂料 | | kg | 221.2074 | 5.57 | 1232.13 |
| 61 | 11111715 | 酚醛清漆 | | kg | 5.43996 | 12.73 | 69.25 |
| 62 | 11112503 | 调和漆 | | kg | 3.33266 | 14.45 | 48.16 |
| 63 | 11112512 | 透明罩光漆 | | kg | 190.576 | 21.44 | 4085.95 |
| 64 | 11410304 | 环氧树脂 | δ18 | kg | 5.244 | 27.44 | 143.9 |
| 65 | 11430327 | 大白粉 | | kg | 338.03597 | 0.35 | 118.31 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　第 3 页　共 4 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 11570552@1 | SBS改性沥青卷材 | δ3mm | m2 | 169.8815 | 27.89 | 4738 |
| 67 | 11573505 | 石油沥青油毡 | 350# | m2 | 61.2045 | 3.34 | 204.42 |
| 68 | 11592505 | SBS封口油膏 | | kg | 7.9519 | 6 | 47.71 |
| 69 | 11592705 | APP高强嵌缝膏 | | kg | 21.50901 | 7.55 | 162.39 |
| 70 | 12030107 | 油漆溶剂油 | | kg | 31.72774 | 12.01 | 381.05 |
| 71 | 12330300 | 界面剂 | | kg | 2115.787754 | 1.29 | 2729.37 |
| 72 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 57.0285 | 2.83 | 161.39 |
| 73 | 12370310 | 氩气 | | m3 | 14.08888 | 7.81 | 110.03 |
| 74 | 12370331 | 石油液化气 | | kg | 7.51816 | 5.83 | 43.83 |
| 75 | 12370336 | 乙炔气 | | m3 | 24.7779 | 14.05 | 348.13 |
| 76 | 12410703 | 羧甲基纤维素 | | kg | 23.14375 | 2.14 | 49.53 |
| 77 | 12413518 | 901胶 | | kg | 170.1319 | 2.14 | 364.08 |
| 78 | 12413544 | 聚醋酸乙烯乳液 | | kg | 0.16335 | 4.29 | 0.7 |
| 79 | 13010303 | 石棉板 | | m2 | 0.9 | 5.15 | 4.64 |
| 80 | 1401009 | 其他材料费 | | 元 | 171.5184 | 0.86 | 147.51 |
| 81 | 14040915 | 不锈钢管 | Φ31.8*1.2 | m | 286.85477 | 11.33 | 3250.06 |
| 82 | 14040922 | 不锈钢管 | Φ63.5*1.5 | m | 38.6725 | 28.69 | 1109.51 |
| 83 | 14310106 | 塑料管 | dn20 | m | 16.6952 | 3.11 | 51.92 |
| 84 | 15371708 | 镀锌铁丝 | U形卡 | 个 | 656.39 | 0.18 | 118.15 |
| 85 | 19330505 | APP及SBS基层处理剂 | | kg | 25.66295 | 6.86 | 176.05 |
| 86 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 1.4912 | 6.16 | 9.19 |
| 87 | 31150101 | 水 | | m3 | 234.50845 | 4.57 | 1071.7 |
| 88 | 31150101_SJ | 水 | | m3 | 10.27311 | 4.57 | 46.95 |
| 89 | 32010502 | 复合木模板 | 18mm | m2 | 220.92961 | 38.54 | 8514.63 |
| 90 | 32020115 | 卡具 | | kg | 171.28695 | 4.18 | 715.98 |
| 91 | 32020132 | 钢管支撑 | | kg | 558.72622 | 3.59 | 2005.83 |
| 92 | 32030105 | 工具式金属脚手 | | kg | 42.91592 | 4.08 | 175.1 |
| 93 | 32030303 | 脚手钢管 | | kg | 286.43625 | 3.68 | 1054.09 |
| 94 | 32030504 | 底座 | | 个 | 0.7641 | 4.12 | 3.15 |
| 95 | 32030513 | 脚手架扣件 | | 个 | 49.10625 | 4.89 | 240.13 |
| 96 | 32090101 | 周转木材 | | m3 | 4.44537 | 2200 | 9779.81 |
| 97 | 80010106_GB@1 | 预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10) | | t | 2.56218 | 325.61 | 834.27 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-训练塔建筑工程　　第 4 页　共 4 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 80010123_GB@1 | 预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2) | | t | 2.15181 | 372.63 | 801.83 |
| 99 | 80010124_GB@1 | 预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5) | | t | 20.84158 | 372.63 | 7766.2 |
| 100 | 80010125_GB@1 | 预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3) | | t | 2.06055 | 323.83 | 667.27 |
| 101 | 80010125_GB@2 | 预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3) | | t | 24.76833 | 345.13 | 8548.29 |
| 102 | 80050104_GB@1 | 预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5) | | t | 8.61508 | 315.85 | 2721.07 |
| 103 | 80050125_GB@1 | 预拌砂浆DSM5.0[地面干拌](混合砂浆 比例 1:1:6) | | t | 0.35222 | 315.85 | 111.25 |
| 104 | 80050311_GB@1 | 预拌砂浆DSM20[地面干拌](混合砂浆 比例 1:0.5:2) | | t | 0.54007 | 333.59 | 180.16 |
| 105 | 80071105 | 抗裂砂浆ZL | | m3 | 3.90681 | 1568.88 | 6129.32 |
| 106 | 80110313_GB@1 | 预拌砂浆[抹灰干拌](901胶素水泥浆) | | t | 0.10102 | 323.01 | 32.63 |
| 107 | C00009 | 石灰膏 | | m3 | 0.04992 | 385.38 | 19.24 |
| 108 | C00040 | 回库修理、保养费 | | 元 | 156.7239 | 1 | 156.72 |
| 109 | C00041 | 其它材料费 | | 元 | 2225.25764 | 0.86 | 1913.72 |
| 110 | C00043 | 泵管摊销费 | | 元 | 32.31341 | 0.86 | 27.79 |
| 111 | CLFTZ | 材料费调整 | | 元 | 2.1735 | 1 | 2.17 |
| 112 | 补充材料001 | 成品折叠式训练挂钩及安装 | | 个 | 10 | 183.81 | 1838.1 |
| 113 | 补充材料001@1 | 成品训练滑竿 | | m | 13.95 | 367.6201 | 5128.3 |
| 114 | 补充材料001@2 | 成品弹性垫子 | | m2 | 0.79 | 183.81 | 145.21 |
| 115 | 补充材料003 | 屋面检修口盖板 | | 套 | 1 | 735.2402 | 735.24 |
| 116 | 80212102 | C15预拌混凝土(泵送) | | m3 | 2.7608 | 418.69 | 1155.92 |
| 117 | 80212103 | C20预拌混凝土(泵送) | | m3 | 8.04042 | 438.12 | 3522.67 |
| 118 | 80212104 | C25预拌混凝土(泵送) | | m3 | 10.0101 | 457.55 | 4580.12 |
| 119 | 80212105 | C30预拌混凝土(泵送) | | m3 | 116.18611 | 481.84 | 55983.12 |
| 120 | 80212115@2 | C20预拌细石混凝土(泵送) | | m3 | 0.94273 | 457.55 | 431.35 |
| 121 | 80212116 | C25预拌混凝土(非泵送) | | m3 | 0.2244 | 438.12 | 98.31 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：394,167.75

（大写）：叁拾玖万肆仟壹佰陆拾柒元柒角伍分

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招 标 人： | 宜兴市公共建筑建设管理中心<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 青岛瑞信诚达项目管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代理人或其授权人： | 陆任科<br>（签字或盖章） | 法定代理人或其授权人： | 付秋香<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人： | 孙兆龙、崔业升<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人： | 王彦宏<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2026-01-21 | 复核时间： | 2026-01-21 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 170312.65 | 11009.17 |
| 1.1 | 人工费 | 42090.28 | |
| 1.2 | 材料费 | 110251.08 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 1432.11 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 11317.83 | |
| 1.5 | 利润 | 5221.34 | |
| 2 | 措施项目 | 178305.67 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 161989.63 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 16316.04 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 11331.51 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 4 | 规费 | 13003.47 | — |
| 5 | 税金 | 32545.96 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 394,167.75 | 11009.17 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 砖砌体 | | | | | 30404.28 | |
| 1 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15淤泥烧结砖<br>2.基础类型:条形<br>3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | m3 | 24.2 | 635.27 | 15373.53 | |
| 2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结砖<br>2.墙体类型:外墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆M7.5 | m3 | 12.89 | 677.74 | 8736.07 | |
| 3 | 010401003003 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:B06A5.0砂加气混凝土砌块<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:专用砂浆 M5.0 | m3 | 10.05 | 582.54 | 5854.53 | |
| 4 | 01B001 | 墙体材料交界处 | 1.墙体材料交界处帖2层密度不小于300g/m2复合耐碱玻纤网格布 | m2 | 11.3 | 13.5 | 152.55 | |
| 5 | 01B002 | 墙体材料交界处 | 1.镀锌钢板网(网格 10X10) | m2 | 16.76 | 17.16 | 287.6 | |
| | | 混凝土 | | | | | 29141.24 | |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.32 | 544.33 | 1262.85 | |
| 7 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.02 | 563.34 | 4517.99 | |
| 8 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 9.32 | 520.61 | 4852.09 | |
| 9 | 010502001002 | 矩形柱 | 矩形柱<br>1、柱净高度:3.6m以内 ,<br>2、柱截面尺寸:周长1.6m以内 ,<br>3、混凝土类别:泵送商品砼 ,<br>4、混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.6 | 654.67 | 3666.15 | |
| 本页小计 | | | | | | | 44703.36 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010502001003 | 矩形柱 | 矩形柱<br>1、柱净高度:3.6m以内 ,<br>2、柱截面尺寸:周长2.5m以内 ,<br>3、混凝土类别:泵送商品砼 ,<br>4、混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.2 | 654.67 | 785.6 | |
| 11 | 010505001003 | 有梁板 | 1、板底净高:3.6m以内 ,<br>2、板厚度:200mm以内 ,<br>3、混凝土强度等级:C30,<br>4、混凝土类别:泵送商品砼 | m3 | 9.11 | 605.72 | 5518.11 | |
| 12 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.55 | 619.55 | 1579.85 | |
| 13 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.61 | 663.81 | 1732.54 | |
| 14 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:非泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.46 | 699.11 | 321.59 | |
| 15 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.8 | 629.68 | 2392.78 | |
| 16 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.45 | 789.36 | 1933.93 | |
| 17 | 010502002003 | 门框柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.21 | 659.38 | 138.47 | |
| 18 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.04 | 716.16 | 28.65 | |
| 19 | 010501006001 | 设备基础 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、部位:室内外、屋面所有设备基础、太阳能基础 | m3 | 0.73 | 562.52 | 410.64 | |
| | | 钢筋 | | | | | 21067.5 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14842.16 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 3 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 20 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400) 带E, 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 0.138 | 5306.97 | 732.36 | |
| 21 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB400) 带E, 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 1.177 | 4469.15 | 5260.19 | |
| 22 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 0.014 | 5320.76 | 74.49 | |
| 23 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 2.443 | 5391.78 | 13172.12 | |
| 24 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB400), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 0.138 | 4448.69 | 613.92 | |
| 25 | 010516003004 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒（直螺纹），2、规格:Φ25以内(HRB400)，3、具体做法详见施工图及有关规范 | 个 | 66 | 11.21 | 739.86 | |
| 26 | 010516004003 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、连接方式:电渣压力焊 ，2、规格:Φ25以内(HRB400) ，3、具体做法详见施工图及有关规范 | 个 | 2 | 8.46 | 16.92 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20609.86 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 4 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 27 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋<br>1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300) ，<br>2、Φ4@100单层双向<br>3、部位:屋面 | t | 0.086 | 5321.38 | 457.64 | |
| | | 地面 | | | | | 4208.83 | |
| 28 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实，150厚碎石<br>2.部位:地面D1、D2 | m3 | 6.08 | 342.79 | 2084.16 | |
| 29 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:预拌砼C15<br>2.部位:地面D1、D2 | m3 | 4.05 | 524.61 | 2124.67 | |
| | | 屋面 | | | | | 14126.24 | |
| 30 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:LC5.0轻集料混凝土找坡层,最薄处30 | m2 | 45.73 | 44.82 | 2049.62 | |
| 31 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 45.73 | 22.29 | 1019.32 | |
| 32 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2厚APP防水涂膜 | m2 | 61.38 | 18.69 | 1147.19 | |
| 33 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3(上)+3(下)厚SBS改性沥青卷材<br>2.防水层数:2 | m2 | 61.38 | 85.64 | 5256.58 | |
| 34 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:75厚XPS挤塑聚苯板(B1级) | m2 | 39.45 | 57.08 | 2251.81 | |
| 35 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:10厚石灰砂浆隔离层,石灰膏:砂=1:4，40厚C30细石砼,随捣随抹,<br>2.嵌缝材料种类:分格缝≤4000,20缝宽,与女儿墙间留缝宽30,嵌密封防<br>水油膏 | m2 | 39.45 | 60.88 | 2401.72 | |
| | | 门窗 | | | | | 3628.49 | |
| 本页小计 | | | | | | | 18792.71 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 5 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 010802003003 | 钢质防火门 | 钢制防火门<br>1、门代号：甲级钢质防火门，FM甲1524<br>2、洞口尺寸：1500*2400mm<br>3、门框、扇材质：成品钢质门及配套门套，内填充15厚岩棉<br>4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 1 | 1836.5 | 1836.5 | |
| 37 | 010807001001 | 金属窗 平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:隔热金属型材多腔密封（蜂窝结构PA66连接件）（铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.8mm）<br>3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明(钢化玻璃)<br>4.离地1300设手动开启装置<br>5.综合考虑配套五金、开启方式等<br>6.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑<br>7.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | m2 | 1.8 | 861.68 | 1551.02 | |
| 38 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.窗代号及框的外围尺寸:综合考虑<br>2.窗纱材料品种、规格:不锈钢<br>3.隐形纱窗 | m2 | 1.8 | 133.87 | 240.97 | |
| | | 内墙 | | | | | 6215.03 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3628.49 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 6 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 39 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道，15厚1:2.5水泥砂浆拉毛，墙体用密度不小于300g/m2复合耐碱玻纤网格布满帖<br>3.部位:内墙 | m2 | 129.75 | 47.9 | 6215.03 | |
| | | 天棚 | | | | | 1812.99 | |
| 40 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:天棚<br>2.喷刷涂料部位:DP1<br>3.腻子种类:梁侧面、底面界面剂一道，腻子刮白二道<br>4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料 | m2 | 48.96 | 37.03 | 1812.99 | |
| | | 外墙 | | | | | 43705.23 | |
| 41 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂 1 道，9 厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平<br>3.面层厚度、砂浆配合比:5 厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) | m2 | 187.3 | 46.9 | 8784.37 | |
| 42 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5 厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位:外墙 | m2 | 187.3 | 20.06 | 3757.24 | |
| 43 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:墙体<br>2.保温隔热方式:3厚专用粘结砂浆，30厚匀质复合保温板(燃烧性能A级)<br>3.保温隔热材料品种、规格及厚度:8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)<br>锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体 | m2 | 119.59 | 127.61 | 15260.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | 35830.51 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 7 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:门窗侧<br>2.保温隔热方式:20厚保温砂浆 | m2 | 7.33 | 43.12 | 316.07 | |
| 45 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面<br>2.腻子种类:刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层，刮涂第二遍耐水腻子<br>3.刮腻子遍数:2<br>4.油漆品种、刷漆遍数:外墙弹性涂料<br>5.部位:外墙 | m2 | 126.92 | 49.09 | 6230.5 | |
| 46 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙<br>2.基层厚度、砂浆配合比：6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面扫毛或划出纹道<br>3.面层厚度、砂浆配合比：5厚胶粘剂贴外墙饰面砖酒红色劈开砖(240*60*12mm),在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道，DTG 水泥砂浆勾缝<br>4.部位:外墙WQ2 | m2 | 67.71 | 138.18 | 9356.17 | |
| | | 其他 | | | | | 16002.82 | |
| 47 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.面层厚度:详12J003 A1/1A | m2 | 9.52 | 108.12 | 1029.3 | |
| 48 | 010507004001 | 台阶 | 1.素土夯实(压实系数不小于0.94)，300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100<br>2. 60厚C15混凝土台阶,面向外坡1%,<br>3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚1:2水泥砂浆抹面，20厚金刚砂粒水泥防滑条中距160,凸出面层4 | m2 | 21.4 | 185.25 | 3964.35 | |
| 49 | 01B003 | 门牌logo字标识 | 1.位置:门牌外墙处;<br>2.具体做法详见设计图纸 | 项 | 1 | 11009.17 | 11009.17 | 11009.17 |
| 本页小计 | | | | | | | 31905.56 | 11009.17 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 8 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 分部分项合计 | | | | | 170312.65 | |
| | | 措施项目 | | | | | 161989.63 | |
| 50 | 011701001001 | 综合脚手架 | 檐高在12m以内 | m2 | 62.62 | 27.4 | 1715.79 | |
| 51 | 011702001003 | 垫层 模板 | | m2 | 4.48 | 93.78 | 420.13 | |
| 52 | 011702001001 | 独立基础 模板 | | m2 | 15.6 | 79.76 | 1244.26 | |
| 53 | 011702001004 | 带形基础 模板 | 1.基础类型:条形基础 | m2 | 17.5 | 71.09 | 1244.08 | |
| 54 | 011702002001 | 矩形柱 模板 | | m2 | 68.61 | 81.34 | 5580.74 | |
| 55 | 011702014001 | 有梁板 模板 | | m2 | 88.51 | 81.29 | 7194.98 | |
| 56 | 011702006001 | 矩形梁 模板 | | m2 | 18.33 | 99.12 | 1816.87 | |
| 57 | 011702009001 | 过梁 模板 | | m2 | 0.59 | 97.8 | 57.7 | |
| 58 | 011702011001 | 直形墙 模板 | | m2 | 43.44 | 57.68 | 2505.62 | |
| 59 | 011702008001 | 圈梁 模板 | | m2 | 25.49 | 73.95 | 1884.99 | |
| 60 | 011702003001 | 构造柱 模板 | | m2 | 18.65 | 100.08 | 1866.49 | |
| 61 | 011702008002 | 压顶 模板 | | m2 | 5.52 | 81.5 | 449.88 | |
| 62 | 011702001005 | 基础 模板（设备基础） | | m2 | 9.72 | 68.87 | 669.42 | |
| 63 | 011703001001 | 垂直运输 | 现浇框架檐高＜20m,＜6层 | 天 | 212 | 638.39 | 135338.68 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 161989.63 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 161989.63 | |
| 合　计 | | | | | | | 332302.28 | 11009.17 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | 11331.51 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 3.1 | 10301.37 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.31 | 1030.14 | | | |
| 2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.3 | 4319.93 | | | |
| 10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.05 | 166.15 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.15 | 498.45 | | | |
| 14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 16316.04 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| 1 | BCCLF4 | 门牌logo字标识 | 项 | 1 | | 11009.1743 | 11009.17 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | 13003.47 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 348618.32 | 3.2 | 11155.79 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 348618.32 | 0.53 | 1847.68 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 348618.32 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 361621.79 | 9 | 32545.96 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 45549.43 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　第 1 页　共 4 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010100@17 | 钢筋 | 综合 | t | 0.0002 | 3159.06 | 0.63 |
| 2 | 01010100@19 | 钢筋 | HRB400 直径 Φ12mm 以内-带E | t | 0.14076 | 3286.68 | 462.63 |
| 3 | 01010100@21 | 钢筋 | HRB400 直径 Φ25mm 以内-带E | t | 1.20054 | 3179.17 | 3816.72 |
| 4 | 01010100@23 | 钢筋 | HRB400 直径 Φ12mm 以内 | t | 2.49186 | 3369.85 | 8397.19 |
| 5 | 01010100@24 | 钢筋 | HRB400 直径 Φ25mm 以内 | t | 0.14076 | 3159.06 | 444.67 |
| 6 | 01010100@27 | 钢筋 | HPB300 直径 Φ12mm 以内 | t | 0.102 | 3300.72 | 336.67 |
| 7 | 02090101 | 塑料薄膜 |  | m2 | 88.8228 | 0.89 | 79.05 |
| 8 | 02110301@2 | XPS挤塑聚苯板(B1级) |  | m3 | 2.9982 | 576.69 | 1729.03 |
| 9 | 02110301@3 | 40厚匀质复合保温板(燃烧性能A级) |  | m3 | 3.70729 | 755.9 | 2802.34 |
| 10 | 02330104 | 草袋 |  | m2 | 7.6612 | 1.29 | 9.88 |
| 11 | 03032113 | 塑料胀管螺钉 |  | 套 | 91.8 | 0.09 | 8.26 |
| 12 | 03052109 | 对拉螺栓(止水螺栓) |  | kg | 23.72436 | 3.16 | 74.97 |
| 13 | 03070216 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 14.0706 | 5.14 | 72.32 |
| 14 | 03270202 | 砂纸 |  | 张 | 7.6152 | 0.94 | 7.16 |
| 15 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 6.64296 | 5.02 | 33.35 |
| 16 | 03450200 | 焊剂 |  | kg | 0.626 | 3.43 | 2.15 |
| 17 | 03510201 | 钢钉 |  | kg | 0.65342 | 6 | 3.92 |
| 18 | 03510701 | 铁钉 |  | kg | 68.85819 | 5.01 | 344.98 |
| 19 | 03510911 | 塑料保温螺钉 |  | 套 | 717.54 | 1.46 | 1047.61 |
| 20 | 03550101@1 | 镀锌钢板网(网格 10X10) |  | m2 | 18.436 | 9.67 | 178.28 |
| 21 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 22.27049 | 5.14 | 114.47 |
| 22 | 03610207 | 直螺纹套筒接头 | Φ25以内 | 个 | 67.32 | 2.64 | 177.72 |
| 23 | 03633307 | 合金钢钻头 | Φ20 | 根 | 7.89294 | 13.03 | 102.85 |
| 24 | 03652403 | 合金钢切割锯片 |  | 片 | 0.21667 | 68.6 | 14.86 |
| 25 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 57.28848 | 0.25 | 14.32 |
| 26 | 04010701 | 白水泥 |  | kg | 43.02096 | 0.95 | 40.87 |
| 27 | 0402014 | 弹性底涂 |  | kg | 16.4996 | 16.86 | 278.18 |
| 28 | 04030105 | 细砂 |  | t | 0.11835 | 106.86 | 12.65 |
| 29 | 04030107 | 中砂 |  | t | 0.4943 | 140.86 | 69.63 |
| 30 | 04030131@1 | 金刚砂 |  | kg | 7.5075 | 3.4 | 25.53 |
| 31 | 0404125 | 柔性腻子 |  | kg | 156.87312 | 1.77 | 277.67 |
| 32 | 04050203 | 碎石 | 5~16mm | t | 3.5856 | 140.86 | 505.07 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　第 2 页　共 4 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 04050207 | 碎石 | 5~40mm | t | 10.032 | 140.86 | 1413.11 |
| 34 | 0405054 | 耐碱玻纤网格布 | | m2 | 139.612 | 1.77 | 247.11 |
| 35 | 04090100@1 | 生石灰 | | t | 1.64841 | 549 | 904.98 |
| 36 | 04090302 | 黏土 | | m3 | 7.83336 | 24.29 | 190.27 |
| 37 | 04090602 | 滑石粉 | | kg | 25.11648 | 0.54 | 13.56 |
| 38 | 04090801@1 | 石膏粉 | 325目 | kg | -0.93024 | 0.35 | -0.33 |
| 39 | 04135500@1 | MU10淤泥烧结砖 | 240*115*53 | 百块 | 69.0904 | 59.26 | 4094.3 |
| 40 | 04135500@2 | MU15淤泥烧结砖 | 240*115*53 | 百块 | 126.324 | 59.26 | 7485.96 |
| 41 | 04135535 | 配砖 | 190*90*40 | m3 | 0.51255 | 525.49 | 269.34 |
| 42 | 04150115 | B06A5.0砂加气混凝土砌块 | 600*250*200 | m3 | 9.19575 | 362.43 | 3332.82 |
| 43 | 04150151@1 | LC5.0轻集料混凝土 | | m3 | 3.66983 | 485.72 | 1782.51 |
| 44 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 0.03746 | 2200 | 82.41 |
| 45 | 06623111@1 | 劈离砖 | 240*60*12mm | m2 | 59.65251 | 35.49 | 2117.07 |
| 46 | 08230105 | 玻璃纤维网格布 | | m2 | 167.585 | 1.77 | 296.63 |
| 47 | 08230121 | 耐碱玻璃纤维网格布 | | m2 | 156.6629 | 1.77 | 277.29 |
| 48 | 09093501@1 | 铝合金全玻平开窗 | 6中透光Low-E+12空气+6透明 | m2 | 1.728 | 780 | 1347.84 |
| 49 | 09113505@1 | 甲级钢质防火门 | | m2 | 3.456 | 420.54 | 1453.39 |
| 50 | 09210303@1 | 不锈钢纱窗 | | m2 | 1.818 | 106.47 | 193.56 |
| 51 | 09493560 | 镀锌铁脚 | | 个 | 45.9 | 1.46 | 67.01 |
| 52 | 10031503 | 钢压条 | | kg | 3.19176 | 4.29 | 13.69 |
| 53 | 11010304@4 | 无机防霉涂料 | | kg | 22.66848 | 19.52 | 442.49 |
| 54 | 11010362 | 外墙弹性乳胶涂料(中涂) | | kg | 76.152 | 13.31 | 1013.58 |
| 55 | 11010363 | 外墙弹性乳胶涂料(面涂) | | kg | 25.384 | 13.31 | 337.86 |
| 56 | 11030740 | 聚合物水泥防水涂料 | JS-II型 | kg | 280.95 | 6.86 | 1927.32 |
| 57 | 11030759 | 高强APP-841冷胶涂料 | | kg | 187.8228 | 5.57 | 1046.17 |
| 58 | 11112505 | 高渗透性表面底漆 | | kg | 15.2304 | 30.01 | 457.06 |
| 59 | 11430327 | 大白粉 | | kg | 24.18624 | 0.35 | 8.47 |
| 60 | 11570552@1 | SBS改性沥青卷材 | δ3mm | m2 | 144.243 | 27.89 | 4022.94 |
| 61 | 11573505 | 石油沥青油毡 | 350# | m2 | 41.4225 | 3.34 | 138.35 |
| 62 | 11590914 | 硅酮密封胶 | | L | 0.783 | 68.6 | 53.71 |
| 63 | 11592505 | SBS封口油膏 | | kg | 6.7518 | 6 | 40.51 |
| 64 | 11592705 | APP高强嵌缝膏 | | kg | 14.55705 | 7.55 | 109.91 |
| 65 | 12330300 | 界面剂 | | kg | 606.5821 | 1.29 | 782.49 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　第 3 页　共 4 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 12330309 | 专用界面剂 | | kg | 9.5672 | 18.52 | 177.18 |
| 67 | 12333551 | PU发泡剂 | | L | 1.4175 | 25.73 | 36.47 |
| 68 | 12370331 | 石油液化气 | | kg | 6.38352 | 5.83 | 37.22 |
| 69 | 12410121 | 专用粘结剂 | | kg | 430.524 | 2.74 | 1179.64 |
| 70 | 12410703 | 羧甲基纤维素 | | kg | 1.7136 | 2.14 | 3.67 |
| 71 | 12413518 | 901胶 | | kg | 22.61208 | 2.14 | 48.39 |
| 72 | 13010303 | 石棉板 | | m2 | 0.04 | 5.15 | 0.21 |
| 73 | 1401009 | 其他材料费 | | 元 | 45.6912 | 0.86 | 39.29 |
| 74 | 14310106 | 塑料管 | dn20 | m | 22.2816 | 3.11 | 69.3 |
| 75 | 19330505 | APP及SBS基层处理剂 | | kg | 21.7899 | 6.86 | 149.48 |
| 76 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 0.6771 | 6.16 | 4.17 |
| 77 | 31150101 | 水 | | m3 | 88.62797 | 4.57 | 405.03 |
| 78 | 31150101_SJ | 水 | | m3 | 5.72033 | 4.57 | 26.14 |
| 79 | 32010502 | 复合木模板 | 18mm | m2 | 69.6168 | 38.54 | 2683.03 |
| 80 | 32020115 | 卡具 | | kg | 46.90312 | 4.18 | 196.06 |
| 81 | 32020132 | 钢管支撑 | | kg | 147.37457 | 3.59 | 529.07 |
| 82 | 32030105 | 工具式金属脚手 | | kg | 9.393 | 4.08 | 38.32 |
| 83 | 32030303 | 脚手钢管 | | kg | 43.2078 | 3.68 | 159 |
| 84 | 32030504 | 底座 | | 个 | 0.18786 | 4.12 | 0.77 |
| 85 | 32030513 | 脚手架扣件 | | 个 | 7.5144 | 4.89 | 36.75 |
| 86 | 32090101 | 周转木材 | | m3 | 1.45049 | 2200 | 3191.08 |
| 87 | 80010106_GB@1 | 预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10) | | t | 10.2487 | 325.61 | 3337.08 |
| 88 | 80010123_GB@1 | 预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2) | | t | 0.63427 | 372.63 | 236.35 |
| 89 | 80010123_GB@2 | 预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2) | | t | 1.21338 | 333.59 | 404.77 |
| 90 | 80010124_GB@1 | 预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5) | | t | 6.33632 | 372.63 | 2361.1 |
| 91 | 80010125_GB@1 | 预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3) | | t | 1.61656 | 323.83 | 523.49 |
| 92 | 80010125_GB@2 | 预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3) | | t | 7.47328 | 345.13 | 2579.25 |
| 93 | 80050104_GB@1 | 预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5) | | t | 1.67081 | 315.85 | 527.73 |
| 94 | 80050105_GB@1 | 预拌砂浆DMM7.5[砌筑干拌](混合砂浆 | | t | 5.27846 | 315.85 | 1667.2 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫建筑工程　　第 4 页　共 4 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 砂浆强度等级 M7.5) | | | | | |
| 95 | 80070511 | 聚苯颗粒保温砂浆 | | m3 | 0.16346 | 956.87 | 156.41 |
| 96 | 80071105 | 抗裂砂浆ZL | | m3 | 0.98064 | 1568.88 | 1538.51 |
| 97 | 80090311 | 聚合物砂浆 | | kg | 430.524 | 1.12 | 482.19 |
| 98 | 80110313_GB@2 | 预拌砂浆[抹灰干拌](901胶素水泥浆) | | t | 0.0474 | 323.01 | 15.31 |
| 99 | C00009 | 石灰膏 | | m3 | 0.0307 | 385.38 | 11.83 |
| 100 | C00040 | 回库修理、保养费 | | 元 | 45.9956 | 1 | 46 |
| 101 | C00041 | 其它材料费 | | 元 | 492.61348 | 0.86 | 423.65 |
| 102 | C00043 | 泵管摊销费 | | 元 | 12.9489 | 0.86 | 11.14 |
| 103 | CLFTZ | 材料费调整 | | 元 | 0.11959 | 1 | 0.12 |
| 104 | 80212102 | C15预拌混凝土(泵送) | | m3 | 5.41401 | 418.69 | 2266.79 |
| 105 | 80212103 | C20预拌混凝土(泵送) | | m3 | 13.46287 | 438.12 | 5898.35 |
| 106 | 80212104 | C25预拌混凝土(泵送) | | m3 | 3.876 | 457.55 | 1773.46 |
| 107 | 80212105 | C30预拌混凝土(泵送) | | m3 | 30.13932 | 481.84 | 14522.33 |
| 108 | 80212115@3 | C20预拌细石混凝土(泵送) | | m3 | 0.48314 | 457.55 | 221.06 |
| 109 | 80212116 | C25预拌混凝土(非泵送) | | m3 | 2.6805 | 438.12 | 1174.38 |
| 110 | 80212117-1 | C30商品混凝土(非泵送) | | m3 | 0.4692 | 462.41 | 216.96 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：14,585.58

（大写）：壹万肆仟伍佰捌拾伍元伍角捌分

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招 标 人： | 宜兴市公共建筑建设管理中心<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 青岛瑞信诚达项目管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代理人或其授权人： | 陆任科<br>（签字或盖章） | 法定代理人或其授权人： | 付秋香<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人： | 孙兆龙、崔业升<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人： | 王彦宏<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2026-01-21 | 复核时间： | 2026-01-21 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 12180.24 | |
| 1.1 | 人工费 | 4648.37 | |
| 1.2 | 材料费 | 5751.36 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 10.53 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 1211.27 | |
| 1.5 | 利润 | 558.7 | |
| 2 | 措施项目 | 719.86 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 719.86 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 415.35 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 4 | 规费 | 481.17 | — |
| 5 | 税金 | 1204.31 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 14,585.58 | 0 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 地面-精装 | | | | | 5232.53 | |
| 1 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>2.面层材料品种、规格、颜色:10厚600*600浅色防滑地砖,干水泥擦缝<br>3.部位:门卫、设备间 | m2 | 39.94 | 120.79 | 4824.35 | |
| 2 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:界面剂一道，9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)<br>3.面层材料品种、规格、颜色:8厚100*600深灰色砖材踢脚线,稀水泥浆擦缝 | m | 12.7 | 32.14 | 408.18 | |
| | | 内墙-精装 | | | | | 6805.51 | |
| 3 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.部位:、内墙NQ1<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖胶粘剂粘结层，300*600*8厚浅色墙面砖，按设计要求综合考虑美缝 | m2 | 15.48 | 198.25 | 3068.91 | |
| 4 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面<br>2.腻子种类:专用内墙腻子两遍批平一遍压光<br>3.刮腻子遍数:3<br>4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机防霉涂料<br>5.部位:内墙NQ1 | m2 | 46.45 | 34.57 | 1605.78 | |
| 5 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面<br>2.腻子种类:专用内墙腻子两遍批平一遍压光<br>3.刮腻子遍数:3<br>4.油漆品种、刷漆遍数::白色乳胶漆<br>5.部位:内墙NQ1 | m2 | 34.78 | 29.64 | 1030.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10938.1 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.墙体类型:内墙<br>2.线条材料品种、规格、颜色：20*1.2厚哑光不锈钢饰条 | m | 12.9 | 26.19 | 337.85 | |
| 7 | 011207001188 | (普通房间)石膏板包管 | 1.部位:(普通房间)石膏板包管<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨 防火涂料三遍(内填岩棉)<br>3.基层材料种类、规格:18mm厚防火板基层<br>4.面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板<br>5.防锈钉补钉眼,贴自粘胶带<br>6.需经阻燃处理后燃烧性能达到B1级 | m2 | 3.23 | 235.94 | 762.09 | |
| | | 其他-精装 | | | | | 142.2 | |
| 8 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆层<br>2.窗台板材质、规格、颜色：20厚深色大理石窗台板 | m2 | 0.3 | 474.01 | 142.2 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 12180.24 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1242.14 | |
| 合　计 | | | | | | | 12180.24 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | 415.35 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 3.1 | 377.59 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.31 | 37.76 | | | |
| 2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 2.3 | 280.15 | | | |
| 10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.05 | 6.09 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.15 | 18.27 | | | |
| 14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 719.86 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | 481.17 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 12900.1 | 3.2 | 412.8 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 12900.1 | 0.53 | 68.37 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 12900.1 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 13381.27 | 9 | 1204.31 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 1685.48 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程



| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02270105 | 白布 | | m2 | 0.00323 | 3.43 | 0.01 |
| 2 | 03031222 | 自攻螺钉 | M5*25~30 | 十个 | 22.287 | 0.48 | 10.7 |
| 3 | 03510705 | 铁钉 | 70mm | kg | 0.22933 | 5.01 | 1.15 |
| 4 | 03652403 | 合金钢切割锯片 | | 片 | 0.11848 | 68.6 | 8.13 |
| 5 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 471.80579 | 0.25 | 117.95 |
| 6 | 04010701 | 白水泥 | | kg | 25.50347 | 0.95 | 24.23 |
| 7 | 04030107 | 中砂 | | t | 1.29329 | 140.86 | 182.17 |
| 8 | 04090602 | 滑石粉 | | kg | 41.67099 | 0.54 | 22.5 |
| 9 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 0.03585 | 2200 | 78.87 |
| 10 | 05092103@1 | 防火板 | δ18mm | m2 | 3.3915 | 46.13 | 156.45 |
| 11 | 05250502 | 锯木屑 | | m3 | 0.01143 | 47.17 | 0.54 |
| 12 | 05250502@1 | 锯(木)屑 | | m3 | 0.23964 | 47.17 | 11.3 |
| 13 | 06612147@1 | 墙面砖 | 300*600*8厚浅色墙面砖 | m2 | 16.254 | 59.15 | 961.42 |
| 14 | 06650101@4 | 600*600浅色防滑地砖 | 10厚600*600浅色防滑地砖 | m2 | 40.7388 | 58.34 | 2376.7 |
| 15 | 07112130@1 | 20厚深色大理石窗台板 | | m2 | 0.306 | 330 | 100.98 |
| 16 | 08010200@3 | 纸面石膏板 | 9.5厚 | m2 | 3.553 | 10.65 | 37.84 |
| 17 | 08070111@2 | 岩棉吸音板30厚 | | m2 | 3.3915 | 20.41 | 69.22 |
| 18 | 10031509@1 | 成品不锈钢板线条(展宽50mm) | δ1.2mm | m | 13.545 | 18.63 | 252.34 |
| 19 | 10130906@1 | 100*600*8厚深色砖材踢脚线、100*800*8厚深色砖材踢脚线 | | m | 13.335 | 22.18 | 295.77 |
| 20 | 11010304@4 | 无机防霉涂料 | | kg | 21.50635 | 19.52 | 419.8 |
| 21 | 11010304@5 | 乳胶漆 | | kg | 16.10314 | 8.87 | 142.83 |
| 22 | 11030304 | 红丹防锈漆 | | kg | 0.0646 | 12.46 | 0.8 |
| 23 | 11030505 | 防火涂料 | X-60(饰面) | kg | 0.72998 | 15.97 | 11.66 |
| 24 | 11430327 | 大白粉 | | kg | 41.67099 | 0.35 | 14.58 |
| 25 | 12030107 | 油漆溶剂油 | | kg | 0.07106 | 12.01 | 0.85 |
| 26 | 12060334 | 防腐油 | | kg | 0.0969 | 5.15 | 0.5 |
| 27 | 12333521 | 催干剂 | | kg | 0.01938 | 15.09 | 0.29 |
| 28 | 12410108 | 粘结剂 | YJ-III | kg | 0.1398 | 9.86 | 1.38 |
| 29 | 12410163 | 干粉型粘结剂 | | kg | 77.83728 | 4.29 | 333.92 |
| 30 | 12410703 | 羧甲基纤维素 | | kg | 2.84305 | 2.14 | 6.08 |
| 31 | 12413518 | 901胶 | | kg | 12.55602 | 2.14 | 26.87 |
| 32 | 12413535 | 万能胶 | | kg | 0.02064 | 17.15 | 0.35 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫室内装饰工程



| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 12430342 | 自粘胶带 | | m | 3.2946 | 0.13 | 0.43 |
| 34 | 31010707 | 密封油膏 | | kg | 0.02261 | 5.57 | 0.13 |
| 35 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 0.58893 | 6.16 | 3.63 |
| 36 | 31150101 | 水 | | m3 | 1.35751 | 4.57 | 6.2 |
| 37 | 31150101_SJ | 水 | | m3 | 0.02446 | 4.57 | 0.11 |
| 38 | 80010124_GB@1 | 预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5) | | t | 0.00268 | 372.63 | 1 |
| 39 | 80010125_GB@2 | 预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3) | | t | 0.00824 | 345.13 | 2.84 |
| 40 | 80050125_GB@2 | 预拌砂浆DSM5.0[地面干拌](混合砂浆 比例 1:1:6) | | t | 0.04445 | 315.85 | 14.04 |
| 41 | 80110313_GB@2 | 预拌砂浆[抹灰干拌](901胶素水泥浆) | | t | 0.00011 | 323.01 | 0.04 |
| 42 | 80110313_GB@4 | 预拌砂浆[地面干拌](901胶素水泥浆) | | t | 0.0699 | 323.01 | 22.58 |
| 43 | C00041 | 其它材料费 | | 元 | 37.33345 | 0.86 | 32.11 |

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：69,055.99

（大写）：陆万玖仟零伍拾伍元玖角玖分

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招 标 人： | 宜兴市公共建筑建设管理中心<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 青岛瑞信诚达项目管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代理人或其授权人： | 陆任科<br>（签字或盖章） | 法定代理人或其授权人： | 付秋香<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人： | 孙兆龙、崔业升<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人： | 王彦宏<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2026-01-21 | 复核时间： | 2026-01-21 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 59572.88 | |
| 1.1 | 人工费 | 11302.28 | |
| 1.2 | 材料费 | 39334.95 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 1506.54 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 5507.82 | |
| 1.5 | 利润 | 1921.3 | |
| 2 | 措施项目 | 1983.78 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 1983.78 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 1143.8 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 4 | 规费 | 1797.46 | — |
| 5 | 税金 | 5701.87 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 69,055.99 | 0 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 幕墙工程 | | | | | 59572.88 | |
| 1 | 010807001001 | 金属窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金窗（含悬窗、消防救援窗）<br>2.附框:16*24*2mm节铝合金附框<br>3.框、扇材质:断热铝合金隔热型材，室外可视部分为氟碳喷涂处理,室内可视部分采用粉末喷涂处理<br>4.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明<br>5、其他:开启窗扇内衬不锈钢防虫网<br>6、含五金配件等，详见设计说明、图纸及相关节点详图 | m2 | 8.47 | 938.89 | 7952.4 | |
| 2 | 010802001001 | 金属门 | 成品自动平开门<br>1、门代号：成品自动平开门<br>2、框、扇材质:断热铝合金隔热型材，室外可视部分为氟碳喷涂处理,室内可视部分采用粉末喷涂处理<br>3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明<br>4、贴防撞警示条<br>6、含电机，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式及窗框防腐防锈方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | m2 | 3 | 2084.07 | 6252.21 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14204.61 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 011209002001 | 玻璃幕墙（门卫） | 带骨架幕墙<br>1、部位:外墙面<br>2、面层材料:6中透光Low-E+12空气+6透明<br>3、玻璃幕墙固定方式:吊挂式<br>4、嵌缝、塞口材料种类:结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶<br>5.其他:本清单按展开面积计算，不含钢骨架的材料制作安装，具体做法详见设计图纸 | m2 | 20.16 | 576.74 | 11627.08 | |
| 4 | 011209001001 | 铝板雨棚 | 1、部位:铝板雨蓬<br>2、面层材料:2.5mm厚铝单板,铝单板表面为氟碳喷漆(三涂)处理,平均涂层厚度不小于40μm<br>3、面层固定方式:铝合金挂件<br>4、嵌缝、塞口材料种类:结构胶,泡沫条,硅酮耐候胶<br>5、其他:本清单按展开面积计算，不含钢骨架的材料制作安装，具体做法详见设计图纸 | m2 | 15.5 | 425.5 | 6595.25 | |
| 5 | 011207001001 | 防火隔离层 | 1、部位:竖向防火封堵<br>2、基层材料种类、规格:200mm防火岩棉（A级的岩棉,容重不小于100kg/m3,熔点不小于1000℃）<br>3、面层材料品种、规格、颜色:1.5mm镀锌钢板,防火密封胶收缝<br>4、详见图纸 | m | 7.48 | 79.55 | 595.03 | |
| 6 | 011207001002 | 幕墙与建筑物的封边 顶端、侧边 | 1、部位:顶部<br>2、面层材料品种、规格、颜色:2.5mm铝单板<br>3、详见图纸 | m2 | 7.83 | 294.57 | 2306.48 | |
| 本页小计 | | | | | | | 21123.84 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 011204004001 | 干挂钢骨架 | 1、部位:铝合金方管钢骨架<br>2、骨架种类、规格:140*65*3mm钢管、65*65*2.5mm钢管<br>3、防锈漆品种遍数:室外可视部分为氟碳喷涂处理,局部膜层厚度t≥34μm,平均膜层厚度t≥40μm,室内可视部分采用粉末喷涂处理,最小局部膜层厚度120μm≥t≥40μm | t | 0.33 | 47874.51 | 15798.59 | |
| 8 | 011204004002 | 干挂钢骨架 | 1、部位:镀锌方管钢骨架<br>2、骨架种类、规格:50*50*5镀锌方管、40*40*3镀锌方管、L80*50*5镀锌角码 | t | 0.09 | 9455.8 | 851.02 | |
| 9 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件<br>1、钢材种类:Q235B钢板,表面热镀锌,具体做法详见设计说明、图纸及相关节点详图 | t | 0.16 | 17834.03 | 2853.44 | |
| 10 | 01B001 | 护门板 | 1.2厚不锈钢护门板 | m2 | 0.53 | 275.72 | 146.13 | |
| 11 | 030409003001 | 避雷引下线 | 避雷<br>1、名称:防雷<br>2、材质:符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》和《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214的要求。 | 项 | 1 | 4595.25 | 4595.25 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 59572.88 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 24244.43 | |
| 合　计 | | | | | | | 59572.88 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | 1143.8 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.7 | 1012.74 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.22 | 131.06 | | | |
| 2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.3 | 774.45 | | | |
| 10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.03 | 17.87 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.08 | 47.66 | | | |
| 14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 1983.78 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | 1797.46 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 61556.66 | 2.4 | 1477.36 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 61556.66 | 0.42 | 258.54 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 61556.66 | 0.1 | 61.56 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 63354.12 | 9 | 5701.87 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 7499.33 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01270100@1 | 铝合金方管 | | t | 0.3465 | 26616.35 | 9222.57 |
| 2 | 01270100@2 | 镀锌方管 | | t | 0.0945 | 3868.24 | 365.55 |
| 3 | 01270100@3 | 镀锌钢板 | | t | 0.168 | 3637.57 | 611.11 |
| 4 | 01290430 | 热镀锌钢板 | δ1.5 Q235B | m2 | 4.31596 | 42.83 | 184.85 |
| 5 | 01291714@1 | 2.5mm铝单板 | | m2 | 8.2215 | 245 | 2014.27 |
| 6 | 03031206 | 自攻螺钉 | M4*15 | 十个 | 34.0046 | 0.26 | 8.84 |
| 7 | 03031222 | 自攻螺钉 | M5*25~30 | 十个 | 34.875 | 0.48 | 16.74 |
| 8 | 03031613 | 不锈钢螺钉 | M6*20 | 十个 | 26.4096 | 0.69 | 18.22 |
| 9 | 03032113 | 塑料胀管螺钉 | | 套 | 175.932 | 0.09 | 15.83 |
| 10 | 03050705 | 不锈钢螺栓 | M12*35 | 套 | 11.088 | 1.63 | 18.07 |
| 11 | 03050708 | 不锈钢螺栓 | M12*110 | 套 | 20.5933 | 1.96 | 40.36 |
| 12 | 03050806 | 带母不锈钢螺栓 | M12*45 | 套 | 20.5933 | 1.97 | 40.57 |
| 13 | 03052131 | 不锈钢对拉螺栓 | M6*100 | 套 | 63.46368 | 0.94 | 59.66 |
| 14 | 03052135 | 不锈钢对拉螺栓 | M14*120 | 套 | 11.088 | 2.23 | 24.73 |
| 15 | 03070114 | 膨胀螺栓 | M8*80 | 套 | 11.968 | 0.51 | 6.1 |
| 16 | 03070132 | 膨胀螺栓 | M12*110 | 套 | 74.76 | 0.86 | 64.29 |
| 17 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 19.128 | 5.02 | 96.02 |
| 18 | 06110161@1 | 玻璃(成品) | 6Low-E+9Ar+6+9Ar+6(暖边) | m2 | 8.0631 | 248.42 | 2003.04 |
| 19 | 06110210@2 | 中空-幕墙 | 6中透光Low-E+12空气+6透明 | m2 | 20.7648 | 177.44 | 3684.51 |
| 20 | 08052120@4 | 铝单板 | 2.5mm氟碳喷漆 | m2 | 15.81 | 245 | 3873.45 |
| 21 | 09090813@2 | 成品自动平开门 | 6中透光Low-E+12空气+6透明 | m2 | 2.91 | 2013.97 | 5860.65 |
| 22 | 09492739@1 | 上悬窗五金配件 | | 套 | 4 | 80.74 | 322.96 |
| 23 | 09493560 | 镀锌铁脚 | | 个 | 87.966 | 1.46 | 128.43 |
| 24 | 11030303 | 防锈漆 | | kg | 2.3402 | 12.46 | 29.16 |
| 25 | 11030309 | 环氧铁红防锈底漆 | | kg | 22.158 | 21.44 | 475.07 |
| 26 | 11030310 | 环氧云铁防锈漆 | | kg | 18.465 | 24.01 | 443.34 |
| 27 | 11060306 | 聚氨酯氟碳面漆 | | kg | 36.93 | 44.75 | 1652.62 |
| 28 | 11450503 | 稀释剂 | | kg | 23.6352 | 12.01 | 283.86 |
| 29 | 11590914 | 硅酮密封胶 | | L | 13.65814 | 68.6 | 936.95 |
| 30 | 11591102 | 玻璃胶 | | L | 1.6443 | 34.3 | 56.4 |
| 31 | 11610711 | 密封胶条 | | m | 62.7882 | 1.72 | 108 |
| 32 | 11610722 | 幕墙双面不干胶条 | 8*16 | m | 73.50336 | 2.14 | 157.3 |
| 33 | 12030107 | 油漆溶剂油 | | kg | 0.2416 | 12.01 | 2.9 |
| 34 | 12333551 | PU发泡剂 | | L | 3.01088 | 25.73 | 77.47 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-门卫幕墙工程　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 13.26 | 2.83 | 37.53 |
| 36 | 12370336 | 乙炔气 | | m3 | 4.284 | 14.05 | 60.19 |
| 37 | 12410306 | 幕墙结构胶 | | L | 5.43312 | 102.91 | 559.12 |
| 38 | 13030322 | 防火岩棉 | | m3 | 0.19448 | 479.09 | 93.17 |
| 39 | 13121504 | 泡沫条 | | m | 80.49637 | 1.29 | 103.84 |
| 40 | 80152515 | 防火胶泥 | | kg | 3.74 | 3.86 | 14.44 |
| 41 | C00041 | 其它材料费 | | 元 | 118.96817 | 0.86 | 102.31 |
| 42 | 补充材料004 | 16*24*2mm节铝合金附框 | | m | 25.8 | 11.0286 | 284.54 |
| 43 | 补充材料004@1 | 开启窗扇内衬不锈钢防虫网 | | m2 | 5 | 32.1668 | 160.83 |
| 44 | 补充材料004@2 | 断桥隔热铝合金型材 | | kg | 90.32 | 3.0329 | 273.93 |
| 45 | 补充材料004@3 | 避雷 | | 项 | 1 | 4595.2509 | 4595.25 |
| 46 | 补充材料006@1 | 1.2厚不锈钢护门板 | | m2 | 0.53 | 275.7151 | 146.13 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：619,558.01

（大写）：陆拾壹万玖仟伍佰伍拾捌元零壹分

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招 标 人： | 宜兴市公共建筑建设管理中心<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 青岛瑞信诚达项目管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代理人或其授权人： | 陆任科<br>（签字或盖章） | 法定代理人或其授权人： | 付秋香<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人： | 孙兆龙、崔业升<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人： | 王彦宏<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2026-01-21 | 复核时间： | 2026-01-21 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 319294.28 | |
| 1.1 | 人工费 | 69029.78 | |
| 1.2 | 材料费 | 219162.84 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 3527.28 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 18868.28 | |
| 1.5 | 利润 | 8706.13 | |
| 2 | 措施项目 | 228668.55 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 203022.78 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 25645.77 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 17811.01 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 4 | 规费 | 20439.01 | — |
| 5 | 税金 | 51156.17 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 619,558.01 | 0 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 砖砌体 | | | | | 34874.28 | |
| 1 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15淤泥烧结砖<br>2.基础类型:条形<br>3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | m3 | 18.89 | 635.27 | 12000.25 | |
| 2 | 010401003002 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:B06A5.0砂加气混凝土砌块<br>2.墙体类型:砌块墙<br>3.砂浆强度等级、配合比:专用砂浆 M5.0 | m3 | 26.31 | 582.54 | 15326.63 | |
| 3 | 010401001002 | 电缆沟及变压器基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15淤泥烧结砖<br>2.基础类型:条形<br>3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | m3 | 10.44 | 635.27 | 6632.22 | |
| 4 | 01B001 | 墙体材料交界处 | 1.墙体材料交界处帖2层密度不小于300g/m2复合耐碱玻纤网格布 | m2 | 12.32 | 13.5 | 166.32 | |
| 5 | 01B002 | 墙体材料交界处 | 1.镀锌钢板网(网格 10X10) | m2 | 43.64 | 17.16 | 748.86 | |
| | | 混凝土 | | | | | 64272.05 | |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.8 | 544.33 | 2612.78 | |
| 7 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.58 | 563.34 | 8213.5 | |
| 8 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 14.89 | 520.61 | 7751.88 | |
| 9 | 010502001003 | 矩形柱 | 矩形柱<br>1、柱净高度:5m以内 ,<br>2、柱截面尺寸:周长2.5m以内 ,<br>3、混凝土类别:泵送商品砼 ,<br>4、混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.42 | 654.67 | 5512.32 | |
| 本页小计 | | | | | | | 58964.76 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 010502001002 | 矩形柱 | 矩形柱<br>1、柱净高度:3.6m以内 ，<br>2、柱截面尺寸:周长2.5m以内 ，<br>3、混凝土类别:泵送商品砼 ，<br>4、混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.26 | 654.67 | 2134.22 | |
| 11 | 010505001001 | 有梁板 | 1、板底净高:5m以内 ，<br>2、板厚度:200mm以内 ，<br>3、混凝土强度等级:C30,<br>4、混凝土类别:泵送商品砼 | m3 | 30.98 | 605.72 | 18765.21 | |
| 12 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.28 | 619.55 | 793.02 | |
| 13 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.07 | 663.86 | 46.47 | |
| 14 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:非泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.51 | 699.12 | 3153.03 | |
| 15 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.49 | 629.68 | 1567.9 | |
| 16 | 010503004004 | 圈梁-门坎 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.14 | 629.71 | 88.16 | |
| 17 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.38 | 789.35 | 299.95 | |
| 18 | 010502002003 | 门框柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.59 | 659.48 | 389.09 | |
| 19 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.3 | 716.16 | 214.85 | |
| 20 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 15.75 | 705.45 | 11110.84 | |
| 21 | 010507007001 | 混凝土门槛 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.14 | 629.71 | 88.16 | |
| 本页小计 | | | | | | | 38650.9 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 3 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.06 | 562.52 | 1158.79 | |
| 23 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 6 | 61.98 | 371.88 | |
| | | 钢筋 | | | | | 57203.29 | |
| 24 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400) 带E, 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 0.386 | 5306.95 | 2048.48 | |
| 25 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB400) 带E, 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 4.014 | 4469.15 | 17939.17 | |
| 26 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 0.043 | 5321.27 | 228.81 | |
| 27 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 4.99 | 5391.78 | 26904.98 | |
| 28 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:Φ25以内(HRB400), 2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 0.727 | 4448.64 | 3234.16 | |
| 29 | 010516003006 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒（直螺纹）, 2、规格:Φ25以内(HRB400), 3、具体做法详见施工图及有关规范 | 个 | 102 | 11.21 | 1143.42 | |
| 本页小计 | | | | | | | 53029.69 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 4 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 010606013001 | 设备基础钢构件 | 1.构件名称:槽钢、支架<br>2.钢材品种、规格:综合考虑 | t | 0.493 | 9098.83 | 4485.72 | |
| 31 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋<br>1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HPB300) ，<br>2、Φ4@150单层双向<br>3、部位:屋面 | t | 0.229 | 5321.2 | 1218.55 | |
| | | 地面 | | | | | 22990.35 | |
| 32 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实，150厚碎石<br>2.部位:地面D1 | m3 | 17.32 | 342.79 | 5937.12 | |
| 33 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:预拌砼C15<br>2.部位:地面D1 | m3 | 11.54 | 524.61 | 6054 | |
| 34 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 115.44 | 21.63 | 2496.97 | |
| 35 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:5厚JS-II型防水涂料(两道),四周有墙处翻起至板底 | m2 | 115.44 | 44.07 | 5087.44 | |
| 36 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 115.44 | 25.93 | 2993.36 | |
| 37 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆，5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道，6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹面压实赶平，1厚建筑胶水泥(掺色)面层(三遍做法) | m | 43.72 | 9.64 | 421.46 | |
| | | 屋面 | | | | | 44982.94 | |
| 38 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:LC5.0轻集料混凝土找坡层,最薄处30<br>2.部位:檐沟 | m2 | 38.13 | 17.92 | 683.29 | |
| 39 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2厚APP防水涂膜<br>2.部位:檐沟 | m2 | 38.13 | 18.69 | 712.65 | |
| 本页小计 | | | | | | | 30090.56 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 5 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 40 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 162.54 | 21.63 | 3515.74 | |
| 41 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3(上)+3(下)厚SBS改性沥青卷材<br>2.防水层数:2 | m2 | 162.54 | 85.64 | 13919.93 | |
| 42 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚XPS挤塑聚苯板(B1级) | m2 | 124.41 | 47.85 | 5953.02 | |
| 43 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:40厚C20细石砼,随捣随抹，包含细石混凝土圆弧 | m2 | 164.94 | 50.57 | 8341.02 | |
| 44 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.粘结层砂浆的配合比:顺水条-25x5,中距600，挂瓦条L30x4,中距400，平瓦400x240 | m2 | 162.54 | 72.95 | 11857.29 | |
| | | 门窗 | | | | | 12128.5 | |
| 45 | 010802003003 | 钢质防火门 | 钢制防火门<br>1、门代号：甲级钢质防火门，FM甲1827<br>2、洞口尺寸：1800*2700mm<br>3、门框、扇材质：成品钢质门及配套门套，内填充15厚岩棉<br>4、含自动闭门器，成品闭门提示标识，油漆，顺位器，后塞口，灌浆，门把手、五金配件等，综合考虑开启方式，具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | 樘 | 2 | 2479.28 | 4958.56 | |
| 本页小计 | | | | | | | 48545.56 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 6 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 010807001001 | 金属窗 推拉窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.门框、扇材质:铝合金主型材截面最小壁厚不应小于1.4mm<br>3.玻璃品种、厚度:6厚钢化透明<br>4.综合考虑配套五金、开启方式等<br>5.开启方式窗框防腐防锈方式等综合考虑<br>6.具体做法详图纸设计，满足图纸和规范要求 | m2 | 9 | 662.76 | 5964.84 | |
| 47 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.窗代号及框的外围尺寸:综合考虑<br>2.窗纱材料品种、规格:不锈钢<br>3.隐形纱窗 | m2 | 9 | 133.9 | 1205.1 | |
| | | 内墙 | | | | | 20370.32 | |
| 48 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚JS-II型防水涂料(两道) | m2 | 202.71 | 18.04 | 3656.89 | |
| 49 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂一道，15厚1:2.5水泥砂浆拉毛，墙体用密度不小于300g/m2复合耐碱玻纤网格布满帖<br>3.部位:内墙 | m2 | 202.71 | 47.88 | 9705.75 | |
| 50 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面<br>2.腻子种类:专用内墙腻子两遍批平一遍压光<br>3.刮腻子遍数:3<br>4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机防霉涂料<br>5.部位:内墙NQ1 | m2 | 202.71 | 34.57 | 7007.68 | |
| | | 天棚 | | | | | 5247.89 | |
| 51 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:天棚<br>2.喷刷涂料部位:DP1<br>3.腻子种类:梁侧面、底面界面剂一道，腻子刮白二道<br>4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机防霉涂料 | m2 | 141.72 | 37.03 | 5247.89 | |
| 本页小计 | | | | | | | 32788.15 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 7 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 外墙 | | | | | 33983.8 | |
| 52 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂 1 道，9 厚 DP M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)抹平<br>3.面层厚度、砂浆配合比:5 厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) | m2 | 227.14 | 46.9 | 10652.87 | |
| 53 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5 厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位:外墙 | m2 | 227.14 | 20.06 | 4556.43 | |
| 54 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:墙体<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:8 厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层(用于建筑首层时为两层布)<br>锚栓将其与保温隔热层固定于基层墙体 | m2 | 227.14 | 30.34 | 6891.43 | |
| 55 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面<br>2.腻子种类:刮涂第一遍耐水腻子,压入耐碱玻纤网格布一层，刮涂第二遍耐水腻子<br>3.刮腻子遍数:2<br>4.油漆品种、刷漆遍数:外墙弹性涂料<br>5.部位:外墙 | m2 | 227.14 | 49.09 | 11150.3 | |
| 56 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:混凝土雨棚-底面<br>2.基层类型:混凝土板<br>3.腻子种类:刮专用柔性耐水腻子两道<br>4.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料 | m2 | 3.84 | 42.98 | 165.04 | |
| 本页小计 | | | | | | | 33416.07 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 8 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:混凝土雨棚、屋顶挑檐-底面<br>2.墙体类型:混凝土板<br>3.底层厚度、砂浆配合比:10+8厚M15聚合物胶粉防水砂浆<br>4.面层厚度、砂浆配合比:6厚聚合物胶粉防水砂浆(内置耐碱玻璃纤维网布一道,用锚栓辅助固定)<br>5.综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线 | m2 | 3.84 | 82.29 | 315.99 | |
| 58 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:混凝土雨棚、屋顶挑檐-顶面<br>2.墙体类型:混凝土板<br>3.底层厚度、砂浆配合比:10+8厚M15聚合物胶粉防水砂浆<br>4.面层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C30细石混凝土找坡,1% 坡向水舌(阴阳角处倒圆角),20厚1:3防水水泥砂浆(内加5%抗渗剂)<br>5.综合考虑阳角护角及门窗洞口滴水线 | m2 | 2.11 | 119.31 | 251.74 | |
| | | 其他 | | | | | 23240.86 | |
| 59 | 010507004001 | 台阶 | 1.素土夯实(压实系数不小于0.94)，300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100<br>2. 60厚C15混凝土台阶,面向外坡1%,<br>3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)，20厚1:2水泥砂浆抹面，20厚金刚砂粒水泥防滑条中距160,凸出面层4 | m2 | 2.26 | 208.56 | 471.35 | |
| 60 | 010507001001 | 散水 | 1.面层厚度:详12J003 A1/1A | m2 | 9.4 | 108.13 | 1016.42 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2055.5 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 9 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 01B005 | 电缆沟成品金属盖板 | 1.规格：详见设计图纸<br>2.盖板具体样式详见图纸 | m2 | 37 | 582.4 | 21548.8 | |
| 62 | 01B006 | 厨房、配电间门口均安装防鼠装置 | 1.门口安装防鼠装置<br>2.材质为塑钢板,高度为300mm | m | 3.8 | 53.76 | 204.29 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 319294.28 | |
| | | 措施项目 | | | | | 203022.78 | |
| 63 | 011703001001 | 垂直运输 | 现浇框架檐高＜20m,＜6层 | 天 | 212 | 638.39 | 135338.68 | |
| 64 | 011702001003 | 垫层 模板 | | m2 | 7.87 | 93.78 | 738.05 | |
| 65 | 011702001001 | 独立基础 模板 | | m2 | 18.72 | 79.76 | 1493.11 | |
| 66 | 011702001004 | 带形基础 模板 | 1.基础类型:条形基础 | m2 | 30.25 | 71.09 | 2150.47 | |
| 67 | 011702002001 | 矩形柱 模板 | | m2 | 110.13 | 81.34 | 8957.97 | |
| 68 | 011702014001 | 有梁板 模板 | | m2 | 269.06 | 81.29 | 21871.89 | |
| 69 | 011702006001 | 矩形梁 模板 | | m2 | 14.87 | 99.12 | 1473.91 | |
| 70 | 011702008002 | 压顶 模板 | | m2 | 41.42 | 81.5 | 3375.73 | |
| 71 | 011702011001 | 直形墙 模板 | | m2 | 1.7 | 57.68 | 98.06 | |
| 72 | 011702008001 | 圈梁 模板 | | m2 | 21.99 | 73.95 | 1626.16 | |
| 73 | 011702003001 | 构造柱 模板 | | m2 | 4.74 | 100.08 | 474.38 | |
| 74 | 011702009001 | 过梁 模板 | | m2 | 4.41 | 97.8 | 431.3 | |
| 75 | 011702022002 | 天沟、檐沟 模板 | | m2 | 72.34 | 115.89 | 8383.48 | |
| 76 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 模板 | | m2 | 96.57 | 115.89 | 11191.5 | |
| 77 | 011702027001 | 台阶 模板 | | m2 | 2.26 | 37.57 | 84.91 | |
| 78 | 011702025001 | 门槛 模版 | | m2 | 7.2 | 73.95 | 532.44 | |
| 79 | 011702025002 | 设备基础 模板 | | m2 | 7.97 | 68.87 | 548.89 | |
| 80 | 011701001001 | 综合脚手架 | 檐高在12m以内 | m2 | 126.28 | 27.4 | 3460.07 | |
| 81 | 011701006001 | 满堂脚手架 | | m2 | 126.28 | 6.27 | 791.78 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 203022.78 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 224775.87 | |
| 合　计 | | | | | | | 522317.06 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | 17811.01 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 3.1 | 16191.83 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.31 | 1619.18 | | | |
| 2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.3 | 6790.12 | | | |
| 10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.05 | 261.16 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.15 | 783.48 | | | |
| 14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 25645.77 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | 20439.01 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 547962.83 | 3.2 | 17534.81 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 547962.83 | 0.53 | 2904.2 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 547962.83 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 568401.84 | 9 | 51156.17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 71595.18 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　第 1 页　共 4 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010100@14 | 钢筋 | HRB400 直径 Φ12mm 以内-带E | t | 0.39372 | 3286.68 | 1294.03 |
| 2 | 01010100@16 | 钢筋 | HRB400 直径 Φ25mm 以内-带E | t | 4.09428 | 3179.17 | 13016.41 |
| 3 | 01010100@18 | 钢筋 | HRB400 直径 Φ12mm 以内 | t | 5.0898 | 3369.85 | 17151.86 |
| 4 | 01010100@19 | 钢筋 | HRB400 直径 Φ25mm 以内 | t | 0.74154 | 3159.06 | 2342.57 |
| 5 | 01010100@22 | 钢筋 | HPB300 直径 Φ12mm 以内 | t | 0.27744 | 3300.72 | 915.75 |
| 6 | 01270100 | 型钢 |  | t | 0.51765 | 3137 | 1623.87 |
| 7 | 02090101 | 塑料薄膜 |  | m2 | 359.8676 | 0.89 | 320.28 |
| 8 | 02110301@2 | XPS挤塑聚苯板(B1级) |  | m3 | 7.4646 | 576.69 | 4304.76 |
| 9 | 02330104 | 草袋 |  | m2 | 0.80908 | 1.29 | 1.04 |
| 10 | 03032113 | 塑料胀管螺钉 |  | 套 | 282.312 | 0.09 | 25.41 |
| 11 | 03052109 | 对拉螺栓(止水螺栓) |  | kg | 3.27363 | 3.16 | 10.34 |
| 12 | 03070216 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 28.60826 | 5.14 | 147.05 |
| 13 | 03270202 | 砂纸 |  | 张 | 13.8588 | 0.94 | 13.03 |
| 14 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 54.3797 | 5.02 | 272.99 |
| 15 | 03510201 | 钢钉 |  | kg | 1.70954 | 6 | 10.26 |
| 16 | 03510701 | 铁钉 |  | kg | 175.06633 | 5.01 | 877.08 |
| 17 | 03550101@1 | 镀锌钢板网(网格 10X10) |  | m2 | 48.004 | 9.67 | 464.2 |
| 18 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 50.67782 | 5.14 | 260.48 |
| 19 | 03610207 | 直螺纹套筒接头 | Φ25以内 | 个 | 104.04 | 2.64 | 274.67 |
| 20 | 04010611@2 | 水泥 | 32.5级 | kg | 52.7481 | 0.25 | 13.19 |
| 21 | 04010701 | 白水泥 |  | kg | 136.31232 | 0.95 | 129.5 |
| 22 | 0402014 | 弹性底涂 |  | kg | 29.5282 | 16.86 | 497.85 |
| 23 | 04030105 | 细砂 |  | t | 0.49482 | 106.86 | 52.88 |
| 24 | 04030107@1 | 中砂 |  | t | 0.48807 | 140.86 | 68.75 |
| 25 | 04030131 | 金刚砂 |  | kg | 5.148 | 3.4 | 17.5 |
| 26 | 0404125 | 柔性腻子 |  | kg | 280.74504 | 1.77 | 496.92 |
| 27 | 04050203 | 碎石 | 5~16mm | t | 4.8984 | 140.86 | 689.99 |
| 28 | 04050207 | 碎石 | 5~40mm | t | 28.578 | 140.86 | 4025.5 |
| 29 | 0405054 | 耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 249.854 | 1.77 | 442.24 |
| 30 | 04090100 | 生石灰 |  | t | 0.17409 | 549 | 95.58 |
| 31 | 04090302 | 黏土 |  | m3 | 0.82726 | 24.29 | 20.09 |
| 32 | 04090602 | 滑石粉 |  | kg | 176.69259 | 0.54 | 95.41 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　第 2 页　共 4 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 04090801@1 | 石膏粉 | 325目 | kg | -2.69268 | 0.35 | -0.94 |
| 34 | 04135500@2 | MU15淤泥烧结砖 | 240*115*53 | 百块 | 153.1026 | 59.26 | 9072.86 |
| 35 | 04135535 | 配砖 | 190*90*40 | m3 | 1.34181 | 525.49 | 705.11 |
| 36 | 04150115 | B06A5.0砂加气混凝土砌块 | 600*250*200 | m3 | 24.07365 | 362.43 | 8725.01 |
| 37 | 04150151@1 | LC5.0轻集料混凝土 | | m3 | 1.22397 | 485.72 | 594.51 |
| 38 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 0.85813 | 2200 | 1887.89 |
| 39 | 08230105 | 玻璃纤维网格布 | | m2 | 488.582 | 1.77 | 864.79 |
| 40 | 08230121@1 | 耐碱玻璃纤维网格布 | | m2 | -231.0894 | 1.77 | -409.03 |
| 41 | 09093511@1 | 铝合金全玻推拉窗 | 6中透光Low-E+12空气+6透明 | m2 | 8.64 | 576.69 | 4982.6 |
| 42 | 09113505@1 | 甲级钢质防火门 | | m2 | 9.3312 | 420.54 | 3924.14 |
| 43 | 09210303@1 | 不锈钢纱窗 | | m2 | 9.09 | 106.47 | 967.81 |
| 44 | 09493560 | 镀锌铁脚 | | 个 | 141.156 | 1.46 | 206.09 |
| 45 | 10031503 | 钢压条 | | kg | 8.45208 | 4.29 | 36.26 |
| 46 | 11010304@3 | 无机防霉涂料 | | kg | 159.47109 | 19.52 | 3112.88 |
| 47 | 11010362 | 外墙弹性乳胶涂料(中涂) | | kg | 136.284 | 13.31 | 1813.94 |
| 48 | 11010362@1 | 外墙涂料 | | kg | 2.304 | 13.31 | 30.67 |
| 49 | 11010363 | 外墙弹性乳胶涂料(面涂) | | kg | 45.428 | 13.31 | 604.65 |
| 50 | 11010363@1 | 外墙涂料 | | kg | 0.768 | 13.31 | 10.22 |
| 51 | 11030303 | 防锈漆 | | kg | 1.19306 | 12.46 | 14.87 |
| 52 | 11030740 | 聚合物水泥防水涂料 | JS-II型 | kg | 1221.975 | 6.86 | 8382.75 |
| 53 | 11030759 | 高强APP-841冷胶涂料 | | kg | 116.6778 | 5.57 | 649.9 |
| 54 | 11112505 | 高渗透性表面底漆 | | kg | 27.7176 | 30.01 | 831.81 |
| 55 | 11430327 | 大白粉 | | kg | 173.99991 | 0.35 | 60.9 |
| 56 | 11450345 | 外墙抗裂腻子粉 | | kg | 4.608 | 2.22 | 10.23 |
| 57 | 11570552@1 | SBS改性沥青卷材 | δ3mm | m2 | 381.969 | 27.89 | 10653.12 |
| 58 | 11573505 | 石油沥青油毡 | 350# | m2 | 173.187 | 3.34 | 578.44 |
| 59 | 11590914 | 硅酮密封胶 | | L | 2.7144 | 68.6 | 186.21 |
| 60 | 11592505 | SBS封口油膏 | | kg | 17.8794 | 6 | 107.28 |
| 61 | 11592705 | APP高强嵌缝膏 | | kg | 60.86286 | 7.55 | 459.51 |
| 62 | 12030107 | 油漆溶剂油 | | kg | 0.12325 | 12.01 | 1.48 |
| 63 | 12330300 | 界面剂 | | kg | 919.5817 | 1.29 | 1186.26 |
| 64 | 12333551 | PU发泡剂 | | L | 4.914 | 25.73 | 126.44 |
| 65 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 21.4455 | 2.83 | 60.69 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　第 3 页　共 4 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 12370331 | 石油液化气 | | kg | 16.90416 | 5.83 | 98.55 |
| 67 | 12370336 | 乙炔气 | | m3 | 9.3177 | 14.05 | 130.91 |
| 68 | 12410703 | 羧甲基纤维素 | | kg | 12.05505 | 2.14 | 25.8 |
| 69 | 12413518 | 901胶 | | kg | 75.39906 | 2.14 | 161.35 |
| 70 | 1401009 | 其他材料费 | | 元 | 81.7704 | 0.86 | 70.32 |
| 71 | 14310106 | 塑料管 | dn20 | m | 4.3632 | 3.11 | 13.57 |
| 72 | 19330505 | APP及SBS基层处理剂 | | kg | 57.7017 | 6.86 | 395.83 |
| 73 | 28115501@1 | 平瓦 | 400*240 | 百块 | 24.70608 | 320.58 | 7920.28 |
| 74 | 31130106 | 其他材料费 | | 元 | 81.27 | 0.86 | 69.89 |
| 75 | 31150101 | 水 | | m3 | 210.77486 | 4.57 | 963.24 |
| 76 | 31150101_SJ | 水 | | m3 | 8.07688 | 4.57 | 36.91 |
| 77 | 32010502 | 复合木模板 | 18mm | m2 | 163.46484 | 38.54 | 6299.93 |
| 78 | 32011111 | 组合钢模板 | | kg | 0.7345 | 4.29 | 3.15 |
| 79 | 32020115 | 卡具 | | kg | 118.40598 | 4.18 | 494.94 |
| 80 | 32020132 | 钢管支撑 | | kg | 407.31367 | 3.59 | 1462.26 |
| 81 | 32030105 | 工具式金属脚手 | | kg | 18.942 | 4.08 | 77.28 |
| 82 | 32030303 | 脚手钢管 | | kg | 92.47484 | 3.68 | 340.31 |
| 83 | 32030504 | 底座 | | 个 | 0.41672 | 4.12 | 1.72 |
| 84 | 32030513 | 脚手架扣件 | | 个 | 15.91128 | 4.89 | 77.81 |
| 85 | 32090101 | 周转木材 | | m3 | 3.01166 | 2200 | 6625.65 |
| 86 | 33012315@1 | 铸铁箅盖 | | m2 | 37 | 576.69 | 21337.53 |
| 87 | 80010106_GB@1 | 预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10) | | t | 12.42126 | 325.61 | 4044.49 |
| 88 | 80010123_GB@1 | 预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2) | | t | 0.65782 | 372.63 | 245.12 |
| 89 | 80010123_GB@2 | 预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2) | | t | 4.20894 | 333.59 | 1404.06 |
| 90 | 80010124_GB@1 | 预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5) | | t | 0.08533 | 333.59 | 28.47 |
| 91 | 80010124_GB@2 | 预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5) | | t | 7.73339 | 372.63 | 2881.69 |
| 92 | 80010125_GB@1 | 预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3) | | t | 9.82659 | 323.83 | 3182.14 |
| 93 | 80010125_GB@2 | 预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3) | | t | 9.06289 | 345.13 | 3127.88 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-配电房建筑工程　　第 4 页　共 4 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 80050104_GB@1 | 预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5) | | t | 4.37404 | 315.85 | 1381.54 |
| 95 | 80050125_GB@1 | 预拌砂浆DSM5.0[地面干拌](混合砂浆 比例 1:1:6) | | t | 0.11477 | 315.85 | 36.25 |
| 96 | 80050311_GB@1 | 预拌砂浆DSM20[地面干拌](混合砂浆 比例 1:0.5:2) | | t | 0.17597 | 333.59 | 58.7 |
| 97 | 80070306_GB@1 | 预拌砂浆[地面干拌](防水砂浆 比例 1:2.5) | | t | 0.07459 | 333.59 | 24.88 |
| 98 | 80071105 | 抗裂砂浆ZL | | m3 | 1.88617 | 1568.88 | 2959.17 |
| 99 | 80090312@1 | M15聚合物胶粉防水砂浆 | | m3 | 0.11299 | 1734.5 | 195.98 |
| 100 | 80110303_GB@2 | 预拌砂浆[抹灰干拌](素水泥浆) | | t | 0.00417 | 323.01 | 1.35 |
| 101 | C00009 | 石灰膏 | | m3 | 0.03032 | 385.38 | 11.68 |
| 102 | C00040 | 回库修理、保养费 | | 元 | 113.16505 | 1 | 113.17 |
| 103 | C00041 | 其它材料费 | | 元 | 1220.75247 | 0.86 | 1049.85 |
| 104 | C00043 | 泵管摊销费 | | 元 | 29.33123 | 0.86 | 25.22 |
| 105 | 补充材料006 | 门口均安装防鼠装置 | | m | 3.8 | 53.7644 | 204.3 |
| 106 | 80212102 | C15预拌混凝土(泵送) | | m3 | 11.85073 | 418.69 | 4961.78 |
| 107 | 80212103 | C20预拌混凝土(泵送) | | m3 | 26.75636 | 438.12 | 11722.5 |
| 108 | 80212104 | C25预拌混凝土(泵送) | | m3 | 2.8254 | 457.55 | 1292.76 |
| 109 | 80212105 | C30预拌混凝土(泵送) | | m3 | 78.12704 | 481.84 | 37644.73 |
| 110 | 80212115@3 | C20预拌细石混凝土(泵送) | | m3 | 0.47705 | 457.55 | 218.27 |
| 111 | 80212116 | C25预拌混凝土(非泵送) | | m3 | 1.284 | 438.12 | 562.55 |
| 112 | 80212117-1 | C30商品混凝土(非泵送) | | m3 | 4.6002 | 462.41 | 2127.18 |
| 113 | YB80210108 | C30砼16mm32.5坍落度35~50mm(泵送) | 细石 | m3 | 0.11752 | 501.27 | 58.91 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：3,232,177.63

（大写）：叁佰贰拾叁万贰仟壹佰柒拾柒元陆角叁分

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招 标 人： | 宜兴市公共建筑建设管理中心<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 青岛瑞信诚达项目管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代理人或其授权人： | 陆任科<br>（签字或盖章） | 法定代理人或其授权人： | 付秋香<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人： | 孙兆龙、崔业升<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人： | 王彦宏<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2026-01-21 | 复核时间： | 2026-01-21 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 2836053.15 | |
| 1.1 | 人工费 | 346793.65 | |
| 1.2 | 材料费 | 2279772.2 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 22303.08 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 138696.52 | |
| 1.5 | 利润 | 48487.69 | |
| 2 | 措施项目 | 74923.13 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 20268.35 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 54654.78 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 32006.74 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 4 | 规费 | 54324.3 | — |
| 5 | 税金 | 266877.05 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 3,232,177.63 | 0 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 消防站安装 | | | | | 2695821.49 | |
| | | 给水工程 | | | | | 465885.22 | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De110<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 4.53 | 179.88 | 814.86 | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De90<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 16.19 | 129.57 | 2097.74 | |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De75<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 48.85 | 100.86 | 4927.01 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7839.61 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De63<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 155.62 | 78.66 | 12241.07 | |
| 5 | 031001006005 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De50<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 30.04 | 61.49 | 1847.16 | |
| 6 | 031001006006 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De40<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 26.21 | 45.34 | 1188.36 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15276.59 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 031001006007 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De32<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 89.9 | 37.99 | 3415.3 | |
| 8 | 031001006008 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De25<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 10.2 | 31.02 | 316.4 | |
| 9 | 031001006009 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De20<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 257.72 | 26.57 | 6847.62 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10579.32 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 031001006010 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De110<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 10 | 298.43 | 2984.3 | |
| 11 | 031001006011 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De90<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 10 | 210.37 | 2103.7 | |
| 12 | 031001006012 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De75<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 22.28 | 155.62 | 3467.21 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8555.21 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 13 | 031001006013 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De63<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 105.38 | 127.84 | 13471.78 | |
| 14 | 031001006014 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De50<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 4.95 | 61.49 | 304.38 | |
| 15 | 031001006015 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De40<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 5.85 | 64.88 | 379.55 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14155.71 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 031001006016 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De32<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 141.13 | 48.56 | 6853.27 | |
| 17 | 031001006017 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De25<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 8.11 | 39.56 | 320.83 | |
| 18 | 031001006018 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格：PP-R给水管 De20<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求，含色环粉刷 | m | 190.73 | 31.17 | 5945.05 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13119.15 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031001006019 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：放空管<br>3.材质、规格：UPVC管 De110<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求 | m | 9.95 | 63.92 | 636 | |
| 20 | 031001006020 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：放空管<br>3.材质、规格：UPVC管 De90<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求 | m | 0.69 | 44.34 | 30.59 | |
| 21 | 031001006021 | 塑料管 | 塑料管<br>1.安装部位：室内<br>2.介质：放空管<br>3.材质、规格：UPVC管 De75<br>4.连接形式：热熔连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求 | m | 2.21 | 42.92 | 94.85 | |
| 本页小计 | | | | | | | 761.44 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031001003001 | 不锈钢管 | 不锈钢管<br>1.安装部位：室外<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格：薄壁不锈钢管DN80<br>4.连接形式：卡压式连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求 | m | 110.91 | 162.75 | 18050.6 | |
| 23 | 031001003002 | 不锈钢管 | 不锈钢管<br>1.安装部位：室外<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格：薄壁不锈钢管DN20<br>4.连接形式：卡压式连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求 | m | 10.75 | 52.87 | 568.35 | |
| 24 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 复合衬塑热浸镀锌钢<br>1.安装部位：室外<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格：复合衬塑热浸镀锌钢DN80<br>4.连接形式：丝扣连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求：按设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求<br>7.警示带形式：按设计要求 | m | 36.64 | 168.64 | 6178.97 | |
| 本页小计 | | | | | | | 24797.92 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 031208002001 | 管道绝热 | 管道绝热<br>1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温材料<br>2.绝热厚度:按设计要求<br>3.管道外径:φ133mm以内<br>4.软木品种:按设计要求 | m3 | 1.55 | 2081.54 | 3226.39 | |
| 26 | 031208002002 | 管道绝热 | 管道绝热<br>1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温材料<br>2.绝热厚度:按设计要求<br>3.管道外径:φ57mm以内<br>4.软木品种:按设计要求 | m3 | 1.17 | 2560.99 | 2996.36 | |
| 27 | 031208001001 | 设备绝热 | 管道绝热<br>1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温材料<br>2.绝热厚度:按设计要求<br>3.面积:设备综合考虑<br>4.软木品种:按设计要求 | m3 | 2.3 | 2081.54 | 4787.54 | |
| 28 | 031208001002 | 设备绝热 | 管道绝热<br>1.绝热材料品种:优质闭孔橡塑保温材料<br>2.绝热厚度:50mm<br>3.面积:设备综合考虑<br>4.软木品种:按设计要求 | m3 | 5 | 2511.12 | 12555.6 | |
| 29 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝皮<br>2.厚度:0.3mm<br>3.层数:<br>4.对象:水管<br>5.结构形式: | m2 | 212 | 36.6 | 7759.2 | |
| 30 | 031002001001 | 管道支架 | 管道支架<br>1.材质:型钢<br>2.管架形式:管道支架 | kg | 100 | 16.58 | 1658 | |
| 31 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 金属结构刷油<br>1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆<br>2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | m2 | 35 | 22.26 | 779.1 | |
| 32 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:铸铁<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 770.1 | 770.1 | |
| 本页小计 | | | | | | | 34532.29 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:铸铁<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 32 | 446.04 | 14273.28 | |
| 34 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:铸铁<br>3.规格、压力等级:DN70<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 464.53 | 464.53 | |
| 35 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 13 | 224.81 | 2922.53 | |
| 36 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 5 | 163.62 | 818.1 | |
| 37 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 | 118.69 | 356.07 | |
| 38 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 11 | 79.46 | 874.06 | |
| 39 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | 52.54 | 105.08 | |
| 40 | 031003001009 | 沟槽阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:铸铁<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽连接 | 个 | 2 | 561.77 | 1123.54 | |
| 41 | 031003001010 | 沟槽阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:铸铁<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:沟槽连接 | 个 | 2 | 433.27 | 866.54 | |
| 42 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:铸铁<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:沟槽连接 | 个 | 2 | 469.25 | 938.5 | |
| 本页小计 | | | | | | | 22742.23 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 031003001012 | 沟槽阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:铸铁<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽连接 | 个 | 1 | 638.77 | 638.77 | |
| 44 | 031003001013 | 沟槽阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:铸铁<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:沟槽连接 | 个 | 1 | 433.27 | 433.27 | |
| 45 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:铸铁<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 10 | 554.52 | 5545.2 | |
| 46 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | 172.51 | 345.02 | |
| 47 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | 85.01 | 170.02 | |
| 48 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 170.56 | 170.56 | |
| 49 | 031003001018 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 372.49 | 372.49 | |
| 50 | 031003001019 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | 94.72 | 189.44 | |
| 51 | 031003001020 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | 1764.4 | 3528.8 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11393.57 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 031003001021 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | 427.01 | 854.02 | |
| 53 | 031003001022 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN65<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 436.16 | 436.16 | |
| 54 | 031003001023 | 螺纹阀门 | 1.类型:防污止回阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | 370.35 | 740.7 | |
| 55 | 031003001024 | 螺纹阀门 | 1.类型:可曲绕接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 16 | 356.76 | 5708.16 | |
| 56 | 031003001025 | 螺纹阀门 | 1.类型:可曲绕接头<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 | 133.17 | 532.68 | |
| 57 | 031003001026 | 螺纹阀门 | 1.类型:旋流防止器<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 | 1006.7 | 4026.8 | |
| 58 | 031003001027 | 螺纹阀门 | 1.类型:旋流防止器<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN40<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 613.58 | 613.58 | |
| 59 | 031003001028 | 螺纹阀门 | 1.类型:安全阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 83.49 | 83.49 | |
| 本页小计 | | | | | | | 12995.59 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 13 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表<br>2.规格:Y100,0-2.5MPa<br>3.压力表弯材质、规格:按设计<br>4.挠性管材质、规格:按设计<br>5.支架形式、材质:按设计<br>6.调试要求:按设计 | 台 | 6 | 121.04 | 726.24 | |
| 61 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:真空表<br>2.规格:Z100,-0.1-0MPa<br>3.压力表弯材质、规格:按设计<br>4.挠性管材质、规格:按设计<br>5.支架形式、材质:按设计<br>6.调试要求:按设计 | 台 | 6 | 121.04 | 726.24 | |
| 62 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室内<br>2.型号、规格：DN80<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：无附件 | 个 | 2 | 1143.47 | 2286.94 | |
| 63 | 031003013002 | 远传水表 | 1.安装部位(室内外)：室内<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：无附件 | 个 | 1 | 1377.28 | 1377.28 | |
| 64 | 031003013003 | 远传水表 | 1.安装部位(室内外)：室内<br>2.型号、规格：DN80<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：无附件 | 个 | 1 | 1143.47 | 1143.47 | |
| 65 | 031003013004 | 远传水表 | 1.安装部位(室内外)：室内<br>2.型号、规格：DN65<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：无附件 | 个 | 1 | 1107.98 | 1107.98 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7368.15 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 14 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 66 | 031003013005 | 温度传感器 | 1.安装部位(室内外)：室内<br>2.型号、规格：满足设计要求<br>3.连接形式：螺纹连接<br>4.附件配置：无附件 | 个 | 1 | 105.92 | 105.92 | |
| 67 | 031003001029 | 螺纹阀门 | 1.类型:温度调节阀<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 117.23 | 117.23 | |
| 68 | 031003001030 | 螺纹阀门 | 1.类型:管道过滤器<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 78.35 | 78.35 | |
| 69 | 031003001031 | 螺纹阀门 | 1.类型:管道过滤器<br>2.材质:详见设计<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 | 455.64 | 1366.92 | |
| 70 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.规格:DN100<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 1 | 83.58 | 83.58 | |
| 71 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.规格:DN80<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 3 | 69.64 | 208.92 | |
| 72 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.规格:DN65<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 4 | 67.9 | 271.6 | |
| 73 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.规格:DN40<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 1 | 62 | 62 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2294.52 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 15 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 74 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.规格:DN25<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 1 | 60.57 | 60.57 | |
| 75 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙穿楼板套管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:DN80<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 10 | 13.81 | 138.1 | |
| 76 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙穿楼板套管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:DN65<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 6 | 13.28 | 79.68 | |
| 77 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙穿楼板套管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:DN50<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 8 | 9.36 | 74.88 | |
| 78 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙穿楼板套管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:DN40<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 12 | 9.06 | 108.72 | |
| 79 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙穿楼板套管<br>2.材质:塑料管<br>3.规格:DN25<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 10 | 9.04 | 90.4 | |
| 80 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、名称:穿墙套管<br>2、规格:DN50以内 | 个 | 32 | 41.53 | 1328.96 | |
| 81 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1、名称:穿墙套管<br>2、规格:DN100以内 | 个 | 24 | 47.84 | 1148.16 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3029.47 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 16 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 82 | 030211003001 | 循环水泵 | 1.名称：太阳能集热循环泵<br>2.型号：Q=1.56L/s,H=10M,n=2900r/min,P=1.5KW,G=32kg,设减震基础。<br>3.质量：按设计要求<br>4.材质：按设计要求<br>5.减振装置形式、数量：按设计要求<br>6.灌浆配合比：按设计要求<br>7.单机试运转要求：按设计要求 | 台 | 2 | 8596.61 | 17193.22 | |
| 83 | 030211003002 | 冷水供水泵 | 1.名称：冷水供水泵(含变频控制柜)<br>2.型号：Q=3.47L/s,H=20M,n=2900r/min,P=1.5KW,G=38kg,设减震基础。<br>3.质量：按设计要求<br>4.材质：按设计要求<br>5.减振装置形式、数量：按设计要求<br>6.灌浆配合比：按设计要求<br>7.单机试运转要求：按设计要求 | 台 | 2 | 9483.83 | 18967.66 | |
| 84 | 030211003003 | 热水供水泵 | 1.名称：热水供水泵(含变频控制柜)<br>2.型号：Q=3.47L/s,H=20M,n=2900r/min,P=1.5KW,G=38kg,设减震基础。<br>3.质量：按设计要求<br>4.材质：按设计要求<br>5.减振装置形式、数量：按设计要求<br>6.灌浆配合比：按设计要求<br>7.单机试运转要求：按设计要求 | 台 | 2 | 9483.83 | 18967.66 | |
| 本页小计 | | | | | | | 55128.54 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 17 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 030211003004 | 循环水泵 | 1.名称：集热水箱与储热水箱间循环水泵<br>2.型号：Q=1.56L/s,H=10M,n=2900r/min,P=1.5KW,G=32kg,设减震基础。<br>3.质量：按设计要求<br>4.材质：按设计要求<br>5.减振装置形式、数量：按设计要求<br>6.灌浆配合比：按设计要求<br>7.单机试运转要求：按设计要求 | 台 | 2 | 8596.61 | 17193.22 | |
| 86 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称：集热循环水箱<br>1.材质、类型:薄壁不锈钢板水箱<br>2.型号、规格:长X宽X高=2000X2000X1500，4.0$m^3$<br>3.含温度传感器及其配套线缆 | 台 | 1 | 7730.25 | 7730.25 | |
| 87 | 031006015002 | 水箱 | 1.名称：储热水箱<br>1.材质、类型:薄壁不锈钢板水箱<br>2.型号、规格:长X宽X高=2000X2000X1500，4.0$m^3$<br>3.含温度传感器及其配套线缆 | 台 | 1 | 7730.25 | 7730.25 | |
| 88 | 031006015003 | 水箱 | 1.名称：冷水箱<br>1.材质、类型:薄壁不锈钢板水箱<br>2.型号、规格:长X宽X高=2000X2000X2000，6.0$m^3$ | 台 | 1 | 11279.1 | 11279.1 | |
| 89 | 031006005001 | 太阳能集热装置 | 太阳能集热板<br>1.型号、规格:每台重量215kg，采光面积3.88m2，集热效率≥42%<br>2.安装方式:按设计要求<br>3.附件名称、规格、数量:按设计要求 | 组 | 20 | 3358.62 | 67172.4 | |
| 本页小计 | | | | | | | 111105.22 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 18 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 90 | 031007004001 | 燃气热水器 | 太阳能集热装置燃气热水器<br>1.型号、规格:额定输入热负荷N=73kw<br>热效率96%,储水容量405L,内胆材质316L不锈钢,<br>电功率300W,额定燃气压力2000Pa<br>2.安装方式:按设计要求<br>3.附件名称、规格、数量:按设计要求 | 台 | 1 | 110210.69 | 110210.69 | |
| | | 排水工程 | | | | | 95090.22 | |
| 91 | 031001006022 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De160<br>4.连接形式:沟槽连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 14.4 | 101.58 | 1462.75 | |
| 92 | 031001006023 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De110<br>4.连接形式:沟槽连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 83.3 | 66.7 | 5556.11 | |
| 93 | 031001006024 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De75<br>4.连接形式:沟槽连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 1.5 | 50.68 | 76.02 | |
| 94 | 031001006025 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De50<br>4.连接形式:沟槽连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 25.2 | 37.23 | 938.2 | |
| 本页小计 | | | | | | | 118243.77 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 19 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 031001006026 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水、废水、冷凝水<br>3.材质、规格:UPVC管De160<br>4.连接形式:承插连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 33.93 | 92.96 | 3154.13 | |
| 96 | 031001006027 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水、废水、冷凝水<br>3.材质、规格:UPVC管De110<br>4.连接形式:承插连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 35.49 | 73.85 | 2620.94 | |
| 97 | 031001006028 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水、废水、冷凝水<br>3.材质、规格:UPVC管De75<br>4.连接形式:承插连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 0.42 | 58.57 | 24.6 | |
| 98 | 031001006029 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水、废水、冷凝水<br>3.材质、规格:UPVC管De50<br>4.连接形式:承插连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 99.44 | 37.18 | 3697.18 | |
| 99 | 031001006030 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:抗紫外线承压UPVC管De110<br>4.连接形式:承插连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 123.77 | 68.56 | 8485.67 | |
| 100 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:废水<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及施工规范要求 | m | 9.57 | 86.34 | 826.27 | |
| 本页小计 | | | | | | | 18808.79 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 20 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 101 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:废水<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:沟槽连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及施工规范要求 | m | 3.77 | 66.61 | 251.12 | |
| 102 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:废水<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.连接形式:沟槽连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及施工规范要求 | m | 3 | 56.03 | 168.09 | |
| 103 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:排水泵<br>2.型号:按设计<br>3.规格:Q=25m3/h,H=13m,N=2.2Kw<br>4.材质:按设计<br>5.减振装置形式、数量:按设计<br>6.单机试运转要求:按设计<br>7.其它：包含控制箱，其它辅材综合考虑，不单独收费 | 台 | 2 | 3112.58 | 6225.16 | |
| 104 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:排水泵<br>2.型号:按设计<br>3.规格:Q=15m3/h,H=10m,N=1.1Kw<br>4.材质:按设计<br>5.减振装置形式、数量:按设计<br>6.单机试运转要求:按设计<br>7.其它：包含控制箱，其它辅材综合考虑，不单独收费 | 台 | 2 | 3112.58 | 6225.16 | |
| 105 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.型号:Y100<br>3.支架形式、材质:按设计<br>4.调试要求:按设计 | 台 | 1 | 121.04 | 121.04 | |
| 106 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:按设计 | 个 | 55 | 82.82 | 4555.1 | |
| 本页小计 | | | | | | | 17545.67 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 21 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 107 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢双通道地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:按设计 | 个 | 11 | 146.37 | 1610.07 | |
| 108 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢带网框地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:按设计 | 个 | 1 | 82.82 | 82.82 | |
| 109 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:侧墙式地漏<br>2.型号、规格:DN50<br>3.安装方式:按设计 | 个 | 1 | 80.13 | 80.13 | |
| 110 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢带网框地漏<br>2.型号、规格:DN150<br>3.安装方式:按设计 | 个 | 1 | 204.57 | 204.57 | |
| 111 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:瓷质<br>2.规格、类型:按设计<br>3.组装形式:按设计<br>4.附件名称、数量:含洗脸盆、下水配件、角阀、龙头等（按设计要求） | 组 | 16 | 656.72 | 10507.52 | |
| 112 | 031004004001 | 拖布池 | 1.材质:瓷质<br>2.规格、类型:按设计<br>3.组装形式:按设计<br>4.附件名称、数量:含拖布池、下水配件、角阀、水嘴等（按设计要求） | 组 | 6 | 462.65 | 2775.9 | |
| 113 | 031004006001 | 座式连体大便器 | 1.材质:瓷质<br>2.规格、类型:按设计<br>3.组装形式:按设计<br>4.附件名称、数量:含成套座式大便器、下水配件、角阀、密封圈等 | 组 | 10 | 880.97 | 8809.7 | |
| 本页小计 | | | | | | | 24070.71 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 22 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 114 | 031004006002 | 蹲式陶瓷大便器 | 1.材质:瓷质<br>2.规格、类型:按设计<br>3.组装形式:按设计<br>4.附件名称、数量:含蹲式陶瓷大便器、下水配件、角阀、密封圈等 | 组 | 10 | 672.89 | 6728.9 | |
| 115 | 031004007001 | 立式感应小便器 | 1.材质:瓷质<br>2.规格、类型:按设计<br>3.组装形式:按设计<br>4.附件名称、数量:含立式感应小便器、下水配件、密封圈等 | 组 | 10 | 1742.48 | 17424.8 | |
| 116 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.规格:DN100<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 3 | 55.95 | 167.85 | |
| 117 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1、名称:穿墙套管<br>2、规格:DN100 | 个 | 3 | 47.84 | 143.52 | |
| 118 | 031002001002 | 管道支架 | 管道支架<br>1.材质:型钢<br>2.管架形式:管道支架 | kg | 30 | 16.58 | 497.4 | |
| 119 | 031201001002 | 管道刷油 | 管道刷油<br>1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆<br>2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | m2 | 55 | 22.26 | 1224.3 | |
| 120 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 金属结构刷油<br>1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆<br>2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | m2 | 20 | 22.26 | 445.2 | |
| | | 排水工程超高部分 | | | | | 14423.62 | |
| 121 | 031001006031 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De160<br>4.连接形式:沟槽连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 4.4 | 101.58 | 446.95 | |
| 本页小计 | | | | | | | 27078.92 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 23 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 122 | 031001006032 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De110<br>4.连接形式:沟槽连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 85.39 | 66.7 | 5695.51 | |
| 123 | 031001006033 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De75<br>4.连接形式:沟槽连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 44.08 | 50.68 | 2233.97 | |
| 124 | 031001006034 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De50<br>4.连接形式:沟槽连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 23.45 | 37.23 | 873.04 | |
| 125 | 031001006035 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水、废水、冷凝水<br>3.材质、规格:UPVC管De160<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 3.5 | 92.96 | 325.36 | |
| 126 | 031001006036 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水、废水、冷凝水<br>3.材质、规格:UPVC管De110<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 5.79 | 73.85 | 427.59 | |
| 127 | 031001006037 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水、废水、冷凝水<br>3.材质、规格:UPVC管De75<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 32.69 | 58.57 | 1914.65 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11470.12 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 24 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 128 | 031001006038 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水、废水、冷凝水<br>3.材质、规格:UPVC管De50<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 41.39 | 37.2 | 1539.71 | |
| 129 | 031001006039 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:抗紫外线承压UPVC管De110<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 14.1 | 68.57 | 966.84 | |
| | | 消防工程 | | | | | 149420.6 | |
| 130 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:沟槽连接，含管件<br>4.钢管镀锌设计要求:按设计<br>5.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:按设计 | m | 230.1 | 92.8 | 21353.28 | |
| 131 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽连接，含管件<br>4.钢管镀锌设计要求:按设计<br>5.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:按设计 | m | 74.25 | 61.31 | 4552.27 | |
| 本页小计 | | | | | | | 28412.1 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 25 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 132 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40<br>3.连接形式:螺纹连接，含管件<br>4.钢管镀锌设计要求:按设计<br>5.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:按设计 | m | 5.8 | 59.62 | 345.8 | |
| 133 | 030901002010 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25<br>3.连接形式:螺纹连接，含管件<br>4.钢管镀锌设计要求:按设计<br>5.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:按设计 | m | 3 | 44.81 | 134.43 | |
| 134 | 030901010001 | 室内减压稳压消火栓 | 1.安装方式:挂墙安装<br>2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘灭火器箱消防组合柜,尺寸:宽X高X厚=700X1800X160,详15S202,P21<br>3.附件材质、规格:箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根直径19x65直流水枪1支;消防报警按钮1个;指示灯一只，干粉灭火器两具 | 套 | 12 | 704.87 | 8458.44 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8938.67 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 26 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 135 | 030901010002 | 室内普通消火栓 | 1.安装方式:挂墙安装<br>2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘灭火器箱消防组合柜,尺寸:宽X高X厚=700X1800X160,详15S202,P21<br>3.附件材质、规格:箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根直径19x65直流水枪1支;消防报警按钮1个;指示灯一只，干粉灭火器两具 | 套 | 4 | 704.87 | 2819.48 | |
| 136 | 030901010003 | 试验消火栓 | 1.安装方式:挂墙安装<br>2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘灭火器箱消防组合柜,尺寸:宽X高X厚=700X1800X160,详15S202,P21<br>3.附件材质、规格:箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根直径19x65直流水枪1支;消防报警按钮1个;指示灯一只，干粉灭火器两具 | 套 | 1 | 678.25 | 678.25 | |
| 137 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:旋流器防止器<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 1165.06 | 1165.06 | |
| 138 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 635.13 | 635.13 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5297.92 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 27 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 139 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 | 637.79 | 1913.37 | |
| 140 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 11 | 589.26 | 6481.86 | |
| 141 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.名称:流量开关<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:WFS-1003H DN100<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 896.68 | 896.68 | |
| 142 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN40<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 264.81 | 529.62 | |
| 143 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1.名称:旋流器防止器<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN40<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 593.7 | 1187.4 | |
| 144 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN40<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 | 356.55 | 1426.2 | |
| 145 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 80.39 | 80.39 | |
| 146 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢<br>2.型号、规格:DN100<br>3.连接形式:焊接<br>4.焊接方法:按设计 | 副 | 17 | 143.18 | 2434.06 | |
| 147 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢<br>2.型号、规格:DN40<br>3.连接形式:焊接<br>4.焊接方法:按设计 | 副 | 8 | 87.63 | 701.04 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15650.62 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 28 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 148 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表<br>2.型号:Y100<br>3.支架形式、材质:按设计<br>4.调试要求:按设计 | 台 | 2 | 121.04 | 242.08 | |
| 149 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:稳压水泵<br>2.型号、规格:Q=1L/S,H=30m,N=2.2Kw<br>3.水泵主要技术参数:按设计<br>4.附件名称、规格、数量:按设计<br>5.减震装置形式:按设计 | 套 | 2 | 5465.85 | 10931.7 | |
| 150 | 031006004001 | 气压罐 | 1.型号、规格:SQL600X0.6，H=1.7m，容积为150L<br>2.安装方式:落地安装<br>3.含法兰 | 台 | 1 | 5648.86 | 5648.86 | |
| 151 | 031006015004 | 水箱 | 1.材质、类型:装配式BDF不锈钢板消防水箱<br>2.型号、规格:18立方，4000*4000*2000mm，底板、侧板厚度3.4mm，顶板2.4mm<br>3、附件名称、规格、数量:溢流管、放空、通气管及防虫网，水箱人孔带锁具，包含控制柜、泵组阀门、短管、爬梯、液位报警，水箱自带型钢底座,采用60mm厚不燃(B1级)的玻璃岩棉板材保温，外包铝箔保护层;<br>4、减震装置形式:设备自带 | 台 | 1 | 42594.53 | 42594.53 | |
| 152 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑管壳<br>2.绝热厚度:50<br>3.管道外径:Φ57mm以下<br>4.软木品种:按设计 | m3 | 0.1 | 1903.45 | 190.35 | |
| 本页小计 | | | | | | | 59607.52 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 29 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 153 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑管壳<br>2.绝热厚度:50<br>3.管道外径:Φ133mm以下<br>4.软木品种:按设计 | m3 | 7.72 | 1761.77 | 13600.86 | |
| 154 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝皮<br>2.厚度:0.3mm | m2 | 204.25 | 36.6 | 7475.55 | |
| 155 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.油漆品种:防锈漆、调和漆<br>2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道打底,外刷二道红色调和漆 | m2 | 204.25 | 21.28 | 4346.44 | |
| 156 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:按设计 | kg | 283.03 | 16.58 | 4692.64 | |
| 157 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.材质:焊接钢管<br>3.规格:DN100<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 16 | 74.29 | 1188.64 | |
| 158 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:焊接钢管<br>3.规格:DN100<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 1 | 323.98 | 323.98 | |
| 159 | 030413003004 | 打洞（孔） | 1、名称:穿墙套管<br>2、规格:DN100 | 个 | 17 | 47.84 | 813.28 | |
| 160 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | | 系统 | 1 | 1578.93 | 1578.93 | |
| | | 消防泵房工程 | | | | | 148464.63 | |
| 161 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:按设计<br>5.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:按设计 | m | 17.45 | 142.26 | 2482.44 | |
| 本页小计 | | | | | | | 36502.76 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 30 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 162 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:按设计<br>5.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:按设计 | m | 26.72 | 92.8 | 2479.62 | |
| 163 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:按设计<br>5.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:按设计 | m | 11 | 61.31 | 674.41 | |
| 164 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | 1.材质:无缝不锈钢管<br>2.规格:DN250<br>3.连接形式:焊接<br>4.压力试验、吹扫设计要求:按设计 | m | 24.28 | 640.64 | 15554.74 | |
| 165 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 1.材质:无缝不锈钢管<br>2.规格:DN600<br>3.连接形式:焊接<br>4.压力试验、吹扫设计要求:按设计 | m | 10.22 | 3660.88 | 37414.19 | |
| 166 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.材质:热浸镀锌钢管<br>2.规格:DN65*90°弯头<br>3.连接方式:焊接 | 个 | 6 | 80.23 | 481.38 | |
| 167 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.材质:热浸镀锌钢管<br>2.规格:DN100*90°弯头<br>3.连接方式:焊接 | 个 | 2 | 128.09 | 256.18 | |
| 本页小计 | | | | | | | 56860.52 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 31 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 168 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.材质:热浸镀锌钢管<br>2.规格:DN150*90°弯头<br>3.连接方式:焊接 | 个 | 9 | 206.06 | 1854.54 | |
| 169 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.材质:热浸镀锌钢管<br>2.规格:DN100*100*65三通<br>3.连接方式:焊接 | 个 | 2 | 135.63 | 271.26 | |
| 170 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.材质:热浸镀锌钢管<br>2.规格:DN150*150*100三通<br>3.连接方式:焊接 | 个 | 4 | 250.65 | 1002.6 | |
| 171 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.材质:热浸镀锌钢管<br>2.规格:吸水管喇叭口DN300<br>3.连接方式:焊接 | 个 | 2 | 564.6 | 1129.2 | |
| 172 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:无缝不锈钢管<br>2.规格:90度弯头DN600<br>3.连接方式:焊接 | 个 | 2 | 7258.69 | 14517.38 | |
| 173 | 030901010004 | 室内普通消火栓 | 1.安装方式:挂墙安装<br>2.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘灭火器箱消防组合柜,尺寸:宽X高X厚=700X1800X160,详15S202,P21<br>3.附件材质、规格:箱内均设:JPS1.6-19消防软管卷盘一组;DN19长L=30m软管一根;DN6水枪1支;DN65长L=25m尼龙衬胶水龙带一根直径19x65直流水枪1支;消防报警按钮1个;指示灯一只，干粉灭火器两具 | 套 | 2 | 704.87 | 1409.74 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20184.72 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 32 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 174 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 1.名称:水锤消音器<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 825.7 | 1651.4 | |
| 175 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | 1.名称:可挠性橡胶接头<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 6 | 356.99 | 2141.94 | |
| 176 | 030807003011 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 635.13 | 1270.26 | |
| 177 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | 1.名称:持压泄压阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 1350.48 | 1350.48 | |
| 178 | 030807003013 | 低压法兰阀门 | 1.名称:可调式减压阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 1170.91 | 1170.91 | |
| 179 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | 1.名称:过滤器<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 534.61 | 534.61 | |
| 180 | 030807003015 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 16 | 637.79 | 10204.64 | |
| 181 | 030807003016 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 589.26 | 589.26 | |
| 182 | 030807003017 | 低压法兰阀门 | 1.名称:多功能水泵控制阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 2131.23 | 2131.23 | |
| 本页小计 | | | | | | | 21044.73 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 33 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 183 | 030807003018 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 | 1119.67 | 4478.68 | |
| 184 | 030807003019 | 低压法兰阀门 | 1.名称:持压泄压阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 2041.93 | 4083.86 | |
| 185 | 030807003020 | 低压法兰阀门 | 1.名称:过滤器<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 1031.84 | 2063.68 | |
| 186 | 030807003021 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN80<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 466.85 | 466.85 | |
| 187 | 030807003022 | 低压法兰阀门 | 1.名称:真空表<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:Z-100,-0.1~0MPa<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | 121.04 | 242.08 | |
| 188 | 030807003023 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电磁流量计<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:HQLDD-150<br>4.连接形式:螺纹连接 | 台 | 1 | 2765.2 | 2765.2 | |
| 189 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表<br>2.型号:Y100<br>3.支架形式、材质:按设计<br>4.调试要求:按设计 | 台 | 2 | 121.04 | 242.08 | |
| 190 | 030601002006 | 压力开关 | 1.名称:压力开关（远传压力表）<br>2.型号:YT2-150<br>3.支架形式、材质:按设计<br>4.调试要求:按设计 | 台 | 2 | 165.4 | 330.8 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14673.23 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 34 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 191 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接形式:焊接<br>4.焊接方法:按设计 | 副 | 1 | 127.67 | 127.67 | |
| 192 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢<br>2.型号、规格:DN100<br>3.连接形式:焊接<br>4.焊接方法:按设计 | 副 | 30 | 143.18 | 4295.4 | |
| 193 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢<br>2.型号、规格:DN150<br>3.连接形式:焊接<br>4.焊接方法:按设计 | 副 | 8 | 183.56 | 1468.48 | |
| 194 | 030601002007 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表<br>2.型号:Y100<br>3.支架形式、材质:按设计<br>4.调试要求:按设计 | 台 | 2 | 121.04 | 242.08 | |
| 195 | 031006002002 | 给水泵 | 1.设备名称:室内消火栓给水泵<br>2.型号、规格:Q=15L/s, H=60M, n=2960r/min, , P=18.5KW,G=203Kg<br>3.水泵主要技术参数:按设计<br>4.附件名称、规格、数量:按设计<br>5.减震装置形式:按设计 | 台 | 2 | 9029.79 | 18059.58 | |
| 196 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:液位计<br>2.规格:按设计<br>3.类型:按设计 | 个 | 3 | | | |
| 197 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑管壳<br>2.绝热厚度:50<br>3.管道外径:Φ133mm以下<br>4.软木品种:按设计 | m3 | 1.66 | 1761.77 | 2924.54 | |
| 198 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝皮<br>2.厚度:0.3mm | m2 | 42.11 | 36.6 | 1541.23 | |
| 本页小计 | | | | | | | 28658.98 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 35 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 199 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.油漆品种:防锈漆、调和漆<br>2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道打底,外刷二道红色调和漆 | m2 | 42.11 | 21.28 | 896.1 | |
| 200 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:按设计 | kg | 54.25 | 16.58 | 899.47 | |
| 201 | 031002003014 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:无缝钢管<br>3.规格:DN150<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 4 | 691.11 | 2764.44 | |
| | | 强电工程 | | | | | 1040580.45 | |
| 202 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL配电箱<br>2.规格尺寸：2000*800*600<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线，包含火灾监控单元，火灾监控探测器(分离式)<br>4.安装方式：落地安装 | 台 | 1 | 17815.65 | 17815.65 | |
| 203 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AP配电箱<br>2.规格尺寸：2000*800*600<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线，包含火灾监控单元，火灾监控探测器(分离式)<br>4.安装方式：落地安装 | 台 | 1 | 25109.61 | 25109.61 | |
| 204 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AK配电箱<br>2.规格尺寸：2000*800*600<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线，包含火灾监控单元，火灾监控探测器(分离式)<br>4.安装方式：落地安装 | 台 | 1 | 16891.21 | 16891.21 | |
| 本页小计 | | | | | | | 64376.48 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 36 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 205 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:2AE配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 6209.55 | 6209.55 | |
| 206 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:ALE配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 17588.73 | 17588.73 | |
| 207 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:APE配电箱<br>2.规格尺寸：2000*800*600<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线，包含火灾监控单元，火灾监控探测器(分离式)<br>4.安装方式：落地安装 | 台 | 1 | 18974.5 | 18974.5 | |
| 208 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:1AE配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 6563.41 | 6563.41 | |
| 209 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:3AE配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 6461.28 | 6461.28 | |
| 210 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:1AL配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 7432.33 | 7432.33 | |
| 本页小计 | | | | | | | 63229.8 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 37 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 211 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:2AL配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 11961.96 | 11961.96 | |
| 212 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:3AL配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 12083.03 | 12083.03 | |
| 213 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:1AL1配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3486.61 | 3486.61 | |
| 214 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:1AL2配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 4238.15 | 4238.15 | |
| 215 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:1AL3配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3435.12 | 3435.12 | |
| 216 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:2AL1配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3520.96 | 3520.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 38725.83 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 217 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:2AL2配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3351.07 | 3351.07 | |
| 218 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:2AL3配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3351.07 | 3351.07 | |
| 219 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:2AL4配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3418.84 | 3418.84 | |
| 220 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:2AL5配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3418.84 | 3418.84 | |
| 221 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:2AL6配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3418.84 | 3418.84 | |
| 222 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:2AL7配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3351.07 | 3351.07 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20309.73 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 39 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 223 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:2AL8配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 4205.8 | 4205.8 | |
| 224 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:3AL1配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3486.61 | 3486.61 | |
| 225 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:3AL2配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3486.61 | 3486.61 | |
| 226 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:3AL3配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3486.61 | 3486.61 | |
| 227 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:3AL4配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3283.31 | 3283.31 | |
| 228 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:3AL5配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3588.72 | 3588.72 | |
| 本页小计 | | | | | | | 21537.66 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 40 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 229 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:3AL6配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 4054.58 | 4054.58 | |
| 230 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:3AL7配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3828.6 | 3828.6 | |
| 231 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:LED显示屏配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 1925.17 | 1925.17 | |
| 232 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明非集中控制集中电源<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式:明装 | 台 | 1 | 1792.09 | 1792.09 | |
| 233 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明非集中控制集中电源<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式:明装 | 台 | 1 | 1792.09 | 1792.09 | |
| 234 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明非集中控制集中电源<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式:明装 | 台 | 1 | 1792.09 | 1792.09 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15184.62 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 41 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 235 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:1AK配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3715.95 | 3715.95 | |
| 236 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称:2AK配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 7431.19 | 7431.19 | |
| 237 | 030404017036 | 配电箱 | 1.名称:3AK配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 7247.64 | 7247.64 | |
| 238 | 030404017037 | 配电箱 | 1.名称:APZ配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 7879.3 | 7879.3 | |
| 239 | 030404017038 | 配电箱 | 1.名称:SPFJ配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 6662.45 | 6662.45 | |
| 240 | 030404017039 | 配电箱 | 1.名称:PS1配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3672.84 | 3672.84 | |
| 本页小计 | | | | | | | 36609.37 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 42 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 241 | 030404017040 | 配电箱 | 1.名称:APS配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 6237.44 | 6237.44 | |
| 242 | 030404017041 | 配电箱 | 1.名称:APR配电箱<br>2.规格尺寸：1800*800*450<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 14891.39 | 14891.39 | |
| 243 | 030404017042 | 配电箱 | 1.名称:APX配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 4109.98 | 4109.98 | |
| 244 | 030404017043 | 配电箱 | 1.名称:APC配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 7574.07 | 7574.07 | |
| 245 | 030404017044 | 配电箱 | 1.名称:X1配电箱<br>2.规格尺寸：800*2000*600<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 14615.75 | 14615.75 | |
| 246 | 030404017045 | 配电箱 | 1.名称:X2配电箱<br>2.规格尺寸：800*2000*600<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 4578.25 | 4578.25 | |
| 本页小计 | | | | | | | 52006.88 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 43 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 247 | 030404017046 | 配电箱 | 1.名称:X3配电箱<br>2.规格尺寸：800*2000*600<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 4578.25 | 4578.25 | |
| 248 | 030404017047 | 配电箱 | 1.名称:PFJ配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 4049.09 | 4049.09 | |
| 249 | 030404017048 | 配电箱 | 1.名称:PS配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 1969.84 | 1969.84 | |
| 250 | 030404017049 | 配电箱 | 1.名称:SFJ配电箱<br>2.规格尺寸：按设计要求<br>3.接线端子材质、规格:含端子接线<br>4.安装方式：明装 | 台 | 1 | 6404.04 | 6404.04 | |
| 251 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:PVC管<br>3.规格:DN32<br>4、配置形式:砖、混凝土结构暗配<br>5、含开槽、补槽费用 | m | 35 | 23.04 | 806.4 | |
| 252 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN20<br>4、配置形式:砖、混凝土结构暗配<br>5、含开槽、补槽费用 | m | 3178.25 | 18.01 | 57240.28 | |
| 253 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配 | m | 15.44 | 24.19 | 373.49 | |
| 本页小计 | | | | | | | 75421.39 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 44 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 254 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN25<br>4、配置形式:砖、混凝土结构暗配<br>5、含开槽、补槽费用 | m | 572.5 | 24.6 | 14083.5 | |
| 255 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式:明配 | m | 255.6 | 29.3 | 7489.08 | |
| 256 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN32<br>4、配置形式:砖、混凝土结构暗配<br>5、含开槽、补槽费用 | m | 363.75 | 28.08 | 10214.1 | |
| 257 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN32<br>4.配置形式:明配 | m | 32.28 | 33.36 | 1076.86 | |
| 258 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN40<br>4、配置形式:砖、混凝土结构暗配<br>5、含开槽、补槽费用 | m | 16.45 | 40.3 | 662.94 | |
| 259 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN40<br>4.配置形式:明配 | m | 79.7 | 41.06 | 3272.48 | |
| 260 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN50<br>4、配置形式:砖、混凝土结构暗配<br>5、含开槽、补槽费用 | m | 34.11 | 45.63 | 1556.44 | |
| 261 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN50<br>4.配置形式:明配 | m | 170.36 | 47.47 | 8086.99 | |
| 本页小计 | | | | | | | 46442.39 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 45 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 262 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN65<br>4、配置形式:砖、混凝土结构暗配<br>5、含开槽、补槽费用 | m | 10.57 | 63.37 | 669.82 | |
| 263 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN65<br>4.配置形式:明配 | m | 26.12 | 65.6 | 1713.47 | |
| 264 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:JDG管<br>3.规格:DN20<br>4、配置形式:砖、混凝土结构暗配<br>5、含开槽、补槽费用 | m | 2767.85 | 10.6 | 29339.21 | |
| 265 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:JDG管<br>3.规格:DN25<br>4、配置形式:砖、混凝土结构暗配<br>5、含开槽、补槽费用 | m | 227.85 | 15.29 | 3483.83 | |
| 266 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:JDG管<br>3.规格:DN32<br>4、配置形式:砖、混凝土结构暗配<br>5、含开槽、补槽费用 | m | 34.12 | 17.58 | 599.83 | |
| 267 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:金属软管<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配 | m | 177.4 | 31.77 | 5636 | |
| 268 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:ZNC-BV-2.5<br>4.材质:铜芯 | m | 4191.89 | 4.91 | 20582.18 | |
| 269 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:BV-2.5<br>4.材质:铜芯 | m | 10696.07 | 4.55 | 48667.12 | |
| 本页小计 | | | | | | | 110691.46 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 46 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 270 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:BV-4<br>4.材质:铜芯 | m | 3958.58 | 5.66 | 22405.56 | |
| 271 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:BV-6<br>4.材质:铜芯 | m | 369.27 | 7.96 | 2939.39 | |
| 272 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:ZNC-RVSP-2x1.5<br>4.材质:铜芯 | m | 93.41 | 11.17 | 1043.39 | |
| 273 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:ZNC-RYJS-2x1.5<br>4.材质:铜芯 | m | 91.08 | 8.88 | 808.79 | |
| 274 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:ZNC-RYJS-4x1.5<br>4.材质:铜芯 | m | 175.71 | 10.96 | 1925.78 | |
| 275 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:RVSP-6x1.5<br>4.材质:铜芯 | m | 24.36 | 18.01 | 438.72 | |
| 276 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:RVSP-4x1.5<br>4.材质:铜芯 | m | 9.39 | 12.85 | 120.66 | |
| 277 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:RVSP-2x1.5<br>4.材质:铜芯 | m | 16.94 | 8.17 | 138.4 | |
| 278 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:BVR-25<br>4.材质:铜芯 | m | 35 | 33.19 | 1161.65 | |
| 本页小计 | | | | | | | 30982.34 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 47 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 279 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:RTTZ-5x4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 113.49 | 66.89 | 7591.35 | |
| 280 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:RTTZ-5x6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 144.33 | 83.05 | 11986.61 | |
| 281 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:ZNC-YJV-5x4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 36.57 | 32.89 | 1202.79 | |
| 282 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-5x4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 147.3 | 29.54 | 4351.24 | |
| 283 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-5x6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 124.24 | 42.38 | 5265.29 | |
| 284 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-5x10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 71.56 | 67.98 | 4864.65 | |
| 285 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-5x16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 12.45 | 101.46 | 1263.18 | |
| 286 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-4x50+1x25<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 11.52 | 268.57 | 3093.93 | |
| 287 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:ZNC-YJV-3x2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 13.38 | 14.67 | 196.28 | |
| 本页小计 | | | | | | | 39815.32 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 48 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 288 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:ZNC-YJV-2x4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 13.13 | 15.81 | 207.59 | |
| 289 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:ZNC-KVV-7x1.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 96.36 | 22.69 | 2186.41 | |
| 290 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:ZNC-KVV-2x1.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 82 | 11.22 | 920.04 | |
| 291 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-5x2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 15.89 | 19.85 | 315.42 | |
| 292 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-4x2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 51.19 | 15.94 | 815.97 | |
| 293 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-3x2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 35.4 | 12.94 | 458.08 | |
| 294 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:ZNC-YJV-5x2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 7.09 | 22.49 | 159.45 | |
| 295 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:ZNC-YJV-4x16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 21.02 | 86.14 | 1810.66 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6873.62 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 49 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 296 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:ZNC-YJV-3x16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 21.02 | 66.54 | 1398.67 | |
| 297 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:ZNC-KVV-3x1.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 14.06 | 13.35 | 187.7 | |
| 298 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:ZNC-KVV-4x2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 36.23 | 20.43 | 740.18 | |
| 299 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:桥架敷设<br>3.型号:BV-4<br>4.材质:铜芯 | m | 1973.81 | 6.03 | 11902.07 | |
| 300 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:电线<br>2.配线形式:桥架敷设<br>3.型号:BV-6<br>4.材质:铜芯 | m | 667.56 | 8.2 | 5473.99 | |
| 301 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-4x25+1x16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:桥架敷设 | m | 34.12 | 148.05 | 5051.47 | |
| 302 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-4x50+1x25<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:桥架敷设 | m | 186.91 | 268.57 | 50198.42 | |
| 303 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:ZNC-YJV-5x4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:桥架敷设 | m | 144.29 | 32.89 | 4745.7 | |
| 本页小计 | | | | | | | 79698.2 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 50 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 304 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-5x4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:桥架敷设 | m | 365.82 | 29.54 | 10806.32 | |
| 305 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-5x10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:桥架敷设 | m | 176.17 | 67.98 | 11976.04 | |
| 306 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-5x16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:桥架敷设 | m | 121.34 | 101.46 | 12311.16 | |
| 307 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-5x6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:桥架敷设 | m | 357.62 | 42.38 | 15155.94 | |
| 308 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-4x35+1x16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:桥架敷设 | m | 13.07 | 191.94 | 2508.66 | |
| 309 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.型号:10mm2以下<br>3.满足规范及设计要求 | 个 | 100 | 132.58 | 13258 | |
| 310 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.型号:35mm2以下<br>3.满足规范及设计要求 | 个 | 21 | 132.58 | 2784.18 | |
| 311 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.型号:120mm2以下<br>3.满足规范及设计要求 | 个 | 12 | 132.58 | 1590.96 | |
| 312 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头<br>2.型号:10mm2以下<br>3.满足规范及设计要求 | 个 | 2 | 113.28 | 226.56 | |
| 313 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头<br>2.型号:10mm2以下<br>3.满足规范及设计要求 | 个 | 4 | 171.65 | 686.6 | |
| 本页小计 | | | | | | | 71304.42 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 51 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 314 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:接闪带<br>2.材质：Φ10圆钢<br>3.安装形式:沿屋面、沿女儿墙<br>4.满足规范及设计要求 | m | 702.61 | 18.81 | 13216.09 | |
| 315 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环<br>2.材质:按设计要求<br>3.规格:按设计要求<br>4.安装部位:建筑物基础底板钢筋作接地极 | m | 450.2 | 8.83 | 3975.27 | |
| 316 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地线<br>2.材质:不锈钢扁钢<br>3.规格:-40*4<br>4.安装部位:建筑物四周 | m | 445.81 | 40.82 | 18197.96 | |
| 317 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地线<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4<br>4.安装部位:建筑物四周 | m | 67.76 | 26.35 | 1785.48 | |
| 318 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线<br>2.安装部位:利用建筑物结构柱内所有主钢筋作为引下线，<br>3.安装形式:按设计<br>4.断接卡子、箱材质、规格:按设计 | m | 467.1 | 23.51 | 10981.52 | |
| 319 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱<br>2.材质:按设计要求<br>3.规格：按设计要求 | 台 | 2 | 369.04 | 738.08 | |
| 320 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱LEB<br>2.材质:按设计要求<br>3.规格：按设计要求 | 台 | 14 | 38.91 | 544.74 | |
| 321 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地端子板160*160*6<br>2.材质:按设计要求<br>3.规格：按设计要求 | 块 | 4 | 565.4 | 2261.6 | |
| 322 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试<br>2.类别:按设计 | 系统 | 1 | 959.66 | 959.66 | |
| 本页小计 | | | | | | | 52660.4 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 52 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 323 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒<br>2.材质：钢制<br>3.规格：86型<br>4.安装形式：暗装 | 个 | 1306 | 8.08 | 10552.48 | |
| 324 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:交流供电系统调试<br>2.型号:按设计<br>3.电压等级(kV):1KV以内<br>4.类型:按设计 | 系统 | 5 | 886.1 | 4430.5 | |
| 325 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电桥架（内做隔仓）<br>2.型号:150x100<br>3.材质:热镀锌桥架<br>4.类型:满足设计及规范要求<br>5.接地方式:满足设计及规范要求 | m | 66.41 | 94.35 | 6265.78 | |
| 326 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:强电桥架（内做隔仓）<br>2.型号:350x100<br>3.材质:热镀锌桥架<br>4.类型:满足设计及规范要求<br>5.接地方式:满足设计及规范要求 | m | 122.39 | 196.23 | 24016.59 | |
| 327 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:强电桥架（内做隔仓）<br>2.型号:500x100<br>3.材质:热镀锌桥架<br>4.类型:满足设计及规范要求<br>5.接地方式:满足设计及规范要求 | m | 17.3 | 233.68 | 4042.66 | |
| 328 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称：防火封堵<br>2.满足规范及设计要求 | 处 | 9 | 322.15 | 2899.35 | |
| 329 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架<br>2.材质:型钢<br>3.规格:综合考虑 | kg | 314.83 | 18.26 | 5748.8 | |
| 330 | 031002003015 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管SC125<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.填料材质:满足设计及规范要求 | 个 | 4 | 113.3 | 453.2 | |
| 本页小计 | | | | | | | 58409.36 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 53 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 331 | 031002003016 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管SC80<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.填料材质:满足设计及规范要求 | 个 | 3 | 89.42 | 268.26 | |
| 332 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯<br>2.型号: 24W<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 66 | 76.61 | 5056.26 | |
| 333 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:圆形LED筒灯<br>2.型号: 7W<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 193 | 66.08 | 12753.44 | |
| 334 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED防水平板灯(扣板配套灯)<br>2.型号: 36W<br>3.规格:600x600<br>4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 25 | 120.66 | 3016.5 | |
| 335 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED防水平板灯(扣板配套灯)<br>2.型号: 24W<br>3.规格:300x600<br>4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 9 | 98.25 | 884.25 | |
| 336 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:圆形防水LED筒灯<br>2.型号: 30W<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 51 | 66.08 | 3370.08 | |
| 337 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:圆形LED灯<br>2.型号: 18W<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 18 | 193.96 | 3491.28 | |
| 338 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:圆形防水LED灯(声光控款)<br>2.型号: 18W<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 23 | 174.39 | 4010.97 | |
| 本页小计 | | | | | | | 32851.04 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 54 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 339 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:圆形防水LED灯(声光控款)<br>2.型号: 18W<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 2 | 174.4 | 348.8 | |
| 340 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯<br>2.型号: 2x16W<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:吊链安装 | 套 | 3 | 184.24 | 552.72 | |
| 341 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:吊线式LED平板灯<br>2.型号: 32W<br>3.规格:1200x150<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 49 | 105.81 | 5184.69 | |
| 342 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯(无框)<br>2.型号: 36W<br>3.规格:600x600<br>4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 18 | 120.66 | 2171.88 | |
| 343 | 030412001010 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯<br>2.型号: 32W<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 8 | 104.76 | 838.08 | |
| 344 | 030412001011 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯(扣板配套灯)<br>2.型号: 24W<br>3.规格:300x600<br>4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 31 | 120.66 | 3740.46 | |
| 345 | 030412001012 | 普通灯具 | 1.名称:LED造型吸顶灯<br>2.型号: 48W<br>3.规格:按设计要求<br>4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 3 | 176.53 | 529.59 | |
| 346 | 030412001013 | 普通灯具 | 1.名称:LED造型吊线灯<br>2.型号: 32W<br>3.规格:按设计要求<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 15 | 151.71 | 2275.65 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15641.87 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 55 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 347 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED明装筒灯<br>2.型号: 30W<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 4 | 65.05 | 260.2 | |
| 348 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:防水LED灯<br>2.型号:30W<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 10 | 174.27 | 1742.7 | |
| 349 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)<br>2.型号:E9W(DC36V)<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 91 | 106.42 | 9684.22 | |
| 350 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)<br>2.型号:E6W(DC36V)<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 7 | 106.42 | 744.94 | |
| 351 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)<br>2.型号:E10W(DC36V)<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 25 | 105.51 | 2637.75 | |
| 352 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯(A型、大型)<br>2.型号:1W(DC36V)<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 2 | 105.51 | 211.02 | |
| 353 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯(A型、大型)<br>2.型号:1W(DC36V)<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 4 | 105.51 | 422.04 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15702.87 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 56 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 354 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯(A型、中型)<br>2.型号:1W(DC36V)<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 47 | 105.51 | 4958.97 | |
| 355 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯(A型、中型)<br>2.型号:1W(DC36V<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 5 | 105.51 | 527.55 | |
| 356 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯(A型、中型)<br>2.型号:1W(DC36V)<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 10 | 105.51 | 1055.1 | |
| 357 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯(A型、中型)<br>2.型号:1W(DC36V)<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:壁装 | 套 | 7 | 105.51 | 738.57 | |
| 358 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯(A型、中型)<br>2.型号:1W(DC36V)<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 7 | 112.92 | 790.44 | |
| 359 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地1.4m | 个 | 37 | 42.57 | 1575.09 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9645.72 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 57 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 360 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关（残疾人标志）<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地1m | 个 | 2 | 42.57 | 85.14 | |
| 361 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地1.4m | 个 | 21 | 26.1 | 548.1 | |
| 362 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地1.4m | 个 | 33 | 36.86 | 1216.38 | |
| 363 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地1.4m | 个 | 47 | 30.72 | 1443.84 | |
| 364 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二,三极组合插座<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地0.3m | 个 | 255 | 29.66 | 7563.3 | |
| 365 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相挂壁空调插座<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地2.4m | 个 | 1 | 33.04 | 33.04 | |
| 366 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相二,三极防潮插座<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地0.6m | 个 | 20 | 35.09 | 701.8 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11591.6 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 58 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 367 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:净水器专用插座<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地1.5m | 个 | 2 | 48.46 | 96.92 | |
| 368 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:开水器专用插座<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地1.5m | 个 | 3 | 48.46 | 145.38 | |
| 369 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:单相柜式空调插座<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地0.3m | 个 | 2 | 46.61 | 93.22 | |
| 370 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:灭蝇灯专用插座<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地2.3m | 个 | 2 | 45.92 | 91.84 | |
| 371 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:冰箱专用插座<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地2.3m | 个 | 3 | 45.92 | 137.76 | |
| 372 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:电热水器专用插座<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地2m | 个 | 5 | 45.92 | 229.6 | |
| 373 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:消毒柜专用插座<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地2.0m | 个 | 2 | 48.46 | 96.92 | |
| 本页小计 | | | | | | | 891.64 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 59 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 374 | 030404035011 | 插座 | 1.名称:保温台专用插座<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地0.35m | 个 | 4 | 48.46 | 193.84 | |
| 375 | 030404035012 | 插座 | 1.名称:三相柜式空调插座<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地0.3m | 个 | 9 | 48.46 | 436.14 | |
| 376 | 030404035013 | 插座 | 1.名称:厨房备用插座<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地2m | 个 | 8 | 45.92 | 367.36 | |
| 377 | 030404035014 | 插座 | 1.名称:燃气蒸饭柜、电磁阀插座<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地0.35m | 个 | 2 | 45.92 | 91.84 | |
| 378 | 030404035015 | 插座 | 1.名称:单相二,三极组合地插座<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:地面安装 | 个 | 28 | 138.37 | 3874.36 | |
| 379 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:无障碍设施求助呼叫按钮<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:内置220/36V变压器<br>4.安装方式:壁装 | 个 | 4 | 143.85 | 575.4 | |
| 380 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:暖风一体机开关<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地1.4m | 个 | 9 | 73.77 | 663.93 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6202.87 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 60 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 381 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:空调机控制面板<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地1.4m | 个 | 17 | 155.55 | 2644.35 | |
| 382 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型可燃气体探测器<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:吸顶安装 | 个 | 2 | 551.83 | 1103.66 | |
| 383 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:可燃气体声光警报器<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地2.3m | 个 | 2 | 606.75 | 1213.5 | |
| 384 | 030904012001 | 可燃气体报警控制器 | 1.名称:可燃气体报警控制器<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地1.4m | 台 | 1 | 4990.14 | 4990.14 | |
| 385 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.名称:消防物联网系统<br>2.包含设备、管线、软件等安装及调试 | 套 | 1 | 12000 | 12000 | |
| 386 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:水箱、水池水位显示报警仪<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:满足设计及规范要求 | 套 | 1 | 4481.45 | 4481.45 | |
| 387 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:吊线式LED平板灯 （每套内含柔性透光软膜，内藏LED灯(6x11W)）<br>2.型号:满足设计及规范要求<br>3.规格:7500x200<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 6 | 2549.07 | 15294.42 | |
| 本页小计 | | | | | | | 41727.52 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 61 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 388 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:吊线式LED平板灯 （每套内含柔性透光软膜，内藏LED灯(6x11W)）<br>2.型号:满足设计及规范要求<br>3.规格:5300x200<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 5 | 1832.2 | 9161 | |
| 389 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:吊线式LED平板灯 （每套内含柔性透光软膜，内藏LED灯(6x11W)）<br>2.型号:满足设计及规范要求<br>3.规格:8400x200<br>4.安装形式:吊装 | 套 | 6 | 2907.51 | 17445.06 | |
| | | 通风空调工程 | | | | | 378702.75 | |
| 390 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:泵房排风机PF-1<br>2.型号:按设计<br>3.规格:风量2000m3/h，全压476Pa，电机功率0.75KW，转速2900rpm，机组噪声76dB(A)，风机能效等级不低于2级<br>4.减振底座形式、数量:按设计<br>5.单机试运转要求:按设计 | 台 | 1 | 2131.77 | 2131.77 | |
| 391 | 030108006001 | 其他风机 | 1.名称:卫生间排气扇PQ-1<br>2.型号:按设计<br>3.规格:风量150m3/h，全压200Pa，电机功率0.028KW，机组噪声43dB(A)，带止回阀<br>4.减振底座形式、数量:按设计<br>5.单机试运转要求:按设计 | 台 | 4 | 274.4 | 1097.6 | |
| 本页小计 | | | | | | | 29835.43 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 62 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 392 | 030108006002 | 其他风机 | 1.名称:卫生间排气扇PQ-2<br>2.型号:按设计<br>3.规格:风量210m3/h，全压160Pa，电机功率0.032KW，机组噪声43dB(A)，带止回阀<br>4.减振底座形式、数量:按设计<br>5.单机试运转要求:按设计 | 台 | 6 | 274.4 | 1646.4 | |
| 393 | 030108006003 | 其他风机 | 1.名称:风暖性浴霸<br>2.型号:按设计<br>3.规格:2KW<br>4.减振底座形式、数量:按设计<br>5.单机试运转要求:按设计 | 台 | 7 | 611.54 | 4280.78 | |
| 394 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:配电间轴流风机PF-2<br>2.型号:按设计<br>3.规格:风量400m3/h，电机功率0.025KW，转速1450rpm，机组噪声54dB(A)，带防雨百叶、防虫网<br>4.减振底座形式、数量:按设计<br>5.单机试运转要求:按设计 | 台 | 3 | 2326.05 | 6978.15 | |
| 395 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:屋面水箱间轴流风机PF-3<br>2.型号:按设计<br>3.规格:风量1000m3/h，电机功率0.06KW，转速1420rpm，机组噪声55dB(A)，带防雨百叶、防虫网<br>4.减振底座形式、数量:按设计<br>5.单机试运转要求:按设计 | 台 | 1 | 2326.05 | 2326.05 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15231.38 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 63 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 396 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:厨房排风机PF-4<br>2.型号:（防爆）<br>3.规格:风量1839m3/h，全压272Pa，电机功率0.55KW，转速1450rpm，机组噪声70dB(A)，风机能效等级不低于2级<br>4.减振底座形式、数量:按设计<br>5.单机试运转要求:按设计 | 台 | 1 | 1954.33 | 1954.33 | |
| 397 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:风管机（含室内机、室外机）<br>2.型号:1.5P<br>3.规格:制冷量3.5KW，制冷额定功率1.34KW，制热量4KW，额定制热功率1.15kw<br>4.安装形式:吊顶<br>5.减振器、支架形式、材质:按设计<br>6.试压要求:按设计<br>7.包含控制器及管线安装、冷媒管、制冷剂、基础支架等 | 台 | 1 | 3123.66 | 3123.66 | |
| 398 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:风管机（含室内机、室外机）<br>2.型号:3P<br>3.规格:制冷量7.2KW，制冷额定功率3.1KW，制热量8.6KW，额定制热功率3.2kw<br>4.安装形式:吊顶<br>5.减振器、支架形式、材质:按设计<br>6.试压要求:按设计<br>7.包含控制器及管线安装、冷媒管、制冷剂、基础支架等 | 台 | 3 | 4454.48 | 13363.44 | |
| 本页小计 | | | | | | | 18441.43 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 64 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 399 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:风管机（含室内机、室外机）<br>2.型号:4P<br>3.规格:制冷量9.05KW，制冷额定功率2.8KW，制热量11.3KW，额定制热功率2.9kw<br>4.安装形式:吊顶<br>5.减振器、支架形式、材质:按设计<br>6.试压要求:按设计<br>7.包含控制器及管线安装、冷媒管、制冷剂、基础支架等 | 台 | 3 | 5607.86 | 16823.58 | |
| 400 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:天花机（含室内机、室外机）<br>2.型号:3P<br>3.规格:制冷量7.25KW，制冷额定功率2.2KW，制热量9.27KW，额定制热功率2.3kw<br>4.安装形式:吊顶<br>5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计 | 台 | 2 | 6398.85 | 12797.7 | |
| 401 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:天花机（含室内机、室外机）<br>2.型号:5P<br>3.规格:制冷量12.2KW，制冷额定功率4.2KW，制热量13.61KW，额定制热功率3.99kw<br>4.安装形式:吊顶<br>5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计 | 台 | 2 | 10125.14 | 20250.28 | |
| 本页小计 | | | | | | | 49871.56 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 65 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 402 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:天花机室内机<br>2.型号:5P<br>3.规格:制冷量12.5KW，制冷额定功率0.085KW，制热量14KW，额定制热功率0.085kw<br>4.安装形式:吊顶<br>5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计 | 台 | 10 | 8616.88 | 86168.8 | |
| 403 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:空调室外机<br>2.型号:KT1<br>3.规格:制冷量25KW，制冷额定功率8.2KW，制热量28KW，额定制热功率7.85kw<br>4.安装形式:落地安装<br>5.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计 | 台 | 5 | 33472.82 | 167364.1 | |
| 404 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长800mm以内<br>5.板材厚度:0.5mm<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计<br>7.接口形式:按设计 | m2 | 33.56 | 178.29 | 5983.41 | |
| 405 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长2000mm以内<br>5.板材厚度:0.6mm<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计<br>7.接口形式:按设计 | m2 | 13.7 | 135.83 | 1860.87 | |
| 本页小计 | | | | | | | 261377.18 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 66 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 406 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:周长4000mm以内<br>5.板材厚度:0.75mm<br>6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计<br>7.接口形式:按设计 | m2 | 4.68 | 112.78 | 527.81 | |
| 407 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:帆布软连接<br>2.材质:帆布<br>3.规格:按设计<br>4.风管接头、支架形式、材质:按设计 | m | 4.09 | 87.3 | 357.06 | |
| 408 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器<br>2.规格:300*300 | 个 | 1 | 137.63 | 137.63 | |
| 409 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:500*320 | 个 | 2 | 153.6 | 307.2 | |
| 410 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层防雨百叶风口<br>2.规格:630*200 | 个 | 1 | 165.29 | 165.29 | |
| 411 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:200*200 | 个 | 1 | 76.96 | 76.96 | |
| 412 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层防雨百叶风口<br>2.规格:200*200 | 个 | 1 | 82.29 | 82.29 | |
| 413 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层防雨百叶风口<br>2.规格:200*160 | 个 | 2 | 79.62 | 159.24 | |
| 414 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层防雨百叶风口<br>2.规格:160*160 | 个 | 2 | 76.96 | 153.92 | |
| 415 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:500*320 | 个 | 2 | 153.6 | 307.2 | |
| 416 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.规格:1000*200 | 个 | 6 | 220.08 | 1320.48 | |
| 417 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀<br>2.规格:500*200<br>3.支架形式、材质:按设计 | 个 | 1 | 292.43 | 292.43 | |
| 418 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀<br>2.规格:160*160<br>3.支架形式、材质:按设计 | 个 | 7 | 222.43 | 1557.01 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5444.52 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 67 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 419 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70° 防火阀<br>2.规格:250*160<br>3.支架形式、材质:按设计 | 个 | 1 | 252.43 | 252.43 | |
| 420 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀<br>2.规格:400*200<br>3.支架形式、材质:按设计 | 个 | 1 | 363.13 | 363.13 | |
| 421 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器<br>2.规格:400*200*1000mm<br>3.材质:按设计<br>4.支架形式、材质:按设计 | 个 | 2 | 251.61 | 503.22 | |
| 422 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷媒<br>3.规格、压力等级:φ6.35<br>4.连接形式:按设计<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 2.25 | 28.35 | 63.79 | |
| 423 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷媒<br>3.规格、压力等级:φ9.52<br>4.连接形式:按设计<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 67.45 | 36.11 | 2435.62 | |
| 424 | 031001004003 | 铜管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷媒<br>3.规格、压力等级:φ12.7<br>4.连接形式:按设计<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 2.25 | 44.42 | 99.95 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3718.14 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 68 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 425 | 031001004004 | 铜管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷媒<br>3.规格、压力等级:Φ15.9<br>4.连接形式:按设计<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 47.04 | 59.78 | 2812.05 | |
| 426 | 031001004005 | 铜管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷媒<br>3.规格、压力等级:Φ19.05<br>4.连接形式:按设计<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 20.41 | 69.99 | 1428.5 | |
| 427 | 031001006040 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水UPVC<br>3.材质、规格:De32<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 27.07 | 32.08 | 868.41 | |
| 428 | 031001006041 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水UPVC<br>3.材质、规格:De40<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 6.4 | 32.71 | 209.34 | |
| 429 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑发泡保温板<br>2.绝热厚度:30mm<br>3.软木品种:按设计 | m3 | 1.74 | 2283.51 | 3973.31 | |
| 430 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:玻璃棉板<br>2.绝热厚度:40mm<br>3.软木品种:按设计 | m3 | 0.65 | 949.78 | 617.36 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9908.97 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 69 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 431 | 031208002006 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1型高性能闭孔发泡橡塑<br>2.绝热厚度:13mm<br>3.管道外径:φ57mm以下<br>4.软木品种:按设计 | m3 | 0.08 | 2668.16 | 213.45 | |
| 432 | 031208002007 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1型高性能闭孔发泡橡塑<br>2.绝热厚度:20mm<br>3.管道外径:φ57mm以下<br>4.软木品种:按设计 | m3 | 0.29 | 2561.03 | 742.7 | |
| 433 | 03B001 | 固定挡烟垂壁 | 1.材质:无机纤维织物<br>2.距地高度:吊顶下设置，底距地2.32m | m | 5 | 137.86 | 689.3 | |
| 434 | 031208007004 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝皮<br>2.厚度:0.3mm | m2 | 111.67 | 36.6 | 4087.12 | |
| 435 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.油漆品种:防锈漆、调和漆<br>2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道 | m2 | 111.67 | 11.64 | 1299.84 | |
| 436 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 金属结构刷油<br>1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆<br>2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | m2 | 65 | 2.64 | 171.6 | |
| 437 | 030413003005 | 打洞（孔） | 1.名称:空调冷媒管穿墙洞口<br>2.填充(恢复)方式:按设计及规范要求 | 个 | 30 | 100 | 3000 | |
| 438 | 031002003017 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:按设计<br>3.规格:DN100<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 4 | 83.58 | 334.32 | |
| 439 | 031002003018 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:按设计<br>3.规格:DN150<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 2 | 106.96 | 213.92 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10752.25 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 70 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 440 | 031002003019 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:按设计<br>3.规格:DN200<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 5 | 145.59 | 727.95 | |
| 441 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| 442 | 031009001001 | 空调水工程系统调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | | 厨房设备购置及安装 | | | | | 345804 | |
| 443 | 03B002 | 米面架 | 1.技术参数：层板采用1.0mm厚不锈钢板制作，脚通为φ38×1.2mm不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。<br>2.尺寸：1000*500*200mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 1 | 1918 | 1918 | |
| 444 | 03B003 | 四层平板货架 | 1.技术参数：层板采用1.0mm厚不锈钢板；立柱为φ38*1.2mm不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。<br>2.尺寸：1200*500*1550mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 1 | 2142 | 2142 | |
| 445 | 03B004 | 四层平板货架 | 1.技术参数：层板采用1.0mm厚不锈钢板；立柱为φ38*1.2mm不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。<br>2.尺寸：1500*500*1550。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 2 | 2678 | 5356 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10143.95 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 71 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 446 | 03B005 | 四门冰柜 | 1.技术参数：双机双温,制冷强劲，性能可靠,冷冻、冷藏，功能齐全，柜体为全不锈钢，蒸发器全铜管设计，内箱体竖圆角设计，清洁方便,环戊烷高压整体发泡，绿色环保，密度高，保温性能佳,防霉抗菌，节能省电。温度范围：-15℃～-6℃/-5℃～+10℃。<br>2.双机双温。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 2 | 8947 | 17894 | |
| 447 | 03B006 | 双层工作台 | 1.技术参数：台面采用1.0mm厚不锈钢制作，底用不锈钢槽型加力筋加固；层板采用1.0mm厚不锈钢板；台脚采用Φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，装可调式子弹脚。<br>2.尺寸：1800*800*800mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 1 | 3107 | 3107 | |
| 448 | 03B007 | 电热开水器连底座 | 1.技术参数：产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；容量：≧60L。<br>2.尺寸：520*530*1300mm | 台 | 1 | 5695 | 5695 | |
| 本页小计 | | | | | | | 26696 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 72 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 449 | 03B008 | 双星水池 | 1.技术参数：台面及池体采用1.0mm厚不锈钢制作，池深280-300，台脚采用φ38×1.0mm厚不锈钢圆管，配可调式子弹脚；交叉肌采用φ25×1.0mm厚不锈钢圆管。<br>2.尺寸：1200*760*800+150mm<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 2 | 4194 | 8388 | |
| 450 | 03B009 | 双温龙头 | 1.技术参数：座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。<br>2.尺寸：8寸 | 个 | 4 | 580 | 2320 | |
| 451 | 03B010 | 不锈钢下水器及管 | 1.技术参数：采用304不锈钢制作，配滤渣网 | 套 | 4 | 81 | 324 | |
| 452 | 03B011 | 单孔残食台 | 1.技术参数：台面采用1.0mm厚不锈钢制作；台脚采用φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，装可调式子弹脚。<br>2.尺寸：800*760*800+150mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 1 | 3374 | 3374 | |
| 453 | 03B012 | 垃圾桶 | 1.技术参数：高密度聚乙烯全新料制作<br>2.尺寸：80L | 台 | 1 | 695 | 695 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15101 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 73 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 454 | 03B013 | 双通工作柜 | 1.技术参数：台面采用1.0mm厚不锈钢板制作，底用不锈钢槽型加力筋加固；侧板、层板板采用0.8mm厚不锈钢板制作；柜趟门内外壳采用0.8mm厚不锈钢板制作，柜脚采用φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。<br>2.尺寸：1800*800*800mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 2 | 6338 | 12676 | |
| 455 | 03B014 | 一大一小双眼炒灶 | 1.技术参数：炉面板采用厚1.2mm不锈钢板；炉身、炉背采用厚1.0mm不锈钢板；炉体主架采用40×40×4mm角铁焊接；内膛为2.0mm厚钢板配特级耐火砖；采用节能型鼓风燃烧器、配优质气掣。炉头上方装摇摆水龙头。炉脚采用φ50无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。功率/电压：550W/220V。配电子点火和熄火保护装置。<br>2.尺寸：2100*1200*800mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 1 | 24942 | 24942 | |
| 456 | 03B015 | 大锅 | 1.技术参数：优质铸铁制作<br>2.尺寸：800锅 | 个 | 1 | 775 | 775 | |
| 本页小计 | | | | | | | 38393 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 74 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 457 | 03B016 | 燃气四头煲仔炉 | 1.技术参数：炉面板采用厚1.2mm不锈钢板；围板、背板采用厚1.0mm不锈钢板；炉体主架采用40×40×4mm角铁焊接；活动耐火合金铸铁炉花，配5寸文华炉头，配优质气掣。炉脚采用φ50无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚（304不锈钢）。配电子点火和熄火保护装置。<br>2.尺寸：800*800*800+150mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 1 | 15357 | 15357 | |
| 458 | 03B017 | 单门蒸饭车 | 1.技术参数：蒸饭车内胆、外壳均采用1.0mm不锈钢制作； 配自动进水和蒸汽过压释放装置，采用全预混高效自然风炉头，火力猛，受热均匀；配置电子点火和熄火保护装置。<br>2.尺寸：十二盘。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 1 | 17142 | 17142 | |
| 459 | 03B018 | 不锈钢饭盘 | 1.技术参数：采用优质304不锈钢制作<br>2.尺寸：600*400mm | 个 | 12 | 97 | 1164 | |
| 460 | 03B019 | 不锈钢馍盘 | 1.技术参数：采用优质304不锈钢制作<br>2.尺寸：600*400mm | 个 | 12 | 97 | 1164 | |
| 本页小计 | | | | | | | 34827 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 75 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 461 | 03B020 | 油烟净化一体机 | 1.技术参数：1.处理风量：单台≥3600立方米/小时。<br>2.电源单相三线制220V/三相五线制380V。<br>3.功率：≤3kw,（电机功率≤1.5KW,净化箱功率≤0.5KW）。<br>4.全压：≥450Pa。<br>5.风口尺寸：400*400mm。<br>6.风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口。<br>7.板材采用304不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。<br>8.集成烟罩、净化器、风机一体化设计。<br>9.各单元独立组合式结构设计、组装式安装。<br>10.前置四级净化，风管无油，节省设备、风机、净化器等费用。<br>2.尺寸：2000*1300*1000mm | 台 | 2 | 31944 | 63888 | |
| 本页小计 | | | | | | | 63888 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 76 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 462 | 03B021 | 灭火系统 | 1.技术参数：1、厨房设备灭火装置为机械式启动、机械水流阀，无需电的情况下能完整地完成药剂喷洒灭火和喷水降温防止复燃（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）<br>2、设备为外贮式氮气驱动，气体贮存压力≤12 Mpa<br>3、水流阀切换时间≤1S<br>4、喷射延时≤1.5S<br>5、手动操作位移≤20mm<br>▲提供灭火系统装置制造商具有消防产品认证证书复印件加盖制造商公章。<br>2.尺寸：单瓶组 | 套 | 1 | 13392 | 13392 | |
| 463 | 03B022 | 洗地龙头 | 1.技术参数：钢板厚度5mm,黑色液压管，进水主体黄铜，长度10米，固定金属接头，配置一个花洒喷头<br>2.尺寸：117*375*360mm | 台 | 1 | 3928 | 3928 | |
| 464 | 03B023 | 四格保温售饭台 | 1.技术参数：台面采用1.0mm厚不锈钢板，侧板、背板采用0.8mm厚不锈钢板；水箱槽体采用1.0mm厚不锈钢板；配置优质电热管，美控电子温控器，自动恒温；台脚采用φ38*1.5不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。<br>2.尺寸：1500*700*800mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 2 | 8838 | 17676 | |
| 本页小计 | | | | | | | 34996 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 465 | 03B024 | 不锈钢菜盆 | 1.技术参数：采用0.8mm厚304#不锈钢板制作，提供具备法定资质机构出具的不锈钢板检测报告复印件，检测报告应完整有效。检测报告内容须包括：中性盐雾试验经≥248h后表面无腐蚀且外观评级9~10级，铜加速乙酸盐雾试验经≥48h后表面无腐蚀且外观评级9~10级。<br>2.尺寸：1/1*150。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 套 | 8 | 302 | 2416 | |
| 466 | 03B025 | 双层工作台 | 1.技术参数：台面采用1.0mm厚不锈钢制作，底用不锈钢槽型加力筋加固；层板采用1.0mm厚不锈钢板；台脚采用Φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，装可调式子弹脚。<br>2.尺寸：800*700*800mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 1 | 1428 | 1428 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3844 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 78 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 467 | 03B026 | 单星水池 | 1.技术参数：台面及池体采用1.0mm厚不锈钢制作，池深280-300，台脚采用φ38×1.0mm厚不锈钢圆管，配可调式子弹脚；交叉肌采用φ25×1.0mm厚不锈钢圆管。提供具备法定资质机构出具的不锈钢板材1.0mm厚检测报告复印件，检测报告应完整有效。检测报告内容须包括：中性盐雾试验经≥248h后表面无腐蚀且外观评级10级。<br>2.尺寸：700*760*800+150mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 1 | 3035 | 3035 | |
| 468 | 03B027 | 双温龙头 | 1.技术参数：座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。<br>2.尺寸：8寸 | 台 | 1 | 580 | 580 | |
| 469 | 03B028 | 不锈钢下水器及管 | 1.技术参数：采用304不锈钢制作，配滤渣网 | 台 | 1 | 81 | 81 | |
| 470 | 03B029 | 单通工作柜 | 1.技术参数：台面采用1.0mm厚不锈钢板制作，底用不锈钢槽型加力筋加固；侧板、层板板采用0.8mm厚不锈钢板制作；柜趟门内外壳采用0.8mm厚不锈钢板制作，柜脚采用φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。<br>2.尺寸：1800*760*800mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 1 | 4764 | 4764 | |
| 471 | 03B030 | 垃圾桶 | 1.技术参数：高密度聚乙烯全新料制作<br>2.尺寸：80L | 台 | 2 | 695 | 1390 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9850 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 79 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 472 | 03B031 | 三星水池 | 1.技术参数：台面及池体采用1.0mm厚不锈钢制作，池深280-300，台脚采用φ38×1.0mm厚不锈钢圆管，配可调式子弹脚；交叉肌采用φ25×1.0mm厚不锈钢圆管。<br>2.尺寸：1800*600*800+150mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 1 | 5535 | 5535 | |
| 473 | 03B032 | 双温龙头 | 1.技术参数：座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。<br>2.尺寸：8寸 | 个 | 3 | 580 | 1740 | |
| 474 | 03B033 | 不锈钢下水器及管 | 1.技术参数：采用304不锈钢制作，配滤渣网 | 套 | 3 | 81 | 243 | |
| 475 | 03B034 | 双门热风循环消毒柜 | 1.技术参数：温度范围：20-120℃，消毒方式：热风循环，功率：4KW/220V。<br>2.热风循环 | 台 | 1 | 12275 | 12275 | |
| 476 | 03B035 | 三星水池 | 1.技术参数：台面及池体采用1.0mm厚不锈钢制作，池深280-300，台脚采用φ38×1.0mm厚不锈钢圆管，配可调式子弹脚；交叉肌采用φ25×1.0mm厚不锈钢圆管。<br>2.尺寸：1800*700*800+150mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 1 | 5678 | 5678 | |
| 477 | 03B036 | 双温龙头 | 1.技术参数：座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。<br>2.尺寸：8寸。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 个 | 3 | 580 | 1740 | |
| 本页小计 | | | | | | | 27211 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 80 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 478 | 03B037 | 不锈钢下水器及管 | 1.技术参数：采用304不锈钢制作，配滤渣网 | 套 | 3 | 81 | 243 | |
| 479 | 03B038 | 双层工作台 | 1.技术参数：台面采用1.0mm厚不锈钢制作，底用不锈钢槽型加力筋加固；层板采用1.0mm厚不锈钢板；台脚采用φ50×1.0mm厚不锈钢圆管，装可调式子弹脚。<br>2.尺寸：1800*700*800mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 1 | 3107 | 3107 | |
| 480 | 03B039 | 墩布池 | 1.技术参数：台面及池体采用1.0mm厚不锈钢制作，台脚采用φ38×1.0mm厚不锈钢圆管，配可调式子弹脚；交叉肌采用φ25×1.0mm厚不锈钢圆管。<br>2.尺寸：500*500*500mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 1 | 2231 | 2231 | |
| 481 | 03B040 | 单温龙头 | 1.技术参数：座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理，配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄<br>2.尺寸：8寸 | 个 | 1 | 374 | 374 | |
| 482 | 03B041 | 不锈钢下水器及管 | 1.技术参数：采用304不锈钢制作，配滤渣网 | 套 | 1 | 81 | 81 | |
| 483 | 03B042 | 洗地龙头 | 1.技术参数：钢板厚度5mm,黑色液压管，进水主体黄铜，长度10米，固定金属接头，配置一个花洒喷头<br>2.尺寸：117*375*360mm | 台 | 1 | 3928 | 3928 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9964 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 81 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 484 | 03B043 | 粘捕式灭蝇灯 | 1.技术参数：功率：8W，材质等级：ABS阻燃料，尺寸：38*17*19.6cm，产品净重：0.85kg<br>2.尺寸：380*170*196mm | 台 | 5 | 311 | 1555 | |
| 485 | 03B044 | 单门留样柜 | 1.技术参数：玻璃门结构，制冷强劲，性能可靠,。温度范围:0℃～+8℃。<br>2.尺寸：600*580*1950mm | 台 | 1 | 5961 | 5961 | |
| 486 | 03B045 | 收碗车 | 1.技术参数：采用1.0mm厚不锈钢板制作，配聚氨酯耐磨、防油、加重型高级活动脚轮。（静音轮）<br>2.尺寸：800*500*800mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 1 | 2142 | 2142 | |
| 487 | 03B046 | 平板车 | 1.技术参数：采用1.2mm厚不锈钢板制作，配聚氨酯耐磨、防油、加重型高级活动脚轮。（静音轮）<br>2.尺寸：900*600*800mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 1 | 2271 | 2271 | |
| 488 | 03B047 | 调料车 | 1.技术参数：两层结构，采用1.0mm厚不锈钢板制作，配聚氨酯耐磨、防油高级活动脚轮（静音轮）。<br>2.尺寸：720*540*800mm。<br>3.其它：不锈钢均为304#。 | 台 | 1 | 2142 | 2142 | |
| 489 | 03B048 | 紫外线消毒灯 | 1.技术参数：电压:220V<br>功率:40W | 台 | 1 | 401 | 401 | |
| 490 | 03B049 | 风幕机 | 1.技术参数：自然风<br>2.尺寸：L1500 | 台 | 2 | 1964 | 3928 | |
| 本页小计 | | | | | | | 18400 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 82 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 491 | 03B050 | 风幕机 | 1.技术参数：自然风<br>2.尺寸：L900 | 台 | 1 | 1785 | 1785 | |
| 492 | 03B051 | 防火阀 | 1.技术参数：防火阀<br>设备为熔断式防火阀，采用1.0厚不锈钢制作，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭。<br>2.其它：不锈钢均为304#。 | 套 | 2 | 2437 | 4874 | |
| 493 | 03B052 | 不锈钢排风管 | 1.技术参数：风管采用1.0mm厚不锈钢板制作。<br>2.其它：不锈钢均为304#。 | m2 | 20 | 658 | 13160 | |
| 494 | 03B053 | 风管法兰 | 1.技术参数：采用30*30国标镀锌角铁制作 | 对 | 5 | 144 | 720 | |
| 495 | 03B054 | 防虫网 | 1.技术参数：不锈钢防虫网。<br>2.其它：不锈钢均为304#。 | 套 | 2 | 321 | 642 | |
| 496 | 03B055 | 墙面开孔及封堵 | 墙面开孔及封堵 | 套 | 2 | 535 | 1070 | |
| 497 | 03B056 | 补风风机 | 1.技术参数：风量大、噪音低、易维修维护<br>2.尺寸：6000-8500M3/h | 台 | 1 | 6785 | 6785 | |
| 498 | 03B057 | 防震机架 | 1.技术参数：国标60槽钢焊接支架，受力点安装钢弹簧减震器。 | 套 | 1 | 3645 | 3645 | |
| 499 | 03B058 | 防火阀 | 1.技术参数：设备为熔断式防火阀，采用1.0厚不锈钢制作，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片70摄氏度时自动将阀门关闭。<br>2.其它：不锈钢均为304#。 | 套 | 1 | 2142 | 2142 | |
| 500 | 03B059 | 不锈钢补风管 | 1.技术参数：风管采用1.0mm厚不锈钢板制作。<br>2.其它：不锈钢均为304#。 | m2 | 22 | 658 | 14476 | |
| 501 | 03B060 | 铝合金风口 | 1.技术参数：优质铝合金制作<br>2.尺寸：400*400mm | 个 | 3 | 321 | 963 | |
| 本页小计 | | | | | | | 50262 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 83 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 502 | 03B061 | 防雨百叶 | 1.技术参数：优质不锈钢制作，固定式用于鲜风进入。<br>2.其它：不锈钢均为304#。 | 套 | 1 | 1261 | 1261 | |
| 503 | 03B062 | 风管法兰 | 1.技术参数：采用30*30国标镀锌角铁制作 | 对 | 5 | 144 | 720 | |
| 504 | 03B063 | 风管吊杆 | 1.技术参数：采用国标40*40角铁及10厘螺纹杆制作 | 根 | 4 | 61 | 244 | |
| 505 | 03B064 | 软连接 | 1.技术参数：防水防油帆布制作 | 套 | 1 | 731 | 731 | |
| | | 抗震支架 | | | | | 57450 | |
| 506 | 031002001005 | 管道支架 | 管道支架<br>1、名称:抗震支架<br>2、材质:专用型钢<br>3、管架形式:管径及支架形式（侧向、纵向、单向、双向）综合考虑 | kg | 1500 | 38.3 | 57450 | |
| | | 训练塔安装 | | | | | 36374.61 | |
| | | 给排水工程 | | | | | 5630.88 | |
| 507 | 031001006042 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水、废水、冷凝水<br>3.材质、规格:UPVC管De110<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计及规范要求 | m | 41.8 | 39.12 | 1635.22 | |
| 508 | 031001006043 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De110<br>4.连接形式:沟槽连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计及规范要求 | m | 12.8 | 66.7 | 853.76 | |
| 509 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：雨水斗DN100 | 个 | 1 | 192.26 | 192.26 | |
| 510 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：雨水斗DN50 | 个 | 5 | 160.66 | 803.3 | |
| 511 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：侧墙式雨水斗DN100 | 个 | 1 | 192.26 | 192.26 | |
| 本页小计 | | | | | | | 64082.8 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 84 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 512 | 031002003020 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.规格:DN100<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 16 | 74.29 | 1188.64 | |
| 513 | 030413003006 | 打洞（孔） | 1、名称:穿墙套管<br>2、规格:DN100 | 个 | 16 | 47.84 | 765.44 | |
| | | 强电工程 | | | | | 20154.13 | |
| 514 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗配 | m | 119.67 | 12.41 | 1485.1 | |
| 515 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN40<br>4.配置形式:暗配 | m | 6.5 | 28.36 | 184.34 | |
| 516 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:电源线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:BV-2.5<br>4.材质:铜芯 | m | 363.51 | 4.55 | 1653.97 | |
| 517 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 13 | 33.96 | 441.48 | |
| 518 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.型号:6m2 | 个 | 2 | 132.58 | 265.16 | |
| 519 | 030404017050 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL<br>2.接线端子材质、规格:含端子接线<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 6357.13 | 6357.13 | |
| 520 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:圆形防水LED灯<br>2.安装形式:吸顶式 | 套 | 17 | 193.96 | 3297.32 | |
| 521 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.安装方式:距地1.4m | 个 | 17 | 26.1 | 443.7 | |
| 522 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属 | 个 | 34 | 8.08 | 274.72 | |
| 523 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 | 系统 | 1 | 886.1 | 886.1 | |
| 524 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 | 系统 | 1 | 959.66 | 959.66 | |
| 本页小计 | | | | | | | 18202.76 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 85 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 525 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线<br>2.安装部位:建筑物四周<br>3.安装形式:利用柱主筋饮下 | m | 83.6 | 23.51 | 1965.44 | |
| 526 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:接闪带<br>2.安装形式:沿屋面 | m | 23.75 | 18.81 | 446.74 | |
| 527 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4 | m | 2 | 26.35 | 52.7 | |
| 528 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:接地线<br>2.材质:不锈钢扁钢<br>3.规格:-40*4<br>4.安装部位:建筑物四周 | m | 26.25 | 40.82 | 1071.53 | |
| 529 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱MEB | 台 | 1 | 369.04 | 369.04 | |
| | | 消防水工程 | | | | | 10589.6 | |
| 530 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内<br>2.型号、规格:SNW65-3消火栓（减压稳压型）<br>3.附件材质、规格:含附件 | 套 | 3 | 689.99 | 2069.97 | |
| 531 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内<br>2.型号、规格:SN65消火栓<br>3.附件材质、规格:含附件 | 套 | 3 | 689.99 | 2069.97 | |
| 532 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC4 | 具 | 12 | 122.63 | 1471.56 | |
| 533 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:沟槽连接，含管件<br>4.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 17.3 | 86.34 | 1493.68 | |
| 534 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:螺纹连接，含管件<br>4.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 9.9 | 73.66 | 729.23 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11739.86 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 86 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 535 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:镀锌钢管DN25<br>3.连接形式:螺纹连接，含管件<br>4.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 3.5 | 39.74 | 139.09 | |
| 536 | 030601002008 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.型号:Y100<br>3.支架形式、材质:按设计<br>4.调试要求:按设计 | 台 | 1 | 121.04 | 121.04 | |
| 537 | 031003001032 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 含阀门<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 94.72 | 94.72 | |
| 538 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:安全止回阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法沟槽连接 | 个 | 1 | 703.72 | 703.72 | |
| 539 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:ZT45-10闸阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法沟槽连接 | 个 | 2 | 481.92 | 963.84 | |
| 540 | 031002003021 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管<br>2.材质:一般<br>3.规格:DN100<br>4.填料材质:包含防火封堵等 | 个 | 6 | 74.29 | 445.74 | |
| 541 | 030413003007 | 打洞（孔） | 1、名称:穿墙套管<br>2、规格:DN100 | 个 | 6 | 47.84 | 287.04 | |
| | | 门卫安装 | | | | | 55699.13 | |
| | | 给排水工程 | | | | | 958.14 | |
| 542 | 031001006044 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De75<br>4.连接形式:沟槽连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计及规范要求 | m | 8.6 | 66.7 | 573.62 | |
| 543 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：雨水斗DN100 | 个 | 2 | 192.26 | 384.52 | |
| | | 强电工程 | | | | | 54740.99 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3713.33 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 87 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 544 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗配 | m | 82.19 | 12.41 | 1019.98 | |
| 545 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN50<br>4.配置形式:暗配 | m | 4 | 32.92 | 131.68 | |
| 546 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:电源线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:BV-2.5<br>4.材质:铜芯 | m | 257.12 | 4.55 | 1169.9 | |
| 547 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:电源线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:BV-4<br>4.材质:铜芯 | m | 47.79 | 5.84 | 279.09 | |
| 548 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-4*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 10 | 54.4 | 544 | |
| 549 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.型号:10m2 | 个 | 2 | 132.58 | 265.16 | |
| 550 | 030404035016 | 插座 | 1.名称:单相二三级组合插座<br>2.安装方式:距地0.3m | 个 | 7 | 27.66 | 193.62 | |
| 551 | 030404035017 | 插座 | 1.名称:单相挂壁空调插座<br>2.安装方式:距地0.3m | 个 | 2 | 33.28 | 66.56 | |
| 552 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.安装方式:距地1.4m | 个 | 2 | 36.87 | 73.74 | |
| 553 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯<br>2.安装形式:吸顶式 | 套 | 4 | 142.83 | 571.32 | |
| 554 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称:圆形LED灯<br>2.安装形式:吸顶式 | 套 | 2 | 114.45 | 228.9 | |
| 555 | 030412005009 | 荧光灯 | 1.名称:圆形防水LED灯（声光控款）<br>2.安装形式:吸顶式 | 套 | 1 | 283.99 | 283.99 | |
| 556 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属 | 个 | 18 | 8.08 | 145.44 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4973.38 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 88 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 557 | 030404017051 | 配电箱 | 1.名称:交流配电箱 AZX-32<br>2.接线端子材质、规格:含端子接线<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 13785.05 | 13785.05 | |
| 558 | 030405002001 | 太阳能电池 | 1.名称:太阳能单晶硅电池板<br>2.规格: 1650*992*40 | 组 | 4 | 1761.13 | 7044.52 | |
| 559 | 030405002002 | 太阳能电池 | 1.名称:并网逆变器<br>2.规格: ASI-10000TL | 组 | 1 | 18307.15 | 18307.15 | |
| 560 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:数据采集监控系统 | 系统 | 1 | 3728.41 | 3728.41 | |
| 561 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-5*4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 20 | 29.54 | 590.8 | |
| 562 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光伏专用线缆<br>2.型号:PVF-1*4mm2 0.6/1kV<br>3.材质:<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 25 | 6.91 | 172.75 | |
| 563 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线<br>2.安装部位:建筑物四周<br>3.安装形式:利用柱主筋饮下 | m | 9.2 | 23.51 | 216.29 | |
| 564 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:接地线<br>2.材质:不锈钢扁钢<br>3.规格:-40*4<br>4.安装部位:建筑物四周 | m | 85.7 | 40.82 | 3498.27 | |
| 565 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称:接地线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4 | m | 5 | 26.35 | 131.75 | |
| 566 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱MEB | 台 | 1 | 369.04 | 369.04 | |
| 567 | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱LEB | 台 | 2 | 38.91 | 77.82 | |
| 568 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 | 系统 | 1 | 886.1 | 886.1 | |
| 569 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 | 系统 | 1 | 959.66 | 959.66 | |
| | | 配电间安装 | | | | | 48157.92 | |
| | | 给排水工程 | | | | | 1622.8 | |
| 本页小计 | | | | | | | 49767.61 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 89 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 570 | 031001006045 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:HDPE螺旋消音管De110<br>4.连接形式:沟槽连接，含管件<br>5.阻火圈设计要求:按设计 | m | 12.8 | 66.7 | 853.76 | |
| 571 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：雨水斗DN100 | 个 | 4 | 192.26 | 769.04 | |
| | | 强电工程 | | | | | 38912.04 | |
| 572 | 030404017052 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL<br>2.接线端子材质、规格:含端子接线<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 5621.24 | 5621.24 | |
| 573 | 030404017053 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AE<br>2.接线端子材质、规格:含端子接线<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 7046.41 | 7046.41 | |
| 574 | 030404017054 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明非集中控制集中电源<br>2.接线端子材质、规格:含端子接线<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 1792.09 | 1792.09 | |
| 575 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗配 | m | 155.67 | 12.41 | 1931.86 | |
| 576 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN32<br>4.配置形式:暗配 | m | 13 | 22.23 | 288.99 | |
| 577 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式:暗配 | m | 54.02 | 19.01 | 1026.92 | |
| 578 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN40<br>4.配置形式:暗配 | m | 6.5 | 28.36 | 184.34 | |
| 本页小计 | | | | | | | 19514.65 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 90 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 579 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:电源线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:BV-2.5<br>4.材质:铜芯 | m | 129.39 | 4.55 | 588.72 | |
| 580 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:电源线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:ZNC-BV-2.5<br>4.材质:铜芯 | m | 342.06 | 4.91 | 1679.51 | |
| 581 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:电源线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:BV-4<br>4.材质:铜芯 | m | 292.6 | 5.84 | 1708.78 | |
| 582 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-5*4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 25.63 | 29.54 | 757.11 | |
| 583 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-5*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 12.81 | 67.98 | 870.82 | |
| 584 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.型号:4m2 | 个 | 4 | 132.58 | 530.32 | |
| 585 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.型号:10m2 | 个 | 2 | 132.58 | 265.16 | |
| 586 | 030404035018 | 插座 | 1.名称:单相二三级组合插座<br>2.安装方式:距地0.3m | 个 | 7 | 27.66 | 193.62 | |
| 587 | 030404035019 | 插座 | 1.名称:三相柜式空调插座<br>2.安装方式:距地0.3m | 个 | 2 | 47.93 | 95.86 | |
| 588 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关<br>2.安装方式:距地1.4m | 个 | 3 | 42.57 | 127.71 | |
| 589 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地1.4m | 个 | 1 | 26.1 | 26.1 | |
| 590 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.材质:满足设计及规范要求<br>3.规格:满足设计及规范要求<br>4.安装方式:距地1.4m | 个 | 1 | 36.86 | 36.86 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6880.57 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 91 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 591 | 030412005010 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯<br>2.安装形式:吸顶式 | 套 | 18 | 142.83 | 2570.94 | |
| 592 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源疏散照明灯<br>2.安装形式:吊杆式 | 套 | 10 | 112.92 | 1129.2 | |
| 593 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.安装形式:吊杆式 | 套 | 2 | 112.92 | 225.84 | |
| 594 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属 | 个 | 41 | 8.08 | 331.28 | |
| 595 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 | 系统 | 1 | 886.1 | 886.1 | |
| 596 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线<br>2.安装部位:建筑物四周<br>3.安装形式:利用柱主筋饮下 | m | 36.8 | 23.51 | 865.17 | |
| 597 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:接闪带<br>2.安装形式:沿屋面 | m | 89.28 | 18.8 | 1678.46 | |
| 598 | 030409002007 | 接地母线 | 1.名称:接地线<br>2.材质:不锈钢扁钢<br>3.规格:-40*4<br>4.安装部位:建筑物四周 | m | 65.94 | 40.82 | 2691.67 | |
| 599 | 030409002008 | 接地母线 | 1.名称:接地线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4 | m | 5 | 26.35 | 131.75 | |
| 600 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱MEB | 台 | 1 | 369.04 | 369.04 | |
| 601 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱LEB | 台 | 1 | 38.91 | 38.91 | |
| 602 | 030409008009 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地端子板160*160*6 | 块 | 4 | 565.4 | 2261.6 | |
| 603 | 030414011004 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 | 系统 | 1 | 959.66 | 959.66 | |
| | | 通风空调工程 | | | | | 7623.08 | |
| 604 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:边墙式轴流风机<br>2.型号:按设计<br>3.规格:风量1500m3/h，风压112Pa，电机功率125W，机组噪声61dB(A)，带防雨百叶、防虫网<br>4.减振底座形式、数量:按设计<br>5.单机试运转要求:按设计 | 台 | 2 | 3811.54 | 7623.08 | |
| 本页小计 | | | | | | | 21762.7 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 92 页　共 92 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 605 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 2836053.15 | |
| | | 措施项目 | | | | | 20268.35 | |
| 606 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 20268.35 | 20268.35 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 20268.35 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | 32006.74 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.5 | 28076.09 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.21 | 3930.65 | | | |
| 2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.1 | 20589.13 | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.03 | 561.52 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.08 | 1497.39 | | | |
| 13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 54654.78 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | 54324.3 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1926393.88 | 2.4 | 46233.45 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1926393.88 | 0.42 | 8090.85 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1926393.88 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 2965300.58 | 9 | 266877.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 321201.35 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 1 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X918168@1 | 7x1.5电缆头 | | 个 | 4.2 | 14.16 | 59.47 |
| 2 | 18430305@2 | 不锈钢带网框地漏DN50 | DN50 | 个 | 1 | 55.92 | 55.92 |
| 3 | 18430305@1 | 不锈钢地漏DN50 | DN50 | 个 | 55 | 55.92 | 3075.6 |
| 4 | 18430305@3 | 不锈钢双通道地漏DN50 | DN50 | 个 | 11 | 119.47 | 1314.17 |
| 5 | 18430307-1@6 | 侧墙式雨水斗DN100 | | 个 | 1 | 130 | 130 |
| 6 | 22470111@11 | 单管LED灯　24W | | 套 | 66.66 | 47.29 | 3152.35 |
| 7 | 23230131-2@1 | 单联单控开关 | | 只 | 39.78 | 14.69 | 584.37 |
| 8 | 23230131-8@1 | 单联双控开关 | | 只 | 47.94 | 19.12 | 916.61 |
| 9 | 23412504@16 | 单相二三级组合插座 | 5孔单相暗 | 套 | 14.28 | 12.23 | 174.64 |
| 10 | 补充主材001@1 | 电磁流量计HQLDD-150 | | 台 | 1 | 2517.35 | 2517.35 |
| 11 | 22470111@4 | 吊线式LED平板灯 32W　1200x300 | | 套 | 49.49 | 75.22 | 3722.64 |
| 12 | 23230131-2@2 | 暖风一体机开关 | | 只 | 9.18 | 61.42 | 563.84 |
| 13 | 23230131-4@1 | 三联单控开关 | | 只 | 40.8 | 29.56 | 1206.05 |
| 14 | 23230131-3@1 | 双联单控开关 | | 只 | 36.72 | 24.6 | 903.31 |
| 15 | 18430307-1@4 | 雨水斗DN100 | | 个 | 7 | 130 | 910 |
| 16 | 18430307-1@5 | 雨水斗DN50 | | 个 | 5 | 100.09 | 500.45 |
| 17 | 15230309@2 | 承插塑料排水管件De110 | dn110 | 个 | 219.9657 | 10.67 | 2347.03 |
| 18 | 15230310@1 | 承插塑料排水管件De160 | dn160 | 个 | 26.12614 | 19.46 | 508.41 |
| 19 | 15230307@2 | 承插塑料排水管件De32 | dn50 | 个 | 24.41714 | 3.56 | 86.93 |
| 20 | 15230307@3 | 承插塑料排水管件De40 | dn50 | 个 | 5.7728 | 3.56 | 20.55 |
| 21 | 15230307@1 | 承插塑料排水管件De50 | dn50 | 个 | 127.02866 | 3.56 | 452.22 |
| 22 | 15230308@1 | 承插塑料排水管件De75 | dn75 | 个 | 35.62636 | 7.91 | 281.8 |
| 23 | 15130905@2 | 低压碳钢对焊管件150*90° 弯头 | | 个 | 9 | 33.48 | 301.32 |
| 24 | 15130905@5 | 低压碳钢对焊管件DN100*100*65三通 | | 个 | 2 | 20.09 | 40.18 |
| 25 | 15130905@1 | 低压碳钢对焊管件DN100*90° 弯头 | | 个 | 2 | 12.55 | 25.1 |
| 26 | 15130905@4 | 低压碳钢对焊管件DN65*90° 弯头 | | 个 | 6 | 5.85 | 35.1 |
| 27 | 15020301@3 | 镀锌钢管接头零件DN25 | | 个 | 2.5305 | 2.12 | 5.36 |
| 28 | 15020301@1 | 镀锌钢管接头零件DN40 | | 个 | 7.0934 | 3.93 | 27.88 |
| 29 | 22470111@12 | 防水LED灯30W | | 套 | 10.1 | 143.98 | 1454.2 |
| 30 | 补充主材001@7 | 防雨百叶风口630*200 | | 个 | 1 | 98.64 | 98.64 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 2 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 26210704@3 | 沟槽式夹箍DN80 | | 副 | 4 | 16.8 | 67.2 |
| 32 | 14210103@1 | 金属软管DN20 | DN20 | m | 182.722 | 3.98 | 727.23 |
| 33 | 13120503@1 | 难燃B1型高性能闭孔发泡橡塑 | | m3 | 0.3811 | 1221.24 | 465.41 |
| 34 | 14310102@1 | 塑料管 | DN80 | m | 3.06 | 7.93 | 24.27 |
| 35 | 15130905@6 | 吸水喇叭口DN300 | | 个 | 2 | 179.8 | 359.6 |
| 36 | 15230707@2 | 硬聚氯乙烯螺旋排水管接头零件De110 | dn110 | 个 | 222.57033 | 6.41 | 1426.68 |
| 37 | 15230708@1 | 硬聚氯乙烯螺旋排水管接头零件De160 | dn160 | 个 | 12.3516 | 11.67 | 144.14 |
| 38 | 15230705@1 | 硬聚氯乙烯螺旋排水管接头零件De50 | dn50 | 个 | 43.34715 | 2.13 | 92.33 |
| 39 | 15230706@1 | 硬聚氯乙烯螺旋排水管接头零件De75 | dn75 | 个 | 42.8452 | 4.74 | 203.09 |
| 40 | 22470111@33 | 圆形防水LED灯 | | 套 | 17.17 | 163.72 | 2811.07 |
| 41 | 16410113 | 阀门 | DN50 PN10 | 个 | 0.36832 | 94.59 | 34.84 |
| 42 | 14050130 | 无缝钢管 | Φ57*3 | m | 0.36832 | 16.02 | 5.9 |
| 43 | 14370507 | 橡胶软管 | Φ50 | m | 2.94656 | 24.23 | 71.4 |
| 44 | 14350106 | 异型塑料管 | dn5 | m | 1.2 | 4.09 | 4.91 |
| 45 | 11111703 | 酚醛磁漆 | | kg | 0.62 | 12.35 | 7.66 |
| 46 | 12050313 | 机油 | 6~7# | kg | 1.38223 | 11.32 | 15.65 |
| 47 | 12050311 | 机油 | | kg | 12.72128 | 8.22 | 104.57 |
| 48 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 131.74341 | 6.16 | 811.54 |
| 49 | 14312502 | 塑料软管 | | kg | 11.72 | 17.22 | 201.82 |
| 50 | 26060121@1 | PVC32 | DN32 | m | 38.5 | 9 | 346.5 |
| 51 | X1910619@1 | 电缆穿墙套管SC125 | | 个 | 4.08 | 52.37 | 213.67 |
| 52 | X1910619@2 | 电缆穿墙套管SC80 | | 个 | 3.06 | 28.96 | 88.62 |
| 53 | 14010341 | 焊接钢管 | DN150 | m | 0.71 | 59.16 | 42 |
| 54 | 14010335 | 焊接钢管 | DN100 | m | 2.44 | 35.52 | 86.67 |
| 55 | 14010332@1 | 焊接钢管 | DN65 | m | 1.22 | 21.92 | 26.74 |
| 56 | 14010332 | 焊接钢管 | DN80 | m | 0.915 | 27.63 | 25.28 |
| 57 | 14010323@3 | 焊接钢管 | DN50 | m | 6.8 | 16.27 | 110.64 |
| 58 | 14010323@2 | 焊接钢管 | DN25 | m | 0.305 | 8.08 | 2.46 |
| 59 | 14010323@1 | 焊接钢管 | DN40 | m | 0.305 | 12.78 | 3.9 |
| 60 | 80210143 | C15现浇混凝土 | | m3 | 0.02 | 399.26 | 7.99 |
| 61 | 01130142 | 扁钢 | >-60 | kg | 40.96988 | 3.2 | 131.1 |
| 62 | 01130141 | 扁钢 | <-59 | kg | 76.54434 | 3.2 | 244.94 |
| 63 | 01210338 | 等边角钢 | ∟63*5 | kg | 0.07488 | 3.26 | 0.24 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 3 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 01210332 | 等边角钢 | ∟60*5 | kg | 410.22292 | 3.26 | 1337.33 |
| 65 | 03410207 | 电焊条 | J422 Φ4 | kg | 78.6455 | 5.02 | 394.8 |
| 66 | 03410206 | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 174.63282 | 5.02 | 876.66 |
| 67 | 03410200 | 电焊条 | | kg | 2.1 | 5.02 | 10.54 |
| 68 | 11112503 | 调和漆 | | kg | 0.25648 | 14.45 | 3.71 |
| 69 | 01130216 | 镀锌扁钢 | -60*6 | kg | 54.94566 | 4.38 | 240.66 |
| 70 | 01130207 | 镀锌扁钢 | -40*4 | kg | 18.55 | 4.38 | 81.25 |
| 71 | 01130206 | 镀锌扁钢 | -25*4 | kg | 98.794 | 4.38 | 432.72 |
| 72 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 5.454 | 5.14 | 28.03 |
| 73 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 107.88581 | 5.14 | 554.53 |
| 74 | 11030303 | 防锈漆 | | kg | 0.43968 | 12.46 | 5.48 |
| 75 | 11030306 | 酚醛防锈漆 | | kg | 2.89227 | 12.46 | 36.04 |
| 76 | 01290154 | 钢板 | δ12~20 Q235 | kg | 22.59818 | 3.2 | 72.31 |
| 77 | 01290150 | 钢板 | δ10~20 Q235 | kg | 117.84 | 3.2 | 377.09 |
| 78 | 01290149 | 钢板 | δ10~15 Q235 | kg | 6.15 | 3.2 | 19.68 |
| 79 | 01290128 | 钢板 | δ3.5~4.0 Q235 | kg | 240 | 3.2 | 768 |
| 80 | 01290124 | 钢板 | δ3.0 Q235 | kg | 8.4 | 3.2 | 26.88 |
| 81 | 01290109 | 钢板 | δ1.6~1.9 Q235 | kg | 3.8 | 3.2 | 12.16 |
| 82 | 01290108 | 钢板 | δ1.0~1.5 Q235 | kg | 21.17678 | 3.2 | 67.77 |
| 83 | 01290105 | 钢板 | δ0.5~0.65 Q235 | kg | 6.4 | 3.2 | 20.48 |
| 84 | 04030102 | 黄砂 | | m3 | 1.41308 | 211.29 | 298.57 |
| 85 | 01210101 | 角钢 | | kg | 10 | 3.26 | 32.6 |
| 86 | 12010103 | 汽油 | | kg | 262.57952 | 8.58 | 2252.93 |
| 87 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 911.08027 | 0.25 | 227.77 |
| 88 | 80010106 | 水泥砂浆 | M10 | m3 | 17.16681 | 569.82 | 9781.99 |
| 89 | 04050206 | 碎石 | 5~32mm | m3 | 0.13084 | 204.25 | 26.72 |
| 90 | 04050201 | 碎石 | | m3 | 1.184 | 204.25 | 241.83 |
| 91 | 03510703 | 铁钉 | 20mm | kg | 0.03015 | 5.01 | 0.15 |
| 92 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 0.30709 | 5.01 | 1.54 |
| 93 | 01270101 | 型钢 | | kg | 488.0608 | 3.14 | 1532.51 |
| 94 | 12413518 | 901胶 | | kg | 0.02 | 2.14 | 0.04 |
| 95 | 25030512 | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 | 450V/750V16mm2 | m | 7.5 | 11.51 | 86.33 |
| 96 | 25030511 | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 | 450V/750V10mm2 | m | 46.3725 | 7.62 | 353.36 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 4 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 25030509 | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 | 300V/500V6mm2 | m | 12.75 | 4.47 | 56.99 |
| 98 | 25030142 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 105℃-2.5mm2 | m | 106.577 | 1.65 | 175.85 |
| 99 | 25030141 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 105℃-1.5mm2 | m | 80.825 | 1.09 | 88.1 |
| 100 | 25030105 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V4mm2 | m | 10.534 | 2.4 | 25.28 |
| 101 | 25030104 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V2.5mm2 | m | 251.629 | 1.5 | 377.44 |
| 102 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm2 | m | 247.93 | 0.97 | 240.49 |
| 103 | 15170105 | PVC塑料管接头 | dn15 | 套 | 730.888 | 1.4 | 1023.24 |
| 104 | 25036303 | ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 1mm2 | m | 14.554 | 0.69 | 10.04 |
| 105 | 02270106 | 白布 | | m | 4.04 | 3.43 | 13.86 |
| 106 | 03510901 | 保温钉 | | 个 | 338 | 0.13 | 43.94 |
| 107 | 24030105 | 保险丝 | 5A | 个 | 0.8 | 1.41 | 1.13 |
| 108 | 31170104 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 161.4822 | 0.16 | 25.84 |
| 109 | 31170103 | 标志牌 | | 个 | 172.99453 | 0.16 | 27.68 |
| 110 | 12310308 | 丙酮 | | kg | 12.56644 | 5.15 | 64.72 |
| 111 | 12370322 | 丙烷 | | kg | 2 | 4.55 | 9.1 |
| 112 | 13070304 | 玻璃布 | δ0.2 | m2 | 1.95936 | 3.6 | 7.05 |
| 113 | 11591104 | 玻璃胶 | 310g | 支 | 0.3 | 12.86 | 3.86 |
| 114 | 01291541 | 不锈钢板 | 0Cr18Ni9Ti　δ<0.5 | kg | 0.8 | 17.58 | 14.06 |
| 115 | 03410300 | 不锈钢电焊条 | | kg | 11.07724 | 53.17 | 588.98 |
| 116 | CLFTZ | 材料费调整 | | 元 | 13393.18568 | 1 | 13393.19 |
| 117 | 13070503 | 超细玻璃棉毡 | | kg | 0.55578 | 8.15 | 4.53 |
| 118 | 03633106 | 冲击钻头 | Φ6~12 | 根 | 24.89809 | 2.57 | 63.99 |
| 119 | 03633105 | 冲击钻头 | Φ6~8 | 根 | 12.888 | 1.72 | 22.17 |
| 120 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 85.22523 | 12.86 | 1096 |
| 121 | 24150703 | 瓷接头 | 双路 | 个 | 306.94 | 0.24 | 73.67 |
| 122 | 18553507 | 大便器密封圈 | | 个 | 11 | 12.43 | 136.73 |
| 123 | 15370707 | 单管卡子 | DN25 | 个 | 1.38675 | 0.68 | 0.94 |
| 124 | 03054309 | 地脚螺栓 | M10*100 | 套 | 2.04 | 1.37 | 2.79 |
| 125 | 22612511 | 灯吊链 | | m | 9.09 | 3.46 | 31.45 |
| 126 | 26250703 | 电缆吊挂 | 3*50 | 套 | 21.64361 | 8.45 | 182.89 |
| 127 | 12070109 | 电力复合脂 | | kg | 28.31158 | 17.15 | 485.54 |
| 128 | 03131104 | 垫圈 | M10~20 | 十个 | 2.8 | 0.43 | 1.2 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 5 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 18310512 | 吊盒 | | 个 | 6.12 | 1.63 | 9.98 |
| 130 | 25010735 | 镀锡裸铜绞线 | 16mm2 | kg | 29.44 | 58.91 | 1734.31 |
| 131 | 03030217 | 镀锌半圆头螺钉 | M6~12*12~50 | 十个 | 144.7584 | 0.13 | 18.82 |
| 132 | 03030216 | 镀锌半圆头螺钉 | M10*100 | 十个 | 9.02 | 0.34 | 3.07 |
| 133 | 03053521 | 镀锌半圆头螺栓 | M2~5*15~50 | 套 | 48 | 0.09 | 4.32 |
| 134 | 15371521 | 镀锌扁钢卡子 | -25*4 | kg | 110.92704 | 6.17 | 684.42 |
| 135 | 26250312 | 镀锌电缆卡子 | 3*35 | 个 | 57.52486 | 5.77 | 331.92 |
| 136 | 26250311 | 镀锌电缆卡子 | 2*35 | 个 | 149.60714 | 1.46 | 218.43 |
| 137 | 26065136 | 镀锌电线管接头 | Φ70*8 | 个 | 5.66861 | 3.98 | 22.56 |
| 138 | 26065135 | 镀锌电线管接头 | Φ50*7 | 个 | 33.69666 | 3.1 | 104.46 |
| 139 | 26065134 | 镀锌电线管接头 | Φ40*7 | 个 | 15.84552 | 2.1 | 33.28 |
| 140 | 26065133 | 镀锌电线管接头 | Φ32*6 | 个 | 65.26574 | 1.79 | 116.83 |
| 141 | 26065132 | 镀锌电线管接头 | Φ25*6 | 个 | 136.47088 | 1.23 | 167.86 |
| 142 | 26065131 | 镀锌电线管接头 | Φ20*5 | 个 | 526.32011 | 0.83 | 436.85 |
| 143 | 15021307 | 镀锌管箍 | DN25 | 个 | 6.06 | 1.93 | 11.7 |
| 144 | 15370317 | 镀锌管卡 | DN70 | 个 | 13.4518 | 3.39 | 45.6 |
| 145 | 15370315 | 镀锌管卡 | DN50 | 个 | 115.81073 | 3.88 | 449.35 |
| 146 | 15370314 | 镀锌管卡 | DN40 | 个 | 54.18006 | 2.51 | 135.99 |
| 147 | 15370312 | 镀锌管卡 | DN32 | 个 | 27.59617 | 1.59 | 43.88 |
| 148 | 15370310 | 镀锌管卡 | DN25 | 个 | 218.51244 | 1.39 | 303.73 |
| 149 | 15370308 | 镀锌管卡 | DN20 | 个 | 749.97184 | 1.16 | 869.97 |
| 150 | 15370305 | 镀锌管卡 | DN12~40*1.5 | 个 | 24 | 1.38 | 33.12 |
| 151 | 03070305 | 镀锌滚花膨胀螺栓 | M8 | 套 | 4 | 0.6 | 2.4 |
| 152 | 15021114 | 镀锌活接头 | DN100 | 个 | 1.01 | 71.55 | 72.27 |
| 153 | 15021113 | 镀锌活接头 | DN80 | 个 | 68.68 | 42.53 | 2920.96 |
| 154 | 15021111 | 镀锌活接头 | DN65 | 个 | 1.01 | 29.27 | 29.56 |
| 155 | 15021110 | 镀锌活接头 | DN50 | 个 | 17.17 | 18.6 | 319.36 |
| 156 | 15021109 | 镀锌活接头 | DN40 | 个 | 13.13 | 12.07 | 158.48 |
| 157 | 15021108 | 镀锌活接头 | DN32 | 个 | 3.03 | 9.36 | 28.36 |
| 158 | 15021107 | 镀锌活接头 | DN25 | 个 | 16.16 | 7.42 | 119.91 |
| 159 | 15021105 | 镀锌活接头 | DN15 | 个 | 5.05 | 3.89 | 19.64 |
| 160 | 03130705 | 镀锌平垫圈 | M6 | 十个 | 4.12 | 0.11 | 0.45 |
| 161 | 15021705 | 镀锌丝堵 | DN25 | 个 | 3.03 | 1.66 | 5.03 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 6 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 15023141 | 镀锌锁紧螺母 | M15~20*3 | 个 | 3112.775 | 0.12 | 373.53 |
| 163 | 15023132 | 镀锌锁紧螺母 | 3*70 | 个 | 5.66861 | 1.47 | 8.33 |
| 164 | 15023131 | 镀锌锁紧螺母 | 3*50 | 个 | 31.59062 | 0.93 | 29.38 |
| 165 | 15023130 | 镀锌锁紧螺母 | 3*40 | 个 | 14.85518 | 0.72 | 10.7 |
| 166 | 15023129 | 镀锌锁紧螺母 | 3*32 | 个 | 61.18664 | 0.54 | 33.04 |
| 167 | 15023128 | 镀锌锁紧螺母 | 3*25 | 个 | 127.94145 | 0.24 | 30.71 |
| 168 | 15023127 | 镀锌锁紧螺母 | 3*20 | 个 | 493.42511 | 0.13 | 64.15 |
| 169 | 15022307 | 镀锌弯头 | DN25 | 个 | 3.03 | 2.7 | 8.18 |
| 170 | 15022306 | 镀锌弯头 | DN20 | 个 | 16 | 1.83 | 29.28 |
| 171 | 01090221 | 镀锌圆钢 | Φ5.5~9 | kg | 52.6 | 4.46 | 234.6 |
| 172 | 31170124 | 端子号牌 |  | 个 | 58 | 0.59 | 34.22 |
| 173 | 02270112 | 帆布 |  | m2 | 4.7035 | 6.86 | 32.27 |
| 174 | 12331322 | 肥皂 |  | 块 | 0.20912 | 1.54 | 0.32 |
| 175 | 24190131 | 酚醛层压板 | δ10~20 | m2 | 0.01 | 1003.33 | 10.03 |
| 176 | 01550304 | 封铅 | 含铅65% 含锡35% | kg | 8.64379 | 8.58 | 74.16 |
| 177 | 01293501 | 钢垫板 |  | kg | 102.6 | 3.77 | 386.8 |
| 178 | 03130305 | 钢垫圈 | M8.5 | 十个 | 0.618 | 0.01 | 0.01 |
| 179 | 03130304 | 钢垫圈 |  | kg | 11.03643 | 4.97 | 54.85 |
| 180 | 26066513 | 钢管保护管 | Φ40*400 | 根 | 70.346 | 7.55 | 531.11 |
| 181 | 26090506 | 钢接线端子 | DT-6mm2 | 个 | 8.12 | 1.72 | 13.97 |
| 182 | 03652422 | 钢锯条 |  | 根 | 350.01122 | 0.21 | 73.5 |
| 183 | 01030106 | 钢丝 | Φ1.6 | kg | 19.57119 | 6 | 117.43 |
| 184 | 03652906 | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.2625 | 1.54 | 0.4 |
| 185 | 12370314 | 高纯氮气 | 40L | m3 | 2.5 | 2.14 | 5.35 |
| 186 | 11452103 | 工业酒精 | 99.5% | kg | 0.038 | 6.86 | 0.26 |
| 187 | 26250343 | 固定卡子 | 3*80 | 个 | 294.58 | 2.49 | 733.5 |
| 188 | 26250342 | 固定卡子 | 1.5*32 | 个 | 6.18 | 2.7 | 16.69 |
| 189 | 15271914 | 管接头 | FST32 | 个 | 5.145 | 0.59 | 3.04 |
| 190 | 19110108 | 管子托钩 | DN50 | 个 | 181.134 | 2.12 | 384 |
| 191 | 19110107 | 管子托钩 | DN40 | 个 | 26.69737 | 1.89 | 50.46 |
| 192 | 19110106 | 管子托钩 | DN32 | 个 | 26.64186 | 1.54 | 41.03 |
| 193 | 19110105 | 管子托钩 | DN25 | 个 | 213.70275 | 1.31 | 279.95 |
| 194 | 19110104 | 管子托钩 | DN20 | 个 | 22.43971 | 1.14 | 25.58 |
| 195 | 19110103 | 管子托钩 | DN15 | 个 | 583.4334 | 1.01 | 589.27 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 7 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 | | |
| 196 | 11590914 | 硅酮密封胶 | | L | 5.7 | 68.6 | 391.02 |
| 197 | 14010311 | 焊接钢管 | DN20 | m | 29.6 | 6.73 | 199.21 |
| 198 | 03411302 | 焊锡 | | kg | 38.86446 | 36.87 | 1432.93 |
| 199 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 4.96224 | 51.45 | 255.31 |
| 200 | 03430900 | 焊锡丝 | | kg | 17.73 | 42.88 | 760.26 |
| 201 | 03633308 | 合金钢钻头 | Φ8mm~10mm | 根 | 0.46025 | 6.86 | 3.16 |
| 202 | 01550308 | 黑铅粉 | | kg | 0.4 | 4.29 | 1.72 |
| 203 | 11430320 | 红丹粉 | | kg | 0.8 | 6.86 | 5.49 |
| 204 | 11112524 | 厚漆 | | kg | 22.4403 | 8.58 | 192.54 |
| 205 | 25430319 | 花线 | 2*23/0.15 | m | 111.98 | 2.26 | 253.07 |
| 206 | 24170308 | 黄腊带 | 20mm*10m | 卷 | 44 | 7.86 | 345.84 |
| 207 | 12070105 | 黄油(钙基脂) | | kg | 9.888 | 6.86 | 67.83 |
| 208 | 05050111 | 胶合板 | 2440*1220*6 | m2 | 0.06 | 10.29 | 0.62 |
| 209 | 12413542 | 胶合剂 | | kg | 0.035 | 8.56 | 0.3 |
| 210 | 25430320 | 绞型软线 | RVS-0.5mm2 | m | 18.162 | 1.49 | 27.06 |
| 211 | 03652404 | 金刚石锯片 | Φ114*1.8 | 片 | 53.40744 | 17.15 | 915.94 |
| 212 | 26065308 | 紧定式锁母 | Φ32 | 个 | 5.27154 | 1.82 | 9.59 |
| 213 | 26065307 | 紧定式锁母 | Φ25 | 个 | 35.20283 | 1.29 | 45.41 |
| 214 | 26065306 | 紧定式锁母 | Φ20 | 个 | 513.15939 | 0.9 | 461.84 |
| 215 | 26064334 | 紧定式弯管接头 | Φ32 | 个 | 0.80182 | 4.36 | 3.5 |
| 216 | 26064308 | 紧定式直管接头 | Φ32 | 个 | 5.22718 | 2.96 | 15.47 |
| 217 | 26064307 | 紧定式直管接头 | Φ25 | 个 | 34.90662 | 2.06 | 71.91 |
| 218 | 26064306 | 紧定式直管接头 | Φ20 | 个 | 484.65054 | 1.54 | 746.36 |
| 219 | 03053722 | 精制带母蝶形螺栓 | M8*30 | 套 | 202.8382 | 0.17 | 34.48 |
| 220 | 03050659 | 精制带母镀锌螺栓 | M16*100内2平1弹垫 | 套 | 70.346 | 2.32 | 163.2 |
| 221 | 03050658 | 精制带母镀锌螺栓 | M14*100内2平1弹垫 | 套 | 28.7 | 1.17 | 33.58 |
| 222 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10*100内2平1弹垫 | 套 | 1660.054119 | 1.1 | 1826.06 |
| 223 | 03050652 | 精制带母镀锌螺栓 | M8*100内2平1弹垫 | 套 | 277.47455 | 0.86 | 238.63 |
| 224 | 03050651 | 精制带母镀锌螺栓 | M8*50内2平1弹垫 | 套 | 161.87151 | 0.69 | 111.69 |
| 225 | 03050632 | 精制带母镀锌螺栓 | 带2个垫圈 M8*80~120 | 套 | 4.1 | 3.16 | 12.96 |
| 226 | 03050611 | 精制带母镀锌螺栓 | 带垫 M16*65~80 | 套 | 8.24 | 1.35 | 11.12 |
| 227 | 03050575 | 精制带母镀锌螺栓 | M8*75以下 | 套 | 316.58458 | 0.64 | 202.61 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 8 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 03050573 | 精制带母镀锌螺栓 | M6~12*12~50 | 套 | 255.6298 | 0.33 | 84.36 |
| 229 | 03050571 | 精制带母镀锌螺栓 | M2~5*4~20 | 套 | 150.6 | 0.22 | 33.13 |
| 230 | 03050516 | 精制带母镀锌螺栓 | M10*75 | 套 | 10.272 | 0.67 | 6.88 |
| 231 | 03050510 | 精制带母镀锌螺栓 | M8*30 | 套 | 216.405 | 0.58 | 125.51 |
| 232 | 03050507 | 精制带母镀锌螺栓 | M6*75 | 套 | 567.164 | 0.56 | 317.61 |
| 233 | 03090212 | 精制六角螺母 | M6~10 | 十个 | 2.8 | 0.69 | 1.93 |
| 234 | 03090207 | 精制六角螺母 | M8 | 十个 | 0.618 | 0.6 | 0.37 |
| 235 | 03050911 | 精制六角螺栓 |  | kg | 13.35783 | 4.82 | 64.38 |
| 236 | 03652421 | 锯条 |  | 根 | 216.47488 | 0.19 | 41.13 |
| 237 | 02090105 | 聚氯乙烯薄膜 |  | kg | 0.07 | 7.72 | 0.54 |
| 238 | 11590504 | 聚氯乙烯热熔密封胶 |  | kg | 8.34304 | 10.72 | 89.44 |
| 239 | 02190109 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 60.95038 | 0.3 | 18.29 |
| 240 | 13121124 | 聚酯乙烯泡沫塑料 |  | kg | 0.7 | 47.17 | 33.02 |
| 241 | 26065510 | 扣压式锁母 | Φ50 | 个 | 0.618 | 3.15 | 1.95 |
| 242 | 26065509 | 扣压式锁母 | Φ40 | 个 | 2.0085 | 2.59 | 5.2 |
| 243 | 26065508 | 扣压式锁母 | Φ32 | 个 | 2.0085 | 1.55 | 3.11 |
| 244 | 26065507 | 扣压式锁母 | Φ25 | 个 | 8.34609 | 1.1 | 9.18 |
| 245 | 26065506 | 扣压式锁母 | Φ20 | 个 | 55.2384 | 0.81 | 44.74 |
| 246 | 26064536 | 扣压式弯管接头 | Φ50 | 个 | 0.0764 | 6.58 | 0.5 |
| 247 | 26064535 | 扣压式弯管接头 | Φ40 | 个 | 0.2808 | 5.22 | 1.47 |
| 248 | 26064534 | 扣压式弯管接头 | Φ32 | 个 | 0.3055 | 3.33 | 1.02 |
| 249 | 26064510 | 扣压式直管接头 | Φ50 | 个 | 0.5252 | 3.64 | 1.91 |
| 250 | 26064509 | 扣压式直管接头 | Φ40 | 个 | 1.7069 | 3.01 | 5.14 |
| 251 | 26064508 | 扣压式直管接头 | Φ32 | 个 | 1.9916 | 1.91 | 3.8 |
| 252 | 26064507 | 扣压式直管接头 | Φ25 | 个 | 8.27586 | 1.39 | 11.5 |
| 253 | 26064506 | 扣压式直管接头 | Φ20 | 个 | 62.60351 | 1.01 | 63.23 |
| 254 | 11030904 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 10.42849 | 15.44 | 161.02 |
| 255 | 11030704 | 沥青清漆 |  | kg | 8.81541 | 6 | 52.89 |
| 256 | 03090103 | 螺母 |  | kg | 27.95506 | 6.17 | 172.48 |
| 257 | 03050102 | 螺栓 |  | 套 | 16.83259 | 0.21 | 3.53 |
| 258 | 16010506 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 16 | 16.19 | 259.04 |
| 259 | 16030510 | 螺纹闸阀 | Z15T-10K DN100 | 个 | 1.01 | 213.49 | 215.62 |
| 260 | 16030509 | 螺纹闸阀 | Z15T-10K DN80 | 个 | 4.04 | 149.92 | 605.68 |
| 261 | 25010309 | 裸铜线 | 10mm2 | kg | 10.58 | 56.42 | 596.92 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 9 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 25010307 | 裸铜线 | 6mm2 | kg | 0.08 | 56.42 | 4.51 |
| 263 | 12413526 | 氯丁胶粘合剂 | | kg | 0.4485 | 16.29 | 7.31 |
| 264 | 12010903 | 煤油 | | kg | 27.692 | 4.29 | 118.8 |
| 265 | 11590304 | 密封胶 | 30mL | 支 | 16 | 12.86 | 205.76 |
| 266 | 28170301 | 面粉 | | kg | 1.6 | 4.86 | 7.78 |
| 267 | 02010705 | 耐酸橡胶板 | δ3 | kg | 0.06217 | 55.74 | 3.47 |
| 268 | 03210409 | 尼龙砂轮片 | Φ500*25*4 | 片 | 0.22572 | 10.55 | 2.38 |
| 269 | 03210408 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 3.17183 | 8.66 | 27.47 |
| 270 | 03210405 | 尼龙砂轮片 | Φ100*16*3 | 片 | 38.91373 | 3.26 | 126.86 |
| 271 | 02130209 | 尼龙扎带 | L=100~150 | 根 | 60 | 0.14 | 8.4 |
| 272 | 03511606 | 泡钉 | 20 | kg | 0.03015 | 6 | 0.18 |
| 273 | 11112530 | 喷漆 | | kg | 1.92 | 24.01 | 46.1 |
| 274 | 12300378 | 硼砂 | | kg | 0.05576 | 6.69 | 0.37 |
| 275 | 03070145 | 膨胀螺栓 | M18*200 | 套 | 28.27668 | 3.43 | 96.99 |
| 276 | 03070141 | 膨胀螺栓 | M16*200 | 套 | 91.20912 | 2.74 | 249.91 |
| 277 | 03070138 | 膨胀螺栓 | M16 | 套 | 87.64848 | 1.03 | 90.28 |
| 278 | 03070133-1 | 膨胀螺栓 | 16*200 | 套 | 1200 | 3 | 3600 |
| 279 | 03070133 | 膨胀螺栓 | M12*200 | 套 | 116.27826 | 3 | 348.83 |
| 280 | 03070126 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 37.20238 | 1.03 | 38.32 |
| 281 | 03070117 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 338.83167 | 0.69 | 233.79 |
| 282 | 03070110 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 32.96 | 0.3 | 9.89 |
| 283 | 03070107 | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 364.30279 | 0.43 | 156.65 |
| 284 | 03590401 | 平垫铁 | Q235 1# | kg | 33.616 | 4.29 | 144.21 |
| 285 | 17010920 | 平焊法兰 | 0.6MPa DN50 | 片 | 0.36832 | 20.32 | 7.48 |
| 286 | 02270131 | 破布 | | kg | 68.86902 | 6 | 413.21 |
| 287 | 31130106 | 其它材料费 | | 元 | 3.64 | 0.86 | 3.13 |
| 288 | 19610302 | 其它材料费 | | 元 | 2431.02491 | 0.86 | 2090.68 |
| 289 | 12050321 | 汽轮机油 | (各种规格) | kg | 20 | 7.72 | 154.4 |
| 290 | 11112525 | 铅油 | | kg | 0.75968 | 14.58 | 11.08 |
| 291 | 24250704 | 青壳纸 | δ0.1~0.8 | kg | 4.8 | 34.04 | 163.39 |
| 292 | 12060317 | 清油 | | kg | 7.13236 | 13.72 | 97.86 |
| 293 | 01290436 | 热镀锌钢板 | δ2.5 Q235B | m2 | 0.02 | 87.01 | 1.74 |
| 294 | 02350202 | 人造革 | | m2 | 0.06217 | 12.86 | 0.8 |
| 295 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 18.51359 | 7.89 | 146.07 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 10 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 03057113 | 伞形螺栓 | M6~8*150 | 套 | 422.28 | 0.34 | 143.58 |
| 297 | 03210211-1 | 砂轮片 | Φ350 | 片 | 15 | 11.58 | 173.7 |
| 298 | 03210211 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 6.15862 | 11.58 | 71.32 |
| 299 | 03210209 | 砂轮片 | Φ200 | 片 | 0.39316 | 11.15 | 4.38 |
| 300 | 03210206 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.41179 | 1.29 | 0.53 |
| 301 | 03270202 | 砂纸 |  | 张 | 42.3 | 0.94 | 39.76 |
| 302 | 13013509 | 石棉绒 |  | kg | 11.631 | 2.4 | 27.91 |
| 303 | 02010508 | 石棉橡胶板 | 低中压 δ0.8~6 | kg | 25.30988 | 11.06 | 279.93 |
| 304 | 15090712 | 室内不锈钢管卡压连接接头零件 | DN80 | 个 | 43.36581 | 39.81 | 1726.39 |
| 305 | 15090706 | 室内不锈钢管卡压连接接头零件 | DN20 | 个 | 12.384 | 3.85 | 47.68 |
| 306 | 15250338 | 室内镀锌钢塑复合管接头零件 | DN80 | 个 | 14.32624 | 25.25 | 361.74 |
| 307 | 03053131 | 双头带母螺栓 |  | kg | 5.12 | 6.54 | 33.48 |
| 308 | 11452114 | 松香水 |  | kg | 1.13339 | 4.72 | 5.35 |
| 309 | 02090302 | 塑料布 |  | kg | 8 | 7.72 | 61.76 |
| 310 | 02130114 | 塑料带 | 20mm*40m | kg | 20.26 | 2.14 | 43.36 |
| 311 | 26064114 | 塑料护口(钢管用) | dn70 | 个 | 5.66861 | 0.61 | 3.46 |
| 312 | 26064113 | 塑料护口(钢管用) | dn50 | 个 | 31.59062 | 0.37 | 11.69 |
| 313 | 26064111 | 塑料护口(钢管用) | dn40 | 个 | 14.85518 | 0.37 | 5.5 |
| 314 | 26064110 | 塑料护口(钢管用) | dn32 | 个 | 61.18664 | 0.25 | 15.3 |
| 315 | 26064108 | 塑料护口(钢管用) | dn25 | 个 | 127.94145 | 0.25 | 31.99 |
| 316 | 26064107 | 塑料护口(钢管用) | dn20 | 个 | 493.42511 | 0.1 | 49.34 |
| 317 | 26064105 | 塑料护口(钢管用) | dn15 | 个 | 3175.075 | 0.1 | 317.51 |
| 318 | 12430365 | 塑料胶布带 | 25mm*10m | 卷 | 40.6309 | 3.14 | 127.58 |
| 319 | 12430364 | 塑料胶布带 | 20mm*50m | 卷 | 1.05 | 3.14 | 3.3 |
| 320 | 12430363 | 塑料胶布带 | 20mm*10m | 卷 | 35.41207 | 1.8 | 63.74 |
| 321 | 03070807 | 塑料膨胀管 | Φ8*50 | 十个 | 169.68152 | 0.86 | 145.93 |
| 322 | 03070806 | 塑料膨胀管 | Φ6*50 | 十个 | 8.96 | 0.69 | 6.18 |
| 323 | 03070805 | 塑料膨胀管 | Φ6*45 | 十个 | 0.412 | 0.69 | 0.28 |
| 324 | 03070803 | 塑料膨胀管 | Φ6~8 | 十个 | 4.12 | 0.51 | 2.1 |
| 325 | 31110307 | 塑料手套 |  | 副 | 300.3 | 3.43 | 1030.03 |
| 326 | 26250360 | 塑料线卡 | Φ15以下 | 个 | 21 | 0.66 | 13.86 |
| 327 | 12430361 | 塑料粘胶带 |  | 盘 | 5.3389 | 3.14 | 16.76 |
| 328 | 03410900 | 碳钢气焊条 |  | kg | 6 | 12.86 | 77.16 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 11 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 26066531 | 套管 | KT2型 | 个 | 6.3 | 4.29 | 27.03 |
| 330 | 03011002 | 铁铆钉 | | kg | 2.17957 | 5.15 | 11.22 |
| 331 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 140.29628 | 0.86 | 120.65 |
| 332 | 26090509 | 铜接线端子 | DT-25mm2 | 个 | 145.86 | 4.23 | 616.99 |
| 333 | 26090508 | 铜接线端子 | DT-16mm2 | 个 | 222.525 | 3.33 | 741.01 |
| 334 | 26090507 | 铜接线端子 | DT-10mm2 | 个 | 93.38 | 2.43 | 226.91 |
| 335 | 26090503 | 铜接线端子 | DT-4mm2 | 个 | 489.23 | 1.29 | 631.11 |
| 336 | 03057119 | 铜精制带母螺栓 | M6*30 | 套 | 6.1 | 0.43 | 2.62 |
| 337 | 26091105 | 铜铝过渡接线端子 | DTL-25mm2 | 个 | 537.68 | 2.14 | 1150.64 |
| 338 | 03430511 | 铜气焊丝 | | kg | 0.18123 | 34.3 | 6.22 |
| 339 | 15430308 | 透气帽(铅丝球) | DN150 | 个 | 1.6869 | 5.11 | 8.62 |
| 340 | 15430307 | 透气帽(铅丝球) | DN100 | 个 | 19.102 | 3.27 | 62.46 |
| 341 | 15430306 | 透气帽(铅丝球) | DN75 | 个 | 3.9345 | 2.38 | 9.36 |
| 342 | 15430305 | 透气帽(铅丝球) | DN50 | 个 | 5.7967 | 1.66 | 9.62 |
| 343 | 19490321 | 外罩 | | 个 | 1 | 12.86 | 12.86 |
| 344 | 31170121 | 位号牌 | | 个 | 24 | 0.51 | 12.24 |
| 345 | 14050175 | 无缝钢管 | Φ219*6 | m | 1.525 | 163.32 | 249.06 |
| 346 | 11112504 | 无光调和漆 | | kg | 19.85605 | 12.86 | 255.35 |
| 347 | 02290103 | 线麻 | | kg | 0.88097 | 10.29 | 9.07 |
| 348 | 02010106 | 橡胶板 | δ1~15 | kg | 32.51599 | 7.72 | 251.02 |
| 349 | 02070226 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 2.65731 | 14.58 | 38.74 |
| 350 | 31011124 | 橡胶石棉盘根 | 编制 Φ6~25 250℃ | kg | 14.52 | 14.02 | 203.57 |
| 351 | 02070103 | 橡皮 | Φ20mm | 只 | 8 | 0.47 | 3.76 |
| 352 | 02051002 | 橡皮护套圈 | Φ6~32 | 只 | 4 | 0.69 | 2.76 |
| 353 | 11450308 | 硝基快干腻子 | | kg | 0.64 | 10.72 | 6.86 |
| 354 | 11450517 | 硝基漆稀释剂 | 信那水 | kg | 1.6 | 11.15 | 17.84 |
| 355 | 19610308@1 | 校验材料费 | | 元 | 0.61 | 0.85 | 0.52 |
| 356 | 03590201 | 斜垫铁 | Q235 1# | kg | 31.32 | 5.15 | 161.3 |
| 357 | 16230103 | 旋塞阀 | DN15 | 个 | 1 | 27.44 | 27.44 |
| 358 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 135.92679 | 2.83 | 384.67 |
| 359 | 12370335 | 乙炔气 | | kg | 47.52525 | 15.44 | 733.79 |
| 360 | 14350105 | 异型塑料管 | dn2.5~5 | m | 1 | 1.17 | 1.17 |
| 361 | 12300367 | 硬酯酸 | 一级 | kg | 0.56185 | 10.29 | 5.78 |
| 362 | 11593504 | 油灰 | | kg | 14.3 | 1.29 | 18.45 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 12 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 02290507 | 油浸麻丝 | | kg | 5.557 | 8.4 | 46.68 |
| 364 | 31011126 | 油浸石棉盘根 | Φ6~10 250℃ | kg | 2.4 | 9.86 | 23.66 |
| 365 | 16410503 | 闸板阀 | Z15W-10T DN15 | 个 | 1 | 19.84 | 19.84 |
| 366 | 12410101 | 粘结剂 | | kg | 182.967 | 15.44 | 2825.01 |
| 367 | 01293539 | 铸铁垫板 | | kg | 7.8 | 4.72 | 36.82 |
| 368 | 01370301 | 紫铜板 | | kg | 1.3 | 55.74 | 72.46 |
| 369 | 03031235 | 自攻螺钉 | M6*45 | 十个 | 0.408 | 0.71 | 0.29 |
| 370 | 03031223 | 自攻螺钉 | M5*26 | 十个 | 1.02678 | 0.46 | 0.47 |
| 371 | 03031212 | 自攻螺钉 | M4*65 | 十个 | 78.45754 | 0.27 | 21.18 |
| 372 | 03031211 | 自攻螺钉 | M4*60 | 十个 | 78.768 | 0.26 | 20.48 |
| 373 | 03031209 | 自攻螺钉 | M4*40 | 十个 | 313.884 | 0.25 | 78.47 |
| 374 | 03031208 | 自攻螺钉 | M4*30 | 十个 | 0.2 | 0.25 | 0.05 |
| 375 | 03031205 | 自攻螺钉 | M4*12 | 十个 | 2.82355 | 0.22 | 0.62 |
| 376 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm*5m | 卷 | 111.1 | 12.43 | 1380.97 |
| 377 | 12430346 | 自粘性塑料带 | 20mm*20m | 卷 | 0.0325 | 5.15 | 0.17 |
| 378 | 13190503@1 | 0.3mm铝皮 | | m2 | 798.042 | 13.31 | 10621.94 |
| 379 | 补充材料001@36 | 150℃防火阀 | | 台 | 2 | 2437 | 4874 |
| 380 | 55090109@21 | 1AE配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 6235.22 | 6235.22 |
| 381 | 55090109@24 | 1AK配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3387.76 | 3387.76 |
| 382 | 55090109@40 | 1AL1配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3158.42 | 3158.42 |
| 383 | 55090109@2 | 1AL2配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3909.96 | 3909.96 |
| 384 | 55090109@3 | 1AL3配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3106.93 | 3106.93 |
| 385 | 55090109@37 | 1AL配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 7104.14 | 7104.14 |
| 386 | 55090109@1 | 2AE配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 5881.36 | 5881.36 |
| 387 | 55090109@25 | 2AK配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 7103 | 7103 |
| 388 | 55090109@41 | 2AL1配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3192.77 | 3192.77 |
| 389 | 55090109@4 | 2AL2配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3022.88 | 3022.88 |
| 390 | 55090109@5 | 2AL3配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3022.88 | 3022.88 |
| 391 | 55090109@6 | 2AL4配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3090.65 | 3090.65 |
| 392 | 55090109@7 | 2AL5配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3090.65 | 3090.65 |
| 393 | 55090109@8 | 2AL6配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3090.65 | 3090.65 |
| 394 | 55090109@9 | 2AL7配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3022.88 | 3022.88 |
| 395 | 55090109@10 | 2AL8配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3877.61 | 3877.61 |
| 396 | 55090109@38 | 2AL配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 11633.77 | 11633.77 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 13 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 补充材料001@50 | 304不锈钢下水器及管 | | 套 | 11 | 81 | 891 |
| 398 | 补充材料001@1 | 304不锈钢下水器及管 | | 台 | 1 | 81 | 81 |
| 399 | 55090109@31 | 3AE配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 6133.09 | 6133.09 |
| 400 | 55090109@26 | 3AK配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 6919.45 | 6919.45 |
| 401 | 55090109@11 | 3AL1配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3158.42 | 3158.42 |
| 402 | 55090109@13 | 3AL2配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3158.42 | 3158.42 |
| 403 | 55090109@14 | 3AL3配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3158.42 | 3158.42 |
| 404 | 55090109@15 | 3AL4配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 2955.12 | 2955.12 |
| 405 | 55090109@16 | 3AL5配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3260.53 | 3260.53 |
| 406 | 55090109@17 | 3AL6配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3726.39 | 3726.39 |
| 407 | 55090109@18 | 3AL7配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3500.41 | 3500.41 |
| 408 | 55090109@39 | 3AL配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 11754.84 | 11754.84 |
| 409 | 补充主材002@5 | 70° 防火阀160*160 | | 个 | 7 | 110 | 770 |
| 410 | 补充主材002@6 | 70° 防火阀250*160 | | 个 | 1 | 140 | 140 |
| 411 | 补充主材002@4 | 70° 防火阀500*200 | | 个 | 1 | 180 | 180 |
| 412 | 补充材料001@43 | 70℃防火阀 | | 台 | 1 | 2142 | 2142 |
| 413 | 55090103@3 | AK配电箱 | 2000*800*600 | 台 | 1 | 16336.1 | 16336.1 |
| 414 | 55090109@12 | ALE配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 17260.54 | 17260.54 |
| 415 | 55090103@1 | AL配电箱 | 2000*800*600 | 台 | 1 | 17260.54 | 17260.54 |
| 416 | 55090109@33 | APC配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 7245.88 | 7245.88 |
| 417 | 55090103@4 | APE配电箱 | 2000*800*600 | 台 | 1 | 18419.39 | 18419.39 |
| 418 | 55090103@5 | APR配电箱 | | 只 | 1 | 14336.28 | 14336.28 |
| 419 | 55090109@30 | APS配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 5909.25 | 5909.25 |
| 420 | 55090109@32 | APX配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3781.79 | 3781.79 |
| 421 | 55090109@27 | APZ配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 7551.11 | 7551.11 |
| 422 | 55090103@2 | AP配电箱 | 2000*800*600 | 台 | 1 | 24554.5 | 24554.5 |
| 423 | 55090109@46 | A型应急照明非集中控制集中电源 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 1463.9 | 1463.9 |
| 424 | 55090109@20 | A型应急照明非集中控制集中电源YJD1 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 1463.9 | 1463.9 |
| 425 | 55090109@22 | A型应急照明非集中控制集中电源YJD2 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 1463.9 | 1463.9 |
| 426 | 55090109@23 | A型应急照明非集中控制集中电源YJD3 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 1463.9 | 1463.9 |
| 427 | 25430311@2 | BV-2.5 | 铜芯2.5mm2 | m | 13277.4644 | 2.71 | 35981.93 |
| 428 | 25430315@1 | BV-4 | 4mm2 | m | 4156.509 | 4.36 | 18122.38 |
| 429 | 25430311@5 | BV-4 | 铜芯4mm2 | m | 374.429 | 4.36 | 1632.51 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 14 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 25430311@3 | BV-4 | 6mm2 | m | 2013.2862 | 4.36 | 8777.93 |
| 431 | 25430315@3 | BV-6 | 6mm2 | m | 387.7335 | 6.49 | 2516.39 |
| 432 | 25430311@4 | BV-6 | 6mm2 | m | 680.9112 | 6.49 | 4419.11 |
| 433 | 25430315@2 | BVR-25 | 25mm2 | m | 36.75 | 29.77 | 1094.05 |
| 434 | 14310803@2 | HDPE螺旋消音排水管De110 | DN100 | m | 172.86228 | 28.39 | 4907.56 |
| 435 | 14310803@3 | HDPE螺旋消音排水管De160 | DN150 | m | 17.8036 | 55.01 | 979.38 |
| 436 | 14310803@5 | HDPE螺旋消音排水管De50 | DN50 | m | 47.04455 | 10.65 | 501.02 |
| 437 | 14310803@4 | HDPE螺旋消音排水管De75 | DN75 | m | 43.89354 | 16.86 | 740.05 |
| 438 | 26060351@1 | JDG20 | DN20 | m | 2850.8855 | 3.67 | 10462.75 |
| 439 | 26060351@2 | JDG25 | DN25 | m | 234.6855 | 4.53 | 1063.13 |
| 440 | 26060351@3 | JDG32 | DN32 | m | 35.1436 | 5.93 | 208.4 |
| 441 | 50030101@3 | KT1室外机 |  | 台 | 5 | 31052.4 | 155262 |
| 442 | 22470111@30 | LED防水平板灯(扣板配套灯)300x600 |  | 套 | 9.09 | 68.32 | 621.03 |
| 443 | 22470111@29 | LED防水平板灯(扣板配套灯)600x600 |  | 套 | 25.25 | 90.5 | 2285.13 |
| 444 | 22470111@10 | LED明装筒灯30W |  | 套 | 4.04 | 39.92 | 161.28 |
| 445 | 22470111@7 | LED平板灯(扣板配套灯) 36W |  | 套 | 31.31 | 90.5 | 2833.56 |
| 446 | 22470111@5 | LED平板灯(无框) 36W 600x600 |  | 套 | 18.18 | 90.5 | 1645.29 |
| 447 | 22470111@6 | LED吸顶灯32W |  | 套 | 8.08 | 75.41 | 609.31 |
| 448 | 55090109@19 | LED显示屏配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 1596.98 | 1596.98 |
| 449 | 22470111@9 | LED造型吊线灯 32W |  | 套 | 15.15 | 120.66 | 1828 |
| 450 | 22470111@8 | LED造型吸顶灯48W |  | 套 | 3.03 | 146.39 | 443.56 |
| 451 | 55090109@34 | PFJ配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3720.9 | 3720.9 |
| 452 | 14311503@1 | PP-R给水管 De110 | 工程直径/管外径100/110(mm) | m | 4.6206 | 134.86 | 623.13 |
| 453 | 14311503@4 | PP-R给水管 De90 | 工程直径/管外径80/90(mm) | m | 16.5138 | 90.76 | 1498.79 |
| 454 | 14311503@18 | PP-R给水管De20 | 工程直径/管外径15/20(mm) | m | 262.8744 | 5.16 | 1356.43 |
| 455 | 14311503@16 | PP-R给水管De25 | 工程直径/管外径20/25(mm) | m | 10.404 | 7.75 | 80.63 |
| 456 | 14311503@14 | PP-R给水管De32 | 工程直径/管外径25/32(mm) | m | 91.698 | 12.39 | 1136.14 |
| 457 | 14311503@12 | PP-R给水管De40 | 工程直径/管外径32/40(mm) | m | 26.7342 | 18.59 | 496.99 |
| 458 | 14311503@45 | PP-R给水管De50 | 工程直径/管外径40/50(mm) | m | 35.6898 | 28.93 | 1032.51 |
| 459 | 14311503@7 | PP-R给水管De63 | 工程直径/管外径50/63(mm) | m | 158.7324 | 45.66 | 7247.72 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 15 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 14311503@8 | PP-R给水管De75 | 工程直径/管外径80/90(mm) | m | 49.827 | 65.07 | 3242.24 |
| 461 | 14311503@2 | PP-R给水管热熔管件 De110 | 工程直径/管外径100/110(mm) | m | 4.6206 | 17.74 | 81.97 |
| 462 | 14311503@19 | PP-R给水管热熔管件 De20 | 工程直径/管外径65/75(mm) | m | 262.8744 | 2.66 | 699.25 |
| 463 | 14311503@17 | PP-R给水管热熔管件 De25 | 工程直径/管外径65/75(mm) | m | 10.404 | 4.44 | 46.19 |
| 464 | 14311503@15 | PP-R给水管热熔管件 De32 | 工程直径/管外径65/75(mm) | m | 91.698 | 4.44 | 407.14 |
| 465 | 14311503@13 | PP-R给水管热熔管件 De40 | 工程直径/管外径65/75(mm) | m | 26.7342 | 5.32 | 142.23 |
| 466 | 14311503@44 | PP-R给水管热熔管件 De50 | 工程直径/管外径65/75(mm) | m | 35.6898 | 7.1 | 253.4 |
| 467 | 14311503@9 | PP-R给水管热熔管件 De63 | 工程直径/管外径65/75(mm) | m | 158.7324 | 7.1 | 1127 |
| 468 | 14311503@5 | PP-R给水管热熔管件 De75 | 工程直径/管外径65/75(mm) | m | 49.827 | 13.31 | 663.2 |
| 469 | 14311503@3 | PP-R给水管热熔管件 De90 | 工程直径/管外径80/90(mm) | m | 16.5138 | 15.97 | 263.73 |
| 470 | 14311503@20 | PP-R热水给水管 De110 | 工程直径/管外径100/110(mm) | m | 10.2 | 251.08 | 2561.02 |
| 471 | 14311503@35 | PP-R热水给水管De20 | 工程直径/管外径15/20(mm) | m | 194.5446 | 9.67 | 1881.25 |
| 472 | 14311503@33 | PP-R热水给水管De25 | 工程直径/管外径20/25(mm) | m | 8.2722 | 16.12 | 133.35 |
| 473 | 14311503@31 | PP-R热水给水管De32 | 工程直径/管外径25/32(mm) | m | 143.9526 | 22.76 | 3276.36 |
| 474 | 14311503@29 | PP-R热水给水管De40 | 工程直径/管外径32/40(mm) | m | 5.967 | 37.75 | 225.25 |
| 475 | 14311503@27 | PP-R热水给水管De63 | 工程直径/管外径50/63(mm) | m | 107.4876 | 93.87 | 10089.86 |
| 476 | 14311503@24 | PP-R热水给水管De75 | 工程直径/管外径80/90(mm) | m | 22.7256 | 118.76 | 2698.89 |
| 477 | 14311503@22 | PP-R热水给水管De90 | 工程直径/管外径80/90(mm) | m | 10.2 | 169.97 | 1733.69 |
| 478 | 14311503@21 | PP-R热水给水管热熔管件 De110 | 工程直径/管外径100/110(mm) | m | 10.2 | 17.74 | 180.95 |
| 479 | 14311503@34 | PP-R热水给水管热熔管件 De20 | 工程直径/管外径65/75(mm) | m | 194.5446 | 2.66 | 517.49 |
| 480 | 14311503@32 | PP-R热水给水管热熔管件 De25 | 工程直径/管外径65/75(mm) | m | 8.2722 | 4.44 | 36.73 |
| 481 | 14311503@30 | PP-R热水给水管热熔管件 De32 | 工程直径/管外径65/75(mm) | m | 143.9526 | 4.44 | 639.15 |
| 482 | 14311503@28 | PP-R热水给水管热熔管件 De40 | 工程直径/管外径65/75(mm) | m | 5.967 | 5.32 | 31.74 |
| 483 | 14311503@26 | PP-R热水给水管热熔管件 De63 | 工程直径/管外径65/75(mm) | m | 107.4876 | 7.1 | 763.16 |
| 484 | 14311503@25 | PP-R热水给水管热熔管件 De75 | 工程直径/管外径65/75(mm) | m | 22.7256 | 13.31 | 302.48 |
| 485 | 14311503@23 | PP-R热水给水管热熔管件 De90 | 工程直径/管外径80/90(mm) | m | 10.2 | 15.97 | 162.89 |
| 486 | 55090109@29 | PS1配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 3344.65 | 3344.65 |
| 487 | 55090109@35 | PS配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 1641.65 | 1641.65 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 16 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | X1810628@1 | RTTZ-5x4 | | m | 114.6249 | 61.64 | 7065.48 |
| 489 | X1810628@2 | RTTZ-5x6 | | m | 145.7733 | 76.48 | 11148.74 |
| 490 | 25430314@6 | RVSP-2x1.5 | 1.5mm2 | m | 18.2952 | 6.46 | 118.19 |
| 491 | 25430314@5 | RVSP-4x1.5 | 1.5mm2 | m | 10.1412 | 10.58 | 107.29 |
| 492 | 25430314@4 | RVSP-6x1.5 | 1.5mm2 | m | 26.3088 | 14.95 | 393.32 |
| 493 | 26060331@1 | SC20 | DN20 | m | 368.2559 | 5.52 | 2032.77 |
| 494 | 14010305@1 | SC20 | DN20 | m | 3289.5007 | 5.47 | 17993.57 |
| 495 | 26060331@5 | SC25 | DN25 | m | 55.6406 | 8.17 | 454.58 |
| 496 | 14010305@8 | SC25 | DN25 | m | 852.943 | 8.08 | 6891.78 |
| 497 | 26060331@4 | SC32 | DN32 | m | 13.39 | 10.58 | 141.67 |
| 498 | 14010305@10 | SC32 | DN32 | m | 407.9109 | 10.46 | 4266.75 |
| 499 | 26060331@2 | SC40 | DN40 | m | 13.39 | 12.92 | 173 |
| 500 | 14010305@2 | SC40 | DN40 | m | 99.0345 | 12.78 | 1265.66 |
| 501 | 26060331@3 | SC50 | DN50 | m | 4.12 | 16.45 | 67.77 |
| 502 | 14010305@3 | SC50 | DN50 | m | 210.6041 | 16.26 | 3424.42 |
| 503 | 14010305@5 | SC65 | DN70 | m | 37.7907 | 21.91 | 827.99 |
| 504 | 55090109@36 | SFJ配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 6075.85 | 6075.85 |
| 505 | 20030105@5 | SN65消火栓 | 单栓 65 | 套 | 3 | 561.81 | 1685.43 |
| 506 | 20030105@4 | SNW65-3消火栓（减压稳压型） | 单栓 65 | 套 | 3 | 561.81 | 1685.43 |
| 507 | 55090109@28 | SPFJ配电箱 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 6334.26 | 6334.26 |
| 508 | 14311503@36 | UPVC管 De110 | 工程直径/管外径100/110(mm) | m | 10.149 | 24.84 | 252.1 |
| 509 | 14311503@42 | UPVC管 De75 | 工程直径/管外径100/110(mm) | m | 2.2542 | 15.08 | 33.99 |
| 510 | 14311503@39 | UPVC管 De90 | 工程直径/管外径100/110(mm) | m | 0.7038 | 15.97 | 11.24 |
| 511 | 14310379@2 | UPVC管De110 | dn110 | m | 74.92236 | 25.71 | 1926.25 |
| 512 | 14310380@1 | UPVC管De160 | dn160 | m | 35.44621 | 26.2 | 928.69 |
| 513 | 14310377@2 | UPVC管De32 | dn50 | m | 26.17669 | 2.95 | 77.22 |
| 514 | 14310377@3 | UPVC管De40 | dn50 | m | 6.1888 | 3.58 | 22.16 |
| 515 | 14310377@1 | UPVC管De50 | dn50 | m | 136.18261 | 8.22 | 1119.42 |
| 516 | 14310378@1 | UPVC管De75 | dn75 | m | 31.88493 | 15.3 | 487.84 |
| 517 | 14311503@37 | UPVC塑料排水管件De110 | 工程直径/管外径100/110(mm) | m | 10.149 | 14.07 | 142.8 |
| 518 | 14311503@43 | UPVC塑料排水管件De75 | 工程直径/管外径100/110(mm) | m | 2.2542 | 6.5 | 14.65 |
| 519 | 14311503@40 | UPVC塑料排水管件De90 | 工程直径/管外径100/110(mm) | m | 0.7038 | 7.2 | 5.07 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 17 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 55090103@6 | X1配电箱柜 | | 只 | 1 | 14060.64 | 14060.64 |
| 521 | 55090103@7 | X2配电箱柜 | | 只 | 1 | 4023.14 | 4023.14 |
| 522 | 55090103@8 | X3配电箱柜 | | 只 | 1 | 4023.14 | 4023.14 |
| 523 | X1810629@15 | YJV-3x2.5 | | m | 35.754 | 9.81 | 350.75 |
| 524 | X1810629@18 | YJV-4*10 | | m | 10.1 | 48.3 | 487.83 |
| 525 | X1810629@17 | YJV-4*6 | | m | 13.13 | 29.2 | 383.4 |
| 526 | X1810629@14 | YJV-4x2.5 | | m | 51.7019 | 12.78 | 660.75 |
| 527 | X1810629@4 | YJV-4x25+1x16 | | m | 34.4612 | 133 | 4583.34 |
| 528 | X1810629@6 | YJV-4x35+1x16 | | m | 13.2007 | 176.46 | 2329.4 |
| 529 | X1810629@8 | YJV-4x50+1x25 | | m | 11.6352 | 241.31 | 2807.69 |
| 530 | X1810629@5 | YJV-4x50+1x25 | | m | 188.7791 | 241.31 | 45554.28 |
| 531 | X1810629@19 | YJV-5*10 | | m | 12.9381 | 60.08 | 777.32 |
| 532 | X1810628@6 | YJV-5*4 | | m | 46.0863 | 24.66 | 1136.49 |
| 533 | X1810629@1 | YJV-5x10 | | m | 250.2073 | 60.08 | 15032.45 |
| 534 | X1810629@9 | YJV-5x16 | | m | 135.1279 | 93.04 | 12572.3 |
| 535 | X1810629@13 | YJV-5x2.5 | | m | 16.0489 | 15.75 | 252.77 |
| 536 | X1810628@4 | YJV-5x4 | | m | 518.2512 | 24.66 | 12780.07 |
| 537 | X1810629@7 | YJV-5x6 | | m | 125.4824 | 36.21 | 4543.72 |
| 538 | X1810628@5 | YJV-5x6 | | m | 361.1962 | 36.21 | 13078.91 |
| 539 | 25430311@1 | ZNC-BV-2.5 | 铜芯2.5mm2 | m | 5259.382 | 3.02 | 15883.33 |
| 540 | 补充主材002@1 | ZNC-KVV-2x1.5 | | m | 82 | 5.2967 | 434.33 |
| 541 | 补充主材003@1 | ZNC-KVV-3x1.5 | | m | 14.06 | 7.426 | 104.41 |
| 542 | 补充主材002@2 | ZNC-KVV-4x2.5 | | m | 36.23 | 14.5148 | 525.87 |
| 543 | 补充主材001@3 | ZNC-KVV-7x1.5 | | m | 96.36 | 16.0674 | 1548.25 |
| 544 | 25430314@1 | ZNC-RVSP-2x1.5 | 1.5mm2 | m | 100.8828 | 9.24 | 932.16 |
| 545 | 25430314@2 | ZNC-RYJS-2x1.5 | 1.5mm2 | m | 98.3664 | 7.12 | 700.37 |
| 546 | 25430314@3 | ZNC-RYJS-4x1.5 | 1.5mm2 | m | 189.7668 | 8.83 | 1675.64 |
| 547 | X1810629@12 | ZNC-YJV-2x4 | | m | 13.2613 | 12.12 | 160.73 |
| 548 | X1810629@3 | ZNC-YJV-3x16 | | m | 21.2302 | 60.17 | 1277.42 |
| 549 | X1810629@11 | ZNC-YJV-3x2.5 | | m | 13.5138 | 11.52 | 155.68 |
| 550 | X1810629@2 | ZNC-YJV-4x16 | | m | 21.2302 | 79.57 | 1689.29 |
| 551 | X1810629@16 | ZNC-YJV-5x2.5 | | m | 7.1609 | 18.37 | 131.55 |
| 552 | X1810628@3 | ZNC-YJV-5x4 | | m | 182.6686 | 27.98 | 5111.07 |
| 553 | 16413521@8 | ZT45-10闸阀DN100 | DN100 | 个 | 2 | 443.61 | 887.22 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 18 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | XZ911386@1 | Φ10圆钢 | | m | 118.6815 | 3.09 | 366.73 |
| 555 | XZ911380@1 | Φ10圆钢 | | m | 737.7405 | 3.09 | 2279.62 |
| 556 | 22470111@39 | 安全出口标志灯 | | 套 | 2.02 | 70.98 | 143.38 |
| 557 | 22470111@16 | 安全出口标志灯(A型、大型)1W | | 套 | 2.02 | 70.98 | 143.38 |
| 558 | 22470111@19 | 安全出口标志灯(A型、中型)1W(DC36V | | 套 | 5.05 | 70.98 | 358.45 |
| 559 | 16310103@2 | 安全阀DN15 | DN15 HV3型铜阀 | 个 | 1.01 | 62.1 | 62.72 |
| 560 | 16413521@7 | 安全止回阀DN100 | DN100 | 个 | 1 | 665.41 | 665.41 |
| 561 | 18413513 | 扳把式脸盆水嘴 | | 套 | 16.16 | 159.7 | 2580.75 |
| 562 | 14040103@3 | 薄壁不锈钢管DN20 | DN20 | m | 10.965 | 15.52 | 170.18 |
| 563 | 14040103@1 | 薄壁不锈钢管DN80 | DN80 | m | 113.1282 | 99.25 | 11227.97 |
| 564 | 23412504@3 | 保温台专用插座(带开关,安全防潮型) | 3孔单相暗 | 套 | 4.08 | 32.86 | 134.07 |
| 565 | 50290103@1 | 泵房排风机PF-1 | | 台 | 1 | 1774.42 | 1774.42 |
| 566 | 补充设备001@8 | 边墙式轴流风机 | | 台 | 2 | 1730.0625 | 3460.13 |
| 567 | 04135500 | 标准砖 | 240*115*53 | 百块 | 1.6 | 88.4 | 141.44 |
| 568 | 23412504@14 | 冰箱专用插座 (带开关,安全防潮型) | 3孔单相暗 | 套 | 3.06 | 32.86 | 100.55 |
| 569 | 补充主材002@8 | 并网逆变器 ASI-10000TL | | 台 | 1 | 17744.2304 | 17744.23 |
| 570 | 13070703@1 | 玻璃棉板 | | m3 | 0.6695 | 443.61 | 297 |
| 571 | 补充材料001 | 补风风机6000-8500M3/h | | 台 | 1 | 6785 | 6785 |
| 572 | 15093505@1 | 不锈钢90度弯头DN600 | DN600 | 个 | 2 | 6387.92 | 12775.84 |
| 573 | XZ911379@1 | 不锈钢扁钢-40*4 | | m | 654.885 | 18.58 | 12167.76 |
| 574 | 补充材料001@44 | 不锈钢补风管1.0mm | | m2 | 22 | 658 | 14476 |
| 575 | 补充材料001@16 | 不锈钢菜盆1/1*150 | | 套 | 8 | 302 | 2416 |
| 576 | 18430305@4 | 不锈钢侧墙式地漏DN50 | DN50 | 个 | 1 | 53.23 | 53.23 |
| 577 | 18430308@1 | 不锈钢带网框地漏DN150 | DN150 | 个 | 1 | 106.47 | 106.47 |
| 578 | 补充材料001@9 | 不锈钢饭盘600*400mm | | 个 | 12 | 97 | 1164 |
| 579 | 补充材料001@39 | 不锈钢防虫网 | | 套 | 2 | 321 | 642 |
| 580 | 补充材料001@46 | 不锈钢防雨百叶 | | 套 | 1 | 1261 | 1261 |
| 581 | 补充材料001@10 | 不锈钢馍盘600*400mm | | 个 | 12 | 97 | 1164 |
| 582 | 补充材料001@37 | 不锈钢排风管1.0mm | | m2 | 20 | 658 | 13160 |
| 583 | 16250131@18 | 持压泄压阀DN100 | DN100 | 个 | 1 | 1234.55 | 1234.55 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 19 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 16250131@12 | 持压泄压阀DN150 | DN150 | 个 | 2 | 1873.79 | 3747.58 |
| 585 | 23412504@6 | 厨房备用插座（安全防潮型） | 3孔单相暗 | 套 | 8.16 | 32.86 | 268.14 |
| 586 | 补充设备001@6 | 厨房壁式轴流风机PF-2 | | 台 | 4 | 1330.8173 | 5323.27 |
| 587 | 50290103@2 | 厨房排风机PF-4 | | 台 | 1 | 1596.98 | 1596.98 |
| 588 | 30110305@2 | 储热水箱长X宽X高=2000X2000X1500，4.0m³ | 6.0m3 | 个 | 1 | 7097.69 | 7097.69 |
| 589 | 11030305-1@1 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 32.30409 | 12.49 | 403.48 |
| 590 | 11030305-1 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 30.47 | 12.49 | 380.57 |
| 591 | DLFCL@1 | 打洞（孔） | | 个 | 30 | 100 | 3000 |
| 592 | 补充材料001@6 | 大铸铁800锅 | | 个 | 1 | 775 | 775 |
| 593 | 补充主材001@8 | 单层百叶风口200*200 | | 个 | 1 | 47.0222 | 47.02 |
| 594 | 补充主材001@6 | 单层百叶风口500*320 | | 个 | 4 | 86.9467 | 347.79 |
| 595 | 补充主材001@9 | 单层防雨百叶风口160*160 | | 个 | 2 | 47.0222 | 94.04 |
| 596 | 补充主材001@11 | 单层防雨百叶风口200*160 | | 个 | 2 | 49.6838 | 99.37 |
| 597 | 补充主材001@10 | 单层防雨百叶风口200*200 | | 个 | 1 | 52.3455 | 52.35 |
| 598 | 补充材料001@2 | 单孔残食台800*760*800+150mm | | 台 | 1 | 3374 | 3374 |
| 599 | 补充材料001@28 | 单门留样柜600*580*1950mm | | 台 | 1 | 5961 | 5961 |
| 600 | 补充材料001@8 | 单门蒸饭车 十二盘 | | 台 | 1 | 17142 | 17142 |
| 601 | 补充材料001@19 | 单通工作柜1800*760*800mm | | 台 | 1 | 4764 | 4764 |
| 602 | 补充材料001@26 | 单温龙头8寸 | | 个 | 1 | 374 | 374 |
| 603 | 23412504@9 | 单相二,三极防潮插座 A86Z223AF-10 (安全防潮型) | 5孔单相暗 | 套 | 20.4 | 19.52 | 398.21 |
| 604 | 23412504@1 | 单相二,三极组合插座 A86Z223A-10 (安全密闭型) | 5孔单相暗 | 套 | 260.1 | 14.2 | 3693.42 |
| 605 | 23412504@5 | 单相二,三极组合地插座 A86Z223AF-10 (安全防潮型) | 地面 | 套 | 28.56 | 106.47 | 3040.78 |
| 606 | 23412504@17 | 单相挂壁空调插座 | 5孔单相暗 | 套 | 2.04 | 17.74 | 36.19 |
| 607 | 23412504@8 | 单相挂壁空调插座 (安全密闭型) | 3孔单相暗 | 套 | 1.02 | 17.74 | 18.09 |
| 608 | 23412504@12 | 单相柜式空调插座 (安全密闭型) | 3孔单相暗 | 套 | 2.04 | 31.05 | 63.34 |
| 609 | 补充材料001@18 | 单星水池700*760*800+150mm | | 台 | 1 | 3035 | 3035 |
| 610 | 15130905@3 | 低压碳钢对焊管件DN150*150*100三通 | | 个 | 4 | 78.07 | 312.28 |
| 611 | 17010132@1 | 低中压碳钢平焊法兰DN100 | | 片 | 94 | 21.58 | 2028.52 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 20 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 17010132@3 | 低中压碳钢平焊法兰DN150 | | 片 | 16 | 33.21 | 531.36 |
| 613 | 17010132@2 | 低中压碳钢平焊法兰DN40 | | 片 | 16 | 17.34 | 277.44 |
| 614 | 17010132@4 | 低中压碳钢平焊法兰DN80 | | 片 | 2 | 21.17 | 42.34 |
| 615 | ZCBC0005@1 | 点型可燃气体探测器 | | 个 | 2 | 487.97 | 975.94 |
| 616 | 31150301 | 电 | | kW·h | 3971.78395 | 0.76 | 3018.56 |
| 617 | 16310108@2 | 电动阀DN50 | DN50 | 个 | 2.02 | 364.1 | 735.48 |
| 618 | 16310110@2 | 电动阀DN80 | DN80 铸铁 | 个 | 2.02 | 1624.7 | 3281.89 |
| 619 | 补充材料001@52 | 电热开水器连底座520*530*1300mm | | 台 | 1 | 5695 | 5695 |
| 620 | 23412504@15 | 电热水器专用插座（带开关,安全防潮型） | 3孔单相暗 | 套 | 5.1 | 32.86 | 167.59 |
| 621 | 22470111@25 | 吊线式LED平板灯 5300x200 | | 套 | 5.05 | 1774.42 | 8960.82 |
| 622 | 22470111@24 | 吊线式LED平板灯 7500x200 | | 套 | 6.06 | 2484.19 | 15054.19 |
| 623 | 22470111@26 | 吊线式LED平板灯 8400x200 | | 套 | 6.06 | 2839.08 | 17204.82 |
| 624 | 11112503-1@1 | 调和漆 | | kg | 49.75428 | 10.65 | 529.88 |
| 625 | 11112503-1 | 调和漆 | | kg | 21.78 | 10.65 | 231.96 |
| 626 | 补充材料001@32 | 调料车720*540*800mm | | 台 | 1 | 2142 | 2142 |
| 627 | 16250131@6 | 蝶阀DN100 | DN100 | 个 | 12 | 473.33 | 5679.96 |
| 628 | 16250131@2 | 蝶阀DN40 | DN40 | 个 | 4 | 314.25 | 1257 |
| 629 | 16250131@14 | 蝶阀DN80 | DN80 | 个 | 1 | 378.66 | 378.66 |
| 630 | 16250131@15 | 蝶阀多功能水泵控制阀DN100 | DN100 | 个 | 1 | 2015.3 | 2015.3 |
| 631 | 01290453@1 | 镀锌薄钢板0.5mm | δ0.5~1.2 | m2 | 38.19128 | 16.1 | 614.88 |
| 632 | 01290453@2 | 镀锌薄钢板0.6mm | δ0.5~1.2 | m2 | 15.5906 | 19.03 | 296.69 |
| 633 | XZ911379@2 | 镀锌扁钢-40*4 | | m | 83.748 | 4.8 | 401.99 |
| 634 | 15020301@4 | 镀锌钢管接头零件DN25 | | 个 | 2.169 | 2.88 | 6.25 |
| 635 | 15020301@2 | 镀锌钢管接头零件DN65 | | 个 | 8.8209 | 7.12 | 62.8 |
| 636 | 补充主材003@3 | 对开多叶调节阀400*200 | | 个 | 1 | 219 | 219 |
| 637 | 补充材料001@25 | 墩布池500*500*500mm | | 台 | 1 | 2231 | 2231 |
| 638 | 18150101 | 蹲式陶瓷大便器 | | 套 | 10.1 | 350.45 | 3539.55 |
| 639 | 22470111@18 | 方向标志灯(A型、中型) 1W | | 套 | 47.47 | 70.98 | 3369.42 |
| 640 | 补充主材001@12 | 方形散流器300*300 | 300*300 | 个 | 1 | 70.9769 | 70.98 |
| 641 | 11030525 | 防火涂料 | A60-1 | kg | 0.16 | 15.97 | 2.56 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 21 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 16310108@3 | 防污止回阀DN50 | DN50 | 个 | 2.02 | 308 | 622.16 |
| 643 | 补充材料001@41 | 防震机架 | | 套 | 1 | 3645 | 3645 |
| 644 | 11030306-1 | 酚醛防锈漆 | | kg | 59.86548 | 12.49 | 747.72 |
| 645 | 补充材料001@47 | 风管吊杆 | | 根 | 4 | 61 | 244 |
| 646 | 补充材料001@38 | 风管法兰 | | 对 | 10 | 144 | 1440 |
| 647 | 19400101@1 | 风管机1.5P | | 台 | 1 | 2661.63 | 2661.63 |
| 648 | 19400101@2 | 风管机3P | | 台 | 3 | 3992.45 | 11977.35 |
| 649 | 19400101@3 | 风管机4P | | 台 | 3 | 5145.83 | 15437.49 |
| 650 | 补充材料001@34 | 风幕机L1500 | | 台 | 2 | 1964 | 3928 |
| 651 | 补充材料001@35 | 风幕机L900 | | 台 | 1 | 1785 | 1785 |
| 652 | 50350103@2 | 风暖性浴霸2KW | | 台 | 7 | 532.33 | 3726.31 |
| 653 | 14550901@1 | 复合衬塑热浸镀锌钢DN80 | DN80 | m | 37.3728 | 102.92 | 3846.41 |
| 654 | 26110101@1 | 钢制86型接线盒 | | 只 | 1332.12 | 1.89 | 2517.71 |
| 655 | 20290101@1 | 隔膜式气压水罐SQL600X0.6，H=1.7m，容积为150L | | 台 | 1 | 4399.81 | 4399.81 |
| 656 | 26210704@1 | 沟槽式夹箍DN100 | DN100 | 副 | 6 | 18.63 | 111.78 |
| 657 | 26210704@4 | 沟槽式夹箍DN65 | | 副 | 6 | 14.2 | 85.2 |
| 658 | BCCLF6 | 固定挡烟垂壁 | | m | 5 | 137.8575 | 689.29 |
| 659 | 16310105@5 | 管道过滤器DN25 | DN25 铜 | 个 | 1.01 | 51.7 | 52.22 |
| 660 | 16310110@5 | 管道过滤器DN80 | DN80 | 个 | 3.03 | 328.9 | 996.57 |
| 661 | 25253501@1 | 光缆PVF-1*4mm2 0.6/1kV | | m | 25.5 | 4.6 | 117.3 |
| 662 | 16250131@10 | 过滤器DN100 | DN100 | 个 | 1 | 418.68 | 418.68 |
| 663 | 16250131@13 | 过滤器DN150 | DN150 | 个 | 2 | 863.7 | 1727.4 |
| 664 | 14010505@2 | 焊接钢管 | DN150 | m | 6.6 | 59.14 | 390.32 |
| 665 | 14010505@1 | 焊接钢管DN150 | DN150 | m | 4.8 | 59.14 | 283.87 |
| 666 | 14010304-1@1 | 焊接钢管DN150 | DN150 | kg | 5.14 | 3.32 | 17.06 |
| 667 | 补充设备004@1 | 集热水箱与储热水箱间循环水泵Q=1.56L/s,H=10M,n=2900r/min,P=1.5KW,G=32kg | | 台 | 2 | 3371.4 | 6742.8 |
| 668 | 30110305@1 | 集热循环水箱长X宽X高=2000X2000X1500，4.0m³ | 6.0m3 | 个 | 1 | 7097.69 | 7097.69 |
| 669 | 22470111@37 | 集中电源疏散照明灯 | | 套 | 10.1 | 70.98 | 716.9 |
| 670 | 22470111@15 | 集中电源疏散照明灯(A型)10W | | 套 | 25.25 | 70.98 | 1792.25 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 22 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 22470111@14 | 集中电源疏散照明灯(A型)E6W | | 套 | 7.07 | 70.98 | 501.83 |
| 672 | 22470111@13 | 集中电源疏散照明灯(A型)E9W | | 套 | 91.91 | 70.98 | 6523.77 |
| 673 | 16310105@3 | 减压阀DN25 | DN25 铜 | 个 | 1.01 | 143 | 144.43 |
| 674 | 16310107@4 | 减压阀DN40 | DN40 | 个 | 1.01 | 316.8 | 319.97 |
| 675 | 30250111 | 减震器 | | 台 | 7 | 20 | 140 |
| 676 | 55090109@43 | 交流配电箱 AZX-32 | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 13456.86 | 13456.86 |
| 677 | 12430303@1 | 胶带(9m/卷) | | 卷 | 98.618 | 9.76 | 962.51 |
| 678 | 12430303 | 胶带(9m/卷) | | 卷 | 106.085 | 9.76 | 1035.39 |
| 679 | 16413540 | 角阀 | | 个 | 10.1 | 60.33 | 609.33 |
| 680 | 补充主材001@4 | 接地端子板160*160*6 | | 块 | 8 | 70.9769 | 567.82 |
| 681 | 26110101@2 | 接线盒 | | 只 | 94.86 | 1.89 | 179.29 |
| 682 | 16310103@1 | 截止阀DN15 | DN15 HV3型铜阀 | 个 | 2.02 | 31.46 | 63.55 |
| 683 | 16310105@1 | 截止阀DN25 | DN25 HV3型铜阀 | 个 | 11.11 | 52.8 | 586.61 |
| 684 | 16310106@1 | 截止阀DN32 | DN32 HV3型铜阀 | 个 | 3.03 | 84.7 | 256.64 |
| 685 | 16310107@5 | 截止阀DN40 | DN40 铜 | 个 | 5.05 | 110 | 555.5 |
| 686 | 16310108@1 | 截止阀DN50 | DN50 HV3型铜阀 | 个 | 13.13 | 163.9 | 2152.01 |
| 687 | 14210110 | 金属软管 | Φ50 | m | 2.5 | 8.87 | 22.18 |
| 688 | 14210109 | 金属软管 | Φ40 | m | 6.25 | 8.87 | 55.44 |
| 689 | 14210107 | 金属软管 | Φ25 | m | 33.75 | 7.81 | 263.59 |
| 690 | 15130508 | 金属软管活接头 | Φ50 | 套 | 4.08 | 4.44 | 18.12 |
| 691 | 15130507 | 金属软管活接头 | Φ40 | 套 | 10.2 | 4.44 | 45.29 |
| 692 | 15130506 | 金属软管活接头 | Φ25 | 套 | 55.08 | 3.9 | 214.81 |
| 693 | 23412504@10 | 净水器专用插座 A86 Z13AF-20 (安全防潮型) | 3孔单相暗 | 套 | 2.04 | 32.86 | 67.03 |
| 694 | 26093511@1 | 局部等电位端子箱LEB | | 个 | 17.34 | 19.4 | 336.4 |
| 695 | 23412504@11 | 开水器专用插座 (安全防潮型) | 3孔单相暗 | 套 | 3.06 | 32.86 | 100.55 |
| 696 | 01270101.5 | 抗震支架 | | kg | 1560 | 20.41 | 31839.6 |
| 697 | 14310379@3 | 抗紫外线承压UPVC管De110 | dn110 | m | 117.46524 | 19.51 | 2291.75 |
| 698 | 16250131@19 | 可调式减压阀DN100 | DN100 | 个 | 1 | 1054.98 | 1054.98 |
| 699 | 16250131@17 | 可挠性橡胶接头DN100 | DN100 | 个 | 6 | 241.06 | 1446.36 |
| 700 | 16310107@2 | 可曲绕接头DN40 | DN40 铜 | 个 | 4.04 | 79.85 | 322.59 |
| 701 | 16310110@3 | 可曲绕接头DN80 | DN80 铸铁 | 个 | 16.16 | 231 | 3732.96 |
| 702 | ZCBC0036@1 | 可燃气体报警控制器 | | 台 | 1 | 3726.29 | 3726.29 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 23 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | ZCBC0037@1 | 可燃气体声光警报器 | | 个 | 2 | 487.97 | 975.94 |
| 704 | 23310301@1 | 空调机控制面板 | | 个 | 17.34 | 141.95 | 2461.41 |
| 705 | X918168 | 控制电缆头套 | | 个 | 2.1 | 8.87 | 18.63 |
| 706 | 补充材料001@3 | 垃圾桶80L | | 台 | 3 | 695 | 2085 |
| 707 | 补充设备003@1 | 冷水供水泵Q=3.47L/s,H=20M,n=2900r/min,P=1.5KW,G=38kg | | 台 | 2 | 4258.62 | 8517.24 |
| 708 | 30110305@3 | 冷水箱长X宽X高=2000X2000X2000，6.0m | 6.0m3 | 个 | 1 | 10646.54 | 10646.54 |
| 709 | 18170111@1 | 立式感应小便器 | | 套 | 10.1 | 1596.98 | 16129.5 |
| 710 | 16250131@1 | 流量开关DN100 | DN100 | 个 | 1 | 780.75 | 780.75 |
| 711 | 22470111@20 | 楼层标志灯(A型、中型) 1W | | 套 | 10.1 | 70.98 | 716.9 |
| 712 | 16310109@2 | 螺纹阀门DN65 | DN65 | 个 | 1.01 | 344.3 | 347.74 |
| 713 | 21010309@1 | 螺纹水表DN80 | DN80 | 只 | 2 | 825.11 | 1650.22 |
| 714 | 21010310@1 | 螺纹远传水表DN100 | DN100 | 只 | 1 | 975.93 | 975.93 |
| 715 | 21010309@4 | 螺纹远传水表DN65 | DN80 | 只 | 1 | 789.62 | 789.62 |
| 716 | 21010309@2 | 螺纹远传水表DN80 | DN80 | 只 | 1 | 825.11 | 825.11 |
| 717 | 12430312 | 铝箔胶带 | | m2 | 2.5805 | 9.76 | 25.19 |
| 718 | 补充材料001@45 | 铝合金风口400*400mm | | 个 | 3 | 321 | 963 |
| 719 | 补充材料001@11 | 米面架1000*500*200mm | | 台 | 1 | 1918 | 1918 |
| 720 | 补充材料001@13 | 灭火系统单瓶组 | | 套 | 1 | 13392 | 13392 |
| 721 | 23412504@13 | 灭蝇灯专用插座 (带开关,安全防潮型) | 3孔单相暗 | 套 | 2.04 | 32.86 | 67.03 |
| 722 | 05030700 | 木板材 | | m3 | 0.072 | 2200 | 158.4 |
| 723 | 05030100 | 木方材 | | m3 | 0.08442 | 2200 | 185.72 |
| 724 | 补充设备001@9 | 排水泵Q=15m3 /h,H=10m,N=1.1Kw | | 台 | 2 | 2528.55 | 5057.1 |
| 725 | 补充设备001@1 | 排水泵Q=25m3 /h,H=13m,N=2.2Kw | | 台 | 2 | 2528.55 | 5057.1 |
| 726 | 55090109@45 | 配电箱AE | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 6718.22 | 6718.22 |
| 727 | 55090109@44 | 配电箱AL | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 5293.05 | 5293.05 |
| 728 | 55090109@42 | 配电箱AL | 半周长在1.5以内 | 只 | 1 | 6028.94 | 6028.94 |
| 729 | 补充材料001@30 | 平板车900*600*800mm | | 台 | 1 | 2271 | 2271 |
| 730 | 17010901@1 | 平焊法兰DN40 | | 片 | 1 | 13.33 | 13.33 |
| 731 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 0.0514 | 2200 | 113.08 |
| 732 | 26012501@1 | 强电桥架150x100（内做隔仓） | | m | 66.74205 | 46.84 | 3126.2 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 24 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 26012501@2 | 强电桥架350x100（内做隔仓） | | m | 123.00195 | 123.32 | 15168.6 |
| 734 | 26012501@3 | 强电桥架500x100（内做隔仓） | | m | 17.3865 | 160.59 | 2792.1 |
| 735 | 补充材料001@40 | 墙面开孔及封堵 | | 套 | 2 | 535 | 1070 |
| 736 | 52010107@1 | 燃气热水器 | 额定输入热负荷N=73kw热效率96%,储水容量405L,内胆材质316L不锈钢,电功率300W,额定燃气压力2000Pa | 台 | 1 | 110000 | 110000 |
| 737 | 补充材料001@7 | 燃气四头煲仔炉800*800*800+150mm | | 台 | 1 | 15357 | 15357 |
| 738 | 23412504@7 | 燃气蒸饭柜、电磁阀插座（带开关,安全防潮型） | 3孔单相暗 | 套 | 2.04 | 32.86 | 67.03 |
| 739 | 01290453@3 | 热镀锌钢板0.75mm | δ0.5~1.2 | m2 | 5.32584 | 23.84 | 126.97 |
| 740 | 14030303@2 | 热镀锌钢管DN100 | DN100 | m | 27.46114 | 45.04 | 1236.85 |
| 741 | 14030303@11 | 热镀锌钢管DN25 | DN25 | m | 3.06 | 10.58 | 32.37 |
| 742 | 14030303@10 | 热镀锌钢管DN25 | DN25 | m | 3.57 | 10.58 | 37.77 |
| 743 | 14030303@9 | 热镀锌钢管DN65 | DN70 | m | 10.098 | 28.7 | 289.81 |
| 744 | 14030303@4 | 热镀锌钢管DN65 | DN65 | m | 3.066 | 28.7 | 87.99 |
| 745 | 14030303@3 | 热镀锌钢管DN80 | DN80 | m | 3.85294 | 35.31 | 136.05 |
| 746 | 14030303@5 | 热浸镀锌钢管DN100 | DN100 | m | 262.47004 | 45.04 | 11821.65 |
| 747 | 14030303@8 | 热浸镀锌钢管DN150 | DN150 | m | 17.8339 | 75.24 | 1341.82 |
| 748 | 14030303@7 | 热浸镀锌钢管DN40 | DN40 | m | 5.916 | 17.03 | 100.75 |
| 749 | 14030303@6 | 热浸镀锌钢管DN65 | DN65 | m | 87.1255 | 28.7 | 2500.5 |
| 750 | 补充设备003@2 | 热水供水泵Q=3.47L/s,H=20M,n=2900r/min,P=1.5KW,G=38kg | | 台 | 2 | 4258.62 | 8517.24 |
| 751 | 补充材料001@48 | 软连接 | | 套 | 1 | 731 | 731 |
| 752 | 23230131-4@2 | 三联单控开关（残疾人标志） | | 只 | 2.04 | 29.56 | 60.3 |
| 753 | 23412504@18 | 三相柜式空调插座 | 5孔单相暗 | 套 | 2.04 | 32.11 | 65.5 |
| 754 | 23412504@4 | 三相柜式空调插座(安全密闭型) | 3孔单相暗 | 套 | 9.18 | 32.86 | 301.65 |
| 755 | 补充材料001@21 | 三星水池1800*600*800+150mm | | 台 | 1 | 5535 | 5535 |
| 756 | 补充材料001@23 | 三星水池1800*700*800+150mm | | 台 | 1 | 5678 | 5678 |
| 757 | 20030105@3 | 试验消火栓 | 单栓 65 | 套 | 1 | 550.07 | 550.07 |
| 758 | 20030105@2 | 室内减压稳压消火栓SNZW65-III | 单栓 65 | 套 | 12 | 576.69 | 6920.28 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 25 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | 20030105@1 | 室内普通消火栓SNZ65 | 单栓 65 | 套 | 6 | 576.69 | 3460.14 |
| 760 | 补充设备001@4 | 室内消火栓给水泵Q=15L/s, H=60M, n=2960r/min,, P=18.5KW,G=203Kg | | 台 | 2 | 8000 | 16000 |
| 761 | 补充材料001@29 | 收碗车800*500*800mm | | 台 | 1 | 2142 | 2142 |
| 762 | 20010100@1 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 | | 个 | 12 | 106.47 | 1277.64 |
| 763 | 22470111@17 | 疏散出口标志灯(A型、大型) 1W | | 套 | 4.04 | 70.98 | 286.76 |
| 764 | 22470111@22 | 疏散出口标志灯(A型、中型)1W | | 套 | 7.07 | 70.98 | 501.83 |
| 765 | 补充主材001@13 | 双层百叶风口1000*200 | | 个 | 6 | 123.3224 | 739.93 |
| 766 | 补充材料001@24 | 双层工作台1800*700*800mm | | 台 | 1 | 3107 | 3107 |
| 767 | 补充材料001@51 | 双层工作台1800*800*800mm | | 台 | 1 | 3107 | 3107 |
| 768 | 补充材料001@17 | 双层工作台800*700*800mm | | 台 | 1 | 1428 | 1428 |
| 769 | 22470111@34 | 双管LED灯 | | 套 | 22.22 | 105.84 | 2351.76 |
| 770 | 22470111@3 | 双管LED灯　2x16W | | 套 | 3.03 | 105.84 | 320.7 |
| 771 | 补充材料001@22 | 双门热风循环消毒柜热风循环 | | 台 | 1 | 12275 | 12275 |
| 772 | 22470111@23 | 双面方向标志灯(A型、中型)1W | | 套 | 7.07 | 70.98 | 501.83 |
| 773 | 补充材料001@4 | 双通工作柜1800*800*800mm | | 台 | 2 | 6338 | 12676 |
| 774 | 补充材料001@54 | 双温龙头8寸 | | 台 | 1 | 580 | 580 |
| 775 | 补充材料001@49 | 双温龙头8寸 | | 个 | 10 | 580 | 5800 |
| 776 | 补充材料001@53 | 双星水池1200*760*800+150mm | | 台 | 2 | 4194 | 8388 |
| 777 | 31150101-1 | 水 | | m3 | 64.27676 | 4.44 | 285.39 |
| 778 | 31150101 | 水 | | m3 | 176.33457 | 4.17 | 735.32 |
| 779 | 16250131@16 | 水锤消音器DN100 | DN100 | 个 | 2 | 709.77 | 1419.54 |
| 780 | 14310708@1 | 水箱、水池水位显示报警仪 | dn15 | 套 | 3 | 1330.82 | 3992.46 |
| 781 | 18410301 | 水嘴 | | 个 | 6.06 | 35.49 | 215.07 |
| 782 | 补充材料001@20 | 四层平板货架1200*500*1550mm | | 台 | 1 | 2142 | 2142 |
| 783 | 补充材料001@31 | 四层平板货架1500*500*1550 | | 台 | 2 | 2678 | 5356 |
| 784 | 补充材料001@15 | 四格保温售饭台1500*700*800mm | | 台 | 2 | 8838 | 17676 |
| 785 | 补充材料001@42 | 四门冰柜双机双温 | | 台 | 2 | 8947 | 17894 |
| 786 | 14310102-5 | 塑料管 | DN40 | m | 3.672 | 4.51 | 16.56 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 26 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787 | 14310102-3 | 塑料管 | DN25 | m | 3.06 | 4.44 | 13.59 |
| 788 | 14310102@3 | 塑料管 | DN65 | m | 1.836 | 6.2 | 11.38 |
| 789 | 14310102@2 | 塑料管 | DN50 | m | 2.448 | 5.5 | 13.46 |
| 790 | 55410131@1 | 太阳能单晶硅电池板1650*992*40 | | 组 | 4 | 1064.65 | 4258.6 |
| 791 | 52010111@1 | 太阳能集热板，集热效率≥42% | | 组 | 20 | 3105.24 | 62104.8 |
| 792 | 补充设备002@1 | 太阳能集热循环泵Q=1.56L/s,H=10M,n=2900r/min,P=1.5KW,G=32kg | | 台 | 2 | 3371.4 | 6742.8 |
| 793 | 50030101@1 | 天花机3P | | 台 | 2 | 5766.87 | 11533.74 |
| 794 | 50030101@4 | 天花机5P制冷量12.2KW，制冷额定功率4.2KW，制热量13.61KW，额定制热功率3.99kw | | 台 | 2 | 9493.16 | 18986.32 |
| 795 | 50030101@2 | 天花机室内机5P制冷量12.5KW，制冷额定功率0.085KW，制热量14KW，额定制热功率0.085kw | | 台 | 10 | 7984.9 | 79849 |
| 796 | 14130151@3 | 铜管Φ12.7 | 管外径20 | m | 2.25 | 25.52 | 57.42 |
| 797 | 14130151@4 | 铜管Φ15.9 | 管外径20 | m | 47.04 | 40.88 | 1923 |
| 798 | 14130151@5 | 铜管Φ19.05 | 管外径20 | m | 20.41 | 51.09 | 1042.75 |
| 799 | 14130151@1 | 铜管Φ6.35 | 管外径20 | m | 2.25 | 9.45 | 21.26 |
| 800 | 14130151@2 | 铜管Φ9.52 | 管外径20 | m | 67.45 | 17.21 | 1160.81 |
| 801 | 18130101@1 | 拖布池 | | 只 | 6.06 | 354.88 | 2150.57 |
| 802 | 16310105@4 | 温度调节阀DN25 | DN25 铜 | 个 | 1.01 | 90.2 | 91.1 |
| 803 | 补充设备001@3 | 稳压水泵Q=1L/S,H=30m,N=2.2Kw | | 台 | 2 | 4436.0576 | 8872.12 |
| 804 | 14042512@1 | 无缝不锈钢管DN250 | DN150 | m | 22.77464 | 621.05 | 14144.19 |
| 805 | 14042512@2 | 无缝不锈钢管DN600 | DN400 | m | 9.58636 | 3726.29 | 35721.56 |
| 806 | 14010304-1@3 | 无缝钢管DN200 | DN150 | kg | 47.2 | 4.13 | 194.94 |
| 807 | 补充主材004@1 | 无障碍设施求助呼叫按钮 | | 个 | 4 | 92.92 | 371.68 |
| 808 | 补充材料001@14 | 洗地龙头117*375*360mm | | 台 | 2 | 3928 | 7856 |
| 809 | 18090101 | 洗面盆 | | 套 | 16.16 | 283.91 | 4587.99 |
| 810 | 13120503 | 橡塑保温板 | | m3 | 22.349 | 1221.24 | 27293.49 |
| 811 | 23412504@2 | 消毒柜专用插座（带开关,安全防潮型） | 3孔单相暗 | 套 | 2.04 | 32.86 | 67.03 |
| 812 | DLFCL | 消防物联网系统 | | 套 | 1 | 12000 | 12000 |
| 813 | 19610308 | 校验材料费 | | 元 | 87.36 | 0.85 | 74.26 |
| 814 | 01270101-1@1 | 型钢 | | kg | 409.5168 | 3.37 | 1380.07 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 27 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | 01270101-1 | 型钢 | | kg | 137.8 | 3.37 | 464.39 |
| 816 | 01090172-1@1 | 型钢 | Φ10~14 | kg | 25.1864 | 3.37 | 84.88 |
| 817 | 16310107@3 | 旋流防止器DN40 | DN40 铜 | 个 | 1.01 | 555.5 | 561.06 |
| 818 | 16310110@4 | 旋流防止器DN80 | DN80 铸铁 | 个 | 4.04 | 874.5 | 3532.98 |
| 819 | 16250131@3 | 旋流器防止器DN100 | DN100 | 个 | 1 | 1049.13 | 1049.13 |
| 820 | 16250131@8 | 旋流器防止器DN40 | DN40 | 个 | 2 | 551.4 | 1102.8 |
| 821 | 21650101@4 | 压力表Y100 | | 套 | 2 | 48.8 | 97.6 |
| 822 | 21650101@7 | 压力开关YT2-150（远传压力表） | | 套 | 2 | 93.16 | 186.32 |
| 823 | 21650101@5 | 压力仪表Y100,0-2.5MPa | | 套 | 6 | 48.8 | 292.8 |
| 824 | 21650101@2 | 压力仪表Y100,0-2.5MPa | | 套 | 6 | 48.8 | 292.8 |
| 825 | 补充材料001@5 | 一大一小双眼炒灶2100*1200*800mm | | 台 | 1 | 24942 | 24942 |
| 826 | 补充材料001@12 | 油烟净化一体机2000*1300*1000mm | | 台 | 2 | 31944 | 63888 |
| 827 | 01090172 | 圆钢 | Φ10~14 | kg | 8.68 | 3.37 | 29.25 |
| 828 | 01090167 | 圆钢 | Φ8~14 | kg | 0.63 | 3.37 | 2.12 |
| 829 | 01090166 | 圆钢 | Φ5.5~9 | kg | 85.56211 | 3.37 | 288.34 |
| 830 | 22470111@35 | 圆形LED灯 | | 套 | 2.02 | 85 | 171.7 |
| 831 | 22470111@32 | 圆形LED灯 18W | | 套 | 18.18 | 163.72 | 2976.43 |
| 832 | 22470111@2 | 圆形LED灯(声光控款) 18W | | 套 | 2.02 | 144.35 | 291.59 |
| 833 | 22470111@21 | 圆形LED筒灯 7W | | 套 | 194.93 | 40.94 | 7980.43 |
| 834 | 22470111@1 | 圆形防水LED灯(声光控款) 18W | | 套 | 23.23 | 144.35 | 3353.25 |
| 835 | 22470111@36 | 圆形防水LED灯（声光控款） | | 套 | 1.01 | 252.86 | 255.39 |
| 836 | 22470111@31 | 圆形防水LED筒灯 30W | | 套 | 51.51 | 40.94 | 2108.82 |
| 837 | 16413521@4 | 闸阀DN100 | DN100 铸铁 | 个 | 2 | 486.2 | 972.4 |
| 838 | 16310111@1 | 闸阀DN100 | DN100 SZ45T-16闸阀 | 个 | 1.01 | 539 | 544.39 |
| 839 | 16250131@5 | 闸阀DN100 | DN100 | 个 | 19 | 521.86 | 9915.34 |
| 840 | 16250131@11 | 闸阀DN150 | DN150 | 个 | 4 | 951.53 | 3806.12 |
| 841 | 16310110@7 | 闸阀DN70 | DN70 铜 | 个 | 1.01 | 337.7 | 341.08 |
| 842 | 16413521@5 | 闸阀DN80 | DN80 铸铁 | 个 | 2 | 401.5 | 803 |
| 843 | 16310110@6 | 闸阀DN80 | DN80 铜 | 个 | 32.32 | 319.4 | 10323.01 |
| 844 | 补充材料001@27 | 粘捕式灭蝇灯380*170*196mm | | 台 | 5 | 311 | 1555 |
| 845 | 21650101@6 | 真空表Z100,-0.1-0MPa | | 套 | 2 | 48.8 | 97.6 |
| 846 | 21650101@3 | 真空表Z100,-0.1-0MPa | | 套 | 6 | 48.8 | 292.8 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-安装工程　　第 28 页　共 28 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | 16413521@1 | 止回阀DN100 | DN100 铸铁 | 个 | 1 | 563.2 | 563.2 |
| 848 | 16250131@4 | 止回阀DN100 | DN100 | 个 | 3 | 519.2 | 1557.6 |
| 849 | 16310105@2 | 止回阀DN25 | DN25 铜 | 个 | 2.02 | 58.3 | 117.77 |
| 850 | 16310107@1 | 止回阀DN40 | DN40 铜 | 个 | 2.02 | 118.8 | 239.98 |
| 851 | 16250131@7 | 止回阀DN40 | DN40 | 个 | 2 | 222.51 | 445.02 |
| 852 | 16413521@2 | 止回阀DN65 | DN65 铸铁 | 个 | 3 | 372.63 | 1117.89 |
| 853 | 16310110@1 | 止回阀DN80 | DN80 铸铁 | 个 | 10.1 | 426.8 | 4310.68 |
| 854 | 50350103@1 | 轴流排气扇PQ-1 | | 台 | 10 | 195.19 | 1951.9 |
| 855 | 30110307@1 | 装配式BDF不锈钢板消防水箱，18立方，4000*4000*2000mm，底板、侧板厚度3.4mm，顶板2.4mm | 22.5m3 | 个 | 1 | 41610.22 | 41610.22 |
| 856 | 补充材料001@33 | 紫外线消毒灯电压:220V<br>功率:40W | | 台 | 1 | 401 | 401 |
| 857 | 18490703 | 自闭式冲洗阀 | DN20 | 套 | 10.1 | 186.31 | 1881.73 |
| 858 | 16310131@1 | 自动排气阀DN25 | DN25 | 个 | 1.01 | 39.92 | 40.32 |
| 859 | 16150505@1 | 自动排气阀DN25 | DN25 | 个 | 3 | 39.92 | 119.76 |
| 860 | 26093512@1 | 总等电位联结端子箱MEB | | 个 | 5 | 90.93 | 454.65 |
| 861 | 18150322@1 | 座式连体大便器 | | 套 | 10.1 | 709.77 | 7168.68 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：382,449.75

（大写）：叁拾捌万贰仟肆佰肆拾玖元柒角伍分

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招 标 人： | 宜兴市公共建筑建设管理中心<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 青岛瑞信诚达项目管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代理人或其授权人： | 陆任科<br>（签字或盖章） | 法定代理人或其授权人： | 付秋香<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人： | 孙兆龙、崔业升<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人： | 王彦宏<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2026-01-21 | 复核时间： | 2026-01-21 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 325521.92 | |
| 1.1 | 人工费 | 87377 | |
| 1.2 | 材料费 | 139978.79 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 79760.95 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 11694.19 | |
| 1.5 | 利润 | 6711 | |
| 2 | 措施项目 | 19687.97 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 5837.16 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 13850.81 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 6362.1 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 4 | 规费 | 5661.44 | — |
| 5 | 税金 | 31578.42 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 382,449.75 | 0 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 道路 | | | | | 79321.13 | |
| 1 | 040101001005 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:满足设计及验收规范<br>3.挖土方式：投标单位自行考虑，满足施工要求；<br>4.弃土运距:不外运<br>4.场内堆土，综合考虑场内土方倒运<br>5.综合考虑人工修边坡、整平<br>6..报价中还需综合：开挖土方的相应部位及二次倒运、存放堆置位置的整理修坡、完成施工而采取的辅助工作（垫板、修整边坡等内容）、方便施工的换填措施及其挖运、淤泥晾晒及二次挖运；施工坡道、施工便道及锚杆施工所需临时工作面等而采取的回填、换填与其二次挖运等费用；<br>7.其他说明:投标人需按照设计图纸及招标人要求严格控制标高与范围，因投标人原因造成的超挖与回填费用，由投标人承担；<br>8.工程量计算规则：按《江苏省建筑工程消耗量定额》（2014年）计算规则计算 | m3 | 3090.25 | 11.56 | 35723.29 | |
| 2 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考虑<br>2.填方材料品种:综合考虑<br>3.填方粒径要求:综合考虑<br>4.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 183.97 | 10.19 | 1874.65 | |
| 3 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑<br>2.运距:综合考虑 | m3 | 1639.57 | 14.64 | 24003.3 | |
| 本页小计 | | | | | | | 61601.24 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 040101001006 | 平整场地 | 1、土壤类别:详见地质报告及现场,含地上青苗等附着物的清理,且含清表土、堆积土、耕植土、淤泥、淤泥质土、路面基层、建筑垃圾、生活垃圾、施工垃圾及临时用电混凝土基础的拆除清理等。<br>2、场内弃土运距:自行考虑。<br>3、场内取土运距:自行考虑。 | m2 | 2909.67 | 6.09 | 17719.89 | |
| | | 雨水 | | | | | 77928.94 | |
| 5 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.弃土运距:不装车外运 | m3 | 1055.88 | 3.29 | 3473.85 | |
| 6 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求夯实<br>2.填方材料品种:中粗砂<br>3.填方粒径要求:按设计要求<br>4.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 137.08 | 306.35 | 41994.46 | |
| 7 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求夯实<br>2.填方材料品种:原土<br>3.填方粒径要求:按设计要求<br>4.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 498 | 15.04 | 7489.92 | |
| 8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑<br>2.运距:10公里 | m3 | 557.88 | 44.76 | 24970.71 | |
| | | 污水 | | | | | 36135.23 | |
| 9 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.弃土运距:不装车外运 | m3 | 388.88 | 3.29 | 1279.42 | |
| 10 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求夯实<br>2.填方材料品种:中粗砂<br>3.填方粒径要求:按设计要求<br>4.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 76.27 | 306.35 | 23365.31 | |
| 本页小计 | | | | | | | 120293.56 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求夯实<br>2.填方材料品种:原土<br>3.填方粒径要求:按设计要求<br>4.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 199.05 | 15.04 | 2993.71 | |
| 12 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑<br>2.运距:10公里 | m3 | 189.83 | 44.76 | 8496.79 | |
| | | 蟹塘回填 | | | | | 132136.62 | |
| 13 | 040103001002 | 回填方 | 6%灰土回填 | m3 | 811 | 148.28 | 120255.08 | |
| 14 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考虑<br>2.填方材料品种:综合考虑<br>3.填方粒径要求:综合考虑<br>4.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 1166 | 10.19 | 11881.54 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 325521.92 | |
| | | 措施项目 | | | | | 5837.16 | |
| 15 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 | 5837.16 | 5837.16 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 5837.16 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 149464.28 | |
| 合　计 | | | | | | | 331359.08 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | 6362.1 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.5 | 4970.39 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.42 | 1391.71 | | | |
| 2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 2.2 | 7289.9 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.02 | 66.27 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 11 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.04 | 132.54 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 13850.81 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | 5661.44 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 345209.89 | 1.3 | 4487.73 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 345209.89 | 0.24 | 828.5 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 345209.89 | 0.1 | 345.21 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 350871.33 | 9 | 31578.42 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 37239.86 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政大型土石方　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04030107@1 | 中砂 | | t | 395.5509 | 140.86 | 55717.3 |
| 2 | 04090100 | 生石灰 | | t | 74.612 | 549 | 40961.99 |
| 3 | 31150101 | 水 | | m3 | 100.77484 | 4.57 | 460.54 |
| 4 | 31150101@1 | 水 | | m3 | 70.43531 | 4.17 | 293.72 |
| 5 | 04090302 | 黄土 | | m3 | 965.09 | 44.08 | 42541.17 |

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：2,973,976.44

（大写）：贰佰玖拾柒万叁仟玖佰柒拾陆元肆角肆分

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招 标 人： | 宜兴市公共建筑建设管理中心<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 青岛瑞信诚达项目管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代理人或其授权人： | 陆任科<br>（签字或盖章） | 法定代理人或其授权人： | 付秋香<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人： | 孙兆龙、崔业升<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人： | 王彦宏<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2026-01-21 | 复核时间： | 2026-01-21 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 2587611.61 | |
| 1.1 | 人工费 | 237990.36 | |
| 1.2 | 材料费 | 2202419.33 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 57976.19 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 59547.82 | |
| 1.5 | 利润 | 29677.91 | |
| 2 | 措施项目 | 78746.53 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 78746.53 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 46578.83 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 4 | 规费 | 62060.61 | — |
| 5 | 税金 | 245557.69 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 2,973,976.44 | 0 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 1 页　共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 蟹塘回填片石 | | | | | 233144.44 | |
| 1 | 040202011014 | 碎石 | 1.石料规格:片石<br>2.厚度:100cm | m2 | 1159 | 201.16 | 233144.44 | |
| | | 真烟真火训练场地 | | | | | 120871.08 | |
| 2 | 040202011011 | 碎石 | 1.石料规格:片石混合料<br>2.厚度:40cm<br>3.素土压实(压实度≥94%) | m2 | 466 | 81.69 | 38067.54 | |
| 3 | 040202011012 | 碎石 | 1.石料规格:碎石<br>2.厚度:10cm | m2 | 466 | 33.34 | 15536.44 | |
| 4 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30水泥混凝土(弯拉强度≥4.5MPa)<br>2.厚度:22cm<br>3.含模板 | m2 | 466 | 144.35 | 67267.1 | |
| | | 车行道及停车位 | | | | | 777801.77 | |
| 5 | 040202011002 | 碎石 | 1.石料规格:片石混合料<br>2.厚度:40cm<br>3.路床碾压检验 | m2 | 2041.1 | 80.5 | 164308.55 | |
| 6 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:碎石<br>2.厚度:10cm | m2 | 1994 | 33.34 | 66479.96 | |
| 7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30水泥混凝土(弯拉强度≥4.5MPa)<br>2.厚度:22cm<br>3.嵌缝材料:施工缝综合考虑在内，含模板 | m2 | 2005.38 | 142.3 | 285365.57 | |
| 8 | 040201021005 | 防水卷材 | 1、材料品种、规格:3mmSBS改性沥青防水卷材<br>2、骑缝铺贴,宽500mm<br>3、具体做法详见施工图设计和规范要求 | m2 | 454.5 | 48.45 | 22020.53 | |
| 9 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13C,玄武岩<br>2.厚度:,h=5cm | m2 | 2016.75 | 89.58 | 180660.47 | |
| 10 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种:粘层油，PC-3阳离子乳化沥青<br>2.喷油量:0. 5L/m2 | m2 | 2016.75 | 5.19 | 10466.93 | |
| 11 | 040901001001 | 现浇构件钢筋-加强板块 | 1.钢筋种类:HRB400Φ12 | t | 9.298 | 5216.15 | 48499.76 | |
| | | 沙坑 | | | | | 46401.41 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1131817.29 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 2 页　共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 04B008 | 素土夯实 | 素土压实(压实度≥94%) | m2 | 123.68 | 1.19 | 147.18 | |
| 13 | 040201020001 | 褥垫层 | 1.材料品种、规格及比例:80cm厚度中粗砂 | m3 | 78.32 | 357.39 | 27990.78 | |
| 14 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:防水土工布 | m2 | 132.82 | 11.63 | 1544.7 | |
| 15 | 040202011009 | 碎石 | 1.石料规格:碎石<br>2.厚度:10cm | m2 | 96.4 | 33.34 | 3213.98 | |
| 16 | 040303002003 | 混凝土基础（沙坑） | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.73 | 715.4 | 1953.04 | |
| 17 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.部位:挡墙<br>2.材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20淤泥烧结砖 | m3 | 13.18 | 644.97 | 8500.7 | |
| 18 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 1.砂浆配合比:2cm厚1:3水泥砂浆抹面 | m2 | 70.58 | 30.54 | 2155.51 | |
| 19 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:DE100透水PE管 | m | 16 | 55.97 | 895.52 | |
| | | 汀步 | | | | | 3156.19 | |
| 20 | 040202011007 | 碎石 | 15cm　级配碎石<br>素土压实(压实度≥94%) | m2 | 12.48 | 45.36 | 566.09 | |
| 21 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:120*40*5cm芝麻灰花岗岩火烧面<br>2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm　中粗砂找平 | m2 | 12.48 | 207.54 | 2590.1 | |
| | | 彩色透水混凝土 | | | | | 288440.52 | |
| 22 | 040202011003 | 碎石 | 1.石料规格:片石混合料<br>2.厚度:40cm<br>3.素土压实(压实度≥94%) | m2 | 614.08 | 81.69 | 50164.2 | |
| 23 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:防水土工布 | m2 | 687.56 | 11.63 | 7996.32 | |
| 24 | 040202011004 | 碎石 | 20cm　级配碎石 | m2 | 614.08 | 44.18 | 27130.05 | |
| 25 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级: C30透水混凝土(粒径5-15)<br>2.厚度:18cm<br>3.含模板 | m2 | 614.08 | 193.12 | 118591.13 | |
| 本页小计 | | | | | | | 253439.3 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 3 页　共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:5cm　帕米孔天然彩色骨料透水混凝土面层(粒径4-7)，聚酯聚氨酯双组分高耐候罩光剂(防滑罩面剂) | m2 | 614.08 | 137.7 | 84558.82 | |
| | | 其他 | | | | | 319885.82 | |
| 27 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.57 | 615.9 | 1582.86 | |
| 28 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:60*30*5cm芝麻灰荔枝面仿石砖压边<br>2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm　M10干硬性水泥砂浆 | m2 | 13.5 | 214.39 | 2894.27 | |
| 29 | 040201021003 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:高性能聚酯布，型号FNG-PET-450-1.0<br>2.部位：新旧路面搭接 | m2 | 22.75 | 11.63 | 264.58 | |
| 30 | 040201021004 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:土工布,宽度1m，型号FNG-PP-300-1.0<br>2.部位：新旧路面搭接 | m2 | 28.04 | 11.63 | 326.11 | |
| 31 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:15*30*100cm仿花岗岩(芝麻灰654)侧石(设1.5*1.5圆角)<br>2.基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土<br>3.含模板 | m | 545 | 156.19 | 85123.55 | |
| 32 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石-开孔侧石 | 1.材料品种、规格:15*30*100cm仿花岗岩(G654芝麻灰)开口侧石(设1.5*1.5圆角)<br>2.基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土<br>3.含模板 | m | 18 | 224.13 | 4034.34 | |
| 本页小计 | | | | | | | 178784.53 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 4 页　共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:300*450<br>2.基础、垫层：材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土垫层<br>10cm厚碎石垫层<br>3.砌体材料:C25混凝土现浇排水沟(Φ8@200 双层双向)<br>4.盖板材质、规格:预埋50*50*4mm角钢,ΦC8@500鱼尾钢筋伸入墙体10cm，60*40*5cm厚铸铁盖板<br>5.含模板 | m | 85 | 1016.63 | 86413.55 | |
| 34 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:300*600<br>2.基础、垫层：材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土垫层<br>10cm厚碎石垫层<br>3.砌体材料:C25混凝土现浇排水沟(Φ8@200 双层双向)<br>4.盖板材质、规格:预埋50*50*4mm角钢,ΦC8@500鱼尾钢筋伸入墙体10cm，60*40*5cm厚铸铁盖板<br>5.含模板 | m | 75.15 | 1086.28 | 81633.94 | |
| 35 | 040201022003 | 排水沟、截水沟-重型抗压截水沟 | 1.断面尺寸:300*450<br>2.基础、垫层：材料品种、厚度:15cm厚C20混凝土垫层<br>10cm厚碎石垫层<br>3.砌体材料:C30混凝土现浇排水沟(Φ10@150 双层双向)<br>4.盖板材质、规格:预埋50*50*4mm角钢,ΦC8@500鱼尾钢筋伸入墙体10cm，60*40*5cm厚铸铁盖板<br>5.含模板 | m | 11.6 | 1412.76 | 16388.02 | |
| 本页小计 | | | | | | | 184435.51 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 5 页　共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 040201022004 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:300*450<br>2.基础、垫层：材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土垫层<br>10cm厚碎石垫层<br>3.砌体材料:C25混凝土现浇排水沟(Φ8@200 双层双向)<br>4.盖板材质、规格:预埋50*50*4mm角钢,ΦC8@500鱼尾钢筋伸入墙体10cm，40*40*5cm中缝线性排水沟盖板<br>5.含模板 | m | 38.53 | 972.86 | 37484.3 | |
| 37 | 04B014 | 成品橡胶挡车器 | 1.成品橡胶挡车器 | 套 | 15 | 50 | 750 | |
| 38 | 04B013 | 垃圾土堆清理后退 | 1.垃圾土堆清理后退 | m2 | 86.4 | 34.61 | 2990.3 | |
| | | 旗台 | | | | | 21809.36 | |
| 39 | 040202011013 | 碎石 | 1.石料规格:碎石<br>2.厚度:10cm<br>3.素土压实(压实度≥94%) | m2 | 6.3 | 34.53 | 217.54 | |
| 40 | 040303002005 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.含模板 | m3 | 0.64 | 672.55 | 430.43 | |
| 41 | 040305004003 | 砖砌体 | 1.部位:挡墙<br>2.材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20淤泥烧结砖 | m3 | 1.29 | 644.97 | 832.01 | |
| 42 | 040303002006 | 混凝土基础（旗台） | 1.混凝土强度等级:C25<br>2.含模板 | m3 | 1.53 | 697.31 | 1066.88 | |
| 43 | 040204002005 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:60*50*3cm芝麻灰荔枝面花岗岩<br>2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm　1:3水泥砂浆 | m2 | 12.24 | 187.22 | 2291.57 | |
| 44 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.含模板 | m3 | 0.95 | 641.7 | 609.62 | |
| 45 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | HRB400Φ10 | t | 0.055 | 5414.24 | 297.78 | |
| 46 | 040901009002 | 预埋铁件 | 4mm厚钢板及地角螺栓等 | t | 0.06 | 9392.12 | 563.53 | |
| 本页小计 | | | | | | | 47533.96 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 6 页　共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 04B015 | 旗杆 | 1.SUS304不锈钢管制作,厚度3.0mm<br>旗杆为整体锥形,<br>2.手(电)动升降装置3.12米 | 根 | 1 | 15500 | 15500 | |
| | | 雨水工程 | | | | | 318121.62 | |
| 48 | 010401011005 | 砖砌圆形检查井 | 1.井截面、深度:直径700mm，H=1200mm<br>2.砖品种、规格、强度等级:苏S01-2021,P160<br>3.垫层材料种类、厚度:苏S01-2021,P160<br>4.井盖安装:苏S01-2021,P160<br>5.混凝土强度等级:苏S01-2021,P160<br>6.砂浆强度等级:苏S01-2021,P160 | 座 | 20 | 1691.24 | 33824.8 | |
| 49 | 010401011010 | 丙型单篦雨水口 | 1.井截面、深度:详见S01-2021,P298<br>2.砖品种、规格、强度等级:详见S01-2021,P298<br>3.垫层材料种类、厚度:详见S01-2021,P298<br>4.井盖安装:详见S01-2021,P298<br>5.混凝土强度等级:详见S01-2021,P298<br>6.砂浆强度等级:详见S01-2021,P298 | 座 | 13 | 745.33 | 9689.29 | |
| 本页小计 | | | | | | | 59014.09 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 7 页　共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 010401011006 | 砖砌溢流井 | 1.井截面、深度:直径625mm，H=1米<br>2.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖<br>3.垫层材料种类、厚度:100厚C20素混凝土、150厚碎石垫层<br>4.井盖安装:成品圆形铸铁篦子<br>5.混凝土强度等级:按设计<br>6.砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆<br>7.防潮层材料种类:按设计<br>8.含防坠网 | 座 | 2 | 1403.86 | 2807.72 | |
| 51 | 010401011007 | 砖砌安全分流井 | 1.井截面、深度:直径630mm，H=1.6米<br>2.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖<br>3.垫层材料种类、厚度:100厚C20素混凝土、150厚碎石垫层<br>4.井盖安装:成品圆形铸铁篦子<br>5.混凝土强度等级:按设计<br>6.砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆<br>7.防潮层材料种类:按设计<br>8.含防坠网 | 座 | 1 | 1531.42 | 1531.42 | |
| 52 | 010401011008 | 塑料截污挂篮装置检查井 | 1.井截面、深度:直径630mm，H=2米<br>2.品种:塑料检查井<br>3.垫层材料种类、厚度:100厚C20素混凝土、150厚碎石垫层<br>4.井盖安装:成品铸铁篦子<br>5.混凝土强度等级:按设计<br>6.含防坠网 | 座 | 1 | 1583.15 | 1583.15 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5922.29 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 8 页　共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 010401011009 | 塑料弃流过虑装置检查井 | 1.井截面、深度:直径630mm，H=2米<br>2.品种:塑料检查井<br>3.垫层材料种类、厚度:100厚C20素混凝土、150厚碎石垫层<br>4.井盖安装:成品铸铁篦子<br>5.混凝土强度等级:按设计<br>6.含防坠网 | 座 | 1 | 1583.15 | 1583.15 | |
| 54 | 010507006002 | 混凝土调节井 | 1.截面尺寸、深度:直径1000mm，H=1.6米<br>2.混凝土强度等级:按设计<br>3.含防坠网 | 座 | 1 | 6370.75 | 6370.75 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7953.9 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 9 页　共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 01B001 | 装配式混凝土雨水收集利用设备 | 水池侧板采用装配式混凝土板(耐腐防水金属板0.5mm)装配而成,板块外表为铁红色 ,具有自愈合功能(如产生裂纹,7天基本愈合,28天达到正常标准)规格1990X2500X100,990X2500X100,1860X2500X100,2060X2500X100.水箱的外形尺寸:12000x4000x2500 。<br>水池顶板采用装配式混凝土板,板块外表为铁红色,具有自愈合功能(如产生裂纹,7天基本愈合,28天达到正常标准),规格1990X1990X100,1990X990X100.<br>水池内部采用坚韧耐腐复合材料预制的龙门架支撑结构且无外露金属构件装配成箱体,龙门架与龙门架之间,龙门架与侧板之间用螺栓铆接,然后二次浇筑,与顶板之间钢筋焊接后二次浇筑(二次浇筑材料<br>与预制混凝土板块同材质,具有自愈功能),使其和顶板、侧板形成完整的结构整体。<br>水池、泵房垫层板采用装配式混凝土板,规格:1900X1900X60,1900X1100X60,900X900X60吊装完成后焊接板块之间的预留钢筋,在基础垫板板预留位置打下抗浮承压桩(根据地基承载力和抗<br>浮要求确定),规格:(65mm*1600mm) | 套 | 1 | 120000 | 120000 | |
| 本页小计 | | | | | | | 120000 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 10 页　共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 水池底板扎制双层双向构造钢筋的同时在底板板块上扎制侧板凹槽的钢筋笼,钢筋扎制完成后底板先进行二次浇筑,浇筑完成后底板总厚度为400MM,侧板吊装完成之后侧板底部预留孔洞中穿插钢筋与侧板两边的钢筋笼连接固定,对侧板两侧预留钢筋笼进行二次浇筑,二次浇筑宽度为350MM,高度为240MM,边向沟槽里面填边用振动棒震实,必须一次性浇筑完成(二次浇筑材料与坚韧耐腐复合板块同材质,具有自愈功能)。 | | | | | |
| 56 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:HDPE压力管De110（含管件）<br>4.连接形式:热熔 | m | 26.38 | 80.94 | 2135.2 | |
| 57 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:HDPE压力管De300（含管件）<br>4.连接形式:热熔 | m | 247.92 | 329.97 | 81806.16 | |
| 58 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:HDPE压力管De400（含管件）<br>4.连接形式:热熔 | m | 98.55 | 402.56 | 39672.29 | |
| 59 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:UPVC管DN100<br>4.连接形式:粘接 | m | 50 | 33.24 | 1662 | |
| 本页小计 | | | | | | | 125275.65 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 11 页　共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:UPVC管DN150<br>4.连接形式:粘接 | m | 50 | 41.78 | 2089 | |
| 61 | 031001010001 | 承插水泥管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:钢筋混凝土管De500（含胶圈）<br>4.连接形式:承插连接 | m | 11.68 | 290.92 | 3397.95 | |
| 62 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:废水<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:沟槽连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及施工规范要求 | m | 30 | 86.34 | 2590.2 | |
| 63 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:污水污物潜水电泵<br>2.型号:Q=20m3/h,H=15m,N=2.2kW/380V<br>3.规格:Q=20m3/h,H=15m,N=2.2kW/380V<br>4.材质:按设计<br>5.减振装置形式、数量:按设计<br>6.单机试运转要求:按设计 | 台 | 2 | 3689.27 | 7378.54 | |
| | | 污水工程 | | | | | 139527.61 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15455.69 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 12 页　共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 64 | 010401011003 | 混凝土模块式污水圆形检查井 | 1.井截面、深度:直径700mm，深度1.2m<br>2.强度等级:详见图集12s522，P20<br>3.垫层材料种类、厚度:详见图集12s522，P20<br>4.井盖安装:轻型铸铁井盖<br>5.混凝土强度等级:详见图集12s522，P20<br>6.砂浆强度等级:详见图集12s522，P20 | 座 | 11 | 1762.22 | 19384.42 | |
| 65 | 040504003001 | GPR玻璃钢一体化污水提升泵坑 | 1.井截面、深度:桶径1.6m，桶高3m<br>2.其他内容:检查井安装 | 座 | 1 | 44674.94 | 44674.94 | |
| 66 | 010507006001 | 1型钢筋混凝土隔油池 | 1.部位:室外污水<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.防水、抗渗要求:详见图集04S519,P53<br>4.其他内容：详见图集04S519,P53 | 座 | 1 | 4766.05 | 4766.05 | |
| 67 | 010401011004 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:1700*1200*3000mm<br>2.砖品种、规格、强度等级:MU10实心混凝土砖<br>3.垫层材料种类、厚度:碎石垫层<br>4.底板厚度:250mm厚C20混过凝土<br>5.井盖安装:1500*500成品重型钢纤维盖板<br>6.砂浆强度等级:按设计<br>7.防潮层材料种类:按设计 | 座 | 1 | 10576.8 | 10576.8 | |
| 本页小计 | | | | | | | 79402.21 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 13 页　共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 68 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:HDPE压力管De110（含管件）<br>4.连接形式:热熔 | m | 18.38 | 80.94 | 1487.68 | |
| 69 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:HDPE压力管De300（含管件）<br>4.连接形式:热熔 | m | 149.2 | 329.97 | 49231.52 | |
| 70 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:刀片切碎式潜污泵<br>2.型号:按设计<br>3.规格:流量25m3/h,扬程20m,功率5.5Kw,电压380v<br>4.材质:按设计<br>5.减振装置形式、数量:按设计<br>6.单机试运转要求:按设计 | 台 | 2 | 4517.35 | 9034.7 | |
| 71 | FC0209001001 | 防水套管 | 1.种类(刚性、柔性):柔性<br>2.直径:管道直径DN300<br>3.有无密闭要求:按设计<br>4.除锈、刷油、防腐设计要求:按设计 | 个 | 2 | 185.75 | 371.5 | |
| | | 海绵城市 | | | | | 5189.2 | |
| 72 | 040201020002 | 褥垫层 | 1.厚度:250厚<br>2.材料品种、规格及比例:砾石排水垫层 | m3 | 9.46 | 285.25 | 2698.47 | |
| 73 | 040201021006 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:200g/m2透水土工布 | m2 | 40.38 | 11.63 | 469.62 | |
| 74 | 040201020003 | 褥垫层 | 1.厚度:50厚10-30陶粒 | m3 | 2.52 | 444.2 | 1119.38 | |
| 75 | 040201020004 | 褥垫层 | 1.厚度:Φ30-50卵石护脚 | m3 | 2.38 | 378.88 | 901.73 | |
| | | 篮球场 | | | | | 313262.59 | |
| 76 | 040202011015 | 碎石 | 1.石料规格:碎石<br>2.厚度:10cm | m2 | 714.69 | 33.34 | 23827.76 | |
| 77 | 040202011016 | 碎石 | 15cm　级配碎石素土压实(压实度≥94%) | m2 | 665.31 | 45.36 | 30178.46 | |
| 本页小计 | | | | | | | 119320.82 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 14 页　共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 78 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:15cm　C25水泥混凝土(4*4m板块)2.施工缝综合考虑在内。 | m2 | 665.31 | 98.3 | 65399.97 | |
| 79 | 040203009001 | 弹性面层 | 0.9cm　蓝色硅PU球场面层 | m2 | 665.31 | 184.73 | 122902.72 | |
| 80 | 04B016 | 6m高篮球场围网 | 1.围网:优质低碳钢丝,编织焊接。外包绿色PE钢丝%%C3.8,网孔:50x50 2.立柱、横梁、等围网大门等综合考虑在内 | m | 106.4 | 498 | 52987.2 | |
| 81 | 040303002007 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.01 | 707.75 | 3545.83 | |
| 82 | 040303002008 | 混凝土基础（篮球场） | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 9.35 | 887.51 | 8298.22 | |
| 83 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400Φ12 | t | 0.06 | 4901.81 | 294.11 | |
| 84 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400Φ10 | t | 0.099 | 5904.38 | 584.53 | |
| 85 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400Φ8 | t | 0.053 | 5904.26 | 312.93 | |
| 86 | 040901009003 | 预埋铁件 | 320x320x14厚钢板及螺栓 | t | 0.525 | 9392.12 | 4930.86 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 2587611.61 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 259256.37 | |
| 合　计 | | | | | | | 2587611.61 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | 46578.83 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.5 | 38601.24 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.31 | 7977.59 | | | |
| 2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.18 | 30366.31 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.03 | 772.02 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.04 | 1029.37 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 78746.53 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | 62060.61 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 2652162.76 | 2 | 53043.26 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 2652162.76 | 0.34 | 9017.35 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 2652162.76 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 2728418.75 | 9 | 245557.69 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 307618.3 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　第 1 页　共 7 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010100 | 钢筋 | 综合 | t | 1.38924 | 3159.06 | 4388.69 |
| 2 | 01010111@4 | 钢筋 | HRB400Φ12 | t | 7.40782 | 3369.85 | 24963.24 |
| 3 | 01090158@1 | 钢筋 | HRB400Φ12 | t | 2.23152 | 3369.85 | 7519.89 |
| 4 | 01090158@3 | 钢筋 | HRB400Φ8 | t | 0.11016 | 3369.85 | 371.22 |
| 5 | 01090158@5 | 钢筋 | HRB400Φ8 | t | 1.85316 | 3369.85 | 6244.87 |
| 6 | 01090158@6 | 钢筋 | HRB400Φ10 | t | 0.2036 | 3369.85 | 686.1 |
| 7 | 01090158@7 | 钢筋 | Φ10以内 | t | 0.14216 | 3369.85 | 479.06 |
| 8 | 01090166 | 圆钢 | Φ5.5~9 | kg | 172.85016 | 3.37 | 582.51 |
| 9 | 01130207@1 | 角钢 | 50*50*4mm角钢 | kg | 99.67272 | 3.26 | 324.93 |
| 10 | 01270100 | 型钢 |  | t | 0.06905 | 3137 | 216.61 |
| 11 | 01270101@2 | 型钢 |  | kg | 81.315 | 3.14 | 255.33 |
| 12 | 01290109 | 钢板 | δ1.6~1.9 Q235 | kg | 0.8 | 3.2 | 2.56 |
| 13 | 01290120 | 普通钢板 | δ2.0~2.5 | kg | 21.028 | 3.2 | 67.29 |
| 14 | 01290124 | 钢板 | δ3.0 Q235 | kg | 0.8 | 3.2 | 2.56 |
| 15 | 01290221 | 钢板 | 15以内 | kg | 393.705 | 3.2 | 1259.86 |
| 16 | 01672501 | 接口加强钢肋 |  | kg | 173.23667 | 9 | 1559.13 |
| 17 | 02050115 | 橡胶圈 | DN500 | 个 | 2.40608 | 42.88 | 103.17 |
| 18 | 02090101 | 塑料薄膜 |  | m2 | 748.6721 | 0.89 | 666.32 |
| 19 | 02090101@1 | 塑料薄膜 |  | m2 | 339.4006 | 0.89 | 302.07 |
| 20 | 02090101@2 | 塑料薄膜 |  | m2 | 13.54818 | 0.89 | 12.06 |
| 21 | 02110924 | 塑料接头板材 | HDPE JR3 | kg | 216.55823 | 21.44 | 4643.01 |
| 22 | 02190111 | 尼龙帽 |  | 个 | 198.232 | 0.74 | 146.69 |
| 23 | 02270103 | 清洁棉布 |  | kg | 0.02656 | 5.15 | 0.14 |
| 24 | 02270131 | 破布 |  | kg | 0.48 | 6 | 2.88 |
| 25 | 02290507 | 油浸麻丝 |  | kg | 0.584 | 8.4 | 4.91 |
| 26 | 02330105 | 草袋子 |  | 只 | 57.99553 | 0.86 | 49.88 |
| 27 | 03052109 | 对拉螺栓(止水螺栓) |  | kg | 26.97062 | 3.16 | 85.23 |
| 28 | 03070216 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 0.14965 | 5.14 | 0.77 |
| 29 | 03210209 | 砂轮片 | Φ200 | 片 | 0.03 | 11.15 | 0.33 |
| 30 | 03210405 | 尼龙砂轮片 | Φ100*16*3 | 片 | 0.24 | 3.26 | 0.78 |
| 31 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 8 | 0.86 | 6.88 |
| 32 | 03410200@1 | 电焊条 |  | kg | 43.14394 | 5.02 | 216.58 |
| 33 | 03410200@2 | 电焊条 |  | kg | 0.2 | 5.02 | 1 |
| 34 | 03410205 | 电焊条 |  | kg | 22.37987 | 5.02 | 112.35 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　第 2 页　共 7 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 03410205@1 | 电焊条 | J422 | kg | 6.87348 | 5.02 | 34.5 |
| 36 | 03410206 | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 23.1308 | 5.02 | 116.12 |
| 37 | 03410207 | 电焊条 | J422 Φ4 | kg | 0.4 | 5.02 | 2.01 |
| 38 | 03411100 | 塑料焊条 | | kg | 69.93904 | 25.73 | 1799.53 |
| 39 | 03510201 | 钢钉 | | kg | 1.3635 | 6 | 8.18 |
| 40 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 0.68273 | 5.01 | 3.42 |
| 41 | 03511042 | U型穿钉 | R=90 | kg | 29.53422 | 5.87 | 173.37 |
| 42 | 03515100 | 圆钉 | | kg | 47.68173 | 5.01 | 238.89 |
| 43 | 03570217 | 镀锌铁丝 | 8~12# | kg | 20.11409 | 5.14 | 103.39 |
| 44 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 0.7 | 5.14 | 3.6 |
| 45 | 03570231 | 镀锌铁丝 | 18~22# | kg | 47.02431 | 5.14 | 241.7 |
| 46 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 9.33351 | 5.14 | 47.97 |
| 47 | 03590201 | 斜垫铁 | Q235 1# | kg | 4.8 | 5.15 | 24.72 |
| 48 | 03590401 | 平垫铁 | Q235 1# | kg | 7.2 | 4.29 | 30.89 |
| 49 | 03590700 | 铁件 | | kg | 36.78459 | 5.15 | 189.44 |
| 50 | 03652401 | 钢锯片 | | 片 | 9.75201 | 360.17 | 3512.38 |
| 51 | 03652403 | 合金钢切割锯片 | | 片 | 0.16053 | 68.6 | 11.01 |
| 52 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 117.662 | 0.21 | 24.71 |
| 53 | 04010141@1 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级 | t | 11.17626 | 285 | 3185.23 |
| 54 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 767.82305 | 0.25 | 191.96 |
| 55 | 04010611@2 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 | kg | 7451.85948 | 0.25 | 1862.96 |
| 56 | 04010611@3 | 水泥 | 32.5级 | kg | 4668.31554 | 0.25 | 1167.08 |
| 57 | 04010611@4 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 | kg | 2016.543 | 0.25 | 504.14 |
| 58 | 04030102 | 黄砂 | | m3 | 0.22 | 211.29 | 46.48 |
| 59 | 04030107 | 中(粗)砂 | | t | 158.94191 | 140.86 | 22388.56 |
| 60 | 04030107@2 | 中砂 | | t | 20.76731 | 140.86 | 2925.28 |
| 61 | 04030107@3 | 中(粗)砂 | | t | 5.37513 | 140.86 | 757.14 |
| 62 | 04050201 | 碎石 | | m3 | 0.248 | 204.25 | 50.65 |
| 63 | 04050203 | 碎石 | 5~16mm | t | 0.77584 | 140.86 | 109.28 |
| 64 | 04050204@2 | 碎石 | 5~20mm | t | 0.15216 | 140.86 | 21.43 |
| 65 | 04050205 | 碎石 | 5~31.5mm | t | 3.33418 | 140.86 | 469.65 |
| 66 | 04050207@1 | 碎石 | 5~40mm | t | 10.66781 | 140.86 | 1502.67 |
| 67 | 04050207@2 | 碎石 | 5~40 | t | 0.47376 | 140.86 | 66.73 |
| 68 | 04050217 | 碎石 | 40 | t | 1.3 | 140.86 | 183.12 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　第 3 页　共 7 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 04050219 | 碎石 | 60 | t | 655.38625 | 140.86 | 92317.71 |
| 70 | 04050219@1 | 级配碎石 | 60 | t | 381.76997 | 126.29 | 48213.73 |
| 71 | 04050219@2 | 级配碎石 | | t | 3.72403 | 126.29 | 470.31 |
| 72 | 04050709 | 砾石 | 40 | t | 20.69848 | 92.74 | 1919.58 |
| 73 | 04051400 | 卵石杂色 | | t | 4.00554 | 123.67 | 495.37 |
| 74 | 04070105 | 陶粒 | | m3 | 2.7468 | 350.29 | 962.18 |
| 75 | 04090120 | 石灰膏 | | m3 | 1.66198 | 385.38 | 640.49 |
| 76 | 04110301 | 片石 | | t | 4916.057822 | 87 | 427697.03 |
| 77 | 04130101 | 机砖 | | 百块 | 3.94514 | 59.26 | 233.79 |
| 78 | 04130101@2 | MU20淤泥烧结砖 | | 百块 | 75.6781 | 59.26 | 4484.68 |
| 79 | 04130101@3 | 机砖 | | 百块 | 13.396 | 59.26 | 793.85 |
| 80 | 04132703 | 混凝土实心砖 | 240*115*53 MU15 | 百块 | 122.10032 | 88.4 | 10793.67 |
| 81 | 04135500 | 标准砖 | 240*115*53 | 百块 | 42.12317 | 88.4 | 3723.69 |
| 82 | 04230108 | 防水剂 | | kg | 157.39121 | 4.29 | 675.21 |
| 83 | 04291303 | 预制混凝土盖板 | C30 | m3 | 2.5048 | 754.64 | 1890.22 |
| 84 | 05030600 | 普通成材 | | m3 | 0.50225 | 2200 | 1104.95 |
| 85 | 05030700 | 木板材 | | m3 | 0.012 | 2200 | 26.4 |
| 86 | 05250501 | 木柴 | | kg | 141.1725 | 0.94 | 132.7 |
| 87 | 07010100@1 | 60*30*5cm 芝麻灰荔枝面仿石砖 | | m2 | 13.77 | 159.7 | 2199.07 |
| 88 | 07010100@2 | 60*50*3cm芝麻灰荔枝面花岗岩（倒圆角） | | m2 | 12.4848 | 133.08 | 1661.48 |
| 89 | 07010100@3 | 120*40*5cm芝麻灰花岗岩火烧面 | 综合 | m2 | 12.7296 | 153 | 1947.63 |
| 90 | 10031503 | 钢压条 | | kg | 23.634 | 4.29 | 101.39 |
| 91 | 11030303 | 防锈漆 | | kg | 0.15914 | 12.46 | 1.98 |
| 92 | 11030303@1 | 防锈漆 | | kg | 98.68786 | 12.46 | 1229.65 |
| 93 | 11030703 | 沥青漆 | | kg | 7.1972 | 13.95 | 100.4 |
| 94 | 11112504 | 无光调和漆 | | kg | 4.2056 | 12.86 | 54.08 |
| 95 | 11550504 | 乳化沥青 | | kg | 2097.42 | 4.53 | 9501.31 |
| 96 | 11570552 | SBS聚脂胎乙烯膜卷材 | δ3mm | m2 | 568.125 | 27.89 | 15845.01 |
| 97 | 11590504 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | | kg | 2.35 | 10.72 | 25.19 |
| 98 | 11592505 | SBS封口油膏 | | kg | 28.179 | 6 | 169.07 |
| 99 | 11710305 | 防水粉 | | kg | 15.16583 | 12.43 | 188.51 |
| 100 | 12010103 | 汽油 | | kg | 0.64 | 8.58 | 5.49 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　第 4 页　共 7 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 12010301 | 柴油 | | t | 0.14117 | 7040 | 993.84 |
| 102 | 12010903 | 煤油 | | kg | 2.24 | 4.29 | 9.61 |
| 103 | 12030107 | 油漆溶剂油 | | kg | 0.01644 | 12.01 | 0.2 |
| 104 | 12030111 | 松节油 | | kg | 11.67317 | 3.42 | 39.92 |
| 105 | 12050311 | 机油 | | kg | 1.64 | 8.22 | 13.48 |
| 106 | 12070105 | 黄油(钙基脂) | | kg | 0.6 | 6.86 | 4.12 |
| 107 | 12300382 | 三氯乙烯 | | kg | 0.0032 | 6.31 | 0.02 |
| 108 | 12310308 | 丙酮 | | kg | 3.5 | 5.15 | 18.03 |
| 109 | 12330903 | 润滑剂 | | kg | 0.25813 | 7.29 | 1.88 |
| 110 | 12333513 | 脱模剂 | | kg | 43.3909 | 17.15 | 744.15 |
| 111 | 12333539 | 木质素磺酸钙 | | kg | 2.9376 | 3.18 | 9.34 |
| 112 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 10.82756 | 2.83 | 30.64 |
| 113 | 12370331 | 石油液化气 | | kg | 23.634 | 5.83 | 137.79 |
| 114 | 12370335 | 乙炔气 | | kg | 2.72645 | 15.44 | 42.1 |
| 115 | 12370336 | 乙炔气 | | m3 | 1.24286 | 14.05 | 17.46 |
| 116 | 13013509 | 石棉绒 | | kg | 1.224 | 2.4 | 2.94 |
| 117 | 14010320 | 焊接钢管 | DN40 | m | 0.16213 | 15.92 | 2.58 |
| 118 | 14050188 | 无缝钢管 | Φ325*8 | m | 0.61 | 312.77 | 190.79 |
| 119 | 14370303 | 橡胶护套管 | | m | 8.10645 | 6.43 | 52.12 |
| 120 | 19330505 | APP及SBS基层处理剂 | | kg | 161.3475 | 6.86 | 1106.84 |
| 121 | 19610302 | 其它材料费 | | 元 | 16.13568 | 0.86 | 13.88 |
| 122 | 30410504 | 铸铁爬梯 | | kg | 34.5504 | 3.64 | 125.76 |
| 123 | 31011126 | 油浸石棉盘根 | Φ6~10 250℃ | kg | 1 | 9.86 | 9.86 |
| 124 | 31012503 | 嵌缝料 | | kg | 26.9583 | 1.89 | 50.95 |
| 125 | 31012504 | 模板嵌缝料 | | kg | 6.7188 | 2.76 | 18.54 |
| 126 | 31110301 | 棉纱线 | | kg | 0.3822 | 5.57 | 2.13 |
| 127 | 31110301@1 | 棉纱头 | | kg | 3 | 6.16 | 18.48 |
| 128 | 31130104 | 其它材料费 | | 元 | 6727.447001 | 1 | 6727.45 |
| 129 | 31130104@1 | 其他材料费 | | 元 | 1196.418733 | 1 | 1196.42 |
| 130 | 31150101 | 水 | | m3 | 1712.247338 | 4.57 | 7824.97 |
| 131 | 31150101@1 | 水 | | m3 | 28.01104 | 4.17 | 116.81 |
| 132 | 31150101@2 | 水 | | m3 | 3.3 | 4.57 | 15.08 |
| 133 | 31150301 | 电 | | kW·h | 100.16995 | 0.76 | 76.13 |
| 134 | 31150301@1 | 电 | | kW· | 23.6438 | 0.76 | 17.97 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　第 5 页　共 7 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | h | | | |
| 135 | 31150702 | 煤 | | t | 0.44369 | 480.53 | 213.21 |
| 136 | 32010502@1 | 复合木模板 | 18mm | m2 | 0.0598 | 38.54 | 2.3 |
| 137 | 32011111 | 组合钢模板 | | kg | 154.69053 | 4.29 | 663.62 |
| 138 | 32020115 | 零星卡具 | | kg | 408.47399 | 4.18 | 1707.42 |
| 139 | 32020115@1 | 卡具 | | kg | 4.32709 | 4.18 | 18.09 |
| 140 | 32020132 | 钢管支撑 | | kg | 35.38936 | 3.59 | 127.05 |
| 141 | 32020133 | 木支撑 | | m3 | 1.58246 | 1449.26 | 2293.4 |
| 142 | 32090101 | 模板木材 | | m3 | 2.10958 | 2200 | 4641.08 |
| 143 | 32090101@1 | 周转木材 | | m3 | 0.02 | 2200 | 44 |
| 144 | 32090101@2 | 周转木材 | | m3 | 0.07199 | 2200 | 158.38 |
| 145 | 33010313 | 铸铁井盖井座 | | 套 | 1.6 | 576.69 | 922.7 |
| 146 | 33010705@1 | 40*40*5cm中缝线性排水沟盖板 | | 只 | 96.325 | 205 | 19746.63 |
| 147 | 33010706@1 | 铸铁盖板 | 60*40*5cm厚铸铁盖板 | 只 | 329.909 | 266.16 | 87808.58 |
| 148 | 33010706@2 | 铸铁盖板 | 60*40*5cm厚重型球墨铸铁盖板 | 只 | 23.896 | 443.61 | 10600.5 |
| 149 | 33010711@1 | 1200*1200mm不锈钢格栅 | Φ700 | 套 | 1 | 245.26 | 245.26 |
| 150 | 33010711@2 | 铸铁圆形篦子 | Φ615 | 套 | 2 | 576.69 | 1153.38 |
| 151 | 33010711@3 | 铸铁圆形篦子 | Φ630 | 套 | 1 | 576.69 | 576.69 |
| 152 | 33010711@4 | 铸铁圆形篦子 | Φ1000 | 套 | 1 | 887.21 | 887.21 |
| 153 | 33011312 | 钢纤维检查井盖座 | B125型 Φ700 | 套 | 31.31 | 443.61 | 13889.43 |
| 154 | 33011312@1 | 钢纤维检查井盖座 | B125型 1500*500mm | 套 | 4.04 | 731.95 | 2957.08 |
| 155 | 33012301-1 | 铸铁雨水井箅 | | 套 | 13.13 | 354.88 | 4659.57 |
| 156 | 33030111 | 土工格栅 | | m2 | 914.88777 | 4.87 | 4455.5 |
| 157 | 33030111@1 | 高性能聚酯布，型号FNG-PET-450-1.0 | | m2 | 25.3708 | 4.87 | 123.56 |
| 158 | 33030111@2 | 土工布 | FNG-PP-300-1.0 | m2 | 76.30199 | 4.87 | 371.59 |
| 159 | 80090312 | 聚合物面层砂浆 | | m3 | 0.48022 | 1734.5 | 832.94 |
| 160 | 80250311@1 | 细(微)粒沥青混凝土 | AC-13C | t | 140.56748 | 687.82 | 96685.12 |
| 161 | 80250311@2 | 细(微)粒沥青混凝土 | AC-13C | t | 94.3839 | 687.82 | 64919.13 |
| 162 | C00010 | 防水剂 | | kg | 90.8286 | 4.29 | 389.65 |
| 163 | C00040 | 回库修理、保养费 | | 元 | 0.02854 | 1 | 0.03 |
| 164 | C00041 | 其它材料费 | | 元 | 96.16826 | 0.86 | 82.7 |
| 165 | CLFTZ | 材料费调整 | | 元 | 0.06141 | 1 | 0.06 |
| 166 | DLFCL | 装配式混凝土雨水收 | | 套 | 1 | 120000 | 120000 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　第 6 页　共 7 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 集利用设备 | | | | | |
| 167 | NTB00014 | 排水检查井井盖 | | 个 | 2 | 443.61 | 887.22 |
| 168 | NTB00015 | 排水检查井井座 | | 座 | 2 | 487.97 | 975.94 |
| 169 | NTB00016 | 排水检查井专用井筒 | | 米 | 4 | 100.25 | 401 |
| 170 | NTB00016@1 | GPR玻璃钢一体化污水提升泵坑 桶径1.6m，桶高3m | | 座 | 1 | 44360.58 | 44360.58 |
| 171 | 补2333550 | 无机透水增强剂 | | kg | 227.82368 | 6.37 | 1451.24 |
| 172 | 补2333551 | 双丙聚氨脂保护剂 | | kg | 319.3216 | 11.16 | 3563.63 |
| 173 | 补4050232@1 | 帕米孔天然彩色骨料 | | t | 51.09146 | 1165.73 | 59558.85 |
| 174 | 补充材料001@1 | 成品橡胶挡车器 | | 套 | 15 | 50 | 750 |
| 175 | 补充材料003 | 0.9cm　蓝色硅PU球场面层 | | m2 | 665.31 | 184.7291 | 122902.12 |
| 176 | 补充材料004@1 | 旗杆12米 | | 根 | 1 | 15500 | 15500 |
| 177 | 补充材料004@2 | 6m高篮球场围网 | | m | 106.4 | 498 | 52987.2 |
| 178 | 80212115 | C20预拌混凝土(非泵送) | | m3 | 1.37928 | 418.69 | 577.49 |
| 179 | 80212115@1 | C20预拌混凝土(非泵送) | | m3 | 0.65975 | 418.69 | 276.23 |
| 180 | YB80210120@1 | C25砼20mm42.5坍落度35~50mm[泵送] | | m3 | 101.79243 | 457.55 | 46575.13 |
| 181 | YB80210144 | C20砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送] | | m3 | 18.7572 | 438.12 | 8217.9 |
| 182 | YB80210144@1 | C20砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送] | | m3 | 5.08515 | 438.12 | 2227.91 |
| 183 | YB80210145 | C25砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送] | | m3 | 73.21952 | 457.55 | 33501.59 |
| 184 | YB80210147 | C30砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送] | | m3 | 557.18622 | 481.84 | 268474.61 |
| 185 | YB80210147@1 | C30透水砼 | | m3 | 112.74509 | 873.79 | 98515.53 |
| 186 | YB80210147@2 | C30砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送] | | m3 | 9.49025 | 481.84 | 4572.78 |
| 187 | 04291301 | 预制混凝土盖板 | C20 | m3 | 0.26 | 2230.09 | 579.82 |
| 188 | 11430314-1 | 色粉 | | kg | 141.55772 | 8.87 | 1255.62 |
| 189 | 11430314-1@1 | 色粉 | | kg | 212.33658 | 8.87 | 1883.43 |
| 190 | 14030303@1 | 热镀锌钢管DN100 | DN100 | m | 30.66 | 45.04 | 1380.93 |
| 191 | 14310102@2 | HDPE实壁压力管De110 | DN100 | m | 45.4314 | 69.2 | 3143.85 |
| 192 | 14310379@1 | UPVC管DN100 | dn110 | m | 42.6 | 14.11 | 601.09 |
| 193 | 14310380@1 | UPVC管DN150 | dn160 | m | 49 | 26.2 | 1283.8 |
| 194 | 14313511@1 | HDPE实壁压力管De300 | | m | 401.0912 | 279.47 | 112092.96 |
| 195 | 14313511@2 | HDPE实壁压力管De400 | | m | 99.5355 | 351.34 | 34970.8 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-市政配套　　第 7 页　共 7 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 14451701@1 | 钢筋混凝土管De500（含胶圈） | DN500 | m | 11.68 | 221.8 | 2590.62 |
| 197 | 14451725@1 | 预制钢筋混凝土井筒直径1000mm，H=1.6米 | Φ700 | m | 1.7776 | 709.77 | 1261.69 |
| 198 | 15230309@1 | 承插塑料排水管件DN100 | dn110 | 个 | 56.9 | 10.67 | 607.12 |
| 199 | 15230310@1 | 承插塑料排水管件DN150 | dn160 | 个 | 13 | 19.46 | 252.98 |
| 200 | 26060701 | 塑料管 | DE100 | m | 16 | 50 | 800 |
| 201 | 33070701@1 | 15*30*100cm仿花岗岩(芝麻灰654)侧石(设1.5*1.5圆角) | 15*30*100cm仿花岗岩(芝麻灰654)侧石(设1.5*1.5圆角) | m | 553.175 | 115.34 | 63803.2 |
| 202 | 33070701@3 | 15*30*100cm仿花岗岩(G654芝麻灰)开口侧石(设1.5*1.5圆角) | (立缘石) | m | 18.27 | 177.44 | 3241.83 |
| 203 | ZCFTZ | 主材费调整 | | 元 | 0.06141 | 1 | 0.06 |
| 204 | 补充设备001@1 | 刀片切碎式潜污泵 流量25m3/h,扬程20m,功率5.5Kw,电压380v | | 台 | 2 | 3992.4518 | 7984.9 |
| 205 | 补充设备001@2 | 污水污物潜水电泵Q=20m3/h,H=15m,N=2.2kW/380V | | 台 | 2 | 3105.24 | 6210.48 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：175,124.58

（大写）：壹拾柒万伍仟壹佰贰拾肆元伍角捌分

| | |
|---|---|
| 招 标 人：宜兴市公共建筑建设管理中心<br>（单位盖章） | 造价咨询人：青岛瑞信诚达项目管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代理人<br>或其授权人：陆任科<br>（签字或盖章） | 法定代理人<br>或其授权人：付秋香<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人：孙兆龙、崔业升<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人：王彦宏<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间：2026-01-21 | 复核时间：2026-01-21 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 147927.87 | |
| 1.1 | 人工费 | 24196.35 | |
| 1.2 | 材料费 | 110044.75 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 5704.16 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 4593.1 | |
| 1.5 | 利润 | 3389.49 | |
| 2 | 措施项目 | 6780.6 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 3613.38 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 3167.22 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 1833.65 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 4 | 规费 | 5956.28 | — |
| 5 | 税金 | 14459.83 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 175,124.58 | 0 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 1 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | 147927.87 | |
| 1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:香樟<br>2.胸径或干径:13-15cm<br>3.株高、冠径:株高：400-450cm.蓬径：350-400cm<br>4.起挖方式:带土球<br>5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | 株 | 7 | 1035.57 | 7248.99 | |
| 2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类:栾树<br>2.胸径或干径:14-15cm<br>3.株高、冠径:株高：500-550cm.蓬径：350-400cm<br>4.起挖方式:带土球<br>5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | 株 | 3 | 1157.21 | 3471.63 | |
| 3 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类:紫叶李<br>2.地径:10-11cm<br>3.株高、冠径:株高：300-350cm.蓬径：200-250cm<br>4.起挖方式:带土球<br>5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | 株 | 2 | 650.94 | 1301.88 | |
| 4 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类:日本晚樱<br>2.地径:8-9cm<br>3.株高、冠径:株高：300-350cm.蓬径：250-260cm<br>4.起挖方式:带土球<br>5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | 株 | 5 | 460.22 | 2301.1 | |
| 5 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类:垂丝海棠<br>2.地径:8-9cm<br>3.株高、冠径:株高：300-350cm.蓬径：250-320cm<br>4.起挖方式:带土球<br>5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | 株 | 7 | 701.47 | 4910.29 | |
| 本页小计 | | | | | | | 19233.89 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 2 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类:四季桂<br>2.地径:9-10cm<br>3.株高、冠径:株高：220-280cm.蓬径：150-220cm<br>4.起挖方式:带土球<br>5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | 株 | 10 | 423.32 | 4233.2 | |
| 7 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.种类:红枫<br>2.地径:7-8cm<br>3.株高、冠径:株高：220-250cm.蓬径：200-250cm<br>4.起挖方式:带土球<br>5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | 株 | 4 | 556.71 | 2226.84 | |
| 8 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类:紫薇<br>2.地径:7-8cm<br>3.株高、冠径:株高：200-220cm.蓬径：150-180cm<br>4.起挖方式:带土球<br>5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | 株 | 5 | 315.47 | 1577.35 | |
| 9 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类:红叶石楠(独杆)<br>2.地径:6-7cm<br>3.株高、冠径:株高：200-230cm.蓬径：150-180cm<br>4.起挖方式:带土球<br>5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | 株 | 9 | 412.74 | 3714.66 | |
| 10 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.种类:山茶<br>2.地径:6-7cm<br>3.株高、冠径:株高：180-200cm.蓬径：150-180cm<br>4.起挖方式:带土球<br>5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | 株 | 7 | 714.17 | 4999.19 | |
| 11 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶石楠球<br>2.冠丛高:株高：100-110cm.<br>3.蓬径:110-120cm<br>4.起挖方式:带土球<br>5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | 株 | 18 | 91.43 | 1645.74 | |
| 本页小计 | | | | | | | 18396.98 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 3 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类:金边黄杨球<br>2.冠丛高:株高：100-110cm.<br>3.蓬径:110-120cm<br>4.起挖方式:带土球<br>5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | 株 | 18 | 110.18 | 1983.24 | |
| 13 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类:海桐球<br>2.冠丛高:株高：100-110cm.<br>3.蓬径:110-120cm<br>4.起挖方式:带土球<br>5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | 株 | 20 | 119.55 | 2391 | |
| 14 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类:金叶女贞球<br>2.冠丛高:株高：100-110cm.<br>3.蓬径:110-120cm<br>4.起挖方式:带土球<br>5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | 株 | 19 | 77.37 | 1470.03 | |
| 15 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 1.种类:法青<br>2.篱高:株高：160-180cm.<br>3.行数、蓬径:70-80cm<br>4.单位面积株数:4株/m<br>5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | m | 251 | 40.14 | 10075.14 | |
| 16 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:海桐<br>2.株高或蓬径:株高40-50cm,蓬径30-40cm<br>3.单位面积株数:36株/㎡<br>4.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | m2 | 118.1 | 108.75 | 12843.38 | |
| 17 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金边黄杨<br>2.株高或蓬径:株高40-50cm,蓬径30-40cm<br>3.单位面积株数:36株/㎡<br>4.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | m2 | 247.1 | 118.88 | 29375.25 | |
| 本页小计 | | | | | | | 58138.04 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 4 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:红叶石楠<br>2.株高或蓬径:株高40-50cm,蓬径30-40cm<br>3.单位面积株数:36株/㎡<br>4.养护期:两年 | m2 | 180.4 | 115.5 | 20836.2 | |
| 19 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:小叶栀子<br>2.株高或蓬径:株高30-40cm,蓬径30-35cm<br>3.单位面积株数:36株/㎡<br>4.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | m2 | 24.2 | 115.5 | 2795.1 | |
| 20 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:南天竹<br>2.株高或蓬径:株高25-30cm,蓬径20-25cm<br>3.单位面积株数:32株/㎡<br>4.养护期:两年 | m2 | 26.9 | 72.01 | 1937.07 | |
| 21 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:阔叶麦冬 株高15-20cm,蓬径15-20cm，64株/㎡<br>2.铺种方式:满铺<br>3.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | m2 | 78.4 | 56.02 | 4391.97 | |
| 22 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:百慕大混播黑麦草,20g-25g/㎡,<br>2.铺种方式:播草籽<br>3.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | m2 | 128 | 32.63 | 4176.64 | |
| 23 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶小檗球<br>2.冠丛高:株高：80-100cm.<br>3.蓬径:80-100cm<br>4.起挖方式:带土球<br>5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | 株 | 6 | 114.86 | 689.16 | |
| 24 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类:栀子花球<br>2.冠丛高:株高：80-100cm.<br>3.蓬径:80-100cm<br>4.起挖方式:带土球<br>5.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | 株 | 4 | 67.99 | 271.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 35098.1 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 5 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:美人蕉<br>2.株高或蓬径:株高：45-50cm，蓬径：30-35cm<br>3.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | m2 | 7.9 | 85.4 | 674.66 | |
| 26 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:紫娇花<br>2.株高或蓬径:30-35cm，蓬径：30-35cm，25株/㎡<br>3.单位面积株数:<br>4.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | m2 | 14.4 | 122.9 | 1769.76 | |
| 27 | 050102007006 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:海桐<br>2.株高或蓬径:株高40-50cm,蓬径30-40cm<br>3.单位面积株数:36株/㎡<br>4.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | m2 | 17.1 | 111 | 1898.1 | |
| 28 | 050102007007 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金叶石菖蒲<br>2.株高或蓬径:株高20-25cm,蓬径20-25cm<br>3.单位面积株数:36株/㎡<br>4.养护期:两年,等级标准为Ⅱ级 | m2 | 11.1 | 81.01 | 899.21 | |
| 29 | 050101010001 | 整理绿化用地 | | m2 | 853.6 | 3.8 | 3243.68 | |
| 30 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求:种植土<br>2.取土运距:综合考虑<br>3.回填厚度:综合考虑 | m3 | 292.46 | 20.21 | 5910.62 | |
| 31 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.弃土运距:综合考虑 | m3 | 64.12 | 41.56 | 2664.83 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 147927.87 | |
| | | 措施项目 | | | | | 3613.38 | |
| 32 | 050403001001 | 树木支撑架-毛竹四脚桩 | | 株 | 43 | 67.2 | 2889.6 | |
| 33 | 050403001002 | 树木支撑架-毛竹一脚桩 | | 株 | 16 | 12.75 | 204 | |
| 34 | 050403002001 | 草绳绕树干-胸径在15cm以内 | | 株 | 12 | 15.82 | 189.84 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20344.3 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 6 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 050403002002 | 草绳绕树干-胸径在10cm以内 | | 株 | 47 | 7.02 | 329.94 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 3613.38 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 | | | 1833.65 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1 | 1515.41 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.21 | 318.24 | | | |
| 2 | 050405011001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 3 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 4 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 5 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 6 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.8 | 1212.33 | | | |
| 10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 11 | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.04 | 60.62 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 12 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 13 | 050405014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.04 | 60.62 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 3167.22 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | 5956.28 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 154708.47 | 3.3 | 5105.38 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 154708.47 | 0.55 | 850.9 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 154708.47 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 160664.75 | 9 | 14459.83 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 20416.11 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 806041001@4 | 百慕大混播黑麦草,20g-25g/㎡, | | m2 | 130.56 | 10.11 | 1319.96 |
| 2 | 608011501 | 草绳 | | kg | 257.3 | 0.33 | 84.91 |
| 3 | 800000000@13 | 垂丝海棠 地径：8-9cm,高度300-350cm,蓬径：250-320cm | | 株 | 7.35 | 551.43 | 4053.01 |
| 4 | 508130202 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 9.4 | 5.14 | 48.32 |
| 5 | 800000000@7 | 法青 株高：160-180cm，蓬径:70-80cm，4株/m | | 株 | 1280.1 | 4.6 | 5888.46 |
| 6 | 807012901 | 肥料 | | kg | 669.922 | 2.32 | 1554.22 |
| 7 | 800000001@10 | 海桐 株高40-50cm,蓬径30-40cm，36株/㎡ | | m2 | 120.462 | 86.02 | 10362.14 |
| 8 | 800000000@19 | 海桐球 株高：100-110cm.蓬径:110-120cm | | 株 | 20.4 | 87.31 | 1781.12 |
| 9 | 800000000@15 | 红枫 地径：7-8cm,高度220-250cm,蓬径：200-250cm | | 株 | 4.2 | 413.57 | 1736.99 |
| 10 | 800000001@12 | 红叶石楠 株高40-50cm,蓬径30-40cm，36株/㎡ | | m2 | 184.008 | 92.64 | 17046.5 |
| 11 | 800000000@17 | 红叶石楠(独杆) 地径：6-7cm,高度200-230cm,蓬径：150-180cm | | 株 | 9.45 | 321.67 | 3039.78 |
| 12 | 800000000@3 | 红叶石楠球 株高：100-110cm.蓬径:110-120cm | | 株 | 18.36 | 59.74 | 1096.83 |
| 13 | 800000000@8 | 红叶小檗球 株高：80-100cm.蓬径:80-100cm | | 株 | 6.12 | 91.91 | 562.49 |
| 14 | 807012401 | 基肥 | | kg | 89.26 | 2.16 | 192.8 |
| 15 | 800000001@11 | 金边黄杨 株高40-50cm,蓬径30-40cm，36株/㎡ | | m2 | 252.042 | 95.95 | 24183.43 |
| 16 | 800000000@4 | 金边黄杨球 株高：100-110cm.蓬径:110-120cm | | 株 | 18.36 | 78.12 | 1434.28 |
| 17 | 800000000@6 | 金叶女贞球 株高：100-110cm.蓬径:110-120cm | | 株 | 19.38 | 45.95 | 890.51 |
| 18 | 800000001@15 | 金叶石菖蒲 株高20-25cm,蓬径20-25cm,64株/㎡ | | m2 | 11.322 | 58.82 | 665.96 |
| 19 | 806041001@3 | 阔叶麦冬 株高15-20cm,蓬径15-20cm 64株/㎡ | | m2 | 79.968 | 35.29 | 2822.07 |
| 20 | 800000000@10 | 栾树 胸径：14-15cm,高度500-550cm,蓬径：350-400cm | | 株 | 3.3 | 790.38 | 2608.25 |
| 21 | 405010105 | 毛竹 | 长 1200 内 | 根 | 274 | 8.87 | 2430.38 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-绿化　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 800000001@14 | 美人蕉 株高：45-50cm，蓬径：30-35cm，5芽/丛,8丛/㎡ | | m2 | 8.058 | 55.14 | 444.32 |
| 23 | 800000001@13 | 南天竹 株高25-30cm,蓬径20-25cm，32株/㎡ | | m2 | 27.438 | 50 | 1371.9 |
| 24 | 800000000@12 | 日本晚樱 地径：8-9cm,高度300-350cm,蓬径：250-260cm | | 株 | 5.25 | 321.67 | 1688.77 |
| 25 | 800000000@2 | 山茶 地径：6-7cm,高度180-200cm,蓬径：150-180cm | | 株 | 7.35 | 597.38 | 4390.74 |
| 26 | 305010101 | 水 | | m3 | 186.83235 | 4.57 | 853.82 |
| 27 | 800000000@18 | 四季桂 地径：9-10cm,高度220-280cm,蓬径：150-220cm | | 株 | 10.5 | 294.1 | 3088.05 |
| 28 | 605120102@1 | 塑料薄膜 | | m2 | 128 | 0.89 | 113.92 |
| 29 | 105020501 | 细土 | | m3 | 2.56 | 35.69 | 91.37 |
| 30 | 800000000@1 | 香樟 胸径：13-15cm,高度400-450cm,蓬径：350-400cm | | 株 | 7.7 | 689.29 | 5307.53 |
| 31 | 800000001@8 | 小叶女贞 株高35-40cm,蓬径30-35cm，32株/㎡ | | m2 | 17.442 | 88.23 | 1538.91 |
| 32 | 800000001@4 | 小叶栀子 株高30-40cm,蓬径30-35cm，36株/㎡ | | m2 | 24.684 | 92.64 | 2286.73 |
| 33 | 807013001 | 药剂 | | kg | 31.7179 | 23.77 | 753.93 |
| 34 | 800000000@9 | 栀子花球 株高：80-100cm.蓬径:80-100cm | | 株 | 4.08 | 45.95 | 187.48 |
| 35 | 800000001@7 | 紫娇花 株高：30-35cm，蓬径：30-35cm，25株/㎡ | | m2 | 14.688 | 91.91 | 1349.97 |
| 36 | 800000000@16 | 紫薇 地径：7-8cm,高度200-220cm,蓬径：150-180cm | | 株 | 5.25 | 183.81 | 965 |
| 37 | 800000000@11 | 紫叶李 地径：10-11cm,高度300-350cm,蓬径：200-250cm | | 株 | 2.1 | 459.53 | 965.01 |
| 38 | CLFTZ | 材料费调整 | | 元 | -0.251 | 1 | -0.25 |
| 39 | 补充主材001@1 | 种植土 | | m3 | 116.984 | 29.1262 | 3407.3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：819,257.00

（大写）：捌拾壹万玖仟贰佰伍拾柒元整

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招 标 人： | 宜兴市公共建筑建设管理中心<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 青岛瑞信诚达项目管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代理人或其授权人： | 陆任科<br>（签字或盖章） | 法定代理人或其授权人： | 付秋香<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人： | 孙兆龙、崔业升<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人： | 王彦宏<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2026-01-21 | 复核时间： | 2026-01-21 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 659731.77 | |
| 1.1 | 人工费 | 174096.16 | |
| 1.2 | 材料费 | 386807.13 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 23671.39 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 51423.03 | |
| 1.5 | 利润 | 23734.07 | |
| 2 | 措施项目 | 64853.14 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 30941.09 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 33912.05 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 23551.95 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 4 | 规费 | 27027.02 | — |
| 5 | 税金 | 67645.07 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 819,257.00 | 0 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | 659731.77 | |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:满足设计及验收规范<br>3.弃土运距:不外运<br>4.场内堆土，综合考虑场内土方倒运<br>5.综合考虑人工修边坡、整平<br>6.报价中还需综合:开挖土方的相应部位及二次倒运、存放堆置位置的整理修坡、完成施工而采取的辅助工作(垫板、修整边坡等内容)、方便施工的换填措施及其挖运、桩间开挖、淤泥晾晒及二次挖运;施工坡道、施工便道及锚杆施工所需临时工作面等而采职的回填、换填与其二次挖运等费用;<br>7.其他说明:投标人需按照设计图纸及招标人要求严格控制标高与范围，因投标人原因造成的超挖与回填费用，由投标人承担<br>8.工程里计算规则:按《江苏省建筑工程消耗量定额》(2014年)计算规则计算 | m3 | 1435.5 | 14.26 | 20470.23 | |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.部位：综合考虑<br>1.密实度要求:满足设计要求<br>2.填方材料品种:土方<br>3.填方粒径要求:满足设计要求<br>4.填方来源、运距:综合考虑倒运土方，运距综合考虑 | m3 | 1116.12 | 24.15 | 26954.3 | |
| 本页小计 | | | | | | | 47424.53 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑<br>2.运距:综合考虑<br>3.装车方式：综合考虑 | m3 | 319.38 | 21.66 | 6917.77 | |
| 4 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 51.04 | 520.61 | 26571.93 | |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20淤泥烧结砖<br>2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 249.2 | 635.27 | 158309.28 | |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结砖<br>2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 247.57 | 643.9 | 159410.32 | |
| 7 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 34.61 | 609.86 | 21107.25 | |
| 8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:围墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 | m2 | 611.7 | 61.66 | 37717.42 | |
| 9 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋<br>1、钢筋种类、规格:Φ12以内(HRB400)，2、层高超高、钢筋连接自行考虑，但必须符合设计和规范要求, | t | 1.65 | 5391.78 | 8896.44 | |
| 10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰<br>2.喷刷涂料部位:围墙<br>3.涂料品种、喷刷遍数:浅灰色真石漆，面涂1道,主涂1道,底涂(抗碱封闭底漆)1道 | m2 | 611.7 | 85.31 | 52184.13 | |
| 11 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结砖<br>2.柱类型:方形<br>3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 10.43 | 919.79 | 9593.41 | |
| 本页小计 | | | | | | | 480707.95 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:非泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.1 | 654.52 | 719.97 | |
| 13 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材质、规格:镀锌钢管栏杆，h=1.8m<br>2.油漆品种、工艺要求:1.50*30*3.0镀锌钢管竖管黑色氟碳漆 3.150*100*4.0镀锌钢管横管黑色氟碳漆，4.埋件综合考虑在内 | m | 319 | 410.28 | 130879.32 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 659731.77 | |
| | | 措施项目 | | | | | 30941.09 | |
| 14 | 011702008001 | 圈梁 模板 | | m2 | 287.1 | 73.95 | 21231.05 | |
| 15 | 011702025001 | 压顶 模板 | | m2 | 7.84 | 81.5 | 638.96 | |
| 16 | 011702001001 | 基础 模板 | | m2 | 127.6 | 71.09 | 9071.08 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 30941.09 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 162540.38 | |
| 合　计 | | | | | | | 690672.86 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | 23551.95 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 3.1 | 21410.86 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.31 | 2141.09 | | | |
| 2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.3 | 8978.75 | | | |
| 10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.05 | 345.34 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.15 | 1036.01 | | | |
| 14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 33912.05 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | 27027.02 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 724584.91 | 3.2 | 23186.72 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 724584.91 | 0.53 | 3840.3 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 724584.91 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 751611.93 | 9 | 67645.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 94672.09 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010100@9 | 钢筋 | HRB400 直径 Φ12mm 以内 | t | 1.683 | 3369.85 | 5671.46 |
| 2 | 01270100 | 型钢 | | t | 9.3786 | 3137 | 29420.67 |
| 3 | 02090101 | 塑料薄膜 | | m2 | 174.4842 | 0.89 | 155.29 |
| 4 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 247.71648 | 5.02 | 1243.54 |
| 5 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 77.97456 | 5.01 | 390.65 |
| 6 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 14.26082 | 5.14 | 73.3 |
| 7 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 74.271 | 0.25 | 18.57 |
| 8 | 04010701 | 白水泥 | | kg | 324.201 | 0.95 | 307.99 |
| 9 | 04135500@1 | MU10淤泥烧结砖 | 240*115*53 | 百块 | 1319.5481 | 59.26 | 78196.42 |
| 10 | 04135500@2 | MU20淤泥烧结砖 | 240*115*53 | 百块 | 1300.824 | 59.26 | 77086.83 |
| 11 | 04135500@3 | 标准砖 | 240*115*53 | 百块 | 56.9478 | 88.4 | 5034.19 |
| 12 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 0.18351 | 2200 | 403.72 |
| 13 | 11010319@1 | 真石漆 | | kg | 2752.65 | 12.07 | 33224.49 |
| 14 | 11010323 | 水性封底漆 | | kg | 214.095 | 13.96 | 2988.77 |
| 15 | 11030303 | 防锈漆 | | kg | 71.0094 | 12.46 | 884.78 |
| 16 | 11030309 | 环氧铁红防锈底漆 | | kg | 159.819 | 21.44 | 3426.52 |
| 17 | 11030310 | 环氧云铁防锈漆 | | kg | 133.1825 | 24.01 | 3197.71 |
| 18 | 11060306 | 聚氨酯氟碳面漆 | | kg | 271.6923 | 44.75 | 12158.23 |
| 19 | 11112512 | 透明罩光漆 | | kg | 244.68 | 21.44 | 5245.94 |
| 20 | 11450503 | 稀释剂 | | kg | 170.4736 | 12.01 | 2047.39 |
| 21 | 12030107 | 油漆溶剂油 | | kg | 42.80284 | 12.01 | 514.06 |
| 22 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 27.51056 | 2.83 | 77.85 |
| 23 | 12370336 | 乙炔气 | | m3 | 11.96888 | 14.05 | 168.16 |
| 24 | 12413518 | 901胶 | | kg | 110.106 | 2.14 | 235.63 |
| 25 | 31150101 | 水 | | m3 | 187.56896 | 4.57 | 857.19 |
| 26 | 31150101_SJ | 水 | | m3 | 42.84939 | 4.57 | 195.82 |
| 27 | 32010502 | 复合木模板 | 18mm | m2 | 92.9588 | 38.54 | 3582.63 |
| 28 | 32020115 | 卡具 | | kg | 19.3398 | 4.18 | 80.84 |
| 29 | 32020132 | 钢管支撑 | | kg | 70.55854 | 3.59 | 253.31 |
| 30 | 32090101 | 周转木材 | | m3 | 2.64607 | 2200 | 5821.35 |
| 31 | 80010105_GB@1 | 预拌砂浆DMM7.5[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M7.5) | | t | 116.42743 | 315.85 | 36773.6 |
| 32 | 80010106_GB@1 | 预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10) | | t | 105.5362 | 325.61 | 34363.64 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-围墙　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 80010124_GB@1 | 预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例1:2.5) | | t | 13.80913 | 372.63 | 5145.7 |
| 34 | 80010125_GB@1 | 预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例1:3) | | t | 22.80112 | 345.13 | 7869.35 |
| 35 | C00040 | 回库修理、保养费 | | 元 | 45.16826 | 1 | 45.17 |
| 36 | C00041 | 其它材料费 | | 元 | 1041.18186 | 0.86 | 895.42 |
| 37 | C00043 | 泵管摊销费 | | 元 | 21.4125 | 0.86 | 18.41 |
| 38 | 80212103 | C20预拌混凝土(泵送) | | m3 | 87.363 | 438.12 | 38275.48 |
| 39 | 80212115 | C20预拌混凝土(非泵送) | | m3 | 1.122 | 418.69 | 469.77 |

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：36,425.76

（大写）：叁万陆仟肆佰贰拾伍元柒角陆分

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招 标 人： | 宜兴市公共建筑建设管理中心<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 青岛瑞信诚达项目管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代理人或其授权人： | 陆任科<br>（签字或盖章） | 法定代理人或其授权人： | 付秋香<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人： | 孙兆龙、崔业升<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人： | 王彦宏<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2026-01-21 | 复核时间： | 2026-01-21 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 31488.45 | |
| 1.1 | 人工费 | 13640.49 | |
| 1.2 | 材料费 | 11915.18 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 1416.15 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 3011.68 | |
| 1.5 | 利润 | 1504.95 | |
| 2 | 措施项目 | 1124.15 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 1124.15 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 409.35 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 4 | 规费 | 805.53 | — |
| 5 | 税金 | 3007.63 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 36,425.76 | 0 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 标识标牌导视 | | | | | 31488.45 | |
| 1 | 040205006001 | 标线 | 1.标线种类采用热熔型(普通型,干膜),热熔反光材料施工要求:标线涂层厚度2.0mm。<br>2.标线表面撒玻璃珠,采用双撒工艺(用以保证用量要求),应分布均匀,建议用量为0.40Kg/m。3.未标注部分详图纸要求 | m2 | 130.56 | 50 | 6528 | |
| 2 | 040205018001 | 警示柱 | 1.类型:道口标注<br>2.材料品种:Φ80mm镀锌钢管,壁厚3mm，长度1200mm<br>3.规格、型号:防盗脚头包含在内，道口标柱的颜色红白相间,外贴IV级反光膜<br>4.基础:C20砼基础长400×宽400×高400mm | 根 | 2 | 412.16 | 824.32 | |
| 3 | 040205004001 | 标志板 | 1.类型:消防标志牌版面<br>2.材质、规格尺寸:1000*600mm<br>3.板面反光膜等级:标志板采用2mm厚的3A21铝板 | 块 | 1 | 826.82 | 826.82 | |
| 4 | 040205003001 | 标杆 | 1.类型:立柱Φ114×4.0×2550<br>2.材质:Q235，钢构件均应进行热浸镀锌处理,<br>3.基础、垫层:材料品种、厚度:砼基础C25<br>4.其他:螺栓、埋件、加劲肋、螺母等综合考虑在内 | 根 | 1 | 1063.95 | 1063.95 | |
| 5 | 040205006002 | 标线 | 1.蓝色沥青专用改色漆(喷涂2~3遍)<br>2.罩面漆(喷涂2~3遍)<br>3.沥青道路跑道引导带 | m2 | 177 | 125.68 | 22245.36 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 31488.45 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 31488.45 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| | | |
|---|---|---|
| 合　计 | 31488.45 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | 409.35 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.2 | 377.86 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.1 | 31.49 | | | |
| 2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 2.2 | 692.75 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.03 | 9.45 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.04 | 12.6 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 1124.15 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | 805.53 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 32612.6 | 2.1 | 684.86 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 32612.6 | 0.37 | 120.67 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 32612.6 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 33418.13 | 9 | 3007.63 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 3813.16 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-交通工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02330105 | 草袋子 | | 只 | 0.27825 | 0.86 | 0.24 |
| 2 | 03652713 | 风镐凿子 | | 根 | 0.08 | 4.72 | 0.38 |
| 3 | 11070305 | 热熔标线涂料 | | kg | 776.322 | 3.69 | 2864.63 |
| 4 | 11070306 | 底漆 | | kg | 30.09 | 3.09 | 92.98 |
| 5 | 31150101 | 水 | | m3 | 0.1974 | 4.57 | 0.9 |
| 6 | 31150301 | 电 | | kW·h | 0.2457 | 0.76 | 0.19 |
| 7 | 33212503@1 | 反光材料 | (玻璃珠) | kg | 58.764 | 3.45 | 202.74 |
| 8 | 补充材料005 | 标线 | | m2 | 130.56 | 50 | 6528 |
| 9 | YB80210118@1 | C20砼20mm32.5坍落度35~50mm[泵送] | | m3 | 0.128 | 438.12 | 56.08 |
| 10 | YB80210145@1 | C25砼40mm32.5坍落度35~50mm[泵送] | | m3 | 0.53288 | 457.55 | 243.82 |
| 11 | 32071101 | 紧固件 | | 套 | 2 | 1.65 | 3.3 |
| 12 | 33210305@1 | 立柱φ114×4.0×2550 | φ114*5050 | 套 | 1 | 621.05 | 621.05 |
| 13 | 33211303@1 | 标志板 消防标志牌 1000*600mm | 1m2以内 | 块 | 1 | 600 | 600 |
| 14 | 33212504@1 | 反光柱(φ80mm镀锌钢管,壁厚3mm，长度1200mm) | 90*1200 | 套 | 2 | 350 | 700 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：560,319.90

（大写）：伍拾陆万零叁佰壹拾玖元玖角

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招 标 人： | 宜兴市公共建筑建设管理中心<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 青岛瑞信诚达项目管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代理人或其授权人： | 陆任科<br>（签字或盖章） | 法定代理人或其授权人： | 付秋香<br>（签字或盖章） |
| 编 制 人： | 孙兆龙、崔业升<br>（造价人员签字盖专用章） | 复 核 人： | 王彦宏<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2026-01-21 | 复核时间： | 2026-01-21 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 483581.72 | |
| 1.1 | 人工费 | 55084.55 | |
| 1.2 | 材料费 | 391860.1 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 9275.57 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 19686.04 | |
| 1.5 | 利润 | 7675.45 | |
| 2 | 措施项目 | 16447.47 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 16447.47 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 8223.73 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 4 | 规费 | 14025.76 | — |
| 5 | 税金 | 46264.95 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 560,319.90 | 0 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 1 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 室外给水工程 | | | | | 104810.97 | |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.弃土运距:不装车外运 | m3 | 227.97 | 3.85 | 877.68 | |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求夯实<br>2.填方材料品种:中粗砂<br>3.填方粒径要求:按设计要求<br>4.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 28.93 | 313.88 | 9080.55 | |
| 3 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求夯实<br>2.填方材料品种:原土<br>3.填方粒径要求:按设计要求<br>4.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 199.04 | 12.79 | 2545.72 | |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑<br>2.运距:10公里 | m3 | 28.93 | 52.42 | 1516.51 | |
| 5 | 010401011001 | 立式阀门圆形砖检查井 | 1.井截面、深度:直径1200mm，深度1.2m<br>2.砖品种、规格、强度等级:详见图集S01-2021，P31<br>3.垫层材料种类、厚度:详见图集S01-2021，P31<br>4.井盖安装:轻型铸铁井盖<br>5.混凝土强度等级:详见图集S01-2021，P31<br>6.砂浆强度等级:详见图集S01-2021，P31 | 座 | 4 | 2959.76 | 11839.04 | |
| 本页小计 | | | | | | | 25859.5 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 2 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 010401011002 | 钢筋混凝土矩形水表井 | 1.井截面、深度:2750*1250，深度1.6m<br>2.混凝土强度等级:详见图集S01-2021，P85<br>3.垫层材料种类、厚度:详见图集S01-2021，P85<br>4.井盖安装:轻型铸铁井盖<br>5.混凝土强度等级:详见图集S01-2021，P85<br>6.砂浆强度等级:详见图集S01-2021，P85 | 座 | 4 | 5924.43 | 23697.72 | |
| 7 | 010401011003 | 水泵接合器矩形砖检查井 | 1.井截面、深度:1500*1250mm，深度1.5m<br>2.砖品种、规格、强度等级:详见图集99s203，P13<br>3.垫层材料种类、厚度:详见图集99s203，P13<br>4.井盖安装:轻型铸铁井盖<br>5.混凝土强度等级:详见图集99s203，P13<br>6.砂浆强度等级:详见图集99s203，P13 | 座 | 1 | 2760.26 | 2760.26 | |
| 8 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:HDPE实壁管DN25（含管件）<br>4.连接形式:热熔<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计 | m | 8 | 26.2 | 209.6 | |
| 9 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:HDPE实壁管DN65（含管件）<br>4.连接形式:热熔<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计 | m | 5 | 56.6 | 283 | |
| 本页小计 | | | | | | | 26950.58 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 3 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:HDPE实壁管DN80（含管件）<br>4.连接形式:热熔<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计 | m | 1.6 | 70.45 | 112.72 | |
| 11 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:HDPE实壁管DN100（含管件）<br>4.连接形式:热熔<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计 | m | 5 | 80.13 | 400.65 | |
| 12 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:HDPE实壁管DN150（含管件）<br>4.连接形式:热熔<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计 | m | 275 | 128.5 | 35337.5 | |
| 13 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:消防水<br>3.材质、规格:钢丝骨架HDPE塑料管DN100（含管件）<br>4.连接形式:热熔<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计 | m | 25 | 77.05 | 1926.25 | |
| 14 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上式<br>2.型号、规格:SSF100/65-1.6<br>3.附件材质、规格:详见图集13s201，P19 | 套 | 2 | 1101.74 | 2203.48 | |
| 本页小计 | | | | | | | 39980.6 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 4 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 15 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 消防水泵接合器 1、 安装部位:室外 ， 2、 型号、规格:DN150 ， 3、 附件材质、规格:按设计及规范要求 | 套 | 2 | 2031.38 | 4062.76 | |
| 16 | 030901010001 | 室外消防箱 | 1.安装方式:室外<br>2.型号、规格:轻便消防水龙箱<br>3.附件材质、规格:详见15S202,P51,箱内均设:P380消防水龙卷盘一个;LQG16-30轻便消防水龙一条,当量喷嘴直径Φ6直流喷雾喷枪1支;消防水龙接口距地面1.10m | 套 | 1 | 642.76 | 642.76 | |
| 17 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 637.79 | 637.79 | |
| 18 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 1119.67 | 1119.67 | |
| 19 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称:伸缩接头<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN150<br>4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | 789.19 | 789.19 | |
| 20 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀<br>2.材质:按设计<br>3.型号、规格:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 80.39 | 80.39 | |
| 21 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外<br>2.型号、规格:DN150<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.附件配置:按设计 | 个 | 1 | 1487.63 | 1487.63 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8820.19 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 5 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 22 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外<br>2.型号、规格:DN100<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.附件配置:按设计 | 个 | 1 | 1205.47 | 1205.47 | |
| 23 | 031003013003 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.附件配置:按设计 | 个 | 1 | 1043.85 | 1043.85 | |
| 24 | 031003013004 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外<br>2.型号、规格:DN80<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.附件配置:按设计 | 个 | 1 | 950.78 | 950.78 | |
| | | 室外强电 | | | | | 249293.38 | |
| 25 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.弃土运距:不装车外运 | m3 | 197.27 | 3.85 | 759.49 | |
| 26 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求夯实<br>2.填方材料品种:中粗砂<br>3.填方粒径要求:按设计要求<br>4.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 19.73 | 313.88 | 6192.85 | |
| 27 | 010103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求夯实<br>2.填方材料品种:原土<br>3.填方粒径要求:按设计要求<br>4.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 177.54 | 12.79 | 2270.74 | |
| 28 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑<br>2.运距:10公里 | m3 | 19.73 | 52.42 | 1034.25 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13457.43 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 6 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 29 | 010401011004 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:1200*900*1100<br>2.砖品种、规格、强度等级: 07SD101-8 第120页<br>3.垫层材料种类、厚度: 07SD101-8 第120页<br>4.井盖安装: 07SD101-8 第120页<br>5.混凝土强度等级: 07SD101-8 第120页<br>6.砂浆强度等级: 07SD101-8 第120页 | 座 | 7 | 3274.73 | 22923.11 | |
| 30 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN40<br>4.配置形式:埋地 | m | 9 | 30.18 | 271.62 | |
| 31 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN50<br>4.配置形式:埋地 | m | 132.31 | 33.77 | 4468.11 | |
| 32 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN65<br>4.配置形式:埋地 | m | 25.89 | 46.31 | 1198.97 | |
| 33 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN80<br>4.配置形式:埋地 | m | 232.64 | 55.62 | 12939.44 | |
| 34 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN150<br>4.配置形式:埋地 | m | 62.8 | 93.52 | 5873.06 | |
| 35 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 60 | 41.13 | 2467.8 | |
| 36 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 32.69 | 33.96 | 1110.15 | |
| 本页小计 | | | | | | | 51252.26 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 7 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-4*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 53.95 | 54.4 | 2934.88 | |
| 38 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-4*50<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 90.6 | 225.89 | 20465.63 | |
| 39 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-4*150<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 160.31 | 682.67 | 109438.83 | |
| 40 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:ZNC-YJV-4*35<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 270.33 | 178.57 | 48272.83 | |
| 41 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.型号:150m2 | 个 | 8 | 723.19 | 5785.52 | |
| 42 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 | 系统 | 1 | 886.1 | 886.1 | |
| | | 室外亮化 | | | | | 129477.37 | |
| 43 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.弃土运距:不装车外运 | m3 | 241.85 | 3.85 | 931.12 | |
| 44 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求夯实<br>2.填方材料品种:中粗砂<br>3.填方粒径要求:按设计要求<br>4.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 24.19 | 313.88 | 7592.76 | |
| 45 | 010103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求夯实<br>2.填方材料品种:原土<br>3.填方粒径要求:按设计要求<br>4.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 217.66 | 12.79 | 2783.87 | |
| 46 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑<br>2.运距:10公里 | m3 | 24.19 | 52.42 | 1268.04 | |
| 本页小计 | | | | | | | 200359.58 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 8 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 47 | 010501006001 | 灯基础 | 1.混凝土种类:现浇<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.灌浆材料及其强度等级:按设计 | m3 | 26 | 541.45 | 14077.7 | |
| 48 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:DN40<br>4.配置形式:埋地 | m | 483.7 | 30.37 | 14689.97 | |
| 49 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号:YJV-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 500.41 | 42.28 | 21157.33 | |
| 50 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.型号:10m2 | 个 | 26 | 132.58 | 3447.08 | |
| 51 | 030412007001 | 一般路灯 | 1、名称：篮球场灯<br>2、型号:按设计要求<br>3、灯杆材质、高度:灯杆为钢件，经热镀锌处理后，锌层厚度≥86um，表面聚酯粉体涂装；灯杆为圆锥体，材料采用Q235B，壁厚≥4mm<br>4、附件配置:按设计及规范要求<br>5、垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:钢筋混凝土基础，预埋螺栓和法兰板，具体尺寸及做法详见施工图设计<br>6、接地要求:接地极采用L50*5*2500热镀锌角钢，接地母线采用Φ10热镀锌圆钢<br>7、含单灯节能控制器、挖土、定位、编号、杆内控制线、端子板接线等费用 | 套 | 4 | 3802.81 | 15211.24 | |
| 本页小计 | | | | | | | 68583.32 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 9 页　共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 52 | 030412007002 | 一般路灯 | 1、名称:3.5m高景观庭院灯<br>2、型号:60W/LED灯具/色温4000K<br>3、灯杆材质、高度:灯杆为钢件，经热镀锌处理后，锌层厚度≥86um，表面聚酯粉体涂装；灯杆为圆锥体，材料采用Q235B，壁厚≥4mm<br>4、附件配置:按设计及规范要求<br>5、垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:钢筋混凝土基础，预埋螺栓和法兰板，具体尺寸及做法详见施工图设计<br>6、接地要求:接地极采用L50*5*2500热镀锌角钢，接地母线采用Φ10热镀锌圆钢<br>7、含单灯节能控制器、挖土、定位、编号、杆内控制线、端子板接线等费用 | 套 | 22 | 1831.42 | 40291.24 | |
| 53 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱LD1<br>2.接线端子材质、规格:含端子接线<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 3216.74 | 3216.74 | |
| 54 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极<br>2.材质:L50*5角钢<br>3.规格:L=2500mm | 根 | 26 | 150.93 | 3924.18 | |
| 55 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 | 系统 | 1 | 886.1 | 886.1 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 483581.72 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 48318.26 | |
| 合　计 | | | | | | | 483581.72 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | 8223.73 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.5 | 7213.8 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.21 | 1009.93 | | | |
| 2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 1.6 | 7694.72 | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.03 | 144.28 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0.08 | 384.74 | | | |
| 13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| 14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 16447.47 | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | | | 14025.76 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 497367.56 | 2.4 | 11936.82 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 497367.56 | 0.42 | 2088.94 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 497367.56 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 514054.95 | 9 | 46264.95 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 60290.71 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　第 1 页　共 5 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26072510 | 户外热塑头 | 35~400mm2 | 套 | 8.16 | 8.85 | 72.22 |
| 2 | 14312502 | 塑料软管 | | kg | 0.3 | 17.22 | 5.17 |
| 3 | 11111703 | 酚醛磁漆 | | kg | 0.02 | 12.35 | 0.25 |
| 4 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 0.388 | 6.16 | 2.39 |
| 5 | 01130206 | 镀锌扁钢 | -25*4 | kg | 1.5 | 4.38 | 6.57 |
| 6 | 01130216 | 镀锌扁钢 | -60*6 | kg | 6.76 | 4.38 | 29.61 |
| 7 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 0.48174 | 5.02 | 2.42 |
| 8 | 03410206 | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 16.46849 | 5.02 | 82.67 |
| 9 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 13.38093 | 5.14 | 68.78 |
| 10 | 03570228 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 4.55478 | 5.14 | 23.41 |
| 11 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1.77415 | 5.14 | 9.12 |
| 12 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 1542.53488 | 0.25 | 385.63 |
| 13 | 04030107 | 中砂 | | t | 141.95001 | 140.86 | 19995.08 |
| 14 | 04050203 | 碎石 | 5~16mm | t | 0.1848 | 140.86 | 26.03 |
| 15 | 04050207 | 碎石 | 5~40mm | t | 2.541 | 140.86 | 357.93 |
| 16 | 101011 | 中砂 | | t | 0.36937 | 140.86 | 52.03 |
| 17 | 101022 | 中(粗)砂 | | t | 6.49982 | 140.86 | 915.56 |
| 18 | 102031 | 碎石 | 10mm | t | 1.15 | 140.86 | 161.99 |
| 19 | 102040 | 碎石 | 5-16mm | t | 1.23603 | 140.86 | 174.11 |
| 20 | 12010103@1 | 汽油 | | kg | 27.68282 | 8.58 | 237.52 |
| 21 | 14030319 | 热镀锌钢管 | DN25 | m | 0.4 | 10.59 | 4.24 |
| 22 | 301023 | 水泥 | 32.5级 | kg | 140.5311 | 0.25 | 35.13 |
| 23 | 301024 | 水泥 | 32.5级 | kg | 1212.3302 | 0.25 | 303.08 |
| 24 | 405015 | 复合木模板 | 18mm | m2 | 29.48392 | 38.54 | 1136.31 |
| 25 | 509006@1 | 电焊条 | 结422 | kg | 7.27147 | 5.02 | 36.5 |
| 26 | 510127 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1.876 | 5.14 | 9.64 |
| 27 | 511533 | 铁钉 | | kg | 8.49434 | 5.01 | 42.56 |
| 28 | 601081 | 沥青漆 | | kg | 5.77 | 13.95 | 80.49 |
| 29 | 303064 | 商品混凝土C20(非泵送) | | m3 | 10.84023 | 418.69 | 4538.7 |
| 30 | 80212115 | C20预拌混凝土(非泵送) | | m3 | 26.52 | 418.69 | 11103.66 |
| 31 | 01293501 | 钢垫板 | | kg | 0.3 | 3.77 | 1.13 |
| 32 | 01550304 | 封铅 | 含铅65% 含锡35% | kg | 7.3051 | 8.58 | 62.68 |
| 33 | 02010506 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8~6 | kg | 1.34 | 5.57 | 7.46 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　第 2 页　共 5 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 02010508 | 石棉橡胶板 | 低中压 δ0.8~6 | kg | 3.276 | 11.06 | 36.23 |
| 35 | 02070226 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.94722 | 14.58 | 13.81 |
| 36 | 02130114 | 塑料带 | 20mm*40m | kg | 4.76 | 2.14 | 10.19 |
| 37 | 02190107 | 聚四氟乙烯带 | 1*30 | kg | 2.24 | 75.89 | 169.99 |
| 38 | 02190109 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 1.68 | 0.3 | 0.5 |
| 39 | 02270131 | 破布 |  | kg | 19.58651 | 6 | 117.52 |
| 40 | 03050520 | 精制带母镀锌螺栓 | M12*50 | 套 | 110.46528 | 1 | 110.47 |
| 41 | 03050535 | 精制带母镀锌螺栓 | M16*70 | 套 | 16.48 | 2.16 | 35.6 |
| 42 | 03050611 | 精制带母镀锌螺栓 | 带垫 M16*65~80 | 套 | 57.68 | 1.35 | 77.87 |
| 43 | 03050643 | 精制带母镀锌螺栓 | 带2个垫圈 M20*85~100 | 套 | 49.44 | 4.52 | 223.47 |
| 44 | 03050651 | 精制带母镀锌螺栓 | M8*50内2平1弹垫 | 套 | 39.59946 | 0.69 | 27.32 |
| 45 | 03050652 | 精制带母镀锌螺栓 | M8*100内2平1弹垫 | 套 | 159.49944 | 0.86 | 137.17 |
| 46 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10*100内2平1弹垫 | 套 | 344.9 | 1.1 | 379.39 |
| 47 | 03050655 | 精制带母镀锌螺栓 | M12*100内2平1弹垫 | 套 | 32.8 | 1.17 | 38.38 |
| 48 | 03054311 | 地脚螺栓 | M12*160以下 | 套 | 106.08 | 1.72 | 182.46 |
| 49 | 03070117 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 80.91406 | 0.69 | 55.83 |
| 50 | 03210206 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.194 | 1.29 | 0.25 |
| 51 | 03210211 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.18 | 11.58 | 2.08 |
| 52 | 03210409 | 尼龙砂轮片 | Φ500*25*4 | 片 | 0.012 | 10.55 | 0.13 |
| 53 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 1 | 0.86 | 0.86 |
| 54 | 03270202 | 砂纸 |  | 张 | 2.2 | 0.94 | 2.07 |
| 55 | 03430900 | 焊锡丝 |  | kg | 2.65 | 42.88 | 113.63 |
| 56 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 0.5 | 51.45 | 25.73 |
| 57 | 03633308 | 合金钢钻头 | Φ8mm~10mm | 根 | 0.80192 | 6.86 | 5.5 |
| 58 | 03652422 | 钢锯条 |  | 根 | 50.03864 | 0.21 | 10.51 |
| 59 | 04291303 | 预制混凝土盖板 | C30 | m3 | 0.8484 | 754.64 | 640.24 |
| 60 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 20.77208 | 12.86 | 267.13 |
| 61 | 11030704 | 沥青清漆 |  | kg | 0.52 | 6 | 3.12 |
| 62 | 11030904 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 3.06019 | 15.44 | 47.25 |
| 63 | 11112504 | 无光调和漆 |  | kg | 0.05 | 12.86 | 0.64 |
| 64 | 11112524 | 厚漆 |  | kg | 1.96 | 8.58 | 16.82 |
| 65 | 12030106 | 溶剂汽油 |  | kg | 5.1863 | 7.89 | 40.92 |
| 66 | 12060317 | 清油 |  | kg | 0.36 | 13.72 | 4.94 |
| 67 | 12070109 | 电力复合脂 |  | kg | 1.47 | 17.15 | 25.21 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　第 3 页　共 5 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 12300367 | 硬酯酸 | 一级 | kg | 0.41872 | 10.29 | 4.31 |
| 69 | 12310331 | 漂白粉 | | kg | 1.10344 | 3.43 | 3.78 |
| 70 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 0.594 | 2.83 | 1.68 |
| 71 | 12370335 | 乙炔气 | | kg | 0.199 | 15.44 | 3.07 |
| 72 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm*5m | 卷 | 30.2 | 12.43 | 375.39 |
| 73 | 15021703 | 镀锌丝堵 | DN15 | 个 | 2.02 | 0.93 | 1.88 |
| 74 | 15023131 | 镀锌锁紧螺母 | 3*50 | 个 | 70.25112 | 0.93 | 65.33 |
| 75 | 15023132 | 镀锌锁紧螺母 | 3*70 | 个 | 2.91004 | 1.47 | 4.28 |
| 76 | 15023134 | 镀锌锁紧螺母 | 3*100 | 个 | 34.6192 | 2 | 69.24 |
| 77 | 17010941 | 平焊法兰 | 1.6MPa DN65 | 片 | 2 | 33.94 | 67.88 |
| 78 | 17010942 | 平焊法兰 | 1.6MPa DN80 | 片 | 2 | 38.32 | 76.64 |
| 79 | 17010943 | 平焊法兰 | 1.6MPa DN100 | 片 | 4 | 42.17 | 168.68 |
| 80 | 17010945 | 平焊法兰 | 1.6MPa DN150 | 片 | 4 | 66.54 | 266.16 |
| 81 | 19610302 | 其它材料费 | | 元 | 225.92903 | 0.86 | 194.3 |
| 82 | 24150703 | 瓷接头 | 双路 | 个 | 26.78 | 0.24 | 6.43 |
| 83 | 24170303 | 相色带 | 20mm*20m | 卷 | 1.28 | 2.4 | 3.07 |
| 84 | 25010311 | 裸铜线 | 16mm2 | m | 55.23264 | 12.73 | 703.11 |
| 85 | 25010735 | 镀锡裸铜绞线 | 16mm2 | kg | 8.8 | 58.91 | 518.41 |
| 86 | 26064113 | 塑料护口(钢管用) | dn50 | 个 | 69.52611 | 0.37 | 25.72 |
| 87 | 26064114 | 塑料护口(钢管用) | dn70 | 个 | 2.88 | 0.61 | 1.76 |
| 88 | 26064117 | 塑料护口(钢管用) | dn100 | 个 | 34.26204 | 0.98 | 33.58 |
| 89 | 26065138 | 镀锌电线管接头 | Φ100*10 | 个 | 34.26204 | 9.12 | 312.47 |
| 90 | 26065143 | 镀锌电线管接头 | SC50*3 | 个 | 74.12619 | 1.76 | 130.46 |
| 91 | 26065144 | 镀锌电线管接头 | SC70*3 | 个 | 2.88 | 3.98 | 11.46 |
| 92 | 26090309 | 铝接线端子 | 95mm2 | 个 | 24.48 | 2.57 | 62.91 |
| 93 | 26090508 | 铜接线端子 | DT-16mm2 | 个 | 8.16 | 3.33 | 27.17 |
| 94 | 26090509 | 铜接线端子 | DT-25mm2 | 个 | 34.68 | 4.23 | 146.7 |
| 95 | 26091105 | 铜铝过渡接线端子 | DTL-25mm2 | 个 | 127.84 | 2.14 | 273.58 |
| 96 | 26250311 | 镀锌电缆卡子 | 2*35 | 个 | 104.45147 | 1.46 | 152.5 |
| 97 | 26250312 | 镀锌电缆卡子 | 3*35 | 个 | 35.74913 | 5.77 | 206.27 |
| 98 | 26250343 | 固定卡子 | 3*80 | 个 | 86.52 | 2.49 | 215.43 |
| 99 | 26250703 | 电缆吊挂 | 3*50 | 套 | 36.40289 | 8.45 | 307.6 |
| 100 | 31110307 | 塑料手套 | | 副 | 71.4 | 3.43 | 244.9 |
| 101 | 31130106 | 其它材料费 | | 元 | 43.17835 | 0.86 | 37.13 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　第 4 页　共 5 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 31170103 | 标志牌 | | 个 | 65.56805 | 0.16 | 10.49 |
| 103 | 511366 | 零星卡具 | | kg | 17.85385 | 3.8 | 67.84 |
| 104 | 901168 | 其他材料费 | | 元 | 59.38962 | 1 | 59.39 |
| 105 | C00007 | 回库修理、保养费 | | 元 | 17.17323 | 1 | 17.17 |
| 106 | C00010 | 防水剂 | | kg | 36.19052 | 4.29 | 155.26 |
| 107 | C00041 | 其它材料费 | | 元 | 19.2136 | 0.86 | 16.52 |
| 108 | QTCLF | 其他材料费 | | 元 | 141.9045 | 1 | 141.9 |
| 109 | 01010100 | 钢筋 | 综合 | t | 0.26418 | 3159.06 | 834.56 |
| 110 | 02090101 | 塑料薄膜 | | m2 | 13.9361 | 0.89 | 12.4 |
| 111 | 04132703 | 混凝土实心砖 | 240*115*53 MU15 | 百块 | 70.2744 | 88.4 | 6212.26 |
| 112 | 05030100 | 木方材 | | m3 | 0.003 | 2200 | 6.6 |
| 113 | 19610308 | 校验材料费 | | 元 | 9.28 | 0.85 | 7.89 |
| 114 | 201019 | 机砖 | | 千块 | 5.375 | 539.82 | 2901.53 |
| 115 | 302017 | 钢筋混凝土管 | Φ300 | m | 2.256 | 115.34 | 260.21 |
| 116 | 31150101 | 水 | | m3 | 112.52258 | 4.17 | 469.22 |
| 117 | 31150301 | 电 | | kW·h | 0.43 | 0.76 | 0.33 |
| 118 | 33011312 | 钢纤维检查井盖座 | B125型 Φ700 | 套 | 7.07 | 443.61 | 3136.32 |
| 119 | 401035 | 周转木材 | | m3 | 0.0134 | 2200 | 29.48 |
| 120 | 499000 | 现浇构件含钢筋 | Φ14 | t | 0.40825 | 2887.05 | 1178.64 |
| 121 | 499001 | 现浇构件含钢筋 | Φ14 | t | 0.5655 | 2887.05 | 1632.63 |
| 122 | 502018@1 | 钢筋Φ14 | | t | 0.77098 | 3159.06 | 2435.57 |
| 123 | 504098 | 钢支撑(钢管) | | kg | 38.46109 | 2.74 | 105.38 |
| 124 | 508243 | 铸铁井盖、井座 | Φ700轻型 | 套 | 5 | 725.66 | 3628.3 |
| 125 | 508244 | 铸铁井盖井座 | Φ700轻型 | 套 | 4 | 725.66 | 2902.64 |
| 126 | 508250 | 铸铁爬梯 | | kg | 36.746 | 3.63 | 133.39 |
| 127 | 511205 | 对拉螺栓(止水螺栓) | | kg | 56.56314 | 3.15 | 178.17 |
| 128 | 605014 | PVC管 | Φ20mm | m | 48.61821 | 1.68 | 81.68 |
| 129 | 605155 | 塑料薄膜 | | m2 | 18.17601 | 0.89 | 16.18 |
| 130 | 608049 | 草袋子 | | 个 | 8.072 | 0.86 | 6.94 |
| 131 | 613206 | 水 | | m3 | 31.20054 | 4.16 | 129.79 |
| 132 | 707009 | 电 | | kw.h | 1.64 | 0.76 | 1.25 |
| 133 | 80090312 | 聚合物面层砂浆 | | m3 | 0.714 | 1734.5 | 1238.43 |
| 134 | 14030328-1@1 | SC40 | DN40 | m | 507.481 | 12.78 | 6485.61 |
| 135 | 14030328-1@2 | SC50 | DN50 | m | 136.2793 | 16.26 | 2215.9 |

# 工料机汇总表

工程名称：新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)-室外安装　　第 5 页　共 5 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 14030334@1 | SC65 | DN65 | m | 26.6667 | 21.91 | 584.27 |
| 137 | 14030340@1 | SC80 | DN80 | m | 239.6192 | 27.62 | 6618.28 |
| 138 | 14030346@1 | SC150 | DN150 | m | 64.684 | 59.14 | 3825.41 |
| 139 | 14310102@1 | HDPE实壁管DN25 | DN25 | m | 8.12 | 19.52 | 158.5 |
| 140 | 14310102@2 | HDPE实壁管DN150 | DN150 | m | 279.125 | 115.34 | 32194.28 |
| 141 | 14310102@3 | 钢丝网骨架HDPE塑料复合管DN100 | DN100 | m | 25.375 | 66.17 | 1679.06 |
| 142 | 14310102@4 | HDPE实壁管DN100 | DN100 | m | 5.075 | 69.2 | 351.19 |
| 143 | 14310102@5 | HDPE实壁管DN80 | DN80 | m | 1.624 | 60.33 | 97.98 |
| 144 | 14310102@6 | HDPE实壁管DN65 | DN75 | m | 5.075 | 47.02 | 238.63 |
| 145 | 16250109@1 | 法兰水表DN65 | DN65 | 个 | 1 | 780.75 | 780.75 |
| 146 | 16250110@1 | 法兰水表DN80 | DN80 | 个 | 1 | 842.85 | 842.85 |
| 147 | 16250111@1 | 法兰水表DN100 | DN100 | 个 | 1 | 975.93 | 975.93 |
| 148 | 16250113@1 | 法兰水表DN150 | DN150 | 个 | 1 | 1153.37 | 1153.37 |
| 149 | 16250131@2 | 闸阀DN100 | DN100 | 个 | 1 | 521.86 | 521.86 |
| 150 | 16250131@3 | 闸阀DN150 | DN150 | 个 | 1 | 951.53 | 951.53 |
| 151 | 16250131@4 | 伸缩接头DN150 | DN150 | 个 | 1 | 621.05 | 621.05 |
| 152 | 16310131@1 | 自动排气阀DN25 | DN25 | 个 | 1.01 | 39.92 | 40.32 |
| 153 | 20030105@1 | 轻便消防水龙箱 | 单栓 65 | 套 | 1 | 514.58 | 514.58 |
| 154 | 20030503@1 | 地上式消火栓SSF100/65-1.6 |  | 套 | 2 | 887.21 | 1774.42 |
| 155 | 20050106@1 | 消防水泵接合器DN150 | 地上式 150 | 套 | 2 | 1508.26 | 3016.52 |
| 156 | 22470111@1 | 篮球场灯 |  | 套 | 4.04 | 3548.85 | 14337.35 |
| 157 | 22470111@2 | 庭院灯 |  | 套 | 22.22 | 1596.98 | 35484.9 |
| 158 | X1810629@2 | YJV-4*6 |  | m | 33.0169 | 29.2 | 964.09 |
| 159 | X1810629@3 | YJV-4*10 |  | m | 54.4895 | 48.3 | 2631.84 |
| 160 | X1810629@4 | YJV-4*50 |  | m | 91.506 | 213.2 | 19509.08 |
| 161 | X1810629@5 | YJV-4*150 |  | m | 161.9131 | 656.98 | 106373.67 |
| 162 | X1810629@6 | ZNC-YJV-4*35 |  | m | 273.0333 | 166.35 | 45419.09 |
| 163 | X1810629@7 | YJV-3*10 |  | m | 60.6 | 36.3 | 2199.78 |
| 164 | X1810629@8 | YJV-3*10 |  | m | 505.4141 | 36.3 | 18346.53 |
| 165 | 补充主材001@1 | 接地极-L50*5（2500m） |  | 根 | 26 | 45.375 | 1179.75 |
| 166 | 55090103@1 | 配电箱LD1 |  | 只 | 1 | 2661.63 | 2661.63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |