

江苏省宜兴中学改扩建项目
二期一宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 9829370.76

(大写) : 玖佰捌拾贰万玖仟叁佰柒拾元柒角陆分

招 标 人 : 宜兴市公共建筑建设管理中心
(单位盖章)

造价咨询人 : 江苏希地丰华项目管理集团有限公司
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人 : 陆任科
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人 : 张海军
(签字或盖章)

编 制 人 : 韩星星
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : 蒋平
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间 : 2026-02-13

复核时间 : 2026-03-20

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		土石方工程					105362.11		
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：原有路面破碎拆除 2. 厚度：根据现场实际情况综合考虑 3. 需要破碎至基础底部	m2	3200	4.38	14016		
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原有路面石材、块料面层拆除 2. 需要保留基层、不得破坏	m2	5317	4.76	25308.92		
3	040102001001	挖一般石方	1. 类别：现场破碎混凝土路面及拆除块料 2. 深度：详见现场实际情况及地勘 3. 其他：材料归堆整理	m3	1201.55	16.81	20198.06		
4	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：现场多余土方及建筑垃圾、装车外运 2. 运距：根据现场实际情况综合考虑	m3	1201.55	38.15	45839.13		
		人行铺装					2140697.03		
5	040202011008	碎石	1. 石料规格：碎石垫层 2. 厚度：200mm 3. 具体做法详见设计图纸	m2	3200	66.91	214112		
本页小计								319474.11	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
6	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20商品砼 2. 厚度:150mm 3. 其他:含模板 4. 具体做法详见设计图纸 5. 缩缝每5m设置一道, 通透切割 6. 伸缩缝10mm, 沥青麻丝填实 7. 胀缝10m设置一道, 上下对应通透设置	m2	2400	68.02	163248		
7	040203008004	块料面层	1. 块料品种、规格:50mm厚芝麻黑荔枝面花岗岩 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见设计图纸	m2	1124.22	235.11	264315.36		
8	040203008016	块料面层	1. 块料品种、规格:50mm厚芝麻黑荔枝面花岗岩(表面做旧) 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见设计图纸	m2	112.99	255.5	28868.95		
本页小计								456432.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
9	040203008014	块料面层	1. 块料品种、规格：100mm厚芝麻黑荔枝面花岗岩（含倒角磨边） 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：C20混凝土护角 3. 具体做法详见设计图纸	m2	4.27	459.5	1962.07		
10	040203008013	块料面层	1. 块料品种、规格：50mm厚芝麻白荔枝面花岗岩 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见设计图纸	m2	284.4	235.12	66868.13		
11	040203008012	块料面层	1. 块料品种、规格：50mm厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见设计图纸	m2	3493.19	235.12	821318.83		
12	040203008005	块料面层	1. 块料品种、规格：30厚芝麻白荔枝面花岗岩 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见设计图纸	m2	885.68	163.71	144994.67		
本页小计								1035143.7	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
13	040203008015	块料面层	1. 块料品种、规格：30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见设计图纸	m ²	1323.57	163.72	216694.88		
14	040203008017	块料面层	1. 块料品种、规格：30厚芝麻灰荔枝面花岗岩（做旧处理） 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见设计图纸	m ²	109.58	173.91	19057.06		
15	040204004001	安砌侧石	1. 材料品种、规格：600*250*120厚芝麻灰火烧面花岗岩倒圆角 2. 垫层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 基础：C20混凝土护角同沥青路基础 4. 具体做法详见设计图纸	m	89.94	143.01	12862.32		
本页小计								248614.26	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
16	040203007010	水泥混凝土	1. 厚度:150厚碎石垫层 2. 150厚基准大孔透水混凝土, C25 3. 80厚6mm粒径浅灰色强固透水混凝土, C25 4. 透明硅氟密封剂密封 5. 具体做法详见设计图纸	m2	271.58	213.16	57889.99		
17	050201013001	汀步	1. 石料种类、规格:500*400*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 砂浆强度等级、配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 含倒角磨边 4. 基础:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土基层 5. 具体做法详见设计图纸	m2	27.6	351.02	9688.15		
18	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 厚度:100mm 4. 含模板	m3	6.4	601.88	3852.03		
19	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层素土夯实 2. 厚度:100mm	m3	6.4	337.5	2160		
本页小计								73590.17	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
20	011502001001	金属装饰线	1. 100厚碎石垫层、100厚C20混凝土基层 2. 线条材料品种、规格、颜色:400*100*30厚芝麻白光面花岗岩、内嵌入50*30*5mm厚仿铜铝板结构胶固定 3. 粘结层:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 具体做法详见设计图纸	m	59.29	327.01	19388.42		
21	080802013001	紫铜地刻	1. 名称:5mm厚紫铜地刻膨胀螺栓固定、C20细石混凝土浇筑 2. 规格:1200*900mm 3. 刻字:紫铜地刻字体凸出地面约10mm字体内容及形式以甲方确认为准 4. 具体做法详见设计图纸 5. 字体内容及形式以甲方确认为准	块	4	2000	8000		
本页小计							27388.42		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
22	010507004002	台阶基础	1. 踏步高、宽:200mm厚碎石垫层 2. 混凝土种类:150mm厚C25商品砼基础 3. 混凝土强度等级:C25 4. 具体做法详见设计图纸 5. 含模板 6. 投影面积计算	m2	53.63	125.31	6720.38		
23	011107001002	石材台阶面	1. 粘结材料种类:20厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚芝麻黑荔枝面花岗岩正面（做旧处理）、30厚芝麻灰荔枝面花岗岩侧面 3. 防滑条材料种类、规格:含倒角磨边抽槽等费用 4. 具体做法详见设计图纸 5. 投影面积计算	m2	53.63	532.15	28539.2		
本页小计							35259.58		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
24	010507001002	无障碍坡道	1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚碎石垫层、100mm厚C20混凝土垫层 2. 面层厚度:150mm厚C20素砼基层、200mm厚碎石垫层 3. 砌筑:MU10砖砌体M7.5砂浆砌体 4. 面层材料:30厚1:3干硬性水泥砂浆、500*500*30mm厚芝麻灰荔枝面花岗岩 5. 其他:具体做法详见设计图纸 6. 投影面积计算	m ²	113.27	290.97	32958.17		
25	011503001005	无障碍不锈钢栏杆	1. 栏杆材料种类、规格:900mm高无障碍坡道扶手做法参12J926 2. 预埋件:含热镀锌钢板预埋件及配套五金件 3. 具体做法详见设计图纸	m	54.94	313.04	17198.42		
		景观节点					426318.7		
本页小计								50156.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
26	011501011001	中轴坐凳	1. 垫层:100厚C20素砼基层、100厚碎石垫层 2. 基础:MU10砖砌体、M7.5砂浆砌体、混凝土压顶 3. 钢龙骨:40*40*3mm镀锌方钢、30*30*3mm镀锌角钢 4. 面层:120*20厚户外高耐竹木、20厚芝麻白火烧面花岗岩（侧面）、500*500*30厚芝麻白火烧面花岗岩（顶面） 5. 具体做法详见设计图纸	m	30	948.22	28446.6		
27	011501011002	庭院坐凳	1. 垫层:100厚C20素砼基层、150厚碎石垫层 2. 基础:MU10砖砌体、M7.5砂浆砌体、100厚C20混凝土压顶 3. 面层:20厚芝麻灰火烧面花岗岩（侧面）、400*400*80厚芝麻灰火烧面花岗岩 4. 具体做法详见设计图纸 5. 含倒角磨边	m	27	1071.01	28917.27		
本页小计							57363.87		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
28	011501012001	文史馆坐凳	1. 龙骨:80*80*5厚镀锌方钢、深灰色氟碳漆饰面 2. 五金种类、规格:含预埋件及配套五金件 3. 面层:100*20厚竹木、专业扣件固定 4. 其他:具体做法详见设计图纸	m	12	600	7200		
29	011501003001	景观标识台	1. 规格:4000*2000mm 2. 基础:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土基层 3. 主体:MU10砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑、素混凝土圈梁 4. 100厚芝麻白光面花岗岩、240*60*10厚深红色陶土劈开砖、50*30*5厚U型哑光面不锈钢、5厚黑色哑光面不锈钢 5. 具体做法详见设计图纸	个	8	13446.21	107569.68		
本页小计							114769.68		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
30	010504001001	矮景墙	1. 垫层:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土基层 2. 墙体:MU10砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑 3. 顶部:3mm浅灰色铝板、60*30*3厚镀锌矩形钢与30x3U型钢焊接固定 4. 线条:80*40*3mm深灰色铝方通 5. 贴面:240*60*10mm厚深红色陶土劈开砖、砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 6. 粘结层:离缝5mm 1:1白色水泥砂浆勾缝、DTG砂浆勾缝20厚1:2水泥砂浆掺建筑胶 7. 具体做法详见设计图纸	m	368.41	629.15	231785.15		
本页小计							231785.15		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
31	011501020003	校徽雕刻	1. 材料种类、规格：5mm紫铜板精密机床加工雕刻 2. 龙骨：50*50*4mm镀锌方管二保焊机满焊连接支架底座 3. 基础：安装铜板底部需满填C20细石混凝土、与周边地面铺装找平平整 4. 砖砌：MU10砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑 5. 具体做法详见设计图纸 6. 样品需要满足建设单位要求后才可以施工 7. 直径2m地面雕刻	套	1	20000	20000		
32	080802013003	紫铜地刻	1. 名称：5mm厚紫铜地刻膨胀螺栓固定 2. 规格：900*400mm 3. C20细石混凝土浇筑 4. 具体做法详见设计图纸	块	4	600	2400		
		校史馆及水景					273160.98		
33	040202011012	碎石	1. 石料规格：碎石垫层 2. 厚度：100mm 3. 具体做法详见设计图纸	m2	255.79	33.45	8556.18		
本页小计								30956.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
34	010501004004	满堂基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25（P8抗渗混凝土） 3. 其他：含模板	m3	50.34	729.74	36735.11		
35	010904002001	地面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份聚氨酯涂膜防水层 2. 涂膜厚度、遍数：十字交叉两遍、厚度2mm 3. 部位：第一道防水	m2	323.73	47.99	15535.8		
36	010904002002	地面涂膜防水	1. 防水膜品种：单组份聚氨酯涂膜防水层 2. 涂膜厚度、遍数：十字交叉两遍、厚度2mm 3. 做法：十字交叉两遍 4. 部位：第二道防水	m2	323.73	47.99	15535.8		
37	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：水池砌筑 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖砌体 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	8.73	862.37	7528.49		
38	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉	m2	59.93	22.11	1325.05		
本页小计								76660.25	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
39	040202010006	卵石	1. 石料规格：φ30~50黑色卵石散置 2. 厚度：50mm 3. 其他：含220*5mm不锈钢收边条 4. 100mm厚碎石垫层、C20素砼基础（含模板） 5. 具体做法详见设计图纸	m2	25.92	224.54	5820.08		
40	011102001004	石材水池面	1. 支撑：成品万能支撑柱及配套龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*30mm厚黑金沙光面花岗岩 3. 嵌缝材料种类：专用填缝剂、满足防水要求 4. 具体做法详见设计图纸	m2	267.13	457.85	122305.47		
41	011102001003	石材压顶	1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆结合层、专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*300mm黑金沙光面花岗岩（三角形） 3. 嵌缝材料种类：专用填缝剂、满足防水要求 4. 含倒角磨边及异形加工费	m2	13.34	589.6	7865.26		
本页小计							135990.81		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
42	040202010009	卵石	1. 石料规格：Φ30~50黑色卵石散置、一层土工布 2. 厚度：100mm 3. 其他：含100*100*5mm不锈钢收边条 4. 具体做法详见设计图纸	m ²	14.71	210.56	3097.34		
43	010401014004	卵石排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：240厚M7.5水泥砂浆MU10砖砌体、15厚1:2水泥砂浆抹面 2. 沟截面尺寸：300*400mm 3. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 4. 面层：80*80*5厚不锈钢角钢、一层300g/m ² 土工布100厚Φ30~50黑色卵石散置 5. 盖板：成品树脂盖板 6. 具体做法详见设计图纸	m	110.65	441.54	48856.4		
		围墙改造					403903.93		
44	010504001009	原有围墙拆除	1. 部位：原有砖砌围墙拆除 2. 其他：含构造柱、圈梁、压顶及基础均包含在内 3. 其他：开挖至原素土基层	m	60	58.91	3534.6		
本页小计							55488.34		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
45	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比：基础下素填土超挖600mm, 1:1石屑道作换填, 每侧宽出基础500mm, 分层夯实, 每层厚度不大于300, 2. 压实系数: 压实系数不小于0.97	m3	316.8	337.56	106939.01		
46	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 厚度：100mm 4. 其他：含模板	m3	30.8	641.74	19765.59		
47	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含模板	m3	89.87	761.22	68410.84		
48	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含模板	m3	11.71	1423.84	16673.17		
49	010507007001	其他构件	1. 部位：凸出柱面线条 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C20 4. 其他：含模板	m3	0.54	2432.43	1313.51		
本页小计								213102.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
50	010507007002	其他构件	1. 部位：凸出柱梁面线条 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 含模板	m3	0.75	2473.13	1854.85		
51	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ12mm以内 3. 接头按照规范综合考虑	t	8.704	5206.09	45313.81		
52	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ25mm以内 3. 接头按照规范综合考虑	t	5.44	4526.45	24623.89		
53	040304005001	预制混凝土其他构件	1. 部位：预制品造型压顶 2. 混凝土强度等级：植筋均包含在内 3. 其他：具体做法详见设计图纸	个	68	300	20400		
54	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆掺建筑胶	m2	529.38	35.24	18655.35		
55	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：专用外墙腻子 2. 刮腻子要求：满批 3. 涂料品种、喷刷遍数：浅灰色/白色外墙涂料	m2	377.6	37.55	14178.88		
本页小计								125026.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
56	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:水泥砂浆专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:194*52*12mm红色劈开砖	m ²	151.78	173.46	26327.76		
57	011503001004	金属栏杆	1. 栏杆材料种类、规格:60*30*3mm厚镀锌钢材、20*20*1mm厚镀锌钢材 2. 固定配件种类:含配套五金件及预埋铁件 3. 高度:1770mm 4. 油漆:浅灰色氟碳漆饰面、焊接固定 5. 具体做法详见设计图纸	m	201	178.67	35912.67		
		菜园					212080.71		
58	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层	m ³	5	337.5	1687.5		
59	040203007012	水泥混凝土	1. 厚度:150厚碎石垫层 2. 150厚基准大孔透水混凝土, C25 3. 80厚6mm粒径浅灰色强固透水混凝土, C25 4. 透明硅氟密封剂密封 5. 具体做法详见设计图纸	m ²	267.94	213.16	57114.09		
本页小计							121042.02		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
60	040203008018	块料面层	1. 块料品种、规格：50mm厚芝麻黑荔枝面花岗岩 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见设计图纸 4. 透水混凝土路面走边	m ²	66.98	235.12	15748.34		
61	040203008019	块料面层	1. 块料品种、规格：30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见设计图纸	m ²	36	163.72	5893.92		
62	011503002001	竹篱笆	1. 基础：100mm厚碎石垫层、C20混凝土卧牢 2. 扶手：φ25mm毛竹 3. 立柱：φ50mm立柱 4. 栏板材料种类、规格、颜色：φ25mm毛竹 5. 固定配件种类：含配套五金件 6. 高度：露出地面770mm 7. 具体做法详见设计图纸	m	55.22	120	6626.4		
本页小计								28268.66	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
63	011104002002	木板路	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*60mm 南方松防腐木 2. 按木材面积计算	m2	298.8	311.28	93010.46		
64	011501001001	成品小木屋	1. 含基础、吊装及安装 2. 具体做法详见设计图纸及建设单位要求	个	1	30000	30000		
65	011501001002	成品粮仓	1. 含基础、吊装及安装 2. 直径1.2m 3. 具体做法详见设计图纸及建设单位要求	个	1	2000	2000		
		校铭墙					140169.29		
66	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:100mm 4. 其他:含模板	m3	3.42	590.45	2019.34		
67	010501004003	满堂基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板	m3	9.18	497.63	4568.24		
68	010504001007	直形墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含模板	m3	12	1050.56	12606.72		
本页小计								144204.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
69	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ12mm以内 3. 接头按照规范综合考虑	t	3.184	5206.09	16576.19		
70	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ25mm以内 3. 接头按照规范综合考虑	t	0.59	4526.45	2670.61		
71	011204004002	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:50*50*4mm、40*40*3mm镀锌方管 2. 含螺栓 3. 其他:具体做法详见设计图纸	t	1.617	7258.68	11737.29		
72	011204001002	石材墙面	1. 安装方式:干挂、含配套不锈钢挂件及螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚芝麻灰荔枝花岗岩干挂 3. 缝宽、嵌缝材料种类:密封 4. 具体做法详见设计图纸	m2	73.5	303.4	22299.9		
本页小计								53283.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
73	010804003001	折叠门	1. 材质:150*150*8厚镀锌钢管、80*50*5厚镀锌钢管 2. 油漆:外喷深灰色氟碳漆 3. 其他:含预埋件 4. 五金件:成品滑轮、成品门栓、门轴、轨道、铰链等配套五金件 5. 具体做法详见设计图纸	m2	14	1200	16800		
74	011508004002	金属字	1. 镡字材料品种、颜色:304不锈钢拉丝面 烫压金 2. 字体规格:900*900*50mm 3. 固定方式:详见设计图纸 4. 其他:内容及字体样式以甲方确认为准	个	17	1123	19091		
75	010805004001	电动伸缩门	1. 门材质:不锈钢伸缩门,成品购置 2. 启动装置的品种、规格:含电机及轨道 3. 含配套五金件 4. 具体做法详见设计图纸	樘	2	15900	31800		
		东入口					11000		
本页小计								67691	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
76	010804003002	成品平移门	1. 高度:1600mm 2. 材质:镀锌钢管 3. 油漆:外喷深灰色氟碳漆 4. 其他:含预埋件 5. 五金件:成品滑轮、成品门栓、门轴、轨道、铰链等配套五金件 6. 具体做法详见设计图纸	m	10	500	5000		
77	011507002001	成品不锈钢岗亭	1. 规格:成品定制不锈钢岗亭1200*1200 2. 含安装等所有费用	个	1	6000	6000		
		文化景墙					204611.4		
78	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:100mm 4. 其他:含模板	m3	2.36	642.88	1517.2		
79	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板	m3	5.55	673.79	3739.53		
80	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含模板	m3	2.99	1846.44	5520.86		
本页小计								21777.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
81	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：含模板	m3	3.02	1238.37	3739.88		
82	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M10	m3	13.79	741.27	10222.11		
83	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆粉刷	m2	121.04	35.24	4265.45		
84	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ12mm以内 3. 接头按照规范综合考虑	t	0.678	5206.09	3529.73		
85	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ25mm以内 3. 接头按照规范综合考虑	t	0.332	4526.47	1502.79		
86	011210002001	金属隔断	1. 隔断规格：100*80*8mm厚镀锌钢格栅，深灰色氟碳漆饰面 2. 预埋件：120*8mm镀锌钢板（通长）、150*150*8mm镀锌钢板带钢筋 3. 具体做法详见设计图纸	m2	32.92	360	11851.2		
本页小计								35111.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
87	011207001001	墙面装饰砖	1. 龙骨材料种类、规格、中距:100*40*5厚角钢、直径20mm壁厚2mm镀锌圆钢（通长） 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*100*90mm陶土砖水泥勾缝 颜色同陶土砖 3. 具体做法详见设计图纸	m2	87.64	885.76	77628.01		
88	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:含镀锌钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚铝单板（深灰色） 3. 其他:具体做法详见设计图纸	m2	10.51	861.91	9058.67		
89	011208001002	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:含镀锌钢龙骨及预埋件 2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚镀锌钢板 浅灰色氟碳漆饰面 3. 具体做法详见设计图纸	m2	84.81	632.19	53616.03		
本页小计							140302.71		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
90	011208001003	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距：含镀锌钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：140*20mm厚户外高耐竹木离缝5mm、专用扣件固定 3. 具体做法详见设计图纸	m2	85.42	195.34	16685.94		
91	011507001001	广告牌	1. 龙骨：镀锌钢龙骨、预埋件 2. 基层材料种类：1.5mm厚304拉丝不锈钢板包框、20mm白色芙蓉板衬垫 3. 五金件：高强不锈钢合页等配套五金件 4. 面层材料种类：5mm厚透明PC耐力板、3mm厚瓷白亚克力板面 5. 具体做法详见设计图纸	m2	2.89	600	1734		
		海绵					628229.53		
本页小计								18419.94	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
92	010401011001	方形溢流口	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土砖、M10水泥砂浆砌筑 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土底板（含模板）、30mm厚C20细石混凝土垫层 3. 井盖安装:750*450*100mm方形铸铁溢流雨水口（含混凝土井圈及安装） 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆（内外粉刷） 5. 具体做法详见设计图纸	座	20	2566.32	51326.4		
93	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25基准大孔透水砼 3. 厚度:100mm 4. 含模板 5. 部位:仅为排水盲管基层	m3	66	837	55242		
94	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:UPVC管De110 2. 是否开孔:不开 3. 压力试验及吹、洗设计要求:含试压 4. 其他:具体做法详见施工图设计	m	700	39.38	27566		
本页小计							134134.4		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
95	031001006003	塑料管	1. 材质、规格：UPVC管De110 2. 是否开孔：开 3. 压力试验及吹、洗设计要求：含试压 4. 其他：具体做法详见施工图设计	m	480	44.43	21326.4		
96	040204004002	道牙石开孔	1. 材料品种、规格：原有道牙石拆除、开孔完毕后重新安装 2. 具体要求详见设计图纸	处	20	300	6000		
本页小计								27326.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
97	050101010001	雨水花园	1. 基础处理:素土夯实、HDPE(300g两布一膜)防渗土工膜 2. 排水层:200mm厚排水层,15~30mm砾石 3. 过渡层:100mm厚过渡层,中粗砂 4. 过滤层:400mm厚过滤层,级配沙土,渗透率100mm/h,有机质含量不小于3% 5. 覆盖层:50mm厚覆盖层,φC15-25陶粒或树皮碎屑 6. 滞留层:200~300mm厚滞留层,预留100mm超高 7. 包边:70mm长金属固定件@500 C25混凝土块基础 8. 装饰卵石:粒径50-200mm卵石满铺、50mm厚1:3防水砂浆,卵石卧牢 9. 井圈四周装饰:粒径100-300mm卵石干垒不露出井圈 10. 其他:具体做法详见设计图纸 11. 其他:按照雨水花园水平投影面积计算	m2	820.75	568.71	466768.73		
本页小计							466768.73		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		沥青					915564.07	
98	040202013002	片石	1. 素土夯实(专业机械压实平整,压实度93%) 2. 厚度:300厚片石混合料(分两层压实) 3. 具体做法详见施工图设计	m2	2800	25.08	70224	
99	040202011014	碎石	1. 厚度:50mm厚碎石垫层 2. 具体做法详见施工图设计	m2	2800	17.55	49140	
100	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 厚度:200mm 3. 其他:含模板 4. 嵌缝材料:含切割锯缝、填缝料(聚乙烯胶泥或沥青橡胶) 5. 具体做法详见设计图纸	m2	2800	124.55	348740	
101	060105006001	土工布铺设	1. 铺设方式:高性能路用聚酯布满铺	m2	3130.43	10.52	32932.12	
102	080403003002	卷材防水	1. 部位:商品砼 2. 卷材品种:3mmSBS防水卷材贴缝(道理伸缩缝部位)	m2	313.04	46.2	14462.45	
103	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ20mm以内 3. 路面钢筋 4. 接头综合考虑	t	7.02	4329.49	30393.02	
本页小计							545891.59	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
104	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青基层:改性乳化沥青粘层 2. 沥青品种:SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料(SBS改性沥青) 3. 厚度:50mm 4. 具体做法详见设计图纸	m2	3130.43	118.09	369672.48		
		雨污水					1029393.01		
105	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见现场实际情况 2. 挖土深度:根据现场实际情况综合考虑 3. 其他:具体做法详见设计图纸	m3	4041.5	11.65	47083.48		
106	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:黄砂 3. 其他:具体做法详见设计图纸	m3	1485.42	261.81	388897.81		
107	040103001005	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:现场土 3. 填方来源、运距:根据现场实际情况综合考虑	m3	808.3	17.81	14395.82		
108	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:现场多余土方 2. 运距:根据现场实际情况综合考虑	m3	1939.92	36.71	71214.46		
本页小计								891264.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
109	040501004008	塑料管	1. 材质及规格： HDPE双壁波纹管 200mm 2. 连接形式：胶 圈接口 3. 铺设深度：根 据现场实际情况 综合考虑 4. 管道检验及试 验要求：详见设计 图纸 5. 具体做法详见 设计图纸	m	845	54.37	45942.65		
110	040501004009	塑料管	1. 材质及规格： HDPE双壁波纹管 400mm 2. 连接形式：胶 圈接口 3. 铺设深度：根 据现场实际情况 综合考虑 4. 管道检验及试 验要求：详见设计 图纸 5. 具体做法详见 设计图纸	m	694	89.39	62036.66		
111	040501004011	塑料管	1. 材质及规格： PE实壁管 DN300 2. 连接形式：热 熔 3. 铺设深度：根 据现场实际情况 综合考虑 4. 管道检验及试 验要求：详见设计 图纸 5. 具体做法详见 设计图纸	m	273.5	217.46	59475.31		
本页小计								167454.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
112	040504001005	砌筑井	1. 其他：含基础、垫层、安装等所有费用 2. 盖板材质、规格：Φ700mm铸铁井盖含配套井座（D400重型球墨铸铁双层井座和井盖） 3. 其他：含安全网 4. Φ800mm雨水检查井 5. 预制装配式混凝土检查井 6. 具体做法详见设计图纸及图集22S521	座	17	2891.26	49151.42		
113	040504001008	砌筑井	1. 其他：含基础、垫层、安装等所有费用 2. 盖板材质、规格：钢纤维井盖 3. 其他：含安全网 4. Φ800mm雨水检查井 5. 预制装配式混凝土检查井 6. 具体做法详见设计图纸及图集22S521	座	20	2576.59	51531.8		
本页小计							100683.22		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
114	040504001007	砌筑井	1. 其他：含基础、垫层、安装等所有费用 2. 盖板材质、规格：Φ700mm铸铁井盖含配套井座（D400重型球墨铸铁双层井座和井盖） 3. 其他：含安全网 4. Φ800mm污水检查井 5. 预制装配式混凝土检查井 6. 具体做法详见设计图纸及图集22S521	座	30	2891.26	86737.8		
115	040504001009	砌筑井	1. 其他：含基础、垫层、安装等所有费用 2. 盖板材质、规格：钢纤维井盖 3. 其他：含安全网 4. Φ800mm污水检查井 5. 预制装配式混凝土检查井 6. 具体做法详见设计图纸及图集22S521	座	20	2576.59	51531.8		
本页小计							138269.6		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
116	040504001010	砌筑井	1. 其他：含基础、垫层、安装等所有费用 2. 盖板材质、规格：单独装饰井盖 3. 其他：含安全网 4. Φ 800mm污水检查井 5. 预制装配式混凝土检查井 6. 具体做法详见设计图纸及图集22S521	座	6	3200	19200		
117	040504009004	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格：丙型单篦盖座 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、C30混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格：MU20混凝土实心砖 4. 砂浆强度等级及配合比：M510水泥砂浆砌筑 5. 说明：丁型单篦雨水口 6. 雨水口位置可以根据现场实际情况调整、具体做法详见苏S01-2021 P292 7. 其他做法详见设计图纸	座	76	684.95	52056.2		
本页小计								71256.2	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期一宿舍楼新建及市政配套建设工程市政配套工程

工程名称：市政

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			117923.08			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	97726.31			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	20196.77			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	041109006001	地上、地下设施、构筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期一宿舍楼新建及市政配套建设工程市政配套工程

工程名称：市政

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	107498.94			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	1954.53			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	2606.03			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩
建项目二期一宿舍楼新建及
市政配套建设工程市政配套
工程

工程名称：市政

第 3 页 共 3 页

合 计	229982.58		
-----	-----------	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期一宿舍楼新建及市政配套
建设工程市政配套工程

工程名称：市政

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			157834.64
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	6745069.75	2	134901.4
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	6745069.75	0.34	22933.24
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	6745069.75	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	6902904.39	9	621261.4
合 计					779096.04

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：市政

第 1 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010100	钢筋	综合	t	19.30656	3291	63537.89
2	01010111	钢筋	Φ10以外	t	7.3008	3160	23070.53
3	01270100	型钢		t	1.69785	3146	5341.44
4	01270100@1	镀锌钢龙骨		t	5.22696	3553	18571.39
5	01270100@2	镀锌钢龙骨		t	3.86831	3553	13744.11
6	01290186	钢板	δ 4.5~10	kg	29.028	3.57	103.63
7	01290209	钢板	δ 12~16	kg	0.19419	3.17	0.62
8	01291714@1	3厚浅灰色铝板	1219*3048*1.2	m ²	150.31128	280	42087.16
9	01630201	钨棒精制		kg	3.18652	557.41	1776.2
10	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	0.52512	5.57	2.92
11	02010515	石棉橡胶板	δ 1~6	kg	10.62	19.01	201.89
12	02050506	PVC-U管橡胶圈	直径300	个	194.35	18.01	3500.24
13	02050507	PVC-U管橡胶圈	直径400	个	159.62	30.01	4790.2
14	02090101	塑料薄膜		m ²	773.8608	0.69	533.96
15	02090101@1	塑料薄膜		m ²	83.4336	0.69	57.57
16	02190111	尼龙帽		个	919.7014	0.74	680.58
17	02270103	清洁棉布		kg	1.63553	5.15	8.42
18	02270131	破布		kg	0.1094	6	0.66
19	03051070	精制六角带帽螺栓	M16*60	套	1.67382	0.69	1.15
20	03051075	精制六角带帽螺栓	M20*65	套	2.23176	2.36	5.27
21	03051109	不锈钢六角螺栓	M10*40	套	330.75	1.63	539.12
22	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	211.36623	5.66	1196.33
23	03055505	带帽带垫螺栓		kg	2.832	5.57	15.77
24	03070132	膨胀螺栓	M12*110	套	1829.6904 ₈	0.86	1573.53
25	03210405	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	0.22974	3.26	0.75
26	03270101	砂布		张	61.596	1.03	63.44
27	03410205	电焊条		kg	56.33412	5.07	285.61
28	03410205@3	电焊条	J422	kg	219.11442	5.07	1110.91
29	03410205@4	电焊条	J422	kg	75.15564	5.02	377.28
30	03410205@5	电焊条		kg	3.54	4.97	17.59
31	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	7.85642	38.59	303.18
32	03510701	铁钉		kg	289.4262	4.95	1432.66

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：市政

第 2 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
					7		
33	03510705	铁钉	70mm	kg	2.90428	4.95	14.38
34	03511405	地板钉	40mm	kg	49.32396	8.58	423.2
35	03515100	圆钉		kg	2.85806	4.97	14.2
36	03515100@3	圆钉		kg	16.10312	4.97	80.03
37	03515100@4	圆钉		kg	37.24169	4.97	185.09
38	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	10.49255	5.07	53.2
39	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	21.47418	5.07	108.87
40	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	105.83251	5.07	536.57
41	03590715	镀锌连接铁件		kg	191.1	7.03	1343.43
42	03631906	合金钎头	φ150	个	0.15859	3344.44	530.39
43	03652403	合金钢切割锯片		片	38.80597	68.6	2662.09
44	04010141	普通硅酸盐水泥	42.5级	t	39.27705	277	10879.74
45	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	128485.88 863	0.25	32121.47
46	04010611@1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	20110.832 11	0.25	5027.71
47	04010611@2	水泥	32.5级	kg	32878.302 2	0.25	8219.58
48	04010701	白水泥		kg	64.3108	0.6	38.59
49	04030107	中(粗)砂		t	3170.7982	140.86	446638.63
50	04030107@1	中(粗)砂		t	42.62343	140.86	6003.94
51	04030107@2	中砂		t	185.17091	140.86	26083.17
52	04050203	碎石	5~16mm	t	6.47402	140.86	911.93
53	04050204	碎石	5~20	t	77.04345	140.86	10852.34
54	04050207@2	碎石	5~40mm	t	91.67103	140.86	12912.78
55	04050217	碎石	40	t	14.28	140.86	2011.48
56	04050219	碎石	60	t	1826.1312 3	140.86	257228.85
57	04050709@1	陶粒	40	t	897.9005	140.86	126478.26
58	04051400	卵石杂色		t	14.0677	600	8440.62
59	04051400@1	砾石		t	276.26445	140.86	38914.61
60	04090120	石灰膏		m3	0.20075	385.38	77.37
61	04090600	石粉		kg	462.1486	0.04	18.49

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：市政

第 3 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
62	04130101	机砖		百块	148.0347	81	11990.81
63	04130101@1	机砖		百块	207.14918	81	16779.08
64	04135500	标准砖	240*115*53	百块	1198.8367 ₃	81	97105.78
65	05030600	普通成材		m3	0.21985	2928.66	643.87
66	05030600@2	普通木成材		m3	0.10588	2928.66	310.09
67	05030600@4	普通木成材		m3	0.02421	2928.66	70.9
68	05030600@5	普通成材		m3	0.24	1372.08	329.3
69	05092103@1	140*20mm厚户外高耐竹木离缝5mm、专用扣件固定	δ 18mm	m2	89.691	120	10762.92
70	05250501	木柴		kg	230.73823	0.94	216.89
71	05250502	锯(木)屑		m3	2.10344	47.17	99.22
72	05250502@1	锯(木)屑		m3	1.60278	47.17	75.6
73	06612141@1	194*52*12mm红色劈开砖	200*50	m2	155.5745	80	12445.96
74	06612141@2	240*60*10厚深红色陶土劈开砖	200*50	m2	339.85823	80	27188.66
75	06612141@3	200*100*90mm陶土砖		m2	89.831	400	35932.4
76	07010100@11	600*200*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	综合	m2	1386.7614	110	152543.75
77	07010100@12	100mm厚芝麻黑荔枝面花岗岩	综合	m2	4.3554	400	1742.16
78	07010100@13	50mm厚芝麻灰荔枝面花岗岩	综合	m2	3563.0538	180	641349.68
79	07010100@14	50mm厚芝麻白荔枝面花岗岩	综合	m2	290.088	180	52215.84
80	07010100@15	30厚芝麻白荔枝面花岗岩	综合	m2	914.3841	110	100582.25
81	07010100@16	50mm厚芝麻黑荔枝面花岗岩	综合	m2	1215.024	180	218704.32
82	07010100@17	50mm厚芝麻黑荔枝面花岗岩(表面做旧)	综合	m2	115.2498	200	23049.96
83	07010100@18	600*200*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩(做旧处理)	综合	m2	111.7716	120	13412.59
84	07010100@2	30mm厚芝麻灰荔枝面花岗岩	综合	m2	84.0786	110	9248.65
85	07010100@8	500*400*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩	综合	m2	28.152	180	5067.36

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：市政

第 4 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
86	07030201@2	片石混合料		t	857.64	68	58319.52
87	07112130@10	400*400*80厚芝麻灰火烧面花岗岩		m2	15.8895	300	4766.85
88	07112130@11	100厚芝麻白光面花岗岩		m2	75.328	400	30131.2
89	07112130@12	240x60x10厚深红色陶土劈开砖		m2	67.7952	80	5423.62
90	07112130@14	30mm厚芝麻灰荔枝花岗		m2	74.97	110	8246.7
91	07112130@16	600*300mm黑金沙光面花岗岩（三角形）		m2	15.70118	400	6280.47
92	07112130@17	600*600*30mm厚黑金沙光面花岗岩		m2	272.4726	320	87191.23
93	07112130@7	50厚芝麻黑荔枝面花岗岩正面（做旧处理）		m2	98.46468	200	19692.94
94	07112130@8	20厚芝麻白火烧面花岗岩		m2	120.7602	60	7245.61
95	07112130@9	500*500*30厚芝麻白火烧面花岗岩		m2	3.531	110	388.41
96	07230301	不锈钢连接件		套	330.75	3.86	1276.7
97	07410302@1	600*300*60mm 南方松防腐木		m2	313.74	240	75297.6
98	07410600@2	120*20厚户外高耐竹木		m2	12.6	160	2016
99	10030307@1	50*30*5mm厚仿铜铝板结构胶固定		m	62.2545	80	4980.36
100	10031509@2	80*40*3mm深灰色铝方通	δ 1.0mm	m	386.8305	40	15473.22
101	101020201	中砂		t	3.96668	140.86	558.75
102	102040	碎石	5-16mm	t	38.016	140.86	5354.93
103	102042	碎石	5-40mm	t	522.72	140.86	73630.34
104	10230906	不锈钢盖	φ 63	只	317.05874	4.29	1360.18
105	10390305@2	金属美术字	0.5m2以外	个	17.17	1064.65	18280.04
106	104010401	本色卵石		t	13.41926	900	12077.33
107	11030303	防锈漆		kg	30.66703	12.86	394.38
108	11030303@1	防锈漆		kg	17.13107	12.86	220.31
109	11030703	沥青漆		kg	104.7278	13.61	1425.35
110	11030734	聚氨酯甲料		kg	889.61004	8	7116.88

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：市政

第 5 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
111	11030735	聚氨酯乙料		kg	1378.4423 ₄	8	11027.54
112	11112525	铅油		kg	0.2735	14.58	3.99
113	11410304	环氧树脂	δ 18	kg	8.241	27.44	226.13
114	11550107	石油沥青	60~100#	t	0.4607	4716.52	2172.9
115	11550504	乳化沥青		kg	3255.6472	5.15	16766.58
116	11591102	玻璃胶		L	17.15317	34.3	588.35
117	12010301	柴油		t	0.21913	7720	1691.68
118	12030107	油漆溶剂油		kg	3.16563	12.01	38.02
119	12030107@1	油漆溶剂油		kg	1.76837	12.01	21.24
120	12060317	清油		kg	0.04923	13.72	0.68
121	12060334	防腐油		kg	2.5626	5.15	13.2
122	12300382	三氯乙烯		kg	0.0547	6.31	0.35
123	12310308	丙酮		kg	5.546	5.15	28.56
124	12370305	氧气		m3	159.63569	3.75	598.63
125	12370310	氩气		m3	22.14082	7.81	172.92
126	12370335	乙炔气		kg	1.78937	14.05	25.14
127	12370336	乙炔气		m3	19.78518	14.05	277.98
128	12370336@1	乙炔气		m3	11.0523	14.05	155.28
129	12410103	粘接剂		g	3776	0.05	188.8
130	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	8.4	9.86	82.82
131	12410163	干粉型粘结剂		kg	1524.24	4.29	6538.99
132	12413518	901胶		kg	4.06014	2.14	8.69
133	12413518@1	901胶		kg	0.73626	2.14	1.58
134	12413528	干挂云石胶(AB胶)		kg	1.764	9.86	17.39
135	12413535	万能胶		kg	21.94376	17.15	376.34
136	12413546	地板水胶粉		kg	1.92	3.34	6.41
137	13010101	石棉		kg	457.07004	2.57	1174.67
138	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.4617	15.92	7.35
139	14030328	热镀锌钢管	DN50	m	12.036	24.11	290.19
140	14040915	镜面不锈钢管	φ 31.8*1.2	m	312.77342	12	3753.28
141	14040922	镜面不锈钢管	φ 63.5*1.5	m	58.2364	20	1164.73

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：市政

第 6 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
142	14040925	镜面不锈钢管	φ 76. 2*1. 5	m	58. 2364	30	1747. 09
143	14050132	无缝钢管	DN57*3. 5	m	0. 02188	24. 01	0. 53
144	14050165	无缝钢管	DN133*4	m	0. 00274	66. 66	0. 18
145	14050175	无缝钢管	DN219*6	m	0. 1641	163. 32	26. 8
146	14310106	塑料管	dn20	m	291. 924	3. 11	907. 88
147	14370303	橡胶护套管		m	23. 085	6. 43	148. 44
148	14373504	普通胶管	φ 65 Pg16	m	0. 2735	36. 79	10. 06
149	15272322	压力表补芯	15*10	个	0. 0547	4. 41	0. 24
150	16030705-1	法兰闸阀	Z45T-10 DN50	个	0. 0547	147. 88	8. 09
151	16250108	法兰阀门	DN50	个	0. 0826	129. 49	10. 7
152	17010938	平焊法兰	DN50	片	0. 1534	27. 54	4. 22
153	19250112	除污器	DN125	个	0. 00684	480. 23	3. 28
154	207074	岩棉		m2	8. 67412	11. 4	98. 88
155	21110304	弹簧压力表	0~40kg/cm2	只	0. 0547	53. 17	2. 91
156	21590305	压力表气门	DN15	个	0. 0547	7. 29	0. 4
157	21590311	压力表弯管	DN15	个	0. 0547	5. 9	0. 32
158	301002	白水泥		kg	113. 28	0. 6	67. 97
159	301010102	水泥	32. 5 级	kg	1206. 5025	0. 25	301. 63
160	30410504	铸铁爬梯		kg	322. 52774	4. 5	1451. 37
161	305010101	水		m3	2. 21603	3. 98	8. 82
162	31110301	棉纱线		kg	75. 61685	5. 57	421. 19
163	31110301@2	棉纱头		kg	17. 53533	5. 57	97. 67
164	31130104	其它材料费		元	14464. 765 01	1	14464. 77
165	31150101	水		m3	1897. 9894	4. 57	8673. 81
166	31150101@1	水		m3	306. 39638	4. 57	1400. 23
167	31150301	电		kW · h	140. 68035	0. 89	125. 21
168	31150301@1	电		kw · h	1. 10831	0. 89	0. 99
169	31150702	煤		t	0. 80478	943. 3	759. 15
170	32010502	复合木模板	18mm	m2	208. 03191	39. 48	8213. 1
171	32011111	组合钢模板		kg	153. 2761	4. 29	657. 55

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：市政

第 7 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
					6		
172	32011111@2	组合钢模板		kg	158.88	4.29	681.6
173	32020115	零星卡具		kg	521.04616	4.18	2177.97
174	32020115@2	卡具		kg	64.44621	4.18	269.39
175	32020115@3	卡具		kg	16.0394	4.18	67.04
176	32020115@4	零星卡具		kg	568.8	4.18	2377.58
177	32020132	钢管支撑		kg	195.59304	3.86	754.99
178	32090101@2	周转木材		m3	2.71567	2635.8	7157.96
179	32090101@4	周转木材		m3	2.7469	2635.8	7240.28
180	33010313@4	750*450*100mm方形 铸铁溢流雨水口		套	20	400	8000
181	33010313@6	φ700mm铸铁井盖含 配套井座		套	47	600	28200
182	33011312	钢纤维检查井盖座	B125型 φ700	套	40.4	320	12928
183	33012301-1@1	铸铁雨水井算		套	121.2	343.88	41678.26
184	33030101@1	HDPE(300g两布一膜) 防渗土工膜		m2	1647.5407 2	4	6590.16
185	33030101@3	高性能路用聚酯布满 铺		m2	3491.0555 4	4	13964.22
186	401035	周转木材		m3	0.08111	2635.8	213.79
187	501100	铝合金型材	104系列	kg	601.27856	21	12626.85
188	501114	型钢		t	0.01792	3146	56.38
189	503085	镀锌铁皮	δ 1.2	m2	22.8768	35	800.69
190	503152	钢压条		kg	16.27808	3	48.83
191	503180@1	3厚铝单板		m2	10.7202	280	3001.66
192	503180@2	3厚镀锌钢板 浅灰色 氟碳漆饰面		m2	86.5062	100	8650.62
193	508060	镀锌铁件		kg	194.08105	3.8	737.51
194	509006	电焊条	结422	kg	93.68774	3.6	337.28
195	511018	不锈钢带帽螺栓	M12*450	套	126.64216	1.73	219.09
196	511043	不锈钢螺栓	M12*110	套	126.64216	3.34	422.98
197	511213	钢钉		kg	0.93912	6.37	5.98
198	511573	自攻螺丝		个	2144.509	0.04	85.78

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：市政

第 8 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
					36		
199	601036	防锈漆(铁红)		kg	19.6534	6	117.92
200	601041	酚醛清漆各色		kg	9.83464	8	78.68
201	601048	高渗透性表面底漆		kg	37.76	9.31	351.55
202	601121	银粉漆(干)		kg	2.43331	23.75	57.79
203	602050	外墙弹性乳胶涂料		kg	241.664	33.62	8124.74
204	603045	油漆溶剂油		kg	31.30227	3.33	104.24
205	605138	泡沫条		m	242.48455	1.05	254.61
206	608003	白布		m ²	0.0338	3.42	0.12
207	608144	砂纸		张	29.4152	1.02	30
208	610001	APP及SBS基层处理剂		kg	111.1292	4.6	511.19
209	610006	APP改性沥青粘结剂		kg	419.4736	5.2	2181.26
210	610016	SBS封口油膏		kg	19.40848	7.5	145.56
211	610019	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	厚度3	m ²	391.3	22	8608.6
212	610054	结构胶	DC995	升	7.82577	123.5	966.48
213	610080	耐候胶	DC79HN	升	21.81875	84.3	1839.32
214	613003	801胶		kg	56.64	2	113.28
215	613249	氧气		m ³	11.15172	2.47	27.54
216	613253	乙炔气		m ³	4.85128	8.93	43.32
217	80210103@1	混凝土	C20 粒径16 32.5级坍落度35~50	m ³	0.7308	438.12	320.18
218	80250311	细(微)粒沥青混凝土		t	364.6951	878	320202.3
219	B10122	镀锌型钢		t	3.54858	3553	12608.1
220	BCCLF1@1	标志板		块	4	2000	8000
221	BCCLF22	卵石排水盖板		m	110.65	80	8852
222	BCCLF23	文史馆坐凳		m	12	600	7200
223	BCCLF24	景观标识台 不锈钢		个	8	1000	8000
224	BCCLF33	预制压顶		个	68	300	20400
225	BCCLF35	金属隔断		m ²	32.92	360	11851.2
226	BCCLF46	不锈钢收边及基础		m	20.4	150	3060
227	BCCLF47	100*100*5不锈钢收边条		m	23.7	50	1185
228	BCCLF48	折叠门		m ²	14	1200	16800
229	BCCLF49	800mm预制装配式井		座	93	2200	204600

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：市政

第 9 页 共 10 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
230	BCCLF9@1	400mm厚过滤层, 级配沙土		m3	328.3	80	26264
231	C00009	石灰膏		m3	3.21679	209.83	674.98
232	C00010	防水剂		kg	384.59948	4.29	1649.93
233	C00040	回库修理、保养费		元	112.24136	1	112.24
234	C00041	其它材料费		元	1621.23488	0.86	1394.26
235	C000BU	其他材料费		元	-6716.63966	1	-6716.64
236	CLFTZ	材料费调整		元	-0.367	1	-0.37
237	DLFCL@10	成品粮仓		个	1	2000	2000
238	DLFCL@11	广告牌		m2	2.89	600	1734
239	DLFCL@12	万能支撑柱		套	750	20	15000
240	DLFCL@13	滞留层		m2	164.15	80	13132
241	DLFCL@14	70mm长金属固定件@500 C25混凝土块基础		m	984.9	120	118188
242	DLFCL@15	道牙石开孔		处	20	300	6000
243	DLFCL@16	单独装饰井盖		座	6	1000	6000
244	DLFCL@2	竹篱笆		m	55.22	120	6626.4
245	DLFCL@4	地面雕刻		个	1	20000	20000
246	DLFCL@5	电动伸缩门		m	31.8	1000	31800
247	DLFCL@6	成品平移门		m	10	500	5000
248	DLFCL@7	成品不锈钢岗亭		个	1	6000	6000
249	DLFCL@8	紫铜地刻		块	4	600	2400
250	DLFCL@9	成品小木屋		个	1	30000	30000
251	QTCLF	其他材料费		元	137.47633	1	137.48
252	QTCLF@1	其他材料费		元	32.00925	0.86	27.53
253	补2333550	无机透水增强剂		kg	800.64768	2.74	2193.77
254	补2333551	双丙聚氨脂保护剂		kg	280.5504	13.03	3655.57
255	补4050232	玄武岩碎石(5-10mm)		t	89.77612	306	27471.49
256	80212114@1	C15预拌混凝土(非泵送)		m3	16.84646	364.64	6142.89
257	80212115	C20预拌混凝土(非泵)		m3	89.2316	382.39	34121.27

单位工程招标控制价汇总表

标段：江苏省宜兴中学改扩建
项目二期一宿舍楼新建及市政
配套建设工程市政配套工程

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1294813.18	
1.1	人工费	254763.92	
1.2	材料费	833745.18	
1.3	施工机具使用费	122227.73	
1.4	企业管理费	48396.64	
1.5	利润	35679.72	
2	措施项目	75295.4	
2.1	单价措施项目费	47246.35	
2.2	总价措施项目费	28049.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16238.93	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	52749.18	—
5	税金	128057.2	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1,550,914.96	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		乔木					226511.46		
1	050102001025	栽植乔木	1. 种类:香樟 2. 胸径:28.1-30cm 3. 蓬径:600cm以上 4. 高度:1000cm以上 5. 养护期:一年 6. 具体要求详见施工图设计	株	10	6847.17	68471.7		
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类:香樟E 2. 胸径:17.1-18cm 3. 蓬径:400cm 4. 高度:550cm 5. 养护期:一年 6. 要求 :分枝点200cm, 移栽苗, 全冠, 三级分枝以上, 树形饱满, 不偏冠 7. 具体要求详见施工图设计	株	7	2392.21	16745.47		
3	050102001021	栽植乔木	1. 种类:金桂B 2. 蓬径:>350cm 3. 高度:>350cm 4. 养护期:一年 5. 要求 :树形饱满, 多分枝, 不偏冠 6. 具体要求详见施工图设计	株	24	2088.89	50133.36		
本页小计								135350.53	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
4	050102001008	栽植乔木	1. 种类:朴树A 2. 胸径:>18cm 3. 蓬径:550cm 4. 高度:600cm 5. 养护期:一年 6. 要求 :分枝点250cm, 移栽苗, 全冠, 三级分枝以上, 树形饱满, 不偏冠 7. 具体要求详见施工图设计	株	1	3227.97	3227.97		
5	050102001009	栽植乔木	1. 种类:丛生乌柏 2. 蓬径:>600cm 3. 高度:>800cm 4. 养护期:一年 5. 要求 :丛生, 五分枝以上, 主杆 ϕ 18cm以上, 其余每杆不小于 ϕ 15cm, 树形饱满, 不偏冠 6. 具体要求详见施工图设计	株	1	23026.75	23026.75		
6	050102001012	栽植乔木	1. 种类:金丝垂柳 2. 胸径:12.1-13cm 3. 蓬径:350cm 4. 高度:400cm 5. 养护期:一年 6. 要求 :树形优美, 多分枝, 不偏冠 7. 具体要求详见施工图设计	株	4	484.8	1939.2		
本页小计							28193.92		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
7	050102001013	栽植乔木	1. 种类:榉树C 2. 胸径:14. 1-15 cm 3. 蓬径:400cm 4. 高度:450cm 5. 养护期:一年 6. 要求 :分枝点220cm, 移栽苗, 全冠, 三级分枝以上, 树形饱满, 不偏冠 7. 具体要求详见施工图设计	株	19	1273. 51	24196. 69		
8	050102001003	移植乔木	1. 种类:鸡爪槭B (场地内原有苗木移栽) 2. 地径:7. 1-8cm 3. 蓬径:280cm 4. 高度:320cm 5. 养护期:一年 6. 要求:树形自然开展, 多分枝, 不偏冠 7. 含苗木的起挖、运输、栽种、养护等全部费用 8. 含苗木的修枝、残枝的运输及处置等全部费用 9. 具体要求详见施工图设计	株	13	92. 35	1200. 55		
9	050102001014	栽植乔木	1. 种类:果石榴 2. 地径:6. 1-7cm 3. 蓬径:250cm 4. 高度:300cm 5. 养护期:一年 6. 要求:树形优美, 多分枝, 不偏冠 7. 具体要求详见施工图设计	株	1	850. 09	850. 09		
本页小计							26247. 33		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
10	050102001024	栽植乔木	1. 种类：北美海棠 2. 地径：8.1-9cm 3. 蓬径：250cm 4. 高度：300cm 5. 养护期：一年 6. 要求：树形优美，多分枝，不偏冠 7. 具体要求详见施工图设计	株	8	666.77	5334.16		
11	050102001016	栽植乔木	1. 种类：日本早樱B 2. 地径：8.1-9cm 3. 蓬径：250cm 4. 高度：300cm 5. 养护期：一年 6. 要求：树形优美，多分枝，不偏冠 7. 具体要求详见施工图设计	株	10	425.52	4255.2		
12	050102001018	栽植乔木	1. 种类：红枫 2. 地径：6.1-7cm 3. 蓬径：280cm 4. 高度：300cm 5. 养护期：一年 6. 要求：树形自然开展，多分枝，不偏冠 7. 具体要求详见施工图设计	株	4	361.75	1447		
本页小计								11036.36	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
13	050102001019	栽植乔木	1. 种类:碧桃 2. 地径:7.1-8cm 3. 蓬径:250cm 4. 高度:300cm 5. 养护期:一年 6. 要求:树形优美,多分枝,不偏冠 7. 具体要求详见施工图设计	株	21	245.93	5164.53		
14	050102001022	栽植乔木	1. 种类:罗汉松A 2. 蓬径:>180cm 3. 高度:>200cm 4. 养护期:一年 5. 要求:精品苗,造型古朴苍劲,树形优美,三方选型,老桩5-6层,10-12个云片 6. 具体要求详见施工图设计	株	1	15872.23	15872.23		
15	050102001023	栽植乔木	1. 种类:李树 2. 地径:10.1-11cm 3. 蓬径:300cm 4. 高度:400cm 5. 养护期:一年 6. 要求:树形优美,多分枝,不偏冠 7. 具体要求详见施工图设计	株	8	580.82	4646.56		
		灌木、色带					311155.68		
16	050102002010	栽植灌木	1. 种类:丛生紫薇 2. 蓬径:>280cm 3. 高度:>300cm 4. 养护期:一年 5. 具体要求详见施工图设计	株	8	2256.9	18055.2		
本页小计								43738.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
17	050102002026	栽植灌木	1. 种类:腊梅 2. 地径:6.1-7cm 3. 蓬径:220cm 4. 高度:250cm 5. 养护期:一年 6. 要求:丛生, 树形优美, 多分枝, 不偏冠 7. 具体要求详见施工图设计	株	6	640.16	3840.96		
18	050102002011	栽植灌木	1. 种类:花石榴 2. 蓬径:>250cm 3. 高度:>280cm 4. 养护期:一年 5. 要求:树形优美, 多分枝, 不偏冠 6. 具体要求详见施工图设计	株	3	1059.86	3179.58		
19	050102002012	栽植灌木	1. 种类:山茶B 2. 蓬径:>350cm 3. 高度:>400cm 4. 养护期:一年 5. 要求:树形饱满, 多分枝, 不偏冠 6. 具体要求详见施工图设计	株	1	3336.23	3336.23		
20	050102002013	栽植灌木	1. 种类:山茶 2. 蓬径:>200cm 3. 高度:>250cm 4. 养护期:一年 5. 要求:树形饱满, 多分枝, 不偏冠 6. 具体要求详见施工图设计	株	14	1007.66	14107.24		
本页小计							24464.01		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
21	050102002014	栽植灌木	1. 种类：红叶石楠球 2. 蓬径：>180cm 3. 高度：>180cm 4. 养护期：一年 5. 要求：球形饱满、姿态优美 6. 具体要求详见施工图设计	株	1	434.84	434.84		
22	050102002015	栽植灌木	1. 种类：红花继木球 2. 蓬径：>150cm 3. 高度：>150cm 4. 养护期：一年 5. 要求：球形饱满、姿态优美 6. 具体要求详见施工图设计	株	1	439.95	439.95		
23	050102002016	栽植灌木	1. 种类：金森女贞球 2. 蓬径：>120cm 3. 高度：>120cm 4. 养护期：一年 5. 要求：球形饱满、姿态优美 6. 具体要求详见施工图设计	株	1	198.15	198.15		
24	050102002017	栽植灌木	1. 种类：大叶黄杨球 2. 蓬径：>180cm 3. 高度：>180cm 4. 养护期：一年 5. 要求：球形饱满、姿态优美 6. 具体要求详见施工图设计	株	1	516.87	516.87		
本页小计							1589.81		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
25	050102002018	栽植灌木	1. 种类：法青 2. 冠幅：60-80cm 3. 高度：120-150cm 4. 养护期：一年 5. 要求：16株/m ² ，品字形种植 6. 具体要求详见施工图设计	m ²	56.8	137.78	7825.9		
26	050102002019	栽植灌木	1. 种类：红叶石楠 2. 冠幅：35-40cm 3. 高度：40-45cm 4. 养护期：一年 5. 要求：49株/m ² ，三年生以上毛球苗，全冠，不脱脚，密植不露土 6. 具体要求详见施工图设计	m ²	163	208.59	34000.17		
27	050102002020	栽植灌木	1. 种类：金森女贞 2. 冠幅：35-40cm 3. 高度：40-50cm 4. 养护期：一年 5. 要求：49株/m ² ，毛球苗，高度为修剪后高度 6. 具体要求详见施工图设计	m ²	372.8	206.69	77054.03		
本页小计							118880.1		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
28	050102002022	栽植灌木	1. 种类:毛鹃 2. 冠幅:25-30cm 3. 高度:30-35cm 4. 养护期:一年 5. 要求:49株/m ² , 三年生以上毛球苗, 全冠, 不脱脚, 密植不露土 6. 具体要求详见施工图设计	m ²	90	135.22	12169.8		
29	050102002023	栽植灌木	1. 种类:夏鹃 2. 冠幅:25-30cm 3. 高度:30-35cm 4. 养护期:一年 5. 要求:49株/m ² , 三年生以上毛球苗, 全冠, 不脱脚, 密植不露土 6. 具体要求详见施工图设计	m ²	179.3	158.1	28347.33		
30	050102002024	栽植灌木	1. 种类:红花继木 2. 冠幅:30-35cm 3. 高度:35-40cm 4. 养护期:一年 5. 要求:64株/m ² , 三年生以上毛球苗, 全冠, 不脱脚, 密植不露土 6. 具体要求详见施工图设计	m ²	150.3	315.95	47487.29		
本页小计							88004.42		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
31	050102007018	栽植色带	1. 种类：日本麦冬 2. 蓬径：>10cm 3. 高度：>10cm 4. 养护期：一年 5. 要求：100株/m ² 2, 密植不露土 6. 具体要求详见施工图设计	m ²	2.3	75.39	173.4		
32	050102002025	栽植灌木	1. 种类：小叶栀子 2. 冠幅：25-30cm 3. 高度：30-35cm 4. 养护期：一年 5. 要求：49株/m ² ，三年生以上毛球苗，全冠，不脱脚，密植不露土 6. 具体要求详见施工图设计	m ²	47.6	130.62	6217.51		
33	050102007019	栽植色带	1. 种类：细叶麦冬 2. 蓬径：>15cm 3. 高度：>20cm 4. 养护期：一年 5. 要求：81株/m ² ，密植不露土 6. 具体要求详见施工图设计	m ²	462	62.58	28911.96		
34	050102007020	栽植色带	1. 种类：葱兰、韭兰混播 2. 养护期：一年 3. 要求：葱兰81株/m ² ，韭兰籽播20g/m ² ，密植不露土 4. 具体要求详见施工图设计	m ²	242.8	57.41	13939.15		
本页小计							49242.02		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
35	050102007021	栽植色带	1. 种类:黄金菊 2. 蓬径:20-25cm 3. 高度:20-25cm 4. 养护期:一年 5. 要求:81株/m2 ，密植不露土 6. 具体要求详见 施工图设计	m2	102	107.06	10920.12		
		竹类					92313.13		
36	050102003001	栽植竹类	1. 种类:淡竹 2. 干径:2.1-3cm 3. 高度:250-300 cm 4. 养护期:一年 5. 要求:36株/m2 ，三年生以上， 带竹鞭 6. 具体要求详见 施工图设计	株	5551	16.63	92313.13		
		草坪					182084.27		
37	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:矮 生百慕大草皮 2. 铺种方式:满 铺 3. 养护期:一年 4. 要求:秋季追 播黑麦草, 25-3 0g/m2 5. 含补植草坪 6. 具体要求详见 施工图设计	m2	7351	24.77	182084.27		
		其他					482748.64		
本页小计								285317.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
38	050101010001	整理绿化用地	1. 具体内容包括地形精细造型,清除绿地内杂草、建筑垃圾等种植有害物质,按设计要求进行微地形调整,耙细,过筛,找平,找坡,拍实,排地表水等,其中耙细工作分两步,先用旋耕机耙细、再用滚筒碾压,两步骤各三遍,无法用机械耙细的,先用人工耙细,再用滚筒碾压三遍,直至达到设计和规范要求 2. 不含地形粗造型的挖、填、运输费用 3. 具体做法详见施工图设计及规范要求	m2	9374.1	3.79	35527.84		
39	050101010002	场地清杂	1. 种类:详见现场,原有草坪、小灌木、小乔木等,施工前需征得建设单位同意 2. 含苗木的清理、归堆、场内外运输、弃置等全部费用 3. 具体做法详见施工图设计及规范要求	m2	3321.6	8.84	29362.94		
本页小计								64890.78	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
40	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：详见现场及地勘报告，含地上青苗等附着物的清理，清表土、堆积土、耕植土、道路基层和底基层、建筑垃圾、生活垃圾、砖砌体、小型砼及钢筋砼障碍物等的拆除清理 2. 挖土深度：见现场和图纸综合 3. 场内弃土运距：自行考虑，但必须符合设计及城乡建设规定	m3	4687.05	15.42	72274.31		
41	050101009001	种植土回填	1. 符合设计及规范要求的外购种植土（含土资源费及缺方内运费用） 2. 回填土质要求：详见设计说明 3. 取土运距：场内外运输及堆放自行考虑，但必须符合城乡建设相关管理要求 4. 含场内运输、填筑、地形调整等费用	m3	4687.05	40.66	190575.45		
本页小计							262849.76		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
42	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种： 多余土方、清杂 废料等 2. 运距：场外运 输及安置自行考 虑，但必须符合 建设单位及城乡 建设相关管理要 求 3. 含消纳费	m3	4687.05	21.41	100349.74		
43	040103001001	回填方	1. 部位：草坪 2. 填方材料品种： 细河沙 3. 厚度：3cm 4. 具体要求详见 施工图设计	m3	220.53	247.85	54658.36		
		分部分项合计					1294813.18		
		措施项目					47246.35		
44	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材 质：毛竹四角支撑 ，支撑点180cm 左右，毛竹梢径 不低于6cm 2. 适用于胸径（ 地径）10cm以上 的苗木 3. 具体要求详见 施工图设计	株	74	99.22	7342.28		
45	050403001002	树木支撑架	1. 支撑类型、材 质：毛竹一字支撑 ，支撑点100cm 左右，毛竹梢径 不低于6cm 2. 适用于胸径（ 地径）10cm以内 的苗木 3. 具体要求详见 施工图设计	株	63	36.73	2313.99		
本页小计								164664.37	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
46	050403001003	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：毛竹网格支撑 2. 适用于竹类 3. 具体要求详见施工图设计	株	5551	6.13	34027.63		
47	050403002002	草绳绕树干	1. 胸径（地径）：丛生乔木，五分枝以上，主杆 ϕ 18cm以上，其余每杆不小于 ϕ 15cm 2. 草绳所绕树干高度：草绳绕杆至支撑点上20cm 3. 具体要求详见施工图设计	株	1	183.74	183.74		
48	050403002005	草绳绕树干	1. 胸径（地径）：30cm以内 2. 草绳所绕树干高度：草绳绕杆至支撑点上20cm 3. 具体要求详见施工图设计	株	10	96.87	968.7		
49	050403002006	草绳绕树干	1. 胸径（地径）：20cm以内 2. 草绳所绕树干高度：草绳绕杆至支撑点上20cm 3. 具体要求详见施工图设计	株	8	36.74	293.92		
50	050403002003	草绳绕树干	1. 胸径（地径）：15cm以内 2. 草绳所绕树干高度：草绳绕杆至支撑点上20cm 3. 具体要求详见施工图设计	株	55	25.84	1421.2		
本页小计								36895.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
51	050403002004	草绳绕树干	1. 胸径（地径）：10cm以内 2. 草绳所绕树干高度：草绳绕杆至支撑点上20cm 3. 具体要求详见施工图设计	株	63	11.03	694.89		
		单价措施合计					47246.35		
本页小计								694.89	
合 计								1342059.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期一宿舍楼新建及市政配套建设工程市政配套工程

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			16238.93			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1	13420.6			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	2818.33			
2	050405011001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	050405002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古修缮工程、土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程部分仅特殊施工部位内项目可计取
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+技	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩
建项目二期一宿舍楼新建及
市政配套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				
7	050405007001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0.8	10736.48			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				
11	050405012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0.04	536.82			建筑工人实 名制设备由 建筑工人工 资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制 费用按表中 费率乘以0. 5系数计取
12	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设 费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩
建项目二期一宿舍楼新建及
市政配套建设工程市政配套
工程

工程名称：绿化工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			备费					
13	050405014001	协管费	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0.04	536.82			
合 计					28049.05			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	101020101	细砂		t	377.1063	106.86	40297.58
2	105020501	细土		m3	147.02	25	3675.5
3	305010101	水		m3	844.92992	4.57	3861.33
4	305010101@1	水		m3	66.159	4.57	302.35
5	31150101	水		m3	76.1742	4.57	348.12
6	405010105	毛竹	长 1200 内	根	2964.5001	9.19	27243.76
7	405010106	毛竹	长 2000 内	根	444	13.79	6122.76
8	508130201	镀锌铁丝	8#	kg	30.7	3.6	110.52
9	606020602	胶管		m	24.9	9.87	245.76
10	608011501	草绳		kg	1948.3667	2	3896.73
11	806040801@3	草种籽-黑麦草		kg	224.9406	34	7647.98
12	807012901	肥料		kg	2559.0276	2.16	5527.5
13	807013001	药剂		kg	54.62196	22.3	1218.07
14	CLFTZ	材料费调整		元	13.89	1	13.89
15	DLFCL@1	种植土回填		m3	4687.05	25	117176.25
16	DLFCL@3	韭兰籽播		m2	242.8	10	2428
17	DLFCL@4	消纳费		m3	4687.05	8	37496.4
18	105020401	种植土		m3	109.5	25	2737.5
19	508130202	镀锌铁丝	12#	kg	113.61667	5.15	585.13
20	800000000@19	香樟E 胸径:17.1-18cm		株	7.7	1838.1	14153.37
21	800000000@21	金桂B 蓬径:>350cm		株	26.4	1378.58	36394.51
22	800000000@22	朴树A 胸径:>18cm		株	1.1	2389.53	2628.48
23	800000000@23	丛生乌桕 五分枝以上, 主干Φ18cm以上, 其余每杆不小于Φ15cm		株	1.1	18000	19800
24	800000000@26	金丝垂柳 胸径:12.1-13cm		株	4.2	275.72	1158.02
25	800000000@27	榉树C 胸径:14.1-15cm		株	20.9	919.05	19208.15
26	800000000@28	果石榴 地径:6.1-7cm 蓬径250cm		株	1.05	750	787.5
27	800000000@29	腊梅 蓬径:220cm		株	6.3	450	2835

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
28	800000000@31	日本早樱B 地径:8.1-9cm		株	10.5	321.67	3377.54
29	800000000@33	红枫 地径:6.1-7cm		株	4.2	284.91	1196.62
30	800000000@34	碧桃 地径:7.1-8cm		株	22.05	174.62	3850.37
31	800000000@36	花石榴 蓬径:>250cm		株	3.3	750	2475
32	800000000@37	山茶B 蓬径:>350cm		株	1.1	2500	2750
33	800000000@38	山茶 蓬径:>200cm		株	14.7	800	11760
34	800000000@39	罗汉松A 蓬径:>180cm 精品苗		株	1.05	15000	15750
35	800000000@40	红叶石楠球 蓬径:>180cm		株	1.05	312.48	328.1
36	800000000@41	红花继木球 蓬径:>150cm		株	1.05	340.05	357.05
37	800000000@42	金森女贞球 蓬径:>120cm		株	1.05	150	157.5
38	800000000@43	大叶黄杨球 蓬径:>180cm		株	1.05	390.6	410.13
39	800000000@44	淡竹 竹胸径:2.1-3cm		株	5662.02	7.81	44220.38
40	800000000@46	李树 地径:10.1-11cm		株	8.4	422.76	3551.18
41	800000000@47	北美海棠 地径:8.1-9cm		株	8.4	551.43	4632.01
42	800000000@48	香樟 胸径:28.1-30cm		株	11	4503.35	49536.85
43	800000000@49	丛生紫薇 蓬径:>280cm		株	8.8	1838.22	16176.34
44	800000001@1	法青 高度:120-150cm 16株/m2		m2	57.936	114.72	6646.42
45	800000001@2	红叶石楠 冠幅:35-40cm 49株/m2 毛球苗		m2	166.26	189.14	31446.42
46	800000001@3	金森女贞 冠幅:35-40cm 49株/m2 毛球苗		m2	380.256	187.28	71214.34
47	800000001@5	毛鹃 冠幅:25-30cm 49株/m2 毛球苗		m2	91.8	117.21	10759.88
48	800000001@6	夏鹃 冠幅:25-30cm 49株/m2 毛球苗		m2	182.886	139.65	25540.03
49	800000001@7	红花继木 冠幅:30-35cm 64株/m2 毛球苗		m2	153.306	294.4	45133.29

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：景观亮化

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					371485.94	
1	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯 2、规格：48W LED灯，防护等级：IP65，色温3000K。 3、基础：C20混凝土基础，详见设计图纸。 4、接地要求：按设计	套	84	1773.88	149005.92	
2	030412004001	装饰灯	1、名称：草坪灯 2、规格：24W LED灯，防护等级：IP65，色温3000K。 3、基础：C20混凝土基础，详见设计图纸。	套	53	549.6	29128.8	
3	030412002001	工厂灯	1、名称：投射灯 2、规格：9W LED灯，防护等级：IP68，色温3000K。 3、安装形式：落地安装	套	8	184.7	1477.6	
4	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：40*40*2500	根	79	129.86	10258.94	
5	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、规格：Φ10热镀锌圆钢	m	118.5	42.66	5055.21	
6	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：WDZB-YJY-3*10mm ²	m	869.1	37.51	32599.94	
本页小计							227526.41	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：景观亮化

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
7	030408001002	电力电缆	1、名称:电缆 2、型号:WDZB-YJY-3*6mm ²	m	1876.6	24.46	45901.64		
8	030408001003	电力电缆	1、名称:电缆 2、型号:WDZB-YJY-3*4mm ²	m	459.8	17.23	7922.35		
9	030408001004	电力电缆	1、名称:电缆 2、型号:WDZB-YJY-3*2.5mm ²	m	130.17	11.86	1543.82		
10	030408003005	电缆保护管	1、名称:电线管 2、规格:SC40 3、敷设方式:埋地敷设	m	50	38.43	1921.5		
11	030408003006	电缆保护管	1、名称:电线管 2、规格:SC32 3、敷设方式:埋地敷设	m	138.8	26.91	3735.11		
12	030408003007	电缆保护管	1、名称:电线管 2、规格:SC20 3、敷设方式:埋地敷设	m	44.6	17.48	779.61		
13	030408003001	电缆保护管	1、名称:电线管 2、规格:PE40 3、敷设方式:埋地敷设	m	768.8	23.99	18443.51		
14	030408003002	电缆保护管	1、名称:电线管 2、规格:PE32 3、敷设方式:埋地敷设	m	1747.2	20.67	36114.62		
15	030408003003	电缆保护管	1、名称:电线管 2、规格:PE25 3、敷设方式:埋地敷设	m	428.4	18.32	7848.29		
本页小计								124210.45	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期一宿舍楼新建及市政配套建设工程市政配套工程

工程名称：景观亮化

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			6352.41			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	5572.29			
1.2	1.2	标化增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	780.12			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	03B001	地上、地下设施、构筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期一宿舍楼新建及市政配套建设工程市政配套工程

工程名称：景观亮化

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	4086.35			
9	031302009001	赶工措施费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	111.45			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	297.19			
合 计					10847.4			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩建项目二期一宿舍楼新建及市政配套
建设工程市政配套工程

工程名称：景观亮化

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			10781.8
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	382333.34	2.4	9176
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	382333.34	0.42	1605.8
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	382333.34	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	393115.14	9	35380.36
合 计					46162.16

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：景观亮化

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01090158	钢筋 ϕ 10以内		t	0.4868	3726.62	1814.12
2	01090166	圆钢	ϕ 5.5~9	kg	2.96478	3.42	10.14
3	01130216	镀锌扁钢 -60×6		kg	20.54	4.55	93.46
4	01290124	钢板 δ 3.0 Q235		kg	7.92	3.57	28.27
5	01550304	封铅 含铅65%含锡35%		kg	5.35161	8.58	45.92
6	02070226	橡胶垫 δ 2		m ²	3.0021	14.58	43.77
7	03050633	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈 M10×14~70		套	32.64	3.26	106.41
8	03050651	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫		套	204.143	0.69	140.86
9	03054311	地脚螺栓 M12×160以下		套	558.96	1.72	961.41
10	03410205	电焊条		kg	0.8519	4.97	4.23
11	03410206	电焊条 J422 ϕ 3.2		kg	15.02	3.77	56.63
12	03410206@1	电焊条	J422 ϕ 3.2	kg	2.12194	3.77	8
13	03515100	圆钉		kg	1.217	4.97	6.05
14	03570217	镀锌铁丝 8~12#		kg	1.5821	5.15	8.15
15	03570225	镀锌铁丝 13#~17#		kg	59.30821	5.15	305.44
16	03570225@1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1.54044	5.15	7.93
17	03570231	镀锌铁丝 18~22#		kg	2.1906	5.15	11.28
18	03652404	金刚石锯片	ϕ 114*1.8	片	1.88922	17.15	32.4
19	03652421	锯条		根	36.255	0.19	6.89
20	03652422	钢锯条		根	90.85	0.21	19.08
21	04010603	复合硅酸盐水泥 32.5级		t	4.5394	265.84	1206.75
22	04030107	中(粗)砂		t	7.30199	67.39	492.08
23	04050217	碎石 40		t	15.69927	155.43	2440.14
24	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	3.6678	12.86	47.17
25	11030704	沥青清漆		kg	2.83906	6	17.03
26	11030904	沥青绝缘漆		kg	12.67555	15.44	195.71
27	12010103	汽油		kg	25.01753	9.12	228.16
28	12030106	溶剂汽油		kg	0.92612	7.89	7.31
29	12300367	硬酯酸 一级		kg	0.52577	10.29	5.41
30	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	6.8907	0.13	0.9
31	15023129	镀锌锁紧螺母	3*32	个	21.4446	0.54	11.58

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：景观亮化

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
32	15023130	镀锌锁紧螺母	3*40	个	7.725	0.72	5.56
33	19610302	其它材料费		元	6.22164	0.86	5.35
34	24010135	羊角熔断器 5A		个	54.59	1.72	93.89
35	24150703	瓷接头 双路		个	141.11	0.24	33.87
36	25033706	BX铜芯橡皮线 500V2.5mm ²		m	16.32	2.25	36.72
37	25033707	BX铜芯橡皮线 500V4mm ²		m	215.816	3.21	692.77
38	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	6.8907	0.1	0.69
39	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	21.4446	0.25	5.36
40	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	7.725	0.37	2.86
41	26065131	镀锌电线管接头	φ20*5	个	7.35008	0.83	6.1
42	26065133	镀锌电线管接头	φ32*6	个	22.87424	1.79	40.94
43	26065134	镀锌电线管接头	φ40*7	个	8.24	2.1	17.3
44	26250311	镀锌电缆卡子 2×35		个	103.0722	1.46	150.49
45	31130104	其它材料费		元	31.12906	1	31.13
46	31130106	其它材料费		元	51.03282	0.86	43.89
47	31130108	校验材料费		元	4.64	1	4.64
48	31170103	标志牌		个	176.79051	0.16	28.29
49	32011111	组合钢模板		kg	11.92658	4.29	51.17
50	32020115	零星卡具		kg	0.9736	4.18	4.07
51	32090101	模板木材		m ³	0.06085	1586.47	96.54
52	32090508	钢支撑		kg	4.74629	4.1	19.46
53	80010106	水泥砂浆	M10	m ³	0.95436	186.06	177.57
54	CLFTZ	材料费调整		元	152.87	1	152.87
55	DLFCL@1	亮化接电调试		项	1	3500	3500
56	14010305@1	焊接钢管	DN40	m	51.5	13.25	682.38
57	14010305@2	焊接钢管	DN32	m	142.964	10.85	1551.16
58	14010305@3	焊接钢管	DN20	m	45.938	5.62	258.17
59	22470111	庭院路灯		套	84.84	1437.41	121949.86
60	22470111@1	草坪灯		套	53.53	381.53	20423.3
61	22470111@2	9W投射灯		套	8.08	119.78	967.82
62	26061150	PE32管		m	1852.032	3.82	7074.76
63	26061150@1	PE40管		m	814.928	5.24	4270.22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：室外消防水

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		室外消防水					281296.75	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：DN200PE管1.0 Mpa 3. 连接形式：电熔连接，含管件	m	705.6	188.37	132913.87	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：DN150PE管1.0 Mpa 3. 连接形式：电熔连接，含管件	m	81.4	119.95	9763.93	
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：DN100PE管1.0 Mpa 3. 连接形式：电熔连接，含管件	m	64.1	85.12	5456.19	
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：DN70PE管1.0Mpa 3. 连接形式：电熔连接，含管件	m	202.6	45.2	9157.52	
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：DN32PE管1.0Mpa 3. 连接形式：电熔连接，含管件	m	116.9	20.5	2396.45	
本页小计							159687.96	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：室外消防水

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：DN25PE管1.0Mpa 3. 连接形式：电熔连接，含管件	m	32	16.04	513.28		
7	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：室外 2、型号、规格：SS150地上式	套	5	903.24	4516.2		
8	031003013001	水表	1. 型号、规格：水表DN200，按设计要求 2. 连接形式：法兰	个	1	2376.92	2376.92		
9	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：Y型过滤器DN200 2. 材质：铸钢 3. 规格、压力等级：1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接，含配件	个	1	2357.22	2357.22		
10	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：防倒流逆止器DN200 2. 材质：铸钢 3. 规格、压力等级：1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接，含配件	个	1	4314.86	4314.86		
11	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：明杆闸阀DN200 2. 材质：弹性座封闸阀Z41H-16Q 3. 规格、压力等级：1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接，含配件	个	10	2357.22	23572.2		
本页小计								37650.68	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：室外消防水

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
12	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 明杆闸阀DN150 2. 材质: 弹性座封闸阀Z41H-16Q 3. 规格、压力等级: 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接, 含配件	个	5	1777.28	8886.4		
13	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 明杆闸阀DN65 2. 连接形式: 法兰连接, 含配件	个	3	280.02	840.06		
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 丝口连接	个	1	67.2	67.2		
15	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 丝口连接	个	1	76.14	76.14		
16	040504001001	砌筑井	1. 水表井 2. 规格: 水表井见苏S01-2021-84	座	1	2306.95	2306.95		
17	040504001002	砌筑井	1. 阀门井 2. 规格: 阀门井见苏S01-2021-30	座	13	2306.95	29990.35		
18	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度: 管沟底铺100mm中粗砂	m3	73.64	345.7	25457.35		
本页小计							67624.45		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程市政配套
工程

工程名称：室外消防水

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
19	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 弃土运距：自行考虑 4. 回填要求：夯填 5. 其他详见标准图集以及相关规范	m3	663.7	24.61	16333.66		
		分部分项合计					281296.75		
		措施项目					1152.17		
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1152.17	1152.17		
		单价措施合计					1152.17		
本页小计								17485.83	
合 计								282448.92	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩
建项目二期一宿舍楼新建及
市政配套建设工程市政配套
工程

工程名称：室外消防水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			4829.87			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	4236.73			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	593.14			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	1.1	3106.94			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：室外消防水

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	02010106@2	橡胶板 δ 1~15		kg	0.008	7.7	0.06
2	02010506	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6		kg	0.66	5.57	3.68
3	02270131	破布		kg	0.25	6	1.5
4	02290103@1	线麻		kg	0.002	10.26	0.02
5	02290507	油浸麻丝		kg	0.85	8.4	7.14
6	03050617	精制带母镀锌螺栓 带垫 M20×85~100		套	24.72	2.02	49.93
7	03270202	砂纸		张	0.8	0.94	0.75
8	03270202@1	砂纸		张	0.3	0.94	0.28
9	03410206	电焊条 J422 φ3.2		kg	2.35	3.77	8.86
10	03652422@1	钢锯条		根	0.24	0.21	0.05
11	04010132	水泥 42.5级		kg	3.4	0.3	1.02
12	04030100	黄砂		t	130.3428	150.57	19625.72
13	11112524	厚漆		kg	0.34	8.58	2.92
14	11112524@1	厚漆		kg	0.024	8.56	0.21
15	12050311@2	机油		kg	0.024	7.7	0.18
16	12060317	清油		kg	0.03	13.72	0.41
17	12310331	漂白粉		kg	3.49799	3.43	12
18	12370305	氧气		m3	1.01	2.83	2.86
19	12370335	乙炔气		kg	0.335	15.44	5.17
20	13013509	石棉绒		kg	0.91	2.4	2.18
21	15021107	镀锌活接头 DN25		个	2.02	7.4	14.95
22	15021703	镀锌丝堵 DN15		个	5.05	0.93	4.7
23	17010947	平焊法兰 1.6MPa DN200		片	2	93.28	186.56
24	19610302	其它材料费		元	17.8125	0.86	15.32
25	19610302@1	其它材料费		元	16.28	0.86	14
26	19610302@3	其它材料费		元	128.5	1	128.5
27	19610302@4	其它材料费		元	9	0.86	7.74
28	31110301	棉纱头		kg	0.08	5.57	0.45
29	31110301@1	棉纱头		kg	0.03	5.56	0.17
30	31130106	其它材料费		元	181.125	0.86	155.77
31	31150101	水		m3	216.649	4.57	990.09
32	CLFTZ	材料费调整		元	754.67448	1	754.67

