

新建镇新司路东北侧地块项
目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 39945068.17

(大写)： 叁仟玖佰玖拾肆万伍仟零陆拾捌元壹角柒分

招 标 人： 宜兴市泓益诚农业科技有限
公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏久格工程项目管理有限
公司
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 张迪
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 邓佳
(签字或盖章)

编 制 人： 吕元放
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 许俊浩
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026-04-01

复核时间： 2026-04-10

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目土建

第 1 页 共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	新建镇新司路东北侧地块项目-大型土石方土建	393535.59		6587.74	5475.72
2	新建镇新司路东北侧地块项目-厂房	25385578.75		662564.36	837461.84
3	新建镇新司路东北侧地块项目-配套用房	1985813.3		56898.2	65511.32
4	新建镇新司路东北侧地块项目-基坑支护	676889.16		9523.14	9418.34
合计		28441816.8		735573.44	917867.22

新建镇新司路东北侧地块项目-大型土石方土建工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 393,535.59

(大写)： 叁拾玖万叁仟伍佰叁拾伍元伍角玖分

招 标 人： 宜兴市泓益诚农业科技有限
公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏久格工程项目管理有限
公司
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 张迪
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 邓佳
(签字或盖章)

编 制 人： 吕元放
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 许俊浩
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026-04-01

复核时间： 2026-04-10

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-大型土石方土建

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					329979.32	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 详见现场及地勘 2. 场内弃土运距: 自行考虑 3. 场内取土运距: 自行考虑	m2	5991.63	0.96	5751.96	
2	010101002001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见现场及地勘报告, 含清表土、堆积土、路面底基层、建筑垃圾、生活垃圾、原有房屋小型基础等的拆除清理 2. 挖土深度: 综合 3. 弃土运距: 场内弃土、短拔自行考虑	m3	2834.67	6.89	19530.88	
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见现场及地勘报告, 含清表土、堆积土、路面底基层、建筑垃圾、生活垃圾、原有房屋小型基础等的拆除清理 2. 挖土深度: 综合 3. 弃土运距: 场内弃土、短拔自行考虑	m3	211.15	6.89	1454.82	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种: 现场多余土方、淤泥、建筑垃圾等, 2、场外运距: 自行考虑但必须符合招标人及城乡建设管理的要求	m3	300	17.69	5307	
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合规范要求 2. 填方材料品种: 符合规范要求的土方 (不含土源费) 3. 填方粒径要求: 符合规范要求 4. 填方来源、运距: 含场内短驳费 5. 部位: 基础回填	m3	1711.53	19.47	33323.49	
本页小计							65368.15	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-大型土石方土建

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010103001002	回填方	1. 密实度要求：符合规范要求 2. 填方材料品种：符合规范要求的土方（不含土源费） 3. 填方粒径要求：符合规范要求 4. 填方来源、运距：含场内短驳费 5. 部位：室内回填	m3	6931.11	17.99	124690.67	
7	010103002002	缺方内运	1. 土质要求：符合设计和规范要求的外购土 2. 运输方式、运距：自行考虑（含土资源费），但必须符合业主和城乡建设相关管理要求	m3	5596.82	25	139920.5	
		分部分项合计					329979.32	
		措施项目					13131.86	
8	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：综合	项	1	13131.86	13131.86	
		单价措施合计					13131.86	
本页小计							277743.03	
合 计							343111.18	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-大型土石方土 标段：新建镇新司路东北侧
 建 地块项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6587.74			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	5146.67			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.42	1441.07			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室(地库)部分可计取;单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-大型土石方土 标段：新建镇新司路东北侧
建 地块项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	5661.33			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.02	68.62			建筑工人实名制设备由建筑工人账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	137.24			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					12454.93			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-大型土石方
 土建

标段：新建镇新司路东北侧地块
 项目

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-大型土石方土建 标段：新建镇新司路东北侧地块项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			5475.72
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	355566.11	1.3	4622.36
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	355566.11	0.24	853.36
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	355566.11	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	361041.83	9	32493.76
合 计					37969.48

表一-13

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-大型土石方土建

第 1 页 共 2 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010401	三类工		工日	1245.0829	77	95871.38	111	138204.2	
		材料								
1	31150101	水		m3	2.58	4.57	11.79	4.42	11.4	
2	DLFCL@1	外购土方		m3	5596.82	25	139920.5	25	139920.5	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	68.91569	82	5651.09	120	8269.88	
2	603002	柴油		kg	2003.13182	7.74	15504.24	7.56	15143.68	
3	901019	安拆费及场外运输费		元	339.44411	0.9381	318.43	0.9381	318.43	
4	901058	大修理费		元	1917.26689	0.8547	1638.69	0.8547	1638.69	
5	901130	经常修理费		元	4987.17425	1	4987.17	1	4987.17	
6	901234	折旧费		元	5890.28243	0.8547	5034.42	0.8547	5034.42	
7	BC044	草袋		片	20	0.86	17.2	0.86	17.2	
8	BC046	镀锌铁丝	8#	kg	10	4.2	42	5.15	51.5	
9	BC048	回程		元	1903.16265	1	1903.16	1	1903.16	
10	BC051	橡胶板	δ 3	m2	0.78	15.44	12.04	15.44	12.04	
11	BC053	枕木		m3	0.16	1071.94	171.51	1165.64	186.5	
12	J00014	其它费用		元	516.29951	1	516.3	1	516.3	
13	JX000020	二类工		工日	18	82	1476	120	2160	
14	JX603030	汽油		kg	58.84874	9.12	536.7	9.16	539.05	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-大型土石方土建

第 2 页 共 2 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
15	JX707009	电		kW·h	2192.51837	0.76	1666.31	0.8	1754.01	
合 计									320668.13	

新建镇新司路东北侧地块项目-厂房

招标预算价 (小写)： 25,385,578.75
(大写)： 贰仟伍佰叁拾捌万伍仟伍佰柒拾捌元柒角伍分

招 标 人： 宜兴市泓益诚农业科技有限公司 (单位盖章)
造价咨询人： 江苏久格工程项目管理有限公司 (单位资质专用章)

法定代理人 法定代理人
或其授权人： 张迪 (签字或盖章)
或其授权人： 邓佳 (签字或盖章)

编 制 人： 吕元放 (造价人员签字盖专用章)
复 核 人： 许俊浩 (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026-04-01 复核时间： 2026-04-10

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-厂房

标段：新建镇新司路东北侧地块项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	14341101.51	
1.1	人工费	3022454.39	
1.2	材料费	9781856.7	
1.3	施工机具使用费	211276.67	
1.4	企业管理费	937704.93	
1.5	利润	387866.78	
2	措施项目	6110958.44	
2.1	单价措施项目费	5088938.34	
2.2	总价措施项目费	1022020.1	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	662564.36	
3	其他项目	2000000	—
3.1	其中：暂列金额	2000000	—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	837461.84	—
5	税金	2096056.96	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		25,385,578.75	0

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		砌筑工程					1105343.05	
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20淤泥烧结实心砖(容重≤19.0kN/m ³) 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:DMM10.0预拌砌筑砂浆	m ³	146.35	608.51	89055.44	
2	010402001004	砌块墙	1. 墙厚:200mm 2. 墙体类型:B06蒸压砂加气混凝土砌块,容重≤6.25kN/m ³ 3. 砖强度:A5.0 4. 砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 5. 部位:外墙	m ³	101.86	578.33	58908.69	
3	010402001005	砌块墙	1. 墙厚:240mm 2. 墙体类型:B06蒸压砂加气混凝土砌块,容重≤6.25kN/m ³ 3. 砖强度:A5.0 4. 砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 5. 部位:外墙	m ³	1087.85	562.59	612013.53	
4	010402001007	砌块墙	1. 墙厚:200mm 2. 墙体类型:B06蒸压粉煤灰加气混凝土砌块,容重≤6.25kN/m ³ 3. 砖强度:A3.5 4. 砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 5. 部位:内墙	m ³	624.56	552.44	345031.93	
5	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶、坡道及平台处 2. 砖品种、规格、强度等级:淤泥烧结砖MU15 3. 砂浆强度等级、配合比:DMM7.5预拌砌筑砂浆	m ³	0.43	775.49	333.46	
		混凝土工程					3667106.47	
6	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	267.52	483.83	129434.2	
本页小计							1234777.25	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	38.38	517.79	19872.78	
8	010501005002	桩承台基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1303.06	516.04	672431.08	
9	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30，抗渗等级P8 3. 基础筏板	m3	16.93	528.28	8943.78	
10	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：1.6m以内 4. 支模高度：3.6m以内	m3	2.08	598.09	1244.03	
11	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：2.5m以内 4. 支模高度：3.6m以内	m3	5.48	598.09	3277.53	
12	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：3.6m以内 4. 支模高度：3.6m以内	m3	49.02	598.09	29318.37	
13	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：1.6m以内 4. 支模高度：5.0m以内	m3	4.35	598.09	2601.69	
14	010502001007	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：2.5m以内 4. 支模高度：5.0m以内	m3	51.75	598.09	30951.16	
本页小计							768640.42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010502001008	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：3.6m以内 4. 支模高度：5.0m以内	m3	54.88	598.09	32823.18	
16	010502001009	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：1.6m以内 4. 支模高度：8.0m以内	m3	8.7	598.09	5203.38	
17	010502001010	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：2.5m以内 4. 支模高度：8.0m以内	m3	295.83	598.09	176932.96	
18	010502001011	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：3.6m以内 4. 支模高度：8.0m以内	m3	214.03	598.09	128009.2	
19	010502001014	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：3.6m以内 4. 支模高度：12.0m以内	m3	220.79	598.09	132052.29	
20	010504001024	直形墙	1. 墙厚：200mm 2. 支模高度：3.6m内 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30，抗渗等级P8 5. 部位：电梯井壁	m3	20.48	690.46	14140.62	
本页小计							489161.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010504001023	直形墙	1. 墙厚:200mm 2. 支模高度:3.6m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30 5. 部位:屋面水箱基础等	m3	12.32	600.03	7392.37	
22	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	18.17	596.16	10832.23	
23	010505001006	有梁板	1. 板厚:100mm内 2. 支模高度:3.6m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m3	0.16	552.22	88.36	
24	010505001007	有梁板	1. 板厚:200mm内 2. 支模高度:3.6m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m3	41.77	552.17	23064.14	
25	010505001008	有梁板	1. 板厚:200mm内 2. 支模高度:5m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m3	272.3	552.17	150355.89	
26	010505001011	有梁板	1. 板厚:200mm内 2. 支模高度:8m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m3	1564.56	552.17	863903.1	
27	010505001012	有梁板	1. 板厚:200mm内 2. 支模高度:12m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m3	1299.52	552.17	717555.96	
28	010503002003	矩形梁	1. 支模高度:3.6m内 2. 支模高度:5m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m3	53.58	566.91	30375.04	
本页小计							1803567.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010503002004	矩形梁	1. 支模高度:3.6 内 2. 支模高度:8m 内 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 混凝土强度等 级:C30	m3	105.03	566.91	59542.56	
30	010506001003	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等 级:C30	m2	450.43	123.3	55538.02	
31	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C25	m3	198.2	762.17	151062.09	
32	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C25 3. 部位:门、窗 抱框	m3	48.81	630.38	30768.85	
33	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C25 3. 部位:地圈梁 、腰梁、板带、 窗台、止水等	m3	156.19	622.7	97259.51	
34	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C25 3. 部位:压顶等	m3	18.56	644.12	11954.87	
35	010503005002	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C25	m3	9.54	688.01	6563.62	
36	010505008002	复式雨蓬	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	m3	56.18	590.73	33187.21	
37	010507007002	线条	1. 构件规格:综 合 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等 级:C30	m3	44.2	688.38	30426.4	
		钢筋工程					4491537.74	
38	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格:HPB300级钢 筋,Φ12以内 2. 层高超高自行 考虑(符合设计 及规范要求)	t	6.16	5419.69	33385.29	
本页小计							509688.42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）, 质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	348.103	5461.77	1901258.52	
40	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）, 竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑, 水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	65	4496.6	292279	
41	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋, Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	37.003	5362.57	198431.18	
42	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋, Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）, 竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑, 水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	405.897	4528.73	1838197.92	
43	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:12内, HRB400, 墙体拉结筋	t	8.091	7402.36	59892.49	
44	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, Φ25mm以内	个	2550	8.69	22159.5	
45	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹接头 2. 规格: φ 25mm以内	个	7311	12.07	88243.77	
46	010515003002	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:Φ4钢筋网片 2. 部位:屋面刚性层	t	7.79	6483.19	50504.05	
本页小计							4450966.43	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q345B 2. 规格:详见设计图纸 3. 铁件尺寸:详见设计图纸	t	0.5	14372.04	7186.02	
		屋面及防水工程					1557409.17	
48	010902003003	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:最薄10mm厚DSM15预拌砂浆找坡1%压光 2. 部位:平屋面1、设备板区域楼面	m2	421.77	26	10966.02	
49	010902002003	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 部位:平屋面1、设备板区域楼面	m2	476.7	20.36	9705.61	
50	010902003005	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:20mm厚DSM15预拌砂浆找平层 2. 部位:平屋面1、设备板区域楼面	m2	421.77	26	10966.02	
51	010902003006	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:30mm厚(最薄处) 2. 混凝土种类:LC5.0轻骨料混凝土 3. 部位:出屋面板面	m2	3.64	22.16	80.66	
52	010902003004	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:20mm厚DSM15预拌砂浆找平层 2. 部位:平屋面2、出屋面板面	m2	5905.49	26	153542.74	
53	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 部位:平屋面2、出屋面板面	m2	6035.2	20.36	122876.67	
本页小计							315323.74	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2. 防水层数:第一层 3. 部位:平屋面2、出屋面板面	m2	6035.2	47.06	284016.51	
55	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2. 防水层数:第二层 3. 部位:平屋面2、出屋面板面	m2	6035.2	47.06	284016.51	
56	011003001002	隔离层	1. 隔离层部位:平屋面2 2. 隔离层材料品种:0.4厚PE膜	m2	6035.2	5	30176	
57	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2. 防水层数:单层 3. 部位:屋面天沟附加层	m2	186.21	47.06	8763.04	
58	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:丙烯酸系反射涂料保护层 2. 防水层数:单层 3. 部位:屋面天沟	m2	186.21	10	1862.1	
59	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 钢筋规格、型号:钢筋网片另计 5. 设置分隔缝,内填硅酮密封胶,纵横间距≤4m 6. 具体详见设计图纸 7. 部位:平屋面2	m2	5901.85	51.35	303060	
本页小计							911894.16	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：JS-II型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5+1.5厚 3. 部位：卫生间地面、楼面	m2	224.54	60.06	13485.87	
61	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：JS-II型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 部位：卫生间天棚	m2	253.97	33	8381.01	
62	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：JS-II型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 部位：卫生间墙面	m2	1382.04	44	60809.76	
63	010903002007	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 部位：设备板区域靠室内内墙面	m2	390.05	20.36	7941.42	
64	010903002008	天棚涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 素水泥浆一道 4. 部位：设备板区域顶棚	m2	105.37	22.65	2386.63	
65	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 部位：外墙面	m2	9085.22	20.36	184975.08	
66	011101001022	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM15预拌砂浆找平层 2. 部位：筏板基础下部	m2	70.72	22.01	1556.55	
本页小计							279536.32	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型) 2. 防水层数:单层 3. 部位:筏板基础下部	m2	70.72	57.38	4057.91	
68	010904001002	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型) 2. 防水层数:单层 3. 部位:筏板基础下部	m2	70.72	53.63	3792.71	
69	010904003001	楼(地)面砂浆防水	1. 防水层做法:50mm厚C20细石砼 2. 部位:筏板基础下部	m2	70.72	36.83	2604.62	
70	011101001023	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 2. 部位:电梯基坑底部	m2	33.75	6.07	204.86	
71	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 3. 部位:电梯基坑底部	m2	33.75	33	1113.75	
72	011101001024	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚DSM15预拌砂浆找平层 2. 部位:电梯基坑底部	m2	70.72	22.01	1556.55	
73	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型) 2. 防水层数:单层 3. 部位:电梯基坑侧板	m2	137.44	57.38	7886.31	
本页小计							21216.71	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	010903001002	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型) 2. 防水层数:单层 3. 部位:电梯基坑侧板	m2	137.44	53.63	7370.91	
75	011201001036	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类:界面剂一道 2. 部位:电梯基坑侧板	m2	137.44	6.07	834.26	
76	010903002006	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 部位:电梯基坑侧板	m2	137.44	33	4535.52	
77	011201001037	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:混凝土墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3预拌砂浆找平抹光 3. 部位:电梯基坑侧板	m2	137.44	43.58	5989.64	
78	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 盖缝材料:铝合金盖板(厚度4mm) 2. 具体做法详见14J936-3、4/AD6	m	65.08	93.85	6107.76	
79	010903004001	墙面变形缝	1. 盖缝材料:铝合金盖板(厚度2mm) 2. 部位:内墙变形缝 3. 具体做法详见14J936-3、4/AN2	m	40	38.35	1534	
80	010903004003	天棚变形缝	1. 盖缝材料:275mm宽铝合金盖板(厚度2mm) 2. 部位:顶棚变形缝 3. 具体做法详见14J936-3、4/AN2	m	130.16	38.35	4991.64	
本页小计							31363.73	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	010903004002	墙面变形缝	1. 盖缝材料:150mm宽铝合金盖板(厚度2mm) 2. 部位:外墙变形缝 3. 具体做法详见14J936-3、4/AQ4	m	48.4	31.87	1542.51	
82	010902008001	屋面变形缝	1. 盖缝材料:354mm宽铝合金盖板(厚度2mm) 2. 具体做法详见14J936-1A、2A/AW2	m	65.08	57.13	3718.02	
		保温、隔热、防腐工程					243441.68	
83	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:40mm厚阻燃型挤塑聚苯板(XPS)(燃烧性能等级B1级) 2. 部位:平屋面2	m2	5901.85	40.57	239438.05	
84	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:电梯基坑侧板 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚挤塑型聚苯聚乙烯泡沫板(密度大于30kg每立方)	m2	137.44	29.13	4003.63	
		楼地面工程					913100.51	
85	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石夯入土中 2. 清除有机生物,换新土分层夯实,压实系数94%	m3	581.76	374.6	217927.3	
86	011101003008	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:150厚C30混凝土垫层,表面清理,缝隙及凹凸处找平 2. 部位:车间、配电间、工具间、楼梯间地面	m2	5817.62	87.9	511368.8	
本页小计							977998.31	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	011101003015	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:80厚C25混凝土垫层,表面清理,缝隙及凹凸处找平 2. 部位:卫生间地面	m ²	64.48	45.08	2906.76	
88	011101001013	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆一道(内掺801建筑胶) 2. 部位:卫生间地面	m ²	224.54	3.25	729.76	
89	010507001001	散水	1. 压实填土,压实系数>93%,向外坡3%~5% 2. 垫层材料种类、厚度:150mm厚10-40砾石灌DMM 5.0预拌砂浆 3. 面层厚度:80厚C20混凝土 4. 20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实赶光 5. 具体做法详见设计图纸	m ²	95.11	149.84	14251.28	
90	010507001002	坡道	1. 压实填土,压实系数94% 2. 垫层材料种类、厚度:300mm厚10-40砾石灌DMM 5.0预拌砂浆 3. 面层厚度:100厚C20混凝土垫层 4. 界面剂一道 5. 20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层 6. 具体做法详见设计图纸	m ²	91.8	242.88	22296.38	
91	040309001001	金属栏杆	1. 上横杆:φ50*1.5mm不锈钢管 2. 竖杆:φ20*1.5mm@110不锈钢管 3. 高度:500mm 4. 含螺栓、预埋件等,具体做法详见图集22J403-1 5. 部位:护窗栏杆	m	43.6	302.77	13200.77	
本页小计							53384.95	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	040309001002	金属栏杆	1. 上横杆: $\phi 40^*$ 3. 0mm 不锈钢管 2. 竖杆: $\phi 28$ mm 圆钢 3. 高度: 1100mm 4. 含螺栓、预埋件等, 具体做法详见图集22J403-1, A1/2-7 5. 部位: 楼梯栏杆	m	358.01	364.29	130419.46	
		墙柱面工程					1268853.96	
93	011201001010	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类: 界面剂一道 2. 部位: 外墙面	m ²	9085.22	6.07	55147.29	
94	011201001028	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 9mm厚DPM15预拌砂浆 打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm厚DPM20预拌砂浆 抹平 4. 部位: 外墙面	m ²	9085.22	40.36	366679.48	
95	011201001011	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类: 耐碱玻纤网格布一层 2. 部位: 外墙面	m ²	9085.22	4.26	38703.04	
96	011201001029	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砌块墙外墙 2. 装饰面材料种类: 5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 3. 部位: 外墙面	m ²	9085.22	17.49	158900.5	
97	011201001030	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类: 界面剂一道 2. 部位: 内墙面1	m ²	12798.57	6.07	77687.32	
98	011201001031	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类: 耐碱玻纤网格布一层 2. 部位: 内墙面1	m ²	12798.57	4.26	54521.91	
本页小计							882059	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
99	011201001032	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：10mm厚DPM15预拌砂浆打底扫毛（DCA） 3. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚DPM20预拌砂浆抹平（DCA） 4. 部位：内墙面1	m2	12798.57	33.85	433231.59	
100	011201001033	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：界面剂一道 2. 部位：内墙面2	m2	1382.96	6.07	8394.57	
101	011201001034	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：耐碱玻纤网格布一层 2. 部位：内墙面2	m2	1382.96	4.26	5891.41	
102	011201001035	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：6mm厚DPM15预拌砂浆打底扫毛（DCA） 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm厚DPM20预拌砂浆抹平（DCA） 4. 部位：内墙面2	m2	1382.96	32.45	44877.05	
103	011201001038	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：界面剂一道 2. 部位：设备板区域靠室内内墙面	m2	390.05	6.07	2367.6	
104	011201001039	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：耐碱玻纤网格布一层 2. 部位：设备板区域靠室内内墙面	m2	390.05	4.26	1661.61	
105	011201001040	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：10mm厚DPM10预拌砂浆(1:1:4 水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3. 部位：设备板区域靠室内内墙面	m2	390.05	31.91	12446.5	
106	011201001026	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：镀锌钢丝网 2. 部位：砼梁柱与砖墙交接处	m2	355.37	23.48	8344.09	
本页小计							517214.42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		门窗工程					735944.48	
107	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1023, 1000*2300mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件、外侧宽度140mm, 1.5mm厚不锈钢板排水板 6. 具体做法详见设计图纸	樘	4	1487.46	5949.84	
108	010807001002	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1023a, 1000*2300mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件、外侧宽度140mm, 1.5mm厚不锈钢板排水板 6. 具体做法详见设计图纸	樘	4	1487.46	5949.84	
本页小计							11899.68	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
109	010807001003	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1048, 1000*4800mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件、外侧宽度140mm, 1.5mm厚不锈钢板排水板 6. 具体做法详见设计图纸	樘	8	3052.07	24416.56		
110	010807001004	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1058, 1000*5800mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件、外侧宽度140mm, 1.5mm厚不锈钢板排水板 6. 具体做法详见设计图纸	樘	20	3677.92	73558.4		
本页小计								97974.96	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
111	010807001005	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515, 1500*1500mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件、外侧宽度140mm, 1.5mm厚不锈钢板排水板 6. 具体做法详见设计图纸	樘	2	1480.21	2960.42		
112	010807001006	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1523, 1500*2300mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件、外侧宽度140mm, 1.5mm厚不锈钢板排水板 6. 具体做法详见设计图纸	樘	20	2231.19	44623.8		
本页小计								47584.22	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
113	010807001007	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1548, 1500*4800mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件、消防救援窗及标识、外侧宽度140mm, 1.5mm厚不锈钢板排水板 6. 具体做法详见设计图纸	樘	26	4578.11	119030.86		
114	010807001008	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1558, 1500*5800mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件、消防救援窗及标识、外侧宽度140mm, 1.5mm厚不锈钢板排水板 6. 具体做法详见设计图纸	樘	26	5516.86	143438.36		
本页小计								262469.22	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
115	010807001009	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1523a, 1500*2300mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件、外侧宽度140mm, 1.5mm厚不锈钢板排水板 6. 具体做法详见设计图纸	樘	20	2231.19	44623.8		
116	010807001010	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1524, 1500*2400mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件、外侧宽度140mm, 1.5mm厚不锈钢板排水板 6. 具体做法详见设计图纸	樘	2	2325.1	4650.2		
本页小计								49274	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
117	010807001011	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1009, 1000*900mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件、外侧宽度140mm, 1.5mm厚不锈钢板排水板 6. 具体做法详见设计图纸	樘	4	611.29	2445.16		
118	010807001012	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1509, 1500*900mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件、外侧宽度140mm, 1.5mm厚不锈钢板排水板 6. 具体做法详见设计图纸	樘	12	916.95	11003.4		
本页小计								13448.56	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
119	010807001013	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1509a, 1500*900mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件、外侧宽度140mm, 1.5mm厚不锈钢板排水板 6. 具体做法详见设计图纸	樘	4	916.95	3667.8		
120	010807001014	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1521, 1500*2100mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件、外侧宽度140mm, 1.5mm厚不锈钢板排水板 6. 具体做法详见设计图纸	樘	2	2043.47	4086.94		
本页小计								7754.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
121	010807001015	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3617, 3600*1700mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件、外侧宽度140mm, 1.5mm厚不锈钢板排水板 6. 具体做法详见设计图纸	樘	2	4003.08	8006.16	
122	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0504, 500*350mm 2. 框、扇材质:1.5mm厚铝合金防雨百叶窗 3. 有效通风面积不小于70% 4. 具体做法详见设计图纸	樘	4	96.03	384.12	
123	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1009, 1000*900mm 2. 框、扇材质:1.5mm厚铝合金防雨百叶窗 3. 有效通风面积不小于70% 4. 具体做法详见设计图纸	樘	4	493.88	1975.52	
124	010807003004	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1509, 1500*900mm 2. 框、扇材质:1.5mm厚铝合金防雨百叶窗 3. 有效通风面积不小于70% 4. 具体做法详见设计图纸	樘	16	740.82	11853.12	
本页小计							22218.92	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
125	010807003005	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC2016, 2000*1600mm 2. 框、扇材质:1.5mm厚铝合金防雨百叶窗 3. 有效通风面积不小于70% 4. 具体做法详见设计图纸	樘	2	1756.03	3512.06		
126	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:GM1523, 1500*2400mm 2. 门框或扇外围尺寸:采用国标304 不锈钢材质, 门扇外板厚 1.2mm、内板厚 0.8mm, 门框 304 不锈钢厚 1.5mm 一体成型, 内部蜂窝铝芯填充加钢龙骨加固, 配置 C 级防盗锁芯 3. 含所有五金配件 4. 具体做法详见设计图纸	樘	4	2486.34	9945.36		
本页小计								13457.42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
127	010803002001	防火卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM9050, 9000*5000mm 2. 门材质:100型双层加强型铝合金抗风帘片: 材质为 6063-T5 高强度铝合金, 壁厚 1.2mm, 双层中空内填聚氨酯发泡; 3.0mm 厚热镀锌重型抗风导轨、重型铝合金底梁 3. 含五金件及相关附件、安装费用 4. 含三相 380V/2.2kW 工业重型外挂卷门机(额定扭矩≥450Nm, 提升拉力≥800kg), 带电磁刹车、机械防坠、双重限位及手动释放装置, 具体详见施工图设计	樘	4	29500.45	118001.8		
128	010802001002	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M1536, 1500*3600mm 2. 门框或扇外围尺寸:80系列普通铝合金平开门非弹簧门, 壁厚2.2mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件, 防撞警示标识 6. 具体做法详见设计图纸	樘	4	4200.93	16803.72		
本页小计								134805.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
129	010802001003	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M1550, 1500*5000mm 2. 门框或扇外围尺寸:80系列普通铝合金平开门非弹簧门, 壁厚2.2mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件, 防撞警示标识 6. 具体做法详见设计图纸	樘	2	5834.62	11669.24	
130	010802001004	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M3629, 3600*2900mm 2. 门框或扇外围尺寸:80系列普通铝合金平开门非弹簧门, 壁厚2.2mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件, 防撞警示标识 6. 具体做法详见设计图纸	樘	2	8121.79	16243.58	
131	010801004001	甲级木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲级防火门FM甲1523, 1500*2300mm 2. 含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件	樘	2	1722.17	3444.34	
132	010801004002	乙级木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门FM乙1524, 1500*2400mm 2. 含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件	樘	18	1724.32	31037.76	
本页小计							62394.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
133	010801004003	丙级木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：丙级防火门 FM丙1523, 1500*2300mm 2. 含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件	樘	8	1582.79	12662.32	
		油漆、涂料、裱糊工程					358364.45	
134	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：粉刷面 2. 喷刷涂料部位：外墙、其他外露部位（包括雨棚板、空调板底及侧面、线条等） 3. 腻子种类：刮涂耐水腻子，干燥后打磨 4. 涂料品种、喷刷遍数：弹性涂料（面涂1道、弹性涂料1道、底涂（抗碱封闭底漆）1道） 5. 含分隔缝，具体做法详见设计	m2	8593.25	39.89	342784.74	
135	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：3mm厚耐水腻子分遍刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低（无）VOCs含量的涂料） 3. 部位：设备板区域靠室内内墙面	m2	390.05	30.92	12060.35	
136	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：设备板区域顶棚 2. 腻子种类：2mm厚耐水腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低（无）VOCs含量的涂料）	m2	105.37	33.4	3519.36	
		分部分项合计					14341101.51	
		措施项目					5088938.34	
本页小计							371026.77	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
137	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：综合 2. 机械设备规格型号：综合	项	1	48308.22	48308.22		
138	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：双排 2. 搭设高度：详见设计图纸 3. 檐口高度：23.9m 4. 脚手架材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定 5. 含脚手架超高费用	m2	7557.95	34.75	262638.76		
139	011701006004	满堂脚手架	1. 搭设方式：现浇框架结构 2. 搭设高度：层高5m内 3. 脚手架材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定	m2	1501.49	24.4	36636.36		
140	011701006005	满堂脚手架	1. 搭设方式：现浇框架结构 2. 搭设高度：层高8m内 3. 脚手架材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定	m2	7274.79	30.65	222972.31		
本页小计								570555.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
141	011701006006	满堂脚手架	1. 搭设方式:现浇框架结构 2. 搭设高度:层高12m内 3. 脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定	m2	4708.54	44.65	210236.31	
142	011701006001	浇捣脚手架	1. 搭设方式:自行考虑 2. 搭设高度:5.0m内 3. 脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定	m2	1501.49	7.33	11005.92	
143	011701006002	浇捣脚手架	1. 搭设方式:自行考虑 2. 搭设高度:8.0m内 3. 脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定	m2	7274.79	9.2	66928.07	
本页小计							288170.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
144	011701006003	浇捣脚手架	1. 搭设方式：自行考虑 2. 搭设高度：12.0m内 3. 脚手架材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定	m2	4708.54	13.39	63047.35	
145	01b	高支模	1. 包含高支模专项施工方案编制、专家论证组织、专家劳务费、会议费、方案修改完善、资料报审、配合监理及建设单位审查等全部相关工作	项	1	30000	30000	
146	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式：现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：30m以内	m2	204.81	96.16	19694.53	
147	011701009001	电梯井脚手架	1. 电梯井高度：搭设高度<60m	座	4	1754.81	7019.24	
148	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：30m以内(7~10层)	m2	13484.82	27.36	368944.68	
149	011702001001	基础 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m2	213.72	92.54	19777.65	
150	011702001002	基础 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	127.28	69.36	8828.14	
151	011702001003	基础 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	567.36	78.7	44651.23	
本页小计							561962.82	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
152	011702001004	基础 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30，抗渗等级P8 3. 基础筏板	m2	12.47	63.72	794.59	
153	011702002001	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：1.6m以内 4. 支模高度：3.6m以内	m2	29.7	81.09	2408.37	
154	011702002002	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：2.5m以内 4. 支模高度：3.6m以内	m2	41.33	81.07	3350.62	
155	011702002003	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：3.6m以内 4. 支模高度：3.6m以内	m2	280.02	81.07	22701.22	
156	011702002004	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：1.6m以内 4. 支模高度：5.0m以内	m2	53.98	98.87	5337	
157	011702002005	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：2.5m以内 4. 支模高度：5.0m以内	m2	379.99	98.87	37569.61	
158	011702002006	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：3.6m以内 4. 支模高度：5.0m以内	m2	277.44	98.87	27430.49	
本页小计							99591.9	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
159	011702002007	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：1.6m以内 4. 支模高度：8.0m以内	m2	115.85	116.7	13519.7	
160	011702002008	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：2.5m以内 4. 支模高度：8.0m以内	m2	1931.15	116.7	225365.21	
161	011702002009	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：3.6m以内 4. 支模高度：8.0m以内	m2	1112.19	116.7	129792.57	
162	011702002010	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：3.6m以内 4. 支模高度：12.0m以内	m2	1250.93	116.7	145983.53	
163	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1. 墙厚：200mm 2. 支模高度：3.6m内 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30，抗渗等级P8 5. 部位：电梯井壁	m2	158.19	60.93	9638.52	
164	011702011001	直形墙 模板	1. 墙厚：200mm 2. 支模高度：3.6m内 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30 5. 部位：屋面水箱基础等	m2	185	59.17	10946.45	
165	011702030001	后浇带 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m2	134.16	102.87	13801.04	
本页小计							549047.02	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
166	011702014001	有梁板 模板	1. 板厚:100mm内 2. 支模高度:3.6m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	1.62	63.88	103.49	
167	011702014002	有梁板 模板	1. 板厚:200mm内 2. 支模高度:3.6m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	349.3	72.76	25415.07	
168	011702014003	有梁板 模板	1. 板厚:200mm内 2. 支模高度:5m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	1868.14	87.8	164022.69	
169	011702014004	有梁板 模板	1. 板厚:200mm内 2. 支模高度:8m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	12075	102.87	1242155.25	
170	011702014005	有梁板 模板	1. 板厚:200mm内 2. 支模高度:12m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	8488.15	102.87	873175.99	
171	011702006001	矩形梁 模板	1. 支模高度:3.6m内 2. 支模高度:5m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	499.8	106.73	53343.65	
172	011702006002	矩形梁 模板	1. 支模高度:3.6m内 2. 支模高度:8m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	695.81	125.23	87136.29	
173	011702024001	楼梯 模板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	450.43	214.4	96572.19	
本页小计							2541924.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
174	011702003001	构造柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	2121.26	98.98	209962.31	
175	011702003002	构造柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 部位：门、窗抱框	m2	780.57	105.11	82045.71	
176	011702008001	圈梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 部位：地圈梁、腰梁、板带、窗台、止水等	m2	1353.97	72.87	98663.79	
177	011702008002	圈梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 部位：压顶等	m2	171.84	80.75	13876.08	
178	011702009001	过梁 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m2	148.22	96.87	14358.07	
179	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	256.85	150.69	38704.73	
180	011702025001	其他现浇构件模板	1. 构件规格：综合 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m2	216.89	92.56	20075.34	
		单价措施合计					5088938.34	
本页小计							477686.03	
合 计							19430039.85	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			662564.36			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	602331.24			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	60233.12			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑、仿古、修缮工程、仅地下室（地库）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	320595.66			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时,大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	9715.02			建筑工人实名制设备由建筑工人专户开户银行提供的,建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	29145.06			
合 计					1022020.1			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2000000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计	2000000		

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			837461.84
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	22452059.95	3.2	718465.92
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	22452059.95	0.53	118995.92
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	22452059.95	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费	23289521.79	9	2096056.96
合 计					2933518.8

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-厂房

第 1 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	1590.49349	85	135191.95	124	197221.19	
2	00010301	二类工		工日	17092.4788 1	82	1401583.26	120	2051097.46	
3	00010302	二类工		工日	27018.7360 2	82	2215536.35	120	3242248.32	
4	00010302@ 1	二类工		工日	259.31477	82	21263.81	120	31117.77	
5	00010401	三类工		工日	136.3551	77	10499.34	111	15135.42	
		材料								
1	01010100	钢筋	综合	t	0.255	3447.35	879.07	3294	839.97	
2	01010100@ 1	HRB400级钢筋, Φ12以内	综合	t	355.06506	3447.35	1224033.53	3395.25	1205534.64	
3	01010100@ 2	HRB400级钢筋, Φ25以内	综合	t	66.3	3447.35	228559.31	3175	210502.5	
4	01010100@ 3	HRB400E级钢筋, Φ12以内	综合	t	37.74306	3447.35	130113.54	3298	124476.61	
5	01010100@ 4	HRB400E级钢筋, Φ25以内	综合	t	414.01494	3447.35	1427254.4	3206.5	1327538.91	
6	01010100@ 5	HPB300级钢筋, Φ12以内	综合	t	6.2832	3447.35	21660.39	3354	21073.85	
7	01010100@ 6	HRB400, Φ6mm		t	8.25282	3447.35	28450.36	3645	30081.53	
8	01010100@ 7	钢筋	综合	t	1.17708	3447.35	4057.81	3294	3877.3	
9	01010300@ 1	Φ3、Φ4冷拔钢丝		t	7.9458	3687.46	29299.82	3294	26173.47	
10	01090174	圆钢	Φ15~24	kg	17291.883	3.45	59657	3.29	56890.3	
11	01130143	扁钢	-30*4~50*5	kg	1243.01072	3.64	4524.56	3.23	4014.92	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-厂房

第 2 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
12	01270100@1	型钢		t	0.77005	3498.8	2694.25	3139	2417.19	
13	01291706@1	不锈钢排水板	1.5mm	m2	30.548	149.39	4563.57	211.95	6474.65	
14	01630201	钨棒精制		kg	2.88681	557.41	1609.14	580.97	1677.15	
15	02090101@1	塑料薄膜		m2	18876.0407	0.69	13024.47	0.79	14912.07	
16	02110301@1	阻燃型挤塑聚苯板(XPS) (燃烧性能等级B1级)		m3	245.51696	668.89	164223.84	650	159586.02	
17	02110301@3	挤塑型聚苯聚乙烯泡沫板 (密度大于30kg每立方)		m3	4.28813	668.89	2868.29	500	2144.07	
18	02310101	无纺布		m2	55.0123	0.77	42.36	1.27	69.87	
19	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	82.76	0.26	21.52	0.26	21.52	
20	03032113	塑料胀管螺钉		套	20290.793	0.09	1826.17	0.09	1826.17	
21	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	159.34873	5.66	901.91	5.66	901.91	
22	03070114	膨胀螺栓	M8*80	套	32	0.51	16.32	0.51	16.32	
23	03070132	膨胀螺栓	M12*110	套	954	0.86	820.44	0.86	820.44	
24	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	169.45057	4.2	711.69	5.15	872.67	
25	03070216@1	镀锌铁丝	8#	kg	2406.17127	4.2	10105.92	5.15	12391.78	
26	03270202	砂纸		张	515.595	0.94	484.66	0.95	489.82	
27	03410205	电焊条	J422	kg	4872.7339	4.97	24217.49	5.31	25874.22	
28	03410205@1	电焊条	J422	kg	-1041.27749	4.97	-5175.15	5.31	-5529.18	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-厂房

第 3 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
29	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	20.61092	38.59	795.38	38.59	795.38	
30	03430205@1	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.1458	38.59	159.99	38.59	159.99	
31	03450200	焊剂		kg	798.15	3.43	2737.65	3.43	2737.65	
32	03510201	钢钉		kg	41.40783	6	248.45	4.66	192.96	
33	03510201@1	钢钉		kg	4.5822	6	27.49	6	27.49	
34	03510701@1	铁钉		kg	7630.86506	3.6	27471.11	5.02	38306.94	
35	03510705	铁钉	70mm	kg	286.26887	3.6	1030.57	5.02	1437.07	
36	03550101@1	钢丝网		m2	390.907	7.89	3084.26	9.94	3885.62	
37	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	3691.12225	4.72	17422.1	5.15	19009.28	
38	03570237@1	镀锌铁丝	22#	kg	128.7165	4.72	607.54	5.15	662.89	
39	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	7457.22	3	22371.66	3.33	24832.54	
40	03633315@1	合金钢钻头	一字型	根	17.41313	6.86	119.45	6.86	119.45	
41	04010132	水泥	42.5级	kg	13467.7305	0.3	4040.32	0.29	3905.64	
42	04010611@1	水泥	32.5级	kg	16003.03561	0.27	4320.82	0.27	4320.82	
43	04010701	白水泥		kg	2706.7842	0.6	1624.07	0.6	1624.07	
44	04030105	细砂		t	17.70555	53.24	942.64	106.86	1892.02	
45	04030107	中砂		t	68.58454	67.39	4621.91	148.63	10193.72	
46	04050203	碎石	5~16mm	t	70.6056	66.06	4664.21	150.57	10631.09	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-厂房

第 4 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
47	04050207	碎石	5~40mm	t	1023.17548	60.23	61625.86	150.57	154059.53	
48	04090602	滑石粉		kg	254.15046	0.53	134.7	0.53	134.7	
49	04110200@1	砾石		t	83.613	48.57	4061.08	140.86	11777.73	
50	04135500	标准砖	240*115*53	百块	905.3675	40.8	36938.99	53	47984.48	
51	04135500@1	淤泥烧结砖MU15		百块	2.3478	40.8	95.79	53	124.43	
52	04135535	配砖	190*90*40	m3	33.17674	272	9024.07	453.22	15036.36	
53	04150111@1	B06蒸压砂加气混凝土砌块,容重≤6.25kN/m3		m3	1008.43695	191.23	192843.4	362.43	365487.8	
54	04150115@2	B06蒸压砂加气混凝土砌块,容重≤6.25kN/m3		m3	98.49862	191.23	18835.89	362.43	35698.85	
55	04150115@3	B06蒸压粉煤灰加气混凝土砌块,容重≤6.25kN/m3		m3	571.4724	191.23	109282.67	330.49	188865.91	
56	05030600@1	普通木成材		m3	1.84453	1372.08	2530.84	1415.04	2610.08	
57	05250402	木砖与拉条		m3	1.4445	1286.32	1858.09	1286.32	1858.09	
58	05250402@1	木砖与拉条		m3	1.50558	1286.32	1936.66	1286.32	1936.66	
59	08050406@1	铝合金条板	4.0mm	m2	22.778	107.19	2441.57	216	4920.05	
60	08050406@2	铝合金条板	2.0mm	m2	77.3504	107.19	8291.19	108	8353.84	
61	08230105	玻璃纤维网格布		m2	26022.48	1.72	44758.67	1.72	44758.67	
62	09010234@10	丙级木质防火门		m2	27.876	643.16	17928.73	400	11150.4	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-厂房

第 5 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
63	09010234@8	甲级木质防火门		m2	6.969	643.16	4482.18	440	3066.36	
64	09010234@9	乙级木质防火门		m2	65.448	643.16	42093.54	420	27488.16	
65	09090813@4	80系列普通铝合金平开门非弹簧门		m2	55.7556	274.42	15300.45	690	38471.36	
66	09090813@8	不锈钢防盗门		m2	13.968	274.42	3833.1	600	8380.8	
67	09093501	铝合金全玻平开窗		m2	748.4544	265.84	198969.12	531.94	398132.83	
68	09250701	铝合金卷帘门		m2	181.8	128.63	23384.93	350	63630	
69	09271119	铝合金百叶窗		m2	29.9098	197.24	5899.41	496.84	14860.39	
70	09493507@1	卷帘门电动装置	800kg提升力	套	4.04	1543.59	6236.1	8000	32320	
71	09493560	镀锌铁脚		个	9274.74	1.46	13541.12	1.46	13541.12	
72	10031503	钢压条		kg	658.99236	4.29	2827.08	4.75	3130.21	
73	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	251.6156	4.29	1079.43	4.29	1079.43	
74	11010304	内墙乳胶漆		kg	229.37946	10.29	2360.31	10.29	2360.31	
75	11010362	外墙弹性乳胶漆(中涂)		kg	5155.95	21.44	110543.57	24.44	126011.42	
76	11010363	外墙弹性乳胶漆(面涂)		kg	1718.65	25.73	44220.86	12.83	22050.28	
77	11030303	防锈漆		kg	1.97325	12.86	25.38	11.06	21.82	
78	11030734@3	JS-II型防水涂料		kg	2799.82729	15.44	43229.33	8.99	25170.45	
79	11030735@2	JS-II型防水涂料		kg	4338.30588	15.44	66983.44	8.99	39001.37	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-厂房

第 6 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
80	11030746@2	聚合物水泥防水		kg	28966.572	16.29	471865.46	9	260699.15	
81	11112505	高渗透性表面底漆		kg	1031.19	30.01	30946.01	36	37122.84	
82	11410304	环氧树脂	δ 18	kg	6.54	27.44	179.46	27.44	179.46	
83	11430327	大白粉		kg	254.15046	0.73	185.53	0.73	185.53	
84	11570552@2	4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型)	=	m2	260.2	21.44	5578.69	28	7285.6	
85	11570552@3	3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型)	=	m2	260.2	21.44	5578.69	25	6505	
86	11572103@1	3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎		m2	15320.7625	24.87	381027.36	25	383019.06	
87	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	6196.9425	3.34	20697.79	3.39	21007.64	
88	11590914	硅酮密封胶		L	128.1539	68.6	8791.36	72.6	9303.97	
89	11591105	玻璃胶	300mL	支	12.31584	10.55	129.93	10.55	129.93	
90	11592505	SBS封口油膏		kg	785.72166	6	4714.33	6	4714.33	
91	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	3796.64941	7.55	28664.7	7.55	28664.7	
92	12030107	油漆溶剂油		kg	0.20382	12.01	2.45	12.01	2.45	
93	12060334	防腐油		kg	45.75064	5.15	235.62	5.15	235.62	
94	12310303	二甲苯		kg	250.30851	5.06	1266.56	5.06	1266.56	
95	12330300	界面剂		kg	30694.5696	1.29	39595.99	1.29	39595.99	
96	12330300@1	界面剂		kg	43.5375	1.29	56.16	1.29	56.16	
97	12333551	PU发泡剂		L	232.00275	25.73	5969.43	25.73	5969.43	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-厂房

第 7 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
98	12370305	氧气		m3	28.57877	2.83	80.88	2.98	85.16	
99	12370310	氩气		m3	29.74314	7.81	232.29	7.81	232.29	
100	12370336	乙炔气		m3	12.4173	14.05	174.46	14.22	176.57	
101	12410142	改性沥青粘结剂		kg	4908.96535	6.77	33233.7	6.77	33233.7	
102	12410703	羧甲基纤维素		kg	17.3397	2.14	37.11	2.14	37.11	
103	12413518@1	901胶		kg	1363.3005	2.14	2917.46	2.14	2917.46	
104	13010303	石棉板		m2	51	5.15	262.65	5.43	276.93	
105	13090305@4	轻集料混凝土		m3	0.19474	325.87	63.46	325.87	63.46	
106	14040915@1	镜面不锈钢管	φ20*1.5	m	198.162	25.55	5063.04	13.68	2710.86	
107	14040922@1	镜面不锈钢管	φ50*1.5	m	46.216	56.6	2615.83	35.88	1658.23	
108	14040925@1	镜面不锈钢管	φ40*3.0	m	379.4906	70.75	26848.96	56.96	21615.78	
109	14310106	塑料管	dn20	m	122.54136	3.11	381.1	3.11	381.1	
110	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	497.518	0.18	89.55	0.18	89.55	
111	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	147.7936	6.86	1013.86	6.86	1013.86	
112	31150101	水		m3	11832.33047	4.57	54073.75	4.42	52298.9	
113	31150101_SJ	水		m3	226.32601	4.57	1034.31	4.42	1000.36	
114	32010502	复合木模板	18mm	m2	8132.22399	32.59	265029.18	39.48	321060.2	
115	32011111	组合钢模板		kg	30.33758	4.29	130.15	4.55	138.04	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-厂房

第 8 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
116	32020115	卡具		kg	8.06442	4.18	33.71	4.56	36.77	
117	32020115@1	卡具		kg	6577.82526	4.18	27495.31	4.56	29994.88	
118	32020132	钢管支撑		kg	22937.4816	3.59	82345.56	3.37	77299.31	
119	32030303	脚手钢管		kg	16745.4608 2	3.68	61623.3	3.37	56432.2	
120	32030504	底座		个	83.10252	4.12	342.38	5.6	465.37	
121	32030513	脚手架扣件		个	2702.80379	4.89	13216.71	4.89	13216.71	
122	32090101	周转木材		m3	9.53064	1586.47	15120.07	1754.31	16719.7	
123	32090101@1	周转木材		m3	169.94272	1586.47	269609.03	1754.31	298132.21	
124	80010104_GB@1	水泥砂浆 砂浆强度等级 M7.5[砌筑散装干拌]	DMM7.5	t	0.15878	154.68	24.56	320.28	50.85	
125	80010106_GB@1	预拌砂浆DMM10[砌筑干拌](水泥砂浆 砂浆强度等级 M10)		t	61.97923	164.25	10180.09	330.04	20455.63	
126	80010123_GB	水泥砂浆 比例 1:2[干拌]	DSM20	t	11.37759	236.38	2689.43	338.03	3845.97	
127	80010124_GB@6	水泥砂浆 比例 1:2.5[地面散装干拌]	DSM15	t	4.9999	227.31	1136.53	328.27	1641.32	
128	80010124_GB@7	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	112.06773	227.31	25474.12	377.06	42256.26	
129	80010124_GB@8	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	6.60727	227.31	1501.9	338.08	2233.79	
130	80010125_GB@7	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)	DPM15	t	238.57821	205.51	49030.21	328.27	78318.07	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-厂房

第 9 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
131	80010125_GB@8	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:3)	DPM15	t	164.22803	205.51	33750.5	349.56	57407.55	
132	80050103_GB@1	混合砂浆 砂浆强度等级 M2.5[地面散装干拌]	DMM5	t	15.7297	161.77	2544.59	310.52	4884.39	
133	80050104_GB@1	混合砂浆 砂浆强度等级 M5[砌筑散装干拌]	DMM5	t	343.62581	165.51	56873.51	310.52	106702.69	
134	80050125_GB@2	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	260.02549	185.1	48130.72	320.08	83228.96	
135	80050129_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:0.3:3)		t	129.52278	217.69	28195.81	377.06	48837.86	
136	80071105@1	聚合物水泥防水砂浆		m3	46.33462	1554.31	72018.36	765.49	35468.69	
137	80110303_GB@1	预拌砂浆[抹灰干拌](素水泥浆)		t	0.07376	405.38	29.9	377.06	27.81	
138	80110303_GB@2	预拌砂浆[地面干拌](素水泥浆)		t	0.39295	405.38	159.29	405.38	159.29	
139	80110313_GB@1	预拌砂浆[抹灰干拌](901胶素水泥浆)		t	16.38293	450.4	7378.87	377.06	6177.35	
140	C00040	回库修理、保养费		元	6123.89874	1	6123.9	1	6123.9	
141	C00041	其它材料费		元	326.4	0.86	280.7	0.86	280.7	
142	C00041@1	其它材料费		元	119287.64339	0.86	102587.37	0.86	102587.37	
143	CLFTZ	材料费调整		元	13.2286	1	13.23	1	13.23	
144	DLFCL@18	0.4厚PE膜		m2	6035.2	5	30176	5	30176	
145	DLFCL@19	丙烯酸系反射涂料保护层		m2	186.21	10	1862.1	10	1862.1	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-厂房

第 10 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
146	DLFCL@20	高支模方案费用		项	1	30000	30000	30000	30000	
147	DLFCL@21	分隔缝		m2	8593.25	2	17186.5	2	17186.5	
148	KJ99051304	扣减混凝土输送泵车费用的材料		元	-61.50886	1600.52	-98446.16	1623.02	-99830.11	
149	80212102	C15预拌混凝土(泵送)		m3	271.5328	322.52	87574.76	387.71	105275.98	
150	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	5830.41034	351.66	2050322.1	445.38	2596748.16	
151	80212106	C35预拌混凝土(泵送)		m3	18.5334	351.66	6517.46	463.12	8583.19	
152	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	260.24124	323.49	84185.44	387.71	100898.13	
153	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	439.21578	333.21	146351.09	405.46	178084.43	
154	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	930.81665	342.92	319195.65	427.64	398054.43	
155	80212305@1	C30 P8预拌防水混凝土(泵送)		m3	20.31616	363.32	7381.27	465.38	9454.73	
156	80212323	预拌防水混凝土P8(泵送型)C30		m3	17.2686	408.01	7045.76	465.38	8036.46	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	1670.07638	82	136946.26	120	200409.17	
2	09493561	机械降效费		元	499.7364	1	499.74	1	499.74	
3	31130537@1	其它机械费		元	4633.70442	0.89	4124	0.89	4124	
4	603002@1	柴油		kg	5650.24687	7.74	43732.91	7.56	42715.87	
5	901019	安拆费及场外运输费		元	9457.84247	0.9381	8872.4	0.9381	8872.4	
6	901058	大修理费		元	1207.09689	0.8547	1031.71	0.8547	1031.71	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-厂房

第 11 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
7	901058@1	大修理费		元	20174.7894 6	0.8547	17243.39	0.8547	17243.39	
8	901130	经常修理费		元	55155.8225 1	1	55155.82	1	55155.82	
9	901167	其他材料费		元	14674.1687 3	1	14674.17	1	14674.17	
10	901234	折旧费		元	5203.92395	0.8547	4447.79	0.8547	4447.79	
11	901234@1	折旧费		元	93368.7312 5	0.8547	79802.25	0.8547	79802.25	
12	99430122. 1	电动多级离心清水泵	出口直径 100mm, 扬程 120m以下停滞	台班	3.48177	8.7	30.29	8.7	30.29	
13	BC044	草袋		片	33	0.86	28.38	0.86	28.38	
14	BC045	电梯检测费		元	500	1	500	1	500	
15	BC046	镀锌铁丝	8#	kg	30	4.2	126	5.15	154.5	
16	BC048	回程		元	4526.5025	1	4526.5	1	4526.5	
17	BC049	螺栓		套	52	0.48	24.96	0.48	24.96	
18	BC050	起重机械检测费		元	450	1	450	1	450	
19	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	1677.91099	0.75	1258.43	0.75	1258.43	
20	J00014	其它费用		元	4599.65085	1	4599.65	1	4599.65	
21	JX000020	二类工		工日	136	82	11152	120	16320	
22	JX603030	汽油		kg	5154.96922	9.12	47013.32	9.16	47219.52	
23	JX707009	电		kW·h	47862.8570 4	0.76	36375.77	0.8	38290.29	
24	JX707009@	电		kW·h	72385.4889	0.76	55012.97	0.8	57908.39	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-厂房

第 12 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
	1				9					
25	JXFTZ	机械费调整		元	-1.41256	1	-1.41	1	-1.41	
合 计									16933746.98	

新建镇新司路东北侧地块项
目-配套用房

招标预算价 (小写)： 1,985,813.30

(大写)： 壹佰玖拾捌万伍仟捌佰壹拾叁元叁角

招 标 人： 宜兴市泓益诚农业科技有限
公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏久格工程项目管理有限
公司
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 张迪
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 邓佳
(签字或盖章)

编 制 人： 吕元放
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 许俊浩
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026-04-01

复核时间： 2026-04-10

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		土石方工程					107476.73	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 详见现场及地勘 2. 场内弃土运距: 自行考虑 3. 场内取土运距: 自行考虑	m2	594.84	11.15	6632.47	
2	010101002001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见现场及地勘报告, 含清表土、堆积土、路面底基层、建筑垃圾、生活垃圾、原有房屋小型基础等的拆除清理 2. 挖土深度: 综合 3. 弃土运距: 场内弃土、短拔自行考虑	m3	100.57	6.89	692.93	
3	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见现场及地勘报告, 含清表土、堆积土、路面底基层、建筑垃圾、生活垃圾、原有房屋小型基础等的拆除清理 2. 挖土深度: 综合 3. 弃土运距: 场内弃土、短拔自行考虑	m3	3438.81	8.57	29470.6	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种: 现场多余土方、淤泥、建筑垃圾等, 2、场外运距: 自行考虑但必须符合招标人及城乡建设管理的要求	m3	100	17.69	1769	
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合规范要求 2. 填方材料品种: 符合规范要求的现场土方 3. 填方粒径要求: 符合规范要求 4. 填方来源、运距: 含场内短驳费 5. 部位: 基础回填	m3	3539.38	19.47	68911.73	
		砌筑工程					17335.91	
本页小计							107476.73	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010402001004	砌块墙	1. 墙厚:200mm 2. 墙体类型:B06蒸压砂加气混凝土砌块,容重≤6.25kN/m ³ 3. 砖强度:A5.0 4. 砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 5. 部位:外墙	m ³	14.58	574.6	8377.67	
7	010402001005	砌块墙	1. 墙厚:100mm 2. 墙体类型:B06蒸压砂加气混凝土砌块,容重≤6.25kN/m ³ 3. 砖强度:A5.0 4. 砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 5. 部位:外墙	m ³	0.93	609.38	566.72	
8	010402001007	砌块墙	1. 墙厚:200mm 2. 墙体类型:B06蒸压粉煤灰加气混凝土砌块,容重≤6.25kN/m ³ 3. 砖强度:A3.5 4. 砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 5. 部位:内墙	m ³	14.07	548.72	7720.49	
9	010402001008	砌块墙	1. 墙厚:200mm 2. 墙体类型:B06蒸压粉煤灰加气混凝土砌块,容重≤6.25kN/m ³ 3. 砖强度:A3.5 4. 砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 5. 部位:内墙	m ³	1.15	583.5	671.03	
		混凝土工程					572268.02	
10	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	64.45	481.71	31046.21	
11	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:水池内素混凝土回填	m ³	165.96	481.71	79944.59	
12	010501005002	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	7.05	514.59	3627.86	
本页小计							131954.57	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30，抗渗等级P8 3. 基础筏板	m3	375.7	527.04	198008.93	
14	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：1.6m以内 4. 支模高度：3.6m以内	m3	2.15	598.79	1287.4	
15	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：1.6m以内 4. 支模高度：5.0m以内	m3	6.41	598.79	3838.24	
16	010504001024	直形墙	1. 墙厚：200mm以外 2. 支模高度：5.0m内 3. 混凝土种类： 商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30，抗渗等级P8	m3	175.55	567.83	99682.56	
17	010504001025	直形墙	1. 墙厚：200mm以外 2. 支模高度：5.0m内 3. 混凝土种类： 商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30	m3	98.15	547.99	53785.22	
18	010504001023	直形墙	1. 墙厚：200mm以内 2. 支模高度：3.6m内 3. 混凝土种类： 商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30	m3	5.14	596.65	3066.78	
19	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 部位：后浇板带	m3	6	593.47	3560.82	
本页小计							363229.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010508001002	后浇带	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C35 3. 部位： 后浇墙	m3	4.79	645.15	3090.27	
21	010505001008	有梁板	1. 板厚： 100mm内 2. 支模高度： 5m内 3. 混凝土种类： 商品混凝土 4. 混凝土强度等级： C30	m3	1.7	549.98	934.97	
22	010505001010	有梁板	1. 板厚： 200mm内 2. 支模高度： 5m内 3. 混凝土种类： 商品混凝土 4. 混凝土强度等级： C30	m3	16.88	549.98	9283.66	
23	010505001009	有梁板	1. 板厚： 300mm内 2. 支模高度： 5m内 3. 混凝土种类： 商品混凝土 4. 混凝土强度等级： C30P8	m3	125	570.38	71297.5	
24	010503002003	矩形梁	1. 支模高度： 3.6内 2. 支模高度： 5m内 3. 混凝土种类： 商品混凝土 4. 混凝土强度等级： C30	m3	4.14	564.3	2336.2	
25	010506001003	直形楼梯	1. 混凝土种类： 商品砼 2. 混凝土强度等级： C30	m2	16.24	122.55	1990.21	
26	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C25	m3	3.65	755	2755.75	
27	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C25 3. 部位： 门、窗抱框	m3	1.84	625.93	1151.71	
28	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C25 3. 部位： 地圈梁、腰梁、板带、窗台、止水等	m3	1.62	618.45	1001.89	
本页小计							93842.16	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010503005002	过梁	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C25	m3	0.5	682.41	341.21	
30	010505008002	复式雨篷	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C30	m3	0.31	761.41	236.04	
		钢筋工程					271595.7	
31	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： HPB300级钢筋，Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	0.537	5378.11	2888.05	
32	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400级钢筋，Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），质监要求的抱箍、腰梁与砼主体结构的钢筋连接方式自行考虑	t	6.15	5420.21	33334.29	
33	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400级钢筋，Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	7.008	4471.14	31333.75	
34	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400E级钢筋，Φ12以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求）	t	18.113	5321.01	96379.45	
35	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400E级钢筋，Φ25以内 2. 层高超高自行考虑（符合设计及规范要求），竖向接头除电渣压力焊（另列清单）外自行考虑，水平向接头除直螺纹接头（另列清单）外自行考虑	t	17.792	4503.27	80122.18	
本页小计							244634.97	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
36	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:12内, HRB400, 墙体拉结筋	t	0.37	7323.98	2709.87		
37	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋, Φ25mm以内	个	108	8.52	920.16		
38	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹接头 2. 规格:Φ25mm以内	个	1359	11.87	16131.33		
39	010515003002	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:Φ4钢筋网片 2. 部位:屋面刚性层	t	0.109	6418.08	699.57		
40	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q345B 2. 规格:详见设计图纸 3. 铁件尺寸:详见设计图纸	t	0.5	14154.09	7077.05		
		屋面及防水工程					271152.5		
41	010902003003	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:最薄10mm厚DSM15预拌砂浆找坡1%压光 2. 部位:雨棚屋面	m2	13.81	25.73	355.33		
42	010902002003	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 部位:雨棚屋面	m2	13.81	20.27	279.93		
43	010902003005	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:20mm厚DSM15预拌砂浆找平层 2. 部位:雨棚屋面	m2	13.81	25.73	355.33		
44	010902003004	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:20mm厚DSM15预拌砂浆找平层 2. 部位:平屋面	m2	82.04	25.73	2110.89		
45	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 部位:平屋面	m2	93.8	20.27	1901.33		
本页小计								32540.79	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
46	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2. 防水层数:第一层 3. 部位:平屋面	m2	93.8	46.79	4388.9		
47	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2. 防水层数:第二层 3. 部位:平屋面	m2	93.8	46.79	4388.9		
48	011003001002	隔离层	1. 隔离层部位:平屋面 2. 隔离层材料品种:0.4厚PE膜	m2	93.8	5	469		
49	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 钢筋规格、型号:钢筋网片另计 5. 设置分隔缝,内填硅酮密封胶,纵横间距≤4m 6. 具体详见设计图纸 7. 部位:平屋面	m2	82.04	50.75	4163.53		
50	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 部位:卫生间地面、消防控制室	m2	55.93	32.81	1835.06		
51	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5+1.5mm厚 3. 部位:卫生间墙面	m2	27.5	59.8	1644.5		
本页小计								16889.89	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：JS-II型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 部位：消防控制室、值班室、楼梯间、地下室墙面	m2	239.18	33.05	7904.9	
53	010903002007	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：JS-II型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 部位：卫生间天棚	m2	4.12	33.05	136.17	
54	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 部位：外墙面	m2	252.9	20.27	5126.28	
55	011201001039	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：界面剂一道 2. 部位：消防水池内墙面	m2	875.27	5.98	5234.11	
56	011201001040	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：混凝土墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3预拌砂浆找平抹光 3. 部位：消防水池内墙面	m2	875.27	42.96	37601.6	
57	010903002008	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：JS-II型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 部位：消防水池内墙面	m2	875.27	33.05	28927.67	
58	011201001041	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：混凝土墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3预拌砂浆保护层 3. 部位：消防水池内墙面	m2	875.27	42.96	37601.6	
59	010904002011	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：JS-II型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 部位：消防水池地面	m2	375.72	33.05	12417.55	
本页小计							134949.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	011101001022	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚DSM15预拌砂浆保护层 2. 部位:消防水池地面	m2	375.72	21.79	8186.94	
61	010903002010	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 部位:消防水池天棚	m2	340.3	33.05	11246.92	
62	011101001026	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚DSM15预拌砂浆保护层 2. 部位:筏板基础下部	m2	153.64	21.79	3347.82	
63	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型) 2. 防水层数:单层 3. 部位:筏板基础下部	m2	153.64	57.16	8782.06	
64	010904001002	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型) 2. 防水层数:单层 3. 部位:筏板基础下部	m2	153.64	53.41	8205.91	
65	010904003001	楼(地)面砂浆防水	1. 防水层做法:50mm厚C20细石砼 2. 部位:筏板基础下部	m2	153.64	36.53	5612.47	
66	010903002011	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 部位:地下室房间	m2	127.05	33.05	4199	
本页小计							49581.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型) 2. 防水层数:单层 3. 部位:地下室侧板	m2	179.71	57.16	10272.22	
68	010903001002	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型) 2. 防水层数:单层 3. 部位:地下室侧板	m2	179.71	53.41	9598.31	
69	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:地下室侧板 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚挤塑型聚苯聚乙烯泡沫板(密度大于30kg每立方)	m2	179.71	28.85	5184.63	
70	010902003009	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:30mm厚(最薄处) 2. 混凝土种类:LC5.0轻骨料混凝土 3. 部位:地下室顶板外	m2	112.38	22.06	2479.1	
71	010902003006	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:20mm厚DSM15预拌砂浆找平层 2. 部位:地下室顶板外	m2	112.38	25.73	2891.54	
72	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBSPYII型) 2. 防水层数:第一层 3. 部位:地下室顶板外	m2	112.38	50.54	5679.69	
73	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBSPYII型) 2. 防水层数:第二层 3. 部位:地下室顶板外	m2	112.38	46.79	5258.26	
本页小计							41363.75	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	010902003008	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:20mm厚DSM15预拌砂浆找平层 2. 部位:地下室顶板外	m2	112.38	25.73	2891.54	
75	010902003007	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:50mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 部位:地下室顶板外	m2	112.38	50.75	5703.29	
76	010903004001	墙面变形缝	1. 止水带材料种类:3mm厚止水钢板,宽度350mm	m	200.03	73.84	14770.22	
		保温、隔热、防腐工程					19439.36	
77	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60mm厚阻燃型挤塑聚苯板(XPS)(燃烧性能等级B1级) 2. 部位:平屋面2	m2	82.04	53.81	4414.57	
78	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:25厚发泡陶瓷板(燃烧性能等级A级)(并用锚栓连接) 3. 粘结材料种类及做法:3.0厚专用粘结砂浆	m2	252.9	59.41	15024.79	
		楼地面工程					37946.24	
79	011101003015	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:80厚C20混凝土垫层,表面清理,缝隙及凹凸处找平 2. 回填土压实(压实系数 ≥ 0.94) 3. 部位:卫生间地面、消防控制室、值班室	m2	60.91	45.08	2745.82	
80	011101001013	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 2. 部位:卫生间地面、消防控制室、值班室	m2	60.91	5.98	364.24	
本页小计							45914.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	011101001025	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2. 部位:卫生间地面、消防控制室	m2	43.57	21.79	949.39	
82	011101001027	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层 2. 部位:消防控制室	m2	39.55	21.79	861.79	
83	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15砂浆(1:3 干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖(300*300mm)面层 3. 嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝 4. 部位:卫生间	m2	4.16	117.48	488.72	
84	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15砂浆(1:3 干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖(600*600mm)面层 3. 嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝 4. 部位:值班室	m2	17.34	108.28	1877.58	
85	011104004001	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类:250mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:架空防静电活动地板 3. 部位:消防控制室	m2	39.55	317.3	12549.22	
本页小计							16726.7	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
86	010904003002	楼（地）面砂浆防水	1. 防水层做法：最厚处55厚C20细石混凝土找坡层，向地沟找1%坡，随打随抹平 2. 部位：地下室房间	m2	127.05	36.53	4641.14	
87	010904003003	楼（地）面砂浆防水	1. 防水层做法：35厚C20细石混凝土保护层 2. 部位：地下室房间	m2	127.05	20.8	2642.64	
88	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 界面剂一道	m2	16.24	131.36	2133.29	
89	010507001001	散水	1. 压实填土，压实系数>93%，向外坡3%~5% 2. 垫层材料种类、厚度：150mm厚10-40砾石灌DMM 5.0预拌砂浆 3. 面层厚度：80厚C20混凝土 4. 20厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实赶光 5. 具体做法详见设计图纸	m2	17.49	148.88	2603.91	
90	010507001002	坡道	1. 压实填土，压实系数94% 2. 垫层材料种类、厚度：300mm厚10-40砾石灌DMM 5.0预拌砂浆 3. 面层厚度：100厚C20混凝土垫层 4. 界面剂一道 5. 20厚DSM20砂浆（1：2水泥砂浆）面层 6. 具体做法详见设计图纸	m2	11.4	241.39	2751.85	
本页小计							14772.83	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	040309001002	金属栏杆	1. 上横杆：φ40*3.0mm不锈钢管 2. 竖杆：φ28mm圆钢 3. 高度：1100mm 4. 含螺栓、预埋件等，具体做法详见图集22J403-1，A1/2-7 5. 部位：楼梯栏杆	m	9.23	361.5	3336.65	
		墙柱面工程					48749.63	
92	011201001010	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：界面剂一道 2. 部位：外墙面	m2	252.9	5.98	1512.34	
93	011201001028	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：9mm厚DPM15预拌砂浆抹平 3. 部位：外墙面	m2	252.9	33.27	8413.98	
94	011201001011	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：耐碱玻纤网格布两层 2. 部位：外墙面	m2	252.9	8.33	2106.66	
95	011201001029	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砌块墙外墙 2. 装饰面材料种类：5mm厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 3. 部位：外墙面	m2	252.9	17.2	4349.88	
96	011201001038	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砌块墙外墙 2. 装饰面材料种类：8厚聚合物抗裂砂浆 3. 部位：外墙面	m2	252.9	23.08	5836.93	
97	011201001030	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：界面剂一道 2. 部位：消防控制室、值班室、楼梯间、地下室墙面	m2	449.17	5.98	2686.04	
98	011201001031	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：耐碱玻纤网格布一层 2. 部位：消防控制室、值班室、楼梯间、地下室墙面	m2	449.17	4.21	1891.01	
本页小计							30133.49	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
99	011201001032	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：10mm厚DPM15预拌砂浆打底扫毛（DCA） 3. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚DPM20预拌砂浆抹平（DCA） 4. 部位：消防控制室、值班室、楼梯间、地下室墙面	m2	449.17	33.34	14975.33		
100	011201001033	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：界面剂一道 2. 部位：卫生间	m2	27.5	5.98	164.45		
101	011201001034	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：耐碱玻纤网格布一层 2. 部位：卫生间	m2	27.5	4.21	115.78		
102	011201001035	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：6mm厚DPM15预拌砂浆打底扫毛（DCA） 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm厚DPM20预拌砂浆抹平（DCA） 4. 部位：卫生间	m2	27.5	31.94	878.35		
103	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间粉刷面 2. 安装方式：瓷砖胶粘剂粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色：8mm陶瓷墙砖，白水泥擦缝	m2	27.5	182.85	5028.38		
104	011201001026	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：镀锌钢丝网 2. 部位：砼梁柱与砖墙交接处	m2	34	23.25	790.5		
		门窗工程					37360.62		
本页小计								21952.79	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
105	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1034, 1000*3400mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件 6. 具体做法详见设计图纸	樘	1	2122.09	2122.09		
106	010807001015	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1532, 1500*3200mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件 6. 具体做法详见设计图纸	樘	5	2995.89	14979.45		
107	010807001016	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2132, 2100*3200mm 2. 框、扇材质:65系列普通铝合金平开窗, 壁厚1.8mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件 6. 具体做法详见设计图纸	樘	1	4194.25	4194.25		
本页小计							21295.79		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
108	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0404, 400*400mm 2. 框、扇材质:1.5mm厚铝合金防雨百叶窗 3. 有效通风面积不小于70% 4. 具体做法详见设计图纸	樘	2	87.61	175.22		
109	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC0202, 200*200mm 2. 框、扇材质:1.5mm厚铝合金防雨百叶窗 3. 有效通风面积不小于70% 4. 具体做法详见设计图纸	樘	1	21.91	21.91		
110	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024, 1000*2400mm 2. 门框或扇外围尺寸:不锈钢防盗门 3. 含所有五金配件 4. 具体做法详见设计图纸	樘	4	1653.62	6614.48		
111	010802001002	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M1134, 1100*3400mm 2. 门框或扇外围尺寸:80系列普通铝合金平开门非弹簧门, 壁厚2.2mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件 6. 具体做法详见设计图纸	樘	1	2903.41	2903.41		
本页小计							9715.02		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
112	010802001003	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M1534, 1500*3400mm 2. 门框或扇外围尺寸:80系列普通铝合金平开门非弹簧门, 壁厚2.2mm 3. 喷涂形式:粉末喷涂 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中透, 安全中空玻璃 5. 含所有五金配件 6. 具体做法详见设计图纸	樘	1	3959.2	3959.2	
113	010801004001	甲级木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲级防火门FM甲1532, 1500*3200mm 2. 含油漆及不锈钢门锁、闭门器等配套五金件	樘	1	2390.61	2390.61	
		天棚工程					7639.53	
114	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:φ6钢筋吊杆, 膨胀螺栓固定@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C型次龙骨, 中距400, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平, C型横撑龙骨, 中距<1200, 用挂插件与次龙骨连接 3. 面层材料品种、规格:单层9.5mm厚耐火纸面石膏板面层, 含顶面开孔及周边加固费用 4. 具体详见施工图设计	m2	39.55	106.15	4198.23	
本页小计							10548.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
115	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定@1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：与铝合金条板配套的专用龙骨 3. 面层材料品种、规格：1.0mm铝合金条板	m2	17.34	198.46	3441.3	
		油漆、涂料、裱糊工程					24453.77	
116	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：粉刷面 2. 喷刷涂料部位：外墙面、其他外露部位(包括雨棚板、空调板底及侧面、线条等) 3. 腻子种类：刮涂耐水腻子，干燥后打磨 4. 涂料品种、喷刷遍数：弹性涂料(面涂1道、弹性涂料1道、底涂(抗碱封闭底漆)1道) 5. 含分隔缝，具体做法详见设计	m2	95.85	37.55	3599.17	
117	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：3mm厚耐水腻子分遍刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料(一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料) 3. 部位：消防控制室、值班室、楼梯间、地下室墙面	m2	449.17	30.39	13650.28	
本页小计							20690.75	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
118	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：消控室、楼梯间、值班室、地下室房间 2. 腻子种类：2mm厚耐水腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料（一底两面，需耐擦洗，涂料必须使用低（无）VOCs含量的涂料）	m2	219.51	32.82	7204.32		
		分部分项合计					1415418.01		
		措施项目					253151.01		
119	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：综合 2. 机械设备规格型号：综合	项	1	5312.99	5312.99		
120	011701001005	综合脚手架	1. 建筑结构形式：现浇框架结构 2. 檐口高度：4.9m 3. 层高5m内 4. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定	m2	88.04	96.06	8457.12		
121	011701001006	综合脚手架	1. 建筑结构形式：剪力墙结构（地下室） 2. 檐口高度：4.9m 3. 层高5m内 4. 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定	m2	528.75	48.04	25401.15		
本页小计								46375.58	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
122	011701006001	浇捣脚手架	1. 搭设方式：自行考虑 2. 搭设高度：5.0 m内 3. 脚手架材质：由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定	m2	616.79	7.19	4434.72	
123	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构+框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：地上一层，檐口高度4.9米，地下一层	m2	616.79	7.59	4681.44	
124	011702001001	基础 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m2	19.54	91.05	1779.12	
125	011702001002	基础 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m2	11.2	77.49	867.89	
126	011702001003	基础 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30，抗渗等级P8 3. 基础筏板	m2	117.3	62.82	7368.79	
127	011702002001	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：1.6m以内 4. 支模高度：3.6m以内	m2	19.89	76.43	1520.19	
128	011702002002	矩形柱 模板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 周长：1.6m以内 4. 支模高度：5.0m以内	m2	42.8	76.43	3271.2	
本页小计							23923.35	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
129	011702011001	直形墙 模板	1. 墙厚:200mm以外 2. 支模高度:5.0m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P8	m2	1098.02	76.85	84382.84	
130	011702011002	直形墙 模板	1. 墙厚:200mm以外 2. 支模高度:5.0m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	442.84	76.85	34032.25	
131	011702011003	直形墙 模板	1. 墙厚:200mm以内 2. 支模高度:3.6m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	85.81	58.32	5004.44	
132	011702030001	后浇带 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 部位:后浇板带	m2	6.72	79.6	534.91	
133	011702030002	后浇带 模板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 部位:后浇墙	m2	19.92	58.32	1161.73	
134	011702014001	有梁板 模板	1. 板厚:100mm内 2. 支模高度:5m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	15.31	62.94	963.61	
135	011702014002	有梁板 模板	1. 板厚:200mm内 2. 支模高度:5m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	467.01	71.65	33461.27	
136	011702014003	有梁板 模板	1. 板厚:300mm内 2. 支模高度:5m内 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30P8	m2	145.53	79.6	11584.19	
本页小计							171125.24	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
137	011702006001	矩形梁 模板	1. 支模高度:3.6 内 2. 支模高度:5m 内 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30	m2	42.73	86.85	3711.1	
138	011702024001	楼梯 模板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	16.24	210.79	3423.23	
139	011702003001	构造柱 模板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m2	58.95	97.36	5739.37	
140	011702003002	构造柱 模板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:门、窗 抱框	m2	35.35	103.39	3654.84	
141	011702008001	圈梁 模板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:地圈梁、 腰梁、板带、 窗台、止水等	m2	18.3	71.76	1313.21	
142	011702009001	过梁 模板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m2	6	95.29	571.74	
143	011702023001	雨篷、悬挑板、 阳台板 模板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	3.49	148.33	517.67	
		单价措施合计					253151.01	
本页小计							18931.16	
合 计							1668569.02	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			56898.2			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	51725.64			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	5172.56			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑、仿古、修缮工程、仅地下室（地库）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	27531.39			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	834.28			建筑工人实名制设备由建筑工人账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	2502.85			
合 计					87766.72			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			65511.32
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1756335.74	3.2	56202.74
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1756335.74	0.53	9308.58
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1756335.74	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费	1821847.06	9	163966.24
合 计					229477.56

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-配套用房

第 1 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010201	一类工		工日	194.86338	85	16563.39	124	24163.06	
2	00010301	二类工		工日	1381.55276	82	113287.33	120	165786.33	
3	00010302	二类工		工日	1457.44507	82	119510.5	120	174893.41	
4	00010302@1	二类工		工日	8.7854	82	720.4	120	1054.25	
5	00010401	三类工		工日	654.12508	77	50367.63	111	72607.88	
		材料								
1	01010100	钢筋	综合	t	0.0108	3447.35	37.23	3294	35.58	
2	01010100@1	HRB400级钢筋, Φ12以内	综合	t	6.273	3447.35	21625.23	3395.25	21298.4	
3	01010100@2	HRB400级钢筋, Φ25以内	综合	t	7.14816	3447.35	24642.21	3175	22695.41	
4	01010100@3	HRB400E级钢筋, Φ12以内	综合	t	18.47526	3447.35	63690.69	3298	60931.41	
5	01010100@4	HRB400E级钢筋, Φ25以内	综合	t	18.14784	3447.35	62561.96	3206.5	58191.05	
6	01010100@5	HPB300级钢筋, Φ12以内	综合	t	0.54774	3447.35	1888.25	3354	1837.12	
7	01010100@6	HRB400, Φ6mm		t	0.3774	3447.35	1301.03	3645	1375.62	
8	01010300@1	Φ3、Φ4冷拔钢丝		t	0.11118	3687.46	409.97	3294	366.23	
9	01090101	圆钢		kg	19.35795	3.45	66.78	3.33	64.46	
10	01090174	圆钢	Φ15~24	kg	445.809	3.45	1538.04	3.29	1466.71	
11	01130143	扁钢	-30*4~50*5	kg	32.04656	3.64	116.65	3.23	103.51	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-配套用房

第 2 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
12	01210315	等边角钢	L40*4	kg	9.1024	3.4	30.95	3.24	29.49	
13	01270100@1	型钢		t	0.53025	3498.8	1855.24	3139	1664.45	
14	01270100@4	型钢		t	1.52023	3498.8	5318.98	3139	4772	
15	01630201	钨棒精制		kg	0.00923	557.41	5.14	580.97	5.36	
16	02090101@1	塑料薄膜		m2	1536.45331	0.69	1060.15	0.79	1213.8	
17	02110301@1	阻燃型挤塑聚苯板(XPS) (燃烧性能等级B1级)		m3	5.1193	668.89	3424.25	650	3327.55	
18	02110301@3	挤塑型聚苯聚乙烯泡沫板 (密度大于30kg每立方)		m3	5.60695	668.89	3750.43	500	2803.48	
19	02110301@4	25厚发泡陶瓷板(燃烧性能等级A级)		m3	6.5754	668.89	4398.22	1200	7890.48	
20	02310101	无纺布		m2	367.18886	0.77	282.74	1.27	466.33	
21	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	136.4475	0.26	35.48	0.26	35.48	
22	03032113	塑料胀管螺钉		套	1185.256	0.09	106.67	0.09	106.67	
23	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	4098.26718	5.66	23196.19	5.66	23196.19	
24	03070114@2	膨胀螺栓	M8*80	套	22.99284	0.51	11.73	0.51	11.73	
25	03070123	膨胀螺栓	M10*110	套	52.4433	0.69	36.19	0.69	36.19	
26	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	265.27928	4.2	1114.17	5.15	1366.19	
27	03070216@1	镀锌铁丝	8#	kg	0.6608	4.2	2.78	5.15	3.4	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-配套用房

第 3 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
28	03110105	螺杆	L=250 φ6	根	22.99284	0.26	5.98	0.26	5.98	
29	03110106	螺杆	L=250 φ8	根	52.4433	0.3	15.73	0.3	15.73	
30	03270202	砂纸		张	5.751	0.94	5.41	0.95	5.46	
31	03410205	电焊条	J422	kg	268.396	4.97	1333.93	5.31	1425.18	
32	03410205@1	电焊条	J422	kg	-184.54359	4.97	-917.18	5.31	-979.93	
33	03410205@3	电焊条	J422	kg	28.60429	4.97	142.16	5.31	151.89	
34	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.11076	38.59	4.27	38.59	4.27	
35	03450200	焊剂		kg	33.804	3.43	115.95	3.43	115.95	
36	03510201	钢钉		kg	3.23718	6	19.42	4.66	15.09	
37	03510701@1	铁钉		kg	507.28358	3.6	1826.22	5.02	2546.56	
38	03510705	铁钉	70mm	kg	2.37184	3.6	8.54	5.02	11.91	
39	03510911	塑料保温螺钉		套	1517.4	1.46	2215.4	1.46	2215.4	
40	03550101@1	钢丝网		m2	37.4	7.89	295.09	9.94	371.76	
41	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	219.5371	4.72	1036.22	5.15	1130.62	
42	03570237@1	镀锌铁丝	22#	kg	11.67827	4.72	55.12	5.15	60.14	
43	03610207	直螺纹套筒接头	φ25以内	个	1386.18	3	4158.54	3.33	4615.98	
44	03633307	合金钢钻头	φ20	根	16.6914	13.03	217.49	13.03	217.49	
45	03633315@1	合金钢钻头	一字型	根	1.666	6.86	11.43	6.86	11.43	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-配套用房

第 4 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
46	03652403	合金钢切割锯片		片	0.0688	68.6	4.72	54.36	3.74	
47	04010611@1	水泥	32.5级	kg	4421.0761	0.27	1193.69	0.27	1193.69	
48	04010701	白水泥		kg	206.7368	0.6	124.04	0.6	124.04	
49	04030105	细砂		t	0.58326	53.24	31.05	106.86	62.33	
50	04030107	中砂		t	11.62021	67.39	783.09	148.63	1727.11	
51	04090602	滑石粉		kg	343.03284	0.53	181.81	0.53	181.81	
52	04110200@1	砾石		t	12.087	48.57	587.07	140.86	1702.57	
53	04135535	配砖	190*90*40	m3	0.97785	272	265.98	453.22	443.18	
54	04150113@3	B06蒸压砂加气混凝土砌块,容重≤6.25kN/m3		m3	0.89931	191.23	171.98	362.43	325.94	
55	04150113@4	B06蒸压粉煤灰加气混凝土砌块,容重≤6.25kN/m3	600*250*100	m3	1.05225	191.23	201.22	330.49	347.76	
56	04150115@2	B06蒸压砂加气混凝土砌块,容重≤6.25kN/m3		m3	14.09886	191.23	2696.12	362.43	5109.85	
57	04150115@3	B06蒸压粉煤灰加气混凝土砌块,容重≤6.25kN/m3		m3	12.87405	191.23	2461.9	330.49	4254.74	
58	05030600	普通木成材		m3	0.3501	1372.08	480.37	1415.04	495.41	
59	06612143	墙面砖	200*300	m2	28.1875	171.51	4834.44	70	1973.13	
60	06650315@1	地砖(600*600)		m2	15.9528	30.01	478.74	50	797.64	
61	06650315@2	地砖(300*300)		m2	3.8272	30.01	114.85	60	229.63	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-配套用房

第 5 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
62	07550103	防火抗静电地板		m2	40.341	214.39	8648.71	214.39	8648.71	
63	08010211@1	9.5mm厚耐火纸面石膏板		m2	43.505	10.29	447.67	15.61	679.11	
64	08050106	铝合金扣板	1.0mm	m2	15.24186	107.19	1633.77	93.24	1421.15	
65	08050406@1	铝合金条板	1.0mm	m2	5.06328	107.19	542.73	50	253.16	
66	08052111	铝合金插缝板	δ 0.8mm	m2	7.4562	77.18	575.47	50	372.81	
67	08230105	玻璃纤维网格布		m2	1068.072	1.72	1837.08	1.72	1837.08	
68	08310113	轻钢龙骨(大)	50*15*1.2	m	54.1044	5.57	301.36	5.57	301.36	
69	08310122	轻钢龙骨(中)	50*20*0.5	m	99.07275	3.43	339.82	3.43	339.82	
70	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	63.28	0.43	27.21	0.43	27.21	
71	08330111@1	中龙骨垂直吊件		只	121.814	0.39	47.51	0.39	47.51	
72	08330131	铝合金条板龙骨垂直吊件		只	24.58812	0.47	11.56	0.47	11.56	
73	08330300@1	轻钢龙骨主接件		只	19.775	0.51	10.09	0.51	10.09	
74	08330301	轻钢龙骨次接件		只	35.595	0.6	21.36	0.6	21.36	
75	08330310	中龙骨平面连接件		只	383.635	0.43	164.96	0.43	164.96	
76	08330500	中龙骨横撑		m	101.28755	3	303.86	3	303.86	
77	08350501	铝合金条板龙骨		m	16.36896	12.86	210.5	12.86	210.5	
78	08350503	铝合金条板龙骨	L形周边	m	6.936	10.29	71.37	10.29	71.37	
79	09010234@8	甲级木质防火门		m2	4.848	643.16	3118.04	440	2133.12	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-配套用房

第 6 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
80	09090813@4	80系列普通铝合金平开门非弹簧门		m2	8.5748	274.42	2353.1	690	5916.61	
81	09090813@8	不锈钢防盗门		m2	9.312	274.42	2555.4	600	5587.2	
82	09093501	铝合金全玻平开窗		m2	32.7552	265.84	8707.64	531.94	17423.8	
83	09271119	铝合金百叶窗		m2	0.33336	197.24	65.75	496.84	165.63	
84	09493560	镀锌铁脚		个	509.328	1.46	743.62	1.46	743.62	
85	10031503	钢压条		kg	56.11112	4.29	240.72	4.75	266.53	
86	11010304	内墙乳胶漆		kg	309.59884	10.29	3185.77	10.29	3185.77	
87	11010362	外墙弹性乳胶漆(中涂)		kg	57.51	21.44	1233.01	24.44	1405.54	
88	11010363	外墙弹性乳胶漆(面涂)		kg	19.17	25.73	493.24	12.83	245.95	
89	11030303	防锈漆		kg	1.2221	12.86	15.72	11.06	13.52	
90	11030734@3	JS-II型防水涂料		kg	2135.7834	15.44	32976.5	8.99	19200.69	
91	11030735@2	JS-II型防水涂料		kg	3309.37616	15.44	51096.77	8.99	29751.29	
92	11030746@2	聚合物水泥防水		kg	648.918	16.29	10570.87	9	5840.26	
93	11112505	高渗透性表面底漆		kg	11.502	30.01	345.18	36	414.07	
94	11430327	大白粉		kg	343.03284	0.73	250.41	0.73	250.41	
95	11570552@2	4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型)	=	m2	416.6875	21.44	8933.78	28	11667.25	
96	11570552@3	3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(PYII型)	=	m2	416.6875	21.44	8933.78	25	10417.19	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-配套用房

第 7 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
97	11572103@1	3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎		m2	234.5	24.87	5832.02	25	5862.5	
98	11572103@3	4.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBSPYII型)		m2	140.475	24.87	3493.61	28	3933.3	
99	11572103@4	3.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBSPYII型)		m2	140.475	24.87	3493.61	25	3511.88	
100	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	204.141	3.34	681.83	3.39	692.04	
101	11590914	硅酮密封胶		L	7.6734	68.6	526.4	72.6	557.09	
102	11592505	SBS封口油膏		kg	66.90172	6	401.41	6	401.41	
103	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	254.23871	7.55	1919.5	7.55	1919.5	
104	12030107	油漆溶剂油		kg	0.12625	12.01	1.52	12.01	1.52	
105	12310303	二甲苯		kg	200.28809	5.06	1013.46	5.06	1013.46	
106	12330300	界面剂		kg	2070.2436	1.29	2670.61	1.29	2670.61	
107	12330300@1	界面剂		kg	99.5235	1.29	128.39	1.29	128.39	
108	12333551	PU发泡剂		L	13.8915	25.73	357.43	25.73	357.43	
109	12370305	氧气		m3	21.9675	2.83	62.17	2.98	65.46	
110	12370310	氩气		m3	0.31382	7.81	2.45	7.81	2.45	
111	12370336	乙炔气		m3	9.5445	14.05	134.1	14.22	135.72	
112	12410121	专用粘结剂		kg	91.044	2.74	249.46	2.74	249.46	
113	12410142	改性沥青粘结剂		kg	1039.7658	6.77	7039.21	6.77	7039.21	
114	12410163	干粉型粘结剂		kg	115.5	4.29	495.5	4.29	495.5	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-配套用房

第 8 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
115	12410703	羧甲基纤维素		kg	23.4038	2.14	50.08	2.14	50.08	
116	12413518@1	901胶		kg	115.28725	2.14	246.71	2.14	246.71	
117	13010303	石棉板		m2	2.16	5.15	11.12	5.43	11.73	
118	13090305@4	轻集料混凝土		m3	6.01233	325.87	1959.24	325.87	1959.24	
119	14040925@1	镜面不锈钢管	Φ40*3.0	m	9.7838	70.75	692.2	56.96	557.29	
120	14310106	塑料管	dn20	m	43.3493	3.11	134.82	3.11	134.82	
121	15371708	镀锌铁丝	U形卡	个	47.6	0.18	8.57	0.18	8.57	
122	17310705	双螺母双垫片	Φ6	副	22.99284	0.5	11.5	0.5	11.5	
123	17310706	双螺母双垫片	Φ8	副	52.4433	0.51	26.75	0.51	26.75	
124	19330505	APP及SBS基层处理剂		kg	236.6785	6.86	1623.61	6.86	1623.61	
125	31110301	棉纱头		kg	1.1005	5.57	6.13	6.16	6.78	
126	31150101	水		m3	1335.81717	4.57	6104.68	4.42	5904.31	
127	31150101_SJ	水		m3	22.07348	4.57	100.88	4.42	97.56	
128	32010502	复合木模板	18mm	m2	579.97442	32.59	18901.37	39.48	22897.39	
129	32011111@1	组合钢模板		kg	42.19239	4.29	181.01	4.55	191.98	
130	32020115@1	卡具		kg	370.67085	4.18	1549.4	4.56	1690.26	
131	32020132	钢管支撑		kg	963.58649	3.59	3459.28	3.37	3247.29	
132	32030303	脚手钢管		kg	1075.30361	3.68	3957.12	3.37	3623.77	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-配套用房

第 9 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
133	32030504	底座		个	3.41229	4.12	14.06	5.6	19.11	
134	32030513	脚手架扣件		个	173.97016	4.89	850.71	4.89	850.71	
135	32090101	周转木材		m3	1.26951	1586.47	2014.04	1754.31	2227.11	
136	32090101@1	周转木材		m3	8.25193	1586.47	13091.44	1754.31	14476.44	
137	34130186	接插件		个	59.9964	0.51	30.6	0.51	30.6	
138	80010121_GB@2	预拌砂浆DSM25[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:1)		t	0.24456	264.49	64.68	347.79	85.06	
139	80010123_GB	水泥砂浆 比例 1:2[干拌]	DSM20	t	0.45887	236.38	108.47	338.03	155.11	
140	80010123_GB@5	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2)	DSM20	t	0.46438	236.38	109.77	338.03	156.97	
141	80010123_GB@6	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2)	DSM20	t	0.96344	236.38	227.74	338.08	325.72	
142	80010124_GB@6	水泥砂浆 比例 1:2.5[地面散装干拌]	DSM15	t	18.71287	227.31	4253.62	328.27	6142.87	
143	80010124_GB@7	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	26.59587	227.31	6045.51	377.06	10028.24	
144	80010124_GB@8	预拌砂浆DSM20[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:2.5)		t	1.02126	227.31	232.14	338.08	345.27	
145	80010125_GB@7	预拌砂浆DSM15[地面干拌](水泥砂浆 比例 1:3)	DPM15	t	15.61668	205.51	3209.38	328.27	5126.49	
146	80010125_GB@8	预拌砂浆DPM15[抹灰干拌](水泥砂浆 比例	DPM15	t	47.34059	205.51	9728.96	349.56	16548.38	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-配套用房

第 10 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
		1:3)								
147	80050103_GB@1	混合砂浆 砂浆强度等级 M2.5[地面散装干拌]	DMM5	t	2.27387	161.77	367.84	310.52	706.08	
148	80050104_GB@1	混合砂浆 砂浆强度等级 M5[砌筑散装干拌]	DMM5	t	4.50792	165.51	746.11	310.52	1399.8	
149	80050104_GB@3	预拌砂浆DMM5.0[砌筑干拌](混合砂浆 砂浆强度等级 M5)		t	0.32953	165.51	54.54	310.52	102.33	
150	80050125_GB@2	预拌砂浆DPM5.0[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:1:6)		t	8.55765	185.1	1584.02	320.28	2740.84	
151	80050129_GB@1	预拌砂浆DPM20[抹灰干拌](混合砂浆 比例 1:0.3:3)		t	4.31299	217.69	938.89	377.06	1626.26	
152	80071105	抗裂砂浆ZL		m3	2.07378	1554.31	3223.3	765.49	1587.46	
153	80071105@1	聚合物水泥防水砂浆		m3	1.28979	1554.31	2004.73	765.49	987.32	
154	80110303_GB@1	预拌砂浆[抹灰干拌](素水泥浆)		t	0.0649	405.38	26.31	377.06	24.47	
155	80110313_GB@1	预拌砂浆[抹灰干拌](901胶素水泥浆)		t	1.73608	450.4	781.93	377.06	654.61	
156	C00040	回库修理、保养费		元	380.24428	1	380.24	1	380.24	
157	C00041	其它材料费		元	13.824	0.86	11.89	0.86	11.89	
158	C00041@1	其它材料费		元	6768.28448	0.86	5820.72	0.86	5820.72	
159	C00041@2	其它材料费		元	3.0849	0.86	2.65	0.86	2.65	
160	CLFTZ	材料费调整		元	-0.18504	1	-0.19	1	-0.19	
161	DLFCL@18	0.4厚PE膜		m2	93.8	5	469	5	469	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-配套用房

第 11 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
162	KJ99051304	扣减混凝土输送泵车费用的材料		元	-9.33372	1600.52	-14938.81	1623.02	-15148.81	
163	80212102	C15预拌混凝土(泵送)		m3	233.86615	322.52	75426.51	387.71	90672.25	
164	80212105	C30预拌混凝土(泵送)		m3	145.05499	351.66	51010.04	445.38	64604.59	
165	80212105@2	C30P8预拌混凝土(泵送)		m3	127.5	351.66	44836.65	465.38	59335.95	
166	80212106	C35预拌混凝土(泵送)		m3	11.0058	351.66	3870.3	463.12	5097.01	
167	80212115	C20预拌混凝土(非泵送)		m3	29.64762	323.49	9590.71	387.71	11494.68	
168	80212116	C25预拌混凝土(非泵送)		m3	7.6527	333.21	2549.96	405.46	3102.86	
169	80212305	C30 P6预拌防水混凝土(泵送)		m3	174.1456	363.32	63270.58	465.38	81043.88	
170	80212323	预拌防水混凝土P8(泵送型)C30		m3	383.214	408.01	156355.14	465.38	178340.13	
171	FB80210105	C20砼16mm32.5坍落度35~50mm(非泵送)		m3	4.48486	250.85	1125.03	366.42	1643.34	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	110.6673	82	9074.72	120	13280.08	
2	09493563	切割费用		元	4314.4024	1	4314.4	1	4314.4	
3	31130537@1	其它机械费		元	240.28828	0.89	213.86	0.89	213.86	
4	31130537@2	其它机械费		元	35.00175	0.89	31.15	0.89	31.15	
5	603002@1	柴油		kg	1886.60288	7.74	14602.31	7.56	14262.72	
6	901019	安拆费及场外运输费		元	1075.53436	0.9381	1008.96	0.9381	1008.96	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-配套用房

第 12 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
7	901058	大修理费		元	68.61281	0.8547	58.64	0.8547	58.64	
8	901058@1	大修理费		元	1921.70481	0.8547	1642.48	0.8547	1642.48	
9	901130	经常修理费		元	5495.81827	1	5495.82	1	5495.82	
10	901167	其他材料费		元	2226.74558	1	2226.75	1	2226.75	
11	901234	折旧费		元	291.23362	0.8547	248.92	0.8547	248.92	
12	901234@1	折旧费		元	8451.74455	0.8547	7223.71	0.8547	7223.71	
13	BC044	草袋		片	10	0.86	8.6	0.86	8.6	
14	BC046	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.2	21	5.15	25.75	
15	BC048	回程		元	1062.5953	1	1062.6	1	1062.6	
16	BC053	枕木		m3	0.08	1071.94	85.76	1165.64	93.25	
17	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	163.64757	0.75	122.74	0.75	122.74	
18	J00014	其它费用		元	402.91646	1	402.92	1	402.92	
19	JX000020	二类工		工日	12	82	984	120	1440	
20	JX603030	汽油		kg	280.60514	9.12	2559.12	9.16	2570.34	
21	JX707009	电		kW·h	2614.12598	0.76	1986.74	0.8	2091.3	
22	JX707009@1	电		kW·h	2705.13908	0.76	2055.91	0.8	2164.11	
23	JX707009@2	电		kW·h	1321.95843	0.76	1004.69	0.8	1057.57	
合 计									1499653.45	

新建镇新司路东北侧地块项目-基坑支护工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 676,889.16

(大写)： 陆拾柒万陆仟捌佰捌拾玖元壹角陆分

招 标 人： 宜兴市泓益诚农业科技有限
公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏久格工程项目管理有限
公司
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 张迪
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 邓佳
(签字或盖章)

编 制 人： 吕元放
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 许俊浩
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026-04-01

复核时间： 2026-04-10

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-基坑支护

标段：新建镇新司路东北侧地
块项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	561330.16	
1.1	人工费	188344.96	
1.2	材料费	159762.26	
1.3	施工机具使用费	170197.62	
1.4	企业管理费	25096.53	
1.5	利润	17928.79	
2	措施项目	50250.73	
2.1	单价措施项目费	30169.33	
2.2	总价措施项目费	20081.4	
2.2.1	其中: 安全文明施工措施费	9523.14	
3	其他项目		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 专业工程暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
4	规费	9418.34	—
5	税金	55889.93	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		676,889.16	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-基坑支护

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					561330.16	
1	010202006001	钢板桩	1. 地层情况: 详见现场及地勘报告 2. 桩长: 12m 3. 板桩厚度: IV400*170*15.5mm 拉森钢板桩 4. 具体要求详见施工图设计 5. 含打桩、拔桩、钢板桩进退场、租赁等所有相关费用	t	368.248	1029.53	379122.36	
2	010202011001	钢支撑	1. 部位: 型钢支撑、钢围檩、钢托架等 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 具体要求详见施工图设计 4. 含安装、拆除、租赁、运输等所有相关费用	t	13.163	1290.09	16981.45	
3	010401014001	盲沟	1. 沟截面尺寸: 内径300*300mm 2. 垫层材料种类、厚度: 300mm厚碎石垫层 3. 内壁抹灰做法: 30mm厚DPM20预拌砂浆 4. 具体做法详见设计图纸	m	152.37	79.68	12140.84	
4	010401011001	集水井	1. 砖品种、规格、强度等级: 120mm厚MU10混凝土实心砖 2. 垫层材料种类、厚度: 100mm厚C15商品混凝土 3. 砂浆强度等级: DMM5.0预拌砌筑砂浆 4. 内壁抹灰做法: 20mm厚DSM20预拌砂浆 5. 具体做法详见设计图纸	座	3	393.26	1179.78	
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 部位: 基坑底板砼换撑带 4. 具体要求详见施工图设计	m3	16.32	538.24	8784.08	
本页小计							418208.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-基坑支护

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010507007001	其他构件	1. 部位:C30素混凝土填充空隙 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	137.91	644.09	88826.45	
7	011706001001	成井	1. 成井方式:施工单位自行考虑 2. 地层情况:详见地勘 3. 成井直径:800mm 4. 井(滤)管类型、直径:φ315mmPVC管,绿豆沙回填 5. 含降水井封井、止水、降水使用费用 6. 具体做法详见设计图纸	座	5	10859.04	54295.2	
		分部分项合计					561330.16	
		措施项目					30169.33	
8	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:综合 2. 机械设备规格型号:综合	项	1	30169.33	30169.33	
		单价措施合计					30169.33	
本页小计							173290.98	
合 计							591499.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-基坑支护

标段：新建镇新司路东北侧
地块项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			9523.14			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	8872.49			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.11	650.65			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑、仿古、修缮工程、仅地下室（地库）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、构筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-基坑支护

标段：新建镇新司路东北侧地块项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	9759.74			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.02	118.3			建筑工人实名制设备由建筑工人专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.115	680.22			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					20081.4			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-基坑支护 标段：新建镇新司路东北侧地块项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			9418.34
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	611580.89	1.3	7950.55
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	611580.89	0.24	1467.79
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	611580.89	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	620999.23	9	55889.93
合 计					65308.27

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-基坑支护

第 1 页 共 4 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010301	二类工		工日	1301.97614	82	106762.04	120	156237.14	
2	00010302	二类工		工日	247.67671	82	20309.49	120	29721.21	
3	00010401	三类工		工日	21.48491	77	1654.34	111	2384.83	
		材料								
1	01050101	钢丝绳		kg	26.51386	5.75	152.45	6.48	171.81	
2	01270100	型钢		t	0.2121	3498.8	742.1	3139	665.78	
3	03050201	带母螺栓		kg	10.92529	4.68	51.13	4.9	53.53	
4	03070216	镀锌铁丝	8#	kg	47.13574	4.2	197.97	5.15	242.75	
5	03410205	电焊条	J422	kg	49.36125	4.97	245.33	5.31	262.11	
6	03410205@1	电焊条	J422	kg	13.26	4.97	65.9	5.31	70.41	
7	03510701	铁钉		kg	22.09488	3.6	79.54	5.02	110.92	
8	04010611	水泥	32.5级	kg	2474.12463	0.27	668.01	0.27	668.01	
9	04030107	中砂		t	21.07204	67.39	1420.04	148.63	3131.94	
10	04050203	碎石	5~16mm	t	1.6456	66.06	108.71	150.57	247.78	
11	04050207	碎石	5~40mm	t	22.62695	60.23	1362.82	150.57	3406.94	
12	04135500	标准砖	240*115*53	百块	6.24384	40.8	254.75	53	330.92	
13	05030615	硬木成材		m3	1.84124	2229.63	4105.28	1807.52	3328.08	
14	11030303	防锈漆		kg	0.48884	12.86	6.29	11.06	5.41	
15	12030107	油漆溶剂油		kg	0.0505	12.01	0.61	12.01	0.61	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-基坑支护

第 2 页 共 4 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
16	12370305	氧气		m3	21.16022	2.83	59.88	2.98	63.06	
17	12370336	乙炔气		m3	5.13357	14.05	72.13	14.22	73	
18	12370336@1	乙炔气		m3	3.8178	14.05	53.64	14.22	54.29	
19	12413518	901胶		kg	0.61026	2.14	1.31	2.14	1.31	
20	14571106@1	PVC管	φ315	m	52.5	51.45	2701.13	51.45	2701.13	
21	19510302	滤网		m	41.415	4.29	177.67	4.29	177.67	
22	31130304	钢管支撑摊销费		kg	1184.67	5.66	6705.23	3.37	3992.34	
23	31130501	导管、护筒及料斗摊销		kg	85.5042	4.46	381.35	4.46	381.35	
24	31150101	水		m3	203.00965	4.57	927.75	4.42	897.3	
25	31150101_SJ	水		m3	0.0725	4.57	0.33	4.42	0.32	
26	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	35.35181	3.57	126.21	4.67	165.09	
27	32090101	周转木材		m3	3.63515	1586.47	5767.06	1754.31	6377.18	
28	80010104_GB@1	水泥砂浆 砂浆强度等级 M5 [砌筑散装干拌]	DMM5	t	0.43747	154.68	67.67	310.52	135.84	
29	C00040	回库修理、保养费		元	506.7755	1	506.78	1	506.78	
30	C00041	其它材料费		元	1866.09992	0.86	1604.85	0.86	1604.85	
31	CLFTZ	材料费调整		元	-0.1	1	-0.1	1	-0.1	
32	DLFCL@1	钢板桩租金		t	22094.88	2	44189.76	2	44189.76	
33	DLFCL@2	钢板桩进退场		t	368.248	50	18412.4	50	18412.4	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-基坑支护

第 3 页 共 4 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
34	80212114	C15预拌混凝土(非泵送)		m3	0.25773	313.78	80.87	369.97	95.35	
35	80212117	C30预拌混凝土(非泵送)		m3	157.233	342.92	53918.34	427.64	67239.12	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	449.09452	82	36825.75	120	53891.34	
2	31130537	其它机械费		元	8.1406	0.89	7.25	0.89	7.25	
3	603002	柴油		kg	6027.19114	7.74	46650.46	7.56	45565.57	
4	603002@1	柴油		kg	185.27657	7.74	1434.04	7.56	1400.69	
5	901019@2	安拆费及场外运输费		元	1228.65111	0.9381	1152.6	0.9381	1152.6	
6	901058@2	大修理费		元	6641.65152	0.8547	5676.62	0.8547	5676.62	
7	901130	经常修理费		元	1882.45144	1	1882.45	1	1882.45	
8	901130@1	经常修理费		元	15708.29513	1	15708.3	1	15708.3	
9	901234@2	折旧费		元	37515.5617	0.8547	32064.55	0.8547	32064.55	
10	BC044	草袋		片	20	0.86	17.2	0.86	17.2	
11	BC046	镀锌铁丝	8#	kg	10	4.2	42	5.15	51.5	
12	BC048	回程		元	2319.98625	1	2319.99	1	2319.99	
13	BC049	螺栓		套	50	0.48	24	0.48	24	
14	J00001_(电)	其它机械费(电)		元	0.53747	0.75	0.4	0.75	0.4	
15	J00014	其它费用		元	1007.37287	1	1007.37	1	1007.37	
16	JX000020	二类工		工日	52	82	4264	120	6240	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-基坑支护

第 4 页 共 4 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
17	JX603030	汽油		kg	22.16888	9.12	202.18	9.16	203.07	
18	JX707009@ 2	电		kW·h	31059.4620 7	0.76	23605.19	0.8	24847.57	
19	JXFTZ	机械费调整		元	0.05	1	0.05	1	0.05	
合 计									540168.74	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目安装

第 1 页 共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装	1002669.15		13560.44	23011.34
2	新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防	3439768.57		47995.52	81445.86
3	新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电	259081.56		2944.03	4995.85
4	新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防	528040.07		5817.17	9871.43
5	新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装	1885210.08		27894.89	47336.17
合计		7114769.43		98212.05	166660.65

新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 1,002,669.15
(大写)： 壹佰万贰仟陆佰陆拾玖元壹角伍分

招 标 人： 宜兴市泓益诚农业科技有限
公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏久格工程项目管理有限
公司
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 张迪
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 邓佳
(签字或盖章)

编 制 人： 吕元放
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 许俊浩
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026-04-01

复核时间： 2026-04-10

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路东北侧地
块项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	865566.55	
1.1	人工费	182945.01	
1.2	材料费	574784.26	
1.3	施工机具使用费	9083.96	
1.4	企业管理费	73155.7	
1.5	利润	25597.62	
2	措施项目	31302.06	
2.1	单价措施项目费	8304.83	
2.2	总价措施项目费	22997.23	
2.2.1	其中: 安全文明施工措施费	13560.44	
3	其他项目		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 专业工程暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
4	规费	23011.34	—
5	税金	82789.2	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1,002,669.15	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		电气					556749.62		
1	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱 AL总1、AL总2(内置参数详见设计) 2. 型号:XL 3. 规格:Pe=153KW 4. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 5. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 7. 安装方式:落地安装	台	2	8310.02	16620.04		
2	030404017025	配电箱	1. 名称:配电箱 AXZ1、AXZ2(内置参数详见设计) 2. 型号:XL 3. 规格:Pe=68KW 4. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 5. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 7. 安装方式:落地安装	台	2	5381.97	10763.94		
3	030404017026	配电箱	1. 名称:配电箱 AXZ3、AXZ4(内置参数详见设计) 2. 型号:XL 3. 规格:Pe=60KW 4. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 5. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 7. 安装方式:落地安装	台	2	5080.29	10160.58		
本页小计								37544.56	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
4	030404017027	配电箱	1. 名称:配电箱 ATW(内置参数详见设计) 2. 型号:XL, IP65 3. 规格:Pe=2.5 KW 4. 基础形式、材质、规格:素砼基础高0.2mm 5. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 7. 安装方式:落地安装	台	1	5314.91	5314.91		
5	030404017028	配电箱	1. 名称:配电箱 1AL1、1AL2(内置参数详见设计) 2. 型号:XL 3. 规格:Pe=40KW 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:挂墙安装,底边距地1.5m	台	2	1724.13	3448.26		
6	030404017029	配电箱	1. 名称:配电箱 1+AL1、1+AL2(内置参数详见设计) 2. 型号:XL 3. 规格:Pe=40KW 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:挂墙安装,底边距地1.5m	台	2	925.57	1851.14		
本页小计								10614.31	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
7	030404017030	配电箱	1. 名称:配电箱 2AL1、2AL2(内置参数详见设计) 2. 型号:XL 3. 规格:Pe=40KW 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:挂墙安装,底边距地1.5m	台	2	925.57	1851.14		
8	030404017031	配电箱	1. 名称:配电箱 1AE1、1AE2(内置参数详见设计) 2. 型号:XL 3. 规格:Pe=5KW 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:挂墙安装,底边距地1.5m	台	2	4119.81	8239.62		
9	030404017032	配电箱	1. 名称:配电箱 1+AE1、1+AE2(内置参数详见设计) 2. 型号:XL 3. 规格:Pe=5KW 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:挂墙安装,底边距地1.5m	台	2	4119.81	8239.62		
本页小计							18330.38		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
10	030404017033	配电箱	1. 名称:配电箱 2AE1(内置参数 详见设计) 2. 型号:XL 3. 规格:Pe=10KW 4. 接线端子材质 、规格:按设计及 规范要求 5. 端子板外部接 线材质、规格:按 设计及规范要求 6. 安装方式:挂 墙安装,底边距地 1.5m	台	1	4306.14	4306.14		
11	030404017034	配电箱	1. 名称:配电箱 2AE2(内置参数 详见设计) 2. 型号:XL 3. 规格:Pe=5KW 4. 接线端子材质 、规格:按设计及 规范要求 5. 端子板外部接 线材质、规格:按 设计及规范要求 6. 安装方式:挂 墙安装,底边距地 1.5m	台	1	4119.81	4119.81		
12	030404017035	配电箱	1. 名称:配电箱 2AT1、2AT3(内 置参数详见设计) 2. 型号:XL 3. 规格:Pe=15KW 4. 接线端子材质 、规格:按设计及 规范要求 5. 端子板外部接 线材质、规格:按 设计及规范要求 6. 安装方式:挂 墙安装,底边距地 1.8m	台	2	1635.4	3270.8		
本页小计								11696.75	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
13	030404017036	配电箱	1. 名称:配电箱 2AT2、2AT4(内置参数详见设计) 2. 型号:XL 3. 规格:Pe=18KW 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:挂墙安装,底边距地1.8m	台	2	1635.4	3270.8		
14	030404017037	配电箱	1. 名称:配电箱 PYAP1、PYAP2(内置参数详见设计) 2. 型号:XL 3. 规格:Pe=45KW 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:挂墙安装,底边距地1.5m	台	2	4119.81	8239.62		
15	030411003005	桥架	1. 名称:槽式桥架 2. 规格:400*200mm 3. 材质:热镀锌钢质,板厚按国标要求 4. 接地方式:按设计及规范要求 5. 含超高部分费用	m	71.55	198.27	14186.22		
16	030411003006	桥架	1. 名称:槽式桥架(带隔板) 2. 规格:300*200mm 3. 材质:热镀锌钢质,板厚按国标要求 4. 接地方式:按设计及规范要求 5. 含超高部分费用	m	72.14	182.81	13187.91		
17	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架、线管支吊架 2. 材质:镀锌型钢 3. 规格:综合	kg	148.71	21.23	3157.11		
本页小计								42041.66	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	030411001029	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	235.1	109.36	25710.54	
19	030411001027	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	14.56	51.68	752.46	
20	030411001028	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	114	44.53	5076.42	
21	030411001034	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	390.12	31.78	12398.01	
22	030411001032	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	23.05	26.06	600.68	
23	030411001030	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC150 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	80.64	145.87	11762.96	
24	030411001031	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	70.56	104.27	7357.29	
本页小计							63658.36	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	030411001026	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	104.54	47.55	4970.88	
26	030411001033	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	201.58	19.14	3858.24	
27	030411001035	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 紧定式镀锌电线管 3. 规格: JDG50 4. 配置形式: 暗敷 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	36.1	25.12	906.83	
28	030411001019	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 紧定式镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗敷 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	166.42	15.99	2661.06	
29	030411001020	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 紧定式镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗敷 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	1043.69	11.33	11825.01	
30	030408001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTGY 3. 规格: 3*70+2*35mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV以下 7. 含超高部分费用	m	349.93	315.82	110514.89	
本页小计							134736.91	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
31	030408001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-YJY 3. 规格: 3*50+1*25mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下 7. 含超高部分费用	m	16.5	210.37	3471.11		
32	030408001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1-YJY 3. 规格: 5*35mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下 7. 含超高部分费用	m	142.12	204.44	29055.01		
33	030408001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1-YJY 3. 规格: 3*35+2*16mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下 7. 含超高部分费用	m	264.92	190.36	50430.17		
34	030408001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-YJY 3. 规格: 3*35+2*16mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下 7. 含超高部分费用	m	33.31	199.2	6635.35		
本页小计								89591.64	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
35	030408001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTGY 3. 规格: 5*4mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下 7. 含超高部分费用	m	388.49	31.39	12194.7		
36	030408001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV 3. 规格: 5*2.5mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下 7. 含超高部分费用	m	180.83	23.23	4200.68		
37	030408001022	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-YJY 3. 规格: 4*2.5mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下 7. 含超高部分费用	m	35.32	11.8	416.78		
38	030408001023	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-KYJY 3. 规格: 4*1mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下 7. 含超高部分费用	m	17.71	9.62	170.37		
本页小计								16982.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
39	030408006011	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: BTGY-3×70+2×35 3. 材质、类型: 户内干包电缆终端头 4. 安装部位: 配电箱内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	8	260.7	2085.6		
40	030408006012	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: WDNB1-YJY-3×50+1×25 3. 材质、类型: 户内干包电缆终端头 4. 安装部位: 配电箱内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	2	260.7	521.4		
41	030408006013	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: WDNB1-YJY-3×35+2×16 3. 材质、类型: 户内干包电缆终端头 4. 安装部位: 配电箱内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	8	125.84	1006.72		
42	030408006014	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: WDNB1-YJY-5×35 3. 材质、类型: 户内干包电缆终端头 4. 安装部位: 配电箱内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	12	125.84	1510.08		
43	030408006015	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: WDNB1-YJY-3×25+2×16 3. 材质、类型: 户内干包电缆终端头 4. 安装部位: 配电箱内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	8	125.84	1006.72		
本页小计								6130.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
44	030408006008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: BTGY-5×4 3. 材质、类型: 户内干包电缆终端头 4. 安装部位: 配电箱内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	28	26.17	732.76		
45	030408006009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: ZR-YJV-5×2.5 3. 材质、类型: 户内干包电缆终端头 4. 安装部位: 配电箱内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	8	21.23	169.84		
46	030408006017	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WdZNB1-YJY-3×2.5+1×2.5 3. 材质、类型: 户内干包电缆终端头 4. 安装部位: 配电箱内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	8	16.98	135.84		
47	030408006016	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WdZNB1-KYJY-4×1 3. 材质、类型: 户内干包电缆终端头 4. 安装部位: 配电箱内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	4	16.98	67.92		
48	030411004001	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WdZB1-BYJ 4. 规格: 2.5mm ²	m	2603.72	3.49	9086.98		
本页小计								10193.34	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	030411004002	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZNB1-BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	2382.65	3.49	8315.45	
50	030411004003	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZNB1-BYJ 4. 规格:4mm ²	m	1150.38	4.94	5682.88	
51	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED延时扁圆吸顶灯（红外感应） 2. 规格:18W	套	56	99.01	5544.56	
52	030412005004	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 规格:2*28W 3. 安装形式:吸顶安装,含超高部分费用	套	10	87.91	879.1	
53	030412005005	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 规格:2*28W 3. 安装形式:2.6m壁装	套	10	87.91	879.1	
54	030412001004	普通灯具	1. 名称:井道照明(加防护罩) 2. 规格:22W	套	16	85.15	1362.4	
55	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:A86K11-10 3. 安装方式:嵌墙安装,下沿距地1.4m	个	8	21.78	174.24	
56	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:A86K21-10 3. 安装方式:嵌墙安装,下沿距地1.4m	个	8	24.12	192.96	
57	030404035002	插座	1. 名称:井道插座(防护等级为IP54) 2. 规格:A86Z223AF-10(安全密闭型) 3. 安装方式:嵌墙安装	个	8	28.57	228.56	
本页小计							23259.25	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:明装	个	96	12.31	1181.76	
59	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	24	7.96	191.04	
60	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用基础钢筋 3. 规格:详见设计要求	m	466.59	8.88	4143.32	
61	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:户内	m	158.7	27.49	4362.66	
62	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:户外	m	408.33	59.43	24267.05	
63	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内主筋 3. 规格:≥φ16 4. 安装部位:建筑物柱内	m	836.5	23.65	19783.23	
64	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:10mm 4. 安装形式:板内暗敷	m	682.04	24.57	16757.72	
65	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:10mm 4. 安装形式:沿折板敷设	m	412.38	45.3	18680.81	
66	030409008001	测试板	1、名称:防雷引下线连接板，2、材质:钢质，3、规格:100*100*8热镀锌钢板，4、详见设计要求及图集14D504，P25	块	4	67.39	269.56	
本页小计							89637.15	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	030409008002	等电位端子箱	1、名称:LEB等电位箱，2、材质:钢质	台	4	41.68	166.72	
68	030409008003	等电位端子箱	1、名称:MEB等电位箱，2、材质:钢质	台	2	159.5	319	
69	030414011001	接地装置	1.名称:接地网系统装置调试	系统	1	960.2	960.2	
70	030414002001	送配电装置系统	1.名称:交流供电系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下 3.类型:综合	系统	1	886.34	886.34	
							89494.08	
71	030404017038	配电箱	1.名称:应急照明集中电源 1 ELS1、1ELS2(内部元件配置参数按设计) 2.规格:0.3KW,48V,供电时间1小时,IP33 3.接线端子材质、规格:按设计及规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装,底边距地0.5m	台	2	4361.41	8722.82	
72	030404017039	配电箱	1.名称:应急照明集中电源 1+ ELS1、1+ELS2(内部元件配置参数按设计) 2.规格:0.1KW,48V,供电时间1小时,IP33 3.接线端子材质、规格:按设计及规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 5.安装方式:挂墙安装,底边距地0.5m	台	2	4175.57	8351.14	
本页小计							19406.22	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
73	030404017040	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源 2 ELS1、2ELS2(内部元件配置参数按设计) 2. 规格:0.1KW, 48V, 供电时间1小时, IP33 3. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 4. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 5. 安装方式:挂墙安装,底边距地0.5m	台	2	4175.57	8351.14		
74	030411001036	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	1731.61	19.36	33523.97		
75	030411004004	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZNB1-BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	3283.22	4.14	13592.53		
76	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED安全出口标志灯 (A型48V, 大型, IP30, 不锈钢面板) 2. 规格:2W 3. 安装形式:底边距门框0.1米安装	套	8	82.25	658		
77	030412004011	装饰灯	1. 名称:LED疏散出口标志灯 (A型48V, 大型, IP30, 不锈钢面板) 2. 规格:2W 3. 安装形式:底边距门框0.1米安装	套	10	82.25	822.5		
本页小计								56948.14	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
78	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED单面单向、双向标志灯（A型48V, 大型, IP30, 不锈钢面板） 2. 规格:2W 3. 安装形式:底边距地0.5米暗装	套	46	89.52	4117.92		
79	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED楼层标志灯（A型48V, IP30, 不锈钢面板） 2. 规格:2W 3. 安装形式:底边距地2.5米安装	套	10	85.82	858.2		
80	030412004007	装饰灯	1. 名称:LED消防应急灯（A型48V, 9601m, IP30） 2. 规格:8W 3. 安装形式:底边距地2.5米安装	套	88	93.13	8195.44		
81	030412004010	装饰灯	1. 名称:LED消防应急灯（A型48V, 9601m, IP30）（防水型IP67） 2. 规格:8W 3. 安装形式:底边距地2.5米安装	套	10	93.13	931.3		
82	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒，2、材质:铁，3、规格:86型，4、安装形式:暗装	个	172	7.96	1369.12		
		给排水					76169.6		
83	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN50 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	127.83	100.81	12886.54		
本页小计								28358.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
84	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：抗菌PP-R管(S5级) De90 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件	m	87.86	117.9	10358.69		
85	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：抗菌PP-R管(S5级) De63 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件	m	73.23	73.29	5367.03		
86	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：抗菌PP-R管(S5级) De50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件	m	23.4	62.74	1468.12		
87	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：抗菌PP-R管(S5级) De40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件	m	5.76	47.13	271.47		
本页小计								17465.31	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
88	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：抗菌PP-R管(S5级) De32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件、墙面刨沟、修复	m	92.4	34.92	3226.61		
89	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：抗菌PP-R管(S5级) De25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件、墙面刨沟、修复	m	44.1	29.92	1319.47		
90	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：抗菌PP-R管(S5级) De20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件、墙面刨沟、修复	m	95.16	28.46	2708.25		
91	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接	个	2	673.12	1346.24		
92	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：螺纹截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN50	个	17	216.9	3687.3		
本页小计								12287.87	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
93	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 丝接	个	1	216.9	216.9		
94	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 液压水位控制阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 丝接	个	1	308.99	308.99		
95	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 电磁阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 丝接	个	1	290.44	290.44		
96	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 可调式减压阀组 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 丝接	个	2	468.33	936.66		
97	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	1	534.51	534.51		
98	031003001009	螺纹阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 丝接	个	7	242.94	1700.58		
99	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25	个	3	63.29	189.87		
100	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝接	个	3	135.43	406.29		
101	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	1	791.58	791.58		
本页小计								5375.82	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
102	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	7	350.96	2456.72	
103	031007011001	阀门箱	1. 类型:不锈钢阀门箱	台	1	288.76	288.76	
104	040504001001	砌筑井	1. 名称:砌筑水表井 DN80	座	1	1597.12	1597.12	
105	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 De 100 4. 连接形式:粘接 5. 阻燃圈设计要求:按设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	193.54	69.22	13396.84	
106	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 De 75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	93.6	49.3	4614.48	
107	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 De 50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	24	33.93	814.32	
108	031002003003	套管	1. 名称、类型:过楼板套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80 4. 填料材质:按设计及规范要求	个	7	43.75	306.25	
本页小计							23474.49	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
109	031002003005	套管	1. 名称、类型： 过楼板套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：按设计及规范要求	个	12	83.39	1000.68	
110	031002003004	套管	1. 名称、类型： 刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：按设计及规范要求	个	1	71.29	71.29	
111	031002003006	套管	1. 名称、类型： 刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：按设计及规范要求	个	4	110.95	443.8	
112	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1	3163.8	3163.8	
		雨水					67633.14	
113	031001006012	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格： 承压UPVC赢聚录 乙烯排水管 De160 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	816.55	57.93	47302.74	
114	031001006014	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格： 承压UPVC赢聚录 乙烯排水管 De110 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	73.03	40.65	2968.67	
本页小计							54950.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
115	031001006015	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压UPVC羰聚录乙烯排水管 De75 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	15.6	29.19	455.36	
116	03B001	雨水斗	1. 名称：87型雨水斗 2. 材质：铸铁 3. 规格：DN150	个	32	159.71	5110.72	
117	03B002	雨水斗	1. 名称：87型雨水斗 2. 材质：铸铁 3. 规格：DN100	个	8	106.47	851.76	
118	03B003	雨水斗	1. 名称：87型雨水斗 2. 材质：铸铁 3. 规格：DN75	个	6	90.5	543	
119	031002003002	套管	1. 名称、类型：一般穿楼板钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200	个	64	117.89	7544.96	
120	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1	2855.93	2855.93	
		排风					75520.11	
121	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：碳钢风管 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：周长2000mm以内 5. 板材厚度： $\delta 0.5\text{mm}$ 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计及规范要求 7. 接口形式：咬口	m ²	38.76	133.86	5188.41	
本页小计							22550.14	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
122	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长800mm以内 5. 板材厚度: δ 0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7. 接口形式:咬口	m2	72.24	180.12	13011.87	
123	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈, 2、油漆品种:红丹防锈漆2道, 灰色调和漆2道, 3、结构类型:一般钢结构	kg	467.94	2.68	1254.08	
124	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:不燃复合硅纤复合布 3. 类型:矩形	m2	4.99	106.16	529.74	
125	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:多叶调节阀 2. 规格:200*160 3. 支架形式、材质:型钢制作安装	个	48	197.7	9489.6	
126	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:70℃调节阀 2. 规格:320*200 3. 支架形式、材质:型钢制作安装	个	12	299.02	3588.24	
127	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:320*200 3. 支架形式、材质:型钢制作安装	个	12	198.85	2386.2	
128	030703011001	铝合金风口	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:200*200	个	48	61.54	2953.92	
129	030404033001	风扇	1. 名称:壁式换气扇/带阀 2. 规格:风量1000m ³ /h, 风压60Pa, , 功率0.055KW, 220V	台	8	394.34	3154.72	
本页小计							36368.37	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
130	030108003001	轴流通风机	1. 名称:静音管道排风机 2. 规格:风量920m ³ /h, 压力252Pa, 功率0.14KW, 220V 3. 含支架及减震器等	台	12	2664.75	31977	
131	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	1986.33	1986.33	
		分部分项合计					865566.55	
		措施项目					8304.83	
132	031301017001	脚手架搭拆		项	1	8304.83	8304.83	
		单价措施合计					8304.83	
本页小计							42268.16	
合 计							873871.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路东北侧
地块项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			13560.44			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	11895.12			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	1665.32			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑、仿古、修缮工程、仅地下室（地库）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	1.1	8723.09			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路东北侧地块项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	237.9			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.06	475.8			
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					22997.23			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

标段：新建镇新司路东北侧地块
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装
标段：新建镇新司路东北侧地块项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			23011.34
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	816005.1	2.4	19584.12
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	816005.1	0.42	3427.22
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	816005.1	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	919879.95	9	82789.2
合 计					105800.54

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 1 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	9.6	77	739.2	112	1075.2	
2	00010303	二类工		工日	1680.68801	74	124370.91	107	179833.62	
3	00010303@1	二类工 安装工程		工日	4.96018	74	367.05	107	530.74	
4	RGFTZ	人工费调整		元	3348.6867	1	3348.69	1	3348.69	
		材料								
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	8.59302	6	51.56	4.23	36.35	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	94.67014	3.42	323.77	3.29	311.46	
3	01090166@1	圆钢	Φ5.5~9	kg	17.24417	3.42	58.98	3.29	56.73	
4	01090167	圆钢	Φ8~14	kg	0.63	3.42	2.15	3.29	2.07	
5	01130141	扁钢	<-59	kg	128.85488	3.64	469.03	3.23	416.2	
6	01130141@1	扁钢	<-59	kg	49.97777	3.64	181.92	3.23	161.43	
7	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	13.008	4.55	59.19	4.41	57.37	
8	01130207	镀锌扁钢	-40*4	kg	3.9816	4.55	18.12	4.41	17.56	
9	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	61.57254	4.55	280.16	4.41	271.53	
10	01210101	角钢		kg	2	3.4	6.8	3.24	6.48	
11	01210332	等边角钢	└60*5	kg	1.95	3.4	6.63	3.24	6.32	
12	01210332@1	等边角钢	└60*5	kg	430.21224	3.4	1462.72	3.24	1393.89	
13	01270101	型钢		kg	15.97875	3.5	55.93	3.14	50.17	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 2 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
14	01290108@1	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	0.8982	3.57	3.21	3.19	2.87	
15	01290109@1	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	3.6	3.57	12.85	3.2	11.52	
16	01290120	钢板	δ 2.0~2.5 Q235	kg	1.68	3.57	6	3.19	5.36	
17	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	2	3.57	7.14	3.19	6.38	
18	01293501	钢垫板		kg	5.7	3.77	21.49	3.17	18.07	
19	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	13.85391	8.58	118.87	8.58	118.87	
20	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	45.71326	7.72	352.91	7.72	352.91	
21	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	1.04	5.57	5.79	5.57	5.79	
22	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	1.45373	14.58	21.2	14.58	21.2	
23	02130114	塑料带	20mm*40m	kg	9.32	2.14	19.94	2.14	19.94	
24	02270112	不燃复合硅纤复合布		m2	5.7385	6.86	39.37	23.07	132.39	
25	02270131	破布		kg	29.32092	6	175.93	6.41	187.95	
26	02290103	线麻		kg	0.2414	10.29	2.48	10.29	2.48	
27	02290507	油浸麻丝		kg	19.608	8.4	164.71	8.4	164.71	
28	03011002	铁铆钉		kg	4.39309	5.15	22.62	5.15	22.62	
29	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10*100	十个	2.05	0.34	0.7	0.34	0.7	
30	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	81.176	0.25	20.29	0.25	20.29	
31	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	1.664	0.26	0.43	0.26	0.43	
32	03031212	自攻螺钉	M4*65	十个	85.28796	0.27	23.03	0.27	23.03	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 3 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
33	03031239	自攻螺钉	M6*100	十个	3.25039	0.81	2.63	0.81	2.63	
34	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6*75	套	1364.856	0.56	764.32	0.56	764.32	
35	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	150.8745	0.58	87.51	0.58	87.51	
36	03050516@1	精制带母镀锌螺栓	M10*75	套	75.19104	0.67	50.38	0.67	50.38	
37	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	288	0.22	63.36	0.22	63.36	
38	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	722.71425	0.33	238.5	0.33	238.5	
39	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	1370.778	0.64	877.3	0.64	877.3	
40	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	65.92	1.35	88.99	1.35	88.99	
41	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	48.5633	0.69	33.51	0.69	33.51	
42	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	319.42239	0.86	274.7	0.86	274.7	
43	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	8.24	0.99	8.16	0.99	8.16	
44	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	470.86499	1.1	517.95	0.59	277.81	
45	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12*100内2平1弹垫	套	60	1.17	70.2	1.17	70.2	
46	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16*100内2平1弹垫	套	84.074	2.32	195.05	2.32	195.05	
47	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	197.76	0.09	17.8	0.09	17.8	
48	03057113	伞形螺栓	M6~8*150	套	155.04	0.34	52.71	0.34	52.71	
49	03070107	膨胀螺栓	M6	套	326.34859	0.43	140.33	0.43	140.33	
50	03070117	膨胀螺栓	M10	套	319.68572	0.69	220.58	0.69	220.58	
51	03070126	膨胀螺栓	M12	套	20.262	1.03	20.87	1.03	20.87	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 4 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
52	03070133	膨胀螺栓	M12*200	套	41.0832	3	123.25	3	123.25	
53	03070141	膨胀螺栓	M16*200	套	160.31828	2.74	439.27	2.74	439.27	
54	03070145	膨胀螺栓	M18*200	套	244.965	3.43	840.23	3.43	840.23	
55	03070807	塑料膨胀管	φ8*50	十个	123.90212	0.86	106.56	1.18	146.2	
56	03070807@1	塑料膨胀管	φ8*50	十个	3.36	0.86	2.89	1.18	3.96	
57	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.618	0.6	0.37	0.6	0.37	
58	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.618	0.01	0.01	0.01	0.01	
59	03130705	镀锌平垫圈	M6	十个	3.25039	0.11	0.36	0.11	0.36	
60	03210206	砂轮片	φ100	片	0.28738	1.29	0.37	1.29	0.37	
61	03210211	砂轮片	φ400	片	3.74242	11.58	43.34	11.58	43.34	
62	03210408	尼龙砂轮片	φ400	片	1.91745	8.66	16.61	11.18	21.44	
63	03270104	铁砂布	2#	张	147.96256	0.86	127.25	0.8	118.37	
64	03270104@1	铁砂布	2#	张	6	0.86	5.16	0.8	4.8	
65	03270104@2	铁砂布 2#		张	5.10055	0.86	4.39	0.8	4.08	
66	03270202	砂纸		张	11.15	0.94	10.48	0.95	10.59	
67	03410200	电焊条		kg	0.5	4.97	2.49	4.97	2.49	
68	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	95.10147	3.77	358.53	5.31	504.99	
69	03410206@1	电焊条	J422 φ3.2	kg	11.94811	3.77	45.04	5.31	63.44	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 5 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
70	03410206@2	电焊条	J422 φ3.2	kg	22.81032	3.77	85.99	5.31	121.12	
71	03410207	电焊条	J422 φ4	kg	73.71918	3.73	274.97	5.31	391.45	
72	03410207@1	电焊条	J422 φ4	kg	6.954	3.73	25.94	5.31	36.93	
73	03411302	焊锡		kg	13.43191	36.87	495.23	30.97	415.99	
74	03430900	焊锡丝		kg	5.39	42.88	231.12	39.59	213.39	
75	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	1.462	51.45	75.22	35.38	51.73	
76	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	50.01195	5.15	257.56	5.15	257.56	
77	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.16	4.72	0.76	5.15	0.82	
78	03570237@1	镀锌铁丝	22#	kg	0.08	4.72	0.38	5.15	0.41	
79	03590201@1	斜垫铁	Q235 1#	kg	36.72	5.15	189.11	5.15	189.11	
80	03590401@1	平垫铁	Q235 1#	kg	36.576	4.29	156.91	4.29	156.91	
81	03633106	冲击钻头	φ6~12	根	13.30044	2.57	34.18	2.87	38.17	
82	03633106@1	冲击钻头	φ6~12	根	0.24	2.57	0.62	2.87	0.69	
83	03633308	合金钢钻头	φ8mm~10mm	根	1.5847	6.86	10.87	6.86	10.87	
84	03652404	金刚石锯片	φ114*1.8	片	24.73131	17.15	424.14	18.56	459.01	
85	03652421	锯条		根	117.71279	0.19	22.37	0.21	24.72	
86	03652422	钢锯条		根	638.15775	0.21	134.01	0.21	134.01	
87	03652906	钢丝刷子		把	0.70191	1.54	1.08	1.79	1.26	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 6 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
88	04010611	水泥	32.5级	kg	890.79519	0.27	240.51	0.26	231.61	
89	04010611@1	水泥	32.5级	kg	574.2	0.27	155.03	0.26	149.29	
90	04030102	黄砂		m3	0.002	120.46	0.24	237.81	0.48	
91	04030102@1	黄砂		m3	0.984	120.46	118.53	237.81	234.01	
92	04030107	中砂		t	5.01821	67.39	338.18	148.63	745.86	
93	04050201@1	碎石		m3	1.104	99.09	109.4	301.14	332.46	
94	05030700@1	木板材		m3	0.072	1543.59	111.14	1514.11	109.02	
95	11030303	防锈漆		kg	0.63915	12.86	8.22	11.06	7.07	
96	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	82.69959	12.86	1063.52	12.46	1030.44	
97	11030306	酚醛防锈漆		kg	2.15535	12.86	27.72	10.2	21.98	
98	11030704	沥青清漆		kg	9.43003	6	56.58	10.15	95.71	
99	11030904	沥青绝缘漆		kg	4.28826	15.44	66.21	16.36	70.16	
100	11111703	酚醛磁漆		kg	0.2	12.86	2.57	12.33	2.47	
101	11112503	调和漆		kg	0.38349	11.15	4.28	14.48	5.55	
102	11112504	无光调和漆		kg	19.76594	12.86	254.19	14.45	285.62	
103	11112524	厚漆		kg	18.3519	8.58	157.46	6.2	113.78	
104	11112525	铅油		kg	1.78962	14.58	26.09	14.58	26.09	
105	11452114	松香水		kg	0.53536	4.72	2.53	4.72	2.53	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 7 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
106	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	28.61709	10.72	306.78	10.72	306.78	
107	12010103	汽油		kg	78.76807	9.12	718.36	9.16	721.52	
108	12010103@1	汽油		kg	3.41596	9.12	31.15	9.16	31.29	
109	12010903@1	煤油		kg	12.6	4.29	54.05	6.41	80.77	
110	12030106	溶剂汽油		kg	18.96018	7.89	149.6	8.46	160.4	
111	12050311	机油		kg	10.4396	7.72	80.59	8.22	85.81	
112	12060317	清油		kg	8.17317	13.72	112.14	13.72	112.14	
113	12070109	电力复合脂		kg	12.93837	17.15	221.89	17.15	221.89	
114	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.7336	10.29	7.55	10.29	7.55	
115	12310308	丙酮		kg	42.47476	5.15	218.75	5.15	218.75	
116	12310331	漂白粉		kg	0.53869	3.43	1.85	3.43	1.85	
117	12370305	氧气		m3	2.16415	2.83	6.12	2.98	6.45	
118	12370305@1	氧气		m3	22.5667	2.83	63.86	2.98	67.25	
119	12370335	乙炔气		kg	8.65876	15.44	133.69	12.95	112.13	
120	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	30.5	12.43	379.12	8.9	271.45	
121	12430363	塑料胶布带	20mm*10m	卷	44.10763	1.8	79.39	1.8	79.39	
122	12430365	塑料胶布带	25mm*10m	卷	8.20805	3.14	25.77	3.14	25.77	
123	13013509	石棉绒		kg	41.056	2.4	98.53	2.4	98.53	
124	14010332	焊接钢管	DN80	m	2.44	33.67	82.15	33.67	82.15	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 8 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
125	14010341	焊接钢管	DN150	m	4.88	72.88	355.65	72.88	355.65	
126	14050175@1	无缝钢管	φ219*6	m	19.52	163.32	3188.01	163.32	3188.01	
127	14210121	金属软管	CP15	m	100.94	2	201.88	2	201.88	
128	14312502	塑料软管		kg	5.88	15.78	92.79	15.78	92.79	
129	14312509	塑料软管	dn6	m	22.8	1.89	43.09	1.89	43.09	
130	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	5.7	1.17	6.67	1.17	6.67	
131	15021107	镀锌活接头	DN25	个	3.03	7.42	22.48	7.42	22.48	
132	15021110	镀锌活接头	DN50	个	29.29	18.6	544.79	18.6	544.79	
133	15021307	镀锌管箍	DN25	个	6.06	1.93	11.7	1.93	11.7	
134	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	3.03	1.66	5.03	1.66	5.03	
135	15022307	镀锌弯头	DN25	个	3.03	2.7	8.18	2.7	8.18	
136	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	302.23909	0.13	39.29	0.13	39.29	
137	15023128	镀锌锁紧螺母	3*25	个	60.27354	0.24	14.47	0.24	14.47	
138	15023130	镀锌锁紧螺母	3*40	个	17.613	0.72	12.68	0.72	12.68	
139	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	18.40095	0.93	17.11	0.93	17.11	
140	15023134	镀锌锁紧螺母	3*100	个	47.22447	2	94.45	2	94.45	
141	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	436.1	0.12	52.33	0.12	52.33	
142	15130305	金属软管接头	φ15~20	个	201.88	1.37	276.58	1.37	276.58	
143	15250336	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN50	个	83.21733	11.89	989.45	11.89	989.45	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 9 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
144	15370308	镀锌管卡	DN20	个	28.4898	1.16	33.05	1.16	33.05	
145	15370310	镀锌管卡	DN25	个	333.51359	1.39	463.58	1.39	463.58	
146	15370314	镀锌管卡	DN40	个	77.4972	2.51	194.52	2.51	194.52	
147	15370315	镀锌管卡	DN50	个	9.89789	3.88	38.4	3.88	38.4	
148	15370320	镀锌管卡	DN100	个	121.0765	6.5	787	6.5	787	
149	15371521	镀锌扁钢卡子	-25*4	kg	20.619	6.17	127.22	6.17	127.22	
150	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	0.624	1.66	1.04	1.66	1.04	
151	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	4.68	2.38	11.14	2.38	11.14	
152	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	9.677	3.27	31.64	3.27	31.64	
153	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	7.07	64.73	457.64	64.73	457.64	
154	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	8	38.32	306.56	38.32	306.56	
155	19110103	管子托钩	DN15	个	123.80316	1.01	125.04	1.01	125.04	
156	19110104	管子托钩	DN20	个	50.3181	1.14	57.36	1.14	57.36	
157	19110105	管子托钩	DN25	个	85.47	1.31	111.97	1.31	111.97	
158	19110106	管子托钩	DN32	个	4.78656	1.54	7.37	1.54	7.37	
159	19110107	管子托钩	DN40	个	17.8542	1.89	33.74	1.89	33.74	
160	19110108	管子托钩	DN50	个	50.82162	2.12	107.74	2.12	107.74	
161	19610302	其它材料费		元	752.88645	0.86	647.48	0.86	647.48	
162	19610308	校验材料费		元	9.28	0.8547	7.93	0.8547	7.93	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 10 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
163	24150703	瓷接头	双路	个	28.84	0.24	6.92	0.24	6.92	
164	24150703@1	瓷接头	双路	个	8.24	0.24	1.98	0.24	1.98	
165	24170102	黄漆布带	20mm*40m	卷	14.364	17.15	246.34	17.15	246.34	
166	25010309	裸铜线	10mm2	kg	4.98	56.42	280.97	56.42	280.97	
167	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	8.6	58.91	506.63	58.91	506.63	
168	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	65.172	0.97	63.22	0.97	63.22	
169	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	10.984	1.5	16.48	1.5	16.48	
170	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	259.308	1.09	282.65	1.09	282.65	
171	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	28.282	1.65	46.67	1.65	46.67	
172	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	3	4.47	13.41	4.47	13.41	
173	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	32.33025	7.62	246.36	7.62	246.36	
174	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	11.51	17.27	
175	25430319	花线	2*23/0.15	m	23.414	2.26	52.92	2.26	52.92	
176	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	436.1	0.1	43.61	0.1	43.61	
177	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	302.23909	0.1	30.22	0.1	30.22	
178	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	60.27354	0.25	15.07	0.25	15.07	
179	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	17.613	0.37	6.52	0.37	6.52	
180	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	18.40095	0.37	6.81	0.37	6.81	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 11 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
181	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	47.22447	0.98	46.28	0.98	46.28	
182	26064306	紧定式直管接头	φ20	个	182.75012	1.54	281.44	1.54	281.44	
183	26064307	紧定式直管接头	φ25	个	25.49554	2.06	52.52	2.06	52.52	
184	26064310	紧定式直管接头	φ50	个	4.73993	6.11	28.96	6.11	28.96	
185	26064336	紧定式弯管接头	φ50	个	0.68951	9.05	6.24	9.05	6.24	
186	26065131	镀锌电线管接头	φ20*5	个	322.38835	0.83	267.58	0.83	267.58	
187	26065132	镀锌电线管接头	φ25*6	个	64.29178	1.23	79.08	1.23	79.08	
188	26065134	镀锌电线管接头	φ40*7	个	18.7872	2.1	39.45	2.1	39.45	
189	26065135	镀锌电线管接头	φ50*7	个	19.62768	3.1	60.85	3.1	60.85	
190	26065138	镀锌电线管接头	φ100*10	个	47.22447	9.12	430.69	9.12	430.69	
191	26065140	镀锌电线管接头	φ150*10	个	6.64474	14.11	93.76	14.11	93.76	
192	26065306	紧定式锁母	φ20	个	193.50013	0.9	174.15	0.9	174.15	
193	26065307	紧定式锁母	φ25	个	25.71189	1.29	33.17	1.29	33.17	
194	26065310	紧定式锁母	φ50	个	5.57745	3.54	19.74	3.54	19.74	
195	26066513	钢管保护管	φ40*400	根	84.074	7.55	634.76	7.55	634.76	
196	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	45.12	2.57	115.96	2.57	115.96	
197	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	174.58	1.29	225.21	1.29	225.21	
198	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	48.72	2.43	118.39	2.43	118.39	
199	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	150.8745	3.33	502.41	3.33	502.41	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 12 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
200	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	40.8	4.23	172.58	4.23	172.58	
201	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm ²	个	105.28	2.14	225.3	2.14	225.3	
202	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm ²	个	45.12	8.58	387.13	8.58	387.13	
203	26110145	钢接线盒		个	99.96	2.32	231.91	1.95	194.92	
204	26230107	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	115.4664	4.72	545	4.72	545	
205	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	158.47976	1.46	231.38	1.46	231.38	
206	26250312	镀锌电缆卡子	3*35	个	105.12421	5.77	606.57	5.77	606.57	
207	26250343	固定卡子	3*80	个	82.4	2.49	205.18	2.49	205.18	
208	26250703	电缆吊挂	3*50	套	72.27274	8.45	610.7	8.45	610.7	
209	31110301	棉纱头		kg	58.68664	5.57	326.88	6.16	361.51	
210	31110307	塑料手套		副	84	3.43	288.12	3.43	288.12	
211	31130106	其它材料费		元	126.95721	0.86	109.18	0.86	109.18	
212	31150101	水		m ³	76.40327	4.57	349.16	4.42	337.7	
213	31150301	电		kw·h	302.34752	0.76	229.78	0.8	241.88	
214	31170103	标志牌		个	104.66858	0.16	16.75	0.16	16.75	
215	80010106	水泥砂浆	M10	m ³	5.11226	186.06	951.19	186.06	951.19	
216	CLFTZ	材料费调整		元	11146.3083	1	11146.31	1	11146.31	
217	补充材料001@5	配电柜砼基础		m	1	106.4654	106.47	106.4654	106.47	
218	01090172-1@1	镀锌型钢	φ10~14	kg	156.1455	3.29	513.72	3.29	513.72	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 13 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
219	01270101-1@1	镀锌型钢		kg	380.64	4.49	1709.07	4.49	1709.07	
220	01290453@2	热镀锌钢板 δ 0.5		m2	44.10888	17.66	778.96	17.66	778.96	
221	01290453@3	热镀锌钢板	δ 0.5	m2	82.20912	17.66	1451.81	17.66	1451.81	
222	11030305@1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	9.87353	12.16	120.06	12.16	120.06	
223	11112503@1	调和漆		kg	7.0191	14.45	101.43	14.45	101.43	
224	13590312@1	阻火圈	DN100	个	7.8893	12.93	102.01	12.93	102.01	
225	14010305@10	镀锌钢管	SC150	m	83.0592	74.42	6181.27	74.42	6181.27	
226	14010305@11	镀锌钢管	SC100	m	72.6768	43.42	3155.63	43.42	3155.63	
227	14010305@13	镀锌钢管	SC20	m	1783.5583	7.21	12859.46	7.21	12859.46	
228	14010305@4	镀锌钢管	SC50	m	122.673	20.35	2496.4	20.35	2496.4	
229	14010305@5	镀锌钢管	SC40	m	117.42	16.13	1893.98	16.13	1893.98	
230	14010305@7	镀锌钢管	SC25	m	401.8236	10.42	4187	10.42	4187	
231	14010305@9	镀锌钢管	SC20	m	231.3689	7.21	1668.17	7.21	1668.17	
232	14030303-3@4	镀锌钢管	SC100	m	242.153	43.42	10514.28	43.42	10514.28	
233	14310377	承插塑料排水管	dn50	m	23.208	5.5	127.64	5.5	127.64	
234	14310378	承插塑料排水管	dn75	m	90.1368	9.05	815.74	9.05	815.74	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 14 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
235	14310378@1	承压承插塑料雨水管	dn75	m	15.3192	8.7	133.28	8.7	133.28	
236	14310379	承插塑料排水管	dn110	m	164.89608	18.9	3116.54	18.9	3116.54	
237	14310379@2	承压承插塑料雨水管	dn110	m	69.45153	17.04	1183.45	17.04	1183.45	
238	14310380@1	承压承插塑料雨水管	dn160	m	800.219	25.47	20381.58	25.47	20381.58	
239	14311503@1	PP-R给水管	De63	m	74.6946	36.51	2727.1	36.51	2727.1	
240	14311503@15	PP-R给水管	De25	m	44.982	7.63	343.21	7.63	343.21	
241	14311503@2	PP-R给水管	De50	m	23.868	30.97	739.19	30.97	739.19	
242	14311503@3	PP-R给水管	De40	m	5.8752	20.96	123.14	20.96	123.14	
243	14311503@4	PP-R给水管	De32	m	94.248	9.83	926.46	9.83	926.46	
244	14311503@6	PP-R给水管	De90	m	89.6172	77.73	6965.94	77.73	6965.94	
245	14311503@7	PP-R给水管	De20	m	97.0632	5.24	508.61	5.24	508.61	
246	14550901@3	衬塑钢管	DN50	m	130.3866	42.55	5547.95	42.55	5547.95	
247	15230307	承插塑料排水管件	dn50	个	21.648	2.84	61.48	2.84	61.48	
248	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	100.7136	4.88	491.48	4.88	491.48	
249	15230308@1	承压承插塑料雨水管管件	dn75	个	8.3928	4.88	40.96	4.88	40.96	
250	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	220.24852	10.47	2306	10.47	2306	
251	15230309@	承压承插塑料雨水管管	dn110	个	28.11655	10.47	294.38	10.47	294.38	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 15 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	2	件								
252	15230310@1	承压承插塑料雨水管管件	dn160	个	212.303	16.5	3503	16.5	3503	
253	16150505	自动排气阀	DN25	个	3	80.71	242.13	80.71	242.13	
254	16250110@1	法兰闸阀	DN80	个	2	433.63	867.26	433.63	867.26	
255	16250110@2	法兰水表	DN80	个	1	590	590	590	590	
256	16250110@3	Y型过滤器	DN80	个	1	295.02	295.02	295.02	295.02	
257	16310105@1	螺纹截止阀	DN25	个	3.03	36.82	111.56	36.82	111.56	
258	16310108@1	截止阀	DN50	个	18.18	156.11	2838.08	156.11	2838.08	
259	16310108@2	液压水位控制阀	DN50	个	1.01	247.29	249.76	247.29	249.76	
260	16310108@3	电磁阀	DN50	个	1.01	228.92	231.21	228.92	231.21	
261	16310108@4	可调式减压阀组	DN50	个	2.02	405.05	818.2	405.05	818.2	
262	16310108@5	Y型过滤器	DN50	个	7.07	181.89	1285.96	181.89	1285.96	
263	21010308	螺纹水表	DN50	只	7	158.73	1111.11	158.73	1111.11	
264	21012501@1	不锈钢阀门箱	740*560*170	个	1	199.64	199.64	199.64	199.64	
265	22470111@12	井道照明(加防护罩)	22W	套	16.16	57.67	931.95	57.67	931.95	
266	22470111@15	LED消防应急灯(A型48V, 960lm, IP30)	8W	套	98.98	46.02	4555.06	46.02	4555.06	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 16 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
267	22470111@17	LED楼层标志灯（A型48V，IP30，不锈钢面板）	2W	套	10.1	51.33	518.43	51.33	518.43	
268	22470111@18	LED疏散出口标志灯	2W	套	10.1	47.79	482.68	47.79	482.68	
269	22470111@2	LED延时扁圆吸顶灯（红外感应）	18W	套	56.56	69.21	3914.52	69.21	3914.52	
270	22470111@20	LED单面单向、双向标志灯（A型48V，大型，IP30，不锈钢面板）	2W	套	46.46	47.79	2220.32	47.79	2220.32	
271	22470111@22	LED双管荧光灯	2*28W	套	20.2	51.46	1039.49	51.46	1039.49	
272	22470111@23	LED安全出口标志灯	2W	套	8.08	47.79	386.14	47.79	386.14	
273	23230131-2@1	单联扳式暗开关(单控)	单联单控开关	只	8.16	10.45	85.27	10.45	85.27	
274	23230131-3	双联扳式暗开关(单控)		只	8.16	12.11	98.82	12.11	98.82	
275	23412504@5	单相二，三极防潮插座	10A	套	8.16	13.13	107.14	13.13	107.14	
276	25430311@1	绝缘导线	WDZNB1-BYJ-2.5	m	3808.5352	2.36	8988.14	2.36	8988.14	
277	25430315@1	铜芯绝缘导线	WDZB1-BYJ-2.5	m	2733.906	2.36	6452.02	2.36	6452.02	
278	25430315@3	铜芯绝缘导线	WDZNB1-BYJ-2.5	m	2501.7825	2.36	5904.21	2.36	5904.21	
279	25430315@4	铜芯绝缘导线	WDZNB1-BYJ-4	m	1207.899	3.68	4445.07	3.68	4445.07	
280	26012501@8	槽式镀锌桥架	400*200	m	71.90775	125.32	9011.48	125.32	9011.48	
281	26012501@9	槽式镀锌桥架	300*200	m	72.5007	109.93	7970	109.93	7970	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 17 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
282	26060351@1	紧定式镀锌电线管	DN25	m	171.4126	6.73	1153.61	6.73	1153.61	
283	26060351@2	紧定式镀锌电线管	DN20	m	1075.0007	5.04	5418	5.04	5418	
284	26060351@3	紧定式镀锌电线管	DN50	m	37.183	10.82	402.32	10.82	402.32	
285	26093511	分等电位联结端子箱		个	4.08	22.12	90.25	22.12	90.25	
286	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	42.48	42.48	42.48	42.48	
287	26110101@3	铁接线盒	普通接线盒	只	97.92	1.77	173.32	1.77	173.32	
288	26110101@4	铁接线盒		只	24.48	1.77	43.33	1.77	43.33	
289	26110101@5	铁接线盒		只	175.44	1.77	310.53	1.77	310.53	
290	50350103@4	壁式换气扇/带阀 风量1000m3/h, 风压60Pa, , 功率0.055KW, 220V		台	8	314.99	2519.92	314.99	2519.92	
291	55090108@10	配电箱 1AL1/1AL2		只	2	1464.03	2928.06	1464.03	2928.06	
292	55090108@11	配电箱 1+AL1/1+AL2		只	2	665.47	1330.94	665.47	1330.94	
293	55090108@12	配电箱 2AL1/2AL2		只	2	665.47	1330.94	665.47	1330.94	
294	55090108@13	配电箱 1AE1/1AE2		只	2	3859.71	7719.42	3859.71	7719.42	
295	55090108@14	配电箱 1+AE1/1+AE2		只	2	3859.71	7719.42	3859.71	7719.42	
296	55090108@15	配电箱 2AE2		只	1	3859.71	3859.71	3859.71	3859.71	
297	55090108@16	配电箱 2AE1		只	1	4046.04	4046.04	4046.04	4046.04	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 18 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
298	55090108@17	配电箱 2AT1/2AT3		只	2	1375.3	2750.6	1375.3	2750.6	
299	55090108@18	配电箱 2AT2/2AT4		只	2	1375.3	2750.6	1375.3	2750.6	
300	55090108@19	配电箱 PYAP1/PYAP2		只	2	3859.71	7719.42	3859.71	7719.42	
301	X1810628@15	全塑铜芯电缆	BTGY-3*70+2*35	m	353.4293	288.07	101812.38	288.07	101812.38	
302	X1810628@16	全塑铜芯电缆	WDZNB1-YJY-3*50+1*25	m	16.665	189.35	3155.52	189.35	3155.52	
303	X1810628@17	全塑铜芯电缆	WDZB1-YJY-3*35+2*16	m	267.5692	174.88	46792.5	174.88	46792.5	
304	X1810628@18	全塑铜芯电缆	WDZB1-YJY-5*35	m	143.5412	188.82	27103.45	188.82	27103.45	
305	X1810628@19	全塑铜芯电缆	WDZNB1-YJY-3*35+2*16	m	33.6431	183.63	6177.88	183.63	6177.88	
306	X1810628@20	全塑铜芯电缆	BTGY-5*4	m	392.3749	26.49	10394.01	26.49	10394.01	
307	X1810628@21	全塑铜芯电缆	ZR-YJV-5*2.5	m	182.6383	19.09	3486.57	19.09	3486.57	
308	X1810628@22	全塑铜芯电缆	WDZNB1-YJY-4*2.5	m	35.6732	8.67	309.29	8.67	309.29	
309	X1810628@23	全塑铜芯电缆	WDZNB1-KYJY-4*1.0	m	17.8871	6.77	121.1	6.77	121.1	
310	XZ911379@1	镀锌扁钢	-40*4	m	166.635	5.83	971.48	5.83	971.48	
311	XZ911379@3	不锈钢扁钢	-40*4	m	428.7465	19.1	8189.06	19.1	8189.06	
312	XZ911380@2	镀锌圆钢	10mm	m	1149.141	3.05	3504.88	3.05	3504.88	
313	XZC-803@1	10#槽钢		m	17.6232	45.1	794.81	45.1	794.81	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 19 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
314	补充材料001@1	砌筑水表井 DN80		m	1	1597.1216	1597.12	1597.1216	1597.12	
315	补充材料001@2	87型雨水斗 DN100		m	8	106.4748	851.8	106.4748	851.8	
316	补充材料001@3	87型雨水斗 DN150		m	32	159.7122	5110.79	159.7122	5110.79	
317	补充材料001@4	87型雨水斗 DN75		m	6	90.5036	543.02	90.5036	543.02	
318	补充主材001@1	PP-R给水管管件	De90	m	87.86	16.47	1447.05	16.47	1447.05	
319	补充主材001@5	多叶调节阀 200*160		个	48	87.194	4185.31	87.194	4185.31	
320	补充主材001@6	70℃调节阀	320*200	个	12	188.5136	2262.16	188.5136	2262.16	
321	补充主材002@1	PP-R给水管管件	De20	m	95.16	3.49	332.11	3.49	332.11	
322	补充主材006@2	风管止回阀 320*200		个	12	107.2556	1287.07	107.2556	1287.07	
323	补充主材007	PP-R给水管管件	De25	m	44.1	2.531	111.62	2.531	111.62	
324	补充主材009	百叶排风口 200*200		个	48	31.5698	1515.35	31.5698	1515.35	
325	补充主材012	测试板	100*100*8	套	4	17.7	70.8	17.7	70.8	
326	补充主材100@1	PP-R给水管管件	De63	m	73.23	10.18	745.48	10.18	745.48	
327	补充主材104@1	PP-R给水管管件	De50	m	23.4	5.39	126.13	5.39	126.13	
328	补充主材105@1	PP-R给水管管件	De40	m	5.76	3.77	21.72	3.77	21.72	
329	补充主材106@1	PP-R给水管管件	De32	m	92.4	3.05	281.82	3.05	281.82	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 20 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
330	092083346 713929205 @2	应急照明集中电源 1ELS 1/1ELS2		台	2	4035.3982	8070.8	4035.3982	8070.8	
331	092083346 713929205 @3	应急照明集中电源 1+ ELS1/1+ELS2		台	2	3849.5575	7699.12	3849.5575	7699.12	
332	092083346 713929205 @4	应急照明集中电源 2ELS 1/2ELS2		台	2	3849.5575	7699.12	3849.5575	7699.12	
333	55090103@ 10	配电柜 ATW		只	1	4658.27	4658.27	4658.27	4658.27	
334	55090103@ 7	配电柜 AL总1/AL总2		只	2	7541.96	15083.92	7541.96	15083.92	
335	55090103@ 8	配电柜 AXZ3/AXZ4		只	2	4312.23	8624.46	4312.23	8624.46	
336	55090103@ 9	配电柜 AXZ1/AXZ2		只	2	4613.91	9227.82	4613.91	9227.82	
337	补充设备00 2@1	静音管道排风机 风量92 0m3/h,,压力252Pa,,功 率0.14KW,220V DPT15- 32B		台	12	1650	19800	1650	19800	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	16.16347	82	1325.4	120	1939.62	
2	15013	其他机械费		元	136.0098	1	136.01	1	136.01	
3	31130537	其他机械费		元	9.98	0.89	8.88	1	9.98	
4	603002	柴油		kg	23.81257	7.74	184.31	7.56	180.02	
5	603002@1	柴油		kg	34.59792	7.74	267.79	7.56	261.56	
6	901019	安拆费及场外运输费		元	609.26322	0.9381	571.55	0.9381	571.55	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间安装

第 21 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
7	901058	大修理费		元	182.50144	0.8547	155.98	0.8547	155.98	
8	901130	经常修理费		元	462.75217	1	462.75	1	462.75	
9	901234	折旧费		元	645.78606	0.8547	551.95	0.8547	551.95	
10	98050106	数字万用表	F-87	台班	1.08	4.86	5.25	4.86	5.25	
11	98052521	电能校验仪		台班	0.54	44.38	23.97	44.38	23.97	
12	99190715@1	台式钻床	钻孔直径16mm	台班	1.75195	109.2	191.31	149.2	261.39	
13	99192305@1	电锤	功率520W	台班	0.12015	7.6	0.91	10.22	1.23	
14	99250303@1	交流弧焊机	容量21kVA	台班	0.65117	56.34	36.69	56.34	36.69	
15	99453580-1	其它材料费		元	3.78	1	3.78	1	3.78	
16	J00008	其他费用		元	46.23945	1	46.24	1	46.24	
17	JX603030	汽油		kg	29.50961	9.12	269.13	8.46	249.65	
18	JX707009	电		kW·h	5230.6202	0.76	3975.27	0.8	4184.5	
19	JXFTZ	机械费调整		元	-4.6794	1	-4.68	1	-4.68	
合 计									774098.54	

新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 3,439,768.57
(大写)： 叁佰肆拾叁万玖仟柒佰陆拾捌元伍角柒分

招 标 人： 宜兴市泓益诚农业科技有限
公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏久格工程项目管理有限
公司
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 张迪
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 邓佳
(签字或盖章)

编 制 人： 吕元放
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 许俊浩
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026-04-01

复核时间： 2026-04-10

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路东北侧地
块项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	2939211.89	
1.1	人工费	779806.21	
1.2	材料费	1623330.84	
1.3	施工机具使用费	83845.6	
1.4	企业管理费	343101.09	
1.5	利润	109128.1	
2	措施项目	135093.23	
2.1	单价措施项目费	53697.32	
2.2	总价措施项目费	81395.91	
2.2.1	其中: 安全文明施工措施费	47995.52	
3	其他项目		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 专业工程暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
4	规费	81445.86	—
5	税金	284017.59	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3,439,768.57	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		火灾报警系统					252108.06	
1	030411005001	接线箱	1. 名称:接线端子箱 2. 安装形式:挂墙安装,下沿距地1.5m	个	8	299.64	2397.12	
2	030411003001	桥架	1. 名称:防火桥架(分四仓带隔板) 2. 规格:200*100 3. 材质:镀锌钢质,板厚按国标要求 4. 接地方式:按设计及规范要求 5. 含超高部分费用	m	151.76	98.26	14911.94	
3	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架、线管支吊架 2. 材质:镀锌型钢 3. 规格:综合 4. 含超高部分费用	kg	161.17	21.65	3489.33	
4	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	4126.58	11.49	47414.4	
5	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	119.9	48.17	5775.58	
6	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	316.96	19.42	6155.36	
7	030411004001	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	4478.52	3.52	15764.39	
本页小计							95908.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
8	030411004004	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:线槽内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	831.88	3.73	3102.91		
9	030411004002	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZNB1-RYJS 4. 规格:2*2.5mm ²	m	4862.25	8.55	41572.24		
10	030411004005	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:线槽内穿线 3. 型号:WDZNB1-RYJS 4. 规格:2*2.5mm ²	m	431	8.53	3676.43		
11	030411004003	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZNB1-RYJS 4. 规格:4*2.5mm ²	m	598.79	17.45	10448.89		
12	030411004006	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:线槽内穿线 3. 型号:WDZNB1-RYJS 4. 规格:4*2.5mm ²	m	246.09	16.96	4173.69		
13	030904001001	点型探测器	1. 名称:智能型光电烟感探测器 2. 线制:总线制 3. 含超高部分费用	个	54	101.05	5456.7		
14	030904001002	点型探测器	1. 名称:红外光束感烟探测器发射器 2. 线制:总线制 3. 含超高部分费用	个	27	809.02	21843.54		
15	030904001003	点型探测器	1. 名称:红外光束感烟探测器接收器 2. 线制:总线制 3. 含超高部分费用	个	27	755.78	20406.06		
16	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	41	130.48	5349.68		
本页小计								116030.14	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030904003002	按钮	1.名称:手动报警按钮(带电话插孔)	个	20	134.03	2680.6	
18	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器	个	20	177.3	3546	
19	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:3W扬声器(带防火护罩) 2.安装方式:吸顶安装 3.含超高部分费用	个	72	74.63	5373.36	
20	030904007002	消防广播(扬声器)	1.名称:3W扬声器(带防火护罩) 2.安装方式:壁挂	个	24	70.72	1697.28	
21	030904014001	消防电话	1.名称:消防电话	个	4	164.76	659.04	
22	080903017001	火灾显示板(层显)	1.名称:火灾显示盘	台	6	1994.55	11967.3	
23	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:铁 3.规格:86型	个	241	12.57	3029.37	
24	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:总线短路隔离器	个	10	222.51	2225.1	
25	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:输入/输出模块	个	24	292.88	7029.12	
26	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:输入模块	个	3	218.07	654.21	
27	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:输出模块	个	6	218.07	1308.42	
		电气火灾监控系统					6242.68	
28	030904008005	模块	1.名称:电气火灾监测模块	个	10	567.66	5676.6	
29	030411001004	配管	1.名称:电线管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计及规范要求	m	17.4	11.49	199.93	
30	030411004007	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZNB1-RYJS 4.规格:2*2.5mm ²	m	18.9	8.55	161.6	
本页小计							46207.93	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
31	030411004008	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:线槽内穿线 3. 型号:WDZNB1-RYJS 4. 规格:2*2.5mm ²	m	23.98	8.53	204.55		
		消防设备过负荷监控					7879.53		
32	030904008006	模块	1. 名称:过负荷监控器	个	11	631.68	6948.48		
33	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	26	11.49	298.74		
34	030411004009	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZNB1-RVS 4. 规格:2*2.5mm ²	m	27.5	6.87	188.93		
35	030411004010	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:线槽内穿线 3. 型号:WDZNB1-RVS 4. 规格:2*2.5mm ²	m	63.98	6.93	443.38		
		防火门控制系统					8230.38		
36	030904008007	模块	1. 名称:双门控制器	个	12	276.16	3313.92		
37	030411001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	166.53	11.49	1913.43		
38	030411004011	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZNB1-RYJS 4. 规格:2*2.5mm ²	m	168.03	8.55	1436.66		
本页小计								14748.09	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	030411004012	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:线槽内穿线 3. 型号:WDZNB1-RYJS 4. 规格:2*2.5mm ²	m	23.98	8.53	204.55	
40	030411004013	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	336.06	3.52	1182.93	
41	030411004014	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:线槽内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	47.96	3.73	178.89	
		消防电源监控系统					6834.93	
42	030904008008	模块	1. 名称:消防电源监测传感器	个	9	607.54	5467.86	
43	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	26	11.49	298.74	
44	030411004015	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZNB1-RYJS 4. 规格:2*2.5mm ²	m	27.5	8.55	235.13	
45	030411004016	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:线槽内穿线 3. 型号:WDZNB1-RYJS 4. 规格:2*2.5mm ²	m	40	8.53	341.2	
46	030411004017	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	55	3.52	193.6	
本页小计							8102.9	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	030411004018	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:线槽内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	80	3.73	298.4	
		应急照明控制系统					2249.02	
48	030904008009	模块	1. 名称:应急照明集中控制模块	个	6	221.62	1329.72	
49	030411001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	18	11.49	206.82	
50	030411004019	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZNB1-RYJS 4. 规格:2*2.5mm ²	m	19.5	8.55	166.73	
51	030411004020	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:线槽内穿线 3. 型号:WDZNB1-RYJS 4. 规格:2*2.5mm ²	m	63.98	8.53	545.75	
		消火栓					469852.78	
52	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计要求 5. 含沟槽管件、超高部分费用	m	1418.59	111.06	157548.61	
本页小计							160096.03	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范及设计要求 5. 含沟槽管件、超高部分费用	m	79.57	73.62	5857.94	
54	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：硬质聚氨酯泡沫塑料 2. 绝热厚度：50mm 3. 管道外径：D108mm	m3	0.17	1028.9	174.91	
55	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料：夹筋铝箔 2. 层数：单层 3. 对象：屋面管道	m2	4.58	47.98	219.75	
56	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆两道，再刷红色调和漆两道	m2	306.38	27.62	8462.22	
57	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别：除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：加强型四油三布防腐	m2	189.18	110.29	20864.66	
58	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：一般管架 3. 含超高部分安装费用	Kg	1460.87	16.64	24308.88	
59	031201003001	金属结构刷油	1、支架油漆， 2、除锈级别：按规范及设计要求， 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	1460.87	2.73	3988.18	
60	031002001002	管道支架	1、名称：抗震支架， 2、材质：专用型钢， 3、管架形式：管径及支架形式（侧向、纵向、单向、双向）综合考虑	Kg	1206.25	27.28	32906.5	
本页小计							96783.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
61	030901010001	室内消火栓	1. 名称:甲型单栓带灭火器组合式消防柜 2. 型号、规格:单栓, 1600*700*240mm 3. 附件材质、规格:箱内配单阀单出口DN65消火栓一个, DN65 L=2.5m衬胶龙带一条, φ19mm水枪一支, MF/ABC4两具 4. 详见15S202第18页	套	40	1191.75	47670		
62	030901010002	室内消火栓	1. 名称:试验用消火栓箱 2. 型号、规格:单栓, 800*650*240mm 3. 附件材质、规格:箱内配单阀单出口DN65消火栓一个, DN65 L=2.5m衬胶龙带一条, φ19mm水枪一支, MF/ABC4两具	套	1	819.74	819.74		
63	031003003001	法兰阀门	1. 类型:手动法兰式蝶阀 D71X-C 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母 6. 含超高部分费用	个	24	428.64	10287.36		
64	031003003002	法兰阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:Z41H-C型 DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母 6. 含超高部分费用	个	13	789.26	10260.38		
本页小计								69037.48	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
65	031003003005	法兰阀门	1. 类型: 法兰止回阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	568.02	568.02		
66	031003003004	法兰阀门	1. 类型: 法兰金属波纹软管 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母 6. 含超高部分费用	个	2	508.28	1016.56		
67	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝接	个	2	136.54	273.08		
68	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝接	个	2	63.66	127.32		
69	080902007001	流量开关	1. 名称: 流量开关 2. 规格: DN100	台	1	363.44	363.44		
70	031002003001	套管	1. 名称、类型: 过楼板套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN100 4. 填料材质: 按设计及规范要求	个	1	59.49	59.49		
71	031002003003	套管	1. 名称、类型: 过楼板套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN150 4. 填料材质: 按设计及规范要求	个	27	81.07	2188.89		
本页小计							4596.8		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
72	031002003002	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：按设计及规范要求	个	1	113.03	113.03		
73	040504001001	砌筑井	1、名称：砌筑阀门井 DN100	座	14	1194.69	16725.66		
74	030901013001	灭火器	1. 形式：放置式灭火器箱 2. 规格、型号：2×MF/ABC4	组	2	100.11	200.22		
75	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称：箱泵一体化消防稳压设备 2. 型号、规格：WXB-18-1.0/1.5，4000*5000*2000mm 3. 水泵主要技术参数：（消火栓系统）XBD2/1.5-32L Q=1.5L/S, H=20m, N=1.1Kw, （喷淋系统）XBD2/1.5-32L Q=1.5L/S, H=20m, N=1.1Kw 4. 附件名称、规格、数量：含保温、人孔以及进出水管的阀门等采取锁具或阀门箱等保护措施 5. 减震装置形式：按设计及规范要求	套	1	112121.96	112121.96		
76	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见地勘及现场土 2. 挖土深度：综合	m3	306.65	12.01	3682.87		
77	040103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：原土 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	306.65	29.49	9043.11		
		喷淋					1099417.37		
本页小计								141886.85	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
78	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5. 含超高部分费用	m	744.85	228.03	169848.15		
79	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5. 含超高部分费用	m	258.47	132.5	34247.28		
80	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5. 含超高部分费用	m	403.9	106.23	42906.3		
81	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5. 含超高部分费用	m	561.29	83.71	46985.59		
82	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5. 含超高部分费用	m	1365.03	65.56	89491.37		
本页小计								383478.69	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5. 含超高部分费用	m	810.94	60.18	48802.37	
84	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5. 含超高部分费用	m	1064.11	49.96	53162.94	
85	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求 5. 含超高部分费用	m	3327.66	44.43	147847.93	
86	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：硬质聚氨酯泡沫塑料 2. 绝热厚度：50mm 3. 管道外径：D108mm	m3	0.1	1028.91	102.89	
87	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料：夹筋铝箔 2. 层数：单层 3. 对象：屋面管道	m2	2.76	47.98	132.42	
88	031201001004	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆两道，再刷红色调和漆两道 2. 含超高部分费用	m2	1529.86	22.48	34391.25	
89	031002001003	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：综合考虑 3. 含超高部分费用	Kg	11070.06	16.64	184205.8	
本页小计							468645.6	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
90	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道	Kg	11070.06	2.32	25682.54		
91	031002001004	管道支架	1. 名称:抗震支架 2. 材质:专用型钢 3. 管架形式:管径及支架形式(侧向、纵向、单向、双向)综合考虑	Kg	3331.32	27.28	90878.41		
92	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内吊顶内 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含超高部分费用	个	2418	40.45	97808.1		
93	031003003009	法兰阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:Z41H-C型 DN150 4. 连接形式:沟槽式法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母 6. 含超高部分费用	个	4	1323.53	5294.12		
94	031003003010	法兰阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:Z41H-C型 DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母 6. 含超高部分费用	个	1	789.26	789.26		
95	031003003011	法兰阀门	1. 类型:法兰止回阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	568.02	568.02		
本页小计								221020.45	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	080902007002	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100	台	1	363.44	363.44	
97	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母 5. 含超高部分费用	个	4	1188.22	4752.88	
98	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母 5. 含超高部分费用	个	2	720.4	1440.8	
99	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母 5. 含超高部分费用	个	1	652.9	652.9	
100	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母 4. 含超高部分费用	个	4	683.18	2732.72	
101	030901006002	水流指示器	1. 规格、型号:DN100 2. 连接形式:沟槽式连接 3. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母 4. 含超高部分费用	个	2	521.37	1042.74	
102	030901006003	水流指示器	1. 规格、型号:DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母 4. 含超高部分费用	个	1	438.65	438.65	
本页小计							11424.13	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
103	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6	218.35	1310.1		
104	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1	144.03	144.03		
105	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝接	个	7	63.66	445.62		
106	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝接	个	7	136.54	955.78		
107	030901008001	末端试水装置	1. 规格: DN25 2. 组装形式: 螺纹连接	组	6	311.45	1868.7		
108	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格: DN150×67 2. 连接形式: 法兰连接	个	4	549.15	2196.6		
109	030901007002	减压孔板	1. 材质、规格: DN100×67 2. 连接形式: 法兰连接	个	2	386.38	772.76		
110	030901007003	减压孔板	1. 材质、规格: DN80×67 2. 连接形式: 法兰连接	个	1	335.49	335.49		
111	040504001003	砌筑井	1、名称: 砌筑阀门井 DN100	座	4	1194.69	4778.76		
112	031002003006	套管	1. 名称、类型: 过楼板套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN50 4. 填料材质: 按设计及规范要求	个	1	37.22	37.22		
113	031002003004	套管	1. 名称、类型: 过楼板套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN150 4. 填料材质: 按设计及规范要求	个	13	81.07	1053.91		
本页小计							13898.97		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
114	031002003005	套管	1. 名称、类型：过楼板套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200 4. 填料材质：按设计及规范要求	个	7	119.5	836.5	
115	031002003007	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：按设计及规范要求	个	1	113.03	113.03	
		挡烟垂壁					161507.23	
116	03B004	挡烟垂壁	1. 名称：活动挡烟垂壁(含手动控制装置) 2. 材质：无机纤维织布 3. 规格：4米降至2.1米 4. 含电机等等	m2	32.6	456.95	14896.57	
117	03B005	挡烟垂壁	1. 名称：活动挡烟垂壁(含手动控制装置) 2. 材质：无机纤维织布 3. 规格：8米降至4.75米 4. 含电机等等	m2	472.1	310.55	146610.66	
		排烟					917725.28	
118	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：碳钢风管 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：周长4000mm以内 5. 板材厚度： $\delta 1.2\text{mm}$ 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：按设计及规范要求 7. 接口形式：咬口 8. 含超高部分费用	m2	310.12	128.81	39946.56	
本页小计							202403.32	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
119	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长4000mm以内 5. 板材厚度: δ 1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7. 接口形式:咬口 8. 含超高部分费用	m2	131.61	139.21	18321.43	
120	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长4000mm以外 5. 板材厚度: δ 1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7. 接口形式:咬口 8. 含超高部分费用	m2	2234.93	154.9	346190.66	
121	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管套管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长4000mm以外 5. 板材厚度: δ 2.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7. 接口形式:焊接	m2	16	154.9	2478.4	
122	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2道,灰色调和漆2道	kg	12259.77	2.72	33346.57	
本页小计							400337.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
123	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：铝箔贴面离心玻璃棉板(容重64 Kg/m ³) 2. 绝热厚度:50 mm 3. 含超高部分费用	m ³	140.52	915.17	128599.69	
124	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:铝板 2. 厚度:0.5mm 3. 层数:单层 4. 对象:排烟风管	m ²	2810.49	70.35	197717.97	
125	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:不燃复合硅纤复合布 3. 类型:矩形	m ²	5.76	107.73	620.52	
126	031002001005	管道支架	1. 名称:抗震支架 2. 材质:专用型钢 3. 管架形式:管径及支架形式(侧向、纵向、单向、双向)综合考虑	Kg	1472.08	27.28	40158.34	
127	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟阀(含手动装置) 2. 规格:1250×250 3. 支架形式、材质:型钢制作安装	个	4	384.81	1539.24	
128	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟阀(含手动装置) 2. 规格:2000×800 3. 支架形式、材质:型钢制作安装	个	8	1283.71	10269.68	
129	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:1250×250 3. 支架形式、材质:型钢制作安装	个	4	372.52	1490.08	
130	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:2000×800 3. 支架形式、材质:型钢制作安装	个	12	1183.71	14204.52	
本页小计							394600.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
131	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:2000×1600 3. 支架形式、材质:型钢制作安装	个	2	1570.91	3141.82		
132	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:2000×1600 3. 支架形式、材质:型钢制作安装	个	2	961.57	1923.14		
133	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:百叶排烟口(带阀) 2. 规格:1000×1000	个	36	868.45	31264.2		
134	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层防雨百叶 2. 规格:2000×1600	个	2	987.09	1974.18		
135	030108006001	其他风机	1. 名称:消防排烟风机 2. 规格:风量14086m ³ /h, , 风压910Pa, , 功率45.0KW, 380V 3. 减振底座形式、数量:按设计及规范要求 4. 含接线、调试、支架等	台	2	11890.92	23781.84		
136	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	20756.44	20756.44		
		防火封堵					7164.63		
137	080807013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称:防火封堵(所有专业系统) 2. 按图纸设计要求、含有关规范要求的其它防火封堵和防火隔板安装	项	1	7164.63	7164.63		
		分部分项合计					2939211.89		
		措施项目					53697.32		
138	031301017001	脚手架搭拆		项	1	53697.32	53697.32		
		单价措施合计					53697.32		
本页小计								143703.57	
合 计								2992909.21	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路东北侧
地块项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			47995.52			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	42101.33			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	5894.19			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑、仿古、修缮工程、仅地下室（地库）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	1.1	30874.31			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路东北侧地块项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	842.03			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.06	1684.05			
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					81395.91			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

标段：新建镇新司路东北侧地块项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计			

规费、税金项目清单与计价表

标段：新建镇新司路东北侧地块

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			81445.86
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2888151.19	2.4	69315.63
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2888151.19	0.42	12130.23
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2888151.19	0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	3155750.98	9	284017.59
合 计					365463.45

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 1 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	9.58	77	737.66	112	1072.96	
2	00010303	二类工		工日	6177.20905	74	457113.47	107	660961.37	
3	00010303@1	二类工		工日	493.0037	74	36482.27	107	52751.4	
4	00010303@2	二类工		工日	5.36	74	396.64	107	573.52	
5	00010303@3	二类工 安装工程		工日	495.30246	74	36652.38	107	52997.36	
6	00010304	二类工		工日	65.67865	74	4860.22	107	7027.62	
7	RGFTZ	人工费调整		元	16171.89738	1	16171.9	1	16171.9	
		材料								
1	01030106@1	钢丝	Φ1.6	kg	9.53285	6	57.2	4.23	40.32	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	89.51642	3.42	306.15	3.29	294.51	
3	01090167	圆钢	Φ8~14	kg	1.89	3.42	6.46	3.29	6.22	
4	01090172	圆钢	Φ10~14	kg	416.64714	3.42	1424.93	3.29	1370.77	
5	01130141	扁钢	<-59	kg	363.12862	3.64	1321.79	3.23	1172.91	
6	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	82.4	4.55	374.92	4.41	363.38	
7	01210332	等边角钢	└60*5	kg	11714.36994	3.4	39828.86	3.24	37954.56	
8	01210338	等边角钢	└63*5	kg	65.59186	3.4	223.01	3.24	212.52	
9	01290108	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	1.0368	3.57	3.7	3.19	3.31	
10	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.8	3.57	2.86	3.19	2.55	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 2 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
11	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	0.8	3.57	2.86	3.19	2.55	
12	01290154	钢板	δ 12~20 Q235	kg	327.43954	3.57	1168.96	3.19	1044.53	
13	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m2	1.62	87.01	140.96	87.01	140.96	
14	01370306	紫铜板	δ 0.25~0.5以内	kg	0.5	55.74	27.87	55.74	27.87	
15	02010106	橡胶板 δ 1~15		kg	26.56557	7.72	205.09	7.72	205.09	
16	02010106@1	橡胶板	δ 1~15	kg	262.75898	7.72	2028.5	7.72	2028.5	
17	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	7.91	5.57	44.06	5.57	44.06	
18	02010506@1	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	12.95	5.57	72.13	5.57	72.13	
19	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	66.54273	11.06	735.96	11.06	735.96	
20	02190109	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	68.88	0.3	20.66	0.3	20.66	
21	02190109@1	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	5657.96203	0.3	1697.39	0.3	1697.39	
22	02270106	白布		m	14.48	3.43	49.67	3.43	49.67	
23	02270112@1	不燃复合硅纤复合布		m2	6.624	6.86	45.44	23.07	152.82	
24	02270131	破布		kg	241.51927	6	1449.12	6.41	1548.14	
25	02270131@1	破布		kg	12.19009	6	73.14	6.41	78.14	
26	02290103	线麻		kg	0.041	10.29	0.42	10.29	0.42	
27	02290507	油浸麻丝		kg	10.494	8.4	88.15	8.4	88.15	
28	03011002	铁铆钉		kg	59.64172	5.15	307.15	5.15	307.15	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 3 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
29	03031208	自攻螺钉	M4*30	十个	2	0.25	0.5	0.25	0.5	
30	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	13.68	0.26	3.56	0.26	3.56	
31	03031212	自攻螺钉	M4*65	十个	50.6	0.27	13.66	0.27	13.66	
32	03031232	自攻螺钉	M6*30	十个	1.208	0.58	0.7	0.58	0.7	
33	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6*10~35	十个	4925.1866	0.59	2905.86	0.59	2905.86	
34	03031327	镀锌自攻螺钉	M6*100	十个	2.44	0.48	1.17	0.48	1.17	
35	03050102	螺栓		套	316.6559	0.21	66.5	0.21	66.5	
36	03050201	带母螺栓		kg	31.424	4.68	147.06	4.9	153.98	
37	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	159.348	0.58	92.42	0.58	92.42	
38	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16*100	套	53.56	2.73	146.22	2.73	146.22	
39	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	599.2	0.22	131.82	0.22	131.82	
40	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	10432.0545 1	0.64	6676.51	0.64	6676.51	
41	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	741.6	1.35	1001.16	1.35	1001.16	
42	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20*85~100	套	131.84	2.02	266.32	2.02	266.32	
43	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M8*80~120	套	24.6	3.16	77.74	3.16	77.74	
44	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	244	0.86	209.84	0.86	209.84	
45	03050654@ 1	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	79.83717	1.1	87.82	0.59	47.1	
46	03050911	精制六角螺栓		kg	50.72483	4.82	244.49	4.82	244.49	
47	03050911@ 1	精制六角螺栓		kg	75.16571	4.82	362.3	4.82	362.3	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 4 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
48	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	678.46	0.09	61.06	0.09	61.06	
49	03053522	镀锌半圆头螺栓	M6~12*22~80	套	54	0.3	16.2	0.3	16.2	
50	03070126	膨胀螺栓	M12	套	291.35251	1.03	300.09	1.03	300.09	
51	03070133-1	膨胀螺栓	16*200	套	2884.632	3	8653.9	3	8653.9	
52	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	24	0.6	14.4	0.6	14.4	
53	03070806	塑料膨胀管	φ6*50	十个	47.61	0.69	32.85	0.69	32.85	
54	03070807	塑料膨胀管	φ8*50	十个	49.646	0.86	42.7	1.18	58.58	
55	03090103	螺母		kg	106.15609	6.17	654.98	6.17	654.98	
56	03090103@1	螺母		kg	157.30555	6.17	970.58	6.17	970.58	
57	03090207	精制六角螺母	M8	十个	1.854	0.6	1.11	0.6	1.11	
58	03130304	钢垫圈		kg	41.90962	4.97	208.29	2.21	92.62	
59	03130304@1	钢垫圈		kg	62.10304	4.97	308.65	2.21	137.25	
60	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	1.854	0.01	0.02	0.01	0.02	
61	03210206	砂轮片	φ100	片	2.29776	1.29	2.96	1.29	2.96	
62	03210209	砂轮片	φ200	片	1.49816	11.15	16.7	11.15	16.7	
63	03210209@1	砂轮片	φ200	片	1.96851	11.15	21.95	11.15	21.95	
64	03210211	砂轮片 φ400		片	10.25018	11.58	118.7	11.58	118.7	
65	03210211@2	砂轮片	φ400	片	3.63322	11.58	42.07	11.58	42.07	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 5 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
66	03210211@3	砂轮片	Φ400	片	170.68604	11.58	1976.54	11.58	1976.54	
67	03210211@4	砂轮片 Φ400		片	65.86686	11.58	762.74	11.58	762.74	
68	03210211-1	砂轮片	Φ350	片	60.0965	11.58	695.92	11.58	695.92	
69	03210405	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	0.48209	3.26	1.57	3.72	1.79	
70	03210405@1	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	60.07864	3.26	195.86	3.72	223.49	
71	03210405@2	尼龙砂轮片 Φ100×16×3		片	3.65312	3.26	11.91	3.72	13.59	
72	03210405@3	尼龙砂轮片	Φ100*16*3	片	18.12551	3.26	59.09	3.72	67.43	
73	03270104@1	铁砂布	2#	张	74.33351	0.86	63.93	0.8	59.47	
74	03270104@2	铁砂布 2#		张	15.92348	0.86	13.69	0.8	12.74	
75	03270104@3	铁砂布	2#	张	235.28112	0.86	202.34	0.8	188.22	
76	03270104@4	铁砂布 2#		张	254.29514	0.86	218.69	0.8	203.44	
77	03270202	砂纸		张	8.09	0.94	7.6	0.95	7.69	
78	03270202@1	砂纸		张	18.8	0.94	17.67	0.95	17.86	
79	03270202@2	砂纸		张	4.6	0.94	4.32	0.95	4.37	
80	03410200	电焊条		kg	0.2	4.97	0.99	4.97	0.99	
81	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	108.32846	3.77	408.4	5.31	575.22	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 6 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
82	03410206@1	电焊条	J422 φ3.2	kg	36.27705	3.77	136.76	5.31	192.63	
83	03410206@2	电焊条	J422 φ3.2	kg	3.52	3.77	13.27	5.31	18.69	
84	03410206@3	电焊条 J422 φ3.2		kg	32.75271	3.77	123.48	5.31	173.92	
85	03410206@4	电焊条	J422 φ3.2	kg	114.17522	3.77	430.44	5.31	606.27	
86	03410206@5	电焊条 J422 φ3.2		kg	248.19075	3.77	935.68	5.31	1317.89	
87	03411302	焊锡		kg	2.1	36.87	77.43	30.97	65.04	
88	03411302@1	焊锡		kg	25.69327	36.87	947.31	30.97	795.72	
89	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.78	51.45	40.13	35.38	27.6	
90	03450404@1	焊锡膏	瓶装50g	kg	6.03897	51.45	310.71	35.38	213.66	
91	03510901	保温钉		个	59018.4	0.13	7672.39	0.13	7672.39	
92	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	5.74171	5.15	29.57	5.15	29.57	
93	03570225@1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	62.83702	5.15	323.61	5.15	323.61	
94	03570235	镀锌铁丝	20#	kg	1.70262	5.15	8.77	5.15	8.77	
95	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	8.16	5.15	42.02	5.15	42.02	
96	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	8.128	4.29	34.87	4.29	34.87	
97	03632105	钻头	φ3	根	563.318	1.2	675.98	1.2	675.98	
98	03633105	冲击钻头	φ6~8	根	16.83	1.72	28.95	1.91	32.15	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 7 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
99	03633106@1	冲击钻头	Φ6~12	根	0.78	2.57	2	2.87	2.24	
100	03652404	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	3.27467	17.15	56.16	18.56	60.78	
101	03652404@1	金刚石锯片	Φ114*1.8	片	29.34942	17.15	503.34	18.56	544.73	
102	03652421	锯条		根	13.1058	0.19	2.49	0.21	2.75	
103	03652421@1	锯条		根	109.51275	0.19	20.81	0.21	23	
104	03652422	钢锯条		根	48.45127	0.21	10.17	0.21	10.17	
105	03652906	钢丝刷子		把	12.10244	1.54	18.64	1.79	21.66	
106	03652906@1	钢丝刷子		把	65.59195	1.54	101.01	1.79	117.41	
107	04010611	水泥	32.5级	kg	141.907	0.27	38.31	0.26	36.9	
108	04010611@1	水泥	32.5级	kg	106.95219	0.27	28.88	0.26	27.81	
109	04010611@2	水泥 32.5级		kg	236.35944	0.27	63.82	0.26	61.45	
110	04010611@3	水泥	32.5级	kg	473.24507	0.27	127.78	0.26	123.04	
111	04010611@4	水泥 32.5级		kg	1346.7835	0.27	363.63	0.26	350.16	
112	04030102	黄砂		m3	0.63904	120.46	76.98	237.81	151.97	
113	04030102@1	黄砂		m3	3.09961	120.46	373.38	237.81	737.12	
114	04050201	碎石		m3	0.252	99.09	24.97	301.14	75.89	
115	04050206	碎石 5~32mm		m3	0.30678	90.34	27.71	301.14	92.38	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 8 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
116	04050206@1	碎石	5~32mm	m3	0.10226	90.34	9.24	301.14	30.79	
117	04050206@2	碎石 5~32mm		m3	2.32471	90.34	210.01	301.14	700.06	
118	04050206@3	碎石	5~32mm	m3	0.7749	90.34	70	301.14	233.35	
119	05030100	木方材		m3	0.123	1543.59	189.86	1596.7	196.39	
120	05030600	普通木成材		m3	0.1607	1372.08	220.49	1415.04	227.4	
121	05030600@1	普通木成材		m3	1.2177	1372.08	1670.78	1415.04	1723.09	
122	05030700	木板材		m3	0.016	1543.59	24.7	1514.11	24.23	
123	05050111	胶合板	2440*1220*6	m2	5.68	10.29	58.45	10.29	58.45	
124	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.97692	12.86	76.86	12.46	74.47	
125	11030305@1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	2.40144	12.86	30.88	12.46	29.92	
126	11030306	酚醛防锈漆		kg	1.82112	12.86	23.42	10.2	18.58	
127	11030525	防火涂料	A60-1	kg	12.68	16.29	206.56	16.29	206.56	
128	11030704	沥青清漆		kg	0.8393	6	5.04	10.15	8.52	
129	11112504@1	无光调和漆		kg	1.85667	12.86	23.88	14.45	26.83	
130	11112524	厚漆		kg	6.66	8.58	57.14	6.2	41.29	
131	11112524@1	厚漆		kg	5.87634	8.58	50.42	6.2	36.43	
132	11112524@2	厚漆		kg	5.36191	8.58	46.01	6.2	33.24	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 9 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
133	11452103	工业酒精	99.5%	kg	12.09	6.86	82.94	6.86	82.94	
134	11452114	松香水		kg	0.58021	4.72	2.74	4.72	2.74	
135	11591104	玻璃胶	310g	支	1.92	12.86	24.69	12.86	24.69	
136	12010103	汽油		kg	45.31483	9.12	413.27	9.16	415.08	
137	12010103@1	汽油		kg	398.92208	9.12	3638.17	9.16	3654.13	
138	12010903	煤油		kg	8.4	4.29	36.04	6.41	53.84	
139	12030106	溶剂汽油		kg	1.50408	7.89	11.87	8.46	12.72	
140	12030106@1	溶剂汽油		kg	0.62695	7.89	4.95	8.46	5.3	
141	12050311	机油		kg	61.18539	7.72	472.35	8.22	502.94	
142	12050313	机油 6~7#		kg	2.73183	10.72	29.29	11.32	30.92	
143	12050313@1	机油	6~7#	kg	0.96417	10.72	10.34	11.32	10.91	
144	12050313@2	机油 6~7#		kg	20.70101	10.72	221.91	11.32	234.34	
145	12050313@3	机油	6~7#	kg	7.30624	10.72	78.32	11.32	82.71	
146	12060317	清油		kg	3.15545	13.72	43.29	13.72	43.29	
147	12060317@1	清油		kg	0.82765	13.72	11.36	13.72	11.36	
148	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.606	6.86	4.16	6.86	4.16	
149	12070109@1	电力复合脂		kg	4.38051	17.15	75.13	17.15	75.13	
150	12310306	动力苯		kg	56.37549	4.43	249.74	4.43	249.74	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 10 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
151	12310331	漂白粉		kg	2.09743	3.43	7.19	3.43	7.19	
152	12370305	氧气		m3	150.19811	2.83	425.06	2.98	447.59	
153	12370305@1	氧气		m3	58.90851	2.83	166.71	2.98	175.55	
154	12370305@2	氧气		m3	227.84085	2.83	644.79	2.98	678.97	
155	12370335	乙炔气		kg	131.6142	15.44	2032.12	12.95	1704.4	
156	12370335@1	乙炔气		kg	20.68638	15.44	319.4	12.95	267.89	
157	12370336	乙炔气		m3	0.22	14.05	3.09	14.22	3.13	
158	12410101	粘结剂		kg	1.3212	15.44	20.4	15.44	20.4	
159	12413518	901胶		kg	0.54	2.14	1.16	2.14	1.16	
160	12413526	氯丁胶粘合剂		kg	77.286	16.29	1258.99	16.29	1258.99	
161	12413537	立时得胶		kg	3.6	12.43	44.75	12.43	44.75	
162	12430361	塑料粘胶带		盘	63.25953	3.14	198.63	3.14	198.63	
163	12430363	塑料胶布带	20mm*10m	卷	34.08706	1.8	61.36	1.8	61.36	
164	13010907	石棉编绳	Φ11~25 烧失量24%	kg	0.8	9.86	7.89	9.86	7.89	
165	13013505	石棉灰	4级	kg	4.644	0.58	2.69	0.58	2.69	
166	13013509	石棉绒		kg	21.967	2.4	52.72	2.4	52.72	
167	13160311	硅藻土粉	生料	kg	10.881	0.52	5.66	0.52	5.66	
168	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.305	20.14	6.14	20.14	6.14	
169	14010335	焊接钢管	DN100	m	0.305	43.42	13.24	43.42	13.24	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 11 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
170	14010338	焊接钢管	DN150	m	12.2			60.63	739.69	
171	14010341	焊接钢管	DN150	m	0.61	72.88	44.46	72.88	44.46	
172	14010712	镀铬钢管	DN10	m	21.6	3.73	80.57	3.73	80.57	
173	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	1.8	6.11	11	6.11	11	
174	14050130	无缝钢管	φ57*3	m	8.53625	20.86	178.07	20.86	178.07	
175	14050175	无缝钢管	φ219*6	m	2.135	163.32	348.69	163.32	348.69	
176	14350106	异型塑料管	dn5	m	39.2	1.17	45.86	1.17	45.86	
177	14370507	橡胶软管	φ50	m	68.29	26.76	1827.44	26.76	1827.44	
178	15021106	镀锌活接头	DN20	个	2.02	4.7	9.49	4.7	9.49	
179	15021107	镀锌活接头	DN25	个	9.09	7.42	67.45	7.42	67.45	
180	15021109	镀锌活接头	DN40	个	1.01	12.07	12.19	12.07	12.19	
181	15021110	镀锌活接头	DN50	个	6.06	18.6	112.72	18.6	112.72	
182	15021307	镀锌管箍	DN25	个	18.18	1.93	35.09	1.93	35.09	
183	15021307@1	镀锌管箍	DN25	个	2442.18	1.93	4713.41	1.93	4713.41	
184	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	241.8	0.93	224.87	0.93	224.87	
185	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	9.09	1.66	15.09	1.66	15.09	
186	15021918	镀锌三通	DN25*15	个	6.06	3.67	22.24	3.67	22.24	
187	15022307	镀锌弯头	DN25	个	9.09	2.7	24.54	2.7	24.54	
188	15022307@1	镀锌弯头	DN25	个	1465.308	2.7	3956.33	2.7	3956.33	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 12 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
189	15022705	镀锌六角外丝	DN15	个	6.06	0.95	5.76	0.95	5.76	
190	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	48.97032	0.13	6.37	0.13	6.37	
191	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	18.52455	0.93	17.23	0.93	17.23	
192	16410113	阀门	DN50 PN10	个	8.53625	92.9	793.02	92.9	793.02	
193	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	8.53625	20.32	173.46	20.32	173.46	
194	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64	38.32	76.64	
195	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	88	42.17	3710.96	42.17	3710.96	
196	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	16	66.54	1064.64	66.54	1064.64	
197	19610302	其它材料费		元	299.04848	0.86	257.18	0.86	257.18	
198	21110103	压力表	0-1.6MPa	只	6	23.87	143.22	23.87	143.22	
199	21590303	压力表气门	QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	6	7.29	43.74	7.29	43.74	
200	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软 线	450V/750V10mm ²	m	34.146	7.62	260.19	7.62	260.19	
201	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	48.97032	0.1	4.9	0.1	4.9	
202	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	18.52455	0.37	6.85	0.37	6.85	
203	26064306	紧定式直管接头	φ20	个	767.0273	1.54	1181.22	1.54	1181.22	
204	26065131	镀锌电线管接头	φ20*5	个	52.23501	0.83	43.36	0.83	43.36	
205	26065135	镀锌电线管接头	φ50*7	个	19.75952	3.1	61.25	3.1	61.25	
206	26065306	紧定式锁母	φ20	个	812.14655	0.9	730.93	0.9	730.93	
207	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	8	2.43	19.44	2.43	19.44	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 13 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
208	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	159.348	3.33	530.63	3.33	530.63	
209	26250360	塑料线卡	Φ15以下	个	42	0.66	27.72	0.66	27.72	
210	31110301	棉纱头		kg	88.34796	5.57	492.1	6.16	544.22	
211	31110301@1	棉纱头		kg	259.68328	5.57	1446.44	6.16	1599.65	
212	31110301@2	棉纱头		kg	0.28	5.57	1.56	6.16	1.72	
213	31130106	其它材料费		元	156.56873	0.86	134.65	0.86	134.65	
214	31150101	水		m ³	0.027	4.57	0.12	4.42	0.12	
215	31150101@1	水		m ³	165.42205	4.57	755.98	4.42	731.17	
216	31150101@3	水		m ³	1819.41346	4.57	8314.72	4.42	8041.81	
217	31150101@4	水		m ³	2.37654	4.57	10.86	4.42	10.5	
218	31150301	电		kw·h	23.8104	0.76	18.1	0.8	19.05	
219	31170104	标志牌	塑料扁形	个	150.8402	0.16	24.13	0.16	24.13	
220	31170126	铝牌		个	7	0.25	1.75	0.25	1.75	
221	80010106	水泥砂浆	M10	m ³	9.18683	186.06	1709.3	186.06	1709.3	
222	CLFTZ	材料费调整		元	48766.05835	1	48766.06	1	48766.06	
223	01090172-1@1	镀锌型钢	Φ10~14	kg	169.2285	3.29	556.76	3.29	556.76	
224	01270101	一般管架 型钢		kg	1548.5222	3.217	4981.6	3.217	4981.6	
225	01270101.	抗震支架		kg	6250.036	10.65	66562.88	10.65	66562.88	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 14 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	5									
226	01270101@ 1	一般管架 型钢		kg	11734.2636	3.217	37749.13	3.217	37749.13	
227	01290106@ 1	铝板	δ 0.5	m2	3372.588	26.62	89778.29	26.62	89778.29	
228	01290453@ 3	热镀锌钢板	δ 1.2	m2	352.91656	36.55	12899.1	36.55	12899.1	
229	01290453@ 4	热镀锌钢板	δ 1.5	m2	2711.33052	45.69	123880.69	45.69	123880.69	
230	054845318 113175201	消火栓沟槽管件 DN65		10m	79.57	16.8	1336.78	16.8	1336.78	
231	101739975 907281687 59	砌筑阀门井 DN100		座	18	1194.6903	21504.43	1194.6903	21504.43	
232	11030305. 1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	30.82436	12.16	374.82	12.16	374.82	
233	11030305@ 2	醇酸防锈漆 C53-1		kg	258.68115	12.16	3145.56	12.16	3145.56	
234	11030305- 1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	233.57827	10.35	2417.54	10.35	2417.54	
235	11030306. 1	酚醛防锈漆		kg	74.45034	12.16	905.32	12.16	905.32	
236	11030306- 1	酚醛防锈漆		kg	371.75598	10.35	3847.67	10.35	3847.67	
237	11030703. 1	沥青漆		kg	54.48289	13.95	760.04	13.95	760.04	
238	11030703- 1	沥青漆		kg	295.1208	13.95	4116.94	13.95	4116.94	
239	11112503. 1	调和漆		kg	82.57629	14.45	1193.23	14.45	1193.23	
240	11112503@	调和漆		kg	183.89655	14.45	2657.31	14.45	2657.31	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 15 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	1									
241	11112503-1	调和漆		kg	468.96318	14.45	6776.52	14.45	6776.52	
242	12430312	铝箔胶带		m2	449.664	4.46	2005.5	4.46	2005.5	
243	13070306	玻璃丝布		m2	794.556	4.31	3424.54	4.31	3424.54	
244	13070703@1	铝箔贴面离心玻璃棉板(容重64Kg/m3)		m3	144.7356	514.63	74485.28	514.63	74485.28	
245	13190511	铝箔复合玻璃钢		m2	8.808	11.98	105.52	11.98	105.52	
246	14010305@1	镀锌钢管	SC50	m	123.497	20.35	2513.16	20.35	2513.16	
247	14030303	镀锌钢管 DN100		m	1449.79898	43.42	62950.27	43.42	62950.27	
248	14030303@1	镀锌钢管 DN65		m	81.32054	27.39	2227.37	27.39	2227.37	
249	14030303@10	热镀锌钢管 DN65		m	573.63838	27.39	15711.96	27.39	15711.96	
250	14030303@11	热镀锌钢管 DN80		m	412.7858	34.1	14076	34.1	14076	
251	14030303@3	热镀锌钢管 DN100		m	264.15634	43.42	11469.67	43.42	11469.67	
252	14030303@5	热镀锌钢管 DN150		m	761.2367	74.42	56651.24	74.42	56651.24	
253	14030303@6	热镀锌钢管 DN25		m	3394.2132	10.42	35367.7	10.42	35367.7	
254	14030303@7	热镀锌钢管 DN32		m	1085.3922	13.38	14522.55	13.38	14522.55	
255	14030303@8	热镀锌钢管 DN40		m	827.1588	16.13	13342.07	16.13	13342.07	
256	14030303@9	热镀锌钢管 DN50		m	1392.3306	20.35	28333.93	20.35	28333.93	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 16 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
257	14030303-3@1	镀锌钢管	SC20	m	326.4688	7.21	2353.84	7.21	2353.84	
258	141741775603784447	消防栓沟槽管件 DN100		10m	1418.59	23.8938	33895.51	23.8938	33895.51	
259	15020301@1	镀锌钢管接头零件 DN25		个	2405.89818	1.38	3320.14	1.38	3320.14	
260	15020301@2	镀锌钢管接头零件 DN32		个	858.73677	2.75	2361.53	2.75	2361.53	
261	15020301@3	镀锌钢管接头零件 DN40		个	991.77962	4.33	4294.41	4.33	4294.41	
262	15020301@4	镀锌钢管接头零件 DN50		个	1273.57299	5.44	6928.24	5.44	6928.24	
263	16150505	自动排气阀	DN25	个	9	80.71	726.39	80.71	726.39	
264	16250110@1	法兰信号阀	DN80	个	1	410.37	410.37	410.37	410.37	
265	16250111.1@1	闸阀 Z41H-C DN100		个	14	506.64	7092.96	506.64	7092.96	
266	16250111.1@2	手动法兰式蝶阀 D71X-C DN100		个	24	146.02	3504.48	146.02	3504.48	
267	16250111.1@3	不锈钢法兰金属波纹软管 DN100		个	2	225.66	451.32	225.66	451.32	
268	16250111.1@4	法兰止回阀 DN100		个	2	285.4	570.8	285.4	570.8	
269	16250111@1	法兰信号阀	DN100	个	2	436.99	873.98	436.99	873.98	
270	16250113@1	法兰明杆闸阀	DN150	个	4	896.16	3584.64	896.16	3584.64	
271	16250113@2	法兰信号阀	DN150	个	4	760.85	3043.4	760.85	3043.4	
272	16310105	螺纹铜截止阀 DN25		个	9.09	36.73	333.88	36.73	333.88	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 17 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
273	16310107@ 1	螺纹闸阀	DN40	个	1.01	89.62	90.52	89.62	90.52	
274	16310108@ 1	螺纹闸阀	DN50	个	6.06	156.52	948.51	156.52	948.51	
275	16410101@ 1	螺纹闸阀	DN25	个	12.12	36.38	440.93	36.38	440.93	
276	17010901@ 1	平焊法兰	DN150	片	8.8	45.26	398.29	45.26	398.29	
277	17010901@ 2	平焊法兰	DN80	片	4.2	20.32	85.34	20.32	85.34	
278	17010901@ 3	平焊法兰	DN100	片	8.4	26.31	221	26.31	221	
279	17010901@ 4	平焊法兰	DN150	片	8	45.26	362.08	45.26	362.08	
280	19410111@ 1	百叶排烟口(带阀)	1000*1000	个	36	717.99	25847.64	717.99	25847.64	
281	19410111@ 2	单层防雨百叶	2000*1600	个	2	723.69	1447.38	723.69	1447.38	
282	20010100@ 1	灭火器 MF/ABC4		个	2	57.67	115.34	57.67	115.34	
283	20030105@ 1	甲型单栓带灭火器组合式消防柜		套	40	929.2	37168	929.2	37168	
284	20030105@ 2	试验用消火栓箱		套	1	690.27	690.27	690.27	690.27	
285	20070111	灭火器放置箱		个	1	51.72	51.72	51.72	51.72	
286	20130101@ 1	水流指示器	DN150	套	4	239.57	958.28	239.57	958.28	
287	20130101@ 2	水流指示器	DN80	套	1	190.77	190.77	190.77	190.77	
288	20130101@ 3	水流指示器	DN100	套	2	221.82	443.64	221.82	443.64	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 18 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
289	20210101@1	消防喷头	DN15	个	2442.18	10.65	26009.22	10.65	26009.22	
290	20450315@1	减压孔板	DN150×67	个	4	301.68	1206.72	301.68	1206.72	
291	20450315@2	减压孔板	DN100×67	个	2	217.39	434.78	217.39	434.78	
292	20450315@3	减压孔板	DN80×67	个	1	205.85	205.85	205.85	205.85	
293	25430311@1	绝缘导线	WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	979.0368	2.36	2310.53	2.36	2310.53	
294	25430311@2	绝缘导线	WDZNB1-RYJS-2*2.5	m	594.5988	6.79	4037.33	6.79	4037.33	
295	25430311@3	绝缘导线	WDZNB1-RYJS-4*2.5	m	251.0118	14.8	3714.97	14.8	3714.97	
296	25430311@5	绝缘导线	WDZNB1-RVS-2*2.5	m	65.2596	5.23	341.31	5.23	341.31	
297	25430314@1	铜芯多股绝缘导线	WDZNB1-RYJS-2*2.5	m	5503.8744	6.79	37371.31	6.79	37371.31	
298	25430314@2	铜芯多股绝缘导线	WDZBN-RYJS-4*2.5	m	646.6932	14.8	9571.06	14.8	9571.06	
299	25430314@4	铜芯多股绝缘导线	WDZNB1-RVS-2*2.5	m	29.7	5.23	155.33	5.23	155.33	
300	25430315@2	铜芯绝缘导线	WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	5113.059	2.36	12066.82	2.36	12066.82	
301	26012501@1	防火桥架(分四仓带隔板)	200*100	m	152.5188	49.67	7575.61	49.67	7575.61	
302	26060351@1	紧定式镀锌电线管	DN20	m	4511.9253	5.06	22830.34	5.06	22830.34	
303	26110101@2	接线盒	普通接线盒	只	245.82	1.77	435.1	1.77	435.1	
304	28115505@1	硬质聚氨酯泡沫塑料		m3	0.2943	514.63	151.46	514.63	151.46	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 19 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
305	ZCFTZ@1	主材费调整		元	-3.0638	1	-3.06	1	-3.06	
306	补充材料001@1	电动挡烟垂壁 4米降至2.1米		m2	32.6	456.9542	14896.71	456.9542	14896.71	
307	补充材料001@2	电动挡烟垂壁 8米降至4.75米		m2	472.1	310.5514	146611.32	310.5514	146611.32	
308	补充材料002@1	流量开关		个	2	314.9879	629.98	314.9879	629.98	
309	补充主材001	接线端子箱		台	8	97.6019	780.82	97.6019	780.82	
310	补充主材002@1	280℃排烟阀(含手动装置)	1250*250	个	4	344.8008	1379.2	344.8008	1379.2	
311	补充主材002@2	280℃排烟防火阀	1250*250	个	4	332.5118	1330.05	332.5118	1330.05	
312	补充主材003@1	沟槽式管件 DN65		m	561.29	22.8921	12849.11	22.8921	12849.11	
313	补充主材004	沟槽式管件 DN80		m	403.9	34.205	13815.4	34.205	13815.4	
314	补充主材005@1	沟槽式管件 DN100		m	258.47	40.1055	10366.07	40.1055	10366.07	
315	补充主材006@1	280℃排烟阀(含手动装置)	2000*800	个	8	899.2	7193.6	899.2	7193.6	
316	补充主材006@2	280℃排烟防火阀	2000*800	个	12	799.2	9590.4	799.2	9590.4	
317	补充主材006@3	280℃排烟防火阀	2000*1600	个	2	1186.4	2372.8	1186.4	2372.8	
318	补充主材007	沟槽式管件 DN150		m	744.85	84.8249	63181.83	84.8249	63181.83	
319	补充主材008	风管止回阀	2000*1600	个	2	878.4169	1756.83	878.4169	1756.83	
320	补充主材011	防火隔板		m2	20	39.928	798.56	39.928	798.56	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 20 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
321	补充主材01 2	有机防火泥		kg	50	7.0983	354.92	7.0983	354.92	
322	135407177 219391991	手提式干粉灭火器MF/ ABC4		具	80	66.54	5323.2	66.54	5323.2	
323	30110308@ 1	箱泵一体化消防稳压设备	4000*5000*2000mm	个	1	110911.22	110911.22	110911.22	110911.22	
324	ZCBC0001@ 1	感烟探测器		个	54	39.93	2156.22	39.93	2156.22	
325	ZCBC0003@ 1	红外光束感烟探测器发射 器		个	27	425.9	11499.3	425.9	11499.3	
326	ZCBC0003@ 2	红外光束感烟探测器接收 器		个	27	372.66	10061.82	372.66	10061.82	
327	ZCBC0006@ 1	消防按钮		个	41	42.59	1746.19	42.59	1746.19	
328	ZCBC0006@ 2	手动报警按钮(带电话插 孔)		个	20	46.14	922.8	46.14	922.8	
329	ZCBC0007@ 1	总线短路隔离器	单输口	个	10	40.82	408.2	40.82	408.2	
330	ZCBC0007@ 2	输入模块	单输口	个	3	36.38	109.14	36.38	109.14	
331	ZCBC0007@ 3	输出模块	单输口	个	6	36.38	218.28	36.38	218.28	
332	ZCBC0007@ 4	电气火灾监测模块	单输口	个	10	385.97	3859.7	385.97	3859.7	
333	ZCBC0007@ 5	过负荷监控器	单输口	个	11	449.99	4949.89	449.99	4949.89	
334	ZCBC0007@ 6	消防电源监测传感器		个	9	425.85	3832.65	425.85	3832.65	
335	ZCBC0007@ 7	双门控制器		个	12	94.47	1133.64	94.47	1133.64	
336	ZCBC0007@ 8	应急照明集中控制模块		个	6	39.93	239.58	39.93	239.58	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 21 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
337	ZCBC0008@1	输入/输出模块	多输口	个	24	51.46	1235.04	51.46	1235.04	
338	ZCBC0036@1	火灾显示盘		台	6	421.46	2528.76	421.46	2528.76	
339	ZCBC0037@1	火灾声光报警器		个	20	55.9	1118	55.9	1118	
340	ZCBC0045@1	3W扬声器(带防火护罩)		个	72	33.72	2427.84	33.72	2427.84	
341	ZCBC0046@1	壁装3W扬声器(带防火护罩)		个	24	39.93	958.32	39.93	958.32	
342	ZCBC0051@1	消防电话		部	4	137.53	550.12	137.53	550.12	
343	补充设备001@1	消防排烟风机	风量14086m3/h, , 风压910Pa, , 功率45.0KW, 380V	台	2	9982.0097	19964.02	9982.0097	19964.02	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	199.98847	82	16399.05	120	23998.62	
2	000020@1	二类工(机械二次分析用)		工日	101.25218	82	8302.68	120	12150.26	
3	000020@2	二类工(机械二次分析用)		工日	5.22378	82	428.35	120	626.85	
4	15013	其他机械费		元	220.95893	1	220.96	1	220.96	
5	30002	其它机械费		元	51.89048	0.89	46.18	0.89	46.18	
6	31130537	其他机械费		元	28.14676	0.89	25.05	1	28.15	
7	31130537@1	其它机械费		元	751.80722	0.89	669.11	0.89	669.11	
8	603002	柴油		kg	9.2956	7.74	71.95	7.56	70.27	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-车间消防

第 22 页 共 23 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
9	603002@1	柴油		kg	4.18979	7.74	32.43	7.56	31.67	
10	603002@2	柴油		kg	352.7996	7.74	2730.67	7.56	2667.16	
11	603002@3	柴油		kg	78.85879	7.74	610.37	7.56	596.17	
12	901019	安拆费及场外运输费		元	2757.89964	0.9381	2587.19	0.9381	2587.19	
13	901058	大修理费		元	2386.58942	0.8547	2039.82	0.8547	2039.82	
14	901130	经常修理费		元	5395.67165	1	5395.67	1	5395.67	
15	901234	折旧费		元	7767.32351	0.8547	6638.73	0.8547	6638.73	
16	98030104	交流稳压电源	JH1741/05	台班	1.296	7.92	10.26	7.92	10.26	
17	98030112	直流稳压稳流电源	WYK-6005	台班	1.296	24.4	31.62	24.4	31.62	
18	98050107	数字万用表	PF-56	台班	0.72	3.29	2.37	3.29	2.37	
19	98270103	精密声级计	ND2	台班	1.784	6.12	10.92	6.12	10.92	
20	98470102	火灾探测器实验器	BHTS-1	台班	3.888	4.53	17.61	4.53	17.61	
21	99090507@1	汽车式起重机	提升质量16t	台班	0.46748	922.2	431.11	996.82	465.99	
22	99190705@1	立式钻床	钻孔直径25mm	台班	10.02475	111.08	1113.55	151.08	1514.54	
23	99190707@1	立式钻床	钻孔直径50mm	台班	0.25062	134.44	33.69	174.44	43.72	
24	99190715@1	台式钻床	钻孔直径16mm	台班	8.39572	109.2	916.81	149.2	1252.64	
25	99191706@1	管子切断机	直径150mm	台班	17.91428	35.69	639.36	35.69	639.36	
26	99250325@2	直流弧焊机	功率20kW	台班	63.8446	72.65	4638.31	72.65	4638.31	

新建镇新司路东北侧地块项
目-辅房水电 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 259,081.56

(大写)： 贰拾伍万玖仟零捌拾壹元伍角陆分

招 标 人： 宜兴市泓益诚农业科技有限
公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏久格工程项目管理有限
公司
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 张迪
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 邓佳
(签字或盖章)

编 制 人： 吕元放
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 许俊浩
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026-04-01

复核时间： 2026-04-10

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路东北侧地
块项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	226697.69	
1.1	人工费	23674.25	
1.2	材料费	188539.54	
1.3	施工机具使用费	1702.34	
1.4	企业管理费	9468.03	
1.5	利润	3313.54	
2	措施项目	5995.96	
2.1	单价措施项目费	1003.16	
2.2	总价措施项目费	4992.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2944.03	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	4995.85	—
5	税金	21392.06	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		259,081.56	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		电气					184677.64		
1	030404017038	配电箱	1. 名称:配电箱AL(内置参数详见设计) 2. 型号:XL 3. 规格:Pe=50KW 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:挂墙安装,底边距地1.5m	台	1	2167.77	2167.77		
2	030404017039	配电箱	1. 名称:配电箱ATXK(内置参数详见设计) 2. 型号:XL 3. 规格:Pe=10KW 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:挂墙安装,底边距地1.5m	台	1	4017.14	4017.14		
3	030404017040	配电箱	1. 名称:配电箱ACQ1(内置参数详见设计) 2. 型号:XL 3. 规格:Pe=8.0KW 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:挂墙安装,底边距地1.5m	台	1	1763.42	1763.42		
本页小计								7948.33	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
4	030404017041	配电箱	1. 名称:配电箱 ACQ2(内置参数 详见设计) 2. 型号:XL 3. 规格:Pe=1.5 KW 4. 接线端子材质 、规格:按设计及 规范要求 5. 端子板外部接 线材质、规格:按 设计及规范要求 6. 安装方式:挂 墙安装,底边距地 1.5m	台	1	1257.66	1257.66		
5	030404017042	配电箱	1. 名称:配电柜 ATXB(内置参数 详见设计) 2. 规格:Pe=173 KW 800*600*220 0mm 3. 基础形式、材 质、规格:10#槽 钢基础 4. 接线端子材质 、规格:按设计及 规范要求 5. 端子板外部接 线材质、规格:按 设计及规范要求 6. 安装方式:落 地安装	台	1	14574.28	14574.28		
6	030404017043	配电箱	1. 名称:消防泵 控制柜 A(内置 参数详见设计) 2. 规格:800*600 *2200mm 3. 基础形式、材 质、规格:10#槽 钢基础 4. 接线端子材质 、规格:按设计及 规范要求 5. 端子板外部接 线材质、规格:按 设计及规范要求 6. 安装方式:落 地安装	台	1	15142.14	15142.14		
本页小计							30974.08		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
7	030404017044	配电箱	1. 名称:消防泵控制柜 B(内置参数详见设计) 2. 规格:800*600*2200mm 3. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 6. 安装方式:落地安装	台	1	13633.75	13633.75		
8	030411003006	桥架	1. 名称:槽式防火桥架 2. 规格:300*100mm 3. 材质:热镀锌钢质,板厚按国标要求 4. 接地方式:按设计及规范要求 5. 含超高部分费用	m	19.07	167.37	3191.75		
9	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架、线管支吊架 2. 材质:镀锌型钢 3. 规格:综合	kg	21	21.23	445.83		
10	030411001036	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	12.46	145.88	1817.66		
11	030411001037	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	40.38	104.27	4210.42		
本页小计								23299.41	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030411001027	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	9.86	47.55	468.84	
13	030411001028	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	6.22	29.57	183.93	
14	030411001032	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	86.68	19.14	1659.06	
15	030411001019	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 紧定式镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗敷 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	66.74	15.99	1067.17	
16	030411001020	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 紧定式镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗敷 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	36.81	11.33	417.06	
17	030408001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-YJY 3. 规格: 3*95+2*50mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	78.27	527.45	41283.51	
本页小计							45079.57	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	030408001024	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-YJY 3. 规格: 7*70mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	39.28	712.87	28001.53	
19	030408001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-YJY 3. 规格: 7*50mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	38.99	508.54	19827.97	
20	030408001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-YJY 3. 规格: 5*4mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	338.49	34.49	11674.52	
21	030408001022	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-YJY 3. 规格: 4*2.5mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	38.26	11.8	451.47	
22	030408001026	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN 3. 规格: 4*2.5mm ² 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 管内及桥架内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV 以下	m	9.51	11.8	112.22	
本页小计							60067.71	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
23	030408006011	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:WDZNB1-YJY-3×95+2×50 3. 材质、类型:户内干包电缆终端头 4. 安装部位:配电箱内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	8	260.7	2085.6		
24	030408006012	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:WDZNB1-YJY-7×70 3. 材质、类型:户内干包电缆终端头 4. 安装部位:配电箱内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	4	521.41	2085.64		
25	030408006018	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:WDZNB1-YJY-7×50 3. 材质、类型:户内干包电缆终端头 4. 安装部位:配电箱内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	4	521.41	2085.64		
26	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZNB1-YJY-5×4 3. 材质、类型:户内干包电缆终端头 4. 安装部位:配电箱内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	4	26.17	104.68		
本页小计								6361.56	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
27	030408006017	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZNB1-YJY-3×2.5+1×2.5 3. 材质、类型: 户内干包电缆终端头 4. 安装部位: 配电箱内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	4	16.98	67.92		
28	030408006019	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZN-3×2.5+1×2.5 3. 材质、类型: 户内干包电缆终端头 4. 安装部位: 配电箱内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	4	16.98	67.92		
29	030411004001	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5mm ²	m	95.73	3.49	334.1		
30	030411004005	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZB1-BYJ 4. 规格: 2.5mm ²	m	31.2	3.49	108.89		
31	030411004002	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZNB-BYJ 4. 规格: 2.5mm ²	m	357.12	3.49	1246.35		
32	030411004004	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZNB1-BYJ 4. 规格: 2.5mm ²	m	250.95	3.49	875.82		
33	030411004006	配线	1. 名称: 铜芯线 2. 配线形式: 线槽内穿线 3. 型号: WDZNB1-BYJ 4. 规格: 2.5mm ²	m	50.85	3.7	188.15		
本页小计							2889.15		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
34	030411004003	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm ²	m	227.22	4.94	1122.47		
35	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED延时扁圆吸顶灯 2. 规格:18W	套	1	70.34	70.34		
36	030412001006	普通灯具	1. 名称:LED防水防尘型吸顶灯 2. 规格:22W	套	2	81.09	162.18		
37	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED延时扁圆吸顶灯（红外感应） 2. 规格:18W	套	3	99.01	297.03		
38	030412005004	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 规格:2*28W 3. 安装形式:吸顶安装	套	6	87.91	527.46		
39	030412005005	荧光灯	1. 名称:LED双管防潮荧光灯 2. 规格:2*28W 3. 安装形式:吸顶安装	套	9	95.08	855.72		
40	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:A86K11-10 3. 安装方式:嵌墙安装,下沿距地1.4m	个	4	21.78	87.12		
41	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:A86K21-10 3. 安装方式:嵌墙安装,下沿距地1.4m	个	1	24.12	24.12		
42	030404035003	插座	1. 名称:暗装安全型3+2孔插座 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:嵌墙安装	个	11	25.41	279.51		
43	030404035002	插座	1. 名称:安全型带开关防水插座(IP54) 2. 规格:220V, 20A 3. 安装方式:嵌墙安装	个	2	29.39	58.78		
本页小计								3484.73	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
44	030404035004	插座	1. 名称:带保护节点的安全型单相空调挂机插座 2. 规格:32A 3. 安装方式:嵌墙安装	个	2	44.81	89.62		
45	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:明装	个	21	12.31	258.51		
46	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	20	7.96	159.2		
47	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用基础钢筋 3. 规格:详见设计要求	m	95.85	8.88	851.15		
48	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:户内	m	8	27.49	219.92		
49	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:户外	m	3	59.43	178.29		
50	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内主筋 3. 规格:≥φ16 4. 安装部位:建筑物柱内	m	16	23.65	378.4		
51	030409008001	测试板	1. 名称:接地端子板 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:100*100*8mm	块	1	67.39	67.39		
52	030409008004	测试板	1. 名称:测试点	块	2	22.79	45.58		
53	030409008003	等电位端子箱	1、名称:MEB等电位箱, 2、材质:钢质	台	3	159.5	478.5		
54	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网系统装置调试	系统	1	960.2	960.2		
本页小计								3686.76	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:交流供电系统调试 2. 电压等级(kV):1kV以下 3. 类型:综合	系统	1	886.34	886.34	
		应急照明					9034.87	
56	030404017045	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源 ELS (内部元件配置参数按设计) 2. 规格:0.1KW, 48V, 供电时间1小时, IP33 3. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求 4. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 5. 安装方式:挂墙安装, 底边距地0.5m	台	1	4175.57	4175.57	
57	030411001038	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	111.22	19.36	2153.22	
58	030411004007	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZNB1-BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	231.44	4.14	958.16	
59	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED安全出口标志灯 (A型 48V, 大型, IP30, 不锈钢面板) 2. 规格:2W 3. 安装形式:底边距门框0.1米安装	套	2	82.25	164.5	
60	030412004007	装饰灯	1. 名称:LED疏散出口标志灯 (A型 48V, 大型, IP30, 不锈钢面板) 2. 规格:2W 3. 安装形式:底边距门框0.1米安装	套	2	82.25	164.5	
本页小计							8502.29	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
61	030412004002	装饰灯	1. 名称:地下室入口 (A型48V, IP30, 不锈钢面板) 2. 规格:2W 3. 安装形式:底边距门框0.1米安装	套	1	83.14	83.14		
62	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED单面单向、双向标志灯 (A型48V, 大型, IP30, 不锈钢面板) 2. 规格:2W 3. 安装形式:底边距地0.5米暗装	套	1	89.52	89.52		
63	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED楼层标志灯 (A型48V, IP30, 不锈钢面板) 2. 规格:2W 3. 安装形式:底边距地2.5米安装	套	2	85.83	171.66		
64	030412004005	装饰灯	1. 名称:LED消防应急灯 (A型48V, 9601m, IP30) 2. 规格:8W 3. 安装形式:底边距地2.5米安装	套	8	93.13	745.04		
65	030412004006	装饰灯	1. 名称:LED消防应急灯 (A型48V, 9601m, IP30) (防水型IP67) 2. 规格:8W 3. 安装形式:底边距地2.5米安装	套	2	93.14	186.28		
66	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒, 2、材质:铁, 3、规格:86型, 4、安装形式:暗装	个	18	7.96	143.28		
		给排水					4851.24		
本页小计								1418.92	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
67	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	3.3	52.68	173.84		
68	030901010001	室内消火栓	1. 名称：轻便消防水龙柜（真空破坏器） 2. 安装方式：暗装 3. 附件材质、规格：带灭火器 2*MF/ABC4	套	1	1000.02	1000.02		
69	030901013001	灭火器	1. 形式：灭火器箱 2. 规格、型号：2×MF/ABC4	组	1	99.69	99.69		
70	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：抗菌PP-R管（S5级）De32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件	m	6.37	34.92	222.44		
71	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：抗菌PP-R管（S5级）De20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件	m	0.6	28.44	17.06		
72	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：螺纹截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	2	63.29	126.58		
本页小计							1639.63		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
73	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	1	62.84	62.84		
74	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:带过滤器减压阀压力表的小型减压阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	1	178.45	178.45		
75	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	177.67	177.67		
76	040504001001	砌筑井	1. 名称:砌筑水表井 DN25	座	1	488.01	488.01		
77	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 De 110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	3.95	69.21	273.38		
78	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 De 75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	1.39	49.29	68.51		
本页小计								1248.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
79	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 De50 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	2	33.93	67.86		
80	031004003001	洗脸盆	1. 材质：洗脸盆 2. 附件名称、数量：含冷热水水龙头安装，具体详见设计	组	1	817.66	817.66		
81	031004006002	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：瓷成套坐式大便器 3. 附件名称、数量：含水箱配件，具体详见设计	组	1	1027.78	1027.78		
82	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN50	个	1	49.45	49.45		
		雨水					768.22		
83	031001006023	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压UPVC赢聚录乙烯排水管 De110 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	13.66	40.65	555.28		
84	03B	雨水斗	1. 名称：87型雨水斗 2. 材质：铸铁 3. 规格：DN100	个	2	106.47	212.94		
		压力排水					11538.11		
本页小计								2730.97	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件	m	4.48	110.03	492.93	
86	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	7.42	95.82	710.98	
87	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：一般管架 3. 含超高部分安装费用	Kg	24.67	16.4	404.59	
88	031201003002	金属结构刷油	1、支架油漆， 2、除锈级别：按规范及设计要求， 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	24.67	2.69	66.36	
89	031003003001	法兰阀门	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：Z41H-C型 DN80 4. 连接形式：法兰连接	个	2	674.26	1348.52	
90	031003003002	法兰阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接	个	2	472.4	944.8	
91	031003010001	软接头(软管)	1. 材质：橡胶软接头 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接	个	2	228.56	457.12	
本页小计							4425.3	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜污泵 2. 规格:Q=30m3/h H=16m N=4KW 3. 减振装置形式、数量:按设计及规范要求	台	2	3500.93	7001.86	
93	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:按设计及规范要求	个	1	110.95	110.95	
		通风					15827.61	
94	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000mm以内 5. 板材厚度: δ 0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7. 接口形式:咬口	m2	44.3	133.86	5930	
95	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长800mm以内 5. 板材厚度: δ 0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 7. 接口形式:咬口	m2	1.17	180.12	210.74	
96	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈, 2、油漆品种:红丹防锈漆2道, 灰色调和漆2道, 3、结构类型:一般钢结构	kg	177.32	2.68	475.22	
97	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:不燃复合硅纤复合布 3. 类型:矩形	m2	1.01	106.16	107.22	
本页小计							13835.99	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
98	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:350*250 3. 支架形式、材质:型钢制作安装	个	2	321.16	642.32		
99	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:350*250 3. 支架形式、材质:型钢制作安装	个	2	212.73	425.46		
100	030703011001	铝合金风口	1. 名称:百叶送风口(带阀) 2. 规格:400*400	个	1	164.43	164.43		
101	030703011002	铝合金风口	1. 名称:单层防雨百叶(带防虫网) 2. 规格:200*200	个	1	85.19	85.19		
102	030404033001	风扇	1. 名称:天花板式换气扇(带止回功能) 2. 规格:风量210m ³ /h, , 风压190Pa, , 功率0.032KW, 220V	台	1	394.34	394.34		
103	030108003001	轴流通风机	1. 名称:矩形管道送风机 2. 规格:风量2120m ³ /h, , 风压285Pa, , 功率0.37KW, 220V 3. 含支架及减震器等	台	1	3254.75	3254.75		
104	030108003002	轴流通风机	1. 名称:矩形管道排风机 2. 规格:风量2510m ³ /h, , 风压370Pa, , 功率0.75KW, 220V 3. 含支架及减震器等	台	1	3694.75	3694.75		
105	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:排风系统调试费	系统	1	443.19	443.19		
		分部分项合计					226697.69		
		措施项目					1003.16		
106	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1003.16	1003.16		
		单价措施合计					1003.16		
本页小计								10107.59	
合 计								227700.85	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路东北侧
地块项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2944.03			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2582.48			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	361.55			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室(地库)部分可计取;单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	1.1	1893.82			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路东北侧地块项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	51.65			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.06	103.3			
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					4992.8			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

标段：新建镇新司路东北侧地块项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合 计			

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 1 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	9.6	77	739.2	112	1075.2	
2	00010303	二类工		工日	207.78226	74	15375.89	107	22232.7	
3	00010303@1	二类工 安装工程		工日	2.54075	74	188.02	107	271.86	
4	RGFTZ	人工费调整		元	316.80558	1	316.81	1	316.81	
		材料								
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	1.09703	6	6.58	4.23	4.64	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	8.40057	3.42	28.73	3.29	27.64	
3	01090166@1	圆钢	Φ5.5~9	kg	8.7124	3.42	29.8	3.29	28.66	
4	01130141	扁钢	<-59	kg	4.4554	3.64	16.22	3.23	14.39	
5	01130141@1	扁钢	<-59	kg	6.148	3.64	22.38	3.23	19.86	
6	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	7.35	4.55	33.44	4.41	32.41	
7	01130207	镀锌扁钢	-40*4	kg	1.9908	4.55	9.06	4.41	8.78	
8	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	1.956	4.55	8.9	4.41	8.63	
9	01210101	角钢		kg	3	3.4	10.2	3.24	9.72	
10	01210332@1	等边角钢	└60*5	kg	162.70294	3.4	553.19	3.24	527.16	
11	01290108@1	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	0.1818	3.57	0.65	3.19	0.58	
12	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.4	3.57	1.43	3.19	1.28	
13	01290109@1	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.6	3.57	2.14	3.2	1.92	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 2 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
14	01290120	钢板	δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.84	3.57	3	3.19	2.68	
15	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43	3.19	1.28	
16	01293501	钢垫板		kg	1.65	3.77	6.22	3.17	5.23	
17	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	4.42181	8.58	37.94	8.58	37.94	
18	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	8.07348	7.72	62.33	7.72	62.33	
19	02010106@1	橡胶板 δ 1~15		kg	0.0523	7.72	0.4	7.72	0.4	
20	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	1.56	5.57	8.69	5.57	8.69	
21	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.6292	14.58	9.17	14.58	9.17	
22	02130114	塑料带	20mm*40m	kg	12.96	2.14	27.73	2.14	27.73	
23	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	1.68	0.3	0.5	0.3	0.5	
24	02270112	不燃复合硅纤复合布		m2	1.1615	6.86	7.97	23.07	26.8	
25	02270131	破布		kg	18.8503	6	113.1	6.41	120.83	
26	02290103	线麻		kg	0.05413	10.29	0.56	10.29	0.56	
27	02290507	油浸麻丝		kg	0.204	8.4	1.71	8.4	1.71	
28	03011002	铁铆钉		kg	1.18432	5.15	6.1	5.15	6.1	
29	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10*100	十个	0.615	0.34	0.21	0.34	0.21	
30	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	10.124	0.25	2.53	0.25	2.53	
31	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	3.12	0.26	0.81	0.26	0.81	
32	03031212	自攻螺钉	M4*65	十个	0.42	0.27	0.11	0.27	0.11	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 3 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
33	03031236	自攻螺钉	M6*50	十个	1.352	0.76	1.03	0.76	1.03	
34	03031239	自攻螺钉	M6*100	十个	0.06633	0.81	0.05	0.81	0.05	
35	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6*75	套	43.773	0.56	24.51	0.56	24.51	
36	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	20.0235	0.58	11.61	0.58	11.61	
37	03050516	精制带母镀锌螺栓	M10*75	套	3.0816	0.67	2.06	0.67	2.06	
38	03050516@1	精制带母镀锌螺栓	M10*75	套	5.34144	0.67	3.58	0.67	3.58	
39	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	14	0.22	3.08	0.22	3.08	
40	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	12.6833	0.33	4.19	0.33	4.19	
41	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	434.915	0.64	278.35	0.64	278.35	
42	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	65.92	1.35	88.99	1.35	88.99	
43	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*85~140	套	3.3	1.84	6.07	1.84	6.07	
44	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	29.86732	0.69	20.61	0.69	20.61	
45	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	79.03705	0.86	67.97	0.86	67.97	
46	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10*50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04	0.99	2.04	
47	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	160.55256	1.1	176.61	0.59	94.73	
48	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12*100内2平1弹垫	套	144	1.17	168.48	1.17	168.48	
49	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16*100内2平1弹垫	套	2.84	2.32	6.59	2.32	6.59	
50	03050911	精制六角螺栓		kg	0.16751	4.82	0.81	4.82	0.81	
51	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	43.26	0.09	3.89	0.09	3.89	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 4 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
52	03057113	伞形螺栓	M6~8*150	套	42.84	0.34	14.57	0.34	14.57	
53	03070117	膨胀螺栓	M10	套	38.20074	0.69	26.36	0.69	26.36	
54	03070126	膨胀螺栓	M12	套	6.879	1.03	7.09	1.03	7.09	
55	03070133	膨胀螺栓	M12*200	套	0.98724	3	2.96	3	2.96	
56	03070141	膨胀螺栓	M16*200	套	7.60752	2.74	20.84	2.74	20.84	
57	03070806	塑料膨胀管	φ6*50	十个	1.352	0.69	0.93	0.69	0.93	
58	03070807	塑料膨胀管	φ8*50	十个	7.24833	0.86	6.23	1.18	8.55	
59	03070807@1	塑料膨胀管	φ8*50	十个	0.42	0.86	0.36	1.18	0.5	
60	03090103	螺母		kg	0.35056	6.17	2.16	6.17	2.16	
61	03130304	钢垫圈		kg	0.1384	4.97	0.69	2.21	0.31	
62	03130705	镀锌平垫圈	M6	十个	0.06633	0.11	0.01	0.11	0.01	
63	03210206	砂轮片	φ100	片	0.03814	1.29	0.05	1.29	0.05	
64	03210209	砂轮片	φ200	片	0.00448	11.15	0.05	11.15	0.05	
65	03210211	砂轮片	φ400	片	0.46318	11.58	5.36	11.58	5.36	
66	03210211@1	砂轮片 φ400		片	0.14679	11.58	1.7	11.58	1.7	
67	03210211@2	砂轮片	φ400	片	0.05156	11.58	0.6	11.58	0.6	
68	03210405@1	尼龙砂轮片	φ100*16*3	片	0.0388	3.26	0.13	3.72	0.14	
69	03210405@2	尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.00814	3.26	0.03	3.72	0.03	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 5 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
70	03210408	尼龙砂轮片	φ400	片	0.17232	8.66	1.49	11.18	1.93	
71	03270104	铁砂布	2#	张	15.1916	0.86	13.06	0.8	12.15	
72	03270104@1	铁砂布 2#		张	1.93279	0.86	1.66	0.8	1.55	
73	03270104@2	铁砂布	2#	张	1	0.86	0.86	0.8	0.8	
74	03270104@3	铁砂布 2#		张	0.2689	0.86	0.23	0.8	0.22	
75	03270202	砂纸		张	2.6	0.94	2.44	0.95	2.47	
76	03410200@1	电焊条		kg	0.1	4.97	0.5	4.97	0.5	
77	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	6.83667	3.77	25.77	5.31	36.3	
78	03410206@1	电焊条	J422 φ3.2	kg	0.96157	3.77	3.63	5.31	5.11	
79	03410206@2	电焊条	J422 φ3.2	kg	5.37788	3.77	20.27	5.31	28.56	
80	03410206@3	电焊条 J422 φ3.2		kg	0.5531	3.77	2.09	5.31	2.94	
81	03410207	电焊条	J422 φ4	kg	4.51513	3.73	16.84	5.31	23.98	
82	03410207@1	电焊条	J422 φ4	kg	0.779	3.73	2.91	5.31	4.14	
83	03411302	焊锡		kg	1.54404	36.87	56.93	30.97	47.82	
84	03430900	焊锡丝		kg	3.752	42.88	160.89	39.59	148.54	
85	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.70336	51.45	36.19	35.38	24.88	
86	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	12.24532	5.15	63.06	5.15	63.06	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 6 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
87	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.16	4.72	0.76	5.15	0.82	
88	03570237@1	镀锌铁丝	22#	kg	0.04	4.72	0.19	5.15	0.21	
89	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	2.4	5.15	12.36	5.15	12.36	
90	03590201@1	斜垫铁	Q235 1#	kg	6.12	5.15	31.52	5.15	31.52	
91	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	3.6	4.29	15.44	4.29	15.44	
92	03590401@1	平垫铁	Q235 1#	kg	6.096	4.29	26.15	4.29	26.15	
93	03633106	冲击钻头	φ6~12	根	0.765	2.57	1.97	2.87	2.2	
94	03633106@1	冲击钻头	φ6~12	根	0.03	2.57	0.08	2.87	0.09	
95	03633308	合金钢钻头	φ8mm~10mm	根	0.36161	6.86	2.48	6.86	2.48	
96	03652404	金刚石锯片	φ114*1.8	片	2.98643	17.15	51.22	18.56	55.43	
97	03652421	锯条		根	10.56283	0.19	2.01	0.21	2.22	
98	03652422	钢锯条		根	16.08865	0.21	3.38	0.21	3.38	
99	03652906	钢丝刷子		把	0.26598	1.54	0.41	1.79	0.48	
100	03652906@1	钢丝刷子		把	0.03701	1.54	0.06	1.79	0.07	
101	04010611	水泥	32.5级	kg	134.22581	0.27	36.24	0.26	34.9	
102	04010611@1	水泥	32.5级	kg	95.7	0.27	25.84	0.26	24.88	
103	04010611@2	水泥 32.5级		kg	3.00135	0.27	0.81	0.26	0.78	
104	04030102	黄砂		m3	0.12318	120.46	14.84	237.81	29.29	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 7 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
105	04030102@1	黄砂		m3	0.164	120.46	19.76	237.81	39	
106	04030107	中砂		t	0.32232	67.39	21.72	148.63	47.91	
107	04050201	碎石		m3	0.124	99.09	12.29	301.14	37.34	
108	04050201@1	碎石		m3	0.184	99.09	18.23	301.14	55.41	
109	04050206	碎石 5~32mm		m3	0.00518	90.34	0.47	301.14	1.56	
110	04050206@1	碎石	5~32mm	m3	0.00173	90.34	0.16	301.14	0.52	
111	05030100	木方材		m3	0.003	1543.59	4.63	1596.7	4.79	
112	05030600	普通木成材		m3	0.00271	1372.08	3.72	1415.04	3.83	
113	05030700	木板材		m3	0.006	1543.59	9.26	1514.11	9.08	
114	05030700@1	木板材		m3	0.012	1543.59	18.52	1514.11	18.17	
115	10090315	塑料角弯		个	1	4.29	4.29	4.29	4.29	
116	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.50082	12.86	70.74	12.46	68.54	
117	11030306	酚醛防锈漆		kg	0.28605	12.86	3.68	10.2	2.92	
118	11030704	沥青清漆		kg	0.8592	6	5.16	10.15	8.72	
119	11030904	沥青绝缘漆		kg	2.23149	15.44	34.45	16.36	36.51	
120	11111703	酚醛磁漆		kg	0.1	12.86	1.29	12.33	1.23	
121	11112504	无光调和漆		kg	0.78592	12.86	10.11	14.45	11.36	
122	11112524	厚漆		kg	0.78413	8.58	6.73	6.2	4.86	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 8 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
123	11452114	松香水		kg	0.0756	4.72	0.36	4.72	0.36	
124	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.43583	10.72	4.67	10.72	4.67	
125	11590914	硅酮密封胶		L	0.2	68.6	13.72	72.6	14.52	
126	11593504	油灰		kg	0.6	1.29	0.77	1.29	0.77	
127	12010103	汽油		kg	23.33818	9.12	212.84	9.16	213.78	
128	12010103@1	汽油		kg	1.29444	9.12	11.81	9.16	11.86	
129	12010903	煤油		kg	1.12	4.29	4.8	6.41	7.18	
130	12010903@1	煤油		kg	2.1	4.29	9.01	6.41	13.46	
131	12030106	溶剂汽油		kg	1.38537	7.89	10.93	8.46	11.72	
132	12050311	机油		kg	2.28272	7.72	17.62	8.22	18.76	
133	12050313	机油 6~7#		kg	0.04613	10.72	0.49	11.32	0.52	
134	12050313@1	机油	6~7#	kg	0.01628	10.72	0.17	11.32	0.18	
135	12060317	清油		kg	0.1542	13.72	2.12	13.72	2.12	
136	12060334	防腐油		kg	0.05	5.15	0.26	5.15	0.26	
137	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.3	6.86	2.06	6.86	2.06	
138	12070109	电力复合脂		kg	3.7649	17.15	64.57	17.15	64.57	
139	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.24212	10.29	2.49	10.29	2.49	
140	12310308	丙酮		kg	0.65405	5.15	3.37	5.15	3.37	
141	12310331	漂白粉		kg	0.02293	3.43	0.08	3.43	0.08	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 9 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
142	12370305	氧气		m3	1.3438	2.83	3.8	2.98	4	
143	12370305@1	氧气		m3	4.65281	2.83	13.17	2.98	13.87	
144	12370335	乙炔气		kg	2.0881	15.44	32.24	12.95	27.04	
145	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	24.46	12.43	304.04	8.9	217.69	
146	12430363	塑料胶布带	20mm*10m	卷	6.96276	1.8	12.53	1.8	12.53	
147	12430365	塑料胶布带	25mm*10m	卷	0.5786	3.14	1.82	3.14	1.82	
148	13013509	石棉绒		kg	0.427	2.4	1.02	2.4	1.02	
149	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.1	20.14	2.01	20.14	2.01	
150	14010341@1	焊接钢管	DN150	m	0.305	72.88	22.23	72.88	22.23	
151	14210121	金属软管	CP15	m	10.3	2	20.6	2	20.6	
152	14312502	塑料软管		kg	1.77	15.78	27.93	15.78	27.93	
153	14312509	塑料软管	dn6	m	5.2	1.89	9.83	1.89	9.83	
154	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	1.3	1.17	1.52	1.17	1.52	
155	15020307	室内镀锌钢管接头零件	DN25	个	3.2274	2.82	9.1	2.82	9.1	
156	15020312	室内镀锌钢管接头零件	DN80	个	2.90122	21.64	62.78	21.64	62.78	
157	15021107	镀锌活接头	DN25	个	4.04	7.42	29.98	7.42	29.98	
158	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	30.57555	0.13	3.97	0.13	3.97	
159	15023129	镀锌锁紧螺母	3*32	个	0.96099	0.54	0.52	0.54	0.52	
160	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	1.52337	0.93	1.42	0.93	1.42	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 10 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
161	15023134	镀锌锁紧螺母	3*100	个	6.23871	2	12.48	2	12.48	
162	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20*3	个	84.55	0.12	10.15	0.12	10.15	
163	15130305	金属软管接头	Φ15~20	个	20.6	1.37	28.22	1.37	28.22	
164	15370707	单管卡子	DN25	个	0.6798	0.68	0.46	0.68	0.46	
165	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	0.052	1.66	0.09	1.66	0.09	
166	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	0.0695	2.38	0.17	2.38	0.17	
167	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	0.1975	3.27	0.65	3.27	0.65	
168	16030505	螺纹闸阀	Z15T-10K DN25	个	1.01	23.19	23.42	23.19	23.42	
169	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	12	38.32	459.84	38.32	459.84	
170	19110103	管子托钩	DN15	个	0.7806	1.01	0.79	1.01	0.79	
171	19110105	管子托钩	DN25	个	6.27505	1.31	8.22	1.31	8.22	
172	19610302	其它材料费		元	136.87929	0.86	117.72	0.86	117.72	
173	19610308	校验材料费		元	9.28	0.8547	7.93	0.8547	7.93	
174	24150703	瓷接头	双路	个	7.21	0.24	1.73	0.24	1.73	
175	24150703@1	瓷接头	双路	个	1.03	0.24	0.25	0.24	0.25	
176	24170102	黄漆布带	20mm*40m	卷	3.276	17.15	56.18	17.15	56.18	
177	24170308	黄腊带	20mm*10m	卷	0.32	7.86	2.52	7.86	2.52	
178	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	1.12	56.42	63.19	56.42	63.19	
179	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	7.2	58.91	424.15	58.91	424.15	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 11 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
180	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	16.651	0.97	16.15	0.97	16.15	
181	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	10.529	1.5	15.79	1.5	15.79	
182	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm2	m	0.916	2.4	2.2	2.4	2.2	
183	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	26.46	1.09	28.84	1.09	28.84	
184	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	3.868	1.65	6.38	1.65	6.38	
185	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	4.29075	7.62	32.7	7.62	32.7	
186	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	2.25	11.51	25.9	11.51	25.9	
187	25430319	花线	2*23/0.15	m	0.509	2.26	1.15	2.26	1.15	
188	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	84.55	0.1	8.46	0.1	8.46	
189	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	30.57555	0.1	3.06	0.1	3.06	
190	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	0.96099	0.25	0.24	0.25	0.24	
191	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	1.52337	0.37	0.56	0.37	0.56	
192	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	6.23871	0.98	6.11	0.98	6.11	
193	26064306	紧定式直管接头	φ20	个	6.44543	1.54	9.93	1.54	9.93	
194	26064307	紧定式直管接头	φ25	个	10.22457	2.06	21.06	2.06	21.06	
195	26065131	镀锌电线管接头	φ20*5	个	32.61392	0.83	27.07	0.83	27.07	
196	26065133	镀锌电线管接头	φ32*6	个	1.02506	1.79	1.83	1.79	1.83	
197	26065135	镀锌电线管接头	φ50*7	个	1.62493	3.1	5.04	3.1	5.04	
198	26065138	镀锌电线管接头	φ100*10	个	6.23871	9.12	56.9	9.12	56.9	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 12 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
199	26065140	镀锌电线管接头	φ150*10	个	1.0267	14.11	14.49	14.11	14.49	
200	26065306	紧定式锁母	φ20	个	6.82457	0.9	6.14	0.9	6.14	
201	26065307	紧定式锁母	φ25	个	10.31133	1.29	13.3	1.29	13.3	
202	26066513	钢管保护管	φ40*400	根	0.8	7.55	6.04	7.55	6.04	
203	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	108.288	2.57	278.3	2.57	278.3	
204	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	18.27	1.29	23.57	1.29	23.57	
205	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	10.15	2.43	24.66	2.43	24.66	
206	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	20.0235	3.33	66.68	3.33	66.68	
207	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	29.376	4.23	124.26	4.23	124.26	
208	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm ²	个	108.288	8.58	929.11	8.58	929.11	
209	26110145	钢接线盒		个	10.2	2.32	23.66	1.95	19.89	
210	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	15.08339	1.46	22.02	1.46	22.02	
211	26250312	镀锌电缆卡子	3*35	个	57.59889	5.77	332.35	5.77	332.35	
212	26250343	固定卡子	3*80	个	59.328	2.49	147.73	2.49	147.73	
213	26250703	电缆吊挂	3*50	套	17.3055	8.45	146.23	8.45	146.23	
214	31011126	油浸石棉盘根	φ6~10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93	9.86	4.93	
215	31110301	棉纱头		kg	4.82668	5.57	26.88	6.16	29.73	
216	31110307	塑料手套		副	60.48	3.43	207.45	3.43	207.45	
217	31130106	其它材料费		元	9.32087	0.86	8.02	0.86	8.02	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 13 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
218	31150101	水		m3	2.21714	4.57	10.13	4.42	9.8	
219	31150301	电		kw·h	8.04767	0.76	6.12	0.8	6.44	
220	31170103	标志牌		个	41.35123	0.16	6.62	0.16	6.62	
221	31170104	标志牌	塑料扁形	个	3.051	0.16	0.49	0.16	0.49	
222	80010106	水泥砂浆	M10	m3	1.04655	186.06	194.72	186.06	194.72	
223	CLFTZ	材料费调整		元	955.29333	1	955.29	1	955.29	
224	01090172-1@1	镀锌型钢	φ10~14	kg	22.05	3.29	72.54	3.29	72.54	
225	01270101@1	一般管架 型钢		kg	26.1502	3.217	84.13	3.217	84.13	
226	01270101-1@1	镀锌型钢		kg	42.64	4.49	191.45	4.49	191.45	
227	01290453@2	热镀锌钢板 δ0.5		m2	50.4134	17.66	890.3	17.66	890.3	
228	01290453@3	热镀锌钢板	δ0.5	m2	1.33146	17.66	23.51	17.66	23.51	
229	11030305.1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	0.52054	12.16	6.33	12.16	6.33	
230	11030305@1	醇酸防锈漆 C53-1		kg	3.74145	12.16	45.5	12.16	45.5	
231	11112503.1	调和漆		kg	0.37005	14.45	5.35	14.45	5.35	
232	11112503@1	调和漆		kg	2.6598	14.45	38.43	14.45	38.43	
233	13590312@1	阻火圈	DN100	个	0.161	12.93	2.08	12.93	2.08	
234	14010305@11	镀锌钢管	SC100	m	41.5914	43.42	1805.9	43.42	1805.9	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 14 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
235	14010305@13	镀锌钢管	SC150	m	12.8338	74.42	955.09	74.42	955.09	
236	14010305@14	镀锌钢管	SC20	m	114.5566	7.21	825.95	7.21	825.95	
237	14010305@4	镀锌钢管	SC50	m	10.1558	20.35	206.67	20.35	206.67	
238	14010305@6	镀锌钢管	SC32	m	6.4066	13.38	85.72	13.38	85.72	
239	14010305@9	镀锌钢管	SC20	m	89.2804	7.21	643.71	7.21	643.71	
240	14030303	镀锌钢管 DN100		m	4.57856	43.42	198.8	43.42	198.8	
241	14030319-1	热镀锌钢管	DN25	m	3.366	10.42	35.07	10.42	35.07	
242	14030337-1	热镀锌钢管	DN80	m	7.5684	34.1	258.08	34.1	258.08	
243	141741775603784447	消火栓沟槽管件 DN100		10m	4.48	23.8938	107.04	23.8938	107.04	
244	14210102	金属软管		个	3.02	31.06	93.8	31.06	93.8	
245	14210107	金属软管	Φ25	m	2.5	2.48	6.2	2.48	6.2	
246	14310377	承插塑料排水管	dn50	m	1.934	5.5	10.64	5.5	10.64	
247	14310378	承插塑料排水管	dn75	m	1.33857	9.05	12.11	9.05	12.11	
248	14310379	承插塑料排水管	dn110	m	3.3654	18.9	63.61	18.9	63.61	
249	14310379@2	承压承插塑料雨水管	dn110	m	12.99066	17.04	221.36	17.04	221.36	
250	14311503@4	PP-R给水管	De32	m	6.4974	9.83	63.87	9.83	63.87	
251	14311503@7	PP-R给水管	De20	m	0.612	5.24	3.21	5.24	3.21	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 15 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
252	15130506	金属软管活接头	φ25	套	4.08	1.77	7.22	1.77	7.22	
253	15230307	承插塑料排水管件	dn50	个	1.804	2.84	5.12	2.84	5.12	
254	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	1.49564	4.88	7.3	4.88	7.3	
255	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	4.4951	10.47	47.06	10.47	47.06	
256	15230309@ 2	承压承插塑料雨水管管件	dn110	个	5.2591	10.47	55.06	10.47	55.06	
257	15410718	可曲挠橡胶接头	DN80	个	2	98.31	196.62	98.31	196.62	
258	16250110@ 2	法兰闸阀	DN80	个	2	434.77	869.54	434.77	869.54	
259	16250110@ 3	法兰止回阀	DN80	个	2	232.91	465.82	232.91	465.82	
260	16310105@ 1	螺纹截止阀	DN25	个	2.02	36.82	74.38	36.82	74.38	
261	16310105@ 2	螺纹Y型过滤器	DN25	个	1.01	36.38	36.74	36.38	36.74	
262	16310105@ 3	带过滤器减压阀压力表的小型减压阀	DN25	个	1.01	150.84	152.35	150.84	152.35	
263	16413540	角阀		个	3.03	18.63	56.45	18.63	56.45	
264	18090101	洗面盆		套	1.01	319.42	322.61	319.42	322.61	
265	18150321	坐便器带水箱		套	1.01	842.93	851.36	842.93	851.36	
266	18430305@ 1	不锈钢地漏	DN50	个	1	22.18	22.18	22.18	22.18	
267	18470308	洗脸盆下水口	(铜)	个	1.01	53.24	53.77	53.24	53.77	
268	20010100@ 1	灭火器 MF/ABC4		个	3	57.67	173.01	57.67	173.01	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 16 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
269	20030105@1	轻便消防水龙柜(真空破坏器)		套	1	674.28	674.28	674.28	674.28	
270	20070111	灭火器放置箱		个	1.5	51.72	77.58	51.72	77.58	
271	21010305	螺纹水表	DN25	只	1	77.65	77.65	77.65	77.65	
272	22470111@11	LED双管荧光灯	2*28W	套	6.06	51.46	311.85	51.46	311.85	
273	22470111@13	LED双管防潮荧光灯	2*28W	套	9.09	58.56	532.31	58.56	532.31	
274	22470111@14	LED延时扁圆吸顶灯	18W	套	1.01	40.82	41.23	40.82	41.23	
275	22470111@15	LED防水防尘型吸顶灯	18W	套	2.02	51.46	103.95	51.46	103.95	
276	22470111@16	LED消防应急灯(A型48V, 960lm, IP30)	8W	套	10.1	46.02	464.8	46.02	464.8	
277	22470111@17	LED楼层标志灯(A型48V, IP30, 不锈钢面板)	2W	套	2.02	51.33	103.69	51.33	103.69	
278	22470111@18	LED疏散出口标志灯	2W	套	2.02	47.79	96.54	47.79	96.54	
279	22470111@19	LED单面单向、双向标志灯(A型48V, 大型, IP30, 不锈钢面板)	2W	套	1.01	47.79	48.27	47.79	48.27	
280	22470111@2	LED延时扁圆吸顶灯(红外感应)	18W	套	3.03	69.21	209.71	69.21	209.71	
281	22470111@20	地下室入口(A型48V, IP30, 不锈钢面板)	2W	套	1.01	48.67	49.16	48.67	49.16	
282	22470111@21	LED安全出口标志灯	2W	套	2.02	47.79	96.54	47.79	96.54	
283	23230131-2@1	单联扳式暗开关(单控)	单联单控开关	只	4.08	10.45	42.64	10.45	42.64	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 17 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
284	23230131-3	双联扳式暗开关(单控)		只	1.02	12.11	12.35	12.11	12.35	
285	23412504@5	暗装安全型3+2孔插座	10A	套	11.22	10.03	112.54	10.03	112.54	
286	23412504@8	安全型带开关防水插座(IP54)	20A	套	2.04	13.93	28.42	13.93	28.42	
287	23412504@9	带保护节点的安全型单相空调挂机插座	32A	套	2.04	29.28	59.73	29.28	59.73	
288	25430311@1	绝缘导线	WDZNB1-BYJ-2.5	m	51.867	2.36	122.41	2.36	122.41	
289	25430311@3	绝缘导线	WDZNB1-BYJ-2.5	m	268.4704	2.36	633.59	2.36	633.59	
290	25430315@1	铜芯绝缘导线	WDZB1-BYJ-2.5	m	32.76	2.36	77.31	2.36	77.31	
291	25430315@3	铜芯绝缘导线	WDZNB1-BYJ-2.5	m	263.4975	2.36	621.85	2.36	621.85	
292	25430315@4	铜芯绝缘导线	WDZ-BYJ-4	m	238.581	3.68	877.98	3.68	877.98	
293	25430315@5	铜芯绝缘导线	WDZNB-BYJ-2.5	m	374.976	2.36	884.94	2.36	884.94	
294	25430315@6	铜芯绝缘导线	WDZ-BYJ-2.5	m	100.5165	2.36	237.22	2.36	237.22	
295	26012501@9	槽式防火桥架	300*100	m	19.16535	94.58	1812.66	94.58	1812.66	
296	26060351@1	紧定式镀锌电线管	DN25	m	68.7422	6.73	462.64	6.73	462.64	
297	26060351@2	紧定式镀锌电线管	DN20	m	37.9143	5.04	191.09	5.04	191.09	
298	26093512	总等电位联结端子箱		个	1.5	42.48	63.72	42.48	63.72	
299	26110101@3	铁接线盒	普通接线盒	只	21.42	1.77	37.91	1.77	37.91	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 18 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
300	26110101@4	铁接线盒		只	20.4	1.77	36.11	1.77	36.11	
301	26110101@5	铁接线盒		只	18.36	1.77	32.5	1.77	32.5	
302	50350103@4	天花板式换气扇(带止回功能) 风量210m3/h,, 风压190Pa,, 功率0.032KW, 220V		台	1	314.99	314.99	314.99	314.99	
303	55090108@20	配电箱 AL		只	1	1907.67	1907.67	1907.67	1907.67	
304	55090109@10	配电箱 ATXK		只	1	3691.13	3691.13	3691.13	3691.13	
305	55090109@11	配电箱 ACQ1		只	1	1437.41	1437.41	1437.41	1437.41	
306	55090109@12	配电箱 ACQ2		只	1	931.65	931.65	931.65	931.65	
307	X1810628@15	全塑铜芯电缆	WDZNB1-YJY-3*95+2*50	m	79.0527	497.6	39336.62	497.6	39336.62	
308	X1810628@20	全塑铜芯电缆	WDZNB1-YJY-5*4	m	341.8749	29.55	10102.4	29.55	10102.4	
309	X1810628@22	全塑铜芯电缆	WDZNB1-YJY-4*2.5	m	38.6426	8.67	335.03	8.67	335.03	
310	X1810628@25	全塑铜芯电缆	WDZNB1-YJY-4*70	m	39.6728	351.7	13952.92	351.7	13952.92	
311	X1810628@26	全塑铜芯电缆	WDZNB1-YJY-3*70	m	39.6728	316.23	12545.73	316.23	12545.73	
312	X1810628@27	全塑铜芯电缆	WDZNB1-YJY-4*50	m	39.3799	245.22	9656.74	245.22	9656.74	
313	X1810628@28	全塑铜芯电缆	WDZNB1-YJY-3*50	m	39.3799	220.4	8679.33	220.4	8679.33	
314	X1810628@29	全塑铜芯电缆	WDZN-YJY-4*2.5	m	9.6051	8.67	83.28	8.67	83.28	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 19 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
315	XZ911379@1	镀锌扁钢	-40*4	m	8.4	5.83	48.97	5.83	48.97	
316	XZ911379@3	不锈钢扁钢	-40*4	m	3.15	19.1	60.17	19.1	60.17	
317	XZC-803@1	10#槽钢		m	8.8116	45.1	397.4	45.1	397.4	
318	补充材料001@1	砌筑水表井 DN25		m	1	488.0094	488.01	488.0094	488.01	
319	补充材料001@2	87型雨水斗 DN100		m	2	106.4748	212.95	106.4748	212.95	
320	补充主材001@3	70℃防火阀	350*250	个	2	210.6426	421.29	210.6426	421.29	
321	补充主材002@1	PP-R给水管管件	De20	m	0.6	3.49	2.09	3.49	2.09	
322	补充主材003@2	洗面盆冷热水龙头		套	1.01	237.79	240.17	237.79	240.17	
323	补充主材004	百叶送风口(带阀) 400*400		个	1	97.735	97.74	97.735	97.74	
324	补充主材005@1	单层防雨百叶(带防虫网) 200*200		个	1	55.22	55.22	55.22	55.22	
325	补充主材006@1	风管止回阀 350*250		个	2	121.1151	242.23	121.1151	242.23	
326	补充主材012	测试板	100*100*8	套	1	17.7	17.7	17.7	17.7	
327	补充主材106@1	PP-R给水管管件	De32	m	6.37	3.05	19.43	3.05	19.43	
328	092083346713929205@2	应急照明集中电源 1+ELS1/1+ELS2		台	1	3849.5575	3849.56	3849.5575	3849.56	
329	55090103@11	配电柜 ATXB		只	1	13806.23	13806.23	13806.23	13806.23	
330	55090103@	消防泵控制柜 A		只	1	14374.09	14374.09	14374.09	14374.09	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 20 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	12									
331	55090103@13	消防泵控制柜 B		只	1	12865.7	12865.7	12865.7	12865.7	
332	补充设备001@1	潜污泵 Q=30m ³ /h H=16m N=4KW		台	2	2860	5720	2860	5720	
333	补充设备002@1	矩形管道送风机 风量2120m ³ /h, , 风压285Pa, , 功率0.37KW, 220V		台	1	2240	2240	2240	2240	
334	补充设备002@2	矩形管道排风机 风量2510m ³ /h, , 风压370Pa, , 功率0.75KW, 220V		台	1	2680	2680	2680	2680	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	2.41737	82	198.22	120	290.08	
2	15013	其他机械费		元	136.0098	1	136.01	1	136.01	
3	31130537	其他机械费		元	2.10512	0.89	1.87	1	2.11	
4	603002	柴油		kg	12.13475	7.74	93.92	7.56	91.74	
5	603002@1	柴油		kg	7.26198	7.74	56.21	7.56	54.9	
6	901019	安拆费及场外运输费		元	46.82033	0.9381	43.92	0.9381	43.92	
7	901058	大修理费		元	41.35702	0.8547	35.35	0.8547	35.35	
8	901130	经常修理费		元	102.18885	1	102.19	1	102.19	
9	901234	折旧费		元	120.63892	0.8547	103.11	0.8547	103.11	
10	98050106	数字万用表	F-87	台班	1.08	4.86	5.25	4.86	5.25	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房水电

第 21 页 共 21 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
11	98052521	电能校验仪		台班	0.54	44.38	23.97	44.38	23.97	
12	99090507@1	汽车式起重机	提升质量16t	台班	0.00788	922.2	7.27	996.82	7.85	
13	99190705@2	立式钻床	钻孔直径25mm	台班	0.01974	111.08	2.19	151.08	2.98	
14	99190707@1	立式钻床	钻孔直径50mm	台班	0.00049	134.44	0.07	174.44	0.09	
15	99190715@1	台式钻床	钻孔直径16mm	台班	2.01889	109.2	220.46	149.2	301.22	
16	99191706@1	管子切断机	直径150mm	台班	0.03133	35.69	1.12	35.69	1.12	
17	99192305@1	电锤	功率520W	台班	0.13733	7.6	1.04	10.22	1.4	
18	99250303@1	交流弧焊机	容量21kVA	台班	0.74424	56.34	41.93	56.34	41.93	
19	99250325@1	直流弧焊机	功率20kW	台班	0.10337	72.65	7.51	72.65	7.51	
20	99270913@3	电焊条烘干箱	容积60cm×50cm×75cm	台班	0.01036	22.25	0.23	22.25	0.23	
21	99453580-1	其它材料费		元	3.78	1	3.78	1	3.78	
22	J00008	其他费用		元	17.94328	1	17.94	1	17.94	
23	JX603030	汽油		kg	13.1911	9.12	120.3	8.46	111.6	
24	JX707009	电		kW·h	397.04693	0.76	301.76	0.8	317.64	
25	JXFTZ	机械费调整		元	-1.7732	1	-1.77	1	-1.77	
合 计								214794.98		

新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 528,040.07

(大写)： 伍拾贰万捌仟零肆拾元零柒分

招 标 人： 宜兴市泓益诚农业科技有限
公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏久格工程项目管理有限
公司
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 张迪
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 邓佳
(签字或盖章)

编 制 人： 吕元放
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 许俊浩
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026-04-01

复核时间： 2026-04-10

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		火灾报警系统					7817.95	
1	030411005001	接线箱	1. 名称:接线端子箱 2. 安装形式:挂墙安装,下沿距地1.5m	个	1	299.64	299.64	
2	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	17.15	48.17	826.12	
3	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	105.83	19.42	2055.22	
4	030411004001	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	37.74	3.52	132.84	
5	030411004002	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZNB1-RYJS 4. 规格:2*2.5mm ²	m	18.87	8.55	161.34	
6	030411004003	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZNB1-RYJS 4. 规格:4*2.5mm ²	m	132.96	17.45	2320.15	
7	030904014001	消防电话	1. 名称:消防电话	个	2	164.76	329.52	
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁 3. 规格:86型	个	1	12.57	12.57	
9	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路隔离器	个	1	222.51	222.51	
10	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块	个	2	292.88	585.76	
11	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块	个	4	218.07	872.28	
本页小计							7817.95	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消防设备过负荷监控					1900.94	
12	030904008006	模块	1.名称:过负荷监控器	个	2	631.68	1263.36	
13	030411001009	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计及规范要求	m	23.86	19.42	463.36	
14	030411004009	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZNB1-RVS 4.规格:2*2.5mm ²	m	25.36	6.87	174.22	
		消防电源监控系统					2156.08	
15	030904008008	模块	1.名称:消防电源监测传感器	个	2	607.54	1215.08	
16	030411001011	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计及规范要求	m	26.21	19.42	509	
17	030411004015	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZNB1-RYJS 4.规格:2*2.5mm ²	m	27.71	8.55	236.92	
18	030411004017	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5mm ²	m	55.42	3.52	195.08	
		应急照明控制系统					511.91	
19	030904008009	模块	1.名称:应急照明集中控制模块	个	1	221.62	221.62	
本页小计							4278.64	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030411001012	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	9.92	19.42	192.65	
21	030411004019	配线	1. 名称:铜芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-B1-RYJS 4. 规格:2*2.5mm ²	m	11.42	8.55	97.64	
		消控室					96682.59	
22	030904013001	联动控制主机	1. 名称:火灾报警控制器（联动型） 2. 规格、线制:总线制 3. 控制回路:详见设计要求 4. 安装方式:落地式 5. 含消防广播、消防电话、火灾集中报警控制器、图形显示、主机蓄电池电源、外控电源、联动控制器、手动控制等 6. 具体详见设计	台	1	19968	19968	
23	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:电气火灾报警控制器 2. 详见设计要求	台	1	5083.16	5083.16	
24	030904012002	火灾报警系统控制主机	1. 名称:消防设备过负荷监控主机 2. 详见设计要求	台	1	6192.27	6192.27	
25	030904012003	火灾报警系统控制主机	1. 名称:应急照明控制器主机 2. 详见设计要求	台	1	14887.71	14887.71	
26	030904012004	火灾报警系统控制主机	1. 名称:消防电源监控主机 2. 详见设计要求	台	1	5304.98	5304.98	
27	030904012005	火灾报警系统控制主机	1. 名称:防火门控制主机 2. 详见设计要求	台	1	5304.98	5304.98	
28	030602001001	显示仪表	1. 名称:水位显示器 2. 详见设计要求	台	1	911.53	911.53	
本页小计							57942.92	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	030904012006	火灾报警系统控制主机	1.名称:信息传输控制系统主机 2.详见设计要求	台	1	5304.98	5304.98	
30	030501010001	收发器	1.名称:视频光纤收发器 2.含入网调试	台	1	1690.81	1690.81	
31	030507008001	监控摄像设备	1.名称:彩色枪式摄像机（带云台） 2.含入网调试	台	1	3320.77	3320.77	
32	030905001006	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试 2.点数:500点以下 3.线制:总线制	系统	1	14247.73	14247.73	
33	030905002001	水灭火控制装置调试	1.点数:50点以下	点	1	1133.02	1133.02	
34	030905001005	自动报警系统调试	1.名称:电气火灾报警系统调试 2.线制:总线制	系统	1	2666.53	2666.53	
35	030905001004	自动报警系统调试	1.名称:消防设备过负荷监控系统调试 2.线制:总线制	系统	1	2666.53	2666.53	
36	030905001003	自动报警系统调试	1.名称:应急照明控制系统调试 2.线制:总线制	系统	1	2666.53	2666.53	
37	030905001002	自动报警系统调试	1.名称:消防电源监控系统调试 2.线制:总线制	系统	1	2666.53	2666.53	
38	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:防火门控制系统调试 2.线制:总线制	系统	1	2666.53	2666.53	
		泵房					346555.63	
39	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN300 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计要求 5.含沟槽管件	m	34.99	690.45	24158.85	
本页小计							63188.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN250 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范及设计要求 5. 含沟槽管件	m	12.86	490.46	6307.32	
41	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范及设计要求 5. 含沟槽管件	m	55.58	398.37	22141.4	
42	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范及设计要求 5. 含沟槽管件	m	58.33	219.87	12825.02	
43	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范及设计要求 5. 含沟槽管件	m	11.02	111.06	1223.88	
44	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范及设计要求 5. 含沟槽管件	m	23.58	73.62	1735.96	
本页小计							44233.58	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范及设计要求	m	23.81	76.13	1812.66	
46	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范及设计要求	m	15.78	54.71	863.32	
47	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范及设计要求	m	4.8	43.92	210.82	
48	031201001005	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆两道，再刷红色调和漆两道	m ²	129.82	22.48	2918.35	
49	031002001004	管道支架	1、材质：型钢， 2、管架形式：一般管支架，综合考虑	Kg	501.28	16.64	8341.3	
50	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道	Kg	501.28	2.32	1162.97	
51	031002001005	管道支架	1. 名称：抗震支架 2. 材质：专用型钢 3. 管架形式：管径及支架形式（侧向、纵向、单向、双向）综合考虑	Kg	216	27.28	5892.48	
本页小计							21201.9	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	031003003012	法兰阀门	1. 类型: 明杆闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN300 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	4278.98	17115.92	
53	031003003022	法兰阀门	1. 类型: 明杆闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN250 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	3375.01	20250.06	
54	031003003023	法兰阀门	1. 类型: 明杆闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	6	2076.68	12460.08	
55	031003003024	法兰阀门	1. 类型: 明杆闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	1323.53	5294.12	
56	031003003025	法兰阀门	1. 类型: 明杆闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	791.38	1582.76	
57	031003003013	法兰阀门	1. 类型: 明杆闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	550.46	2201.84	
本页小计							58904.78	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
58	031003001010	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	218.35	873.4		
59	031003003016	法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	661.61	2646.44		
60	031003003026	法兰阀门	1. 类型: 电磁阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	1855.91	1855.91		
61	031003003027	法兰阀门	1. 类型: 电磁阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	854.38	1708.76		
62	031003003028	法兰阀门	1. 类型: 电磁阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	632.45	1264.9		
63	031003003029	法兰阀门	1. 类型: 信号闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	5	1857.07	9285.35		
本页小计								17634.76	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
64	031003003030	法兰阀门	1. 类型:信号闸 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	8	1188.22	9505.76		
65	031003003017	法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN250 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	2762.78	11051.12		
66	031003003031	法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	1110.58	2221.16		
67	031003003032	法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	644.98	644.98		
68	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	243.97	487.94		
69	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	917.94	3671.76		
70	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	533.97	2135.88		
本页小计							29718.6		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
71	031003010003	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	165.45	661.8		
72	031003003018	法兰阀门	1. 类型:持压泄压阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150, AX416, PN=1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	2423.77	4847.54		
73	031003003020	法兰阀门	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	2109.95	8439.8		
74	031003003033	法兰阀门	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	494.14	988.28		
75	031003003034	法兰阀门	1. 类型:多功能水泵控制阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	4	2461.32	9845.28		
76	031003003035	法兰阀门	1. 类型:多功能水泵控制阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	695.37	1390.74		
本页小计								26173.44	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
77	031003003036	法兰阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 材质:型钢 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	2500.23	5000.46		
78	031003003037	法兰阀门	1. 类型:水位控制阀 2. 材质:型钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	871.68	1743.36		
79	080902007001	流量计	1. 名称:流量计 2. 规格:DN150	台	1	994.8	994.8		
80	080902007002	流量计	1. 名称:流量计 2. 规格:DN65	台	2	695.78	1391.56		
81	031003013001	水表	1. 名称:旋翼水表 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	844.93	844.93		
82	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警装置 2. 型号、规格:DN150	组	4	4420.9	17683.6		
83	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	4	63.76	255.04		
84	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	6	45.81	274.86		
85	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	17	41.34	702.78		
本页小计								28891.39	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
86	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	4	136.54	546.16		
87	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	9	105.36	948.24		
88	030601002003	压力仪表	1. 名称:真空表	台	6	105.36	632.16		
89	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN200	台	2	652.76	1305.52		
90	080902006001	液位计	1. 名称:磁耦合液位计	个	2	1174.84	2349.68		
91	030901010003	室内消火栓	1. 名称:轻便消防水龙柜(真空破坏器) 2. 附件材质、规格:带灭火器 2*MF/ABC4	套	1	936.83	936.83		
92	030109001001	离心式泵	1. 名称:喷淋系统加压水泵 2. 规格:Q=50L/S, H=78m, N=75kw 3. 含接线、调试等	台	2	15427.41	30854.82		
93	030109001002	离心式泵	1. 名称:消火栓系统加压水泵 2. 规格:Q=60L/S, H=78m, N=90kw 3. 含接线、调试等	台	2	18020.93	36041.86		
94	030109001003	离心式泵	1. 名称:补水泵 2. 规格:Q=6.0m ³ /h, H=50m, N=1.5kw 3. 减振装置形式、数量:按设计及规范要求 4. 含接线、调试等	台	2	3539.79	7079.58		
95	030817008001	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15/φ32 4. 填料材质:按设计及规范要求	个	4	232.07	928.28		
本页小计							81623.13		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	030817008002	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50/φ114 4. 填料材质:按设计及规范要求	个	1	329.49	329.49	
97	030817008003	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100/φ159 4. 填料材质:按设计及规范要求	个	3	329.49	988.47	
98	030817008004	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150/φ203 4. 填料材质:按设计及规范要求	个	11	436.6	4802.6	
99	030817008005	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200/φ273 4. 填料材质:按设计及规范要求	个	6	546.66	3279.96	
100	030817008006	套管制作安装	1. 类型:柔性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN300/φ377 4. 填料材质:按设计及规范要求	个	4	1153.67	4614.68	
		防火封堵					5062.02	
101	080807013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称:防火封堵(所有专业系统) 2. 按图纸设计要求、含有关规范要求的其它防火封堵和防火隔板安装	项	1	5062.02	5062.02	
		分部分项合计					460687.12	
		措施项目					4016.5	
102	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4016.5	4016.5	
		单价措施合计					4016.5	
本页小计							23093.72	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 14 页 共 14 页

合 计	464703.62
-----	-----------

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

标段：新建镇新司路东北侧
地块项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5817.17			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	5102.78			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	714.39			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室(地库)部分可计取;单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	1.1	3742.04			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

标段：新建镇新司路东北侧
地块项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	102.06			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.06	204.11			
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					9865.38			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 1 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
人工										
1	00010203	一类工		工日	177.055	77	13633.24	112	19830.16	
2	00010303	二类工		工日	490.08815	74	36266.52	107	52439.43	
3	00010303@3	二类工 安装工程		工日	14.1543	74	1047.42	107	1514.51	
4	RGFTZ	人工费调整		元	879.56923	1	879.57	1	879.57	
材料										
1	01030106@1	钢丝	Φ1.6	kg	0.27853	6	1.67	4.23	1.18	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	1.68726	3.42	5.77	3.29	5.55	
3	01090167@1	圆钢	Φ8~14	kg	0.84	3.42	2.87	3.29	2.76	
4	01130141	扁钢	<-59	kg	38.2	3.64	139.05	3.23	123.39	
5	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	64.32	4.55	292.66	4.41	283.65	
6	01210332@1	等边角钢	└60*5	kg	2.6	3.4	8.84	3.24	8.42	
7	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.8	3.57	2.86	3.19	2.55	
8	01290149	钢板	δ 10~15 Q235	kg	204.26	3.57	729.21	3.19	651.59	
9	01290150	钢板	δ 10~20 Q235	kg	270.4	3.57	965.33	3.19	862.58	
10	02010106	橡胶板 δ 1~15		kg	1.06271	7.72	8.2	7.72	8.2	
11	02010106@1	橡胶板	δ 1~15	kg	0.50396	7.72	3.89	7.72	3.89	
12	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	46.75	5.57	260.4	5.57	260.4	
13	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	4.416	11.06	48.84	11.06	48.84	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 2 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
14	02070103	橡皮	φ 20mm	只	8	0.47	3.76	0.47	3.76	
15	02190109@1	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	72.248	0.3	21.67	0.3	21.67	
16	02190109@2	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	1.68	0.3	0.5	0.3	0.5	
17	02270106	白布		m	4.7	3.43	16.12	3.43	16.12	
18	02270131	破布		kg	10.48545	6	62.91	6.41	67.21	
19	02270403	脱脂棉		kg	0.02	12.86	0.26	12.86	0.26	
20	02290103	线麻		kg	0.1066	10.29	1.1	10.29	1.1	
21	02290507	油浸麻丝		kg	62.96	8.4	528.86	8.4	528.86	
22	03031212	自攻螺钉	M4*65	十个	2.4	0.27	0.65	0.27	0.65	
23	03031232	自攻螺钉	M6*30	十个	0.4	0.58	0.23	0.58	0.23	
24	03050135	精制螺栓	M12*20~100	套	12	0.39	4.68	0.39	4.68	
25	03050201	带母螺栓		kg	22.332	4.68	104.51	4.9	109.43	
26	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	214.24	1.35	289.22	1.35	289.22	
27	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*85~140	套	3.28	1.84	6.04	1.84	6.04	
28	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20*85~100	套	815.76	2.02	1647.84	2.02	1647.84	
29	03050618	精制带母镀锌螺栓	带垫 M22*90~120	套	395.52	2.06	814.77	2.06	814.77	
30	03050620	精制带母镀锌螺栓	带垫 M27*120~140	套	19.76	2.57	50.78	2.57	50.78	
31	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M8*80~120	套	28.7	3.16	90.69	3.16	90.69	
32	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	183	0.86	157.38	0.86	157.38	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 3 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
33	03050911	精制六角螺栓		kg	1.46664	4.82	7.07	4.82	7.07	
34	03050911@1	精制六角螺栓		kg	3.4037	4.82	16.41	4.82	16.41	
35	03053131	双头带母螺栓		kg	13.92	6.54	91.04	6.54	91.04	
36	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5*15~50	套	64.06	0.09	5.77	0.09	5.77	
37	03070133-1	膨胀螺栓	16*200	套	103.68	3	311.04	3	311.04	
38	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	24	0.6	14.4	0.6	14.4	
39	03070806	塑料膨胀管	φ6*50	十个	1.36	0.69	0.94	0.69	0.94	
40	03070807	塑料膨胀管	φ8*50	十个	0.206	0.86	0.18	1.18	0.24	
41	03090103	螺母		kg	3.06936	6.17	18.94	6.17	18.94	
42	03090103@1	螺母		kg	7.12319	6.17	43.95	6.17	43.95	
43	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.824	0.6	0.49	0.6	0.49	
44	03130304	钢垫圈		kg	1.21176	4.97	6.02	2.21	2.68	
45	03130304@1	钢垫圈		kg	2.81218	4.97	13.98	2.21	6.21	
46	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.824	0.01	0.01	0.01	0.01	
47	03210206	砂轮片	φ100	片	0.752	1.29	0.97	1.29	0.97	
48	03210209	砂轮片	φ200	片	0.25471	11.15	2.84	11.15	2.84	
49	03210209@1	砂轮片	φ200	片	0.09293	11.15	1.04	11.15	1.04	
50	03210211@3	砂轮片	φ400	片	3.06368	11.58	35.48	11.58	35.48	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 4 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
51	03210211@4	砂轮片 φ400		片	3.02062	11.58	34.98	11.58	34.98	
52	03210211-1	砂轮片	φ350	片	2.16	11.58	25.01	11.58	25.01	
53	03210405@1	尼龙砂轮片	φ100*16*3	片	7.7948	3.26	25.41	3.72	29	
54	03210405@2	尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.16542	3.26	0.54	3.72	0.62	
55	03210405@3	尼龙砂轮片	φ100*16*3	片	0.98975	3.26	3.23	3.72	3.68	
56	03210408	尼龙砂轮片	φ400	片	0.43605	8.66	3.78	11.18	4.88	
57	03270104@3	铁砂布	2#	张	19.473	0.86	16.75	0.8	15.58	
58	03270104@4	铁砂布 2#		张	5.46395	0.86	4.7	0.8	4.37	
59	03270202	砂纸		张	49.5	0.94	46.53	0.95	47.03	
60	03270202@2	砂纸		张	11.02	0.94	10.36	0.95	10.47	
61	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	225.19396	3.77	848.98	5.31	1195.78	
62	03410206@4	电焊条	J422 φ3.2	kg	18.13307	3.77	68.36	5.31	96.29	
63	03410206@5	电焊条 J422 φ3.2		kg	11.2387	3.77	42.37	5.31	59.68	
64	03410207	电焊条	J422 φ4	kg	1.852	3.73	6.91	5.31	9.83	
65	03411302	焊锡		kg	0.36	36.87	13.27	30.97	11.15	
66	03411302@1	焊锡		kg	3.62863	36.87	133.79	30.97	112.38	
67	03430900	焊锡丝		kg	0.032	42.88	1.37	39.59	1.27	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 5 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
68	03430900@1	焊锡丝		kg	0.16	42.88	6.86	39.59	6.33	
69	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.098	51.45	5.04	35.38	3.47	
70	03450404@1	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.94954	51.45	48.85	35.38	33.59	
71	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	2.18437	5.15	11.25	5.15	11.25	
72	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	20.16	5.15	103.82	5.15	103.82	
73	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	21.928	4.29	94.07	4.29	94.07	
74	03633105	冲击钻头	φ6~8	根	0.5	1.72	0.86	1.91	0.96	
75	03633108	冲击钻头	φ10~20	根	0.78	6	4.68	6	4.68	
76	03652404	金刚石锯片	φ114*1.8	片	1.27563	17.15	21.88	18.56	23.68	
77	03652421	锯条		根	5.4891	0.19	1.04	0.21	1.15	
78	03652422	钢锯条		根	44.79743	0.21	9.41	0.21	9.41	
79	03652906@1	钢丝刷子		把	3.34832	1.54	5.16	1.79	5.99	
80	04010611	水泥	32.5级	kg	316.83699	0.27	85.55	0.26	82.38	
81	04010611@3	水泥	32.5级	kg	277.36972	0.27	74.89	0.26	72.12	
82	04010611@4	水泥 32.5级		kg	62.41572	0.27	16.85	0.26	16.23	
83	04030102	黄砂		m3	0.02296	120.46	2.77	237.81	5.46	
84	04030102@1	黄砂		m3	0.59036	120.46	71.11	237.81	140.39	
85	04050201	碎石		m3	0.536	99.09	53.11	301.14	161.41	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 6 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
86	04050206@2	碎石 5~32mm		m3	0.10527	90.34	9.51	301.14	31.7	
87	04050206@3	碎石	5~32mm	m3	0.03509	90.34	3.17	301.14	10.57	
88	05030100@1	木方材		m3	0.003	1543.59	4.63	1596.7	4.79	
89	05030600@1	普通木成材		m3	0.05514	1372.08	75.66	1415.04	78.03	
90	05030700	木板材		m3	0.028	1543.59	43.22	1514.11	42.4	
91	05050111	胶合板	2440*1220*6	m2	0.12	10.29	1.23	10.29	1.23	
92	10450305	丝绸(绸布)		m	0.05	21.44	1.07	21.44	1.07	
93	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.98745	12.86	25.56	12.46	24.76	
94	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.36	16.29	5.86	16.29	5.86	
95	11030704	沥青清漆		kg	0.12005	6	0.72	10.15	1.22	
96	11112524	厚漆		kg	18.81208	8.58	161.41	6.2	116.63	
97	11112524@2	厚漆		kg	6.68121	8.58	57.32	6.2	41.42	
98	11452103	工业酒精	99.5%	kg	1.4245	6.86	9.77	6.86	9.77	
99	11452104	酒精		kg	0.04	9	0.36	9	0.36	
100	11591104	玻璃胶	310g	支	1.2	12.86	15.43	12.86	15.43	
101	12010103	汽油		kg	0.908	9.12	8.28	9.16	8.32	
102	12010103@1	汽油		kg	30.80789	9.12	280.97	9.16	282.2	
103	12010903	煤油		kg	8.036	4.29	34.47	6.41	51.51	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 7 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
104	12030106	溶剂汽油		kg	0.50429	7.89	3.98	8.46	4.27	
105	12050311	机油		kg	6.12406	7.72	47.28	8.22	50.34	
106	12050313@1	机油	6~7#	kg	0.32	10.72	3.43	11.32	3.62	
107	12050313@2	机油 6~7#		kg	0.93739	10.72	10.05	11.32	10.61	
108	12050313@3	机油	6~7#	kg	0.33084	10.72	3.55	11.32	3.75	
109	12060317	清油		kg	2.72008	13.72	37.32	13.72	37.32	
110	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.904	6.86	13.06	6.86	13.06	
111	12070109	电力复合脂		kg	0.008	17.15	0.14	17.15	0.14	
112	12070109@1	电力复合脂		kg	0.048	17.15	0.82	17.15	0.82	
113	12310331	漂白粉		kg	0.88245	3.43	3.03	3.43	3.03	
114	12370305	氧气		m3	86.69677	2.83	245.35	2.98	258.36	
115	12370305@2	氧气		m3	12.91287	2.83	36.54	2.98	38.48	
116	12370335	乙炔气		kg	33.51156	15.44	517.42	12.95	433.97	
117	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	0.12	12.43	1.49	8.9	1.07	
118	12430344@1	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	0.8	12.43	9.94	8.9	7.12	
119	12430361	塑料粘胶带		盘	2.97606	3.14	9.34	3.14	9.34	
120	12430363	塑料胶布带	20mm*10m	卷	0.65212	1.8	1.17	1.8	1.17	
121	12430364	塑料胶布带	20mm*50m	卷	25.3253	3.14	79.52	3.14	79.52	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 8 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
122	13013509	石棉绒		kg	131.83	2.4	316.39	2.4	316.39	
123	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	8	6.11	48.88	6.11	48.88	
124	14030315	热镀锌钢管	DN20	m	40	7.91	316.4	7.91	316.4	
125	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	16	11.62	185.92	11.62	185.92	
126	14030337	热镀锌钢管	DN80	m	8	39.07	312.56	39.07	312.56	
127	14350106	异型塑料管	dn5	m	9	1.17	10.53	1.17	10.53	
128	15020306	室内镀锌钢管接头零件	DN20	个	5.5296	1.79	9.9	1.79	9.9	
129	15020307	室内镀锌钢管接头零件	DN25	个	15.43284	2.82	43.52	2.82	43.52	
130	15020310	室内镀锌钢管接头零件	DN50	个	15.50031	8.6	133.3	8.6	133.3	
131	15021105	镀锌活接头	DN15	个	17.17	3.89	66.79	3.89	66.79	
132	15021106	镀锌活接头	DN20	个	6.06	4.7	28.48	4.7	28.48	
133	15021107@1	镀锌活接头	DN25	个	4.04	7.42	29.98	7.42	29.98	
134	15021110	镀锌活接头	DN50	个	6.06	18.6	112.72	18.6	112.72	
135	15021307@1	镀锌管箍	DN25	个	8.08	1.93	15.59	1.93	15.59	
136	15021705@1	镀锌丝堵	DN25	个	4.04	1.66	6.71	1.66	6.71	
137	15021917	镀锌三通	DN20*15	个	4.04	2.52	10.18	2.52	10.18	
138	15022305	镀锌弯头	DN15	个	8.08	1.18	9.53	1.18	9.53	
139	15022306	镀锌弯头	DN20	个	16.16	1.83	29.57	1.83	29.57	
140	15022307@	镀锌弯头	DN25	个	12.12	2.7	32.72	2.7	32.72	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 9 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
1										
141	15022312	镀锌弯头	DN80	个	8.08	21.92	177.11	21.92	177.11	
142	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	25.6192	0.13	3.33	0.13	3.33	
143	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	2.64968	0.93	2.46	0.93	2.46	
144	15370305	镀锌管卡	DN12~40*1.5	个	17	1.38	23.46	1.38	23.46	
145	15370707	单管卡子	DN25	个	3.86988	0.68	2.63	0.68	2.63	
146	17010938	平焊法兰	1.6MPa DN50	片	16	27.54	440.64	27.54	440.64	
147	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	12	33.94	407.28	33.94	407.28	
148	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	16	42.17	674.72	42.17	674.72	
149	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	42	66.54	2794.68	66.54	2794.68	
150	17010947	平焊法兰	1.6MPa DN200	片	46	93.28	4290.88	93.28	4290.88	
151	17010948	平焊法兰	1.6MPa DN250	片	28	123.08	3446.24	123.08	3446.24	
152	17010949	平焊法兰	1.6MPa DN300	片	12	162.83	1953.96	162.83	1953.96	
153	19110104	管子托钩	DN20	个	0.6912	1.14	0.79	1.14	0.79	
154	19110105	管子托钩	DN25	个	1.83048	1.31	2.4	1.31	2.4	
155	19610302	其它材料费		元	284.19992	0.86	244.41	0.86	244.41	
156	19610308	校验材料费		元	21.26	0.8547	18.17	0.8547	18.17	
157	21330501	光盘		张	4.2	2.06	8.65	2.06	8.65	
158	24170308	黄腊带	20mm*10m	卷	1.92	7.86	15.09	7.86	15.09	
159	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	0.5	0.97	0.49	0.97	0.49	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 10 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
160	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	2	7.62	15.24	7.62	15.24	
161	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm2	m	71.3146	0.69	49.21	0.69	49.21	
162	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	25.6192	0.1	2.56	0.1	2.56	
163	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	2.64968	0.37	0.98	0.37	0.98	
164	26065131	镀锌电线管接头	φ20*5	个	27.32714	0.83	22.68	0.83	22.68	
165	26065135	镀锌电线管接头	φ50*7	个	2.82632	3.1	8.76	3.1	8.76	
166	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	4	2.43	9.72	2.43	9.72	
167	26250360	塑料线卡	φ15以下	个	72	0.66	47.52	0.66	47.52	
168	31011124	橡胶石棉盘根	编制 φ6~25 250℃	kg	1.68	14.02	23.55	14.02	23.55	
169	31011126	油浸石棉盘根	φ6~10 250℃	kg	2.2	9.86	21.69	9.86	21.69	
170	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.5173	91.76	47.47	91.76	47.47	
171	31110301	棉纱头		kg	7.736	5.57	43.09	6.16	47.65	
172	31110301@1	棉纱头		kg	12.56294	5.57	69.98	6.16	77.39	
173	31130106	其它材料费		元	3.3331	0.86	2.87	0.86	2.87	
174	31132508	电池		节	109.2	2.14	233.69	2.14	233.69	
175	31150101	水		m3	27.26877	4.57	124.62	4.42	120.53	
176	31150101@3	水		m3	32.77074	4.57	149.76	4.42	144.85	
177	31150301	电		kw·h	203.656	0.76	154.78	0.8	162.92	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 11 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
178	31170104	标志牌	塑料扁形	个	7	0.16	1.12	0.16	1.12	
179	31170121	位号牌		个	19	0.51	9.69	0.51	9.69	
180	31170126	铝牌		个	4	0.25	1	0.25	1	
181	80010106	水泥砂浆	M10	m3	0.4031	186.06	75	186.06	75	
182	CLFTZ	材料费调整		元	2630.92848	1	2630.93	1	2630.93	
183	01270101.5	抗震支架		kg	224.64	10.65	2392.42	10.65	2392.42	
184	01270101@1	一般管架 型钢		kg	531.3568	3.217	1709.37	3.217	1709.37	
185	054845318 113175201	消火栓沟槽管件 DN65		10m	23.58	16.8	396.14	16.8	396.14	
186	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	10.57701	10.35	109.47	10.35	109.47	
187	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	31.54626	10.35	326.5	10.35	326.5	
188	11112503-1	调和漆		kg	33.22356	14.45	480.08	14.45	480.08	
189	14010304-1@1	焊接钢管	DN25	kg	13.04	3.33	43.42	3.33	43.42	
190	14010304-1@2	焊接钢管	DN100	kg	20.56	3.33	68.46	3.33	68.46	
191	14010304-1@4	焊接钢管	DN150	kg	104.06	3.33	346.52	3.33	346.52	
192	14010304-1@5	焊接钢管	DN200	kg	82.68	3.33	275.32	3.33	275.32	
193	14010304-1@7	焊接钢管	DN300	kg	124.48	3.33	414.52	3.33	414.52	
194	14010305@1	镀锌钢管	SC50	m	17.6645	20.35	359.47	20.35	359.47	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 12 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
195	14030303@12	镀锌钢管 DN65		m	24.09876	27.39	660.07	27.39	660.07	
196	14030303@13	热镀锌钢管	DN300	m	35.75978	250.16	8945.67	250.16	8945.67	
197	14030303@14	热镀锌钢管	DN250	m	13.14292	209.12	2748.45	209.12	2748.45	
198	14030303@15	热镀锌钢管	DN200	m	56.80276	162.72	9242.95	162.72	9242.95	
199	14030303@2	镀锌钢管 DN100		m	11.26244	43.42	489.02	43.42	489.02	
200	14030303@5	热镀锌钢管 DN150		m	59.61326	74.42	4436.42	74.42	4436.42	
201	14030303-3@1	镀锌钢管	SC20	m	170.7946	7.21	1231.43	7.21	1231.43	
202	14030315-1	热镀锌钢管	DN20	m	4.896	7.21	35.3	7.21	35.3	
203	14030319-1	热镀锌钢管	DN25	m	16.0956	10.42	167.72	10.42	167.72	
204	14030328-1	热镀锌钢管	DN50	m	24.2862	20.35	494.22	20.35	494.22	
205	141741775603784447@1	消火栓沟槽管件 DN100		10m	11.02	23.8938	263.31	23.8938	263.31	
206	141741775603784447@2	消火栓沟槽管件 DN150		10m	58.33	84.6283	4936.37	84.6283	4936.37	
207	141741775603784447@3	消火栓沟槽管件 DN300		10m	34.99	341.5929	11952.34	341.5929	11952.34	
208	141741775603784447@4	消火栓沟槽管件 DN250		10m	12.86	194.6903	2503.72	194.6903	2503.72	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 13 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
209	141741775 603784447 @5	消火栓沟槽管件 DN200		10m	55.58	164.6018	9148.57	164.6018	9148.57	
210	14210107	金属软管	φ25	m	2.5	2.48	6.2	2.48	6.2	
211	14210110	金属软管	φ50	m	5	5.15	25.75	5.15	25.75	
212	15130506	金属软管活接头	φ25	套	4.08	1.77	7.22	1.77	7.22	
213	15130508	金属软管活接头	φ50	套	8.16	4.26	34.76	4.26	34.76	
214	15410716	可曲挠橡胶接头	DN50	个	4	60.96	243.84	60.96	243.84	
215	15410722	可曲挠橡胶接头	DN200	个	4	259.53	1038.12	259.53	1038.12	
216	15410723	可曲挠橡胶接头	DN250	个	4	561.3	2245.2	561.3	2245.2	
217	16150505@ 1	自动排气阀	DN25	个	4	80.71	322.84	80.71	322.84	
218	16250108@ 1	水锤消除器	DN50	个	2	335.4	670.8	335.4	670.8	
219	16250108@ 2	多功能水泵控制阀	DN50	个	2	536.63	1073.26	536.63	1073.26	
220	16250109@ 1	法兰明杆闸阀	DN65	个	4	342.49	1369.96	342.49	1369.96	
221	16250109@ 2	电磁阀	DN65	个	2	424.48	848.96	424.48	848.96	
222	16250111@ 2	法兰明杆闸阀	DN100	个	2	507.97	1015.94	507.97	1015.94	
223	16250111@ 3	电磁阀	DN100	个	2	570.97	1141.94	570.97	1141.94	
224	16250111@ 4	Y型过滤器	DN100	个	1	361.57	361.57	361.57	361.57	
225	16250111@	水位控制阀	DN100	个	2	588.27	1176.54	588.27	1176.54	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 14 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	5									
226	16250111@6	法兰水表	DN100	个	1	612.23	612.23	612.23	612.23	
227	16250113@10	法兰明杆闸阀	DN150	个	4	896.16	3584.64	896.16	3584.64	
228	16250113@11	电磁阀	DN150	个	1	1428.54	1428.54	1428.54	1428.54	
229	16250113@12	信号闸阀	DN150	个	8	760.85	6086.8	760.85	6086.8	
230	16250113@13	Y型过滤器	DN150	个	2	683.21	1366.42	683.21	1366.42	
231	16250113@3	蝶阀	DN150	个	4	234.24	936.96	234.24	936.96	
232	16250113@8	持压泄压阀	DN150	个	2	1996.4	3992.8	1996.4	3992.8	
233	16250114@1	法兰明杆闸阀	DN200	个	6	1439.63	8637.78	1439.63	8637.78	
234	16250114@2	信号闸阀	DN200	个	5	1220.02	6100.1	1220.02	6100.1	
235	16250114@3	水锤消除器	DN200	个	4	1472.9	5891.6	1472.9	5891.6	
236	16250114@4	多功能水泵控制阀	DN200	个	4	1824.27	7297.08	1824.27	7297.08	
237	16250115@1	法兰明杆闸阀	DN250	个	6	2548.74	15292.44	2548.74	15292.44	
238	16250115@2	Y型过滤器	DN250	个	4	1936.51	7746.04	1936.51	7746.04	
239	16250116@1	法兰明杆闸阀	DN300	个	4	3285.19	13140.76	3285.19	13140.76	
240	16250116@2	旋流防止器	DN300	个	2	1506.44	3012.88	1506.44	3012.88	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 15 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
241	16310103@1	螺纹截止阀	DN15	个	17.17	19.96	342.71	19.96	342.71	
242	16310104@1	螺纹截止阀	DN20	个	6.06	23.51	142.47	23.51	142.47	
243	16310105@2	螺纹截止阀	DN25	个	4.04	36.82	148.75	36.82	148.75	
244	16310108@2	螺纹闸阀	DN50	个	4.04	156.52	632.34	156.52	632.34	
245	16310108@3	Y型过滤器	DN50	个	2.02	181.89	367.42	181.89	367.42	
246	17010901@5	平焊法兰 DN150		片	8.8	45.26	398.29	45.26	398.29	
247	20030105@3	轻便消防水龙柜(真空破坏器)		套	1	674.28	674.28	674.28	674.28	
248	20290105@1	湿式报警装置 DN150		套	4	2741.73	10966.92	2741.73	10966.92	
249	21590321@1	压力表		套	15	19.49	292.35	19.49	292.35	
250	21650101	取源部件		套	15	11.84	177.6	11.84	177.6	
251	21650101@1	压力开关 DN200		套	2	532.37	1064.74	532.37	1064.74	
252	25430314@1	铜芯多股绝缘导线	WDZNB1-RYJS-2*2.5	m	62.64	6.79	425.33	6.79	425.33	
253	25430314@2	铜芯多股绝缘导线	WDZBN-RYJS-4*2.5	m	143.5968	14.8	2125.23	14.8	2125.23	
254	25430314@4	铜芯多股绝缘导线	WDZNB1-RVS-2*2.5	m	27.3888	5.23	143.24	5.23	143.24	
255	25430315@2	铜芯绝缘导线	WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	97.818	2.36	230.85	2.36	230.85	
256	26110101@2	接线盒	普通接线盒	只	1.02	1.77	1.81	1.77	1.81	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 16 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
257	补充主材001	接线端子箱		台	1	97.6019	97.6	97.6019	97.6	
258	补充主材002@1	流量计	DN65	台	2	415.2516	830.5	415.2516	830.5	
259	补充主材002@2	流量计	DN150	台	1	714.2683	714.27	714.2683	714.27	
260	补充主材009	磁耦合液位计		台	2	709.8318	1419.66	709.8318	1419.66	
261	补充主材011	防火隔板		m2	15	39.928	598.92	39.928	598.92	
262	补充主材012	有机防火泥		kg	30	7.0983	212.95	7.0983	212.95	
263	135407177219391991	手提式干粉灭火器MF/ABC4		具	2	66.54	133.08	66.54	133.08	
264	ZCBC0007@1	总线短路隔离器	单输口	个	1	40.82	40.82	40.82	40.82	
265	ZCBC0007@2	输入模块	单输口	个	4	36.38	145.52	36.38	145.52	
266	ZCBC0007@5	过负荷监控器	单输口	个	2	449.99	899.98	449.99	899.98	
267	ZCBC0007@6	消防电源监测传感器		个	2	425.85	851.7	425.85	851.7	
268	ZCBC0007@8	应急照明集中控制模块		个	1	39.93	39.93	39.93	39.93	
269	ZCBC0008@1	输入/输出模块	多输口	个	2	51.46	102.92	51.46	102.92	
270	ZCBC0010@1	电气火灾监控器	32点以下	台	1	3770.98	3770.98	3770.98	3770.98	
271	ZCBC0010@2	消防设备过负荷监控主机	32点以下	台	1	4880.09	4880.09	4880.09	4880.09	
272	ZCBC0010@3	应急照明控制器主机	32点以下	台	1	13575.53	13575.53	13575.53	13575.53	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 17 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
273	ZCBC0010@4	消防电源监控主机	32点以下	台	1	3992.8	3992.8	3992.8	3992.8	
274	ZCBC0010@5	防火门控制主机	32点以下	台	1	3992.8	3992.8	3992.8	3992.8	
275	ZCBC0010@6	信息传输控制系统主机	32点以下	台	1	3992.8	3992.8	3992.8	3992.8	
276	ZCBC0019@1	火灾报警控制器（联动型）		台	1	16503.59	16503.59	16503.59	16503.59	
277	ZCBC0051@1	消防电话		部	2	137.53	275.06	137.53	275.06	
278	补充设备001@1	喷淋系统加压水泵 Q=50L/S, H=78m, N=75kw		台	2	13841.7201	27683.44	13841.7201	27683.44	
279	补充设备002@1	消火栓系统加压水泵 Q=60L/S, H=78m, N=90kw		台	2	16769.7763	33539.55	16769.7763	33539.55	
280	补充设备002@2	消火栓系统加压水泵 Q=6.0m3/h, H=50m, N=1.5kw		台	2	2440.0468	4880.09	2440.0468	4880.09	
281	补充设备003	水位显示仪		台	1	638.8486	638.85	638.8486	638.85	
282	补充设备004	视频光纤收发器		台	1	1472.901	1472.9	1472.901	1472.9	
283	补充设备005	彩色枪式摄像机（带云台）		台	1	3105.5141	3105.51	3105.5141	3105.51	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	7.26491	82	595.72	120	871.79	
2	000020@1	二类工(机械二次分析用)		工日	5.33801	82	437.72	120	640.56	
3	15013	其他机械费		元	288.80915	1	288.81	1	288.81	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 18 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
4	30002	其它机械费		元	6.41839	0.89	5.71	0.89	5.71	
5	31130537	其他机械费		元	0.56308	0.89	0.5	1	0.56	
6	31130537@1	其它机械费		元	27.0216	0.89	24.05	0.89	24.05	
7	603002@2	柴油		kg	61.30445	7.74	474.5	7.56	463.46	
8	901019	安拆费及场外运输费		元	462.86877	0.9381	434.22	0.9381	434.22	
9	901058	大修理费		元	189.54962	0.8547	162.01	0.8547	162.01	
10	901130	经常修理费		元	533.16057	1	533.16	1	533.16	
11	901234	折旧费		元	606.20757	0.8547	518.13	0.8547	518.13	
12	98030104	交流稳压电源	JH1741/05	台班	11.306	7.92	89.54	7.92	89.54	
13	98030112	直流稳压稳流电源	WYK-6005	台班	10.4296	24.4	254.48	24.4	254.48	
14	98050107	数字万用表	PF-56	台班	2.011	3.29	6.62	3.29	6.62	
15	98050502	数字电压表	PZ38	台班	1.171	6.46	7.56	6.46	7.56	
16	98090303	场强仪	RR3A	台班	0.27	9.89	2.67	9.89	2.67	
17	98110111	接地电阻测试仪		台班	0.6769	11.23	7.6	11.23	7.6	
18	98150132	超声波流量计	AJ854	台班	1.35	25	33.75	25	33.75	
19	98250112	频谱分析仪	HP8563E	台班	0.27	448.65	121.14	448.65	121.14	
20	98280109	活塞式压力计		台班	1.037	6.16	6.39	6.16	6.39	
21	98470102	火灾探测器实验器	BHTS-1	台班	7.7049	4.53	34.9	4.53	34.9	
22	99190705@1	立式钻床	钻孔直径25mm	台班	0.40102	111.08	44.55	151.08	60.59	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-辅房消防

第 19 页 共 19 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
23	99190707@1	立式钻床	钻孔直径50mm	台班	0.01003	134.44	1.35	174.44	1.75	
24	99190715@1	台式钻床	钻孔直径16mm	台班	0.33586	109.2	36.68	149.2	50.11	
25	99191706@1	管子切断机	直径150mm	台班	0.63663	35.69	22.72	35.69	22.72	
26	99250325@2	直流弧焊机	功率20kW	台班	2.10036	72.65	152.59	72.65	152.59	
27	99270913@1	电焊条烘干箱	容积60cm×50cm×75cm	台班	0.21054	22.25	4.68	22.25	4.68	
28	99453580-1	其它材料费		元	23.0865	1	23.09	1	23.09	
29	J00008	其他费用		元	40.22363	1	40.22	1	40.22	
30	JX603030	汽油		kg	11.66428	9.12	106.38	8.46	98.68	
31	JX707009	电		kW·h	191.84563	0.76	145.8	0.8	153.48	
32	JX707009@1	电		kW·h	1280.15815	0.76	972.92	0.8	1024.13	
33	JX707009@2	电		kW·h	3057.23232	0.76	2323.5	0.8	2445.79	
合 计									421401.44	

新建镇新司路东北侧地块项
目-总图安装 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 1,885,210.08

(大写)： 壹佰捌拾捌万伍仟贰佰壹拾元零捌分

招 标 人： 宜兴市泓益诚农业科技有限
公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏久格工程项目管理有限
公司
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 张迪
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 邓佳
(签字或盖章)

编 制 人： 吕元放
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 许俊浩
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026-04-01

复核时间： 2026-04-10

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		市政给水					24682.59	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PE100给水管 DN 125 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件	m	70.71	119.96	8482.37	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PE100给水管 DN 100 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件	m	1.55	86.11	133.47	
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PE100给水管 DN 80 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件	m	53.39	55.01	2936.98	
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PE100给水管 DN 32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件	m	37.27	20.66	770	
本页小计							12322.82	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE100给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6. 含管件	m	2.44	13.28	32.4	
6	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	2	1103.73	2207.46	
7	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰止回阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	797.62	797.62	
8	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	879.69	879.69	
9	031003013002	水表	1. 名称:旋翼水表 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	1	842.44	842.44	
10	040504001001	砌筑井	1. 名称:砌筑水表井 DN100 2. (详苏S01-2012-P56)	座	1	1597.12	1597.12	
11	030901010001	室内消火栓	1. 名称:轻便消防水龙柜(真空破坏器) 2. 附件材质、规格:带灭火器 2*MF/ABC4	套	1	933.75	933.75	
本页小计							7290.48	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030901013001	灭火器	1. 形式:放置式 灭火器箱 2. 规格、型号:2 ×MF/ABC5	组	1	111.23	111.23	
13	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详 见地勘及现场土 2. 挖土深度:综 合	m3	122.18	11.79	1440.5	
14	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方来源、运 距:自行考虑	m3	122.18	28.79	3517.56	
		加压给水					4327.49	
15	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室 外 2. 介质:水 3. 材质、规格: 钢塑复合管 DN5 0 4. 连接形式:热 熔连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求:按 设计及规范要求 6. 含管件	m	56.78	53.89	3059.87	
16	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详 见地勘及现场土 2. 挖土深度:综 合	m3	31.23	11.79	368.2	
17	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方来源、运 距:自行考虑	m3	31.23	28.8	899.42	
		室外消防管					267350.91	
18	031001007003	复合管	1. 安装部位:室 外 2. 介质:水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架PE管 DN250 4. 连接形式:热 熔连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求:按 设计及规范要求 6. 含管件	m	456.21	329.57	150353.13	
本页小计							159749.91	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	031001007001	复合管	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：钢丝网骨架PE管 DN200 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件	m	227.87	166.1	37849.21	
20	031001007002	复合管	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：钢丝网骨架PE管 DN150 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件	m	104.01	117.94	12266.94	
21	031001007004	复合管	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：钢丝网骨架PE管 DN100 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 含管件	m	49.7	78.47	3899.96	
22	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN250 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	3	3365.55	10096.65	
23	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰、不锈钢螺栓、螺母	个	3	787.61	2362.83	
本页小计							66475.59	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
24	040504001003	砌筑井	1、名称：砌筑阀门井 DN250	座	2	1685.85	3371.7		
25	040504001002	砌筑井	1、名称：砌筑阀门井 DN100	座	3	1197.84	3593.52		
26	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格：DN100×35 2. 连接形式：法兰连接	个	3	384.63	1153.89		
27	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式：D地上式 2. 型号、规格：SS100 3. 附件材质、规格：按设计及规范要求	套	3	793.77	2381.31		
28	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：消防栓水泵接合器（一体型）SQS100 3. 附件材质、规格：带阀、井	套	2	2502.76	5005.52		
29	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：喷淋水泵接合器（一体型）SQS150 3. 附件材质、规格：带阀、井	套	3	3512.66	10537.98		
30	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见地勘及现场土 2. 挖土深度：综合	m3	603.21	11.79	7111.85		
31	040103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：原土 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	603.21	28.79	17366.42		
		室外亮化					139594.69		
本页小计								50522.19	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
32	030412007001	一般路灯	1. 名称:单叉灯杆 2. 灯具:60W, LED 灯具, 压铸铝件, 表面全聚酯树脂喷塑, 灯具玻璃采用高透明、高强度钢化玻璃 3. 灯杆材质、规格:6m, 灯杆为Q235B钢件, 厚度≥3.5mm, 经热镀锌处理后, 锌层厚度≥86 μm, 表面喷塑处理, 灯杆颜色根据甲方要求确定 4. 附件配置要求:含灯杆内电线, 灯杆上所有连接件均为304不锈钢, 紧固件螺钉、螺帽为不锈钢件 5. 基础形式、砂浆配合比:C30钢筋混凝土基础、预埋螺栓和法兰具体尺寸及做法详见施工图设计 6. 接线端子材质、规格:按设计及规范要求, 含端子接线 7. 接地要求:每个灯杆接地电阻小于4欧姆, 具体详见设计图纸, 含接地调试	套	15	4996.08	74941.2		
33	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	50	66.27	3313.5		
34	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	143	47.55	6799.65		
本页小计							85054.35		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030411001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 高密度聚乙烯塑料盘管 3. 规格: PE50 4. 配置形式: 埋地敷设 5. 接地要求: 按设计及规范要求 6. 含挖填土	m	297	32.19	9560.43	
36	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-1KV 3. 规格: 5*16mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	50	91.49	4574.5	
37	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-1KV 3. 规格: 5*10mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道敷设 6. 含接线端子	m	440	60.37	26562.8	
38	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV-5*16mm ² 3. 材质、类型: 压接铜端子	个	2	42.84	85.68	
39	030404017002	配电箱	1. 名称: 路灯控制箱(内置参数详见设计) 2. 规格: Pe=10KW 3. 基础形式、材质、规格: 砌筑基础, 详见设计要求 4. 接线端子材质、规格: 按设计及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格: 按设计及规范要求 6. 安装方式: 落地安装	台	1	4276.46	4276.46	
40	030409001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 镀锌角钢 3. 规格: L50*50*5*2500mm 4. 土质: 综合	根	4	163.33	653.32	
本页小计							45713.19	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	030409002001	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:埋地敷设	m	20	45.49	909.8	
42	040205001001	人（手）孔井	1. 材料品种:砌筑手孔井 2. 规格尺寸:380*380*600mm 3. 盖板材质、规格:标有:宜兴照明字样 铸铁井盖 4. 具体做法详见设计	座	3	944.21	2832.63	
43	040205001002	人（手）孔井	1. 材料品种:计量箱基础 2. 具体做法详见设计	座	1	944.21	944.21	
44	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见地勘及现场土 2. 挖土深度:综合	m ³	88.2	11.79	1039.88	
45	040103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m ³	88.2	28.79	2539.28	
46	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV以下 3. 类型:交流供电(综合)	系统	1	177.26	177.26	
47	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网系统装置调试	系统	1	384.09	384.09	
		室外电力					1198951.56	
48	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150,壁厚4.5mm 4. 配置形式:埋地,排管敷设 5. 接地要求:按设计及规范要求	m	1280	86.32	110489.6	
本页小计							119316.75	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
49	030411001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC100, 壁厚4mm 4. 配置形式: 埋地, 排管敷设 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	610	53.67	32738.7		
50	030411001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC65, 壁厚4mm 4. 配置形式: 埋地, 排管敷设 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	152	37.16	5648.32		
51	030411001007	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50, 壁厚3.8mm 4. 配置形式: 埋地, 排管敷设 5. 接地要求: 按设计及规范要求	m	1594	29.91	47676.54		
52	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地勘及现场土 2. 挖土深度: 综合	m ³	2545.2	11.79	30007.91		
53	040103001005	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m ³	2412.97	28.79	69469.41		
54	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 混凝土垫层 C20 2. 厚度: 150mm 3. 含模板	m ³	46.6	670.4	31240.64		
55	040305001002	包封	1. 材料品种、规格: 混凝土包封 C20 2. 含模板	m ³	163.4	663.47	108411		
本页小计								325192.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
56	040205001003	人(手)孔井	1. 材料品种: 砌筑电缆井 2. 规格尺寸: 800*800*1400mm 3. 盖板材质、规格: 混凝土盖板 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C20混凝土 5. 具体做法详见设计	座	17	1268.82	21569.94		
57	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJY 3. 规格: 5*16mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	172	91.49	15736.28		
58	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-YJY 3. 规格: 5*10mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	160	63.01	10081.6		
59	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*50+1*25mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	72	242.77	17479.44		
60	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1-YJY 3. 规格: 3*185+2*95mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	781	675.36	527456.16		
本页小计								592323.42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
61	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-YJY 3. 规格: 3*240+2*120mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道内敷设 6. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	188	873.95	164302.6		
62	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: 5*16mm ² 3. 材质、类型: 压接铜端子 4. 安装部位: 配电箱内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	2	47.41	94.82		
63	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: 5*10mm ² 3. 材质、类型: 压接铜端子 4. 安装部位: 配电箱内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	4	42.84	171.36		
64	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: 4*50+1*25mm ² 3. 材质、类型: 户内干包电缆终端头 4. 安装部位: 配电箱内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	2	260.7	521.4		
65	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: 3*185+2*95mm ² 3. 材质、类型: 户内干包电缆终端头 4. 安装部位: 配电箱内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	12	365.99	4391.88		
本页小计								169482.06	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:3*240+2*120mm ² 3. 材质、类型:户内干包电缆终端头 4. 安装部位:配电箱内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	4	365.99	1463.96	
		分部分项合计					1634907.24	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							1463.96	
合 计							1634907.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

标段：新建镇新司路东北侧
地块项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			27894.89			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	24469.2			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	3425.69			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑、仿古、修缮工程、仅地下室（地库）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	1.1	17944.08			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

标段：新建镇新司路东北侧地块项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	489.38			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.06	978.77			
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					47307.12			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

第 1 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010203	一类工		工日	175.38615	77	13504.73	112	19643.25	
2	00010303	二类工		工日	404.174	74	29908.88	107	43246.62	
3	00010303@1	二类工		工日	1.908	74	141.19	107	204.16	
4	00010303@2	二类工 安装工程		工日	0.72	74	53.28	107	77.04	
5	00010304	二类工		工日	1003.23265	74	74239.22	107	107345.89	
6	R00001	综合人工		工日	96.1116	67	6439.48	102	9803.38	
		材料								
1	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	6.1304	3.42	20.97	3.29	20.17	
2	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	1.5	4.55	6.83	4.41	6.62	
3	01130216	镀锌扁钢	-60*6	kg	3.9	4.55	17.75	4.41	17.2	
4	01130216@1	镀锌扁钢	-60*6	kg	1.04	4.55	4.73	4.41	4.59	
5	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	14.85	3.57	53.01	3.19	47.37	
6	01293501	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13	3.17	0.95	
7	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	29.4735	8.58	252.88	8.58	252.88	
8	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	5.43	5.57	30.25	5.57	30.25	
9	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	6.232	11.06	68.93	11.06	68.93	
10	02070226	橡胶垫	δ 2	m ²	1.9233	14.58	28.04	14.58	28.04	
11	02130114	塑料带	20mm*40m	kg	14.52	2.14	31.07	2.14	31.07	
12	02190109@	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	1.68	0.3	0.5	0.3	0.5	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

第 2 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
1										
13	02270131	破布		kg	28.4392	6	170.64	6.41	182.3	
14	02290507	油浸麻丝		kg	0.36	8.4	3.02	8.4	3.02	
15	02330105	草袋子		只	90.4816	0.86	77.81	1.11	100.43	
16	03050535	精制带母镀锌螺栓	M16*70	套	49.44	2.16	106.79	2.16	106.79	
17	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16*100	套	24.72	2.73	67.49	2.73	67.49	
18	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16*65~80	套	131.84	1.35	177.98	1.35	177.98	
19	03050618	精制带母镀锌螺栓	带垫 M22*90~120	套	74.16	2.06	152.77	2.06	152.77	
20	03050633	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M10*14~70	套	61.2	3.26	199.51	3.26	199.51	
21	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M20*85~100	套	74.16	4.52	335.2	4.52	335.2	
22	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	65.4312	0.69	45.15	0.69	45.15	
23	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	28.6416	0.86	24.63	0.86	24.63	
24	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	631.6516	1.1	694.82	0.59	372.67	
25	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12*100内2平1弹垫	套	146.4	1.17	171.29	1.17	171.29	
26	03070117	膨胀螺栓	M10	套	13.104	0.69	9.04	0.69	9.04	
27	03210206	砂轮片	φ100	片	0.723	1.29	0.93	1.29	0.93	
28	03210211	砂轮片	φ400	片	0.327	11.58	3.79	11.58	3.79	
29	03210211@1	砂轮片 φ400		片	0.038	11.58	0.44	11.58	0.44	
30	03210211@2	砂轮片	φ400	片	0.135	11.58	1.56	11.58	1.56	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

第 3 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
31	03210405	尼龙砂轮片	φ100*16*3	片	0.34499	3.26	1.12	3.72	1.28	
32	03270104	铁砂布	2#	张	5	0.86	4.3	0.8	4	
33	03270202	砂纸		张	7.4	0.94	6.96	0.95	7.03	
34	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	37.07307	3.77	139.77	5.31	196.86	
35	03411100	塑料焊条		kg	19.52579	25.73	502.4	25.73	502.4	
36	03430900	焊锡丝		kg	4.23	42.88	181.38	39.59	167.47	
37	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.816	51.45	41.98	35.38	28.87	
38	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	26.6946	5.15	137.48	5.15	137.48	
39	03633308	合金钢钻头	φ8mm~10mm	根	0.13104	6.86	0.9	6.86	0.9	
40	03652404	金刚石锯片	φ114*1.8	片	1.9528	17.15	33.49	18.56	36.24	
41	03652421	锯条		根	8.76	0.19	1.66	0.21	1.84	
42	03652422	钢锯条		根	17.25	0.21	3.62	0.21	3.62	
43	03652422@1	钢锯条		根	6	0.21	1.26	0.21	1.26	
44	04010102	水泥	42.5级	kg	2563.281	0.3	768.98	0.29	743.35	
45	04010132	水泥	42.5级	kg	1.41	0.3	0.42	0.29	0.41	
46	04010611@1	水泥 32.5级		kg	1.43	0.27	0.39	0.26	0.37	
47	04010611@2	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	72743.262	0.27	19640.68	0.27	19640.68	
48	04030107	中(粗)砂		t	148.5483	67.39	10010.67	148.63	22078.73	
49	04030107-	中砂		t	5.04483	67.39	339.97	148.63	749.81	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

第 4 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
1										
50	04050207	碎石	5~40	t	297.07641	60.23	17892.91	150.57	44730.8	
51	04130101	机砖		百块	5.16	41.77	215.53	53	273.48	
52	05030100	木方材		m3	0.00274	1543.59	4.23	1596.7	4.37	
53	05030100@1	木方材		m3	0.003	1543.59	4.63	1596.7	4.79	
54	05030600@2	普通木成材		m3	0.03	1372.08	41.16	1415.04	42.45	
55	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.25	12.86	67.52	12.46	65.42	
56	11030704	沥青清漆		kg	1.7635	6	10.58	10.15	17.9	
57	11030704@1	沥青清漆		kg	0.1	6	0.6	10.15	1.02	
58	11030904	沥青绝缘漆		kg	6.6912	15.44	103.31	16.36	109.47	
59	11111703	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26	12.33	0.25	
60	11111703@1	酚醛磁漆		kg	0.3	12.86	3.86	12.33	3.7	
61	11112504	无光调和漆		kg	0.05	12.86	0.64	14.45	0.72	
62	11112524	厚漆		kg	5.01	8.58	42.99	6.2	31.06	
63	11112524@1	厚漆		kg	0.99	8.58	8.49	6.2	6.14	
64	12010103	汽油		kg	31.5899	9.12	288.1	9.16	289.36	
65	12030106	溶剂汽油		kg	1.3166	7.89	10.39	8.46	11.14	
66	12060317	清油		kg	1.04	13.72	14.27	13.72	14.27	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

第 5 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
67	12070109	电力复合脂		kg	1.786	17.15	30.63	17.15	30.63	
68	12300367	硬酯酸	一级	kg	1.5183	10.29	15.62	10.29	15.62	
69	12370305	氧气		m3	4.05495	2.83	11.48	2.98	12.08	
70	12370305@1	氧气		m3	0.07	2.83	0.2	2.98	0.21	
71	12370335	乙炔气		kg	1.37865	15.44	21.29	12.95	17.85	
72	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	21.32	12.43	265.01	8.9	189.75	
73	13013509	石棉绒		kg	0.369	2.4	0.89	2.4	0.89	
74	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	1	11.62	11.62	11.62	11.62	
75	14312502	塑料软管		kg	0.3	15.78	4.73	15.78	4.73	
76	15020329	室外镀锌钢管接头零件	DN100	个	475.9124	17.26	8214.25	17.26	8214.25	
77	15020329@1	室外镀锌钢管接头零件	DN150	个	258.5596	17.26	4462.74	20.67	5344.43	
78	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	3.03	0.93	2.82	0.93	2.82	
79	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	22.0935	0.93	20.55	0.93	20.55	
80	15023132	镀锌锁紧螺母	3*70	个	7.725	1.47	11.36	1.47	11.36	
81	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	10	42.17	421.7	42.17	421.7	
82	17010944	平焊法兰	1.6MPa DN125	片	8	51.8	414.4	51.8	414.4	
83	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	3	66.54	199.62	66.54	199.62	
84	17010948	平焊法兰	1.6MPa DN250	片	6	123.08	738.48	123.08	738.48	
85	19610302	其它材料费		元	662.46921	0.86	569.72	0.86	569.72	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

第 6 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
86	19610308	校验材料费		元	30.688	0.8547	26.23	0.8547	26.23	
87	24170102	黄漆布带	20mm*40m	卷	0.24	17.15	4.12	17.15	4.12	
88	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	7.32	58.91	431.22	58.91	431.22	
89	25033706	BX铜芯橡皮线	500V2.5mm ²	m	30.6	2.25	68.85	2.25	68.85	
90	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	22.0935	0.37	8.17	0.37	8.17	
91	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	7.725	0.61	4.71	0.61	4.71	
92	26065135	镀锌电线管接头	φ50*7	个	23.5664	3.1	73.06	3.1	73.06	
93	26065136	镀锌电线管接头	φ70*8	个	7.725	3.98	30.75	3.98	30.75	
94	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	9.024	2.57	23.19	2.57	23.19	
95	26090312	铝接线端子	185mm ²	个	72.192	4.72	340.75	4.72	340.75	
96	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	30.45	2.43	73.99	2.43	73.99	
97	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	10.15	3.33	33.8	3.33	33.8	
98	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	22.032	4.23	93.2	4.23	93.2	
99	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm ²	个	9.024	8.58	77.43	8.58	77.43	
100	26091109	铜铝过渡接线端子	DTL-185mm ²	个	72.192	15.44	1114.64	15.44	1114.64	
101	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	33.0444	1.46	48.24	1.46	48.24	
102	26250312	镀锌电缆卡子	3*35	个	20.8728	5.77	120.44	5.77	120.44	
103	26250314	镀锌电缆卡子	3*100	个	269.5758	9.3	2507.05	9.3	2507.05	
104	26250343	固定卡子	3*80	个	44.496	2.49	110.8	2.49	110.8	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

第 7 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
105	26250703	电缆吊挂	3*50	套	6.2712	8.45	52.99	8.45	52.99	
106	26250704	电缆吊挂	3*100	套	78.1983	9.86	771.04	9.86	771.04	
107	31110301	棉纱头		kg	1.074	5.57	5.98	6.16	6.62	
108	31110301@1	棉纱头		kg	0.1	5.57	0.56	6.16	0.62	
109	31110307	塑料手套		副	45.36	3.43	155.58	3.43	155.58	
110	31130104	其它材料费		元	4.97699	1	4.98	1	4.98	
111	31130104@1	其他材料费		元	677.93374	1	677.93	1	677.93	
112	31130106	其它材料费		元	0.815	0.86	0.7	0.86	0.7	
113	31150101	水		m3	149.41896	4.57	682.84	4.42	660.43	
114	31150301	电		kw·h	343.96608	0.76	261.41	0.8	275.17	
115	31170103	标志牌		个	137.8338	0.16	22.05	0.16	22.05	
116	55310311	电阻丝		根	0.45621	3.69	1.68	3.69	1.68	
117	80010106	水泥砂浆	M10	m3	1.2373	186.06	230.21	186.06	230.21	
118	DLFCL@16	路灯控制箱基础		座	1	487.97	487.97	487.97	487.97	
119	01270100	型钢		t	0.29023	3217	933.67	3217	933.67	
120	14010305@2	镀锌钢管	SC65	m	51.5	27.39	1410.59	27.39	1410.59	
121	14030303-3@1	镀锌钢管	SC50	m	147.29	20.35	2997.35	20.35	2997.35	
122	14030515@1	镀锌钢管	SC150	m	1318.39794	74.42	98115.17	74.42	98115.17	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

第 8 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
123	14030515@2	镀锌钢管	SC100	m	628.30206	43.42	27280.88	43.42	27280.88	
124	14030515@3	镀锌钢管	SC65	m	156.55794	27.39	4288.12	27.39	4288.12	
125	14030515@4	镀锌钢管	SC50	m	1641.82206	20.35	33411.08	20.35	33411.08	
126	14310102@1	PE100给水管	DN100	m	1.57325	59.27	93.25	59.27	93.25	
127	14310102@10	钢丝网骨架PE管	DN250	m	456.21	227.77	103910.95	227.77	103910.95	
128	14310102@13	钢丝网骨架PE管	DN100	m	50.4455	52.18	2632.25	52.18	2632.25	
129	14310102@2	PE100给水管	DN125	m	71.77065	86.06	6176.58	86.06	6176.58	
130	14310102@3	PE100给水管	DN80	m	54.19085	32.71	1772.58	32.71	1772.58	
131	14310102@4	PE100给水管	DN32	m	37.82905	9.25	349.92	9.25	349.92	
132	14310102@5	PE100给水管	DN25	m	2.4766	4.39	10.87	4.39	10.87	
133	14310102@7	钢塑复合管	DN50	m	57.6317	42.55	2452.23	42.55	2452.23	
134	14310102@8	钢丝网骨架PE管	DN150	m	105.57015	82.16	8673.64	82.16	8673.64	
135	14310102@9	钢丝网骨架PE管	DN200	m	231.28805	123.95	28668.15	123.95	28668.15	
136	16250111@1	法兰水表	DN100	个	1	612.23	612.23	612.23	612.23	
137	16250111@2	法兰闸阀	DN100	个	3	507.97	1523.91	507.97	1523.91	
138	16250112@1	法兰闸阀	DN125	个	2	760.85	1521.7	760.85	1521.7	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

第 9 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
139	16250112@2	法兰止回阀	DN125	个	1	454.74	454.74	454.74	454.74	
140	16250112@3	Y型过滤器	DN125	个	1	536.81	536.81	536.81	536.81	
141	16250115@1	法兰闸阀	DN250	个	3	2548.74	7646.22	2548.74	7646.22	
142	17010901@1	平焊法兰	DN100	片	6	26.31	157.86	26.31	157.86	
143	20010100@1	灭火器 MF/ABC5		个	1	69.21	69.21	69.21	69.21	
144	20030105@1	轻便消防水龙柜(真空破坏器)		套	1	674.28	674.28	674.28	674.28	
145	20030503@1	地上式消火栓	SS100	套	3	683.21	2049.63	683.21	2049.63	
146	20050105@1	消火栓水泵接合器(一体型)	SQS100	套	2	1097.04	2194.08	1097.04	2194.08	
147	20050106@1	喷淋水泵接合器(一体型)	SQS150	套	3	1659.28	4977.84	1659.28	4977.84	
148	20070111	灭火器放置箱		个	0.5	51.72	25.86	51.72	25.86	
149	20450315@1	减压孔板	DN100×35	个	3	217.39	652.17	217.39	652.17	
150	26061150@1	高密度聚乙烯塑料盘管	DN50	m	314.82	10.82	3406.35	10.82	3406.35	
151	26190312	水泥杆		根	15.075					
152	DLFCL@1	PE100给水管管件 DN100		m	1.55	17.48	27.09	17.48	27.09	
153	DLFCL@10	砌筑阀门井 DN250		座	2	1685.85	3371.7	1685.85	3371.7	
154	DLFCL@11	砌筑阀门井 DN100		座	3	1197.84	3593.52	1197.84	3593.52	
155	DLFCL@12	消火栓水泵接合器井	SQS100	套	2	1020.29	2040.58	1020.29	2040.58	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

第 10 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
156	DLFCL@13	消火栓水泵接合器井	SQS150	套	3	1330.93	3992.79	1330.93	3992.79	
157	DLFCL@14	单叉灯杆 60W		套	15	3682.25	55233.75	3682.25	55233.75	
158	DLFCL@15	砌筑电缆井 800*800*1400mm		座	17	1268.82	21569.94	1268.82	21569.94	
159	DLFCL@2	PE100给水管管件 DN125		m	70.71	23.78	1681.48	23.78	1681.48	
160	DLFCL@3	PE100给水管管件 DN80		m	53.39	14.02	748.53	14.02	748.53	
161	DLFCL@4	PE100给水管管件 DN32		m	37.27	5.86	218.4	5.86	218.4	
162	DLFCL@5	PE100给水管管件 DN25		m	2.44	3.46	8.44	3.46	8.44	
163	DLFCL@6	钢塑复合管管件 DN50		m	56.78	4.95	281.06	4.95	281.06	
164	DLFCL@7	钢丝网骨架PE管管件 DN150		m	560.22	25.38	14218.38	25.38	14218.38	
165	DLFCL@8	钢丝网骨架PE管管件 DN200		m	227.87	30.79	7016.12	30.79	7016.12	
166	DLFCL@9	钢丝网骨架PE管管件 DN100		m	49.7	17.04	846.89	17.04	846.89	
167	X1810628@1	全塑铜芯电缆	YJV-5*16	m	50.5	83.16	4199.58	83.16	4199.58	
168	X1810628@2	全塑铜芯电缆	YJV-5*10	m	444.4	52.53	23344.33	52.53	23344.33	
169	X1810628@3	全塑铜芯电缆	YJY-5*16	m	173.72	83.16	14446.56	83.16	14446.56	
170	X1810628@4	全塑铜芯电缆	WDZNB1-YJY-5*10	m	161.6	55.15	8912.24	55.15	8912.24	
171	X1810628@5	全塑铜芯电缆	WDZ-YJY-4*50+1*25	m	72.72	215.74	15688.61	215.74	15688.61	
172	X1810628@6	全塑铜芯电缆	WDZB1-YJY-3*185+2*95	m	788.81	631.81	498378.05	631.81	498378.05	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

第 11 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
173	X1810628@7	全塑铜芯电缆	WDZNB1-YJY-3*240+2*120	m	189.88	828.44	157304.19	828.44	157304.19	
174	XZ911379@1	镀锌扁钢	-40*4	m	23.625	5.83	137.73	5.83	137.73	
175	XZ911379@2	镀锌扁钢	-40*4	m	21	5.83	122.43	5.83	122.43	
176	补充材料001@1	砌筑水表井 DN100		m	1	1597.1216	1597.12	1597.1216	1597.12	
177	补充主材001	角钢接地极	L50*50*5*2500	根	15	63.8792	958.19	63.8792	958.19	
178	135407177219391991	手提式干粉灭火器MF/ABC5		具	2	66.54	133.08	66.54	133.08	
179	55090103@3	路灯控制箱		只	1	3238.32	3238.32	3238.32	3238.32	
180	补充设备001	镀锌角钢接地极	L50*50*5*2500mm	根	4	63.8792	255.52	63.8792	255.52	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	187.66957	82	15388.9	120	22520.35	
2	000020@1	二类工(机械二次分析用)		工日	0.29875	82	24.5	120	35.85	
3	15013	其他机械费		元	745.01316	1	745.01	1	745.01	
4	603002	柴油		kg	1189.24206	7.74	9204.73	7.56	8990.67	
5	901019	安拆费及场外运输费		元	749.51429	0.9381	703.12	0.9381	703.12	
6	901058	大修理费		元	1150.25472	0.8547	983.12	0.8547	983.12	
7	901130	经常修理费		元	2868.67204	1	2868.67	1	2868.67	
8	901234	折旧费		元	3663.75984	0.8547	3131.42	0.8547	3131.42	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-总图安装

第 12 页 共 12 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
9	98050106	数字万用表	F-87	台班	0.216	4.86	1.05	4.86	1.05	
10	98052521	电能校验仪		台班	0.108	44.38	4.79	44.38	4.79	
11	99453580-1	其它材料费		元	17.496	1	17.5	1	17.5	
12	J00002	安拆费及场外运输费		元	34.46928	0.9381	32.34	0.9381	32.34	
13	J00003	大修理费		元	223.2504	0.8547	190.81	0.8547	190.81	
14	J00004	机械用人工		工日	31.815	82	2608.83	82	2608.83	
15	J00006	折旧费		元	556.308	0.8547	475.48	0.8547	475.48	
16	J00008	其他费用		元	223.4041	1	223.4	1	223.4	
17	J00009	电		kw·h	628.40988	0.76	477.59	0.76	477.59	
18	J00011	经常修理费		元	308.00556	1	308.01	1	308.01	
19	JX603030	汽油		kg	17.27331	9.12	157.53	8.46	146.13	
20	JX707009	电		kW·h	3039.69313	0.76	2310.17	0.8	2431.75	
合 计									1537592.84	

新建镇新司路东北侧地块项目-市政大型土石方工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 274,560.56

(大写)： 贰拾柒万肆仟伍佰陆拾元伍角陆分

招 标 人： 宜兴市泓益诚农业科技有限
公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏久格工程项目管理有限
公司
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 张迪
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 邓佳
(签字或盖章)

编 制 人： 吕元放
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 许俊浩
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026-04-01

复核时间： 2026-04-10

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政大型土石方

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		整个项目					232477.15		
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见现场, 包括清表土、建筑垃圾、淤泥、软基土、各种道路基层底基层等的拆除清理 2. 挖土深度: 综合 3. 场内运输自行考虑, 弃置需符合招标人及城乡建设管理规定要求 4. 具体要求详见施工图设计	m3	4045.61	11.04	44663.53		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见现场, 包括清表、建筑垃圾、淤泥、软基土、各种道路基层底基层等的拆除清理 2. 挖土深度: 综合 3. 场内运输自行考虑, 弃置需符合招标人及城乡建设管理规定要求 4. 具体要求详见施工图设计	m3	1464.64	14.72	21559.5		
3	040103001001	回土方	1. 填方材料品种: 素土 2. 密实度要求: 达到设计及规范要求 3. 填方来源、运距: 符合设计要求的现场土, 场内外运输按相关规定和实际情况自行考虑 4. 含基底压实的费用	m3	1114.68	10.71	11938.22		
本页小计								78161.25	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政大型土石方

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
4	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：素土 2. 密实度要求：达到设计及规范要求 3. 填方来源、运距：符合设计要求的外购土，场内外运输按相关规定和实际情况自行考虑 4. 含基底压实的费用	m3	1755.63	30.85	54161.19		
5	040103001003	回填方	1. 部位：沟槽回填 2. 密实度要求：达到设计及规范要求 3. 填方材料品种：素土 4. 填方来源、运距：土源为符合设计要求的现场土，场内运输自行考虑 5. 分层填筑，分层压实 6. 具体要求详见施工图设计	m3	354.51	15.09	5349.56		
6	040103001004	回填方	1. 填方材料品种：外购种植土 2. 密实度要求：达到设计及规范要求 3. 填方来源、运距：符合设计要求的外购种植土，场内外运输按相关规定和实际情况自行考虑 4. 含基底压实的费用	m3	825	41.67	34377.75		
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：挖出的土方、淤泥、软基土、建筑垃圾、拆除废料等 2. 运距：自行考虑 3. 渣料需按建设单位要求弃置，需符合城乡建设管理规定要求 4. 具体要求详见施工图设计	m3	4052.81	14.91	60427.4		
		分部分项合计					232477.15		
		措施项目					6880.38		
本页小计								154315.9	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政大型土石方 标段：新建镇新司路东北侧地块项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			4595.66			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3590.36			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.42	1005.3			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	3949.4			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.03	71.81			建筑工人实名制设备由建筑工人工

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政大型土石方
 标段：新建镇新司路东北侧地块项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	95.74			
合 计					8712.61			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政大型土石方

第 1 页 共 2 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
人工										
1	00010304	二类工		工日	346.17247	74	25616.76	107	37040.45	
2	RG0001	综合人工(第1册)		工日	90.75	37	3357.75	112	10164	
3	RGFTZ	人工费调整		元	0.02581	1	0.03	1	0.03	
材料										
1	31150101	水		m3	16.8612	4.57	77.06	4.42	74.53	
2	31150101@1	水		m3	74.82717	4.57	341.96	4.42	330.74	
3	DLFCL	外购种植土		m3	825	28	23100	28	23100	
4	DLFCL@1	外购素土		m3	1755.63	25	43890.75	25	43890.75	
机械										
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	212.16158	82	17397.25	120	25459.39	
2	603002	柴油		kg	5457.55615	7.74	42241.48	7.56	41259.12	
3	603002@1	柴油		kg	1100.37525	7.74	8516.9	7.56	8318.84	
4	901019	安拆费及场外运输费		元	61.79927	0.9381	57.97	0.9381	57.97	
5	901058	大修理费		元	3649.66037	0.8547	3119.36	0.8547	3119.36	
6	901130	经常修理费		元	10535.51845	1	10535.52	1	10535.52	
7	901234	折旧费		元	15043.40601	0.8547	12857.6	0.8547	12857.6	
8	BC044	草袋		片	10	0.86	8.6	0.86	8.6	
9	BC046	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.2	21	5.15	25.75	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政大型土石方

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
10	BC048	回程		元	1058.5178	1	1058.52	1	1058.52	
11	BC053	枕木		m3	0.08	1071.94	85.76	1165.64	93.25	
12	J00004-1	其它费用		元	2476.46835	1	2476.47	1	2476.47	
13	JX603030	汽油		kg	140.08977	9.12	1277.62	8.46	1185.16	
14	JX707009	电		kW·h	399.17041	0.76	303.37	0.8	319.34	
合 计									221375.39	

新建镇新司路东北侧地块项
目-市政 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 3,899,663.78

(大写)： 叁佰捌拾玖万玖仟陆佰陆拾叁元柒角捌分

招 标 人： 宜兴市泓益诚农业科技有限
公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏久格工程项目管理有限
公司
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 张迪
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 邓佳
(签字或盖章)

编 制 人： 吕元放
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 许俊浩
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026-04-01

复核时间： 2026-04-10

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		沥青道路、场地					2509660.7	
1	041001004001	铣刨路面	1. 部位:与现状沥青混凝土搭接处 2. 材质:沥青混凝土面层 3. 厚度:50mm(厚度不同时折算成50mm计算) 4. 余方弃置在土石方中计 5. 含切缝费用,场内运输、堆放自行考虑 6. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m2	23.5	2.81	66.04	
2	040202013001	片石混合料	1. 厚度:500mm 2. 均分二层,碾压至轮迹<5mm 3. 含基底压实、场内短拨费用 4. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m2	7274.01	81.39	592031.67	
3	040202011001	碎石	1. 石料规格:公称粒径16-31.5mm单粒级碎石,强度不低于MU80 2. 厚度:50mm 3. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m2	6441.71	18.48	119042.8	
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土(28d弯拉强度标准值≥4.5MPa) 2. 厚度:200mm 3. 含切缝、灌缝、模板、养护、与现状路面搭接处理等费用 4. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m2	6349.14	132.66	842276.91	
5	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:3mm SBS改性沥青防水材料,宽度500mm 2. 搭接等费用列入本报价中 3. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m2	684.16	36.41	24910.27	
本页小计							1578327.69	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
6	040203003001	粘层	1. 材料品种:喷洒型阳离子 (PC-3) 快裂乳化沥青 2. 喷油量:0.3~0.6L/m ² , 建议用量0.45L/m ² 3. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m ²	6372.64	2.86	18225.75		
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:SBS改性沥青 2. 沥青混凝土种类:AC-13C细粒式沥青混凝土 3. 厚度:50mm 4. 集料采用玄武岩, 外掺剂费用含在沥青砼报价中 5. 厂拌, 摊铺机摊铺, 含搭接处理路段 6. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m ²	6372.64	109.76	699460.97		
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 钢筋规格:φ10以外 3. 包含角隅钢筋、连接筋、支架筋、以及传力杆的涂沥青、传力杆或拉杆的设置 4. 具体做法详见施工图设计	t	13.639	5083.86	69338.77		
本页小计								787025.49	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
9	040204004001	安砌侧石	1. 材料品种、规格：1000*150*300mm C40混凝土仿G654侧石，外露面20*20mm倒角 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：50mm碎石垫层、C20商品混凝土基座（立模施工） 3. 留缝8~10mm，用泡沫条塞缝，后用M10水泥砂浆填塞，最后用黑色耐候胶勾缝 4. 包含因线型导致侧石切割及弧型定制费用 5. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m	831.19	152.18	126490.49		
10	040204004002	安砌侧石	1. 部位：明沟处侧石 2. 材料品种、规格：1000*150*300mm C40混凝土仿G654侧石，外露面20*20mm倒角 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：50mm碎石垫层、C30商品混凝土基座（立模施工） 4. 留缝8~10mm，用泡沫条塞缝，后用M10水泥砂浆填塞，最后用黑色耐候胶勾缝 5. 包含因线型导致侧石切割及弧型定制费用 6. 钢筋另计，具体要求详见施工图设计和规范要求	m	115.68	154.02	17817.03		
		花岗岩铺装					184799.55		
本页小计								144307.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
11	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土（28d弯拉强度标准值≥4.5 MPa） 2. 厚度:110~232 mm 3. 含切缝、灌缝、模板、养护、与现状路面搭接处理等费用 4. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m2	549.94	119.85	65910.31		
12	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:300*600*50 mm 芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:30mm M10 水泥砂浆 3. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m2	530.79	214.56	113886.3		
13	040203008002	块料面层	1. 块料品种、规格:300*600*50 mm 芝麻黑荔枝面花岗岩（走边） 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:30mm M10 水泥砂浆 3. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m2	19.15	261.25	5002.94		
		雨水工程					541014.52		
14	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:360° 中、粗砂基础 2. 部位:HDPE双壁波纹管 3. 设计断面的范围内实际完成量,以立方计 4. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m3	737.76	331.98	244921.56		
本页小计								429721.11	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
15	040501004001	塑料管	1. 材质及规格： DN200mm 高密度聚乙烯（HDPE） 双壁波纹管，环刚度8KPa 2. 连接形式：橡胶圈承插连接 3. 铺设深度：详见施工图设计 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 5. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m	572	51.84	29652.48		
16	040501004002	塑料管	1. 材质及规格： DN400mm 高密度聚乙烯（HDPE） 双壁波纹管，环刚度8KPa 2. 连接形式：橡胶圈承插连接 3. 铺设深度：详见施工图设计 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 5. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m	316	134.45	42486.2		
17	040501004003	塑料管	1. 材质及规格： DN600mm 高密度聚乙烯（HDPE） 双壁波纹管，环刚度8KPa 2. 连接形式：橡胶圈承插连接 3. 铺设深度：详见施工图设计 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 5. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m	42	317.58	13338.36		
本页小计								85477.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
18	040504001001	砌筑井	1. Φ 700落底式雨水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层、100mm厚C20商品混凝土垫层、150mm厚C30钢筋混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU20砖 4. 勾缝、抹面要求:20mm厚1:2防水水泥砂浆井壁内外粉刷 5. 盖板材质、规格:重型铸铁井盖与铸铁井座 6. 井内设置防坠网 7. 含模板制作、安装、拆除等费用 8. 具体做法详见施工图设计	座	13	2262.17	29408.21		
19	040504001002	砌筑井	1. Φ 1000雨水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层,100mm厚C20商品混凝土垫层,200mm厚C30钢筋混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU20砖 4. 20mm厚1:2防水水泥砂浆井壁内外粉刷 5. 盖板材质、规格:重型铸铁井盖与铸铁井座 6. 井内设置防坠网 7. 含模板制作、安装、拆除等费用 8. 具体做法详见施工图设计	座	2	3169.39	6338.78		
本页小计							35746.99		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
20	040504009001	雨水口	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格：单算雨水口 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层，100mm C20混凝土基础 3. 砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU20砖 4. 井内墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井顶部，厚15mm 5. 538*366*100mm 铸铁井圈及铸铁篦子 6. 井座与井盖均采用一道沥青漆防腐 7. 含模板、抹灰、座浆、钢筋等全部费用 8. 具体要求详见施工图设计和规范要求	座	76	1029.69	78256.44		
21	040201022001	砖砌明沟	1. 断面尺寸：净宽320mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C20商品混凝土基础 3. 砌体材料：M10水泥砂浆砌MU20砖 4. 盖板材质、规格：520*400*40mm铸铁篦子 5. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m	115.68	833.56	96426.22		
22	011615001001	开孔	1. 部位：已建检查井 2. 打洞部位材质：见现场 3. 洞尺寸：800*800mm 4. 管道设置完成后空隙处采用C20混凝土回填	个	1	186.27	186.27		
		污水工程					120721.77		
本页小计								174868.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
23	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:360°中粗砂基础 2. 部位:PE实壁管 3. 设计断面的范围内实际完成量,以立方计 4. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m3	184.15	331.99	61135.96		
24	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:PE实壁管, DN300mm, PE100级 管材1.0MPa (内压) SDR17 2. 铺设深度:详见施工图设计 3. 具体要求详见施工图设计和规范要求	m	174	166.73	29011.02		
25	040504002001	混凝土井	1. Φ700流槽式污水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:C20商品混凝土垫层、C30商品混凝土底板 3. 混凝土强度等级:C30钢筋混凝土井壁 4. 井盖、井圈材质及规格:重型铸铁井盖与铸铁井座 5. 井内设置防坠网 6. 具体要求详见图集苏S01-2021-232	座	7	2441.06	17087.42		
本页小计								107234.4	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
26	040504001003	砌筑井	1. 污水格栅井 2. 垫层、基础材质及厚度：150mm厚碎石垫层，250mm厚C20钢筋混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU20砖 4. 勾缝、抹面要求：20mm厚1:2防水水泥砂浆井壁内外抹灰 5. 井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土预制盖板 6. 井内设置防坠网 7. 含模板制作、安装、拆除等费用 8. 具体做法详见施工图设计	座	1	12111.91	12111.91		
27	040602001001	格栅	1. 材质：钢格栅 2. 防腐材料：除锈后刷底漆二道、环氧煤沥青二道 3. 规格：1000*1300mm，栅隙25mm，做法参考90S503 4. 具体做法详见施工图设计	套	1	1267.49	1267.49		
28	011615001002	开孔	1. 部位：已建检查井 2. 打洞部位材质：见现场 3. 洞尺寸：400*400mm 4. 管道设置完成后空隙处采用C20混凝土回填	个	1	107.97	107.97		
		分部分项合计					3356196.54		
		措施项目					20476.72		
29	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：综合	项	1	11357.28	11357.28		
30	041101005001	井字架	1. 井深：4m以内	座	23	208.54	4796.42		
31	041107002001	排水、降水	1. 机械规格型号：自行考虑 2. 降排水管规格：自行考虑	项	1	4323.02	4323.02		
本页小计								33964.09	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

标段：新建镇新司路东北侧地块项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			61117.79			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	50650.1			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	10467.69			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	55715.11			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.03	1013			建筑工人实名制设备由建筑工人工

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

标段：新建镇新司路东北侧
地块项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	1350.67			
合 计					119196.57			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

第 1 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010301	二类工		工日	0.05832	82	4.78	107	6.24	
2	00010304	二类工		工日	3878.50402	74	287009.3	107	414999.93	
3	00010403	三类工		工日	1.32	69	91.08	107	141.24	
4	RGFTZ	人工费调整		元	-0.63726	1	-0.64	1	-0.64	
		材料								
1	01010111	钢筋	Φ10以外	t	0.1923	3395.9	653.03	3241	623.24	
2	01010111@1	钢筋	Φ10以外	t	0.84251	3395.9	2861.08	3241	2730.57	
3	01010111@2	钢筋	Φ10以外	t	10.77481	3395.9	36590.18	3241	34921.16	
4	01010111@3	钢筋-8.12	Φ10以外	t	0.13946	3395.9	473.59	3322	463.29	
5	01090158	钢筋	Φ10以内	t	0.4031	3421.62	1379.26	3241	1306.45	
6	01090158@1	钢筋	Φ10以内	t	0.07782	3421.62	266.27	3241	252.21	
7	01090158@3	钢筋	Φ10以内	t	3.28397	3421.62	11236.5	3241	10643.35	
8	01270101	型钢		kg	5.1023	3.5	17.86	3.14	16.02	
9	02050505@1	HDPE管橡胶圈	直径225	个	131.56	10.29	1353.75	11.63	1530.04	
10	02050507@1	HDPE管橡胶圈	直径400	个	72.68	30.01	2181.13	49.85	3623.1	
11	02050508@1	HDPE管橡胶圈	直径600	个	9.66	36.02	347.95	61.36	592.74	
12	02090101	塑料薄膜		m2	0.01823	0.69	0.01	0.79	0.01	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

第 2 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
13	02190111	尼龙帽		个	974.1272	0.74	720.85	0.74	720.85	
14	02270131	破布		kg	0.21	6	1.26	6.41	1.35	
15	02330105	草袋子		只	2984.08383	0.86	2566.31	1.11	3312.33	
16	03410205	电焊条		kg	14.82372	4.97	73.67	5.31	78.71	
17	03410205@1	电焊条		kg	33.91495	4.97	168.56	5.31	180.09	
18	03515100	圆钉		kg	75.38178	4.97	374.65	5.02	378.42	
19	03515100@1	圆钉		kg	66.67714	4.97	331.39	5.02	334.72	
20	03515100@2	圆钉		kg	8.09862	4.97	40.25	5.02	40.66	
21	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	6.324	5.15	32.57	5.15	32.57	
22	03570217@2	镀锌铁丝	8~12#	kg	1.2532	5.15	6.45	5.15	6.45	
23	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	4.78866	5.15	24.66	5.15	24.66	
24	03570231@1	镀锌铁丝	18~22#	kg	3.15037	5.15	16.22	5.15	16.22	
25	03570231@2	镀锌铁丝	18~22#	kg	41.19632	5.15	212.16	5.15	212.16	
26	03590700	铁件		kg	880.922	5.15	4536.75	5.15	4536.75	
27	03652307	进口铣刨鼓边刀		把	0.3948	48.88	19.3	48.88	19.3	
28	03652401	钢锯片		片	16.14385	360.17	5814.53	360.14	5814.05	
29	03652403	合金钢切割锯片		片	2.30975	68.6	158.45	54.36	125.56	
30	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	18273.16346	0.27	4933.75	0.27	4933.75	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

第 3 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
31	04010611@1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	2275.32814	0.27	614.34	0.27	614.34	
32	04010611@2	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	2691.40655	0.27	726.68	0.27	726.68	
33	04010611@5	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	79.094	0.27	21.36	0.27	21.36	
34	04030107	中(粗)砂		t	71.01475	67.39	4785.68	148.63	10554.92	
35	04030107@1	中(粗)砂		t	1669.04125	67.39	112476.69	148.63	248069.6	
36	04030107@2	中(粗)砂		t	8.56323	67.39	577.08	148.63	1272.75	
37	04030107@4	中(粗)砂		t	0.20789	67.39	14.01	148.63	30.9	
38	04030107@5	碎石		t	19.88431	67.39	1340	150.57	2993.98	
39	04050217	碎石	40	t	5.88427	61.2	360.12	150.57	885.99	
40	04050217@1	碎石	40	t	22.81065	61.2	1396.01	150.57	3434.6	
41	04050219	碎石	60	t	640.95015	58.29	37360.98	150.57	96507.86	
42	04090120	石灰膏		m3	2.11342	209.83	443.46	314.16	663.95	
43	04090600	石粉		kg	791.04572	0.04	31.64	0.54	427.16	
44	04130101	机砖		百块	487.9863	41.77	20383.19	53	25863.27	
45	04230108	防水剂		kg	157.73794	4.29	676.7	2.83	446.4	
46	04230108@1	防水剂		kg	91.0319	4.29	390.53	2.83	257.62	
47	04230108@2	防水剂		kg	6.58458	4.29	28.25	2.83	18.63	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

第 4 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
48	05030600	普通成材		m3	0.02531	1372.08	34.73	1415.04	35.81	
49	05030600@1	普通成材		m3	0.00056	1372.08	0.77	1415.04	0.79	
50	05030600@2	普通成材		m3	0.46176	1372.08	633.57	1415.04	653.41	
51	05250501	木柴		kg	198.3032	0.94	186.41	0.96	190.37	
52	07010100@2	300*600*50mm 芝麻灰荔枝面花岗岩	综合	m2	541.4058	214.39	116071.99	160.05	86652	
53	07010100@3	300*600*50mm 芝麻黑荔枝面花岗岩（走边）	综合	m2	19.533	214.39	4187.68	205.83	4020.48	
54	07030201@2	山皮石		t	7426.76421	64.32	477689.47	68	505019.97	
55	11030303	防锈漆		kg	1.477	12.86	18.99	11.06	16.34	
56	11030703	沥青漆		kg	111.09231	10.29	1143.14	13.98	1553.07	
57	11030703@1	沥青漆		kg	12.15465	10.29	125.07	13.98	169.92	
58	11030703@2	沥青漆		kg	32.718	10.29	336.67	13.98	457.4	
59	11030703@3	沥青漆		kg	3.85976	10.29	39.72	13.98	53.96	
60	11112503	调和漆		kg	0.644	11.15	7.18	14.48	9.33	
61	11550105	石油沥青		kg	376.288	4.72	1776.08	5.32	2001.85	
62	11550107	石油沥青	60~100#	t	0.79477	4716.52	3748.55	5323	4230.56	
63	11550107@1	喷洒型阳离子（PC-3）快裂乳化沥青	60~100#	t	3.18632	4716.52	15028.34	5000	15931.6	
64	11710305	防水粉		kg	6.48312	12.43	80.59	12.43	80.59	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

第 5 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
65	12010103	汽油		kg	0.588	9.12	5.36	9.16	5.39	
66	12010301@1	柴油		t	0.44608	7743.68	3454.3	7560	3372.36	
67	12010903	煤油		kg	0.434	4.29	1.86	6.41	2.78	
68	12070105	黄油		kg	0.105	6.86	0.72	6.86	0.72	
69	12333513	脱模剂		kg	44.4739	17.15	762.73	13.12	583.5	
70	12333513@1	脱模剂		kg	3.7377	17.15	64.1	13.12	49.04	
71	12333513@2	脱模剂		kg	6.60314	17.15	113.24	13.12	86.63	
72	12370305	氧气		m3	0.2681	2.83	0.76	2.98	0.8	
73	12370335	乙炔气		kg	0.08939	15.44	1.38	12.95	1.16	
74	13010101	石棉		kg	782.3529	2.57	2010.65	2.65	2073.24	
75	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.3312	15.92	5.27	14.85	4.92	
76	14370303	橡胶护套管		m	16.56	6.43	106.48	6.43	106.48	
77	15020106	镀锌管件	DN40	个	13.133	6.32	83	6.32	83	
78	19610302	其它材料费		元	3.93	0.86	3.38	0.86	3.38	
79	30410504	铸铁爬梯		kg	562.11845	4.5	2529.53	4.5	2529.53	
80	31012503	嵌缝料		kg	7.1683	1.89	13.55	1.89	13.55	
81	31110301	棉纱线		kg	5.8494	5.57	32.58	5.78	33.81	
82	31130104	其它材料费		元	17350.31996	1	17350.32	1	17350.32	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

第 6 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
83	31130106	其它材料费		元	65.42432	0.86	56.26	0.86	56.26	
84	31150101	水		m3	2517.55247	4.57	11505.21	4.42	11127.58	
85	31150101@1	水		m3	0.64752	4.57	2.96	4.42	2.86	
86	31150101@2	水		m3	992.87979	4.57	4537.46	4.42	4388.53	
87	31150101@3	水		m3	0.00135	4.57	0.01	4.42	0.01	
88	31150301	电		kW·h	24.33306	0.76	18.49	0.8	19.47	
89	31150702	煤		t	0.1987	943.3	187.43	480.53	95.48	
90	31150702@1	煤		t	1.14708	943.3	1082.04	480.53	551.21	
91	32010501	复合木模板面板		m2	19.77948	30.3	599.32	39.48	780.89	
92	32011111	组合钢模板		kg	305.68221	4.29	1311.38	4.55	1390.85	
93	32011111@1	组合钢模板		kg	16.7539	4.29	71.87	4.55	76.23	
94	32020115	零星卡具		kg	1099.82737	4.18	4597.28	4.56	5015.21	
95	32020115@1	零星卡具		kg	72.77972	4.18	304.22	4.56	331.88	
96	32020116	卡具及零星扣件		kg	3.082	4.18	12.88	4.18	12.88	
97	32020133	木支撑		m3	0.35842	1449.26	519.44	1449.26	519.44	
98	32030711	木脚手板		m3	0.046	1919.2	88.28	2046.03	94.12	
99	32090101	模板木材		m3	4.99402	1586.47	7922.86	1850	9238.94	
100	32090101@1	模板木材		m3	2.18166	1586.47	3461.14	1850	4036.07	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

第 7 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
101	32090508	钢支撑		kg	38.0112	4.1	155.85	4.2	159.65	
102	33010313	铸铁井盖井座		套	2	370.46	740.92	550	1100	
103	33010313@1	铸铁井盖井座 700		套	13	370.46	4815.98	550	7150	
104	33010313@2	重型铸铁井盖与铸铁井座		套	7	370.46	2593.22	550	3850	
105	33012301-1@1	538*366*100mm 铸铁井圈及铸铁篦子		套	76.76	343.88	26396.23	159.99	12280.83	
106	33012301-1@2	520*400*40mm铸铁篦子		套	222	343.88	76341.36	186.31	41360.82	
107	33030132@1	SBS改性沥青防水材料	G200-2X	m2	752.576	8.58	6457.1	25	18814.4	
108	34020908	木枕	250*200*2500	根	0.007	214.39	1.5	250	1.75	
109	80252541@1	AC-13C细粒式沥青混凝土 SBS改性沥青 玄武岩		t	826.40396	638.87	527964.7	772	637983.86	
110	BCCLF3@2	挂钩、防坠网		座	16	40	640	40	640	
111	DLFCL@1	挂钩、防坠网		座	7	40	280	40	280	
112	FB80210105	C20砼16mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	0.5684	238.28	135.44	387.71	220.37	
113	FB80210109	C30砼16mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	2.22437	252.73	562.17	427.64	951.23	
114	FB80210118	C20砼20mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	38.15147	235.76	8994.59	387.71	14791.71	
115	FB80210122	C30砼20mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	14.04196	249.34	3501.22	427.64	6004.9	
116	FB80210131	C20砼31.5mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	11.79936	230.03	2714.21	387.71	4574.73	
117	FB80210144	C20砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	17.32876	218.9	3793.27	387.71	6718.53	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

第 8 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
118	FB80210147	C30砼40mm 32.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	1407.33398	243.52	342713.97	427.64	601832.3	
119	FB80210148	C30砼40mm 42.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	5.66365	230.85	1307.45	427.64	2422	
120	FB80210918	C30P10砼40mm42.5坍落度35~50mm[非泵送]		m3	1.9992	245.39	490.58	427.64	854.94	
121	01270101-1@1	型钢-格栅 扁钢 + 扭绞方钢		kg	73.5	4	294	4	294	
122	14310905@1	DN200mm 高密度聚乙烯(HDPE) 双壁波纹管, 环刚度8KPa	DN225	m	583.44	39.92	23290.92	39.92	23290.92	
123	14310906@1	PE实壁管, DN300mm, PE100级 管材1.0MPa (内压) SDR17	DN300	m	177.48	154.37	27397.59	154.37	27397.59	
124	14310907@1	DN400mm 高密度聚乙烯(HDPE) 双壁波纹管, 环刚度8KPa	DN400	m	322.32	110.9	35745.29	110.9	35745.29	
125	14310908@1	DN600mm 高密度聚乙烯(HDPE) 双壁波纹管, 环刚度8KPa	DN500	m	42.84	284.34	12181.13	284.34	12181.13	
126	33011101-1@1	预制混凝土盖、座 1400*440*100mm		套	5.05	93.16	470.46	93.16	470.46	
127	33110301@2	1000*150*300mm C30混凝土仿G654侧石		m	961.07305	99.99	96097.69	99.99	96097.69	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	293.85441	82	24096.06	120	35262.53	
2	30002	其它机械费		元	45.24	0.89	40.26	0.89	40.26	
3	603002	柴油		kg	526.55474	7.74	4075.53	7.56	3980.75	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-市政

第 9 页 共 9 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		机械								
4	603002@1	柴油		kg	3595.46143	7.74	27828.87	7.56	27181.69	
5	603002@2	柴油		kg	35.58045	7.74	275.39	7.56	268.99	
6	901019	安拆费及场外运输费		元	581.93463	0.9381	545.91	0.9381	545.91	
7	901058	大修理费		元	3264.55409	0.8547	2790.21	0.8547	2790.21	
8	901058@1	大修理费		元	13.5324	0.8547	11.57	0.8547	11.57	
9	901130	经常修理费		元	9963.1182	1	9963.12	1	9963.12	
10	901234	折旧费		元	10409.57589	0.8547	8897.06	0.8547	8897.06	
11	BC047	工、料具摊销费		元	1	58.61	58.61	58.61	58.61	
12	BC048	回程		元	1271.49	1	1271.49	1	1271.49	
13	J00004-1	其它费用		元	195.38085	1	195.38	1	195.38	
14	J00004-1@1	其它费用		元	42.32198	1	42.32	1	42.32	
15	JX603030	汽油		kg	105.29488	9.12	960.29	8.46	890.79	
16	JX603030@1	汽油		kg	3.4251	9.12	31.24	8.46	28.98	
17	JX707009	电		kW·h	5082.03101	0.76	3862.34	0.8	4065.62	
18	JX707009@1	电		kW·h	12.60083	0.76	9.58	0.8	10.08	
19	JX707009@2	电		kW·h	4.67832	0.76	3.56	0.8	3.74	
20	JXFTZ	机械费调整		元	0.63726	1	0.64	1	0.64	
合 计									3223502.37	

新建镇新司路东北侧地块项
目-交通 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 22,470.03

(大写)： 贰万贰仟肆佰柒拾元零叁分

招 标 人： 宜兴市泓益诚农业科技有限
公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏久格工程项目管理有限
公司
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 张迪
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 邓佳
(签字或盖章)

编 制 人： 吕元放
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 许俊浩
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026-04-01

复核时间： 2026-04-10

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-交通

标段：新建镇新司路东北侧
地块项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			253.87			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.2	234.34			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	19.53			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	322.21			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0.03	5.86			建筑工人实名制设备由建筑工人工

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-交通

标段：新建镇新司路东北侧
地块项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制 费用按表中 费率乘以0. 5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.04	7.81			
合 计					589.75			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-交通

第 1 页 共 2 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	00010304	二类工		工日	81.84067	74	6056.21	107	8756.95	
2	RGFTZ	人工费调整		元	1.50579	1	1.51	1	1.51	
		材料								
1	03070108	膨胀螺栓	M6*50	套	30.6	1.54	47.12	1.54	47.12	
2	11070305	热熔标线涂料		kg	1075.68322	3.69	3969.27	3.1	3334.62	
3	11070306	底漆		kg	39.34752	3.09	121.58	3.52	138.5	
4	33212503	反光材料	(玻璃珠)	kg	76.77871	3.26	250.3	3.1	238.01	
5	CLFTZ	材料费调整		元	-1.50579	1	-1.51	1	-1.51	
6	33350304@1	成品减速带		m	15	56	840	56	840	
		机械								
1	000020	二类工(机械二次分析用)		工日	1.82275	82	149.47	120	218.73	
2	901058	大修理费		元	7.8597	0.8547	6.72	0.8547	6.72	
3	901130	经常修理费		元	44.0668	1	44.07	1	44.07	
4	901234	折旧费		元	40.05675	0.8547	34.24	0.8547	34.24	
5	99451502	自行式热熔划线车		台班	0.55496	104.4	57.94	104.4	57.94	
6	99451503	手推式热熔划线车		台班	2.27144	79.05	179.56	79.05	179.56	
7	99451504	热熔釜溶解车		台班	1.4582	248.24	361.98	248.24	361.98	
8	J00004-1	其它费用		元	24.51234	1	24.51	1	24.51	
9	JX603030	汽油		kg	37.15494	9.12	338.85	9.16	340.34	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-交通

第 2 页 共 2 页

合 计	14623.29	
-----	----------	--

新建镇新司路东北侧地块项
目-绿化 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 191,787.57

(大写)： 壹拾玖万壹仟柒佰捌拾柒元伍角柒分

招 标 人： 宜兴市泓益诚农业科技有限
公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏久格工程项目管理有限
公司
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 张迪
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 邓佳
(签字或盖章)

编 制 人： 吕元放
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 许俊浩
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026-04-01

复核时间： 2026-04-10

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-绿化

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		整个项目					163908.27		
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:榉树 2. 胸径:18. 1-20 cm 3. 蓬径:400-450 cm 4. 高度:>700cm 5. 备注:红叶榉, 全冠, 树型良好, 枝叶茂密, 冠型饱满完整, 主干通直, 第一分支点250-280cm, 至少保留三级分支, 毛竹四角支撑, 支撑点220 cm左右, 毛竹梢径不低于6 cm, 草绳绕杆至支撑点上20cm 6. 养护期:一年	株	10	3283.08	32830.8		
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:红梅 2. 地径:12. 1-14 cm 3. 蓬径:250-300 cm 4. 高度:300-350 cm 5. 备注:骨里红, 特选精品苗, 全冠, 枝叶茂密, 冠型饱满完整, 三级分叉, 第一分支点40-50cm, 毛竹一字支撑, 支撑点50cm左右, 毛竹梢径不低于6cm, 草绳绕杆至支撑点上20cm 6. 养护期:一年	株	2	2083.55	4167.1		
本页小计								36997.9	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-绿化

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:垂丝海棠 2. 地径:12. 1-14 cm 3. 蓬径:250-300 cm 4. 高度:300-350 cm 5. 备注:特选精品苗, 全冠, 枝叶茂密, 冠型饱满完整, 三级分叉, 第一分支点50-60 cm, 毛竹一字支撑, 支撑点50cm左右, 毛竹梢径不低于6cm, 草绳绕杆至支撑点上20 cm 6. 养护期:一年	株	3	1608. 39	4825. 17		
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类:金边黄杨球 2. 蓬径:120cm 3. 高度:100cm 4. 备注:造型为球圆型, 冠幅饱满, 不脱脚, 可拼, 修剪后规格 5. 养护期:一年	株	37	492. 35	18216. 95		
5	050102007001	栽植色带	1. 苗木种类:毛鹃 2. 蓬径:25-30cm 3. 高度:35-40cm 4. 单位面积株数:49株/m ² 5. 备注:不脱脚, 两年生以上毛球苗密植, 轻度修剪, 多角度观看不露土 6. 养护期:一年	m ²	501	107. 67	53942. 67		
6	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:矮生百慕大成品草皮卷 2. 铺种方式:满铺 3. 备注:草坪下铺设3cm厚细砂, 每月追播矮生百慕大月追播黑麦草20g/m ² , 每年11月追播黑麦草20g/m ² 4. 养护期:一年	m ²	1149	37. 42	42995. 58		
本页小计							119980. 37		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-绿化

标段：新建镇新司路
东北侧地块项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
7	050101010001	整理绿化用地	1. 土壤类别：现场土 2. 找平找坡要求：包括按设计要求地形精细造型（细整地），清除绿地上杂草、石砾等种植有害物质，按设计要求进行微地形调整、耙细、过筛、找平、找坡、拍实、排地面水等 3. 具体做法详见施工图设计及规范要求	m ²	1650	3.8	6270		
8	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：营养土 2. 要求：4m ² /kg 3. 具体做法详见施工图设计及规范要求	kg	412.5	1.6	660		
		分部分项合计					163908.27		
		措施项目					2459.45		
9	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：毛竹四角支撑 2. 支撑材料规格：毛竹梢径不低于6cm 3. 具体要求详见施工图设计	株	10	57.16	571.6		
10	050403001002	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：毛竹一字支撑 2. 支撑材料规格：毛竹梢径不低于6cm 3. 具体要求详见施工图设计	株	5	32.25	161.25		
11	050403002001	草绳绕树干	1. 胸径（干径）：20cm以内 2. 具体要求详见施工图设计	株	10	149.7	1497		
12	050403002002	草绳绕树干	1. 胸径（干径）：15cm以内 2. 具体要求详见施工图设计	株	5	45.92	229.6		
		单价措施合计					2459.45		
本页小计								9389.45	
合 计								166367.72	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-绿化

标段：新建镇新司路东北侧
地块项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			2013.05			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1	1663.68			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	349.37			
2	050405011001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	050405002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑、仿古、修缮工程、仅地下室（地库）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊施工部位内施工项目可计取
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	050405007001	地上、地下设施、构筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-绿化

第 1 页 共 3 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		人工								
1	R00003	综合人工(第3册)		工日	272.59656	37	10086.07	104	28350.04	
2	RG0001	综合人工(第1册)		工日	14.4774	37	535.66	107	1549.08	
3	RGFTZ	人工费调整		元	1.164	1	1.16	1	1.16	
		材料								
1	101020401@1	砂(黄砂)		t	61.0119	35.46	2163.48	140.86	8594.14	
2	305010101	水		m3	93.0426	3.98	370.31	4.42	411.25	
3	305010101@1	水		m3	77.4426	3.98	308.22	4.42	342.3	
4	405010105	毛竹	长 1200 内	根	75	0.89	66.75	4.03	302.25	
5	508130201	镀锌铁丝	8#	kg	20	3.6	72	5.15	103	
6	606020602	胶管		m	15	9.87	148.05	9.87	148.05	
7	608011501	草绳		kg	5	0.33	1.65	13	65	
8	608011501@1	草绳		kg	126	0.33	41.58	13	1638	
9	807012901	肥料		kg	223.92	1.77	396.34	2.32	519.49	
10	807013001	药剂		kg	12.066	22.3	269.07	22.3	269.07	
11	CLFTZ	材料费调整		元	-1.134	1	-1.13	1	-1.13	
12	DLFCL	营养土回填		kg	412.5	1.6	660	1.6	660	
13	105020401	种植土		m3	46.3	29.14	1349.18	29.14	1349.18	
14	508130202	镀锌铁丝	12#	kg	2.5	5.15	12.88	5.15	12.88	
15	800000000	榉树 胸径:18.1-20cm		株	11	2067.86	22746.46	2067.86	22746.46	

人材机汇总表

工程名称：新建镇新司路东北侧地块项目-绿化

第 2 页 共 3 页

序号	地方码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		备注
						单价	合价	单价	合价	
		材料								
	@2	蓬径:400-450cm 高度: >700cm 红叶榉								
16	800000000 @3	红梅 地径:12.1-14cm 蓬径:250-300cm 高度:300-350cm 骨里红		株	2.2	1654.29	3639.44	1654.29	3639.44	
17	800000000 @4	垂丝海棠 地径:12.1-14cm 蓬径:250-300cm 高度:300-350cm		株	3.3	1222.34	4033.72	1222.34	4033.72	
18	800000000 @5	金边黄杨球 蓬径:120cm 高度:100cm		株	38.85	430	16705.5	430	16705.5	
19	800000001 @1	毛鹃 蓬径:25-30cm 高度:35-40cm 49株/m ²		m ²	511.02	90.16	46073.56	90.16	46073.56	
20	806041001 @1	矮生百慕大成品草皮卷满铺		m ²	1171.98	13.97	16372.56	13.97	16372.56	
21	807012401 @1	基肥		kg	22.98	2.6	59.75	2.6	59.75	
22	807012401 @2	基肥		kg	94.96	2.6	246.9	2.6	246.9	
		机械								
1	15032	割草机	5匹	台班	0.9238	171.43	158.37	171.43	158.37	
2	ACF	安拆费及场外运费		元	5.31527	0.9381	4.99	0.9381	4.99	
3	CAIY	柴油		kg	20.768	4.55	94.49	7.56	157.01	
4	CAIY@1	柴油		kg	82.64937	4.55	376.05	7.56	624.83	
5	DIAN	电		kwh	34.33212	0.64	21.97	0.64	21.97	
6	DXLF	大修理费		元	65.69873	0.8547	56.15	0.8547	56.15	

